

Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3920,800 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 74 "Золотий півник" смт. Нове, вул. Металургів, 8-а, в м. Кропивницький

Складений за поточними цінами станом на 24 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 74 "Золотий півник" смт. Нове, вул. Металургів, 8-а, в м. Кропивницький	2263,758	482,973	-	2746,731
		Разом по главі 2:	2263,758	482,973	-	2746,731
		Разом по главах 1-7:	2263,758	482,973	-	2746,731
		Разом по главах 1-8:	2263,758	482,973	-	2746,731
		Разом по главах 1-9:	2263,758	482,973	-	2746,731

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	27,467	27,467
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	41,201	41,201
4	Настанова [4.32] Постанова КМУ №461 від 13 квітня 2011 року	Кошти на оплату послуг, пов'язаних одержанням сертифікату про введенням об'єкта будівництва в експлуатацію	-	-	10,000	10,000
		Разом по главі 10:	-	-	78,668	78,668
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	156,285	156,285
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (K=1,1)	-	-	19,690	19,690
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	20,000	20,000
		Разом по главі 12:	-	-	195,975	195,975
		Разом по главах 1-12:	2263,758	482,973	274,643	3021,374
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	50,885	-	-	50,885
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	25,875	25,875
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	54,330	11,591	6,591	72,512
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	80,409	19,560	-	99,969
		Разом	2449,382	514,124	307,109	3270,615
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	650,185	650,185
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2449,382	514,124	957,294	3920,800

Керівник проектної організації _____ Бурченко М. Л.

Головний інженер проекту _____ Коханенко М. М.

Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 74 "Золотий півнік" смт. Нове, вул. Металургів, 8-а, в м. Кропивницький

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на ремонтні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3810,78	79,74			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	44,16	79,49			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	148,14	94,24			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	17,84	95,53			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	479,42	133,88			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4500,34				
		Середній розряд робіт	розряд	3,3				
		II. Будівельні машини і механізми						
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,576	298,32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,08161	371,83			
11	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,01727	398,22			
12	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,16477	298,67			
13	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	8,77321	354,72			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	18,36179	687,82			
15	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	11,82977	653,76			
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,11278	666,90			
17	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,76757	549,34			
18	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,885674	394,43			
19	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,39509	115,85			
20	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,84731	343,83			
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	15,12549	40,17			
22	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	39,06601	98,39			
23	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,04208	47,28			
24	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	53,75474	344,04			
25	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	2,77966	399,67			
26	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,77479	53,82			
27	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	5,63494	114,54			
28	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	1,26804	96,78			
29	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,48787	85,25			
30	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,5791	434,13			
31	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	11,9928	6,33			
32	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,95271	17,11			
33	КБМ233-300	Фрезерний верстат	маш. год	0,57888	26,99			
34	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	2,93531	92,78			
35	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	53,165	5,71			
36	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	1,51998	5,21			
37	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,97516	11,88			
38	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	90,24	119,25			
39	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	20,5603	128,08			

		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>						
40	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	1,17024				
41	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,131105741				
42	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0192096				
43	КБМ204-1100	Термопонали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	15,021355939				
44	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	14,006424				
45	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	25,2344656				
46	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,088452				
47	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,7796608				
48	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	5,577384				
49	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	2,35188096				
50	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,367764256				
51	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,5837184				
52	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	3,39963				
53	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,9726992				
54	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	6,34938				
55	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	25,11876				
56	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	94,74984				
57	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	21,743808				
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
58	+&C111-32-1 варіант 1	Профнастил пофарбований оцинкований ПН44-0,5	м2	21,9995	404,41	395,00	1,48	7,93
59	+C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,000384	47249,23	45788,60	534,17	926,46
60	+C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,015552	25014,87	23969,51	554,87	490,49
61	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000305	40080,72	38942,22	352,60	785,90
62	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000007	57034,14	55563,22	352,60	1118,32
63	+&C111-140-2 варіант 1	Дюбелі розпірні	шт	8	8,15	7,90	0,09	0,16
64	+&C111-150-1 варіант 1	Дюбелі 6x42 мм	шт	295	0,61	0,60	-	0,01
65	C111-151	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 2,5x48,5 мм	т	0,0127557	66218,97	64567,96	352,60	1298,41
66	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,006862	44929,06	43695,50	352,60	880,96
67	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0106162	44709,25	43480,00	352,60	876,65
68	+C111-181 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0000504	45015,92	43780,65	352,60	882,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00252	9555,72	8890,90	477,45	187,37
70	+&С111-249-1	Табличка з написом "Місце для укриття"	шт	2	430,43	420,00	1,99	8,44
71	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,149268	11906,17	11200,00	472,72	233,45
72	+С111-284	Плитка керамічна для підлог (нековзуча)	м2	8,8128	542,31	520,00	11,68	10,63
	варіант 1							
73	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,22129	63,00	55,90	5,86	1,24
74	+С111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт (білого кольору)	т	0,0039088	109876,80	107197,63	524,72	2154,45
	варіант 1							
75	+С111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт (червоного кольору)	т	0,0003726	109876,80	107197,63	524,72	2154,45
	варіант 2							
76	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,03486	37020,36	35760,30	534,17	725,89
77	+С111-741	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	100,8	165,06	158,00	3,82	3,24
	варіант 1							
78	+С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0043092	40606,03	39457,23	352,60	796,20
79	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,006915	40352,41	39285,81	275,38	791,22
80	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0066908	43429,59	42302,65	275,38	851,56
81	С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000108	53491,76	52167,52	275,38	1048,86
82	+С111-829-1	Профіль холодногнутий напрямний	м	83,52	24,32	23,80	0,04	0,48
	варіант 1							
83	+&С111-829-2	Профіль холодногнутий стійковий	м	172,8	24,38	23,80	0,10	0,48
	варіант 1							
84	+С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	18,26	88,58	86,00	0,84	1,74
85	С111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	3,1908	236,88	231,94	0,30	4,64
86	+С111-874	Сітка зварна з квадратними чарунками 200х200 діам. 3 мм	м2	9,504	143,11	140,00	0,30	2,81
	варіант 1							
87	+С111-970	Профільна квадратна труба 50х3, L=1040 мм	т	0,017888	43447,74	42848,93	275,38	323,43
	варіант 1							
88	+С111-971	Профільна квадратна труба 100х5 мм	т	0,1668992	43447,74	42848,93	275,38	323,43
	варіант 1							
89	+С111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	5,075634	6412,76	5886,00	401,02	125,74
90	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00018	37928,48	36832,18	352,60	743,70
91	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0096333	107185,26	104724,70	358,89	2101,67
92	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0088453	107185,26	104724,70	358,89	2101,67
93	+С111-1600	Бензин розчинник	т	0,001898	47220,05	45760,00	534,17	925,88
94	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	8,782592	314,96	308,73	0,05	6,18
95	+С111-1608	Дрантя	кг	4,519	20,17	19,00	0,77	0,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	+С111-1624 варіант 1	Ґрунтовка бітумна	т	0,0132064	84991,21	82800,00	524,72	1666,49
97	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	16,416	50,04	48,30	0,76	0,98
98	+С111-1626-1 варіант 1	Фарба водоемульсійна	кг	600,9192	166,87	163,00	0,60	3,27
99	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,08986	140,68	137,79	0,13	2,76
100	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,16367	247,90	242,78	0,26	4,86
101	С111-1692	Мастика "Ізол"	т	0,037152	30723,40	29586,81	534,17	602,42
102	С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,0288	79187,51	77100,64	534,17	1552,70
103	+С111-1702	Мастика бітумна	т	0,001728	26922,05	25860,00	534,17	527,88
104	+&С111-1713-1 варіант 1	Панель сантехнічної перегородки з дверима	м2	6,3	2942,62	2882,00	2,92	57,70
105	+С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	6,4608	11,63	11,20	0,20	0,23
106	+С111-1724	Плитки плінтусні	м	14,847	56,04	54,00	0,94	1,10
107	+С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	12,096	70,01	68,30	0,34	1,37
108	С111-1780 варіант 1	Сітка з арматури діам. 6 мм з вічком 100х100 мм	т	0,0666723	51433,62	50149,74	275,38	1008,50
109	С111-1780 варіант 2	Сітка з арматури діам. 6 мм з вічком 200х200 мм	т	0,1165944	51433,62	50149,74	275,38	1008,50
110	С111-1790	Смола кам'яновугільна	т	0,005272	10897,38	10074,97	608,74	213,67
111	+&С111-1797-4 варіант 1	Нащільник із сталі листової оцинкованої 0,8х300, L=5950 мм	м.п.	4,18	267,13	265,00	0,14	1,99
112	+С111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки СтЗсп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,003	42790,92	42197,00	275,38	318,54
113	+С111-1836 варіант 1	Балки двотаврові N16	т	0,3814824	45210,15	44598,22	275,38	336,55
114	+С111-1837 варіант 1	Швелери N10	т	0,158496	44144,15	43540,15	275,38	328,62
115	+С111-1838 варіант 1	Швелери N16	т	0,141856	44144,15	43540,15	275,38	328,62
116	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01358104	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
117	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,000136	402365,87	394174,82	301,52	7889,53
118	+&С111-1849-1 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	1632	0,63	0,35	0,27	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	+&C111-1850-1-Т варіант 1	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	шт	153	4,72	4,60	0,03	0,09
120	+C111-1853-2 варіант 1	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,000038	45047,52	43860,00	304,24	883,28
121	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0018213	45047,52	43860,00	304,24	883,28
122	+C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,000612	45047,52	43860,00	304,24	883,28
123	C111-1872 варіант 1	Шпильки з гайками та шайбами, діаметр 16 мм, довжина 400 мм	кг	7,88	56,24	54,79	0,35	1,10
124	+C111-1895 варіант 1	Шпаклівка клейова	т	0,004256	27047,01	25949,42	567,26	530,33
125	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	44,928	15,07	14,27	0,50	0,30
126	+C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,92256	70,79	68,90	0,50	1,39
127	C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	2228,532	18,54	17,66	0,52	0,36
128	+C111-2015-5 варіант 1	Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	30,144	18,28	17,40	0,52	0,36
129	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,134445	7365,05	6950,00	270,64	144,41
130	+C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,0616875	9927,17	9500,00	232,52	194,65
131	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,1573	9927,17	9500,00	232,52	194,65
132	+C112-53 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, (для виготовлення пожежного щита)	м3	0,147	9927,17	9500,00	232,52	194,65
133	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,335459	9927,17	9500,00	232,52	194,65
134	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,00256	7326,17	6950,00	232,52	143,65
135	+C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,14124	7326,17	6950,00	232,52	143,65
136	+C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,000249	9927,17	9500,00	232,52	194,65
137	+C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,000864	7326,17	6950,00	232,52	143,65
138	+C112-284	Колоди будівельні	м3	0,0132	7365,05	6950,00	270,64	144,41
139	+&C113-127-1	Труби сталеві діаметр 16x1,5 мм	т	0,020051	44966,12	44356,00	275,38	334,74
140	+&C113-132-11	Труби сталеві діаметр 38x1,5 мм	т	0,01456	44966,12	44356,00	275,38	334,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	+C113-136-1	Труби сталеві діаметр 51x1,5 мм	т	0,020904	44865,37	44256,00	275,38	333,99
142	+C113-2085-1	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	63	0,10	0,10	-	-
143	варіант 1 +C123-198	Блоки дверні металопластикові (поставка комплектна)	м2	5,6	6746,75	6596,00	18,46	132,29
144	варіант 1 +C123-199	Блок дверний металевий утеплений 1000x2000 (h)	м2	4	7373,85	7211,17	18,09	144,59
145	варіант 1 C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	15,17771	441,14	427,15	5,34	8,65
146	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,14184	609,66	590,09	7,62	11,95
147	+C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,013944	43831,78	42696,95	275,38	859,45
148	варіант 1 +C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,056264	43906,72	42770,42	275,38	860,92
149	варіант 1 +C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,014976	43929,42	42792,68	275,38	861,36
150	варіант 1 +C130-549	Поручень для мийки	шт	1	2333,58	2286,00	1,82	45,76
151	варіант 1 +C130-553	Поручень відкидний	шт	1	2204,08	2160,00	0,86	43,22
152	варіант 1 +C130-553	Поручень настінний	шт	1	1341,16	1314,00	0,86	26,30
153	варіант 2 C142-10-2	Вода	м3	14,76703	42,10	42,10	-	-
154	+C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,0018144	8821,32	8620,81	27,54	172,97
155	+C1110-169	Сталь штабова 10x200 мм	т	0,0261248	43657,71	42526,30	275,38	856,03
156	варіант 1 +C1110-169	Сталь штабова 10x100 мм	т	0,0032656	43657,71	42526,30	275,38	856,03
157	варіант 3 +C1110-169	Сталь штабова 8x120 мм	т	0,014976	44056,86	42917,62	275,38	863,86
158	варіант 4 +C1110-169	Сталь штабова 8x60 мм	т	0,0109824	44056,86	42917,62	275,38	863,86
159	варіант 5 +C1110-169	Сталь штабова 4x150x70	т	0,003432	44056,86	42917,62	275,38	863,86
160	варіант 6 +C1110-169	Сталь штабова 60x4 мм	т	0,00075816	44836,53	43682,00	275,38	879,15
161	варіант 7 +C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм, Lзаг.=3,6 м	т	0,013333	43480,41	42352,47	275,38	852,56
162	варіант 1 +C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм, Lзаг.=3,4 м	т	0,013333	43480,41	42352,47	275,38	852,56
	варіант 2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
163	+C1110-174 варіант 1	Сталь кутова 63х63х5 мм	т	0,018018	44424,38	43277,93	275,38	871,07
164	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00307097	81757,15	79558,44	595,63	1603,08
165	+C1113-245	Емаль антикорозійна ПФ-133 темно-сіра	т	0,0021216	108896,49	106165,63	595,63	2135,23
166	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0094656	125174,90	122124,86	595,63	2454,41
167	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000304	114975,04	112125,00	595,63	2254,41
168	C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	12,76029	1176,91	543,54	610,29	23,08
169	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	16,40772	1049,41	418,54	610,29	20,58
170	+C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	23,232	2773,05	2229,00	489,68	54,37
171	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	11,53959	1060,47	550,00	489,68	20,79
172	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,2	7633,49	6416,67	1067,14	149,68
173	+C1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,508	3567,74	2677,22	820,56	69,96
174	+C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм	м2	293,304	493,19	430,00	53,52	9,67
175	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	1,09626	115,28	111,89	1,13	2,26
176	+&C1545-44-2	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	25	3,98	3,90	-	0,08
177	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000096	26360,34	25438,55	404,92	516,87
178	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,001	116273,60	113450,10	543,63	2279,87
179	C1546-45	Масло машинне	т	0,003	73449,33	71465,52	543,63	1440,18
180	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,24897	155,11	143,30	8,77	3,04
181	+&C1550-38-1 варіант 1	Піна монтажна	л	2,94309	326,84	320,00	0,43	6,41
182	+C1555-145 варіант 1	Стрічка армувальна	п.м.	82,56	4,61	4,50	0,02	0,09
183	+&C1555-377-2	Шпонка 30х40 мм	м	2,94	125,62	123,00	0,16	2,46
184	+K582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	2	184,50	175,00	5,88	3,62
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
185	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	36,6086	4,9416	4,9416		
186	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,7279	184,55	184,55		
187	C1999-9009	Дрова	м3	0,07	119,13	119,13		

IV. Устаткування

1	2	3	4	5	6	7	8	9
188	+2402-5010 варіант 1	Пожежний інвентарь	шт	2	9696,39	9330,00	279,90	86,49
189	+2403-11007 варіант 1	Підйомна платформа для МГН фірми ТОВ "ЛІФАН" або аналог	шт	1	173211,67	166666,67	5000,00	1545,00

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 28 листопада 2023 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням, плануванням (підлоги укриття)	100 м3	0,54	<u>63476,18</u> 61746,11	- -	34277	33343	- -	<u>877,2000</u> -	<u>473,69</u> -
2	KP1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях (під перегородки санвузла)	100 м3	0,024	<u>63463,33</u> 54075,83	- -	1523	1298	- -	<u>726,2400</u> -	<u>17,43</u> -
3	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,564	<u>15351,90</u> 15351,90	- -	8658	8658	- -	<u>220,3200</u> -	<u>124,26</u> -
4	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	90,24	<u>119,25</u> -	<u>119,25</u> 15,38	10761	-	<u>10761</u> 1388	- 0,1610	- 14,53
5	KP2-15-4	Фундамент під перегородки санвузлів <i>Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під перегородку (бетон С12/15)</i>	100 м3	0,024	<u>165230,82</u> 61437,03	<u>60182,51</u> 14469,71	3966	1474	<u>1444</u> 347	<u>810,4080</u> 130,3744	<u>19,45</u> 3,13
6	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,056264	<u>43906,72</u> -	- -	2470	-	- -	- -	- -
7	KP20-15-10	<i>Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15</i> Забетонування зовнішніх стін на позначці - 2, 200	100м3	0,02448	<u>374770,18</u> 36076,96	<u>4046,47</u> 2892,66	9174	883	<u>99</u> 71	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>12,67</u> 0,93
8	KP2-14-3	<i>Улаштування залізобетонних зовнішніх стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм] (забетонування зовнішніх стін на позначці - 2,200)</i>	100 м3	0,054	<u>663838,36</u> 141249,31	<u>66807,16</u> 15608,80	35847	7627	<u>3608</u> 843	<u>1798,8960</u> 140,9657	<u>97,14</u> 7,61
9	C111-1780 варіант 1	Сітка з арматури діам. 6 мм з вічком 100х100 мм	т	0,066672 32	<u>51433,62</u> -	- -	3429	-	- -	- -	- -
10	KP2-6-3	Цегляні перегородки <i>Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари</i>	100 м2	0,083	<u>45406,67</u> 3571,22	- -	3769	296	- -	<u>43,8240</u> -	<u>3,64</u> -
11	KP20-17-15	<i>Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 25</i>	100м3	0,002075	<u>252298,43</u> 25832,33	<u>5220,31</u> 4334,08	524	54	<u>11</u> 9	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>0,77</u> 0,12
12	KP5-8-9	<i>Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2</i>	100 м2	0,2763	<u>23941,07</u> 23411,32	<u>521,33</u> 444,74	6615	6469	<u>144</u> 123	<u>280,6440</u> 4,9950	<u>77,54</u> 1,38
13	KP20-17-18	<i>Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100</i> В наступній позиції враховано:	100м3	0,006272 01	<u>355622,51</u> 25832,33	<u>5220,31</u> 4334,08	2230	162	<u>33</u> 27	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>2,33</u> 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ7-44-10	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,02	<u>9542,65</u> 2325,35	<u>7217,30</u> 2554,89	191	47	<u>144</u> 51	<u>29,6148</u> 28,2187	<u>0,59</u> 0,56
15	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1- 1 вип.1(Ф309)	шт	2	<u>184,50</u> -	-	369	-	-	-	-
16	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,00005	<u>355622,51</u> 25832,33	<u>5220,31</u> 4334,08	18	1	-	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>0,02</u> -
17	КР3-46-1	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки	100 м2	0,5526	<u>8104,74</u> 8102,55	-	4479	4477	-	<u>105,8880</u> -	<u>58,51</u> -
18	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,002210	<u>355622,51</u> 25832,33	<u>5220,31</u> 4334,08	786	57	<u>12</u> 10	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>0,82</u> 0,13
19	КБ46-22-1	Закладення прорізів в цегляній перегородці при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0,5	<u>5412,81</u> 2216,63	<u>142,78</u> 44,12	2706	1108	<u>71</u> 22	<u>28,9680</u> 0,5107	<u>14,48</u> 0,26
20	КР20-17-3	Готування важких кладкових цементно- вапняних розчинів, марка 50 В наступній позиції враховано:	100м3	0,0012	<u>408695,58</u> 29687,86	<u>5220,31</u> 4334,08	490	36	<u>6</u> 5	<u>426,0600</u> 56,6370	<u>0,51</u> 0,07
21	КР5-9-1	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,063	<u>25677,14</u> 17503,00	-	1618	1103	-	<u>222,9114</u> -	<u>14,04</u> -
22	& С111- 1713-1 варіант 1	Панель сантехнічної перегородки з дверима	м2	6,3	<u>2942,62</u> -	-	18539	-	-	-	-
23	& С1550-38- 1 варіант 1	Піна монтажна Металеві двері В наступній позиції враховано:	л	1,16613	<u>326,84</u> -	-	381	-	-	-	-
24	КБ10-96-2	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Установлення металевого дверного блоку	100м2	0,04	<u>32631,62</u> 28927,28	<u>2153,55</u> 537,86	1305	1157	<u>86</u> 22	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>13</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C123-199 варіант 1	Блок дверний металевий утеплений 1000х2000 (h)	м2	4	<u>7373,85</u>	-	29495	-	-	-	-
26	& C1550-38- 1 варіант 1	Піна монтажна	л	0,7404	<u>326,84</u>	-	242	-	-	-	-
27	КБ46-27-3	Влаштування рами розширюемого прорізу під двері Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,225	<u>2605,78</u> 1688,69	<u>917,09</u> 262,26	586	380	<u>206</u> 59	<u>20,9880</u> 3,1218	<u>4,72</u> 0,7
28	КР20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2 (за допомогою фрези) В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1	100м	0,036	<u>3636,09</u> 3202,09	<u>434,00</u> 119,31	131	115	<u>16</u> 4	<u>38,8320</u> 1,4472	<u>1,4</u> 0,05
29	КБ9-75-2	Виготовлення перемички	т	0,018054	<u>22237,21</u> 14852,64	<u>5260,02</u> 399,45	401	268	<u>95</u> 7	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>3,18</u> 0,08
30	C1110-174 варіант 1	Сталь кутова 63х63х5 мм	т	0,018018	<u>44424,38</u>	-	800	-	-	-	-
31	C1110-169 варіант 7	Сталь штабова 60х4 мм	т	0,000758	<u>44836,53</u>	-	34	-	-	-	-
32	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15	м2	0,8	<u>30,44</u> 23,41	-	24	19	-	<u>0,3360</u>	<u>0,27</u>
33	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15	100м2	0,008	<u>1507,10</u> 630,29	<u>18,36</u> 2,60	12	5	-	<u>6,5964</u> 0,0309	<u>0,05</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15	100м2	0,008	<u>5332,13</u> 941,77	<u>21,31</u> 3,01	43	8	- -	<u>9,9912</u> 0,0359	<u>0,08</u> -
35	КБ9-34-1	Монтаж перемички	м	0,016048	<u>17459,85</u> 13242,84	<u>1998,35</u> 213,64	280	213	<u>32</u> 3	<u>162,5088</u> 2,4514	<u>2,61</u> 0,04
36	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,008	<u>42815,05</u> 16489,36	<u>230,77</u> 196,87	343	132	<u>2</u> 2	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>1,6</u> 0,02
37	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15	100м3	0,000248	<u>418165,38</u> 25832,33	<u>5220,31</u> 4334,08	104	6	<u>1</u> 1	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>0,09</u> 0,01
38	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,018	<u>20637,26</u> 11425,71	<u>9111,19</u> 2275,54	371	206	<u>164</u> 41	<u>135,3918</u> 20,4930	<u>2,44</u> 0,37
39	& С1545-44- 2	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	8	<u>3,98</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
40	& С1550-38- 1	Піна монтажна	л	0,33318	<u>326,84</u> -	- -	109	-	- -	- -	- -
41	варіант 1 С123-198 варіант 1	Блоки дверні металопластикові (поставка комплектна) Двері та обладнання для санвузла В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15	м2	1,8	<u>6746,75</u> -	- -	12144	-	- -	- -	- -
42	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,038	<u>20637,26</u> 11425,71	<u>9111,19</u> 2275,54	784	434	<u>346</u> 86	<u>135,3918</u> 20,4930	<u>5,14</u> 0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C1545-44-2	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	17	<u>3,98</u>	-	68	-	-	-	-
44	& C1550-38-1	Піна монтажна	л	0,70338	<u>326,84</u>	-	230	-	-	-	-
45	варіант 1 C123-198	Блоки дверні металопластикові (поставка комплектна)	м2	3,8	<u>6746,75</u>	-	25638	-	-	-	-
46	варіант 1 KP15-33-5	Установлення поручнів для маломобільних людей	10шт	0,3	<u>1234,07</u>	-	370	369	-	<u>14,2560</u>	<u>4,28</u>
47	застос. C130-549	Поручень для мийки	шт	1	<u>2333,58</u>	-	2334	-	-	-	-
48	варіант 1 C130-553	Поручень відкидний	шт	1	<u>2204,08</u>	-	2204	-	-	-	-
49	варіант 1 C130-553	Поручень настінний	шт	1	<u>1341,16</u>	-	1341	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					232245	70405	<u>17281</u>		<u>956,75</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					232245		3121		<u>31,32</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					144559				
		всього заробітна плата, грн.					73526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44110				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					118,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15864				
		Всього будівельні роботи, грн.					276355				

		Всього по розділу 1					276355				
		Розділ 2. Підлоги									
50	KP7-13-2	ТИП 1 Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	2,904	<u>6741,37</u>	<u>542,12</u>	19577	2434	<u>1574</u>	<u>11,1480</u>	<u>32,37</u>
					838,00	133,91			389	1,5131	4,39
51	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	2,904	<u>84500,95</u>	<u>265,18</u>	245391	35237	<u>770</u>	<u>143,7840</u>	<u>417,55</u>
					12133,93	74,57			217	0,7924	2,3
52	KP18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	82	<u>61,60</u>	-	5051	4900	-	<u>0,7080</u>	<u>58,06</u>
					59,75	-			-	-	-
53	KP7-13-2	ТИП 2 Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,0864	<u>6741,37</u>	<u>542,12</u>	582	72	<u>47</u>	<u>11,1480</u>	<u>0,96</u>
					838,00	133,91			12	1,5131	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного товщиною товщиною 100 мм (бетон C8/10)	м3	0,864	<u>998,36</u> 589,51	-	863	509	-	<u>7,7040</u>	<u>6,66</u>
55	KP20-15-9	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону B10 В наступній позиції враховано:	100м3	0,008812	<u>346306,98</u> 36076,96	<u>4046,47</u> 2892,66	3052	318	<u>36</u> 25	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>4,56</u> 0,33
56	KB11-11-18	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,0864	<u>17643,11</u> 1634,22	<u>81,54</u> 69,56	1524	141	<u>7</u> 6	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,93</u> 0,07
57	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,0864	<u>18906,72</u> 3461,47	<u>11,12</u> 9,49	1634	299	<u>1</u> 1	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>3,46</u> 0,01
58	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,0864	<u>5399,25</u> 1063,63	<u>2,78</u> 2,37	466	92	-	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>1,06</u> -
59	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,0864	<u>6076,53</u> 5901,53	<u>148,75</u> 126,90	525	510	<u>13</u> 11	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>6,66</u> 0,12
60	KP20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 В наступній позиції враховано:	100м3	0,001762	<u>422100,98</u> 25832,33	<u>5220,31</u> 4334,08	744	46	<u>9</u> 8	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>0,65</u> 0,1
61	KB11-29-2	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0864	<u>20252,36</u> 18988,98	<u>57,55</u> 49,10	1750	1641	<u>5</u> 4	<u>227,6310</u> 0,5514	<u>19,67</u> 0,05
62	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	44,928	<u>15,07</u> -	-	677	-	-	-	-
63	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,92256	<u>70,79</u> -	-	278	-	-	-	-
64	C113-2085-1 варіант 1	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	63	<u>0,10</u> -	-	6	-	-	-	-
65	C111-284 варіант 1	Плитка керамічна для підлог (нековзуча)	м2	8,8128	<u>542,31</u> -	-	4779	-	-	-	-
66	KP7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,147	<u>9197,07</u> 3518,96	<u>18,07</u> 15,42	1352	517	<u>3</u> 2	<u>41,1960</u> 0,1732	<u>6,06</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КР20-17-19	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	100м3	0,0004116	<u>422100,98</u> 25832,33	<u>5220,31</u> 4334,08	174	11	<u>2</u> 2	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>0,15</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 2					288425	46727	<u>2467</u> 677		<u>559,8</u> 7,55
		Разом будівельні роботи, грн.					288425				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					239231				
		всього заробітна плата, грн.					47404				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26541				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9116				
		Всього будівельні роботи, грн.					314966				

		Всього по розділу 2					314966				
		Розділ 3. Закриття комунікацій гіпсокартонною перегородкою									
		В наступній позиції враховано:									
68	КБ10-9-1	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,96	<u>24562,66</u> 22056,92	-	23580	21175	-	<u>264,4080</u> -	<u>253,83</u> -
69	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	-0,96	<u>3208,09</u> 3208,09	-	-3080	-3080	-	<u>41,4000</u> -	<u>-39,74</u> -
70	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	100,8	<u>165,06</u> -	-	16638	-	-	-	-
71	С111-2015-5 варіант 1	Суміш суха гіпсова модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	30,144	<u>18,28</u> -	-	551	-	-	-	-
72	С1555-145 варіант 1	Стрічка армувальна	п.м.	82,56	<u>4,61</u> -	-	381	-	-	-	-
73	& С111-1849-1 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	1632	<u>0,63</u> -	-	1028	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C111-829-1 варіант 1	Профіль холодногнутий напрямний	м	83,52	<u>24,32</u>	-	2031	-	-	-	-
75	& C111-829-2 варіант 1	Профіль холодногнутий стійковий	м	172,8	<u>24,38</u>	-	4213	-	-	-	-
76	& C111-150-1 варіант 1	Дюбелі 6x42 мм	шт	295	<u>0,61</u>	-	180	-	-	-	-
В наступній позиції враховано:											
77	КБ15-182-1	Шпаклювання стін фінішною шпаклівкою	100м2	0,96	<u>9631,23</u>	<u>6,39</u>	9246	8293	6	<u>106,0116</u>	<u>101,77</u>
					8638,89	5,46			5	0,0613	0,06
78	C111-2015-4 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	1747,2	<u>18,54</u>	-	32393	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							87161	26388	6		<u>315,86</u>
Разом будівельні роботи, грн.							87161		5		0,06
в тому числі:							60767				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							26393				
всього заробітна плата, грн.							14778				
Загальновиробничі витрати, грн.							37,91				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5075				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							101939				

Всього по розділу 3							101939				
Розділ 4. Оздоблювальні роботи											
79	KP11-52-1	Стелі									
		Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень стель	100м2	2,9904	<u>3684,05</u>	<u>2,78</u>	11017	10964	8	<u>47,9160</u>	<u>143,29</u>
					3666,53	2,37			7	0,0266	0,08
80	KP20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,001016	<u>453001,56</u>	<u>5220,31</u>	461	31	5	<u>442,6560</u>	<u>0,45</u>
				736	30844,27	4334,08			4	56,6370	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	KP12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці Стіни	100м2	2,9904	<u>43799,32</u> 18184,66	<u>5,56</u> 4,74	130977	54379	<u>17</u> 14	<u>223,1520</u> 0,0533	<u>667,31</u> 0,16
82	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,42	<u>14909,79</u> 13397,15	<u>137,63</u> 117,41	6262	5627	<u>58</u> 49	<u>152,7960</u> 1,3187	<u>64,17</u> 0,55
83	KP20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,007854	<u>453001,56</u> 30844,27	<u>5220,31</u> 4334,08	3558	242	<u>41</u> 34	<u>442,6560</u> 56,6370	<u>3,48</u> 0,44
84	KP11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень стін	100м2	1,98	<u>3684,05</u> 3666,53	<u>2,78</u> 2,37	7294	7260	<u>6</u> 5	<u>47,9160</u> 0,0266	<u>94,87</u> 0,05
85	KP20-18-7	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	100м3	0,000408	<u>453001,56</u> 30844,27	<u>5220,31</u> 4334,08	185	13	<u>2</u> 2	<u>442,6560</u> 56,6370	<u>0,18</u> 0,02
86	KP12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	2,988	<u>18968,26</u> 7236,31	<u>2,78</u> 2,37	56677	21622	<u>8</u> 7	<u>88,8000</u> 0,0266	<u>265,33</u> 0,08
Разом прямі витрати по розділу 4							216431	100138	<u>145</u> 122		<u>1239,08</u> 1,44
Разом будівельні роботи, грн.							216431				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							116148				
всього заробітна плата, грн.							100260				
Загальновиробничі витрати, грн.							57245				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							148,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							19929				
Всього будівельні роботи, грн.							273676				

Всього по розділу 4							273676				
Розділ 5. Влаштування входу №1 в укриття											
Демонтажні роботи											
87	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,088	<u>3798,67</u> 3798,67	<u>-</u> -	334	334	<u>-</u> -	<u>54,5160</u> -	<u>4,8</u> -
88	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетононабивних сходинок	1 м3	0,594	<u>2998,10</u> 798,87	<u>2199,23</u> 624,71	1781	475	<u>1306</u> 371	<u>10,4400</u> 7,4198	<u>6,2</u> 4,41
89	KP2-1-3 застос.	Розбирання стінки з фундаментних блоків Сходи	1 м3	3,51	<u>2998,10</u> 798,87	<u>2199,23</u> 624,71	10523	2804	<u>7719</u> 2193	<u>10,4400</u> 7,4198	<u>36,64</u> 26,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	KP7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15	100м2	0,108	<u>6741,37</u> 838,00	<u>542,12</u> 133,91	728	91	<u>59</u> 14	<u>11,1480</u> 1,5131	<u>1,2</u> 0,16
91	KB6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (бетон важкий В 10 (М 150))	100м3	0,01	<u>24781,49</u> 15202,31	<u>6414,64</u> 1602,07	248	152	<u>64</u> 16	<u>207,9660</u> 14,4279	<u>2,08</u> 0,14
92	KP20-15-9	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10 В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15	100м3	0,0102	<u>346306,98</u> 36076,96	<u>4046,47</u> 2892,66	3532	368	<u>41</u> 30	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>5,28</u> 0,39
93	KB6-1-16	Улаштування плит залізобетонних плоских (бетон важкий В 15 (М 200))	100м3	0,0197	<u>53866,16</u> 27359,33	<u>21107,45</u> 4856,24	1061	539	<u>416</u> 96	<u>344,1858</u> 44,3135	<u>6,78</u> 0,87
94	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,000295 92	<u>374770,18</u> 36076,96	<u>4046,47</u> 2892,66	111	11	<u>1</u> 1	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>0,15</u> 0,01
95	C111-1780 варіант 2	Сітка з арматури діам. 6 мм з вічком 200х200 мм	т	0,047216	<u>51433,62</u> -	- -	2428	-	- -	- -	- -
96	C124-19 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15	т	0,00684	<u>43831,78</u> -	- -	300	-	- -	- -	- -
97	KB6-17-4	Улаштування залізобетонних стін висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0,0453	<u>247868,02</u> 129499,89	<u>40728,60</u> 14793,02	11228	5866	<u>1845</u> 670	<u>1609,4940</u> 153,5948	<u>72,91</u> 6,96
98	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,045979 5	<u>374770,18</u> 36076,96	<u>4046,47</u> 2892,66	17232	1659	<u>186</u> 133	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>23,81</u> 1,74
99	C111-1780 варіант 2	Сітка з арматури діам. 6 мм з вічком 200х200 мм В наступній позиції враховано:	т	0,01248	<u>51433,62</u> -	- -	642	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	КБ9-75-2	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 Виготовлення закладних деталей Зд-1 (4 шт)	т	0,01896	<u>22237,21</u> 14852,64	<u>5260,02</u> 399,45	422	282	<u>100</u> 8	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>3,34</u> 0,08
101	С1110-169 варіант 1	Сталь штабова 10х200 мм	т	0,013062	<u>43657,71</u> -	-	570	-	-	-	-
102	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм В наступній позиції враховано:	т	0,006656	<u>43929,42</u> -	-	292	-	-	-	-
103	КБ6-11-7	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01896	<u>26884,38</u> 25977,38	<u>377,33</u> 94,24	510	493	<u>7</u> 2	<u>318,7800</u> 0,8487	<u>6,04</u> 0,02
104	КР2-13-1	Улаштування осадкового шва з просмолених дощок	100 м2	0,024	<u>76177,16</u> 14182,39	-	1828	340	-	<u>197,6640</u> -	<u>4,74</u> -
105	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками В наступній позиції враховано:	м2	0,6	<u>30,44</u> 23,41	-	18	14	-	<u>0,3360</u> -	<u>0,2</u> -
106	КБ13-16-6	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 В наступній позиції враховано:	100м2	0,006	<u>1603,20</u> 630,29	<u>114,26</u> 8,50	10	4	<u>1</u> -	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,04</u> -
107	КБ13-26-6 к=2	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,006	<u>6218,02</u> 941,77	<u>168,71</u> 19,07	37	6	<u>1</u> -	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>0,06</u> -
108	КР2-15-1	Улаштування бетонних сходинок із бетону С20/25	100 м3	0,0035	<u>159466,26</u> 59768,60	<u>59938,73</u> 14460,83	558	209	<u>210</u> 51	<u>788,4000</u> 130,2661	<u>2,76</u> 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	KP20-15-12	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25 Огорожа ОГ-1	100м3	0,00357	<u>430011,95</u> 36076,96	<u>4046,47</u> 2892,66	1535	129	<u>14</u> 10	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>1,85</u> 0,13
110	КБ9-73-2	Виготовлення огорожі	т	0,0288	<u>28900,44</u> 19904,26	<u>7132,27</u> 547,84	832	573	<u>205</u> 16	<u>230,4000</u> 5,7792	<u>6,64</u> 0,17
111	& C113-127-1	Труби сталеві діаметр 16x1,5 мм	т	0,010025	<u>44966,12</u> -	-	451	-	-	-	-
112	& C113-132-11	Труби сталеві діаметр 38x1,5 мм	т	0,00728	<u>44966,12</u> -	-	327	-	-	-	-
113	& C113-136-1	Труби сталеві діаметр 51x1,5 мм	т	0,01092	<u>44865,37</u> -	-	490	-	-	-	-
114	C1110-169 варіант 6	Сталь штабова 4x150x70	т	0,001716	<u>44056,86</u> -	-	76	-	-	-	-
115	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками В наступній позиції враховано:	м2	1	<u>30,44</u> 23,41	-	30	23	-	<u>0,3360</u> -	<u>0,34</u> -
116	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 В наступній позиції враховано:	100м2	0,01	<u>1603,20</u> 630,29	<u>114,26</u> 8,50	16	6	<u>1</u> -	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,07</u> -
117	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,01	<u>6218,02</u> 941,77	<u>168,71</u> 19,07	62	9	<u>2</u> -	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>0,1</u> -
118	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій огорожень Покрівля входу в підвал В наступній позиції враховано:	1т	0,0288	<u>10397,78</u> 5577,98	<u>4336,44</u> 709,15	299	161	<u>125</u> 20	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>1,66</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стійок Ст-1, Ст-2]	т	0,08564	<u>22249,01</u> 12578,38	<u>7076,82</u> 1152,69	1905	1077	<u>606</u> 99	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>12,47</u> 0,93
120	С111-971 варіант 1	Профільна квадратна труба 100x5 мм	т	0,083449	<u>43447,74</u> 6	-	3626	-	-	-	-
121	С1110-169 варіант 4	Сталь штабова 8x120 мм	т	0,007488	<u>44056,86</u> -	-	330	-	-	-	-
122	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т [стійок Ст-1, Ст-2] В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1	1т	0,0288	<u>15334,74</u> 10308,81	<u>4847,18</u> 701,21	442	297	<u>140</u> 20	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>3,07</u> 0,18
123	КБ9-75-2	Виготовлення металевих балок, прогонів і в'язів по низу прогонів	т	0,28711	<u>20509,95</u> 14852,64	<u>4317,50</u> 160,01	5889	4264	<u>1240</u> 46	<u>176,0000</u> 1,8720	<u>50,53</u> 0,54
124	С111-1836 варіант 1	Балки двотаврові N16	т	0,191578	<u>45210,15</u> 4	-	8661	-	-	-	-
125	С111-1837 варіант 1	Швелери N10	т	0,079248	<u>44144,15</u> -	-	3498	-	-	-	-
126	С111-970 варіант 1	Профільна квадратна труба 50x3, L=1040 мм	т	0,008944	<u>43447,74</u> -	-	389	-	-	-	-
127	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50x50 мм, Lзаг.=3,6 м	т	0,013332	<u>43480,41</u> 8	-	580	-	-	-	-
128	С1110-169 варіант 5	Сталь штабова 8x60 мм	т	0,005491	<u>44056,86</u> 2	-	242	-	-	-	-
129	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (балки, прогони і в'язь по низу прогонів)	1т	0,28711	<u>15334,74</u> 10308,81	<u>4847,18</u> 701,21	4403	2960	<u>1392</u> 201	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>30,56</u> 1,83
130	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15	м2	10	<u>30,44</u> 23,41	-	304	234	-	<u>0,3360</u> -	<u>3,36</u> -
131	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1	<u>1603,20</u> 630,29	<u>114,26</u> 8,50	160	63	<u>11</u> 1	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,66</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В наступній позиції враховано:									
132	КБ13-26-6 к=2	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 <i>Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази</i> В наступній позиції враховано:	100м2	0,1	<u>6218,02</u> 941,77	<u>168,71</u> 19,07	622	94	<u>17</u> 2	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>1</u> 0,02
133	КБ9-42-1	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 <i>Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м</i>	100м2	0,0961	<u>9343,01</u> 5495,90	<u>3834,20</u> 1000,47	898	528	<u>368</u> 96	<u>69,9936</u> 9,5845	<u>6,73</u> 0,92
134	& С111-32-1 варіант 1	Профнастил пофарбований оцинкований ПН44-0,5	м2	11,0515	<u>404,41</u> -	- -	4469	-	- -	- -	- -
135	& С111- 1850-1-Т варіант 1	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	шт	77	<u>4,72</u> -	- -	363	-	- -	- -	- -
136	КР8-40-6	<i>Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін</i>	100м	0,018	<u>2196,18</u> 2151,13	- -	40	39	- -	<u>27,3960</u> -	<u>0,49</u> -
137	& С111- 1797-4 варіант 1	Нащільник із сталі листової оцинкованої 0, 8х300, L=5950 мм	м.п.	1,98	<u>267,13</u> -	- -	529	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					95861	24104	<u>16077</u> 4096		<u>296,56</u> 46,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					95861 55680 28200 15921 41,09 5496 111782				

		Всього по розділу 5					111782				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Влаштування входу №2 в підвал									
		Демонтажні роботи									
138	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,088	<u>3798,67</u> 3798,67	-	334	334	-	<u>54,5160</u>	<u>4,8</u>
139	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетононабивних сходинок	1 м3	0,594	<u>2998,10</u> 798,87	<u>2199,23</u> 624,71	1781	475	<u>1306</u> 371	<u>10,4400</u> 7,4198	<u>6,2</u> 4,41
140	KP2-1-3 застос.	Розбирання стінки з фундаментних блоків	1 м3	3,51	<u>2998,10</u> 798,87	<u>2199,23</u> 624,71	10523	2804	<u>7719</u> 2193	<u>10,4400</u> 7,4198	<u>36,64</u> 26,04
141	KP3-2-1	Перенесення дверного прорізу Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (частини дверного прорізу) В наступній позиції враховано:	10 м3	0,025	<u>14490,66</u> 9005,18	<u>5485,48</u> 1558,21	362	225	<u>137</u> 39	<u>117,6840</u> 18,5071	<u>2,94</u> 0,46
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
142	КБ9-72-1	Виготовлення стійки Ст-3 для підсилення прорізу	т	0,14428	<u>22249,01</u> 12578,38	<u>7076,82</u> 1152,69	3210	1815	<u>1021</u> 166	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>21,01</u> 1,56
143	С111-1838 варіант 1	Швелери N16	т	0,141856	<u>44144,15</u> -	-	6262	-	-	-	-
144	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т [стійки Ст-3]	1т	0,14428	<u>15334,74</u> 10308,81	<u>4847,18</u> 701,21	2212	1487	<u>699</u> 101	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>15,36</u> 0,92
145	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,2	<u>13143,36</u> 12717,22	<u>426,14</u> 51,84	2629	2543	<u>86</u> 10	<u>138,8040</u> 0,6732	<u>27,76</u> 0,13
146	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,2	<u>2410,93</u> 2325,32	<u>85,61</u> 10,41	482	465	<u>17</u> 2	<u>25,3800</u> 0,1352	<u>5,08</u> 0,03
147	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати В наступній позиції враховано:	100шт	-0,2	<u>3958,22</u> 3826,05	<u>132,17</u> 16,08	-792	-765	<u>-27</u> -3	<u>41,7600</u> 0,2088	<u>-8,35</u> -0,04
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15									
148	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,2	<u>4206,60</u> 2141,17	<u>2043,83</u> 577,37	841	428	<u>409</u> 115	<u>26,2752</u> 6,8390	<u>5,26</u> 1,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	C111-1872 варіант 1	Шпильки з гайками та шайбами, діаметр 16 мм, довжина 400 мм В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1	кг	7,88	<u>56,24</u> -	- -	443	-	- -	- -	- -
150	KB9-75-2	Виготовлення закладних деталей Зд-2	т	0,00474	<u>22237,21</u> 14852,64	<u>5260,02</u> 399,45	105	70	<u>25</u> 2	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>0,83</u> 0,02
151	C1110-169 варіант 3	Сталь штабова 10x100 мм	т	0,003265	<u>43657,71</u> 6	- -	143	-	- -	- -	- -
152	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15	т	0,001664	<u>43929,42</u> -	- -	73	-	- -	- -	- -
153	KB6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00474	<u>26884,38</u> 25977,38	<u>377,33</u> 94,24	127	123	<u>2</u> -	<u>318,7800</u> 0,8487	<u>1,51</u> -
154	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15	м2	5,2	<u>30,44</u> 23,41	- -	158	122	- -	<u>0,3360</u> -	<u>1,75</u> -
155	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15	100м2	0,052	<u>1507,10</u> 630,29	<u>18,36</u> 2,60	78	33	<u>1</u> -	<u>6,5964</u> 0,0309	<u>0,34</u> -
156	KB13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 за два рази	100м2	0,052	<u>5406,06</u> 941,77	<u>21,31</u> 3,01	281	49	<u>1</u> -	<u>9,9912</u> 0,0359	<u>0,52</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	KP7-13-2	Сходи Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,1188	<u>6741,37</u> 838,00	<u>542,12</u> 133,91	801	100	<u>64</u> 16	<u>11,1480</u> 1,5131	<u>1,32</u> 0,18
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15									
158	KB6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (бетон важкий В 10 (М 150))	100м3	0,01	<u>24781,49</u> 15202,31	<u>6414,64</u> 1602,07	248	152	<u>64</u> 16	<u>207,9660</u> 14,4279	<u>2,08</u> 0,14
159	KP20-15-9	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	100м3	0,0102	<u>346306,98</u> 36076,96	<u>4046,47</u> 2892,66	3532	368	<u>41</u> 30	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>5,28</u> 0,39
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15									
160	KB6-1-16	Улаштування плит залізобетонних плоских (бетон важкий В 15 (М 200))	100м3	0,0197	<u>53866,16</u> 27359,33	<u>21107,45</u> 4856,24	1061	539	<u>416</u> 96	<u>344,1858</u> 44,3135	<u>6,78</u> 0,87
161	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,000295	<u>374770,18</u> 92	<u>4046,47</u> 2892,66	111	11	<u>1</u> 1	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>0,15</u> 0,01
162	C111-1780 варіант 2	Сітка з арматури діам. 6 мм з вічком 200х200 мм	т	0,045666	<u>51433,62</u> 4	-	2349	-	-	-	-
163	C124-19 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,007104	<u>43831,78</u> -	-	311	-	-	-	-
164	KP2-14-1	Заливка під стіновою панеллю бетоном	100 м3	0,0065	<u>105276,51</u> 48078,74	<u>19258,67</u> 4649,48	684	313	<u>125</u> 30	<u>612,3120</u> 41,9114	<u>3,98</u> 0,27
165	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,00663	<u>374770,18</u> 36076,96	<u>4046,47</u> 2892,66	2485	239	<u>27</u> 19	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>3,43</u> 0,25
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15									
166	KB6-17-4	Улаштування залізобетонних стін висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0,0453	<u>247868,02</u> 129499,89	<u>40728,60</u> 14793,02	11228	5866	<u>1845</u> 670	<u>1609,4940</u> 153,5948	<u>72,91</u> 6,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,045979	374770,18	4046,47	17232	1659	186	517,7520	23,81
				5	36076,96	2892,66			133	37,8010	1,74
168	С111-1780 варіант 2	Сітка з арматури діам. 6 мм з вічком 200х200 мм В наступній позиції враховано:	т	0,011232	51433,62	-	578	-	-	-	-
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1			-	-			-	-	-
169	КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей Зд-1 (4 шт)	т	0,01896	22237,21	5260,02	422	282	100	176,0000	3,34
					14852,64	399,45			8	4,1760	0,08
170	С1110-169 варіант 1	Сталь штабова 10х200 мм	т	0,013062	43657,71	-	570	-	-	-	-
				4	-	-			-	-	-
171	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм В наступній позиції враховано:	т	0,006656	43929,42	-	292	-	-	-	-
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15			-	-			-	-	-
172	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01896	26884,38	377,33	510	493	7	318,7800	6,04
					25977,38	94,24			2	0,8487	0,02
173	КР2-13-1	Улаштування осадкового шва з просмоленних дощок	100 м2	0,024	76177,16	-	1828	340	-	197,6640	4,74
					14182,39	-			-	-	-
174	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками В наступній позиції враховано:	м2	0,6	30,44	-	18	14	-	0,3360	0,2
					23,41	-			-	-	-
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15			-	-			-	-	-
175	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 В наступній позиції враховано:	100м2	0,006	1603,20	114,26	10	4	1	6,5964	0,04
					630,29	8,50			-	0,0994	-
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	КБ13-26-6 к=2	Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,006	<u>6218,02</u> 941,77	<u>168,71</u> 19,07	37	6	<u>1</u> -	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>0,06</u> -
177	КР2-15-1	Улаштування бетонних сходинок із бетону С20/25	100 м3	0,003	<u>159466,26</u> 59768,60	<u>59938,73</u> 14460,83	478	179	<u>180</u> 43	<u>788,4000</u> 130,2661	<u>2,37</u> 0,39
178	КР20-15-12	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25 Огорожа ОГ-1	100м3	0,00306	<u>430011,95</u> 36076,96	<u>4046,47</u> 2892,66	1316	110	<u>12</u> 9	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>1,58</u> 0,12
179	КБ9-73-2	Виготовлення огорожі	т	0,0279	<u>28900,44</u> 19904,26	<u>7132,27</u> 547,84	806	555	<u>199</u> 15	<u>230,4000</u> 5,7792	<u>6,43</u> 0,16
180	& С113-127-1	Труби сталеві діаметр 16х1,5 мм	т	0,010025	<u>44966,12</u> -	-	451	-	-	-	-
181	& С113-132-11	Труби сталеві діаметр 38х1,5 мм	т	0,00728	<u>44966,12</u> -	-	327	-	-	-	-
182	& С113-136-1	Труби сталеві діаметр 51х1,5 мм	т	0,009984	<u>44865,37</u> -	-	448	-	-	-	-
183	С1110-169 варіант 6	Сталь штабова 4х150х70	т	0,001716	<u>44056,86</u> -	-	76	-	-	-	-
184	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками В наступній позиції враховано:	м2	1	<u>30,44</u> 23,41	-	30	23	-	<u>0,3360</u> -	<u>0,34</u> -
185	КБ13-16-6	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 В наступній позиції враховано:	100м2	0,01	<u>1603,20</u> 630,29	<u>114,26</u> 8,50	16	6	<u>1</u> -	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,07</u> -
186	КБ13-26-6 к=2	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,01	<u>6218,02</u> 941,77	<u>168,71</u> 19,07	62	9	<u>2</u> -	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>0,1</u> -
187	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій огорожень Покрівля входу в підвал	1т	0,0279	<u>10397,78</u> 5577,98	<u>4336,44</u> 709,15	290	156	<u>121</u> 20	<u>57,6000</u> 6,4338	<u>1,61</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В наступній позиції враховано:									
188	КБ9-72-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 Виготовлення гратчастих конструкцій [стійок Ст-1, Ст-2]	т	0,08564	<u>22249,01</u> 12578,38	<u>7076,82</u> 1152,69	1905	1077	<u>606</u> 99	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>12,47</u> 0,93
189	C111-971	Профільна квадратна труба 100x5 мм	т	0,083449	<u>43447,74</u>	-	3626	-	-	-	-
	варіант 1			6	-	-			-	-	-
190	S1110-169	Сталь штабова 8x120 мм	т	0,007488	<u>44056,86</u>	-	330	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
191	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т [стійок Ст-1, Ст-2] В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 Виготовлення металевих балок, прогонів і в'язів по низу прогонів	1m	0,0279	<u>15334,74</u> 10308,81	<u>4847,18</u> 701,21	428	288	<u>135</u> 20	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>2,97</u> 0,18
192	КБ9-75-2	Виготовлення металевих балок, прогонів і в'язів по низу прогонів	m	0,2855	<u>20509,95</u> 14852,64	<u>4317,50</u> 160,01	5856	4240	<u>1233</u> 46	<u>176,0000</u> 1,8720	<u>50,25</u> 0,53
193	S111-1836	Балки двотаврові N16	т	0,189904	<u>45210,15</u>	-	8586	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
194	S111-1837	Швелери N10	т	0,079248	<u>44144,15</u>	-	3498	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
195	S111-970	Профільна квадратна труба 50x3, L=1040 мм	т	0,008944	<u>43447,74</u>	-	389	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
196	S1110-173	Сталь кутова 50x50 мм, Lзаг.=3,4 м	т	0,013332	<u>43480,41</u>	-	580	-	-	-	-
	варіант 2			8	-	-			-	-	-
197	S1110-169	Сталь штабова 8x60 мм	т	0,005491	<u>44056,86</u>	-	242	-	-	-	-
	варіант 5			2	-	-			-	-	-
198	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (балки, прогони і в'язь по низу прогонів)	1m	0,2855	<u>15334,74</u> 10308,81	<u>4847,18</u> 701,21	4378	2943	<u>1384</u> 200	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>30,39</u> 1,82
199	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками В наступній позиції враховано:	m2	10	<u>30,44</u> 23,41	-	304	234	-	<u>0,3360</u>	<u>3,36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	КБ13-16-6	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 <i>Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021</i> В наступній позиції враховано:	100м2	0,1	<u>1603,20</u> 630,29	<u>114,26</u> 8,50	160	63	<u>11</u> 1	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,66</u> 0,01
201	КБ13-26-6 к=2	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 <i>Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази</i> В наступній позиції враховано:	100м2	0,1	<u>6218,02</u> 941,77	<u>168,71</u> 19,07	622	94	<u>17</u> 2	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>1</u> 0,02
202	КБ9-42-1	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 <i>Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м</i>	100м2	0,0952	<u>9343,01</u> 5495,90	<u>3834,20</u> 1000,47	889	523	<u>365</u> 95	<u>69,9936</u> 9,5845	<u>6,66</u> 0,91
203	& С111-32-1 варіант 1	Профнастил пофарбований оцинкований ПН44-0,5	м2	10,948	<u>404,41</u> -	- -	4427	-	- -	- -	- -
204	& С111-1850-1-Т варіант 1	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій	шт	76	<u>4,72</u> -	- -	359	-	- -	- -	- -
205	КР8-40-6	<i>Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін</i>	100м	0,02	<u>2196,18</u> 2151,13	- -	44	43	- -	<u>27,3960</u> -	<u>0,55</u> -
206	& С111-1797-4 варіант 1	Нащільник із сталі листової оцинкованої 0,8х300, L=5950 мм	м.п.	2,2	<u>267,13</u> -	- -	588	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					115070	31137	<u>18540</u> 4567		<u>376,62</u> 51,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					115070 65393 35704				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					19984 51,23 6858 135054 135054				
207	KP15-33-5	Розділ 7. Вивіска Установлення таблички з надписом "Місце для укріття"	10шт	0,2	<u>1234,07</u> 1231,58	-	247	246	-	<u>14,2560</u>	<u>2,85</u>
208	& C111-249-1	Табличка з написом "Місце для укріття"	шт	2	<u>430,43</u> -	-	861	-	-	-	-
209	& C111-140-2 варіант 1	Дюбелі розпірні	шт	8	<u>8,15</u> -	-	65	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					1173 1173 927 246 131 0,3 40 1304 1304	246	- -		<u>2,85</u> -
210	KM3-575-1	Розділ 8. Влаштування підйомної платформи для МГН Монтаж площадки підйомної вантажопідйомністю до 500 кг	шт	1	<u>15648,31</u> 3510,28	<u>11397,05</u> 2761,39	15648	3510	<u>11397</u> 2761	<u>44,1600</u> 25,0426	<u>44,16</u> 25,04
211	2403-11007 варіант 1	Підйомна платформа для МГН фірми ТОВ "ЛІФАН" або аналог	шт	1	<u>166666,67</u> -	-	166667	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					182315	3510	<u>11397</u> 2761		<u>44,16</u> 25,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					166667 6545 173212 15648 741 6271 2797 5,47 732 18445 191657				
		Розділ 9. Щит з пожежним інвентарем - 2 шт									
212	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,0016	<u>45771,40</u>	-	73	73	-	<u>656,8800</u>	<u>1,05</u>
					45771,40	-			-	-	-
213	KP3-36-2	Установлення стійок із круглого лісу з обсмолюванням	1 м3	0,108	<u>11254,80</u>	-	1216	376	-	<u>43,8240</u>	<u>4,73</u>
					3483,57	-			-	-	-
214	KP20-10-1	Виготовлення та установка дерев'яних пожежних щитів	м2 щита	5,6	<u>372,93</u>	-	2088	550	-	<u>1,2840</u>	<u>7,19</u>
					98,25	-			-	-	-
215	& C1555-377-2	Шпонка 30x40 мм	м	2,94	<u>125,62</u>	-	369	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
216	KP12-41-1	Фарбування колером олійним (білого кольору) дерев'яного пожежного щита	100м2	0,112	<u>15012,21</u>	<u>1,39</u>	1681	1094	-	<u>119,8200</u>	<u>13,42</u>
					9764,13	1,19			-	<u>0,0133</u>	-
217	KP12-16-1	Фарбування олійними сумішами рамки щита (червоного кольору)	100м2	0,0272	<u>12815,14</u>	-	349	290	-	<u>123,5520</u>	<u>3,36</u>
					10673,66	-			-	-	-
218	2402-5010 варіант 1	Пожежний інвентарь	шт	2	<u>9330,00</u>	-	18660	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					24436	2383	-		<u>29,75</u>
									-		-
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18660 733 19393 5776 3393				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2383 1369 3,57 479 7145				
		Всього по розділу 9					26538				
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Розділ 10. Інші роботи									
219	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	20,5603	<u>113,58</u>	-	2335	2335	-	<u>1,6300</u>	<u>33,51</u>
					<u>113,58</u>	-			-	-	-
220	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	20,5603	<u>128,08</u>	<u>128,08</u>	2633	-	<u>2633</u>	-	-
					-	15,38			<u>316</u>	<u>0,1610</u>	<u>3,31</u>
		Разом прямі витрати по розділу 10					4968	2335	<u>2633</u>		<u>33,51</u>
									<u>316</u>		<u>3,31</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4968 2651 1623 4,42 591 6591				
		Всього по розділу 10					6591				
		Разом прямі витрати по кошторису					1248085	307373	<u>68546</u>		<u>3854,94</u>
									<u>15665</u>		<u>165,98</u>
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					185327 7278 192605 1062758				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					686839 323038 184501 479,42 64180 1247259 1439864				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4500,34 387218				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 74 "Золотий півник" смт. Нове, вул. Металургів, 8-а, в м. Кропивницький
07-11/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на сантехнічні роботи**

Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 74 "Золотий півник" смт. Нове, вул. Металургів, 8-а, в м. Кропивницький

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

899,139 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,36029 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

120,549 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Водопостачання В1, Т3									
1	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-м	0,1	15087,08	52,83	1509	1503	5	178,1160	17,81
					15031,21	45,07			5	0,5062	0,05
2	& С1630-1256-1	Водонагрівник електричний однофазний V=100 л, N=1,2 кВт в комплекті з запобіжним клапаном та діелектричною муфтою Atlantic Ego Steatite100 VM D400-1-BC 1200W	шт	1	8259,33	-	8259	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,17	<u>6086,13</u> 5954,17	-	1035	1012	-	<u>67,9080</u>	<u>11,54</u>
4	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	17	<u>32,98</u>	-	561	-	-	-	-
5	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,02	<u>6360,28</u> 6214,06	-	127	124	-	<u>70,8720</u>	<u>1,42</u>
6	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	2	<u>49,13</u>	-	98	-	-	-	-
7	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,02	<u>3852,85</u> 3852,85	-	77	77	-	<u>47,2800</u>	<u>0,95</u>
8	C113-2442 варіант 1	Ізоляція для труб діам. 20 мм Thermaflex FRZ22/13 товщ. 13 мм	м	2	<u>34,68</u>	-	69	-	-	-	-
9	KP15-22-1	Установлення муфтових водорозбірних і кульових кранів	100 шт	0,11	<u>5131,57</u> 5131,57	-	564	564	-	<u>59,4000</u>	<u>6,53</u>
10	C1630-1910 варіант 3	Кран кульовий для води ВВ різь, діам. 15 мм	шт	1	<u>294,81</u>	-	295	-	-	-	-
11	C1630-633 варіант 2	Кран кульовий водорозбірний діам. 15 мм	шт	10	<u>136,92</u>	-	1369	-	-	-	-
12	KP15-87-1	Установлення клапанів запобіжних однажильних діаметром до 25 мм	клапан	1	<u>351,37</u> 351,37	-	351	351	-	<u>4,2120</u>	<u>4,21</u>
13	& C130-417-1-Ф варіант 2	Клапан запобіжний, діаметром 15 мм	шт	1	<u>287,51</u>	-	288	-	-	-	-
14	C113-1737 варіант 1	Трійник ПП рівнопрохідний діам. 20 мм (Ду15) "Екопластик"	шт	7	<u>10,54</u>	-	74	-	-	-	-
15	C113-1745 варіант 1	Трійник ПП рівнопрохідний Ду25хДу15хДу25 мм "Екопластик"	шт	2	<u>15,28</u>	-	31	-	-	-	-
16	C113-1705 варіант 1	Відвід ПП 90 град. діам. 20 мм (Ду15)	шт	11	<u>11,22</u>	-	123	-	-	-	-
17	C113-1799 варіант 1	Муфта ППР перехідна діам. 20x15 мм	шт	1	<u>33,84</u>	-	34	-	-	-	-
18	C113-2308 варіант 2	Гнучка підводка до умивальника L=0,6 м	шт	3	<u>145,94</u>	-	438	-	-	-	-
19	C113-2308 варіант 1	Гнучка підводка до зливного бачка діам. 15 мм L=0,5 м	шт	3	<u>137,78</u>	-	413	-	-	-	-
20	C113-1879 варіант 2	Хомут пластмасовий з фіксатором для труб	шт	15	<u>7,73</u>	-	116	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C130-616 варіант 1	Змішувач для умивальника дворукоятковий	комплект	3	<u>1612,12</u>	-	4836	-	-	-	-
22	KP15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 45 мм (футляр)	100м	0,012	<u>13170,44</u> 10972,98	<u>1588,63</u> 151,02	158	132	<u>19</u> 2	<u>125,1480</u> 1,6007	<u>1,5</u> 0,02
23	C113-349 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 45х2,0 мм (футляр)	м	1,2	<u>143,40</u>	-	172	-	-	-	-
24	& C1545-172-1 варіант 1	Планка ПП монтажна (ВР) з кріпленням, діаметр 15 мм	шт	3	<u>77,57</u>	-	233	-	-	-	-
25	KP15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи трійником діаметром 20 мм	шт	2	<u>681,84</u> 676,95	-	1364	1354	-	<u>7,8360</u>	<u>15,67</u>
26	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>10,28</u>	-	21	-	-	-	-
27	2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ВП-6	шт	4	<u>624,00</u>	-	2496	-	-	-	-
28	C1111-79 варіант 1	Кронштейн для кріплення вогнегасника	шт	2	<u>171,20</u>	-	342	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							25453	5117	<u>24</u> 7		<u>59,63</u> 0,07
Разом устаткування, грн.							2496				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							98				
Всього устаткування, грн.							2594				
Разом будівельні роботи, грн.							22957				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17816				
всього заробітна плата, грн.							5124				
Загальновиробничі витрати, грн.							2745				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,27				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							837				
Всього будівельні роботи, грн.							25702				

Всього по розділу 1							28296				
29	& C1630-11-1 варіант 1	Розділ 2. Резервне водопостачання Ємність пластикова вертикальна V-1000 л, для запасу води (2280ххдіам.770) Europlast	шт	1	<u>6635,38</u>	-	6635	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C111-1638 варіант 1	Бутлі питної води 18,9 л.	шт	60	<u>239,83</u>	-	14390	-	-	-	-
31	C130-1103 варіант 1	Помпа для питної води	шт	12	<u>163,28</u>	-	1959	-	-	-	-
32	C130-1186 варіант 1	Рукав espiropres пластифікований ПВХ, діам. 20 мм Espiroflex	м	6	<u>52,55</u>	-	315	-	-	-	-
33	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів кульових	100 шт	0,02	<u>5135,52</u>	-	103	103	-	<u>59,4000</u>	<u>1,19</u>
34	C1630-537 варіант 2	Клапан в ємність (бак) поплавковий	шт	2	<u>514,53</u>	-	1029	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							24431	103	-	-	<u>1,19</u>
Разом будівельні роботи, грн.							24431				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24328				
всього заробітна плата, грн.							103				
Загальновиробничі витрати, грн.							54				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17				
Всього будівельні роботи, грн.							24485				

Всього по розділу 2							24485				
Розділ 3. Побутова каналізація К1											
35	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,09	<u>6751,73</u>	-	608	608	-	<u>75,8280</u>	<u>6,82</u>
36	C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110x2,7	м	9	<u>141,47</u>	-	1273	-	-	-	-
37	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,09	<u>7032,74</u>	-	633	633	-	<u>78,9840</u>	<u>7,11</u>
38	C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 x1,8	м	9	<u>75,59</u>	-	680	-	-	-	-
39	C113-1883 варіант 1	Хомут пластмасовий з фіксатором діам. 50 мм	шт	8	<u>12,97</u>	-	104	-	-	-	-
40	C113-2256 варіант 2	Трійник ПП каналізаційний рівнопрохідний діам. 100x50x100 мм	шт	2	<u>27,55</u>	-	55	-	-	-	-
41	C113-2263 варіант 3	Трійник ПП каналізаційний рівнопрохідний діам. 50 мм	шт	1	<u>15,13</u>	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C113-2243 варіант 2	Відвід ПП 90 град. для безнапірної каналізації, діам. 50 мм	шт	6	<u>10,42</u>	-	63	-	-	-	-
43	C113-2242 варіант 1	Відвід ПП 90 град. для безнапірної каналізації, діам. 40 мм	шт	4	<u>12,91</u>	-	52	-	-	-	-
44	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	0,3	<u>4068,60</u>	<u>12,51</u>	1221	1144	<u>4</u>	<u>44,1360</u>	<u>13,24</u>
					<u>3812,91</u>	<u>10,67</u>			<u>3</u>	<u>0,1199</u>	<u>0,04</u>
45	C130-672 варіант 1	Умивальник керамічний II величини з сифоном пляшковим пластмасовим для умивальника	комплект	3	<u>3620,97</u>	-	10863	-	-	-	-
46	C130-554 варіант 1	П'єдестали для умивальників	шт	3	<u>897,06</u>	-	2691	-	-	-	-
47	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	0,3	<u>5721,79</u>	<u>25,02</u>	1717	1288	<u>8</u>	<u>50,2440</u>	<u>15,07</u>
					<u>4291,84</u>	<u>21,35</u>			<u>6</u>	<u>0,2398</u>	<u>0,07</u>
48	C130-901 варіант 1	Унітаз тарільчастий з косим випуском з косим випуском і безпосередньо приєднаним керамічним бачком,	шт	3	<u>4589,97</u>	-	13770	-	-	-	-
49	C113-2289 варіант 1	Патрубок для унітазу 0,15 м 103668 VIEGA діам. 110 мм	шт	3	<u>45,81</u>	-	137	-	-	-	-
50	KM34-207-22	Монтаж насоса перекачування	шт	3	<u>2539,15</u>	<u>284,01</u>	7617	6604	<u>852</u>	<u>23,0400</u>	<u>69,12</u>
					<u>2201,47</u>	<u>78,27</u>			<u>235</u>	<u>0,7920</u>	<u>2,38</u>
51	1808-30072 варіант 2	Каналізаційна насосна установка Grundfos Sololift 2 WC-3 Q=2,48л/с, H=7,00м, N=0, 62кВт	шт	2	<u>15200,00</u>	-	30400	-	-	-	-
52	KP15-21-2	Установлення повітряного клапана діаметром 100 мм	100шт	0,01	<u>38754,26</u>	<u>144,58</u>	388	291	<u>1</u>	<u>357,4200</u>	<u>3,57</u>
					<u>29126,16</u>	<u>123,34</u>			<u>1</u>	<u>1,3853</u>	<u>0,01</u>
53	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів кульових і зворотних клапанів	100 шт	0,01	<u>5135,52</u>	-	51	51	-	<u>59,4000</u>	<u>0,59</u>
					<u>5131,57</u>	-			-	-	-
54	C113-2300 варіант 1	Клапан повітряний діам. 110 мм	шт	1	<u>1422,06</u>	-	1422	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					73760	10619	<u>865</u>		<u>115,52</u>
									<u>245</u>		<u>2,5</u>
		Разом устаткування, грн.					30400				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1194				
		Всього устаткування, грн.					31594				
		Разом будівельні роботи, грн.					43360				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31876				
		всього заробітна плата, грн.					10864				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5125				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					48485				

		Всього по розділу 3					80079				
		Розділ 4. Перекладання існуючих інженерних систем каналізації в приміщеннях ПРУ									
55	KP15-85-4	Перекладання магістралей Т1, Т2 Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 76 мм	100м	0,1	<u>17290,70</u> 14387,24	<u>1887,21</u> 205,83	1729	1439	<u>189</u> 21	<u>164,0880</u> 2,1040	<u>16,41</u> 0,21
56	KP15-85-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,32	<u>5018,52</u> 4389,19	<u>629,33</u> 55,19	1606	1405	<u>201</u> 18	<u>50,0592</u> 0,5817	<u>16,02</u> 0,19
57	KP15-2-2	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	100шт	0,15	<u>2864,49</u> 2860,32	<u>4,17</u> 3,56	430	429	<u>1</u> 1	<u>37,3800</u> 0,0400	<u>5,61</u> 0,01
58	KP15-19-7	Прокладання трубопроводів теплопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	0,1	<u>9026,96</u> 8617,92	<u>-</u> -	903	862	<u>-</u> -	<u>99,7560</u> -	<u>9,98</u> -
59	C113-1703 варіант 1	Труба поліпропіленова, комбінована, стабілізована, армована шаром алюмінію для систем опалення (6бар/80град.С, tmax=90град.С) "STABI Plus" діам. 75x6,8 (діам. 65) мм	м	10	<u>883,12</u> -	<u>-</u> -	8831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,11	<u>7502,38</u> 7300,94	<u>-</u> -	825	803	<u>-</u> -	<u>83,2680</u> -	<u>9,16</u> -
61	C113-1700 варіант 2	Труба поліпропіленова, комбінована, стабілізована, армована шаром алюмінію для систем опалення (6бар/80град.С, tmax=90град.С) "STABI Plus" діам. 40x3,7 (діам. 32) мм	м	11	<u>187,33</u> -	<u>-</u> -	2061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,21	<u>7023,79</u> 6855,87	<u>-</u> -	1475	1440	<u>-</u> -	<u>78,1920</u> -	<u>16,42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C113-1699 варіант 1	Труба поліпропіленова, комбінована, стабілізована, армована шаром алюмінію для систем опалення (6бар/80град.С, tmax=90град.С) "STABI Plus" діам. 32x2,9 (діам. 25) мм	м	21	<u>148,46</u> -	- -	3118	-	- -	- -	- -
64	KP15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	1	<u>690,12</u> 676,95	- -	690	677	- -	<u>7,8360</u> -	<u>7,84</u> -
65	C113-1842 варіант 1	Перехід з металевою зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	1	<u>96,72</u> -	- -	97	-	- -	- -	- -
66	KP15-29-2	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	2	<u>1162,64</u> 1141,38	- -	2325	2283	- -	<u>13,2120</u> -	<u>26,42</u> -
67	C113-1844 варіант 1	Перехід з металевою зовнішньою різьбою діам. 40x5/4" мм	шт	2	<u>407,90</u> -	- -	816	-	- -	- -	- -
68	KB16-27-7	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 80 мм	шт	5	<u>3908,21</u> 1132,05	<u>226,45</u> 51,49	19541	5660	<u>1132</u> 257	<u>13,1040</u> 0,5820	<u>65,52</u> 2,91
69	C113-1847 варіант 1	Перехід з металевою зовнішньою різьбою діам. 75x2 1/2" мм	шт	2	<u>1316,63</u> -	- -	2633	-	- -	- -	- -
70	C113-1857 варіант 1	Перехід з металевою зовнішньою різьбою діам. 75x3/4" мм	шт	3	<u>1156,94</u> -	- -	3471	-	- -	- -	- -
71	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів кульових поліпропіленових	100 шт	0,15	<u>5201,77</u> 5131,57	- -	780	770	- -	<u>59,4000</u> -	<u>8,91</u> -
72	C113-2154 варіант 1	Поліетиленові кульові крани діам. 16 мм	шт	6	<u>148,89</u> -	- -	893	-	- -	- -	- -
73	C113-2155	Поліетиленові кульові крани діам. 25 мм	шт	5	<u>209,17</u> -	- -	1046	-	- -	- -	- -
74	C113-2156	Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм	шт	2	<u>289,75</u> -	- -	580	-	- -	- -	- -
75	C113-2159 варіант 1	Поліетиленові кульові крани діам. 65 мм	шт	2	<u>855,06</u> -	- -	1710	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					55560	15768	<u>1523</u> 297		<u>182,29</u> 3,32
		Разом будівельні роботи, грн.					55560				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38269				
		всього заробітна плата, грн.					16065				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8579				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2609				
		Всього будівельні роботи, грн.					64139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					64139				
		Розділ 5. Перекладання окремих ділянок існуючої системи водопостачання									
76	KP15-15-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,1	<u>2465,47</u> 2449,88	<u>13,35</u> 11,39	247	245	<u>1</u> 1	<u>28,3584</u> 0,1279	<u>2,84</u> 0,01
77	KP15-15-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,27	<u>2569,59</u> 2552,31	<u>13,35</u> 11,39	694	689	<u>4</u> 3	<u>29,5440</u> 0,1279	<u>7,98</u> 0,03
78	KP15-15-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,02	<u>4551,19</u> 4520,96	<u>23,36</u> 19,92	91	90	- -	<u>52,3320</u> 0,2238	<u>1,05</u> -
79	KP15-2-2	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	100шт	0,14	<u>2864,49</u> 2860,32	<u>4,17</u> 3,56	401	400	<u>1</u> -	<u>37,3800</u> 0,0400	<u>5,23</u> 0,01
80	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,02	<u>6086,13</u> 5954,17	- -	122	119	- -	<u>67,9080</u> -	<u>1,36</u> -
81	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	2	<u>32,98</u> -	- -	66	-	- -	- -	- -
82	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,27	<u>6360,28</u> 6214,06	- -	1717	1678	- -	<u>70,8720</u> -	<u>19,14</u> -
83	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	27	<u>49,13</u> -	- -	1327	-	- -	- -	- -
84	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,1	<u>7502,38</u> 7300,94	- -	750	730	- -	<u>83,2680</u> -	<u>8,33</u> -
85	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	10	<u>124,42</u> -	- -	1244	-	- -	- -	- -
86	C113-1708 варіант 1	Коліно поліпропіленове 90 град. ПЕ 80 SDR 11. діам. 40 мм	шт	4	<u>28,86</u> -	- -	115	-	- -	- -	- -
87	C113-1882 варіант 1	Хомут металевий (болт/гайка) діам. 32-40 мм	шт	40	<u>7,99</u> -	- -	320	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	KP15-29-2	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	2	<u>1149,39</u> 1141,38	-	2299	2283	-	<u>13,2120</u>	<u>26,42</u>
89	C113-1842	Перехід з металевою зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	5	<u>96,72</u>	-	484	-	-	-	-
90	KP15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	5	<u>690,12</u> 676,95	-	3451	3385	-	<u>7,8360</u>	<u>39,18</u>
91	C113-1844	Перехід з металевою зовнішньою різьбою діам. 40x5/4" мм	шт	2	<u>407,90</u>	-	816	-	-	-	-
92	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів кульових поліпропіленових	100 шт	0,14	<u>5201,77</u> 5131,57	-	728	718	-	<u>59,4000</u>	<u>8,32</u>
93	C1630-1432	Кран кульовий для води В/Н різь, діаметр 15 мм	шт	7	<u>495,96</u>	-	3472	-	-	-	-
94	C1630-1433	Кран кульовий для води В/Н різь, діаметр 20 мм	шт	5	<u>549,28</u>	-	2746	-	-	-	-
95	C1630-671	Крани кульові для води В/Н різь, діаметр 32 мм	шт	2	<u>692,41</u>	-	1385	-	-	-	-
96	C113-1838	Перехідник з металевою зовнішня різьбою, діам. 15 мм	шт	7	<u>54,39</u>	-	381	-	-	-	-
97	C113-1839	Перехідник з металевою зовнішня різьбою, діам. 20 мм	шт	5	<u>56,01</u>	-	280	-	-	-	-
98	C113-1843	Перехідник з металевою зовнішня різьбою, діам. 32 мм	шт	2	<u>236,97</u>	-	474	-	-	-	-
99	C113-1831	Розбірне з'єднання з накидною гайкою, діам. 15 мм	шт	7	<u>31,81</u>	-	223	-	-	-	-
100	C113-1831	Розбірне з'єднання з накидною гайкою, діам. 20 мм	шт	5	<u>31,81</u>	-	159	-	-	-	-
101	C113-1833	Розбірне з'єднання з накидною гайкою, діам. 32 мм	шт	2	<u>44,60</u>	-	89	-	-	-	-
102	C113-1704	Відвід поліпропіленовий, діам. 15 мм	шт	7	<u>5,29</u>	-	37	-	-	-	-
103	C113-1705	Відвід поліпропіленовий, діам. 20 мм	шт	10	<u>5,48</u>	-	55	-	-	-	-
104	C113-1707	Відвід поліпропіленовий, діам. 32 мм	шт	2	<u>17,51</u>	-	35	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					24208	10337	<u>6</u> 4		<u>119,85</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					24208				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13865				
		всього заробітна плата, грн.					10341				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					5534 12,57 1686 29742 29742				
		Розділ 6. Перекладання існуючої системи каналізації									
105	KP15-18-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,23	<u>2705,69</u> 2700,69	<u>5,00</u> 4,27	622	621	<u>1</u> 1	<u>30,3312</u> 0,0480	<u>6,98</u> 0,01
106	KP15-18-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,08	<u>2815,87</u> 2813,09	<u>2,78</u> 2,37	225	225	- -	<u>31,5936</u> 0,0266	<u>2,53</u> -
107	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,23	<u>6751,73</u> 6751,73	- -	1553	1553	- -	<u>75,8280</u> -	<u>17,44</u> -
108	C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110x2,7	м	23	<u>141,47</u> -	- -	3254	-	- -	- -	- -
109	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,08	<u>7032,74</u> 7032,74	- -	563	563	- -	<u>78,9840</u> -	<u>6,32</u> -
110	C113-2226 варіант 3	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50x1,8	м	8	<u>75,59</u> -	- -	605	-	- -	- -	- -
111	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	3	<u>27,55</u> -	- -	83	-	- -	- -	- -
112	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	2	<u>37,59</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
113	C113-2259 варіант 1	Трійники каналізаційні 87 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	1	<u>37,59</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
114	C113-2289 варіант 2	Перехідник з манжетою для переходу на чавун-пластик до каналізаційних труб діам. 110/110 мм	шт	2	<u>45,81</u> -	- -	92	-	- -	- -	- -
115	C113-2288 варіант 1	Перехідник з манжетою для переходу на чавун-пластик до каналізаційних труб, діам. 50/50 мм	шт	4	<u>27,55</u> -	- -	110	-	- -	- -	- -
116	C113-2244 варіант 3	Відвід для внутрішньої каналізації 90 град., діам. 110 мм	шт	2	<u>20,09</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -
117	C113-2243 варіант 3	Відвід для внутрішньої каналізації 90 град., діам. 50 мм	шт	3	<u>9,19</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	C113-1868 варіант 1	Прочистка діам. 110 мм	шт	2	<u>119,75</u>	-	240	-	-	-	-
119	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	<u>2010,59</u>	-	4021	2692	-	<u>17,5920</u>	<u>35,18</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6			<u>1346,14</u>	-	11549	5654	<u>1</u>	-	<u>68,45</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11549		<u>1</u>		<u>0,01</u>
		-----					5894				
							5655				
							3101				
							7,18				
							963				
							14650				
		Всього по розділу 6					14650				
Розділ 7. Вентиляція											
120	KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	2	<u>1123,51</u>	<u>15,69</u>	2247	2113	<u>31</u>	<u>11,3640</u>	<u>22,73</u>
					<u>1056,51</u>	<u>3,78</u>			<u>8</u>	<u>0,0341</u>	<u>0,07</u>
121	& C1630- 1238-1 варіант 1	Вентилятор канальний N=3,0 кВт, 3ф. ВКПФ 6Д 900*500 Вентс	шт	2	<u>77483,81</u>	-	154968	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	KM11-350-13	Монтаж противибухового пристрою УЗС-2 в коробці УЗ-3	шт	2	<u>6387,95</u>	<u>1100,53</u>	12776	7872	<u>2201</u>	<u>46,0800</u>	<u>92,16</u>
					<u>3936,15</u>	<u>303,31</u>			<u>607</u>	<u>3,0690</u>	<u>6,14</u>
123	& 1504- 15544-1 варіант 1	Противибуховий пристрій УЗС-2 в коробці УЗ-3	шт	2	<u>20556,00</u>	-	41112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,56	<u>1083,80</u>	<u>10,26</u>	607	593	<u>6</u>	<u>13,4964</u>	<u>7,56</u>
					<u>1059,74</u>	<u>3,17</u>			<u>2</u>	<u>0,0367</u>	<u>0,02</u>
125	C1545-18 варіант 1	Гнучка вставка ВВГ 900х500 Вентс	шт	2	<u>2508,61</u>	-	5017	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	KM11-350-7	Монтаж регулятора швидкості однофазного ВЕНТС РСА5Д-1,5-Т	шт	2	<u>2449,49</u>	<u>568,02</u>	4899	3280	<u>1136</u>	<u>19,2000</u>	<u>38,4</u>
					<u>1640,06</u>	<u>156,55</u>			<u>313</u>	<u>1,5840</u>	<u>3,17</u>
127	& 2307- 10944-1 варіант 1	Трансформаторний регулятор швидкості однофазний ВЕНТС РСА5Д-1,5-Т	шт	2	<u>14526,97</u>	-	29054	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	1	<u>2243,54</u> 1916,61	<u>44,06</u> 12,53	2244	1917	<u>44</u> 13	<u>21,8592</u> 0,1332	<u>21,86</u> 0,13
129	& С1630-1966-1 варіант 1	Фільтр каналний ФБК 900х500-4 Вентс	шт	1	<u>5293,70</u> -	-	5294	-	-	-	-
130	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	2	<u>1104,12</u> 588,48	<u>61,58</u> 19,03	2208	1177	<u>123</u> 38	<u>7,3140</u> 0,2202	<u>14,63</u> 0,44
131	2308-6032 варіант 1	Повітряна заслонка з електроприводом LM230A PPBA 900х500 Вентс	шт	2	<u>19988,00</u> -	-	39976	-	-	-	-
132	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	43	<u>219,37</u> 201,79	<u>9,64</u> 0,41	9433	8677	<u>415</u> 18	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>107,84</u> 0,21
133	С130-597-1 варіант 3	Круглий дифузор ВЕНТС діаметром 100 мм МВ125ПФс	шт	1	<u>132,92</u> -	-	133	-	-	-	-
134	С130-602-1 варіант 2	Круглий дифузор ВЕНТС діаметром 125 мм МВ125 ПФс	шт	2	<u>201,04</u> -	-	402	-	-	-	-
135	С130-599-1 варіант 1	Грати вентиляційні ОНГ300х200 Вентс	шт	34	<u>772,71</u> -	-	26272	-	-	-	-
136	С130-600-1 варіант 1	Грати вентиляційні ОНГ300х300 Вентс	шт	6	<u>845,49</u> -	-	5073	-	-	-	-
137	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,006908	<u>32901,48</u> 28368,02	<u>125,00</u> 81,27	227	196	<u>1</u> 1	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>2,5</u> 0,01
138	& С130-1124-1 варіант 3	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м.п.	0,7	<u>281,71</u> -	-	197	-	-	-	-
139	& С130-1124-1 варіант 2	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м.п.	1,2	<u>346,99</u> -	-	416	-	-	-	-
140	КР15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,529875	<u>27542,44</u> 22473,37	<u>125,00</u> 81,27	14594	11908	<u>66</u> 43	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>151,66</u> 0,5
141	& С130-1126-1 варіант 5	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 450 мм	м.п.	37,5	<u>1192,84</u> -	-	44732	-	-	-	-
142	КР15-121-7	Прокладання повітроводів діаметром від 500 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,425	<u>27499,99</u> 22473,37	<u>83,95</u> 54,58	11687	9551	<u>36</u> 23	<u>286,2120</u> 0,6318	<u>121,64</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	& C130-1126-1 варіант 4	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 500 мм	м.п.	42,5	<u>1323,40</u> -	- -	56245	-	- -	- -	- -
144	KP15-121-8	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,9 мм	100м2	0,21	<u>22796,45</u> 16910,38	<u>61,57</u> 40,03	4787	3551	<u>13</u> 8	<u>215,3640</u> 0,4633	<u>45,23</u> 0,1
145	& C130-1126-1 варіант 3	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,9 мм, круглого перерізу, діаметр 630 мм	м.п.	21	<u>1661,02</u> -	- -	34881	-	- -	- -	- -
146	& C1524-8-1	Врізка круга із тонколистової оцинкованої сталі	шт	1	<u>773,81</u> -	- -	774	-	- -	- -	- -
147	& C130-1123-1 варіант 3	Перехід із тонколистової оцинкованої сталі, товщ. 0,7 мм, діаметр 500/450 мм	шт	2	<u>1037,46</u> -	- -	2075	-	- -	- -	- -
148	& C130-1123-13 варіант 10	Перехід із тонколистової оцинкованої сталі, товщ. 0,7 мм, діаметр 630/450 мм	шт	1	<u>1307,19</u> -	- -	1307	-	- -	- -	- -
149	& C130-1123-13 варіант 11	Перехід із тонколистової оцинкованої сталі, товщ. 0,7 мм, діаметр 630/500 мм	шт	2	<u>1452,44</u> -	- -	2905	-	- -	- -	- -
150	& C130-1123-13 варіант 9	Перехідник із тонколистової оцинкованої сталі товщ. 0,9 мм 900х500хдіам.630 мм	шт	2	<u>2074,84</u> -	- -	4150	-	- -	- -	- -
151	& C130-159-11 варіант 2	Трійник із тонколистової оцинкованої сталі рівнопрохідний товщ. 0,9 мм	шт	1	<u>1665,82</u> -	- -	1666	-	- -	- -	- -
152	& C130-112-12 варіант 7	Відвід із тонколистової оцинкованої сталі 90 град., товщ. 0,7 мм, діаметр 450 мм	шт	1	<u>1409,73</u> -	- -	1410	-	- -	- -	- -
153	& C130-112-1 варіант 4	Відвід із тонколистової оцинкованої сталі 90 град., товщ. 0,7 мм, діаметр 500 мм	шт	2	<u>1566,30</u> -	- -	3133	-	- -	- -	- -
154	& C130-112-13 варіант 3	Відвід із тонколистової оцинкованої сталі 90 град., товщ. 0,7 мм, діам. 630 мм	шт	5	<u>1973,62</u> -	- -	9868	-	- -	- -	- -
155	C1534-75 варіант 1	Відвід сталевий приварний 90 град. діаметр 630Х6 мм	шт	4	<u>10743,90</u> -	- -	42976	-	- -	- -	- -
156	& C130-159-4 варіант 2	Заглушка з листової оцинкованої сталі товщ. 0,50 мм з шинорейкою 20, діаметром 450 мм	шт	3	<u>873,26</u> -	- -	2620	-	- -	- -	- -
157	C1630-114 варіант 1	Кріплення для повітроводів	кг	17	<u>54,43</u> -	- -	925	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,6093	<u>113,58</u>	-	69	69	-	<u>1,6300</u>	<u>0,99</u>
					113,58	-			-	-	-
166	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	0,6093	<u>128,08</u>	<u>128,08</u>	78	-	<u>78</u>	-	-
					-	15,38			9	0,1610	0,1
		Разом прямі витрати по розділу 8					147	69	<u>78</u>		<u>0,99</u>
									9		0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					147				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					78				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18				
		Всього будівельні роботи, грн.					195				

		Всього по розділу 8					195				
		Разом прямі витрати по кошторису					839945	101596	<u>11752</u>		<u>1211,34</u>
									2427		25,53
		Разом устаткування, грн.					113984				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4476				
		Всього устаткування, грн.					118460				
		Разом будівельні роботи, грн.					725961				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					612613				
		всього заробітна плата, грн.					104023				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54718				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					123,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16526				
		Всього будівельні роботи, грн.					780679				

		Всього по кошторису					899139				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1360,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					120549				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 74 "Золотий півник" смт. Нове, вул. Металургів, 8-а, в м. Кропивницький
07-11/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на електромонтажні роботи

Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 74 "Золотий півник" смт. Нове, вул. Металургів, 8-а, в м. Кропивницький

Основа:	Кошторисна вартість	400,177 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,74649 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	65,342 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "28 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2											
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1, 2											
		Встановити на стіні в електрощитовій											
		Установлення вимикачів та перемикачів	100шт	0,01	33924,17	-	339	300	-	359,9040	3,6		
		пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А			30023,19	-			-	-	-		
		Автоматичний вимикач ЕТІМАТ 10 3Р 32А	шт	1	637,55	-	638	-	-	-	-		
		варіант 1			-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>24459,68</u>	-	245	215	-	<u>261,0720</u>	<u>2,61</u>
		пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А			21528,00	-			-	-	-
4	C1511-1	Бокс пластиковий (200x148x95) ЩРН-П-6	шт	1	<u>350,03</u>	-	350	-	-	-	-
	варіант 1	IP40			-	-			-	-	-
		РЩ									
5	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1538,45</u>	<u>179,80</u>	1538	1269	<u>180</u>	<u>14,2560</u>	<u>14,26</u>
					1269,35	7,70			8	0,0895	0,09
6	1504-10274	Щит розподільний, навісного виконання, з	шт	1	<u>2681,55</u>	-	2682	-	-	-	-
	варіант 1	дверцятами та замком. Корпус металевий			-	-			-	-	-
		розміром 410(h)x330x120 мм, IP54, ЩРН-36з-0 74 У2									
7	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>24459,68</u>	-	2201	1938	-	<u>261,0720</u>	<u>23,5</u>
		пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А			21528,00	-			-	-	-
8	& 1503-2005-2	Ввідний автоматичний вимикач ETIMAT 10	шт	1	<u>1340,42</u>	-	1340	-	-	-	-
	варіант 1	3P C25A			-	-			-	-	-
9	KP17-12-6	Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,01	<u>3439,46</u>	-	34	34	-	<u>44,4000</u>	<u>0,44</u>
					3397,49	-			-	-	-
10	1504-6105	Перемикач навантаження LAS 32A 4H COP	шт	1	<u>3031,79</u>	-	3032	-	-	-	-
	варіант 1	"1-0-2"			-	-			-	-	-
11	& C1545-288-2	Шина TH-35	шт	1	<u>175,61</u>	-	176	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
12	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	<u>24459,68</u>	-	3180	2799	-	<u>261,0720</u>	<u>33,94</u>
		пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А			21528,00	-			-	-	-
13	& 1503-2005-3	Фідерний автоматичний вимикач ETIMAT 10	шт	1	<u>629,39</u>	-	629	-	-	-	-
	варіант 7	3P C16A			-	-			-	-	-
14	& 1503-2005-3	Фідерний автоматичний вимикач ETIMAT 10	шт	2	<u>649,79</u>	-	1300	-	-	-	-
	варіант 8	3P C10A			-	-			-	-	-
15	& 1503-2005-3	Фідерний автоматичний вимикач ETIMAT 10	шт	1	<u>203,03</u>	-	203	-	-	-	-
	варіант 3	1P C16A			-	-			-	-	-
16	& 1503-2005-3	Фідерний автоматичний вимикач ETIMAT 10	шт	3	<u>258,11</u>	-	774	-	-	-	-
	варіант 4	1P C10A			-	-			-	-	-
17	& 1503-2005-3	Фідерний автоматичний вимикач ETIMAT 10	шт	1	<u>160,19</u>	-	160	-	-	-	-
	варіант 5	1P C6A			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& 1503-2005-3 варіант 6	Фідерний автоматичний вимикач захисного відключення KZS-2M C16/1P+N/AC/0,03	шт	3	<u>1028,06</u> -	-	3084	-	-	-	-
19	& 290116-3111-1 варіант 1	Незалежний розчіплювач DA ETIMAT10 230V AC/DC	шт	1	<u>494,16</u> -	-	494	-	-	-	-
20	& C1545-288-2 варіант 1	Шина нульова в комб. DIN-ізоляторі типу "Стілка" ШНІ -8x12-10-KC-C	шт	2	<u>176,28</u> -	-	353	-	-	-	-
21	1503-7044 варіант 1	Реле захисного відключення FPR-AC 2P 16A 30mA	шт	1	<u>875,46</u> -	-	875	-	-	-	-
22	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>24459,68</u> 21528,00	-	245	215	-	<u>261,0720</u>	<u>2,61</u>
23	C1511-1 варіант 2	Бокс пластиковий (200x112x92) ЩРН-П-4 IP40	шт	1	<u>214,91</u> -	-	215	-	-	-	-
24	KP17-18-1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	100к-т	0,01	<u>10217,78</u> 10179,61	-	102	102	-	<u>133,0320</u>	<u>1,33</u>
25	1602-50108 варіант 1	Дзвінок, 220 В	шт	1	<u>127,66</u> -	-	128	-	-	-	-
26	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>24459,68</u> 21528,00	-	245	215	-	<u>261,0720</u>	<u>2,61</u>
27	C1511-2 варіант 1	Бокс модульний для встановлення дзвінка КМПн 1/2	шт	1	<u>132,25</u> -	-	132	-	-	-	-
28	& C1545-70-1 варіант 1	Кнопка керування ABLF-22	шт	1	<u>139,01</u> -	-	139	-	-	-	-
29	& C111-952-4 варіант 1	Корпус для кнопки керування КП101	шт	1	<u>71,32</u> -	-	71	-	-	-	-
30	KP17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,26	<u>36889,44</u> 27419,32	<u>368,40</u> 314,28	9591	7129	<u>96</u> 82	<u>324,9120</u> 3,5298	<u>84,48</u> 0,92
31	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,02	<u>25241,78</u> 15882,87	<u>257,19</u> 219,40	505	318	<u>5</u> 4	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>3,76</u> 0,05
32	1507-3093 варіант 2	Світильник настінно-стельовий IP44 НББ64В-60-032 УХЛ4, Селена-32-2 Ватра	шт	5	<u>321,49</u> -	-	1607	-	-	-	-
33	& C1547-4-2-1Н варіант 1	LED лампа A60e 12W E27 4100K 220В VIDEX	шт	5	<u>83,19</u> -	-	416	-	-	-	-
34	1507-3093 варіант 1	LED світильник настінно-стельовий IP65 ДББ26У-20-116 У1 Ватра	шт	16	<u>1397,39</u> -	-	22358	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1507-1056 варіант 2	LED світлодіодний з вбудованим акумуляторним блоком живлення 8Вт IP65 ДППО6У-8-221 УЗ.1 Ватра	шт	1	<u>6444,71</u> -	-	6445	-	-	-	-
36	1507-2002 варіант 1	LED світильник, акумулятор 3 год.	шт	2	<u>561,27</u> -	-	1123	-	-	-	-
37	КБ21-17-12 Н2, Н3, Н5=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>16817,79</u> 14018,46	<u>2409,53</u> 625,87	336	280	<u>48</u> 13	<u>157,4400</u> 6,3434	<u>3,15</u> 0,13
38	1507-1057 варіант 1	Світловий показчик виходу з аварійним блоком живлення 3год, 3Вт, ССА 2101 ВИХІД-EXIT ІЕК	шт	2	<u>1200,96</u> -	-	2402	-	-	-	-
39	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,18	<u>4849,87</u> 4807,90	-	873	865	-	<u>62,8320</u>	<u>11,31</u>
40	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна подвійна з 3-м заземлюючим контактом герметична 220В 16А IP54	шт	11	<u>385,62</u> -	-	4242	-	-	-	-
41	290902-225 варіант 2	Розетка штепсельна з 3-м заземлюючим контактом герметична 220В 16А IP54	шт	6	<u>152,00</u> -	-	912	-	-	-	-
42	290902-224 варіант 2	Розетка стаціонарна 3Р+РЕ+N 32А 220В IP44 ССИ-125	шт	1	<u>173,42</u> -	-	173	-	-	-	-
43	КР17-12-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,1	<u>4815,27</u> 4807,90	-	482	481	-	<u>62,8320</u>	<u>6,28</u>
44	290902-54 варіант 1	Вимикач одноклавішний герметичний 220В 10А IP54	шт	6	<u>139,80</u> -	-	839	-	-	-	-
45	290902-54 варіант 2	Вимикач одноклавішний прохідний герметичний 220В 10А IP54	шт	4	<u>162,24</u> -	-	649	-	-	-	-
46	С1512-6 варіант 2	Коробка розпаювальча накладна (на 4 вводи) 95х95х50 мм IP54 8102 КОПОС	шт	15	<u>102,55</u> -	-	1538	-	-	-	-
47	С1512-7 варіант 1	Коробка розпаювальча накладна (на 8 вводів) 110х110х50 мм IP54 8135 КОПОС	шт	4	<u>123,46</u> -	-	494	-	-	-	-
48	КР17-7-15	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	7,05	<u>1787,70</u> 1785,66	-	12603	12589	-	<u>22,4640</u>	<u>158,37</u>
49	С113-1352 варіант 1	Труба гнучка гофрована із самозатухаючого ПВХ-пластикату, діаметр 20 мм	м	610	<u>14,96</u> -	-	9126	-	-	-	-
50	С113-1353 варіант 1	Труба гнучка гофрована із самозатухаючого ПВХ-пластикату, діаметр 25 мм	м	95	<u>16,82</u> -	-	1598	-	-	-	-
51	КР17-7-16	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм	100м	0,1	<u>2496,71</u> 1931,61	-	250	193	-	<u>24,3000</u>	<u>2,43</u>
52	С113-1354 варіант 1	Труба гнучка гофрована із самозатухаючого ПВХ-пластикату, діаметр 32 мм	м	10	<u>39,82</u> -	-	398	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	KP17-7-17	Монтаж гофрованих труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	100м	0,4	<u>2883,08</u> 2062,29	-	1153	825	-	<u>25,9440</u>	<u>10,38</u>
54	C113-1355 варіант 1	Труба гнучка гофрована із самозатухаючого ПВХ-пластикату, діаметр 40 мм	м	40	<u>32,09</u>	-	1284	-	-	-	-
55	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	7,15	<u>1049,43</u> 896,40	<u>11,12</u> 9,49	7503	6409	<u>80</u> 68	<u>11,5680</u> 0,1066	<u>82,71</u> 0,76
56	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,4	<u>1607,45</u> 1419,93	<u>23,63</u> 20,16	643	568	<u>9</u> 8	<u>18,3240</u> 0,2264	<u>7,33</u> 0,09
57	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	100м	0,15	<u>8834,95</u> 6965,15	<u>62,56</u> 53,37	1325	1045	<u>9</u> 8	<u>81,5400</u> 0,5994	<u>12,23</u> 0,09
58	& 15093-35103-11 варіант 1	Трижильний кабель перерізом 3.1,5мм ² ВВГнг 1,0	1000м	0,3605	<u>31169,61</u>	-	11237	-	-	-	-
59	& 15093-35113-52 варіант 1	Трижильний кабель перерізом 3.2,5мм ² ВВГнг 1,0	1000м	0,2163	<u>47841,84</u>	-	10348	-	-	-	-
60	15093-35033 варіант 1	Трижильний кабель перерізом 3.4мм ² ВВГнг 1,0	1000м	0,0618	<u>68338,75</u>	-	4223	-	-	-	-
61	15093-35023 варіант 1	Кабель перерізом 5х2,5мм ² ВВГнг 1,0	1000м	0,103	<u>63850,85</u>	-	6577	-	-	-	-
62	15093-35043 варіант 2	Кабель перерізом 5х6мм ² ВВГнг 1,0	1000м	0,0103	<u>142157,82</u>	-	1464	-	-	-	-
63	15093-35053 варіант 1	Кабель перерізом 5х10мм ² ВВГнг 1,0	1000м	0,04	<u>232857,91</u>	-	9314	-	-	-	-
64	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	<u>342,10</u> 293,84	<u>1,97</u> 0,24	342	294	<u>2</u>	<u>3,8400</u> 0,0031	<u>3,84</u>
65	17141-1029 варіант 1	Сигналізатор загазованості СГБ 1-5г	шт	1	<u>2742,13</u>	-	2742	-	-	-	-
66	KM10-349-6	Монтаж світлозвукового оповіщувача	шт	1	<u>981,07</u> 915,72	-	981	916	-	<u>11,5200</u>	<u>11,52</u>
67	1504-13114 варіант 1	Сповіщувач світлозвуковий, 220В ОСЗВ-1	шт	1	<u>930,45</u>	-	930	-	-	-	-
68	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,06	<u>833,56</u> 814,48	-	50	49	-	<u>10,6440</u>	<u>0,64</u>
69	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,06	<u>627,95</u> 614,30	-	38	37	-	<u>8,0280</u>	<u>0,48</u>
70	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,06	<u>10967,11</u> 9653,59	<u>22,24</u> 18,98	658	579	<u>1</u> 1	<u>132,0600</u> 0,2131	<u>7,92</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	KP20-17-16	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50 Установка генератора	100м3	0,000187 2	<u>312632,05</u> 25832,33	<u>5220,31</u> 4334,08	59	5	<u>1</u> 1	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>0,07</u> 0,01
72	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0136	<u>25160,05</u> 25160,05	- -	342	342	- -	<u>361,0800</u> -	<u>4,91</u> -
73	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,25	<u>1831,01</u> 420,55	<u>218,10</u> 57,63	458	105	<u>55</u> 14	<u>5,4960</u> 0,6644	<u>1,37</u> 0,17
74	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,37	<u>2809,29</u> 505,03	<u>603,81</u> 164,81	1039	187	<u>223</u> 61	<u>6,6000</u> 1,9268	<u>2,44</u> 0,71
75	KP2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0075	<u>165230,82</u> 61437,03	<u>60182,51</u> 14469,71	1239	461	<u>451</u> 109	<u>810,4080</u> 130,3744	<u>6,08</u> 0,98
76	KP20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	100м3	0,00765	<u>374770,18</u> 36076,96	<u>4046,47</u> 2892,66	2867	276	<u>31</u> 22	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>3,96</u> 0,29
77	KM6-407-1	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	1	<u>28873,44</u> 13073,92	<u>5874,56</u> 2310,48	28873	13074	<u>5875</u> 2310	<u>146,8320</u> 21,1936	<u>146,83</u> 21,19
78	1501-4023 варіант 1	Електрогенераторна установка дизель номінальна потужність - 12,8 кВт, максимальна потужність - 14,4 кВт, трифазний, час безперервної роботи - 12, тип запуску - електростартер KraftWele SDG 18000	шт	1	<u>165412,00</u> -	- -	165412	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					364965	54114	<u>7066</u> 2709		<u>657,39</u> 25,49
		Разом устаткування, грн.					165412				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6495				
		Всього устаткування, грн.					171907				
		Разом будівельні роботи, грн.					199553				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					138373				
		всього заробітна плата, грн.					56823				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28716				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8519				
		Всього будівельні роботи, грн.					228269				

		Всього по кошторису					400177				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					746,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					65342				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 74 "Золотий півник" смт. Нове, вул. Металургів, 8-а, в м. Кропивницький

Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 74 "Золотий півник" смт. Нове, вул. Металургів, 8-а, в м. Кропивницький

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
сантехнічні роботи**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1011,66	82,88				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,7					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	199,68	88,93				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	4,2					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,2					
6		робітниками-монтажниками	люд.год	25,43	95,10				
7		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	4,7					
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7					
8.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,7					
		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7					
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,1	95,53				
		керуванням та обслуговуванням	люд.год	0,1	95,53				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	0,1	95,53				
		будівельного сміття	люд.год	0,1	95,53				
		Витрати робітників, заробітна плата яких	люд.год	0,1	95,53				
		враховується в складі:	люд.год	0,1	95,53				
		загальновиробничих витрат	люд.год	123,42	133,88				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1360,29					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,248	<u>298,32</u> 1267,26				
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,6152902	<u>371,83</u> 972,44				
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,12	<u>298,67</u> 35,84				
12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,248	<u>687,82</u> 2921,86				
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,16104	<u>653,76</u> 105,28				
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,2188908	<u>666,9</u> 145,98				
15	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0370944	<u>549,34</u> 20,38				
16	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,085536	<u>394,43</u> 33,74				
17	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,744233532	<u>155,47</u> 115,71				
18	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,311976	<u>115,85</u> 36,14				
19	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,127512	<u>87,55</u> 11,16				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,6383328	<u>159,05</u> 101,53				
21	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	3,0912	<u>343,83</u> 1062,85				
22	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	27,06432	<u>40,17</u> 1087,17				
23	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,6383328	<u>4,29</u> 2,74				
24	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,395008	<u>344,04</u> 823,98				
25	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,002204467	<u>114,54</u> 0,25				
26	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,5313	<u>951,27</u> 505,41				
27	КБМ215-702	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	1,462041	<u>1223,43</u> 1788,70				
28	КБМ215-903	Машини для очищення та ґрунтування труб діаметром 600-800 мм	маш. год	0,1406496	<u>1274,15</u> 179,21				
29	КБМ215-1104	Машини ізоляційні для труб діаметром 600-800 мм	маш. год	0,4468716	<u>657,45</u> 293,80				
30	КБМ215-1802	Установка для сушіння труб діаметром до 800 мм	маш. год	0,0363216	<u>4106,49</u> 149,15				
31	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	2,395008	<u>5,71</u> 13,68				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	0,6093	<u>128,08</u> 78,04				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		11752,30				
		Бензин	кг	36,395					
		Дизельне паливо	кг	66,013					
		Електроенергія	кВт-год	150,718					
		Стиснене повітря	м3	165,974					
		Мастильні матеріали	кг	6,315					
		Гідравлічна рідина	кг	0,883					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
33	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	89,76					
34	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	16,056					
35	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,255024					
36	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,90321					
37	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,295728					
38	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	20,659824					
39	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	40,60124575 2					
40	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	9,3384					
41	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	4,08672					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,01121243	<u>348950,4</u> 3912,58	<u>341614,40</u> 3830,33	<u>493,84</u> 5,54	<u>6842,16</u> 76,71	30 км.
43	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0005	<u>89956,48</u> 44,98	<u>79447,31</u> 39,72	<u>8745,32</u> 4,37	<u>1763,85</u> 0,89	30 км.
44	+C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00161	<u>47249,23</u> 76,07	<u>45788,60</u> 73,72	<u>534,17</u> 0,86	<u>926,46</u> 1,49	30 км.
45	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,000532	<u>24564,42</u> 13,07	<u>23527,89</u> 12,52	<u>554,87</u> 0,30	<u>481,66</u> 0,25	30 км.
46	C111-151	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 2,5x48, 5 мм	т	0,0043	<u>66218,97</u> 284,74	<u>64567,96</u> 277,64	<u>352,6</u> 1,52	<u>1298,41</u> 5,58	30 км.
47	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	12,240317	<u>130,68</u> 1599,56	<u>127,72</u> 1563,33	<u>0,4</u> 4,90	<u>2,56</u> 31,33	30 км.
48	C111-311	Каболка	т	0,0003	<u>106925,1</u> 32,08	<u>104355,81</u> 31,31	<u>472,72</u> 0,14	<u>2096,57</u> 0,63	30 км.
49	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	3,15	<u>63</u> 198,45	<u>55,90</u> 176,09	<u>5,86</u> 18,46	<u>1,24</u> 3,90	30 км.
50	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,001152	<u>82811,99</u> 95,40	<u>80663,51</u> 92,92	<u>524,72</u> 0,60	<u>1623,76</u> 1,88	30 км.
51	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,005498	<u>50066,13</u> 275,26	<u>48550,27</u> 266,93	<u>534,17</u> 2,94	<u>981,69</u> 5,39	30 км.
52	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,24	<u>198,48</u> 47,64	<u>194,19</u> 46,61	<u>0,4</u> 0,10	<u>3,89</u> 0,93	30 км.
53	+C111-874 варіант 2	Сітка металева з чарунками 10x10 мм	м2	0,64	<u>143,11</u> 91,59	<u>140,00</u> 89,60	<u>0,3</u> 0,19	<u>2,81</u> 1,80	30 км.
54	+C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,0017846	<u>6412,76</u> 11,44	<u>5886,00</u> 10,50	<u>401,02</u> 0,72	<u>125,74</u> 0,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00384	<u>10554,27</u> 40,53	<u>9946,30</u> 38,19	<u>401,02</u> 1,54	<u>206,95</u> 0,80	30 км.
56	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0029672	<u>107185,26</u> 318,04	<u>104724,70</u> 310,74	<u>358,89</u> 1,06	<u>2101,67</u> 6,24	30 км.
57	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,008	<u>107185,26</u> 857,48	<u>104724,70</u> 837,80	<u>358,89</u> 2,87	<u>2101,67</u> 16,81	30 км.
58	+C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	3,5	<u>100,37</u> 351,30	<u>95,00</u> 332,50	<u>3,4</u> 11,90	<u>1,97</u> 6,90	30 км.
59	C111-1603	Папір обгортковий листовий	1000м2	0,02968	<u>1912,13</u> 56,75	<u>1845,43</u> 54,77	<u>29,21</u> 0,87	<u>37,49</u> 1,11	30 км.
60	+C111-1608	Дрантя	кг	0,152	<u>20,17</u> 3,07	<u>19,00</u> 2,89	<u>0,77</u> 0,12	<u>0,4</u> 0,06	30 км.
61	C111-1631	Замазка захисна	кг	1,8	<u>115,96</u> 208,73	<u>113,09</u> 203,56	<u>0,6</u> 1,08	<u>2,27</u> 4,09	30 км.
62	+C111-1638 варіант 1	Бутлі питної води 18,9 л.	шт	60	<u>239,83</u> 14389,80	<u>235,00</u> 14100,00	<u>0,13</u> 7,80	<u>4,7</u> 282,00	30 км.
63	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,01848	<u>247,9</u> 4,58	<u>242,78</u> 4,49	<u>0,26</u> -	<u>4,86</u> 0,09	30 км.
64	+C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,1309	<u>26925,91</u> 3524,60	<u>25863,78</u> 3385,57	<u>534,17</u> 69,92	<u>527,96</u> 69,11	30 км.
65	C111-1708	Клоччя просочене	кг	1,78	<u>50,64</u> 90,14	<u>49,12</u> 87,43	<u>0,53</u> 0,94	<u>0,99</u> 1,77	30 км.
66	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,186	<u>70,73</u> 13,16	<u>68,94</u> 12,82	<u>0,4</u> 0,07	<u>1,39</u> 0,27	30 км.
67	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0035	<u>54485,28</u> 190,70	<u>53115,42</u> 185,90	<u>301,52</u> 1,06	<u>1068,34</u> 3,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0530556	<u>68996,64</u> 3660,66	<u>67339,52</u> 3572,74	<u>304,24</u> 16,14	<u>1352,88</u> 71,78	30 км.
69	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00004	<u>45047,52</u> 1,80	<u>43860,00</u> 1,75	<u>304,24</u> 0,01	<u>883,28</u> 0,04	30 км.
70	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,00147	<u>676,63</u> 0,99	<u>660,64</u> 0,97	<u>2,72</u> -	<u>13,27</u> 0,02	30 км.
71	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,0021	<u>7365,05</u> 15,47	<u>6950,00</u> 14,60	<u>270,64</u> 0,57	<u>144,41</u> 0,30	30 км.
72	+C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,00323	<u>9927,17</u> 32,06	<u>9500,00</u> 30,69	<u>232,52</u> 0,75	<u>194,65</u> 0,62	30 км.
73	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,00108	<u>9927,17</u> 10,72	<u>9500,00</u> 10,26	<u>232,52</u> 0,25	<u>194,65</u> 0,21	30 км.
74	C113-234	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 630 мм, товщина стінки 6 мм	м	7,028	<u>4073,53</u> 28628,77	<u>4015,01</u> 28217,49	<u>28,2</u> 198,19	<u>30,32</u> 213,09	30 км.
75	C113-349 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 45x2,0 мм (футляр)	м	1,2	<u>143,4</u> 172,08	<u>141,61</u> 169,93	<u>0,72</u> 0,86	<u>1,07</u> 1,29	30 км.
76	C113-387	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2	<u>346,13</u> 692,26	<u>341,52</u> 683,04	<u>2,03</u> 4,06	<u>2,58</u> 5,16	30 км.
77	+C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	19	<u>32,98</u> 626,62	<u>32,25</u> 612,75	<u>0,08</u> 1,52	<u>0,65</u> 12,35	30 км.
78	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	29	<u>49,13</u> 1424,77	<u>48,02</u> 1392,58	<u>0,15</u> 4,35	<u>0,96</u> 27,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	10	<u>124,42</u> 1244,20	<u>121,60</u> 1216,00	<u>0,38</u> 3,80	<u>2,44</u> 24,40	30 км.
80	C113-1699 варіант 1	Труба поліпропіленова, комбінована, стабілізована, армована шаром алюмінію для систем опалення (6бар/80град.С, tmax=90град.С) "STABI Plus" діам. 32x2,9 (діам. 25) мм	м	21	<u>148,46</u> 3117,66	<u>145,32</u> 3051,72	<u>0,23</u> 4,83	<u>2,91</u> 61,11	30 км.
81	C113-1700 варіант 2	Труба поліпропіленова, комбінована, стабілізована, армована шаром алюмінію для систем опалення (6бар/80град.С, tmax=90град.С) "STABI Plus" діам. 40x3,7 (діам. 32) мм	м	11	<u>187,33</u> 2060,63	<u>183,28</u> 2016,08	<u>0,38</u> 4,18	<u>3,67</u> 40,37	30 км.
82	C113-1703 варіант 1	Труба поліпропіленова, комбінована, стабілізована, армована шаром алюмінію для систем опалення (6бар/80град.С, tmax=90град.С) "STABI Plus" діам. 75x6,8 (діам. 65) мм	м	10	<u>883,12</u> 8831,20	<u>864,29</u> 8642,90	<u>1,51</u> 15,10	<u>17,32</u> 173,20	30 км.
83	C113-1704 варіант 1	Відвід поліпропіленовий, діам. 15 мм	шт	7	<u>5,29</u> 37,03	<u>5,11</u> 35,77	<u>0,08</u> 0,56	<u>0,1</u> 0,70	30 км.
84	+C113-1705 варіант 1	Відвід ПП 90 град. діам. 20 мм (Ду15)	шт	11	<u>11,22</u> 123,42	<u>10,92</u> 120,12	<u>0,08</u> 0,88	<u>0,22</u> 2,42	30 км.
85	C113-1705 варіант 2	Відвід поліпропіленовий, діам. 20 мм	шт	10	<u>5,48</u> 54,80	<u>5,29</u> 52,90	<u>0,08</u> 0,80	<u>0,11</u> 1,10	30 км.
86	C113-1707 варіант 1	Відвід поліпропіленовий, діам. 32 мм	шт	2	<u>17,51</u> 35,02	<u>17,09</u> 34,18	<u>0,08</u> 0,16	<u>0,34</u> 0,68	30 км.
87	C113-1708 варіант 1	Коліно поліпропіленове 90 град. ПЕ 80 SDR 11. діам. 40 мм	шт	4	<u>28,86</u> 115,44	<u>28,21</u> 112,84	<u>0,08</u> 0,32	<u>0,57</u> 2,28	30 км.
88	+C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>10,28</u> 20,56	<u>10,00</u> 20,00	<u>0,08</u> 0,16	<u>0,2</u> 0,40	30 км.
89	+C113-1737 варіант 1	Трійник ПП рівнопрохідний діам. 20 мм (Ду15) "Екопластик"	шт	7	<u>10,54</u> 73,78	<u>10,25</u> 71,75	<u>0,08</u> 0,56	<u>0,21</u> 1,47	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
90	+С113-1745 варіант 1	Трійник ПП рівнопрохідний Ду25хДу15хДу25 мм "Екопластик"	шт	2	<u>15,28</u> 30,56	<u>14,90</u> 29,80	<u>0,08</u> 0,16	<u>0,3</u> 0,60	30 км.
91	С113-1799 варіант 1	Муфта ППР перехідна діам. 20х15 мм	шт	1	<u>33,84</u> 33,84	<u>33,10</u> 33,10	<u>0,08</u> 0,08	<u>0,66</u> 0,66	30 км.
92	С113-1831 варіант 1	Розбірне з'єднання з накидною гайкою, діам. 20 мм	шт	5	<u>31,81</u> 159,05	<u>31,11</u> 155,55	<u>0,08</u> 0,40	<u>0,62</u> 3,10	30 км.
93	С113-1831 варіант 2	Розбірне з'єднання з накидною гайкою, діам. 15 мм	шт	7	<u>31,81</u> 222,67	<u>31,11</u> 217,77	<u>0,08</u> 0,56	<u>0,62</u> 4,34	30 км.
94	С113-1833 варіант 1	Розбірне з'єднання з накидною гайкою, діам. 32 мм	шт	2	<u>44,6</u> 89,20	<u>43,65</u> 87,30	<u>0,08</u> 0,16	<u>0,87</u> 1,74	30 км.
95	С113-1838 варіант 1	Перехідник з металевою зовнішня різьбою, діам. 15 мм	шт	7	<u>54,39</u> 380,73	<u>53,24</u> 372,68	<u>0,08</u> 0,56	<u>1,07</u> 7,49	30 км.
96	С113-1839 варіант 2	Перехідник з металевою зовнішня різьбо, діам. 20 мм	шт	5	<u>56,01</u> 280,05	<u>54,83</u> 274,15	<u>0,08</u> 0,40	<u>1,1</u> 5,50	30 км.
97	С113-1842 варіант 1	Перехід з металевою зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	6	<u>96,72</u> 580,32	<u>94,74</u> 568,44	<u>0,08</u> 0,48	<u>1,9</u> 11,40	30 км.
98	С113-1843 варіант 1	Перехідник з металевою зовнішня різьбою, діам. 32 мм	шт	2	<u>236,97</u> 473,94	<u>232,24</u> 464,48	<u>0,08</u> 0,16	<u>4,65</u> 9,30	30 км.
99	С113-1844 варіант 1	Перехід з металевою зовнішньою різьбою діам. 40х5/4" мм	шт	4	<u>407,9</u> 1631,60	<u>399,82</u> 1599,28	<u>0,08</u> 0,32	<u>8</u> 32,00	30 км.
100	С113-1847 варіант 1	Перехід з металевою зовнішньою різьбою діам. 75х2 1/2" мм	шт	2	<u>1316,63</u> 2633,26	<u>1290,73</u> 2581,46	<u>0,08</u> 0,16	<u>25,82</u> 51,64	30 км.
101	С113-1857 варіант 1	Перехід з металевою зовнішньою різьбою діам. 75х3/4" мм	шт	3	<u>1156,94</u> 3470,82	<u>1134,17</u> 3402,51	<u>0,08</u> 0,24	<u>22,69</u> 68,07	30 км.
102	С113-1868 варіант 1	Прочистка діам. 110 мм	шт	2	<u>119,75</u> 239,50	<u>117,32</u> 234,64	<u>0,08</u> 0,16	<u>2,35</u> 4,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
103	+С113-1879 варіант 2	Хомут пластмасовий з фіксатором для труб	шт	15	<u>7,73</u> 115,95	<u>7,50</u> 112,50	<u>0,08</u> 1,20	<u>0,15</u> 2,25	30 км.
104	С113-1882 варіант 1	Хомут металевий (болт/гайка) діам. 32-40 мм	шт	40	<u>7,99</u> 319,60	<u>7,75</u> 310,00	<u>0,08</u> 3,20	<u>0,16</u> 6,40	30 км.
105	С113-1883 варіант 1	Хомут пластмасовий з фіксатором діам. 50 мм	шт	8	<u>12,97</u> 103,76	<u>12,64</u> 101,12	<u>0,08</u> 0,64	<u>0,25</u> 2,00	30 км.
106	+С113-2154 варіант 1	Поліетиленові кульові крани діам. 16 мм	шт	6	<u>148,89</u> 893,34	<u>145,90</u> 875,40	<u>0,07</u> 0,42	<u>2,92</u> 17,52	30 км.
107	+С113-2155	Поліетиленові кульові крани діам. 25 мм	шт	5	<u>209,17</u> 1045,85	<u>205,00</u> 1025,00	<u>0,07</u> 0,35	<u>4,1</u> 20,50	30 км.
108	+С113-2156	Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм	шт	2	<u>289,75</u> 579,50	<u>284,00</u> 568,00	<u>0,07</u> 0,14	<u>5,68</u> 11,36	30 км.
109	+С113-2159 варіант 1	Поліетиленові кульові крани діам. 65 мм	шт	2	<u>855,06</u> 1710,12	<u>837,00</u> 1674,00	<u>1,29</u> 2,58	<u>16,77</u> 33,54	30 км.
110	+С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 x1,8	м	9	<u>75,59</u> 680,31	<u>74,00</u> 666,00	<u>0,11</u> 0,99	<u>1,48</u> 13,32	30 км.
111	+С113-2226 варіант 3	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50x1,8	м	8	<u>75,59</u> 604,72	<u>74,00</u> 592,00	<u>0,11</u> 0,88	<u>1,48</u> 11,84	30 км.
112	+С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110x2,7	м	32	<u>141,47</u> 4527,04	<u>138,55</u> 4433,60	<u>0,15</u> 4,80	<u>2,77</u> 88,64	30 км.
113	+С113-2242 варіант 1	Відвід ПП 90 град. для безнапірної каналізації, діам. 40 мм	шт	4	<u>12,91</u> 51,64	<u>12,64</u> 50,56	<u>0,02</u> 0,08	<u>0,25</u> 1,00	30 км.
114	+С113-2243 варіант 2	Відвід ПП 90 град. для безнапірної каналізації, діам. 50 мм	шт	6	<u>10,42</u> 62,52	<u>10,20</u> 61,20	<u>0,02</u> 0,12	<u>0,2</u> 1,20	30 км.
115	С113-2243 варіант 3	Відвід для внутрішньої каналізації 90 град., діам. 50 мм	шт	3	<u>9,19</u> 27,57	<u>8,99</u> 26,97	<u>0,02</u> 0,06	<u>0,18</u> 0,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
116	C113-2244 варіант 3	Відвід для внутрішньої каналізації 90 град., діам. 110 мм	шт	2	<u>20,09</u> 40,18	<u>19,68</u> 39,36	<u>0,02</u> 0,04	<u>0,39</u> 0,78	30 км.
117	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	3	<u>27,55</u> 82,65	<u>26,93</u> 80,79	<u>0,08</u> 0,24	<u>0,54</u> 1,62	30 км.
118	C113-2256 варіант 2	Трійник ПП каналізаційний рівнопрохідний діам. 100x50x100 мм	шт	2	<u>27,55</u> 55,10	<u>26,93</u> 53,86	<u>0,08</u> 0,16	<u>0,54</u> 1,08	30 км.
119	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	2	<u>37,59</u> 75,18	<u>36,77</u> 73,54	<u>0,08</u> 0,16	<u>0,74</u> 1,48	30 км.
120	C113-2259 варіант 1	Трійники каналізаційні 87 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	1	<u>37,59</u> 37,59	<u>36,77</u> 36,77	<u>0,08</u> 0,08	<u>0,74</u> 0,74	30 км.
121	C113-2263 варіант 3	Трійник ПП каналізаційний рівнопрохідний діам. 50 мм	шт	1	<u>15,13</u> 15,13	<u>14,75</u> 14,75	<u>0,08</u> 0,08	<u>0,3</u> 0,30	30 км.
122	C113-2288 варіант 1	Перехідник з манжетою для переходу на чавун-пластик до каналізаційних труб, діам. 50/50 мм	шт	4	<u>27,55</u> 110,20	<u>26,93</u> 107,72	<u>0,08</u> 0,32	<u>0,54</u> 2,16	30 км.
123	C113-2289 варіант 1	Патрубок для унітазу 0,15 м 103668 VIEGA діам. 110 мм	шт	3	<u>45,81</u> 137,43	<u>44,83</u> 134,49	<u>0,08</u> 0,24	<u>0,9</u> 2,70	30 км.
124	C113-2289 варіант 2	Перехідник з манжетою для переходу на чавун-пластик до каналізаційних труб діам. 110/110 мм	шт	2	<u>45,81</u> 91,62	<u>44,83</u> 89,66	<u>0,08</u> 0,16	<u>0,9</u> 1,80	30 км.
125	+C113-2300 варіант 1	Клапан повітряний діам. 110 мм	шт	1	<u>1422,06</u> 1422,06	<u>1394,10</u> 1394,10	<u>0,08</u> 0,08	<u>27,88</u> 27,88	30 км.
126	+C113-2308 варіант 1	Гнучка підводка до зливного бачка діам. 15 мм L=0,5 м	шт	3	<u>137,78</u> 413,34	<u>135,00</u> 405,00	<u>0,08</u> 0,24	<u>2,7</u> 8,10	30 км.
127	+C113-2308 варіант 2	Гнучка підводка до умивальника L=0,6 м	шт	3	<u>145,94</u> 437,82	<u>143,00</u> 429,00	<u>0,08</u> 0,24	<u>2,86</u> 8,58	30 км.
128	+C113-2442 варіант 1	Ізоляція для труб діам. 20 мм Thermaflex FRZ22/13 товщ. 13 мм	м	2	<u>34,68</u> 69,36	<u>34,00</u> 68,00	- -	<u>0,68</u> 1,36	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
129	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,009578	<u>33940,29</u> 325,08	<u>32883,83</u> 314,96	<u>390,96</u> 3,74	<u>665,5</u> 6,38	30 км.
130	&C130-112-1 варіант 4	Відвід із тонколистової оцинкованої сталі 90 град., товщ. 0,7 мм, діаметр 500 мм	шт	2	<u>1566,3</u> 3132,60	<u>1535,50</u> 3071,00	<u>0,09</u> 0,18	<u>30,71</u> 61,42	30 км.
131	&C130-112-12 варіант 7	Відвід із тонколистової оцинкованої сталі 90 град., товщ. 0,7 мм, діаметр 450 мм	шт	1	<u>1409,73</u> 1409,73	<u>1382,00</u> 1382,00	<u>0,09</u> 0,09	<u>27,64</u> 27,64	30 км.
132	&C130-112-13 варіант 3	Відвід із тонколистової оцинкованої сталі 90 град., товщ. 0,7 мм, діам. 630 мм	шт	5	<u>1973,62</u> 9868,10	<u>1934,80</u> 9674,00	<u>0,12</u> 0,60	<u>38,7</u> 193,50	30 км.
133	&C130-159-4 варіант 2	Заглушка з листової оцинкованої сталі товщ. 0,50 мм з шинорейкою 20, діаметром 450 мм	шт	3	<u>873,26</u> 2619,78	<u>856,00</u> 2568,00	<u>0,14</u> 0,42	<u>17,12</u> 51,36	30 км.
134	&C130-159-11 варіант 2	Трійник із тонколистової оцинкованої сталі рівнопрохідний товщ. 0,9 мм	шт	1	<u>1665,82</u> 1665,82	<u>1633,00</u> 1633,00	<u>0,16</u> 0,16	<u>32,66</u> 32,66	30 км.
135	&C130-417-1- Ф варіант 2	Клапан запобіжний, діаметром 15 мм	шт	1	<u>287,51</u> 287,51	<u>273,00</u> 273,00	<u>8,87</u> 8,87	<u>5,64</u> 5,64	30 км.
136	C130-554 варіант 1	П'єдестали для умивальників	шт	3	<u>897,06</u> 2691,18	<u>871,83</u> 2615,49	<u>7,64</u> 22,92	<u>17,59</u> 52,77	30 км.
137	+C130-597-1 варіант 3	Круглий дифузор ВЕНТС діаметром 100 мм MB125ПФс	шт	1	<u>132,92</u> 132,92	<u>130,00</u> 130,00	<u>0,31</u> 0,31	<u>2,61</u> 2,61	30 км.
138	+C130-599-1 варіант 1	Грати вентиляційні ОНГ300x200 Вентс	шт	34	<u>772,71</u> 26272,14	<u>757,00</u> 25738,00	<u>0,56</u> 19,04	<u>15,15</u> 515,10	30 км.
139	+C130-600-1 варіант 1	Грати вентиляційні ОНГ300x300 Вентс	шт	6	<u>845,49</u> 5072,94	<u>828,00</u> 4968,00	<u>0,91</u> 5,46	<u>16,58</u> 99,48	30 км.
140	+C130-602-1 варіант 2	Круглий дифузор ВЕНТС діаметром 125 мм MB125 ПФс	шт	2	<u>201,04</u> 402,08	<u>197,00</u> 394,00	<u>0,1</u> 0,20	<u>3,94</u> 7,88	30 км.
141	+C130-616 варіант 1	Змішувач для умивальника дворукоятковий	комплект	3	<u>1612,12</u> 4836,36	<u>1580,00</u> 4740,00	<u>0,51</u> 1,53	<u>31,61</u> 94,83	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
142	+С130-672 варіант 1	Умивальник керамічний II величини з сифоном пляшковим пластмасовим для умивальника	комплект	3	<u>3620,97</u> 10862,91	<u>3536,67</u> 10610,01	<u>13,3</u> 39,90	<u>71</u> 213,00	30 км.
143	+С130-901 варіант 1	Унітаз тарільчастий з косим випуском з косим випуском і безпосередньо приєднаним керамічним бачком,	шт	3	<u>4589,97</u> 13769,91	<u>4491,00</u> 13473,00	<u>8,97</u> 26,91	<u>90</u> 270,00	30 км.
144	С130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	2	<u>165,39</u> 330,78	<u>160,72</u> 321,44	<u>1,43</u> 2,86	<u>3,24</u> 6,48	30 км.
145	С130-922	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм	шт	2	<u>218,09</u> 436,18	<u>211,12</u> 422,24	<u>2,69</u> 5,38	<u>4,28</u> 8,56	30 км.
146	С130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	5	<u>273,07</u> 1365,35	<u>266,61</u> 1333,05	<u>1,11</u> 5,55	<u>5,35</u> 26,75	30 км.
147	+С130-1103 варіант 1	Помпа для питної води	шт	12	<u>163,28</u> 1959,36	<u>160,00</u> 1920,00	<u>0,08</u> 0,96	<u>3,2</u> 38,40	30 км.
148	&С130-1123-1 варіант 3	Перехід із тонколистової оцинкованої сталі, товщ. 0,7 мм, діаметр 500/450 мм	шт	2	<u>1037,46</u> 2074,92	<u>1017,00</u> 2034,00	<u>0,12</u> 0,24	<u>20,34</u> 40,68	30 км.
149	&С130-1123-13 варіант 9	Перехідник із тонколистової оцинкованої сталі товщ. 0,9 мм 900х500хдіам.630 мм	шт	2	<u>2074,84</u> 4149,68	<u>2034,00</u> 4068,00	<u>0,16</u> 0,32	<u>40,68</u> 81,36	30 км.
150	&С130-1123-13 варіант 10	Перехід із тонколистової оцинкованої сталі, товщ. 0,7 мм, діаметр 630/450 мм	шт	1	<u>1307,19</u> 1307,19	<u>1281,40</u> 1281,40	<u>0,16</u> 0,16	<u>25,63</u> 25,63	30 км.
151	&С130-1123-13 варіант 11	Перехід із тонколистової оцинкованої сталі, товщ. 0,7 мм, діаметр 630/500 мм	шт	2	<u>1452,44</u> 2904,88	<u>1423,80</u> 2847,60	<u>0,16</u> 0,32	<u>28,48</u> 56,96	30 км.
152	&С130-1124-1 варіант 2	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм	м.п.	1,2	<u>346,99</u> 416,39	<u>340,00</u> 408,00	<u>0,19</u> 0,23	<u>6,8</u> 8,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
153	&C130-1124-1 варіант 3	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм	м.п.	0,7	<u>281,71</u> 197,20	<u>276,00</u> 193,20	<u>0,19</u> 0,13	<u>5,52</u> 3,87	30 км.
154	&C130-1126-1 варіант 3	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,9 мм, круглого перерізу, діаметр 630 мм	м.п.	21	<u>1661,02</u> 34881,42	<u>1628,00</u> 34188,00	<u>0,45</u> 9,45	<u>32,57</u> 683,97	30 км.
155	&C130-1126-1 варіант 4	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 500 мм	м.п.	42,5	<u>1323,4</u> 56244,50	<u>1297,00</u> 55122,50	<u>0,45</u> 19,13	<u>25,95</u> 1102,87	30 км.
156	&C130-1126-1 варіант 5	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр 450 мм	м.п.	37,5	<u>1192,84</u> 44731,50	<u>1169,00</u> 43837,50	<u>0,45</u> 16,88	<u>23,39</u> 877,12	30 км.
157	C130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	2	<u>224,25</u> 448,50	<u>218,66</u> 437,32	<u>1,19</u> 2,38	<u>4,4</u> 8,80	30 км.
158	+C130-1186 варіант 1	Рукав espiropres пластифікований ПВХ, діам. 20 мм Espiroflex	м	6	<u>52,55</u> 315,30	<u>51,00</u> 306,00	<u>0,52</u> 3,12	<u>1,03</u> 6,18	30 км.
159	C142-10-2	Вода	м3	6,31411	<u>42,1</u> 265,82	<u>42,10</u> 265,82	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
160	C1111-79 варіант 1	Кронштейн для кріплення вогнегасника	шт	2	<u>171,2</u> 342,40	<u>167,14</u> 334,28	<u>0,7</u> 1,40	<u>3,36</u> 6,72	30 км.
161	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ- 2, I сорт	т	0,00024	<u>106086,94</u> 25,46	<u>103368,63</u> 24,81	<u>638,17</u> 0,15	<u>2080,14</u> 0,50	30 км.
162	C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	0,004992	<u>1176,91</u> 5,88	<u>543,54</u> 2,71	<u>610,29</u> 3,05	<u>23,08</u> 0,12	30 км.
163	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,00331	<u>1060,47</u> 3,51	<u>550,00</u> 1,82	<u>489,68</u> 1,62	<u>20,79</u> 0,07	30 км.
164	&C1524-8-1	Врізка круга із тонколистової оцинкованої сталі	шт	1	<u>773,81</u> 773,81	<u>756,00</u> 756,00	<u>2,64</u> 2,64	<u>15,17</u> 15,17	30 км.
165	C1534-75 варіант 1	Відвід сталевий приварний 90 град. діаметр 630X6 мм	шт	4	<u>10743,9</u> 42975,60	<u>10480,83</u> 41923,32	<u>52,41</u> 209,64	<u>210,66</u> 842,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
166	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,005	<u>3900,75</u> 19,50	<u>3810,31</u> 19,05	<u>13,95</u> 0,07	<u>76,49</u> 0,38	30 км.
167	C1545-9	Брезент	10м2	0,00084	<u>2591,37</u> 2,18	<u>2537,07</u> 2,13	<u>3,49</u> -	<u>50,81</u> 0,05	30 км.
168	+C1545-18 варіант 1	Гнучка вставка ВВГ 900х500 Вентс	шт	2	<u>2508,61</u> 5017,22	<u>2459,00</u> 4918,00	<u>0,42</u> 0,84	<u>49,19</u> 98,38	30 км.
169	C1545-112	Металеві прокладки	т	0,009	<u>17890,94</u> 161,02	<u>17166,64</u> 154,50	<u>373,5</u> 3,36	<u>350,8</u> 3,16	30 км.
170	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00173	<u>26360,34</u> 45,60	<u>25438,55</u> 44,01	<u>404,92</u> 0,70	<u>516,87</u> 0,89	30 км.
171	&C1545-172-1 варіант 1	Планка ПП монтажна (ВР) з кріпленням, діаметр 15 мм	шт	3	<u>77,57</u> 232,71	<u>76,00</u> 228,00	<u>0,05</u> 0,15	<u>1,52</u> 4,56	30 км.
172	C1545-248	Скоби будівельні	кг	6	<u>28,77</u> 172,62	<u>27,83</u> 166,98	<u>0,38</u> 2,28	<u>0,56</u> 3,36	30 км.
173	C1546-45	Масло машинне	т	0,00016	<u>73449,33</u> 11,75	<u>71465,52</u> 11,43	<u>543,63</u> 0,09	<u>1440,18</u> 0,23	30 км.
174	C1546-54	Пароніт	т	0,00036	<u>153617,36</u> 55,30	<u>150085,26</u> 54,03	<u>519,99</u> 0,19	<u>3012,11</u> 1,08	30 км.
175	&C1630-11-1 варіант 1	Ємність пластикова вертикальна V-1000 л, для запасу води (2280ххдіам.770) Europlast	шт	1	<u>6635,38</u> 6635,38	<u>6500,00</u> 6500,00	<u>5,27</u> 5,27	<u>130,11</u> 130,11	30 км.
176	C1630-66	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	5	<u>1866,59</u> 9332,95	<u>1818,12</u> 9090,60	<u>11,87</u> 59,35	<u>36,6</u> 183,00	30 км.
177	+C1630-114 варіант 1	Кріплення для повітроводів	кг	17	<u>54,43</u> 925,31	<u>52,97</u> 900,49	<u>0,39</u> 6,63	<u>1,07</u> 18,19	30 км.
178	+C1630-537 варіант 2	Клапан в ємність (бак) поплавковий	шт	2	<u>514,53</u> 1029,06	<u>504,30</u> 1008,60	<u>0,14</u> 0,28	<u>10,09</u> 20,18	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
179	+С1630-633 варіант 2	Кран кульовий водорозбірний діам. 15 мм	шт	10	<u>136,92</u> 1369,20	<u>134,14</u> 1341,40	<u>0,1</u> 1,00	<u>2,68</u> 26,80	30 км.
180	С1630-671 варіант 1	Крани кульові для води В/Н різь, діаметр 32 мм	шт	2	<u>692,41</u> 1384,82	<u>677,78</u> 1355,56	<u>1,05</u> 2,10	<u>13,58</u> 27,16	30 км.
181	&С1630-1238-1 варіант 1	Вентилятор каналний N=3,0 кВт, 3ф. ВКПФ 6Д 900*500 Вентс	шт	2	<u>77483,81</u> 154967,62	<u>75953,00</u> 151906,00	<u>11,52</u> 23,04	<u>1519,29</u> 3038,58	30 км.
182	&С1630-1256-1	Водонагрівник електричний однофазний V=100 л, N=1,2 кВт в комплекті з запобіжним клапаном та діелектричною муфтою Atlantic Ego Steatite100 VM D400-1-BC 1200W	шт	1	<u>8259,33</u> 8259,33	<u>8089,00</u> 8089,00	<u>8,38</u> 8,38	<u>161,95</u> 161,95	30 км.
183	С1630-1432 варіант 2	Кран кульовий для води В/Н різь, діаметр 15 мм	шт	7	<u>495,96</u> 3471,72	<u>486,00</u> 3402,00	<u>0,24</u> 1,68	<u>9,72</u> 68,04	30 км.
184	С1630-1433 варіант 2	Кран кульовий для води В/Н різь, діаметр 20 мм	шт	5	<u>549,28</u> 2746,40	<u>538,06</u> 2690,30	<u>0,45</u> 2,25	<u>10,77</u> 53,85	30 км.
185	+С1630-1910 варіант 3	Кран кульовий для води ВВ різь, діам. 15 мм	шт	1	<u>294,81</u> 294,81	<u>289,00</u> 289,00	<u>0,03</u> 0,03	<u>5,78</u> 5,78	30 км.
186	&С1630-1966-1 варіант 1	Фільтр каналний ФБК 900х500-4 Вентс	шт	1	<u>5293,7</u> 5293,70	<u>5187,00</u> 5187,00	<u>2,9</u> 2,90	<u>103,8</u> 103,80	30 км.
187	&2307-10944-1 варіант 1	Трансформаторний регулятор швидкості однофазний ВЕНТС РСА5Д-1,5-Т Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	шт	2	<u>14526,97</u> 29053,94	<u>14242,00</u> 28484,00	<u>0,13</u> 0,26	<u>284,84</u> 569,68	30 км.
188	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	20,1295	<u>4,9103</u> 98,84	<u>4,9103</u> 98,84			
189	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	5654,88	<u>0,07223</u> 408,45	<u>0,07223</u> 408,45			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
190	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,9609	<u>184,55</u> 361,88	<u>184,55</u> 361,88			
191	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,4669	<u>186,09</u> 86,89	<u>186,09</u> 86,89			
192	C1999-9009	Дрова	м3	0,1355	<u>119,13</u> 16,14	<u>119,13</u> 16,14			
		Разом	грн.		972,20	972,20			
		Разом по розділу III	грн.		612605,83	600021,24	956,05	11628,54	
		<u>IV. Устаткування</u>							
193	&1504-15544-1 варіант 1	Противибуховий пристрій УЗС-2 в коробці УЗ-3	шт	2	<u>21363,23</u> 42726,46	<u>20556,00</u> 41112,00	<u>616,68</u> 1233,36	<u>190,55</u> 381,10	3%
194	+1808-30072 варіант 2	Каналізаційна насосна установка Grundfos Sololift 2 WC-3 Q=2,48л/с, Н=7,00м, N=0, 62кВт	шт	2	<u>15796,9</u> 31593,80	<u>15200,00</u> 30400,00	<u>456,00</u> 912,00	<u>140,90</u> 281,80	3%
195	+2308-6032 варіант 1	Повітряна заслонка з електроприводом LM230A PPBA 900x500 Вентс	шт	2	<u>20772,93</u> 41545,86	<u>19988,00</u> 39976,00	<u>599,64</u> 1199,28	<u>185,29</u> 370,58	3%
196	+2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ВП-6	шт	4	<u>648,5</u> 2594,00	<u>624,00</u> 2496,00	<u>18,72</u> 74,88	<u>5,78</u> 23,12	3%
		Разом по розділу IV	грн.		118460,12	113984,00	3419,52	1056,60	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	170,848					
		Стиснене повітря	м3	5820,854					
		Мастильні матеріали	кг	8,276					
		Гідравлічна рідина	кг	1,35					
		Дрова	м3	0,135					
		Бензин	л	49,182					
		Дизельне паливо	л	77,663					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Довідкові дані Будівельне сміття	т	0,6093					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "28 листопада" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 74 "Золотий півник" смт. Нове, вул. Металургів, 8-а, в м. Кропивницький

Капітальний ремонт приміщень під розміщення найпростішого укриття ДНЗ (ясла-садок) № 74 "Золотий півник" смт. Нове, вул. Металургів, 8-а, в м. Кропивницький

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
електромонтажні роботи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	27,87	73,20				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,5					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	629,52	82,72				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	4,0					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0					
6		робітниками-монтажниками	люд.год	25,49	106,27				
7		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	5,4					
7.1		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4					
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	5,4					
		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4					
		Витрати робітників, заробітна плата яких	розряд	5,4					
		враховується в складі:	розряд	5,4					
		загальновиробничих витрат	люд.год	63,61	133,88				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	746,49					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,22314	<u>298,32</u> 66,57				
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,04554	<u>687,82</u> 31,32				
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,68661	<u>653,76</u> 448,88				
11	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	3,4944	<u>1616,71</u> 5649,43				
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,00153	<u>394,43</u> 0,60				
13	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,11148	<u>511,12</u> 56,98				
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,73172	<u>115,85</u> 200,62				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,604676	<u>40,17</u> 184,97				
16	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,256	<u>70,42</u> 158,87				
17	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,2808	<u>47,28</u> 13,28				
18	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,64224	<u>344,04</u> 220,96				
19	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	0,2702592	<u>114,54</u> 30,96				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	0,010097568	<u>96,78</u> 0,98				
21	КБМ233-201	Машина свердильні електричні	маш. год	0,312	<u>6,33</u> 1,97				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		7066,39				
		Бензин	кг	4,493					
		Дизельне паливо	кг	24,211					
		Електроенергія	кВт-год	57,803					
		Мастильні матеріали	кг	2,043					
		Гідравлічна рідина	кг	0,009					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
22	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	22,9152					
23	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,1776					
24	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	2,256					
25	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,29331					
26	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,64224					
27	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	0,29331					
28	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,1392					
29	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,986424					
30	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	16,63632					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	5,298					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
32	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000075	<u>40080,72</u> 0,30	<u>38942,22</u> 0,29	<u>352,6</u> -	<u>785,9</u> 0,01	30 км.
33	C111-151	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 2,5х48, 5 мм	т	0,000275	<u>66218,97</u> 18,21	<u>64567,96</u> 17,76	<u>352,6</u> 0,10	<u>1298,41</u> 0,35	30 км.
34	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000486	<u>44709,25</u> 21,73	<u>43480,00</u> 21,13	<u>352,6</u> 0,17	<u>876,65</u> 0,43	30 км.
35	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,001632	<u>9555,72</u> 15,59	<u>8890,90</u> 14,51	<u>477,45</u> 0,78	<u>187,37</u> 0,30	30 км.
36	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,066	<u>63</u> 4,16	<u>55,90</u> 3,69	<u>5,86</u> 0,39	<u>1,24</u> 0,08	30 км.
37	C111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,0044	<u>40040,5</u> 176,18	<u>38599,64</u> 169,84	<u>655,75</u> 2,89	<u>785,11</u> 3,45	30 км.
38	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000525	<u>43429,59</u> 22,80	<u>42302,65</u> 22,21	<u>275,38</u> 0,14	<u>851,56</u> 0,45	30 км.
39	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,02071	<u>44070,3</u> 912,70	<u>42930,80</u> 889,10	<u>275,38</u> 5,70	<u>864,12</u> 17,90	30 км.
40	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	7,9	<u>96,93</u> 765,75	<u>94,63</u> 747,58	<u>0,4</u> 3,16	<u>1,9</u> 15,01	30 км.
41	&C111-952-4 варіант 1	Корпус для кнопки керування КП101	шт	1	<u>71,32</u> 71,32	<u>69,90</u> 69,90	<u>0,02</u> 0,02	<u>1,4</u> 1,40	30 км.
42	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,006	<u>58687,47</u> 352,12	<u>56928,25</u> 341,57	<u>608,49</u> 3,65	<u>1150,73</u> 6,90	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	+C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,223133	<u>6412,76</u> 1430,90	<u>5886,00</u> 1313,36	<u>401,02</u> 89,48	<u>125,74</u> 28,06	30 км.
44	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000008	<u>51390,39</u> 0,41	<u>50030,14</u> 0,40	<u>352,6</u> -	<u>1007,65</u> 0,01	30 км.
45	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0001	<u>43889,66</u> 4,39	<u>42676,48</u> 4,27	<u>352,6</u> 0,04	<u>860,58</u> 0,08	30 км.
46	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00129	<u>107185,26</u> 138,27	<u>104724,70</u> 135,09	<u>358,89</u> 0,46	<u>2101,67</u> 2,72	30 км.
47	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,05	<u>566,61</u> 28,33	<u>554,73</u> 27,74	<u>0,77</u> 0,04	<u>11,11</u> 0,55	30 км.
48	+C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	0,07575	<u>11,63</u> 0,88	<u>11,20</u> 0,85	<u>0,2</u> 0,02	<u>0,23</u> 0,01	30 км.
49	C111-1809	Сталь кругла	т	0,000915	<u>42859,15</u> 39,22	<u>42264,72</u> 38,67	<u>275,38</u> 0,25	<u>319,05</u> 0,30	30 км.
50	+C111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп	т	0,042	<u>43154,3</u> 1812,48	<u>42557,67</u> 1787,42	<u>275,38</u> 11,57	<u>321,25</u> 13,49	30 км.
51	C111-1846	Болти анкерні	т	0,0004	<u>54485,28</u> 21,79	<u>53115,42</u> 21,25	<u>301,52</u> 0,12	<u>1068,34</u> 0,42	30 км.
52	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00051	<u>68996,64</u> 35,19	<u>67339,52</u> 34,34	<u>304,24</u> 0,16	<u>1352,88</u> 0,69	30 км.
53	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00012	<u>45047,52</u> 5,41	<u>43860,00</u> 5,26	<u>304,24</u> 0,04	<u>883,28</u> 0,11	30 км.
54	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00042	<u>12254,96</u> 5,15	<u>11537,22</u> 4,85	<u>477,45</u> 0,20	<u>240,29</u> 0,10	30 км.
55	+C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,005175	<u>7365,05</u> 38,11	<u>6950,00</u> 35,97	<u>270,64</u> 1,40	<u>144,41</u> 0,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	+С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,00462	<u>9927,17</u> 45,86	<u>9500,00</u> 43,89	<u>232,52</u> 1,07	<u>194,65</u> 0,90	30 км.
57	+С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,00474	<u>9927,17</u> 47,05	<u>9500,00</u> 45,03	<u>232,52</u> 1,10	<u>194,65</u> 0,92	30 км.
58	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,005175	<u>9927,17</u> 51,37	<u>9500,00</u> 49,16	<u>232,52</u> 1,20	<u>194,65</u> 1,01	30 км.
59	+С113-1352 варіант 1	Труба гнучка гофрована із самозатухаючого ПВХ-пластикату, діаметр 20 мм	м	610	<u>14,96</u> 9125,60	<u>14,58</u> 8893,80	<u>0,09</u> 54,90	<u>0,29</u> 176,90	30 км.
60	+С113-1353 варіант 1	Труба гнучка гофрована із самозатухаючого ПВХ-пластикату, діаметр 25 мм	м	95	<u>16,82</u> 1597,90	<u>16,40</u> 1558,00	<u>0,09</u> 8,55	<u>0,33</u> 31,35	30 км.
61	С113-1354 варіант 1	Труба гнучка гофрована із самозатухаючого ПВХ-пластикату, діаметр 32 мм	м	10	<u>39,82</u> 398,20	<u>38,83</u> 388,30	<u>0,21</u> 2,10	<u>0,78</u> 7,80	30 км.
62	+С113-1355 варіант 1	Труба гнучка гофрована із самозатухаючого ПВХ-пластикату, діаметр 40 мм	м	40	<u>32,09</u> 1283,60	<u>31,13</u> 1245,20	<u>0,33</u> 13,20	<u>0,63</u> 25,20	30 км.
63	С115-114	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип I	шт	3,48	<u>1019,01</u> 3546,15	<u>961,67</u> 3346,61	<u>37,36</u> 130,01	<u>19,98</u> 69,53	30 км.
64	С115-134	Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61	м	2,94	<u>1275,31</u> 3749,41	<u>1236,61</u> 3635,63	<u>13,69</u> 40,25	<u>25,01</u> 73,53	30 км.
65	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,37125	<u>441,14</u> 163,77	<u>427,15</u> 158,58	<u>5,34</u> 1,98	<u>8,65</u> 3,21	30 км.
66	С142-10-2	Вода	м3	0,2168	<u>42,1</u> 9,13	<u>42,10</u> 9,13	- -	- -	
67	С142-10-3	Вода технічна	т	0,024	<u>42,1</u> 1,01	<u>42,10</u> 1,01	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,00248	<u>33040,92</u> 81,94	<u>32117,68</u> 79,65	<u>275,38</u> 0,68	<u>647,86</u> 1,61	30 км.
69	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	3	<u>16,65</u> 49,95	<u>16,29</u> 48,87	<u>0,03</u> 0,09	<u>0,33</u> 0,99	30 км.
70	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,000432	<u>31863,74</u> 13,77	<u>30643,33</u> 13,24	<u>595,63</u> 0,26	<u>624,78</u> 0,27	30 км.
71	C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	0,67934	<u>1176,91</u> 799,52	<u>543,54</u> 369,25	<u>610,29</u> 414,59	<u>23,08</u> 15,68	30 км.
72	+C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,37	<u>1049,41</u> 388,28	<u>418,54</u> 154,86	<u>610,29</u> 225,81	<u>20,58</u> 7,61	30 км.
73	C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	0,13468	<u>1200,13</u> 161,63	<u>607,00</u> 81,75	<u>569,6</u> 76,71	<u>23,53</u> 3,17	30 км.
74	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,708663	<u>1060,47</u> 751,52	<u>550,00</u> 389,76	<u>489,68</u> 347,02	<u>20,79</u> 14,74	30 км.
75	+C1511-1 варіант 1	Бокс пластиковий (200x148x95) ЩРН-П-6 ІР40	шт	1	<u>350,03</u> 350,03	<u>343,04</u> 343,04	<u>0,13</u> 0,13	<u>6,86</u> 6,86	30 км.
76	+C1511-1 варіант 2	Бокс пластиковий (200x112x92) ЩРН-П-4 ІР40	шт	1	<u>214,91</u> 214,91	<u>210,57</u> 210,57	<u>0,13</u> 0,13	<u>4,21</u> 4,21	30 км.
77	+C1511-2 варіант 1	Бокс модульний для встановлення дзвінка КМПн 1/2	шт	1	<u>132,25</u> 132,25	<u>129,36</u> 129,36	<u>0,3</u> 0,30	<u>2,59</u> 2,59	30 км.
78	+C1512-6 варіант 2	Коробка розпаювальча накладна (на 4 вводи) 95x95x50 мм ІР54 8102 КОПОС	шт	15	<u>102,55</u> 1538,25	<u>100,35</u> 1505,25	<u>0,19</u> 2,85	<u>2,01</u> 30,15	30 км.
79	+C1512-7 варіант 1	Коробка розпаювальча накладна (на 8 вводів) 110x110x50 мм ІР54 8135 КОПОС	шт	4	<u>123,46</u> 493,84	<u>120,80</u> 483,20	<u>0,24</u> 0,96	<u>2,42</u> 9,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
80	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00001	<u>777816,44</u> 7,78	<u>762289,76</u> 7,62	<u>275,38</u> -	<u>15251,3</u> 0,16	30 км.
81	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00001	<u>601144,91</u> 6,01	<u>589082,37</u> 5,89	<u>275,38</u> -	<u>11787,16</u> 0,12	30 км.
82	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,000075	<u>387930,63</u> 29,09	<u>380048,77</u> 28,50	<u>275,38</u> 0,02	<u>7606,48</u> 0,57	30 км.
83	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,006	<u>710,95</u> 4,27	<u>696,22</u> 4,18	<u>0,79</u> -	<u>13,94</u> 0,09	30 км.
84	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,422	<u>138,54</u> 197,00	<u>135,03</u> 192,01	<u>0,79</u> 1,12	<u>2,72</u> 3,87	30 км.
85	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,065	<u>125,24</u> 8,14	<u>122,67</u> 7,97	<u>0,11</u> 0,01	<u>2,46</u> 0,16	30 км.
86	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,025	<u>933,93</u> 23,35	<u>915,20</u> 22,88	<u>0,42</u> 0,01	<u>18,31</u> 0,46	30 км.
87	&C1545-70-1 варіант 1	Кнопка керування ABLF-22	шт	1	<u>139,01</u> 139,01	<u>136,26</u> 136,26	<u>0,02</u> 0,02	<u>2,73</u> 2,73	30 км.
88	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	8	<u>20,35</u> 162,80	<u>19,75</u> 158,00	<u>0,2</u> 1,60	<u>0,4</u> 3,20	30 км.
89	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,01	<u>295,42</u> 2,95	<u>289,25</u> 2,89	<u>0,38</u> -	<u>5,79</u> 0,06	30 км.
90	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1	<u>32,18</u> 32,18	<u>31,32</u> 31,32	<u>0,23</u> 0,23	<u>0,63</u> 0,63	30 км.
91	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	0,243	<u>533,77</u> 129,71	<u>523,13</u> 127,12	<u>0,17</u> 0,04	<u>10,47</u> 2,55	30 км.
92	C1545-248	Скоби будівельні	кг	0,6	<u>28,77</u> 17,26	<u>27,83</u> 16,70	<u>0,38</u> 0,23	<u>0,56</u> 0,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,05	<u>213,53</u> 10,68	<u>208,96</u> 10,45	<u>0,38</u> 0,02	<u>4,19</u> 0,21	30 км.
94	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,000784	<u>151715,48</u> 118,94	<u>148356,69</u> 116,31	<u>383,98</u> 0,30	<u>2974,81</u> 2,33	30 км.
95	&C1545-288-2 варіант 1	Шина нульова в комб. DIN-ізоляторі типу "Стійка" ШНІ -8х12-10-КС-С	шт	2	<u>176,28</u> 352,56	<u>172,65</u> 345,30	<u>0,17</u> 0,34	<u>3,46</u> 6,92	30 км.
96	&C1545-288-2 варіант 2	Шина ТН-35	шт	1	<u>175,61</u> 175,61	<u>172,00</u> 172,00	<u>0,17</u> 0,17	<u>3,44</u> 3,44	30 км.
97	C1545-291	Шпилька	комплект	57,12	<u>42,11</u> 2405,32	<u>41,14</u> 2349,92	<u>0,14</u> 8,00	<u>0,83</u> 47,40	30 км.
98	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,26	<u>338,9</u> 88,11	<u>331,75</u> 86,26	<u>0,5</u> 0,13	<u>6,65</u> 1,72	30 км.
99	&C1547-4-2-1Н варіант 1	LED лампа A60e 12W E27 4100K 220B VIDEX	шт	5	<u>83,19</u> 415,95	<u>81,00</u> 405,00	<u>0,56</u> 2,80	<u>1,63</u> 8,15	30 км.
100	&1503-2005-2 варіант 1	Ввідний автоматичний вимикач ETIMAT 10 3P C25A	шт	1	<u>1340,42</u> 1340,42	<u>616,00</u> 616,00	<u>698,14</u> 698,14	<u>26,28</u> 26,28	30 км.
101	&1503-2005-3 варіант 1	Автоматичний вимикач ETIMAT 10 3P 32A	шт	1	<u>637,55</u> 637,55	<u>624,00</u> 624,00	<u>1,05</u> 1,05	<u>12,5</u> 12,50	30 км.
102	&1503-2005-3 варіант 3	Фідерний автоматичний вимикач ETIMAT 10 1P C16A	шт	1	<u>203,03</u> 203,03	<u>198,00</u> 198,00	<u>1,05</u> 1,05	<u>3,98</u> 3,98	30 км.
103	&1503-2005-3 варіант 4	Фідерний автоматичний вимикач ETIMAT 10 1P C10A	шт	3	<u>258,11</u> 774,33	<u>252,00</u> 756,00	<u>1,05</u> 3,15	<u>5,06</u> 15,18	30 км.
104	&1503-2005-3 варіант 5	Фідерний автоматичний вимикач ETIMAT 10 1P C6A	шт	1	<u>160,19</u> 160,19	<u>156,00</u> 156,00	<u>1,05</u> 1,05	<u>3,14</u> 3,14	30 км.
105	&1503-2005-3 варіант 6	Фідерний автоматичний вимикач захисного відключення KZS-2M C16/1P+N/AC/0,03	шт	3	<u>1028,06</u> 3084,18	<u>1006,85</u> 3020,55	<u>1,05</u> 3,15	<u>20,16</u> 60,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
106	&1503-2005-3 варіант 7	Фідерний автоматичний вимикач ЕТІМАТ 10 3Р С16А	шт	1	<u>629,39</u> 629,39	<u>616,00</u> 616,00	<u>1,05</u> 1,05	<u>12,34</u> 12,34	30 км.
107	&1503-2005-3 варіант 8	Фідерний автоматичний вимикач ЕТІМАТ 10 3Р С10А	шт	2	<u>649,79</u> 1299,58	<u>636,00</u> 1272,00	<u>1,05</u> 2,10	<u>12,74</u> 25,48	30 км.
108	+1503-7044 варіант 1	Реле захисного відключення FPR-AC 2P 16A 30mA	шт	1	<u>875,46</u> 875,46	<u>857,28</u> 857,28	<u>1,01</u> 1,01	<u>17,17</u> 17,17	30 км.
109	+1504-6105 варіант 1	Перемикач навантаження LAS 32A 4H COP "1-0-2"	шт	1	<u>3031,79</u> 3031,79	<u>2971,82</u> 2971,82	<u>0,52</u> 0,52	<u>59,45</u> 59,45	30 км.
110	+1504-10274 варіант 1	Щит розподільний, навісного виконання, з дверцятами та замком. Корпус металевий розміром 410(h)x330x120 мм, ІР54, ЩРн- 36з-0 74 У2	шт	1	<u>2681,55</u> 2681,55	<u>2600,00</u> 2600,00	<u>28,97</u> 28,97	<u>52,58</u> 52,58	30 км.
111	+1504-13114 варіант 1	Сповіслювач світлозвуковий, 220В ОСЗВ-1	шт	1	<u>930,45</u> 930,45	<u>912,00</u> 912,00	<u>0,21</u> 0,21	<u>18,24</u> 18,24	30 км.
112	+1507-1056 варіант 2	LED світлодіодний з вбудованим акумуляторним блоком живлення 8Вт ІР65 ДППО6У-8-221 УЗ.1 Ватра	шт	1	<u>6444,71</u> 6444,71	<u>6316,07</u> 6316,07	<u>2,27</u> 2,27	<u>126,37</u> 126,37	30 км.
113	+1507-1057 варіант 1	Світловий показчик виходу з аварійним блоком живлення 3год, 3Вт, ССА 2101 ВИХІД-EXIT ІЕК	шт	2	<u>1200,96</u> 2401,92	<u>1176,26</u> 2352,52	<u>1,15</u> 2,30	<u>23,55</u> 47,10	30 км.
114	+1507-2002 варіант 1	LED світильник, акумулятор 3 год.	шт	2	<u>561,27</u> 1122,54	<u>549,00</u> 1098,00	<u>1,26</u> 2,52	<u>11,01</u> 22,02	30 км.
115	+1507-3093 варіант 1	LED світильник настінно-стельовий ІР65 ДББ26У-20-116 У1 Ватра	шт	16	<u>1397,39</u> 22358,24	<u>1367,20</u> 21875,20	<u>2,79</u> 44,64	<u>27,4</u> 438,40	30 км.
116	+1507-3093 варіант 2	Світильник настінно-стельовий ІР44 НББ64В-60-032 УХЛ4, Селена-32-2 Ватра	шт	5	<u>321,49</u> 1607,45	<u>312,40</u> 1562,00	<u>2,79</u> 13,95	<u>6,3</u> 31,50	30 км.
117	+1602-50108 варіант 1	Дзвінок, 220 В	шт	1	<u>127,66</u> 127,66	<u>125,00</u> 125,00	<u>0,16</u> 0,16	<u>2,5</u> 2,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
118	+15093-35023 варіант 1	Кабель перерізом 5x2,5мм2 ВВГнг 1,0	1000м	0,103	<u>63850,85</u> 6576,64	<u>62550,00</u> 6442,65	<u>48,87</u> 5,03	<u>1251,98</u> 128,96	30 км.
119	+15093-35033 варіант 1	Трижильний кабель перерізом 3.4мм2 ВВГнг 1,0	1000м	0,0618	<u>68338,75</u> 4223,33	<u>66930,00</u> 4136,27	<u>68,77</u> 4,25	<u>1339,98</u> 82,81	30 км.
120	+15093-35043 варіант 2	Кабель перерізом 5x6мм2 ВВГнг 1,0	1000м	0,0103	<u>142157,82</u> 1464,23	<u>139280,00</u> 1434,58	<u>90,41</u> 0,93	<u>2787,41</u> 28,72	30 км.
121	+15093-35053 варіант 1	Кабель перерізом 5x10мм2 ВВГнг 1,0	1000м	0,04	<u>232857,91</u> 9314,32	<u>228150,00</u> 9126,00	<u>142,07</u> 5,68	<u>4565,84</u> 182,64	30 км.
122	&15093-35103-11 варіант 1	Трижильний кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг 1,0	1000м	0,3605	<u>31169,61</u> 11236,64	<u>30519,00</u> 11002,10	<u>39,44</u> 14,22	<u>611,17</u> 220,32	30 км.
123	&15093-35113-52 варіант 1	Трижильний кабель перерізом 3.2,5мм2 ВВГнг 1,0	1000м	0,2163	<u>47841,84</u> 10348,19	<u>46850,00</u> 10133,66	<u>53,76</u> 11,63	<u>938,08</u> 202,90	30 км.
124	+17141-1029 варіант 1	Сигналізатор загазованості СГБ 1-5г	шт	1	<u>2742,13</u> 2742,13	<u>2687,00</u> 2687,00	<u>1,36</u> 1,36	<u>53,77</u> 53,77	30 км.
125	&290116-3111-1 варіант 1	Незалежний розчіплювач DA ETIMAT10 230V AC/DC	шт	1	<u>494,16</u> 494,16	<u>483,00</u> 483,00	<u>1,47</u> 1,47	<u>9,69</u> 9,69	30 км.
126	+290902-54 варіант 1	Вимикач одноклавішний герметичний 220В 10А IP54	шт	6	<u>139,8</u> 838,80	<u>137,00</u> 822,00	<u>0,06</u> 0,36	<u>2,74</u> 16,44	30 км.
127	+290902-54 варіант 2	Вимикач одноклавішний прохідний герметичний 220В 10А IP54	шт	4	<u>162,24</u> 648,96	<u>159,00</u> 636,00	<u>0,06</u> 0,24	<u>3,18</u> 12,72	30 км.
128	+290902-224 варіант 2	Розетка стаціонарна 3Р+РЕ+N 32А 220В IP44 ССИ-125	шт	1	<u>173,42</u> 173,42	<u>170,00</u> 170,00	<u>0,02</u> 0,02	<u>3,4</u> 3,40	30 км.
129	+290902-225 варіант 2	Розетка штепсельна з 3-м заземлюючим контактом герметична 220В 16А IP54	шт	6	<u>152</u> 912,00	<u>149,00</u> 894,00	<u>0,02</u> 0,12	<u>2,98</u> 17,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
130	+290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна подвійна з 3-м заземлюючим контактом герметична 220В 16А IP54 Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	шт	11	<u>385,62</u> 4241,82	<u>378,00</u> 4158,00	<u>0,06</u> 0,66	<u>7,56</u> 83,16	30 км.
131	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	15,6259	<u>4,9416</u> 77,22	<u>4,9416</u> 77,22			
132	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2368	<u>184,55</u> 43,70	<u>184,55</u> 43,70			
133	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,4583	<u>186,09</u> 85,29	<u>186,09</u> 85,29			
		Разом	грн.		206,21	206,21			
		Разом по розділу III	грн.		138374,34	133376,68	2312,97	2684,69	
		<u>IV. Устаткування</u>							
134	+1501-4023 варіант 1	Електрогенераторна установка дизель номінальна потужність - 12,8 кВт, максимальна потужність - 14,4 кВт, трифазний, час безперервної роботи - 12, тип запуску - електростартер KraftWele SDG 18000 Разом по розділу IV Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	шт	1	<u>171907,73</u> 171907,73	<u>165412,00</u> 165412,00	<u>4962,36</u> 4962,36	<u>1533,37</u> 1533,37	3%
		Електроенергія	кВт-год	73,428					
		Мастильні матеріали	кг	2,28					
		Гідравлічна рідина	кг	0,467					
		Бензин	л	6,071					
		Дизельне паливо	л	28,483					
		<u>Довідкові дані</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	0,00072					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "28 листопада" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]