


ФОП Побіжан Сергій Миколайович
тел. моб. 099 928 11 93; юр. Адреса: 59000, Чернівецька область,
Сторожинецький район, м. Сторожинець, вул. Полтавська, 18а.



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ РЕАБІЛІТАЦІЙНО - БАЛЬНЕОЛОГІЧНОГО
ЦЕНТРУ ОКНП "ЧОМДРЦ"
ЗА АДРЕСОЮ: М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 5А.
КОРИГУВАННЯ.

КОШТОРИС

ЧЕРНІВЦІ 2024 р.

АРХІВНИЙ №01-06/2023

ФОП Побіжан Сергій Миколайович
тел. моб. 099 928 11 93; юр. Адреса: 59000, Чернівецька область,
Сторожинецький район, м. Сторожинець, вул. Полтавська, 18а.

Кваліфікаційний сертифікат Серія АР 017174

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ РЕАБІЛІТАЦІЙНО - БАЛЬНЕОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ
ОКНП "ЧОМДРЦ"
ЗА АДРЕСОЮ: М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. НЕБЕСНОЇ СОТНІ, 5А.
КОРИГУВАННЯ.

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 6

Кошторис
01-06/2023-К

ФОП



Побіжан С.М.

ГП



Побіжан С.М.

м. Чернівці
2024 р.

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №

Капітальний ремонт реабілітаційно-бальнеологічного центру ОКНП «ЧОМДРЦ» за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні 5а

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ

1 - ЗК

Том 6

2024 р.

Капітальний ремонт реабілітаційно-бальнеологічного центру ОКНП «ЧОМДРЦ» за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні 5а

Будівництво розташоване на території Чернівецькій області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими

даними Міністерства України .

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|---|------|--------------|
| 1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32] | 1,00 | % |
| 2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] | 1,50 | % |
| 3. Єдиний податок-5%, Настанова | 5,00 | % |
| 4. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 7,65 | грн./люд.год |
| 5. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

8,30698	тис.люд.год
7,450	тис.люд.год
701,46	тис.грн.
13707,89	грн.
2335,651	тис.грн.
2104,690	тис.грн.
-	тис.грн.
230,961	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

С. Ж

Перевірив:

[Підпис]

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2335,651 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА

Капітальний ремонт реабілітаційно-бальнеологічного центру ОКНП «ЧОМДРЦ» за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні 5а

Складений за поточними цінами станом на 12 квітня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	01-01	Глава 1. Підготовлення території будівництва ОКНП Чернівецький обласний медичний діагностично-реабілітаційний центр.	2041,142	-	-	2041,142
		Разом по главі 1:	2041,142	-	-	2041,142
		Разом по главах 1-7:	2041,142	-	-	2041,142
		Разом по главах 1-8:	2041,142	-	-	2041,142
		Разом по главах 1-9:	2041,142	-	-	2041,142
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги	-	-	20,411	20,411
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	30,617	30,617
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	-	-
		Разом по главі 10:	-	-	51,028	51,028

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	18,736	18,736
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	12,100	12,100
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	-	-
		Разом по главі 12:			30,836	30,836
		Разом по главах 1-12:	2041,142	-	81,864	2123,006
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	63,548	-	-	63,548
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	32,314	32,314
		Разом	2104,690	-	114,178	2218,868
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	116,783	116,783
		у тому числі:				
		- Єдиний податок-5%				
	Настанова	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2104,690	-	116,783	116,783
				-	230,961	2335,651

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Капітальний ремонт реабілітаційно-бальнеологічного центру ОКНП «ЧОМДРЦ» за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні 5а

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на Капітальний ремонт приміщень бальнеологічного відділення та озокеритолікування.
ОКНП Чернівецький обласний медичний діагностично-реабілітаційний центр.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2041,142 тис. грн.
8,30698 тис.люд.год.
701,460 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 квітня" 2024 р.

№ п.п.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одини- цю всього
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	KP3-2-5	Розбирання кам'яної кладки із цегли	10 м3	0,199	14144,58	5844,07	2815	1652	1163	113,6900	-	22,62
2	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,6	8300,51	1604,79	1466	381	319	19,9774	-	3,98
3	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1512	2443,99	1808,80	458	458	1085	8,7000	-	5,22
4	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,07	635,19	496,70	901	900	298	6,1832	-	3,71
5	KP6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,088	3028,41	-	343	343	-	44,6800	-	6,76
6	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах	100 шт	0,05	3028,41	-	557	557	-	184,3700	-	12,91
7	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	2,38	12874,36	-	1275	1275	-	56,8800	-	5,01
8	KP5-8-1	Улаштування глухих цегляних перегородок товщиною 0,16 цеглини в приміщеннях	100 м2	0,0866	3893,44	-	3708	1458	-	159,5800	-	7,98
					11130,71	-	1275	1275	-	8,0600	-	19,18
					535,83	-	3708	1458	-	211,5800	-	18,32
					42814,53	-			-	-	-	-
					16841,77	-			-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КР5-8-2	Улаштування цегляних перегородок с прорізами товщиною 0,16 цеглини в приміщеннях.	100 м2	0,0634	46449,61 18257,85	-	2945	1158	-	229,3700	14,54
10	КР15-46-3	Спускання води із системи	100м	2	25,11 25,11	-	50	50	-	0,3600	0,72
11	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,06	7555,70	-	453	453	-	105,3500	6,32
12	КР15-83-2 к-0,6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неопіканих труб діаметром 20 мм (Демонтаж труб ф 20 мм)	100м	0,12	7555,70 2747,67 2697,98	-	330	324	-	33,1000	3,97
13	КР15-83-6 0,6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неопіканих труб діаметром 50 мм (Демонтаж труб ф50 мм.)	100м	0,64	3576,64 3430,76	-	2289	2196	-	42,0900	26,94
14	КР15-107-3 Заст.	Установлення ковзних опор для трубопроводів діаметром понад 100 до 200 мм. (Улаштування лотків для трубопроводів)	опора	17	157,72 37,92	-	2681	645	-	0,4600	7,82
15	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,12	17683,53 4940,96	-	2122	593	-	59,0600	7,09
16	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,64	43995,55 5846,76	-	28157	3742	-	70,9300	45,4
17	КР15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 шт	6	76,08 73,06	-	456	438	-	0,8600	5,16
18	КР15-16-6	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж опалення діаметром 50 мм	1 шт	2	465,54 107,89	7,22 0,30	931	216	14	1,2700	2,54
19	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плітусів	100м	0,35	396,22 396,22	-	139	139	-	5,9600	2,09
20	КР7-2-2	Розбирання покриттів підлог з щитового паркету	100м2	0,986	4259,37 4259,37	-	4200	4200	-	64,0700	63,17
21	КР7-2-1	Розбирання дерев'яного покриттів підлог під паркетом./Стара підлога./	100м2	0,986	3529,42 3529,42	-	3480	3480	-	53,0900	52,35
22	КР7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,986	735,27 735,27	-	725	725	-	11,0600	10,91
23	КР7-1-1	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	100м2	0,986	1027,78 1027,78	-	1013	1013	-	15,4600	15,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,2	3931,26 3518,79	412,47 117,27	4718	4223	495 141	52,9300 1,3038	63,52 1,56
25	KP3-33-7	Мурування внутрішніх стін /прорізів/ з керамічної цегли (після демонтажу дверних та віконних блоків.)	1 м3	8,23	5686,43 603,69	-	46799	4968	-	7,9600	65,51
26	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	100м	0,22	5367,99	-	1181	1181	-	63,1900	13,9
27 & C111-3250-113	варіант 1	Труба каналізаційна. Ф110/0,25	шт	6	78,20	-	469	-	-	-	-
28 & C111-3250-119	варіант 1	Коліно ф110/87	шт	2	41,71	-	83	-	-	-	-
29 & C111-3250-118	варіант 1	Коліно ф110/45	шт	2	23,76	-	48	-	-	-	-
30 & C111-3250-117	варіант 1	Труба каналізаційна ф 110/2,0м	шт	4	663,00	-	2652	-	-	-	-
31 & C111-3250-116	варіант 1	Труба каналізаційна ф 110/1,0м	шт	10	166,84	-	1668	-	-	-	-
32 & C111-3250-115	варіант 1	Труба каналізаційна ф 110/0,5м	шт	6	122,00	-	732	-	-	-	-
33 & C111-11701	варіант 1	Редукція 110/50	шт.	2	23,00	-	46	-	-	-	-
34	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,2	5591,41 5591,41	-	1118	1118	-	65,8200	13,16
35 & C111-3250-8-2	варіант 2	Труби кан. ф50 /0,5м.	шт.	7	35,50	-	249	-	-	-	-
36 & C111-3250-8-1	варіант 2	Труби кан. ф50 /0,25м.	шт.	6	28,00	-	168	-	-	-	-
37 & C111-3250-8-4	варіант 2	Труби кан. ф50 /2,0 м.	шт.	3	105,50	-	317	-	-	-	-
38 & C111-3250-8-3	варіант 2	Труби кан. ф50 /1,0 м.	шт.	7	56,90	-	398	-	-	-	-
39 & C111-3250-8-5	варіант 2	Трійник кан. ф50 /25	шт.	3	29,00	-	87	-	-	-	-
40 & C111-12510-4К	варіант 2	Коліно кан.ф 50/45	шт	22	17,96	-	395	-	-	-	-
41 & C111-12510-9-1К	варіант 2	Коліно кан.ф50/90	шт	1	22,00	-	22	-	-	-	-
42 & C111-12510-5К	варіант 2	Трійник кан.ф50 мм	шт	3	22,61	-	68	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43 & С111-1310-1	Муфта кан.ф50 мм.		шт.	2	24,00	-	48	-	-	-	-
44 & С111-16510-1	Кріплення ф100 мм		шт.	10	61,00	-	610	-	-	-	-
45 КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових багатшарових напірних діаметром 20 мм		100м	0,57	28712,71 4734,32	-	16366	2699	-	56,5900	32,26
46 КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових багатшарових напірних діаметром 25 мм		100м	0,38	42939,50 4940,96	-	16317	1878	-	59,0600	22,44
47 КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм		100м	0,16	19948,90 5451,29	-	3192	872	-	65,1600	10,43
48 КР19-21-1 Заст.	Теплоізоляція трубопроводів.		100м	1,11	3886,27 3063,35	-	4314	3400	-	39,4000	43,73
49 КР1-1-1 Заст.	Розробка ґрунту всередині будівлі. (Засипка вручну рівня підлоги ґрунтом.)		100 м3	0,392	63600,11	-	24931	21919	-	787,1000	308,54
50 КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебенюого (з гравію)		м3	19	55915,58 1462,46	410,90	27787	7630	7807	5,5000	104,5
51 КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного/з піску/		м3	9,8	401,56 1351,89	112,05	13249	3277	2129	1,3915	26,44
52 КР17-7-1	Монтаж труб-гофри для електропроводки діаметром до 25 мм.		100м	2,7	334,39 6944,29	118,86	18750	13838	318	4,5800	44,88
53 КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом 6 мм2 (п"ятижильний)		100м	0,21	5125,10 25499,58	32,41	5355	1163	-	0,4025	3,94
54 КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці - (3х1,5 мм та 3х2,5 mm/		100м	3,1	5538,60 7244,35	-	22457	6649	-	67,9500	14,27
55 КР20-25-9	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах		10шт	0,2	2144,76 277,36	-	55	54	-	28,2800	87,67
56 КР20-25-25 к-40	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати		10шт	0,2	269,93 7254,60	-	1451	1451	-	3,8700	0,77
57 КР20-25-13	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах		10шт	0,2	7254,00 661,63	-	132	129	-	104,0000	20,8
58 КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму - підсобок.		100м2	0,19	643,10 1196,64	-	227	227	-	9,2200	1,84
59 КР15-4-3	Знімання унітазів/		шт	1	1196,64 52,31	-	52	52	-	18,0000	3,42
					52,31	-			-	0,7500	0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	4459,45 4459,45	-	45	45	-	61,0800	0,61
61	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,776	6887,33 6776,06	111,27 24,59	5345	5258	87 19	92,8100 0,2772	72,02 0,22
62	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних газурованих плиток	100м2	1,367	6200,72	1114,88	8476	6952	1524	74,3000	101,57
63	KP20-30-3	Пробивання гнізд -ніш у цегляних стінах для шафи/	100шт	0,01	5085,84 35199,86	315,00	352	347	431	3,8357 488,4000	5,24 4,88
64	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит пінополістерола для теплої підлоги.	100м2	1,7415	34695,94 23964,60	-	41734	5040	-	37,7000	65,65
65	KB26-30-1 Заст.	Улаштування підлоги з фольги плоских поверхонь .	10 м2	17,415	2894,23 655,28	-	11412	1879	-	1,4400	25,08
66	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових напірних, діаметром 16 мм для теплої підлоги.	100м	14	107,88 4827,80	-	67589	66280	-	56,5900	792,26
67	& C100-KB-528-2	Труба поліетиленова ф 16x2 мм для теплої підлоги .(PE-RT)	м/п	1400	52,00	-	72800	-	-	-	-
68	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2(клас бетону B12,5)	100м2	1,745	10178,34 4647,82	-	17761	8110	-	63,6600	111,09
69	KP7-17-9 к-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	1,745	7085,02 1577,02	-	12363	2752	-	21,6000	37,69
70	KP18-1-2	Розбирання покриттів та основ бруківки вручну	100м3	0,28	14158,91 14158,91	-	3964	3964	-	212,9800	59,63
71	KP1-5-3	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 3 під з/б емності.	100 м3	0,45	7688,37	7179,80	3460	229	3231	7,6500	3,44
72	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного(залізобетонної підлоги)	м3	4,76	508,57 3481,45	1800,06	16572	2231	810	20,5920 6,4200	9,27 30,56
73	KP2-14-3	Улаштування залізобетонних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм(фундаментів з/бетонних)	100 м3	0,0295	468,72 521470,47	54888,57	15383	3313	1619	1499,0800	44,22
74	C147-1-10	Стрижнева арматура А-І, діаметр 10 мм	100кг	5	112311,07	12356,94	15792	-	365	116,8810	3,45
75	KB8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м(з утеплювачем стін)	1 м3	3,4	3158,31 4030,78	-	13705	2140	-	8,2000	27,88
76	KB6-18-9	Улаштування перемичок з/бетонних.	100м3	0,0022	629,51 808807,37	6601,82	1779	276	15	1593,0000	3,5
77	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,055	125321,31 12657,79	336,01	696	696	1	4,2604 190,4000	0,01 10,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	KP1-5-1	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 1 (для улаштування нар.каналізації)	100 м3	0,08	6494,39	6232,46	520	21	499	3,9400	0,32
79	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,4	998,39	1562,55	399	46	125	17,8750	1,43
80	KP20-25-13	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах колодязі.	10шт	0,1	115,79	-	66	64	-	1,6600	0,66
81	KP15-18-2	Прокладання зовнішніх трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100-160 мм	100м	0,21	661,63	-	2260	1127	-	9,2200	0,92
82	KP16-48-1	Улаштування колодязів круглих цегляних каналізаційних діаметром до 1,0 м.	м3	1	643,10	-	5816	1322	-	63,1900	13,27
83	KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних колодязі.	100шт	0,01	5815,60	-	119	107	-	16,8100	16,81
84	KP8-36-1	Улаштування обклеювальної парозіолозації в один шар	100м2	0,75	1322,44	-	3213	1794	-	133,0000	1,33
85	KP4-20-2	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою(базальтова вата тов.3х50 мм)	100 м3	0,1125	11860,65	-	51083	4171	-	29,7000	22,28
86	KP19-29-1	Обклеювання поверхні ізоляції руберойдом в один шар на мастиках(плівка гідроізолююча)	м2	75	10709,16	-	7133	3819	-	494,8100	55,67
87	KP11-26-3	Полішене шпукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону. (Частково)	100м2	0,397	4283,44	-	5907	4229	-	0,7300	54,75
88	KБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0053	2391,44	-	4109	424	41	127,3300	50,55
89	KБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,6	454071,17	7726,66	405,69	1428	2	1016,3000	5,39
90	KP8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дошок.	100м2	0,3	7952,32	-	7729	660	-	5,1240	0,03
91	KP8-36-1	Улаштування обклеювальної парозіолозації в один шар	100м2	0,266	12881,35	-	2582	636	-	33,5000	20,1
92	KP4-20-2	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою (тов.200мм)/Плити мінераловатні пл.135 розмір 1200х600х100мм-144м2-1 уп./	100 м3	0,0532	8608,28	44,85	34573	1972	13	30,9500	9,29
93	KP19-29-1	Обклеювання поверхні ізоляції руберойдом в один шар (плівка гідробар'ерна)	м2	26,6	2198,69	39,94	1788	1354	12	0,5202	0,16
	Заст.				37071,17	-			-	29,7000	7,9
						-			-	494,8100	26,32
						-			-		-
						-			-	0,7300	19,42
						-			-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	KP15-38-1 Заст.	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т/Ємності пластикові на 3000 л.)	шт	3	18913,11 2034,74	310,33 72,21	56739	6104	931 217	25,2700 0,6816	75,81 2,04
95	KP6-2-2	Знімання заскленних віконних рам	100 м2	0,0623	3893,44	-	243	243	-	56,8800	3,54
96	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах.	100 шт	0,02	3893,44	-	223	223	-	-	-
97	KP3-33-7	Мурування внутрішніх стін /прорізіє/ з керамічної цегли з утеплювачем (після демонтажу віконних блоків.)	1 м3	2,3	11145,07 11130,71	-	12972	1388	-	159,5800	3,19
98	KP11-26-3	Поліпшене шпукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,803	5639,84 603,69	-	11948	8554	-	7,9600	18,31
99	KB15-64-1	Улаштування каркасу одноріневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,986	14879,64 10652,43	-	37398	13555	-	127,3300	102,25
100	KB10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіні] по металевому каркасу(короба)	100м2	0,58	37929,36 13747,01	-	25761	8846	-	164,3200	162,02
101	KB15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель вологостійкими гіпсокартонними листами.	100м2	0,986	44415,62 15251,36	-	217264	71768	-	191,6000	111,13
102	KB15-23-3	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, піястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток]	100м2	2,66	31999,36 12097,38	23,38 19,80	31551	11928	23 20	136,3700 0,2331	134,46 0,23
103	KP13-23-3	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установавлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону	100м2	1,88	81678,02 26980,42	-	171775	60405	-	338,9500	901,61
104	KB15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	11,8	91369,51 32130,39	-	12085	4988	-	389,7900	732,81
105	KP7-31-5 Заст.	Улаштування багет.	100м	2,14	1024,16 422,68	-	8842	2644	-	5,3100	62,66
106	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклевою "Cerezit".	100м2	1,96	4131,66 1235,66	-	22619	15303	-	14,7700	31,61
107	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-2.	100м2	1,96	11540,45 7807,66	-	9115	3470	-	100,4200	196,82
					4650,60 1770,60	-			-	21,4800	42,1

- 8 -											
12 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,96	10123,08 3335,48	-	19841	6538	-	42,9000	84,08
109	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою з застосування армуючою сіткою.	100м2	0,73	8589,78 4902,92	-	6271	3579	-	63,0600	46,03
110	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання по сітці.	100м2	0,73	5621,93 3701,93	-	4104	2702	-	44,9100	32,78
111	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,73	9604,57 3407,78	-	7011	2488	-	43,8300	32
112	КР12-60-3	Декоративне клейове оздоблення поверхонь під шовк після окраски водоемульсією.	100м2	0,73	56982,10 26982,10	-	41597	19697	-	313,0900	228,56
113	КР12-47-8	Покриття олійними або спиртовими лаками поверхні стін.	100м2	0,73	6067,76 2629,56	-	4429	1920	-	27,7000	20,22
114	КР20-12-1	Монтаж дрібних металокопункцій - шафи для колектора, приладів регулювання та циркуляційного насосу.	1т	0,025	109162,75 8196,80	-	2729	205	-	88,7100	2,22
115	КР15-97-1	Установлення гребінок-колекторів-6 шт на 21 отводів .	гребінка	1	27257,02 1066,64	-	27257	1067	-	12,9400	12,94
116	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	449,57 113,53	16,04 0,66	450	114	16	1,4100 0,0080	1,41 0,01
117	КР15-20-1 Заст.	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм(Кран ф 25 мм з американкою)	100шт	0,02	66068,05 22316,12	1751,93 71,67	1321	446	35 1	277,1500 0,8740	5,54 0,02
118	КР15-16-2 Заст.	Під'єднання нових ділянок до колектора теплової підлоги, діаметром 20 мм	1 шт	21	89,24 73,06	-	1874	1534	-	0,8600	18,06
119	КР15-95-1	Установлення насосів циркуляційних.	насос	1	8556,74 1951,79	-	8557	1952	-	24,5200	24,52
120	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,24	18583,01 5451,29	-	4460	1308	-	65,1600	15,64
121	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,24	16090,68 4734,32	-	3862	1136	-	56,5900	13,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (Різна фасаніна)	100м	0,01	250591,41 5591,41	-	2506	56	-	65,8200	0,66
123	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм (Різна фасаніна)	100м	0,01	110367,99 5367,99	-	1104	54	-	63,1900	0,63
124	KB20-1-1	Прокладання повітроводів із труб ф150 мм	100м2	0,12	62869,06 19614,06	-	7544	2354	-	261,8000	31,42
125	KP15-129-2	Установлення витяжної та приточної вентиляції.	шт	2	7032,77	-	14066	1390	-	8,4300	16,86
126	KP17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	1,2	694,88 362,70	-	435	435	-	5,2000	6,24
127	KP17-4-3	Демонтаж світильників .	100шт	0,13	362,70 604,52	-	79	79	-	8,2800	1,08
128	KP17-7-1 Заст.	Монтаж сталевих труб (гофри) для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	1,5	604,52 7034,90	-	10552	7688	-	63,6500	95,48
129	KP17-7-2 Заст.	Монтаж сталевих труб(гофри) для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	0,23	10667,16 6050,27	-	2453	1392	-	75,1400	17,28
130	KP17-9-2	Прокладання ввідного кабелю перерізом 10 мм2 в гофрі.	100м	0,23	13786,32 5833,67	-	3171	1342	-	71,5700	16,46
131	KP17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці по неопшукатуреній поверхні	100м	4,5	7642,35 2144,76	-	34391	9651	-	28,2800	127,26
132	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	1901,83 1009,21	-	1902	1009	-	11,8800	11,88
133	& C111- 1300-12A	Автомати електричні -10A	шт.	3	120,00	-	360	-	-	-	-
134	& C111- 1300-13A	Автомати електричні -16A	шт.	19	147,00	-	2793	-	-	-	-
135	& C111- 1300-14A	Автомати електричні -25A	шт.	1	197,00	-	197	-	-	-	-
136	& C111- 1300-15A	Автомати електричні -63A(двофазні)	шт.	1	405,00	-	405	-	-	-	-
137	& C111- 1300-16A	Автомати електричні -32A (3-х фазні)	шт.	3	649,00	-	1947	-	-	-	-
138	& C111- 1300-17A	Автомати електричні -40A (3-х фазні)-вводний.	шт.	1	1400,00	-	1400	-	-	-	-
139	& C111- 1300-18A	Распределительный блок УКК-80	шт.	4	170,00	-	680	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140 & С111-1300-19А	Деференційне реле-переключатель фаз 63А.	шт.	1	2317,00	-	2317	-	-	-	-	-
141 & С111-1300-20А	Вирівнювач напруги(реле напруги)	шт.	1	1370,00	-	1370	-	-	-	-	-
142 КР11-41-1	Фасад	100м2	0,142	14367,97	-	2040	1439	1439	-	115,9300	16,46
143 КР11-10-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,066	10134,60	-	1659	1333	1333	-	231,0000	15,25
144 КБ15-184-1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,9	25134,69	-	11123	5508	5508	-	78,7200	70,85
145 КБ15-78-1 Заст.	Шлакловання стін фасадів мінеральною шлакквкою	100 м2	0,9	6120,48	-	78827	33362	33362	-	417,8600	376,07
146 КБ15-78-3 Заст.	Утеплення фасадів мінеральними плитами (пінапласту -50 мм) з опорядженням декоративним розчином.	100 м2	0,13	87585,66	-	12352	5546	5546	-	480,8800	62,51
147 КР11-26-3	Стіни гладкі (декор під барашек)	100м2	0,081	42658,86	-	1312	863	863	-	127,3300	10,31
148 КР11-4-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами (пінопластом) товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином(Декоративним розчином- під барашек) Укоси, ширина до 300 мм	100м2	0,02	16191,96	-	648	546	546	-	342,7100	6,85
149 КР11-2-1	Вхід з коридору.	100м2	0,08	10652,43	-	2203	1815	1815	-	288,4600	23,08
150 КР11-7-1	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (штукатурка після кладки дверних прорізів.)	100м2	0,02	32389,19	-	938	711	711	-	441,5000	8,83
151 КБ15-182-2	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,18	27279,72	-	2077	1405	1405	-	100,4200	18,08
152 КБ15-182-1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,26	27540,37	-	2523	1553	1553	-	76,8200	19,97
	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2		22693,15	-				-		
	Шлакловання стель мінеральною шлакквкою	100м2		46897,28	-				-		
	Шлакловання стін мінеральною шлакквкою	100м2		35549,58	-				-		
		100м2		11540,09	-				-		
		100м2		7807,66	-				-		
		100м2		9705,19	-				-		
		100м2		5972,76	-				-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,44	4653,94	3,34	2048	779	1	21,4800	9,45
154	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель поліівілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,18	1770,60	2,83	1815	600	1	0,0333	0,01
155	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін поліівілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,26	10086,06	-	2373	770	-	42,9000	7,72
156	КБ21-22-2	Установлення викиачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,18	3335,48	-	3618	364	-	38,1100	9,91
157	КР17-12-3	Установлення викиачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,04	9125,85	-	702	110	-	27,6800	4,98
158 & С111-11600-1		Рамки на 3 ячейки.	шт.	1	2020,92	-	35	-	-	37,5100	1,5
159 & С111-11600-2		Рамки на 4 ячейки.	шт.	3	17543,07	-	131	-	-	-	-
160	КР17-12-11	Установлення штепсельных розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,11	2738,61	-	1911	284	-	35,4100	3,9
161	КР17-11-1	Монтаж світильників (Світильники "Замовника")	100шт	0,26	43,50	-	3300	3283	-	156,8400	40,78
162 & С111-1500-2Д-3	Заст.	Дюбеля для світильників-фбмм.	шт.	52	12691,55	-	31	-	-	-	-
163	КР20-40-1	Навантаження будівельного сміття та ґрунту.	1 т	82,5	12628,76	-	8940	8940	-	1,6300	134,48
164	С311-20-М	Перевезення до 20 км	т	82,5	108,36	151,94	12535	-	12535	-	-
	варіант 1				108,36	26,17			2159	0,2870	23,68
		Разом прямі витрати по кошторису			-		1710735	584576	32299		7364,17
		Разом будівельні роботи, грн.					1710735		7370		85,44
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1093860				
		всього заробітна плата, грн.					591946				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					330407				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					857,37				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					109514				
		Всього будівельні роботи, грн.					2041142				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---	---	---	---	---					
		Всього по кошторису					2041142				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					8306,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					701460				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт реабілітаційно-бальнеологічного центру ОКНП «ЧОМДРЦ» за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні 5а
ОКНП Чернівецький обласний медичний діагностично-реабілітаційний центр.

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 01-01-01

Капітальний ремонт приміщень бальнеологічного відділення та озокеритолікування.

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни	
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	8/9	10/11	12/13	14	
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальноновиробничих витрат	люд.год	6763,53	72,38					
2	розряд		3,7							
3	27		люд.год	600,64	71,73					
4			розряд	3,6						
5			люд.год	61,76	76,86					
6			розряд	4,2						
7			люд.год	23,68	83,07					
8										
8.1			люд.год	857,37	116,38					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	8306,98						
	Середній розряд робіт		розряд	3,7						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
9	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,153	<u>80,98</u> 12,39				
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	3,845725	<u>633,16</u> 2434,96				
11	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,001007	<u>533,65</u> 0,54				
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,272	<u>379,29</u> 482,46				
13	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,17072	<u>495,82</u> 84,65				
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,01312	<u>102,94</u> 104,29				
15	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,79286	<u>554,11</u> 439,33				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,37951	<u>39,95</u> 174,96				
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	35,84478	<u>331,36</u> 11877,53				
18	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	8,228	<u>443,18</u> 3646,49				
19	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,051202	<u>16,89</u> 0,86				
20	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,085047	<u>91,48</u> 7,78				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	6,51307	5,41				
22	+С311-20-М варіант 1	Перевезення до 20 км	т	82,5	35,24 149,61 12342,83				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		31644,31				
		Бензин	кг	22,19					
		Дизельне паливо	кг	172,412					
		Електроенергія	кВт-год	24,325					
		Стиснене повітря	м3	451,356					
		Мастильні матеріали	кг	10,012					
		Гідравлічна рідина	кг	0,194					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
23	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	4,22					
24	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	2,067655					
25	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	0,28832					
26	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	26,42					
27	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,924875					
28	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,2856					
29	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	12,7572					
30	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	19,3814					
31	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	11,99835					
32	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,35685					
33	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	63,4172					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	КБМ270-126	Фарбозпилювачі ручні	маш. год	25,483					
35	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	5,82342					
36	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	181,70976					
37	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	0,002					
38	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	124,696					
39	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	6,608					
40	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	42,8158					
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти									
41	&C100-KB-20-1Ш	Листи гіпсокартонні, вологостійкий, товщина 12,5мм.	м2	103,53	173,33 17944,85	173,33 17944,85	- -	- -	
42	&C100-KB-35-К варіант 1	Колектор на 6 з'єднань.	шт.	2	3600 7200,00	3600 7200,00	- -	- -	
43	&C100-KB-10Ш-2 варіант 1	Гофра 20 мм.	м	270	18 4860,00	18 4860,00	- -	- -	
44	&C100-KB-13С	Саморізи 3,5 мм	шт	2071	0,1 207,06	0,1 207,06	- -	- -	
45	&C100-KB-16В	Дюбеля	шт.	303	0,5 151,35	0,5 151,35	- -	- -	
46	&C100-KB-198	Стрічка для армування.	м	49,88	1,5 74,82	1,5 74,82	- -	- -	
47	&C100-KB-198 варіант 1	Стрічка для армування.	м	97,614	1,5 146,42	1,5 146,42	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48 & C100-KB-20Ш	Гіпсокартон вологостійкий		м2	60,9	<u>173,33</u> 10555,80	<u>173,33</u> 10555,80	-	-	
49 & C100-KB-25С	Суха суміш для швів СЕ-33		кг.	203,0048	<u>75</u> 15225,36	<u>75,00</u> 15225,36	-	-	
50 & C100-KB-33Н	Насос циркуляційний		шт.	1	<u>6600</u> 6600,00	<u>6600,00</u> 6600,00	-	-	
51 & C100-KB-49П	Металевий профіль СД-60		м/п	355,83	<u>43</u> 15300,69	<u>43,00</u> 15300,69	-	-	
52 & C100-KB-50П	Металевий профіль УД-27.		м/п	139,2	<u>26</u> 3619,20	<u>26,00</u> 3619,20	-	-	
53 & C100-KB-528-2 варіант 1	Труба поліетиленова ф 16x2 мм для теплої підлоги (PE-RT)		м/п	1400	<u>52</u> 72800,00	<u>52,00</u> 72800,00	-	-	
54 & C100-KB-72К варіант 1	Кабель 6 мм2		м/п	21	<u>160</u> 3360,00	<u>160,00</u> 3360,00	-	-	
55 & C100-KB-95П-1 варіант 1	Плитка для підлоги		м2	12,036	<u>470</u> 5656,92	<u>470,00</u> 5656,92	-	-	
56 & C100-KB-98С	Цегла.		шт.	3127,0	<u>12</u> 37528,80	<u>12,00</u> 37528,80	-	-	
57 & C100-KB-98С варіант 1	Цегла.		шт.	529	<u>9</u> 4761,00	<u>9,00</u> 4761,00	-	-	
58 & C100-KB-226Ш	Шурупи .		шт	2662,0	<u>0,1</u> 266,22	<u>0,10</u> 266,22	-	-	
59 & C100-KB-235Ш-1 варіант 1	Шафа для теплої підлоги.(760X500)		шт	2	<u>1250</u> 2500,00	<u>1250,00</u> 2500,00	-	-	
60 & C100-KB-243Б варіант 1	Багети		м	216,14	<u>26</u> 5619,64	<u>26,00</u> 5619,64	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	&C100-KB-446M варіант 1	Вентиляторна установка ВКМ-150.	шт	2	<u>6334</u> 12668,00	<u>6334,00</u> 12668,00	-	-	
62	&C100-KB-530K варіант 1	Труба ПЕ багатопшарова ф 25мм.	м	38	<u>285,3</u> 10841,40	<u>285,30</u> 10841,40	-	-	
63	&C100-KB-830K варіант 1	Шпаклівка мінеральна	кг	705,6	<u>16</u> 11289,60	<u>16,00</u> 11289,60	-	-	
64	&C100-KB-834K	Шпаклівка Фугенфуллер	кг	18,212	<u>18</u> 327,82	<u>18,00</u> 327,82	-	-	
65	&C100-KB-834K варіант 1	Шпаклівка Fugenfuller	кг	67,3002	<u>18</u> 1211,40	<u>18,00</u> 1211,40	-	-	
66	&C100-KB26	Провід ПВС 3Х2,5мм2.	м	111,6	<u>62</u> 6919,20	<u>62,00</u> 6919,20	-	-	
67	&C100-KB216-2 варіант 2	Полістерол-1,2х5,5-200 мм.	м2	134,7921	<u>151,51</u> 20422,35	<u>151,51</u> 20422,35	-	-	
68	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0009232	<u>89956,48</u> 83,05	<u>79447,31</u> 73,35	<u>8745,32</u> 8,07	<u>1763,85</u> 1,63	30 км.
69	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,000195	<u>85789,56</u> 16,73	<u>85789,56</u> 16,73	-	-	
70	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,0018	<u>85789,35</u> 154,42	<u>85789,35</u> 154,42	-	-	
71	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0026789	<u>88345,88</u> 236,67	<u>88345,88</u> 236,67	-	-	
72	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00432	<u>85789,56</u> 370,61	<u>85789,56</u> 370,61	-	-	
73	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,026465	<u>2839,61</u> 75,15	<u>2306,48</u> 61,04	<u>477,45</u> 12,64	<u>55,68</u> 1,47	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
74	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00038	8862,72 3,37	8862,72 3,37	- -	- -	
75	+С111-253	Вапно будівельне неташене грудкове, сорт 1	т	0,000212	36289,59 7,69	36289,59 7,69	- -	- -	
76	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000016	12591,58 0,02	11853,06 0,02	491,63 -	246,89 -	30 км.
77	+С111-256	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	451,34	474,46 214142,78	458,00 206713,72	7,16 3231,59	9,3 4197,47	30 км.
78	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,22476	11,88 14,55	5,79 7,09	5,86 7,18	0,23 0,28	30 км.
79	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00009	42011,99 3,78	40663,51 3,66	524,72 0,05	823,76 0,07	30 км.
80	С111-631	Тирса деревна	м3	0,188	581,17 109,26	497,92 93,61	71,85 13,51	11,4 2,14	30 км.
81	С111-782 варіант 1	Поковки кріплення.	т	0,0228	32446,03 739,77	31457,23 717,22	352,6 8,04	636,2 14,51	30 км.
82	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,002628	24032,41 63,16	23285,81 61,20	275,38 0,72	471,22 1,24	30 км.
83	С111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,000186	42917,76 7,98	41800,86 7,77	275,38 0,05	841,52 0,16	30 км.
84	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0002912	36289,59 10,57	35302,65 10,28	275,38 0,08	711,56 0,21	30 км.
85	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000424	25940,18 11,00	25156,17 10,67	275,38 0,12	508,63 0,21	30 км.
86	С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000059	53491,76 3,16	52167,52 3,08	275,38 0,02	1048,86 0,06	30 км.
87	С111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,44874	236,88 106,30	231,94 104,08	0,3 0,13	4,64 2,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
88	&C111-1000-2	Ємності	шт.	3	<u>16557</u> 49671,00	<u>16557,00</u> 49671,00	-	-	-
89	&C111-1110-3	Піна будівельна	бал.	2,975	<u>280</u> 833,00	<u>280,00</u> 833,00	-	-	-
90	&C111-1110-7-3П	Пінопласт	м3	2,006	<u>600</u> 1203,60	<u>600,00</u> 1203,60	-	-	-
91	&C111-1110-7-4П	Пінопласт	м2	88,99065	<u>60</u> 5339,44	<u>60,00</u> 5339,44	-	-	-
92	&C111-1110-7-4П-1	Плити теплоізоляційні -пінопласт-50 мм.	м2	90,9	<u>79,16</u> 7195,64	<u>79,16</u> 7195,64	-	-	-
93	&C111-1110-7-4П-2	Плити теплоізоляційні -пінопласт-20 мм.	м2	13,13	<u>31,6</u> 414,91	<u>31,60</u> 414,91	-	-	-
94	&C111-1110-7-5П	Пінопласт-(1,2x0,55 тов.50 мм)	лист	134,96625	<u>81</u> 10932,27	<u>81,00</u> 10932,27	-	-	-
95	&C111-1120-3	Плівка гідробар"ерна Roofok 110 PP	м2	109,1	<u>16,3</u> 1778,33	<u>16,30</u> 1778,33	-	-	-
96	&C111-1120-4	Плівка пароізоляційна Roofok 110 PL	м2	109,1	<u>17,2</u> 1876,52	<u>17,20</u> 1876,52	-	-	-
97	&C111-1120-7-1	Переходнік ф 25 мм на 3/4"	шт	4	<u>95,6</u> 383,16	<u>95,60</u> 383,16	-	-	-
98	&C111-1120-7-2	Нігель 25 мм	шт	2	<u>55</u> 110,00	<u>55,00</u> 110,00	-	-	-
99	&C111-1200-3А	Ел.провід 3x1,5 мм2	м	135	<u>38</u> 5130,00	<u>38,00</u> 5130,00	-	-	-
100	&C111-1200-4А	Ел.провід 3x2,5 мм2	м	315	<u>62</u> 19530,00	<u>62,00</u> 19530,00	-	-	-
101	&C111-1300-1А	Американка ф 3/4"	шт.	2	<u>180</u> 360,00	<u>180,00</u> 360,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
102	&C111-1300-3Д	Дошка для перемички.	шт	2	<u>70</u> 140,68	<u>70,00</u> 140,68	-	-	
103	&C111-1300-12А	Автомати електричні -10А	шт.	3	<u>120</u> 360,00	<u>120,00</u> 360,00	-	-	
104	&C111-1300-13А	Автомати електричні -16А	шт.	19	<u>147</u> 2793,00	<u>147,00</u> 2793,00	-	-	
105	&C111-1300-14А	Автомати електричні -25А	шт.	1	<u>197</u> 197,00	<u>197,00</u> 197,00	-	-	
106	&C111-1300-15А	Автомати електричні -63А(двофазні)	шт.	1	<u>405</u> 405,00	<u>405,00</u> 405,00	-	-	
107	&C111-1300-16А	Автомати електричні -32А (3-х фазні)	шт.	3	<u>649</u> 1947,00	<u>649,00</u> 1947,00	-	-	
108	&C111-1300-17А	Автомати електричні -40А (3-х фазні)-вводний.	шт.	1	<u>1400</u> 1400,00	<u>1400,00</u> 1400,00	-	-	
109	&C111-1300-18А	Распределительный блок УКК-80	шт.	4	<u>170</u> 680,00	<u>170,00</u> 680,00	-	-	
110	&C111-1300-19А	Деференційне реле-переключатель фаз 63А.	шт.	1	<u>2317</u> 2317,00	<u>2317,00</u> 2317,00	-	-	
111	&C111-1300-20А	Вирівнювач напруги(реле напруги)	шт.	1	<u>1370</u> 1370,00	<u>1370,00</u> 1370,00	-	-	
112	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,1816	<u>3500</u> 635,60	<u>3500,00</u> 635,60	-	-	
113	&C111-1310-1	Муфта кан.ф50 мм.	шт.	2	<u>24</u> 48,00	<u>24,00</u> 48,00	-	-	
114	&C111-1310-2П	Муфта ф 25 мм нар. ППР.	шт.	2	<u>20</u> 40,00	<u>20,00</u> 40,00	-	-	
115	&C111-1310-3П	Муфта ф 32 мм ППР.	шт.	12	<u>22</u> 264,05	<u>22,00</u> 264,05	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
116	&C111-1310-4К	Крани ф 25 мм з терморегуляторами.	шт.	2	420 840,00	420,00 840,00	- -	- -	
117	&C111-1375-1	Шлакпівка мінеральна.	кг.	333,6	16 5337,60	16,00 5337,60	- -	- -	
118	&C111-1375-1Ф	Шлакпівка фасадна	кг.	180	26,6 4788,00	26,60 4788,00	- -	- -	
119	&C111-1375-2Щ	Щити електричні	ком.	1	884 884,00	884,00 884,00	- -	- -	
120	&C111-1400-10	Сітка для армування.	м2	163,94	25 4098,50	25,00 4098,50	- -	- -	
121	&C111-1400-2Д	Декоративна суміш для стін.	кг.	109,5	200 21900,00	200,00 21900,00	- -	- -	
122	&C111-1475-1Ф	Фасаніна різна ф 50 мм.	ком.	2	350 700,00	350,00 700,00	- -	- -	
123	&C111-1475-6Ф	Фасаніна різна ф 32 мм.	ком.	1	1600 1600,00	1600,00 1600,00	- -	- -	
124	&C111-1500-2Д-2	Дюбеля для звукоізоляційних плит.	шт.	450	1,2 540,00	1,20 540,00	- -	- -	
125	&C111-1500-2Д-3	Дюбеля для свитильників-ф6мм.	шт.	52	0,6 31,20	0,60 31,20	- -	- -	
126	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00107	155785,35 166,69	155785,35 166,69	- -	- -	
127	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0015635	187239,45 292,75	187239,45 292,75	- -	- -	
128	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,1066	86,27 9,20	75,60 8,06	8,98 0,96	1,69 0,18	30 км.
129	&C111-1600-2Б	Бруски-рейки	м	131,25	15 1968,75	15,00 1968,75	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
130	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	10,8514	<u>326</u> 3537,56	<u>326,00</u> 3537,56	-	-	
131	+С111-1604 варіант 1	Папір шліфувальний	м2	3,9896	<u>326,45</u> 1302,40	<u>320,00</u> 1276,67	0,05 0,20	6,4 25,53	30 км.
132	+С111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	0,803	<u>326</u> 261,78	<u>326,00</u> 261,78	-	-	
133	С111-1608	Дрантя	кг	2,5289	<u>12,11</u> 30,62	<u>11,10</u> 28,07	<u>0,77</u> 1,95	<u>0,24</u> 0,60	30 км.
134	&С111-1620-3	Підвіси	шт	690	<u>15</u> 10353,00	<u>15,00</u> 10353,00	-	-	
135	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	38,47274	<u>41</u> 1577,38	<u>41,00</u> 1577,38	-	-	
136	+С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	17,307	<u>41</u> 709,59	<u>41,00</u> 709,59	-	-	
137	+С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка під декоративний розчин.	л	15,3	<u>92,9</u> 1421,37	<u>92,90</u> 1421,37	-	-	
138	+С111-1626-1 варіант 1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	135,24	<u>95,48</u> 12912,72	<u>93,01</u> 12578,67	0,6 81,14	<u>1,87</u> 252,91	30 км.
139	+С111-1626-1 варіант 2	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	45,99	<u>95,48</u> 4391,13	<u>95,48</u> 4391,13	-	-	
140	+С111-1626-1 варіант 3	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	28,8	<u>95</u> 2736,00	<u>95,00</u> 2736,00	-	-	
141	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,09912	<u>140,68</u> 13,94	<u>137,79</u> 13,66	<u>0,13</u> 0,01	<u>2,76</u> 0,27	30 км.
142	С111-1659-1	Лак масляний	т	0,01606	<u>150354,67</u> 2414,70	<u>146810,91</u> 2357,78	<u>595,63</u> 9,57	<u>2948,13</u> 47,35	30 км.
143	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,06	<u>225,42</u> 13,53	<u>220,46</u> 13,23	<u>0,54</u> 0,03	<u>4,42</u> 0,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
144 С111-1708	Ключчя просочене		кг	0,837	50,64 42,39	49,12 41,11	0,53 0,44	0,99 0,84	30 км.
145 &С111-1720-1	Підстилка з фольгою під теплу підлогу.		м2	200,2725	47,6 9532,97	47,60 9532,97	-	-	
146 &С111-1720-3	Провід 3х1,5м2		м	232,5	38 8835,00	38,00 8835,00	-	-	
147 С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]		кг	0,07	70,73 4,95	68,94 4,83	0,4 0,03	1,39 0,09	30 км.
148 С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм		шт	0,036	16589,01 597,20	16263,38 585,48	0,36 0,01	325,27 11,71	30 км.
149 С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами		т	0,00035	68996,64 24,15	67339,52 23,57	304,24 0,11	1352,88 0,47	30 км.
150 +С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм		т	0,0001452	85789,56 12,46	85789,56 12,46	-	-	
151 С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм		т	0,00196	25789,56 50,55	24979,64 48,96	304,24 0,60	505,68 0,99	30 км.
152 &С111-1875-6	Фільтир ф 25мм		1	1	320 320,00	320,00 320,00	-	-	
153 +С111-1895	Шпаклівка клейова		т	0,01672	16000 267,52	16000,00 267,52	-	-	
154 &С111-2200-6Г	Грунтовка під дек.розчин.		кг	2,21	92,9 205,31	92,90 205,31	-	-	
155 &С111-2300-1	Арматура ф 10 мм.		т	0,091374	26600 2430,55	26600,00 2430,55	-	-	
156 &С111-2300-3	Вимикачі		шт.	22	144 3168,00	144,00 3168,00	-	-	
157 &С111-2350-1	Тройніки 25 мм		шт	2	165 330,00	165,00 330,00	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
158	&C111-2350-2	Тройніки 32 на 20 мм	шт	2	<u>20</u> 40,01	<u>20,00</u> 40,01	-	-	
159	&C111-2350-3	Тройніки 20 на 20 мм	шт	8	<u>18</u> 144,03	<u>18,00</u> 144,03	-	-	
160	&C111-2350-4	Тройніки для м/п ф16 мм	шт	3	<u>360</u> 1080,00	<u>360,00</u> 1080,00	-	-	
161	&C111-2375-1	Цегла	т.шт	0,544	<u>9000</u> 4896,00	<u>9000,00</u> 4896,00	-	-	
162	&C111-2401-1	Гільзи для труб ПЕ ф 25мм.	шт.	14	<u>102,91</u> 1441,05	<u>102,91</u> 1441,05	-	-	
163	&C111-2401-2	Гільзи для труб ПЕ ф 20 мм.	шт.	25	<u>55,36</u> 1384,01	<u>55,36</u> 1384,01	-	-	
164	&C111-2401-3	Гофра ф40 мм.	м	21	<u>39</u> 819,00	<u>39,00</u> 819,00	-	-	
165	&C111-2401-3 варіант 1	Гофра ф40 мм.	м	23	<u>45</u> 1035,00	<u>45,00</u> 1035,00	-	-	
166	&C111-2401-4	Гофра ф20 мм.	м	150	<u>18</u> 2700,00	<u>18,00</u> 2700,00	-	-	
167	&C111-2450-8-1	Суміш декоративна (барашек)	кг.	278,75	<u>82</u> 22857,50	<u>82,00</u> 22857,50	-	-	
168	&C111-2475-2	Утеплювач 35	шт	19	<u>17,4</u> 328,34	<u>17,40</u> 328,34	-	-	
169	&C111-2475-3У	Утеплювач червоний 35	шт	26	<u>22,76</u> 585,10	<u>22,76</u> 585,10	-	-	
170	&C111-2475-34У	Утеплювач для стін	уп.	8,16	<u>600</u> 4896,00	<u>600,00</u> 4896,00	-	-	
171	&C111-2475-35У варіант 1	Утеплювач базальтова вата тов.50 мм, пл. 135 (уп-2,88м2)	уп.	78,1875	<u>600</u> 46912,50	<u>600,00</u> 46912,50	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
172	&C111-2475-35У варіант 2	Утеплювач з скловолокна пл.135- (1200х600х100) /1,44м2-1 уп./	уп.	6,371	882,1 5619,86	882,10 5619,86	-	-	
173	&C111-2475-36У	Утеплювач мінераловатні пл.135- 1200х600х100мм-1уп.1,44м2	уп.	36,95804	882,1 32600,69	882,10 32600,69	-	-	
174	&C111-3200-1	Гравій дрібний	м3	19	650 12350,00	650,00 12350,00	-	-	
175	&C111-3250-8-1	Труби кан. ф50 /0,25м.	шт.	6	28 168,00	28,00 168,00	-	-	
176	&C111-3250-8-2	Труби кан. ф50 /0,5м.	шт.	7	35,5 248,50	35,50 248,50	-	-	
177	&C111-3250-8-3	Труби кан. ф50 /1,0 м.	шт.	7	56,9 398,30	56,90 398,30	-	-	
178	&C111-3250-8-4	Труби кан. ф50 /2,0 м.	шт.	3	105,5 316,50	105,50 316,50	-	-	
179	&C111-3250-8-5	Трійник кан. ф50 /25	шт.	3	29 87,00	29,00 87,00	-	-	
180	&C111-3250-10	Труби п/п ф50мм	м	64	343,2 21964,80	343,20 21964,80	-	-	
181	&C111-3250-11 варіант 1	Трійник ф50 мм п/п	шт	6	92,4 555,88	92,40 555,88	-	-	
182	&C111-3250-12	Трійнику ф25мм п/п	шт	12	88,4 1060,80	88,40 1060,80	-	-	
183	&C111-3250-113 варіант 1	Труба каналізаційна. Ф110/0,25	шт	6	78,2 469,20	78,20 469,20	-	-	
184	&C111-3250-115	Труба каналізаційна ф 110/0,5м	шт	6	122 732,00	122,00 732,00	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
185 & C111-3250-116	Труба каналізаційна ф 110/1,0м	шт	11,05	<u>166,84</u> 1843,58	<u>166,84</u> 1843,58	-	-	-	-
186 & C111-3250-117	Труба каналізаційна ф 110/2,0м	шт	4	<u>663</u> 2652,00	<u>663</u> 2652,00	-	-	-	-
187 & C111-3250-118	Коліно ф110/45	шт	2	<u>23,76</u> 47,52	<u>23,76</u> 47,52	-	-	-	-
188 & C111-3250-119	Коліно ф110/87	шт	2	<u>41,71</u> 83,42	<u>41,71</u> 83,42	-	-	-	-
189 & C111-3250-319	Трійник ПЕ рівнопрохідний 25/25/25	шт	4	<u>530,13</u> 2120,56	<u>530,13</u> 2120,56	-	-	-	-
190 & C111-3250-319-1 варіант 1	Трійник ПЕ рівнопрохідний 25/20/20	шт	2	<u>425,58</u> 853,88	<u>425,58</u> 853,88	-	-	-	-
191 & C111-3250-319-12	Трійник ПЕ рівнопрохідний 20/20/20	шт	7	<u>319,8</u> 2238,84	<u>319,8</u> 2238,84	-	-	-	-
192 & C111-3250-320	Труба ПЕ багатопшарова ф20 мм.	шт	57	<u>160,31</u> 9137,67	<u>160,31</u> 9137,67	-	-	-	-
193 & C111-3250-321 варіант 1	Труба кан.посилина ф160- 2м.	шт	1,68	<u>570</u> 957,60	<u>570</u> 957,60	-	-	-	-
194 & C111-3250-322	Труба п/п ф 32 мм.	шт	16	<u>44</u> 704,00	<u>44</u> 704,00	-	-	-	-
195 & C111-3250-322-1	Труба ППР ф 32 мм.	м	24	<u>85</u> 2040,00	<u>85</u> 2040,00	-	-	-	-
196 & C111-3250-326	Труба ф150 мм	м	12	<u>220</u> 2640,00	<u>220</u> 2640,00	-	-	-	-
197 & C111-3250-327	Трійники ф150 мм	шт	6	<u>250</u> 1500,00	<u>250</u> 1500,00	-	-	-	-
198 & C111-3250-322П	Труба п/п ф 20мм.	шт	24	<u>32</u> 768,00	<u>32</u> 768,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
199	&C111-3250-323П	Труба м/п ф 16мм.	м	10,0008	<u>28</u> 280,02	<u>28,00</u> 280,02	-	-	
200	&C111-3350-8	Сіловий кабель 4x10мм2	м	23	<u>65</u> 1495,00	<u>65,00</u> 1495,00	-	-	
201	&C111-3440-3	Селікон.	туб.	9,4	<u>150</u> 1410,00	<u>150,00</u> 1410,00	-	-	
202	&C111-3440-4	Змішувальний вузол.	1	1,9996	<u>340</u> 679,86	<u>340,00</u> 679,86	-	-	
203	&C111-11510-13-1	Клеюча суміш для пінопласту.	кг	1238,6	<u>10,2</u> 12633,72	<u>10,20</u> 12633,72	-	-	
204	&C111-11510-15	Клеюча суміш для плитки Т-80	кг	1383,2	<u>8</u> 11065,60	<u>8,00</u> 11065,60	-	-	
205	&C111-11510-16	Клеюча суміш для плитки Т-83	кг	1038,96	<u>15</u> 15584,40	<u>15,00</u> 15584,40	-	-	
206	&C111-11600	Розетки	шт.	11	<u>144</u> 1584,00	<u>144,00</u> 1584,00	-	-	
207	&C111-11600-1	Рамки на 3 ячейки.	шт.	1	<u>35</u> 35,00	<u>35,00</u> 35,00	-	-	
208	&C111-11600-2	Рамки на 4 ячейки.	шт.	3	<u>43,5</u> 130,50	<u>43,50</u> 130,50	-	-	
209	&C111-11701 варіант 2	Редукція 110/50	шт.	2	<u>23</u> 46,00	<u>23,00</u> 46,00	-	-	
210	&C111-11701-2	Редукція 25 на 20 мм	шт.	2	<u>85</u> 170,00	<u>85,00</u> 170,00	-	-	
211	&C111-11704-1 варіант 1	Розвоздушувач автоматичний	шт	2	<u>250</u> 500,00	<u>250,00</u> 500,00	-	-	
212	&C111-11704-2	Різьби переходніки	шт	4	<u>75</u> 300,00	<u>75,00</u> 300,00	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
213 &C111-11704-3	Редукцій нар.	ШТ	2	90 180,00	90 180,00	-	-	-	-
214 &C111-11704-2P	Різьби внут. 32 на 25 мм	ШТ	2	85 170,03	85 170,03	-	-	-	-
215 &C111-11704-3P варіант 1	Різна каналізаційна фасаніна ф 50 мм (редукції, коліна, перехідники)	КОМ.	1	2450 2450,00	2450 2450,00	-	-	-	-
216 &C111-11704-4P варіант 1	Різна каналізаційна фасаніна ф 110 мм (редукції, коліна, перехідники)	КОМ.	1	1050 1050,00	1050 1050,00	-	-	-	-
217 &C111-12510-1-1	Кутники 7x7 з сіткою-2,5м	ШТ.	28	26 743,60	26 743,60	-	-	-	-
218 &C111-12510-2	Коробки	ШТ.	33	3,5 115,50	3,5 115,50	-	-	-	-
219 &C111-12510-9-1K	Коліно кан. ф 50/90	ШТ	1	22 22,00	22 22,00	-	-	-	-
220 &C111-12510-2K	Коліно ф 50 мм п/п	ШТ	14	62,4 870,60	62,4 870,60	-	-	-	-
221 &C111-12510-3K	Коліно ф 25 мм п/п	ШТ	8	9,2 73,64	9,2 73,64	-	-	-	-
222 &C111-12510-4K	Коліно кан. ф 50/45	ШТ	22	17,96 395,12	17,96 395,12	-	-	-	-
223 &C111-12510-5K	Трійник кан. ф 50 мм	ШТ	3	22,61 67,83	22,61 67,83	-	-	-	-
224 &C111-12510-9K	Коліно 90/150 мм	ШТ	3	150 450,00	150 450,00	-	-	-	-
225 &C111-12510-10K	Коліно 0,5"	ШТ	2	25 50,00	25 50,00	-	-	-	-
226 &C111-12510-11K	Коліно ППР ф 32 мм.	ШТ	2	35 70,01	35 70,01	-	-	-	-

22 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)			- 18 -		80_СД_ИВРЛС_01-01-01				
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
227	&C111-12510-12К	Коліно ф32мм.	шт	10	<u>35</u> 350,07	<u>35,00</u> 350,07	-	-	
228	&C111-12510-13К варіант 1	Коліно установочне ф20 мм на 0,5"	шт	2	<u>45</u> 90,02	<u>45,00</u> 90,02	-	-	
229	&C111-12510-14К	Коліно установочне ф20 мм на 3/4"	шт	4	<u>65</u> 260,05	<u>65,00</u> 260,05	-	-	
230	&C111-12510-15К	Коліно для м/п ф 16 мм установочне.	шт	3	<u>75</u> 225,00	<u>75,00</u> 225,00	-	-	
231	&C111-12810-1	Люки каналізаційні	шт.	2	<u>680</u> 1360,00	<u>680,00</u> 1360,00	-	-	
232	&C111-13410-2	Муфти ф 50 п/п	шт.	16	<u>60</u> 956,16	<u>60,00</u> 956,16	-	-	
233	&C111-14510-1	Колектор на 7-з'єднань.	шт.	2	<u>3800</u> 7600,00	<u>3800,00</u> 7600,00	-	-	
234	&C111-14510-2	Колектор на 8-з'єднань.	шт.	2	<u>4500</u> 9000,00	<u>4500,00</u> 9000,00	-	-	
235	&C111-16510-1	Кріплення ф100 мм	шт.	10	<u>61</u> 610,00	<u>61,00</u> 610,00	-	-	
236	&C111-16510-2	Кріплення ф150 мм	ком.	2	<u>350</u> 600,60	<u>350,00</u> 600,60	-	-	
237	&C111-16510-3	Кріплення ф 25 мм	шт	2	<u>25</u> 50,01	<u>25,00</u> 50,01	-	-	
238	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,007893	<u>6500</u> 51,30	<u>6500,00</u> 51,30	-	-	
239	+C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,03	<u>6500</u> 195,00	<u>6500,00</u> 195,00	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
240	C112-28 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина до 4 м, ширина 200 мм, товщина 50, II сорт	м3	0,54	9229,38 4983,87	8815,89 4760,58	232,52 125,56	180,97 97,73	30 км.
241	+C112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,00308	6500 20,02	6500,00 20,02	- -	- -	
242	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,24	6500 1560,00	6500,00 1560,00	- -	- -	
243	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,004614	6500 29,99	6500,00 29,99	- -	- -	
244	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,069193	6500 449,75	6500,00 449,75	- -	- -	
245	C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,6664	3067,6 2044,25	2774,93 1849,21	232,52 154,95	60,15 40,09	30 км.
246	+C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,00476	6500 30,94	6500,00 30,94	- -	- -	
247	C112-284	Колоди будівельні	м3	0,3332	2753,72 917,54	2429,09 809,37	270,64 90,18	53,99 17,99	30 км.
248	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	3,62024	441,14 1597,03	427,15 1546,39	5,34 19,33	8,65 31,31	30 км.
249	C142-10-2	Вода	м3	0,00051	42,1 0,02	42,10 0,02	- -	- -	
250	C147-1-10	Стрижнева арматура А-I, діаметр 10 мм	100кг	5	3158,31 15791,55	3068,84 15344,20	27,54 137,70	61,93 309,65	30 км.
251	C110-177	Втулки ущільнювальні	шт	5	16,65 76,59	16,29 74,93	0,03 0,14	0,33 1,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
252	C1113-292	Паста антисептична	т	0,001176	121762,26 143,19	118850,04 139,77	524,72 0,62	2387,5 2,80	30 км.
253	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,011	1047,56 11,52	416,73 4,58	610,29 6,71	20,54 0,23	30 км.
254	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	12,8916	802,36 10343,70	802,36 10343,70	-	-	-
255	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,645	9000 5805,00	9000,00 5805,00	-	-	-
256	C1424-11596	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,05	2465,09 123,25	1596,19 79,81	820,56 41,03	48,34 2,41	30 км.
257	+C1424-11598 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3,009	2700 8124,30	2700,00 8124,30	-	-	-
258	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,155	2700 418,50	2700,00 418,50	-	-	-
259	+C1424-11610 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,8552	2700 13109,04	2700,00 13109,04	-	-	-
260	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,53795	2853,74 1535,17	1977,22 1063,65	820,56 441,42	55,96 30,10	30 км.
261	+C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,2233	2700 602,91	2700,00 602,91	-	-	-
262	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,00416	2768,01 11,51	1893,18 7,88	820,56 3,41	54,27 0,22	30 км.
263	+C1424-11632 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	3,5598	2700 9611,46	2700,00 9611,46	-	-	-

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
264	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,005	<u>1985,48</u> 9,93	<u>1985,48</u> 9,93	-	-	
265	+C1425-11684 варіант 2	Бетон готовий , марка М200	м3	3,5598	<u>2700</u> 9611,46	<u>2700,00</u> 9611,46	-	-	
266	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,816	<u>2171,96</u> 1772,32	<u>2171,96</u> 1772,32	-	-	
267	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	2,8304	<u>2178,07</u> 6164,81	<u>2178,07</u> 6164,81	-	-	
268	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	2,62867	<u>2245,76</u> 5903,36	<u>2245,76</u> 5903,36	-	-	
269	+C1425-11702 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,26838	<u>2239,88</u> 601,14	<u>2239,88</u> 601,14	-	-	
270	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,2222	<u>2186,97</u> 485,94	<u>1391,91</u> 309,28	<u>752,18</u> 167,13	<u>42,88</u> 9,53	30 км.
271	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,000115	<u>387930,63</u> 44,61	<u>380048,77</u> 43,71	<u>275,38</u> 0,03	<u>7606,48</u> 0,87	30 км.
272	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,03	<u>138,54</u> 142,70	<u>135,03</u> 139,08	<u>0,79</u> 0,81	<u>2,72</u> 2,81	30 км.
273	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,044	<u>125,24</u> 5,51	<u>122,67</u> 5,40	<u>0,11</u> -	<u>2,46</u> 0,11	30 км.
274	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,05236	<u>3543,85</u> 185,56	<u>3473,97</u> 181,90	<u>0,39</u> 0,02	<u>69,49</u> 3,64	30 км.
275	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00061	<u>26360,34</u> 16,08	<u>25438,55</u> 15,52	<u>404,92</u> 0,25	<u>516,87</u> 0,31	30 км.
276	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,3726	<u>533,77</u> 198,88	<u>523,13</u> 194,92	<u>0,17</u> 0,06	<u>10,47</u> 3,90	30 км.

22 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.3)			- 22 -		80_СД_ИВРЛС_01-01-01				
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
277 С1999-9001		Електроенергія	кВт-год	142,9025	<u>4,9416</u> 706,17	<u>4,9416</u> 706,17			
278 С1999-9005		Мастильні матеріали	кг	0,2042	<u>184,55</u> 37,69	<u>184,55</u> 37,69			
279 С1999-9006		Гідравлічна рідина	кг	6,2348	<u>186,09</u> 1160,23	<u>186,09</u> 1160,23			
		Разом	грн.		1904,09	1904,09			
		Разом по розділу III	грн.		1093861,85	1084177,28	4566,60	5117,97	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	167,227					
		Стиснене повітря	м3	451,356					
		Мастильні матеріали	кг	10,216					
		Гідравлічна рідина	кг	6,429					
		Бензин	л	29,986					
		Дизельне паливо	л	202,838					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 12 квітня 2024 р.

Склав В.Т.М. [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив В.Т.М. [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт реабілітаційно-бальнеологічного центру ОКНП «ЧОМДРЦ» за адресою
м.Чернівці, вул.Небесної Сотні 5а

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання кам'яної кладки із цегли	м3	1,99	
2	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	0,6	
3	Знімання дверних полотен	м2	15,12	
4	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	7	
5	Знімання закслених віконних рам	м2	8,8	
6	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах .	шт	5	
7	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,38	
8	Улаштування глухих цегляних перегородок товщиною 0,16 цеглини в приміщеннях .	м2	8,66	
9	Улаштування цегляних перегородок с прорізами товщиною 0,16 цеглини в приміщеннях.	м2	6,34	
10	Спускання води із системи	м	200	
11	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	6	
12	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм (Демонтаж труб ф 20 мм)	м	12	
13	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм.(Демонтаж труб ф50 мм.)	м	64	
14	Установлення ковзних опор для трубопроводів діаметром понад 100 до 200 мм.(Улаштування лотків для трубопроводів)	опора	17	
15	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	12	
16	Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	64	
17	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	6	
18	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж опалення діаметром 50 мм	шт	2	
19	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	35	
20	Розбирання покриттів підлог з щитового паркету	м2	98,6	
21	Розбирання дерев'яного покриттів підлог під паркетом./Стара підлога./	м2	98,6	
22	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	98,6	
23	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	м2	98,6	


1	2	3	4	5
24	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	120	
25	Мурування внутрішніх стін /прорізів/ з керамічної цегли (після демонтажу дверних та віконних блоків.)	м3	8,23	
26	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	22	
27	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	20	
28	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових багат шарових напірних діаметром 20 мм	м	57	
29	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових багат шарових напірних діаметром 25 мм	м	38	
30	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	16	
31	Теплоізоляція трубопроводів .	м	111	
32	Розробка ґрунту всередині будівлі. (Засипка вручну рівня підлоги ґрунтом.)	м3	39,2	
33	Улаштування підстильного шару щебеневого (з гравію)	м3	19	
34	Улаштування підстильного шару піщаного/з піску/	м3	9,8	
35	Монтаж труб-гофри для електропроводки діаметром до 25 мм.	м	270	
36	Прокладання кабелю перерізом 6 мм2 (п'ятижильний)	м	21	
37	Прокладання проводів при схованій проводці -(3х1,5 мм та 3х2,5 мм/	м	310	
38	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	2	
39	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	шт	2	
40	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	2	
41	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму -підсобок.	м2	19	
42	Знімання унітазів/	шт	1	
43	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
44	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	77,6	
45	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	136,7	
46	Пробивання гнізд -ніш у цегляних стінах для шафи/	шт	1	
47	Улаштування суцільної теплоізоляції з плит пінополістерола для теплої підлоги.	м2	174,15	
48	Улаштування підложки з фольги плоских поверхонь .	м2	174,15	
49	Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових напірних, діаметром 16 мм для теплої підлоги.	м	1400	
50	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2(клас бетону В12,5)	м2	174,5	
51	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	174,5	
52	Розбирання покриттів та основ бруківки вручну	м3	28	
53	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 3 під з/б емності.	м3	45	
54	Улаштування підстильного шару бетонного(залізобетонної підлоги)	м3	4,76	
55	Улаштування залізобетонних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм(фундаментів з/бетонних)	м3	2,95	
56	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м(з утеплювачем стін)	м3	3,4	
57	Улаштування перемичок з/бетонних.	м3	0,22	

1	2	3	4	5
58	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	5,5	
59	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 1(для улаштування нар.каналізації)	м3	8	
60	Улаштування піщаної основи під трубопроводу	м3	0,4	
61	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах колодязі.	шт	1	
62	Прокладання зовнішніх трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100-160 мм	м	21	
63	Улаштування колодязів круглих цегляних каналізаційних діаметром до 1,0 м .	м3	1	
64	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних колодязі.	шт	1	
65	Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар	м2	75	
66	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою(базальтова вата тов.3х50 мм)	м3	11,25	
67	Обклеювання поверхні ізоляції руберойдом в один шар на мастиках(плівка гідроізолююча)	м2	75	
68	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону.(Частково)	м2	39,7	
69	Улаштування поясів в опалубці	м3	0,53	
70	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,6	
71	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок .	м2	30	
72	Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар	м2	26,6	
73	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою (тов.200мм)/Плити мінераловатні пл.135 розмір 1200х600х100мм-144м2-1 уп./	м3	5,32	
74	Обклеювання поверхні ізоляції руберойдом в один шар (плівка гідробар"ерна)	м2	26,6	
75	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т/Ємності пластикові на 3000 л.)	шт	3	
76	Знімання засклених віконних рам	м2	6,23	
77	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах .	шт	2	
78	Мурування внутрішніх стін /прорізів/ з керамічної цегли з утеплювачем (після демонтажу віконних блоків.)	м3	2,3	
79	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	80,3	
80	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	98,6	
81	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу(короба)	м2	58	
82	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель вологостійкими гіпсокартонними листами.	м2	98,6	
83	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток]	м2	266	
84	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону	м2	188	
85	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	11,8	
86	Улаштування багет.	м	214	
87	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit".	м2	196	
88	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-2.	м2	196	

1	2	3	4	5
89	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	196	
90	Шпаклювання стін шпаклівкою з застосування армуючої сіткою.	м2	73	
91	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання по сітці.	м2	73	
92	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	73	
93	Декоративне клейове оздоблення поверхонь під шовк після окраски водоемульсією.	м2	73	
94	Покриття олійними або спиртовими лаками поверхні стін.	м2	73	
95	Монтаж дрібних металоконструкцій -шафи для колектора,приладів регулювання та циркуляційного насосу.	т	0,025	
96	Установлення гребінок-колекторів-6 шт на 21 отводів .	гребінка	1	
97	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	
98	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм(Кран ф 25 мм з американкою)	шт	2	
99	Під'єднання нових ділянок до колектора теплової підлоги, діаметром 20 мм	шт	21	
100	Установлення насосів циркуляційних.	насос	1	
101	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	24	
102	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	24	
103	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм(Різна фасаніна)	м	1	
104	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм (Різна фасаніна)	м	1	
105	Прокладання повітроводів із труб ф150 мм	м2	12	
106	Установлення витяжної та приточної вентиляції.	шт	2	
107	Демонтаж схованої електропроводки	м	120	
108	Демонтаж світильників .	шт	13	
109	Монтаж сталевих труб (гофри) для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	150	
110	Монтаж сталевих труб(гофри) для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	м	23	
111	Прокладання ввідного кабелю перерізом 10 мм2 в гофрі.	м	23	
112	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	450	
113	Монтаж увідно-розподільних пристроїв Фасад	шафа	1	
114	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	14,2	
115	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	6,6	
116	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	90	
117	Утеплення фасадів мінеральними плитами (пінапласту - 50 мм) з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (декор під барашек)	м2	90	
118	Утеплення фасадів мінеральними плитами (пінопластом)товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином(Декоративним розчином- під барашек) Укоси, ширина до 300 мм	м2	13	

1	2	3	4	5
	Вхід з коридору.			
119	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (штукатурка після кладки дверних прорізів.)	м2	8,1	
120	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	2	
121	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	8	
122	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	2	
123	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	18	
124	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	26	
125	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	44	
126	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	18	
127	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	26	
128	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	18	
129	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	4	
130	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	11	
131	Монтаж світильників .(Світильники "Замовника")	шт	26	
132	Навантаження будівельного сміття та ґрунту.	т	82,5	
133	Перевезення до 20 км	т	82,5	

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]