

ФОП «ПОЛЮХОВИЧ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ»

Капітальний ремонт (заміна ліфта) в будівлі
терапевтичного корпусу Комунального
некомерційного підприємства «Нововолинська
центральна міська лікарня» за адресою:
Волинська обл., м. Нововолинськ, пр. Перемоги, 7

Робочий проект

Том 4

Кошторисна документація

68.2024-01 К

2024

ФОП «ПОЛЮХОВИЧ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ»

Свідоцтво про реєстрацію Код ЄДРПОУ/ДРФО 3210113450 від 08.06.2018рУкраїна, 31332,
Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Шпичинці, вул Б. Хмельницького, буд. 11

Замовник: Комунальне некомерційне підприємство «Нововолинська центральна міська лікарня». Юридично адреса: 45400, Волинська обл., м. Нововолинськ, пр. Перемоги, 7. ЄДРПОУ 01983016

Об'єкт: Капітальний ремонт (заміна ліфта) в будівлі терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, пр. Перемоги, 7

Робочий проект

Том 4

Кошторисна документація

68.2024-01 К



ФОП "Полухович І.В.



Полухович І.В.

Головний інженер проекту

Полухович І.В.



2024

Формат А4		Копіював		Погоджено	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		Розробив	
				Перевірів	

Погоджено		
Розробив		
Перевірив		

Формат A4

Інв. № об.	Підпис і дата	Зам. Інв. №

										3							
Номер тому		Позначення			Найменування					Примітки							
1		68.2024-01 ПЗ			Загальні положення					-							
2		68.2024-01 АБ			Архітектурно-будівельні рішення					-							
3		68.2024-01 ТХ			Технологічні рішення					-							
4		68.2024-01 К			Кошторисна документація					-							
5		68.2024-01 ПОКР			Проект організації капітального ремонту					-							
6		68.2024-01 ІТЗ ЦЗ			Інженерно-технічні заходи цивільного захисту												
68.2024-01 СП																	
Зм.		Кільк.		Арк.		№ док.		Підпис		Дата		Стадія		Аркуш		Аркушів	
Розробила		Блищик								04.24р		РП		1		1	
Перевірів		Полюхович								04.24р		Склад проекту ФОП "Полюхович І.В."					
ГП		Полюхович								04.24р							
Н. Контр.																	

Формат А4

Копіював

Підпис і дата

Зам. Інв. №

Погоджено

Розробив

Перевірів

Копіював

Формат А4

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт (заміна ліфта) в будівлі терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, пр. Перемоги, 7

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Перевезення будівельних вантажів;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | | |
|----|---|-------|--------------|
| 1. | Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] | 1,50 | % |
| 2. | Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40] | 2,40 | % |
| 3 | Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у | | |
| 4. | Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41] | 1,114 | |
| 5. | Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] | 6,65 | грн./люд.год |
| 6. | Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] | 3,78 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість	2,00078	тис.люд.год
------------------------------------	---------	-------------

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	1,841	тис.люд.год
---	-------	-------------

Загальна кошторисна заробітна плата	190,304	тис.грн.
-------------------------------------	---------	----------

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	14800,00	грн.
--	----------	------

Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 4	15150,55	грн.
--	----------	------

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	1709,529	тис.грн.
---	----------	----------

у тому числі:

будівельні роботи -	383,373	тис.грн.
---------------------	---------	----------

вартість устаткування -	902,461	тис.грн.
-------------------------	---------	----------

інші витрати -	155,707	тис.грн.
----------------	---------	----------

податок на додану вартість -	267,988	тис.грн.
------------------------------	---------	----------

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірів:



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 1709,529 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 6,137 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт (заміна ліфта) в будівлі терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, пр. Перемоги, 7

Складений за поточними цінами станом на 22 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Будівля терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» ----- Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9: Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги	347,483	881,310	-	1228,793
			347,483	881,310	-	1228,793
			347,483	881,310	-	1228,793
			347,483	881,310	-	1228,793
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	18,432	18,432
3	Розрахунок Н П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	2,458	2,458
4	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт,	-	-	13,929	13,929

		їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)				
		Разом по главі 10:	-	-	34,819	34,819
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	94,482	94,482
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	8,254	8,254
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	7,120	7,120
		Разом по главі 12:	-	-	109,856	109,856
		Разом по главах 1-12:	347,483	881,310	144,675	1373,468
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	13,303	-	-	13,303

1 КД ЗКР

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	7,560	7,560
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	8,340	21,151	3,472	32,963
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	14,247	-	-	14,247
		Разом	383,373	902,461	155,707	1441,541
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість (без врахування проектних робіт, авторського нагляду)	-	-	267,988	267,988
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	383,373	902,461	423,695	1709,529
		Зворотні суми	-	-	-	6,137
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	6,137

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу



Капітальний ремонт (заміна ліфта) в будівлі терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, пр. Перемоги, 7
58.2024-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Демонтаж ліфта пасажирського на 3 зупинки

Будівля терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 42,653 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,30552 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27,853 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж ліфта пасажирського на 3 зупинки									
1	КМЗ-560-3 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1250 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	<u>80854,85</u> 59195,37	<u>20949,22</u> 7953,27	80855	59195	<u>20949</u> 7953	<u>689,2800</u> 80,3693	<u>689,28</u> 80,37
2	КМЗ-560-5 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1250 кг /до 3-х зупинок/	зупинка	-9	<u>3126,03</u> 2253,32	<u>854,10</u> 320,24	-28134	-20280	<u>-7687</u> -2882	<u>26,2380</u> 3,2312	<u>-236,14</u> -29,08
3	КМЗ-560-7 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1250 кг /висота шахти 11,42 м/	м	-32,58	<u>658,78</u> 548,26	<u>108,04</u> 40,45	-21463	-17862	<u>-3520</u> -1318	<u>6,3840</u> 0,4081	<u>-207,99</u> -13,29
4	С1545-104 (зворотні	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	1,74	<u>3527,14</u> -	- -	6137	-	- -	- -	- -

1_КД_ЛК1_02-01-01

матеріали)										
5 С331-3-1	Перевезення металоконструкцій важкого типу автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 3 км	т	1,74	<u>49,73</u> -	<u>49,73</u> -	87	-	<u>87</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом прямі витрати по розділу 1					31345	21053	<u>9829</u> 3753		<u>245,15</u> 38
	Разом будівельні роботи, грн.					31345				
	в тому числі:									
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					463				
	всього заробітна плата, грн.					24806				
	Загальновиробничі витрати, грн.					11308				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,37				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3047				
	Всього будівельні роботи, грн.					42653				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					6137				
		Всього по розділу 1					42653				
		Разом прямі витрати по кошторису					31345	21053	9829		245,15
		Разом будівельні роботи, грн.					31345		3753		38
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					463				
		всього заробітна плата, грн.					24806				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11308				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3047				
		Всього будівельні роботи, грн.					42653				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					6137				
		Всього по кошторису					42653				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					305,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27853				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт (заміна ліфта) в будівлі терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, пр. Перемоги, 7

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівля терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня»

Кошторисна вартість об'єкта 1228,793 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,00078 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 190,304 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 22 травня 2024 р.


№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Демонтаж ліфта пасажирського на 3 зупинки	42,653	-	42,653	0,30552	27,853	-
2	02-01-02	на Монтаж ліфта пасажирського на 3 зупинки	145,832	-	145,832	1,01837	92,846	-
3	02-01-03	на придбання устаткування Придбання ліфта пасажирського на 3 зупинки	-	881,31	881,31	-	-	-
4	02-01-04	на Пусконаладжувальні роботи	52,644	-	52,644	0,35387	40,907	-
5	02-01-05	на Загальнобудівельні роботи	106,354	-	106,354	0,32302	28,698	-
		Всього:	347,483	881,31	1228,793	2,00078	190,304	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	6,137	-	-	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірив




ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Демонтаж ліфта пасажирського на 3 зупинки	-	0,24515	0,03800	-	-	0,28315	0,02237	0,30552
		-	21,053	3,753	-	-	24,806	3,047	27,853
02-01-02	Монтаж ліфта пасажирського на 3 зупинки	-	0,81716	0,12665	-	-	0,94381	0,07456	1,01837
		-	70,177	12,511	-	-	82,688	10,158	92,846
02-01-03	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання ліфта пасажирського на 3 зупинки	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-04	Пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	0,32555	0,32555	0,02832	0,35387
		-	-	-	-	-	37,049	3,858	40,907
02-01-05	Загальнобудівельні роботи	0,28708	-	0,00127	0,00005	-	0,28840	0,03462	0,32302
		23,867	-	0,112	0,005	-	23,984	4,714	28,698
	Разом :	0,28708	1,06231	0,16592	0,00005	0,32555	1,84091	0,15987	2,00078
		23,867	91,23	16,376	0,005	-	168,527	21,777	190,304

Склав _____

Перевірів _____



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Демонтаж ліфта пасажирського на 3 зупинки

Будівля терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість42,653 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,30552 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата27,853 тис. грн.
Середній розряд робіт3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “22 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМЗ-560-3 к дем.=0,3	Розділ 1. Монтаж ліфта пасажирського на 3 зупинки (Демонтаж) Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1250 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	80854,85 59195,37	20949,22 7953,27	80855	59195	20949 7953	689,2800 80,3693	689,28 80,37			
2	КМЗ-560-5 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1250 кг /до 3-х зупинок/	зупинка	-9	3126,03 2253,32	854,10 320,24	-28134	-20280	-7687 -2882	26,2380 3,2312	-236,14 -29,08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМЗ-560-7 к дем.=0,3	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1250 кг /висота шахти 11,42 м/	м	-32,58	<u>658,78</u> 548,26	<u>108,04</u> 40,45	-21463	-17862	<u>-3520</u> -1318	<u>6,3840</u> 0,4081	<u>-207,99</u> -13,29
4	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	1,74	<u>3527,14</u> -	- -	6137	-	- -	- -	- -
5	С331-3-1	Перевезення металоконструкцій важкого типу автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 3 км	т	1,74	<u>49,73</u> -	<u>49,73</u> -	87	-	<u>87</u> -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					31345	21053	<u>9829</u> 3753		<u>245,15</u> 38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31345 463 24806 11308 22,37 3047 42653				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					6137				
		Всього по розділу 1					42653				
		Разом прямі витрати по кошторису					31345	21053	<u>9829</u> 3753		<u>245,15</u> 38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31345 463 24806 11308 22,37 3047 42653				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					6137				
		Всього по кошторису					42653				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					305,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27853				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт (заміна ліфта) в будівлі терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, пр. Перемоги, 7
58.2024-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Монтаж ліфта пасажирського на 3 зупинки

Будівля терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 145,832 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,01837 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 92,846 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-560-3	Розділ 1. Монтаж ліфта пасажирського на 3 зупинки Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1250 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	281197,38 197317,89	69830,74 26510,89	281197	197318	69831 26511	2297,6000 267,8976	2297,6 267,9
2	КМ3-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1250 кг /до 3-х зупинок/	зупинка	-9	10600,77 7511,06	2847,00 1067,46	-95407	-67600	-25623 -9607	87,4600 10,7705	-787,14 -96,93
3	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1250 кг /висота шахти 11,42 м/	м	-32,58	2383,38 1827,53	360,15 134,83	-77651	-59541	-11734 -4393	21,2800 1,3602	-693,3 -44,32
		Разом прямі витрати по розділу 1					108139	70177	32474 12511		817,16 126,65

1_КД_ЛК1_02-01-02

		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1	108139 5488 82688 37693 74,56 10158 145832 145832								
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:	108139 108139	70177	<u>32474</u> 12511		<u>817,16</u> 126,65				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					5488 82688 37693 74,56 10158 145832 145832				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1018,37 92846				

Склад

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт (заміна ліфта) в будівлі терапевтичного корпусу
Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна
міська лікарня» за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, пр. Перемоги, 7

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03

Придбання ліфта пасажирського на 3 зупинки

Будівля терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня»

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 881,310 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Ліфти				
1	1906-15001 варіант 1	Ліфт пасажирський вантажопідйомністю 1250 кг, швидкість 1 м/с; (маса=5, 315) Разом по розділу 1	шт	1	848009,00	848009
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				848009
		Всього по розділу 1				33301
		Разом				881310
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				33301
		Всього по кошторису				881310

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт (заміна ліфта) в будівлі терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, пр. Перемоги, 7
58.2024-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Пусконаладжувальні роботи

Будівля терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 52,644 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,35387 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 40,907 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-79-5	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1250 кг, з швидкістю 1 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	<u>54654,85</u> 54654,85	-	54655	54655	-	<u>480,2500</u> -	<u>480,25</u> -
2	КП1-79-6 к=7	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для адміністративних будинків вантажопідйомністю до 1250 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати /до 3-х зупинок/	ліфт	-1	<u>17605,63</u> 17605,63	-	-17606	-17606	-	<u>154,7000</u> -	<u>-154,7</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					37049	37049	-		<u>325,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					37049		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					37049				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15595				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3858				

1_КД_ЛК1_02-01-04

		Всього будівельні роботи, грн.	52644				

		Всього по кошторису	52644				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	353,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	40907				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт (заміна ліфта) в будівлі терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, пр. Перемоги, 7
58.2024-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Загальнобудівельні роботи

Будівля терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 106,354 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32302 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 28,698 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 травня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KP12-17-1	Розділ 1. Фарбування шахти ліфту <i>Фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10%</i>	100м2	1,388	<u>7294,04</u> 6131,46	- -	10124	8510	- -	<u>75,8000</u> -	<u>105,21</u> -		
2	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	27,76	<u>41,27</u> -	- -	1146	-	- -	- -	- -		
3	C111-1626-1 варіант 2	Фарба акрилова, аналог Triora	кг	48,58	<u>170,92</u> -	- -	8303	-	- -	- -	- -		
4	KP12-11-3	<i>Поліпшене фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби понад 35%</i>	100м2	0,109	<u>10985,61</u> 10317,70	- -	1197	1125	- -	<u>126,0100</u> -	<u>13,74</u> -		
5	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	2,18	<u>41,27</u> -	- -	90	-	- -	- -	- -		
6	C111-1626-1 варіант 3	Фарба гумова, аналог TM TRIORA	кг	3,052	<u>158,07</u> -	- -	482	-	- -	- -	- -		
		Разом прямі витрати по розділу 1						21342	9635	- -	<u>118,95</u> -		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						21342					

1_КД_ЛК1_02-01-05

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11707				
		всього заробітна плата, грн.					9635				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5535				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1945				
		Всього будівельні роботи, грн.					26877				

		Всього по розділу 1					26877				
		Розділ 2. Зашивання прорізу гіпсокартоном									
7	КБ10-9-1 к=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,062	<u>18826,79</u> <u>18706,87</u>	<u>-</u> <u>-</u>	1167	1160	<u>-</u> <u>-</u>	<u>220,3400</u> <u>-</u>	<u>13,66</u> <u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	6,51	<u>177,14</u>	-	1153	-	-	-	-
9	& C123-382-7 варіант 1	Профіль напрямний	м	5,4	<u>98,66</u>	-	533	-	-	-	-
10	& C123-382-7 варіант 2	Профіль стійковий	м	11,2	<u>103,36</u>	-	1158	-	-	-	-
11	& C130-486-1-4 варіант 1	Саморіз по гіпсокартону	шт	105	<u>0,62</u>	-	65	-	-	-	-
12	& C130-486-1-4 варіант 2	Дюбелі для кріплення профілю	шт	20	<u>1,54</u>	-	31	-	-	-	-
13	C111-1896 варіант 1	Суміш для заповнення швів	кг	2	<u>19,93</u>	-	40	-	-	-	-
14	C111-1721-11A варіант 1	Стрічка армувальна	м	5,3	<u>6,22</u>	-	33	-	-	-	-
15	KP3-38-2	Обшивання стін гіпсокартоном /2-й шар/	100 м2	0,062	<u>2341,50</u>	-	145	145	-	<u>30,3500</u>	<u>1,88</u>
16	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	6,51	<u>177,14</u>	-	1153	-	-	-	-
17	& C130-486-1-4 варіант 1	Саморіз по гіпсокартону	шт	105	<u>0,62</u>	-	65	-	-	-	-
18	КБ15-182-4 к=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,062	<u>6207,04</u>	<u>2,68</u>	385	373	-	<u>72,5190</u>	<u>4,5</u>
19	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1,55	<u>41,27</u>	-	64	-	-	-	-
20	C111-1896 варіант 2	Шпаклівка цементна	кг	7,4	<u>19,93</u>	-	147	-	-	-	-
21	KP12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,062	<u>2339,53</u>	<u>1,17</u>	145	135	-	<u>26,1900</u>	<u>1,62</u>
22	C111-1626-1 варіант 2	Фарба акрилова, аналог Triora	кг	2,17	<u>170,92</u>	-	371	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					6655	1813	-		<u>21,66</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6655				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4842				
		всього заробітна плата, грн.					1813				

1_КД_ЛК1_02-01-05

		Загальновиробничі витрати, грн.					1022					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,6					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					355					
		Всього будівельні роботи, грн.					7677					

		Всього по розділу 2					7677					
23	КБ15-63-4 к=1,15	Розділ 3. Обрамовування прорізів Улаштування обшивки нержавіючою сталлю з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,14	<u>40383,00</u> 39898,57	<u>40,25</u> 34,70	5654	5586	<u>6</u> 5	<u>447,1430</u> 0,3830	<u>62,6</u> 0,05	
24	& С111- 1286-1 варіант 3	Лист з нержавіючої сталі, товщина 1 мм	м2	14,7	<u>1975,41</u> -	<u>-</u> -	29039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1 КД ЛК1 02-01-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C123-382-7 варіант 3	Профіль металевий 28/27	м	46,6	<u>40,93</u> -	- -	1907	-	- -	- -	- -
26	& C123-382-7 варіант 4	Профіль металевий 60/27	м	64,1	<u>73,11</u> -	- -	4686	-	- -	- -	- -
27	& C130-486-1-4 варіант 3	Саморіз	шт	875	<u>0,62</u> -	- -	543	-	- -	- -	- -
28	& C130-486-1-4 варіант 2	Дюбелі для кріплення профілю	шт	168	<u>1,54</u> -	- -	259	-	- -	- -	- -
29	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,348	<u>1326,51</u> 1326,51	- -	462	462	- -	<u>16,6000</u> -	<u>5,78</u> -
30	& C1550-38-1-B1 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна	л	4	<u>301,33</u> -	- -	1205	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					43755	6048	<u>6</u> <u>5</u>		<u>68,38</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					43755				
		в тому числі:					37701				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6053				
		всього заробітна плата, грн.					3303				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8,21				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1118				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47058				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 3					47058				
		Розділ 4. Влаштування стику підлоги із шахтою ліфта									
31	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,042	<u>7227,11</u> 7227,11	- -	304	304	- -	<u>92,8100</u> -	<u>3,9</u> -
32	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,042	<u>5073,55</u> 3962,03	<u>1111,52</u> 348,83	213	166	<u>47</u> 15	<u>50,8800</u> 4,0710	<u>2,14</u> 0,17
33	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,042	<u>11230,73</u> 5555,25	<u>124,84</u> 107,61	472	233	<u>5</u> 5	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>3</u> 0,05
34	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати /до товщини 40 мм/	100м2	0,042	<u>6325,69</u> 672,80	<u>130,67</u> 112,64	266	28	<u>5</u> 5	<u>8,6400</u> 1,2432	<u>0,36</u> 0,05
35	KB11-33-8	Улаштування покриттів з гранітних плит,	100м2	0,042	<u>80486,45</u>	<u>611,41</u>	3380	2934	<u>26</u>	<u>874,0805</u>	<u>36,71</u>

1_КД_ЛК1_02-01-05

36	к=1,15 С1421-10145 варіант 1	кількість плит на 1 м2 до 10 шт			69847,77	420,36			18	4,6537	0,2
		Плити підлогові керамогранітні із шорсткою поверхнею	м2	4,2	<u>839,80</u>	<u>-</u>	3527	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4			-	-	8162	3665	<u>83</u> 43		<u>46,11</u> 0,47
		Разом будівельні роботи, грн.					8162				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4414				
		всього заробітна плата, грн.					3708				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2153				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					762				
		Всього будівельні роботи, грн.					10315				

		Всього по розділу 4					10315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Підсилення перекриття сталевими балками									
37	KP2-3-3	Посилення конструкцій сталевими балками	1 т	0,071	<u>27678,93</u> 19122,60	<u>247,81</u> 41,18	1965	1358	<u>18</u> 3	<u>217,5000</u> 0,3752	<u>15,44</u> 0,03
38	C111-1836 варіант 3	Балки двотаврові N14	т	0,0612	<u>41873,50</u> -	-	2563	-	-	-	-
39	C111-1836 варіант 2	Сталь листова	т	0,01122	<u>41873,50</u> -	-	470	-	-	-	-
40	& C111- 1904-3 варіант 3	Анкер розпірний М10х100 з гайками і шайбами	шт	16	<u>21,43</u> -	-	343	-	-	-	-
41	C111-327 варіант 1	Ключа суміш CM-17	кг	31	<u>38,52</u> -	-	1194	-	-	-	-
42	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0286	<u>1773,15</u> 534,53	<u>93,19</u> 7,23	51	15	<u>3</u> -	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0,16</u> -
43	КБ13-26-6 к=2 к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /за 2 рази/	100м2	0,0286	<u>7210,31</u> 798,71	<u>136,11</u> 16,20	206	23	<u>4</u> -	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>0,24</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 5					6792	1396	<u>25</u> 3		<u>15,84</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					6792				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5371				
		всього заробітна плата, грн.					1399				
		Загальновиробничі витрати, грн.					763				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					258				
		Всього будівельні роботи, грн.					7555				

		Всього по розділу 5					7555				
		Розділ 6. Улаштування гідроізоляції прямка									
44	KP2-1-3	Демонтаж бетонних 2-х опор відбійників	1 м3	0,1	<u>2365,69</u> 677,47	<u>1688,22</u> 529,82	237	68	<u>169</u> 53	<u>8,7000</u> 6,1832	<u>0,87</u> 0,62
45	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,035	<u>4321,26</u> 4321,26	-	151	151	-	<u>60,9400</u> -	<u>2,13</u> -
46	KP11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,035	<u>12400,93</u> 7506,01	<u>93,34</u> 80,46	434	263	<u>3</u> 3	<u>88,4100</u> 0,8880	<u>3,09</u> 0,03
47	KP11-1-1	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним	100м2	0,184	<u>4088,04</u> 4055,37	<u>32,67</u> 28,16	752	746	<u>6</u> 5	<u>48,3300</u> 0,3108	<u>8,89</u> 0,06

1_КД_ЛК1_02-01-05

48	C111-2002-2 варіант 1	розчином при товщині накиді до 5 мм /+ поверхня підлоги прямику/ Гідроізоляційна суміш Пенетрон	кг	18,4	<u>239,19</u> -	<u>-</u> -	4401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					5975	1228	<u>178</u> 61		<u>14,98</u> 0,71
		Разом будівельні роботи, грн.					5975				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4569				
		всього заробітна плата, грн.					1289				
		Загальновиробничі витрати, грн.					735				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					256				
		Всього будівельні роботи, грн.					6710				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					6710				
49	KP20-40-1	Розділ 7. Інші роботи Навантаження сміття вручну	1 т	0,71194	115,58	-	82	82	-	1,6300	1,16
					115,58	-			-	-	-
50	C311-3-M	Перевезення сміття до 3 км	т	0,71194	37,69	37,69	27	-	27	-	-
					-	7,20			5	0,0740	0,05
		Разом прямі витрати по розділу 7					109	82	27		1,16
									5		0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					109				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					87				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20				
		Всього будівельні роботи, грн.					163				

		Всього по розділу 7					163				
		Разом прямі витрати по кошторису					92790	23867	319		287,08
									117		1,32
		Разом будівельні роботи, грн.					92790				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68604				
		всього заробітна плата, грн.					23984				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13564				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4714				
		Всього будівельні роботи, грн.					106354				

		Всього по кошторису					106354				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					323,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28698				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт (заміна ліфта) в будівлі терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, пр. Перемоги, 7

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	287,08	83,13				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1062,31	85,88				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	165,92	98,70				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	0,05	97,30				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	325,55	113,81				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	159,87	136,22				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.4		у зимовий період	люд.год	-					
		у літній період	люд.год	-					
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2000,78					

1_КД_ПВР

	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0016445	<u>355,24</u> 0,58				
11	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	2,89276	<u>464,35</u> 1343,25				
12	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	95,48812	<u>408,93</u> 39047,96				

1 КД ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,89276	<u>630,94</u> 1825,16				
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,01633	<u>614,69</u> 10,04				
15	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0161345	<u>500,49</u> 8,08				
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,379787	<u>116,67</u> 44,31				
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,17253	<u>43,8</u> 7,56				
18	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,6689	<u>316,58</u> 211,76				
19	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,0795938	<u>51,56</u> 4,10				
20	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,6689	<u>5,6</u> 3,75				
21	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,0795938	<u>13,15</u> 1,05				
22	С311-3-М	Перевезення сміття до 3 км	т	0,71194	<u>37,69</u> 26,83				
23	С331-3-1	Перевезення металоконструкцій важкого типу автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 3 км	т	1,74	<u>49,73</u> 86,53				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		42620,96				
	Бензин		кг	0,099					
	Дизельне паливо		кг	31					
	Електроенергія		кВт-год	994,463					
	Стиснене повітря		м3	46,355					
	Мастильні матеріали		кг	4,607					
	Гідравлічна рідина		кг	0,436					

1_КД_ПВР

		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>							
24	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	38,5469734					
25	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	53,11696					
26	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	53,11696					
27	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,04544					

1 КД ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
28	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,20706					
29	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	19,752239					
30	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	9,54196					
31	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	12,961358					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
32	C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,0002	<u>44737,72</u> 8,95	<u>43521,72</u> 8,70	<u>338,79</u> 0,07	<u>877,21</u> 0,18	30 км.
33	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000025	<u>31331,79</u> 0,08	<u>30378,65</u> 0,08	<u>338,79</u> -	<u>614,35</u> -	30 км.
34	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00021	<u>2803,14</u> 0,59	<u>2289,92</u> 0,48	<u>458,26</u> 0,10	<u>54,96</u> 0,01	30 км.
35	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00005	<u>323048,35</u> 16,15	<u>316146,92</u> 15,81	<u>567,15</u> 0,03	<u>6334,28</u> 0,31	30 км.
36	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,00165	<u>11,65</u> 0,02	<u>5,79</u> 0,01	<u>5,63</u> 0,01	<u>0,23</u> -	30 км.
37	+C111-327 варіант 1	Клеюча суміш СМ-17	кг	31	<u>38,52</u> 1194,12	<u>37,30</u> 1156,30	<u>0,46</u> 14,26	<u>0,76</u> 23,56	30 км.
38	+C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	13,02	<u>177,14</u> 2306,36	<u>170,00</u> 2213,40	<u>3,67</u> 47,78	<u>3,47</u> 45,18	30 км.
39	C111-874	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,09695	<u>236,87</u> 22,96	<u>231,94</u> 22,49	<u>0,29</u> 0,03	<u>4,64</u> 0,44	30 км.
40	&C111-1286-1 варіант 3	Лист з нержавіючої сталі, товщина 1 мм	м2	14,7	<u>1975,41</u> 29038,53	<u>1925,00</u> 28297,50	<u>11,68</u> 171,70	<u>38,73</u> 569,33	30 км.
41	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00008	<u>3513,52</u> 0,28	<u>2832,11</u> 0,23	<u>612,52</u> 0,05	<u>68,89</u> -	30 км.
42	+C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00001	<u>66645,57</u> 0,67	<u>65000,00</u> 0,65	<u>338,79</u> -	<u>1306,78</u> 0,02	30 км.
43	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,009404	<u>138470,96</u> 1302,18	<u>135411,00</u> 1273,41	<u>344,84</u> 3,24	<u>2715,12</u> 25,53	30 км.

1_КД_ПВР

44	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,41063	<u>227,87</u> 321,44	<u>223,35</u> 315,06	<u>0,05</u> 0,07	<u>4,47</u> 6,31	30 км.
45	C111-1608	Дрантя	кг	0,08401	<u>12,08</u> 1,01	<u>11,10</u> 0,93	<u>0,74</u> 0,06	<u>0,24</u> 0,02	30 км.
46	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	31,54394	<u>41,27</u> 1301,82	<u>39,73</u> 1253,24	<u>0,73</u> 23,03	<u>0,81</u> 25,55	30 км.
47	+C111-1626-1 варіант 2	Фарба акрилова, аналог Trioga	кг	50,75	<u>170,92</u> 8674,19	<u>167,00</u> 8475,25	<u>0,57</u> 28,93	<u>3,35</u> 170,01	30 км.

1 КД ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	+C111-1626-1 варіант 3	Фарба гумова, аналог TM TRIORA	кг	3,052	<u>158,07</u> 482,43	<u>154,40</u> 471,23	<u>0,57</u> 1,74	<u>3,1</u> 9,46	30 км.
49	+C111-1721- 11A варіант 1	Стрічка армувальна	м	5,3	<u>6,22</u> 32,97	<u>6,10</u> 32,33	<u>-</u> -	<u>0,12</u> 0,64	
50	+C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,002226	<u>36996,2</u> 82,35	<u>36455,00</u> 81,15	<u>265,79</u> 0,59	<u>275,41</u> 0,61	30 км.
51	+C111-1836 варіант 2	Сталь листова	т	0,01122	<u>41873,5</u> 469,82	<u>41296,00</u> 463,34	<u>265,79</u> 2,98	<u>311,71</u> 3,50	30 км.
52	+C111-1836 варіант 3	Балки двотаврові N14	т	0,0612	<u>41873,5</u> 2562,66	<u>41296,00</u> 2527,32	<u>265,79</u> 16,27	<u>311,71</u> 19,07	30 км.
53	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00298	<u>103351,17</u> 307,99	<u>101023,00</u> 301,05	<u>301,68</u> 0,90	<u>2026,49</u> 6,04	30 км.
54	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,073474	<u>18863,76</u> 1386,00	<u>17949,42</u> 1318,82	<u>544,46</u> 40,00	<u>369,88</u> 27,18	30 км.
55	+C111-1896 варіант 1	Суміш для заповнення швів	кг	2	<u>19,93</u> 39,86	<u>19,00</u> 38,00	<u>0,54</u> 1,08	<u>0,39</u> 0,78	30 км.
56	+C111-1896 варіант 2	Шпаклівка цементна	кг	7,4	<u>19,93</u> 147,48	<u>19,00</u> 140,60	<u>0,54</u> 4,00	<u>0,39</u> 2,88	30 км.
57	&C111-1904-3 варіант 3	Анкер розпірний M10x100 з гайками і шайбами	шт	16	<u>21,43</u> 342,88	<u>21,00</u> 336,00	<u>0,01</u> 0,16	<u>0,42</u> 6,72	30 км.
58	+C111-2002-2 варіант 1	Гідроізоляційна суміш Пенетрон	кг	18,4	<u>239,19</u> 4401,10	<u>234,00</u> 4305,60	<u>0,5</u> 9,20	<u>4,69</u> 86,30	30 км.
59	&C123-382-7 варіант 1	Профіль напрямний	м	5,4	<u>98,66</u> 532,76	<u>96,00</u> 518,40	<u>0,73</u> 3,94	<u>1,93</u> 10,42	30 км.
60	&C123-382-7 варіант 2	Профіль стійковий	м	11,2	<u>103,36</u> 1157,63	<u>100,60</u> 1126,72	<u>0,73</u> 8,18	<u>2,03</u> 22,73	30 км.
61	&C123-382-7 варіант 3	Профіль металевий 28/27	м	46,6	<u>40,93</u> 1907,34	<u>39,40</u> 1836,04	<u>0,73</u> 34,02	<u>0,8</u> 37,28	30 км.
62	&C123-382-7 варіант 4	Профіль металевий 60/27	м	64,1	<u>73,11</u> 4686,35	<u>70,95</u> 4547,90	<u>0,73</u> 46,79	<u>1,43</u> 91,66	30 км.

1_КД_ПВР

63	&C130-486-1-4 варіант 1	Саморіз по гіпсокартону	шт	210	<u>0,62</u> 130,20	<u>0,60</u> 126,00	<u>0,01</u> 2,10	<u>0,01</u> 2,10	30 км.
64	&C130-486-1-4 варіант 2	Дюбелі для кріплення профілю	шт	188	<u>1,54</u> 289,52	<u>1,50</u> 282,00	<u>0,01</u> 1,88	<u>0,03</u> 5,64	30 км.
65	&C130-486-1-4 варіант 3	Саморіз	шт	875	<u>0,62</u> 542,50	<u>0,60</u> 525,00	<u>0,01</u> 8,75	<u>0,01</u> 8,75	30 км.
66	C142-10-2	Вода	м3	0,16888	<u>42,1</u> 7,11	<u>42,10</u> 7,11	- -	- -	
67	+C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0002574	<u>123666,52</u> 31,83	<u>120670,00</u> 31,06	<u>571,69</u> 0,15	<u>2424,83</u> 0,62	30 км.

1 КД ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000043	<u>21495,28</u> 0,92	<u>20615,54</u> 0,89	<u>458,26</u> 0,02	<u>421,48</u> 0,01	30 км.
69	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0014	<u>31839,32</u> 44,58	<u>30643,33</u> 42,90	<u>571,69</u> 0,80	<u>624,3</u> 0,88	30 км.
70	+C1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00006	<u>147758,92</u> 8,87	<u>144290,00</u> 8,66	<u>571,69</u> 0,03	<u>2897,23</u> 0,18	30 км.
71	+C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0010868	<u>164875,69</u> 179,19	<u>161071,14</u> 175,05	<u>571,69</u> 0,62	<u>3232,86</u> 3,52	30 км.
72	+C1421-10145 варіант 1	Плити підлогові керамогранітні із шорсткою поверхнею	м2	4,2	<u>839,8</u> 3527,16	<u>807,00</u> 3389,40	<u>16,33</u> 68,59	<u>16,47</u> 69,17	30 км.
73	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,12852	<u>746,95</u> 96,00	<u>260,00</u> 33,42	<u>472,3</u> 60,70	<u>14,65</u> 1,88	30 км.
74	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,0355	<u>8690,4</u> 308,51	<u>7500,00</u> 266,25	<u>1020</u> 36,21	<u>170,4</u> 6,05	30 км.
75	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,28896	<u>2706,97</u> 782,21	<u>1928,20</u> 557,17	<u>725,69</u> 209,70	<u>53,08</u> 15,34	30 км.
76	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,02414	<u>2352,94</u> 56,80	<u>1581,11</u> 38,17	<u>725,69</u> 17,52	<u>46,14</u> 1,11	30 км.
77	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,05285	<u>2732,74</u> 144,43	<u>1953,47</u> 103,24	<u>725,69</u> 38,35	<u>53,58</u> 2,84	30 км.
78	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00012	<u>777806,66</u> 93,34	<u>762289,76</u> 91,47	<u>265,79</u> 0,03	<u>15251,11</u> 1,84	30 км.
79	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,17	<u>138,51</u> 23,55	<u>135,03</u> 22,96	<u>0,76</u> 0,13	<u>2,72</u> 0,46	30 км.
80	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,04	<u>456,79</u> 18,27	<u>447,38</u> 17,90	<u>0,45</u> 0,02	<u>8,96</u> 0,35	30 км.
81	C1545-102	Стрічка стяжна зубчата	т	0,00016	<u>188923,75</u> 30,23	<u>184881,18</u> 29,58	<u>338,18</u> 0,05	<u>3704,39</u> 0,60	30 км.
82	C1545-220	Рукав гумовий напірний з ниттям підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг/см3, діаметр 12 мм	м	12,42	<u>174,94</u> 2172,75	<u>171,17</u> 2125,93	<u>0,34</u> 4,22	<u>3,43</u> 42,60	30 км.

1_КД_ПВР

83	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,965	<u>65,64</u> 63,34	<u>63,98</u> 61,74	<u>0,37</u> 0,36	<u>1,29</u> 1,24	30 км.
84	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,00021	<u>52,75</u> 0,01	<u>43,30</u> 0,01	<u>8,42</u> -	<u>1,03</u> -	30 км.
85	&C1550-38-1- В1 варіант 1	Монтажна піна професійна універсальна	л	4	<u>301,33</u> 1205,32	<u>295,00</u> 1180,00	<u>0,42</u> 1,68	<u>5,91</u> 23,64	30 км.
86	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	1,74	<u>3527,14</u> 6137,22	<u>3527,14</u> 6137,22			

1 КД ПВР

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
87	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	348,7919	<u>5,754</u> 2006,95	<u>5,754</u> 2006,95			
88	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3875	<u>163,15</u> 63,23	<u>163,15</u> 63,23			
		Разом	грн.		2070,18	2070,18			
		Разом по розділу III	грн.		74555,79	72264,13	911,12	1380,54	
		<u>IV. Устаткування</u>							
89	+1906-15001 варіант 1	Ліфт пасажирський вантажопідйомністю 1250 кг, швидкість 1 м/с	шт	1	<u>881310,31</u> 881310,31	<u>848009,00</u> 848009,00	<u>25440,27</u> 25440,27	<u>7861,04</u> 7861,04	3%
		Разом по розділу IV	грн.		881310,31	848009,00	25440,27	7861,04	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1343,255					
		Стиснене повітря	м3	46,355					
		Мастильні матеріали	кг	4,994					
		Гідравлічна рідина	кг	0,436					
		Бензин	л	0,134					
		Дизельне паливо	л	36,47					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,71194					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "22 травня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем

Склав



Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



**ВИКОНАВЧИЙ КОМУТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«НОВОВОЛИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»**

Пр. Перемоги, 7, м. Нововолинськ, Волинська область, 45400, тел. 4-90-97, факс 2-29-61,
e-mail: cml@nov-rada.gov.ua, код ЄДРПОУ 01983016

03.04.2024 № 1150/01/01-07 на № _____ від _____

**Фізичній особі-підприємцю
Полюховичу Ігорю Васильовичу**

Завдання на розробку кошторисної документації

Відповідно до Договору про розробку проектно-кошторисної документації №68/09 від 27 березня 2024р. для об'єкту будівництва: Капітальний ремонт (заміна ліфта) в будівлі терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, пр. Перемоги, 7», розділ кошторисна документація виконати із врахуванням наступних вимог:

Кошторисну документацію скласти відповідно до:

- Монтаж устаткування. Кошторисні норми України;
- Пусконаладжувальні роботи. Кошторисні норми України;
- Ремонтно-будівельні роботи. Кошторисні норми України;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийняти за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розрахувати відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва.

При складанні розрахунків інших витрат прийняти такі нарахування:

- Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] 7,65 грн./люд.год;
- Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] 3,89 грн./люд.год;

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

- тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8 =14800,00грн.

До зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва включити витрати:

- відсоток для визначення ліміту засобів на здійснення технічного нагляду =1,50% (Настанова [4.32]);
- Вартість проектних робіт (Настанова [4.34]);
- Вартість експертизи проектної документації (Настанова [4.34]);
- Кошти на здійснення авторського нагляду (Настанова [4.35]);
- Кошторисний прибуток (Настанова [4.38]);
- Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (Настанова [4.39]);
- Кошти на покриття витрат проведення процедури закупівлі;
- Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)
- Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва;
- Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами;
- Податок на додану вартість 20% (Настанова [4.43]).

Не застосовувати в зведеному кошторисному розрахунку врахування витрат коштів на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж).

Інші вимоги:

- Прийняти виконання робіт однією бригадою (ланкою) для монтажу устаткування і пусконаладжувальних робіт(п.7.3 Настанови з визначення вартості будівництва).

Директор КНП «НЦМЛ»

Катерина Любченко



Олег ШИПЕЛИК



ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Капітальний ремонт (заміна ліфта) в будівлі терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, пр. Перемоги, 7

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. без ПДВ
1	2	3	4
1	Монтажна піна професійна універсальна	л	295
2	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1953,47
3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1928,2
4	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	7500
5	Пісок природний, рядовий	м3	260
6	Плити підлогові керамогранітні із шорсткою поверхнею	м2	807
7	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	161071,14
8	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	120670
9	Саморіз	шт	0,6
10	Дюбелі для кріплення профілю	шт	1,5
11	Саморіз по гіпсокартону	шт	0,6
12	Профіль металевий 60/27	м	70,95
13	Профіль металевий 28/27	м	39,4
14	Профіль стійковий	м	100,6
15	Профіль напрямний	м	96
16	Гідроізоляційна суміш Пенетрон	кг	234
17	Анкер розпірний М10х100 з гайками і шайбами	шт	21
18	Шпаклівка цементна	кг	19
19	Суміш для заповнення швів	кг	19
20	Шпаклівка клейова	т	17949,42
21	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	101023
22	Балки двотаврові N14	т	41296
23	Сталь листова	т	41296
24	Стрічка армувальна	м	6,1
25	Фарба гумова, аналог ТМ TRIORA	кг	154,4
26	Фарба акрилова, аналог Triora	кг	167
27	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	39,73
28	Папір шліфувальний	м2	223,35
29	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	135411
30	Лист з нержавіючої сталі, товщина 1 мм	м2	1925
31	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм	м2	170
32	Клеюча суміш CM-17	кг	37,3
33	Ліфт пасажирський вантажопідйомністю 1250 кг, швидкість 1 м/с	шт	848009

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Комунальне некомерційне підприємство
«Нововолинська центральна міська лікарня»
ЄДРПОУ 01983016
Юридична адреса: 45400, Волинська обл.,
м. Нововолинськ, пр. Перемоги, 7



О.В. Шипелик

КОШТОРИС

проведення авторського нагляду

Об'єкт: «Капітальний ремонт (заміна ліфта) в будівлі терапевтичного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Нововолинська центральна міська лікарня» за адресою: Волинська обл., м. Нововолинськ, пр. Перемоги, 7»

№	Назва робіт	Підрозділ-виконавець	Трудовитрати (люд./дн.)	Вартість люд./дн., грн.	Загальна вартість, грн.
1	Капітальний ремонт (заміна) ліфта	ГПП	2	1780,00	3560,00
		Інженер проектувальник	2	1780,00	3560,00

Підсумкові витрати з авторського нагляду в 2024 р. становлять: 7120,00 грн.

Плановий авторський нагляд – 4 дн.

ФОП Полухович Ігор Васильович

