

Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 00631 за адресою: Україна, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Станіславчик, вул. Центральна, буд. №10
473-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на мережі зв'язку

Протирадіаційне укриття (капітальний ремонт)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 24,653 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02918 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,441 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,2	<u>7888.49</u>	<u>1224.70</u>	1578	842	<u>245</u>	<u>52.8000</u>	<u>10.56</u>
					4209,22	263,16			53	3,1136	0,62
2	& С1545-1901-КМ7-17	Кабель КПВонг-HF-ВП (350) UTP cat.5e Cu 4x2x0,51	м	20	<u>18.33</u>	-	367	-	-	-	-
3	КМ10-349-7	Монтаж розетки	шт	1	<u>141.71</u>	-	142	120	-	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					119,78	-			-	-	-
4	1604-16012	Розетка телефонна РТ-2	шт	1	<u>43.44</u>	-	43	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	1	<u>245.97</u>	-	246	118	-	<u>1.4000</u>	<u>1.4</u>
					118,33	-			-	-	-
6	& 1602-50006-2	Апарат телефонний	шт	1	<u>1111.52</u>	-	1112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	4	<u>298.94</u>	-	1196	1020	-	<u>3.2000</u>	<u>12.8</u>
					255,10	-			-	-	-
8	& 1602-50006-3	Радіоприймач із джерелом живлення	шт	4	<u>4734.46</u>	-	18938	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					23622	2100	<u>245</u>		<u>26,36</u>
									53		0,62
		Разом будівельні роботи, грн.					23622				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21277				
		всього заробітна плата, грн.					2153				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1031				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					288				
		Всього будівельні роботи, грн.					24653				

		Всього по кошторису					24653				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					29,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2441				

Склав _____ О.Кухрівська
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Д.Мазур
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]