

Реконструкція лікарняного корпусу №1 під центр реабілітації КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради за адресою вул. Львівська, 73 м. Дубно, Рівнська область
1/12.1-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій
Реконструкція лікарняного корпусу №1 під центр реабілітації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

175,359 тис. грн.
0,70246 тис.люд.год.
64,165 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ13-74-1	Розділ 1. Вогнезахист дерев'яних елементів покриття <i>Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу "БіоФлейм" на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій</i> МАТЕРІАЛИ	100м2	19,406	<u>3657.72</u> 2854,27	<u>803.45</u> 47,27	70982	55390	<u>15592</u> 917	<u>32.7700</u> 0,5310	<u>635.93</u> 10,31			
2	C1113-290 варіант 1	Вогнезахисний матеріал БіоФлейм	кг	727,72	<u>106.00</u> -	<u>-</u> -	77138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
		Разом прямі витрати по розділу 1						148120	55390	<u>15592</u> 917	<u>635.93</u> 10,31			
		Разом будівельні роботи, грн.						148120						
		в тому числі:												
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						77138						
		всього заробітна плата, грн.						56307						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27239 56,22 7858 175359				

		Всього по розділу 1					175359				
		Разом прямі витрати по кошторису					148120	55390	<u>15592</u>		<u>635.93</u>
									917		10,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					148120 77138 56307 27239 56,22 7858 175359				

		Всього по кошторису					175359				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					702,46 64165				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]