

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнання харчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради за адресою: вул. Центральна, 25 м. Носівка, Чернігівської області»

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ЕТК-012/03.24 - ЗК

Том 7

2024 р.

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнання харчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради за адресою: вул. Центральна, 25 м. Носівка, Чернігівської області»

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ЕТК-012/03.24 - ЗК

Том 7

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	_____
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	_____
3. Підсумкові вартісні параметри	_____
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	_____
5. Розрахунок кошторисної вартості комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації	_____
6. Розрахунок кошторисного прибутку	_____
7. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	_____
8. Відомість ресурсів	_____
9. Кошторис на вишукувальні роботи	_____
10. Кошторис на проектні роботи	_____

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнання харчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради за адресою: вул. Центральна, 25 м. Носівка, Чернігівської області»

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Роботи з технічного обслуговування, ремонту і пусканалагодження технічних засобів пожежегасіння, охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,50	%
4 Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у		
..		
5. Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
6. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	17,96	грн./люд.год
7. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,04	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	17,09008	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	15,399	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	1435,018	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8)	13707,89	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	14930,416	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	6542,532	тис.грн.
вартість устаткування -	4985,842	тис.грн.
інші витрати -	913,639	тис.грн.
податок на додану вартість -	2488,403	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 14930,416 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнання харчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради за адресою: вул. Центральна, 25 м. Носівка, Чернігівської області»

Складений за поточними цінами станом на 27 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Харчоблок	5608,226	4474,417	-	10082,643
		Разом по главі 2:	5608,226	4474,417	-	10082,643
		Разом по главах 1-7:	5608,226	4474,417	-	10082,643
		Разом по главах 1-8:	5608,226	4474,417	-	10082,643
		Разом по главах 1-9:	5608,226	4474,417	-	10082,643
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	100,826	100,826

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	151,240	151,240
		Разом по главі 10:	-	-	252,066	252,066
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	466,667	466,667
5	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	28,789	28,789
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	59,744	59,744
		Разом по главі 12:	-	-	555,200	555,200
		Разом по главах 1-12:	5608,226	4474,417	807,266	10889,909
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	306,951	-	-	306,951
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	86,191	86,191
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	140,206	111,860	20,182	272,248
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	487,149	399,565	-	886,714
		Разом	6542,532	4985,842	913,639	12442,013
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	2488,403	2488,403
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	6542,532	4985,842	3402,042	14930,416

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнання харчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради за адресою: вул. Центральна, 25 м. Носівка, Чернігівської області»

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	14930,41600
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис. грн.	6542,53200
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн.	4985,84200
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн.	3402,04200
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	14930,41600
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	14930,41600
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	12442,01300
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	12442,01300
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	8029,95200
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	10889,90900
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис. грн.	5608,22600
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис. грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис. грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис. грн.	4474,41700
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	807,26600
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис. грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	466,66700
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	6542,53200
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	5608,22600
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	5608,22600
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	5608,22600
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	5608,22600
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4474,41700

1	2	3
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	62,35600
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4943,27900
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	9417,69600
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	239,70100
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	6,42800
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2,68165
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	109,46143
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	17,71108
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	13,29386
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	4,57268
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	62,21600
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	1435,01800
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1159,44500
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	62,21600
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1221,66100
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	213,35700

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	213,35700
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	2,95000
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	126,18000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	79,54000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	3544,13300
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	185,71600
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	212,00287
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	104,01914
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	306,95100
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	306,95100
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	86,19100
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	140,20600
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	111,86000
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	20,18200
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	487,14900
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	399,56500
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	2488,40300
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	664,94700
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	664,94700
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,15819
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	17,09008
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	15,39923
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	17,09008
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	17,09008
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,69085
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	14,65341
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,74582
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,74582
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,69085
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пускалагоджувальні роботи, тис. люд. год.	0,14553
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,03276
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,80000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,20000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	2,50000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	334,56100
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальноновиробничих витрат), тис.грн.	315,70600
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	13,48900
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальноновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	117,02900
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальноновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	5,36600
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	26,27572
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00524
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,46396
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00166
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,14892
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	13707,89000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,33000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	3419,85357
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	57,04329
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	64,25583
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	4305,96700
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	60,00000
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	128,68700
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	1,80000
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	39,76400
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,55600
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
 $= C1046 = 1,50$
- п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
 $= P23+P23Г+P713+P6 = 10082,643$
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
 $P713_ТУ = 0,000$

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
 $= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (10082,643 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 151,240$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-145
Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

1. Вихідні дані

- п1.1 Код основного документа (Зведений кошторисний розрахунок: КОД = 0; Договірна ціна: КОД = 1; Акт приймання виконаних будівельних робіт: КОД = 2)
 КОД=0;
- п1.2 Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23=5608,226$;
- п1.3 Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.
 $P26=0$;
- п1.4 Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.
 $P62=0$;
- п1.5 Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.
 $P248=0$;
- п1.6 Грничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
 $P23Г=0$;
- п1.7 Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.
 $P713=4474,417$;
- п1.8 Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.
 $P234=62,356$;
- п1.9 Прогнозний рівень інфляції першого календарного року будівництва, к-т
 $КС1451=1,114$;
- п1.10 Прогнозний рівень інфляції другого календарного року будівництва, к-т
 $КС1452=1,097$;
- п1.11 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною в "Зведеному кошторисному розрахунку ..." або "Договірній ціні", і початком того ж року (параметр формує програма), місяців
 $МДЦ=4,87$;

- п1.12 Період часу між датою кошторисних цін, зазначеною у твердій "Договірній ціні" і початком того ж року під час випуску в ПД відповідного "Акта приймання виконаних будівельних робіт" (формує програма при перенесенні будови з ДЦ в ПД); або нуль, якщо "Акт ..." складається відповідно до динамічної "Договірній ціні" і при випуску інших вихідних документів (ЗКР, ДЦ), місяців
 $КС145МТЦ=0$;
- п1.13 Прогнозний рівень інфляції року дати кошторисних цін, зазначеної для "Зведеного кошторисного розрахунку ..." або "Договірної ціни", к-т
 $КС145_0=1,114$;
- п1.14 Прогнозний рівень інфляції річного або більшого періоду між 31 грудня року випуску вихідного документа та 1 січня першого календарного року будівництва при ситуації, коли в цьому періоді будівельні роботи не плануються (1,0, якщо такого періоду немає), к-т
 $КС1450_1=1$;
- п1.15 Тривалість будівельних робіт, місяців
 $КС145ТБ=6$;
- п1.16 Період часу між датою початку будівельних робіт і початком того ж року, місяців. Наприклад, для дати "10 грудня" $КС145МП = (12-1) + 10/31 = 11,32$ міс.
 $КС145МП=11,32$;
- п1.17 Ознака, що номер першого року будівництва збігається з номером року дати цін у "Зведеному кошторисному рахунку..." або в "Договірній ціні" (1 - Так, 2 - Ні)
 $КС145Д_Н=1$;
- п1.18 Прогнозний рівень інфляції третього календарного року будівництва, к-т
 $КС1453=1,082$;
- п1.19 Заплановане співвідношення вартості робіт першого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1454=2$;
- п1.20 Заплановане співвідношення вартості робіт другого календарного року будівництва і загальної вартості робіт - розрахункове число (задається при продовженні робіт і у третьому календарному році), або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1455=2$;
- п1.21 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1456=0$;
- п1.22 Заплановане співвідношення вартості устаткування, що придбавається в другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування - розрахункове число або ж число 2, якщо це співвідношення приймається рівним співвідношенню відповідних періодів часу виконання даних робіт, к-т
 $КС1457=1$;
- п1.23 Ознака: чи приймається до уваги вказівка Мінрегіону про те, що при прогнозній інфляції, що дорівнює або більше за 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1,0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0,5. (1 -Так, 2 - Ні)
 $КС145П=1$;

2. Розрахунок

- п2.1 Перевірка сумісності параметрів $КС145Д_Н$ і $КС145МП$: 1 - параметри сумісні, 0 - параметри не сумісні. Якщо $КС145Д_Н = 1$, то $КС145МП$ повинен бути більшим за МДЦ (або більшим за $КС145МТЦ$ при випуску Акта КБ-2м при твердій "Договірній ціні"). При несумісності параметрів результатом розрахунку будуть нулі.
 $W(p1.17-2)+V(p1.17-2)*W(|p1.16-p1.11|-(p1.16-p1.11))*W(|p1.16-p1.12|-(p1.16-p1.12))=W(1-2)+V(1-2)*W(|11,32-4,87|-(11,32-4,87))*W(|11,32-0|-(11,32-0))=1$;

- п2.2 Ознака, що вихідний документ є "Зведений кошторисний розрахунок" або "Договірна ціна" (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.1-2)=V(0-2)=1$;
- п2.3 Ознака, що вихідний документ є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", що відповідає твердій Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $V(p1.12)=V(0)=0$;
- п2.4 Ознака, що вихідний документ не є "Акт приймання виконаних будівельних робіт", відповідний динамічній Договірній ціні (1 - Так; 0 - Ні)
 $p2.2+p2.3=1+0=1$;
- п2.5 Ознака календарного року завершення будівельних робіт: 0 - роботи завершуються в першому календарному році будівництва, 1 - роботи завершуються в другому календарному році, 2 - роботи завершуються в третьому календарному році будівництва
 $V((p1.16+p1.15-12)+(p1.16+p1.15-12))+V((p1.16+p1.15-24)+(p1.16+p1.15-24))=V((11,32+6-12)+(11,32+6-12))+V((11,32+6-24)+(11,32+6-24))=1$;
- п2.6 Період часу між датою закінчення робіт у першому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у другому календарному році)
 $(p1.16+p1.15)*W(p2.5)+12*V(p2.5)=(11,32+6)*W(1)+12*V(1)=12$;
- п2.7 Період часу між датою закінчення робіт у другому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (12, якщо роботи тривають у третьому календарному році)
 $(p1.16+p1.15-12)*W(p2.5-1)+12*W(p2.5-2)=(11,32+6-12)*W(1-1)+12*W(1-2)=5,32$;
- п2.8 Період часу між датою закінчення робіт у третьому календарному році будівництва та початком того ж року, місяців (0, якщо роботи закінчуються до третього календарного року)
 $(p1.16+p1.15-24-1*W(p1.16+p1.15-37))*W(p2.5-2)*V((36-p1.16-p1.15)+(36-p1.16-p1.15))+12*W((36-p1.16-p1.15)+(36-p1.16-p1.15))=(11,32+6-24-1*W(11,32+6-37))*W(1-2)*V((36-11,32-6)+(36-11,32-6))+12*W((36-11,32-6)+(36-11,32-6))=0$;
- п2.9 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 31 грудня того ж року, к-т
 $1+(p1.13-1)*((p2.2*(12-p1.11+1)/12+p2.3*(12-p1.12+1)/12))=1+(1,114-1)*((1*(12-4,87+1)/12+0*(12-0+1)/12))=1,0772$;
- п2.10 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від дати прийнятих цін до 1 січня подальшого календарного року початку будівництва з урахуванням того, що параметр КС1450_1 може бути більшим за число 1,0, к-т
 $p2.9+(p1.14-1)=1,0772+(1-1)=1,0772$;
- п2.11 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції від місяця дати цін, прийнятих у вихідному документі, до дати початку будівництва того ж року або до 1 січня першого року будівництва, якщо ці роки не співпадають, к-т
 $W(p1.17-2)*p2.10+V(p1.17-2)*(1+(p1.13-1)*(p1.16-(p1.11*p2.2+p1.12*p2.3))/12)=W(1-2)*1,0772+V(1-2)*(1+(1,114-1)*(11,32-(4,87*1+0*0))/12)=1,061275$;
- п2.12 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $V(p1.17-2)*p2.11+W(p1.17-2)*(p2.10+(p1.9-1)*p1.16/12)=V(1-2)*1,061275+W(1-2)*(1,0772+(1,114-1)*11,32/12)=1,0613$;
- п2.13 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у першому календарному році будівництва, к-т
 $p2.12+(p1.9-1)*(p2.6-p1.16)/12=1,0613+(1,114-1)*(12-11,32)/12=1,0678$;
- п2.14 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*p2.13=V(1)*1,0678=1,0678$;
- п2.15 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у другому календарному році будівництва, к-т
 $V(p2.5)*(p2.14+(p1.10-1)*p2.7/12)=V(1)*(1,0678+(1,097-1)*5,32/12)=1,1108$;
- п2.16 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату початку робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*p2.15=W(1-2)*1,1108=0$;
- п2.17 Розрахунковий коефіцієнт, що відповідає рівню інфляції на дату закінчення робіт у третьому календарному році будівництва, к-т
 $W(p2.5-2)*(p2.16+(p1.18-1)*p2.8/12)=W(1-2)*(0+(1,082-1)*0/12)=0$;
- п2.18 Тривалість робіт у першому календарному році будівництва, місяців
 $p2.6-p1.16=12-11,32=0,68$;

- п2.19 Співвідношення вартості робіт у першому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.19-2)*p1.19+W(p1.19-2)*p2.18/p1.15=V(2-2)*2+W(2-2)*0,68/6=0,113333333$;
- п2.20 Співвідношення вартості робіт у другому році будівництва і їх загальної вартості, к-т
 $V(p1.20-2)*p1.20+W(p1.20-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.19)+W(p2.5-2)*(1-p2.19)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8))))=V(2-2)*2+W(2-2)*(W(1-1)*(1-0,113333333)+W(1-2)*(1-0,113333333)*(1-0/(5,32+0)))=0,886666667$;
- п2.21 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.21-2)*p1.21+W(p1.21-2)*p2.18/p1.15=V(0-2)*0+W(0-2)*0,68/6=0$;
- п2.22 Співвідношення вартості устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, і загальної вартості устаткування, к-т
 $V(p1.22-2)*p1.22+W(p1.22-2)*(W(p2.5-1)*(1-p2.21)+W(p2.5-2)*(1-p2.21)*(1-p2.8/(p2.7+p2.8))))=V(1-2)*1+W(1-2)*(W(1-1)*(1-0)+W(1-2)*(1-0)*(1-0/(5,32+0)))=1$;
- п2.23 Проектна вартість будівельних робіт у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.19=(5608,226-V(0)*(0+0+0))*0,113333333=635,599$;
- п2.24 Проектна вартість будівельних робіт у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))*p2.20=(5608,226-V(0)*(0+0+0))*0,886666667=4972,627$;
- п2.25 Проектна вартість будівельних робіт у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.2-V(p1.1)*(p1.3+p1.4+p1.5))-p2.24-p2.23)*W(p2.5-2)=((5608,226-V(0)*(0+0+0))-4972,627-635,599)*W(1-2)=0$;
- п2.26 Проектна вартість устаткування, що закуповується у першому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.21=(4474,417*W(0)+62,356*V(0))*0=0$;
- п2.27 Проектна вартість устаткування, що закуповується у другому календарному році будівництва, тис. грн.
 $(p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))*p2.22=(4474,417*W(0)+62,356*V(0))*1=4474,417$;
- п2.28 Проектна вартість устаткування, що закуповується у третьому календарному році будівництва, тис. грн.
 $((p1.7*W(p1.1)+p1.8*V(p1.1))-p2.27-p2.26)*W(p2.5-2)=((4474,417*W(0)+62,356*V(0))-4474,417-0)*W(1-2)=0$;
- п2.29 Проектна вартість гірничих робіт першого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.19=0*0,113333333=0$;
- п2.30 Проектна вартість гірничих робіт другого календарного року будівництва, тис. грн.
 $p1.6*p2.20=0*0,886666667=0$;
- п2.31 Проектна вартість гірничих робіт третього календарного року будівництва, тис. грн.
 $(p1.6-p2.29-p2.30)*W(p2.5-2)=(0-0-0)*W(1-2)=0$;
- п2.32 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на перший календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.9-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,114-0,1)*W(1-1)=1$;
- п2.33 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на другий календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.10-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,097-0,1)*W(1-1)=0,5$;
- п2.34 Коефіцієнт обліку рівня інфляції, що прийнятий на третій календарний рік будівництва, к-т
 $0,5+0,5*F(p1.18-0,1)*W(p1.23-1)=0,5+0,5*F(1,082-0,1)*W(1-1)=0,5$;

п2.35 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)

Гірничі роботи

$$(п2.32*п2.29*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.30*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.31*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0678-1)+(1,0613-1)*V(1-1))+0,5*0*((1,1108-1)+(1,0678-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=0;$$

Будівельні роботи

$$(п2.32*п2.23*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.24*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.25*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))))*п2.4*п2.1=(1*635,599*((1,0678-1)+(1,0613-1)*V(1-1))+0,5*4972,627*((1,1108-1)+(1,0678-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=487,149;$$

Устаткування

$$(п2.32*п2.26*((п2.13-1)+(п2.12-1)*V(п2.32-1))+п2.33*п2.27*((п2.15-1)+(п2.14-1)*V(п2.33-1))+п2.34*п2.28*((п2.17-1)+(п2.16-1)*V(п2.34-1))))*п2.4*п2.1=(1*0*((1,0678-1)+(1,0613-1)*V(1-1))+0,5*4474,417*((1,1108-1)+(1,0678-1)*V(0,5-1))+0,5*0*((0-1)+(0-1)*V(0,5-1)))*1*1=399,565;$$

Склав _____

Перевірив _____

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П123

Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації**1. Вихідні дані**

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

$$П23 = 5608,226;$$

п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:

$$П713 = 4474,417;$$

п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн:

$$П6 = 0;$$

п.1.4. Коефіцієнт, що призначається залежно від стадії проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "П" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1, 1), а також що враховує (у разі проведення повторної експертизи) застосування коефіцієнта від 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно від питомої ваги кошторисної вартості проектних рішень, що відкориговані з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:

$$ИНП123 = 1,1;$$

п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здійснюється експертиза проекту будівництва: за всіма напрямками, Н123=1; з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, Н123=2; за напрямом правильності визначення кошторисної вартості будівництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частина, а також з питань міцності, надійності та довговічності (тільки для КСС=1), Н123=4:

$$Н123 = 1;$$

п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

$$КСС = 3;$$

п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людину-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)

$$КВПР = 1,78;$$

п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:

$$Звд = 12558,8;$$

п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:

$$Зуп = 10628,39;$$

п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:

$$Пзпе = 1;$$

п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:

$$Ввідр = 0,22;$$

п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іб = 1;$$

п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

$$Іу = 1;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:

$$= п1.2 / (п1.1 + п1.2 + п1.3) * 100 = 4474,417 / (5608,226 + 4474,417 + 0) * 100 = 44,377421674;$$

п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі, %:

= 45;

п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:

= $p1.1 + p1.2 * p2.2 / 100 = 5608,226 + 4474,417 * 45 / 100 = 7621,714$;

п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:

= $(1 + (1 + p1.11) * p1.10 * (p1.8 / p1.9 - 1)) / (p1.1 * p1.12 / (p1.1 + p1.2) + p1.2 * p1.13 / (p1.1 + p1.2)) = (1 + (1 + 0,22) * 1 * (12558,8 / 10628,39 - 1)) / (5608,226 * 1 / (5608,226 + 4474,417) + 4474,417 * 1 / (5608,226 + 4474,417)) = 1,222$;

п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 5000;

п.2.6. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 15000;

п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:

= 0,298;

п.2.8. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:

= 0,232;

п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартості експертизи за всіма напрямками, %:

= $p2.8 - (p2.8 - p2.7) * (p2.6 - p2.3) / (p2.6 - p2.5) = 0,232 - (0,232 - 0,298) * (15000 - 7621,714) / (15000 - 5000) = 0,281$;

п.2.10. Кошторисна вартість експертизи за всіма напрямками (за відсотковим показником), тис. грн.:

= $p2.3 * p2.9 * p2.4 / 100 * p1.4 = 7621,714 * 0,281 * 1,222 / 100 * 1,1 = 28,78875$;

п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво)

= $2 * p1.7 = 2 * 1,78 = 3,56$;

п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:

= $F(p2.10 / p2.9) = F(28,78875 / 0,281) = 0$;

п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:

= $p2.10 * W(p2.12) + p2.11 * V(p2.12) = 28,78875 * W(0) + 3,56 * V(0) = 28,789$;

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнання харчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради за адресою: вул. Центральна, 25 м. Носівка, Чернігівської області»

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 17,09008;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 17,09008;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 1,69085 - 0 = 1,69085;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 17,09008 - 1,69085 + 0 = 15,39923;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 17,09008 - 17,09008 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (15,39923 - 0) = 0;$$

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Харчоблок (без пусконаладжувальних робіт)	15,25370	1,67819	-	-	16,93189	18,11	306,63653
	пусконаладжувальні роботи	0,14553	0,01266	-	-	0,15819	1,99	0,31480
	Разом:	15,39923	1,69085	-	-	17,09008	17,96079	306,95100

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.

$$306,951 * ИНП130 = 306,951 * 1 = 306,951;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнання харчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради за адресою: вул. Центральна, 25 м. Носівка, Чернігівської області»

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 17,09008;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П731Д = 17,09008;$$

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:

$$П736 - П57 = 1,69085 - 0 = 1,69085;$$

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:

$$П11Е = 0;$$

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:

$$п1.2 - п1.3 + п1.5 = 17,09008 - 1,69085 + 0 = 15,39923;$$

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:

$$п1.1 - п1.2 - п1.4 = 17,09008 - 17,09008 - 0 = 0;$$

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:

$$п2.2 / (п2.1 - п1.5) = 0 / (15,39923 - 0) = 0;$$

Кошторис- ний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудоміст- кість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудоміст- кість у тимча- сових будів- лях і спорудах тис.люд.-год.	Трудоміст- кість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+ гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністра- тивні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Харчоблок (без пусконаладжувальних робіт)	15,25370	1,67819	-	-	16,93189	5,06	85,67536
	пусконаладжувальні роботи	0,14553	0,01266	-	-	0,15819	3,26	0,51570
	Разом:	15,39923	1,69085	-	-	17,09008	5,04334	86,19100

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:

$$86,191 * ИНП147 = 86,191 * 1 = 86,191;$$

▪

.

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнання харчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради за адресою: вул. Центральна, 25 м. Носівка, Чернігівської області»

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЕТК-012/03.24 - КД

Том 8

2024 р.

▪

.

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнання харчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради за адресою: вул. Центральна, 25 м. Носівка, Чернігівської області»

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЕТК-012/03.24 - КД

Том 8

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор проекту)

2024 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Об'єктний кошторис : Харчоблок № 02-01	_____
2. Локальний кошторис на Архітектурні рішення № 02-01-01	_____
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	_____
4. Локальний кошторис на Водопостачання та водовідведення № 02-01-02	_____
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	_____
6. Локальний кошторис на Вентиляція, Опалення та кондиціювання № 02-01-03	_____
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03	_____
8. Локальний кошторис на Автоматизована система пожежогасіння модульна кухонного обладнання № 02-01-04	_____
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04	_____
10. Локальний кошторис на Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням. Система централізованого пожежного спостереження № 02-01-05	_____
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05	_____
12. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування систем пожежної сигналізації, системи керування евакуацією № 02-01-06	_____
13. Локальний кошторис на придбання устаткування Технологічні рішення № 02-01-07	_____
14. Локальний кошторис на придбання устаткування ЕТР Устаткування № 02-01-08	_____
15. Локальний кошторис на Електротехнічні рішення... № 02-01-09	_____
16. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09	_____
17. Локальний кошторис на пожежну сигналізацію. Пусконаладжувальні роботи № 02-01-010	_____
18. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010	_____

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнанняхарчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради заадресою: вул. Центральна, 25 м. Носівка, Чернігівської області»
ЕТК-012/03.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Архітектурні рішення
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) № Том 3 Арахітектурні рішення ЕТК-012/03.24-АР

Кошторисна вартість3111,799 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість9,76225 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата826,969 тис. грн.
Середній розряд робіт3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Демонтажні роботи												
1	КР11-50-1	Відбивання плитки зі стін	100м2	2,299	<u>5256.73</u>	<u>454.41</u>	12085	11041	<u>1044</u>	<u>73.1280</u>	<u>168.12</u>			
					4802,32	139,00			320	1,5646	3,6			
2	КБ29-164-1	Затирання бетонних поверхонь	100м2	0,508	<u>5236.18</u>	<u>-</u>	2660	1824	<u>-</u>	<u>50.2440</u>	<u>25.52</u>			
					3589,93	-			-	-	-			
3	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,28	<u>9538.62</u>	<u>1499.04</u>	2671	2251	<u>420</u>	<u>122.4240</u>	<u>34.28</u>			
					8039,58	404,10			113	4,6800	1,31			
4	КР18-1-3	Розбирання щебенивих покриттів та основ	100м3	0,078225	<u>8290.85</u>	<u>6248.25</u>	649	160	<u>489</u>	<u>31.1040</u>	<u>2.43</u>			
					2042,60	1042,57			82	10,3249	0,81			
5	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,1043	<u>35339.15</u>	<u>25271.94</u>	3686	1050	<u>2636</u>	<u>153.3000</u>	<u>15.99</u>			
					10067,21	6406,00			668	74,9736	7,82			
6	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,787	<u>8154.39</u>	<u>122.24</u>	14572	14353	<u>219</u>	<u>111.3720</u>	<u>199.02</u>			
					8032,15	29,15			52	0,3326	0,59			
7	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,0495	<u>9866.09</u>	<u>124.55</u>	488	482	<u>6</u>	<u>144.0360</u>	<u>7.13</u>			
					9739,71	106,19			5	1,2654	0,06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	21,975	<u>705.21</u> 635,16	<u>70.05</u> 38,63	15497	13958	<u>1539</u> 849	<u>9.6720</u> 0,4525	<u>212.54</u> 9,94
9	КР8-4-1	Демонтаж водосточной системы козырька	100м	0,117	<u>1167.44</u> 1133,20	<u>-</u> -	137	133	<u>-</u> -	<u>17.2560</u> -	<u>2.02</u> -
10	КБ9-43-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) навісу	т	0,53	<u>3972.62</u> 2894,69	<u>1077.93</u> 120,36	2105	1534	<u>571</u> 64	<u>34.0032</u> 1,4640	<u>18.02</u> 0,78
11	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	82,32	<u>128.45</u> 128,45	<u>-</u> -	10574	10574	<u>-</u> -	<u>1.9560</u> -	<u>161.02</u> -
12	С311-38-М	Перевезення сміття до 38 км	т	82,32	<u>319.19</u> -	<u>319.19</u> 35,84	26276	-	<u>26276</u> 2950	<u>-</u> 0,3980	<u>-</u> 32,76
Разом прямі витрати по розділу 1							91400	57360	<u>33200</u> 5103		<u>846.09</u> 57,67
Разом будівельні роботи, грн.							91400				
в тому числі:							840				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							62463				
всього заробітна плата, грн.							38980				
Загальновиробничі витрати, грн.							111,41				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							14060				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							130380				
Всього будівельні роботи, грн.											
Всього по розділу 1							130380				
Розділ 2. Стіни											
13	КР5-8-6	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини	100 м2	1,187	<u>61796.42</u> 25843,16	<u>491.63</u> 419,18	73352	30676	<u>584</u> 498	<u>328.6680</u> 4,9950	<u>390.13</u> 5,93
14	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону	100м2	6,9385	<u>19486.51</u> 12627,06	<u>129.79</u> 110,66	135207	87613	<u>901</u> 768	<u>152.7960</u> 1,3187	<u>1060.18</u> 9,15
15	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,2256	<u>38460.51</u> 31142,99	<u>317.26</u> 270,51	8677	7026	<u>72</u> 61	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>81.36</u> 0,73
16	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,7542	<u>11463.67</u> 7079,73	<u>5.24</u> 4,47	31573	19499	<u>14</u> 12	<u>92.1840</u> 0,0533	<u>253.89</u> 0,15
17	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,7542	<u>14193.39</u> 3512,22	<u>1.31</u> 1,12	39091	9673	<u>4</u> 3	<u>45.7320</u> 0,0133	<u>125.96</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР13-23-1	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками по цеглі та бетону	100м2	4,4099	<u>103289.68</u> 36597,96	<u>76.68</u> 47,03	455497	161393	<u>338</u> 207	<u>449,4960</u> 0,5629	<u>1982,23</u> 2,48
19	& С1545-92-3-2С	Хрестики для керамічної плитки	100шт	45,29	<u>7.66</u> -	<u>-</u> -	347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					743744	315880	<u>1913</u> 1549		<u>3893,75</u> 18,48
		Разом будівельні роботи, грн.					743744				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					425951				
		всього заробітна плата, грн.					317429				
		Загальновиробничі витрати, грн.					176361				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					469,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59238				
		Всього будівельні роботи, грн.					920105				

		Всього по розділу 2					920105				
		Розділ 3. Підлоги									
20	КБ11-6-1	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю Ceresit CR 66	100м2	3,444	<u>57613.48</u> 10713,24	<u>5.24</u> 4,47	198421	36896	<u>18</u> 15	<u>131,5800</u> 0,0533	<u>453,16</u> 0,18
21	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,444	<u>12658.60</u> 4868,10	<u>121.92</u> 103,96	43596	16766	<u>420</u> 358	<u>67,5000</u> 1,2388	<u>232,47</u> 4,27
22	КБ11-11-2 Н1=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (загальною товщиною 50 мм)	100м2	3,4544	<u>12637.55</u> 976,22	<u>188.78</u> 160,96	43655	3372	<u>652</u> 556	<u>13,5360</u> 1,9181	<u>46,76</u> 6,63
23	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,444	<u>85486.79</u> 15564,02	<u>47.20</u> 40,24	294417	53602	<u>163</u> 139	<u>197,9400</u> 0,4795	<u>681,71</u> 1,65
24	& С1545-92-3-2С	Хрестики для керамічної плитки	100шт	24,87	<u>7.66</u> -	<u>-</u> -	191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	0,893	<u>13481.53</u> 3316,69	<u>17.04</u> 14,53	12039	2962	<u>15</u> 13	<u>41,1960</u> 0,1732	<u>36,79</u> 0,15
		Разом прямі витрати по розділу 3					592319	113598	<u>1268</u> 1081		<u>1450,89</u> 12,88
		Разом будівельні роботи, грн.					592319				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					477453				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					114679 65032 175,65 22163 657351				

		Всього по розділу 3					657351				
		Розділ 4. Стеля									
26	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	3,283	<u>28027.22</u>	<u>3.93</u>	92013	42343	<u>13</u>	<u>167.9400</u>	<u>551.35</u>
					12897,79	3,35			11	0,0400	0,13
27	& С111-826-4П	Тяга підвісу	шт	263	<u>8.14</u>	-	2141	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& С1545-410-1	Підвіс стельовий	шт	263	<u>32.97</u>	-	8671	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& С111-1755-П	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7м	м	312	<u>29.62</u>	-	9241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& С111-1755-П1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м (Профіль Javelin 600 мм 24/30 мм)	м	282	<u>25.44</u>	-	7174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& С111-1755-П2	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м (Профіль Javelin 1200 мм 24/30 мм)	м	624	<u>22.89</u>	-	14283	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& С111-1755-П3	Кутик стіновий (Уголок пристенный Javelin Т1919 НС13 угловой 3 м 19х19 мм)	м	355	<u>20.54</u>	-	7292	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& С188888-8-2	Дюбель металевий 6х40 мм. Забивний для швидкого монтаж цинк-алюміній / сталь	шт	975	<u>2.86</u>	-	2789	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	3,283	<u>1553.00</u>	<u>6.56</u>	5098	5077	<u>21</u>	<u>20.1360</u>	<u>66.11</u>
					1546,44	5,59			18	0,0666	0,22
35	& С111-ДЖ	Плити типу "Армстронг" миючийся із металевих касет (0,6*0,6)	шт	391	<u>295.82</u>	-	115666	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& С111-ДК	Плити типу "Армстронг" (0,6*0,6)	шт	523	<u>255.02</u>	-	133375	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 4					397743	47420	<u>34</u>		<u>617.46</u>
									29		0,35
		Разом будівельні роботи, грн.					397743				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					350289				
		всього заробітна плата, грн.					47449				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27224 74,14 9354 424967				

		Всього по розділу 4					424967				
		Розділ 5. Двері									
37	КБ7-48-13	Установлення блоків перемичкових і підбалконних масою до 1 т	100шт	0,09	44539,07	22619,56	4009	1514	2036	203.5800	18.32
					16823,85	6693,98			602	76,9875	6,93
38	К582811-121	Перемички з/б марки 5ПБ21-27АТ4С серія 1, 038.1-1 вип.9	шт	9	1238,37	-	11145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,2982	21922,10	8423,75	6537	3884	2512	167.6040	49.98
					13026,18	2203,05			657	21,0509	6,28
40	& С123-ДД	Блоки дверні ДСт Од 9-21 По ЩП (900х2100)	шт	3	9707,98	-	29124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& С123-ДА	Блоки дверні ДСт Од 9-21 По ЩП (900х2100)	шт	4	9271,42	-	37086	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& С123-ДВ	Блоки дверні ДП Од 8-21 По ЩП (800х2100)	шт	4	8241,22	-	32965	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& С123-ДБ	Блоки дверні ДП Од 8-21 По ЩП (800х2100)	шт	1	8243,26	-	8243	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	& С123-ДГ	Блоки дверні ДП Од 9-21 По Щ (900х2100) маятникові	шт	2	12548,68	-	25097	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	& С123-ДЖ	Блоки дверні ДП Од 7-21 По Щ (700х2100) Л	шт	3	8942,98	-	26829	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					181035	5398	4548		68.3
									1259		13,21
		Разом будівельні роботи, грн.					181035				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					171089				
		всього заробітна плата, грн.					6657				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3686				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1234				
		Всього будівельні роботи, грн.					184721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 5					184721				
		Розділ 6. Вікна									
46	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,13348	<u>9440.86</u> 8728,02	<u>680,30</u> 437,56	1260	1165	<u>91</u> 58	<u>104,0040</u> 5,0675	<u>13.88</u> 0,68
47	& С123-BB	Вікна металопластикові Вк-1 (1420x2350)H	шт	4	<u>15328.55</u> -	<u>-</u> -	61314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,198	<u>26417.33</u> 2799,35	<u>155.94</u> 100,30	5231	554	<u>31</u> 20	<u>37,8240</u> 1,1616	<u>7.49</u> 0,23
49	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	3	<u>222.08</u> -	<u>-</u> -	666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					68471	1719	<u>122</u> 78		<u>21,37</u> 0,91
		Разом будівельні роботи, грн.					68471				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66630				
		всього заробітна плата, грн.					1797				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1003				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					337				
		Всього будівельні роботи, грн.					69474				
		Всього по розділу 6					69474				
		Відділ 1. Фасад									
		Розділ 1. Цоколь									
50	КР12-66-1	Протравлення бетонних стін нейтралізуючим розчином	100м2	0,508	<u>3547.52</u> 637,52	<u>-</u> -	1802	324	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>4.93</u> -
51	КБ15-78-1	Утеплення еструдированным пенополистеролом. Стіни гладкі	100 м2	0,508	<u>123327.63</u> 43940,49	<u>-</u> -	62650	22322	<u>-</u> -	<u>501,4320</u> -	<u>254,73</u> -
52	КР2-6-6	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 2 шари	100 м2	0,508	<u>54832.87</u> 8214,92	<u>-</u> -	27855	4173	<u>-</u> -	<u>102,0360</u> -	<u>51.83</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ15-79-2	Улаштування систем термофасадів, що вентильються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань	100 м2	0,508	<u>113874.95</u> 24880,94	<u>980,74</u> 695,62	57848	12640	<u>498</u> 353	<u>296,4840</u> 9,3865	<u>150.61</u> 4,77
		Разом прямі витрати по розділу 1					150155	39459	<u>498</u> 353		<u>462.1</u> 4,77
		Разом будівельні роботи, грн.					150155				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					110198				
		всього заробітна плата, грн.					39812				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21496				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7070				
		Всього будівельні роботи, грн.					171651				

		Всього по розділу 1					171651				
		Розділ 2. Стіни									
54	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	1,791	<u>9357.01</u> 3980,43	<u>-</u> -	16758	7129	<u>-</u> -	<u>54.5040</u> -	<u>97.62</u> -
55	КБ13-13-1	Кварцування стіни	100м2	1,791	<u>5253.94</u> 713,21	<u>4.16</u> 1,30	9410	1277	<u>7</u> 2	<u>8.0280</u> 0,0160	<u>14.38</u> 0,03
56	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,791	<u>201189.82</u> 43940,49	<u>-</u> -	360331	78697	<u>-</u> -	<u>501.4320</u> -	<u>898.06</u> -
57	КБ15-78-1	Утеплення укосів фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. (укос 250мм)	100 м2	0,0255	<u>205919.22</u> 43940,49	<u>-</u> -	5251	1120	<u>-</u> -	<u>501.4320</u> -	<u>12.79</u> -
58	& С171-3044П	Дюбелі фасадні 12х100 мм	шт	537	<u>4.69</u> -	<u>-</u> -	2519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& С171-3041П варіант 1	Дюбель 10х260, D60 для термоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою LMX "Wkret-Met"	шт	537	<u>4.08</u> -	<u>-</u> -	2191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					396460	88223	<u>7</u> 2		<u>1022.85</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					396460				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					308230				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					88225 47248 122,26 15428 443708				

		Всього по розділу 2					443708				
		Розділ 3. Вимощення									
60	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,078225	<u>9458,62</u>	<u>7634,27</u>	740	143	<u>597</u>	<u>25,2960</u>	<u>1,98</u>
					1824,35	2257,85			177	28,3866	2,22
61	KP7-17-5	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,5215	<u>11997,65</u>	<u>140,28</u>	6257	3130	<u>73</u>	<u>83,2200</u>	<u>43,4</u>
					6001,83	119,60			62	1,4252	0,74
62	KP7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до 140 мм)	100м2	0,5215	<u>39950,27</u>	<u>880,99</u>	20834	2177	<u>459</u>	<u>57,8880</u>	<u>30,19</u>
	H1=24				4174,88	751,16			392	8,9510	4,67
63	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,5215	<u>11498,08</u>	<u>140,28</u>	5996	2873	<u>73</u>	<u>76,3920</u>	<u>39,84</u>
					5509,39	119,60			62	1,4252	0,74
64	KP18-48-1	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	100м2	0,5215	<u>102761,26</u>	<u>2313,79</u>	53590	3732	<u>1207</u>	<u>99,2400</u>	<u>51,75</u>
					7157,19	591,77			309	5,9309	3,09
65	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	28	<u>443,44</u>	<u>-</u>	12416	3142	<u>-</u>	<u>1,5840</u>	<u>44,35</u>
					112,21	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					99833	15197	<u>2409</u>		<u>211,51</u>
									1002		11,46
		Разом будівельні роботи, грн.					99833				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82227				
		всього заробітна плата, грн.					16199				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9610				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3375				
		Всього будівельні роботи, грн.					109443				

		Всього по розділу 3					109443				
		Разом прямі витрати по відділу 1					646448	142879	<u>2914</u>		<u>1696,46</u>
									1357		16,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					646448 500655 144236 78354 205,04 25873 724802 724802				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2721160 2721160 1992907 694710 390639 1048,17 132259 3111799 3111799	684254	<u>43999</u> 10456		<u>8594.32</u> 119,76
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					9762,25 826969				

Склав інженер КДВ В.О.Оськін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнанняхарчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради заадресою: вул. Центральна, 25 м. Носівка, Чернігівської області»
ЕТК-012/03.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Водопостачання та водовідведення
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) № Том-5_ВК; ЕТК-012/03.24-ВК

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

507,504 тис. грн.
1,24072 тис.люд.год.
103,976 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	всього	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Відділ 1. Демонтажні роботи											
		Розділ 1. Демонтаж Мережі В1											
1	КБ16-6-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) трубопроводів сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,4	<u>3187.12</u> 2823,58	<u>363.54</u> 90,52	1275	1129	<u>146</u> 36	<u>35.0712</u> 1,0812	<u>14.03</u> 0,43		
2	КБ16-6-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) трубопроводів сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,3	<u>3187.12</u> 2823,58	<u>363.54</u> 90,52	956	847	<u>109</u> 27	<u>35.0712</u> 1,0812	<u>10.52</u> 0,32		
3	КР15-2-3	Демонтаж кранів водорозбірних	100шт	0,15	<u>2443.16</u> 2440,54	<u>2.62</u> 2,24	366	366	<u>-</u> -	<u>33.8400</u> 0,0266	<u>5.08</u> -		
		Разом прямі витрати по розділу 1					2597	2342	<u>255</u> 63		<u>29.63</u> 0,75		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2597						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2405 1322 3,19 403 3919				

		Всього по розділу 1					3919				
		Розділ 2. Демонтаж Мережі К1									
4	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,2	<u>8033.04</u> 7762,83	<u>270.21</u> 86,65	1607	1553	<u>54</u> 17	<u>112.6680</u> 1,0325	<u>22.53</u> 0,21
5	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,05	<u>6397.29</u> 6262,18	<u>135.11</u> 43,32	320	313	<u>7</u> 2	<u>90.8880</u> 0,5162	<u>4.54</u> 0,03
6	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>5335.93</u> 5286,11	<u>49.82</u> 42,48	53	53	<u>-</u> -	<u>73.2960</u> 0,5062	<u>0.73</u> 0,01
7	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>12804.69</u> 12708,99	<u>95.70</u> 81,60	128	127	<u>1</u> 1	<u>176.2200</u> 0,9724	<u>1.76</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					2108	2046	<u>62</u> 20		<u>29.56</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2108 2066 1228 3,14 395 3336				

		Всього по розділу 2					3336				
		Розділ 3. Демонтаж Мережі К3									
8	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,2	<u>8033.04</u> 7762,83	<u>270.21</u> 86,65	1607	1553	<u>54</u> 17	<u>112.6680</u> 1,0325	<u>22.53</u> 0,21
9	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,5	<u>6397.29</u> 6262,18	<u>135.11</u> 43,32	3199	3131	<u>68</u> 22	<u>90.8880</u> 0,5162	<u>45.44</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КР15-4-5	Знімання рівізії та вузла прочищення	шт	3	<u>52,92</u>	<u>-</u>	159	159	<u>-</u>	<u>0,7680</u>	<u>2,3</u>
					52,92	-			-	-	-
11	КР15-4-6	Знімання трапів	шт	6	<u>62,72</u>	<u>13,11</u>	376	298	<u>78</u>	<u>0,7200</u>	<u>4,32</u>
					49,61	11,18			67	0,1332	0,8
		Разом прямі витрати по розділу 3					5341	5141	<u>200</u>		<u>74,59</u>
									106		1,27
		Разом будівельні роботи, грн.					5341				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5247				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3123				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1006				
		Всього будівельні роботи, грн.					8464				

		Всього по розділу 3					8464				
		Разом прямі витрати по відділу 1					10046	9529	<u>517</u>		<u>133,78</u>
									189		2,28
		Разом будівельні роботи, грн.					10046				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9718				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5674				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1804				
		Всього будівельні роботи, грн.					15720				

		Всього по відділу 1					15720				
		<u>Відділ 2. Мережа В1,Т3</u>									
		Розділ 1. Трубопровід Мережі В1,Т3									
12	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з Труби поліпропіленові PN 20 діаметром 50 мм	100м	0,265	<u>37674,86</u>	<u>4625,75</u>	9984	3045	<u>1226</u>	<u>141,1200</u>	<u>37,4</u>
					11489,99	2221,39			589	28,3288	7,51
13	С113-1754	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х32 мм	шт	2	<u>71,55</u>	<u>-</u>	143	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x25 мм	шт	1	<u>71.55</u>	-	72	-	-	-	-
15	& C113-Ж	Муфта з'єднувальна перехідна діам. 50x2" мм	шт	2	<u>16.09</u>	-	32	-	-	-	-
16	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з Труби поліпропіленові PN 20 діаметром 32 мм	100м	0,267	<u>21062.16</u> 10521,72	<u>1961.71</u> 855,20	5624	2809	<u>524</u> 228	<u>127.3200</u> 10,8592	<u>33.99</u> 2,9
17	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	1	<u>23.49</u>	-	23	-	-	-	-
18	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	2	<u>22.55</u>	-	45	-	-	-	-
19	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	12	<u>22.55</u>	-	271	-	-	-	-
20	C113-1822	Муфта із накидною гайкою діам. 32x5/4" мм	шт	4	<u>76.57</u>	-	306	-	-	-	-
21	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	5	<u>17.50</u>	-	88	-	-	-	-
22	& C1545-ЖЖ	Противопожежна гільза DN32	шт	3	<u>1890.45</u>	-	5671	-	-	-	-
23	& C1545-ЖД	Противопожежна манжета DN32	шт	6	<u>1727.25</u>	-	10364	-	-	-	-
24	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з Труби поліпропіленові PN 20 діаметром 25 мм	100м	0,324	<u>17316.50</u> 9163,12	<u>3125.21</u> 1433,13	5611	2969	<u>1013</u> 464	<u>110.8800</u> 18,2394	<u>35.93</u> 5,91
25	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	12	<u>16.26</u>	-	195	-	-	-	-
26	C113-1819	Муфта із накидною гайкою діам. 25x1" мм	шт	4	<u>38.95</u>	-	156	-	-	-	-
27	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	<u>8.50</u>	-	34	-	-	-	-
28	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з Труби поліпропіленові PN 20 діаметром 20 мм	100м	1,115	<u>16975.58</u> 8915,20	<u>4941.32</u> 2323,23	18928	9940	<u>5510</u> 2590	<u>107.8800</u> 29,5946	<u>120.29</u> 33
29	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	70	<u>8.32</u>	-	582	-	-	-	-
30	C113-1809	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x3/4" мм	шт	44	<u>73.81</u>	-	3248	-	-	-	-
31	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	7	<u>5.47</u>	-	38	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							61415	18763	<u>8273</u> 3871		<u>227.61</u> 49,32
Разом будівельні роботи, грн.							61415				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C1545-ЖП	Противопожежна гільза DN25	шт	4	<u>1819.05</u>	-	7276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C1545-ЖК	Противопожежна гільза DN20	шт	6	<u>1390.65</u>	-	8344	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& C1545-ЖЛ	Противопожежна манжета DN25	шт	8	<u>1917.99</u>	-	15344	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& C1545-ЖВ	Противопожежна манжета DN20	шт	12	<u>1421.25</u>	-	17055	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					48019	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					48019				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48019				
		Всього будівельні роботи, грн.					48019				

		Всього по розділу 3					48019				
Розділ 4. Водомірний вузол											
41	КБ16-22-1	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	<u>8065.56</u>	<u>219.60</u>	8066	1315	<u>220</u>	<u>16.7280</u>	<u>16.73</u>
					1315,32	51,93			52	0,6226	0,62
42	C113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х32 мм	шт	2	<u>22.00</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C1630-104	Фільтр сітчатий діаметром 32 мм	шт	1	<u>796.35</u>	-	796	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
44	C130-1104	Вентиль муфтовий діаметр 32 мм	шт	1	<u>193.88</u>	-	194	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
45	C1630-544	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	1	<u>263.20</u>	-	263	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	КБ16-20-1	Установлення кранів діаметром 50 мм	шт	1	<u>721.41</u>	<u>20.80</u>	721	143	<u>21</u>	<u>1.7760</u>	<u>1.78</u>
					142,99	6,50			7	0,0798	0,08
47	КБ16-20-3	Установлення кранів діаметром 32 мм	шт	2	<u>429.33</u>	-	859	97	-	<u>0.5880</u>	<u>1.18</u>
					48,59	-			-	-	-
48	КБ16-20-2	Установлення кранів діаметром 20-25 мм	шт	24	<u>240.29</u>	-	5767	1166	-	<u>0.5880</u>	<u>14.11</u>
					48,59	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	32	<u>10.07</u>	<u>-</u>	322	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
50	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	16	<u>6.73</u>	<u>-</u>	108	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
51	C113-1849 варіант 1	Американка 20x1/2"	шт	28	<u>30.94</u>	<u>-</u>	866	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4					18006	2721	<u>241</u> 59		<u>33.8</u> 0,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18006 15044 2780 1512 3,61 458 19518				

		Всього по розділу 4					19518				
		Розділ 5. Прибори									
52	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	4	<u>1224.49</u> 1138,45	<u>-</u>	4898	4554	<u>-</u>	<u>13.7760</u>	<u>55.1</u>
53	C130-623 варіант 1	Змішувачі для полівального крану діаметр 20 мм	комплект	5	<u>579.72</u>	<u>-</u>	2899	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
54	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	13	<u>2225.86</u>	<u>-</u>	28936	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
55	C130-617 варіант 1	Змішувачі для ванн та мийкі	комплект	22	<u>1456.88</u>	<u>-</u>	32051	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
56	C130-465 варіант 1	Кран вентиляний для сантехприладів 1/2"x1/2" Albertoni	шт	101	<u>110.04</u>	<u>-</u>	11114	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
57	& C1545-П	Куточок для підключення змішувача PPR діаметр.20x1/2"	шт	101	<u>198.09</u>	<u>-</u>	20007	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
58	& C130-1185-1	Гнучкий шланг 1/2" ВВ довжиною 50 см	шт	100	<u>290.75</u>	<u>-</u>	29075	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					128980	4554	<u>-</u>		<u>55.1</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					128980		<u>-</u>		<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					124426 4554 2442 5,79 730 131422				

		Всього по розділу 5					131422				
59	КБ18-5-1	Розділ 6. Установлення водопідігрівників <i>Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3</i>	<i>шт</i>	10	<u>2647.04</u> 2073,94	<u>573.10</u> 148,58	26470	20739	<u>5731</u> 1486	<u>26.3760</u> 1,7740	<u>263.76</u> 17,74
60	& С130-ЕЕ	Електроводонагрівач ємн. 100 л	шт	3	<u>7967.37</u> -	<u>-</u> -	23902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& С130-ЕЖ	Електроводонагрівач ємн. 50 л	шт	7	<u>6635.73</u> -	<u>-</u> -	46450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& С130-ПП	Вентиль для унітазу діаметр 15 мм	шт	30	<u>40.92</u> -	<u>-</u> -	1228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					98050	20739	<u>5731</u> 1486		<u>263.76</u> 17,74
		Разом будівельні роботи, грн.					98050				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71580				
		всього заробітна плата, грн.					22225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10407				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2806				
		Всього будівельні роботи, грн.					108457				

		Всього по розділу 6					108457				
		Разом прямі витрати по відділу 2					366818	52616	<u>14245</u> 5416		<u>656.3</u> 67,76
		Разом будівельні роботи, грн.					366818				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					299957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					58032 29568 67,69 8546 396386				

		Всього по відділу 2					396386				
		<u>Відділ 3. Меража каналізація К1</u>									
		Розділ 1. Прокладка труб каналізаційних Мережі К1									
63	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,35	<u>9646.42</u> 9248,66	<u>163.02</u> 49,83	3376	3237	<u>57</u> 17	<u>110,2080</u> 0,5966	<u>38.57</u> 0,21
64	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	35	<u>57.28</u> -	<u>-</u> -	2005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	<u>29.22</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C113-1478-20	Прочищення діам. 110 мм фірми "Торгова мережа"	шт	2	<u>305.60</u> -	<u>-</u> -	611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C1545-ЖС	Противопожежна гільза DN100	шт	2	<u>2706.45</u> -	<u>-</u> -	5413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C1545-ЖЧ	Противопожежна манжета DN100	шт	4	<u>2951.25</u> -	<u>-</u> -	11805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,02	<u>9822.71</u> 9645,43	<u>80.95</u> 24,56	196	193	<u>2</u> -	<u>114,9360</u> 0,2914	<u>2.3</u> 0,01
70	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	2	<u>21.61</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,1	<u>1527.34</u> 728,45	<u>62.39</u> 19,49	153	73	<u>6</u> 2	<u>9,0480</u> 0,2394	<u>0.9</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					23631	3503	<u>65</u> 19		<u>41,77</u> 0,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					23631 20063 3522				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1874 4,41 557 25505				
		----- Всього по розділу 1					25505				
		Разом прямі витрати по відділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23631 23631 20063 3522 1874 4,41 557 25505	3503	<u>65</u> 19		<u>41,77</u> 0,24
		----- Всього по відділу 3					25505				
		<u>Відділ 4. Мережа К3</u>									
		Розділ 1. Прокладка труб каналізаційних Мережі К3									
72	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,7	<u>9646,42</u> 9248,66	<u>163,02</u> 49,83	6752	6474	<u>114</u> 35	<u>110,2080</u> 0,5966	<u>77,15</u> 0,42
73	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	70	<u>57,28</u> -	<u>-</u> -	4010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C113-2291 варіант 1	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	<u>29,22</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C113-1478-20	Прочищення діам. 110 мм фірми "Торгова мережа"	шт	5	<u>305,60</u> -	<u>-</u> -	1528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C113-1478-20 варіант 1	Прочищення діам. 50 мм фірми "Торгова мережа"	шт	6	<u>254,60</u> -	<u>-</u> -	1528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& C1545-ЖС	Противопожежна гільза DN100	шт	2	<u>2706,45</u>	-	5413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	& C1545-ЖЧ	Противопожежна манжета DN100	шт	4	<u>2951,25</u>	-	11805	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	КБ16-15-3	Установлення затворів каналізаційних діаметром до 100 мм	шт	1	<u>1484,43</u>	<u>156,70</u>	1484	402	<u>157</u>	<u>5,1120</u>	<u>5,11</u>
					401,96	35,39			35	0,4244	0,42
80	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,8	<u>9822,71</u>	<u>80,95</u>	7858	7716	<u>65</u>	<u>114,9360</u>	<u>91,95</u>
					9645,43	24,56			20	0,2914	0,23
81	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	80	<u>21,61</u>	-	1729	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	КМ38-2-1	Монтаж сепаратора жиру	шт	2	<u>2835,72</u>	<u>234,05</u>	5671	3395	<u>468</u>	<u>21,8400</u>	<u>43,68</u>
					1697,40	41,06			82	0,5150	1,03
83	& C130-46-3 варіант 1	Сепаратор жиру	шт	2	<u>5350,00</u>	-	10700	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	1	<u>1527,34</u>	<u>62,39</u>	1527	728	<u>62</u>	<u>9,0480</u>	<u>9,05</u>
					728,45	19,49			19	0,2394	0,24
		Разом прямі витрати по розділу 1					60034	18715	<u>866</u>		<u>226,94</u>
									191		2,34
		Разом будівельні роботи, грн.					60034				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40453				
		всього заробітна плата, грн.					18906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9858				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2891				
		Всього будівельні роботи, грн.					69892				

		Всього по розділу 1					69892				
		Разом прямі витрати по відділу 4					60034	18715	<u>866</u>		<u>226,94</u>
									191		2,34
		Разом будівельні роботи, грн.					60034				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40453				
		всього заробітна плата, грн.					18906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9858				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2891				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					69892				

		Всього по відділу 4					69892				
		Разом прямі витрати по кошторису					460529	84363	<u>15693</u>		<u>1058,79</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					460529		5815		72,62
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					360473				
		всього заробітна плата, грн.					90178				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46975				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					109,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13798				
		Всього будівельні роботи, грн.					507504				

		Всього по кошторису					507504				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1240,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					103976				

Склав інженер КДВ В.О.Оськін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнанняхарчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради заадресою: вул. Центральна, 25 м. Носівка, Чернігівської області»
ЕТК-012/03.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Вентиляція, Опалення та кондиціювання
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) № Том 4; ЕТК-012/03.24-ОВіК

Кошторисна вартість1001,343 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість2,02247 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата165,363 тис. грн.
Середній розряд робіт3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Відділ 1. Опалення									
		Розділ 1. Радіатори									
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,27418	15112.39	2106.69	4144	2418	578	116.3040	31.89
					8819,33	653,44			179	7,9586	2,18
2	& C130-ЯА	Радіатори сталеві KORADO RADIK VENTIL КОМПАКТ тип 22; 500x300 ; q=626 Вт	шт	1	7000.70	-	7001	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& C130-ЯБ	Радіатори сталеві KORADO RADIK VENTIL КОМПАКТ тип 22; 500x500 ; q=956 Вт	шт	1	7000.70	-	7001	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& C130-ЯВ	Радіатори сталеві KORADO RADIK VENTIL КОМПАКТ тип 22; 500x800 ; q=1529 Вт	шт	1	7092.50	-	7093	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& C130-ЯГ	Радіатори сталеві KORADO RADIK VENTIL КОМПАКТ тип 22; 500x1000 ; q=1911 Вт	шт	6	7357.70	-	44146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& C130-ЯЕ	Радіатори сталеві KORADO RADIK VENTIL КОМПАКТ тип 22; 500x1200 ; q=2293 Вт	шт	2	7643.30	-	15287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C130-ЯЗ	Радіатори сталеві KORADO RADIK VENTIL КОМПАКТ тип 22; 300x1200 ; q=1501 Вт	шт	2	<u>7051.70</u>	-	14103	-	-	-	-
8	& C130-ЯФ	Радіатори сталеві KORADO RADIK VENTIL КОМПАКТ тип 22; 300x1400 ; q=1751 Вт	шт	3	<u>7704.50</u>	-	23114	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					121889	2418	<u>578</u> 179		<u>31.89</u> 2,18
		Разом будівельні роботи, грн.					121889				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118893				
		всього заробітна плата, грн.					2597				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1459				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					451				
		Всього будівельні роботи, грн.					123348				

		Всього по розділу 1					123348				
		Розділ 2. труб									
9	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропиленових труб PPR D=25мм	100м	0,12	<u>13691.37</u> 9163,12	<u>3125.21</u> 1433,13	1643	1100	<u>375</u> 172	<u>110.8800</u> 18,2394	<u>13.31</u> 2,19
10	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм Wavin	м	12	<u>75.43</u>	-	905	-	-	-	-
11	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	<u>15.76</u>	-	16	-	-	-	-
12	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	2	<u>16.26</u>	-	33	-	-	-	-
13	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	4	<u>5.34</u>	-	21	-	-	-	-
14	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	6	<u>5.92</u>	-	36	-	-	-	-
15	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	2	<u>6.36</u>	-	13	-	-	-	-
16	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	<u>8.50</u>	-	17	-	-	-	-
17	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропиленових труб PPR D=20мм	100м	0,95	<u>15891.77</u> 8915,20	<u>4941.32</u> 2323,23	15097	8469	<u>4694</u> 2207	<u>107.8800</u> 29,5946	<u>102.49</u> 28,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм Wavin	м	95	<u>25.29</u> -	-	2403	-	-	-	-
19	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>8.32</u> -	-	17	-	-	-	-
20	C113-1873- 1A	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	14	<u>187.37</u> -	-	2623	-	-	-	-
21	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	4	<u>5.47</u> -	-	22	-	-	-	-
22	C113-1883 варіант 1 кріплення	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	32	<u>10.07</u> -	-	322	-	-	-	-
23	C113-1881 варіант 1 кріплення	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	16	<u>4.92</u> -	-	79	-	-	-	-
24	C113-1880 варіант 1 кріплення	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	45	<u>4.30</u> -	-	194	-	-	-	-
25	C113-1879 варіант 1 кріплення	Кріплення для труб діам. 20 мм	шт	105	<u>3.58</u> -	-	376	-	-	-	-
26	KB29-176-1	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 32 мм	10шт	0,4	<u>1544.69</u> 1129,63	<u>0.52</u> 0,11	618	452	-	<u>15.4680</u> 0,0014	<u>6.19</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					24435	10021	<u>5069</u> 2379		<u>121.99</u> 30,3
		Разом будівельні роботи, грн.					24435				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9345				
		всього заробітна плата, грн.					12400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6899				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2119				
		Всього будівельні роботи, грн.					31334				

		Всього по розділу 2					31334				
		Розділ 3. Утеплення трубопроводів опалення									
27	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	10,7	<u>428.54</u> 324,40	-	4585	3471	-	<u>4.2240</u> -	<u>45.2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C113-2450-5	Ізоляція для труб "K-FLEX" Ukraina 6x28	м	95	<u>32.64</u>	-	3101	-	-	-	-
29	& C113-2450-6	Ізоляція для труб "K-FLEX" Ukraina 6x22	м	12	<u>29.58</u>	-	355	-	-	-	-
30	KP15-87-1	Установлення клапанів запобіжних одноразових діаметром до 25 мм	клапан	16	<u>406.80</u>	<u>15.19</u>	6509	5299	<u>243</u>	<u>4.2120</u>	<u>67.39</u>
31	& C113-ПА	Термостатичний елемент PA 2991	шт	16	<u>1000.69</u>	-	16011	-	-	-	-
32	& C113-ПВ	Автоматичний повітрявідводчик	шт	32	<u>348.91</u>	-	11165	-	-	-	-
33	& C113-ПП	Клапан термостатичний PTO N 0y15	шт	16	<u>612.07</u>	-	9793	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	51519	8770	<u>243</u>		<u>112.59</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					51519		9		0,11
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42506				
		всього заробітна плата, грн.					8779				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4708				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1419				
		Всього будівельні роботи, грн.					56227				

		Всього по розділу 3					56227				
34	KB18-21-1	Розділ 4. Фільтри; клапани, кран шарові <i>Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм</i>	10шт	0,8	<u>2024.57</u>	<u>813.67</u>	1620	939	<u>651</u>	<u>14.7600</u>	<u>11.81</u>
					1174,01	197,38			158	2,4247	1,94
35	C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	6	<u>668.76</u>	-	4013	-	-	-	-
36	C1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм	шт	1	<u>566.76</u>	-	567	-	-	-	-
37	C1630-103 варіант 2	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	шт	1	<u>464.76</u>	-	465	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					6665	939	<u>651</u> 158		<u>11,81</u> 1,94
		Разом будівельні роботи, грн.					6665				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5075				
		всього заробітна плата, грн.					1097				
		Загальновиробничі витрати, грн.					600				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					182				
		Всього будівельні роботи, грн.					7265				

		Всього по розділу 4					7265				
		Розділ 5. Установлення Припливно-втяжна установки та вентиляторів									
38	КБ20-34-2	Установлення Припливно-втяжна установки	шт	1	<u>1950.62</u> 1432,54	<u>445.37</u> 133,46	1951	1433	<u>445</u> 133	<u>19.3560</u> 1,5878	<u>19.36</u> 1,59
39	& 1517-ВЖ	Припливно-втяжна установка Лпр. =4380м3/год., 1.в.=3680м3/год., P=450Па	шт	1	<u>65480.00</u> -	<u>-</u> -	65480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КР15-130-3	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,12 до 0,4 т з електродвигуном на одній осі	шт	2	<u>1742.33</u> 1594,16	<u>72.34</u> 17,83	3485	3188	<u>145</u> 36	<u>18.1920</u> 0,1704	<u>36.38</u> 0,34
41	КР15-130-2	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі	шт	3	<u>1414.49</u> 1324,97	<u>28.94</u> 7,13	4243	3975	<u>87</u> 21	<u>15.1200</u> 0,0682	<u>45.36</u> 0,2
42	& 1517-ВА	Вентилятор радіальний ВРАН9-5 L=5540 м3/год	шт	1	<u>8850.00</u> -	<u>-</u> -	8850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& 1517-ВБ	Вентилятор радіальний ВРАН9-4 L=2570 м3/год	шт	1	<u>8900.00</u> -	<u>-</u> -	8900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& 1517-ВВ	Вентилятор каналний в комплекті з електродвигуном. SVF 70-40/35/4D; L=3225 м3/год	шт	1	<u>28960.00</u> -	<u>-</u> -	28960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& 1517-ВГ	Вентилятор каналний RV 250L; L=620м3/год., P=350Па,	шт	1	<u>6820.00</u> -	<u>-</u> -	6820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& 1517-ВД	Вентилятор каналний RV 200 L L=470м3/год., P=350Па	шт	1	<u>7990.00</u> -	<u>-</u> -	7990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					136679	8596	<u>677</u> 190		<u>101.1</u> 2,13
		Разом устаткування, грн.					127000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					4988 131988 9679 406 8786 4528 10,29 1300 14207 146195				
		Розділ 6. ЗОНТ									
47	КБ20-22-1	Установлення зонтів над обладнанням	м2	50,6	<u>1236.86</u> 134,58	<u>41.59</u> 12,99	62585	6810	<u>2104</u> 657	<u>1.6920</u> 0,1596	<u>85.62</u> 8,08
48	КБ20-18-6	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 500 мм	зонт	1	<u>657.21</u> 122,18	<u>19.81</u> 4,17	657	122	<u>20</u> 4	<u>1.5720</u> 0,0512	<u>1.57</u> 0,05
49	КБ20-18-7	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 630 мм	зонт	1	<u>820.84</u> 140,25	<u>29.70</u> 6,83	821	140	<u>30</u> 7	<u>1.8720</u> 0,0839	<u>1.87</u> 0,08
50	КБ20-18-4	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 400 мм	зонт	1	<u>543.34</u> 90,47	<u>17.72</u> 4,09	543	90	<u>18</u> 4	<u>1.1640</u> 0,0503	<u>1.16</u> 0,05
51	КБ20-18-2	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонт	1	<u>395.75</u> 56,89	<u>11.99</u> 2,74	396	57	<u>12</u> 3	<u>0.7320</u> 0,0336	<u>0.73</u> 0,03
52	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	<u>373.57</u> 56,89	<u>11.99</u> 2,74	374	57	<u>12</u> 3	<u>0.7320</u> 0,0336	<u>0.73</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 6 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					65376 65376 55904 7954	7276	<u>2196</u> 678		<u>91.68</u> 8,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4359 10,51 1325 69735				

		Всього по розділу 6					69735				
		Розділ 7. Установлення Дифузорів та грат									
53	KP15-122-2	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 (600х600)	грати	3	<u>307.22</u> 246,60	<u>10.48</u> 0,39	922	740	<u>31</u> 1	<u>3.2520</u> 0,0048	<u>9.76</u> 0,01
54	& C126-B0	Зовнішні грати НГ 700х400	шт	2	<u>2880.81</u> -	<u>-</u> -	5762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C126-BB	Грати вентиляційні металеві зовнішні НГ600х600	шт	1	<u>4895.81</u> -	<u>-</u> -	4896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	KP15-122-15	Установлення грат жалюзійних сталевих регульованих 300х150	грати	6	<u>3862.66</u> 190,18	<u>10.48</u> 0,39	23176	1141	<u>63</u> 2	<u>2.5080</u> 0,0048	<u>15.05</u> 0,03
57	KP15-122-10	Установлення Дифузорів	грати	45	<u>224.72</u> 190,18	<u>10.48</u> 0,39	10112	8558	<u>472</u> 18	<u>2.5080</u> 0,0048	<u>112.86</u> 0,22
58	& C126-BЖ	Дифузор MB315Пфс	шт	30	<u>265.34</u> -	<u>-</u> -	7960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C126-BA	Дифузор MB150Пф	шт	9	<u>185.74</u> -	<u>-</u> -	1672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C126-ББ	Адаптор д125/д150	шт	9	<u>99.68</u> -	<u>-</u> -	897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C126-ББ	Дифузор MB200Пф	шт	6	<u>190.78</u> -	<u>-</u> -	1145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					56542	10439	<u>566</u> 21		<u>137.67</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56542 45537 10460 5893 14,48 1827				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					62435				

		Всього по розділу 7					62435				
		Розділ 8. Установлення вставок гнучких									
62	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	3,32	<u>892.88</u> 868,58	<u>8.32</u> 2,60	2964	2884	<u>28</u> 9	<u>11,7360</u> 0,0319	<u>38.96</u> 0,11
63	& C130-CC	Гнучки вставка 700x400(h), L=160мм	шт	2	<u>1000.85</u> -	<u>-</u> -	2002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C130-CA	Гнучки вставки ВГ-Н, 353x643 L=200мм	шт	2	<u>393.95</u> -	<u>-</u> -	788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C130-СБ	Гнучки вставки ВГ-В, d530, L=200мм	шт	2	<u>490.85</u> -	<u>-</u> -	982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C130-СВ	Гнучки вставки ВГ-Н, 281x512 L=200мм	шт	1	<u>355.19</u> -	<u>-</u> -	355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C130-СГ	Гнучки вставки ВГ-В, d430, L=200мм	шт	1	<u>452.09</u> -	<u>-</u> -	452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C130-СД	Гнучки вставки RFI d250, L=200мм	шт	2	<u>455.15</u> -	<u>-</u> -	910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& C130-СЕ	Гнучки вставки RFI d200, L=200мм	шт	2	<u>407.21</u> -	<u>-</u> -	814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 8							9267	2884	<u>28</u> 9		<u>38.96</u> 0,11
Разом будівельні роботи, грн.							9267				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6355				
всього заробітна плата, грн.							2893				
Загальновиробничі витрати, грн.							1654				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,1				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							518				
Всього будівельні роботи, грн.							10921				

Всього по розділу 8							10921				
		Розділ 9. ПОВІТРОПРОВОДИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& C130-1128-ДП	Перехід д250/д125 з тонколистової оц. сталі 6=0,7мм; L=250мм; S=0,21м2	шт	1	<u>184,47</u>	-	184	-	-	-	-
79	& C130-1128-ДМ	Перехід 250х250/д250 з тонколистової оц. сталі 6=0,7мм L=250мм; S=0,31м2	шт	1	<u>184,47</u>	-	184	-	-	-	-
80	& C130-1128-ДА	Перехід з оцинкованої сталі 400х250-д250; 6=0,7 L=250; S=0,36	шт	2	<u>459,87</u>	-	920	-	-	-	-
81	& C130-1128-ДД	Перехід з оцинкованої сталі 400х250-250х250; 6=0,7 L=250; S=0,4м2	шт	2	<u>255,87</u>	-	512	-	-	-	-
82	& C130-1128-ДН	Перехід д430/д315 з тонколистової оц. сталі 6=0,7мм; L=250мм; S=0,41м2	шт	1	<u>215,07</u>	-	215	-	-	-	-
83	& C130-1128-ДЧ	Перехід 281х512/д400 з тонколистової оц. сталі 6=0,7мм; L=250мм; S=0,5м2	шт	1	<u>296,67</u>	-	297	-	-	-	-
84	& C130-1128-ДЛ	Перехід 600х250/400х250 з тонколистової оц. сталі, 6=0,7мм, L=250мм; S=0,53м2	шт	1	<u>255,87</u>	-	256	-	-	-	-
85	& C130-1128-ДЖ	Перехід 600х400/400х250 з тонколистової оц. сталі, 6=0,7мм, L=250мм; S=0,58м2	шт	1	<u>357,87</u>	-	358	-	-	-	-
86	& C130-1128-ДЕ	Перехід 600х400/500х250 з тонколистової оц. сталі, 6=0,7мм, L=250мм; S=0,61м2	шт	1	<u>398,67</u>	-	399	-	-	-	-
87	& C130-1128-ДК	Перехід 600х400/600х250 з тонколистової оц. сталі, 6=0,7мм, L=250мм; S=0,65м2	шт	1	<u>398,67</u>	-	399	-	-	-	-
88	& C130-1128-ДТ	Перехід д530/800х300 з тонколистової оц. сталі 6=0,7мм; L=250мм; S=0,68м2	шт	2	<u>368,07</u>	-	736	-	-	-	-
89	& C130-1128-ДЦ	Перехід 353х643/д630 з тонколистової оц. сталі 6=0,7мм; L=250мм; S=0,69м2	шт	2	<u>388,47</u>	-	777	-	-	-	-
90	& C130-1128-ДС	Перехід 700х400/600х400 з тонколистової оц. сталі, 6=0,7мм, L=250мм; S=0,74м2	шт	1	<u>408,87</u>	-	409	-	-	-	-
91	& C130-1128-ДБ	Перехід з оцинкованої сталі 830х580-д500; 6=0,7 L=250; S=0,77м2	шт	1	<u>480,27</u>	-	480	-	-	-	-
92	& C130-1128-ДВ	Перехід 830х580/600х400 з тонколистової оц. сталі, 6=0,7мм L=250мм S=0,84м2	шт	1	<u>429,27</u>	-	429	-	-	-	-
93	& C130-1128-ДГ	Перехід 830х580/600х600 з тонколистової оц. сталі, 6=0,7мм L=250мм S=0,91м2	шт	1	<u>459,87</u>	-	460	-	-	-	-
94	& C130-1128-ДЦ	Перехід 800х300/1000х250 з тонколистової оц. сталі 6=0,7мм; L=250мм; S=0,82м2	шт	2	<u>398,67</u>	-	797	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					7812	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					7812				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7812				
		Всього будівельні роботи, грн.					7812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 10					7812				
		Розділ 11. ВІДВОДИ									
95	& C130-1128-ТТ	Відвод ; 600х600 з тонколистової оц. сталі б=0,7мм; S=1,84 м2	шт	2	<u>1008.46</u>	-	2017	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	& C130-1128-ТА	Відвод ; 600х400 з тонколистової оц. сталі б=0,7мм; S=1,54 м2	шт	3	<u>972.76</u>	-	2918	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	& C130-1128-ТБ	Відвод ; 500х250 з тонколистової оц. сталі б=0,7мм; S=1,03 м2	шт	9	<u>868.72</u>	-	7818	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	& C130-1128-12	Відвод з оцинкованої сталі 400х250; б=0,7; S=0,79	шт	2	<u>236.32</u>	-	473	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	& C130-1128-ТВ	Відвод ; д500 з тонколистової оц. сталі б=0,7мм; S=1,49 м2	шт	1	<u>970.72</u>	-	971	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	& C130-1128-ТГ	Відвод ; 600х250 з тонколистової оц. сталі б=0,7мм; S=1,3 м2	шт	2	<u>664.72</u>	-	1329	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					15526	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					15526		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15526				
		Всього будівельні роботи, грн.					15526				

		Всього по розділу 11					15526				
		Розділ 12. ДРОСЕЛЯ									
101	C1630-451 варіант 1	Дросель-клапан діаметр до 200 мм	шт	12	<u>732.17</u>	-	8786	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	C1630-452 варіант 1	Дросель-клапани діаметр 250 мм	шт	6	<u>916.74</u>	-	5500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	C1630-453 варіант 1	Дросель-клапани діаметр 315 мм	шт	4	<u>1294.90</u>	-	5180	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					19466	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					19466				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19466				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					19466				

		Всього по розділу 12					19466				
104	КБ26-24-1	Розділ 13. Теплоізоляція на повітряпровід Теплоізоляція повітропроводів б=20мм	10 м2	26,855	<u>1880.49</u>	<u>1131.30</u>	50501	20119	<u>30382</u>	<u>9.5280</u>	<u>255.87</u>
					749,19	353,46			9492	4,3411	116,58
105	& С114-269-К	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ K-FLEX AIR	м2	281,9775	<u>473.71</u>	<u>-</u>	133576	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 13					184077	20119	<u>30382</u>		<u>255.87</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					184077		9492		116,58
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133576				
		всього заробітна плата, грн.					29611				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14902				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4324				
		Всього будівельні роботи, грн.					198979				

		Всього по розділу 13					198979				
106	КБ20-34-1	Розділ 14. Електричний повітрянагрівач Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	<u>1534.25</u>	<u>328.10</u>	1534	1132	<u>328</u>	<u>15.3000</u>	<u>15.3</u>
					1132,35	97,92			98	1,1668	1,17
107	& С130-BB	Електричний повітрянагрівач 700x400 , L=150мм	шт	1	<u>38170.61</u>	<u>-</u>	38171	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					39705	1132	<u>328</u>		<u>15.3</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					39705		98		1,17
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38245				
		всього заробітна плата, грн.					1230				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					615 1,3 164 40320				

		Всього по розділу 14					40320				
		Розділ 15. ЗАСЛОНКИ									
108	& С130-1128-ЛЛ	Заслонка повітряна уніфікована 600x400, L=180мм	шт	4	<u>3266.42</u>	-	13066	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	& С130-1128-ЛД	Заслонка повітряна уніфікована 500x250, L=180мм	шт	2	<u>696.02</u>	-	1392	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	& С130-1128-ЛШ	Заслонка повітряна уніфікована 400x250, L=180мм	шт	4	<u>3021.62</u>	-	12086	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	& С130-1128-ЛС	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, 250x250 ,L=180мм	шт	1	<u>2214.80</u>	-	2215	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	& С130-1128-ЛЖ	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, Д200 , L=180мм	шт	1	<u>971.42</u>	-	971	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	& С130-1128-ЛЦ	Заслонка повітряна уніфікована з ручним приводом, Д125 , L=180мм	шт	1	<u>2297.42</u>	-	2297	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					32027	-	-		-
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					32027 32027 32027				

		Всього по розділу 15					32027				
		Розділ 16. Патрубки									
114	КР15-135-1	Установлення патрубків	м2	7,28	<u>1022.72</u>	-	7445	813	-	<u>1.5480</u>	<u>11.27</u>
					111,64	-			-	-	-
115	& С130-1128-ЖЖ	Патрубок д315 з тонколистової оц. сталі, б=0,6мм. L=200мм (0,2 м2)	шт	30	<u>184.47</u>	-	5534	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	& С130-1128-Ж1	Патрубок д200 з тонколистової оц. сталі, б=0,6мм. L=200мм	шт	2	<u>908.67</u>	-	1817	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	& C130-1128-ЖА	Патрубок 300х150 з тонколистової оц. сталі 6=0,7мм L=200мм (0,18 м2)	шт	6	<u>123,27</u>	<u>-</u>	740	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 16			-	-	15536	813	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>11,27</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					15536		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14723				
		всього заробітна плата, грн.					813				
		Загальновиробничі витрати, грн.					473				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					149				
		Всього будівельні роботи, грн.					16009				

		Всього по розділу 16					16009				
		Розділ 17. КЛАПАН									
118	КР15-20-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 25 мм	100шт	0,02	<u>58046.83</u>	<u>2349.84</u>	1161	529	<u>47</u>	<u>332.5800</u>	<u>6.65</u>
119	& C1630-ДА	Зворотний клапан РВС 200, L=200мм	шт	1	<u>26453,41</u>	<u>136,37</u>	255	-	<u>3</u>	<u>1,6615</u>	<u>0,03</u>
120	& C1630-ДД	Зворотний клапан РВС 250, L=200мм	шт	1	<u>295.83</u>	<u>-</u>	296	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
121	КР15-123-4	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром понад 1600 до 3200 мм	клапан	4	<u>1201,21</u>	<u>-</u>	4805	3790	<u>-</u>	<u>12,8040</u>	<u>51,22</u>
122	& C130-РР	Клапан зворотний вогнестримувальний 600х400, L=420мм	шт	3	<u>3711,68</u>	<u>-</u>	11135	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
123	& C1630-ДЯ	Повітряний клапан 700х400 L=158мм з ел. приводом	шт	1	<u>30192.03</u>	<u>-</u>	30192	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 17					47844	4319	<u>47</u>		<u>57.87</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					47844		3		0,03
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43478				
		всього заробітна плата, грн.					4322				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2458				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					768				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					50302				

		Всього по розділу 17					50302				
		Розділ 18. Віброізолятори									
124	КР15-134-1	Установлення віброізоляторів пружинних №38	10шт	0,2	<u>871.82</u>	-	174	146	-	<u>8.6760</u>	<u>1.74</u>
					728,09	-			-	-	-
125	С130-144	Віброізолятори пружинні Д040 під	шт	2	<u>30.46</u>	-	61	-	-	-	-
	варіант 1	вентилятор, L=123мм			-	-			-	-	-
126	КБ20-37-1	Установлення фільтр	м2	1,76	<u>671.95</u>	-	1183	1183	-	<u>8.4480</u>	<u>14.87</u>
					671,95	-			-	-	-
127	& С1630-ТТ	Фільтр карманий 700х400(н), L=800мм	шт	1	<u>7896.60</u>	-	7897	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	КБ20-27-5	Установлення шумоглушників	шт	2,2	<u>186.82</u>	<u>29.11</u>	411	287	<u>64</u>	<u>1.7400</u>	<u>3.83</u>
		вентиляційних Глушник шуму 700х400(н),			130,36	9,10			20	0,1117	0,25
		L=1000мм									
129	& С1630-ШШ	Глушник шуму 700х400(н), L=1000мм	шт	1	<u>9088.59</u>	-	9089	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 18					18815	1616	<u>64</u>		<u>20.44</u>
									20		0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					18815				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17135				
		всього заробітна плата, грн.					1636				
		Загальновиробничі витрати, грн.					899				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					274				
		Всього будівельні роботи, грн.					19714				

		Всього по розділу 18					19714				
		Розділ 19. лючки									
130	КБ18-22-4	Установлення Лючки для замірів	комплект	8	<u>48.68</u>	-	389	389	-	<u>0.6120</u>	<u>4.9</u>
		параметрів повітря			48,68	-			-	-	-
131	& С113-ЛЛ	Лючки для замірів параметрів повітря	шт	8	<u>122.38</u>	-	979	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 19					1368	389	<u>-</u>		<u>4,9</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1368		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					979				
		всього заробітна плата, грн.					389				
		Загальновиробничі витрати, грн.					214				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					65				
		Всього будівельні роботи, грн.					1582				

		Всього по розділу 19					1582				
		Разом прямі витрати по відділу 1					918823	128092	<u>42211</u>		<u>1666,78</u>
		Разом устаткування, грн.					127000		13660		168,58
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4988				
		Всього устаткування, грн.					131988				
		Разом будівельні роботи, грн.					791823				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					621520				
		всього заробітна плата, грн.					141752				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77532				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					187,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23611				
		Всього будівельні роботи, грн.					869355				

		Всього по відділу 1					1001343				
		Разом прямі витрати по кошторису					918823	128092	<u>42211</u>		<u>1666,78</u>
		Разом устаткування, грн.					127000		13660		168,58
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4988				
		Всього устаткування, грн.					131988				
		Разом будівельні роботи, грн.					791823				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					621520				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					141752				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77532				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					187,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23611				
		Всього будівельні роботи, грн.					869355				

		Всього по кошторису					1001343				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2022,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					165363				

Склав інженер КДВ Єлічев О.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор Єлічев О.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнанняхарчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради заадресою: вул. Центральна, 25 м. Носівка, Чернігівської області»
ЕТК-012/03.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Автоматизована система пожежогасіння модульна кухонного обладнання
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) № Том СПЗ/АСПГм(к) ЕТК-012/03.24-СПЗ/АСПГм(к)

Кошторисна вартість153,157 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,31848 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата27,756 тис. грн.
Середній розряд робіт4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КМ12-1302-2	Виготовлення вузлів зовнішній діаметр трубопроводу 18 мм	т	0,234	140620,28	81448,44	32905	12730	19059	668,1600	156,35		
2	КМ12-591-1	Трубопроводи спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння і збуджувальні зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 40 мм	100 м	0,26	54401,59	18264,21	9234	5487	4274	175,5842	41,09		
					35514,85	14042,93			3651	259,2000	67,39		
					21104,06	1543,16			401	22,0782	5,74		
3	& C113-НТ	Модуль ВКС-20-2-МТ з механічним пуском; ВКС-20-2-МТ	шт	1	49328,51	-	49329	-	-	-	-		
4	& C113-НН	Труба неіржавіюча 16x1(ТН-16-ВКС)	шт	26	161,40	-	4196	-	-	-	-		
5	& C113-НА	Фітинг прямий під трубу 16x1 (V-NW-13-HS)	шт	4	2505,95	-	10024	-	-	-	-		
6	& C113-Н	Коліно під трубу 16x1 (W-NW-13-HS)	шт	15	46,65	-	700	-	-	-	-		
7	& C113-НГ	Трійник під трубу 16x1 (T-NW-13-HS)	шт	4	96,52	-	386	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C113-НД	Хрестовина під трубу 16x1 (K-NW-13-HS)	шт	5	<u>797.23</u>	-	3986	-	-	-	-
9	& C113-Н1	Ввід для труб [BT16-BKS];	шт	11	<u>122.21</u>	-	1344	-	-	-	-
10	& C113-Н2	Насадок з кутом розпила 20 з захисним ковпачком; РЦ-3-Ф32	шт	12	<u>251.17</u>	-	3014	-	-	-	-
11	& C113-Н4	Насадок з кутом розпила 90 град. [РЦ-3-90]	шт	3	<u>85.94</u>	-	258	-	-	-	-
12	& C113-Н3	Хомут з гайкою під трубу 16x1;ХТ-М8-3/8"	шт	36	<u>3.22</u>	-	116	-	-	-	-
13	& C113-Н5	Шпилька М8 DIN 975 довж. 3 метра	шт	4	<u>489.95</u>	-	1960	-	-	-	-
14	& C113-Н6	Трос натяжний неіржавіючий о 1 мм	шт	10	<u>6.85</u>	-	69	-	-	-	-
15	& C113-Н7	Комплект тросових зажимів	шт	2	<u>59.74</u>	-	119	-	-	-	-
16	& C113-Н8	Механічний замок з скляною колбою 93°	шт	3	<u>2001.20</u>	-	6004	-	-	-	-
17	& C113-Н9	Груз натяжний; Груз натяжний	шт	1	<u>1202.25</u>	-	1202	-	-	-	-
18	& C113-Н10	Дистанційний ручний пускач	шт	1	<u>862.72</u>	-	863	-	-	-	-
19	& C113-Н11	Направляючий ролик закритий; НР3-BKS	шт	8	<u>1291.92</u>	-	10335	-	-	-	-
20	& C113-Н12	Хомут обвідний; ХО.BKS	шт	6	<u>45.64</u>	-	274	-	-	-	-
21	& C113-Н13	Заглушка трубна під трос; ЗТК-BKS	шт	1	<u>200.79</u>	-	201	-	-	-	-
22	KB21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,6	<u>696.38</u>	<u>24.02</u>	418	359	<u>14</u>	<u>7.5120</u>	<u>4.51</u>
23	& 15095-2061-1 варіант 1	Кабель JE-H(St)HBd FE 180/E30 1x2x0,8	м	60	<u>597.50</u>	<u>11,57</u>	840	-	<u>7</u>	<u>0,1290</u>	<u>0,08</u>
24	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	<u>3817.17</u>	<u>266.35</u>	1145	1055	<u>80</u>	<u>45.2640</u>	<u>13.58</u>
25	& C118-37-ЖЯ	Мініканал 15x17	м	30	<u>3517,92</u>	<u>84,47</u>	1816	-	<u>25</u>	<u>0,8652</u>	<u>0,26</u>
26	& C118-37-ЖЛ	Комплект кріпильний дюбель+шуруп	шт	45	<u>60.52</u>	-	112	-	-	-	-
27	KB21-3-1	Прокладка труби гофрованої	100м	0,2	<u>2.48</u>	-	426	426	-	-	-
					<u>2129,71</u>	-			-	<u>28.7760</u>	<u>5.76</u>
					2129,71	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& 1200-16-50 варіант 1	Труба гофрована д 16 мм	м	20	<u>16,25</u>	-	325	-	-	-	-
29	& С118-37- Ж5	Кліпса монтажна+дюбель	шт	40	<u>5,44</u>	-	218	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					141819	20057	<u>22804</u> 4707		<u>247,59</u> 47,17
		Разом будівельні роботи, грн.					141819				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98958				
		всього заробітна плата, грн.					24764				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11338				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2992				
		Всього будівельні роботи, грн.					153157				

		Всього по кошторису					153157				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					318,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27756				

Склав інженер КДВ В.О.Оськін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнанняхарчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради заадресою: вул. Центральна, 25 м. Носівка, Чернігівської області»
ЕТК-012/03.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням. Система централізованого пожежного спостереження

Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) № Том 9 ЕТК-012/03.24-СПЗ/СПС;СО;СЦПС

Кошторисна вартість115,553 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,82388 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата65,717 тис. грн.
Середній розряд робіт3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМ10-901-5	Шафа настінна	шт	5	294,91	-	1475	1475	-	3,8400	19,2			
					294,91	-			-	-	-			
2	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	3516,49	1,88	3516	3391	2	44,1600	44,16			
					3391,49	0,22			-	0,0031	-			
3	КМ8-125-6	Блок акумулятора	блок	1	195,63	-	196	147	-	1,9200	1,92			
					147,46	-			-	-	-			
4	КМ10-668-2	Сповіщувач пожежний димовий	шт	15	283,09	1,88	4246	4154	28	3,8400	57,6			
					276,94	0,22			3	0,0031	0,05			
5	КМ10-668-1	Оповіщувач "Пожежа" тепловий	шт	4	181,20	7,30	725	554	29	1,9200	7,68			
					138,47	0,87			3	0,0121	0,05			
6	КМ10-668-4	Сповіщувач пожежний ручний	шт	3	142,74	-	428	415	-	1,9200	5,76			
					138,47	-			-	-	-			
7	КМ10-668-3	Показчик світловий	шт	9	276,94	-	2492	2492	-	3,8400	34,56			
					276,94	-			-	-	-			
8	КМ10-668-2	Оповіщувач пожежний світлозвуковий	шт	1	276,94	-	277	277	-	3,8400	3,84			
					276,94	-			-	-	-			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					86584				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29143				
		всього заробітна плата, грн.					57296				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28969				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8421				
		Всього будівельні роботи, грн.					115553				

		Всього по кошторису					115553				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					823,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					65717				

Склав інженер КДВ В.О.Оськін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнанняхарчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради заадресою: вул. Центральна, 25 м. Носівка, Чернігівської області»
ЕТК-012/03.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Електротехнічні рішення...
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) № ТОМ-7_ЕТР; 103.2023-ЕТР

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

837,296 тис. грн.
2,76409 тис.люд.год.
227,739 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-524-7	Розділ 1. Електрообладнання Ящик ЯПР-2	шт	1	1349,24	51,43	1349	469	51	5.7600	5,76
					468,98	8,09			8	0,0905	0,09
2	КМ8-633-8	Щит вводно-розподільчий	шт	8	12599,40	276,68	100795	43911	2213	72.3840	579,07
					5488,88	65,08			521	0,6974	5,58
		Разом прямі витрати по розділу 1					102144	44380	2264		584,83
									529		5,67
		Разом будівельні роботи, грн.					102144				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55500				
		всього заробітна плата, грн.					44909				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					23912				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					57,28				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					7228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					126056				

		Всього по розділу 1					126056				
		Розділ 2. Прокладка кабеля									
3	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	6,85	<u>21884.05</u> 3709,63	<u>13619.00</u> 2869,23	149906	25411	<u>93290</u> 19654	<u>50.7960</u> 35,9801	<u>347.95</u> 246,46
4	& С1-145-63-ТР	Труба поліетиленова гофрована двостінна 16 мм	м	550	<u>14.15</u> -	<u>-</u> -	7783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С113-Т3	Труба гофрована д25 ДКС	м	135	<u>16.80</u> -	<u>-</u> -	2268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,69	<u>3703.38</u> 3703,38	<u>-</u> -	2555	2555	<u>-</u> -	<u>46.5600</u> -	<u>32.13</u> -
7	& С1545-89-ДД	Лоток перфорований металевий 150х100 мм, L=3000 мм	шт	48	<u>788.30</u> -	<u>-</u> -	37838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С1545-89-Б-П	Лоток перфорований металевий 200х100 мм, L=3000 мм	шт	5	<u>757.70</u> -	<u>-</u> -	3789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-411-4	Ввід гнучкий, зовнішній діаметр металорукава до 27 мм	ввід	540	<u>131.77</u> 84,95	<u>1.44</u> 0,17	71156	45873	<u>778</u> 92	<u>1.0680</u> 0,0024	<u>576.72</u> 1,3
10	& С1545-318-М-25	Гнучкий металорукав, діаметр 25 мм	м	110	<u>35.16</u> -	<u>-</u> -	3868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1545-318-М-26	Гнучкий металорукав, діаметр 20 мм	м	430	<u>31.39</u> -	<u>-</u> -	13498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ8-411-5	Ввід гнучкий, зовнішній діаметр металорукава до 48 мм	ввід	35	<u>146.09</u> 99,27	<u>1.44</u> 0,17	5113	3474	<u>50</u> 6	<u>1.2480</u> 0,0024	<u>43.68</u> 0,08
13	& С1545-318-М-27	Гнучкий металорукав, діаметр 32 мм	м	30	<u>42.20</u> -	<u>-</u> -	1266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1545-318-М-28	Гнучкий металорукав, діаметр 40 мм	м	5	<u>71.78</u> -	<u>-</u> -	359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	16,05	<u>2991.07</u> 1527,17	<u>602.17</u> 172,13	48007	24511	<u>9665</u> 2763	<u>19.2000</u> 1,8480	<u>308.16</u> 29,66
16	& С153-КК	Кабель ВВГнгд 5х25	м	15	<u>814.01</u> -	<u>-</u> -	12210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С153-КЕ	Кабель ВВГнгд 5х16	м	85	<u>418.25</u> -	<u>-</u> -	35551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С153-2-И	Кабель ВВГнгд 5х4	м	300	<u>78.74</u> -	<u>-</u> -	23622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C153-1-ВВГ-НГ-5-2-5	Кабель ВВГнг-1(5х2,5)	м	75	<u>86,24</u> -	<u>-</u> -	6468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C153-2-23 варіант 1	Кабель FLAME 5х1,5 е30	м	30	<u>71,00</u> -	<u>-</u> -	2130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C153-2-6 варіант 1	Кабель ВВГ нгд , число жил та переріз 3х1,5 мм2	м	600	<u>49,04</u> -	<u>-</u> -	29424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C153-2-21	Кабель ВВГнгд 3х2,5	м	500	<u>52,00</u> -	<u>-</u> -	26000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							482811	101824	<u>103783</u> 22515		<u>1308,64</u> 277,5
Разом будівельні роботи, грн.							482811				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							277204				
всього заробітна плата, грн.							124339				
Загальновиробничі витрати, грн.							65093				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							153,87				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							19413				
Всього будівельні роботи, грн.							547904				

Всього по розділу 2							547904				
Розділ 3. Електроустановчі вироби											
23	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] однополюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	25	<u>346,83</u> 156,33	<u>24,73</u> 4,45	8671	3908	<u>618</u> 111	<u>1,9200</u> 0,0505	<u>48</u> 1,26
24	& 100000-9	Вимикач автоматичний 1р 10А кр.С	шт	25	<u>340,00</u> -	<u>-</u> -	8500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,4	<u>7771,22</u> 5800,55	<u>117,55</u> 23,00	3108	2320	<u>47</u> 9	<u>69,1200</u> 0,2710	<u>27,65</u> 0,11
26	& C100-1604-Р1	Розетка двохполюсна IP44	шт	35	<u>253,99</u> -	<u>-</u> -	8890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C100-1604-РР	Розетка трьохполюсна IP44	шт	5	<u>193,81</u> -	<u>-</u> -	969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	81	<u>70,65</u> 69,24	<u>-</u> -	5723	5608	<u>-</u> -	<u>0,9600</u> -	<u>77,76</u> -
29	& C1512-13-КК	Коробка установочна	шт	66	<u>21,44</u> -	<u>-</u> -	1415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C1512-13-20	Коробка розподільча 100x100	шт	15	<u>22.46</u>	<u>-</u>	337	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-			-	-	-
		Разом устаткування, грн.					37613	11836	<u>665</u>		<u>153.41</u>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					8500		120		1,37
		Всього устаткування, грн.					8834				
		Разом будівельні роботи, грн.					29113				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16612				
		всього заробітна плата, грн.					11956				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5982				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1718				
		Всього будівельні роботи, грн.					35095				

		Всього по розділу 3					43929				
31	КМ8-594-2	Розділ 4. Світильники									
		Світильник з люмінесцентними лампами, що	100 шт	0,54	<u>45496.67</u>	<u>14988.57</u>	24568	11485	<u>8094</u>	<u>253.4400</u>	<u>136.86</u>
		установлюється окремо, на штирях, кількість			21268,68	8094,14			4371	97,5396	52,67
		ламп у світильнику 2									
32	& C1547-ГГ	Светильник типу ДППО9У-2х1200-662	шт	13	<u>796.15</u>	<u>-</u>	10350	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
33	& C1547-ГА	Светильник з блоком аварійного живлення	шт	7	<u>801.25</u>	<u>-</u>	5609	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		2х1200-672			-	-			-	-	-
34	& C1547-ГБ	Светильник світлодіодний 36 Вт	шт	27	<u>2499.55</u>	<u>-</u>	67488	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
35	& C1547-1-10	Лампа LED е27 12Вт	шт	40	<u>84.50</u>	<u>-</u>	3380	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					111395	11485	<u>8094</u>		<u>136.86</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					111395		4371		52,67
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91816				
		всього заробітна плата, грн.					15856				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8011 18,38 2320 119406				

		Всього по розділу 4					119406				
		Разом прямі витрати по кошторису					733963	169525	<u>114806</u>		<u>2183,74</u>
									27535		337,21
		Разом устаткування, грн.					8500				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					334				
		Всього устаткування, грн.					8834				
		Разом будівельні роботи, грн.					725463				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					441132				
		всього заробітна плата, грн.					197060				
		Загальновиробничі витрати, грн.					102999				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					243,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30679				
		Всього будівельні роботи, грн.					828462				

		Всього по кошторису					837296				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2764,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					227739				

Склав інженер КДВ Єлічев О.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор Єлічев О.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнанняхарчоблоку Носівського ліцею №1 Носівської міської ради заадресою: вул. Центральна, 25 м. Носівка, Чернігівської області»
ЕТК-012/03.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на пожежну сигналізацію. Пусконалагоджувальні роботи
Харчоблок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

22,396 тис. грн.
0,15819 тис.люд.год.
17,498 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	ПЖ5-38	Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально- контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>3037.11</u> 3037,11	<u>-</u> -	3037	3037	<u>-</u> -	<u>27.7920</u> -	<u>27.79</u> -			
2	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально- контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	2	<u>1101.54</u> 1101,54	<u>-</u> -	2203	2203	<u>-</u> -	<u>10.0800</u> -	<u>20.16</u> -			
3	ПЖ5-33	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Пристрій випрямний для заряджання акумуляторної батареї	шт	1	<u>2648.95</u> 2648,95	<u>-</u> -	2649	2649	<u>-</u> -	<u>24.2400</u> -	<u>24.24</u> -			
4	ПЖ5-44	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій одношлейфний	шт	2	<u>339.64</u> 339,64	<u>-</u> -	679	679	<u>-</u> -	<u>3.1080</u> -	<u>6.22</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	11	<u>236,04</u>	<u>-</u>	2596	2596	<u>-</u>	<u>2.1600</u>	<u>23,76</u>
6	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач біметаличний контактний	шт	4	<u>81,30</u>	<u>-</u>	325	325	<u>-</u>	<u>0.7440</u>	<u>2,98</u>
7	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	4	<u>1033,35</u>	<u>-</u>	4133	4133	<u>-</u>	<u>9.4560</u>	<u>37,82</u>
8	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	3	<u>93,11</u>	<u>-</u>	279	279	<u>-</u>	<u>0.8520</u>	<u>2,56</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					15901	15901	<u>-</u>		<u>145,53</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					15901		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					15901				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6495				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1597				
		Всього будівельні роботи, грн.					22396				

		Всього по розділу 1					22396				
		Разом прямі витрати по кошторису					15901	15901	<u>-</u>		<u>145,53</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					15901		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					15901				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6495				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1597				
		Всього будівельні роботи, грн.					22396				

		Всього по кошторису					22396				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					158,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17498				

Склав інженер КДВ В.О.Оськін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив В.В. Бевко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнання харчоблоку
Носівського ліцею №1 Носівської міської ради за адресою: вул. Центральна, 25
м. Носівка, Чернігівської області»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

Придбання устаткування систем пожежної сигналізації, системи керування евакуацією
Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 68,753 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30001-КЛ	Гучмовець, монтаж на стіну; (маса=0,00165)	шт	1	4500,00	4500
2	& 1602-30001-КЯ	Джерело безперебійного живлення 1,5 А, 12 В; БЖ1215; (маса=0,00165)	шт	1	3774,00	3774
3	& 1602-30001-КК	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM; (маса=0,00165)	шт	1	5347,00	5347
4	& 1602-30001-68 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас 16П.128; (маса=0,00165)	шт	1	14273,33	14273
5	& 1504-ДД	Світловий оповіщувач, 12 В; ОС-1 "Вихід" ТОВ "Тірас-12"; (маса=0,002)	шт	9	738,00	6642
6	& 1504-ДА	Світлозвуковий оповіщувач, 12 В; ОС3 "Джміль-1" "Вихід" ТОВ "Тірас-12"; (маса=0,002)	шт	1	1152,00	1152
7	& 1504-ДБ	Сповіщувач пожежний димовий безадресний СПД-3.0; (маса=0,002)	шт	17	160,00	2720
8	& 1504-ДВ	Сповіщувач пожежний тепловий безадресний ТПТ-2; (маса=0,002)	шт	5	465,00	2325
9	& 1504-ДГ	Сповіщувач пожежний ручний безадресний SPR-1; (маса=0,002)	шт	4	133,00	532
10	& 1602-30001-ПА	Модуль розширення на 2 на релейні виходи МРЛ-2.1; (маса=0,00165)	шт	1	798,00	798
11	& 1602-30001-ПП	Устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщення (ВЕЛЛЕЗН-120-100 (100Вт); (маса=0,00165)	шт	1	23016,00	23016
12	& 1511-4019-3	Акумуляторна батарея 12В, 18А/г; (маса=0,012) Запас 10% відповідно ДБН 2.5-56.2014	шт	1	1700,00	1700
		Разом				66779
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1974

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				68753

Склав інженер КДВ Єлічев О.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів директор Єлічев О.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнання харчоблоку
Носівського ліцею №1 Носівської міської ради за адресою: вул. Центральна, 25
м. Носівка, Чернігівської області»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

Технологічні рішення

Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № Том 2 ЕТК-012/03.24-ТХ відомості тощо

Кошторисна вартість 3844,757 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2406-1	Посудомийна машина на 1108 т.700x785x1480/1960; (маса=0,025)	шт	1	60000,00	60000
2	& 2406-2	Картофелечистка 200кг/ч, ВРЗ - 10400x400x1000; (маса=0,025)	шт	1	32600,00	32600
3	& 2406-3	Овощерезка с комплектом Зисків ТМ Іпох се т/\$мікБ280x510x510; (маса=0,025)	шт	1	25000,00	25000
4	& 2406-4	Мясорубка РІМАК йКМ - 12400x374x434; (маса=0,025)	шт	2	28700,00	57400
5	& 2406-5	Приспособлення для очищення риби250x185x250; (маса=0,025)	шт	1	4000,00	4000
6	& 2406-6	Машина для різання гастроном, товарів555x460x365; (маса=0,025)	шт	1	26920,00	26920
7	& 2406-7	Машина для протірки пюре МПР350М01600x340x650; (маса=0,025)	шт	1	24800,00	24800
8	& 2406-8	Шафа для Вбирального інвентарю1000x500x2000; (маса=0,025)	шт	1	3890,00	3890
9	& 2406-9	Міксер РІЛСЖЕ И7240X410X425; (маса=0,025)	шт	1	22000,00	22000
10	& 2406-10	Блендер КІТСНЕІАЮ150x195x485; (маса=0,025)	шт	1	15800,00	15800
11	& 2406-11	Електрическая плита Кодазі- ЕЗТ49/Р800x900x900; (маса=0,025)	шт	2	228900,00	457800
12	& 2406-12	Сковорода злектр Кодагі ЕКРТ7/403І.800x700x900; (маса=0,025)	шт	2	210435,00	420870
13	& 2406-13	Стіл-робоча поверхня горячої лінії1314x900x400; (маса=0,025)	шт	1	15890,00	15890
14	& 2406-14	Котел Ефест 200 л1500x800x850; (маса=0,025)	шт	1	123000,00	123000
15	& 2406-15	Пароконвектомат ШОХ XV 893900x800x1800; (маса=0,025)	шт	1	184000,00	184000
16	& 2406-16	Підставка для чашек,тарілок, вилок630x700x900; (маса=0,025)	шт	2	2000,00	4000
17	& 2406-17	Мармит для другіх страв на 8 г.е.1500x700x860; (маса=0,025)	шт	1	27786,00	27786
18	& 2406-18	Мармит для другіх страв на 5 г.е.1200x700x860; (маса=0,025)	шт	1	28000,00	28000
19	& 2406-19	Прилавок охолод. для страв та напоїв1120x700x860; (маса=0,025)	шт	1	48000,00	48000
20	& 2406-20	Прилавок охолод. для страв та напоїв1000x700x860; (маса=0,025)	шт	1	46900,00	46900
21	& 2406-21	Підставка для підносів и хліба630x700x860; (маса=0,025)	шт	2	1895,00	3790
22	& 2406-22	Мармит для перших страв1200x700x860; (маса=0,025)	шт	1	28000,00	28000
23	& 2406-23	Мармит для перших страв1000x700x860; (маса=0,025)	шт	1	27500,00	27500

1	2	3	4	5	6	7
24	& 2406-24	Стіл для грязного посуду 1200x700x850; (маса=0,025)	шт	1	9800,00	9800
25	& 2406-25	Морозильна камера для піщебих Відходів 1200x700x850; (маса=0,025)	шт	1	30000,00	30000
26	& 2406-26	Бак для піщевих Відходів з кришкою 160 л. 600x600x850; (маса=0,025)	шт	2	4850,00	9700
27	& 2406-27	Стелаж для чистого посиди 1150x600x1800; (маса=0,025)	шт	4	25970,00	103880
28	& 2406-28	Трисекційна мийна ванна з подрівнювачем 1800x700x850; (маса=0,025)	шт	1	29440,00	29440
29	& 2406-29	Двухсекційна мийна ванна з подрівнювачем 1400x600x850; (маса=0,025)	шт	1	31840,00	31840
30	& 2406-30	Ванна мийна з подрівнювачем 600x700x860; (маса=0,025)	шт	4	22580,00	90320
31	& 2406-31	Ванна мийна з подрівнювачем 700x700x860; (маса=0,025)	шт	4	29780,00	119120
32	& 2406-32	Ваги напольні 800x500x200; (маса=0,025)	шт	1	2510,00	2510
33	& 2406-33	Піч подова розмір дека 600x400 мм, розмір камери 870x690x220 мм; 1300x840x1335; (маса=0,025)	шт	1	52000,00	52000
34	& 2406-34	Стіл робоча поверхня 1100x700x850; (маса=0,025)	шт	1	5000,00	5000
35	& 2406-35	Холодильний стол Oztiryakiler 7919.37NMV.00; (маса=0,025)	шт	1	54800,00	54800
36	& 2406-36	Стіл для грязного посуду з ванною 1200x700x850; (маса=0,025)	шт	1	5000,00	5000
37	& 2406-37	Стіл для збору залишків їжі 1100x700x850; (маса=0,025)	шт	1	5000,00	5000
38	& 2406-38	Стіл чистого посуду 1200x700x1800; (маса=0,025)	шт	1	5000,00	5000
39	& 2406-39	Стіл-робоча поверхня з мийкою 1200x700x850; (маса=0,025)	шт	2	5000,00	10000
40	& 2406-40	Стіл для овочей з мийкою 1400x700x1850; (маса=0,025)	шт	1	5000,00	5000
41	& 2406-41	Стіл с двома полками для мяса 1200x700x850; (маса=0,025)	шт	1	5000,00	5000
42	& 2406-42	Холодильна шафа для м'ясних продуктів 800x800x1800; (маса=0,025)	шт	1	125000,00	125000
43	& 2406-43	Холодильна шафа для рибних продуктів 800x800x1800; (маса=0,025)	шт	1	125000,00	125000
44	& 2406-44	Холодильна шафа для молочних продуктів 800x800x1800; (маса=0,025)	шт	1	135000,00	135000
45	& 2406-45	Холодильна шафа для жирів та гастр-мії 800x800x1800; (маса=0,025)	шт	1	130000,00	130000
46	& 2406-46	Стіл с двома полками для риби 1200x700x850; (маса=0,025)	шт	1	6000,00	6000
47	& 2406-47	Камера охолоджувальна овочева 2000x2000x2000; (маса=0,025)	шт	1	25000,00	25000
48	& 2406-48	Стелаж 4 пол. 1100x700x1800; (маса=0,025)	шт	3	8000,00	24000
49	& 2406-49	Стелаж 4 пол. 1300x600x1800; (маса=0,025)	шт	2	8000,00	16000
50	& 2406-50	Стіл поверхня для грязної посуду 1500x700x800; (маса=0,025)	шт	1	12000,00	12000
51	& 2406-51	Витяжний парасоль з жирорушлювачем 2500x800x400; (маса=0,025)	шт	1	15000,00	15000
52	& 2406-52	Шафа холодильна 500x500x800; (маса=0,025)	шт	1	120000,00	120000
53	& 2406-53	Тележка 700x500x800; (маса=0,025)	шт	4	8000,00	32000
54	& 2406-54	Стол холодильний Oztiryakiler 7919.27MMN/.001314x700x850; (маса=0,025)	шт	1	50000,00	50000
55	& 2406-55	Хлеборезка Oztiryakiler 7919 EPM3216 700x800x1100; (маса=0,025)	шт	1	3000,00	3000
56	& 2406-56	Шафа для зберігання хліба 800x600x1800; (маса=0,025)	шт	1	2000,00	2000
57	& 2406-57	Стіл з мийною ванною 1200x600x800; (маса=0,025)	шт	1	9000,00	9000
58	& 2406-58	Шафа для одягу персоналу 400x500x1800; (маса=0,025)	шт	7	3000,00	21000
59	& 2406-59	Витяжний парасоль з жирорушлювачем 1030x1000x400; (маса=0,025)	шт	2	10500,00	21000
60	& 2406-60	Електросушарка для рук 250x180x260; (маса=0,025)	шт	9	2150,00	19350
61	& 2406-61	Стіл робоча поверхня 1000x700x850; (маса=0,025)	шт	1	4000,00	4000

1	2	3	4	5	6	7
62	& 2406-62	Витяжний парасоль з жироулавлювачем 1000x2000x400; (маса=0,025)	шт	3	10000,00	30000
63	& 2406-63	Обідній стіл на 6 ст.1400x800x600; (маса=0,025)	шт	22	9400,00	206800
64	& 2406-64	Обідній стіл на 4 м. для інвалідів1500x1000x530; (маса=0,025)	шт	1	8600,00	8600
65	& 2406-65	Шафа для одягу персонал 300x500x900/1850; (маса=0,025)	шт	6	3000,00	18000
66	& 2406-66	Тестомес Alimacchine SM40FT2V 480x840x760; (маса=0,025)	шт	1	125000,00	125000
67	& 2406-67	Шпилька (стелаж для хлебних изд.) 500x700x1600; (маса=0,025)	шт	1	2000,00	2000
68	& 2406-68	Расточна шафа 800x700x1800; (маса=0,025)	шт	1	3000,00	3000
69	& 2406-69	Мікрохвильова піч 530x410x410; (маса=0,025)	шт	1	6000,00	6000
70	& 2406-70	Електрочайник 340x320x310; (маса=0,025)	шт	1	1500,00	1500
71	& 2406-71	Обідній стіл на 2 ст.600x600x850; (маса=0,025)	шт	1	5000,00	5000
72	& 2406-72	Обідній стіл на 4 ст.1000x800x600; (маса=0,025)	шт	10	8000,00	80000
73	& 2406-73	Витяжний парасоль з жироулавлювачем 1400x1000x400; (маса=0,025)	шт	1	5040,00	5040
74	& 2406-74	Витяжний парасоль з жироулавлювачем 1000x900x400; (маса=0,025)	шт	1	5040,00	5040
75	& 2406-75	Вешалка на 4 крючків 500x102x200; (маса=0,025)	шт	1	790,00	790
76	& 2406-76	Шафа холодильна для яєць 600x600x800; (маса=0,025)	шт	1	2000,00	2000
77	& 2406-77	Овоскоп 300x300x450; (маса=0,025)	шт	1	3000,00	3000
78	& 2406-78	Вогнегасник ВП-5; (маса=0,025)	шт	6	4000,00	24000
79	& 2406-79	Чотирьохсекційна мийна ванна 1200x500x850; (маса=0,025)	шт	1	18000,00	18000
		Разом				3699476
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				145281
		Всього по кошторису				3844757

Склав інженер КДВ Єлічев О.Ю.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів директор Єлічев О.Ю.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнання харчоблоку
Носівського ліцею №1 Носівської міської ради за адресою: вул. Центральна, 25
м. Носівка, Чернігівської області»

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

ЕТР Устаткування

Харчоблок

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 420,085 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-Я1	Шафа металева ГРШ 1; (маса=0,0098)	шт	1	38952,00	38952
2	& 1504-Я2	Шафа металева ГРШ 2; (маса=0,0098)	шт	1	36335,00	36335
3	& 1504-Я3	Шафа розподільна навісна на 24 модуля ШСВ; (маса=0,0098)	шт	1	32600,00	32600
4	& 1504-Я4	Шафа розподільна навісна на 36 модуля ШС-1; (маса=0,0098)	шт	1	51985,00	51985
5	& 1504-Я5	Шафа розподільна навісна на 36 модуля ШС-2; (маса=0,0098)	шт	1	55280,00	55280
6	& 1504-Я6	Шафа розподільна навісна на 36 модуля ШС-3; (маса=0,0098)	шт	1	52360,00	52360
7	& 1504-Я7	Шафа розподільна навісна на 18 модуля ШР-1; (маса=0,0098)	шт	1	42500,00	42500
8	& 1504-Я8	Шафа розподільна навісна на 18 модуля ШР-2; (маса=0,0098)	шт	1	42500,00	42500
9	& 1504-Я9	Шафа розподільна навісна на 36 модуля ШСХ; (маса=0,0098)	шт	1	49600,00	49600
10	& 1504-ЯЯ	Ящик силовий з перекидним роз'єднувачом ЯПР-2; (маса=0,0098)	шт	1	2100,00	2100
		Разом				404212
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				15873
		Всього по кошторису				420085

Склав інженер КДВ Єлічев О.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів директор Єлічев О.Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Реконструкція їдальні та комплексна модернізація обладнання харчоблоку Носівського ліцею №1
Носівської міської ради за адресою: вул. Центральна, 25 м. Носівка, Чернігівської області»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Харчоблок

Кошторисна вартість об'єкта 10082,643 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 17,09008 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1435,018 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 27 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Архітектурні рішення	3111,799	-	3111,799	9,76225	826,969	-
2	02-01-02	на Водопостачання та водовідведення	507,504	-	507,504	1,24072	103,976	-
3	02-01-03	на Вентиляція, Опалення та кондиціювання	869,355	131,988	1001,343	2,02247	165,363	-
4	02-01-04	на Автоматизована система пожежогасіння модульна кухонного обладнання	153,157	-	153,157	0,31848	27,756	-
5	02-01-05	на Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням. Система централізованого пожежного спостереження	115,553	-	115,553	0,82388	65,717	-
6	02-01-06	на придбання устаткування Придбання устаткування систем пожежної сигналізації, системи керування евакуацією	-	68,753	68,753	-	-	-
7	02-01-07	на придбання устаткування Технологічні рішення	-	3844,757	3844,757	-	-	-
8	02-01-08	на придбання устаткування ЕТР Устаткування	-	420,085	420,085	-	-	-
9	02-01-09	на Електротехнічні рішення...	828,462	8,834	837,296	2,76409	227,739	-
10	02-01-010	на пожежну сигналізацію. Пусконаладжувальні роботи	22,396	-	22,396	0,15819	17,498	-
---	-----	Всього:	5608,226	4474,417	10082,643	17,09008	1435,018	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовітність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Архітектурні рішення	<u>8.59432</u> 684,254	<u>-</u> -	<u>0.08700</u> 7,506	<u>0.03276</u> 2,95	<u>-</u> -	<u>8.71408</u> 694,71	<u>1.04817</u> 132,259	<u>9.76225</u> 826,969
02-01-02	Водопостачання та водовідведення	<u>1.01511</u> 80,968	<u>0.04368</u> 3,395	<u>0.07262</u> 5,815	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.13141</u> 90,178	<u>0.10931</u> 13,798	<u>1.24072</u> 103,976
02-01-03	Вентиляція, Опалення та кондиціювання	<u>1.66678</u> 128,092	<u>-</u> -	<u>0.16858</u> 13,66	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.83536</u> 141,752	<u>0.18711</u> 23,611	<u>2.02247</u> 165,363
02-01-04	Автоматизована система пожежогасіння модульна кухонного обладнання	<u>-</u> -	<u>0.24759</u> 20,057	<u>0.04717</u> 4,707	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.29476</u> 24,764	<u>0.02372</u> 2,992	<u>0.31848</u> 27,756
02-01-05	Система пожежної сигналізації. Система керування евакуюванням. Система централізованого пожежного спостереження	<u>-</u> -	<u>0.75666</u> 57,253	<u>0.00048</u> 0,043	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.75714</u> 57,296	<u>0.06674</u> 8,421	<u>0.82388</u> 65,717
02-01-06	придбання устаткування Придбання устаткування систем пожежної сигналізації, системи керування евакуацією	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-07	придбання устаткування Технологічні рішення	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-08	придбання устаткування ЕТР Устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-09	Електротехнічні рішення...	<u>-</u> -	<u>2.18374</u> 169,525	<u>0.33721</u> 27,535	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.52095</u> 197,06	<u>0.24314</u> 30,679	<u>2.76409</u> 227,739
02-01-010	пожежну сигналізацію. Пусконалагоджувальні роботи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.14553</u> -	<u>0.14553</u> 15,901	<u>0.01266</u> 1,597	<u>0.15819</u> 17,498
	Разом :	<u>11.27621</u> 893,314	<u>3.23167</u> 250,23	<u>0.71306</u> 59,266	<u>0.03276</u> 2,95	<u>0.14553</u> -	<u>15.39923</u> 1221,661	<u>1.69085</u> 213,357	<u>17.09008</u> 1435,018

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
---	---	-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------

Склав _____

Перевірів _____