

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на Опалення

Будівництво та реконструкція системи теплопостачання СЗШ №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м.Львові

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7289,550 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 14,18615 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1302,722 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	2,1	<u>9033,04</u> 8113,00	<u>920,04</u> 393,70	18969	17037	<u>1932</u> 827	<u>105.3500</u> 4,1874	<u>221,24</u> 8,79
2	KB16-6-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	2,2	<u>1705,24</u> 1705,24	- -	3752	3752	- -	<u>19,4840</u> -	<u>42,86</u> -
3	KB16-6-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	1,8	<u>1705,24</u> 1705,24	- -	3069	3069	- -	<u>19,4840</u> -	<u>35,07</u> -
4	KB16-6-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	2,1	<u>1705,24</u> 1705,24	- -	3581	3581	- -	<u>19,4840</u> -	<u>40,92</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					29371	27439	<u>1932</u> 827		<u>340,09</u> 8,79
		Разом будівельні роботи, грн.					29371				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					28266 15825 36,63 5024 45196 45196				
		Розділ 2. Система опалення									
5	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	8,295	<u>13689,85</u> 7989,12	<u>1813,31</u> 569,76	113557	66270	<u>15041</u> 4726	<u>96,9200</u> 6,4372	<u>803,95</u> 53,4
6	& С130-555-14 варіант 1	Радіатори сталеві з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x500	шт	1	<u>5682,32</u> -	<u>-</u> -	5682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С130-555-14 варіант 2	Радіатори сталеві з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x600	шт	1	<u>5847,81</u> -	<u>-</u> -	5848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С130-555-14	Радіатори сталеві з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x700	шт	8	<u>6579,92</u> -	<u>-</u> -	52639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С130-555-15	Радіатори сталеві з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x800	шт	9	<u>7692,61</u> -	<u>-</u> -	69233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С130-555-16	Радіатори сталеві з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x900	шт	6	<u>8369,51</u> -	<u>-</u> -	50217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С130-555-17	Радіатори сталеві з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x1000	шт	3	<u>9120,35</u> -	<u>-</u> -	27361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С130-555-18	Радіатори сталеві з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x1100	шт	6	<u>9838,43</u> -	<u>-</u> -	59031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С130-555-19	Радіатори сталеві з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x1200	шт	37	<u>10176,49</u> -	<u>-</u> -	376530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С130-555-20	Радіатори сталеві з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x1400	шт	61	<u>11615,79</u> -	<u>-</u> -	708563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С130-555-21	Радіатори сталеві з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x1600	шт	9	<u>12855,63</u> -	<u>-</u> -	115701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С130-555-21 варіант 1	Радіатори сталеві з боковим підключенням Purmo Compact C22 500x1800	шт	9	<u>13977,63</u> -	<u>-</u> -	125799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С130-555-22 варіант 1	Радіатори сталеві з боковим підключенням Purmo Compact C33 500x1100	шт	14	<u>15160,41</u> -	<u>-</u> -	212246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C130-555-22 варіант 2	Радіатори сталеві з боковим підключенням Purmo Compact C33 500x1200	шт	20	<u>15721,41</u> -	- -	314428	-	- -	- -	- -
19	& C130-555-22 варіант 3	Радіатори сталеві з боковим підключенням Purmo Compact C33 500x1400	шт	23	<u>17404,41</u> -	- -	400301	-	- -	- -	- -
20	& C130-555-22	Радіатори сталеві з боковим підключенням Purmo Compact C33 500x1600	шт	1	<u>18526,41</u> -	- -	18526	-	- -	- -	- -
21	& C130-555-22 варіант 4	Радіатори сталеві з боковим підключенням Purmo Compact C33 500x1800	шт	14	<u>20209,41</u> -	- -	282932	-	- -	- -	- -
22	& C130-555-22 варіант 5	Радіатори сталеві з боковим підключенням Purmo Compact C33 500x2300	шт	14	<u>24697,41</u> -	- -	345764	-	- -	- -	- -
23	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	472	<u>18,77</u> 18,77	- -	8859	8859	- -	<u>0,2000</u> -	<u>94,4</u> -
24	& C14-19-21 варіант 1	Клапан запірний RLV-S 15	шт.	236	<u>394,11</u> -	- -	93010	-	- -	- -	- -
25	& C14-19-22 варіант 1	Клапан термостатичний RA-DV 15	шт.	236	<u>1309,66</u> -	- -	309080	-	- -	- -	- -
26	КБ18-22-5	Установлення термоголовки	комплект	236	<u>18,77</u> 18,77	- -	4430	4430	- -	<u>0,2000</u> -	<u>47,2</u> -
27	& C14-19-23 варіант 1	Головка термостатична RA	шт.	236	<u>1267,87</u> -	- -	299217	-	- -	- -	- -
28	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	19,3	<u>702,06</u> 702,06	- -	13550	13550	- -	<u>8,1200</u> -	<u>156,72</u> -
29	& C14-19-24 варіант 1	Плівка тепловідбивна за радіаторами	м2	193	<u>132,58</u> -	- -	25588	-	- -	- -	- -
30	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	12,52	<u>31054,62</u> 24160,68	<u>4346,04</u> 2113,90	388804	302492	<u>54412</u> 26466	<u>268.9600</u> 24,7574	<u>3367,38</u> 309,96
31	& C1551-29-СП-1 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 20	м	1252	<u>105,23</u> -	- -	131748	-	- -	- -	- -
32	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	5,76	<u>23665,95</u> 19004,43	<u>2752,00</u> 1307,60	136316	109466	<u>15852</u> 7532	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>1218,59</u> 88,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C1551-29-СП-2 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 25	м	576	<u>150,11</u> -	<u>-</u> -	86463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	4,08	<u>19562,02</u> 15468,73	<u>1732,19</u> 784,08	79813	63112	<u>7067</u> 3199	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>702,58</u> 37,31
35	& C1551-29-СП-3 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 32	м	408	<u>226,80</u> -	<u>-</u> -	92534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	2,96	<u>25725,02</u> 20624,97	<u>2063,59</u> 955,50	76146	61050	<u>6108</u> 2828	<u>229,6000</u> 11,1495	<u>679,62</u> 33
37	& C1551-29-СП-4 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 40	м	296	<u>327,81</u> -	<u>-</u> -	97032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,96	<u>25428,50</u> 17709,08	<u>4086,11</u> 2026,52	49840	34710	<u>8009</u> 3972	<u>200,0800</u> 23,7533	<u>392,16</u> 46,56
39	& C1551-29-СП-5 варіант 1	Труба Fiber Basalt Plus 50	м	196	<u>545,59</u> -	<u>-</u> -	106936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,64	<u>26931,71</u> 17709,08	<u>4070,51</u> 2025,69	17236	11334	<u>2605</u> 1296	<u>200,0800</u> 23,7433	<u>128,05</u> 15,2
41	& C1551-29-СП-5 варіант 3	Труба Fiber Basalt Plus 63	м	64	<u>817,70</u> -	<u>-</u> -	52333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ16-14-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	4,56	<u>29521,37</u> 20321,90	<u>5545,11</u> 2691,70	134617	92668	<u>25286</u> 12274	<u>229,6000</u> 31,4932	<u>1046,98</u> 143,61
43	& C1551-29-СП-5 варіант 2	Труба Fiber Basalt Plus 75	м	456	<u>1094,47</u> -	<u>-</u> -	499078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	324,8	<u>293,85</u> 293,85	- -	95442	95442	- -	<u>3,5200</u> -	<u>1143,3</u> -
45	& С113-2145-7 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=6мм ф22мм	м	1252	<u>16,84</u> -	- -	21084	-	- -	- -	- -
46	& С113-2145-8 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=9мм ф28мм	м	576	<u>24,46</u> -	- -	14089	-	- -	- -	- -
47	& С113-2145-9 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=9мм ф35мм	м	408	<u>29,79</u> -	- -	12154	-	- -	- -	- -
48	& С113-2145-10	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф42мм	м	296	<u>62,65</u> -	- -	18544	-	- -	- -	- -
49	& С113-2145-11 варіант 1	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф54мм	м	196	<u>89,91</u> -	- -	17622	-	- -	- -	- -
50	& С113-2145-11 варіант 2	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф63мм	м	64	<u>168,45</u> -	- -	10781	-	- -	- -	- -
51	& С113-2145-11 варіант 3	Ізоляція трубопроводів Thermaflex б=13мм ф76мм	м	456	<u>253,61</u> -	- -	115646	-	- -	- -	- -
52	& С113-72-3 варіант 1	PPR, поліпропіленове коліно, ф75мм ,90 гр	шт	50	<u>357,03</u> -	- -	17852	-	- -	- -	- -
53	& С113-72-2	PPR, поліпропіленове коліно, ф50мм ,90 гр	шт	18	<u>100,83</u> -	- -	1815	-	- -	- -	- -
54	& С113-72-23	PPR, поліпропіленове коліно, ф40мм ,90 гр	шт	38	<u>47,27</u> -	- -	1796	-	- -	- -	- -
55	& С113-72-24	PPR, поліпропіленове коліно, ф32мм ,90 гр	шт	34	<u>22,34</u> -	- -	760	-	- -	- -	- -
56	& С113-72-24 варіант 1	PPR, поліпропіленове коліно, ф25мм ,90 гр	шт	22	<u>16,80</u> -	- -	370	-	- -	- -	- -
57	& С113-72-24 варіант 2	PPR, поліпропіленове коліно, ф20мм ,90 гр	шт	1119	<u>11,25</u> -	- -	12589	-	- -	- -	- -
58	& С182-44-45 варіант 2	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 75х 63	шт.	2	<u>238,90</u> -	- -	478	-	- -	- -	- -
59	& С182-44-45 варіант 1	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 75х 50	шт.	4	<u>267,52</u> -	- -	1070	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& C182-44-46 варіант 1	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 63х 50	шт.	6	<u>108,86</u> -	- -	653	-	- -	- -	- -
61	& C182-44-46	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 50х 40	шт.	8	<u>54,70</u> -	- -	438	-	- -	- -	- -
62	& C182-44-47 варіант 2	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 50х32	шт.	4	<u>57,51</u> -	- -	230	-	- -	- -	- -
63	& C182-44-47	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 40х32	шт.	22	<u>31,90</u> -	- -	702	-	- -	- -	- -
64	& C182-44-47 варіант 1	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 32х25	шт.	64	<u>17,31</u> -	- -	1108	-	- -	- -	- -
65	& C182-44-47 варіант 3	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 32х20	шт.	4	<u>24,83</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -
66	& C182-44-47 варіант 4	PPR, поліпропіленова муфта, редукційна, ф 25х20	шт.	100	<u>13,94</u> -	- -	1394	-	- -	- -	- -
67	& C182-44-49 варіант 1	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 75х ф 75 х ф75	шт.	4	<u>438,96</u> -	- -	1756	-	- -	- -	- -
68	& C182-44-49 варіант 4	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 75х ф 63х ф75	шт.	4	<u>379,72</u> -	- -	1519	-	- -	- -	- -
69	& C182-44-49 варіант 2	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 75х ф 50х ф75	шт.	2	<u>379,72</u> -	- -	759	-	- -	- -	- -
70	& C182-44-49 варіант 3	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 75х ф 40 х ф75	шт.	4	<u>388,13</u> -	- -	1553	-	- -	- -	- -
71	& C182-44-50 варіант 2	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 63 х ф 75х ф63	шт.	2	<u>242,27</u> -	- -	485	-	- -	- -	- -
72	& C182-44-50 варіант 1	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 63 х ф 50х ф63	шт.	8	<u>242,27</u> -	- -	1938	-	- -	- -	- -
73	& C182-44-51 варіант 2	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 50 х ф 50 х ф50	шт.	2	<u>147,27</u> -	- -	295	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C182-44-51 варіант 3	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 50 x ф 32 x ф 50	шт.	2	<u>127,27</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C182-44-51 варіант 5	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 50 x ф 40 x ф 50	шт.	6	<u>174,39</u> -	<u>-</u> -	1046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C182-44-51 варіант 13	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 40 x ф 50 x ф 40	шт.	14	<u>58,82</u> -	<u>-</u> -	823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& C182-44-51	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 40 x ф 32 x ф 40	шт.	2	<u>90,35</u> -	<u>-</u> -	181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C182-44-51 варіант 1	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 40 x ф 25 x ф 40	шт.	2	<u>88,00</u> -	<u>-</u> -	176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C182-44-51 варіант 12	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 40 x ф 20 x ф 40	шт.	16	<u>88,00</u> -	<u>-</u> -	1408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& C182-44-51 варіант 11	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 32 x ф 40 x ф 32	шт.	24	<u>34,14</u> -	<u>-</u> -	819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& C182-44-51 варіант 4	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 32 x ф 32 x ф 32	шт.	4	<u>34,14</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& C182-44-51 варіант 6	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 32 x ф 25 x ф 32	шт.	6	<u>39,75</u> -	<u>-</u> -	239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C182-44-51 варіант 7	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 32 x ф 20 x ф 32	шт.	106	<u>39,75</u> -	<u>-</u> -	4214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C182-44-51 варіант 10	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 25 x ф 32 x ф 25	шт.	14	<u>21,80</u> -	<u>-</u> -	305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C182-44-51 варіант 8	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 25 x ф 20 x ф 25	шт.	176	<u>19,55</u> -	<u>-</u> -	3441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C182-44-51 варіант 9	PPR, поліпропіленовий трійник, ф 20 x ф 20 x ф 20	шт.	70	<u>19,55</u> -	<u>-</u> -	1369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	26	<u>355,76</u> 208,37	<u>85,23</u> 17,11	9250	5418	<u>2216</u> 445	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>62,66</u> 4,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& C1630-125-321 варіант 1	Кран кульовий американка ф40мм в/з	шт	6	<u>998,94</u> -	<u>-</u> -	5994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C1630-125-306	Кран кульовий ф32	шт	20	<u>667,95</u> -	<u>-</u> -	13359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	46	<u>331,83</u> 208,37	<u>60,92</u> 13,82	15264	9585	<u>2802</u> 636	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>110,86</u> 7,18
91	& C1630-125-41	Кран кульовий ф25мм	шт	26	<u>430,62</u> -	<u>-</u> -	11196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& C113-2301-17-О варіант 1	Автоматичний повітророзповітрявач ф15мм	шт	20	<u>460,80</u> -	<u>-</u> -	9216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& C113-1885-7 варіант 1	Шпилька М8 2м	шт	74	<u>35,99</u> -	<u>-</u> -	2663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C113-1885-8	Хомут 40-44	шт	90	<u>39,35</u> -	<u>-</u> -	3542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C113-1885-9	Хомут 47-52	шт	144	<u>43,84</u> -	<u>-</u> -	6313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C113-1885-10	Хомут 57-63	шт	50	<u>41,82</u> -	<u>-</u> -	2091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C113-1885-11	Хомут 74-78	шт	440	<u>54,61</u> -	<u>-</u> -	24028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КР20-25-11	Пробивання отворів глибиною 120 мм, перерізом 150х150 мм в бетонних стінах та підлогах	10шт	17	<u>507,37</u> 494,27	<u>-</u> -	8625	8403	<u>-</u> -	<u>6,6000</u> -	<u>112,2</u> -
99	КР20-26-1	Пробивання отворів в перекриттях, переріз отворів 150х150 мм	100шт	0,6	<u>17287,19</u> 17103,92	<u>39,73</u> 11,88	10372	10262	<u>24</u> 7	<u>222,1000</u> 0,1230	<u>133,26</u> 0,07
100	КР20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	100м	10	<u>6478,98</u> 5677,06	<u>754,81</u> 225,68	64790	56771	<u>7548</u> 2257	<u>67,2000</u> 2,3370	<u>672</u> 23,37
101	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях	100м	10	<u>2768,17</u> 2517,24	<u>11,83</u> 10,13	27682	25172	<u>118</u> 101	<u>33,0000</u> 0,1110	<u>330</u> 1,11
102	КБ46-24-2	Стіни Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	1,48	<u>2731,35</u> 2687,83	<u>43,52</u> 13,70	4042	3978	<u>64</u> 20	<u>37,6500</u> 0,1419	<u>55,72</u> 0,21
103	КБ15-46-6 тех.ч п.1.3.10 к(труд)=0,9 к(ЕММ)=0,9	Поліпшене штукатурення [цементно-вапняним] розчином по каменю і бетону стін вручну/у приміщеннях висотою більше 4 м з готових риштувань/	100м2	1,48	<u>14567,30</u> 8955,26	<u>216,46</u> 182,43	21560	13254	<u>320</u> 270	<u>101,1780</u> 2,3690	<u>149,74</u> 3,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КБ15-151-3	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь	100м2	1,48	<u>1707,34</u> 1244,69	<u>1,18</u> 1,01	2527	1842	<u>2</u> 1	<u>14,9100</u> 0,0111	<u>22,07</u> 0,02
105	КБ10-9-1	Улаштування обшивки трубопроводів гіпсокартонними	100м2	1,48	<u>43133,05</u> 16376,05	<u>-</u> -	63837	24237	<u>-</u> -	<u>191,6000</u> -	<u>283,57</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					6662773	1022305	<u>147474</u> 66030		<u>11713,01</u> 767,33
		Разом будівельні роботи, грн.					6662773				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5492994				
		всього заробітна плата, грн.					1088335				
		Загальновиробничі витрати, грн.					581581				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1320,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					181097				
		Всього будівельні роботи, грн.					7244354				

		Всього по розділу 2					7244354				
		Разом прямі витрати по кошторису					6692144	1049744	<u>149406</u> 66857		<u>12053,1</u> 776,12
		Разом будівельні роботи, грн.					6692144				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5492994				
		всього заробітна плата, грн.					1116601				
		Загальновиробничі витрати, грн.					597406				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1356,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					186121				
		Всього будівельні роботи, грн.					7289550				

		Всього по кошторису					7289550				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					14186,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1302722				



Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Тепловий вузол

Будівництво та реконструкція системи теплопостачання СЗШ №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м.Львові

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 155,930 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18876 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,235 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	KP15-5-1	Знімання лічильника діаметром 50 мм	шт	2	34,33	-	69	69	-	0,4500	0,9
					34,33	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					69	69	-		0,9
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					69				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					69				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13				
		Всього будівельні роботи, грн.					109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					109				
		Розділ 2. Тепловий вузол									
2	КБ18-13-2	Установлення вузлів циркуляційних з електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т	шт	2	<u>2906,00</u> 2284,61	<u>229,82</u> 62,76	5812	4569	<u>460</u> 126	<u>26,7300</u> 0,7090	<u>53,46</u> 1,42
3 & 4	С111-133-111 варіант 1	Накидні гайки для насосів	шт.	2	<u>224,43</u> -	<u>-</u> -	449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КМ12-790-2 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1, 25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>6302,87</u> 5310,60	<u>112,40</u> 35,32	630	531	<u>11</u> 4	<u>60,0000</u> 0,3990	<u>6</u> 0,04
5	КБ18-16-3	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 89 мм	шт	1	<u>1030,84</u> 501,71	<u>240,75</u> 54,14	1031	502	<u>241</u> 54	<u>5,8700</u> 0,6115	<u>5,87</u> 0,61
6	КМ11-31-1	Прилади, що устанавлиються на конструкціях, маса до 5 кг(Тепловий лічильник)	шт	2	<u>95,66</u> 72,98	<u>-</u> -	191	146	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>1,6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					8113	5748	<u>712</u> 184		<u>66,93</u> 2,07
		Разом будівельні роботи, грн.					8113				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1653				
		всього заробітна плата, грн.					5932				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2782				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					770				
		Всього будівельні роботи, грн.					10895				

		Всього по розділу 2					10895				
		Розділ 3. Вироби									
7	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	4	<u>604,69</u> 364,10	<u>121,97</u> 28,66	2419	1456	<u>488</u> 115	<u>4,2600</u> 0,3237	<u>17,04</u> 1,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1630-5-2 варіант 6	Кран кульовий фланцевий Рр16 бар, Т-180°С, з рукояткою Ду80 Danfoss	шт	3	<u>8199,46</u> -	-	24598	-	-	-	-
9	& C1630-5-2 варіант 7	Клапан балансувальний MSV-F2 DN65мм	шт	1	<u>25029,46</u> -	-	25029	-	-	-	-
10	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	9	<u>330,93</u> 208,37	<u>65,78</u> 11,00	2978	1875	<u>592</u> 99	<u>2,4100</u> 0,1242	<u>21,69</u> 1,12
11	& C1630-830211-27 варіант 1	Засувка дискова поворотна VFY-WH Danfoss діаметром 50 мм	шт	4	<u>4547,72</u> -	-	18191	-	-	-	-
12	& C1630-1905-68 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду50мм	шт	4	<u>1676,87</u> -	-	6707	-	-	-	-
13	& C1-ПР412-19 варіант 1	Зворотній клапан муфтовий Ду50	шт	1	<u>2131,80</u> -	-	2132	-	-	-	-
14	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	3	<u>331,83</u> 208,37	<u>60,92</u> 13,82	995	625	<u>183</u> 41	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>7,23</u> 0,47
15	& C1630-125-304	Кран кульовий ф15	шт	3	<u>213,54</u> -	-	641	-	-	-	-
16	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,2	<u>2254,45</u> 1275,21	<u>979,24</u> 250,67	451	255	<u>196</u> 50	<u>14,9200</u> 2,8315	<u>2,98</u> 0,57
17	C1630-107 варіант 1	Фільтр фланцевий Ду50 FVF danfoss	шт	2	<u>6012,00</u> -	-	12024	-	-	-	-
18	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	10	<u>32,84</u> 32,84	-	328	328	-	<u>0,3600</u> -	<u>3,6</u> -
19	& C1630-113-4 варіант 1	Манометр показуючий ДМ 05100 з краном манометричним ф1/2"	шт	10	<u>1191,21</u> -	-	11912	-	-	-	-
20	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	4	<u>44,09</u> 44,09	-	176	176	-	<u>0,5100</u> -	<u>2,04</u> -
21	& C1630-12480	Термометр біметалевий	шт	4	<u>444,26</u> -	-	1777	-	-	-	-
22	C130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	8	<u>265,73</u> -	-	2126	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	6	<u>362,72</u> -	<u>-</u> -	2176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,02	<u>84124,89</u> 10680,79	<u>3332,30</u> 730,03	1682	214	<u>67</u> 15	<u>118,9000</u> 8,2446	<u>2,38</u> 0,16
25	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,12	<u>67822,92</u> 10680,79	<u>3332,30</u> 730,03	8139	1282	<u>400</u> 88	<u>118,9000</u> 8,2446	<u>14,27</u> 0,99
26	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,06	<u>58110,61</u> 9663,91	<u>2555,85</u> 566,21	3487	580	<u>153</u> 34	<u>107,5800</u> 6,3946	<u>6,45</u> 0,38
27	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,04	<u>46610,01</u> 8146,68	<u>2596,75</u> 518,46	1864	326	<u>104</u> 21	<u>90,6900</u> 5,8545	<u>3,63</u> 0,23
28	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,02	<u>22946,61</u> 4263,10	<u>464,11</u> 119,66	459	85	<u>9</u> 2	<u>48,7100</u> 1,3516	<u>0,97</u> 0,03
29	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,26	<u>1090,72</u> 879,70	<u>23,40</u> 1,25	284	229	<u>6</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>2,14</u> -
30	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	1,2	<u>678,63</u> 678,63	<u>-</u> -	814	814	<u>-</u> -	<u>7,9400</u> -	<u>9,53</u> -
31	& C114-266-20 варіант 1	Мінвата фольгована 30мм	м2	12	<u>233,75</u> -	<u>-</u> -	2805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C114-266-21 варіант 1	Стрічка 50ммх3ммх15м Kaiflex	рул	1	<u>338,09</u> -	<u>-</u> -	338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,05	<u>1355,05</u> 467,91	<u>82,97</u> 6,33	68	23	<u>4</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,24</u> -
34	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,05	<u>8251,24</u> 5054,71	<u>-</u> -	413	253	<u>-</u> -	<u>60,5500</u> -	<u>3,03</u> -
35	& C111-1755-1-П	Метал для кріплення трубопроводів	кг	40	<u>95,85</u> -	<u>-</u> -	3834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C113-1885-10	Хомут 57-63	шт	6	<u>41,82</u> -	<u>-</u> -	251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C113-1885-11	Хомут 74-78	шт	8	<u>54,61</u> -	<u>-</u> -	437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C113-1885-11 варіант 1	Хомут ф89м	шт	8	<u>77,05</u> -	<u>-</u> -	616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					140151	8521	<u>2202</u> 465		<u>97,22</u> 5,24
		Разом будівельні роботи, грн.					140151				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129428				
		всього заробітна плата, грн.					8986				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4776				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1465				
		Всього будівельні роботи, грн.					144927				

		Всього по розділу 3					144927				
		Разом прямі витрати по кошторису					148333	14338	<u>2914</u> 649		<u>165,05</u> 7,31
		Разом будівельні роботи, грн.					148333				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131081				
		всього заробітна плата, грн.					14987				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7597				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2248				
		Всього будівельні роботи, грн.					155930				

		Всього по кошторису					155930				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					188,76				

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Теплогенераторна

Будівництво та реконструкція системи теплопостачання СЗШ №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво , 18 у м.Львові

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8,396 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06949 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,483 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ7-219-1	Розділ 1. Монтаж обладнання <i>Монтаж реверсивного охолоджувачу "грунт-вода"</i>	<i>шт</i>	2	<u>2892,53</u> 2892,53	<u>-</u> -	5785	5785	<u>-</u> -	<u>32,2000</u> -	<u>64,4</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5785	5785	<u>-</u> -		<u>64,4</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					5785				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5785				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					698				
		Всього будівельні роботи, грн.					8396				

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Устаткування теплогенераторної

Будівництво та реконструкція системи теплопостачання СЗШ №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво , 18 у м.Львові

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7000,000 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2301-1322 варіант 2	Реверсивний охолоджувач ґрунт -вода NKW 150	шт	2	3500000. 00 -	- -	7000000	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					7000000	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					7000000				
		Всього устаткування, грн.					7000000				

		Всього по кошторису					7000000				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Пусконаладжувальні роботи

Будівництво та реконструкція системи теплопостачання СЗШ №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м.Львові

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 260,311 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,68485 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 202,605 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП6-15-1	Компресорна установка з відцентровим компресором, повітродувкою, газодувкою або нагнітачем потужність електропривода до 300 кВт [для машин з паровим приводом прийнята номінальна потужність], продуктивність установки до 6000 м3/год, тиск до 0,18 МПа (Реверсивний охолоджувач)	Установ.	2	92054,50 92054,50	- -	184109	184109	- -	775,0000 -	1550 -
		Разом прямі витрати по кошторису					184109	184109	- -		1550 -
		Разом будівельні роботи, грн.					184109				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					184109				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76202				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					134,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					260311				

		Всього по кошторису					260311				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1684,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					202605				



Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на Трибуна
Трибуна

Основа:
креслення (специфікації) № 023/01 КР

Кошторисна вартість 1801,138 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,22024 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 202,192 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,16	<u>29775,90</u> 1395,67	<u>28380,23</u> 6788,95	4764	223	<u>4541</u> 1086	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>3,13</u> 10
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,048	<u>21928,37</u> 21928,37	- -	1053	1053	- -	<u>314,1600</u> -	<u>15,08</u> -
3	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,276	<u>46597,24</u> 1577,72	<u>44981,62</u> 10092,33	12861	435	<u>12415</u> 2785	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>6,1</u> 25,27
4	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	455,4	<u>152,12</u> -	<u>152,12</u> 21,93	69275	-	<u>69275</u> 9987	- 0,2240	- 102,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,276	<u>5490,78</u> 402,64	<u>5050,24</u> 956,55	1515	111	<u>1394</u> 264	<u>5,6400</u> 8,3241	<u>1,56</u> 2,3
6	КБ1-12-13	Зворотня засипка ґрунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,16	<u>23582,97</u> 1105,83	<u>22477,14</u> 5376,85	3773	177	<u>3596</u> 860	<u>15,4900</u> 49,4802	<u>2,48</u> 7,92
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,6	<u>2980,81</u> 1439,24	<u>1541,57</u> 442,46	4769	2303	<u>2466</u> 708	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>29,38</u> 8,19
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,048	<u>10341,93</u> 10341,93	<u>-</u> -	496	496	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>7,22</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					98506	4798	<u>93687</u> 15690		<u>64,95</u> 155,69
		Разом будівельні роботи, грн.					98506				
		в тому числі:					21				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20488				
		всього заробітна плата, грн.					10913				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26,47				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3631				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					109419				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					109419				
		Розділ 2. Фундаментні плити									
		ТБфп 1									
9	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	30,48	<u>1574,47</u> 179,74	<u>153,03</u> 44,30	47990	5478	<u>4664</u> 1350	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>73,15</u> 15,27
10	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1524	<u>357883,70</u> 11285,92	<u>2497,77</u> 1058,12	54541	1720	<u>381</u> 161	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>22,97</u> 1,63
11	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,7274	<u>362631,20</u> 20311,95	<u>9001,36</u> 3221,38	263778	14775	<u>6548</u> 2343	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>181,42</u> 23,8
12	С113-2085 варіант 1	Підставки арматурні тпу "настил"	шт	658	<u>3,35</u> -	<u>-</u> -	2204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	4,6074	<u>33940,89</u> -	<u>-</u> -	156379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,498456	<u>33940,89</u> -	<u>-</u> -	16918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону ТБ фп2 (2 шт)	100м2	0,36	<u>25585,14</u> 2931,92	<u>-</u> -	9211	1055	<u>-</u> -	<u>33,5000</u> -	<u>12,06</u> -
16	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	2	<u>1574,47</u> 179,74	<u>153,03</u> 44,30	3149	359	<u>306</u> 89	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>4,8</u> 1
17	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0172	<u>357883,70</u> 11285,92	<u>2497,77</u> 1058,12	6156	194	<u>43</u> 18	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>2,59</u> 0,18
18	КБ27-20-4	Улаштування плівки	1000м2	0,009	<u>9084,08</u> 3165,20	<u>5918,88</u> 923,39	82	28	<u>54</u> 8	<u>43,4900</u> 8,0912	<u>0,39</u> 0,07
19	& С111- 1715-1	Плівка гідроізоляційна	м2	9,9	<u>20,09</u> -	<u>-</u> -	199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих 100 мм	100м2	0,09	<u>2693,26</u> 2669,60	<u>23,66</u> 20,25	242	240	<u>2</u> 2	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>2,95</u> 0,02
21	& С111-1-23	Екструдований пінополістирол	м3	0,918	<u>3955,93</u> -	<u>-</u> -	3632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,035	<u>25585,14</u> 2931,92	<u>-</u> -	895	103	<u>-</u> -	<u>33,5000</u> -	<u>1,17</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					565376	23952	<u>11998</u> 3971		<u>301,5</u> 41,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					565376 529426 27923 16058 41,23 5654 581434				

		Всього по розділу 2					581434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Вертикальні елементи (стіни)									
23	КБ6-52-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,3684	<u>237215,54</u> 63806,86	<u>65850,91</u> 27174,77	87390	23506	<u>24259</u> 10011	<u>720,9000</u> 275,4140	<u>265,58</u> 101,46
24	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	2,704	<u>3176,63</u> 2780,51	<u>235,87</u> 69,59	8590	7518	<u>638</u> 188	<u>31,7700</u> 0,7288	<u>85,91</u> 1,97
25	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,63485	<u>33940,89</u> -	<u>-</u> -	55488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,20265	<u>33940,89</u> -	<u>-</u> -	6878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,0017	<u>32983,15</u> -	<u>-</u> -	33039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,08295	<u>30789,00</u> -	<u>-</u> -	2554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,3684	<u>43374,58</u> 18853,96	<u>24332,64</u> 10307,90	15979	6946	<u>8964</u> 3797	<u>225,8500</u> 103,8870	<u>83,2</u> 38,27
30	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	37,3926	<u>3223,98</u> -	<u>-</u> -	120553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,965	<u>25585,14</u> 2931,92	<u>-</u> -	24690	2829	<u>-</u> -	<u>33,5000</u> -	<u>32,33</u> -
32	КБ8-2-2	Зворотня засипка простору сумішшю щебеневе-піщаною	1 м3	155	<u>1462,81</u> 179,74	<u>153,03</u> 44,30	226736	27860	<u>23720</u> 6867	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>372</u> 77,64
		Разом прямі витрати по розділу 3					581897	68659	<u>57581</u> 20863		<u>839,02</u> 219,34
		Разом будівельні роботи, грн.					581897				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					455657				
		всього заробітна плата, грн.					89522				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50281				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					127,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17419				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					632178				

		Всього по розділу 3					632178				
		Розділ 4. Сходи та плита									
33	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,3692	87112,75 43256,61	3544,18 1501,40	32162	15970	1309 554	488.7200 15,1317	180.44 5,59
34	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	3,75055	3383,13 2919,67	290,58 72,01	12689	10950	1090 270	33.3600 0,7560	125.12 2,84
35	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,07835	32983,15 -	- -	35567	-	- -	- -	- -
36	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0, 5767755	29649,42 -	- -	17101	-	- -	- -	- -
37	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,205	33940,89 -	- -	74840	-	- -	- -	- -
38	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,077952	30789,00 -	- -	2400	-	- -	- -	- -
39	КБ6-60-1	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	100 м3	0,3692	9854,58 2348,72	7460,36 1140,65	3638	867	2754 421	27.4800 11,4958	10.15 4,24
40	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	37,4738	3223,98 -	- -	120815	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					299212	27787	5153 1245		315,71 12,67
		Разом будівельні роботи, грн.					299212				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					266272				
		всього заробітна плата, грн.					29032				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					15894				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					39,4				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					5405				
		Всього будівельні роботи, грн.					315106				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					315106				
41	КБ10-54-5	Розділ 5. Сидіння та огороження Монтаж настилу із бруса	100м2	0,56816	<u>5074,98</u> 3310,11	<u>489,82</u> 124,57	2883	1881	<u>278</u> 71	<u>41,1500</u> 1,0950	<u>23,38</u> 0,62
42	С130-903 варіант 6	Сидіння дерев'яне для трибуни із бруса розміром 2680х530 мм (комплект)	шт	40	<u>2955,39</u> -	<u>-</u> -	118216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі	100м	0,12	<u>7390,61</u> 5203,16	<u>883,61</u> 198,90	887	624	<u>106</u> 24	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>7,22</u> 0,27
44	& С10000-32	Поруччя із нержавіючої сталі	м.п	12	<u>3294,61</u> -	<u>-</u> -	39535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					161521	2505	<u>384</u> 95		<u>30,6</u> 0,89
		Разом будівельні роботи, грн.					161521				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					158632				
		всього заробітна плата, грн.					2600				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1481				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					518				
		Всього будівельні роботи, грн.					163002				

		Всього по розділу 5					163002				
		Разом прямі витрати по кошторису					1706512	127701	<u>168803</u> 41864		<u>1551,78</u> 430,56
		Разом будівельні роботи, грн.					1706512				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1410008				
		всього заробітна плата, грн.					169565				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94626				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					237,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32627				
		Всього будівельні роботи, грн.					1801138				

		Всього по кошторису					1801138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2220,24 202192				



Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на МАФ
МАФ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

959,596 тис. грн.
1,1514 тис.люд.год.
103,900 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,006	<u>29775,90</u> 1395,67	<u>28380,23</u> 6788,95	179	8	<u>171</u> 41	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>0,12</u> 0,37
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,01	<u>21928,37</u> 21928,37	<u>-</u> -	219	219	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>3,14</u> -
3	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,075	<u>46597,24</u> 1577,72	<u>44981,62</u> 10092,33	3495	118	<u>3374</u> 757	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>1,66</u> 6,87
4	СЗ11-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	123,75	<u>152,12</u> -	<u>152,12</u> 21,93	18825	-	<u>18825</u> 2714	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 27,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,075	<u>5490,78</u> 402,64	<u>5050,24</u> 956,55	412	30	<u>379</u> 72	<u>5,6400</u> 8,3241	<u>0,42</u> 0,62
6	КБ1-12-13	Зворотня засипка ґрунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,006	<u>23582,97</u> 1105,83	<u>22477,14</u> 5376,85	141	7	<u>134</u> 32	<u>15,4900</u> 49,4802	<u>0,09</u> 0,3
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,06	<u>2980,81</u> 1439,24	<u>1541,57</u> 442,46	179	86	<u>93</u> 27	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1,1</u> 0,31
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,01	<u>10341,93</u> 10341,93	<u>-</u> -	103	103	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>1,5</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					23553	571	<u>22976</u> 3643		<u>8,03</u> 36,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23553 6 4214 2212 5,32 728 25765				
		----- Всього по розділу 1					25765				
		Розділ 2. Фундаментна плита									
9	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебенево-піщаної	1 м3	38	<u>1574,47</u> 179,74	<u>153,03</u> 44,30	59830	6830	<u>5815</u> 1683	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>91,2</u> 19,03
10	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0572	<u>357883,70</u> 11285,92	<u>2497,77</u> 1058,12	20471	646	<u>143</u> 61	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>8,62</u> 0,61
11	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,1371	<u>362631,20</u> 20311,95	<u>9001,36</u> 3221,38	49717	2785	<u>1234</u> 442	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>34,19</u> 4,49
12	С113-2085 варіант 1	Підставки арматурні тпу "настил"	шт	250	<u>3,35</u> -	<u>-</u> -	838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,9975	<u>33940,89</u> -	<u>-</u> -	33856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,36	<u>25585,14</u> 2931,92	<u>-</u> -	9211	1055	<u>-</u> -	<u>33,5000</u> -	<u>12,06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					173923	11316	<u>7192</u> 2186		<u>146,07</u> 24,13
		Разом будівельні роботи, грн.					173923				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155415				
		всього заробітна плата, грн.					13502				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7878				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2802				
		Всього будівельні роботи, грн.					181801				

		Всього по розділу 2					181801				
		Розділ 3. Елементи каркасу									
15	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,462	<u>20872,48</u> 12887,06	<u>7105,47</u> 1181,34	30516	18841	<u>10388</u> 1727	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>212,87</u> 15,8
16	& С111-1830-7	Сталь листова 6 мм	т	0,0130592	<u>40940,15</u> -	-	535	-	-	-	-
17	& С111-1830-7	Сталь листова 16 мм	т	0,1142256	<u>40940,15</u> -	-	4676	-	-	-	-
	варіант 1										
18	& С113-31-3-1-2	Труба профільна 80x80x3	т	0,3392	<u>45917,20</u> -	-	15575	-	-	-	-
19	& С1-111-17-2	Труба профільна 160x160x5 мм	т	0,1929836	<u>47398,45</u> -	-	9147	-	-	-	-
	варіант 1										
20	& С1-111-17-2	Труба профільна 140x140x4 мм	т	0,8912586	<u>47398,45</u> -	-	42244	-	-	-	-
	варіант 2										
21	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	1,462	<u>11461,19</u> 7271,78	<u>3958,14</u> 1292,93	16756	10631	<u>5787</u> 1890	<u>90,4000</u> 11,7976	<u>132,16</u> 17,25
22	КБ9-48-1	Електродугове зварювання при монтажі каркасів одноповерхових виробничих будівель	т	1,462	<u>953,63</u> 539,22	<u>211,17</u> 9,17	1394	788	<u>309</u> 13	<u>4,7400</u> 0,1030	<u>6,93</u> 0,15
23	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /за 2 рази/	100м2	1,69	<u>2987,83</u> 935,83	<u>165,93</u> 12,66	5049	1582	<u>280</u> 21	<u>9,5600</u> 0,1440	<u>16,16</u> 0,24
24	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю АС-182	100м2	1,69	<u>4024,46</u> 349,58	<u>61,31</u> 7,09	6801	591	<u>104</u> 12	<u>3,6200</u> 0,0804	<u>6,12</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв/брусів	м3	2,02	<u>13348,37</u> 2555,38	<u>114,07</u> 29,01	26964	5162	<u>230</u> 59	<u>33.5000</u> 0,2550	<u>67,67</u> 0,52
26	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,202	<u>4931,97</u> 991,02	<u>22,14</u> 4,73	996	200	<u>4</u> 1	<u>12,3200</u> 0,0550	<u>2,49</u> 0,01
27	КБ9-42-3	Монтаж зовнішніх стін із сендвіч панелей товщиною 150 мм	100м2	0,86	<u>5342,72</u> 5342,72	- -	4595	4595	- -	<u>64,0000</u> -	<u>55,04</u> -
28	& C111-1851-B2 варіант 3	Сендвіч панель стінова PIR-S150 Ral	м2	86	<u>1560,62</u> -	- -	134213	-	- -	- -	- -
29	& C1-4-1-C варіант 1	Шурупи самонарізні для сендвіч панелей 200 мм	шт	258	<u>23,47</u> -	- -	6055	-	- -	- -	- -
30	КБ9-42-3	Монтаж внутрішніх стін із сендвіч панелей товщиною 100 мм	100м2	0,32	<u>5342,72</u> 5342,72	- -	1710	1710	- -	<u>64,0000</u> -	<u>20,48</u> -
31	& C111-1851-B2 варіант 1	Сендвіч панель стінова PIR-S100 Ral	м2	32	<u>1377,02</u> -	- -	44065	-	- -	- -	- -
32	& C1-4-1-C варіант 2	Шурупи самонарізні для сендвіч панелей 160 мм	шт	96	<u>18,37</u> -	- -	1764	-	- -	- -	- -
33	КБ9-42-3	Монтаж покрівлі із сендвіч панелей товщиною 150 мм	100м2	0,588	<u>5342,72</u> 5342,72	- -	3142	3142	- -	<u>64,0000</u> -	<u>37,63</u> -
34	& C111-1851-B2 варіант 4	Сендвіч панель покрівельна PIR-D 150 Ral	м2	58,8	<u>1693,22</u> -	- -	99561	-	- -	- -	- -
35	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,45	<u>45306,17</u> 10410,19	<u>214,88</u> 56,67	20388	4685	<u>97</u> 26	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>59,76</u> 0,24
36	КБ10-28-3	Монтаж вітражів	100м2	0,1134	<u>9795,81</u> 5177,22	<u>4576,08</u> 1163,76	1111	587	<u>519</u> 132	<u>59,8800</u> 10,2300	<u>6,79</u> 1,16
37	& C111-1598-10 варіант 4	Вітражі із алюмінієвого профілю (комплект)	м2	11,34	<u>11470,53</u> -	- -	130076	-	- -	- -	- -
38	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,032	<u>8545,63</u> 7906,04	<u>609,60</u> 396,36	273	253	<u>20</u> 13	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>2,77</u> 0,14
39	& C111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	3,2	<u>5075,13</u> -	- -	16240	-	- -	- -	- -
40	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1	<u>265,60</u> -	- -	266	-	- -	- -	- -
41	& C111-1479-3-4P	Анкер для кріпленні дверних та віконних рам 10*152	шт	9	<u>6,34</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0378	<u>24592,57</u> 21475,01	<u>1570,09</u> 399,30	930	812	<u>59</u> 15	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>8,9</u> 0,13
43	& С126-401-5	Двері металеві	м2	3,78	<u>6372,89</u> -	-	24090	-	-	-	-
44	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	2	<u>265,60</u> -	-	531	-	-	-	-
45	& С111-1479-3-4Р	Анкер для кріпленні дверних та віконних рам 10*152	шт	20	<u>6,34</u> -	-	127	-	-	-	-
46	КБ12-20-3	Підлога Улаштування плівки	100м2	0,5	<u>915,78</u> 915,78	-	458	458	-	<u>10,9700</u> -	<u>5,49</u> -
47	& С111-1715-1	Плівка гідроізоляційна	м2	55	<u>20,09</u> -	-	1105	-	-	-	-
48	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих 50 мм	100м2	0,5	<u>2693,26</u> 2669,60	<u>23,66</u> 20,25	1347	1335	<u>12</u> 10	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>16,39</u> 0,11
49	& С114-97-14-И	Плити пінополістирольні ПСБ-35	м3	2,55	<u>3306,64</u> -	-	8432	-	-	-	-
50	КБ12-20-3	Улаштування плівки	100м2	0,5	<u>915,78</u> 915,78	-	458	458	-	<u>10,9700</u> -	<u>5,49</u> -
51	& С111-1715-1	Плівка гідроізоляційна	м2	55	<u>20,09</u> -	-	1105	-	-	-	-
52	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,5	<u>9427,80</u> 4409,44	<u>110,00</u> 94,17	4714	2205	<u>55</u> 47	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>28,13</u> 0,52
53	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних /до 60 мм/	100м2	0,5	<u>10896,13</u> 1178,99	<u>227,10</u> 194,42	5448	589	<u>114</u> 97	<u>15,0400</u> 2,1312	<u>7,52</u> 1,07
54	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,5	<u>14356,65</u> 13299,13	<u>42,58</u> 36,45	7178	6650	<u>21</u> 18	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>77,8</u> 0,2
55	& С1426-11784Ф-1	Плитка керамічна з шорсткою поверхнею типу Грес	м2	51	<u>539,47</u> -	-	27513	-	-	-	-
56	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	20,3	<u>59,75</u> -	-	1213	-	-	-	-
57	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	260	<u>7,18</u> -	-	1867	-	-	-	-
58	& С111-1628-2-2Щ	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	2022	<u>1,33</u> -	-	2689	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					713374	65274	<u>17999</u> 4081		<u>776,59</u> 37,68
		Разом будівельні роботи, грн.					713374				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					630101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					69355 38657 96,96 13299 752031				
		Всього по розділу 3					752031				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					910850 910850 785522 87071 48746 122,71 16829 959596	77161	<u>48167</u> 9910		<u>930,69</u> 98
		Всього по кошторису					959596				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1151,4 103900				



Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Монтаж ґрунтового колектора
Ґрунтовий колектор

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5267,100 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 9,87781 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 912,328 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,16	<u>27638,82</u> 878,81	<u>26760,01</u> 7649,62	4422	141	<u>4281</u> 1224	<u>12,3100</u> 76,0410	<u>1,97</u> 12,17
2	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,036	<u>48742,54</u> 2172,40	<u>46570,14</u> 12237,46	1755	78	<u>1677</u> 441	<u>30,4300</u> 122,4136	<u>1,1</u> 4,41
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,84	<u>18273,64</u> 18273,64	- -	15350	15350	- -	<u>261,8000</u> -	<u>219,91</u> -
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	12	<u>60,04</u> -	<u>60,04</u> 9,69	720	-	<u>720</u> 116	- 0,0990	- 1,19
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	5	<u>8010,30</u> 1222,20	- -	40052	6111	- -	<u>16,3200</u> -	<u>81,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,48	<u>10341,93</u> 10341,93	-	4964	4964	-	<u>150,4500</u>	<u>72,22</u>
7	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,14	<u>7190,18</u> -	<u>7190,18</u> 1483,79	1007	-	<u>1007</u> 208	-	<u>-</u> 2,12
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,4	<u>2980,81</u> 1439,24	<u>1541,57</u> 442,46	4173	2015	<u>2158</u> 619	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>25,7</u> 7,16
		Разом прямі витрати по розділу 1					72443	28659	<u>9843</u> 2608		<u>402,5</u> 27,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					72443 33941 31267 18825 49,42 6781 91268				
		----- Всього по розділу 1					91268				
		Розділ 2. Геотермальне поле									
9	КБ9-42-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Тимчасової огорожі	100м2	2	<u>1631,97</u> 1631,97	-	3264	3264	-	<u>20,2880</u>	<u>40,58</u>
10	КБ9-42-1	Монтаж покриття з профільованого листа	100м2	2	<u>8438,31</u> 4079,92	<u>3317,82</u> 992,03	16877	8160	<u>6636</u> 1984	<u>50,7200</u> 9,2495	<u>101,44</u> 18,5
11	С124-31	Елементи із профільної сталі	т	0,41	<u>29122,06</u> -	-	11940	-	-	-	-
12	КБ4-9-3	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3	100м	35	<u>53508,15</u> 13273,49	<u>17966,67</u> 4508,80	1872785	464572	<u>628833</u> 157808	<u>155,3000</u> 43,9354	<u>5435,5</u> 1537,74
13	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	1,9	<u>20519,82</u> 20478,61	<u>41,21</u> 12,95	38988	38909	<u>79</u> 25	<u>239,6000</u> 0,1463	<u>455,24</u> 0,28
14	С113-1355 варіант 1	Труби поліетиленові ПЕ 100 SDR-11 ф40х3, 7	м	1900	<u>74,44</u> -	-	141436	-	-	-	-
15	КБ25-60-2	Монтаж зонтів	100шт	0,35	<u>18922,02</u> 18922,02	-	6623	6623	-	<u>248,0600</u>	<u>86,82</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C130-281-11	Зонт геотермальний в зборі	шт	35	<u>30223,99</u>	-	1057840	-	-	-	-
17	КБ22-11-4	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 125 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,05	<u>32565,70</u> <u>32273,47</u>	<u>292,23</u> <u>91,82</u>	1628	1614	<u>14</u> <u>5</u>	<u>377,6000</u> <u>1,0374</u>	<u>18,88</u> <u>0,05</u>
18	& C111-1302-5 варіант 1	Труби поліетиленові ПЕ SDR -17 ф125х7,4	м	50	<u>506,83</u>	-	25342	-	-	-	-
19	& C1630-127-10	Муфта теморезисторна ф40мм	шт	150	<u>223,67</u>	-	33551	-	-	-	-
20	& C1630-127-10 варіант 1	Муфта теморезисторна ф125мм	шт	20	<u>969,49</u>	-	19390	-	-	-	-
21	& C14-52-11 варіант 1	Відвід терморезисторний 90 град. ф125мм	шт.	6	<u>1341,20</u>	-	8047	-	-	-	-
22	& C14-52-12	Відвід терморезисторний 90 град. ф40мм	шт.	100	<u>559,65</u>	-	55965	-	-	-	-
23	КР18-18-5	Улаштування водоприймальних колодязів	шт	1	<u>1710,39</u> <u>1710,39</u>	-	1710	1710	-	<u>22,2100</u>	<u>22,21</u>
24	C113-2426 варіант 1	Колодязь в зборі	шт	1	<u>770385,77</u>	-	770386	-	-	-	-
25	C111-234-П варіант 1	Рідина (пропіленгліколь)	л	2400	<u>179,20</u>	-	430080	-	-	-	-
26	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь пінополістиролом	10 м2	100	<u>678,63</u> <u>678,63</u>	-	67863	67863	-	<u>7,9400</u>	<u>794</u>
27	& C111-1709-1	Пінополістирол екструдований товщ.30мм	шт	1514	<u>143,61</u>	-	217426	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					4781141	592715	<u>635562</u> <u>159822</u>		<u>6954,67</u> <u>1556,57</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4781141				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3552864				
		всього заробітна плата, грн.					752537				
		Загальновиробничі витрати, грн.					394690				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					887,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					121743				
		Всього будівельні роботи, грн.					5175831				

		Всього по розділу 2					5175831				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					4853584	621374	645405 162430		7357,17 1583,62
		Разом будівельні роботи, грн.					4853584				
		в тому числі:					3586805				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					783804				
		всього заробітна плата, грн.					413516				
		Загальновиробничі витрати, грн.					937,02				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					128524				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5267100				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					5267100				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9877,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					912328				



Склад

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Пришляк Ю.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Берега Ю.Г.

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Замощення
Благоустрій та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	7823,063 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8,64753 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	782,076 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
Розділ 1. Замощення											
1	КБ27-69-1	Територія школи Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	5,3414	<u>27613,73</u> 1042,29	<u>24825,71</u> 3956,99	147496	5567	<u>132604</u> 21136	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>77,98</u> 187,85
2	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	2203, 3275	<u>119,52</u> -	<u>119,52</u> 15,76	263342	-	<u>263342</u> 34724	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 354,74
3	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	1,33535	<u>5490,78</u> 402,64	<u>5050,24</u> 956,55	7332	538	<u>6744</u> 1277	<u>5,6400</u> 8,3241	<u>7,53</u> 11,12
4	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером 10 см	100м3	5,3414	<u>79644,34</u> 1127,42	<u>8477,32</u> 1082,07	425412	6022	<u>45281</u> 5780	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>78,95</u> 50,03
5	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	53,414	<u>25042,34</u> 2249,32	<u>1382,66</u> 358,03	1337612	120145	<u>73853</u> 19124	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>1546,87</u> 192,28
6	КБ27-17-4 к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 /до 15 см/	100м2	53,414	<u>4739,53</u> -	<u>228,89</u> 60,57	253157	-	<u>12226</u> 3235	<u>-</u> 0,6315	<u>-</u> 33,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	5,3414	<u>215866,23</u> 57338,40	<u>8317,23</u> 1108,23	1153028	306267	<u>44426</u> 5919	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>3583,33</u> 66,13
8	C1426-11789 варіант 7	Бруківка 6 мм "Романо" , колір - "чорний"	м2	227,25	<u>393,23</u> -	- -	89362	-	- -	- -	- -
9	C1426-11789 варіант 6	Бруківка 6 мм "Романо" , колір - "білий"	м2	356,53	<u>557,45</u> -	- -	198748	-	- -	- -	- -
10	C1426-11789 варіант 5	Бруківка 6 мм "Романо" , колір - "хром-мікс"	м2	808	<u>625,79</u> -	- -	505638	-	- -	- -	- -
11	C1426-11789 варіант 4	Бруківка 6 мм "Новатор-6" , колір - "хром-мікс"	м2	585,8	<u>625,79</u> -	- -	366588	-	- -	- -	- -
12	C1426-11789 варіант 3	Бруківка 6 мм "Новатор-6" , колір - "карбон-мікс"	м2	3348,15	<u>625,79</u> -	- -	2095239	-	- -	- -	- -
13	C1426-11789 варіант 10	Плитка тактильна тип "А" (полоси) 300х300	м2	63	<u>850,19</u> -	- -	53562	-	- -	- -	- -
14	C1426-11789 варіант 11	Плитка тактильна тип "Б" (сфери) 300х300	м2	5,4	<u>850,19</u> -	- -	4591	-	- -	- -	- -
15	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	3,8	<u>52451,81</u> 7211,66	<u>946,08</u> 240,60	199317	27404	<u>3595</u> 914	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>352,83</u> 8,04
16	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм /поребрик/	100 м	13,2	<u>25222,17</u> 6369,19	<u>650,85</u> 165,52	332933	84073	<u>8591</u> 2185	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>1072,5</u> 19,21
		Разом прямі витрати по розділу 1					7433357	550016	<u>590662</u> 94294		<u>6719,99</u> 923,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7433357 6292679 644310 389706 1004,41 137766 7823063				
		Всього по розділу 1					7823063				
		Разом прямі витрати по кошторису					7433357	550016	<u>590662</u> 94294		<u>6719,99</u> 923,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7433357 6292679 644310 389706 1004,41 137766 7823063				
		----- Всього по кошторису					7823063				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					8647,53 782076				



[Signature]
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[Signature]
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на Озеленення
Благоустрій та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2000,225 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,86859 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 388,220 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Газони									
1	КБ47-25-3	Територія школи Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	17,8	<u>11190.65</u> 3059,67	<u>45.53</u> 10,40	199194	54462	<u>810</u> 185	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>748.31</u> 1,87
2	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	17,8	<u>2068.43</u> 640,00	- -	36818	11392	- -	<u>8,2400</u> -	<u>146.67</u> -
3	КБ47-25-3	Комплекс басейнів Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	3,18	<u>11190.65</u> 3059,67	<u>45.53</u> 10,40	35586	9730	<u>145</u> 33	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>133.69</u> 0,33
4	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	3,18	<u>2068.43</u> 640,00	- -	6578	2035	- -	<u>8,2400</u> -	<u>26.2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					278176	77619	955 218		1054,87 2,2
		Разом будівельні роботи, грн.					278176				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					199602				
		всього заробітна плата, грн.					77837				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41280				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12759				
		Всього будівельні роботи, грн.					319456				

		Всього по розділу 1					319456				
		Розділ 2. Квітники									
5	КБ47-27-1	Територія школи									
		Улаштування корита під квітники глибиною 40 см механізованим способом	100м2	1,6	4860,28 3793,87	1066,41 281,87	7776	6070	1706 451	56,4900 3,0030	90,38 4,8
6	КБ47-27-3 к=2	Додавати або вилучати на кожні 10 см зміни глибини корита під квітники, розроблені механізованим способом /до 20 см/	100м2	-1,6	3091,61 2482,23	609,38 161,07	-4947	-3972	-975 -258	36,9600 1,7160	-59,14 -2,75
7	КБ47-28-1	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100м2	1,6	16116,83 5336,23	- -	25787	8538	- -	73,3200 -	117,31 -
8	КБ47-29-1	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	100м2	1,6	104079,28 16323,81	- -	166527	26118	- -	211,9700 -	339,15 -
		Комплекс басейнів									
9	КБ47-27-1	Улаштування корита під квітники глибиною 40 см механізованим способом	100м2	0,41	4860,28 3793,87	1066,41 281,87	1993	1555	438 116	56,4900 3,0030	23,16 1,23
10	КБ47-27-3 к=2	Додавати або вилучати на кожні 10 см зміни глибини корита під квітники, розроблені механізованим способом /до 20 см/	100м2	-0,41	3091,61 2482,23	609,38 161,07	-1268	-1018	-250 -66	36,9600 1,7160	-15,15 -0,7
11	КБ47-28-1	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100м2	0,41	16116,83 5336,23	- -	6608	2188	- -	73,3200 -	30,06 -
12	КБ47-29-1	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	100м2	0,41	104079,28 16323,81	- -	42673	6693	- -	211,9700 -	86,91 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					245149	46172	919 243		612,68 2,58
		Разом будівельні роботи, грн.					245149				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					198058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					46415 24286 54,15 7427 269435 269435				
		Розділ 3. Дерев та куці									
13	КБ47-11-9	Територія школи Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 75%	10шт	6,6	<u>4940,03</u> 2589,32	- -	32604	17090	- -	<u>36,2700</u> -	<u>239,38</u> -
14	КБ47-13-1	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 0,7х0,7 м	10шт	6,6	<u>1221,44</u> 1175,83	- -	8062	7760	- -	<u>12,8900</u> -	<u>85,07</u> -
15	С1429-48 варіант 2	Декоративні червонолистяні дерева	шт	46	<u>1724,44</u> -	- -	79324	-	- -	- -	- -
16	С1429-48 варіант 3	Листяні декоративні дерева	шт	20	<u>1347,04</u> -	- -	26941	-	- -	- -	- -
17	КБ47-15-4	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 75%	10шт	70	<u>1644,44</u> 714,27	<u>159,36</u> 36,39	115111	49999	<u>11155</u> 2547	<u>10,0800</u> 0,3668	<u>705,6</u> 25,68
18	КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	10шт	70	<u>230,30</u> 215,14	- -	16121	15060	- -	<u>2,6100</u> -	<u>182,7</u> -
19	С1429-48 варіант 4	Хвойні насадження (туя, ялівець вертикальний, козацький...)	шт	700	<u>643,24</u> -	- -	450268	-	- -	- -	- -
20	КБ47-27-1	Улаштування корита під декративні квітучі кущі та рядову посадку глибиною 40 см механізованим способом	100м2	4,72	<u>4860,28</u> 3793,87	<u>1066,41</u> 281,87	22941	17907	<u>5034</u> 1330	<u>56,4900</u> 3,0030	<u>266,63</u> 14,17
21	КБ47-27-3 к=2	Додавати або вилучати на кожні 10 см зміни глибини корита під квітники, розроблені механізованим способом /до 20 см/	100м2	-4,72	<u>3091,61</u> 2482,23	<u>609,38</u> 161,07	-14592	-11716	<u>-2876</u> -760	<u>36,9600</u> 1,7160	<u>-174,45</u> -8,1
22	КБ47-28-1	Підготовлення ґрунту під декративні квітучі кущі та рядову посадку з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100м2	4,72	<u>16116,83</u> 5336,23	- -	76071	25187	- -	<u>73,3200</u> -	<u>346,07</u> -
23	КБ47-29-1	Садіння багаторічних декративних квітучих кущів та рядову посадку	100м2	4,72	<u>18397,40</u> 16323,81	- -	86836	77048	- -	<u>211,9700</u> -	<u>1000,5</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C1429-48-1	Декративні квітучі кущі	м2	472	<u>98,56</u>	-	46520	-	-	-	-
25	КБ1-166-1	Засипка корою 15 см	100м3	0,618	<u>10341,93</u>	-	6391	6391	-	<u>150,4500</u>	<u>92,98</u>
26	& C111-327-39	Кора декоративна середньої фракції	л	61800	<u>5,39</u>	-	333102	-	-	-	-
27	КБ47-15-4	Комплекс басейнів Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 75%	10шт	1,8	<u>1644,44</u> 714,27	<u>159,36</u> 36,39	2960	1286	<u>287</u> 66	<u>10,0800</u> 0,3668	<u>18,14</u> 0,66
28	КБ47-17-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	10шт	1,8	<u>230,30</u> 215,14	-	415	387	-	<u>2,6100</u>	<u>4,7</u>
29	C1429-48 варіант 4	Хвойні насадження (туя, ялівець вертикальний, козацький...)	шт	18	<u>643,24</u>	-	11578	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1300653	206399	<u>13600</u> 3183		<u>2767,32</u> 32,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1300653 1080654 209582 110680 249,35 34200 1411333				

		Всього по розділу 3					1411333				
		Разом прямі витрати по кошторису					1823978	330190	<u>15474</u> 3644		<u>4434,87</u> 37,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1823978 1478314 333834 176247 396,53 54386 2000225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					2000225				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4868,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					388220				



Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на Павільйон сцена
Благоустрій та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 717,519 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,68838 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 60,946 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Павільйон									
1	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0166	<u>33981,64</u> 33981,64	- -	564	564	- -	<u>476,0000</u> -	<u>7,9</u> -
2	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,0166	<u>399355,62</u> 40312,80	<u>9883,10</u> 4176,74	6629	669	<u>164</u> 69	<u>495,0000</u> 42,1083	<u>8,22</u> 0,7
3	КБ9-24-1	Монтаж металоконструкцій	т	3,132	<u>11461,19</u> 7271,78	<u>3958,14</u> 1292,93	35896	22775	<u>12397</u> 4049	<u>90,4000</u> 11,7976	<u>283,13</u> 36,95
4	С121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні /каркас павільйону/ґрунтований та фарбований	т	3,132	<u>67677,48</u> -	- -	211966	-	- -	- -	- -
5	КБ9-48-1	Електродугове зварювання при монтажі каркасів одноповерхових виробничих будівель	т	1,462	<u>953,63</u> 539,22	<u>211,17</u> 9,17	1394	788	<u>309</u> 13	<u>4,7400</u> 0,1030	<u>6,93</u> 0,15
		Разом прямі витрати по розділу 1					256449	24796	<u>12870</u> 4131		<u>306,18</u> 37,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					256449 218783 28927 16303 41,28 5662 272752				

		Всього по розділу 1					272752				
		Розділ 2. Підлога									
6	КБ11-12-3	Укладання лаг	100м2	0,65	<u>9969,89</u>	-	6480	2040	-	<u>39,5300</u>	<u>25,69</u>
					3138,29	-			-	-	-
7	КБ11-35-2	Улаштування покриттів із терасної дошки	100м2	0,65	<u>7344,86</u>	<u>231,64</u>	4774	4612	<u>151</u>	<u>90,5200</u>	<u>58,84</u>
					7095,86	85,25			55	0,8307	0,54
8	& С14-19-24	Полімерна терасна дошка	м2	65	<u>2061,81</u>	-	134018	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					145272	6652	<u>151</u>		<u>84,53</u>
									55		0,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					145272 138469 6707 3927 10,21 1400 149199				

		Всього по розділу 2					149199				
		Розділ 3. Покрівля									
9	КБ12-20-3	Улаштування плівки	100м2	0,5	<u>915,78</u>	-	458	458	-	<u>10,9700</u>	<u>5,49</u>
					915,78	-			-	-	-
10	& С111-1715-1	Плівка гідроізоляційна	м2	55	<u>20,09</u>	-	1105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					8697 22,27 3054 295566				
		Всього по розділу 3					295566				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					688590 688590 628869 50830 28929 73,76 10116 717519	46549	13172 4281		575,2 39,42
		Всього по кошторису					717519				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					688,38 60946				



Склав

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04
на Перголи та лави
Благоустрій та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

577,510 тис. грн.
0,32519 тис.люд.год.
27,349 тис. грн.
2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Перголи											
1	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0129	<u>33981,64</u> 33981,64	<u>-</u> -	438	438	<u>-</u> -	<u>476,0000</u> -	<u>6,14</u> -
2	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,0129	<u>399355,62</u> 40312,80	<u>9883,10</u> 4176,74	5152	520	<u>127</u> 54	<u>495,0000</u> 42,1083	<u>6,39</u> 0,54
3	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення елементів каркасу	м3	5,43	<u>13348,37</u> 2555,38	<u>114,07</u> 29,01	72482	13876	<u>619</u> 158	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>181,91</u> 1,38
4	КБ10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,543	<u>4931,97</u> 991,02	<u>22,14</u> 4,73	2678	538	<u>12</u> 3	<u>12,3200</u> 0,0550	<u>6,69</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					80750	15372	<u>758</u> 215		<u>201,13</u> 1,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					80750				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15587 9277 24,37 3343 90027				

		Всього по розділу 1					90027				
		Розділ 2. Лави									
5 & 241996-20217-8 варіант 1	ЛПЗ Лавка паркова "лофт"	шт	42	<u>5960.00</u> -	-	-	250320	-	-	-	-
6 КБ1-165-2	ЛП-1 та ЛП-2 Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0516	<u>33981.64</u> 33981,64	-	-	1753	1753	-	<u>476.0000</u> -	<u>24.56</u> -
7 КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,0516	<u>399355.62</u> 40312,80	<u>9883.10</u> 4176,74	-	20607	2080	<u>510</u> 216	<u>495.0000</u> 42,1083	<u>25.54</u> 2,17
8 КБ6-11-10	Установлення лав	т	0,76	<u>3715.76</u> 1937,57	<u>1610.35</u> 409,54	-	2824	1473	<u>1224</u> 311	<u>23.2100</u> 3,6000	<u>17.64</u> 2,74
9 & 241996-20217-8 варіант 6	Конструкція лави паркової ЛП-1 (індивідуального виготовлення)	шт	3	<u>29600.00</u> -	-	-	88800	-	-	-	-
10 & 241996-20217-8 варіант 7	Конструкція лави паркової ЛП-2 (індивідуального виготовлення)	шт	3	<u>26452.00</u> -	-	-	79356	-	-	-	-
11 КБ1-164-2	ЛП-4 Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,015	<u>18273.64</u> 18273,64	-	-	274	274	-	<u>261.8000</u> -	<u>3.93</u> -
12 КБ8-2-3	Улаштування основи під фундаменти гравійної	1 м3	0,6	<u>1209.27</u> 179,74	<u>153.03</u> 44,30	-	726	108	<u>92</u> 27	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>1.44</u> 0,3
13 КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т /короб бетонний/	100шт	0,03	<u>21518.53</u> 12467,74	<u>2098.09</u> 714,95	-	646	374	<u>63</u> 21	<u>149.3500</u> 7,8488	<u>4.48</u> 0,24
14 & С1-1-7-29-7-2 варіант 1	Короб бетонний шліфований 1000x1000x600 мм	шт	3	<u>4202.45</u> -	-	-	12607	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,00581	<u>21196,72</u> 15216,96	<u>5270,43</u> 409,86	123	88	<u>31</u> 2	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>1,02</u> 0,02
16 & С1-ПР5-26 варіант 1	Кутник 40х40х4		кг	0,0061586	<u>40698,00</u> -	<u>-</u> -	251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00581	<u>19815,12</u> 19283,88	<u>275,10</u> 69,96	115	112	<u>2</u> -	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>1,34</u> -
18	КБ11-35-2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм	100м2	0,02	<u>8020,55</u> 7095,86	<u>231,64</u> 85,25	160	142	<u>5</u> 2	<u>90,5200</u> 0,8307	<u>1,81</u> 0,02
19 & С126-401-5 варіант 1	Дошка фасадна 35 мм (термооброблена) темнокоричневого кольору		м2	2,1	<u>3148,89</u> -	<u>-</u> -	6613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					465175	6404	<u>1927</u> 579		<u>81,76</u> 5,49
		Разом устаткування, грн.					418476				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					16435				
		Всього устаткування, грн.					434911				
		Разом будівельні роботи, грн.					46699				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38368				
		всього заробітна плата, грн.					6983				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4054				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1436				
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 260150 х 0,007, грн.					1821				
		Всього будівельні роботи, грн.					52574				

		Всього по розділу 2					487483				
		Разом прямі витрати по кошторису					545925	21776	<u>2685</u> 794		<u>282,89</u> 7,44
		Разом устаткування, грн.					418476				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					16435				
		Всього устаткування, грн.					434911				
		Разом будівельні роботи, грн.					127449				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102988				
		всього заробітна плата, грн.					22570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п.3.14	Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 260150 х 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					13331 34,86 4779 1821 142601				
		Всього по кошторису					577510				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					325,19 27349				



Склад

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

-

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на Зовнішнє освітлення
Зовнішнє освітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 242,928 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,36345 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,771 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,04495	<u>35731,08</u> 1674,81	<u>34056,27</u> 8146,74	1606	75	<u>1531</u> 366	<u>23,4600</u> 74,9700	<u>1,05</u> 3,37
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,025	<u>21928,37</u> 21928,37	- -	548	548	- -	<u>314,1600</u> -	<u>7,85</u> -
3	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,45	<u>8823,07</u> 830,02	<u>7993,05</u> 2263,40	12793	1204	<u>11589</u> 3282	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>13,92</u> 32,33
4	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	10,15	<u>634,81</u> -	- -	6443	-	- -	- -	- -
5	КМ8-410-3	Труба поліетиленова діаметр 110 мм	100 м	1,45	<u>5782,36</u> 2059,26	<u>652,08</u> 107,49	8384	2986	<u>946</u> 156	<u>25,6000</u> 1,0900	<u>37,12</u> 1,58
6	С113-965 варіант 2	Труби поліетиленові гофровані електротехнічні 50 мм	м	145	<u>47,16</u> -	- -	6838	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C157-300-89 варіант 2	Кабель силовий ВВГ 3х4 мм2	м	170	<u>79,11</u> -	-	13449	-	-	-	-
8	& C157-300-89 варіант 3	Кабель силовий ВВГ 3х2,5 мм2	м	60	<u>42,39</u> -	-	2543	-	-	-	-
9	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,3	<u>2793,37</u> 1383,36	<u>555,97</u> 155,93	6425	3182	<u>1279</u> 359	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>36,8</u> 3,54
10	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	1,45	<u>1033,76</u> 293,96	<u>32,80</u> 9,29	1499	426	<u>48</u> 13	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>4,93</u> 0,13
11	КБ1-12-13	Засипка ґрунту екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0348	<u>23582,97</u> 1105,83	<u>22477,14</u> 5376,85	821	38	<u>783</u> 187	<u>15,4900</u> 49,4802	<u>0,54</u> 1,72
12	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,348	<u>2980,81</u> 1439,24	<u>1541,57</u> 442,46	1037	501	<u>536</u> 154	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>6,39</u> 1,78
13	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,025	<u>10341,93</u> 10341,93	-	259	259	-	<u>150,4500</u>	<u>3,76</u>
14	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	8	<u>663,12</u> 113,53	<u>389,39</u> 71,93	5305	908	<u>3115</u> 575	<u>1,3600</u> 0,7168	<u>10,88</u> 5,73
15	С1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,2	<u>3128,12</u> -	-	3754	-	-	-	-
16	& C1536-1-60 варіант 1	Освітлювальна опора металева оцинкована 6 м	шт	8	<u>9582,81</u> -	-	76662	-	-	-	-
17	& C10000-75-7-7	Кронштейн на опору однорожковий	шт	7	<u>642,96</u> -	-	4501	-	-	-	-
18	& C10000-75-7-7 варіант 1	Кронштейн на опору дворожковий	шт	1	<u>977,52</u> -	-	978	-	-	-	-
19	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	9	<u>1404,62</u> 265,42	<u>1105,26</u> 219,00	12642	2389	<u>9947</u> 1971	<u>3,2200</u> 2,0314	<u>28,98</u> 18,28
20	& C10000-75-7-7 варіант 2	Світильник SKU 02-60-005	шт	9	<u>4212,96</u> -	-	37917	-	-	-	-
21	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	7	<u>528,06</u> 501,70	-	3696	3512	-	<u>6,4000</u>	<u>44,8</u>
22	& C10000-75-7-7 варіант 3	Коробка розгалужуюча IP 67	шт	7	<u>449,16</u> -	-	3144	-	-	-	-
23	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,6	<u>8264,20</u> 968,35	<u>3722,73</u> 585,04	13223	1549	<u>5956</u> 936	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>17,92</u> 9,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0768	<u>18273,64</u> 18273,64	- -	1403	1403	- -	<u>261,8000</u> -	<u>20,11</u> -
25	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,24	<u>6893,79</u> 1936,70	<u>491,49</u> 96,79	1655	465	<u>118</u> 23	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>5,38</u> 0,23
26	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0768	<u>10341,93</u> 10341,93	- -	794	794	- -	<u>150,4500</u> -	<u>11,55</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					228319	20239	<u>35848</u> 8022		<u>251,98</u> 78,6
		Разом будівельні роботи, грн.					228319				
		в тому числі:					172232				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28261				
		всього заробітна плата, грн.					14609				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32,87				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4510				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					242928				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					242928				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					363,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32771				



Склав

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція системи теплопостачання середньої загальноосвітньої школи
№67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування
спортивних об'єктів на вул. Сяйво, 18 у м. Львові (II пусковий комплекс)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03

Устаткування теплового вузла

Будівництво та реконструкція системи теплопостачання СЗШ №67 із застосуванням альтернативних видів палива та влаштування спортивних об'єктів на вул.
Сяйво , 18 у м.Львові

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 204,893 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "5 січня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Тепловий вузол						
1	& 17064-5106-9	вузол циркуляції теплоносія G=12,04м3/год (маса=0,05); (маса=0,05)	шт	2	65188,75	130378
2	варіант 2 & 1503-8377-58	Клапан поворотній 3-ход.Danfoss DN40 . з електроприводом AMV 435; (маса=0,04)	шт	1	32241,66	32242
3	варіант 1 & 2203-1054-1	Шламовідмулювач магнітний DN80мм; (маса=0,7)	шт	1	39198,50	39199
	варіант 1	Разом по розділу 1				201819
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3074
		Всього по розділу 1				204893
		Разом				201819
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3074


1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				204893



Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]