

Реконструкція лікарняного корпусу №1 під центр реабілітації КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради за адресою вул. Львівська, 73 м. Дубно, Рівнська область
1/12.1-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Монтаж ліфтового обладнання та пусконаладжувальні роботи
Реконструкція лікарняного корпусу №1 під центр реабілітації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

652,942 тис. грн.
4,37985 тис.люд.год.
468,933 тис. грн.
4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМ3-560-3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Ліфт №1.1 Серія 5500 на 3 зупинки, висота шахти 12,35 м Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	215680.82 151831,15	53229.44 20409,31	215681	151831	53229 20409	1723.2000 201,0486	1723.2 201,05			
2	КМ3-560-5 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-9	8115.95 5779,58	2155.98 821,32	-73044	-52016	-19404 -7392	65.5950 8,0779	-590.36 -72,7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ3-560-7 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-31,65	<u>1869.39</u> 1406,24	<u>313.58</u> 105,09	-59166	-44507	<u>-9925</u> -3326	<u>15.9600</u> 1,0352	<u>-505.13</u> -32,76
4	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	<u>133257.60</u> 133257,60	<u>-</u> -	133258	133258	<u>-</u> -	<u>1120.0000</u> -	<u>1120</u> -
5	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку додавати або виключати	ліфт	-7	<u>3569.40</u> 3569,40	<u>-</u> -	-24986	-24986	<u>-</u> -	<u>30.0000</u> -	<u>-210</u> -
6	КМ10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	<u>408.38</u> 408,38	<u>-</u> -	408	408	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
7	КМ11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM) Ліфт № 1.2 Серія 5500 на 3 зупинки, висота шахти 12,35 м	шт	3	<u>142.24</u> 139,36	<u>2.88</u> 1,11	427	418	<u>9</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>4.8</u> 0,04
8	КМ3-560-3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м	ліфт	1	<u>215680.82</u> 151831,15	<u>53229.44</u> 20409,31	215681	151831	<u>53229</u> 20409	<u>1723.2000</u> 201,0486	<u>1723.2</u> 201,05
9	КМ3-560-5 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-9	<u>8115.95</u> 5779,58	<u>2155.98</u> 821,32	-73044	-52016	<u>-19404</u> -7392	<u>65.5950</u> 8,0779	<u>-590.36</u> -72,7
10	КМ3-560-7 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-31,65	<u>1869.39</u> 1406,24	<u>313.58</u> 105,09	-59166	-44507	<u>-9925</u> -3326	<u>15.9600</u> 1,0352	<u>-505.13</u> -32,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	<u>133257.60</u> 133257,60	<u>-</u> -	133258	133258	<u>-</u> -	<u>1120.0000</u> -	<u>1120</u> -
12	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-7	<u>3569.40</u> 3569,40	<u>-</u> -	-24986	-24986	<u>-</u> -	<u>30.0000</u> -	<u>-210</u> -
13	КМ10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	<u>408.38</u> 408,38	<u>-</u> -	408	408	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
14	КМ11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM) Підйомне обладнання SKG на 3 зупинки, висота шахти 12,35 м	шт	3	<u>142.24</u> 139,36	<u>2.88</u> 1,11	427	418	<u>9</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>4.8</u> 0,04
15	КМ3-563-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб. 1, κ=0,75	Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	1	<u>80684.86</u> 61113,10	<u>18405.54</u> 7009,00	80685	61113	<u>18406</u> 7009	<u>693.6000</u> 69,1504	<u>693.6</u> 69,15
16	КМ3-563-6 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб. 1, κ=0,75	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг	зупинка	-3	<u>4430.09</u> 4017,82	<u>360.24</u> 110,67	-13290	-12053	<u>-1081</u> -332	<u>45.6000</u> 1,0725	<u>-136.8</u> -3,22
17	КМ3-563-11 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб. 1, κ=0,75	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг	м	-10,15	<u>1078.76</u> 1046,75	<u>27.71</u> 8,51	-10949	-10625	<u>-281</u> -86	<u>11.8800</u> 0,0825	<u>-120.58</u> -0,84
18	КП1-79-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	1	<u>45215.44</u> 45215,44	<u>-</u> -	45215	45215	<u>-</u> -	<u>394.0000</u> -	<u>394</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КП1-79-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-7	<u>2409.96</u> 2409,96	<u>-</u> -	-16870	-16870	<u>-</u> -	<u>21.0000</u> -	<u>-147</u> -
20	КМ10-3-8	Монтаж GSM блока живлення з кабелями до проміжних пристроїв та блоком живлення	ящик	1	<u>408.38</u> 408,38	<u>-</u> -	408	408	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
21	КМ11-96-1	Монтаж переговорного пристрою (Датчик охорони, пристрій переговорний, пристрій переговорний GSM)	шт	3	<u>142.24</u> 139,36	<u>2.88</u> 1,11	427	418	<u>9</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>4.8</u> 0,04
		Разом прямі витрати по кошторису					470782	396418	64871 25982		<u>3787.44</u> 256,39
		Разом будівельні роботи, грн.					470782				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9493				
		всього заробітна плата, грн.					422400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					182160				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					336,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46533				
		Всього будівельні роботи, грн.					652942				

		Всього по кошторису					652942				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4379,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					468933				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]