

Реконструкція лікарняного корпусу №1 під центр реабілітації КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради за адресою вул. Львівська, 73 м. Дубно, Рівнська область  
1/12.1-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01  
на Вертикальне планування  
Вертикальне планування території

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

379,010 тис. грн.  
0,75718 тис.люд.год.  
79,964 тис. грн.  
2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 травня” 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |            |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------|
|           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           | Всього                 | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |            |
|           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           | заробітної<br>плати    | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |            |
| 1         | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                 | 5         | 6                      | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                    | на одиницю                              | всього     |
| 1         | КБ1-24-2                         | Насип ґрунту - 1406,61 м3<br>Виїмка ґрунту ---12,25 м3<br>Ґрунт від корит благоустрою -2337,08 м3<br>Ґрунт від корит ділянок озеленення -805,8 м3<br>Родючий ґрунт для ділянок озелення 317,84 м3<br>Ґрунт від корит автошляхів - 965,00 м3<br>Ґрунт від підземної частини будівель-4008 м3<br>Ґрунт для підсипки під будівлею-1350 м3<br>Площа верикального планування 1,0815 га<br>Розроблення ґрунту бульдозерами<br>потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 родючий ґрунт / | 1000м3            | 0,8058    | 10995,31<br>-          | 10995,31<br>2515,89                 | 8860                    | -                   | 8860<br>2027          | -<br>25,2195                            | -<br>20,32 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5        | 6                          | 7                           | 8      | 9    | 10                     | 11                        | 12                     |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------|-----------------------------|--------|------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| 2  | КБ1-24-10<br>К=3 | Додавати на кожні наступні 10 м<br>переміщення ґрунту [понад 10 м]<br>бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] ,<br>група ґрунтів 2                                                                                              | 1000м3 | 0,31784  | <u>28227.86</u><br>-       | <u>28227.86</u><br>6458,95  | 8972   | -    | <u>8972</u><br>2053    | <u>-</u><br>64,7451       | <u>-</u><br>20,58      |
| 3  | КБ1-17-13        | Розроблення ґрунту з навантаженням на<br>автомобілі-самоскиди екскаваторами<br>одноковшовими дизельними на гусеничному<br>ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,<br>група ґрунтів 1 / погрузка лишнього<br>родючого ґрунту / | 1000м3 | 0,48796  | <u>35183.40</u><br>1310,96 | <u>33841.45</u><br>8424,99  | 17168  | 640  | <u>16513</u><br>4111   | <u>18,0200</u><br>75,0057 | <u>8.79</u><br>36,6    |
| 4  | С311-15          | Перевезення ґрунту до 15 км                                                                                                                                                                                                      | т      | 634,348  | <u>147.34</u><br>-         | <u>147.34</u><br>22,35      | 93465  | -    | <u>93465</u><br>14178  | <u>-</u><br>0,2240        | <u>-</u><br>142,09     |
| 5  | КБ1-20-1         | Робота на відвалі, група ґрунтів 1                                                                                                                                                                                               | 1000м3 | 0,48796  | <u>4123.91</u><br>336,11   | <u>3767.14</u><br>799,95    | 2012   | 164  | <u>1838</u><br>390     | <u>4.6200</u><br>6,8331   | <u>2.25</u><br>3,33    |
| 6  | КБ1-24-2         | Розроблення ґрунту бульдозерами<br>потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням<br>ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2                                                                                                                 | 1000м3 | 2,34933  | <u>10995.31</u><br>-       | <u>10995.31</u><br>2515,89  | 25832  | -    | <u>25832</u><br>5911   | <u>-</u><br>25,2195       | <u>-</u><br>59,25      |
| 7  | КБ1-24-10<br>К=3 | Додавати на кожні наступні 10 м<br>переміщення ґрунту [понад 10 м]<br>бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] ,<br>група ґрунтів 2                                                                                              | 1000м3 | 1,40661  | <u>28227.86</u><br>-       | <u>28227.86</u><br>6458,95  | 39706  | -    | <u>39706</u><br>9085   | <u>-</u><br>64,7451       | <u>-</u><br>91,07      |
| 8  | КБ1-17-14        | Розроблення ґрунту з навантаженням на<br>автомобілі-самоскиди екскаваторами<br>одноковшовими дизельними на гусеничному<br>ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,<br>група ґрунтів 2                                          | 1000м3 | 0,94272  | <u>42962.03</u><br>1607,78 | <u>41312.93</u><br>10285,05 | 40501  | 1516 | <u>38947</u><br>9696   | <u>22,1000</u><br>91,5654 | <u>20.83</u><br>86,32  |
| 9  | С311-5           | Перевезення ґрунту до 5 км                                                                                                                                                                                                       | т      | 1508,352 | <u>58.57</u><br>-          | <u>58.57</u><br>9,88        | 88344  | -    | <u>88344</u><br>14903  | <u>-</u><br>0,0990        | <u>-</u><br>149,33     |
| 10 | КБ1-20-1         | Робота на відвалі, група ґрунтів 1                                                                                                                                                                                               | 1000м3 | 0,94272  | <u>4123.91</u><br>336,11   | <u>3767.14</u><br>799,95    | 3888   | 317  | <u>3551</u><br>754     | <u>4.6200</u><br>6,8331   | <u>4.36</u><br>6,44    |
| 11 | КБ1-145-2        | Планування площ механізованим способом,<br>група ґрунтів 2                                                                                                                                                                       | 1000м2 | 10,815   | <u>1406.55</u><br>-        | <u>1406.55</u><br>266,19    | 15212  | -    | <u>15212</u><br>2879   | <u>-</u><br>2,2633        | <u>-</u><br>24,48      |
|    |                  | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                 |        |          |                            |                             | 343960 | 2637 | <u>341240</u><br>65987 |                           | <u>36.23</u><br>639,81 |
|    |                  | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                    |        |          |                            |                             | 343960 |      |                        |                           |                        |
|    |                  | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                    |        |          |                            |                             |        |      |                        |                           |                        |
|    |                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                 |        |          |                            |                             | 83     |      |                        |                           |                        |
|    |                  | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                     |        |          |                            |                             | 68624  |      |                        |                           |                        |
|    |                  | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                  |        |          |                            |                             | 35050  |      |                        |                           |                        |
|    |                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                           |        |          |                            |                             | 81,14  |      |                        |                           |                        |
|    |                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                              |        |          |                            |                             | 11340  |      |                        |                           |                        |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>      |   |   |   |   | <b>379010</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>379010</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>757,18</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>79964</b>  |   |    |    |    |

Склав \_\_\_\_\_ Якимчук О.П.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Алтухова С.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*