

Реконструкція будівлі торговельного центру "Дитячий світ" (заміна ліфта) за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд 4/3 (коригування). Роботи, що підлягають виконанню.
06/07/01-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на електромонтажні роботи
Реконструкція будівлі торговельного центру "Дитячий світ" (заміна ліфта) за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, буд. 4/3

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

37,740 тис. грн.
0,11749 тис.люд.год.
10,032 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “30 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	<u>508.47</u> 314,09	<u>35.72</u> 15,00	508	314	<u>36</u> 15	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17			
2	& С1514-1-1-2ЛХ	Щиток пластиковий Luxray ЩРН-П-6 на 6 модулів	шт	1	<u>140.94</u> -	<u>-</u> -	141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
3	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>31056.89</u> 22945,46	<u>917.23</u> 768,58	621	459	<u>18</u> 15	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>5.71</u> 0,2			
4	1504-1002	Вимикач автоматичний 3п. С32А	шт	1	<u>164.50</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
5	1504-1002	Вимикач автоматичний 32/3 HL-C EATON	шт	1	<u>567.82</u> -	<u>-</u> -	568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
6	& С1545-288-1	Шина нульова з ізолятором ВС-507 7 отворів	шт	2	<u>36.45</u> -	<u>-</u> -	73	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-24-1	Установлення ящика під лічильник	шт	1	<u>432.96</u> 273,12	<u>34.60</u> 14,05	433	273	<u>35</u> 14	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>3.4</u> 0,16
8	& С1514-1-1-2ЛХ варіант 2	Корпус (ящик) під лічильник одно- трифазний випуклий НІК	шт	1	<u>281.19</u> -	<u>-</u> -	281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>158.85</u> 137,18	<u>9.02</u> 2,62	159	137	<u>9</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0275	<u>1.6</u> 0,03
10	С1630-1950 варіант 1	Лічильник електричної енергії трифазний- 60А	шт	1	<u>1505.19</u> -	<u>-</u> -	1505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ21-2-1	Монтажні роботи Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,2	<u>4968.36</u> 3158,66	<u>847.51</u> 318,76	994	632	<u>170</u> 64	<u>42.3300</u> 3,7596	<u>8.47</u> 0,75
12	С1530-1 варіант 1	Труба гофрована з протяжкою д.18,3/25 КОРОС	10м	2,02	<u>116.59</u> -	<u>-</u> -	236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С1-180-2 варіант 1	Обойма для труби д.25-27 була з шурупом 8х36	шт	50	<u>5.29</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,2	<u>2657.98</u> 1300,16	<u>504.92</u> 146,56	532	260	<u>101</u> 29	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>3.2</u> 0,31
15	15096-16011 варіант 2	Кабель ГАЛ-КАТ ВВГнг нд 5х16 мм2	1000м	0,0204	<u>133595.09</u> -	<u>-</u> -	2725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1545-90-1-7 варіант 1	Клемна колодка SSV R35	шт	3	<u>111.19</u> -	<u>-</u> -	334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,86	<u>3266.24</u> 1560,19	<u>97.91</u> 35,84	2809	1342	<u>84</u> 31	<u>19.2000</u> 0,4410	<u>16.51</u> 0,38
18	& 15092-1033-515	Кабель силовий ВВГ нгд 5х1,5мм2	1000м	0,0204	<u>32651.09</u> -	<u>-</u> -	666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& 15092-1033-215	Кабель силовий ВВГ нгд 2х1,5мм2	1000м	0,00306	<u>16909.77</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& 15092-1033-315	Кабель силовий ВВГ нгд 3х1,5мм2	1000м	0,0204	<u>19010.97</u> -	<u>-</u> -	388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& 15092-1033-1	Кабель силовий ВВГ нгд 3х2,5мм2	1000м	0,0204	<u>32486.17</u> -	<u>-</u> -	663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& 15092-1041-2-1	Кабель мідний вогнестійкий ННХН FE180/E90 2х1,5мм	1000м	0,00306	<u>31814.79</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& 15092-1032-6	Кабель мідний вогнестійкий ННХН FE180/E90 3х1,5мм	1000м	0,0204	<u>40342.18</u> -	<u>-</u> -	823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,5	<u>2239.08</u> 1951,77	<u>27.05</u> 7,85	1120	976	<u>14</u> 4	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>12.75</u> 0,04
25	& C157-268-4	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою з низьким газодимовиділенням, марка ПВ 3 нгд, переріз 1х4мм2	1000м	0,05	<u>19695.36</u> -	<u>-</u> -	985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>2083.35</u> 1865,09	<u>-</u> -	21	19	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>0.25</u> -
27	290902-54 варіант 1	Вимикач незаглиблений для відкритої проводки	шт	1	<u>175.15</u> -	<u>-</u> -	175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,15	<u>32997.75</u> 17162,11	<u>6462.05</u> 3209,42	4950	2574	<u>969</u> 481	<u>211.2000</u> 36,6924	<u>31.68</u> 5,5
29	1507-3001 варіант 1	Світильник LED лінійний EXPERT T5 9Вт 4000к	шт	13	<u>160.82</u> -	<u>-</u> -	2091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	1507-3002 варіант 1	Світильник світлодіодний HOROZ ELECTRIC Айдос 20Вт IP65 чорний	шт	2	<u>329.68</u> -	<u>-</u> -	659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ21-23-1	Монтаж системи контролю доступу	шафа	1	<u>2079.82</u> 885,69	<u>713.01</u> 165,84	2080	886	<u>713</u> 166	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
32	& C1514-1-1-2ЛХ варіант 3	Система контролю доступу	шт	1	<u>6120.69</u> -	<u>-</u> -	6121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					33240	7872	<u>2149</u> 822		<u>97.81</u> 9,29
		Разом будівельні роботи, грн.					33240				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23219				
		всього заробітна плата, грн.					8694				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4500				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1338				
		Всього будівельні роботи, грн.					37740				

		Всього по кошторису					37740				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					117,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10032				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]