

Реконструкція лікарняного корпусу №1 під центр реабілітації КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради за адресою вул. Львівська, 73 м. Дубно, Рівнська область
1/12.1-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Демонтажні роботи
Реконструкція лікарняного корпусу №1 під центр реабілітації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1024,018 тис. грн.
7,46529 тис.люд.год.
644,397 тис. грн.
2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	2,4472	12437.87	1035.43	30438	27818	2534	150.4000	368.06
					11367,23	346,71			848	3,8437	9,41
2	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	2,042	21695.67	1035.43	44303	42116	2114	272.8900	557.24
					20625,03	346,71			708	3,8437	7,85
3	КБ46-42-2	Розбирання покриття підлоги дощатої	100м2	11,4321	3467.99	-	39646	39646	-	47.6700	544.97
					3467,99	-			-	-	-
4	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,38	5115.02	235.34	1944	1854	90	61.0800	23.21
					4879,68	82,05			31	0,8826	0,34
5	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,06	12204.23	472.38	732	704	28	146.8500	8.81
					11731,85	162,19			10	1,7447	0,1
6	КБ17-1-10 K=0,4	Демонтаж душового гарнітуру	10компл.	0,3	589.34	-	177	166	-	6.4960	1.95
					552,68	-			-	-	-
7	КР15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,02	23353.19	1629.50	467	434	33	271.9200	5.44
					21723,69	558,86			11	6,0117	0,12
8	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	18,43	2779.89	40.85	51233	50481	752	37.6500	693.89
					2739,04	13,96			257	0,1419	2,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ46-34-2	Розбирання існуючих бетонних ганків	м3	111	<u>3839,79</u>	<u>2032,27</u>	426217	200635	<u>225582</u>	<u>21,7800</u>	<u>2417,58</u>
					1807,52	652,64			72443	7,4415	826,01
10	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	10,7	<u>1922,77</u>	<u>143,31</u>	20574	18986	<u>1533</u>	<u>24,3900</u>	<u>260,97</u>
					1774,37	47,99			513	0,5320	5,69
11	КР8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	10,7	<u>1366,08</u>	<u>26,66</u>	14617	14332	<u>285</u>	<u>17,5500</u>	<u>187,79</u>
					1339,42	23,99			257	0,2856	3,06
12	КР8-3-1	Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях	100шт	0,05	<u>32874,88</u>	<u>280,90</u>	1644	1630	<u>14</u>	<u>427,0700</u>	<u>21,35</u>
					32593,98	252,76			13	3,0090	0,15
13	КБ12-19-2	Демонтаж пісчано-вапняної засипки по горищному перекриттю	м3	76	<u>503,46</u>	<u>259,91</u>	38263	18510	<u>19753</u>	<u>3,4240</u>	<u>260,22</u>
					243,55	83,48			6344	0,8114	61,67
14	КБ46-41-2	Розбирання цементно-пісчаної стяжки по горищному перекриттю	м3	32	<u>1307,04</u>	<u>363,50</u>	41825	30193	<u>11632</u>	<u>11,0900</u>	<u>354,88</u>
					943,54	116,73			3735	1,3310	42,59
		Разом прямі витрати по кошторису					712080	447505	<u>264350</u>		<u>5706,36</u>
									85170		959,61
		Разом будівельні роботи, грн.					712080				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					225				
		всього заробітна плата, грн.					532675				
		Загальновиробничі витрати, грн.					311938				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					799,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					111722				
		Всього будівельні роботи, грн.					1024018				

		Всього по кошторису					1024018				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7465,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					644397				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]