

Реконструкція лікарняного корпусу №1 під центр реабілітації КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради за адресою вул. Львівська, 73 м. Дубно, Рівнська область
1/12.1-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Демонтаж зовнішніх інженерних мереж
Демонтаж зовнішніх інженерних мереж

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

69,899 тис. грн.
0,52435 тис.люд.год.
44,430 тис. грн.
2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “10 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Земляні роботи												
1	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,17	<u>27594,19</u> 1422,26	<u>26171,93</u> 6918,58	4691	242	<u>4449</u> 1176	<u>19,5500</u> 62,4750	<u>3,32</u> 10,62			
2	КБ1-164-2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,2	<u>18621,83</u> 18621,83	<u>-</u> -	3724	3724	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>52,36</u> -			
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,17	<u>6608,44</u> -	<u>6608,44</u> 1512,11	1123	-	<u>1123</u> 257	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 2,58			
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2	<u>10539,02</u> 10539,02	<u>-</u> -	2108	2108	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>30,09</u> -			
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,7	<u>2886,91</u> 1466,78	<u>1420,13</u> 450,87	4908	2494	<u>2414</u> 766	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>31,21</u> 8,7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					16554	8568	<u>7986</u> 2199		<u>116,98</u> 21,9
		Разом будівельні роботи, грн.					16554				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					10767				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6423				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2329				
		Всього будівельні роботи, грн.					22977				

		Всього по розділу 1					22977				
		Розділ 2. Демонтаж зовнішніх інженерних мереж									
6	КР16-39-2	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб діаметром 100 мм	100м	1,1	<u>9506.30</u> 9493,15	<u>13.15</u> 4,64	10457	10442	<u>15</u> 5	<u>130.4900</u> 0,0498	<u>143.54</u> 0,05
7	КБ23-13-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,538	<u>28070.52</u> 13721,70	<u>14348.82</u> 4094,55	15102	7382	<u>7720</u> 2203	<u>161.2800</u> 36,1163	<u>86.77</u> 19,43
8	КР16-1-3	Розбирання трубопроводів водопостачання з чавунних труб діаметром 150 мм	100м	0,5	<u>9109.19</u> 9098,12	<u>11.07</u> 3,63	4555	4549	<u>6</u> 2	<u>125.0600</u> 0,0369	<u>62.53</u> 0,02
9	КБ24-10-4 к дем.=0,6	(Демонтаж) Безканальне прокладання теплоізоляційованих трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,027	<u>100498.20</u> 80585,16	<u>19913.04</u> 5371,74	2713	2176	<u>537</u> 145	<u>866.8800</u> 50,7977	<u>23.41</u> 1,37
		Разом прямі витрати по розділу 2					32827	24549	<u>8278</u> 2355		<u>316.25</u> 20,87
		Разом будівельні роботи, грн.					32827				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					26904				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14094				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4430				
		Всього будівельні роботи, грн.					46921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					46921				
		Разом прямі витрати по кошторису					49381	33117	<u>16264</u>		<u>433.23</u>
									4554		42,77
		Разом будівельні роботи, грн.					49381				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					37671				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20518				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6759				
		Всього будівельні роботи, грн.					69899				

		Всього по кошторису					69899				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					524,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44430				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]