

1. Пояснювальна записка
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва
3. Підсумкові вартісні параметри
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат
5. Розрахунок кошторисної вартості комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації
6. Розрахунок кошторисного прибутку
7. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій
8. Відомість ресурсів
9. Кошторис на вишукувальні роботи
10. Кошторис на проектні роботи

Стор.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт з модернізацією приміщень харчоблоку - облаштування базової кухні с. Льотниче Зимнівської сільської ради Володимирського району Волинської області за адресою: вул. Молодіжна, 2 с. Льотниче Володимирського району Волинської області.

Будівництво розташоване на території Львівської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНм;у;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, виробу і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства регіонального розвитку України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]
2. Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]
3. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
4. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

1,50	%
2,40	%
7,65	грн./люд.год
3,89	грн./люд.год
12,48417	тис.люд.год
11,200	тис.люд.год
1023,166	тис.грн.
13707,89	грн.

9946,996	тис.грн.
4326,827	тис.грн.
3588,181	тис.грн.
436,284	тис.грн.
1595,704	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:



- 5 -

Перевірів:



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 9946,996 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт з модернізацією приміщень харчоблоку - облаштування базової кухні ліцею с. Лютничке Зимнівської сільської ради Володимирського району Волинської області за адресою: вул. Молодіжна,2 с. Лютничке Володимирського району Волинської області.

Складений за поточними цінами станом на 29 травня 2024 р.

Складені за поточними цінами станом на 29 травня 2024 р.			Кошторисна вартість, тис.грн.			
№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт з модернізацією приміщень харчоблоку - облаштування базової кухні с. Лютничке Зимнівської сільської ради Володимирського району Волинської області	4132,151	3504,083	-	7636,234
		Разом по главі 2:	4132,151	3504,083	-	7636,234
		Разом по главах 1-7:	4132,151	3504,083	-	7636,234
		Разом по главах 1-8:	4132,151	3504,083	-	7636,234
Разом по главах 1-9:	4132,151	3504,083	-	7636,234		

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду без ПДВ. (на 5%) (1,5 %)	-	-	65,094	65,094
	Разом по главі 10:		-	-	65,094	65,094
	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд					
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт без ПДВ. (на 5%)	-	-	297,000	297,000
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації без ПДВ. (на 5%)	-	-	5,860	5,860
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду без ПДВ. (на 5%)	-	-	10,680	10,680
	Разом по главі 12:		-	-	313,540	313,540
	Разом по главах 1-12:		4132,151	3504,083	378,634	8014,868
	Кошторисний прибуток (П)		95,504	-	-	95,504
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)		-	-	48,563	48,563
	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва		99,172	84,098	9,087	192,357
	Разом		4326,827	3588,181	436,284	8351,292
	Податок на додану вартість		-	-	1595,704	1595,704
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		4326,827	3588,181	2031,988	9946,996



Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Капітальний ремонт з модернізацією приміщень харчоблоку - облаштування базової кухні с. Лютниче Зимнівської сільської ради Володимирського району Волинської області за адресою: вул. Молодіжна, 2 с. Лютниче Володимирського району Волинської області.

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	9946,99600
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	4326,82700
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	3588,18100
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	2031,98800
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	9946,99600
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	9946,99600
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	8351,29200
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	8351,29200
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування, поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	8351,28800
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	8014,86800
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	4132,15100
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	3296,61600
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	3296,61600
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	3504,08300
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	378,63400
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	297,00000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	4326,82700
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	4132,15100
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	4132,15100
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П11-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	4132,15100
П11-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4132,15100
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3504,08300
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0

1		2	3
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.		3504,07900
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.		0
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.		3646,74900
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.		7150,83200
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.		29,97800
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.		0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.		0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.		0,40500
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.		0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.		0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.		0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.		0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.		0,25838
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.		0
П207	Енергоносії та гідрол. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.		8,91794
П62Г	Енергоносії та гідрол. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.		0
П209	Масильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.		1,80762
П62Д	Масильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.		0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.		0,62148
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.		0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.		0,51657
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.		0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.		0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.		0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.		8,25800
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.		0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.		1023,16600
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.		852,85400
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.		0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.		0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.		0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.		8,25800
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.		0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.		861,11200
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.		0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальноновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.		162,05400
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальноновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.		162,05400

1	2	3
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1,18600
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиборничих витратах, грн./люд. год.	126,18000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	79,54000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	2740,55600
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	152,33700
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	162,70483
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	79,08943
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П7743	Загальновиборничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	95,50400
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	95,50400
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	48,56300
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	99,17200
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	84,09800
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	9,08700
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0

1	2	3
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	1595,70400
П774	Загальновиборничі витрати - усього, тис. грн.	485,40200
П34	Загальновиборничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	485,40200
П53	Загальновиборничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиборничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	12,48417
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	11,19988
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	12,48417
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	12,48417
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,28429
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	11,10483
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,09505
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,09505
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,28429
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд.-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0

1		2	3
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.		0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год		0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год		0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.		0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.		0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.		0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.		0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.		0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.		0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.		0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.		0,01317
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.		0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд		3,50000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд		4,40000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %		0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %		0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %		2,40000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.		238,67400
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиборничих витрат), тис.грн.		225,11100
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.		9,73700
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.		0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.		84,67400
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиборничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.		3,82600
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.		10,37225
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.		0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.		0
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.		372,77400
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.		0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.		0
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.		0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.		0

1	2	3
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00243
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,22133
П226	Витрати труда на переобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00088
П227	Зарплата переобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,08493
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	13707,89000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	172,33000
П230	Відпущена вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	2640,57775
П231	Відпущена вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	51,18237
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	47,83422
П235	Відпущена вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	3371,67500
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпущена вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	3371,67500
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	101,15200
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	101,15200
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	31,25200
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	31,25200
П244	Вартість неомонтованого устаткування, тис. грн.	3337,27600
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:

= С1046 = 1,50

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:

= П23+П23Г+П713+П6 = 7636,234

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:


П713_ТУ = 3296,616

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:

= (п.1.2 - п.1.3) X п.1.1 X 0,01 X ИНП116 = (7636,234 - 3296,616) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 65,094

Склав



Перевірив



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П123

Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації1. Вихідні дані

п.1.1. Вартість будівельних робіт, що виконуються згідно з главами 1-9 ЗКР, тис. грн.:

П23 = 4132,151;

п.1.2. Разом за главами 1-9, устаткування, тис.грн.:

П713 = 3504,083;

п.1.3. Інші витрати по главах 1-9, тис.грн.:

П6 = 0;

п.1.4. Коефіцієнт, що признається залежно від стадії проектування(для "ТЕО", "ТЕР", "ЕП" - коефіцієнт 0,6, для "Г" - коефіцієнт 1, для "РП" - коефіцієнт 1,

1), а також що враховує (у разі проведення повторної експертизи) застосування коефіцієнта від 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно від питомої ваги кошторисної вартості проектних рішень, що відкориговані з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи:

ИНП123 = 1;

п.1.5. Параметр Н123, що визначає напрями, за якими здійснюється експертиза проекту будівництва: за всіма напрямками, Н123=1; з питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, Н123=2; за напрямом правильності визначення кошторисної вартості будівництва, Н123=3; комплексна: експертиза кошторисної частини, а також з питань міцності, надійності та довговічності (тільки для КСС=1), Н123=4;

Н123 = 3;

п.1.6. Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва (для СС1 - 1, для СС2 - 2, для СС3 - 3)

КСС = 1;

п.1.7. Показник кошторисної вартості проектних робіт в розрахунку на 1 людину-день (Таблиця 3 Додатку 7 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.)

КВПР = 1,78;

п.1.8. Рівень заробітної плати, передбачений у вихідних даних на розробку проектної документації для розряду робіт 3.8, грн:

Звд = 12558,8;

п.1.9. Рівень середньомісячної заробітної плати для розряду складності робіт у будівництві 3.8, врахований при визначенні відсоткових показників (Додаток 1 Настанови для ПВР), грн:

Зул = 10628,39;

п.1.10. Питома вага заробітної плати в структурі експертної організації:

Пзпе = 1;

п.1.11. Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування:

Ввідр = 0,22;

п.1.12. Індекс зміни вартості будівельних робіт за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

І6 = 1;

п.1.13. Індекс зміни вартості устаткування за період дати затвердження Настанови по дату визначення вартості:

Іу = 1;

2. Розрахунок

п.2.1. Відсоток вартості обладнання у вартості будівництва за підсумком глав 1-9, %:

= п1.2 : (п1.1 + п1.2 + п1.3) X 100 = 3504,083 : (4132,151 + 3504,083 + 0) X 100 = 45,887580187;

22 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)

п.2.2. Частина вартості обладнання, що враховується в розрахунковій базі, %:

= 45;

п.2.3. Розрахункова база, тис.грн.:

= $p1.1 + p1.2 \times p2.2 : 100 = 4132,151 + 3504,083 \times 45 : 100 = 5708,988$;

п.2.4. Коефіцієнт збільшення вартості експертизи:

= $(1 + (1 + p1.11) \times p1.10 \times (p1.8 : p1.9 - 1)) : (p1.1 \times p1.12 : (p1.1 + p1.2) + p1.2 \times p1.13 : (p1.1 + p1.2)) = (1 + (1 + 0,22) \times 1 \times (12558,8 : 10628,39 - 1)) : (4132,151 \times 1 : (4132,151 + 3504,083) + 3504,083 \times 1 : (4132,151 + 3504,083)) = 1,222$;

п.2.5. Початкова гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 5000;

п.2.6. Кінцева гранична таблична розрахункова база, тис. грн.:

= 15000;

п.2.7. Початковий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи кошторисної частини, %:

= 0,086;

п.2.8. Кінцевий граничний табличний відсотковий показник вартості експертизи кошторисної частини, %:

= 0,053;

п.2.9. Розрахунковий відсотковий показник вартості експертизи кошторисної частини, %:

= $p2.8 - (p2.8 - p2.7) \times (p2.6 - p2.3) : (p2.6 - p2.5) = 0,053 - (0,053 - 0,086) \times (15000 - 5708,988) : (15000 - 5000) = 0,084$;

п.2.10. Кошторисна вартість експертизи кошторисної частини (за відсотковим показником), тис. грн:

= $p2.3 \times p2.9 \times p2.4 : 100 \times p1.4 = 5708,988 \times 0,084 \times 1,222 : 100 \times 1 = 5,86016$;

п.2.11. Мінімальна вартість експертизи (згідно примітки 2 Додатку 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво)

= $2 \times p1.7 = 2 \times 1,78 = 3,56$;

п.2.12. Параметр, керуючий вибором значення вартості експертизи:

= $\zeta(p2.10 : p2.9) = \zeta(5,86016 : 0,084) = 0$;

п.2.13. Вартість експертизи проекту будівництва, прийнята до розрахунку, тис.грн:

= $p2.10 \times W(p2.12) + p2.11 \times V(p2.12) = 5,86016 \times W(0) + 3,56 \times V(0) = 5,86$;

Примітка:

Відсоткові показники прийняті згідно Додатка 6 до Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 12,48417;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 7,65 X (12,48417 + 0) X 1 = 95,504;

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій1. Вихідні дані

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

A1471 = 3,89;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 12,48417;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИП147 = 3,89 X (12,48417 + 0) X 1 = 48,563.

Податок на додану вартість (ПДВ)

1. Вихідні дані

- п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
С1541 = 20;
- п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
С1621 = 7;
- п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
П13 = 8351,292;
- п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
П249001 = 0;
- п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
П235002 = 0;
- п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
П154001 = 372,774;

у тому числі:

- Кошти на здійснення технічного нагляду без ПДВ. (на 5%) (П116) = 65,094
- Вартість проектних робіт без ПДВ. (на 5%) (П122) = 297
- Кошти на здійснення авторського нагляду без ПДВ. (на 5%) (П102) = 10,68

2. Розрахунок

- п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 8351,292 - 0 - 0 - 372,774 = 7978,518;
- п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.
Інші витрати:
= п2.1 X п1.1 : 100 + п1.5 X п.1.2 : 100 = 7978,518 X 20 : 100 + 0 X 7 : 100 = 1595,704;