

Капітальний ремонт з модернізацією приміщень харчоблоку - облаштування базової кухні с. Лютниче Зимнівської сільської ради Володимирського району Волинської області за адресою: вул. Молодіжна, 2 с. Лютниче Володимирського району Волинської області.
29-05-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на капітальний ремонт

Капітальний ремонт з модернізацією приміщень харчоблоку - облаштування базової кухні с. Лютниче Зимнівської сільської ради Володимирського району Волинської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2999,072 тис. грн.
10,26213 тис.люд.год.
841,997 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 травня" 2024 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	6,75	590,64	61,34	3987	3573	414	8,0600	54,41
2	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,756	529,30	32,19	1107	916	217	0,3771	2,55
3	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпательки в укосах	100 шт	0,14	1464,00	252,05	1958	1778	191	17,5900	13,3
4	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,2352	1211,95	71,03	704	704	54	0,7995	0,6
5	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	3,7872	13985,65	1268,01	25770	25349	178	184,3700	25,81
6	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	3,7872	12703,09	357,35	704	704	50	4,0221	0,56
					2991,33	-			-	44,6800	10,51
					2991,33	-			-	-	-
					6804,43	110,97			421	92,8100	351,49
					6693,46	24,29			92	0,2772	1,05
					4987,51	1318,04			4992	50,8800	192,69
					3669,47	351,73			1332	4,3986	16,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP11-50-2	Відбивання шпукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	8,988	3886,95 3475,91	411,04 115,84	34936	31241	3695 1041	52,9300 1,3038	475,73 11,72
8	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	81,813	107,04 107,04	-	8757	8757	-	1,6300	133,36
9	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	81,813	126,78	126,78	10372	-	10372	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	14,50	106480	86215	1186 20263	0,1610	13,17 1257,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборобничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					106480 2 90187 55131 156,41 19739 161611				46,31

		Всього по розділу 1					161611				
10	KP5-8-12	Розділ 2. Стіни та перегородки Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	1,64604	53207,89 18730,45	413,14 349,31	87582	30831	680 575	238,2100 4,1625	392,1 6,85
11	K582821-559 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	12	217,31	-	2608	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	90190	30831	680 575	-	392,1 6,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборобничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					90190 58679 31406 17759 47,87 6041 107949				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		---	---	---	---	---					
		Всього по розділу 2					107949				
12	КБ10-28-1 Вказ. щодо застосує. п. 2.4 к=1,15	Розділ 3. Прорізи Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м ² з металопластику у кам'яних стінах	100м ²	0,1281	717571,60 8974,22	6507,47 1554,10	91921	1150	834 199	112,8265 14,8500	14,45 1,9
13	КБ10-28-2 Вказ. щодо застосує. п. 2.4 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м ² з металопластику у кам'яних стінах	100м ²	0,4956	714225,85 7251,82	5571,12 1330,48	353970	3594	2761 659	91,1720 12,7133	45,18 6,3
		Разом прямі витрати по розділу 3					445891	4744	3595 858		59,63 8,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					445891				
		---	---	---	---	---					
		Всього по розділу 3					448972				
14	КБ15-76-1 Вказ. щодо застос. п.2. 4 к=1,15	Розділ 4. Опордження внутрішнє Улаштування каркасу підвісних стель	100м ²	1,8357	19113,92 9888,31	3,80 3,21	35087	18152	7 6	160,9425 0,0383	295,44 0,07
15	КБ15-76-2 Вказ. щодо застос. п.2. 4 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м ²	1,8357	26997,46 1482,01	6,33 5,36	49559	2721	12 10	19,2970 0,0638	35,42 0,12
16	КР11-4-11	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м ² , товщина шару 20 мм	100м ²	1,9515	28003,41 23582,71	545,44 229,48	54649	46022	1064 448	299,9200 2,6580	585,29 5,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ15-182-5 Вказ. щодо застосування п.2.4 к=1, 15	Шлакювання стель шлаклякою	100м2	1,9515	9515,79 7397,68	2,53 2,14	18570	14437	5	96,3240 0,0255	187,98 0,05
18	КБ15-182-7 Вказ. щодо застосування п.2.4 к=1, 15	Додавати на 1 мм зміни товщини шлакювання стель	100м2	1,9515	6592,20 5311,80	- -	12865	10366	-	65,2395	127,31
19	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,9515	10892,42 3789,31	1,10 0,93	21257	7395	2	49,3400 0,0111	96,29 0,02
20	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	8,988	15041,30 10522,55	109,07 92,22	135191	94577	980	127,3300 1,0989	1144,44 9,88
21	КБ15-182-4 Вказ. щодо застосування п.2.4 к=1, 15	Шлакювання стін та перегородок шлаклякою	100м2	1,934	7687,57 5569,46	2,53 2,14	14868	10771	5	72,5190 0,0255	140,25 0,05
22	КБ15-182-6 Вказ. щодо застосування п.2.4 к=1, 15	Додавати на 1 мм зміни товщини шлакювання стін	100м2	1,934	5485,46 4205,06	- -	10609	8133	-	51,6465	99,88
23	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними фарбами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,934	9758,14 3366,14	1,10 0,93	18872	6510	2	43,8300 0,0111	84,77 0,02
24	КБ15-25-2 Вказ. щодо застосування п.2.4 к=1, 15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, чисто плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	7,054	117867,11 26586,66	43,08 36,42	831435	187542	304	338,1236 0,4340	2385,12 3,06
Разом прямі витрати по розділу 4							1202962	406626	2381		5182,19
Разом будівельні роботи, грн.							1202962		1562		18,46
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							793955				
всього заробітна плата, грн.							408188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					231228 624,08 78746 1434190				
		-----	-----	-----	-----	-----	1434190				
		Всього по розділу 4									
25	KP7-16-4	Розділ 5. Підлоги Улаштування підстильного шару бетонного	м3	30,2976	3467,73 463,01	-	105064	14028	-	6,4200	194,51
26	KP2-6-1	Улаштування горизонтальної гідроізоляції з суміші Ceresit CR-66	100 м2	3,7872	14726,79	-	55773	20188	-	69,4100	262,87
27	KP19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	37,872	5330,69 2804,68	-	106219	48830	-	16,2100	613,91
28	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	3,7872	1289,34 8132,16 4635,15	117,88 99,67	30798	17554	446 377	64,2700 1,1877	243,4 4,5
29	KP7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до товщ 60 мм	100м2	14,2976	1025,77 155,78	30,85 26,08	14666	2227	441 373	2,1600 0,3108	30,88 4,44
30	КБ11-11-18 Вказ. щодо застосує. п 2.4 к=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	3,7872	14485,81 1283,61	-	54861	4861	-	18,6300	70,56
31	KP2-6-1	Улаштування горизонтальної гідроізоляції з суміші Ceresit CR-66	100 м2	0,8894	14726,79	-	13098	4741	-	69,4100	61,73
32	КБ11-29-2 Вказ. щодо застосує. п 2.4 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	3,7872	5330,69 98072,13 14915,52	45,61 38,56	371419	56488	173 146	189,6925 0,4595	718,4 1,74
		Разом прямі витрати по розділу 5					751898	168917	1060 896		2196,26 10,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					751898				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					846350				
		Всього по розділу 5					846350				
		Разом прямі витрати по кошторису					2597421	697333	27979		9087,48
		Разом будівельні роботи, грн.					2597421		7863		90,5
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1872109				
		всього заробітна плата, грн.					705196				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					401651				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					1084,15				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					136801				
		Всього будівельні роботи, грн.					2999072				
		Всього по кошторису					2999072				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					10262,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					841997				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з модернізацією приміщень харчоблоку - облаштування базової кухні с. Лютниче Зимнівської сільської ради Володимирського району Волинської області за адресою: вул. Молодіжна, 2 с. Лютниче Володимирського району Волинської області.
29-05-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на сантехнічні роботи

Капітальний ремонт з модернізацією приміщень харчоблоку - облаштування базової кухні с. Лютниче Зимнівської сільської ради Володимирського району Волинської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 966,537 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,6483 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 133,419 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 травня" 2024 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР15-114-2	Розбирання стелевих повітроводів	м2	85	41,25	-	3506	3506	-	0,6100	51,85
2	КР15-125-1	(Демонтаж) зонтів над устаткуванням	м2	6,25	41,25	-	324	322	-	0,6480	4,05
					51,84	-	-	-	-	-	-
					51,54	-	3830	3828	-	-	55,9
Разом прямі витрати по розділу 1											
Разом будівельні роботи, грн.											
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
всього заробітна плата, грн.											
Загальновиробничі витрати, грн.											
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.											
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.											
							2	3828			
							2293	5,87			
							741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					6123				
		Всього по розділу 1					6123				
		Розділ 2. Теплопостачання калорифера системи П1									
3	КР15-100-1	Установлення вузла змішування	вузол	1	2796,29	161,29	2796	1528	161	18,7700	18,77
4	С1630-100 варіант 1	Вузол змішування УСВК 1 1/4-10	комплект	1	1528,25	27,35	39919	-	27	0,2672	0,27
5	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,06	39919,25	-	242	242	-	49,5000	2,97
6	С113-2154	Кран кульовий муфтовий Ду32	шт	4	4030,29	-	5367	-	-	-	-
7	С113-2154 варіант 19	Кран кульовий муфтовий Ду15	шт	2	1341,84	-	1684	-	-	-	-
8	КР15-103-2	Установлення фільтрів діаметром 32 мм	фільтр	1	841,84	-	135	112	-	1,4100	1,41
9	С1630-104 варіант 1	Фільтр косий латунний сітковий діаметром 32 мм	шт	1	135,04	20,04	793	-	20	0,0100	0,01
10	КР15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	1	112,15	0,81	607	441	1	-	-
11	С113-2154 варіант 9	Клапан зворотний ф50	100шт	0,02	793,45	-	2275,76	-	46	277,1500	5,54
12	С113-2154 варіант 20	Клапан зворотний ф32	шт	1	22044,51	143,45	402	-	3	1,7478	0,03
13	КР15-104-2	Вентиль балансуєчий ф32 мм	шт	1	401,84	-	3357	-	-	-	-
14	С1630-1161 варіант 1	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	3356,84	-	98	68	-	0,4100	0,82
15	КР15-19-4	Манометри загального призначення з триходовим краном	комплект	2	49,12	-	789	-	-	-	-
16	С113-1692	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,5	33,88	-	2958	2867	-	69,3900	34,7
17	КР15-104-5	Труби поліпропіленові РН 20 для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм	м	50	394,34	-	10992	-	-	-	-
		Установлення кранів повітряних	комплект	2	5915,57	-	46	40	-	0,2300	0,46
					5734,39	-					
					219,83	-					
					22,79	-					
					19,86	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18 & C163-127-4	Повітровипускник автоматичний	шт	2	461,16	-	922	-	-	-	-	-
19 C111-1865	Кріплення	кг	40	64,81	-	2592	-	-	-	-	-
20 КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	0,5	3025,92	-	1513	1513	-	-	39,4000	19,7
21 & C114-77-4-B	Ізоляція трубна Thermaflex	м	50	3025,92	-	675	-	-	-	-	-
варіант 1				13,49	-	-	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2						75887	6811		227		84,37
Разом будівельні роботи, грн.						75887			31		0,31
в тому числі:						68849					
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						6842					
всього заробітна плата, грн.						3646					
Загальновиробничі витрати, грн.						8,64					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						1090					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						79533					
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2						79533					
Розділ 3. Водопостачання											
22 КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,48	4789,99	-	2299	2245		-	56,5900	27,16
23 С113-1677	Вузли з труб поліпропіленових діам. 20	м	48	4676,60	-	3979	-		-	-	-
24 КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,4	82,90	-	2003	1952		-	59,0600	23,62
25 С113-1677	Вузли з труб поліпропіленових діам. 25	м	40	5007,89	-	5315	-		-	-	-
26 КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,2	4880,72	-	1107	1077		-	65,1600	13,03
27 С113-1677	Вузли з труб поліпропіленових діам. 32	м	20	5533,37	-	2862	-		-	-	-
варіант 1				5384,82	-				-	-	-
				143,08	-				-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,22	5915,57 5734,39	-	1301	1262	-	69,3900	15,27
29	С113-1677 варіант 5	Вузли з труб поліпропіленових діам. 40	м	22	214,48	-	4719	-	-	-	-
30	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,14	6004,93 5775,12	-	841	809	-	70,9300	9,93
31	С113-1677 варіант 4	Вузли з труб поліпропіленових діам. 50	м	14	296,08	-	4145	-	-	-	-
32	КР15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,44	6384,53 6080,45	-	2809	2675	-	74,6800	32,86
33	С113-1677 варіант 6	Вузли з труб поліпропіленових діам. 63	м	44	372,58	-	16394	-	-	-	-
34	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів	100м	1,06	3025,92 3025,92	-	3207	3207	-	39,4000	41,76
35	Б & С114-77-4- варіант 1	Ізоляція трубна Thermaflex	м	106	13,49	-	1430	-	-	-	-
36	КР15-27-4	Водолічильний вузол В1	шт	1	243,84	-	244	134	-	1,6500	1,65
37	Б & С1630- 1450-1	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	134,34 2346,11	-	2346	-	-	-	-
38	КР15-103-4 варіант 1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	1	164,50 134,46	26,48 2,30	165	134	26 2	1,7100 0,0242	1,71 0,02
39	Б & С1630- 103-15-у	Фільтр муфтовий Ду 50мм	шт	1	1581,22	-	1581	-	-	-	-
40	КР15-20-2 варіант 1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,01	30355,25 22044,51	2275,76 143,45	304	220	23 1	277,1500 1,7478	2,77 0,02
41	С113-2154 варіант 9	Клапан зворотний ф50	шт	1	401,84	-	402	-	-	-	-
42	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,04	4030,29 4030,29	-	161	161	-	49,5000	1,98
43	С113-2154 варіант 21	Кран кульовий муфтовий 50	шт	3	1341,84	-	4026	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C113-2154 варіант 22	Кран кульовий муфтовий Ду20	шт	1	841,84	-	842	-	-	-	-
45	КР15-23-2	Установлення зливних кранів діаметром 15-20 мм	шт	5	49,21 46,28	-	246	231	-	0,5600	2,8
46	C113-2154 варіант 12	Кран зливний Ду15	шт	5	301,84	-	1509	-	-	-	-
47	C113-2154 варіант 13	Кран зливний Ду20	шт	1	341,84	-	342	-	-	-	-
48	КР15-23-2	Установлення поливальных кранів діаметром 25 мм	шт	4	2486,07 46,28	-	9944	185	-	0,5600	2,24
49	КР15-142-2	Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	5	1566,17 917,60	-	7831	4588	-	11,2700	56,35
Разом прямі витрати по розділу 3							82354	18880	49		233,13
Разом будівельні роботи, грн.							82354		3		0,04
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							63425				
всього заробітна плата, грн.							18883				
Загальновиробничі витрати, грн.							10096				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3022				
Всього будівельні роботи, грн.							92450				
Всього по розділу 3							92450				
Розділ 4. Вентиляція											
50	КБ20-42-1 Вказ. що до застосує.п. 2.4 к=1,15	П1 Установлення припливної установки	камера	1	4816,62 4816,62	-	4817	4817	-	78,3955	78,4
51	КМ8-481-20	Підготовка до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднання до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,15 т	шт	1	135,12 134,27	-	135	134	-	1,6000	1,6
52	2203-3053 варіант 1	Припливна вентустановка МПА 5000В (комплект)	шт	1	160500,00	-	160500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КМ11-350-7 Вказілки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,2	Установка регулятора витрати повітря з електроприводом	шт	1	1545,79 1545,79	-	1546	1546	-	19.2000	19,2
54	С1630- 2008-15-7 варіант 1	Регулятор витрати повітря РРВ	шт	1	2926,02	-	2926	-	-	-	-
55	С1630- 2008-15-7 варіант 2	Електропривід для регулятора витрати повітря ВЕЛІМО SM230	шт	1	3640,02	-	3640	-	-	-	-
56	КБ20-26-3 Вказ. що до застосує.п. 2.4 к=1,15	Установлення шумоглушників	шт	1	266,23 266,23	-	266	266	-	3.5535	3,55
57	С130-246 варіант 4	Шумоглушник СР800х500	шт	1	11841,11	-	11841	-	-	-	-
58	КР15-134-8	Установлення вібростворок гнучких	10шт	0,1	1607,91 1607,91	-	161	161	-	19.1600	1,92
59	С1630- 140-8-1 варіант 2	Гнучка вставка ВВГ 800х500	шт	1	2601,89	-	2602	-	-	-	-
60	КР15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н	100м2	0,264	85879,96 20401,60	100,27 63,82	22672	5386	26 17	275.6600 0,7839	72,77 0,21
61	КР15-121-10	[нормальна] товщиною 0,6 мм Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм	100м2	0,1896	83111,04 17652,13	100,27 63,82	15758	3347	19 12	238.5100 0,7839	45,22 0,15
62	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна]	100м2	0,27	79092,14 13282,57	49,38 31,44	21355	3586	13 8	179.4700 0,3861	48,46 0,1
63	КР15-122-1	Установлення повітрязабірної решітки	грати	51	158,48 158,48	-	8082	8082	-	2.0900	106,59
64	С130-596- 34 варіант 2	Решітки вентиляційні РН800х500	шт	1	1927,89	-	1928	-	-	-	-
65	С130-596- 34 варіант 3	Решітки вентиляційні ДР200х150	шт	49	397,89	-	19497	-	-	-	-
66	С1630-522 варіант 1	Лючки пітометричні	шт	1	714,01	-	714	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	C111-1865 варіант 1	Кріплення	кг	22	64,81	-	1426	-	-	-	-
68	KP11-54-4 Заст	Обгортання повітроводів рулонним покриттям	100м2	0,12	15247,28	-	1830	374	-	43,2300	5,19
69	& C114-2691	Вогнезахисне рулонне покриття "Ендотерм ХТ-150 РПВ-2"	100м2	0,126	3117,75 63386,47	-	7987	-	-	-	-
70	KP15-130-1	В1-B2 Установлення вентиляторів	шт	2	829,86	-	1660	1660	-	9,4700	18,94
71	& C130-66- 19-16	Вентилятор ВЕНТС - ВКМ-315	шт	2	829,86 12752,21	-	25504	-	-	-	-
72	KБ20-26-3 Вказ. що до застосує.п.	Установлення шумоглушників	шт	2	266,23 266,23	-	532	532	-	3,5535	7,11
73	C130-246	Шумоглушник СР315/900	шт	2	4395,11	-	8790	-	-	-	-
74	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм	100м2	0,36424	76421,55	100,27	27836	8116	37	301,0700	109,66
75	KP15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром 315 мм	100м2	0,316512	22282,19 74042,25	63,82 100,27	23435	6457	23	0,7839 275,6600	0,29 87,25
76	KP15-122-1	Установлення повітрязабірної решітки	грати	54	20401,60 158,48	63,82	8558	8558	20	0,7839 2,0900	0,25 112,86
77	& C130-596- 34	Решітки вентиляційні ОРГ200х150	шт	54	158,48 397,89	-	21486	-	-	-	-
78	C111-1865 варіант 10	Кріплення	кг	22	64,81	-	1426	-	-	-	-
79	KБ20-18-3	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонти	2	91,30 74,18	12,55 2,66	183	148	25	0,9545 0,0327	1,91 0,07
80	C130-297	Зонт вентиляційний діам. 315	шт	1	730,23	-	730	-	-	-	-
81	KP11-54-4 варіант 4	Обгортання повітроводів рулонним покриттям	100м2	0,15	15247,28	-	2287	468	-	43,2300	6,48
82	& C114-2691	Вогнезахисне рулонне покриття "Ендотерм ХТ-150 РПВ-2"	100м2	0,1575	3117,75 63386,47	-	9983	-	-	-	-
83	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,3	10559,38 6680,40	-	3168	2004	-	84,9600	25,49
84	C114-15-У варіант 1	Мати мінераловатні, товщина 40 мм	м3	3	4360,53	-	13082	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	KP19-17-1	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із загопленням покриття	100м2	0,3	11944,62 11899,39	-	3583	3570	-	154,9400	46,48
86	C111-1797 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,55 мм	т	0,1296	84092,29	-	10898	-	-	-	-
87	KP15-130-1	Установлення вентиляторів	шт	1	829,86 829,86	-	830	830	-	9,4700	9,47
88	& C130-66-19-16	Вентилятор ВЕНТС - КСК 250 4Е	шт	1	38252,21	-	38252	-	-	-	-
89	KM11-350-7 варіант 5	Установка регулятора швидкості	шт	1	1288,16 1288,16	-	1288	1288	-	16,0000	16
90	& C1630-2008-15-7 варіант 6	Регулятор швидкості РСА5Д-3,5-Т	шт	1	16575,66	-	16576	-	-	-	-
91	KP15-134-8	Установлення вібростворок гнучких	10шт	0,2	1607,91 1607,91	-	322	322	-	19,1600	3,83
92	& C1630-140-8-1 варіант 3	Гнучка вставка ВВГ 200	шт	2	296,69	-	593	-	-	-	-
93	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром 250 мм	100м2	0,11775	76421,55 22282,19	100,27 63,82	8999	2624	12	301,0700 0,7839	35,45 0,09
94	KP15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	6	1187,30 128,85	-	7124	773	-	1,6200	9,72
95	КБ20-18-2 Вказ. що до застосує.п. 2.4 К=1,15	Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонти	1	58,13 54,52	-	58	55	-	0,7015	0,7
96	C130-297 варіант 2	Зонт вентиляційний діам. 250 ЗВК-250	шт	1	665,97	-	666	-	-	-	-
97	C111-1865 варіант 1	Кріплення	кг	8	64,81	-	518	-	-	-	-
98	KP11-54-4 Заст	Обгорання повітроводів рулонним покриттям	100м2	0,015	15247,28 3117,75	-	229	47	-	43,2300	0,65
99	& C114-2691	Вогнезахисне рулонне покриття "Ендотерм ХТ-150 РПВ-2"	100м2	0,01575	63386,47	-	998	-	-	-	-
100	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,05	10559,38 6680,40	-	528	334	-	84,9600	4,25
101	C114-15-У варіант 1	Мати мінераловатні, товщина 40 мм	м3	0,5	4360,53	-	2180	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	KP19-17-1	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленим покриттям	100м2	0,05	11944,62 11899,39	-	597	595	-	154.9400	7.75
103	C111-1797 варіант 1	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,55 мм	т	0,0216	84092,29	-	1816	-	-	-	-
104	KP15-130-1	Установлення вентиляторів	шт	1	829,86	-	830	830	-	9.4700	9.47
105	& C130-66-19-16 варіант 7	Вентилятор ВЕНТС - КСК 200 4Е	шт	1	37742,21	-	37742	-	-	-	-
106	KM11-350-7	Установка регулятора швидкості	шт	1	1288,16	-	1288	1288	-	16.0000	16
107	& C1630-2008-15-7 варіант 6	Регулятор швидкості РСА5Д-3,5-Т	шт	1	16575,66	-	16576	-	-	-	-
108	KP15-134-8	Установлення вібростворок гнучких	10шт	0,2	1607,91	-	322	322	-	19.1600	3.83
109	& C1630-140-8-1 варіант 3	Гнучка вставка ВВГ 200	шт	2	1607,91 296,69	-	593	-	-	-	-
110	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром 250 мм	100м2	0,07536	76421,55	100,27	5759	1679	8	301.0700	22.69
111	KP15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	2	22282,19	63,82	2375	258	5	0.7839 1.6200	0.06 3.24
112	КБ20-18-2 Вказ. що до застосує.п. 2.4 К=1,15	Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонти	1	128,85 58,13 54,52	-	58	55	-	0.7015	0.7
113	C130-297 варіант 5	Зонт вентиляційний діам. 200	шт	1	665,97	-	666	-	-	-	-
114	C111-1865 варіант 1	Кріплення	кг	8	64,81	-	518	-	-	-	-
115	KP11-54-4 Заст	Обгордання повітроводів рулонним покриттям	100м2	0,015	15247,28	-	229	47	-	43.2300	0.65
116	& C114-2691	Вогнезахисне рулонне покриття "Ендотерм ХТ-150 РПВ-2"	100м2	0,01575	3117,75	-	998	-	-	-	-
117	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,05	10559,38	-	528	334	-	84.9600	4.25
118	C114-15-У варіант 1	Мати мінераловатні, товщина 40 мм	м3	0,5	6680,40 4360,53	-	2180	-	-	-	-

12 Програмний комплекс АВК - 5 (3.8.5.1) -10 - 7777 КД ЛК1 02-01-02											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	KP19-17-1	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття	100м2	0,05	11944,62	-	597	595	-	154,9400	7,75
120	C111-1797 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,55 мм	т	0,0216	84092,29	-	1816	-	-	-	-
121	KP15-130-1	Установлення вентиляторів	шт	1	829,86	-	830	830	-	9,4700	9,47
122	& C130-66-19-16	Вентилятор ВЕНТС - ВКМ-100	шт	1	12752,21	-	12752	-	-	-	-
123	KB20-26-3	Установлення шумоглушників	шт	1	266,23	-	266	266	-	3,5535	3,55
124	C130-246	Шумоглушник СР100/600	шт	1	4395,11	-	4395	-	-	-	-
125	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром 250 мм	100м2	0,0471	76421,55	100,27	3599	1049	5	301,0700	14,18
126	KP15-122-1	Установлення повітрязбірної решітки	єроти	2	22282,19	63,82	317	317	3	0,7839	0,04
127	& C130-596-34	Решітки вентиляційні ОРГ10х100	шт	2	158,48	-	796	-	-	2,0900	4,18
128	C111-1865	Кріплення	кг	6	397,89	-	389	-	-	-	-
129	KB20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 100 мм	зонт	1	64,81	10,11	363	47	10	0,6100	0,61
130	KP11-54-4	Обгортання повітроводів рулонним покриттям	100м2	0,015	363,05	2,28	229	47	2	0,0280	0,03
131	& C114-2691	Вогнезахисне рулонне покриття "Ендотерм ХТ-150 РПВ-2"	100м2	0,01575	47,41	-	998	-	-	43,2300	0,65
132	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,05	15247,28	-	528	334	-	-	4,25
133	C114-15-У	Мати мінераловатні, товщина 40 мм	м3	0,5	3117,75	-	2180	-	-	84,9600	-
134	KP19-17-1	Покриття ізоляції циліндричної та плоскої поверхні листовим металом із заготовленням покриття	100м2	0,05	6680,40	-	597	595	-	154,9400	7,75
135	C111-1797 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,55 мм	т	0,0216	4360,53	-	1816	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					622572 114458 62378 150,24 18961 799734				
		----- Всього по кошторису					966537				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1648,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					133419				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з модернізацією приміщень харчоблоку - облаштування базової кухні с. Лютниче Зимнівської сільської ради Володимирського району Волинської області за адресою: вул. Молодіжна, 2 с. Лютниче Володимирського району Волинської області.
29-05-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на електроосвітлення та електрообладнання

Капітальний ремонт з модернізацією приміщень харчоблоку - облаштування базової кухні с. Лютниче Зимнівської сільської ради Володимирського району Волинської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

309,984 тис. грн.
0,57374 тис.люд.год.
47,750 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 травня" 2024 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-13-1	Розділ 1. Електроосвітлення внутрішнє Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	1029,37	-	1029	997	-	11,8800	11,88
2	1504-3181 варіант 2	Щит розподільчий ЩРВ 2х483-1 36 IP31	шт	1	996,97	-	5306	-	-	-	-
3	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	17	5305,66	-	2215	2215	-	1,6000	27,2
4	С1547-4-3	Автоматичний вимикач 25А ВА47-1003Р	шт	11	130,27	-	8419	-	-	-	-
5	С1547-4-3 варіант 4	Автоматичний вимикач 10А	шт	6	194,16	-	1165	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	234,39 227,98	6,41 0,93	234	228	6 1	2,8000 0,0120	2,8 0,01
7	7 & C1547-4-3 варіант 6	Автоматичний вимикач 100А ВА47-1003Р	шт	1	765,36	-	765	-	-	-	-
8	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	388,11 260,54	6,41 0,93	388	261	6 1	3,2000 0,0120	3,2 0,01
9	9 & C1547-4-3 варіант 7	Автоматичний вимикач 200А ВА88-353Р	шт	1	2499,36	-	2499	-	-	-	-
10	КМ8-526-1	Вимикач диференційний	шт	23	130,27 130,27	-	2996	2996	-	1,6000	36,8
11	11 & C1547-4-3 варіант 2	ПЗВ 30mA	шт	23	1122,36	-	25814	-	-	-	-
12	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	1029,37	-	1029	997	-	11,8800	11,88
13	1504-3181 варіант 3	ЩІТ розподільчий ЩРЧ-36-1 IP54	шт	1	996,97	-	2246	-	-	-	-
14	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	7	130,27 130,27	-	912	912	-	1,6000	11,2
15	15 & C1547-4-3 варіант 8	Автоматичний вимикач 16А ВА47-293Р	шт	4	765,36	-	3061	-	-	-	-
16	16 & C1547-4-3 варіант 4	Автоматичний вимикач 10А	шт	1	194,16	-	194	-	-	-	-
17	17 & C1547-4-3 варіант 9	Автоматичний вимикач 6А	шт	2	194,16	-	388	-	-	-	-
18	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	2	234,39 227,98	6,41 0,93	469	456	13 2	2,8000 0,0120	5,6 0,02
19	19 & C1547-4-3 варіант 10	Автоматичний вимикач 80А ВА47-1003Р	шт	1	765,36	-	765	-	-	-	-
20	20 & C1547-4-3 варіант 11	Автоматичний вимикач 63А ВА47-1003Р	шт	1	765,36	-	765	-	-	-	-
21	КМ8-526-1	Незалежний розчіплювач	шт	6	130,27	-	782	782	-	1,6000	9,6
22	22 & C1547-4-3 варіант 13	Незалежний розчіплювач рн47	шт	6	194,16	-	1165	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	388,11	6,41	388	261	6	3,2000	3,2
24	С1547-4-3	Автоматичний вимикач 225А EZC250N3225	шт	1	5151,36	-	5151	-	-	-	-
25	КР17-10-5	Монтаж світильників на стіні або стелі	100шт	0,51	11137,86	-	5680	5680	-	132,7200	67,69
26	С1547-4-1	Світильник ДВО20У-45	шт	18	867,36	-	15612	-	-	-	-
27	С1547-4-1	Світильник ДПО20У-45	шт	1	255,36	-	255	-	-	-	-
28	С1547-4-1	Світильник ДББ26У-12	шт	6	1734,36	-	10406	-	-	-	-
29	С1547-4-1	Світильник ДББ26У-20	шт	18	1173,36	-	21120	-	-	-	-
30	С1547-4-1	Світильник ДББ28У-12	шт	3	1683,36	-	5050	-	-	-	-
31	С1547-7-1-М	Світильник ДБО-028СП 1x6	шт	1	2346,29	-	2346	-	-	-	-
32	С1547-7-1-М	Світильник ДБО-018СП 1x6	шт	4	2448,29	-	9793	-	-	-	-
33	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,96	2553,77	-	2452	2452	-	35,4100	33,99
34	С1547-6-4	Розетка	шт	96	97,00	-	9312	-	-	-	-
35	С1547-6-4	Одномісний супорт з рамкою	шт	23	219,40	-	5046	-	-	-	-
36	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,16	2542,95	-	407	407	-	35,2600	5,64
37	С1547-4-7	Вимикач 1-клавішний	шт	16	107,46	-	1719	-	-	-	-
38	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	255,03	21,61	255	165	22	1,9700	1,97
39	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним	шт	1	165,32	5,38	2140	-	5	0,0585	0,06
40	КМ10-698-1	ЯТП-0,25	шт	64	2139,50	-	3693	3693	-	0,8000	51,2
		Коробка відгалужувальна на стіні	шт		57,70	-					
					57,70	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41 & C1512-1-11	Коробка розгалужувальна	шт	64	117,31	-	-	7508	-	-	-	-
42 КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,75	2042,90	-	-	1532	1531	-	27,5800	20,69
43 & C113-1362-24	Труба гнучка електротехнічна д.20мм	м	75	2041,20	-	-	2234	-	-	-	-
44 КР17-7-14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм	100м	0,26	2883,20	-	-	750	590	-	30,6400	7,97
45 & C113-1362-24	Труба гладка електротехнічна д.50мм	м	75	2267,67	-	-	8813	-	-	-	-
46 КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	12	1272,64	-	-	15272	15272	-	16,0000	192
47 КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,1	1272,64	-	2309,81	634	305	231	38,4000	3,84
48 & C151-548-27	Трижильний кабель напругою до 660В перерізом 3,2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,575	6336,98	-	609,64	26482	-	-	6,5450	0,65
49 & C151-548-28	Трижильний кабель напругою до 660В перерізом 3,1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,37	46056,41	-	-	10625	-	-	-	-
50 & C151-548-28	Двожильний кабель напругою до 660В перерізом 2,1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,05	28716,41	-	-	1436	-	-	-	-
51 & C151-548-28	Кабель ВВГнг 5х1,5	1000м	0,11	30756,41	-	-	3383	-	-	-	-
52 & C151-548-28	Кабель ВВГнг 5х16	1000м	0,03	418356,41	-	-	12551	-	-	-	-
53 & C151-548-28	Кабель ВВГнг 5х25	1000м	0,005	496896,41	-	-	2484	-	-	-	-
54 & C151-548-28	Кабель ВВГнг 5х70	1000м	0,01	2423676,41	-	-	24237	-	-	-	-
55 & C157-241-4-11-1	Кабель вогнетривкий Flamex 950(N)НХН FE 180/E90 пер.2х1,5 мм2	м	60	39,29	-	-	2357	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56 & С1512-1-11	Коробка установочна		шт	44	12,76	-	561	-	-	-	-
57 КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм		10 шт	0,3	6771,48	3675,91	2031	267	1103	11,2000	3,36
58 КМ8-472-9	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 10 мм		100 м	0,26	890,85	538,22	1807	596	161	6,1915	1,86
59 КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²		100 м	0,06	6950,06	447,96	483	137	116	28,8000	7,49
	Разом прямі витрати по розділу 1				2290,75	76,68	288611	41200	20	0,8353	0,22
	Разом будівельні роботи, грн.				8057,66	545,01	288611		33	28,8000	1,73
	в тому числі:				2290,75	102,29			6	1,1103	0,07
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.										
	всього заробітна плата, грн.										
	Загальновиборобничі витрати, грн.										
	трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год.										
	заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.										
	Всього будівельні роботи, грн.						309984				
	- - - - -										
	Всього по розділу 1						309984				
	Разом прямі витрати по кошторису						288611	41200	1536		520,93
	Разом будівельні роботи, грн.						288611		258		2,91
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.										
	всього заробітна плата, грн.										
	Загальновиборобничі витрати, грн.										
	трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год.										
	заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.										
	Всього будівельні роботи, грн.						309984				
	- - - - -										
	Всього по кошторису						309984				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						573,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47750				

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт з модернізацією приміщень харчоблоку - облаштування базової кухні с. Лютниче Зимнівської сільської ради Володимирського району Волинської області за адресою: вул. Молодіжна, 2 с. Лютниче Володимирського району Волинської області.
29-05-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на технологічне обладнання

Капітальний ремонт з модернізацією приміщень харчоблоку - облаштування базової кухні с. Лютниче Зимнівської сільської ради Володимирського району Волинської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3360,641 тис. грн.
- тис.люд.год.
- тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	в тому числі за- робітної плати	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Теплове обладнання традиційне											
1	241996- 18014-12 варіант 2	Піч пароконвекційна 6 рівнів бойлерного типу	шт	1	125000,00	-	125000	-	-	-	-
2	& 290827-1-9 варіант 1	Піч конвекційна 6 рівнів	шт	1	115000,00	-	115000	-	-	-	-
3	560103-15 варіант 2	Сковорода промислова 50 л	шт	1	38800,00	-	38800	-	-	-	-
4	& 290827-1- 13 варіант 2	Котел харчовий 50 л	шт	1	45000,00	-	45000	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							323800	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.							323800	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтуються, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 336516 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					12716 336516 2356 2356 338872				
		Розділ 2. Теплове обладнання мультифункціональне									
5	560110-16 варіант 2	Мультифункціональний тепловий прилад 17+17л	шт	1	503000,00	-	503000	-	-	-	-
6	560103-37 варіант 2	Плита електрична на 4 комфорки	шт	1	12777,00	-	12777	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					515777	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					515777				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					20254				
	Порядок, п. 3.14	Всього устаткування, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтуються, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 536032 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					536031 3752 3752 539784				
		Розділ 3. Холодильне обладнання									
7	560110-137 варіант 2	Шафа холодильна одностверна 700 л	шт	4	45600,00	-	182400	-	-	-	-
8 & 560101-119-1	варіант 2	Шафа морозильна одностверна 700 л	шт	1	31975,00	-	31975	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					214375	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					214375				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					8418				
		Всього устаткування, грн.					222793				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 222794 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1560 1560				
		Всього по розділу 3					224354				
		Розділ 4. Посудомийне обладнання, засоби для чищення									
9	560110-238 варіант 2	Посудомийна машина купольного типу з регульованим термостатом	шт	1	112000,00	-	112000	-	-	-	-
10	560110-142 варіант 2	Котломийна машина фронтального типу	шт	1	250000,00	-	250000	-	-	-	-
11	560110-143 варіант 2	Система фільтрації та помякшення	шт	1	155000,00	-	155000	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					517000	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготовельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					517000 20303 537303				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 537303 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3761 3761				
		Всього по розділу 4					541064				
		Розділ 5. Електромеханічне обладнання, аксесуари, засоби для чищення									
12	560110-80 варіант 2	Ваги електронні настільні	шт	4	5200,00	-	20800	-	-	-	-
13	560110-257 варіант 1	Ваги електронні підлогові	шт	1	12100,00	-	12100	-	-	-	-
14	560110-194 варіант 2	Тістоміс спіральний з вбудованим таймером 22 л	шт	1	46700,00	-	46700	-	-	-	-
15	560110-147-2 варіант 2	Картоплечистка з вбудованим таймером 10 кг	шт	1	22500,00	-	22500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	560110-181 варіант 3	М'ясорубка електрична вентиляційним двигуном 120 кг/год	шт	1	12500.00	-	12500	-	-	-	-
17	560110- 222-28	Кухонна машина	шт	1	28256.00	-	28256	-	-	-	-
18	291002- 276	Овочерізка електрична, для нарізання сирих та відварених овочів	шт	1	38500.00	-	38500	-	-	-	-
19	560110-221 варіант 3	Комплект дисків для овочерізки	шт	1	22400.00	-	22400	-	-	-	-
20	550101-145 варіант 1	Набір для картопляного пюре на овочерізку	шт	1	12500.00	-	12500	-	-	-	-
21	241996- 18014-12	Комплект очисних решіток для нарізки кубиків 5мм, 8мм, 10мм	шт	1	5100.00	-	5100	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							221356	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.							221356	-	-	-	-
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							8694	-	-	-	-
Всього устаткування, грн.							230050	-	-	-	-
Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 230050 x 0,007, грн.							1610	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							1610	-	-	-	-
-----							-----	-	-	-	-
Всього по розділу 5							231660	-	-	-	-
Розділ 6. Сервірування											
22	2403- 11007-4	Візок сервірувальний з хромованої сталі	шт	1	6940.00	-	6940	-	-	-	-
23	241996- 18014-12	Марміт перших страв (елемент роздаткової лінії) 1110x700x1290 мм	шт	1	26335.00	-	26335	-	-	-	-
24	241996- 18014-12	Марміт других страв (елемент роздаткової лінії) 1115x700x1290 мм	шт	1	26335.00	-	26335	-	-	-	-
25	241996- 18014-12	Прилавок-вітрина холодильний (елемент роздаткової лінії) 1500x700x1290 мм	шт	1	48335.00	-	48335	-	-	-	-
-----							-----	-	-	-	-

Порядок, п.
3.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	560110-221 варіант 3	Гастроємність GN 1/1 висотою 65 мм	шт	6	550.00	-	3300	-	-	-	-
36	560110-221 варіант 4	Гастроємність GN 1/1 висотою 20 мм	шт	6	510.00	-	3060	-	-	-	-
37	560110-221 варіант 5	Гастроємність виготовлена GN 1/2 висотою 65 мм	шт	6	210.00	-	1260	-	-	-	-
38	560110-221 варіант 6	Кришка гастроємності GN 1/2	шт	6	160.00	-	960	-	-	-	-
39	560110-221 варіант 7	Гастроємність GN 1/1 висотою 100 мм	шт	4	570.00	-	2280	-	-	-	-
40	560110-221 варіант 8	Гастроємність GN 1/1 висотою 150 мм	шт	4	590.00	-	2360	-	-	-	-
41	560110-221 варіант 6	Кришка гастроємності GN 1/2	шт	4	160.00	-	640	-	-	-	-
42	550101-145 варіант 4	Візок із нержавіючої сталі під гастроємності GN 1/1 на 18 рівнів, однорядний	шт	2	6000.00	-	12000	-	-	-	-
43	550101-145 варіант 5	Візок GN 1/1 для теплової кулінарної системи	шт	1	25000.00	-	25000	-	-	-	-
44	241996-18014-12 варіант 17	Очисні таблетки для камери пароконвектоматів бойлерного типу	шт	2	5580.00	-	11160	-	-	-	-
45	& 2403-11007-4 варіант 15	Таблетки для очищення парогенератора в пароконвектоматі	шт	2	4700.00	-	9400	-	-	-	-
46	241996-18014-12 варіант 18	Миючий засіб для столового посуду	шт	4	2116.00	-	8464	-	-	-	-
47	& 2403-11007-4 варіант 16	Ополіскуючий засіб для столового та кухонного посуду	шт	2	2600.00	-	5200	-	-	-	-
48	241996-18014-12 варіант 19	Миючий засіб для котломийної машини	шт	2	2450.00	-	4900	-	-	-	-
49	& 2403-11007-4 варіант 17	Стіл з нержавіючої сталі з бортом та отвором для збору відходів, одна полиця (1500x700x850мм)	шт	1	9000.00	-	9000	-	-	-	-
50	& 2403-11007-4 варіант 18	Стіл з нержавіючої сталі з бортом та мийною ванною, одна полиця (1200x700x850мм)	шт	5	9500.00	-	47500	-	-	-	-
51	241996-18014-12 варіант 20	Кухонна мийка для рук з нержавіючої сталі (400x500мм)	шт	3	8833.33	-	26500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52 & 2403- 11007-4 варіант 19	Стіл з нержавіючої сталі з бортом та двома полицями (1500x700x850мм)	шт	3	9100.00	-	-	27300	-	-	-	-
53 & 2403- 11007-4 варіант 20	Стіл-тумба з нержавіючої сталі з бортом (1500x700x850мм)	шт	5	9600.00	-	-	48000	-	-	-	-
54 & 2403- 11007-4 варіант 21	Стіл з нержавіючої сталі з бортом та двома полицями (1200x700x850мм)	шт	8	9400.00	-	-	75200	-	-	-	-
55 & 2403- 11007-4 варіант 22	Стіл-тумба з нержавіючої сталі з бортом (1200x700x850мм)	шт	2	9100.00	-	-	18200	-	-	-	-
56 & 2403- 11007-4 варіант 23	Ванна мийна з нержавіючої сталі подвійна з бортом (1500x700x850 мм)	шт	1	6375.00	-	-	6375	-	-	-	-
57 241996- 18014-12 варіант 21	Стелаж з нержавіючої сталі 4-рівневий для сушки посуду з піддоном для збору води (1000x330x1735 мм)	шт	4	12600.00	-	-	50400	-	-	-	-
58 241996- 18014-12 варіант 22	Стелаж з нержавіючої сталі 4-рівневий (1000x500x1800 мм)	шт	5	12600.00	-	-	63000	-	-	-	-
59 241996- 18014-12 варіант 23	Стелаж з нержавіючої сталі 4-рівневий (1500x500x1800 мм)	шт	3	17600.00	-	-	52800	-	-	-	-
60 241996- 18014-12 варіант 24	Стелаж з нержавіючої сталі 4-рівневий для сирих продуктів (1200x500x1800 мм)	шт	3	13600.00	-	-	40800	-	-	-	-
61 241996- 18014-12 варіант 25	Стелаж з нержавіючої сталі 4-рівневий овочевий, з козирком та піддоном (1200x500x1800 мм)	шт	6	12600.00	-	-	75600	-	-	-	-
62 241996- 18014-12 варіант 26	Стелаж з нержавіючої сталі 4-рівневий (1200x500x1800 мм)	шт	8	12600.00	-	-	100800	-	-	-	-
63 241996- 18014-12 варіант 27	Стелаж з нержавіючої сталі 3-рівневий з дренажними полицями та піддоном для дефростації м'яса, птиці, риби, морепродуктів (1200x500x2000 мм)	шт	2	17600.00	-	-	35200	-	-	-	-
64 241996- 18014-12 варіант 28	Стелаж з нержавіючої сталі 3-рівневий (1500x500x2000 мм)	шт	2	14600.00	-	-	29200	-	-	-	-
65 & 2403- 11007-4 варіант 24	Полиця настінна з нержавіючої сталі навісна 3-рівнева (1500x300x300мм)	шт	5	2100.00	-	-	10500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66 & 2403-11007-4	Полиця настінна з нержавіючої сталі навісна 3-рівнева (1200x300x300мм)	шт	3	2000,00	-	6000	-	-	-	-	-
67 241996-18014-12	Підтоварник з нержавіючої сталі	шт	1	1600,00	-	1600	-	-	-	-	-
68 & 2403-11007-4	Вогнегасник порошковий ВП-5	шт	3	1000,00	-	3000	-	-	-	-	-
69 & 2403-11007-4	Аптечка першої медичної (долікарської) допомоги	шт	3	1200,00	-	3600	-	-	-	-	-
70 241996-18014-12	Пральна машина	шт	1	22000,00	-	22000	-	-	-	-	-
71 & 2403-11007-4	Сушильна машина	шт	1	27000,00	-	27000	-	-	-	-	-
72 & 2403-11007-4	Бак для відходів із нержавіючої сталі (30 л)	шт	6	2600,00	-	15600	-	-	-	-	-
73 & 2403-11007-4	Стільці для столової	шт	114	750,00	-	85500	-	-	-	-	-
74 & 2403-11007-4	Столи для столової	шт	19	2100,00	-	39900	-	-	-	-	-
75 & 2403-11007-4	Шафа для одягу (500x600x1800 мм)	шт	13	8375,00	-	108875	-	-	-	-	-
76 241996-18014-12	Лавка гардеробна (330x450x1000 мм)	шт	5	1600,00	-	8000	-	-	-	-	-
77 241996-18014-12	Колода для рубки м'яса	шт	1	20600,00	-	20600	-	-	-	-	-
78 241996-18014-12	Колода для рубки м'яса	шт	1	20600,00	-	20600	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							1250254	-	-	-	-
Разом устаткування, грн.							1250254	-	-	-	-
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							49094	-	-	-	-
Всього устаткування, грн.							1299348	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1299350 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9095 9095				
		Всього по розділу 7					1308445				
		Разом прямі витрати по кошторису					3211175	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					3211175				
		Транспортні та заготовільно-складські витрати, грн.					126101				
		Всього устаткування, грн.					3337276				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 3337280 x 0,007, грн.					23361				
		Всього будівельні роботи, грн.					23361				
		Всього по кошторису					3360641				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]