

Реконструкція складу паливо-мастильних матеріалів Державного підприємства «Антонов», м. Київ,
вул. Академіка Туполева, 1

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Склад паливо-мастильних матеріалів

Кошторисна вартість об'єкта	26927,738 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,97663 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	581,343 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 8 лютого 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	925,99	-	925,99	1,85555	210,3	-
2	02-01-02	на технологічні рішення	932,973	-	932,973	1,79976	203,417	-
3	02-01-03	на придбання устаткування придбання устаткування для технологічних рішень	-	24640,437	24640,437	-	-	-
4	02-01-04	на блискавкозахист	64,702	-	64,702	0,25114	25,204	-
5	02-01-05	на система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	63,684	-	63,684	0,22400	24,248	-
6	02-01-06	на придбання устаткування придбання устаткування для системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	-	13,587	13,587	-	-	-
7	02-01-07	на пусконаладжувальні роботи	129,848	-	129,848	0,69133	101,813	-
8	02-01-08	на електричні мережі	67,867	-	67,867	0,15485	16,361	-
9	02-01-09	на придбання устаткування придбання устаткування для електричних мереж	-	88,65	88,65	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	2185,064	24742,674	26927,738	4,97663	581,343	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад

Головачов О.О.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Іванов-Костецький С.О.

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>1,47234</u> 153,283	<u>-</u> -	<u>0,17244</u> 22,547	<u>0,01942</u> 2,328	<u>-</u> -	<u>1,66420</u> 178,158	<u>0,19135</u> 32,142	<u>1,85555</u> 210,3
02-01-02	технологічні рішення	<u>0,57149</u> 61,486	<u>0,94840</u> 101,728	<u>0,12752</u> 14,611	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,64741</u> 177,825	<u>0,15235</u> 25,592	<u>1,79976</u> 203,417
02-01-03	придбання устаткування придбання устаткування для технологічних рішень	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-04	блискавкозахист	<u>0,15775</u> 13,806	<u>0,06765</u> 7,089	<u>0,00025</u> 0,027	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,22565</u> 20,922	<u>0,02549</u> 4,282	<u>0,25114</u> 25,204
02-01-05	система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	<u>0,00597</u> 0,611	<u>0,14005</u> 14,156	<u>0,05870</u> 6,246	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,20472</u> 21,013	<u>0,01928</u> 3,235	<u>0,22400</u> 24,248
02-01-06	придбання устаткування придбання устаткування для системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-07	пусконалагоджувальні роботи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	0,63600 -	0,63600 92,519	0,05533 9,294	0,69133 101,813
02-01-08	електричні мережі	<u>0,07206</u> 6,262	<u>0,05394</u> 5,731	<u>0,01249</u> 1,677	<u>0,00113</u> 0,135	<u>-</u> -	<u>0,13962</u> 13,805	<u>0,01523</u> 2,556	<u>0,15485</u> 16,361
02-01-09	придбання устаткування придбання устаткування для електричних мереж	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>2,27961</u> 235,448	<u>1,21004</u> 128,704	<u>0,37140</u> 45,108	<u>0,02055</u> 2,463	<u>0,63600</u> -	<u>4,51760</u> 504,242	<u>0,45903</u> 77,101	<u>4,97663</u> 581,343

Склав

Головачов О.О.

Перевірів

Іванов-Костецький С.О.

Реконструкція складу паливо-мастильних матеріалів Державного підприємства «Антонов», м. Київ, вул. Академіка Туполева, 1
272/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Склад паливо-мастильних матеріалів

Основа:
креслення (специфікації) № 272-2023 КБ, 272/2023– АР

Кошторисна вартість 925,990 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,85555 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 210,300 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “8 лютого” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,068	<u>49181,38</u>	<u>47249,18</u>	3344	131	<u>3213</u>	<u>22,1000</u>	<u>1,5</u>
					1932,20	12359,89			840	91,5654	6,23
2	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км кількість: R2(68х1,75)	т	119	<u>122,75</u>	<u>122,75</u>	14607	-	<u>14607</u>	-	-
					-	19,30			2297	0,1610	19,16
3	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,068	<u>5686,26</u>	<u>5193,15</u>	387	34	<u>353</u>	<u>5,6400</u>	<u>0,38</u>
					493,11	1145,54			78	8,1048	0,55
4	КБ1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,095	<u>31614,81</u>	<u>29905,55</u>	3003	162	<u>2841</u>	<u>19,5500</u>	<u>1,86</u>
					1709,26	8314,28			790	62,4750	5,94
5	КБ1-163-8	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 3 м, група ґрунтів 2	100м3	0,09	<u>46153,50</u>	-	4154	4154	-	503,2000	45,29
					46153,50	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,09	<u>13911,56</u>	-	1252	1252	-	165,2400	14,87
7	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,095	<u>8772,25</u>	<u>8772,25</u>	833	-	<u>833</u>	-	-
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,95	<u>3403,72</u>	<u>1640,98</u>	3234	1675	<u>1559</u>	<u>18,3600</u>	<u>17,44</u>
		Разом прями витрати по розділу 1			<u>1762,74</u>	<u>541,88</u>	30814	7408	<u>23406</u>	5,1175	4,86
		Разом будівельні роботи, грн.					30814		4721		38,42
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12129				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6700				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2416				
		Всього будівельні роботи, грн.					37514				

		Всього по розділу 1					37514				
Розділ 2. Демонтажні роботи											
9	КБ9-42-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03 к дем.=0,7	- демонтаж насосної металевої станції (Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/ кількість: 5*2,5+5*3*2+2,5*3*2	100м2	0,575	<u>5690,04</u>	<u>2081,62</u>	3272	2072	<u>1197</u>	<u>36,5691</u>	<u>21,03</u>
10	КБ9-1-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж каркасів насосної станції, насосів, трубопроводів (не діючих) кількість: 5*2,5*0,034	m	0,425	<u>5070,71</u>	<u>2531,72</u>	2155	1079	<u>1076</u>	<u>22,4000</u>	<u>9,52</u>
11	КБ9-42-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03 к дем.=0,7	- демонтаж металевого накриття приямків (Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/ кількість: r2(2,65*2,45*2)	100м2	0,1299	<u>5690,04</u>	<u>2081,62</u>	739	468	<u>270</u>	<u>36,5691</u>	<u>4,75</u>
					3602,79	708,11			407	5,1615	2,97
					2538,59	858,72			365	6,4438	2,74
									92	5,1615	0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ9-32-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж каркасів металевого покриття прямиків	m	0,078	<u>5488,88</u> 1981,27	<u>3506,80</u> 1483,95	428	155	<u>274</u> 116	<u>19,1520</u> 11,9324	<u>1,49</u> 0,93
		Разом прямі витрати по розділу 2					6594	3774	<u>2817</u> 980		<u>36,79</u> 7,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					6594 3 4754 2535 5,29 889 9129				
		Всього по розділу 2					9129				
		Розділ 3. Палі									
13	КБ5-34-1	--- Палі ПБ-1 (18шт) Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром до 500-600 мм у стійких ґрунтах 2 групи установкою СБУ, довжина паль до 12 м (суміші бетонні С16/20) кількість: 0,3*18	m3	5,4	<u>9721,71</u> 1630,94	<u>4390,67</u> 1361,41	52497	8807	<u>23710</u> 7352	<u>13,7900</u> 10,1742	<u>74,47</u> 54,94
14	& С124-22- В1 варіант 4	Арматура А500С діаметром 16мм кількість: г3(41,6/1000х1,01)	т	0,042	<u>29733,39</u> -	-	1249	-	-	-	-
15	& С124-22- В1 варіант 6	Арматура А240С діаметром 8мм кількість: г3(5,7/1000х1,01)	т	0,006	<u>29733,39</u> -	-	178	-	-	-	-
16	КБ9-71-1	Виготовлення металевих конструкцій кількість: г4((3,6+0,9+3,6)/1000)	m	0,0081	<u>5821,38</u> 4040,78	<u>1451,10</u> 246,90	47	33	<u>12</u> 2	<u>37,2800</u> 1,8640	<u>0,3</u> 0,02
17	С111-964 варіант 105	Пластина товщиною 6мм зі сталі С255 кількість: г4((3,6+0,9)/1000х1,02)	т	0,0046	<u>34368,73</u> -	-	158	-	-	-	-
18	С111-964 варіант 106	Пластина товщиною 4мм зі сталі С255 кількість: г4(3,6/1000х1,02)	т	0,0037	<u>34368,73</u> -	-	127	-	-	-	-
19	КБ9-24-1	Монтаж металевих конструкцій кількість: г4((3,6+0,9+3,6)/1000) -очищення м/к	m	0,0081	<u>12925,23</u> 8906,21	<u>3889,14</u> 1440,93	105	72	<u>32</u> 12	<u>90,4000</u> 10,5028	<u>0,73</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками кількість: $r4((3,6+0,9+3,6) \times 43/1000)$ -захист м/к	м2	0,3483	<u>24,00</u> 24,00	- -	8	8	- -	0,2500 -	0,09 -
21	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 кількість: $r4((3,6+0,9+3,6) \times 43/1000)$	100м2	0,003483	<u>1530,58</u> 573,07	<u>84,38</u> 7,74	5	2	- -	4,7800 0,0720	0,02 -
22	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) кількість: $r4((3,6+0,9+3,6) \times 43/1000)$ Н1=2	100м2	0,003483	<u>5178,04</u> 856,27	<u>125,79</u> 17,36	18	3	- -	7,2400 0,1608	0,03 -
Разом прямі витрати по розділу 3							54392	8925	<u>23754</u> 7366		<u>75,64</u> 55,05
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----							54392 21713 16291 8025 15,68 2631 62417				
Всього по розділу 3							62417				
Розділ 4. Ростверкові фундаменти											
23	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	2	<u>1152,24</u> 210,96	<u>111,36</u> 37,21	2304	422	<u>223</u> 74	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>4,6</u> 0,68
24	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	2	<u>2178,95</u> 220,13	<u>162,98</u> 54,26	4358	440	<u>326</u> 109	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>4,8</u> 1
25	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (суміші бетонні С8/10)	100м3	0,01	<u>319578,74</u> 13822,20	<u>2735,45</u> 1295,79	3196	138	<u>27</u> 13	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,51</u> 0,11
26	КБ6-1-5	Улаштування ростверкових фундаментів під колони об'ємом до 3 м3 (суміші бетонні С16/20)	100м3	0,038	<u>420120,14</u> 58074,77	<u>12677,70</u> 5857,83	15965	2207	<u>482</u> 223	<u>582,3200</u> 48,3367	<u>22,13</u> 1,84
27	& С124-22-В1 варіант 7	Арматура А500С діаметром 12мм кількість: $r3(110/1000 \times 1,01)$	т	0,111	<u>29733,39</u> -	- -	3300	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С124-22-В1 варіант 8	Арматура А500С діаметром 10мм кількість: г3(100/1000х1,01)	т	0,101	<u>30064,89</u>	-	3037	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4			-	-	32160	3207	<u>1058</u> 419	-	<u>33,04</u> 3,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					32160 27895 3626 2031 4,4 739 34191				

		Всього по розділу 4					34191				
Розділ 5. Плита під обладнання											
29	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	6,8	<u>2178,95</u> 220,13	<u>162,98</u> 54,26	14817	1497	<u>1108</u> 369	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>16,32</u> 3,41
30	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки (суміші бетонні С8/10)	100м3	0,034	<u>319578,74</u> 13822,20	<u>2735,45</u> 1295,79	10866	470	<u>93</u> 44	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>5,12</u> 0,36
31	КБ6-3-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 (з/б плита під обладнання)	100м3	0,096	<u>419133,24</u> 38040,01	<u>18273,42</u> 6995,48	40237	3652	<u>1754</u> 672	<u>381,4300</u> 51,1298	<u>36,62</u> 4,91
32	& С124-22-В1 варіант 7	Арматура А500С діаметром 12мм кількість: г3(586,1/1000х1,01)	т	0,592	<u>29733,39</u>	-	17602	-	-	-	-
33	& С124-22-В1 варіант 11	Арматура А500С діаметром 8мм кількість: г3((60,2+24+4,8)/1000х1,01)	т	0,09	<u>30472,89</u>	-	2743	-	-	-	-
34	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг кількість: г3(66,3/1000)	т	0,066	<u>24669,13</u> 23617,44	<u>290,82</u> 85,68	1628	1559	<u>19</u> 6	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>15,25</u> 0,04
35	& С124-22-В1 варіант 12	Виріб закладний МН 118-6 кількість: г3(66,3/1000)	т	0,066	<u>52504,89</u>	-	3465	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг кількість: г3(29,7/1000)	т	0,03	<u>4582,58</u> 2372,99	<u>1702,34</u> 501,53	137	71	<u>51</u> 15	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>0,7</u> 0,11
37	& С124-22-В1 варіант 13	Виріб закладний МН 162-6 кількість: г3(29,7/1000)	т	0,03	<u>52504,89</u> -	- -	1575	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							93070	7249	<u>3025</u> 1106		<u>74,01</u> 8,83
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							93070 82796 8355 4626 9,94 1670 97696				

Всього по розділу 5							97696				
Розділ 6. Металеві конструкції											
---Колони Км-1											
38	КБ9-72-1	Виготовлення колон кількість: г4((1973,4+97,8+79,2)/1000)	т	2,1504	<u>25361,85</u> 15781,58	<u>7370,32</u> 1446,19	54538	33937	<u>15849</u> 3110	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>313,1</u> 23,24
39	С111-964 варіант 107	Двутавр N23 зі сталі С255 кількість: г4(1973,4/1000х1,032)	т	2,0365	<u>38247,60</u> -	- -	77891	-	- -	- -	- -
40	С111-964 варіант 108	Пластина товщиною 16мм зі сталі С255 кількість: г4((97,8+79,2)/1000х1,032)	т	0,1827	<u>40527,07</u> -	- -	7404	-	- -	- -	- -
41	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатопверхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т кількість: г4((1973,4+97,8+79,2)/1000)	т	2,1504	<u>4068,35</u> 1547,61	<u>2390,78</u> 887,63	8749	3328	<u>5141</u> 1909	<u>14,9600</u> 6,8778	<u>32,17</u> 14,79
---Колони Км-2											
42	КБ9-72-1	Виготовлення колон кількість: г4((736,2+48,9+39,6)/1000)	т	0,8247	<u>25361,85</u> 15781,58	<u>7370,32</u> 1446,19	20916	13015	<u>6078</u> 1193	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>120,08</u> 8,91
43	С111-964 варіант 107	Двутавр N23 зі сталі С255 кількість: г4(736,2/1000х1,032)	т	0,7598	<u>38247,60</u> -	- -	29061	-	- -	- -	- -
44	С111-964 варіант 108	Пластина товщиною 16мм зі сталі С255 кількість: г4((48,9+39,6)/1000х1,032)	т	0,0913	<u>40527,07</u> -	- -	3700	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатопверхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т кількість: $r4((736,2+48,9+39,6)/1000)$ --Балки Бм-1	m	0,8247	<u>4068,35</u> 1547,61	<u>2390,78</u> 887,63	3355	1276	<u>1972</u> 732	<u>14,9600</u> 6,8778	<u>12,34</u> 5,67
46	КБ9-71-1	Виготовлення балок кількість: $r4(739,5/1000)$	m	0,7395	<u>5821,38</u> 4040,78	<u>1451,10</u> 246,90	4305	2988	<u>1073</u> 183	<u>37,2800</u> 1,8640	<u>27,57</u> 1,38
47	С111-964 варіант 109	Двутавр N22 зі сталі С255 кількість: $r4(739,5/1000 \times 1,02)$	т	0,7543	<u>38247,60</u> -	-	28850	-	-	-	-
48	КБ9-18-1	Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т кількість: $r4(739,5/1000)$ --Балки Бм-2	m	0,7395	<u>2509,74</u> 2339,25	<u>40,61</u> 2,16	1856	1730	<u>30</u> 2	<u>22,8800</u> 0,0200	<u>16,92</u> 0,01
49	КБ9-71-1	Виготовлення балок кількість: $r4((290,4+29,9+17,4)/1000)$	m	0,3377	<u>5821,38</u> 4040,78	<u>1451,10</u> 246,90	1966	1365	<u>490</u> 83	<u>37,2800</u> 1,8640	<u>12,59</u> 0,63
50	С111-964 варіант 109	Двутавр N22 зі сталі С255 кількість: $r4(290,4/1000 \times 1,02)$	т	0,2962	<u>38247,60</u> -	-	11329	-	-	-	-
51	С111-964 варіант 110	Пластина товщиною 10мм зі сталі С255 кількість: $r4((29,9+17,4)/1000 \times 1,02)$	т	0,0482	<u>40527,07</u> -	-	1953	-	-	-	-
52	КБ9-18-1	Монтаж одиночних балок на відмітці до 25 м масою до 1 т кількість: $r4((290,4+29,9+17,4)/1000)$ --Прогони Пг-1	m	0,3377	<u>2509,74</u> 2339,25	<u>40,61</u> 2,16	848	790	<u>14</u> 1	<u>22,8800</u> 0,0200	<u>7,73</u> 0,01
53	КБ9-71-1	Виготовлення прогонів кількість: $r4(1476/1000)$	m	1,476	<u>5821,38</u> 4040,78	<u>1451,10</u> 246,90	8592	5964	<u>2142</u> 364	<u>37,2800</u> 1,8640	<u>55,03</u> 2,75
54	С111-964 варіант 111	Швеллер N14 зі сталі С255 кількість: $r4(1476/1000 \times 1,02)$	т	1,5055	<u>47629,95</u> -	-	71707	-	-	-	-
55	КБ9-18-1	Монтаж прогонів кількість: $r4(1476/1000)$ -очищення м/к	m	1,476	<u>2509,74</u> 2339,25	<u>40,61</u> 2,16	3704	3453	<u>60</u> 3	<u>22,8800</u> 0,0200	<u>33,77</u> 0,03
56	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками кількість: $r4(5528,3 \times 43/1000)$ -захист м/к	м2	237,7169	<u>24,00</u> 24,00	-	5705	5705	-	0,2500	59,43
57	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021 кількість: $r4(5528,3 \times 43/1000)$	100м2	2,377169	<u>1530,58</u> 573,07	<u>84,38</u> 7,74	3638	1362	<u>201</u> 18	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>11,36</u> 0,17
58	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) кількість: $r4(5528,3 \times 43/1000)$	100м2	2,377169	<u>5178,04</u> 856,27	<u>125,79</u> 17,36	12309	2035	<u>299</u> 41	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>17,21</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H1=2									
		Разом прямі витрати по розділу 6					362376	76948	<u>33349</u> 7639		<u>719,3</u> 57,97
		Разом будівельні роботи, грн.					362376				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					252079				
		всього заробітна плата, грн.					84587				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44199				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					90,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15175				
		Всього будівельні роботи, грн.					406575				

		Всього по розділу 6					406575				
		Розділ 7. Покриття									
59	КБ9-42-1 тех.ч. п.1.3.5 к(труд)=1,03	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м /монтаж конструкцій, пофарбованих у заводських умовах, або непофарбованих, що поставляються в пакетах/	100м2	1,46	<u>8473,45</u>	<u>2973,74</u>	12371	7514	<u>4342</u>	<u>52,2416</u>	<u>76,27</u>
					5146,84	1011,59			1477	7,3736	10,77
60	C1428-11844 варіант 1	Профлист ТП 45 (0,7мм)	м2	146	<u>574,56</u>	-	83886	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	C113-1879 варіант 1	Шуруп "шайба" свердл.оц WFS 4.2*19 кількість: 146х4	шт	584	<u>0,31</u>	-	181	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					96438	7514	<u>4342</u> 1477		<u>76,27</u> 10,77
		Разом будівельні роботи, грн.					96438				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84582				
		всього заробітна плата, грн.					8991				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4911				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1754				
		Всього будівельні роботи, грн.					101349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					101349				
		Розділ 8. Прямок									
62	КБ6-13-4	Улаштування прямиків (суміші бетонні С16/20)	100м3	0,11	<u>458230,54</u>	<u>19415,14</u>	50405	7945	<u>2136</u>	<u>724,2400</u>	<u>79,67</u>
					72228,46	8234,04			906	68,0511	7,49
63	& С124-22-В1	Арматура А500С діаметром 12мм	т	0,766	<u>29733,39</u>	-	22776	-	-	-	-
	кількість: г3((325,1+362,3+71)/1000х1,01)				-	-			-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
64	& С124-22-В1	Арматура А240С діаметром 8мм	т	0,019	<u>29733,39</u>	-	565	-	-	-	-
	кількість: г3(18,9/1000х1,01)				-	-			-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
65	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,162	<u>24669,13</u>	<u>290,82</u>	3996	3826	<u>47</u>	<u>231,0000</u>	<u>37,42</u>
	кількість: г3((82+79,5)/1000)				23617,44	85,68			14	0,6150	0,1
66	& С124-22-В1	Виріб закладний МН 553	т	0,082	<u>52504,89</u>	-	4305	-	-	-	-
	кількість: г3(82/1000)				-	-			-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
67	& С124-22-В1	Виріб закладний МН 555	т	0,08	<u>52504,89</u>	-	4200	-	-	-	-
	кількість: г3(79,5/1000)				-	-			-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
	- Двері										
68	КБ9-75-2	Виготовлення металевого каркасу дверей	т	0,0759	<u>25888,79</u>	<u>5361,75</u>	1965	1414	<u>407</u>	<u>176,0000</u>	<u>13,36</u>
	кількість: г4((35,2+40,2+0,5)/1000)				18634,88	501,19			38	4,1760	0,32
69	С111-964	Кутник 63х5 зі сталі С255	т	0,0373	<u>30624,19</u>	-	1142	-	-	-	-
	кількість: г4(35,2/1000х1,06)				-	-			-	-	-
	варіант 112				-	-			-	-	-
70	С111-964	Труба кв. профіль 20х20х2 зі сталі С255	т	0,0426	<u>37890,79</u>	-	1614	-	-	-	-
	кількість: г4(40,2/1000х1,06)				-	-			-	-	-
	варіант 113				-	-			-	-	-
71	& С124-22-В1	Арматура А240С діаметром 8мм	т	0,001	<u>29733,39</u>	-	30	-	-	-	-
	кількість: г3(0,5/1000х1,06)				-	-			-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
	-очищення м/к										
72	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	3,2637	<u>24,00</u>	-	78	78	-	0,2500	0,82
	кількість: г4(75,9х43/1000)				24,00	-			-	-	-
	-захист м/к										
73	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,032637	<u>1530,58</u>	<u>84,38</u>	50	19	<u>3</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,16</u>
	кількість: г4(75,9х43/1000)				573,07	7,74			-	0,0720	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) кількість: г4(75,9x43/1000) Н1=2	100м2	0,032637	<u>5178,04</u> 856,27	<u>125,79</u> 17,36	169	28	<u>4</u> 1	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,24</u> 0,01
75	КБ9-47-1	Облицювання дверей оцинкованим листом кількість: 2*4	100м2	0,08	<u>5115,84</u> 4771,08	<u>344,76</u> 114,59	409	382	<u>27</u> 9	<u>47,8400</u> 1,0649	<u>3,83</u> 0,09
76	С1428-11844 варіант 2	Оцинкаваний лист 1x1000x2000мм кількість: 8*1,05	м2	8,4	<u>523,56</u> -	-	4398	-	-	-	-
77	С113-1879 варіант 1	Шуруп "шайба" свердл.оц WFS 4.2*19 кількість: 8x4	шт	32	<u>0,31</u> -	-	10	-	-	-	-
78	КБ7-19-2	Встановлення ущільнювача кількість: 6*4	100м шва	0,24	<u>1053,39</u> 965,15	<u>88,24</u> 31,72	253	232	<u>21</u> 8	<u>9,4400</u> 0,2926	<u>2,27</u> 0,07
79	С113-339 варіант 1	Ущільнювач для дверей	м	24	<u>34,64</u> -	-	831	-	-	-	-
80	КБ9-53-1	Монтаж дверей металевих	т	0,11	<u>12846,49</u> 12611,87	<u>49,54</u> 2,64	1413	1387	<u>5</u> -	<u>131,3600</u> 0,0244	<u>14,45</u> -
81	С113-1879 варіант 2	Петля точена D=30мм	шт	8	<u>110,00</u> -	-	880	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					99489	15311	<u>2650</u> 976		<u>152,22</u> 8,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					99489 81528 16287 8971 19,18 3224 108460				
		Всього по розділу 8					108460				
		Розділ 9. Тинькування, гідроізоляція прямків									
82	КБ15-46-6	- Тинькування зовнішньої сторони прямків Поліпшене штукатурення [цементно- вапняним] розчином по каменю і бетону стін	100м2	0,08	<u>17574,08</u> 12185,20	<u>286,05</u> 248,24	1406	975	<u>23</u> 20	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>8,99</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КБ15-46-6	- Тинькування внутрішньої частини приямків Поліпшене штукатурення [цементно-вапняним] розчином по каменю і бетону стін	100м2	0,12	<u>17574,08</u> 12185,20	<u>286,05</u> 248,24	2109	1462	<u>34</u> 30	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>13,49</u> 0,32
84	КР12-65-15	- Гідроізоляція приямків Очищення вручну поверхонь стін	100м2	0,5	<u>3707,91</u> 3707,91	- -	1854	1854	- -	42,4100 -	21,21 -
85	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,5	<u>19094,73</u> 3590,53	- -	9547	1795	- -	33,5000 -	16,75 -
86	С111-73 варіант 3	Праймер бітумний кількість: г3(0,5х0,08)	т	0,04	<u>54829,97</u> -	- -	2193	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 9							17109	6086	<u>57</u> 50		<u>60,44</u> 0,53
Разом будівельні роботи, грн.							17109				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10966				
всього заробітна плата, грн.							6136				
Загальновиробничі витрати, грн.							3403				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1229				
Всього будівельні роботи, грн.							20512				

Всього по розділу 9							20512				
Розділ 10. Антикорозійне покриття резервуарів											
87	КБ13-44-7	-очищення м/к Очищення поверхонь щітками	м2	436	<u>24,00</u> 24,00	- -	10464	10464	- -	0,2500 -	109 -
88	КБ13-16-6	-захист м/к Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	4,36	<u>1530,58</u> 573,07	<u>84,38</u> 7,74	6673	2499	<u>368</u> 34	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>20,84</u> 0,31
89	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) Н1=2	100м2	4,36	<u>5178,04</u> 856,27	<u>125,79</u> 17,36	22576	3733	<u>548</u> 76	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>31,57</u> 0,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					39713	16696	<u>916</u> 110		<u>161,41</u> 1,01
		Разом будівельні роботи, грн.					39713				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22101				
		всього заробітна плата, грн.					16806				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2372				
		Всього будівельні роботи, грн.					47669				

		Всього по розділу 10					47669				
90	KP20-40-1	Розділ 11. Вивезення сміття									
		Навантаження сміття	1 т	1,156	<u>142,51</u>	-	165	165	-	1,6300	1,88
		кількість: г3(0,575+0,425+12,99x6/1000+0,078)			142,51	-			-	-	-
91	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	1,156	<u>169,85</u>	<u>169,85</u>	196	-	<u>196</u>	-	-
		кількість: г3(0,575+0,425+12,99x6/1000+0,078)			-	26,86			31	0,2240	0,26
		Разом прямі витрати по розділу 11					361	165	<u>196</u> 31		<u>1,88</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					361				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					196				
		Загальновиробничі витрати, грн.					115				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43				
		Всього будівельні роботи, грн.					476				

		Всього по розділу 11					476				
		Разом прямі витрати по кошторису					832516	153283	<u>95570</u> 24875		<u>1472,34</u> 191,86
		Разом будівельні роботи, грн.					832516				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					583663				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					178158				
		Загальновиробничі витрати, грн.					93474				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					191,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32142				
		Всього будівельні роботи, грн.					925990				

		Всього по кошторису					925990				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1855,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					210300				

Склав інженер-кошторисник Головачов О.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний архітектор проекту Іванов-Костецький С.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція складу паливо-мастильних матеріалів Державного підприємства «Антонов», м. Київ, вул. Академіка Туполева, 1

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на загальнобудівельні роботи

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гально-ви- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-17-14	0,068	113,6654	0,12	13,6398	167,97	2291,09	14292,09	3648,30	7,48	850,22	6789,61
			7,73		0,93		156	971	248		58	462
2	С311-10	119	0,1610	0,12	0,0193	167,97	3,25	19,30	4,96	7,48	1,20	9,41
			19,16		2,3		387	2297	590		143	1120
3	КБ1-20-2	0,068	13,7448	0,12	1,6494	167,97	277,05	1638,65	421,45	7,48	102,81	801,31
			0,93		0,11		19	112	28		7	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ1-12-14	0,095	<u>82.0250</u> 7,8	0,12	<u>9.8430</u> 0,94	167,97	<u>1653.33</u> 157	<u>10023.54</u> 952	<u>2568.91</u> 244	7,48	<u>613.55</u> 58	<u>4835.79</u> 459
5	КБ1-163-8	0,09	<u>503.2000</u> 45,29	0,12	<u>60.3840</u> 5,43	167,97	<u>10142.70</u> 913	<u>46153.50</u> 4154	<u>12385.16</u> 1114	7,48	<u>3763.94</u> 339	<u>26291.80</u> 2366
6	КБ1-166-2	0,09	<u>165.2400</u> 14,87	0,12	<u>19.8288</u> 1,78	167,97	<u>3330.64</u> 300	<u>13911.56</u> 1252	<u>3793.28</u> 341	7,48	<u>1236.00</u> 111	<u>8359.92</u> 752
7	КБ1-27-2	0,095	<u>17.6730</u> 1,68	0,12	<u>2.1208</u> 0,2	167,97	<u>356.22</u> 34	<u>2118.84</u> 201	<u>544.51</u> 51	7,48	<u>132.19</u> 13	<u>1032.92</u> 98
8	КБ1-134-1	0,95	<u>23.4775</u> 22,3	0,12	<u>2.8173</u> 2,68	167,97	<u>473.22</u> 450	<u>2304.62</u> 2190	<u>611.12</u> 580	7,48	<u>175.61</u> 167	<u>1259.95</u> 1197
9	КБ9-42-1	0,575	<u>41.7306</u> 24	0,12	<u>5.0077</u> 2,88	167,97	<u>841.14</u> 484	<u>4310.90</u> 2479	<u>1133.45</u> 652	7,48	<u>312.14</u> 179	<u>2286.73</u> 1315
10	КБ9-1-1	0,425	<u>28.8438</u> 12,26	0,12	<u>3.4613</u> 1,47	167,97	<u>581.39</u> 247	<u>3397.31</u> 1444	<u>875.31</u> 372	7,48	<u>215.75</u> 92	<u>1672.45</u> 711
11	КБ9-42-1	0,1299	<u>41.7306</u> 5,42	0,12	<u>5.0077</u> 0,65	167,97	<u>841.14</u> 109	<u>4310.90</u> 560	<u>1133.45</u> 147	7,48	<u>312.14</u> 41	<u>2286.73</u> 297
12	КБ9-32-1	0,078	<u>31.0844</u> 2,42	0,12	<u>3.7301</u> 0,29	167,97	<u>626.55</u> 49	<u>3465.22</u> 271	<u>900.19</u> 70	7,48	<u>232.51</u> 18	<u>1759.25</u> 137
13	КБ5-34-1	5,4	<u>23.9642</u> 129,41	0,12	<u>2.8757</u> 15,53	167,97	<u>483.03</u> 2608	<u>2992.35</u> 16159	<u>764.58</u> 4129	7,48	<u>179.25</u> 968	<u>1426.86</u> 7705
16	КБ9-71-1	0,0081	<u>39.1440</u> 0,32	0,12	<u>4.6973</u> 0,04	167,97	<u>789.00</u> 6	<u>4287.68</u> 35	<u>1116.87</u> 10	7,48	<u>292.80</u> 2	<u>2198.67</u> 18
19	КБ9-24-1	0,0081	<u>100.9028</u> 0,82	0,12	<u>12.1083</u> 0,1	167,97	<u>2033.84</u> 16	<u>10347.14</u> 84	<u>2723.82</u> 23	7,48	<u>754.75</u> 6	<u>5512.41</u> 45
20	КБ13-44-7	0,3483	<u>0.2500</u> 0,09	0,087	<u>0.0218</u> 0,01	167,97	<u>3.65</u> 1	<u>24.00</u> 8	<u>6.08</u> 2	6,83	<u>1.71</u> 1	<u>11.44</u> 4
21	КБ13-16-6	0,003483	<u>4.8520</u> 0,02	0,087	<u>0.4221</u> 0	167,97	<u>70.90</u> 0	<u>580.81</u> 2	<u>143.38</u> 1	6,83	<u>33.14</u> 0	<u>247.42</u> 1
22	КБ13-26-6	0,003483	<u>7.4008</u> 0,03	0,087	<u>0.6439</u> 0	167,97	<u>108.15</u> 0	<u>873.63</u> 3	<u>215.99</u> 1	6,83	<u>50.55</u> 0	<u>374.69</u> 1
23	КБ8-2-1	2	<u>2.6399</u> 5,28	0,12	<u>0.3168</u> 0,63	167,97	<u>53.21</u> 106	<u>248.17</u> 496	<u>66.30</u> 133	7,48	<u>19.75</u> 40	<u>139.26</u> 279
24	КБ8-2-2	2	<u>2.9009</u> 5,8	0,12	<u>0.3481</u> 0,7	167,97	<u>58.47</u> 117	<u>274.39</u> 549	<u>73.23</u> 147	7,48	<u>21.70</u> 43	<u>153.40</u> 307
25	КБ6-1-1	0,01	<u>161.3641</u> 1,62	0,12	<u>19.3637</u> 0,19	167,97	<u>3252.52</u> 33	<u>15117.99</u> 151	<u>4041.51</u> 40	7,48	<u>1207.00</u> 12	<u>8501.03</u> 85
26	КБ6-1-5	0,038	<u>630.6567</u> 23,97	0,12	<u>75.6788</u> 2,88	167,97	<u>12711.77</u> 483	<u>63932.60</u> 2430	<u>16861.76</u> 641	7,48	<u>4717.31</u> 179	<u>34290.84</u> 1303
29	КБ8-2-2	6,8	<u>2.9009</u> 19,73	0,12	<u>0.3481</u> 2,37	167,97	<u>58.47</u> 398	<u>274.39</u> 1866	<u>73.23</u> 497	7,48	<u>21.70</u> 148	<u>153.40</u> 1043
30	КБ6-1-1	0,034	<u>161.3641</u> 5,48	0,12	<u>19.3637</u> 0,66	167,97	<u>3252.52</u> 111	<u>15117.99</u> 514	<u>4041.51</u> 137	7,48	<u>1207.00</u> 41	<u>8501.03</u> 289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	КБ6-3-5	0,096	<u>432,5598</u> 41,53	0,12	<u>51,9072</u> 4,98	167,97	<u>8718,85</u> 837	<u>45035,49</u> 4324	<u>11825,95</u> 1135	7,48	<u>3235,55</u> 311	<u>23780,35</u> 2283
34	КБ6-11-7	0,066	<u>231,6150</u> 15,29	0,12	<u>27,7938</u> 1,83	167,97	<u>4668,52</u> 308	<u>23703,12</u> 1565	<u>6241,76</u> 412	7,48	<u>1732,48</u> 114	<u>12642,76</u> 834
36	КБ6-11-10	0,03	<u>26,8100</u> 0,81	0,12	<u>3,2172</u> 0,1	167,97	<u>540,39</u> 16	<u>2874,52</u> 86	<u>751,28</u> 23	7,48	<u>200,54</u> 6	<u>1492,21</u> 45
38	КБ9-72-1	2,1504	<u>156,4062</u> 336,34	0,12	<u>18,7687</u> 40,36	167,97	<u>3152,59</u> 6779	<u>17227,77</u> 37047	<u>4483,68</u> 9642	7,48	<u>1169,92</u> 2516	<u>8806,19</u> 18937
41	КБ9-17-1	2,1504	<u>21,8378</u> 46,96	0,12	<u>2,6205</u> 5,64	167,97	<u>440,17</u> 947	<u>2435,24</u> 5237	<u>632,59</u> 1360	7,48	<u>163,35</u> 351	<u>1236,11</u> 2658
42	КБ9-72-1	0,8247	<u>156,4062</u> 128,99	0,12	<u>18,7687</u> 15,48	167,97	<u>3152,59</u> 2600	<u>17227,77</u> 14208	<u>4483,68</u> 3697	7,48	<u>1169,92</u> 965	<u>8806,19</u> 7262
45	КБ9-17-1	0,8247	<u>21,8378</u> 18,01	0,12	<u>2,6205</u> 2,16	167,97	<u>440,17</u> 363	<u>2435,24</u> 2008	<u>632,59</u> 521	7,48	<u>163,35</u> 135	<u>1236,11</u> 1019
46	КБ9-71-1	0,7395	<u>39,1440</u> 28,95	0,12	<u>4,6973</u> 3,47	167,97	<u>789,00</u> 583	<u>4287,68</u> 3171	<u>1116,87</u> 826	7,48	<u>292,80</u> 217	<u>2198,67</u> 1626
48	КБ9-18-1	0,7395	<u>22,9000</u> 16,93	0,12	<u>2,7480</u> 2,03	167,97	<u>461,58</u> 341	<u>2341,41</u> 1732	<u>616,66</u> 456	7,48	<u>171,29</u> 127	<u>1249,53</u> 924
49	КБ9-71-1	0,3377	<u>39,1440</u> 13,22	0,12	<u>4,6973</u> 1,59	167,97	<u>789,00</u> 266	<u>4287,68</u> 1448	<u>1116,87</u> 377	7,48	<u>292,80</u> 99	<u>2198,67</u> 742
52	КБ9-18-1	0,3377	<u>22,9000</u> 7,74	0,12	<u>2,7480</u> 0,93	167,97	<u>461,58</u> 156	<u>2341,41</u> 791	<u>616,66</u> 208	7,48	<u>171,29</u> 58	<u>1249,53</u> 422
53	КБ9-71-1	1,476	<u>39,1440</u> 57,78	0,12	<u>4,6973</u> 6,93	167,97	<u>789,00</u> 1165	<u>4287,68</u> 6328	<u>1116,87</u> 1648	7,48	<u>292,80</u> 432	<u>2198,67</u> 3245
55	КБ9-18-1	1,476	<u>22,9000</u> 33,8	0,12	<u>2,7480</u> 4,06	167,97	<u>461,58</u> 681	<u>2341,41</u> 3456	<u>616,66</u> 910	7,48	<u>171,29</u> 253	<u>1249,53</u> 1844
56	КБ13-44-7	237,7169	<u>0,2500</u> 59,43	0,087	<u>0,0218</u> 5,17	167,97	<u>3,65</u> 868	<u>24,00</u> 5705	<u>6,08</u> 1445	6,83	<u>1,71</u> 406	<u>11,44</u> 2719
57	КБ13-16-6	2,377169	<u>4,8520</u> 11,53	0,087	<u>0,4221</u> 1	167,97	<u>70,90</u> 169	<u>580,81</u> 1380	<u>143,38</u> 340	6,83	<u>33,14</u> 79	<u>247,42</u> 588
58	КБ13-26-6	2,377169	<u>7,4008</u> 17,59	0,087	<u>0,6439</u> 1,53	167,97	<u>108,15</u> 257	<u>873,63</u> 2076	<u>215,99</u> 514	6,83	<u>50,55</u> 120	<u>374,69</u> 891
59	КБ9-42-1	1,46	<u>59,6152</u> 87,04	0,12	<u>7,1538</u> 10,44	167,97	<u>1201,63</u> 1754	<u>6158,43</u> 8991	<u>1619,21</u> 2364	7,48	<u>445,92</u> 651	<u>3266,76</u> 4769
62	КБ6-13-4	0,11	<u>792,2911</u> 87,16	0,12	<u>95,0749</u> 10,46	167,97	<u>15969,74</u> 1757	<u>80462,50</u> 8851	<u>21215,09</u> 2333	7,48	<u>5926,34</u> 652	<u>43111,17</u> 4742
65	КБ6-11-7	0,162	<u>231,6150</u> 37,52	0,12	<u>27,7938</u> 4,5	167,97	<u>4668,52</u> 756	<u>23703,12</u> 3840	<u>6241,76</u> 1011	7,48	<u>1732,48</u> 281	<u>12642,76</u> 2048
68	КБ9-75-2	0,0759	<u>180,1760</u> 13,68	0,12	<u>21,6211</u> 1,64	167,97	<u>3631,70</u> 276	<u>19136,07</u> 1452	<u>5008,91</u> 380	7,48	<u>1347,72</u> 102	<u>9988,33</u> 758
72	КБ13-44-7	3,2637	<u>0,2500</u> 0,82	0,087	<u>0,0218</u> 0,07	167,97	<u>3,65</u> 12	<u>24,00</u> 78	<u>6,08</u> 19	6,83	<u>1,71</u> 6	<u>11,44</u> 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	КБ13-16-6	0,032637	<u>4.8520</u> 0,16	0,087	<u>0.4221</u> 0,01	167,97	<u>70.90</u> 2	<u>580.81</u> 19	<u>143.38</u> 5	6,83	<u>33.14</u> 1	<u>247.42</u> 8
74	КБ13-26-6	0,032637	<u>7.4008</u> 0,25	0,087	<u>0.6439</u> 0,02	167,97	<u>108.15</u> 4	<u>873.63</u> 29	<u>215.99</u> 6	6,83	<u>50.55</u> 2	<u>374.69</u> 12
75	КБ9-47-1	0,08	<u>48.9049</u> 3,92	0,12	<u>5.8686</u> 0,47	167,97	<u>985.75</u> 79	<u>4885.67</u> 391	<u>1291.71</u> 103	7,48	<u>365.81</u> 29	<u>2643.27</u> 211
78	КБ7-19-2	0,24	<u>9.7326</u> 2,34	0,12	<u>1.1679</u> 0,28	167,97	<u>196.17</u> 47	<u>996.87</u> 240	<u>262.47</u> 64	7,48	<u>72.80</u> 17	<u>531.44</u> 128
80	КБ9-53-1	0,11	<u>131.3844</u> 14,45	0,12	<u>15.7661</u> 1,73	167,97	<u>2648.24</u> 291	<u>12614.51</u> 1387	<u>3357.81</u> 370	7,48	<u>982.76</u> 108	<u>6988.81</u> 769
82	КБ15-46-6	0,08	<u>115.0522</u> 9,2	0,12	<u>13.8063</u> 1,1	167,97	<u>2319.04</u> 186	<u>12433.44</u> 995	<u>3245.55</u> 259	7,48	<u>860.59</u> 69	<u>6425.18</u> 514
83	КБ15-46-6	0,12	<u>115.0522</u> 13,81	0,12	<u>13.8063</u> 1,66	167,97	<u>2319.04</u> 278	<u>12433.44</u> 1492	<u>3245.55</u> 390	7,48	<u>860.59</u> 103	<u>6425.18</u> 771
84	КР12-65-15	0,5	<u>42.4100</u> 21,21	0,12	<u>5.0892</u> 2,54	167,97	<u>854.83</u> 427	<u>3707.91</u> 1854	<u>1003.80</u> 502	7,48	<u>317.23</u> 159	<u>2175.86</u> 1088
85	КБ8-3-7	0,5	<u>33.5000</u> 16,75	0,12	<u>4.0200</u> 2,01	167,97	<u>675.24</u> 338	<u>3590.53</u> 1795	<u>938.47</u> 469	7,48	<u>250.58</u> 125	<u>1864.29</u> 932
87	КБ13-44-7	436	<u>0.2500</u> 109	0,087	<u>0.0218</u> 9,48	167,97	<u>3.65</u> 1591	<u>24.00</u> 10464	<u>6.08</u> 2651	6,83	<u>1.71</u> 746	<u>11.44</u> 4988
88	КБ13-16-6	4,36	<u>4.8520</u> 21,15	0,087	<u>0.4221</u> 1,84	167,97	<u>70.90</u> 309	<u>580.81</u> 2533	<u>143.38</u> 626	6,83	<u>33.14</u> 144	<u>247.42</u> 1079
89	КБ13-26-6	4,36	<u>7.4008</u> 32,27	0,087	<u>0.6439</u> 2,81	167,97	<u>108.15</u> 472	<u>873.63</u> 3809	<u>215.99</u> 942	6,83	<u>50.55</u> 220	<u>374.69</u> 1634
90	КР20-40-1	1,156	<u>1.6300</u> 1,88	0,12	<u>0.1956</u> 0,23	167,97	<u>32.85</u> 38	<u>142.51</u> 165	<u>38.58</u> 45	7,48	<u>12.19</u> 14	<u>83.62</u> 97
91	С311-15-М	1,156	<u>0.2240</u> 0,26	0,12	<u>0.0269</u> 0,03	167,97	<u>4.52</u> 5	<u>26.86</u> 31	<u>6.90</u> 8	7,48	<u>1.68</u> 2	<u>13.10</u> 15
Разом:			1664,2		191,35		32142	178158	46259		12286	90687

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (32142 + 178158 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1640 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (32142 + 178158 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{361 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (32142 + 178158 * 1) * 0,003739 = \mathbf{786 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 90687 + 1640 + 361 + 786 = 93474 грн.

Склав	<u>інженер-кошторисник</u> <i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>	<u>Головачов О.О.</u>
Перевірів	<u>головний архітектор проекту</u> <i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>	<u>Іванов-Костецький С.О.</u>

Реконструкція складу паливо-мастильних матеріалів Державного підприємства «Антонов», м. Київ, вул. Академіка Туполева, 1
272/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на технологічні рішення
Склад паливо-мастильних матеріалів

Основа:
креслення (специфікації) № 272/2023-ТХ.С

Кошторисна вартість 932,973 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,79976 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 203,417 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Технологічні рішення									
		- Монтаж обладнання									
1	КМ7-218-7	Монтаж насосного агрегату для авіаційного палива	шт	2	<u>10518,10</u> 8252,86	<u>1622,40</u> 444,59	21036	16506	<u>3245</u> 889	<u>77,0000</u> 3,5794	<u>154</u> 7,16
2	КМ38-7-8	Монтаж наливного вимірювального комплекса	шт	1	<u>20974,58</u> 15140,84	<u>4923,81</u> 1545,67	20975	15141	<u>4924</u> 1546	<u>143,0000</u> 11,6280	<u>143</u> 11,63
3	КМ8-572-3	Монтаж шафи керування ПЕОМ	шт	1	<u>562,88</u> 357,47	<u>190,79</u> 50,03	563	357	<u>191</u> 50	<u>3,2000</u> 0,4062	<u>3,2</u> 0,41
4	КМ8-572-4	Монтаж шафи живлення та керування (рівнеміри)	шт	1	<u>1067,99</u> 536,21	<u>507,41</u> 146,62	1068	536	<u>507</u> 147	<u>4,8000</u> 1,1866	<u>4,8</u> 1,19
5	КМ8-572-4	Монтаж шафи живлення та керування (насоси)	шт	1	<u>1067,99</u> 536,21	<u>507,41</u> 146,62	1068	536	<u>507</u> 147	<u>4,8000</u> 1,1866	<u>4,8</u> 1,19
6	КМ38-7-4	Монтаж станції нижнього закритого наливу авіаційного палива	шт	1	<u>5353,24</u> 3388,16	<u>1560,19</u> 591,41	5353	3388	<u>1560</u> 591	<u>32,0000</u> 4,7818	<u>32</u> 4,78
7	КМ11-350-5	Монтаж плаваючого забірною пристрою	шт	2	<u>1162,81</u> 1028,93	<u>97,62</u> 40,02	2326	2058	<u>195</u> 80	<u>9,6000</u> 0,3780	<u>19,2</u> 0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ18-241-2	Монтаж рукава для нижнього закритого зливу авіаційного палива	шт	1	<u>6903,59</u> 5582,30	<u>1312,49</u> 416,15	6904	5582	<u>1312</u> 416	<u>54,6000</u> 3,3047	<u>54,6</u> 3,3
9	КМ8-15-1	Монтаж нейтралізатора статичної електрики індукційного	комплект	1	<u>3026,02</u> 1907,66	<u>1118,36</u> 301,27	3026	1908	<u>1118</u> 301	<u>17,6000</u> 2,6444	<u>17,6</u> 2,64
10	КМ11-350-4	Монтаж фільтра сеператора діаметр трубопроводу до 80 мм	шт	1	<u>798,49</u> 677,63	<u>84,60</u> 34,69	798	678	<u>85</u> 35	<u>6,4000</u> 0,3276	<u>6,4</u> 0,33
11	КМ11-350-5	Установлення фільтрів сітчастих діаметр трубопроводу 100 мм	шт	2	<u>1162,81</u> 1028,93	<u>97,62</u> 40,02	2326	2058	<u>195</u> 80	<u>9,6000</u> 0,3780	<u>19,2</u> 0,76
12	КМ11-350-4	Монтаж мікро-фільтра діаметр трубопроводу до 80 мм	шт	2	<u>798,49</u> 677,63	<u>84,60</u> 34,69	1597	1355	<u>169</u> 69	<u>6,4000</u> 0,3276	<u>12,8</u> 0,66
13	КМ11-350-4	Монтаж вібровставки діаметр трубопроводу 65 мм	шт	2	<u>798,49</u> 677,63	<u>84,60</u> 34,69	1597	1355	<u>169</u> 69	<u>6,4000</u> 0,3276	<u>12,8</u> 0,66
14	С1630-669 варіант 87	Вібровставка для авіаційного палива , Ду 65, Ру 16	шт	2	<u>2448,11</u> -	-	4896	-	-	-	-
15	КМ11-350-5	Монтаж рівнемірів	шт	2	<u>1028,93</u> 1028,93	-	2058	2058	-	9,6000	19,2
16	КМ12-161-1	- Трубопровод з нержавіючих труб Трубопроводи з нержавіючих труб діаметр умовного проходу 15-50 мм кількість: 2+24	100 м	0,26	<u>24015,15</u> 17342,40	<u>6670,37</u> 1422,58	6244	4509	<u>1734</u> 370	<u>160,0000</u> 12,8390	<u>41,6</u> 3,34
17	С130-887 варіант 1	Труба н / с 21,3 х 2-08 Х 18 Н 10 (AISI-304) кількість: 2х1,02	м	2,04	<u>133,00</u> -	-	271	-	-	-	-
18	С130-887 варіант 3	Труба н / с 57 х 2.5-08 Х 18 Н 10 (AISI-304) кількість: 24х1,02	м	24,48	<u>673,60</u> -	-	16490	-	-	-	-
19	С1630-669 варіант 22	Відвід нержавіючий 90-21	шт	5	<u>46,01</u> -	-	230	-	-	-	-
20	С1630-669 варіант 23	Відвід нержавіючий 90-57	шт	6	<u>153,11</u> -	-	919	-	-	-	-
21	С1630-669 варіант 35	Різьба коротка нержавіюча , Ду 15	шт	22	<u>47,03</u> -	-	1035	-	-	-	-
22	КМ12-161-2	Трубопроводи з нержавіючих труб діаметр умовного проходу 70-89 мм кількість: 1+60	100 м	0,61	<u>26053,92</u> 17342,40	<u>8702,98</u> 1891,63	15893	10579	<u>5309</u> 1154	<u>160,0000</u> 16,9990	<u>97,6</u> 10,37
23	С130-887 варіант 4	Труба н / с 76 х 3-08 Х 18 Н 10 (AISI-304) кількість: 1х1,02	м	1,02	<u>826,60</u> -	-	843	-	-	-	-
24	С130-887 варіант 5	Труба н / с 89 х 3-08 Х 18 Н 10 (AISI-304) кількість: 60х1,02	м	61,2	<u>1275,40</u> -	-	78054	-	-	-	-
25	С1630-669 варіант 24	Відвід нержавіючий 90-89	шт	33	<u>591,71</u> -	-	19526	-	-	-	-
26	С1630-669 варіант 27	Відвід нержавіючий 45 -89	шт	3	<u>581,51</u> -	-	1745	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C1630-669 варіант 28	Перехід концентричний нержавіючий К -89-76	шт	2	<u>448,91</u>	-	898	-	-	-	-
28	C1630-669 варіант 32	Трійник рівнопрохідний нержавіючий 89	шт	7	<u>642,71</u>	-	4499	-	-	-	-
29	C1630-669 варіант 34	Трійник перехідний нержавіючий 89-57	шт	2	<u>642,71</u>	-	1285	-	-	-	-
30	C1630-669 варіант 36	Різьба коротка нержавіюча , Ду 50	шт	2	<u>193,91</u>	-	388	-	-	-	-
31	КМ12-161-3	Трубопроводи з нержавіючих труб діаметр умовного проходу 108 мм	100 м	0,42	<u>30758,96</u> <u>17342,40</u>	<u>13408,02</u> <u>3270,46</u>	12919	7284	<u>5631</u> <u>1374</u>	<u>160,0000</u> <u>27,1990</u>	<u>67,2</u> <u>11,42</u>
32	C130-887 варіант 2	Труба н / с 108 х 3.5-08 Х 18 Н 10 (AISI-304) кількість: 42х1,02	м	42,84	<u>1683,40</u>	-	72117	-	-	-	-
33	C1630-669 варіант 25	Відвід нержавіючий 90-108	шт	14	<u>928,31</u>	-	12996	-	-	-	-
34	C1630-669 варіант 26	Відвід нержавіючий 45 -108	шт	4	<u>918,11</u>	-	3672	-	-	-	-
35	C1630-669 варіант 29	Перехід концентричний нержавіючий К -108-76	шт	2	<u>887,51</u>	-	1775	-	-	-	-
36	C1630-669 варіант 31	Перехід концентричний нержавіючий К -108-89	шт	2	<u>907,91</u>	-	1816	-	-	-	-
37	C1630-669 варіант 33	Трійник рівнопрохідний нержавіючий 108	шт	9	<u>928,31</u>	-	8355	-	-	-	-
38	C1630-669 варіант 37	Різьба коротка нержавіюча , Ду 100	шт	3	<u>295,91</u>	-	888	-	-	-	-
39	КБ16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на трубопроводах діаметром 50 мм	шт	8	<u>264,77</u> <u>177,93</u>	<u>69,30</u> <u>17,20</u>	2118	1423	<u>554</u> <u>138</u>	<u>1,5700</u> <u>0,1587</u>	<u>12,56</u> <u>1,27</u>
40	C1630-669 варіант 73	Фланець нержавіючий круглий приварний Ду 50, Ру 6	шт	8	<u>1224,11</u>	-	9793	-	-	-	-
41	C113-1991 варіант 2	Прокладка А -50-0,6 ПМБ	шт	6	<u>18,44</u>	-	111	-	-	-	-
42	КБ16-12-2	Установлення фланцевих з'єднань трубопроводах діаметром 65 мм	шт	8	<u>431,12</u> <u>270,86</u>	<u>107,63</u> <u>25,38</u>	3449	2167	<u>861</u> <u>203</u>	<u>2,3900</u> <u>0,2342</u>	<u>19,12</u> <u>1,87</u>
43	C1630-669 варіант 81	Фланець нержавіючий круглий приварний Ду 65, Ру 16	шт	8	<u>1448,51</u>	-	11588	-	-	-	-
44	КБ16-12-3	Установлення фланцевих з'єднань трубопроводах діаметром 80 мм кількість: 4+40	шт	44	<u>431,12</u> <u>270,86</u>	<u>107,63</u> <u>25,38</u>	18969	11918	<u>4736</u> <u>1117</u>	<u>2,3900</u> <u>0,2342</u>	<u>105,16</u> <u>10,3</u>
45	C1630-669 варіант 74	Фланець нержавіючий круглий приварний Ду 80, Ру 6	шт	4	<u>1570,91</u>	-	6284	-	-	-	-
46	C1630-669 варіант 82	Фланець нержавіючий круглий приварний Ду 80, Ру 16	шт	40	<u>1672,91</u>	-	66916	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C113-1991 варіант 3	Прокладка А -80-0,6 ПМБ	шт	6	<u>26,60</u>	-	160	-	-	-	-
48	C113-1991 варіант 6	Прокладка А -80-1,6 ПМБ	шт	40	<u>32,72</u>	-	1309	-	-	-	-
49	КБ16-12-4	Установлення фланцевих з'єднань на трубопроводах діаметром 100 мм кількість: 4+2+18	шт	24	<u>431,12</u>	<u>107,63</u>	10347	6501	<u>2583</u>	<u>2,3900</u>	<u>57,36</u>
					270,86	25,38			609	0,2342	5,62
50	C1630-669 варіант 76	Фланець нержавіючий круглий приварний Ду 100, Ру 6	шт	4	<u>1958,51</u>	-	7834	-	-	-	-
51	C1630-669 варіант 78	Фланець нержавіючий круглий різьбовий Ду 100, Ру 16	шт	2	<u>2223,71</u>	-	4447	-	-	-	-
52	C1630-669 варіант 83	Фланець нержавіючий круглий приварний Ду 100, Ру 16	шт	18	<u>2142,11</u>	-	38558	-	-	-	-
53	C113-1991 варіант 1	Прокладка А -100-0,6 ПМБ	шт	9	<u>34,76</u>	-	313	-	-	-	-
54	C113-1991 варіант 4	Прокладка А -100-1,6 ПМБ	шт	20	<u>42,92</u>	-	858	-	-	-	-
55	КБ16-12-5	Установлення фланцевих з'єднань на трубопроводах діаметром 125 мм кількість: 4+4	шт	8	<u>811,85</u>	<u>181,49</u>	6495	3593	<u>1452</u>	<u>4,0200</u>	<u>32,16</u>
					449,07	40,36			323	0,3725	2,98
56	C1630-669 варіант 79	Фланець сталевий круглий приварний Ду 125, Ру 16	шт	4	<u>907,91</u>	-	3632	-	-	-	-
57	C1630-669 варіант 80	Фланець нержавіючий глухий приварний Ду 125, Ру 16	шт	4	<u>2550,11</u>	-	10200	-	-	-	-
58	C113-1991 варіант 5	Прокладка А -125-1,6 ПМБ	шт	4	<u>49,04</u>	-	196	-	-	-	-
		-----Труби сталеві електрозварні			-	-			-	-	-
59	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,02	<u>17814,23</u>	<u>3778,95</u>	356	262	<u>76</u>	<u>118,9000</u>	<u>2,38</u>
					13080,19	993,73			20	9,0482	0,18
60	C130-1194 варіант 1	Труба сталеві електрозварна прямошовна із ст. 10 діаметром 89х5	м	2	<u>272,72</u>	-	545	-	-	-	-
61	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,01	<u>17976,82</u>	<u>3778,95</u>	180	131	<u>38</u>	<u>118,9000</u>	<u>1,19</u>
					13080,19	993,73			10	9,0482	0,09
62	C130-1195 варіант 1	Труба сталеві електрозварна прямошовна із ст. 10 108х5	м	1	<u>329,80</u>	-	330	-	-	-	-
63	КБ16-10-6	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	100м	0,05	<u>24568,68</u>	<u>4850,66</u>	1228	903	<u>243</u>	<u>170,5600</u>	<u>8,53</u>
					18058,89	1332,27			67	12,0859	0,6
64	C130-1196 варіант 1	Труба сталеві електрозварна прямошовна із ст. 10 133 х 5	м	5	<u>565,21</u>	-	2826	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КБ16-10-7	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 150 мм	100м	0,02	<u>24891,43</u>	<u>4850,66</u>	498	361	<u>97</u>	<u>170,5600</u>	<u>3,41</u>
					18058,89	1332,27			27	12,0859	0,24
66	С130-1197 варіант 1	Труба сталеві електрозварна прямошовна із ст. 10 159 х 5	м	2	<u>944,05</u>	-	1888	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів діаметром до 100 мм	100м	0,03	<u>1260,98</u>	<u>23,69</u>	38	32	<u>1</u>	<u>8,2200</u>	<u>0,25</u>
					1077,31	1,53			-	0,0150	-
68	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів діаметром до 200 мм	100м	0,07	<u>1787,23</u>	<u>23,69</u>	125	75	<u>2</u>	<u>8,2200</u>	<u>0,58</u>
		кількість: 2+5			1077,31	1,53			-	0,0150	-
69	КБ16-12-3	Установлення фланцевих з'єднань трубопроводах діаметром 80 мм	шт	4	<u>431,12</u>	<u>107,63</u>	1724	1083	<u>431</u>	<u>2,3900</u>	<u>9,56</u>
		кількість: 2+2			270,86	25,38			102	0,2342	0,94
70	С1630-669 варіант 75	Фланець сталевий круглий приварний Ду 80, Ру 6	шт	2	<u>367,31</u>	-	735	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	С1630-669 варіант 77	Фланець глухий сталевий круглий приварний Ду 80, Ру 6	шт	2	<u>601,91</u>	-	1204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	С1630-669 варіант 14	Люк замірний фланцевий ЛЗ -80 А Ду 80 Ру 6	шт	2	<u>3162,11</u>	-	6324	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	КМ12-790-4	Муфти діаметр умовного проходу 65-100 мм	10 шт	0,1	<u>7615,59</u>	<u>678,63</u>	762	694	<u>68</u>	<u>64,0000</u>	<u>6,4</u>
					6936,96	203,21			20	1,6130	0,16
74	С1630-669 варіант 12	Муфта швидко роз'ємного з'єднання з кришкою типу Камлок , Ду 100	шт	1	<u>663,11</u>	-	663	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	КМ12-790-1	Крани кульові діаметр умовного проходу 15-25 мм	10 шт	1,1	<u>5469,04</u>	<u>266,32</u>	6016	5723	<u>293</u>	<u>48,0000</u>	<u>52,8</u>
					5202,72	84,76			93	0,6970	0,77
76	С1630-669 варіант 15	Кран кульовий різьбовий з н / ж сталі Ду 15, Ру 64	шт	11	<u>336,71</u>	-	3704	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	КМ12-790-4	Крани кульові діаметр умовного проходу 65-100 мм	10 шт	2,1	<u>7615,59</u>	<u>678,63</u>	15993	14568	<u>1425</u>	<u>64,0000</u>	<u>134,4</u>
		кількість: 12+9			6936,96	203,21			427	1,6130	3,39
78	С1630-669 варіант 16	Кран кульовий фланцевий з н / ж сталі укороч . повнопрохідний Ду 80 Ру 16	шт	12	<u>4998,11</u>	-	59977	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	С1630-669 варіант 17	Кран кульовий фланцевий з н / ж сталі укороч . повнопрохідний Ду 100 Ру 16 К 120-100	шт	9	<u>6324,11</u>	-	56917	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	КМ12-790-4	Вогневі запобіжники діаметр умовного проходу 65-100 мм	10 шт	0,1	<u>7615,59</u>	<u>678,63</u>	762	694	<u>68</u>	<u>64,0000</u>	<u>6,4</u>
					6936,96	203,21			20	1,6130	0,16
81	С1630-669 варіант 20	Вогневий запобіжник , Ду 100, Ру 6	шт	1	<u>5814,11</u>	-	5814	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	КМ12-790-4	Клапани зворотні діаметр умовного проходу 65-100 мм	10 шт	0,2	<u>7615,59</u>	<u>678,63</u>	1523	1387	<u>136</u>	<u>64,0000</u>	<u>12,8</u>
					6936,96	203,21			41	1,6130	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	C1630-669 варіант 21	Клапан зворотний міжфленцевий сталевий Ду 80, Ру 16	шт	2	<u>1479,11</u>	-	2958	-	-	-	-
84	КМ12-790-3	Муфти діаметр умовного проходу 50 мм	10 шт	0,2	<u>7422,26</u> 6936,96	<u>485,30</u> 147,03	1484	1387	<u>97</u> 29	<u>64,0000</u> 1,1440	<u>12,8</u> 0,23
85	C1630-669 варіант 13	Муфта швидко роз'ємного з'єднання з кришкою типу Камлок, Ду 50	шт	2	<u>489,71</u>	-	979	-	-	-	-
86	КМ12-790-3	Клапани діаметр умовного проходу 50 мм	10 шт	0,2	<u>7422,26</u> 6936,96	<u>485,30</u> 147,03	1484	1387	<u>97</u> 29	<u>64,0000</u> 1,1440	<u>12,8</u> 0,23
87	C1630-669 варіант 19	Неприммерзаючий суміщений механічний дихальний клапан із запобіжником вогнеvim Ду 50	шт	2	<u>5406,11</u>	-	10812	-	-	-	-
88	КБ9-49-1	Монтаж опор хомутових кількість: 4+25+20	100шт	0,49	<u>3525,84</u> 1946,65	<u>1563,54</u> 516,30	1728	954	<u>766</u> 253	<u>19,0400</u> 4,8760	<u>9,33</u> 2,39
89	C1630-669 варіант 84	Опора хомутова безкорпусна 57- ХБ -А	шт	4	<u>214,31</u>	-	857	-	-	-	-
90	C1630-669 варіант 85	Опора хомутова безкорпусна 89- ХБ -А	шт	25	<u>275,51</u>	-	6888	-	-	-	-
91	C1630-669 варіант 86	Опора хомутова безкорпусна 108- ХБ -А	шт	20	<u>316,31</u>	-	6326	-	-	-	-
92	КБ9-49-1	Ставлення будівельних болтів з гайками й шайбами кількість: 30+330+20+16+40+200+10	100шт	6,46	<u>3525,84</u> 1946,65	<u>1563,54</u> 516,30	22777	12575	<u>10100</u> 3335	<u>19,0400</u> 4,8760	<u>123</u> 31,5
93	C1630-669 варіант 65	Болт М 12 х 50	шт	30	<u>17,45</u>	-	524	-	-	-	-
94	C1630-669 варіант 66	Болт М 16 х 65	шт	330	<u>27,65</u>	-	9125	-	-	-	-
95	C1630-669 варіант 67	Болт М 16 х 120	шт	20	<u>59,27</u>	-	1185	-	-	-	-
96	C1630-669 варіант 68	Болт М 16 х 140	шт	16	<u>86,81</u>	-	1389	-	-	-	-
97	C1630-669 варіант 70	Болт М 16 х 55	шт	40	<u>25,61</u>	-	1024	-	-	-	-
98	C1630-669 варіант 71	Болт М 16 х 70	шт	200	<u>32,75</u>	-	6550	-	-	-	-
99	C1630-669 варіант 72	Болт М 16 х 85	шт	10	<u>39,89</u>	-	399	-	-	-	-
100	C1545-470 варіант 1	Гайка М 12	шт	30	<u>2,60</u>	-	78	-	-	-	-
101	C1545-470 варіант 2	Гайка М 16	шт	620	<u>7,40</u>	-	4588	-	-	-	-
102	C111-1691 варіант 1	Мастика для герметизації труб	кг	40	<u>143,34</u>	-	5734	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КБ9-75-2	Виготовлення металевих конструкцій кількість: 0,269+0,089+0,096+0,157	т	0,611	<u>25888,79</u> 18634,88	<u>5361,75</u> 501,19	15818	11386	<u>3276</u> 306	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>107,54</u> 2,55
104	& С124-22-В1 варіант 14	Труба профільна 80 х 80 х 6 кількість: г3(20*13,46/1000)	т	0,269	<u>37765,89</u> -	-	10159	-	-	-	-
105	& С124-22-В1 варіант 16	Труба профільна 100 х 100 х 8 кількість: г3(4*22,25/1000)	т	0,089	<u>37765,89</u> -	-	3361	-	-	-	-
106	& С124-22-В1 варіант 15	Кутик 63 х 63 х 5 кількість: г3(20*4,81/1000)	т	0,096	<u>30498,39</u> -	-	2928	-	-	-	-
107	& С124-22-В1 варіант 17	Лист г / к 10,0 мм кількість: г3(2*78,5/1000)	т	0,157	<u>38841,14</u> -	-	6098	-	-	-	-
108	КБ9-34-1	Монтаж металевих конструкцій кількість: 0,269+0,089+0,096+0,157 -очищення м/к	т	0,611	<u>15160,91</u> 12039,78	<u>1487,56</u> 194,30	9263	7356	<u>909</u> 119	<u>117,7600</u> 1,7764	<u>71,95</u> 1,09
109	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками -захист м/к	м2	20	<u>24,00</u> 24,00	-	480	480	-	0,2500	5
110	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,2	<u>1530,58</u> 573,07	<u>84,38</u> 7,74	306	115	<u>17</u> 2	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,96</u> 0,01
111	КБ13-26-6 Н1=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) Н1=2	100м2	0,2	<u>5178,04</u> 856,27	<u>125,79</u> 17,36	1036	171	<u>25</u> 3	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>1,45</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					848496	163214	<u>55202</u> 14611		<u>1519,89</u> 127,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					848496 630080 177825 84477 152,35 25592 932973				
		Всього по розділу 1					932973				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					848496	163214	55202 14611		1519,89 127,52
		Разом будівельні роботи, грн.					848496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					630080				
		всього заробітна плата, грн.					177825				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84477				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					152,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25592				
		Всього будівельні роботи, грн.					932973				

		Всього по кошторису					932973				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1799,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					203417				

Склав

інженер-кошторисник*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Головачов О.О.

Перевірів

головний архітектор проекту*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Іванов-Костецький С.О.

Реконструкція складу паливо-мастильних матеріалів Державного підприємства «Антонов», м. Київ, вул. Академіка Туполева, 1

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02
на технологічні рішення

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ7-218-7	2	80,5794 161,16	0,079	6,3658 12,73	167,97	1069,26 2139	8697,45 17395	2148,68 4297	6,23	502,01 1004	3719,95 7440
2	КМ38-7-8	1	154,6280 154,63	0,079	12,2156 12,22	167,97	2051,86 2052	16686,51 16687	4122,44 4123	6,23	963,33 963	7137,63 7138
3	КМ8-572-3	1	3,6062 3,61	0,097	0,3498 0,35	167,97	58,76 59	407,50 407	102,58 102	7,66	27,62 28	188,96 189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КМ8-572-4	1	<u>5.9866</u> 5,99	0,097	<u>0.5807</u> 0,58	167,97	<u>97.54</u> 98	<u>682.83</u> 683	<u>171.68</u> 171	7,66	<u>45.86</u> 46	<u>315.08</u> 315
5	КМ8-572-4	1	<u>5.9866</u> 5,99	0,097	<u>0.5807</u> 0,58	167,97	<u>97.54</u> 98	<u>682.83</u> 683	<u>171.68</u> 171	7,66	<u>45.86</u> 46	<u>315.08</u> 315
6	КМ38-7-4	1	<u>36.7818</u> 36,78	0,079	<u>2.9058</u> 2,91	167,97	<u>488.08</u> 488	<u>3979.57</u> 3979	<u>982.88</u> 983	6,23	<u>229.15</u> 229	<u>1700.11</u> 1700
7	КМ11-350-5	2	<u>9.9780</u> 19,96	0,079	<u>0.7883</u> 1,58	167,97	<u>132.40</u> 265	<u>1068.95</u> 2138	<u>264.30</u> 529	6,23	<u>62.16</u> 124	<u>458.86</u> 918
8	КМ18-241-2	1	<u>57.9047</u> 57,9	0,079	<u>4.5745</u> 4,57	167,97	<u>768.37</u> 768	<u>5998.45</u> 5998	<u>1488.70</u> 1489	6,23	<u>360.75</u> 361	<u>2617.82</u> 2618
9	КМ8-15-1	1	<u>20.2444</u> 20,24	0,097	<u>1.9637</u> 1,96	167,97	<u>329.84</u> 330	<u>2208.93</u> 2209	<u>558.53</u> 558	7,66	<u>155.07</u> 155	<u>1043.44</u> 1043
10	КМ11-350-4	1	<u>6.7276</u> 6,73	0,079	<u>0.5315</u> 0,53	167,97	<u>89.27</u> 89	<u>712.32</u> 713	<u>176.35</u> 177	6,23	<u>41.91</u> 42	<u>307.53</u> 308
11	КМ11-350-5	2	<u>9.9780</u> 19,96	0,079	<u>0.7883</u> 1,58	167,97	<u>132.40</u> 265	<u>1068.95</u> 2138	<u>264.30</u> 529	6,23	<u>62.16</u> 124	<u>458.86</u> 918
12	КМ11-350-4	2	<u>6.7276</u> 13,46	0,079	<u>0.5315</u> 1,06	167,97	<u>89.27</u> 179	<u>712.32</u> 1424	<u>176.35</u> 352	6,23	<u>41.91</u> 84	<u>307.53</u> 615
13	КМ11-350-4	2	<u>6.7276</u> 13,46	0,079	<u>0.5315</u> 1,06	167,97	<u>89.27</u> 179	<u>712.32</u> 1424	<u>176.35</u> 352	6,23	<u>41.91</u> 84	<u>307.53</u> 615
15	КМ11-350-5	2	<u>9.6000</u> 19,2	0,079	<u>0.7584</u> 1,52	167,97	<u>127.39</u> 255	<u>1028.93</u> 2058	<u>254.39</u> 508	6,23	<u>59.81</u> 120	<u>441.59</u> 883
16	КМ12-161-1	0,26	<u>172.8390</u> 44,94	0,079	<u>13.6543</u> 3,55	167,97	<u>2293.51</u> 596	<u>18764.98</u> 4879	<u>4632.87</u> 1205	6,23	<u>1076.79</u> 280	<u>8003.17</u> 2081
22	КМ12-161-2	0,61	<u>176.9990</u> 107,97	0,079	<u>13.9829</u> 8,53	167,97	<u>2348.71</u> 1433	<u>19234.03</u> 11733	<u>4748.20</u> 2896	6,23	<u>1102.70</u> 673	<u>8199.61</u> 5002
31	КМ12-161-3	0,42	<u>187.1990</u> 78,62	0,079	<u>14.7887</u> 6,21	167,97	<u>2484.06</u> 1043	<u>20612.86</u> 8658	<u>5081.32</u> 2134	6,23	<u>1166.25</u> 490	<u>8731.63</u> 3667
39	КБ16-12-1	8	<u>1.7287</u> 13,83	0,105	<u>0.1815</u> 1,45	167,97	<u>30.49</u> 244	<u>195.13</u> 1561	<u>49.64</u> 397	8,7	<u>15.04</u> 120	<u>95.17</u> 761
42	КБ16-12-2	8	<u>2.6242</u> 20,99	0,105	<u>0.2755</u> 2,2	167,97	<u>46.28</u> 370	<u>296.24</u> 2370	<u>75.35</u> 603	8,7	<u>22.83</u> 183	<u>144.46</u> 1156
44	КБ16-12-3	44	<u>2.6242</u> 115,46	0,105	<u>0.2755</u> 12,12	167,97	<u>46.28</u> 2036	<u>296.24</u> 13035	<u>75.35</u> 3315	8,7	<u>22.83</u> 1005	<u>144.46</u> 6356
49	КБ16-12-4	24	<u>2.6242</u> 62,98	0,105	<u>0.2755</u> 6,61	167,97	<u>46.28</u> 1111	<u>296.24</u> 7110	<u>75.35</u> 1808	8,7	<u>22.83</u> 548	<u>144.46</u> 3467
55	КБ16-12-5	8	<u>4.3925</u> 35,14	0,105	<u>0.4612</u> 3,69	167,97	<u>77.47</u> 620	<u>489.43</u> 3916	<u>124.72</u> 997	8,7	<u>38.21</u> 306	<u>240.40</u> 1923
59	КБ16-10-4	0,02	<u>127.9482</u> 2,56	0,105	<u>13.4346</u> 0,27	167,97	<u>2256.60</u> 45	<u>14073.92</u> 282	<u>3592.71</u> 72	8,7	<u>1113.15</u> 22	<u>6962.46</u> 139
61	КБ16-10-5	0,01	<u>127.9482</u> 1,28	0,105	<u>13.4346</u> 0,13	167,97	<u>2256.60</u> 23	<u>14073.92</u> 141	<u>3592.71</u> 36	8,7	<u>1113.15</u> 11	<u>6962.46</u> 70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	КБ16-10-6	0,05	<u>182.6459</u> 9,13	0,105	<u>19.1778</u> 0,96	167,97	<u>3221.30</u> 161	<u>19391.16</u> 970	<u>4974.74</u> 249	8,7	<u>1589.02</u> 79	<u>9785.06</u> 489
65	КБ16-10-7	0,02	<u>182.6459</u> 3,65	0,105	<u>19.1778</u> 0,38	167,97	<u>3221.30</u> 64	<u>19391.16</u> 388	<u>4974.74</u> 100	8,7	<u>1589.02</u> 32	<u>9785.06</u> 196
67	КБ16-29-2	0,03	<u>8.2350</u> 0,25	0,105	<u>0.8647</u> 0,03	167,97	<u>145.24</u> 4	<u>1078.84</u> 32	<u>269.30</u> 9	8,7	<u>71.64</u> 2	<u>486.18</u> 15
68	КБ16-29-3	0,07	<u>8.2350</u> 0,58	0,105	<u>0.8647</u> 0,06	167,97	<u>145.24</u> 10	<u>1078.84</u> 75	<u>269.30</u> 19	8,7	<u>71.64</u> 5	<u>486.18</u> 34
69	КБ16-12-3	4	<u>2.6242</u> 10,5	0,105	<u>0.2755</u> 1,1	167,97	<u>46.28</u> 185	<u>296.24</u> 1185	<u>75.35</u> 302	8,7	<u>22.83</u> 91	<u>144.46</u> 578
73	КМ12-790-4	0,1	<u>65.6130</u> 6,56	0,079	<u>5.1834</u> 0,52	167,97	<u>870.66</u> 87	<u>7140.17</u> 714	<u>1762.38</u> 176	6,23	<u>408.77</u> 41	<u>3041.81</u> 304
75	КМ12-790-1	1,1	<u>48.6970</u> 53,57	0,079	<u>3.8471</u> 4,23	167,97	<u>646.19</u> 711	<u>5287.48</u> 5816	<u>1305.41</u> 1435	6,23	<u>303.38</u> 334	<u>2254.98</u> 2480
77	КМ12-790-4	2,1	<u>65.6130</u> 137,79	0,079	<u>5.1834</u> 10,89	167,97	<u>870.66</u> 1828	<u>7140.17</u> 14995	<u>1762.38</u> 3702	6,23	<u>408.77</u> 858	<u>3041.81</u> 6388
80	КМ12-790-4	0,1	<u>65.6130</u> 6,56	0,079	<u>5.1834</u> 0,52	167,97	<u>870.66</u> 87	<u>7140.17</u> 714	<u>1762.38</u> 176	6,23	<u>408.77</u> 41	<u>3041.81</u> 304
82	КМ12-790-4	0,2	<u>65.6130</u> 13,12	0,079	<u>5.1834</u> 1,04	167,97	<u>870.66</u> 174	<u>7140.17</u> 1428	<u>1762.38</u> 352	6,23	<u>408.77</u> 82	<u>3041.81</u> 608
84	КМ12-790-3	0,2	<u>65.1440</u> 13,03	0,079	<u>5.1464</u> 1,03	167,97	<u>864.44</u> 173	<u>7083.99</u> 1416	<u>1748.65</u> 350	6,23	<u>405.85</u> 81	<u>3018.94</u> 604
86	КМ12-790-3	0,2	<u>65.1440</u> 13,03	0,079	<u>5.1464</u> 1,03	167,97	<u>864.44</u> 173	<u>7083.99</u> 1416	<u>1748.65</u> 350	6,23	<u>405.85</u> 81	<u>3018.94</u> 604
88	КБ9-49-1	0,49	<u>23.9160</u> 11,72	0,12	<u>2.8699</u> 1,41	167,97	<u>482.06</u> 236	<u>2462.95</u> 1207	<u>647.90</u> 317	7,48	<u>178.89</u> 88	<u>1308.85</u> 641
92	КБ9-49-1	6,46	<u>23.9160</u> 154,5	0,12	<u>2.8699</u> 18,54	167,97	<u>482.06</u> 3114	<u>2462.95</u> 15910	<u>647.90</u> 4185	7,48	<u>178.89</u> 1156	<u>1308.85</u> 8455
103	КБ9-75-2	0,611	<u>180.1760</u> 110,09	0,12	<u>21.6211</u> 13,21	167,97	<u>3631.70</u> 2219	<u>19136.07</u> 11692	<u>5008.91</u> 3061	7,48	<u>1347.72</u> 823	<u>9988.33</u> 6103
108	КБ9-34-1	0,611	<u>119.5364</u> 73,04	0,12	<u>14.3444</u> 8,76	167,97	<u>2409.42</u> 1472	<u>12234.08</u> 7475	<u>3221.57</u> 1969	7,48	<u>894.13</u> 546	<u>6525.12</u> 3987
109	КБ13-44-7	20	<u>0.2500</u> 5	0,087	<u>0.0218</u> 0,44	167,97	<u>3.65</u> 73	<u>24.00</u> 480	<u>6.08</u> 122	6,83	<u>1.71</u> 34	<u>11.44</u> 229
110	КБ13-16-6	0,2	<u>4.8520</u> 0,97	0,087	<u>0.4221</u> 0,08	167,97	<u>70.90</u> 14	<u>580.81</u> 117	<u>143.38</u> 28	6,83	<u>33.14</u> 7	<u>247.42</u> 49
111	КБ13-26-6	0,2	<u>7.4008</u> 1,48	0,087	<u>0.6439</u> 0,13	167,97	<u>108.15</u> 22	<u>873.63</u> 174	<u>215.99</u> 43	6,83	<u>50.55</u> 10	<u>374.69</u> 75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			1647,41		152,35		25592	177825	44749		11439	81780

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 = \\ & = (25592 + 177825 * 1) * 0,0078 = \mathbf{1587 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (25592 + 177825 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{349 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (25592 + 177825 * 1) * 0,003739 = \mathbf{761 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальнопромислові витрати: 81780 + 1587 + 349 + 761 = 84477 грн.

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Головачов О.О.

Перевірив

головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванов-Костецький С.О.

Реконструкція складу паливо-мастильних матеріалів Державного підприємства
«Антонов», м. Київ, вул. Академіка Туполева, 1

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03

придбання устаткування для технологічних рішень
Склад паливо-мастильних матеріалів

Основа: креслення (специфікації) № 272/2023-ТХ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 24640,437 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "8 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1511-6006 варіант 1	Насосний агрегат Ду 65 NKM1052065-500R. Для авіагасу. На базі насоса Ду65 з нержавіючої сталі AISI 316L. Електричний двигун 4 кВт . Редукторна знижувальна трансмісія. Вхідний фільтр з AISI 304L Ду80 тип Y, сітка 40 мкм. Продуктивність: 500 л/хв. (30 м3/ год .). Вихідний робочий тиск: 3 bar. ; (маса=0)	шт	2	451584,00	903168
2	1511-6006 варіант 2	Наливний вимірювальний комплекс НВК-80А (виконання комплектне на загальній рамі) витратою до 70 м3/год, що складається з: - високоточний об'ємний вузол обліку серії LC METERING (виробник: SAMPI/Liquid Controls Europe (Італія)) включає в себе: витратомір LC METER M30 виготовлений з алюмінію з генератором імпульсів, фільтр-газовідділювач, керуючий електромагнітний клапан, похибка вимірювання 0,1% - густиномір EMERSON Micro Motion (США); - запірна та запобіжна арматура: кульовий кран, зворотній клапан, запобіжний клапан, манометр; - цифрове табло, кнопка «Пуск-Стоп», коробки; - з'єднувальні трубопроводи, рама, кожух; (маса=0)	шт	1	1680084,00	1680084
3	1511-6006 варіант 3	Шафа керування, ПЕОМ зі спеціальним сертифікованим ПЗ; (маса=0)	шт	1	504000,00	504000
4	1511-6006 варіант 12	Шафа живлення та керування (рівнеміри); (маса=0)	шт	1	168084,00	168084
5	1511-6006 варіант 13	Шафа живлення та керування (насоси); (маса=0)	шт	1	126000,00	126000

1	2	3	4	5	6	7
6	1511-6006 варіант 4	Станція нижнього закритого наливу авіагасу NKM1480-1D-SS1 в автоцистерни, серія NKM1480 Ду80 з відведенням пари. Правостороннє чи лівостороннє виконання. Кліматичне виконання -30/+65°C. Матеріал виготовлення: нержавіюча конструкційна сталь AISI304L. Матеріал ущільнення: PTFE. Складається з: 1. Пристрій нижнього наливу Ду80 з AISI304L + ущільнення шарнірів з PTFE, шарнірно-зчленоване з 4-ма шарнірами серії N879 Ду80 з AISI304L. Рукав гнучкий вертикальний високого тиску Ду80 композитний PTFE, фланці TTMA. Приєднувальний термінал з різьбленням 3" BSP для кріплення наконечника нижньої заправки HH3 256.1.A. Базовий фланець пристрою DN80 PN16 тип В з AISI304L. 2. Рукав відведення парів Ду80 гасостійкий армований композитний PTFE. Базовий фланець DN80 PN16 Type В з AISI304L. Приєднувальна муфта CAMLOCK 3" «мама» із AISI304L. Довжина 4 метри. 3. Паркстіяка для пристрою наливу. 4. Паркстіяка для рукава відведення пари.; (маса=0)	шт	1	981792,00	981792
7	1511-6006 варіант 5	Плаваючий забірний пристрій із нержавіючої конструкційної сталі Ду 100 для підземного резервуару з авіаційним паливом . В комплекті з зворотнім клапаном із нержавіючої конструкційної сталі Ду 100; (маса=0)	шт	2	808668,00	1617336
8	1511-6006 варіант 6	Рукав для нижнього закритого зливу авіагасу з автоцистерн, серія NKM3113 Ду80 стійкий до авіагасу, армований, композитний PTFE, довжина 5 метрів. Кліматичне виконання -30/+65°C. Приєднувальна муфта: Камлок Ду80 із AISI304L «мама» + заглушка. Базовий фланець DN80 PN16 тип В з AISI304L. ; (маса=0)	шт	1	257292,00	257292
9	1511-6006 варіант 7	Нейтралізатор статичної електрики індукційний Ду80 INCET; (маса=0)	шт	1	148680,00	148680
10	1511-6006 варіант 8	Фільтр -сепаратор для авіаційного палива Ду 80 Ру 16 FW 10-HM-3-559-16 ТОВ "НКМ ГРУП " пропускною здатністю до 37 м3 / год , (1 мкм); (маса=0)	шт	1	7135884,00	7135884
11	1511-6006 варіант 9	Фільтр сітчастий Ду 100 Ру 6 (30-40 мкм) ФС -100; (маса=0)	шт	2	168084,00	336168
12	1511-6006 варіант 10	Мікро -фільтр для авіаційного палива Ду 80 Ру 16 MF-3-16 пропускною здатністю до 40 м3 / год , (3 мкм); (маса=0)	шт	2	4757356,80	9514714
13	1511-6006 варіант 11	Рівнеміри FAFNIR Комплект датчиків FAFNIR (рівень, густина, температура); (маса=0)	шт	2	168084,00	336168
		Разом				23709370
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				931067

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				24640437

Склав

інженер-кошторисникГоловачов О.О.*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

головний архітектор проектуІванов-Костецкий С.О.*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Реконструкція складу паливо-мастильних матеріалів Державного підприємства «Антонов», м. Київ, вул. Академіка Туполева, 1
272/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на блискавкозахист

Склад паливо-мастильних матеріалів

Основа:

креслення (специфікації) № 272/2023 – СП

Кошторисна вартість

64,702 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,25114 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

25,204 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Блискавкозахист									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 кількість: 0,7х0,5х90	100м3	0,315	<u>22378,66</u>	-	7049	7049	-	261,8000	82,47
					22378,66	-			-	-	-
2	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз до 160 мм2	100 м	0,9	<u>2638,37</u>	<u>175,44</u>	2375	2135	<u>158</u>	<u>22,4000</u>	<u>20,16</u>
					2371,71	9,33			8	0,0864	0,08
3	С111-1721-11Б	Смуга сталеві оцинкована січенням 100 мм2 (25х4 мм) LEO LIGHTMAN	м	90	<u>93,86</u>	-	8447	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
4	& С113-1489-1-2Й	Антикорозійна стрічка LEO LIGHTMAN	шт	2	<u>418,28</u>	-	837	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
5	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 кількість: 0,7х0,5х90	100м3	0,315	<u>13911,56</u>	-	4382	4382	-	165,2400	52,05
					13911,56	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	1,2	<u>1404,03</u> 1185,86	<u>142,14</u> 7,56	1685	1423	<u>171</u> 9	<u>11,2000</u> 0,0700	<u>13,44</u> 0,08
7	С1110-13 варіант 18	Шпилька заземлення діаметром 20x1500 мм з монтажним комплектом LEO LIGHTMAN	шт	12	<u>587,12</u> -	-	7045	-	-	-	-
8	& С113- 1489-1-2Й варіант 16	Наконечник LEO LIGHTMAN	шт	1	<u>56,18</u> -	-	56	-	-	-	-
9	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,9	<u>3166,18</u> 2879,94	<u>188,43</u> 10,02	2850	2592	<u>170</u> 9	<u>27,2000</u> 0,0928	<u>24,48</u> 0,08
10	С111-1721- 11Б варіант 6	Дріт алюмінієвий діаметром 8 мм LEO LIGHTMAN	м	90	<u>34,70</u> -	-	3123	-	-	-	-
11	& С113- 1489-1-2Й варіант 20	Компенсатор LEO LIGHTMAN	шт	2	<u>77,60</u> -	-	155	-	-	-	-
12	& С113- 1489-1-2Й варіант 14	Варіативний швидкий з'єднувач LEO LIGHTMAN	шт	10	<u>42,92</u> -	-	429	-	-	-	-
13	КБ9-49-1	Ставлення зажимів та тримачів кількість: 75+10+6+6+13+12	100шт	1,22	<u>1962,30</u> 1946,65	-	2394	2375	-	19,0400	23,23
14	& С113- 1489-1-2Й варіант 12	Безгвинтовий тримач дроту діаметром 8-10 мм LEO LIGHTMAN	шт	75	<u>42,92</u> -	-	3219	-	-	-	-
15	& С113- 1489-1-2Й варіант 13	Коньковий тримач дроту діаметром 8-10 мм LEO LIGHTMAN	шт	10	<u>44,96</u> -	-	450	-	-	-	-
16	& С113- 1489-1-2Й варіант 15	Розподільна деталь для круглого/плоского дроту Rd 8 x FL 30-40 мм LEO LIGHTMAN	шт	6	<u>68,42</u> -	-	411	-	-	-	-
17	& С113- 1489-1-2Й варіант 17	Універсальний хомутик підключення для стержня заземлювання LEO LIGHTMAN	шт	6	<u>108,20</u> -	-	649	-	-	-	-
18	& С113- 1489-1-2Й варіант 18	Хрестовий з'єднувач для плоских провідників LEO LIGHTMAN	шт	13	<u>168,38</u> -	-	2189	-	-	-	-
19	& С113- 1489-1-2Й варіант 19	Тримач труби діелектричної діаметром 16мм LEO LIGHTMAN	шт	12	<u>49,04</u> -	-	588	-	-	-	-
20	КБ21-2-1	Прокладання труб гладких діелектричних, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,12	<u>4368,11</u> 4115,32	<u>151,48</u> 8,06	524	494	<u>18</u> 1	<u>42,3300</u> 0,0746	<u>5,08</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C111-1721-11Б варіант 7	Труба діелектрична діаметром 16 мм LEO LIGHTMAN	м	12	<u>30,62</u>	-	367	-	-	-	-
22	КБ34-130-1	Улаштування блискавковідводу висотою до 8,5 м	шт	2	<u>109,45</u> <u>109,45</u>	-	219	219	-	1,1400	2,28
23	& C113-1489-1-2Й варіант 21	Щогла 2000 мм LEO LIGHTMAN	шт	2	<u>1128,20</u>	-	2256	-	-	-	-
24	КБ21-31-3	Установлення розподільчих коробок	100шт	0,06	<u>3762,43</u> <u>3762,43</u>	-	226	226	-	36,8000	2,21
25	& C1512-1-1-Щ варіант 5	Коробка розподільча LEO LIGHTMAN	шт	6	<u>153,02</u>	-	918	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							52843	20895	<u>517</u> 27		<u>225,4</u> 0,25
Разом будівельні роботи, грн.							52843				
в тому числі:							31431				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							20922				
всього заробітна плата, грн.							11859				
Загальновиробничі витрати, грн.							25,49				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4282				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							64702				

Всього по розділу 1							64702				
Разом прямі витрати по кошторису							52843	20895	<u>517</u> 27		<u>225,4</u> 0,25
Разом будівельні роботи, грн.							52843				
в тому числі:							31431				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							20922				
всього заробітна плата, грн.							11859				
Загальновиробничі витрати, грн.							25,49				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4282				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							64702				
Всього будівельні роботи, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					64702				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					251,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25204				

Склав інженер-кошторисник Головачов О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний архітектор проекту Іванов-Костецький С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція складу паливо-мастильних матеріалів Державного підприємства «Антонов», м. Київ, вул. Академіка Туполева, 1

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-04
на блискавкозахист

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-164-2	0,315	261,8000	0,12	31,4160	167,97	5276,95	22378,66	6084,23	7,48	1958,26	13319,44
			82,47		9,9		1662	7049	1917		617	4196
2	КМ8-472-2	0,9	22,4864	0,097	2,1812	167,97	366,37	2381,04	604,43	7,66	172,25	1143,05
			20,24		1,96		330	2143	544		155	1029
5	КБ1-166-2	0,315	165,2400	0,12	19,8288	167,97	3330,64	13911,56	3793,28	7,48	1236,00	8359,92
			52,05		6,25		1049	4382	1195		389	2633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КМ8-471-4	1,2	<u>11,2700</u> 13,52	0,097	<u>1,0932</u> 1,31	167,97	<u>183,62</u> 220	<u>1193,42</u> 1432	<u>302,95</u> 363	7,66	<u>86,33</u> 104	<u>572,90</u> 687
9	КМ8-472-8	0,9	<u>27,2928</u> 24,56	0,097	<u>2,6474</u> 2,38	167,97	<u>444,68</u> 400	<u>2889,96</u> 2601	<u>733,62</u> 661	7,66	<u>209,06</u> 188	<u>1387,36</u> 1249
13	КБ9-49-1	1,22	<u>19,0400</u> 23,23	0,12	<u>2,2848</u> 2,79	167,97	<u>383,78</u> 468	<u>1946,65</u> 2375	<u>512,69</u> 625	7,48	<u>142,42</u> 174	<u>1038,89</u> 1267
20	КБ21-2-1	0,12	<u>42,4046</u> 5,09	0,097	<u>4,1132</u> 0,49	167,97	<u>690,90</u> 83	<u>4123,38</u> 495	<u>1059,14</u> 127	7,66	<u>324,82</u> 39	<u>2074,86</u> 249
22	КБ34-130-1	2	<u>1,1400</u> 2,28	0,088	<u>0,1003</u> 0,2	167,97	<u>16,85</u> 34	<u>109,45</u> 219	<u>27,79</u> 55	6,83	<u>7,79</u> 16	<u>52,43</u> 105
24	КБ21-31-3	0,06	<u>36,8000</u> 2,21	0,097	<u>3,5696</u> 0,21	167,97	<u>599,59</u> 36	<u>3762,43</u> 226	<u>959,64</u> 57	7,66	<u>281,89</u> 17	<u>1841,12</u> 110
Разом:			225,65		25,49		4282	20922	5544		1699	11525

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (4282 + 20922 * 1) * 0,0078 = \mathbf{197 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (4282 + 20922 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{43 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (4282 + 20922 * 1) * 0,003739 = \mathbf{94 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Разом загальнови­роб­ни­чі витрати: $11525 + 197 + 43 + 94 = 11859$ грн.

Склав

інженер-кошторисник

Головачов О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Переві­рів

головний архітектор проекту

Іванов-Костецький С.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція складу паливо-мастильних матеріалів Державного підприємства «Антонов», м. Київ, вул. Академіка Туполева, 1
272/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу
Склад паливо-мастильних матеріалів

Основа:
креслення (специфікації) № 272/2023-СПС

Кошторисна вартість 63,684 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,224 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,248 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Установлення приймально-контрольного приладу пожежного Тірас-4П.1	шт	1	<u>3762,43</u>	-	3762	3762	-	36,8000	36,8
					3762,43	-			-	-	-
2	КМ8-125-2	Акумуляторна батарея	шт	1	<u>65,43</u>	-	65	65	-	0,6400	0,64
					65,43	-			-	-	-
3	КМ8-532-4	Установлення сповіщувачів пожежних ручних	шт	4	<u>222,06</u>	<u>5,28</u>	888	867	<u>21</u>	<u>2,0000</u>	<u>8</u>
					216,78	0,28			1	0,0026	0,01
4	КМ10-386-7	Зовнішній світлозвуковий оповіщувач Джміль-2	шт	1	<u>327,17</u>	-	327	327	-	3,2000	3,2
					327,17	-			-	-	-
5	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>22580,74</u>	<u>1145,90</u>	226	214	<u>12</u>	<u>207,2000</u>	<u>2,07</u>
					21434,84	1001,31			10	9,7940	0,1
6	С188888-4 варіант 17	Автоматичний вимикач ВА47-29 1P 6А	шт	1	<u>96,90</u>	-	97	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КМ8-409-2	Прокладання труби діаметром до 50 мм	100 м	1,3	<u>24285,98</u>	<u>19501,79</u>	31572	6041	<u>25352</u>	<u>47,8000</u>	<u>62,14</u>
					4647,12	4796,22			6235	45,0698	58,59
8	С113-1352 варіант 14	Труба пластикова двостінна d=32 кількість: г1(130x1,01)	м	131,3	<u>44,97</u>	-	5905	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ8-148-1	Кабель у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 10+10+150	100 м	1,7	<u>1762,72</u>	-	2997	2880	-	16,0000	27,2
10	C1545-184 варіант 2	Кабель монтажний FLAME-X 950 (N)HХН FE180/E30 2х1,5 кількість: 10х1,02	м	10,2	<u>28,63</u>	-	292	-	-	-	-
11	C1545-184 варіант 3	Кабель монтажний FLAME-X 950 (N)HХН FE180/E30 3х1,5 кількість: 10х1,02	м	10,2	<u>44,95</u>	-	458	-	-	-	-
12	C1545-184 варіант 4	Кабель монтажний зовнішній FTP 4х2х0,51 кількість: 150х1,02	м	153	<u>18,43</u>	-	2820	-	-	-	-
13	C188888-4 варіант 16	Кріплення кабельне UDF-10	шт	60	<u>8,47</u>	-	508	-	-	-	-
14	C188888-4 варіант 18	Монтажний комплект	шт	500	<u>5,30</u>	-	2650	-	-	-	-
15	КБ7-53-11	Монтаж табличок	100шт	0,04	<u>15269,54</u>	-	611	611	-	149,3500	5,97
16	C188888-4 варіант 19	Табличка "Ручний пожежний сповіщувач"	шт	4	<u>25,50</u>	-	102	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					53280	14767	<u>25385</u>		<u>146,02</u>
									6246		58,7
		Разом будівельні роботи, грн.					53280				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13128				
		всього заробітна плата, грн.					21013				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10404				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3235				
		Всього будівельні роботи, грн.					63684				

		Всього по кошторису					63684				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					224				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24248				

Склав інженер-кошторисник Головачов О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний архітектор проекту Іванов-Костецький С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція складу паливо-мастильних матеріалів Державного підприємства «Антонов», м. Київ, вул. Академіка Туполева, 1

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-05
на система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-667-1	1	<u>36,8000</u> 36,8	0,079	<u>2,9072</u> 2,91	167,97	<u>488,32</u> 488	<u>3762,43</u> 3762	<u>935,17</u> 936	6,23	<u>229,26</u> 229	<u>1652,75</u> 1653
2	КМ8-125-2	1	<u>0,6400</u> 0,64	0,097	<u>0,0621</u> 0,06	167,97	<u>10,43</u> 10	<u>65,43</u> 65	<u>16,69</u> 17	7,66	<u>4,90</u> 5	<u>32,02</u> 32
3	КМ8-532-4	4	<u>2,0026</u> 8,01	0,097	<u>0,1943</u> 0,78	167,97	<u>32,63</u> 131	<u>217,06</u> 868	<u>54,93</u> 220	7,66	<u>15,34</u> 61	<u>102,90</u> 412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КМ10-386-7	1	<u>3,2000</u>	0,077	<u>0,2464</u>	167,97	<u>41,39</u>	<u>327,17</u>	<u>81,08</u>	6,17	<u>19,74</u>	<u>142,21</u>
			3,2		0,25		41	327	81		20	142
5	КБ21-22-12	0,01	<u>216,9940</u>	0,097	<u>21,0484</u>	167,97	<u>3535,50</u>	<u>22436,15</u>	<u>5713,76</u>	7,66	<u>1662,17</u>	<u>10911,43</u>
			2,17		0,21		35	224	57		17	109
7	КМ8-409-2	1,3	<u>92,8698</u>	0,097	<u>9,0084</u>	167,97	<u>1513,14</u>	<u>9443,34</u>	<u>2410,43</u>	7,66	<u>711,38</u>	<u>4634,95</u>
			120,73		11,71		1967	12276	3133		925	6025
9	КМ8-148-1	1,7	<u>16,0000</u>	0,097	<u>1,5520</u>	167,97	<u>260,69</u>	<u>1694,08</u>	<u>430,05</u>	7,66	<u>122,56</u>	<u>813,30</u>
			27,2		2,64		443	2880	732		208	1383
15	КБ7-53-11	0,04	<u>149,3500</u>	0,12	<u>17,9220</u>	167,97	<u>3010,36</u>	<u>15269,54</u>	<u>4021,58</u>	7,48	<u>1117,14</u>	<u>8149,08</u>
			5,97		0,72		120	611	161		45	326
Разом:			204,72		19,28		3235	21013	5337		1510	10082

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (3235 + 21013 * 1) * 0,0078 = \mathbf{189 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальнопромислових витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (3235 + 21013 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{42 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (3235 + 21013 * 1) * 0,003739 = \mathbf{91 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Разом загальновиробничі витрати: $10082 + 189 + 42 + 91 = 10404$ грн.

Склав

інженер-кошторисник

Головачов О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

головний архітектор проекту

Іванов-Костецький С.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція складу паливо-мастильних матеріалів Державного підприємства «Антонов», м. Київ, вул. Академіка Туполева, 1

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06
придбання устаткування для системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу
Склад паливо-мастильних матеріалів

Основа: креслення (специфікації) № 272/2023-СПС відомості тощо
Кошторисна вартість 13,587 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “8 лютого” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Основне устаткування				
1	1511-6029 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-4П.1; (маса=0)	шт	1	8645,00	8645
2	1511-6029 варіант 2	Акумулятор 12В, 7А/год; (маса=0)	шт	1	850,00	850
3	1511-6029 варіант 3	Сповіщувач пожежний ручний зовнішній ІПР; (маса=0)	шт	4	460,00	1840
4	1511-6029 варіант 4	Оповіщувач світлозвуковий Джміль-2; (маса=0)	шт	1	1280,00	1280
		Разом по розділу 1				12615
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				494
		Всього по розділу 1				13109
		Розділ 2. Резервне устаткування				
5	1511-6029 варіант 3	Сповіщувач пожежний ручний зовнішній ІПР; (маса=0)	шт	1	460,00	460
		Разом по розділу 2				460
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				18

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 2				478
		Разом				13075
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				512
		Всього по кошторису				13587

Склав інженер-кошторисник Головачов О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Іванов-Костецкий С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція складу паливо-мастильних матеріалів Державного підприємства «Антонов», м. Київ, вул. Академіка Туполева, 1
272/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на електричні мережі
Склад паливо-мастильних матеріалів

Основа:	Кошторисна вартість	67,867 тис. грн.
креслення (специфікації) № 272/2023, С	Кошторисна трудомісткість	0,15485 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	16,361 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “8 лютого” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-23-1	Розділ 1. Розподільчі пристрої	шафа	1							
		Монтаж ВРП - Щит розподільчий металевий			1325.25	151.48	1325	1154	151	10.3300	10.33
					1153.96	8.06			8	0.0746	0.07
		Разом прямі витрати по розділу 1					1325	1154	151		10.33
									8		0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					1325				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20				
		всього заробітна плата, грн.					1162				
		Загальновиробничі витрати, грн.					559				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					170				
		Всього будівельні роботи, грн.					1884				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					1884				
2	КБ21-17-18	Розділ 2. Світлотехнічне обладнання <i>Монтаж LED світильників</i>	<i>100шт</i>	<i>0,06</i>	<i>11583.92</i>	<i>-</i>	695	688	-	113,6000	6,82
3	С1547-4 варіант 1	Світильник вибухозахищений промисловий з світлодіодними джерелами світла, для монтажу на стелю, номінальна потужність світлодіодів 24Вт; Ex dIIBT6 AN-IWL06-9-24W	шт	6	<u>11466,78</u> <u>3876,57</u>	-	23259	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					23954	688	-		6,82
		Разом будівельні роботи, грн.					23954		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23266				
		всього заробітна плата, грн.					688				
		Загальновиробничі витрати, грн.					349				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					111				
		Всього будівельні роботи, грн.					24303				


		Всього по розділу 2					24303				
4	КБ21-28-1	Розділ 3. Електроустановчі вироби <i>Установлення датчика руху</i>	<i>шт</i>	<i>1</i>	<i>17,28</i>	<i>-</i>	17	17	-	0,1800	0,18
5	С1547-4 варіант 19	Фотореле ФР 602	шт	1	<u>17,28</u> <u>235,17</u>	-	235	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					252	17	-		0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					252		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					235				
		всього заробітна плата, грн.					17				

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 кількість: 0,7х0,2х50	100м3	0,07	<u>22378,66</u>	-	1567	1567	-	261,8000	18,33
					22378,66	-			-	-	-
20	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди кількість: 4,2х1,05	100 м3	0,0441	<u>16052,15</u>	-	708	708	-	183,6000	8,1
					16052,15	-			-	-	-
21	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км кількість: R2(4х1,75)	т	7	<u>122,75</u>	<u>122,75</u>	859	-	<u>859</u>	-	-
					-	19,30			135	0,1610	1,13
22	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 кількість: 7-4,2	100м3	0,028	<u>13911,56</u>	-	390	390	-	165,2400	4,63
					13911,56	-			-	-	-
23	КМ8-142-1	--Постіль з піску <i>Улаштування постелі з піску</i>	100 м	0,5	<u>6352,31</u>	<u>5335,86</u>	3176	508	<u>2668</u>	<u>9,6000</u>	<u>4,8</u>
					1016,45	1517,34			759	10,8919	5,45
24	С1421-10634	Пісок природний, рядовий кількість: (0,4х0,2х50)х1,1	м3	4,4	<u>754,47</u>	-	3320	-	-	-	-
		--Кабель в трубі			-	-			-	-	-
25	КБ34-103-1	<i>Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів</i> кількість: 50/1000	км	0,05	<u>21116,64</u>	-	1056	1056	-	222,0000	11,1
					21116,64	-			-	-	-
26	С113-2 варіант 1	Труба стальна 3/4	м	50	<u>121,31</u>	-	6066	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	КМ8-148-1	<i>Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг</i>	100 м	0,5	<u>2936,91</u>	<u>590,99</u>	1468	847	<u>295</u>	<u>16,0000</u>	<u>8</u>
					1694,08	190,95			95	1,5400	0,77
28	С1545-184 варіант 11	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції 0,66 кВ та ПВХ оболонці, перерізом: 3х1,5 ВВГнг-нд кількість: 50х1,02	м	51	<u>32,92</u>	-	1679	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	КМ8-143-1	<i>Покрівання цеглою кабелів, прокладених у траншеї</i>	100 м	0,5	<u>5556,68</u>	<u>4540,23</u>	2778	508	<u>2270</u>	<u>9,6000</u>	<u>4,8</u>
					1016,45	1291,09			646	9,2678	4,63
30	С1422-10959 варіант 1	Цегла керамічна одинарна, розміри 250х120х65 мм кількість: 50х400/100	1000шт	0,2	<u>8535,79</u>	-	1707	-	-	-	-
		--Стрічка сигнальна			-	-			-	-	-
31	КМ8-143-5	<i>Прокладання стрічки сигнальної</i>	100 м	0,5	<u>359,99</u>	-	180	180	-	3,4000	1,7
					359,99	-			-	-	-
32	С111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна для кабелів	м	50	<u>4,90</u>	-	245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							25199	5764	<u>6092</u>		<u>61,46</u>
									1635		11,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					25199 13343 7399 3961 8,12 1364 29160 29160				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					60441 60441 41446 13805 7426 15,23 2556 67867 67867	11993	7002 1812		126 13,62
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					154,85 16361				

Склав інженер-кошторисник  Головачов О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів головний архітектор проекту  Іванов-Костецький С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція складу паливо-мастильних матеріалів Державного підприємства «Антонов», м. Київ, вул. Академіка Туполева, 1

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-08
на електричні мережі

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ21-23-1	1	10,4046	0,097	1,0092	167,97	169,52	1162,02	292,94	7,66	79,70	542,16
			10,4		1,01		170	1162	292		80	542
2	КБ21-17-18	0,06	113,6000	0,097	11,0192	167,97	1850,90	11466,78	2929,89	7,66	870,18	5650,97
			6,82		0,66		111	688	176		52	339
4	КБ21-28-1	1	0,1800	0,097	0,0175	167,97	2,93	17,28	4,45	7,66	1,38	8,76
			0,18		0,02		3	17	5		1	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	КМ8-146-1	0,16	<u>28,6105</u> 4,58	0,097	<u>2,7752</u> 0,44	167,97	<u>466,15</u> 75	<u>3046,71</u> 487	<u>772,83</u> 123	7,66	<u>219,16</u> 35	<u>1458,14</u> 233
9	КБ1-164-2	0,07	<u>261,8000</u> 18,33	0,12	<u>31,4160</u> 2,2	167,97	<u>5276,95</u> 369	<u>22378,66</u> 1567	<u>6084,23</u> 426	7,48	<u>1958,26</u> 137	<u>13319,44</u> 932
10	КМ8-472-2	0,2	<u>22,4864</u> 4,5	0,097	<u>2,1812</u> 0,44	167,97	<u>366,37</u> 73	<u>2381,04</u> 476	<u>604,43</u> 122	7,66	<u>172,25</u> 34	<u>1143,05</u> 229
12	КБ1-166-2	0,07	<u>165,2400</u> 11,57	0,12	<u>19,8288</u> 1,39	167,97	<u>3330,64</u> 233	<u>13911,56</u> 974	<u>3793,28</u> 265	7,48	<u>1236,00</u> 87	<u>8359,92</u> 585
13	КМ8-472-6	0,1	<u>25,6000</u> 2,56	0,097	<u>2,4832</u> 0,25	167,97	<u>417,10</u> 42	<u>2710,53</u> 271	<u>688,08</u> 68	7,66	<u>196,10</u> 20	<u>1301,28</u> 130
15	КМ11-1-1	1	<u>0,4812</u> 0,48	0,079	<u>0,0380</u> 0,04	167,97	<u>6,39</u> 6	<u>47,42</u> 47	<u>11,84</u> 12	6,23	<u>3,00</u> 3	<u>21,23</u> 21
17	КМ8-471-4	0,6	<u>11,2700</u> 6,76	0,097	<u>1,0932</u> 0,66	167,97	<u>183,62</u> 110	<u>1193,42</u> 717	<u>302,95</u> 182	7,66	<u>86,33</u> 52	<u>572,90</u> 344
19	КБ1-164-2	0,07	<u>261,8000</u> 18,33	0,12	<u>31,4160</u> 2,2	167,97	<u>5276,95</u> 369	<u>22378,66</u> 1567	<u>6084,23</u> 426	7,48	<u>1958,26</u> 137	<u>13319,44</u> 932
20	КР1-6-1	0,0441	<u>183,6000</u> 8,1	0,12	<u>22,0320</u> 0,97	167,97	<u>3700,72</u> 163	<u>16052,15</u> 708	<u>4345,63</u> 191	7,48	<u>1373,33</u> 61	<u>9419,68</u> 415
21	С311-10	7	<u>0,1610</u> 1,13	0,12	<u>0,0193</u> 0,14	167,97	<u>3,25</u> 23	<u>19,30</u> 135	<u>4,96</u> 35	7,48	<u>1,20</u> 8	<u>9,41</u> 66
22	КБ1-166-2	0,028	<u>165,2400</u> 4,63	0,12	<u>19,8288</u> 0,56	167,97	<u>3330,64</u> 93	<u>13911,56</u> 390	<u>3793,28</u> 106	7,48	<u>1236,00</u> 35	<u>8359,92</u> 234
23	КМ8-142-1	0,5	<u>20,4919</u> 10,25	0,097	<u>1,9877</u> 0,99	167,97	<u>333,88</u> 167	<u>2533,79</u> 1267	<u>630,89</u> 316	7,66	<u>156,97</u> 78	<u>1121,74</u> 561
25	КБ34-103-1	0,05	<u>222,0000</u> 11,1	0,12	<u>26,6400</u> 1,33	167,97	<u>4474,72</u> 224	<u>21116,64</u> 1056	<u>5630,10</u> 281	7,48	<u>1660,56</u> 83	<u>11765,38</u> 588
27	КМ8-148-1	0,5	<u>17,5400</u> 8,77	0,097	<u>1,7014</u> 0,85	167,97	<u>285,78</u> 143	<u>1885,03</u> 942	<u>477,58</u> 239	7,66	<u>134,36</u> 67	<u>897,72</u> 449
29	КМ8-143-1	0,5	<u>18,8678</u> 9,43	0,097	<u>1,8302</u> 0,92	167,97	<u>307,41</u> 154	<u>2307,54</u> 1154	<u>575,29</u> 288	7,66	<u>144,53</u> 72	<u>1027,23</u> 514
31	КМ8-143-5	0,5	<u>3,4000</u> 1,7	0,097	<u>0,3298</u> 0,16	167,97	<u>55,40</u> 28	<u>359,99</u> 180	<u>91,39</u> 45	7,66	<u>26,04</u> 13	<u>172,83</u> 86
Разом:			139,62		15,23		2556	13805	3598		1055	7209

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned}
 & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\
 & = (2556 + 13805 * 1) * 0,0078 = \mathbf{128 \text{ грн.}}
 \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальноновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (2556 + 13805 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{28 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (2556 + 13805 * 1) * 0,003739 = \mathbf{61 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 7209 + 128 + 28 + 61 = 7426 грн.

Склав

інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Головачов О.О.

Перевірів

головний архітектор проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванов-Костецький С.О.

Реконструкція складу паливо-мастильних матеріалів Державного підприємства
«Антонов», м. Київ, вул. Академіка Туполева, 1

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

придбання устаткування для електричних мереж
Склад паливо-мастильних матеріалів

Основа: креслення (специфікації) № 272/2023, С відомості тощо
Кошторисна вартість 88,650 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "8 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1511-6029 варіант 5	Щиток розподільчий метелевий ВРП, для встановлення у стіну, в базовій комплектації виробника, на 24 модулів , IP31, та пристроями ; (маса=0) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	85300,00	85300 85300 3350 88650

Склав інженер-кошторисник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Головачов О.О.

Перевірив головний архітектор проекту
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Іванов-Костецький С.О.

Реконструкція складу паливо-мастильних матеріалів Державного підприємства «Антонов», м. Київ,
вул. Академіка Туполева, 1

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об’єкта	1352,232 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,69409 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	175,429 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 8 лютого 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на покриття	1144,431	-	1144,431	0,71032	81,217	-
2	07-01-02	на озеленення	207,801	-	207,801	0,98377	94,212	-
---	-----	Всього:	1352,232	-	1352,232	1,69409	175,429	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	покриття	<u>0,47525</u> 48,197	<u>-</u> -	<u>0,07146</u> 9,462	<u>0,08165</u> 9,788	<u>-</u> -	<u>0,62836</u> 67,447	<u>0,08196</u> 13,77	<u>0,71032</u> 81,217
07-01-02	озеленення	<u>0,90419</u> 80,846	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,90419</u> 80,846	<u>0,07958</u> 13,366	<u>0,98377</u> 94,212
	Разом :	<u>1,37944</u> 129,043	<u>-</u> -	<u>0,07146</u> 9,462	<u>0,08165</u> 9,788	<u>-</u> -	<u>1,53255</u> 148,293	<u>0,16154</u> 27,136	<u>1,69409</u> 175,429

Склад



Головачов О.О.

Перевірів



Іванов-Костецький С.О.

Реконструкція складу паливо-мастильних матеріалів Державного підприємства «Антонов», м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1
272/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на покриття
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) № 272/2023 - ГП

Кошторисна вартість	1144,431 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,71032 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	81,217 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Покриття бруківкою											
		-----S= 483м2											
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,483	<u>52252,69</u>	<u>48901,42</u>	25238	617	<u>23619</u>	<u>14,6000</u>	<u>7,05</u>		
					1276,48	9214,50			4451	66,8696	32,3		
2	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км кількість: R2(483x0,6x1,75)	т	507,15	<u>122,75</u>	<u>122,75</u>	62253	-	<u>62253</u>	-	-		
					-	19,30			9788	0,1610	81,65		
3	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см (щебінь фракції 20-40 мм)	1000м2	0,483	<u>311874,02</u>	<u>13246,77</u>	150635	1276	<u>6398</u>	<u>28,2900</u>	<u>13,66</u>		
					2642,85	2827,68			1366	21,3270	10,3		
4	КБ27-13-4 Н1=25	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до товщини нижнього шару 40 см)	1000м2	0,483	<u>503291,90</u>	<u>9282,90</u>	243090	-	<u>4484</u>	-	-		
		Н1=25			-	1632,36			788	13,5200	6,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см (щебінь фракції 5-20 мм)	1000м2	0,483	<u>374356,04</u>	<u>18716,20</u>	180814	1445	<u>9040</u>	<u>32,0300</u>	<u>15,47</u>
					2992,24	3924,51			1896	29,5618	14,28
6	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші (Дорожня плитка ФЕМ 80мм)	1000 м2	0,483	<u>640693,48</u>	<u>8225,16</u>	309455	33916	<u>3973</u>	<u>670,8600</u>	<u>324,03</u>
					70218,92	1234,54			596	11,2501	5,43
7	С1421-9454 варіант 3	Щебінь фракції 2-5 мм	м3	30,74	<u>1622,80</u>	-	49885	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	4	<u>428,46</u>	-	1714	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1023084	37254	<u>109767</u>		<u>360,21</u>
									18885		150,49
		Разом будівельні роботи, грн.					1023084				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					876063				
		всього заробітна плата, грн.					56139				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31406				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11161				
		Всього будівельні роботи, грн.					1054490				

		Всього по розділу 1					1054490				
		Розділ 2. Бортові камені									
		---Бордюр, L = 123,9 м/п									
9	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	1,239	<u>10632,98</u>	<u>1000,13</u>	13174	10943	<u>1239</u>	<u>92,8500</u>	<u>115,04</u>
					8831,89	294,65			365	2,1150	2,62
10	С1421-10422 варіант 5	Бордюр БР - 300.30.15	м	123,9	<u>389,79</u>	-	48295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	С1424-11608 варіант 7	Суміші бетонні клусу С16/20	м3	6,81	<u>3162,57</u>	-	21537	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					83006	10943	<u>1239</u>		<u>115,04</u>
									365		2,62
		Разом будівельні роботи, грн.					83006				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70824				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					11308 6936 15,53 2609 89942 89942				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1106090 1106090 946887 67447 38341 81,96 13770 1144431 1144431	48197	111006 19250		475,25 153,11
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					710,32 81217				

Склав інженер-кошторисник Головачов О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив головний архітектор проекту Іванов-Костецький С.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція складу паливо-мастильних матеріалів Державного підприємства «Антонов», м. Київ, вул. Академіка Туполева, 1

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 07-01-01
на покриття

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гально-ви- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ27-69-2	0,483	81,4696	0,132	10,7540	167,97	1806,35	10490,98	2705,41	9,18	747,89	5259,65
			39,35		5,19		872	5068	1307		361	2540
2	С311-10	507,15	0,1610	0,12	0,0193	167,97	3,25	19,30	4,96	7,48	1,20	9,41
			81,65		9,8		1648	9788	2515		609	4772
3	КБ27-13-3	0,483	49,6170	0,132	6,5494	167,97	1100,11	5470,53	1445,54	9,18	455,48	3001,13
			23,96		3,16		531	2642	699		220	1450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ27-13-4	0,483	<u>13,5200</u> 6,53	0,132	<u>1,7846</u> 0,86	167,97	<u>299,77</u> 145	<u>1632,36</u> 788	<u>425,07</u> 205	9,18	<u>124,11</u> 60	<u>848,95</u> 410
5	КБ27-13-2	0,483	<u>61,5918</u> 29,75	0,132	<u>8,1301</u> 3,93	167,97	<u>1365,62</u> 660	<u>6916,75</u> 3341	<u>1822,12</u> 880	9,18	<u>565,41</u> 273	<u>3753,15</u> 1813
6	КБ27-65-5	0,483	<u>682,1101</u> 329,46	0,132	<u>90,0385</u> 43,49	167,97	<u>15123,77</u> 7305	<u>71453,46</u> 34512	<u>19046,99</u> 9200	9,18	<u>6261,77</u> 3024	<u>40432,53</u> 19529
9	КБ27-66-5	1,239	<u>94,9650</u> 117,66	0,132	<u>12,5354</u> 15,53	167,97	<u>2105,57</u> 2609	<u>9126,54</u> 11308	<u>2471,06</u> 3062	9,18	<u>871,78</u> 1080	<u>5448,41</u> 6751
Разом:			628,36		81,96		13770	67447	17868		5627	37265

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (13770 + 67447 * 1) * 0,0078 = \mathbf{633 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (13770 + 67447 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{139 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (13770 + 67447 * 1) * 0,003739 = \mathbf{304 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Разом загальноновиробничі витрати: $37265 + 633 + 139 + 304 = 38341$ грн.

Склав

інженер-кошторисник

Головачов О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

головний архітектор проекту

Іванов-Костецький С.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція складу паливо-мастильних матеріалів Державного підприємства «Антонов», м. Київ, вул. Академіка Туполева, 1
272/2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на озеленення
Благоустрій

Основа:	Кошторисна вартість	207,801 тис. грн.
креслення (специфікації) № 272/2023 - ГП	Кошторисна трудомісткість	0,98377 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	94,212 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “8 лютого” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Газон									
		---Газон в межах ділянки, S= 1152,42 м2									
1	КБ47-3-2	Планування ділянки вручну	100м2	11,5242	1399,75	-	16131	16131	-	16,0100	184,5
					1399,75	-			-	-	-
2	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	11,5242	14377,76	-	165692	64505	-	62,8000	723,72
					5597,36	-			-	-	-
3	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4 (до загальної товщини шару 10 см)	100м2	-11,5242	3692,43	-	-42552	-8823	-	8,5900	-98,99
					765,63	-			-	-	-
4	КБ47-25-6	Посів газонів вручну	100м2	11,5242	2331,51	-	26869	9033	-	8,2400	94,96
					783,79	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					166140	80846	-		904,19
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					166140				

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція складу паливо-мастильних матеріалів Державного підприємства «Антонов», м. Київ, вул. Академіка Туполева, 1

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 07-01-02
на озеленення

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	<u>I блок.</u> Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	<u>II блок.</u> Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	<u>III блок.</u> Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ47-3-2	11,5242	<u>16,0100</u> 184,5	0,088	<u>1,4089</u> 16,24	167,97	<u>236,65</u> 2727	<u>1399,75</u> 16131	<u>360,01</u> 4149	6,99	<u>111,91</u> 1290	<u>708,57</u> 8166
2	КБ47-25-4	11,5242	<u>62,8000</u> 723,72	0,088	<u>5,5264</u> 63,69	167,97	<u>928,27</u> 10698	<u>5597,36</u> 64505	<u>1435,64</u> 16544	6,99	<u>438,97</u> 5059	<u>2802,88</u> 32301
3	КБ47-25-5	-11,5242	<u>8,5900</u> -98,99	0,088	<u>0,7559</u> -8,71	167,97	<u>126,97</u> -1463	<u>765,63</u> -8823	<u>196,37</u> -2263	6,99	<u>60,04</u> -692	<u>383,38</u> -4418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КБ47-25-6	11,5242	<u>8,2400</u> 94,96	0,088	<u>0,7251</u> 8,36	167,97	<u>121,80</u> 1404	<u>783,79</u> 9033	<u>199,23</u> 2295	6,99	<u>57,60</u> 664	<u>378,63</u> 4363
Разом:			904,19		79,58		13366	80846	20725		6321	40412

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 = \\ & = (13366 + 80846 * 1) * 0,0078 = \mathbf{735 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (13366 + 80846 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{162 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (13366 + 80846 * 1) * 0,003739 = \mathbf{352 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 40412 + 735 + 162 + 352 = 41661 грн.

Склав

інженер-кошторисник

Головачов О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

головний архітектор проекту

Іванов-Костецький С.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]