

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний»
Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6**

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Кошти на здійснення авторського нагляду, настанова	1,00	%
4.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,50	%
5.	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
6.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
7.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	7,53	грн./люд.год
8.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	3,88	грн./люд.год


Загальна кошторисна трудомісткість	9,08144	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	8,169	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	757,785	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8	13707,89	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 4	14033,71	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	4303,194	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	2707,008	тис.грн.
вартість устаткування -	573,017	тис.грн.
інші витрати -	305,970	тис.грн.
податок на додану вартість -	717,199	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



кошторисник О.В.Костирко

Перевірив:



С.В. Крутчик

(назва організації, що зат верджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 4303,194 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про зат вердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний»
Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Складений за поточними цінами станом на 24 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради	2350,079	509,213	-	2859,292
		Разом по главі 2:	2350,079	509,213	-	2859,292
		Разом по главах 1-7:	2350,079	509,213	-	2859,292
		Разом по главах 1-8:	2350,079	509,213	-	2859,292
		Разом по главах 1-9:	2350,079	509,213	-	2859,292

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	28,593	28,593
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	42,889	42,889
		Разом по главі 10:	-	-	71,482	71,482
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	164,083	164,083
5	настанова	Кошти на здійснення авторського нагляду (1 %)	-	-	28,593	28,593
		Разом по главі 12:	-	-	192,676	192,676
		Разом по главах 1-12:	2350,079	509,213	264,158	3123,450
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	68,405	-	-	68,405
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	35,208	35,208
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	58,752	12,730	6,604	78,086
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	229,772	51,074	-	280,846
		Разом	2707,008	573,017	305,970	3585,995
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	717,199	717,199
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2707,008	573,017	1023,169	4303,194

Керівник проектної організації

І.О.СОЛОВІЙОВ

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

С.В.КРУТЧИК

Керівник відділу

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради


Кошторисна вартість об`єкта	2859,292 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	9,08144 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	757,785 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 24 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	1493,993	-	1493,993	6,23872	519,619	-
2	02-01-02	на придбання устаткування на придбання обладнання (підйомник для МГН та переносний міні пандус для МГН)	0,229	145,324	145,553	-	-	-
3	02-01-03	на пусконаладжувальні роботи підйомника МГН	3,771	-	3,771	0,02696	2,922	-
4	02-01-04	на електромонтажні роботи	271,182	-	271,182	1,02298	81,136	-
5	02-01-05	на водопровід, каналізація	123,291	-	123,291	0,34352	29,517	-
6	02-01-06	на придбання обладнання водопостачання, каналізації	-	23,223	23,223	-	-	-
7	02-01-07	на пусконаладжувальні роботи системи водопостачання, каналізації	4,016	-	4,016	0,02783	3,117	-
8	02-01-08	на опалення	160,72	-	160,72	0,34994	30,466	-
9	02-01-09	на вентиляція	203,192	-	203,192	0,53296	43,119	-
10	02-01-010	на придбання устаткування вентиляції	-	311,581	311,581	-	-	-
11	02-01-011	на пусконаладжувальні роботи системи вентиляції	8,659	-	8,659	0,06000	6,719	-
12	02-01-012	на система пожежної сигналізації	70,353	-	70,353	0,40461	32,892	-
13	02-01-013	на придбання устаткування придбання обладнання пожежної сигналізації	0,006	29,085	29,091	-	-	-
14	02-01-014	на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації, системи порошкового пожежогасіння, системи контролю загазованості	10,667	-	10,667	0,07392	8,278	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	2350,079	509,213	2859,292	9,08144	757,785	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.В.КРУТЧИК

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.В.Костирко

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.В. Крутчик

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
Трудовісткість, тис. люд.год.									
Заробітна плата, тис. грн.									
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>5,31153</u> 412,598	<u>0,06679</u> 5,129	<u>0,18187</u> 15,804	<u>0,01627</u> 1,483	- -	<u>5,57646</u> 435,014	<u>0,66226</u> 84,605	<u>6,23872</u> 519,619
02-01-02	придбання устаткування на придбання обладнання (підйомник для МГН та переносний міні пандус для МГН)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-03	пусконалагоджувальні роботи підйомника МГН	- -	- -	- -	- -	0,02480 -	0,02480 2,646	0,00216 0,276	0,02696 2,922
02-01-04	електромонтажні роботи	<u>0,00029</u> 0,019	<u>0,92903</u> 69,288	<u>0,00316</u> 0,271	<u>0,00003</u> 0,003	- -	<u>0,93251</u> 69,581	<u>0,09047</u> 11,555	<u>1,02298</u> 81,136
02-01-05	водопровід, каналізація	<u>0,23733</u> 19,466	<u>0,07380</u> 5,968	<u>0,00149</u> 0,135	- -	- -	<u>0,31262</u> 25,569	<u>0,03090</u> 3,948	<u>0,34352</u> 29,517
02-01-06	придбання обладнання водопостачання, каналізації	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-07	пусконалагоджувальні роботи системи водопостачання, каналізації	- -	- -	- -	- -	0,02560 -	0,02560 2,832	0,00223 0,285	0,02783 3,117
02-01-08	опалення	<u>0,29722</u> 24,862	<u>0,02150</u> 1,631	<u>0,00033</u> 0,029	- -	- -	<u>0,31905</u> 26,522	<u>0,03089</u> 3,944	<u>0,34994</u> 30,466
02-01-09	вентиляція	<u>0,47996</u> 36,473	<u>0,00252</u> 0,208	<u>0,00038</u> 0,038	<u>0,00003</u> 0,003	- -	<u>0,48289</u> 36,722	<u>0,05007</u> 6,397	<u>0,53296</u> 43,119
02-01-010	придбання устаткування вентиляції	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-011	пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції	- -	- -	- -	- -	0,05520 -	0,05520 6,106	0,00480 0,613	0,06000 6,719
02-01-012	система пожежної сигналізації	- -	0,37143 28,658	0,00008 0,006	- -	- -	0,37151 28,664	0,03310 4,228	0,40461 32,892


1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	придбання устаткування придбання обладнання пожежної сигналізації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-014	пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації, системи порошкового пожежогасіння, системи контролю загазованості	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	0,06800 -	0,06800 7,522	0,00592 0,756	0,07392 8,278
	Разом :	<u>6,32633</u> 493,418	<u>1,46507</u> 110,882	<u>0,18731</u> 16,283	<u>0,01633</u> 1,489	<u>0,17360</u> -	<u>8,16864</u> 641,178	<u>0,91280</u> 116,607	<u>9,08144</u> 757,785

Склав



О.В.Костирко

Перевірів



С.В. Крутчик

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6 447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Основа:	Кошторисна вартість	1493,993 тис. грн.
креслення (специфікації) № 410/04-23 - АБ	Кошторисна трудомісткість	6,23872 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	519,619 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										тих, що обслуговують машини			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КР11-50-2	Розділ 1. Демонтажні роботи (АБ 6) Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	5,105	4678,67	456,13	23885	21556	2329	63,5160	324,25		
					4222,54	140,72			718	1,5646	7,99		
		2	КР7-2-7	Розбирання покрит т ів підлог з керамічних плит ок	100м2	0,24	8131,27	-	1952	1952	-	111,3720	26,73
							8131,27	-			-	-	-
		3	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	3,343	5910,25	1452,55	19758	14902	4856	61,0560	204,11
							4457,70	427,30			1428	5,2783	17,65
		4	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(штирі - 50шт)	1т	0,1885	9995,02	3109,70	1884	1298	586	74,5164	14,05
							6885,32	468,31			88	4,4666	0,84
		5	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1,3	642,99	-	836	836	-	9,6720	12,57
							642,99	-			-	-	-
6	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,3	15925,66	7333,55	4778	2578	2200	117,6840	35,31		
					8592,11	2220,83			666	26,6694	8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (вентканал)	10 м3	0,05	<u>15925,66</u> 8592,11	<u>7333,55</u> 2220,83	796	430	<u>366</u> 111	<u>117,6840</u> 26,6694	<u>5,88</u> 1,33
8	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,071	<u>3634,09</u> 3634,09	<u>-</u> -	258	258	<u>-</u> -	<u>53,6160</u> -	<u>3,81</u> -
9	КР6-13-1	Демонт аж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шт укат урки в укосах	100 шт	0,04	<u>15452,10</u> 15431,77	<u>-</u> -	618	617	<u>-</u> -	<u>221,2440</u> -	<u>8,85</u> -
10	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(металеві конструкції піддашку)	1т	0,2442	<u>9995,02</u> 6885,32	<u>3109,70</u> 468,31	2441	1681	<u>760</u> 114	<u>74,5164</u> 4,4666	<u>18,2</u> 1,09
11	КР2-1-3	Розбирання бетонних блоків	1 м3	9,3	<u>2868,83</u> 762,22	<u>2106,61</u> 633,21	26680	7089	<u>19591</u> 5889	<u>10,4400</u> 7,8331	<u>97,09</u> 72,85
12	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (парапет)	10 м3	0,37	<u>15925,66</u> 8592,11	<u>7333,55</u> 2220,83	5892	3179	<u>2713</u> 822	<u>117,6840</u> 26,6694	<u>43,54</u> 9,87
13	КР2-1-3	Розбирання існуючих бетонних сходів	1 м3	1,5	<u>2868,83</u> 762,22	<u>2106,61</u> 633,21	4303	1143	<u>3160</u> 950	<u>10,4400</u> 7,8331	<u>15,66</u> 11,75
14	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ (вимощення)	100м3	0,003	<u>8328,84</u> 2067,79	<u>6261,05</u> 1055,37	25	6	<u>19</u> 3	<u>31,1040</u> 10,3249	<u>0,09</u> 0,03
15	КР18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,0025	<u>35542,34</u> 10191,38	<u>25350,96</u> 6485,02	89	25	<u>64</u> 16	<u>153,3000</u> 74,9736	<u>0,38</u> 0,19
16	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,022	<u>24004,60</u> 24004,60	<u>-</u> -	528	528	<u>-</u> -	<u>361,0800</u> -	<u>7,94</u> -
17	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,022	<u>14646,87</u> 14646,87	<u>-</u> -	322	322	<u>-</u> -	<u>220,3200</u> -	<u>4,85</u> -
18	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,52	<u>145,41</u> -	<u>145,41</u> 20,42	512	-	<u>512</u> 72	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,79
19	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,6219	<u>3562,93</u> 264,06	<u>3298,87</u> 897,30	2216	164	<u>2052</u> 558	<u>3,9720</u> 10,2648	<u>2,47</u> 6,38
20	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6,9103	<u>130,03</u> 130,03	<u>-</u> -	899	899	<u>-</u> -	<u>1,9560</u> -	<u>13,52</u> -
21	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	69,10361	<u>158,32</u> -	<u>158,32</u> 20,42	10940	-	<u>10940</u> 1411	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 15,48
		Разом прямі витрати по розділу 1					109612	59463	<u>50148</u> 12846		<u>839,3</u> 154,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					109612 1 72309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					43080 119,22 15231 152692 152692				
		Розділ 2. Прорізи (АБ 4)									
22	КБ10-28-1 Н2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах (Д2)	100м2	0,036	<u>11018,61</u> 10901,75	- -	397 -	392 -	- -	135,3918 -	4,87 -
23	& С111-155- 2 варіант 1	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	16,38	<u>7,61</u> -	- -	125 -	- -	- -	- -	- -
24	& С111-246- 2	Піна монтажна	л	0,66636	<u>285,86</u> -	- -	190 -	- -	- -	- -	- -
25	& С123-1-1 варіант 7	Блок дверний металопластиковий ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м2	м2	3,6	<u>5551,30</u> -	- -	19985 -	- -	- -	- -	- -
26	КБ10-28-2 Н2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах (Д1)	100м2	0,168	<u>8902,35</u> 8809,40	- -	1496 -	1480 -	- -	109,4064 -	18,38 -
27	& С111-155- 2 варіант 1	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	60,816	<u>7,61</u> -	- -	463 -	- -	- -	- -	- -
28	& С111-246- 2	Піна монтажна	л	2,56704	<u>285,86</u> -	- -	734 -	- -	- -	- -	- -
29	& С123-1-1 варіант 2	Блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею від 2 до 3м2	м2	16,8	<u>5357,50</u> -	- -	90006 -	- -	- -	- -	- -
30	КБ10-28-7 к=1,15заст	Заповнення дверних прорізів мет алевими дверними блоками із заст осуванням анкерів і монт ажної піни	1 блок	2	<u>818,09</u> 803,64	- -	1636 -	1607 -	- -	10,3362 -	20,67 -
31	& С111-155- 2 варіант 1	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	16	<u>7,61</u> -	- -	122 -	- -	- -	- -	- -
32	& С111-246- 2 варіант 4	Піна монтажна протипожежна	л	1,18	<u>697,25</u> -	- -	823 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C123-198-16 варіант 4	Дверний блок металевий протипожежний EI60 ДСТУ EN 14351-1:2020 1050x2000(h)мм	шт	2	<u>15751,71</u>	-	31503	-	-	-	-
34	КБ10-40-1 к=1,15	Уст ановлення і кріплення наличників	100м	0,522	<u>734,54</u> 714,21	-	383	373	-	10,2396	5,35
35	C123-359 варіант 1	Наличники МДФ	м	58,464	<u>105,93</u> -	-	6193	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							154056	3852	-	-	49,27
Разом будівельні роботи, грн.							154056				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							150204				
всього заробітна плата, грн.							3852				
Загальновиробничі витрати, грн.							2199				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							756				
Всього будівельні роботи, грн.							156255				

Всього по розділу 2							156255				
Розділ 3. Підлога (АБ-4)											
Тип1(приміщення 2,3,4,5,6,7,9)											
36	КБ13-13-1	Ґрунт ування бет онних і обшт укат урених поверхонь ґрунт овкою, перший шар	100м2	3,137	<u>1105,30</u> 722,04	<u>5,91</u> 1,37	3467	2265	<u>19</u> 4	<u>8,0280</u> 0,0167	<u>25,18</u> 0,05
37	& C111-1623-3 варіант 4	Ґрунтовка адгезійна	кг	156,85	<u>62,86</u> -	-	9860	-	-	-	-
38	КР7-17-1	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею до 20 м2	100м2	3,137	<u>13114,07</u> 6250,24	-	41139	19607	-	85,6080	268,55
39	КР7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и 10мм	100м2	3,137	<u>3795,87</u> 378,48	-	11908	1187	-	5,1840	16,26
40	КБ13-13-2	Ґрунт ування бет онних і обшт укат урених поверхонь ґрунт овкою, наст упний шар	100м2	3,137	<u>1444,08</u> 1444,08	-	4530	4530	-	16,0560	50,37
41	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	50,5057	<u>41,27</u> -	-	2084	-	-	-	-
42	КБ13-25-1 1,15	Фарбування поґрунт ованих бет онних поверхонь епоксидною фарбо.	100м2	3,137	<u>750,49</u> 651,80	<u>98,50</u> 7,13	2354	2045	<u>309</u> 22	<u>7,6728</u> 0,0871	<u>24,07</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C111-1623-3 варіант 6	Епоксидна фарба для бетонної підлоги	кг	94,11	<u>670,67</u>	-	63117	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	КР7-18-3	Тип 2 (приміщення 8) Улашт ування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,206	<u>16765,47</u> 3302,81	-	3454	680	-	40,0680	8,25
					-	-			-	-	-
45	& C111-1623-3 варіант 4	Грунтовка адгезійна	кг	10,3	<u>62,86</u>	-	647	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	КР7-18-4	Додават и на кожний наст упний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,203	<u>7514,09</u> 1014,88	-	1525	206	-	12,3120	2,5
					-	-			-	-	-
47	КР7-17-1	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею до 20 м2	100м2	0,206	<u>13114,07</u> 6250,24	-	2701	1288	-	85,6080	17,64
					-	-			-	-	-
48	КР7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и 10мм	100м2	0,206	<u>3795,87</u> 378,48	-	782	78	-	5,1840	1,07
					-	-			-	-	-
49	КБ11-29-2 Н1=15; Н2,3, 5=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,206	<u>19146,38</u> 18119,43	-	3944	3733	-	227,6310	46,89
					-	-			-	-	-
50	C111-283 варіант 6	Плитки керамічні для підлог	м2	21,012	<u>412,24</u>	-	8662	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& C111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	148,732	<u>0,61</u>	-	91	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	107,12	<u>11,18</u>	-	1198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	C111-2001-1 варіант 3	Суміш суха модифікована для декоративного заповнення швів Плінтуса	кг	9,3524	<u>58,71</u>	-	549	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	КБ11-42-3 заст	Улаштування плінтусів з полімерно- епоксидної суміші h=100мм	100м	2,436	<u>1693,34</u> 1186,99	<u>7,95</u> 6,79	4125	2892	<u>19</u> 17	<u>14,4000</u> 0,0799	<u>35,08</u> 0,19
					-	-			-	-	-
55	& C111-1623-3 варіант 3	Полімерно-епоксидна наливна суміш	кг	26,796	<u>586,52</u>	-	15716	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	КБ15-26-2 к=1,15	Улашт ування плінт усів шириною 50 мм з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,83	<u>976,35</u> 949,09	-	1787	1737	-	11,9232	21,82
					-	-			-	-	-
57	C111-283 варіант 6	Плитки керамічні для підлог	м2	1,9032	<u>412,24</u>	-	785	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	9,516	<u>11,18</u>	-	106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	C111-2001-1 варіант 3	Суміш суха модифікована для декоративного заповнення швів	кг	0,83448	<u>58,71</u>	-	49	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C1550-27 варіант 1	Шпаклівка епоксидна по бетону	кг	0,15006	<u>422,62</u>	-	63	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					184643	40248	<u>347</u>		<u>517,68</u>
									43		0,51
		Разом будівельні роботи, грн.					184643				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					144048				
		всього заробітна плата, грн.					40291				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22487				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7522				
		Всього будівельні роботи, грн.					207130				

		Всього по розділу 3					207130				
		Розділ 4. Опорядження (АБ-4)									
		СТЕЛЯ									
61	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	2,657	<u>2975,64</u>	-	7906	7906	-	44,7600	118,93
					2975,64	-			-	-	-
62	KP11-29-4	Суцільне вирівнювання бет онних поверхонь ст ель [одношарове шт укат урення], т овщина шару 10 мм (ремонт сколів т а вибоїн)	100м2	0,686	<u>7431,80</u>	<u>88,76</u>	5098	4769	<u>61</u>	<u>91,6680</u>	<u>62,88</u>
					6952,10	75,82			52	0,8924	0,61
63	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,86436	<u>3351,45</u>	-	2897	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання ст ель мінеральною шпаклівкою	100м2	3,343	<u>11565,54</u>	<u>5,30</u>	38664	36019	<u>18</u>	<u>138,5796</u>	<u>463,27</u>
					10774,56	4,53			15	0,0533	0,18
65	C1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	601,74	<u>12,67</u>	-	7624	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	KB15-182-3 к=1,15	Додават и на 1 мм зміни т овщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,343	<u>2443,42</u>	-	8168	8168	-	29,6424	99,09
					2443,42	-			-	-	-
67	C1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	601,74	<u>12,67</u>	-	7624	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами ст ель по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	3,433	<u>4787,43</u>	<u>1,32</u>	16435	15804	<u>5</u>	<u>59,2080</u>	<u>203,26</u>
					4603,42	1,13			4	0,0133	0,05
69	C111-1626-1 варіант 2	Фарба силіконова	кг	236,877	<u>169,55</u>	-	40162	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КР11-26-3	СТІНИ Поліпшене шт укат урення поверхонь ст ін всередені будівлі цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю т а бет ону	100м2	1,697	<u>13694,91</u>	<u>131,16</u>	23240	21693	<u>223</u>	<u>152,7960</u>	<u>259,29</u>
					12782,91	112,03			190	1,3187	2,24
71	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	3,17339	<u>3351,45</u>	-	10635	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	КБ10-9-1 к=1,15	Улашт ування обшивки ст ін гіпсокарт онними плит ами [фальшт іни] по мет алевому каркасу	100м2	3,408	<u>21170,45</u>	-	72149	71728	-	264,4080	901,1
					21046,88	-			-	-	-
73	& С111-136-14 варіант 1	Дюбелі 6/42	шт	1046,256	<u>0,22</u>	-	230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	& С111-196-156-118	Стрічка армувальна	м	293,088	<u>1,03</u>	-	302	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	& С111-220-52 варіант 2	Профіль стійковий	м	613,44	<u>65,45</u>	-	40150	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	& С111-1895-28-1 варіант 1	Суміш суха модифікована для заповненняшвів між гіпсокартонними плитами	кг	107,0112	<u>15,44</u>	-	1652	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	& С126-374-В1-1	Профіль напрямний	м	296,496	<u>53,88</u>	-	15975	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	& С111-1849-В1	Гвинти самонарізні	шт	5793,6	<u>0,26</u>	-	1506	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	С111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні	м2	340,8	<u>132,65</u>	-	45207	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	КБ8-3-7 к=1,15	Гідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бут ового мурування, цеглі, бет ону	100м2	0,574	<u>3769,42</u>	-	2164	2163	-	46,2300	26,54
					3768,21	-			-	-	-
81	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна	кг	9,184	<u>50,30</u>	-	462	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	С111-2002-3 варіант 1	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика	кг	80,36	<u>166,74</u>	-	13399	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання ст ін мінеральною шпаклівкою	100м2	5,105	<u>9026,26</u>	-	46079	42077	-	106,0116	541,19
					8242,40	-			-	-	-
84	С1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	918,9	<u>12,67</u>	-	11642	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	КБ15-182-3 к=1,15	Додават и на 1 мм зміни т овщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,697	<u>2443,42</u>	-	4146	4146	-	29,6424	50,3
					2443,42	-			-	-	-
86	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29 (або аналог)	кг	305,46	<u>12,67</u>	-	3870	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	5,105	<u>4255,76</u> 4089,34	- -	21726	20876	- -	52,5960	268,5
88	С111-1626-1 варіант 2	Фарба силіконова Укоси дверні	кг	321,615	<u>169,55</u> -	- -	54530	-	- -	- -	- -
89	КР11-30-1	Шт укат урення плоских поверхонь віконних т а дверних укосів по бет ону т а каменю	100м2	0,281	<u>34020,54</u> 31528,90	- -	9560	8860	- -	360,6600	101,35
90	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	1,2364	<u>3351,45</u> -	- -	4144	-	- -	- -	- -
91	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,281	<u>9026,26</u> 8242,40	- -	2536	2316	- -	106,0116	29,79
92	С1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	50,58	<u>12,67</u> -	- -	641	-	- -	- -	- -
93	КБ15-182-3 к=1,15	Додават и на 1 мм зміни т овщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,281	<u>2443,42</u> 2443,42	- -	687	687	- -	29,6424	8,33
94	С1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	50,58	<u>12,67</u> -	- -	641	-	- -	- -	- -
95	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,281	<u>4255,76</u> 4089,34	- -	1196	1149	- -	52,5960	14,78
96	С111-1626-1 варіант 2	Фарба силіконова Горизонтальна поверхня ригелів	кг	17,703	<u>169,55</u> -	- -	3002	-	- -	- -	- -
97	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання ст ель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,094	<u>11565,54</u> 10774,56	<u>5,30</u> 4,53	1087	1013	- -	138,5796 0,0533	13,03 0,01
98	С1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	16,92	<u>12,67</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
99	КБ15-182-3 к=1,15	Додават и на 1 мм зміни т овщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,094	<u>2443,42</u> 2443,42	- -	230	230	- -	29,6424	2,79
100	С1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	16,92	<u>12,67</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
101	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами ст ель по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,094	<u>4787,43</u> 4603,42	<u>1,32</u> 1,13	450	433	- -	59,2080 0,0133	5,57 -
102	С111-1626-1 варіант 2	Фарба силіконова Колони,вертикальна поверхня ригелів	кг	6,486	<u>169,55</u> -	- -	1100	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання ст ін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,22	<u>9026,26</u> 8242,40	-	1986	1813	-	106,0116	23,32
104	С1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	39,6	<u>12,67</u> -	-	502	-	-	-	-
105	КБ15-182-3 к=1,15	Додават и на 1 мм зміни т овщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,22	<u>2443,42</u> 2443,42	-	538	538	-	29,6424	6,52
106	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29 (або аналог)	кг	39,6	<u>12,67</u> -	-	502	-	-	-	-
107	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,22	<u>4255,76</u> 4089,34	-	936	900	-	52,5960	11,57
108	С111-1626-1 варіант 2	Фарба силіконова	кг	13,86	<u>169,55</u> -	-	2350	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							536158	253288	<u>307</u> 261		<u>3211,4</u> 3,09
Разом будівельні роботи, грн.							536158				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							282563				
всього заробітна плата, грн.							253549				
Загальновиробничі витрати, грн.							143951				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							385,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							49276				
Всього будівельні роботи, грн.							680109				

Всього по розділу 4							680109				
Розділ 5. Перегородки (АБ5)											
109	КР5-8-5	Улашт ування армованих глухих цегляних перегородок т овщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,198	<u>72663,04</u> 24371,93	<u>496,80</u> 424,35	14387	4826	<u>98</u> 84	<u>306,1800</u> 4,9950	<u>60,62</u> 0,99
110	КР5-8-6	Улашт ування армованих цегляних перегородок з прорізами т овщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,101	<u>74453,08</u> 26161,97	<u>496,80</u> 424,35	7520	2642	<u>50</u> 43	<u>328,6680</u> 4,9950	<u>33,2</u> 0,5
111	КР5-8-7	Улашт ування армованих глухих цегляних перегородок т овщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,131	<u>70875,86</u> 22584,75	<u>496,80</u> 424,35	9285	2959	<u>65</u> 56	<u>283,7280</u> 4,9950	<u>37,17</u> 0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	КР5-8-8	Улашт ування армованих цегляних перегородок з прорізами т овщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,236	<u>73222,79</u> 24931,68	<u>496,80</u> 424,35	17281	5884	<u>117</u> 100	<u>313,2120</u> 4,9950	<u>73,92</u> 1,18
113	C111-782 варіант 2	Загальна витрата Анкерні стержні д.8А400С, l=600мм 96 шп	т	0,0228	<u>52831,94</u> -	- -	1205	-	- -	- -	- -
114	C124-19 варіант 1	Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50x50b=120мм	т	0,101	<u>55041,99</u> -	- -	5559	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					55237	16311	<u>330</u> 283		<u>204,91</u> 3,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					55237 38596 16594 9364 24,98 3192 64601				

		Всього по розділу 5					64601				
		Розділ 6. Влаштування прорізів(АБ-6)									
115	КР3-14-1	Проріз 1-2шт Посилення цегляних ст ін мет алевим каркасом	1 т	0,2052	<u>28070,86</u> 27185,87	<u>543,04</u> 65,64	5760	5579	<u>111</u> 13	<u>333,5280</u> 0,6583	<u>68,44</u> 0,14
116	C111-1020 варіант 1	Швелери N 14	т	0,077928	<u>38284,11</u> -	- -	2983	-	- -	- -	- -
117	C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 75x75x6мм	т	0,115872	<u>35215,79</u> -	- -	4081	-	- -	- -	- -
118	C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 50x6мм	т	0,015504	<u>33031,14</u> -	- -	512	-	- -	- -	- -
119	& C10000-80 варіант 9	Анкерний болт М20, l=400мм	шт	5	<u>39,03</u> -	- -	195	-	- -	- -	- -
120	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	9,02	<u>26,54</u> 22,34	- -	239	202	- -	0,3360 -	3,03 -
121	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази Проріз 2-1шт	100м2	0,0902	<u>9426,78</u> 6496,48	<u>1,32</u> 1,13	850	586	- -	83,5560 0,0133	7,54 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	КР3-14-1	Посилення цегляних ст ін мет алевим каркасом	1 т	0,105	<u>28070,86</u> 27185,87	<u>543,04</u> 65,64	2947	2855	<u>57</u> 7	<u>333,5280</u> 0,6583	<u>35,02</u> 0,07
123	C111-1020 варіант 1	Швелери N 14	т	0,038964	<u>38284,11</u> -	-	1492	-	-	-	-
124	C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 75x75x6мм	т	0,05916	<u>35215,79</u> -	-	2083	-	-	-	-
125	C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 50x6мм	т	0,008976	<u>33031,14</u> -	-	296	-	-	-	-
126	& C10000-80 варіант 10	Анкерний болт М20, l=450мм	шт	5	<u>43,11</u> -	-	216	-	-	-	-
127	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	4,62	<u>26,54</u> 22,34	-	123	103	-	0,3360	1,55
128	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0462	<u>9426,78</u> 6496,48	<u>1,32</u> 1,13	436	300	-	83,5560	3,86
		Разом прямі витрати по розділу 6					22213	9625	<u>168</u> 20		<u>119,44</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					22213				
		-----					12420				
							9645				
							5407				
							14,35				
							1834				
							27620				
		Всього по розділу 6					27620				
		Розділ 7. Бетонні конструкції входу (АБ-7)									
129	КБ6-1-1 к=1,15	Стіни Улаштування бет онної підгот овки бет он важкий С8/10,	100м3	0,005	<u>29721,10</u> 14505,63	-	149	73	-	207,9660	1,04
130	C1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,51	<u>3548,17</u> -	-	1810	-	-	-	-
131	КР2-14-3	Улаштування залізобет онних підпірних ст ін і ст ін підвалів висот ою до 3 м, т овщиною до 300 мм	100 м3	0,04	<u>271635,24</u> 134773,29	<u>62210,02</u> 14892,05	10865	5391	<u>2488</u> 596	<u>1798,8960</u> 140,9657	<u>71,96</u> 5,64

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	КБ9-71-1	Вигот овлення монорейок, балок т а інших подібних конст рукцій промислових будівель	т	0,343	<u>5637,94</u> 3687,59	<u>1679,42</u> 225,29	1934	1265	<u>576</u> 77	<u>44,7360</u> 2,2368	<u>15,34</u> 0,77
144	& С111-1804-12 варіант 2	Труба профільна 80х40х4 мм	т	0,173502	<u>43926,08</u> -	-	7621	-	-	-	-
145	& С111-1804-12 варіант 3	Труба профільна 60х40х4 мм	т	0,099858	<u>43926,08</u> -	-	4386	-	-	-	-
146	& С111-1804-12 варіант 4	Труба профільна 40х40х2,5 мм	т	0,02499	<u>43926,08</u> -	-	1098	-	-	-	-
147	& С111-1804-12 варіант 5	Труба профільна 40х40х3 мм	т	0,04284	<u>43926,08</u> -	-	1882	-	-	-	-
148	КР20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т	1т	0,343	<u>14371,39</u> 9836,16	<u>4442,43</u> 669,01	4929	3374	<u>1524</u> 229	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>36,51</u> 2,19
149	& С111-887-3 варіант 2	Анкер 14х180мм	шт	12	<u>31,45</u> -	-	377	-	-	-	-
150	& С111-887-3 варіант 3	Анкер 12х150мм	шт	32	<u>24,81</u> -	-	794	-	-	-	-
151	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	11,92	<u>26,54</u> 22,34	-	316	266	-	0,3360	4,01
152	КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,031	<u>14331,56</u> 11401,26	<u>1,32</u> 1,13	444	353	-	146,6400	4,55
153	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0882	<u>9426,78</u> 6496,48	<u>1,32</u> 1,13	831	573	-	83,5560	7,37
154	КР8-30-1	Улашт ування покрит т я з лист ової ст алі т ільки скат ів	100м2	0,111	<u>7387,57</u> 7370,70	<u>16,87</u> 15,04	820	818	<u>2</u> 2	<u>94,8000</u> 0,1958	<u>10,52</u> 0,02
155	& С1422-11067-44 варіант 1	Профнастил ПН-44, t=0,65мм	м2	12,21	<u>455,78</u> -	-	5565	-	-	-	-
156	& С111-180-21 варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	130	<u>2,99</u> -	-	389	-	-	-	-
157	& С111-1859-В4-2 варіант 4	Планка примикання з оцинкованої сталі 150х150мм з полімерним покриттям	м	6,76	<u>132,47</u> -	-	895	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	КБ9-47-1 к=1,15	Облицювання профільованим лист ом	100м2	0,095	<u>5055,67</u> 5006,90	<u>48,77</u> 5,90	480	476	<u>4</u> 1	<u>66,0192</u> 0,0809	<u>6,27</u> 0,01
159	& C1422- 11067-44 варіант 2	Профнастил ПС-20	м2	10,45	<u>239,71</u> -	-	2505	-	-	-	-
160	& C111-180- 21 варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	76	<u>2,99</u> -	-	227	-	-	-	-
161	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,065	<u>39116,15</u> 5617,72	<u>27,41</u> 24,43	2543	365	<u>2</u> 2	<u>69,7680</u> 0,3182	<u>4,53</u> 0,02
162	КР8-41-2	Навішування водост ічних т руб, колін, відливів і лійок з гот ових елемент ів	100м	0,012	<u>5349,10</u> 5349,10	-	64	64	-	<u>66,4320</u> -	<u>0,8</u> -
163	& C118-39- 129-12 варіант 3	Водостічний жолоб, d=125мм	м	6,76	<u>169,30</u> -	-	1144	-	-	-	-
164	& C118-39- 129-12 варіант 4	Труба водостічна д.75 мм	м	1,248	<u>215,20</u> -	-	269	-	-	-	-
165	& C118-39- 129-11 варіант 8	Тримач жолоба	шт	12	<u>130,20</u> -	-	1562	-	-	-	-
166	& C118-39- 129-11 варіант 9	Муфти для жолоба	шт	2	<u>190,56</u> -	-	381	-	-	-	-
167	& C118-39- 129-11 варіант 10	Торцева заглушка	шт	1	<u>100,11</u> -	-	100	-	-	-	-
168	& C118-39- 129-11 варіант 12	Тримач труби75мм	шт	2	<u>120,78</u> -	-	242	-	-	-	-
169	& C118-39- 129-11 варіант 11	Воронка водостічна	шт	1	<u>257,19</u> -	-	257	-	-	-	-
170	& C118-39- 129-22 варіант 1	Відвід труби	шт	2	<u>154,17</u> -	-	308	-	-	-	-
171	КБ10-28-7 к=1,15заст	Заповнення дверних прорізів мет алевими дверними блоками із заст осуванням анкерів і монт ажної піни	1 блок	1	<u>827,98</u> 803,64	-	828	804	-	<u>10,3362</u> -	<u>10,34</u> -
172	& C1-2214 варіант 1	Дюбель-шурупи	шт	8	<u>2,96</u> -	-	24	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	& C111-246-2	Піна монтажна	л	0,59	<u>285,86</u>	-	169	-	-	-	-
174	C123-359 варіант 1	Наличники МДФ	м	11,4	<u>105,93</u>	-	1208	-	-	-	-
175	& C123-198-16 варіант 8	Зовнішній дверний блок металевий(з комплектуючими) 1050x2100	шт	1	<u>8709,02</u>	-	8709	-	-	-	-
176	КР11-26-3	Поліпшене шт укат урення поверхонь ст ін всередині будівлі цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю т а бет ону	100м2	0,153	<u>13694,91</u> <u>12782,91</u>	<u>131,16</u> <u>112,03</u>	2095	1956	<u>20</u> <u>17</u>	<u>152,7960</u> <u>1,3187</u>	<u>23,38</u> <u>0,2</u>
177	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,28611	<u>3351,45</u>	-	959	-	-	-	-
178	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання ст ін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,153	<u>9026,26</u> <u>8242,40</u>	-	1381	1261	-	106,0116	16,22
179	C1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	27,54	<u>12,67</u>	-	349	-	-	-	-
180	КБ15-182-3 к=1,15	Додават и на 1 мм зміни т овщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,153	<u>2443,42</u> <u>2443,42</u>	-	374	374	-	29,6424	4,54
181	C1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29 (або аналог)	кг	27,54	<u>12,67</u>	-	349	-	-	-	-
182	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,153	<u>4255,76</u> <u>4089,34</u>	-	651	626	-	52,5960	8,05
183	C111-1626-1 варіант 2	Фарба силіконова	кг	9,639	<u>169,55</u>	-	1634	-	-	-	-
184	КБ15-26-1 к=1,15	Улашт ування покрит т ів східців і підсхідців з керамічних плит ок розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	4,73	<u>594,80</u> <u>583,29</u>	<u>1,32</u> <u>1,13</u>	2813	2759	<u>6</u> <u>5</u>	<u>7,3278</u> <u>0,0133</u>	<u>34,66</u> <u>0,06</u>
185	C111-283 варіант 6	Плитки керамічні для підлог	м2	4,8246	<u>412,24</u>	-	1989	-	-	-	-
186	& C111-1896-1 варіант 1	Шпаклівка епоксидна	кг	0,38786	<u>472,77</u>	-	183	-	-	-	-
187	C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	24,596	<u>11,18</u>	-	275	-	-	-	-
188	C111-2001-1 варіант 3	Суміш суха модифікована для декоративного заповнення швів	кг	2,15688	<u>58,71</u>	-	127	-	-	-	-
189	КБ11-29-2 к=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0577	<u>19187,73</u> <u>18119,43</u>	<u>47,69</u> <u>40,74</u>	1107	1045	<u>3</u> <u>2</u>	<u>227,6310</u> <u>0,4795</u>	<u>13,13</u> <u>0,03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	C111-283 варіант 6	Плитки керамічні для підлог	м2	5,8854	<u>412,24</u>	-	2426	-	-	-	-
191	& C111- 1849-9	Хрестики для плитки	шт	41,6594	<u>0,61</u>	-	25	-	-	-	-
192	C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	30,004	<u>11,18</u>	-	335	-	-	-	-
193	C111-2001-1 варіант 3	Суміш суха модифікована для декоративного заповнення швів	кг	2,61958	<u>58,71</u>	-	154	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					70527	16379	<u>2137</u> 335		<u>200,22</u> 3,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					70527 52011 16714 9266 24,43 3119 79793				

		Всього по розділу 8					79793				
		Розділ 9. Вентиляційні канали (АБ10)									
194	КР3-33-1	Вентиляційний канал 1 Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті і поверху до 4 м	1 м3	0,2	<u>1445,75</u>	<u>70,21</u>	289	152	<u>14</u>	<u>9,9000</u>	<u>1,98</u>
					760,02	59,97			12	0,7060	0,14
195	C1422-11066 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла	1000шт	0,076	<u>7716,89</u>	-	586	-	-	-	-
196	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>211,39</u>	<u>10,48</u>	211	193	<u>10</u>	<u>2,5080</u>	<u>2,51</u>
					192,54	0,39			-	0,0048	-
197	& C111- 1756-91 варіант 1	ґрати вентиляційні 250x250 мм	шт	1	<u>418,78</u>	-	419	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
198	КБ20-21-3	Установлення над шахтами зонтиків із листів оцинкованої сталі прямокутної перерізу периметром 1600 мм	зонти	1	<u>172,43</u>	<u>7,34</u>	172	124	<u>7</u>	<u>1,5720</u>	<u>1,57</u>
					123,67	0,28			-	0,0034	-
199	C130-288 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 0,35 м2	шт	1	<u>584,64</u>	-	585	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	КР3-33-1	Вентиляційний канал 2 Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті і поверху до 4 м	1 м3	0,4	<u>1445,75</u> 760,02	<u>70,21</u> 59,97	578	304	<u>28</u> 24	<u>9,9000</u> 0,7060	<u>3,96</u> 0,28
201	С1422-11066 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла	1000шт	0,152	<u>7716,89</u> -	-	1173	-	-	-	-
202	КР15-122-1	Уст. ановлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>211,39</u> 192,54	<u>10,48</u> 0,39	211	193	<u>10</u> -	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>2,51</u> -
203	& С111-1756-91 варіант 2	ґрати вентиляційні 300х300 мм	шт	1	<u>514,83</u> -	-	515	-	-	-	-
204	КБ20-21-4	Уст. ановлення над шахтами зонтів із листів оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм	зонт	1	<u>193,32</u> 141,97	<u>8,91</u> 0,33	193	142	<u>9</u> -	<u>1,8720</u> 0,0041	<u>1,87</u> -
205	С130-288 варіант 2	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 0,5 м2	шт	1	<u>829,44</u> -	-	829	-	-	-	-
206	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,007	<u>12509,18</u> 4751,71	-	88	33	-	58,2960	0,41
207	КР3-33-1	Вентиляційний канал 3 Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті і поверху до 4 м	1 м3	0,5	<u>1445,75</u> 760,02	<u>70,21</u> 59,97	723	380	<u>35</u> 30	<u>9,9000</u> 0,7060	<u>4,95</u> 0,35
208	С1422-11066 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла	1000шт	0,19	<u>7716,89</u> -	-	1466	-	-	-	-
209	КР15-122-1	Уст. ановлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>211,39</u> 192,54	<u>10,48</u> 0,39	211	193	<u>10</u> -	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>2,51</u> -
210	& С111-1756-91 варіант 3	ґрати вентиляційні 400х400 мм	шт	1	<u>707,78</u> -	-	708	-	-	-	-
211	КБ20-21-5	Уст. ановлення над шахтами зонтів із листів оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм	зонт	1	<u>325,01</u> 267,56	<u>12,58</u> 0,47	325	268	<u>13</u> -	<u>3,5280</u> 0,0058	<u>3,53</u> 0,01
212	С130-288 варіант 3	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 0,6 м2	шт	1	<u>1013,04</u> -	-	1013	-	-	-	-
213	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,004	<u>12509,18</u> 4751,71	-	50	19	-	58,2960	0,23
		Разом прямі витрати по розділу 9					10345	2001	<u>136</u> 66		<u>26,03</u> 0,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					10345				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					8208 2067 1172 3 384 11517 11517				
		Розділ 10. Конструкція під припливну установку									
214	КБ9-71-1	Вигот овлення монорейок, балок т а інших подібних конст рукцій промислових будівель	т	0,0963	<u>5637,94</u> 3687,59	<u>1679,42</u> 225,29	543	355	<u>162</u> 22	<u>44,7360</u> 2,2368	<u>4,31</u> 0,22
215	& С111-1804-12 варіант 3	Труба профільна 60х40х4 мм	т	0,089556	<u>43926,08</u> -	<u>-</u> -	3934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	С111-978 варіант 1	Сталь листова 6 мм	т	0,00867	<u>38700,45</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	КР20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т	1т	0,0963	<u>14371,39</u> 9836,16	<u>4442,43</u> 669,01	1384	947	<u>428</u> 64	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>10,25</u> 0,61
218	& С111-887-3 варіант 3	Анкер 12х150мм	шт	32	<u>24,81</u> -	<u>-</u> -	794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,32	<u>12540,19</u> 12134,25	<u>405,94</u> 49,14	4013	3883	<u>130</u> 16	<u>138,8040</u> 0,6732	<u>44,42</u> 0,22
220	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів віднімати	100шт	-0,32	<u>3776,57</u> 3650,66	<u>125,91</u> 15,24	-1209	-1168	<u>-41</u> -5	<u>41,7600</u> 0,2088	<u>-13,36</u> -0,07
221	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	3,17	<u>26,54</u> 22,34	<u>-</u> -	84	71	<u>-</u> -	<u>0,3360</u> -	<u>1,07</u> -
222	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0317	<u>9426,78</u> 6496,48	<u>1,32</u> 1,13	299	206	<u>-</u> -	<u>83,5560</u> 0,0133	<u>2,65</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					10178	4294	<u>679</u> 97		<u>49,34</u> 0,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					10178 5205 4391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					2350 6,04 771 12528 12528				
		Розділ 11. Обладнання (АБ-5)									
223	КМ3-575-1	Монт аж площадки підіймальної вант ажопідйомніст ю 500 кг (похилий підйомник)	шт	1	<u>14011,76</u> 3349,09	<u>10125,25</u> 2576,11	14012	3349	<u>10125</u> 2576	<u>44,1600</u> 24,3168	<u>44,16</u> 24,32
224	КР15-33-4	Установлення поручнів	10шт	0,2	<u>525,18</u> 522,28	- -	105	104	- -	6,3360 -	1,27 -
225	& С1-111-18-45 варіант 1	Поручень для МГН пристінний	шт	1	<u>1801,78</u> -	- -	1802	-	- -	- -	- -
226	& С1-111-18-45 варіант 2	Поручень для МГН відкидний	шт	1	<u>5171,86</u> -	- -	5172	-	- -	- -	- -
227	КБ21-12-2 к=1,15	Для існуючого кабеля Прокладання коробів пласт икових	100м	0,5	<u>4720,89</u> 3560,92	<u>267,39</u> 85,51	2360	1780	<u>134</u> 43	<u>45,2640</u> 0,8652	<u>22,63</u> 0,43
228	& С111-196-23 варіант 1	Короб для кабелів 110х60мм,кріплення, аксесуари	м	50,5	<u>209,75</u> -	- -	10592	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					34043	5233	<u>10259</u> 2619		<u>68,06</u> 24,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					34043 18551 7852 3671 7,78 994 37714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 11					37714				
		Разом прямі витрати по кошторису					1246609	417727	<u>67392</u>		<u>5378,32</u>
									17287		198,14
		Разом будівельні роботи, грн.					1246609				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					761490				
		всього заробітна плата, грн.					435014				
		Загальновиробничі витрати, грн.					247384				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					662,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					84605				
		Всього будівельні роботи, грн.					1493993				

		Всього по кошторису					1493993				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6238,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					519619				

Склав кошторисник  О.В. Костирко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП  С.В. Крутчик
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний»

Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
загальнобудівельні роботи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5311,53	77,68				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	66,79	76,80				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	181,87	86,91				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	16,27	91,16				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	662,26	127,75				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	6238,72					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,049872	<u>517,54</u> 25,81				
11	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,82056	<u>355,81</u> 291,96				
12	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,041592	<u>87,85</u> 3,65				
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	17,03916	<u>620,42</u> 10571,44				
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	7,19816916	<u>604,67</u> 4352,52				
15	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,113172	<u>492,86</u> 55,78				
16	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	14,9307648	<u>358,59</u> 5354,02				
17	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,043016	<u>464,4</u> 484,38				
18	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	7,04577	<u>110,4</u> 777,85				
19	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,41751488	<u>311,16</u> 1374,55				
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	8,1523968	<u>43,68</u> 356,10				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,69012	<u>107,62</u> 397,13				
22	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	93,13854	<u>310,41</u> 28911,13				
23	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	4,216128	<u>51,44</u> 216,88				
24	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	4,9105224	<u>417,79</u> 2051,57				
25	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,01566	<u>724,48</u> 11,35				
26	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,014724	<u>969,46</u> 14,27				
27	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	15,62916	<u>6,03</u> 94,24				
28	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,21312	<u>98,02</u> 20,89				
29	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	93,23418	<u>5,45</u> 508,13				
30	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	2,477652	<u>5,48</u> 13,58				
31	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	4,216128	<u>13,05</u> 55,02				
32	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,52	<u>145,41</u> 511,84				
33	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	69,10361	<u>158,32</u> 10940,48				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		67394,57				
		Бензин	кг	63,179					
		Дизельне паливо	кг	509,144					
		Електроенергія	кВт-год	129,086					
		Стиснене повітря	м3	6461,129					
		Мастильні матеріали	кг	31,606					
		Гідравлічна рідина	кг	2,997					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
34	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,264					
35	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	1,728					
36	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,150576					
37	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	3,69012					
38	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	4,0392					
39	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,158148					
40	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,338796					
41	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	3,132					
42	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	5,5785456					
43	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	5,84072952					
44	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	12,707976					
45	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	20,119188					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,5376					
47	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	78,470208					
48	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	92,375748					
49	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	70,9186728					
50	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,049872					
51	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	17,23296					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
52	&C1-111-18-45 варіант 1	Поручень для МГН пристінний	шт	1	<u>1801,78</u> 1801,78	<u>1766,00</u> 1766,00	<u>0,45</u> 0,45	<u>35,33</u> 35,33	30 км.
53	&C1-111-18-45 варіант 2	Поручень для МГН відкидний	шт	1	<u>5171,86</u> 5171,86	<u>5070,00</u> 5070,00	<u>0,45</u> 0,45	<u>101,41</u> 101,41	30 км.
54	&C1-2214 варіант 1	Дюбель-шурупи	шт	8	<u>2,96</u> 23,68	<u>2,90</u> 23,20	<u>-</u> -	<u>0,06</u> 0,48	
55	C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,0517605	<u>19227,74</u> 995,24	<u>18316,49</u> 948,07	<u>534,24</u> 27,65	<u>377,01</u> 19,52	30 км.
56	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00025	<u>37114,7</u> 9,28	<u>36048,17</u> 9,01	<u>338,79</u> 0,08	<u>727,74</u> 0,19	30 км.
57	&C111-136-14 варіант 1	Дюбелі 6/42	шт	1046,256	<u>0,22</u> 230,18	<u>0,22</u> 230,18	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
58	&C111-155-2 варіант 1	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	93,196	<u>7,61</u> 709,22	<u>7,10</u> 661,69	<u>0,36</u> 33,55	<u>0,15</u> 13,98	30 км.
59	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,000182	<u>24514,98</u> 4,46	<u>23695,50</u> 4,31	<u>338,79</u> 0,06	<u>480,69</u> 0,09	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,003646	<u>31331,79</u> 114,24	<u>30378,65</u> 110,76	<u>338,79</u> 1,24	<u>614,35</u> 2,24	30 км.
61	&C111-180-21 варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	206	<u>2,99</u> 615,94	<u>2,90</u> 597,40	<u>0,03</u> 6,18	<u>0,06</u> 12,36	30 км.
62	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0003706	<u>28633,35</u> 10,61	<u>27733,12</u> 10,28	<u>338,79</u> 0,13	<u>561,44</u> 0,20	30 км.
63	&C111-196-23 варіант 1	Короб для кабелів 110х60мм,кріплення, аксесуари	м	50,5	<u>209,75</u> 10592,38	<u>205,00</u> 10352,50	<u>0,64</u> 32,32	<u>4,11</u> 207,56	30 км.
64	&C111-196-156-118	Стрічка армувальна	м	293,088	<u>1,03</u> 301,88	<u>0,96</u> 281,36	<u>0,05</u> 14,65	<u>0,02</u> 5,87	30 км.
65	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,156902	<u>4983,27</u> 781,89	<u>4427,30</u> 694,65	<u>458,26</u> 71,90	<u>97,71</u> 15,34	30 км.
66	&C111-220-52 варіант 2	Профіль стійковий	м	613,44	<u>65,45</u> 40149,65	<u>63,61</u> 39020,92	<u>0,56</u> 343,53	<u>1,28</u> 785,20	30 км.
67	&C111-246-2	Піна монтажна	л	3,8234	<u>285,86</u> 1092,96	<u>280,00</u> 1070,55	<u>0,25</u> 0,96	<u>5,61</u> 21,45	30 км.
68	&C111-246-2 варіант 4	Піна монтажна протипожежна	л	1,18	<u>697,25</u> 822,76	<u>683,33</u> 806,33	<u>0,25</u> 0,30	<u>13,67</u> 16,13	30 км.
69	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00164	<u>3405,83</u> 5,59	<u>2885,33</u> 4,73	<u>453,72</u> 0,74	<u>66,78</u> 0,12	30 км.
70	+C111-283 варіант 6	Плитки керамічні для підлог	м2	33,6252	<u>412,24</u> 13861,65	<u>390,82</u> 13141,40	<u>13,34</u> 448,56	<u>8,08</u> 271,69	30 км.
71	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,7512	<u>11,65</u> 32,05	<u>5,79</u> 15,93	<u>5,63</u> 15,49	<u>0,23</u> 0,63	30 км.
72	C111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0070101	<u>106673,28</u> 747,79	<u>104078,02</u> 729,60	<u>503,63</u> 3,53	<u>2091,63</u> 14,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000575	<u>41990,48</u> 2,41	<u>40663,51</u> 2,34	<u>503,63</u> 0,03	<u>823,34</u> 0,04	30 км.
74	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,03144	<u>32322,78</u> 1016,23	<u>31176,30</u> 980,18	<u>512,7</u> 16,12	<u>633,78</u> 19,93	30 км.
75	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0007757	<u>116344,39</u> 90,25	<u>113541,35</u> 88,07	<u>521,78</u> 0,40	<u>2281,26</u> 1,78	30 км.
76	+C111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні	м2	340,8	<u>132,65</u> 45207,12	<u>126,38</u> 43070,30	<u>3,67</u> 1250,74	<u>2,6</u> 886,08	30 км.
77	+C111-782 варіант 2	Анкерні стержні д.8А400С, l=600мм 96 шп	т	0,0228	<u>52831,94</u> 1204,57	<u>51457,23</u> 1173,22	<u>338,79</u> 7,72	<u>1035,92</u> 23,63	30 км.
78	C111-787	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	0,010985	<u>46913,27</u> 515,34	<u>45654,61</u> 501,52	<u>338,79</u> 3,72	<u>919,87</u> 10,10	30 км.
79	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,06434	<u>24022,63</u> 1545,62	<u>23285,81</u> 1498,21	<u>265,79</u> 17,10	<u>471,03</u> 30,31	30 км.
80	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00086	<u>36279,81</u> 31,20	<u>35302,65</u> 30,36	<u>265,79</u> 0,23	<u>711,37</u> 0,61	30 км.
81	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000104	<u>25930,4</u> 2,70	<u>25156,17</u> 2,62	<u>265,79</u> 0,03	<u>508,44</u> 0,05	30 км.
82	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,00008	<u>53481,98</u> 4,28	<u>52167,52</u> 4,17	<u>265,79</u> 0,02	<u>1048,67</u> 0,09	30 км.
83	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	12,06004	<u>134,87</u> 1626,54	<u>131,94</u> 1591,20	<u>0,29</u> 3,50	<u>2,64</u> 31,84	30 км.
84	&C111-887-3 варіант 2	Анкер 14x180мм	шт	12	<u>31,45</u> 377,40	<u>30,78</u> 369,36	<u>0,05</u> 0,60	<u>0,62</u> 7,44	30 км.
85	&C111-887-3 варіант 3	Анкер 12x150мм	шт	64	<u>24,81</u> 1587,84	<u>24,27</u> 1553,28	<u>0,05</u> 3,20	<u>0,49</u> 31,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	+C111-978 варіант 1	Сталь листова 6 мм	т	0,00867	<u>38700,45</u> 335,53	<u>38146,57</u> 330,73	<u>265,79</u> 2,30	<u>288,09</u> 2,50	30 км.
87	+C111-1020 варіант 1	Швелери N 14	т	0,116892	<u>38284,11</u> 4475,11	<u>37733,33</u> 4410,72	<u>265,79</u> 31,07	<u>284,99</u> 33,32	30 км.
88	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,05176	<u>3513,52</u> 181,86	<u>2832,11</u> 146,59	<u>612,52</u> 31,70	<u>68,89</u> 3,57	30 км.
89	C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм	т	0,00066	<u>49649,39</u> 32,77	<u>48337,08</u> 31,90	<u>338,79</u> 0,22	<u>973,52</u> 0,65	30 км.
90	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0037119	<u>56171,02</u> 208,50	<u>54724,79</u> 203,13	<u>344,84</u> 1,28	<u>1101,39</u> 4,09	30 км.
91	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,00212	<u>37225,11</u> 78,92	<u>36150,37</u> 76,64	<u>344,84</u> 0,73	<u>729,9</u> 1,55	30 км.
92	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00032	<u>44187,69</u> 14,14	<u>42976,42</u> 13,75	<u>344,84</u> 0,11	<u>866,43</u> 0,28	30 км.
93	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0014058	<u>71710,94</u> 100,81	<u>69960,00</u> 98,35	<u>344,84</u> 0,48	<u>1406,1</u> 1,98	30 км.
94	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0018675	<u>22077,35</u> 41,23	<u>21131,76</u> 39,46	<u>512,7</u> 0,96	<u>432,89</u> 0,81	30 км.
95	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	10,53571	<u>227,87</u> 2400,77	<u>223,35</u> 2353,15	<u>0,05</u> 0,53	<u>4,47</u> 47,09	30 км.
96	C111-1608	Дрантя	кг	8,94729	<u>12,08</u> 108,08	<u>11,10</u> 99,31	<u>0,74</u> 6,62	<u>0,24</u> 2,15	30 км.
97	&C111-1623-3 варіант 3	Полімерно-епоксидна наливна суміш	кг	26,796	<u>586,52</u> 15716,39	<u>574,50</u> 15394,30	<u>0,52</u> 13,93	<u>11,5</u> 308,16	
98	&C111-1623-3 варіант 4	Грунтовка адгезійна	кг	167,15	<u>62,86</u> 10507,05	<u>61,11</u> 10214,54	<u>0,52</u> 86,92	<u>1,23</u> 205,59	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
99	&C111-1623-3 варіант 6	Епоксидна фарба для бетонної підлоги	кг	94,11	<u>670,67</u> 63116,75	<u>657,00</u> 61830,27	<u>0,52</u> 48,94	<u>13,15</u> 1237,54	
100	+C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна	кг	9,184	<u>50,3</u> 461,96	<u>48,58</u> 446,16	<u>0,73</u> 6,70	<u>0,99</u> 9,10	30 км.
101	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	192,75494	<u>41,27</u> 7955,00	<u>39,73</u> 7658,15	<u>0,73</u> 140,71	<u>0,81</u> 156,14	30 км.
102	+C111-1626-1 варіант 2	Фарба силіконова	кг	606,18	<u>169,55</u> 102777,82	<u>165,66</u> 100419,78	<u>0,57</u> 345,52	<u>3,32</u> 2012,52	30 км.
103	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,48838	<u>140,68</u> 68,71	<u>137,79</u> 67,29	<u>0,13</u> 0,06	<u>2,76</u> 1,36	30 км.
104	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,04393	<u>247,89</u> 10,89	<u>242,78</u> 10,67	<u>0,25</u> 0,01	<u>4,86</u> 0,21	30 км.
105	+C111-1692 варіант 1	Мастика "Ізол"	т	0,08816	<u>46422,95</u> 4092,65	<u>45000,00</u> 3967,20	<u>512,7</u> 45,20	<u>910,25</u> 80,25	30 км.
106	C111-1739	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 2,5 мм	кг	0,065	<u>35,67</u> 2,32	<u>34,70</u> 2,26	<u>0,27</u> 0,02	<u>0,7</u> 0,04	30 км.
107	&C111-1756-91 варіант 1	Грати вентиляційні 250х250 мм	шт	1	<u>418,78</u> 418,78	<u>410,00</u> 410,00	<u>0,57</u> 0,57	<u>8,21</u> 8,21	30 км.
108	&C111-1756-91 варіант 2	Грати вентиляційні 300х300 мм	шт	1	<u>514,83</u> 514,83	<u>504,17</u> 504,17	<u>0,57</u> 0,57	<u>10,09</u> 10,09	30 км.
109	&C111-1756-91 варіант 3	Грати вентиляційні 400х400мм	шт	1	<u>707,78</u> 707,78	<u>693,33</u> 693,33	<u>0,57</u> 0,57	<u>13,88</u> 13,88	30 км.
110	C111-1757	Рядно	м2	8,5	<u>60,19</u> 511,62	<u>58,87</u> 500,40	<u>0,14</u> 1,19	<u>1,18</u> 10,03	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
111	C111-1798	Сталь листовая оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,02145	<u>76997,01</u> 1651,59	<u>76158,04</u> 1633,59	<u>265,79</u> 5,70	<u>573,18</u> 12,30	30 км.
112	&C111-1804-12 варіант 2	Труба профільна 80x40x4 мм	т	0,173502	<u>43926,08</u> 7621,26	<u>43333,30</u> 7518,41	<u>265,79</u> 46,12	<u>326,99</u> 56,73	30 км.
113	&C111-1804-12 варіант 3	Труба профільна 60x40x4 мм	т	0,189414	<u>43926,08</u> 8320,21	<u>43333,30</u> 8207,93	<u>265,79</u> 50,34	<u>326,99</u> 61,94	30 км.
114	&C111-1804-12 варіант 4	Труба профільна 40x40x2,5 мм	т	0,02499	<u>43926,08</u> 1097,71	<u>43333,30</u> 1082,90	<u>265,79</u> 6,64	<u>326,99</u> 8,17	30 км.
115	&C111-1804-12 варіант 5	Труба профільна 40x40x3 мм	т	0,04284	<u>43926,08</u> 1881,79	<u>43333,30</u> 1856,40	<u>265,79</u> 11,39	<u>326,99</u> 14,00	30 км.
116	C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,003	<u>31804,52</u> 95,41	<u>31301,97</u> 93,91	<u>265,79</u> 0,80	<u>236,76</u> 0,70	30 км.
117	C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 75x75x6мм	т	0,175032	<u>35215,79</u> 6163,89	<u>34687,85</u> 6071,48	<u>265,79</u> 46,52	<u>262,15</u> 45,89	30 км.
118	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00642	<u>68994,02</u> 442,94	<u>67339,52</u> 432,32	<u>301,68</u> 1,94	<u>1352,82</u> 8,68	30 км.
119	+C111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,004	<u>26367,61</u> 105,47	<u>25618,55</u> 102,47	<u>232,05</u> 0,93	<u>517,01</u> 2,07	30 км.
120	&C111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	190,3914	<u>0,61</u> 116,14	<u>0,60</u> 114,23	- -	<u>0,01</u> 1,91	
121	&C111-1849-B1	Гвинти самонарізні	шт	5793,6	<u>0,26</u> 1506,34	<u>0,25</u> 1448,40	- -	<u>0,01</u> 57,94	
122	C111-1853-1	Цвяхи будівельні 2,5x50 мм	т	0,000247	<u>25786,95</u> 6,37	<u>24979,64</u> 6,17	<u>301,68</u> 0,07	<u>505,63</u> 0,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
123	&C111-1859-B4-2 варіант 4	Планка примикання з оцинкованої сталі 150x150мм з полімерним покриттям	м	6,76	<u>132,47</u> 895,50	<u>129,20</u> 873,39	<u>0,67</u> 4,53	<u>2,6</u> 17,58	30 км.
124	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0481935	<u>18863,76</u> 909,11	<u>17949,42</u> 865,05	<u>544,46</u> 26,24	<u>369,88</u> 17,82	30 км.
125	&C111-1895-28-1 варіант 1	Суміш суха модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	107,0112	<u>15,44</u> 1652,25	<u>14,60</u> 1562,36	<u>0,54</u> 57,79	<u>0,3</u> 32,10	30 км.
126	&C111-1896-1 варіант 1	Шпаклівка епоксидна	кг	0,38786	<u>472,77</u> 183,37	<u>462,96</u> 179,56	<u>0,54</u> 0,21	<u>9,27</u> 3,60	30 км.
127	+C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	171,236	<u>11,18</u> 1914,42	<u>10,69</u> 1830,51	<u>0,27</u> 46,23	<u>0,22</u> 37,68	15 км.
128	+C111-2001-1 варіант 3	Суміш суха модифікована для декоративного заповнення швів	кг	14,96334	<u>58,71</u> 878,50	<u>57,29</u> 857,25	<u>0,27</u> 4,04	<u>1,15</u> 17,21	15 км.
129	+C111-2002-3 варіант 1	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика	кг	80,36	<u>166,74</u> 13399,23	<u>162,97</u> 13096,27	<u>0,5</u> 40,18	<u>3,27</u> 262,78	30 км.
130	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0092	<u>6180,79</u> 56,86	<u>5836,14</u> 53,69	<u>223,46</u> 2,06	<u>121,19</u> 1,11	30 км.
131	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0022	<u>5706,42</u> 12,55	<u>5371,07</u> 11,82	<u>223,46</u> 0,49	<u>111,89</u> 0,24	30 км.
132	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,089	<u>5465,06</u> 486,39	<u>5134,44</u> 456,97	<u>223,46</u> 19,89	<u>107,16</u> 9,53	30 км.
133	&C118-39-129-11 варіант 8	Тримач жолоба	шт	12	<u>130,2</u> 1562,40	<u>127,50</u> 1530,00	<u>0,15</u> 1,80	<u>2,55</u> 30,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
134	&C118-39-129-11 варіант 9	Муфти для жолоба	шт	2	<u>190,56</u> 381,12	<u>186,67</u> 373,34	<u>0,15</u> 0,30	<u>3,74</u> 7,48	30 км.
135	&C118-39-129-11 варіант 10	Торцева заглушка	шт	1	<u>100,11</u> 100,11	<u>98,00</u> 98,00	<u>0,15</u> 0,15	<u>1,96</u> 1,96	30 км.
136	&C118-39-129-11 варіант 11	Воронка водостічна	шт	1	<u>257,19</u> 257,19	<u>252,00</u> 252,00	<u>0,15</u> 0,15	<u>5,04</u> 5,04	30 км.
137	&C118-39-129-11 варіант 12	Тримач труби 75мм	шт	2	<u>120,78</u> 241,56	<u>118,26</u> 236,52	<u>0,15</u> 0,30	<u>2,37</u> 4,74	30 км.
138	&C118-39-129-12 варіант 3	Водостічний жолоб, d=125мм	м	6,76	<u>169,3</u> 1144,47	<u>165,83</u> 1121,01	<u>0,15</u> 1,01	<u>3,32</u> 22,45	30 км.
139	&C118-39-129-12 варіант 4	Труба водостічна д.75 мм	м	1,248	<u>215,2</u> 268,57	<u>210,83</u> 263,12	<u>0,15</u> 0,19	<u>4,22</u> 5,26	30 км.
140	&C118-39-129-22 варіант 1	Відвід труби	шт	2	<u>154,17</u> 308,34	<u>151,00</u> 302,00	<u>0,15</u> 0,30	<u>3,02</u> 6,04	30 км.
141	&C123-1-1 варіант 2	Блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею від 2 до 3м2	м2	16,8	<u>5357,5</u> 90006,00	<u>5239,05</u> 88016,04	<u>13,4</u> 225,12	<u>105,05</u> 1764,84	30 км.
142	&C123-1-1 варіант 7	Блок дверний металопластиковий ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м2	м2	3,6	<u>5551,3</u> 19984,68	<u>5429,05</u> 19544,58	<u>13,4</u> 48,24	<u>108,85</u> 391,86	30 км.
143	&C123-198-16 варіант 4	Дверний блок металевий протипожежний EI60 ДСТУ EN 14351-1:2020 1050x2000(h)мм	шт	2	<u>15751,71</u> 31503,42	<u>15411,11</u> 30822,22	<u>31,74</u> 63,48	<u>308,86</u> 617,72	30 км.
144	&C123-198-16 варіант 8	Зовнішній дверний блок металевий(з комплектуючими) 1050x2100	шт	1	<u>8709,02</u> 8709,02	<u>8506,51</u> 8506,51	<u>31,74</u> 31,74	<u>170,77</u> 170,77	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
145	+C123-359 варіант 1	Наличники МДФ	м	69,864	<u>105,93</u> 7400,69	<u>103,63</u> 7240,01	<u>0,22</u> 15,37	<u>2,08</u> 145,31	30 км.
146	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	4,12	<u>440,93</u> 1816,63	<u>427,15</u> 1759,86	<u>5,13</u> 21,14	<u>8,65</u> 35,63	30 км.
147	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,2268	<u>609,37</u> 138,21	<u>590,09</u> 133,83	<u>7,33</u> 1,66	<u>11,95</u> 2,72	30 км.
148	C124-2 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,025957	<u>29551,19</u> 767,06	<u>28705,96</u> 745,12	<u>265,79</u> 6,90	<u>579,44</u> 15,04	30 км.
149	+C124-19 варіант 1	Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50x50b=120мм	т	0,101	<u>55041,99</u> 5559,24	<u>53696,95</u> 5423,39	<u>265,79</u> 26,84	<u>1079,25</u> 109,01	30 км.
150	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 8 мм	т	0,030401	<u>32973,37</u> 1002,42	<u>32061,04</u> 974,69	<u>265,79</u> 8,08	<u>646,54</u> 19,65	30 км.
151	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,559136	<u>31131,36</u> 17406,66	<u>30255,15</u> 16916,74	<u>265,79</u> 148,61	<u>610,42</u> 341,31	30 км.
152	&C126-374-B1- 1	Профіль напрямний	м	296,496	<u>53,88</u> 15975,20	<u>52,50</u> 15566,04	<u>0,32</u> 94,88	<u>1,06</u> 314,28	30 км.
153	+C130-288 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 0,35 м2	шт	1	<u>584,64</u> 584,64	<u>571,06</u> 571,06	<u>2,12</u> 2,12	<u>11,46</u> 11,46	30 км.
154	+C130-288 варіант 2	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 0,5 м2	шт	1	<u>829,44</u> 829,44	<u>811,06</u> 811,06	<u>2,12</u> 2,12	<u>16,26</u> 16,26	30 км.
155	+C130-288 варіант 3	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 0,6 м2	шт	1	<u>1013,04</u> 1013,04	<u>991,06</u> 991,06	<u>2,12</u> 2,12	<u>19,86</u> 19,86	30 км.
156	C142-10-2	Вода	м3	0,34748	<u>42,1</u> 14,63	<u>42,10</u> 14,63	- -	- -	
157	C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 50х6мм	т	0,02448	<u>33031,14</u> 808,60	<u>32117,68</u> 786,24	<u>265,79</u> 6,51	<u>647,67</u> 15,85	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
158	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	3,33	<u>7757,8</u> 25833,47	<u>6585,69</u> 21930,35	<u>1020</u> 3396,60	<u>152,11</u> 506,52	30 км.
159	+C1422-11066 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла	1000шт	0,418	<u>7716,89</u> 3225,66	<u>6559,18</u> 2741,74	<u>1006,4</u> 420,68	<u>151,31</u> 63,24	30 км.
160	&C1422-11067-44 варіант 1	Профнастил ПН-44, t=0,65мм	м2	12,21	<u>455,78</u> 5565,07	<u>445,83</u> 5443,58	<u>1,01</u> 12,33	<u>8,94</u> 109,16	30 км.
161	&C1422-11067-44 варіант 2	Профнастил ПС-20	м2	10,45	<u>239,71</u> 2504,97	<u>234,00</u> 2445,30	<u>1,01</u> 10,55	<u>4,7</u> 49,12	30 км.
162	+C1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	1,02	<u>3548,17</u> 3619,13	<u>2336,66</u> 2383,39	<u>1141,94</u> 1164,78	<u>69,57</u> 70,96	50 км.
163	+C1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	6,12	<u>3621,85</u> 22165,72	<u>2759,17</u> 16886,12	<u>791,66</u> 4844,96	<u>71,02</u> 434,64	30 км.
164	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0009	<u>4039,37</u> 3,64	<u>2913,39</u> 2,62	<u>1046,78</u> 0,94	<u>79,2</u> 0,08	50 км.
165	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	10,22958	<u>3350,38</u> 34272,98	<u>2559,00</u> 26177,50	<u>725,69</u> 7423,50	<u>65,69</u> 671,98	30 км.
166	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,38976	<u>3114,97</u> 1214,09	<u>2328,20</u> 907,44	<u>725,69</u> 282,84	<u>61,08</u> 23,81	30 км.
167	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,264	<u>2556,94</u> 675,03	<u>1781,11</u> 470,21	<u>725,69</u> 191,58	<u>50,14</u> 13,24	30 км.
168	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,51182	<u>3010,95</u> 4552,01	<u>1905,13</u> 2880,21	<u>1046,78</u> 1582,54	<u>59,04</u> 89,26	50 км.
169	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	5,56026	<u>3351,45</u> 18634,93	<u>2238,96</u> 12449,20	<u>1046,78</u> 5820,37	<u>65,71</u> 365,36	50 км.
170	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,81	<u>413,5</u> 334,94	<u>405,09</u> 328,12	<u>0,3</u> 0,24	<u>8,11</u> 6,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
171	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,085	<u>932,82</u> 79,29	<u>914,23</u> 77,71	<u>0,3</u> 0,03	<u>18,29</u> 1,55	30 км.
172	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,085	<u>164,74</u> 14,00	<u>160,39</u> 13,63	<u>1,12</u> 0,10	<u>3,23</u> 0,27	30 км.
173	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,001	<u>116251,32</u> 116,25	<u>113450,10</u> 113,45	<u>521,78</u> 0,52	<u>2279,44</u> 2,28	30 км.
174	C1546-45	Масло машинне	т	0,003	<u>73427,05</u> 220,28	<u>71465,52</u> 214,40	<u>521,78</u> 1,57	<u>1439,75</u> 4,31	30 км.
175	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,34049	<u>52,75</u> 17,96	<u>43,30</u> 14,74	<u>8,42</u> 2,87	<u>1,03</u> 0,35	30 км.
176	+C1550-27 варіант 1	Шпаклівка епоксидна по бетону	кг	0,15006	<u>422,62</u> 63,42	<u>414,10</u> 62,14	<u>0,23</u> 0,03	<u>8,29</u> 1,25	30 км.
177	+C1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 (або аналог)	кг	372,6	<u>12,67</u> 4720,84	<u>11,96</u> 4456,30	<u>0,46</u> 171,40	<u>0,25</u> 93,14	30 км.
178	+C1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	2324,52	<u>12,67</u> 29451,67	<u>11,96</u> 27801,26	<u>0,46</u> 1069,28	<u>0,25</u> 581,13	30 км.
179	&C10000-80 варіант 9	Анкерний болт М20, І=400мм	шт	5	<u>39,03</u> 195,15	<u>38,26</u> 191,30	- -	<u>0,77</u> 3,85	
180	&C10000-80 варіант 10	Анкерний болт М20, І=450мм	шт	5	<u>43,11</u> 215,55	<u>42,26</u> 211,30	- -	<u>0,85</u> 4,25	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
181	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	76,5408	<u>5,754</u> 440,42	<u>5,754</u> 440,42			
182	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2912	<u>163,15</u> 47,50	<u>163,15</u> 47,50			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
183	C1999-9009	Дрова	м3	0,0508	<u>119,13</u> 6,05	<u>119,13</u> 6,05			
		Разом	грн.		493,97	493,97			
		Разом по розділу III	грн.		761497,52	716386,08	30551,04	14560,40	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	205,626					
		Стиснене повітря	м3	6461,129					
		Мастильні матеріали	кг	31,897					
		Гідравлічна рідина	кг	2,997					
		Дрова	м3	0,051					
		Бензин	л	85,377					
		Дизельне паливо	л	598,993					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	68,6448476					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 травня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

кошторисник




О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГІП



С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02


на придбання обладнання (підйомник для МГН та переносний міні пандус для МГН)

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 145,553 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “24 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15024-1	Похилий підйомник для МГН	шт	1	108333,33	108333
2	& 1906-15024-2	Переносний міні-пандус для МГН	шт	2	15750,00	31500
		Разом				139833
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				5491
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	32737	0,007	229
		Всього вартість устаткування				145324
		Всього вартість будівельних робіт				229
		Всього по кошторису				145553

Склав кошторисник  Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП  Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6 447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на пусконаладжувальні роботи підйомника МГН
Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Основа:
креслення (специфікації) № 447/04-24-АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3,771 тис. грн.
0,02696 тис.люд.год.
2,922 тис. грн.
5,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-81-1 заст	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	ліфт	1	4267,90	-	4268	4268	-	40,0000	40
					4267,90	-			-	-	-
2	КП1-81-2 заст	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг на 2 зупинки, на кожен зупинку додавати або виключати	ліфт	-1	1621,80	-	-1622	-1622	-	15,2000	-15,2
					1621,80	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2646	2646	-		24,8
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2646				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2646				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1125				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					276				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3771				

		Всього по кошторису					3771				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					26,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2922				

СклавКошторисникКостирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ПеревірівГПКрутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний»

Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03

пусконалагоджувальні роботи підйомника МГН

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>	люд.год	-	-				
2		Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	24,8	106,70				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2,16	127,60				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	26,96					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	5,8					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 травня" 2024 р.

Склав


Кошторисник


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Костирко О.В.

Перевірів

ГП


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Крутчик С.В

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6 447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на електромонтажні роботи

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Основа:
креслення (специфікації) № 447/04-24-ЕТР.С

Кошторисна вартість271,182 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,02298 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата81,136 тис. грн.
Середній розряд робіт3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	всього	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КР17-12-8	Розділ 1. Монтажні роботи											
		В існуючому щиті (точка підключення)											
		Уст ановлення вимикачів т а перемикачів пакет них 2-х і 3-х полюсних на ст рум понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	32552,46	-	326	286	-	359,9040	3,6		
					28648,36	-			-	-	-		
					1057,26	-	1057	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
2	& С1545-504-56 варіант 3	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 80 А, харС ВА47-100	шт	1	1057,26	-	1057	-	-	-	-		
					-	-			-	-			
3	КР17-14-1	ЩР Уст ановлення щит ків освіт лювальних групових масою до 3 кг у гот овій ніші або на ст іні	шт	1	286,97	-	287	287	-	3,5640	3,56		
					286,97	-			-	-	-		
4	& С16033-8222 варіант 5	Щит пластиковий прихованого встановлення на 48 модулі ІР 40	шт	1	2857,88	-	2858	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР17-12-8	Уст ановлення вимикачів т а перемикачів пакет них 2-х і 3-х полюсних на ст рум понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>32552,46</u> 28648,36	-	326	286	-	359,9040	3,6
6	& C1545-504-56 варіант 5	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 63 А, харС ВА47-100	шт	1	<u>874,82</u> -	-	875	-	-	-	-
7	КР17-12-7	Уст ановлення вимикачів т а перемикачів пакет них 2-х і 3-х полюсних на ст рум до 25 А	100шт	0,24	<u>20538,53</u> 20538,53	-	4929	4929	-	261,0720	62,66
8	& 290902-55-В7 варіант 10	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 25 А, харС ВА47-100	шт	1	<u>873,97</u> -	-	874	-	-	-	-
9	& 290902-55-В7 варіант 11	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 10 А, харС ВА47-100	шт	1	<u>788,96</u> -	-	789	-	-	-	-
10	& 290902-55-В7 варіант 7	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А, хар.С ВА47-29	шт	5	<u>76,37</u> -	-	382	-	-	-	-
11	& 290902-55-В7 варіант 5	Автоматичний вимикач однополюсний з диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ 32	шт	17	<u>408,81</u> -	-	6950	-	-	-	-
12	& C1545-194-2-1О1-1 варіант 2	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 10мм2 ПВЗ	м	5	<u>54,00</u> -	-	270	-	-	-	-
13	& 290902-55-В9-1 варіант 2	Набір клемників для проводу 10мм2	компл	1	<u>153,00</u> -	-	153	-	-	-	-
14	КР17-11-1	Освітлювальне обладнання : Монт аж світ ильників для люмінесцент них ламп, які вст ановлюють ься на шт ирах, кількіст ь ламп 1 шт	100шт	0,39	<u>24489,11</u> 15154,51	<u>245,09</u> 209,35	9551	5910	96 82	188,2080 2,4642	73,4 0,96
15	& 1507-3072-В138 варіант 1	Світильник 12вт зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення IP 54 ЖКХ LED-12вт	шт	22	<u>321,17</u> -	-	7066	-	-	-	-
16	& 1507-3072-В137	Світильник 33 Вт накладний зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення з ДБЖ, IP65 ARCTIC STANDART EM	шт	4	<u>4759,82</u> -	-	19039	-	-	-	-
17	& 1507-3072-В136	Світильник 33 Вт накладний зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення, IP65 ARCTIC STANDART	шт	10	<u>2500,40</u> -	-	25004	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& 1507-3072-B135 варіант 1	Світильник евакуаційного освітлення накладний зі світлодіодними лампами 3,6Вт, IP65 ДБО 02ВСП-6-А-(Б-В-Г)101-119	шт	3	<u>2572,82</u>	-	7718	-	-	-	-
19	КР17-12-1	Уст ановлення вимикачів неут опленого т ипу при відкрит ій проводці	100шт	0,04	<u>2337,31</u> 2328,73	-	93	93	-	31,8960	1,28
20	& C100-290902-256 варіант 2	Вимикач одноклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	2	<u>159,71</u>	-	319	-	-	-	-
21	& C100-290902-256 варіант 1	Вимикач двоклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	2	<u>144,41</u>	-	289	-	-	-	-
22	КР17-12-5	Уст ановлення перемикачів неут опленого т ипу при відкрит ій проводці	100шт	0,1	<u>2622,92</u> 2614,34	-	262	261	-	35,8080	3,58
23	& C100-290902-256 варіант 4	Перемикач одноклавишний на два напрямки без нульового положення зі ступенем захисту IP44	шт	5	<u>328,15</u>	-	1641	-	-	-	-
24	& C100-290902-256 варіант 5	Перемикач двоклавишний на два напрямки без нульового положення зі ступенем захисту IP44	шт	5	<u>382,56</u>	-	1913	-	-	-	-
25	КР17-12-10	Уст ановлення шт епсельних розет ок неут опленого т ипу при відкрит ій проводці	100шт	0,16	<u>2337,31</u> 2328,73	-	374	373	-	31,8960	5,1
26	& 290902-224-B11-H варіант 2	Штепсельна розетка для прихованого встановлення зі ступенем захисту з захисним контактом, IP44	шт	16	<u>275,42</u>	-	4407	-	-	-	-
27	& 290902-224-B12 варіант 1	Коробка електроустановочна	шт	25	<u>12,26</u>	-	307	-	-	-	-
28	КМ8-409-1	Кабельно - провідникова продукція: Труба гофрована по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	9,25	<u>3789,30</u> 3755,35	-	35051	34737	-	50,7960	469,86
29	& C1530-63-5 варіант 3	Труба гофрована зі сталевую протяжкою з ПВХ д20 мм "DKC" або аналог	м	277,75	<u>8,99</u>	-	2497	-	-	-	-
30	& C1530-63-7 варіант 1	Скоба D=20 мм	шт	275	<u>4,46</u>	-	1227	-	-	-	-
31	& C1530-63-5 варіант 4	Труба гофрована зі сталевую протяжкою з ПВХ д25 мм "DKC" або аналог	м	656,5	<u>17,63</u>	-	11574	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C1530-63-7 варіант 2	Скоба D=25 мм	шт	650	<u>5,17</u>	-	3361	-	-	-	-
33	КМ8-409-2	Труба гофрована по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр р до 50 мм	100 м	0,7	<u>4289,48</u> <u>4240,62</u>	-	3003	2968	-	57,3600	40,15
34	& C1530-63-6 варіант 1	Труба гофрована зі сталевую протяжкою з ПВХ д.32 мм "DKC" або аналог	м	70,7	<u>21,34</u>	-	1509	-	-	-	-
35	& C1530-63-7 варіант 3	Скоба D=32 мм	шт	70	<u>6,63</u>	-	464	-	-	-	-
36	КБ21-14-1	Прокладання лотів	100м	0,18	<u>4648,63</u> <u>4561,62</u>	-	837	821	-	56,6520	10,2
37	& C1530-63-9 варіант 1	Лоток сталевий перфорований 100х50мм "DKC" або аналог	м	18,18	<u>132,07</u>	-	2401	-	-	-	-
38	& C1530-63-7 варіант 4	Консоль поточна осн.100 мм "DKC" або аналог	шт	6	<u>116,79</u>	-	701	-	-	-	-
39	КБ21-15-4 к=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 120 мм ² у лотках	100м	0,1	<u>1010,40</u> <u>675,60</u>	<u>238,24</u> <u>60,61</u>	101	68	<u>24</u> <u>6</u>	<u>8,3904</u> <u>0,5722</u>	<u>0,84</u> <u>0,06</u>
40	КБ21-15-5 к=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм ² у лотках	100м	0,2	<u>1001,85</u> <u>900,05</u>	-	200	180	-	11,1780	2,24
41	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в т руби	100м	2,75	<u>981,31</u> <u>855,22</u>	<u>10,60</u> <u>9,05</u>	2699	2352	<u>29</u> <u>25</u>	<u>11,5680</u> <u>0,1066</u>	<u>31,81</u> <u>0,29</u>
42	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в т руби	100м	6,85	<u>1507,41</u> <u>1354,69</u>	<u>22,52</u> <u>19,24</u>	10326	9280	<u>154</u> <u>132</u>	<u>18,3240</u> <u>0,2264</u>	<u>125,52</u> <u>1,55</u>
43	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в т руби	100м	0,35	<u>1953,95</u> <u>1759,24</u>	<u>46,37</u> <u>39,61</u>	684	616	<u>16</u> <u>14</u>	<u>23,7960</u> <u>0,4662</u>	<u>8,33</u> <u>0,16</u>
44	КР17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в т руби	100м	0,2	<u>2064,34</u> <u>1839,97</u>	<u>67,56</u> <u>57,71</u>	413	368	<u>14</u> <u>12</u>	<u>24,8880</u> <u>0,6793</u>	<u>4,98</u> <u>0,14</u>
45	& C153-41-21 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм ² ВВГнг	м	216,3	<u>30,64</u>	-	6627	-	-	-	-
46	& C1530-63-32-1 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм ² NHXN(Fe)180/30	м	66,95	<u>40,28</u>	-	2697	-	-	-	-
47	& C153-41-45 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х2,5 мм ² ВВГнгд	м	663	<u>38,79</u>	-	25718	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C1530-63-34 варіант 2	П'ятильний кабель з мідними жилами перерізом 5x1,5 мм2 ВВГ нгд	м	35,7	<u>33,79</u>	-	1206	-	-	-	-
49	& C1530-63-36 варіант 1	Кабель з мідними жилами перерізом 5x6мм2 ВВГ нгд	м	35,7	<u>124,31</u>	-	4438	-	-	-	-
50	& C153-32-1-80	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5x25 мм2 ВВГнгд.	м	20,4	<u>600,34</u>	-	12247	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					228040	63815	<u>333</u> 271		<u>850,71</u> 3,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					228040 163892 64086 34538 82,84 10579 262578				

		Всього по розділу 1					262578				
		Розділ 2. Демонтаж									
51	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,1	<u>2053,63</u>	-	205	205	-	28,1280	2,81
52	KP17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,01	<u>3542,15</u>	-	35	35	-	48,5160	0,49
53	KP17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	4,95	<u>1057,13</u>	-	5233	5233	-	15,1560	75,02
54	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,1485	<u>130,03</u>	-	19	19	-	1,9560	0,29
55	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	0,1485	<u>158,32</u>	<u>158,32</u>	24	-	<u>24</u>	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	20,42			3	0,2240	0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					5516 5495	5492	<u>24</u> 3		<u>78,61</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					3087 7,63 976 8603 8603				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					233556 233556 163892 69581 37626 90,47 11555 271182 271182	69307	<u>357</u> 274		<u>929,32</u> 3,19
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1022,98 81136				

Склав кошторисник  Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП  Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний»

Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
електромонтажні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,29	66,48				
		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	2,0					
		робітниками-будівельниками							
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	929,03	74,58				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,2					
		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	3,16	85,34				
		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,2					
		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,03	91,16				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	90,47	127,73				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1022,98					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0384	<u>620,42</u> 23,82				
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,7966	<u>110,4</u> 308,74				
12	СЗ11-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	0,1485	<u>158,32</u> 23,51				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		356,07				
		Дизельне паливо	кг	0,219					
		Електроенергія	кВт-год	1,258					
		Мастильні матеріали	кг	0,098					
		Гідравлічна рідина	кг	0,006					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
13	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	82,101					
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	102,384					
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	4,06536					
16	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	8,127					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
17	&C100-290902-256 варіант 1	Вимикач двоклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	2	<u>144,41</u> 288,82	<u>141,52</u> 283,04	<u>0,06</u> 0,12	<u>2,83</u> 5,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	&C100-290902-256 варіант 2	Вимикач одноклавішний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	2	<u>159,71</u> 319,42	<u>156,52</u> 313,04	<u>0,06</u> 0,12	<u>3,13</u> 6,26	30 км.
19	&C100-290902-256 варіант 4	Перемикач одноклавішний на два напрямки без нульового положення зі ступенем захисту IP44	шт	5	<u>328,15</u> 1640,75	<u>321,66</u> 1608,30	<u>0,06</u> 0,30	<u>6,43</u> 32,15	30 км.
20	&C100-290902-256 варіант 5	Перемикач двоклавішний на два напрямки без нульового положення зі ступенем захисту IP44	шт	5	<u>382,56</u> 1912,80	<u>375,00</u> 1875,00	<u>0,06</u> 0,30	<u>7,5</u> 37,50	30 км.
21	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,001229	<u>4983,27</u> 6,12	<u>4427,30</u> 5,44	<u>458,26</u> 0,56	<u>97,71</u> 0,12	30 км.
22	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,02639	<u>30800,52</u> 812,83	<u>29930,80</u> 789,87	<u>265,79</u> 7,01	<u>603,93</u> 15,95	30 км.
23	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,8	<u>96,91</u> 77,53	<u>94,63</u> 75,70	<u>0,38</u> 0,30	<u>1,9</u> 1,53	30 км.
24	+C111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000594	<u>26367,61</u> 15,66	<u>25618,55</u> 15,22	<u>232,05</u> 0,14	<u>517,01</u> 0,30	30 км.
25	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0095005	<u>12235,39</u> 116,24	<u>11537,22</u> 109,61	<u>458,26</u> 4,35	<u>239,91</u> 2,28	30 км.
26	C142-10-2	Вода	м3	0,00062	<u>42,1</u> 0,03	<u>42,10</u> 0,03	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
27	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	0,0005	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
28	&C153-32-1-80	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5x25 мм2 ВВГнгд.	м	20,4	<u>600,34</u> 12246,94	<u>583,33</u> 11899,93	<u>5,24</u> 106,90	<u>11,77</u> 240,11	30 км.
29	&C153-41-21 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3x1,5 мм2 ВВГнг	м	216,3	<u>30,64</u> 6627,43	<u>30,00</u> 6489,00	<u>0,04</u> 8,65	<u>0,6</u> 129,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	&C153-41-45 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х2,5 мм ² ВВГнгд	м	663	<u>38,79</u> 25717,77	<u>37,98</u> 25180,74	<u>0,05</u> 33,15	<u>0,76</u> 503,88	30 км.
31	&C1530-63-5 варіант 3	Труба гофрована зі сталевую протяжкою з ПВХ д20 мм "DKC" або аналог	м	277,75	<u>8,99</u> 2496,97	<u>8,70</u> 2416,43	<u>0,11</u> 30,55	<u>0,18</u> 49,99	
32	&C1530-63-5 варіант 4	Труба гофрована зі сталевую протяжкою з ПВХ д25 мм "DKC" або аналог	м	656,5	<u>17,63</u> 11574,10	<u>17,17</u> 11272,11	<u>0,11</u> 72,22	<u>0,35</u> 229,77	
33	&C1530-63-6 варіант 1	Труба гофрована зі сталевую протяжкою з ПВХ д.32 мм "DKC" або аналог	м	70,7	<u>21,34</u> 1508,74	<u>20,77</u> 1468,44	<u>0,15</u> 10,61	<u>0,42</u> 29,69	
34	&C1530-63-7 варіант 1	Скоба D=20 мм	шт	275	<u>4,46</u> 1226,50	<u>4,26</u> 1171,50	<u>0,11</u> 30,25	<u>0,09</u> 24,75	30 км.
35	&C1530-63-7 варіант 2	Скоба D=25 мм	шт	650	<u>5,17</u> 3360,50	<u>4,96</u> 3224,00	<u>0,11</u> 71,50	<u>0,1</u> 65,00	30 км.
36	&C1530-63-7 варіант 3	Скоба D=32 мм	шт	70	<u>6,63</u> 464,10	<u>6,39</u> 447,30	<u>0,11</u> 7,70	<u>0,13</u> 9,10	
37	&C1530-63-7 варіант 4	Консоль поточна осн.100 мм "DKC" або аналог	шт	6	<u>116,79</u> 700,74	<u>114,39</u> 686,34	<u>0,11</u> 0,66	<u>2,29</u> 13,74	
38	&C1530-63-9 варіант 1	Лоток сталевий перфорований 100х50мм "DKC" або аналог	м	18,18	<u>132,07</u> 2401,03	<u>129,33</u> 2351,22	<u>0,15</u> 2,73	<u>2,59</u> 47,08	
39	&C1530-63-32- 1 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм ² NHXN(Fe)180/30	м	66,95	<u>40,28</u> 2696,75	<u>39,38</u> 2636,49	<u>0,11</u> 7,36	<u>0,79</u> 52,90	30 км.
40	&C1530-63-34 варіант 2	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х1,5 мм ² ВВГ нгд	м	35,7	<u>33,79</u> 1206,30	<u>33,03</u> 1179,17	<u>0,1</u> 3,57	<u>0,66</u> 23,56	30 км.
41	&C1530-63-36 варіант 1	Кабель з мідними жилами перерізом 5х6мм ² ВВГ нгд	м	35,7	<u>124,31</u> 4437,87	<u>121,52</u> 4338,26	<u>0,35</u> 12,50	<u>2,44</u> 87,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,017	<u>710,92</u> 12,09	<u>696,22</u> 11,84	<u>0,76</u> 0,01	<u>13,94</u> 0,24	30 км.
43	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	2,246	<u>137,89</u> 309,70	<u>135,03</u> 303,28	<u>0,16</u> 0,36	<u>2,7</u> 6,06	
44	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,005	<u>125,24</u> 0,63	<u>122,67</u> 0,61	<u>0,11</u> -	<u>2,46</u> 0,02	30 км.
45	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,02	<u>15,6</u> 0,31	<u>15,10</u> 0,30	<u>0,19</u> -	<u>0,31</u> 0,01	30 км.
46	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,033	<u>454,96</u> 15,01	<u>445,62</u> 14,71	<u>0,42</u> 0,01	<u>8,92</u> 0,29	30 км.
47	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,034	<u>16,69</u> 0,57	<u>16,18</u> 0,55	<u>0,18</u> 0,01	<u>0,33</u> 0,01	30 км.
48	&C1545-194-2-101-1 варіант 2	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 10мм2 ПВЗ	м	5	<u>54</u> 270,00	<u>52,92</u> 264,60	<u>0,02</u> 0,10	<u>1,06</u> 5,30	
49	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,034	<u>41,49</u> 1,41	<u>40,54</u> 1,38	<u>0,14</u> -	<u>0,81</u> 0,03	30 км.
50	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,001092	<u>151703,26</u> 165,66	<u>148356,69</u> 162,01	<u>372</u> 0,41	<u>2974,57</u> 3,24	30 км.
51	C1545-291	Шпилька	комплект	79,56	<u>42,11</u> 3350,27	<u>41,14</u> 3273,10	<u>0,14</u> 11,14	<u>0,83</u> 66,03	30 км.
52	&C1545-504-56 варіант 3	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 80 А, харС ВА47-100	шт	1	<u>1057,26</u> 1057,26	<u>1036,36</u> 1036,36	<u>0,17</u> 0,17	<u>20,73</u> 20,73	30 км.
53	&C1545-504-56 варіант 5	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 63 А, харС ВА47-100	шт	1	<u>874,82</u> 874,82	<u>857,50</u> 857,50	<u>0,17</u> 0,17	<u>17,15</u> 17,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	&C16033-8222 варіант 5	Щит пластиковий прихованого встановлення на 48 модулів IP 40	шт	1	<u>2857,88</u> 2857,88	<u>2800,83</u> 2800,83	<u>1,01</u> 1,01	<u>56,04</u> 56,04	30 км.
55	&1507-3072- B135 варіант 1	Світильник евакуаційного освітлення накладний зі світлодіодними лампами 3,6Вт, IP65 ДБО 02BCП-6-A-(Б-В-Г)101-119	шт	3	<u>2572,82</u> 7718,46	<u>2520,00</u> 7560,00	<u>2,37</u> 7,11	<u>50,45</u> 151,35	30 км.
56	&1507-3072- B136	Світильник 33 Вт накладний зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення, IP65 ARCTIC STANDART	шт	10	<u>2500,4</u> 25004,00	<u>2449,00</u> 24490,00	<u>2,37</u> 23,70	<u>49,03</u> 490,30	30 км.
57	&1507-3072- B137	Світильник 33 Вт накладний зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення з ДБЖ, IP65 ARCTIC STANDART ЕМ	шт	4	<u>4759,82</u> 19039,28	<u>4664,12</u> 18656,48	<u>2,37</u> 9,48	<u>93,33</u> 373,32	30 км.
58	&1507-3072- B138 варіант 1	Світильник 12вт зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення IP 54 ЖКХ LED-12вт	шт	22	<u>321,17</u> 7065,74	<u>312,50</u> 6875,00	<u>2,37</u> 52,14	<u>6,3</u> 138,60	30 км.
59	&290902-55- B7 варіант 5	Автоматичний вимикач однополюсний з диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ 32	шт	17	<u>408,81</u> 6949,77	<u>400,63</u> 6810,71	<u>0,16</u> 2,72	<u>8,02</u> 136,34	30 км.
60	&290902-55- B7 варіант 7	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А, хар.С ВА47-29	шт	5	<u>76,37</u> 381,85	<u>74,71</u> 373,55	<u>0,16</u> 0,80	<u>1,5</u> 7,50	30 км.
61	&290902-55- B7 варіант 10	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 25 А, харС ВА47-100	шт	1	<u>873,97</u> 873,97	<u>856,67</u> 856,67	<u>0,16</u> 0,16	<u>17,14</u> 17,14	30 км.
62	&290902-55- B7 варіант 11	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 10 А, харС ВА47-100	шт	1	<u>788,96</u> 788,96	<u>773,33</u> 773,33	<u>0,16</u> 0,16	<u>15,47</u> 15,47	30 км.
63	&290902-55- B9-1 варіант 2	Набір клемників для проводу 10мм2	компл	1	<u>153</u> 153,00	<u>150,00</u> 150,00	- -	<u>3</u> 3,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
64	&290902-224-B11-H варіант 2	Штепсельна розетка для прихованого встановлення зі ступенем захисту з захисним контактом, IP44	шт	16	<u>275,42</u> 4406,72	<u>270,00</u> 4320,00	<u>0,02</u> 0,32	<u>5,4</u> 86,40	
65	&290902-224-B12 варіант 1	Коробка електроустановочна	шт	25	<u>12,26</u> 306,50	<u>12,00</u> 300,00	<u>0,02</u> 0,50	<u>0,24</u> 6,00	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
66	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	27,8551	<u>5,754</u> 160,28	<u>5,754</u> 160,28			
67	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,642	<u>163,15</u> 267,90	<u>163,15</u> 267,90			
		Разом	грн.		428,18	428,18			
		Разом по розділу III	грн.		163887,98	160157,17	522,03	3208,78	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	29,114					
		Мастильні матеріали	кг	1,74					
		Гідравлічна рідина	кг	0,006					
		Дизельне паливо	л	0,258					
		<u>Довідкові дані</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	0,1485					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 травня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

кошторисник




Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП



Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6 447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на водопровід,каналізація

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Основа:	Кошторисна вартість	123,291 тис. грн.
креслення (специфікації) № 447/04-24-ВК.СО	Кошторисна трудомісткість	0,34352 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	29,517 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	всього	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КР15-19-2	Розділ 1. Господарсько-питний водопровід В1 Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових напірних діамет ром 25 мм	100м	0,01	6015,72	-	60	59	-	70,8720	0,71		
					5929,15	-			-	-	-		
2	C113-1353 варіант 1	Труба поліпропіленова S5 PN10 SDR11 д25х2,3	м	1	69,37	-	69	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
3	& C1630-1498-202 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба В-В д3/4" VT. 217 Valtec або аналог	шт	2	328,46	-	657	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
4	& C113-1095-40 варіант 2	Кутник із поліпропілену 90° д25	шт	2	10,44	-	21	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C113-1095-47 варіант 1	Трійник із поліпропілену д25	шт	2	<u>19,83</u>	-	40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	C113-1880 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 25 мм	шт	4	<u>5,92</u>	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	C113-1880 варіант 2	Цанга М8	шт	4	<u>6,41</u>	-	26	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КР15-19-1	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових напірних діамет ром 20 мм	100м	0,16	<u>5765,59</u> <u>5681,18</u>	-	922	909	-	67,9080	10,87
						-			-	-	-
9	C113-1352 варіант 2	Труба поліпропіленова S5 PN10 SDR11 д 20х2,2	м	16	<u>64,05</u>	-	1025	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& C1630-1498-201 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба 3-3 д1/2" VT. 219 Valtec або аналог	шт	2	<u>378,61</u>	-	757	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& C113-1095-40 варіант 3	Кутник із поліпропілену 90° д20	шт	18	<u>9,42</u>	-	170	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& C113-1095-47 варіант 2	Трійник із поліпропілену д20	шт	4	<u>16,77</u>	-	67	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	C113-1879 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 20 мм	шт	16	<u>4,92</u>	-	79	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	C113-1880 варіант 2	Цанга М8	шт	16	<u>6,41</u>	-	103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КР15-87-1	Уст ановлення клапанів запобіжних одноважільних діамет ром до 25 мм	клапан	1	<u>387,86</u> <u>335,28</u>	-	388	335	-	4,2120	4,21
						-			-	-	-
16	& C113-2300-1	Запобіжний клапан для бойлеру, різьба В-В д1/2"	шт	1	<u>269,10</u>	-	269	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	КР15-22-1	Уст ановлення муфт ових кранів водорозбірних	100 шт	0,05	<u>4933,88</u> <u>4896,34</u>	-	247	245	-	59,4000	2,97
						-			-	-	-
18	C1630-26 варіант 6	Кран вентильний д1/2"х1/2" для сантехприладів Albertoni Valtec або аналогічний	шт	5	<u>190,13</u>	-	951	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& C113-1095-48 варіант 1	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д25х3/4"	шт	4	<u>46,79</u>	-	187	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& C113-1095-48 варіант 2	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д20х3/4"	шт	2	<u>48,49</u>	-	97	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C113-1095-48 варіант 3	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д20х1/2"	шт	6	<u>38,29</u>	-	230	-	-	-	-
22	& C1630-23534-19 варіант 1	Шланг гнучкий армований д1/2" L=300мм	шт	5	<u>115,94</u>	-	580	-	-	-	-
23	КР19-21-1	Ізоляція т рубопроводів т рубками зі спіненого каучуку, поліет илену	100м	0,17	<u>3676,02</u> 3676,02	-	625	625	-	47,2800	8,04
24	& C10-2-41-20-5 варіант 2	Теплова ізоляція трубопроводів д28х13,0 K-FLEX або аналогічний	м	1,022	<u>48,48</u>	-	50	-	-	-	-
25	& C10-2-41-20-5 варіант 3	Теплова ізоляція трубопроводів д22х13,0 K-FLEX або аналогічний	м	16,352	<u>38,28</u>	-	626	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					8270	2173	-		26,8
		Разом будівельні роботи, грн.					8270		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6097				
		всього заробітна плата, грн.					2173				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1153				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					346				
		Всього будівельні роботи, грн.					9423				

		Всього по розділу 1					9423				
		Розділ 2. Гарячий водопровід Т3									
26	КР15-37-1	Уст ановлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	<u>14341,90</u> 14341,90	-	1434	1434	-	178,1160	17,81
27	& C130-9-B1-K1 варіант 1	Накопичувальний водонагрівач V=50 л, N=1, 5 кВт O'PRO+ HM 050 D400-1-M Atlantic або аналог	шт	1	<u>5345,77</u>	-	5346	-	-	-	-
28	КР15-19-1	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових напірних діамет ром 20 мм	100м	0,15	<u>5765,59</u> 5681,18	-	865	852	-	67,9080	10,19
29	C113-1352 варіант 3	Труба поліпропіленова S3,2 PN16 SDR7,4 д20х2,8	м	15	<u>87,64</u>	-	1315	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C1630-1498-201 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба 3-3 д1/2" VT. 219 Valtec або аналог	шт	2	<u>378,61</u>	-	757	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& C113-1095-40 варіант 3	Кутник із поліпропілену 90° д20	шт	16	<u>9,42</u>	-	151	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& C113-1095-47 варіант 2	Трійник із поліпропілену д20	шт	2	<u>16,77</u>	-	34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C113-1879 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 20 мм	шт	15	<u>4,92</u>	-	74	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C113-1880 варіант 2	Цанга М8	шт	15	<u>6,41</u>	-	96	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	КР15-22-1	Уст ановлення муфт ових кранів водорозбірних	100 шт	0,03	<u>4933,88</u> <u>4896,34</u>	-	148	147	-	59,4000	1,78
					-	-			-	-	-
36	C1630-26 варіант 6	Кран вентильний д1/2"х1/2" для сантехприладів Albertoni Valtec або аналогічний	шт	3	<u>190,13</u>	-	570	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& C113-1095-48 варіант 3	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д20х1/2"	шт	4	<u>38,29</u>	-	153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& C1630-23534-19 варіант 1	Шланг гнучкий армований д1/2" L=300мм	шт	3	<u>115,94</u>	-	348	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	КР19-21-1	Ізоляція т рубопроводів т рубками зі спіненого каучуку, поліет илену	100м	0,15	<u>3676,02</u> <u>3676,02</u>	-	551	551	-	47,2800	7,09
					-	-			-	-	-
40	& C10-2-41-20-5 варіант 3	Теплова ізоляція трубопроводів д22х13,0 K-FLEX або аналогічний	м	15,33	<u>38,28</u>	-	587	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					12429	2984	-		36,87
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					12429				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9445				
		всього заробітна плата, грн.					2984				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1602				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					483				
		Всього будівельні роботи, грн.					14031				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					14031				
		Розділ 3. Господарсько-побутова каналізація (самопливна) К1									
41	КР15-18-1	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 50 мм	100м	0,1645	<u>6709,69</u> 6709,69	-	1104	1104	---	78,9840	12,99
42	C113-2226 варіант 2	Труба безнапірна PPR S16 SDR33 д40х1,6	м	13	<u>80,71</u> -	-	1049	-	---	---	---
43	C113-2254 варіант 2	Трійник PPR косий (45°) д40/40	шт	4	<u>73,51</u> -	-	294	-	---	---	---
44	C113-2235 варіант 2	Відвід PPR 45° д40	шт	18	<u>80,76</u> -	-	1454	-	---	---	---
45	& C113-1466-2 варіант 2	Перехід (редуктор) PPR д50/40	шт	1	<u>44,50</u> -	-	45	-	---	---	---
46	& C113-1466-2 варіант 3	Заглушка д40	шт	2	<u>77,57</u> -	-	155	-	---	---	---
47	& C111-879-4-B1 варіант 2	Хомут для кріплення труб діам.40	шт	13	<u>16,21</u> -	-	211	-	---	---	---
48	C113-1880 варіант 2	Цанга М8	шт	13	<u>6,41</u> -	-	83	-	---	---	---
49	КР15-28-2	Врізування в діючі внут рішні мережі т рубопроводів каналізації діамет ром 100 мм	шт	1	<u>1304,61</u> 1284,39	-	1305	1284	---	17,5920	17,59
50	C113-2254 варіант 3	Трійник PPR косий (45°) д110/40	шт	1	<u>155,11</u> -	-	155	-	---	---	---
51	& C113-1466-2 варіант 4	Патрубок коспенсацийний PPR д110	шт	1	<u>304,52</u> -	-	305	-	---	---	---
52	КР15-34-1	Уст ановлення уніт азів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,2	<u>5298,88</u> 4095,39	-	1060	819	---	50,2440	10,05
53	C130-905 варіант 3	Унітаз-компакт з сидінням із дюропласту	шт	1	<u>2833,07</u> -	-	2833	-	---	---	---
54	& C113-1466-2 варіант 5	Гофра труба для під'єднання унітазу	шт	1	<u>544,22</u> -	-	544	-	---	---	---
55	C130-905 варіант 4	Унітаз-компакт з сидінням із дюропласту (підвісний) для МГН	шт	1	<u>5626,86</u> -	-	5627	-	---	---	---

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КМ7-218-1 Вказівки щодо заст о сування РЕКНМУ т аб.1,к=0,75	Монт аж насосного агрегат у лопат евого відцент рового одност упінчаст ого, багат ост упінчаст ого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, рот орного на загальній фундамент ній плит і або моноблочного, маса 0,0344 т (Каналізаційна насосона ст анція)	шт	2	<u>3797,23</u>	<u>190,75</u>	7594	5479	<u>382</u>	<u>34,0200</u>	<u>68,04</u>
					2739,29	11,69			23	0,1269	0,25
65	КМ8-481-21 Вказівки щодо заст о сування РЕКНМУ т аб.1,к=0,75	Підгот овлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до елект ричної мережі елект ричних машин з корот козамкненим рот ором зі щит овими підшипниками, які надходять ь у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	2	<u>304,73</u>	<u>11,50</u>	609	489	<u>23</u>	<u>2,8800</u>	<u>5,76</u>
					244,66	1,74			3	0,0174	0,03
66	КР15-20-1	Уст ановлення фланцевих вент илів, засувок, зат ворів, клапанів зворот них, кранів прохідних на т рубопроводах із ст алевих т руб діамет ром до 25 мм	100шт	0,02	<u>33943,83</u>	<u>2290,58</u>	679	536	<u>46</u>	<u>332,5800</u>	<u>6,65</u>
					26779,34	86,00			2	1,0488	0,02
67	& C1630- 1498-204 варіант 4	Клапан зворотний пружинний муфтовий, різьба В-В д1 1/4" VT. 151 Valtec або аналогічний	шт	2	<u>206,92</u>	-	414	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	& C1630- 258-1	Ніпель 3-3 д1" VTr.582 Valtec або аналог	шт	2	<u>78,58</u>	-	157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	& C1630- 258-1 варіант 1	Ніпель 3-3 д1" VTr.582 Valtec або аналог	шт	2	<u>388,49</u>	-	777	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів каналізації з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,05	<u>7140,45</u>	-	357	348	-	83,2680	4,16
					6966,20	-			-	-	-
71	C113-1355 варіант 1	Труба поліпропіленова S5 PN10 SDR11д40х3,7	м	5	<u>203,90</u>	-	1020	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	& C1630- 1498-204 варіант 3	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба В-В д1 1/4 " VT. 214 Valtec або аналогічний	шт	2	<u>736,47</u>	-	1473	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	& C113- 1466-3 варіант 2	Кутник із поліпропілену 90° д40	шт	8	<u>86,92</u>	-	695	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	& C113- 1466-3 варіант 3	Трійник із поліпропілену д40	шт	1	<u>60,40</u>	-	60	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	& C111-879- 4-B1 варіант 2	Хомут для кріплення труб діам.40	шт	5	<u>16,21</u>	-	81	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	C113-1880 варіант 2	Цанга М8	шт	5	<u>6,41</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					13948	6852	<u>451</u> 28		<u>84,61</u> 0,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13948 6645 6880 3286 7,1 906 17234				

		Всього по розділу 4					17234				
		Розділ 5. Протипожежний водопровід В2									
77	КР15-85-2 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводів водопост ачання зі ст алевих елект розварних т руб діамет ром 50 мм	100м	0,5	<u>4862,03</u> 4187,95	<u>674,08</u> 57,62	2431	2094	<u>337</u> 29	<u>50,0592</u> 0,6403	<u>25,03</u> 0,32
78	КР15-85-2	Прокладання т рубопроводів водопост ачання зі ст алевих елект розварних т руб діамет ром 50 мм	100м	0,5	<u>12561,57</u> 10469,88	<u>1685,21</u> 144,06	6281	5235	<u>843</u> 72	<u>125,1480</u> 1,6007	<u>62,57</u> 0,8
79	C130-1192 варіант 1	Труба сталевая електрозварна прямошовна 57х3,5мм	м	50	<u>174,44</u> -	<u>-</u> -	8722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& C1534-1-1 варіант 1	Відвід крутовигнутий сталевий 90° DN50	шт	9	<u>59,85</u> -	<u>-</u> -	539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& C1534-1-1 варіант 2	Трійник сталевий DN50/25	шт	2	<u>183,96</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& C1-1-7-1-6 варіант 2	Хомут з 2 гвинтом з приєднувальною гайкою М8/М10 д2"	шт	50	<u>66,19</u> -	<u>-</u> -	3310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	C113-1880 варіант 2	Цанга М8	шт	42	<u>6,41</u> -	<u>-</u> -	269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	C113-1880 варіант 3	Шпілька М8х1м	шт	8	<u>111,91</u> -	<u>-</u> -	895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C1630- 1498-202 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба В-В д3/4" VT. 217 Valtec або аналог	шт	2	<u>328,46</u> -	<u>-</u> -	657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування т рубопроводів сист ем опалення, водопроводу і гарячого водопост ачання діамет ром до 50 мм	100м	0,5	<u>1025,01</u>	<u>30,15</u>	513	492	<u>15</u>	<u>9,8640</u>	<u>4,93</u>
					983,14	1,40			1	0,0180	0,01
87	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,089	<u>9533,26</u>	<u>1,32</u>	848	503	—	72,6600	6,47
					5649,32	1,13			-	0,0133	-
88	КР15-20-2	Уст ановлення фланцевих вент илів, засувок, зат ворів, клапанів зворот них, кранів прохідних на т рубопроводах із ст алевих т руб діамет ром понад 25 до 50 мм	100шт	0,03	<u>34717,36</u>	<u>2970,20</u>	1042	803	<u>89</u>	<u>332,5800</u>	<u>9,98</u>
					26779,34	174,27			5	2,0974	0,06
89	& C113-616-21-B48 варіант 1	Засувка з гумованим клином DN50 PN16 Z101 Ukspar або аналог	шт.	3	<u>4818,94</u>	—	14457	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
90	C130-932 варіант 2	Фланець сталевий приварний PN16 ?50	шт	6	<u>321,66</u>	—	1930	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
91	C130-932 варіант 3	Прокладення плоске еластичне д50	шт	6	<u>117,66</u>	—	706	-	—	—	—
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					42968	9127	<u>1284</u>		<u>108,98</u>
									107		1,19
		Разом будівельні роботи, грн.					42968				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32557				
		всього заробітна плата, грн.					9234				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4942				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1490				
		Всього будівельні роботи, грн.					47910				

		Всього по розділу 5					47910				
		Разом прямі витрати по кошторису					109946	25434	<u>1735</u>		<u>311,13</u>
									135		1,49
		Разом будівельні роботи, грн.					109946				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82777				
		всього заробітна плата, грн.					25569				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13345				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					123291				

		Всього по кошторису					123291				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					343,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					29517				

Склав

кошторисник




О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП



С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний»

Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05

водопровід, каналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>	люд.год	237,33	82,02				
2		Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	73,8	80,87				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,49	90,11				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	30,9	127,76				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	343,52					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,09	<u>620,42</u> 55,84				
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,2352	<u>604,67</u> 142,22				
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,315948	<u>110,4</u> 34,88				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	32,0196	<u>43,68</u> 1398,62				
14	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,584	<u>54,31</u> 86,03				
15	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	0,9	<u>16,75</u> 15,08				
16	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	0,324	<u>4,95</u> 1,60				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1734,27				
		Бензин	кг	1,357					
		Дизельне паливо	кг	0,513					
		Електроенергія	кВт-год	185,389					
		Мастильні матеріали	кг	1,432					
		Гідравлічна рідина	кг	0,014					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,206					
18	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	5,742					
19	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	6,39					
20	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,098					
21	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	4,2192					
22	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	3,3888					
23	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1,22592					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
24	&C1-1-7-1-6 варіант 2	Хомут з 2 гвинтом з приєднувальною гайкою М8/М10 д2"	шт	50	<u>66,19</u> 3309,50	<u>64,66</u> 3233,00	<u>0,23</u> 11,50	<u>1,3</u> 65,00	30 км.
25	&C10-2-41-20-5 варіант 2	Теплова ізоляція трубопроводів д28х13,0 K-FLEX або аналогічний	м	1,022	<u>48,48</u> 49,55	<u>47,50</u> 48,55	<u>0,03</u> 0,03	<u>0,95</u> 0,97	30 км.
26	&C10-2-41-20-5 варіант 3	Теплова ізоляція трубопроводів д22х13,0 K-FLEX або аналогічний	м	31,682	<u>38,28</u> 1212,79	<u>37,50</u> 1188,08	<u>0,03</u> 0,95	<u>0,75</u> 23,76	30 км.
27	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000001	<u>12571,43</u> 0,01	<u>11853,06</u> 0,01	<u>471,87</u> -	<u>246,5</u> -	30 км.
28	+C111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	2,1	<u>20,46</u> 42,97	<u>14,43</u> 30,30	<u>5,63</u> 11,82	<u>0,4</u> 0,85	30 км.
29	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000025	<u>133689,11</u> 3,34	<u>130564,12</u> 3,26	<u>503,63</u> 0,01	<u>2621,36</u> 0,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0021716	<u>133689,17</u> 290,32	<u>130564,18</u> 283,53	<u>503,63</u> 1,09	<u>2621,36</u> 5,70	30 км.
31	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000818	<u>41990,48</u> 3,43	<u>40663,51</u> 3,33	<u>503,63</u> 0,04	<u>823,34</u> 0,06	30 км.
32	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0228	<u>32431,94</u> 739,45	<u>31457,23</u> 717,22	<u>338,79</u> 7,72	<u>635,92</u> 14,51	30 км.
33	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,16	<u>198,46</u> 31,75	<u>194,19</u> 31,07	<u>0,38</u> 0,06	<u>3,89</u> 0,62	30 км.
34	&C111-879-4- B1 варіант 2	Хомут для кріплення труб діам.40	шт	18	<u>16,21</u> 291,78	<u>15,23</u> 274,14	<u>0,66</u> 11,88	<u>0,32</u> 5,76	30 км.
35	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00192	<u>10532,52</u> 20,22	<u>9946,30</u> 19,10	<u>379,7</u> 0,73	<u>206,52</u> 0,39	30 км.
36	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00318	<u>56171,02</u> 178,62	<u>54724,79</u> 174,02	<u>344,84</u> 1,10	<u>1101,39</u> 3,50	30 км.
37	+C111-1519 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00525	<u>64587,69</u> 339,09	<u>62976,42</u> 330,63	<u>344,84</u> 1,81	<u>1266,43</u> 6,65	30 км.
38	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00012	<u>59133,23</u> 7,10	<u>57628,91</u> 6,92	<u>344,84</u> 0,04	<u>1159,48</u> 0,14	30 км.
39	C111-1608	Дрантя	кг	0,0267	<u>12,08</u> 0,32	<u>11,10</u> 0,30	<u>0,74</u> 0,02	<u>0,24</u> -	30 км.
40	C111-1631	Замазка захисна	кг	1,4	<u>115,93</u> 162,30	<u>113,09</u> 158,33	<u>0,57</u> 0,80	<u>2,27</u> 3,17	30 км.
41	+C111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	2,607	<u>140,58</u> 366,49	<u>137,79</u> 359,22	<u>0,03</u> 0,08	<u>2,76</u> 7,19	5 км.
42	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,77415	<u>247,89</u> 191,90	<u>242,78</u> 187,95	<u>0,25</u> 0,19	<u>4,86</u> 3,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,2503	<u>225,4</u> 56,42	<u>220,46</u> 55,18	<u>0,52</u> 0,13	<u>4,42</u> 1,11	30 км.
44	+C111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,015	<u>623,16</u> 9,35	<u>610,20</u> 9,15	<u>0,74</u> 0,01	<u>12,22</u> 0,19	30 км.
45	&C113-616-21- B48 варіант 1	Засувка з гумованим клином DN50 PN16 Z101 Ukspag або аналог	шт.	3	<u>4818,94</u> 14456,82	<u>4721,66</u> 14164,98	<u>2,79</u> 8,37	<u>94,49</u> 283,47	
46	&C113-1095- 40 варіант 2	Кутник із поліпропілену 90° д25	шт	2	<u>10,44</u> 20,88	<u>10,20</u> 20,40	<u>0,04</u> 0,08	<u>0,2</u> 0,40	30 км.
47	&C113-1095- 40 варіант 3	Кутник із поліпропілену 90° д20	шт	34	<u>9,42</u> 320,28	<u>9,20</u> 312,80	<u>0,04</u> 1,36	<u>0,18</u> 6,12	30 км.
48	&C113-1095- 47 варіант 1	Трійник із поліпропілену д25	шт	2	<u>19,83</u> 39,66	<u>19,40</u> 38,80	<u>0,04</u> 0,08	<u>0,39</u> 0,78	30 км.
49	&C113-1095- 47 варіант 2	Трійник із поліпропілену д20	шт	6	<u>16,77</u> 100,62	<u>16,40</u> 98,40	<u>0,04</u> 0,24	<u>0,33</u> 1,98	30 км.
50	&C113-1095- 48 варіант 1	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д25х3/4"	шт	4	<u>46,79</u> 187,16	<u>45,83</u> 183,32	<u>0,04</u> 0,16	<u>0,92</u> 3,68	30 км.
51	&C113-1095- 48 варіант 2	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д20х3/4"	шт	2	<u>48,49</u> 96,98	<u>47,50</u> 95,00	<u>0,04</u> 0,08	<u>0,95</u> 1,90	30 км.
52	&C113-1095- 48 варіант 3	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д20х1/2"	шт	10	<u>38,29</u> 382,90	<u>37,50</u> 375,00	<u>0,04</u> 0,40	<u>0,75</u> 7,50	30 км.
53	+C113-1352 варіант 2	Труба поліпропіленова S5 PN10 SDR11 д 20х2,2	м	16	<u>64,05</u> 1024,80	<u>62,70</u> 1003,20	<u>0,09</u> 1,44	<u>1,26</u> 20,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	+C113-1352 варіант 3	Труба поліпропіленова S3,2 PN16 SDR7,4 д20х2,8	м	15	<u>87,64</u> 1314,60	<u>85,83</u> 1287,45	<u>0,09</u> 1,35	<u>1,72</u> 25,80	30 км.
55	+C113-1353 варіант 1	Труба поліпропіленова S5 PN10 SDR11 д25х2,3	м	1	<u>69,37</u> 69,37	<u>67,92</u> 67,92	<u>0,09</u> 0,09	<u>1,36</u> 1,36	30 км.
56	+C113-1355 варіант 1	Труба поліпропіленова S5 PN10 SDR11д40х3,7	м	5	<u>203,9</u> 1019,50	<u>199,58</u> 997,90	<u>0,32</u> 1,60	<u>4</u> 20,00	30 км.
57	&C113-1466-2 варіант 2	Перехід (редуктор) PPR д50/40	шт	1	<u>44,5</u> 44,50	<u>43,41</u> 43,41	<u>0,22</u> 0,22	<u>0,87</u> 0,87	30 км.
58	&C113-1466-2 варіант 3	Заглушка д40	шт	2	<u>77,57</u> 155,14	<u>75,83</u> 151,66	<u>0,22</u> 0,44	<u>1,52</u> 3,04	30 км.
59	&C113-1466-2 варіант 4	Патрубок коспенсацийний PPR д110	шт	1	<u>304,52</u> 304,52	<u>298,33</u> 298,33	<u>0,22</u> 0,22	<u>5,97</u> 5,97	30 км.
60	&C113-1466-2 варіант 5	Гофра труба для під'єднання унітазу	шт	1	<u>544,22</u> 544,22	<u>533,33</u> 533,33	<u>0,22</u> 0,22	<u>10,67</u> 10,67	30 км.
61	&C113-1466-2 варіант 6	Відвод сифоний для унітазу під інсталяцію д100	шт	1	<u>1666,22</u> 1666,22	<u>1633,33</u> 1633,33	<u>0,22</u> 0,22	<u>32,67</u> 32,67	30 км.
62	&C113-1466-3 варіант 2	Кутник із поліпропілену 90° д40	шт	8	<u>86,92</u> 695,36	<u>85,00</u> 680,00	<u>0,22</u> 1,76	<u>1,7</u> 13,60	30 км.
63	&C113-1466-3 варіант 3	Трійник із поліпропілену д40	шт	1	<u>60,4</u> 60,40	<u>59,00</u> 59,00	<u>0,22</u> 0,22	<u>1,18</u> 1,18	30 км.
64	C113-1879 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 20 мм	шт	31	<u>4,92</u> 152,52	<u>4,75</u> 147,25	<u>0,07</u> 2,17	<u>0,1</u> 3,10	30 км.
65	C113-1880 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 25 мм	шт	4	<u>5,92</u> 23,68	<u>5,73</u> 22,92	<u>0,07</u> 0,28	<u>0,12</u> 0,48	30 км.
66	+C113-1880 варіант 2	Цанга M8	шт	95	<u>6,41</u> 608,95	<u>6,21</u> 589,95	<u>0,07</u> 6,65	<u>0,13</u> 12,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	+C113-1880 варіант 3	Шпілька M8x1м	шт	8	<u>111,91</u> 895,28	<u>109,65</u> 877,20	<u>0,07</u> 0,56	<u>2,19</u> 17,52	30 км.
68	+C113-2226 варіант 2	Труба безнапірна PPR S16 SDR33 д40x1,6	м	13	<u>80,71</u> 1049,23	<u>79,02</u> 1027,26	<u>0,11</u> 1,43	<u>1,58</u> 20,54	30 км.
69	+C113-2235 варіант 2	Відвід PPR 45° д40	шт	18	<u>80,76</u> 1453,68	<u>79,16</u> 1424,88	<u>0,02</u> 0,36	<u>1,58</u> 28,44	30 км.
70	+C113-2254 варіант 2	Трійник PPR косий (45°) д40/40	шт	4	<u>73,51</u> 294,04	<u>72,00</u> 288,00	<u>0,07</u> 0,28	<u>1,44</u> 5,76	30 км.
71	+C113-2254 варіант 3	Трійник PPR косий (45°) д110/40	шт	1	<u>155,11</u> 155,11	<u>152,00</u> 152,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>3,04</u> 3,04	30 км.
72	&C113-2300-1	Запобіжний клапан для бойлеру, різьба В-В д1/2"	шт	1	<u>269,1</u> 269,10	<u>263,75</u> 263,75	<u>0,07</u> 0,07	<u>5,28</u> 5,28	30 км.
73	&C130-9-B1-K1 варіант 1	Накопичувальний водонагрівач V=50 л, N=1, 5 кВт O'PRO+ HM 050 D400-1-M Atlantic або аналог	шт	1	<u>5345,77</u> 5345,77	<u>5232,50</u> 5232,50	<u>8,45</u> 8,45	<u>104,82</u> 104,82	30 км.
74	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00344	<u>38691,2</u> 133,10	<u>37553,79</u> 129,19	<u>378,76</u> 1,30	<u>758,65</u> 2,61	30 км.
75	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0033	<u>33927,84</u> 111,96	<u>32883,83</u> 108,52	<u>378,76</u> 1,25	<u>665,25</u> 2,19	30 км.
76	+C130-616 варіант 1	Змішувач для умивальника МГН звичайний одноважильний Ferro або аналог	комплект	1	<u>1974,2</u> 1974,20	<u>1935,00</u> 1935,00	<u>0,49</u> 0,49	<u>38,71</u> 38,71	30 км.
77	+C130-616 варіант 2	Змішувач для умивальника Ferro або аналог	комплект	2	<u>1464,2</u> 2928,40	<u>1435,00</u> 2870,00	<u>0,49</u> 0,98	<u>28,71</u> 57,42	30 км.
78	+C130-665 варіант 3	Умивальник з комплектом кріплень	комплект	2	<u>2071,21</u> 4142,42	<u>2022,25</u> 4044,50	<u>8,35</u> 16,70	<u>40,61</u> 81,22	30 км.
79	+C130-665 варіант 4	Умивальник для МГН з комплектом кріплень,	комплект	1	<u>3304,81</u> 3304,81	<u>3231,66</u> 3231,66	<u>8,35</u> 8,35	<u>64,8</u> 64,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
80	+C130-905 варіант 3	Унітаз-компакт з сидінням із дюропласту	шт	1	<u>2833,07</u> 2833,07	<u>2769,17</u> 2769,17	<u>8,35</u> 8,35	<u>55,55</u> 55,55	30 км.
81	+C130-905 варіант 4	Унітаз-компакт з сидінням із дюропласту (підвісний) для МГН	шт	1	<u>5626,86</u> 5626,86	<u>5508,18</u> 5508,18	<u>8,35</u> 8,35	<u>110,33</u> 110,33	30 км.
82	+C130-932 варіант 2	Фланець сталевий приварний PN16 ?50	шт	6	<u>321,66</u> 1929,96	<u>315,00</u> 1890,00	<u>0,35</u> 2,10	<u>6,31</u> 37,86	30 км.
83	+C130-932 варіант 3	Прокладення плоске еластичне д50	шт	6	<u>117,66</u> 705,96	<u>115,00</u> 690,00	<u>0,35</u> 2,10	<u>2,31</u> 13,86	30 км.
84	+C130-1192 варіант 1	Труба сталева електрозварна прямошовна 57х3,5мм	м	50	<u>174,44</u> 8722,00	<u>169,58</u> 8479,00	<u>1,44</u> 72,00	<u>3,42</u> 171,00	30 км.
85	C142-10-2	Вода	м3	1,469	<u>42,1</u> 61,84	<u>42,10</u> 61,84	- -	- -	
86	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000015	<u>94550,48</u> 1,42	<u>92124,86</u> 1,38	<u>571,69</u> 0,01	<u>1853,93</u> 0,03	30 км.
87	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,004	<u>4039,37</u> 16,16	<u>2913,39</u> 11,65	<u>1046,78</u> 4,19	<u>79,2</u> 0,32	50 км.
88	&C1534-1-1 варіант 1	Відвід крутовигнутий сталевий 90° DN50	шт	9	<u>59,85</u> 538,65	<u>58,00</u> 522,00	<u>0,68</u> 6,12	<u>1,17</u> 10,53	30 км.
89	&C1534-1-1 варіант 2	Трійник сталевий DN50/25	шт	2	<u>183,96</u> 367,92	<u>179,67</u> 359,34	<u>0,68</u> 1,36	<u>3,61</u> 7,22	30 км.
90	+C1542-31	Мастило універсальне тугоплавке "Консталин", марка УТ-1	т	0,000465	<u>66708,51</u> 31,02	<u>65201,93</u> 30,32	<u>198,57</u> 0,09	<u>1308,01</u> 0,61	
91	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000022	<u>26347,46</u> 0,58	<u>25438,55</u> 0,56	<u>392,29</u> 0,01	<u>516,62</u> 0,01	30 км.
92	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1,5	<u>32,17</u> 48,26	<u>31,32</u> 46,98	<u>0,22</u> 0,33	<u>0,63</u> 0,95	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93	C1545-248	Скоби будівельні	кг	4	<u>28,76</u> 115,04	<u>27,83</u> 111,32	<u>0,37</u> 1,48	<u>0,56</u> 2,24	30 км.
94	C1546-54	Пароніт	т	0,00003	<u>153596,04</u> 4,61	<u>150085,26</u> 4,50	<u>499,09</u> 0,01	<u>3011,69</u> 0,10	30 км.
95	+C1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,18465	<u>34,67</u> 6,40	<u>25,57</u> 4,72	<u>8,42</u> 1,55	<u>0,68</u> 0,13	30 км.
96	+C1630-26 варіант 6	Кран вентильний д1/2"х1/2" для сантехприладів Albertoni Valtec або аналогічний	шт	8	<u>190,13</u> 1521,04	<u>185,83</u> 1486,64	<u>0,57</u> 4,56	<u>3,73</u> 29,84	30 км.
97	&C1630-258-1	Ніпель 3-3 д1" VTr.582 Valtec або аналог	шт	2	<u>78,58</u> 157,16	<u>77,00</u> 154,00	<u>0,04</u> 0,08	<u>1,54</u> 3,08	30 км.
98	&C1630-258-1 варіант 1	Ніпель 3-3 д1" VTr.582 Valtec або аналог	шт	2	<u>388,49</u> 776,98	<u>380,83</u> 761,66	<u>0,04</u> 0,08	<u>7,62</u> 15,24	30 км.
99	&C1630-973- B3 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	2	<u>299,72</u> 599,44	<u>293,33</u> 586,66	<u>0,51</u> 1,02	<u>5,88</u> 11,76	30 км.
100	&C1630-973- B3 варіант 2	Сифон для умивальника МГН	шт	1	<u>330,32</u> 330,32	<u>323,33</u> 323,33	<u>0,51</u> 0,51	<u>6,48</u> 6,48	30 км.
101	&C1630-1498- 201 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба 3-3 д1/2" VT. 219 Valtec або аналог	шт	4	<u>378,61</u> 1514,44	<u>370,83</u> 1483,32	<u>0,36</u> 1,44	<u>7,42</u> 29,68	30 км.
102	&C1630-1498- 202 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба В-В д3/4" VT. 217 Valtec або аналог	шт	4	<u>328,46</u> 1313,84	<u>321,66</u> 1286,64	<u>0,36</u> 1,44	<u>6,44</u> 25,76	30 км.
103	&C1630-1498- 204 варіант 3	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба В-В д1 1/4 " VT. 214 Valtec або аналогічний	шт	2	<u>736,47</u> 1472,94	<u>721,67</u> 1443,34	<u>0,36</u> 0,72	<u>14,44</u> 28,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
104	&C1630-1498-204 варіант 4	Клапан зворотний пружинний муфтовий, різьба В-В д1 1/4" VT. 151 Valtec або аналогічний	шт	2	<u>206,92</u> 413,84	<u>202,50</u> 405,00	<u>0,36</u> 0,72	<u>4,06</u> 8,12	30 км.
105	&C1630-23534-19 варіант 1	Шланг гнучкий армований д1/2" L=300мм	шт	8	<u>115,94</u> 927,52	<u>113,50</u> 908,00	<u>0,17</u> 1,36	<u>2,27</u> 18,16	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
106	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,0226	<u>5,754</u> 40,41	<u>5,754</u> 40,41			
107	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1399	<u>163,15</u> 22,82	<u>163,15</u> 22,82			
108	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1694	<u>115,36</u> 19,55	<u>115,36</u> 19,55			
		Разом	грн.		82,78	82,78			
		Разом по розділу III	грн.		82772,93	80914,43	237,93	1620,57	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	192,412					
		Мастильні матеріали	кг	1,572					
		Гідравлічна рідина	кг	0,183					
		Бензин	л	1,834					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	0,604					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 травня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

кошторисник




О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП



С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6
447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на придбання обладнання водопостачання, каналізації

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Основа:
креслення (специфікації) № 447/04-24 -ВК

Кошторисна вартість23,223 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата- тис. грн.
Середній розряд робіт- розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1504-19122-33 варіант 2	Каналізаційний насос Q=1,4л/с; H=3,0м; P2=0,42кВт Sololift2 WC-1 Grundfos або аналог	компл	2	11172,50	-	22345	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					22345	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					22345				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					877				
		Всього устаткування, грн.					23222				

		Всього по кошторису					23223				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав



О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний»
Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6
447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на пусконаладжувальні роботи системи водопостачання, каналізації
Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської
ради

Основа:
креслення (специфікації) № 447/04-24-ВК

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

4,016 тис. грн.
0,02783 тис.люд.год.
3,117 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-52-1	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	насос	2	1415,94	-	2832	2832	-	12,8000	25,6
					1415,94	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2832	2832	-		25,6
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2832				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2832				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1184				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					285				
		Всього будівельні роботи, грн.					4016				

		Всього по кошторису					4016				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					27,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3117				

Склав



О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
пусконалагоджувальні роботи системи водопостачання, каналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	25,6	110,62				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2,23	127,58				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	27,83					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 травня" 2024 р.

Склав

О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6
447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на опалення

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Основа:

креслення (специфікації) № 447/04-24-ОВ

Кошторисна вартість

160,720 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,34994 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

30,466 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Опалення												
1	KP17-19-1 заст	Уст ановлення елект роковект орів	100шт	0,16	<u>10239,02</u>	-	1638	1631	<u>-</u>	134,4000	21,5			
					10192,90	-			-	-	-			
2	& C130-588- 26	Електроконвектор Qt=2,0 кВт, N=2,0 кВт ЕВНА-2,0/230С2М (с...)	шт.	2	<u>3686,82</u>	-	7374	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
					-	-			-	-	-			
3	& C130-588- 3-B9	Електроконвектор Qt=1,5 кВт, N=1,5 кВт ЕВНА-1,5/230С2М (с...)	шт.	7	<u>3281,82</u>	-	22973	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
	варіант 3				-	-			-	-	-			
4	& C130-588- 3-B9	Електроконвектор Qt=1,0 кВт, N=1,0 кВт ЕВНА-1,0/230С2М (с...)	шт.	7	<u>2271,00</u>	-	15897	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
	варіант 4				-	-			-	-	-			
		Разом прямі витрати по розділу 1					47882	1631	<u>-</u>		21,5			
									-		-			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					47882							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					46251 1631 874 2,09 266 48756 48756				
		Розділ 2. Ремонт існуючого опалення									
5	КР15-22-1	Уст ановлення муфт ових кранів водорозбірних	100 шт	0,24	4933,88	-	1184	1175	-	59,4000	14,26
					4896,34	-			-	-	-
6	& C1630-1498-206	Кран кульовий з американкой VT.227, Ду 25, в.з. Valtec (або аналог)	шт	12	860,56	-	10327	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& C1630-1498-205	Кран кульовий, вн./зовн. різьба VT.218, Ду 15, в.з. Valtec (або аналог)	шт	12	243,32	-	2920	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КР15-112-2 заст	Монт аж згонів , т рійників на т рубопроводах діамет ром т руб понад 20 до 32 мм	згон	24	87,51	-	2100	2038	-	1,0920	26,21
					84,90	-			-	-	-
9	& C1630-1498-208	Трійник перехідний, вн. різьба Valtec, VTr. 750.N, Ду 25x15x25 Valtec (або аналог)	шт	12	258,11	-	3097	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& C1630-1498-207	Згон прямий, американка роз'ємна Ду 25, VTr.341 Valtec (або аналог)	шт	12	468,72	-	5625	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КР15-19-4	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 40 мм	100м	0,318	7140,45	-	2271	2215	-	83,2680	26,48
					6966,20	-			-	-	-
12	& C113-1696-3	Труба поліпропіленова PPR STABI PLUS, SDR-7,4, DN 40x5,5 Wavin Ekoplastik (або аналог)	м	30	313,03	-	9391	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& C113-1050-5 варіант 5	Муфта PP-R, зовнішня різьба д40*R 1" ASG-plast або аналог	шт	36	507,67	-	18276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& C118-12-1 варіант 1	Кріплення трубопроводу д.40мм	шт	30	7,89	-	237	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КР15-16-3	Під'єднання нових ділянок т рубопроводу до існуючих мереж водопост ачання чи опалення діамет ром 25 мм	1 шт	24	100,88	-	2421	2373	-	1,1640	27,94
					98,88	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C113-1050-2 варіант 2	Муфта сталева Ду 25	шт	12	29,03	-	348	-	-	-	-
17	C113-1050 варіант 4	Врізка Ду 25	шт	24	128,64	-	3087	-	-	-	-
18	KP19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	0,2355	371,33	7,55	87	86	1	5,4720	1,29
19	KB13-44-7	Очищення поверхонь щітками (існуючі теплові мережі)	м2	32	363,78	2,66	701	701	1	0,0300	0,01
20	KB13-16-6 к=2	Очищення поверхонь щітками (існуючі теплові мережі)	м2	32	21,90	-	701	701	-	0,3000	9,6
21	KB13-26-6 к=2	Ґрунтування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,32	21,90	-	701	701	-	-	-
22	KP19-2-14	Ізоляція т рубопроводу діамет ром 108 мм конст рукціями т еплоізоляційними комплект ними на основі циліндрів мінераловат них на синт ет ичному зв'язувальному, т овщина т еплоізоляційного шару 50мм	100м	0,7	2629,46	185,18	841	335	59	11,4720	3,67
23	& C113-1050-1	Циліндр ТехноНІКОЛЬ 80 1000-108-50 фольгований для сталевих труб д108мм	мп	71,4	1045,90	11,51	841	335	4	0,1409	0,05
24	& C113-1050-46	Стрічка для склеювання плівок металізована ISOFLEX (50мм х 50 м)	шт	5	4508,80	124,26	1443	250	40	8,6880	2,78
25	& C113-1050-45	Дріт в'язальний оцинкований 0,8-1,0мм (бухта 100 м.)	шт	3	781,40	10,59	1443	250	3	0,1291	0,04
26	KP15-85-1 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,4	20020,00	-	14014	14014	-	235,6680	164,97
		Разом прямі витрати по розділу 2			20020,00	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
							99322	24862	367		297,22
									29		0,33
							99322				
							74093				
							24891				
							12642				
							28,8				
							3678				
							111964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					111964				
		Разом прямі витрати по кошторису					147204	26493	<u>367</u>		<u>318,72</u>
									29		0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					147204				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120344				
		всього заробітна плата, грн.					26522				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13516				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3944				
		Всього будівельні роботи, грн.					160720				

		Всього по кошторису					160720				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					349,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30466				

Склав Кошторисник  О.В.Костирко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП  С.В.Крутчик
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний»

Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08

опалення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	297,22	83,65				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,1					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	21,5	75,84				
6		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,3					
7		робітниками-монтажниками							
8		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,33	88,17				
9		керуванням та обслуговуванням машин							
9.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,5					
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	30,89	127,68				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	349,94					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,1					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,005652	<u>314,78</u> 1,78				
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,05376	<u>604,67</u> 32,51				
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,02304	<u>492,86</u> 11,36				
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,04608	<u>110,4</u> 5,09				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	5,25888	<u>43,68</u> 229,71				
15	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	1,35936	<u>51,44</u> 69,93				
16	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,35936	<u>13,05</u> 17,74				
	Разом по розділу II		грн.		368,12				
	в тому числі енергоносії:								
	Бензин		кг	0,31					
	Дизельне паливо		кг	0,135					
	Електроенергія		кВт-год	33,031					
	Мастильні матеріали		кг	0,509					
	Гідравлічна рідина		кг	0,003					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,03072					
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	7,2					
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3,73152					
20	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	2,97648					
21	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1,67904					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
22	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000003	<u>12571,43</u> 0,04	<u>11853,06</u> 0,04	<u>471,87</u> -	<u>246,5</u> -	30 км.
23	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,7632	<u>11,65</u> 8,89	<u>5,79</u> 4,42	<u>5,63</u> 4,30	<u>0,23</u> 0,17	30 км.
24	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00048	<u>41990,48</u> 20,16	<u>40663,51</u> 19,52	<u>503,63</u> 0,24	<u>823,34</u> 0,40	30 км.
25	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,000912	<u>42907,98</u> 39,13	<u>41800,86</u> 38,12	<u>265,79</u> 0,24	<u>841,33</u> 0,77	30 км.
26	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000896	<u>3513,52</u> 3,15	<u>2832,11</u> 2,54	<u>612,52</u> 0,55	<u>68,89</u> 0,06	30 км.
27	+C113-1050 варіант 4	Врізка Ду 25	шт	24	<u>128,64</u> 3087,36	<u>125,90</u> 3021,60	<u>0,22</u> 5,28	<u>2,52</u> 60,48	30 км.
28	&C113-1050-1	Циліндр ТехноНІКОЛЬ 80 1000-108-50 фольгований для сталевих труб д108мм	мп	71,4	<u>249,28</u> 17798,59	<u>244,17</u> 17433,74	<u>0,22</u> 15,71	<u>4,89</u> 349,14	30 км.
29	&C113-1050-2 варіант 2	Муфта сталева Ду 25	шт	12	<u>29,03</u> 348,36	<u>28,24</u> 338,88	<u>0,22</u> 2,64	<u>0,57</u> 6,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	&C113-1050-5 варіант 5	Муфта PP-R, зовнішня різьба д40*R 1" ASG-plast або аналог	шт	36	<u>507,67</u> 18276,12	<u>497,50</u> 17910,00	<u>0,22</u> 7,92	<u>9,95</u> 358,20	30 км.
31	&C113-1050-45	Дріт в'язальний оцинкований 0,8-1,0мм (бухта 100 м.)	шт	3	<u>122,62</u> 367,86	<u>120,00</u> 360,00	<u>0,22</u> 0,66	<u>2,4</u> 7,20	30 км.
32	&C113-1050-46	Стрічка для склеювання плівок металізована ISOFLEX (50мм x 50 м)	шт	5	<u>168,52</u> 842,60	<u>165,00</u> 825,00	<u>0,22</u> 1,10	<u>3,3</u> 16,50	30 км.
33	&C113-1696-3	Труба поліпропіленова PPR STABI PLUS, SDR-7,4, DN 40x5,5 Wavin Ekokoplastik (або аналог)	м	30	<u>313,03</u> 9390,90	<u>306,67</u> 9200,10	<u>0,22</u> 6,60	<u>6,14</u> 184,20	30 км.
34	&C118-12-1 варіант 1	Кріплення трубопроводу д.40мм	шт	30	<u>7,89</u> 236,70	<u>7,67</u> 230,10	<u>0,07</u> 2,10	<u>0,15</u> 4,50	30 км.
35	&C130-588-3- B9 варіант 3	Електроконвектор Qt=1,5 кВт, N=1,5 кВт EBHA-1,5/230C2M (с...)	шт.	7	<u>3281,82</u> 22972,74	<u>3216,00</u> 22512,00	<u>1,47</u> 10,29	<u>64,35</u> 450,45	
36	&C130-588-3- B9 варіант 4	Електроконвектор Qt=1,0 кВт, N=1,0 кВт EBHA-1,0/230C2M (с...)	шт.	7	<u>2271</u> 15897,00	<u>2225,00</u> 15575,00	<u>1,47</u> 10,29	<u>44,53</u> 311,71	
37	&C130-588-26	Електроконвектор Qt=2,0 кВт, N=2,0 кВт EBHA-2,0/230C2M (с...)	шт.	2	<u>3686,82</u> 7373,64	<u>3612,50</u> 7225,00	<u>2,03</u> 4,06	<u>72,29</u> 144,58	30 км.
38	C142-10-2	Вода	м3	0,59784	<u>42,1</u> 25,17	<u>42,10</u> 25,17	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
39	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00576	<u>77666,33</u> 447,36	<u>75571,77</u> 435,29	<u>571,69</u> 3,29	<u>1522,87</u> 8,78	30 км.
40	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,01216	<u>94550,48</u> 1149,73	<u>92124,86</u> 1120,24	<u>571,69</u> 6,95	<u>1853,93</u> 22,54	30 км.
41	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,0336	<u>137,89</u> 4,63	<u>135,03</u> 4,54	<u>0,16</u> 0,01	<u>2,7</u> 0,08	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	C1545-159	Очіс льняний	т	0,001956	<u>26347,46</u> 51,54	<u>25438,55</u> 49,76	<u>392,29</u> 0,77	<u>516,62</u> 1,01	30 км.
43	&C1630-1498-205	Кран кульовий, вн./зовн. різьба VT.218, Ду 15, в.з. Valtec (або аналог)	шт	12	<u>243,32</u> 2919,84	<u>238,19</u> 2858,28	<u>0,36</u> 4,32	<u>4,77</u> 57,24	30 км.
44	&C1630-1498-206	Кран кульовий з американкой VT.227, Ду 25, в.з. Valtec (або аналог)	шт	12	<u>860,56</u> 10326,72	<u>843,33</u> 10119,96	<u>0,36</u> 4,32	<u>16,87</u> 202,44	30 км.
45	&C1630-1498-207	Згон прямий, американка роз'ємна Ду 25, VTr.341 Valtec (або аналог)	шт	12	<u>468,72</u> 5624,64	<u>459,17</u> 5510,04	<u>0,36</u> 4,32	<u>9,19</u> 110,28	30 км.
46	&C1630-1498-208	Трійник перехідний, вн. різьба Valtec, VTr. 750.N, Ду 25x15x25 Valtec (або аналог)	шт	12	<u>258,11</u> 3097,32	<u>252,69</u> 3032,28	<u>0,36</u> 4,32	<u>5,06</u> 60,72	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
47	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,777	<u>5,754</u> 15,98	<u>5,754</u> 15,98			
48	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0003	<u>163,15</u> 0,05	<u>163,15</u> 0,05			
49	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1488	<u>115,36</u> 17,17	<u>115,36</u> 17,17			
		Разом	грн.		33,20	33,20			
		Разом по розділу III	грн.		120343,39	117884,82	100,28	2358,29	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	35,808					
		Мастильні матеріали	кг	0,509					
		Гідравлічна рідина	кг	0,152					
		Бензин	л	0,419					
		Дизельне паливо	л	0,159					
		<u>Довідкові дані</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	0,0471					


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 травня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

СклавКошторисник


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Костирко

ПеревірівГП


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.В.Крутчик

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6 447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на вентиляція

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Основа:
креслення (специфікації) № 3249/02-24-ОВ.СО

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

203,192 тис. грн.
0,53296 тис.люд.год.
43,119 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ПВ-1									
1	КБ20-55-1 к=1,15	Уст ановлення агрегат ів вент илят орних продукт ивніст ю до 10 т ис.м3/год	шт	1	2449,74	14,45	2450	2089	14	25,3368	25,34
		Припливна уст ановка GreenSTR 2, Aerostar			2088,51	3,81			4	0,0360	0,04
2	КР15-122-1	Уст ановлення грат жалюзійних ст алевих з вивірянням і закріпленням площею в світ лі до 0,25 м2	грат и	10	192,54	-	1925	1925	-	2,5080	25,08
					192,54	-			-	-	-
3	С113-992-2-59	Дифузор припливний DVS 150,д150 мм GSN	шт	10	279,54	-	2795	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
4	КР15-121-10	Прокладання повіт роводів перимет ром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм т а 0,5мм	100м2	0,1007	26883,97	-	2707	2159	-	286,2120	28,82
					21443,00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C130-1126-32 варіант 9	Повітропровід з оцинкованої сталі 550x350, б=0,7мм	м2	1,8	<u>981,37</u>	-	1766	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& C130-1126-32 варіант 10	Повітропровід з оцинкованої сталі 400x200, б=0,5мм	м2	6	<u>879,37</u>	-	5276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& C1633-116-27	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі 550x350/д315, б=0,5мм	шт	1	<u>1284,09</u>	-	1284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	& C1633-116-26	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі 400x200/д315, б=0,5мм,	шт	4	<u>996,65</u>	-	3987	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КР15-121-5	Прокладання повіт роводів діамет ром понад 250 до 355 мм з оцинкованої ст алі т овщиною 0,5 мм	100м2	0,1846	<u>29740,13</u> <u>24782,94</u>	-	5490	4575	-	330,7920	61,06
						-			-	-	-
10	C130-1126 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі д315, б=0,5мм	м2	14,84	<u>1208,32</u>	-	17931	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& C1633-116-33	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д315, б=0,5мм,	шт	2	<u>481,17</u>	-	962	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& C1633-116-32 варіант 1	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 45 град, д315, б=0,5мм,	шт	2	<u>326,63</u>	-	653	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& C1633-116-25	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д315/д250, б=0,5мм,	шт	1	<u>382,81</u>	-	383	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& C1633-116-30	Трійник з оцинкованої сталі д315/д150/д315, б=0,5мм	шт	6	<u>528,93</u>	-	3174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& C1633-116-22	Хомут з дюбелем д315	шт	8	<u>282,50</u>	-	2260	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КР15-121-4	Прокладання повіт роводів діамет ром до 250 мм з оцинкованої ст алі т овщиною 0,5 мм	100м2	0,0601	<u>32526,53</u> <u>27067,40</u>	-	1955	1627	-	361,2840	21,71
						-			-	-	-
17	C130-1126 варіант 2	Повітропровід з оцинкованої сталі д250, б=0,5мм	м2	5,5	<u>1208,32</u>	-	6646	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& C1633-116-29	Трійник з оцинкованої сталі д250/д150/д250, б=0,5мм	шт	2	<u>431,18</u>	-	862	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& C1633-116-24	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д250/д200, б=0,5мм,	шт	1	<u>279,96</u>	-	280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& C1633-116-21	Хомут з дюбелем д250	шт	4	<u>127,14</u>	-	509	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КР15-121-1	Прокладання повіт роводів діамет ром до 200 мм з оцинкованої ст алі т овщиною 0,5 мм	100м2	0,061	<u>32526,53</u> <u>27067,40</u>	-	1984	1651	-	361,2840	22,04
						-			-	-	-
22	C130-1126 варіант 3	Повітропровід з оцинкованої сталі д200, б=0,5мм	м2	1,88	<u>1208,32</u>	-	2272	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C130-1126 варіант 5	Повітропровід з оцинкованої сталі д150, б=0, 5мм	м2	3,77	<u>1208,32</u>	-	4555	-	-	-	-
24	& C1633- 116-31	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д150, б=0,5мм,	шт	1	<u>244,18</u>	-	244	-	-	-	-
25	& C1633- 116-28	Трійник з оцинкованої сталі д200/д150/д200, б=0,5мм	шт	1	<u>224,63</u>	-	225	-	-	-	-
26	& C1633- 116-23	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д200/д150, б=0,5мм	шт	1	<u>226,40</u>	-	226	-	-	-	-
27	& C1633- 116-20	Хомут з дюбелем д200	шт	2	<u>112,10</u>	-	224	-	-	-	-
28	& C1633- 116-19	Хомут з дюбелем д150	шт	2	<u>73,11</u>	-	146	-	-	-	-
29	& C113-992- 2-59 варіант 11	Дросель клапан д150 мм GSN	шт	10	<u>684,99</u>	-	6850	-	-	-	-
30	& C1633- 116-18	Алюмінієвий скотч	мп	300	<u>3,48</u>	-	1044	-	-	-	-
31	& C1633- 116-17	Шинорейка, для закріплення повітропроводів	мп	8	<u>31,63</u>	-	253	-	-	-	-
32	& C1633- 116-16	Кутник для шинорейки	шт	24	<u>3,48</u>	-	84	-	-	-	-
33	& C1633- 116-15 варіант 1	Ущільнювач шинорейки (двосторонній скотч)	мп	8	<u>28,19</u>	-	226	-	-	-	-
34	& C1633- 116-14	Силікон сантехнічний	шт	1	<u>274,70</u>	-	275	-	-	-	-
35	& C1633- 116-13	Профіль перфорований монтажний Т-20	мп	5	<u>46,36</u>	-	232	-	-	-	-
36	& C1633- 116-12	Шпилька М8, L=2м	шт	2	<u>141,22</u>	-	282	-	-	-	-
37	КБ26-27-1 заст к=1,15	Ізоляція плоских т а криволінійних поверхонь т еплізоляцією Пенофол	10 м2	5	<u>715,66</u>	-	3578	3578	-	9,2046	46,02
38	& C130- 1126-32-2 варіант 2	Теплоізоляція Пенофол 10мм	м2	51,1	<u>210,01</u>	-	10732	-	-	-	-
39	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>799,33</u>	-	16	16	-	10,6440	0,21
40	КР20-27-2 к=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 510мм	100шт	0,02	<u>1806,05</u>	-	36	35	-	24,0840	0,48
41	КР20-27-3 к=30	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати 300 мм	100шт	0,02	<u>14531,57</u>	-	291	284	-	194,4000	3,89
					14193,14	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КР20-25-15 заст к=2	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 600х400 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,1	<u>2710,63</u> 2621,48	<u>-</u> -	271	262	<u>-</u> -	37,5840	3,76
43	КР20-25-31 заст к=2к=30	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 600х400 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати 300мм	10шт	0,1	<u>6339,12</u> 6126,84	<u>-</u> -	634	613	<u>-</u> -	87,8400	8,78
44	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,02	<u>10942,54</u> 9211,19	<u>21,20</u> 18,11	219	184	<u>-</u> -	132,0600 0,2131	2,64 -
45	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,01	<u>16460,39</u> 12850,99	<u>42,39</u> 36,21	165	129	<u>-</u> -	159,6000 0,4262	1,6 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					98359	19127	<u>14</u> 4		<u>251,43</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					98359 79218 19131 10503 25,46 3255 108862				

		Всього по розділу 1					108862				
Розділ 2. Система В-1											
46	КР15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі Канальний вентилятор SV 50-30/28-1F-0, 36	шт	1	<u>1073,39</u> 1008,10	<u>14,51</u> 3,61	1073	1008	<u>15</u> 4	<u>11,3640</u> 0,0341	<u>11,36</u> 0,03
47	КР15-122-1	Уст ановлення ґрат жалюзійних ст алевих з вивірянням і закріпленням площею в світ лі до 0,25 м2	ґрат и	10	<u>192,54</u> 192,54	<u>-</u> -	1925	1925	<u>-</u> -	<u>2,5080</u> -	<u>25,08</u> -
48	& C113-992- 2-59 варіант 12	Дифузор витяжний DVS 150,д150 мм GSN	шт	10	<u>279,54</u> -	<u>-</u> -	2795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КР15-121-10	Прокладання повіт роводів перимет ром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,0131	<u>26883,97</u> 21443,00	<u>-</u> -	352	281	<u>-</u> -	<u>286,2120</u> -	<u>3,75</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C130-1126-32 варіант 12	Повітропровід з оцинкованої сталі 500x300, б=0,7мм	м2	0,8	<u>981,37</u>	-	785	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& C1633-116-27 варіант 1	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі 500x300/д315, б=0,7мм	шт	1	<u>1386,09</u>	-	1386	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	КР15-121-5	Прокладання повіт роводів діамет ром понад 250 до 355 мм з оцинкованої ст алі т овщиною 0,5 мм т а 0,7мм	100м2	0,1493	<u>29740,13</u> <u>24782,94</u>	-	4440	3700	-	330,7920	49,39
						-			-	-	-
53	C130-1126 варіант 4	Повітропровід з оцинкованої сталі д355, б=0,7мм	м2	0,56	<u>1797,37</u>	-	1007	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	C130-1126 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі д315, б=0,5мм	м2	12,86	<u>1208,32</u>	-	15539	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& C1633-116-25	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д315/д250, б=0,5мм,	шт	1	<u>382,81</u>	-	383	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& C1633-116-35	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д315/д200, б=0,5мм	шт	1	<u>395,32</u>	-	395	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	& C1633-116-34	Трійник з оцинкованої сталі д315, б=0,5мм	шт	1	<u>655,42</u>	-	655	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	& C1633-116-30	Трійник з оцинкованої сталі д315/д150/д315, б=0,5мм	шт	4	<u>528,93</u>	-	2116	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	& C1633-116-22	Хомут з дюбелем д315	шт	8	<u>282,50</u>	-	2260	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	КР15-121-4	Прокладання повіт роводів діамет ром до 250 мм з оцинкованої ст алі т овщиною 0,5 мм	100м2	0,0601	<u>32526,53</u> <u>27067,40</u>	-	1955	1627	-	361,2840	21,71
						-			-	-	-
61	C130-1126 варіант 2	Повітропровід з оцинкованої сталі д250, б=0,5мм	м2	5,5	<u>1208,32</u>	-	6646	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	& C1633-116-29	Трійник з оцинкованої сталі д250/д150/д250, б=0,5мм	шт	2	<u>431,18</u>	-	862	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	& C1633-116-24	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д250/д200, б=0,5мм,	шт	1	<u>279,96</u>	-	280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	& C1633-116-21	Хомут з дюбелем д250	шт	4	<u>127,14</u>	-	509	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	КР15-121-1	Прокладання повіт роводів діамет ром до 200 мм з оцинкованої ст алі т овщиною 0,5 мм	100м2	0,0844	<u>32526,53</u> <u>27067,40</u>	-	2745	2284	-	361,2840	30,49
						-			-	-	-
66	C130-1126 варіант 3	Повітропровід з оцинкованої сталі д200, б=0,5мм	м2	2,83	<u>1208,32</u>	-	3420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	C130-1126 варіант 5	Повітропровід з оцинкованої сталі д150, б=0,5мм	м2	4,71	<u>1208,32</u>	-	5691	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	& C1633-116-31	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д150, б=0,5мм,	шт	2	<u>244,18</u>	-	488	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	& C1633-116-28	Трійник з оцинкованої сталі д200/д150/д200, б=0,5мм	шт	2	<u>224,63</u>	-	449	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	& C1633-116-23	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д200/д150, б=0,5мм	шт	2	<u>226,40</u>	-	453	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	& C1633-116-20	Хомут з дюбелем д200	шт	4	<u>112,10</u>	-	448	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	& C1633-116-19	Хомут з дюбелем д150	шт	4	<u>73,11</u>	-	292	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	& C113-992-2-59	Дросель клапан д150 мм GSN	шт	10	<u>684,99</u>	-	6850	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
74	& C1633-116-18	Алюмінієвий скотч	мп	300	<u>3,48</u>	-	1044	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	& C1633-116-17	Шинорейка, для закріплення повітропроводів	мп	3	<u>31,63</u>	-	95	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	& C1633-116-16	Кутник для шинорейки	шт	8	<u>3,48</u>	-	28	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	& C1633-116-15	Ущільнювач шинорейки (двосторонній скотч)	мп	3	<u>28,19</u>	-	85	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
78	& C1633-116-14	Силікон сантехнічний	шт	1	<u>274,70</u>	-	275	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>799,33</u>	-	16	16	-	10,6440	0,21
					777,12	-			-	-	-
80	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати 300 мм	100шт	0,02	<u>14531,57</u>	-	291	284	-	194,4000	3,89
	к=30				14193,14	-			-	-	-
81	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>12540,19</u>	<u>405,94</u>	125	121	<u>4</u>	<u>138,8040</u>	<u>1,39</u>
					12134,25	49,14			-	0,6732	0,01
82	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати 200мм	100шт	0,01	<u>4600,54</u>	<u>163,10</u>	46	44	<u>2</u>	<u>50,7600</u>	<u>0,51</u>
	к=2				4437,44	19,75			-	0,2705	-
83	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати 260мм	100шт	0,01	<u>24547,67</u>	<u>818,39</u>	245	237	<u>8</u>	<u>271,4400</u>	<u>2,71</u>
	к=6,5				23729,28	99,08			1	1,3572	0,01
84	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,02	<u>10942,54</u>	<u>21,20</u>	219	184	-	132,0600	2,64
					9211,19	18,11			-	0,2131	-
85	KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,01	<u>16460,39</u>	<u>42,39</u>	165	129	-	159,6000	1,6
					12850,99	36,21			-	0,4262	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					68833	11840	<u>29</u>		<u>154,73</u>
									5		0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					68833 56964 11845 6685 16,46 2101 75518 75518				
		Розділ 3. Система В-2									
86	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т Канальний вентилятор RV 160 L, Aerostar	шт	1	<u>723,80</u> 706,26	<u>14,51</u> 3,61	724	706	<u>15</u> 4	<u>8,5680</u> 0,0341	<u>8,57</u> 0,03
87	KM8-531-2	Пускач ручний загального призначення окремо ст оячий на ст рум до 25 А, що уст ановлюєт ься на конст рукції на ст іні або колоні	шт	1	<u>222,27</u> 207,72	<u>14,55</u> 2,19	222	208	<u>14</u> 2	<u>2,5200</u> 0,0215	<u>2,52</u> 0,02
88	& C130-62-52 варіант 4	Блок керування RVX1 Aerostar	шт	1	<u>1855,54</u> -	- -	1856	-	- -	- -	- -
89	KP15-122-1	Уст ановлення ґрат жалюзійних ст алевих з вивірянням і закріпленням площею в світ лі до 0,25 м2	ґрат и	2	<u>192,54</u> 192,54	- -	385	385	- -	2,5080 -	5,02 -
90	& C113-992-2-59 варіант 13	Дифузор витяжний DVS 100, д100 мм GSN	шт	2	<u>189,44</u> -	- -	379	-	- -	- -	- -
91	KB20-13-1 к=1,15	Уст ановлення клапанів зворот них діамет ром до 355 мм	клапан	1	<u>183,15</u> 183,15	- -	183	183	- -	2,4150 -	2,42 -
92	& C130-62-1-4 варіант 8	Клапан зворотній ЗК д160 GSN	шт	1	<u>255,89</u> -	- -	256	-	- -	- -	- -
93	KP15-121-1	Прокладання повіт роводів діамет ром до 200 мм з оцинкованої ст алі т овщиною 0,5 мм	100м2	0,0465	<u>32526,53</u> 27067,40	- -	1512	1259	- -	361,2840 -	16,8 -
94	C130-1126 варіант 6	Повітропровід з оцинкованої сталі д160, б=0, 5мм	м2	3,52	<u>1208,32</u> -	- -	4253	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	C130-1126 варіант 7	Повітропровід з оцинкованої сталі д100, б=0, 5мм	м2	0,31	<u>1208,32</u>	-	375	-	-	-	-
96	& C1633- 116-31 варіант 1	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д160, б=0,5мм,	шт	2	<u>254,38</u>	-	509	-	-	-	-
97	& C1633- 116-31 варіант 2	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д100, б=0,5мм,	шт	2	<u>213,58</u>	-	427	-	-	-	-
98	& C1633- 116-28 варіант 1	Трійник з оцинкованої сталі д160мм, б=0,5мм	шт	1	<u>224,63</u>	-	225	-	-	-	-
99	& C1633- 116-23 варіант 1	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д160/д100, б=0,5мм	шт	1	<u>195,80</u>	-	196	-	-	-	-
100	& C1633- 116-19 варіант 1	Хомут з дюбелем д160	шт	5	<u>73,11</u>	-	366	-	-	-	-
101	& C1633- 116-19 варіант 2	Хомут з дюбелем д100	шт	2	<u>62,91</u>	-	126	-	-	-	-
102	& C1633- 116-18	Алюмінієвий скотч	мп	100	<u>3,48</u>	-	348	-	-	-	-
103	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>12540,19</u>	<u>405,94</u>	125	121	4	<u>138,8040</u>	<u>1,39</u>
					12134,25	49,14			-	0,6732	0,01
104	KP20-27-8 к=2	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати 200мм	100шт	0,01	<u>4600,54</u>	<u>163,10</u>	46	44	2	<u>50,7600</u>	<u>0,51</u>
					4437,44	19,75			-	0,2705	-
105	KP20-27-9 к=3	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати 120мм	100шт	0,01	<u>11329,70</u>	<u>377,72</u>	113	110	3	<u>125,2800</u>	<u>1,25</u>
					10951,98	45,73			-	0,6264	0,01
106	KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,01	<u>16460,39</u>	<u>42,39</u>	165	129	-	159,6000	1,6
					12850,99	36,21			-	0,4262	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					12791	3145	<u>38</u>		<u>40,08</u>
									6		0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					12791				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9608				
		всього заробітна плата, грн.					3151				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1747				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					543				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					14538				

		Всього по розділу 3					14538				
		Розділ 4. Демонтаж									
107	KP15-114-4	Розбирання сталевих повітроводів 400х300 мм -40м та 700х300-4м з листової сталі товщиною 0,7мм	м2	64	<u>34,50</u>	<u>-</u>	2208	2208	<u>-</u>	0,5040	32,26
					34,50	-			-	-	-
108	KP20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,05	<u>9995,02</u>	<u>3109,70</u>	500	344	<u>156</u>	<u>74,5164</u>	<u>3,73</u>
	к дем.=0,7				6885,32	468,31			23	4,4666	0,22
109	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,12774	<u>130,03</u>	<u>-</u>	17	17	<u>-</u>	1,9560	0,25
					130,03	-			-	-	-
110	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	0,12774	<u>158,32</u>	<u>158,32</u>	20	-	<u>20</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	20,42			3	0,2240	0,03
		Разом прямі витрати по розділу 4					2745	2569	<u>176</u>		<u>36,24</u>
									26		0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					2745				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2595				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1530				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					498				
		Всього будівельні роботи, грн.					4275				

		Всього по розділу 4					4275				
		Разом прямі витрати по кошторису					182728	36681	<u>257</u>		<u>482,48</u>
									41		0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					182728				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					145790				
		всього заробітна плата, грн.					36722				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20464				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6397				
		Всього будівельні роботи, грн.					203192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					203192				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					532,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					43119				

Склав

кошторисник




О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП



С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний»

Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09

вентиляція

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>	люд.год	479,96	75,99				
2		Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2,52	82,43				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,38	100,91				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	0,03	91,16				
8		Витрати труда пусконаалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	50,07	127,76				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	532,96					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,012	<u>620,42</u> 7,45				
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,19794	<u>604,67</u> 119,69				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,024	<u>602,17</u> 14,45				
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0192	<u>110,4</u> 2,12				
14	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,20832	<u>311,16</u> 64,82				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,156	<u>43,68</u> 6,81				
16	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	3,91896	<u>6,03</u> 23,63				
17	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	0,12774	<u>158,32</u> 20,22				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		259,19				
		Бензин	кг	2,163					
		Дизельне паливо	кг	0,205					
		Електроенергія	кВт-год	1,384					
		Мастильні матеріали	кг	0,209					
		Гідравлічна рідина	кг	0,004					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
18	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	10,428					
19	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,14028					
20	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	21,2254512					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
21	+С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00668217	<u>353126,54</u> 2359,65	<u>345723,90</u> 2310,19	<u>478,59</u> 3,20	<u>6924,05</u> 46,26	30 км.
22	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	6,00417	<u>130,66</u> 784,50	<u>127,72</u> 766,85	<u>0,38</u> 2,28	<u>2,56</u> 15,37	30 км.
23	+С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0038603	<u>45612,02</u> 176,08	<u>44204,97</u> 170,64	<u>512,7</u> 1,98	<u>894,35</u> 3,46	30 км.
24	С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000162	<u>53481,98</u> 8,66	<u>52167,52</u> 8,45	<u>265,79</u> 0,04	<u>1048,67</u> 0,17	30 км.
25	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,093	<u>70,71</u> 6,58	<u>68,94</u> 6,41	<u>0,38</u> 0,04	<u>1,39</u> 0,13	30 км.
26	С111-1846	Болти анкерні	т	0,0062	<u>54482,7</u> 337,79	<u>53115,42</u> 329,32	<u>298,99</u> 1,85	<u>1068,29</u> 6,62	30 км.
27	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0100062	<u>68994,02</u> 690,37	<u>67339,52</u> 673,81	<u>301,68</u> 3,02	<u>1352,82</u> 13,54	30 км.
28	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00026	<u>25786,95</u> 6,70	<u>24979,64</u> 6,49	<u>301,68</u> 0,08	<u>505,63</u> 0,13	30 км.
29	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,01168	<u>6180,79</u> 72,19	<u>5836,14</u> 68,17	<u>223,46</u> 2,61	<u>121,19</u> 1,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,0027	<u>7222,99</u> 19,50	<u>6857,90</u> 18,52	<u>223,46</u> 0,60	<u>141,63</u> 0,38	30 км.
31	&C113-992-2-59 варіант 10	Дифузор припливний DVS 150, д150 мм GSN	шт	10	<u>279,54</u> 2795,40	<u>273,33</u> 2733,30	<u>0,73</u> 7,30	<u>5,48</u> 54,80	30 км.
32	&C113-992-2-59 варіант 11	Дросель клапан д150 мм GSN	шт	20	<u>684,99</u> 13699,80	<u>670,83</u> 13416,60	<u>0,73</u> 14,60	<u>13,43</u> 268,60	30 км.
33	&C113-992-2-59 варіант 12	Дифузор витяжний DVS 150, д150 мм GSN	шт	10	<u>279,54</u> 2795,40	<u>273,33</u> 2733,30	<u>0,73</u> 7,30	<u>5,48</u> 54,80	30 км.
34	&C113-992-2-59 варіант 13	Дифузор витяжний DVS 100, д100 мм GSN	шт	2	<u>189,44</u> 378,88	<u>185,00</u> 370,00	<u>0,73</u> 1,46	<u>3,71</u> 7,42	30 км.
35	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00003	<u>33927,84</u> 1,02	<u>32883,83</u> 0,99	<u>378,76</u> 0,01	<u>665,25</u> 0,02	30 км.
36	&C130-62-1-4 варіант 8	Клапан зворотній ЗК д160 GSN	шт	1	<u>255,89</u> 255,89	<u>250,00</u> 250,00	<u>0,87</u> 0,87	<u>5,02</u> 5,02	
37	&C130-62-52 варіант 4	Блок керування RVX1 Aerostar	шт	1	<u>1855,54</u> 1855,54	<u>1819,09</u> 1819,09	<u>0,07</u> 0,07	<u>36,38</u> 36,38	30 км.
38	+C130-1126 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі д315, б=0, 5мм	м2	27,7	<u>1208,32</u> 33470,46	<u>1182,50</u> 32755,25	<u>2,13</u> 59,00	<u>23,69</u> 656,21	30 км.
39	+C130-1126 варіант 2	Повітропровід з оцинкованої сталі д250, б=0, 5мм	м2	11	<u>1208,32</u> 13291,52	<u>1182,50</u> 13007,50	<u>2,13</u> 23,43	<u>23,69</u> 260,59	30 км.
40	+C130-1126 варіант 3	Повітропровід з оцинкованої сталі д200, б=0, 5мм	м2	4,71	<u>1208,32</u> 5691,19	<u>1182,50</u> 5569,58	<u>2,13</u> 10,03	<u>23,69</u> 111,58	30 км.
41	+C130-1126 варіант 4	Повітропровід з оцинкованої сталі д355, б=0, 7мм	м2	0,56	<u>1797,37</u> 1006,53	<u>1760,00</u> 985,60	<u>2,13</u> 1,19	<u>35,24</u> 19,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	+С130-1126 варіант 5	Повітропровід з оцинкованої сталі д150, б=0, 5мм	м2	8,48	<u>1208,32</u> 10246,55	<u>1182,50</u> 10027,60	<u>2,13</u> 18,06	<u>23,69</u> 200,89	30 км.
43	+С130-1126 варіант 6	Повітропровід з оцинкованої сталі д160, б=0, 5мм	м2	3,52	<u>1208,32</u> 4253,29	<u>1182,50</u> 4162,40	<u>2,13</u> 7,50	<u>23,69</u> 83,39	30 км.
44	+С130-1126 варіант 7	Повітропровід з оцинкованої сталі д100, б=0, 5мм	м2	0,31	<u>1208,32</u> 374,58	<u>1182,50</u> 366,58	<u>2,13</u> 0,66	<u>23,69</u> 7,34	30 км.
45	&С130-1126- 32 варіант 9	Повітропровід з оцинкованої сталі 550х350, б=0,7мм	м2	1,8	<u>981,37</u> 1766,47	<u>960,00</u> 1728,00	<u>2,13</u> 3,83	<u>19,24</u> 34,64	30 км.
46	&С130-1126- 32 варіант 10	Повітропровід з оцинкованої сталі 400х200, б=0,5мм	м2	6	<u>879,37</u> 5276,22	<u>860,00</u> 5160,00	<u>2,13</u> 12,78	<u>17,24</u> 103,44	30 км.
47	&С130-1126- 32 варіант 12	Повітропровід з оцинкованої сталі 500х300, б=0,7мм	м2	0,8	<u>981,37</u> 785,10	<u>960,00</u> 768,00	<u>2,13</u> 1,70	<u>19,24</u> 15,40	30 км.
48	&С130-1126- 32-2 варіант 2	Теплоізоляція Пенофол 10мм	м2	51,1	<u>210,01</u> 10731,51	<u>205,55</u> 10503,61	<u>0,34</u> 17,37	<u>4,12</u> 210,53	30 км.
49	С1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,02496	<u>2738,54</u> 68,35	<u>1893,18</u> 47,25	<u>791,66</u> 19,76	<u>53,7</u> 1,34	30 км.
50	&С1633-116- 12	Шпилька М8, L=2м	шт	2	<u>141,22</u> 282,44	<u>138,00</u> 276,00	<u>0,45</u> 0,90	<u>2,77</u> 5,54	30 км.
51	&С1633-116- 13	Профіль перфорований монтажний Т-20	мп	5	<u>46,36</u> 231,80	<u>45,00</u> 225,00	<u>0,45</u> 2,25	<u>0,91</u> 4,55	30 км.
52	&С1633-116- 14	Силікон сантехнічний	шт	2	<u>274,7</u> 549,40	<u>269,17</u> 538,34	<u>0,14</u> 0,28	<u>5,39</u> 10,78	30 км.
53	&С1633-116- 15 варіант 1	Ущільнювач шинорейки (двосторонній скотч)	мп	11	<u>28,19</u> 310,09	<u>27,50</u> 302,50	<u>0,14</u> 1,54	<u>0,55</u> 6,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	&C1633-116-16	Кутник для шинорейки	шт	32	<u>3,48</u> 111,36	<u>3,40</u> 108,80	<u>0,01</u> 0,32	<u>0,07</u> 2,24	30 км.
55	&C1633-116-17	Шинорейка, для закріплення повітропроводів	мп	11	<u>31,63</u> 347,93	<u>31,00</u> 341,00	<u>0,01</u> 0,11	<u>0,62</u> 6,82	30 км.
56	&C1633-116-18	Алюмінієвий скотч	мп	700	<u>3,48</u> 2436,00	<u>3,40</u> 2380,00	<u>0,01</u> 7,00	<u>0,07</u> 49,00	30 км.
57	&C1633-116-19	Хомут з дюбелем д150	шт	6	<u>73,11</u> 438,66	<u>71,67</u> 430,02	<u>0,01</u> 0,06	<u>1,43</u> 8,58	30 км.
58	&C1633-116-19 варіант 1	Хомут з дюбелем д160	шт	5	<u>73,11</u> 365,55	<u>71,67</u> 358,35	<u>0,01</u> 0,05	<u>1,43</u> 7,15	30 км.
59	&C1633-116-19 варіант 2	Хомут з дюбелем д100	шт	2	<u>62,91</u> 125,82	<u>61,67</u> 123,34	<u>0,01</u> 0,02	<u>1,23</u> 2,46	30 км.
60	&C1633-116-20	Хомут з дюбелем д200	шт	6	<u>112,1</u> 672,60	<u>109,60</u> 657,60	<u>0,3</u> 1,80	<u>2,2</u> 13,20	30 км.
61	&C1633-116-21	Хомут з дюбелем д250	шт	8	<u>127,14</u> 1017,12	<u>124,35</u> 994,80	<u>0,3</u> 2,40	<u>2,49</u> 19,92	30 км.
62	&C1633-116-22	Хомут з дюбелем д315	шт	16	<u>282,5</u> 4520,00	<u>276,66</u> 4426,56	<u>0,3</u> 4,80	<u>5,54</u> 88,64	30 км.
63	&C1633-116-23	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д200/д150, б=0,5мм	шт	3	<u>226,4</u> 679,20	<u>221,66</u> 664,98	<u>0,3</u> 0,90	<u>4,44</u> 13,32	30 км.
64	&C1633-116-23 варіант 1	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д160/д100, б=0,5мм	шт	1	<u>195,8</u> 195,80	<u>191,66</u> 191,66	<u>0,3</u> 0,30	<u>3,84</u> 3,84	30 км.
65	&C1633-116-24	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д250/д200, б=0,5мм,	шт	2	<u>279,96</u> 559,92	<u>274,17</u> 548,34	<u>0,3</u> 0,60	<u>5,49</u> 10,98	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
66	&C1633-116-25	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д315/д250, б=0,5мм,	шт	2	<u>382,81</u> 765,62	<u>375,00</u> 750,00	<u>0,3</u> 0,60	<u>7,51</u> 15,02	30 км.
67	&C1633-116-26	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі 400x200/д315, б=0,5мм,	шт	4	<u>996,65</u> 3986,60	<u>976,20</u> 3904,80	<u>0,91</u> 3,64	<u>19,54</u> 78,16	30 км.
68	&C1633-116-27	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі 550x350/д315, б=0,5мм	шт	1	<u>1284,09</u> 1284,09	<u>1258,00</u> 1258,00	<u>0,91</u> 0,91	<u>25,18</u> 25,18	30 км.
69	&C1633-116-27 варіант 1	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі 500x300/д315, б=0,7мм	шт	1	<u>1386,09</u> 1386,09	<u>1358,00</u> 1358,00	<u>0,91</u> 0,91	<u>27,18</u> 27,18	30 км.
70	&C1633-116-28	Трійник з оцинкованої сталі д200/д150/д200, б=0,5мм	шт	3	<u>224,63</u> 673,89	<u>220,00</u> 660,00	<u>0,23</u> 0,69	<u>4,4</u> 13,20	30 км.
71	&C1633-116-28 варіант 1	Трійник з оцинкованої сталі д160мм, б=0,5мм	шт	1	<u>224,63</u> 224,63	<u>220,00</u> 220,00	<u>0,23</u> 0,23	<u>4,4</u> 4,40	30 км.
72	&C1633-116-29	Трійник з оцинкованої сталі д250/д150/д250, б=0,5мм	шт	4	<u>431,18</u> 1724,72	<u>422,50</u> 1690,00	<u>0,23</u> 0,92	<u>8,45</u> 33,80	30 км.
73	&C1633-116-30	Трійник з оцинкованої сталі д315/д150/д315, б=0,5мм	шт	10	<u>528,93</u> 5289,30	<u>518,33</u> 5183,30	<u>0,23</u> 2,30	<u>10,37</u> 103,70	30 км.
74	&C1633-116-31	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д150, б=0,5мм,	шт	3	<u>244,18</u> 732,54	<u>239,16</u> 717,48	<u>0,23</u> 0,69	<u>4,79</u> 14,37	30 км.
75	&C1633-116-31 варіант 1	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д160, б=0,5мм,	шт	2	<u>254,38</u> 508,76	<u>249,16</u> 498,32	<u>0,23</u> 0,46	<u>4,99</u> 9,98	30 км.
76	&C1633-116-31 варіант 2	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д100, б=0,5мм,	шт	2	<u>213,58</u> 427,16	<u>209,16</u> 418,32	<u>0,23</u> 0,46	<u>4,19</u> 8,38	30 км.
77	&C1633-116-32 варіант 1	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 45 град, д315, б=0,5мм,	шт	2	<u>326,63</u> 653,26	<u>320,00</u> 640,00	<u>0,23</u> 0,46	<u>6,4</u> 12,80	30 км.


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	&C1633-116-33	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д315, б=0,5мм,	шт	2	<u>481,17</u> 962,34	<u>470,83</u> 941,66	<u>0,91</u> 1,82	<u>9,43</u> 18,86	30 км.
79	&C1633-116-34	Трійник з оцинкованої сталі д315, б=0,5мм	шт	1	<u>655,42</u> 655,42	<u>641,66</u> 641,66	<u>0,91</u> 0,91	<u>12,85</u> 12,85	30 км.
80	&C1633-116-35	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д315/д200, б=0,5мм	шт	1	<u>395,32</u> 395,32	<u>386,66</u> 386,66	<u>0,91</u> 0,91	<u>7,75</u> 7,75	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
81	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,9147	<u>5,754</u> 51,30	<u>5,754</u> 51,30			
82	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1043	<u>163,15</u> 17,01	<u>163,15</u> 17,01			
		Разом	грн.		68,31	68,31			
		Разом по розділу III	грн.		145787,46	142667,30	261,86	2858,30	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	10,299					
		Мастильні матеріали	кг	0,313					
		Гідравлічна рідина	кг	0,004					
		Бензин	л	2,923					
		Дизельне паливо	л	0,241					
		<u>Довідкові дані</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	0,12774					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 травня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


кошторисник


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В. Костирко

Перевірів

ГП


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.В.Крутчик

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6 447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на придбання устаткування вентиляції

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Основа:
креслення (специфікації) № 447/04-24-ОВ.СО

Кошторисна вартість311,581 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата- тис. грн.
Середній розряд робіт- розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1508-6002-128 варіант 1	Припливна установка GreenSTR 2, L=1200 м3/год, N=15 кВт U=380В, n=2700 об/хв Aerostar	компл	1	124416,00	-	124416	-	-	-	-
					-	-					
2	& 1508-6002-28 варіант 1	Комплект автоматики П1	шт	1	76320,00	-	76320	-	-	-	-
					-	-					
3	& 1508-6002-66 варіант 1	Канальний вентилятор SV 50-30/28-1F-0,36, L=2600 м3/год, N=360 Вт, U=220В, Aerostar	шт	1	44173,80	-	44174	-	-	-	-
					-	-					
4	& 1508-6002-28 варіант 2	Комплект автоматики В1	шт	1	47556,00	-	47556	-	-	-	-
					-	-					
5	& 1508-6002-67	Канальний вентилятор RV 160 L, L=760 м3/год, N=85 Вт, U=220В, n=2700 об/хв Aerostar	шт	1	5829,28	-	5829	-	-	-	-
					-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1508-6002-28 варіант 3	Блок керування RVX1	шт	1	1512,00	-	1512	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					299807	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					299807		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					11772				
		Всього устаткування, грн.					311579				

		Всього по кошторису					311581				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				


Склав



О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	всього	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КПЗ-28-1	Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з вмонтованою холодильною машиною]. Номінальна подача повітрям до 3.5 тис. м3/год, при одному одностипному кондиціонері в машинному залі [приміщенні] - приточна установка	кондиц.	1	3982,32	-	3982	3982	-	36,0000	36		
					3982,32	-			-	-	-		
2	КПЗ-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	2	1061,95	-	2124	2124	-	9,6000	19,2		
					1061,95	-			-	-	-		
		Разом прямі витрати по кошторису					6106	6106	-		55,2		
									-		-		
		Разом будівельні роботи, грн.					6106						
		в тому числі:											
		всього заробітна плата, грн.					6106						
		Загальновиробничі витрати, грн.					2553						
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,8						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					613						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					8659				

		Всього по кошторису					8659				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					60				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6719				

Склав

Кошторисник




О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП



С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011

пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда	люд.год	-	-				
2		Витрати труда робітників-будівельників	розряд	-					
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	люд.год	-	-				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	55,2	110,62				
9		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	4,8	127,80				
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат							
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	60					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 травня" 2024 р.

Склав

Кошторисник




О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП



С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6 447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на система пожежної сигналізації

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Основа:
креслення (специфікації) № 447/04-24 АПСiCOYE

Кошторисна вартість70,353 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,40461 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата32,892 тис. грн.
Середній розряд робіт3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	KM10-667-1	Розділ 1. Пожежна сигналізація												
		Обладнання												
		Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС(ТІРАС-8П)	шт	1	<u>3561,01</u>	<u>1,88</u>	3561	3433	<u>2</u>	<u>44,1600</u>	<u>44,16</u>			
					3433,44	0,23			-	0,0031	-			
		2	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь(Модуль релейних ліній внутрішній МРЛ-2.1)	шт	1	<u>590,26</u>	<u>1,52</u>	590	561	<u>2</u>	<u>7,6800</u>	<u>7,68</u>	
					560,72	0,18			-	0,0025	-			
		3	KM10-669-3	Блок живлення і контролюючий ультразвуковий	шт	1	<u>1213,11</u>	<u>1,52</u>	1213	791	<u>2</u>	<u>9,6000</u>	<u>9,6</u>	
					791,33	0,18			-	0,0025	-			
		4	KM8-125-7	Блок лужних акумуляторів чотирьохелементний, ємність 45 А. год(Акумулятор на батарею, 12В 9А.г)	блок	2	<u>298,56</u>	-	597	597	-	3,8400	7,68	
					298,56	-			-	-	-			
		5	KM11-96-1	Устаткування знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Комунікатор МЦА-GSM)	шт	1	<u>152,83</u>	-	153	153	-	1,9200	1,92	
					152,83	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС авт омат ичний димовий фот оелект ричний, радіоізот опний, світ ловий у нормальному виконанні(СПД-3, "Сержант " У-07-12/24, Дуэт " С-09С-12/24)	шт	25	<u>309,98</u> 280,36	<u>1,88</u> 0,23	7750	7009	<u>47</u> 6	<u>3,8400</u> 0,0031	<u>96</u> 0,08
7	КМ10-668-4	Сповіслювач пожежний ручний адресний з вбудованим ізолят ором корот кого замикання(СПР-1)	шт	2	<u>144,57</u> 140,18	- -	289	280	- -	1,9200	3,84
8	КБ21-12-2 к=1,15	Кабельно-проводникова продукція Прокладання коробів пласт икових	100м	3,7	<u>3573,51</u> 3560,92	- -	13222	13175	- -	45,2640	167,48
9	& С118-37-1-Щ-1 варіант 1	Кабельний канал 50х50 ДКС	м	20,2	<u>66,46</u> -	- -	1342	-	- -	- -	- -
10	& С118-37-1-Щ варіант 1	Кабельний канал 20х20 мм ДКС	м	353,5	<u>28,26</u> -	- -	9990	-	- -	- -	- -
11	& С111-146-1 варіант 2	Аksesуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20х20	шт	50	<u>23,88</u> -	- -	1194	-	- -	- -	- -
12	& С111-146-1 варіант 3	Аksesуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 50х50	шт	5	<u>44,28</u> -	- -	221	-	- -	- -	- -
13	& С111-146-1 варіант 1	Дюбель металевий 5х45 ДКС	шт	1500	<u>1,34</u> -	- -	2010	-	- -	- -	- -
14	& С10000-81-6 варіант 1	Анкер-клин 6х40 мм ДКС	шт	1500	<u>1,86</u> -	- -	2790	-	- -	- -	- -
15	КБ21-1-2	Прокладання ст альних т руб із кріпленням накладними скобами, діамет р т руб до 40 мм	100м	0,05	<u>6958,74</u> 6950,16	- -	348	348	- -	86,3160	4,32
16	С113-132 варіант 3	Труби сталеві діаметр 32 мм	м	5	<u>76,14</u> -	- -	381	-	- -	- -	- -
17	& С10000-81-15	Скоба для кріплення труби d=32мм	шт	10	<u>11,50</u> -	- -	115	-	- -	- -	- -
18	& С111-196-В1 варіант 2	Піна однокомпонентна вогнетривка, балон 740 мл DF1201 або аналог	шт	2	<u>843,89</u> -	- -	1688	-	- -	- -	- -
19	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	3,75	<u>640,42</u> 604,87	- -	2402	2268	- -	7,5120	28,17
20	КР17-8-2	Зат ягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в т руби	100м	0,05	<u>963,37</u> 855,22	- -	48	43	- -	11,5680	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C152-760 варіант 2	Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 1x2x0,8	м	193,8	<u>7,75</u>	-	1502	-	-	-	-
22	& C152-760 варіант 3	Кабель вогнетривкий (N)HXH-FE180/E30 2x1, 5	м	154,5	<u>24,25</u>	-	3747	-	-	-	-
23	& C152-760 варіант 5	Кабель RG 58 500м	м	41,2	<u>16,68</u>	-	687	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					55840	28658	<u>53</u> 6		<u>371,43</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					55840				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27129				
		всього заробітна плата, грн.					28664				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14513				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4228				
		Всього будівельні роботи, грн.					70353				

		Всього по розділу 1					70353				
		Разом прямі витрати по кошторису					55840	28658	<u>53</u> 6		<u>371,43</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					55840				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27129				
		всього заробітна плата, грн.					28664				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14513				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4228				
		Всього будівельні роботи, грн.					70353				

		Всього по кошторису					70353				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					404,61				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32892				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В. Костирко

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.В. Крутчик

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний»

Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012
система пожежної сигналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>	люд.год	-	-				
2		Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	371,43	77,16				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,08	73,58				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	33,1	127,73				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	404,61					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
10	КБМ233-201	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Машини свердлильні електричні	маш. год	8,616	<u>6,03</u> 51,95				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		51,95				
		Електроенергія	кВт-год	1,206					
		Мастильні матеріали	кг	0,172					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
11	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,9536					
12	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	19,4472					
13	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,0348					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
14	&C111-146-1 варіант 1	Дюбель металевий 5x45 ДКС	шт	1500	<u>1,34</u> 2010,00	<u>1,30</u> 1950,00	<u>0,01</u> 15,00	<u>0,03</u> 45,00	
15	&C111-146-1 варіант 2	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20x20	шт	50	<u>23,88</u> 1194,00	<u>23,40</u> 1170,00	<u>0,01</u> 0,50	<u>0,47</u> 23,50	
16	&C111-146-1 варіант 3	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 50x50	шт	5	<u>44,28</u> 221,40	<u>43,40</u> 217,00	<u>0,01</u> 0,05	<u>0,87</u> 4,35	
17	&C111-196-B1 варіант 2	Піна однокомпонентна вогнетривка, балон 740 мл DF1201 або аналог	шт	2	<u>843,89</u> 1687,78	<u>826,67</u> 1653,34	<u>0,67</u> 1,34	<u>16,55</u> 33,10	
18	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00001	<u>323048,35</u> 3,23	<u>316146,92</u> 3,16	<u>567,15</u> 0,01	<u>6334,28</u> 0,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00013	<u>30800,52</u> 4,00	<u>29930,80</u> 3,89	<u>265,79</u> 0,03	<u>603,93</u> 0,08	30 км.
20	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0027	<u>43875,58</u> 118,46	<u>42676,48</u> 115,23	<u>338,79</u> 0,91	<u>860,31</u> 2,32	30 км.
21	C113-132 варіант 3	Труби сталеві діаметр 32 мм	м	5	<u>76,14</u> 380,70	<u>75,00</u> 375,00	<u>0,57</u> 2,85	<u>0,57</u> 2,85	30 км.
22	&C118-37-1-Щ варіант 1	Кабельний канал 20x20 мм ДКС	м	353,5	<u>28,26</u> 9989,91	<u>27,40</u> 9685,90	<u>0,31</u> 109,59	<u>0,55</u> 194,42	
23	&C118-37-1- Щ-1 варіант 1	Кабельний канал 50x50 ДКС	м	20,2	<u>66,46</u> 1342,49	<u>65,00</u> 1313,00	<u>0,16</u> 3,23	<u>1,3</u> 26,26	
24	&C152-760 варіант 2	Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 1x2x0,8	м	193,8	<u>7,75</u> 1501,95	<u>7,50</u> 1453,50	<u>0,1</u> 19,38	<u>0,15</u> 29,07	
25	&C152-760 варіант 3	Кабель вогнетривкий (N)НХН-FE180/E30 2x1, 5	м	154,5	<u>24,25</u> 3746,63	<u>23,67</u> 3657,02	<u>0,1</u> 15,45	<u>0,48</u> 74,16	
26	&C152-760 варіант 5	Кабель RG 58 500м	м	41,2	<u>16,68</u> 687,22	<u>16,25</u> 669,50	<u>0,1</u> 4,12	<u>0,33</u> 13,60	
27	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00006	<u>777806,66</u> 46,67	<u>762289,76</u> 45,74	<u>265,79</u> 0,02	<u>15251,11</u> 0,91	30 км.
28	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,1875	<u>710,92</u> 133,30	<u>696,22</u> 130,54	<u>0,76</u> 0,14	<u>13,94</u> 2,62	30 км.
29	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,008	<u>137,89</u> 1,10	<u>135,03</u> 1,08	<u>0,16</u> -	<u>2,7</u> 0,02	
30	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,145	<u>933,92</u> 1069,34	<u>915,20</u> 1047,90	<u>0,41</u> 0,47	<u>18,31</u> 20,97	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,18	<u>213,52</u> 38,43	<u>208,96</u> 37,61	<u>0,37</u> 0,07	<u>4,19</u> 0,75	30 км.
32	&C10000-81-6 варіант 1	Анкер-клин 6x40 мм ДКС	шт	1500	<u>1,86</u> 2790,00	<u>1,75</u> 2625,00	<u>0,07</u> 105,00	<u>0,04</u> 60,00	
33	&C10000-81-15	Скоба для кріплення труби d=32мм	шт	10	<u>11,5</u> 115,00	<u>11,20</u> 112,00	<u>0,07</u> 0,70	<u>0,23</u> 2,30	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
34	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,22	<u>5,754</u> 47,30	<u>5,754</u> 47,30			
		Разом	грн.		47,30	47,30			
		Разом по розділу III	грн.		27128,91	26313,71	278,86	536,34	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	9,426					
		Мастильні матеріали	кг	0,172					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 травня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

придбання обладнання пожежної сигналізації

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Основа: креслення (специфікації) № 447/04-24-АПСІСОУЕ відомості тощо

Кошторисна вартість 29,091 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання пожежної сигналізації						
1	1603-1044 варіант 3	Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-8П	шт	1	7155,00	7155
2	& 1511-4012-2 варіант 1	Модуль релейних ліній внутрішній МРЛ-2.1	шт	1	924,00	924
3	& 1511-4012-1	Блок живлення, 12 В БЖ 1230	шт	1	4704,16	4704
4	1511-4012 варіант 2	Акумуляторна батарея, 12 В, 8 Агод DTM 1209	шт	2	1040,00	2080
5	& 1504-12025-6	Коммунікатор МЦА-GSM	шт	1	3455,00	3455
6	& 2402-4057-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	15	225,00	3375
7	& 2402-4057-3 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	2	185,00	370
8	& 1504-12025-5	Оповіщувач світловий "Вихід" "Сержант" У-07-12/24	шт	3	640,00	1920
9	& 1504-12025-5 варіант 2	Оповіщувач комбінований "Дуэт" С-09С-12/24	шт	7	445,83	3121
10	& 1504-12025-3	Знак "Ручний пожежний сповіщувач".	шт	2	61,00	122
11	& 2402-4057-1 варіант 2	Резерв на склад Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	2	225,00	450

1	2	3	4	5	6	7
12	& 2402-4057-3 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	1	185,00	185
		Разом по розділу 1				27861
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	787	0,007	1224 6
		Всього по розділу 1				29091
		Разом				27861
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	787	0,007	1224 6
		Всього вартість устаткування				29085
		Всього вартість будівельних робіт				6
		Всього по кошторису				29091

Склав



О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6 447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації, системи порошкового пожежогасіння, системи контролю загазованості

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Основа:
креслення (специфікації) № 447/04-24- АПСiCOУЕ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

10,667 тис. грн.
0,07392 тис.люд.год.
8,278 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-77-1	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс.	комплекс	1	7522,16	-	7522	7522	-	68,0000	68
		Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт			7522,16	-					
		Разом прямі витрати по кошторису					7522	7522	-		68
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					7522				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7522				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3145				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					756				
		Всього будівельні роботи, грн.					10667				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					10667				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					73,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8278				

Склав

О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	68	110,62				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	5,92	127,65				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	73,92					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 травня" 2024 р.

Склав

О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будова - Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання укріплення) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготовель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6326,33	77,99			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1465,07	75,69			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	187,31	86,94			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	16,33	91,16			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	173,6	110,06			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:	люд.год	912,8	127,74			
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	-				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:	люд.год	-				
9.4		у зимовий період	люд.год	-				
		у літній період	люд.год	-				
Разом кошторисна трудомісткість				9081,44				



Зеленодольський міський голова

Дмитро НЕВЕСЕЛИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,6				
	II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00565	314,78			
11	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,04987	517,54			
12	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,82056	355,81			
13	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,04159	87,85			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	17,17956	620,42			
15	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	7,68507	604,67			
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,024	602,17			
17	КБМ203-101	Автоавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,13621	492,86			
18	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	14,93076	358,59			
19	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,04302	464,40			
20	КБМ203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	10,2236	110,40			
21	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,62583	311,16			
22	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	45,58688	43,68			
23	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,69012	107,62			
24	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,584	54,31			
25	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	0,9	16,75			
26	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	93,13854	310,41			
27	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш. год	5,57549	51,44			
28	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	4,91052	417,79			
29	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,01566	724,48			
30	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,01472	969,46			
31	КБМ233-201	Машини свердильні електричні	маш. год	28,16412	16,03			
32	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	0,324	4,95			
33	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,21312	98,02			
34	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	93,23418	5,45			



Зеленодольський міський голова

Дмитро НЕВЕСЕЛИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	2,47765	5,48			
36	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	5,57549	13,05			
37	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,52	145,41			
38	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	69,37985	158,32			
Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат								
39	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	82,101				
40	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	104,6016				
41	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	12,156				
42	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,206				
43	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,181296				
44	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	9,43212				
45	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	4,0392				
46	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	6,548148				
47	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,338796				
48	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	3,132				
49	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	5,5785456				
50	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	14,27900952				
51	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	32,155176				
52	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	20,119188				
53	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,5376				
54	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	78,470208				
55	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	92,375748				
56	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	104,160204				
57	КБМ270-150	Кикувальник	маш. год	0,049872				
58	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	6,36528				
59	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	8,1618				
60	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	17,23296				
61	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	2,90496				
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти								
62	+&C1-1-7-1-6 варіант 2	Хомут з 2 гвинтом з присднувальної гайкою М8/М10 д2"	шт	50			0,23	1,30
63	+&C1-111-18-45 варіант 1	Поручень для МГН пристінний	шт	1			0,45	35,33



Зеленодольський міський голова
Дмитро НЕВЕСЕЛИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	+&C11-111-18-45 варіант 2	Поручень для МГН відкидний	шт	1	5171,86	5070,00	0,45	101,41
65	+&C1-2214 варіант 1	Дюбель-шурупи	шт	8	2,96	2,90	-	0,06
66	+&C10-2-41-20-5 варіант 2	Теплова ізоляція трубопроводів d28x13,0 K-FLEX або аналогічний	м	1,022	48,48	47,50	0,03	0,95
67	+&C10-2-41-20-5 варіант 3	Теплова ізоляція трубопроводів d22x13,0 K-FLEX або аналогічний	м	31,682	38,28	37,50	0,03	0,75
68	+&C100-290902-256 варіант 1	Вимикач двоклавішний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	2	144,41	141,52	0,06	2,83
69	+&C100-290902-256 варіант 2	Вимикач одноклавішний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	2	159,71	156,52	0,06	3,13
70	+&C100-290902-256 варіант 4	Перемикач одноклавішний на два напрямки без нульового положення зі ступенем захисту IP44	шт	5	328,15	321,66	0,06	6,43
71	+&C100-290902-256 варіант 5	Перемикач двоклавішний на два напрямки без нульового положення зі ступенем захисту IP44	шт	5	382,56	375,00	0,06	7,50
72	+&C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00668217	353126,54	345723,90	478,59	6924,05
73	C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,0517605	19227,74	18316,49	534,24	377,01
74	C111-115	Гвинти з напівкруглою головою, довжина 50 мм	т	0,00025	37114,70	36048,17	338,79	727,74
75	+&C111-136-14	Дюбелі 6/42	шт	1046,256	0,22	0,22	-	-
76	варіант 1 +&C111-146-1	Дюбель металевий 5x45 ДКС	шт	1500	1,34	1,30	0,01	0,03
77	варіант 1 +&C111-146-1	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20x20	шт	50	23,88	23,40	0,01	0,47
78	варіант 2 +&C111-146-1	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 50x50	шт	5	44,28	43,40	0,01	0,87
79	варіант 3 +&C111-155-2	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	93,196	7,10	7,10	0,36	0,15
80	варіант 1 C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головою 4,0x100 мм	т	0,000182	24514,98	23696,50	338,79	480,69
81	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головою 1,6x50 мм	т	0,003646	3133,79	3037,65	338,79	614,35



Зеленодольський міський голова Дмитро НЕВЕСЕЛИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	+&C111-180-21 варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	206	2,99	2,90	0,03	0,06
83	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0003706	28633,35	27733,12	338,79	561,44
84	+&C111-196-23 варіант 1	Короб для кабелів 110x60мм, кріплення, аксесуари	м	50,5	209,75	205,00	0,64	4,11
85	+&C111-196-B1 варіант 2	Піна однокомпонентна вогнетривка, балон 740 мл DF1201 або аналог	шт	2	843,89	826,67	0,67	16,55
86	+&C111-196-156-118 варіант 2	Стрічка армувальна	м	293,088	1,03	0,96	0,05	0,02
87	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,158131	4983,27	4427,30	458,26	97,71
88	+&C111-220-52 варіант 2	Профіль стійковий	м	613,44	65,45	63,61	0,56	1,28
89	+&C111-246-2	Піна монтажна	л	3,8234	285,86	280,00	0,25	5,61
90	+&C111-246-2 варіант 4	Піна монтажна протипожежна	л	1,18	697,25	683,33	0,25	13,67
91	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00164	3405,83	2885,33	453,72	66,78
92	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000004	12571,43	11853,06	471,87	246,50
93	+C111-283 варіант 6	Плитки керамічні для підлог	м2	33,6252	412,24	390,82	13,34	8,08
94	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	6,00417	130,66	127,72	0,38	2,56
95	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00001	323048,35	316146,92	567,15	6334,28
96	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	3,5144	11,65	5,79	5,63	0,23
97	+C111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	2,1	20,46	14,43	5,63	0,40
98	C111-384	Білило густотерте цинкове MA-011-1	т	0,000025	133689,11	130564,12	503,63	2621,36
99	C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0021716	133689,17	130564,18	503,63	2621,36
100	C111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0070101	106673,28	104078,02	503,63	2091,63
101	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0006193	41990,48	40663,51	503,63	823,34
102	+C111-605	Мастика герметизувальна нетвердуча "Гелан"	т	0,0038603	45612,02	44204,97	512,70	894,35
103	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,03144	32322,78	31176,30	512,70	633,78
104	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0007757	116344,39	113541,35	521,78	2281,26
105	+C111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні	м2	340,8	182,65	126,38	3,67	2,60
106	C111-782	Покрови з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0228	31437,94	31437,94	338,79	635,92
107	+C111-782 варіант 2	Анкерні стержні д.8A400C, l=600мм 96 шт	т	0,0228	52831,94	51457,23	338,79	1035,92
108	C111-787	Покрови з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	0,010985	86913,27	45654,67	338,79	919,87



Зеленодольський міський голова Дмитро НЕВЕСЕЛИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	T	0,06434	24022,63	23285,81	265,79	471,03
110	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	T	0,000912	42907,98	41800,86	265,79	841,33
111	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	T	0,00086	36279,81	35302,65	265,79	711,37
112	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	T	0,000104	25930,40	25156,17	265,79	508,44
113	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	T	0,000242	53481,98	52167,52	265,79	1048,67
114	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	T	0,02652	30800,52	29930,80	265,79	603,93
115	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,16	198,46	194,19	0,38	3,89
116	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,8	96,91	94,63	0,38	1,90
117	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	12,06004	134,87	131,94	0,29	2,64
118	+&C111-879-4-B1	Хомут для кріплення труб діам.40	шт	18	16,21	15,23	0,66	0,32
119	+&C111-887-3	Анкер 14x180мм	шт	12	31,45	30,78	0,05	0,62
120	+&C111-887-3	Анкер 12x150мм	шт	64	24,81	24,27	0,05	0,49
121	+C111-978	Сталь листова 6 мм	T	0,00867	38700,45	38146,57	265,79	288,09
122	+C111-1020	Швелери N 14	T	0,116892	38284,11	37733,33	265,79	284,99
123	C111-1292	Уайт-спірит	T	0,052657	3513,52	2832,11	612,52	68,89
124	C111-1355	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	T	0,00192	10532,52	9946,30	379,70	206,52
125	C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм	T	0,00066	49649,39	48337,08	338,79	973,52
126	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	T	0,0027	43875,58	42676,48	338,79	860,31
127	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	T	0,00689189	56171,02	54724,79	344,84	1101,39
128	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	T	0,00212	37225,11	36150,37	344,84	729,90
129	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	T	0,00032	44187,69	42976,42	344,84	866,43
130	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	T	0,00525	64587,69	62976,42	344,84	1266,43
131	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	T	0,0014058	71710,94	69960,00	344,84	1406,10
132	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	T	0,00012	51133,28	50628,91	344,84	1159,48
133	C111-1600	Бензин розчинник	T	0,0018675	22071,35	21911,76	512,70	432,89
134	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	10,53571	221,87	223,95	0,05	4,47
135	C111-1608	Дрантя	кг	8,97399	12,84	12,84	0,74	0,24



Зеленодольський міський голова України Дмитро НЕВЕСЕЛИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
136	+&C111-1623-3 варіант 3	Полімерно-епоксидна наливна суміш	кг	26,796	586,52	574,50	0,52	11,50
137	+&C111-1623-3 варіант 4	Грунтовка адгезійна	кг	167,15	62,86	61,11	0,52	1,23
138	+&C111-1623-3 варіант 6	Епоксидна фарба для бетонної підлоги	кг	94,11	670,67	657,00	0,52	13,15
139	+&C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна	кг	9,184	50,30	48,58	0,73	0,99
140	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	192,75494	41,27	39,73	0,73	0,81
141	+&C111-1626-1 варіант 2	Фарба силіконова	кг	606,18	169,55	165,66	0,57	3,32
142	C111-1631	Замазка захисна	кг	1,4	115,93	113,09	0,57	2,27
143	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	0,48838	140,68	137,79	0,13	2,76
144	+&C111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180x3 мм	шт	2,607	140,58	137,79	0,03	2,76
145	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,81808	247,89	242,78	0,25	4,86
146	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,2503	225,40	220,46	0,52	4,42
147	+&C111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,015	623,16	610,20	0,74	12,22
148	+&C111-1692 варіант 1	Мастика "Ізол"	т	0,08816	46422,95	45000,00	512,70	910,25
149	C111-1739	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 2,5 мм	кг	0,065	35,67	34,70	0,27	0,70
150	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,093	70,71	68,94	0,38	1,39
151	+&C111-1756-91 варіант 1	Грати вентиляційні 250x250 мм	шт	1	418,78	410,00	0,57	8,21
152	+&C111-1756-91 варіант 2	Грати вентиляційні 300x300 мм	шт	1	514,83	504,17	0,57	10,09
153	+&C111-1756-91 варіант 3	Грати вентиляційні 400x400мм	шт	1	707,78	693,33	0,57	13,88
154	C111-1757	Рядно	м2	8,5			0,14	1,18
155	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,02145			265,79	573,18
156	+&C111-1804-12 варіант 2	Труба профільна 80x40x4 мм	т	0,173502			265,79	326,99



Дмитро НЕВЕСЕЛИЙ

Зеленодольський міський голова

1	2	3	4	5	6	7	8	9
157	+&C111-1804-12 варіант 3	Труба профільна 60x40x4 мм	T	0,189414	43926,08	43333,30	265,79	326,99
158	+&C111-1804-12 варіант 4	Труба профільна 40x40x2,5 мм	T	0,02499	43926,08	43333,30	265,79	326,99
159	+&C111-1804-12 варіант 5	Труба профільна 40x40x3 мм	T	0,04284	43926,08	43333,30	265,79	326,99
160	C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	T	0,003	31804,52	31301,97	265,79	236,76
161	C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 75x75x6мм	T	0,175032	35215,79	34687,85	265,79	262,15
162	C111-1846	Болти анкерні	T	0,0062	54482,70	53115,42	298,99	1068,29
163	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	T	0,0164262	68994,02	67339,52	301,68	1352,82
164	+&C111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	T	0,004594	26367,61	25618,55	232,05	517,01
165	+&C111-1849-9	Хрестики для плити	шт	190,3914	0,61	0,60	-	0,01
166	+&C111-1849-B1	Гвинти самонарізні	шт	5793,6	0,26	0,25	-	0,01
167	C111-1853-1	Цвяхи будівельні 2,5x50 мм	T	0,000247	25786,95	24979,64	301,68	505,63
168	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	T	0,00026	25786,95	24979,64	301,68	505,63
169	+&C111-1859-B4-2 варіант 4	Планка примикання з оцинкованої сталі 150x150мм з полімерним покриттям	M	6,76	132,47	129,20	0,67	2,60
170	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	T	0,0095005	12235,39	11537,22	458,26	239,91
171	C111-1895	Шлакпівка клейова	T	0,0481935	18863,76	17949,42	544,46	369,88
172	+&C111-1895-28-1 варіант 1	Суміш суха модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	107,0112	15,44	14,60	0,54	0,30
173	+&C111-1896-1 варіант 1	Шлакпівка епоксидна	кг	0,38786	472,77	462,96	0,54	9,27
174	+&C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	171,236	10,69	10,69	0,27	0,22
175	+&C111-2001-1 варіант 3	Суміш суха модифікована для декоративного заповнення швів	кг	14,96334	163,74	162,97	0,27	1,15
176	+&C111-2002-3 варіант 1	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика	кг	80,36	163,74	162,97	0,50	3,27



Зеленодольський міський голова Дмитро НЕВЕСЕЛИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
177	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,02088	6180,79	5836,14	223,46	121,19
178	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,0027	7222,99	6857,90	223,46	141,63
179	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0022	5706,42	5371,07	223,46	111,89
180	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,089	5465,06	5134,44	223,46	107,16
181	C113-132 варіант 3	Труби сталеві діаметр 32 мм	м	5	76,14	75,00	0,57	0,57
182	+&C113-616- 21-B48 варіант 1	Засувка з гумованим клином DN50 PN16 Z101 Ukspar або аналог	шт.	3	4818,94	4721,66	2,79	94,49
183	+&C113-992-2- 59 варіант 10	Дифузор припливний DVS 150, д150 мм GSN	шт	10	279,54	273,33	0,73	5,48
184	+&C113-992-2- 59 варіант 11	Дросель клапан д150 мм GSN	шт	20	684,99	670,83	0,73	13,43
185	+&C113-992-2- 59 варіант 12	Дифузор витяжний DVS 150, д150 мм GSN	шт	10	279,54	273,33	0,73	5,48
186	+&C113-992-2- 59 варіант 13	Дифузор витяжний DVS 100, д100 мм GSN	шт	2	189,44	185,00	0,73	3,71
187	+C113-1050 варіант 4	Врізка Ду 25	шт	24	128,64	125,90	0,22	2,52
188	+&C113-1050- 1	Циліндр ТехноНІКОЛЬ 80 1000-108-50 фольгований для сталевих труб д108мм	мп	71,4	249,28	244,17	0,22	4,89
189	+&C113-1050- 2	Муфта сталева Ду 25	шт	12	29,03	28,24	0,22	0,57
190	варіант 2 +&C113-1050- 5	Муфта PP-R, зовнішня різьба д40*Р 1" ASG-plast або аналог	шт	36	507,67	497,50	0,22	9,95
191	варіант 5 +&C113-1050- 45	Дріт в'язальний оцинкований 0,8-1,0мм (бухта 100 м.)	шт	3	122,62	120,00	0,22	2,40
192	+&C113-1050- 46	Стрічка для склеювання плівок металізована ISO FLEX (50мм x 50 м)	шт	5	68,52	66,00	0,22	3,30
193	+&C113-1095- 40 варіант 2	Кутник із поліпропілену 90° д25	шт	2	10,44	10,20	0,04	0,20



Зеленодольський міський голова, Дмитро НЕВЕСЕЛИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
194	+8С113-1095-40 варіант 3	Кутник із поліпропілену 90° д20	шт	34	9,42	9,20	0,04	0,18
195	+8С113-1095-47 варіант 1	Трійник із поліпропілену д25	шт	2	19,83	19,40	0,04	0,39
196	+8С113-1095-47 варіант 2	Трійник із поліпропілену д20	шт	6	16,77	16,40	0,04	0,33
197	+8С113-1095-48 варіант 1	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д25х3/4"	шт	4	46,79	45,83	0,04	0,92
198	+8С113-1095-48 варіант 2	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д20х3/4"	шт	2	48,49	47,50	0,04	0,95
199	+8С113-1095-48 варіант 3	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д20х1/2"	шт	10	38,29	37,50	0,04	0,75
200	+С113-1352 варіант 2	Труба поліпропіленова S5 PN10 SDR11 д 20х2,2	м	16	64,05	62,70	0,09	1,26
201	+С113-1352 варіант 3	Труба поліпропіленова S3,2 PN16 SDR7,4 д20х2,8	м	15	87,64	85,83	0,09	1,72
202	+С113-1353 варіант 1	Труба поліпропіленова S5 PN10 SDR11 д25х2,3	м	1	69,37	67,92	0,09	1,36
203	+С113-1355 варіант 1	Труба поліпропіленова S5 PN10 SDR11 д40х3,7	м	5	203,90	199,58	0,32	4,00
204	+8С113-1466-2 варіант 2	Перехід (редуктор) PPR д50/40	шт	1	44,50	43,41	0,22	0,87
205	+8С113-1466-2 варіант 3	Заглушка д40	шт	2	77,57	75,83	0,22	1,52
206	+8С113-1466-2 варіант 4	Патрубок копенсацийний PPR д110	шт	1	304,52	298,33	0,22	5,97
207	+8С113-1466-2 варіант 5	Гофра труба для під'єднання унітазу	шт	1	544,22	533,33	0,22	10,67
208	+8С113-1466-2 варіант 6	Відвод сифоний для унітазу під інсталяцію д100	шт	1	166,22	163,83	0,22	32,67



Зеленодольський міський голова Дмитро НЕВЕСЕЛИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
209	+&C113-1466-3 варіант 2	Кутник із поліпропілену 90° д40	шт	8	86,92	85,00	0,22	1,70
210	+&C113-1466-3 варіант 3	Трійник із поліпропілену д40	шт	1	60,40	59,00	0,22	1,18
211	+&C113-1696-3 варіант 3	Труба поліпропіленова PPR STABI PLUS, SDR-7,4, DN 40x5, 5 Wavin Ekorplastik (або аналог)	м	30	313,03	306,67	0,22	6,14
212	C113-1879 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 20 мм	шт	31	4,92	4,75	0,07	0,10
213	C113-1880 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 25 мм	шт	4	5,92	5,73	0,07	0,12
214	+C113-1880 варіант 2	Цанга M8	шт	95	6,41	6,21	0,07	0,13
215	+C113-1880 варіант 3	Шпилька M8x1м	шт	8	111,91	109,65	0,07	2,19
216	+C113-2226 варіант 2	Труба безнапірна PPR S16 SDR33 д40x1,6	м	13	80,71	79,02	0,11	1,58
217	+C113-2235 варіант 2	Відвід PPR 45° д40	шт	18	80,76	79,16	0,02	1,58
218	+C113-2254 варіант 2	Трійник PPR косий (45°) д40/40	шт	4	73,51	72,00	0,07	1,44
219	+C113-2254 варіант 3	Трійник PPR косий (45°) д110/40	шт	1	155,11	152,00	0,07	3,04
220	+&C113-2300-1	Запобіжний клапан для бойлеру, різьба В-В д1/2"	шт	1	269,10	263,75	0,07	5,28
221	+&C118-12-1 варіант 1	Кріплення трубопроводу д 40мм	шт	30	7,89	7,67	0,07	0,15
222	+&C118-37-1-Щ	Кабельний канал 20x20 мм ДКС	м	353,5	28,26	27,40	0,31	0,55
223	+&C118-37-1-Щ-1 варіант 1	Кабельний канал 50x50 ДКС	м	20,2	66,46	65,00	0,16	1,30
224	+&C118-39-129-11 варіант 8	Тримач жолоба	шт	12	130,20	127,50	0,15	2,55
225	+&C118-39-129-11 варіант 9	Муфти для жолоба	шт	2			0,15	3,74



Зеленодольський міський голова Дмитро НЕВЕСЕЛИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
226	+&C118-39-129-11 варіант 10	Торцева заглушка	шт	1	100,11	98,00	0,15	1,96
227	+&C118-39-129-11 варіант 11	Воронка водостічна	шт	1	257,19	252,00	0,15	5,04
228	+&C118-39-129-11 варіант 12	Тримач труби 75мм	шт	2	120,78	118,26	0,15	2,37
229	+&C118-39-129-12 варіант 3	Водостічний жолоб, d=125мм	м	6,76	169,30	165,83	0,15	3,32
230	+&C118-39-129-12 варіант 4	Труба водостічна д. 75 мм	м	1,248	215,20	210,83	0,15	4,22
231	+&C118-39-129-22 варіант 1	Відвід труби	шт	2	154,17	151,00	0,15	3,02
232	+&C123-1-1 варіант 2	Блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею від 2 до 3м2	м2	16,8	5357,50	5239,05	13,40	105,05
233	+&C123-1-1 варіант 7	Блок дверний металопластиковий ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м2	м2	3,6	5551,30	5429,05	13,40	108,85
234	+&C123-198-16 варіант 4	Дверний блок металевий протипожежний EI60 ДСТУ EN 14351-1:2020 1050x2000(h)мм	шт	2	15751,71	15411,11	31,74	308,86
235	+&C123-198-16 варіант 8	Зовнішній дверний блок металевий(з комплектуючими) 1050x2100	шт	1	8709,02	8506,51	31,74	170,77
236	+&C123-359 варіант 1	Наличники МДФ	м	69,864	105,93	103,63	0,22	2,08
237	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	4,12	440,93	427,15	5,13	8,65
238	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,2268	609,37	590,09	7,33	11,95
239	C124-2 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,025957	29551,19	28705,96	265,79	579,44
240	+&C124-19 варіант 1	Кладочна сітка д. 4 Вр-1 чар. 50x50b=120мм	т	0,101	55041,99	53696,95	265,79	1079,25
241	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 8 мм	т	0,030401	32973,99	32081,04	265,79	646,54
242	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,559136	33131,66	30255,13	265,79	610,42
243	+&C126-374-B1-1	Профіль напрямний	м	296,496	53,88	50,58	0,32	1,06



Зеленодольський міський голова Дмитро НЕВЕСЕЛИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	+&C130-9-B1-K1 варіант 1	Накопичувальний водонагрівач V=50 л, N=1,5 кВт O'PRO+ HM 050 D400-1-M Atlantic або аналог	шт	1	5345,77	5232,50	8,45	104,82
245	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00344	38691,20	37553,79	378,76	758,65
246	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00333	33927,84	32883,83	378,76	665,25
247	+&C130-62-1-4 варіант 8	Клапан зворотній 3К Д160 GSN	шт	1	255,89	250,00	0,87	5,02
248	+&C130-62-52 варіант 4	Блок керування RVX1 Aerostar	шт	1	1855,54	1819,09	0,07	36,38
249	+C130-288 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 0,35 м2	шт	1	584,64	571,06	2,12	11,46
250	+C130-288 варіант 2	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 0,5 м2	шт	1	829,44	811,06	2,12	16,26
251	+C130-288 варіант 3	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 0,6 м2	шт	1	1013,04	991,06	2,12	19,86
252	+&C130-588-3-B9 варіант 3	Електроконвектор Qt=1,5 кВт, N=1,5 кВт EBNA-1,5/230C2M (с...)	шт.	7	3281,82	3216,00	1,47	64,35
253	+&C130-588-3-B9 варіант 4	Електроконвектор Qt=1,0 кВт, N=1,0 кВт EBNA-1,0/230C2M (с...)	шт.	7	2271,00	2225,00	1,47	44,53
254	+&C130-588-26 варіант 1	Електроконвектор Qt=2,0 кВт, N=2,0 кВт EBNA-2,0/230C2M (с...)	шт.	2	3686,82	3612,50	2,03	72,29
255	+C130-616 варіант 1	Змішувач для умивальника МГН звичайний однокапильний Feggo або аналог	комплект	1	1974,20	1935,00	0,49	38,71
256	+C130-616 варіант 2	Змішувач для умивальника Feggo або аналог	комплект	2	1464,20	1435,00	0,49	28,71
257	+C130-665 варіант 3	Умивальник з комплектом кріплень	комплект	2	2071,21	2022,25	8,35	40,61
258	+C130-665 варіант 4	Умивальник для МГН з комплектом кріплень	комплект	1	3304,81	3231,66	8,35	64,80
259	+C130-905 варіант 3	Унітаз-компакт з сидінням із дюропласту	шт	1	2833,07	2769,17	8,35	55,55
260	+C130-905 варіант 4	Унітаз-компакт з сидінням із дюропласту (підвісний) для МГН	шт	1	5626,86	5508,18	8,35	110,33
261	+C130-932 варіант 2	Фланець сталевий приварний PN16 ?50	шт	6	321,66	315,00	0,35	6,31
262	+C130-932 варіант 3	Прокладання плоске еластичне d50	шт	6	117,66	115,00	0,35	2,31
263	+C130-1126 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі d315, б=0,5мм	м2	27,7	1208,32	1182,50	2,13	23,69



Зеленодольський міський голова Дмитро НЕВЕСЕЛИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
264	+C130-1126 варіант 2	Повітропровід з оцинкованої сталі d250, б=0,5мм	М2	11	1208,32	1182,50	2,13	23,69
265	+C130-1126 варіант 3	Повітропровід з оцинкованої сталі d200, б=0,5мм	М2	4,71	1208,32	1182,50	2,13	23,69
266	+C130-1126 варіант 4	Повітропровід з оцинкованої сталі d355, б=0,7мм	М2	0,56	1797,37	1760,00	2,13	35,24
267	+C130-1126 варіант 5	Повітропровід з оцинкованої сталі d150, б=0,5мм	М2	8,48	1208,32	1182,50	2,13	23,69
268	+C130-1126 варіант 6	Повітропровід з оцинкованої сталі d160, б=0,5мм	М2	3,52	1208,32	1182,50	2,13	23,69
269	+C130-1126 варіант 7	Повітропровід з оцинкованої сталі d100, б=0,5мм	М2	0,31	1208,32	1182,50	2,13	23,69
270	+&C130-1126- 32	Повітропровід з оцинкованої сталі 550x350, б=0,7мм	М2	1,8	981,37	960,00	2,13	19,24
271	варіант 9 +&C130-1126- 32	Повітропровід з оцинкованої сталі 400x200, б=0,5мм	М2	6	879,37	860,00	2,13	17,24
272	варіант 10 +&C130-1126- 32	Повітропровід з оцинкованої сталі 500x300, б=0,7мм	М2	0,8	981,37	960,00	2,13	19,24
273	варіант 12 +&C130-1126- 32-2	Теплоізоляція Пенофол 10мм	М2	51,1	210,01	205,55	0,34	4,12
274	варіант 2 +C130-1192 варіант 1	Труба сталева електрозварна прямошовна 57x3,5мм	М	50	174,44	169,58	1,44	3,42
275	C142-10-2	Вода	М3	2,41494	42,10	42,10	-	-
276	+C142-10-2 варіант 1	Вода	М3	0,0005	-	-	-	-
277	+&C152-760 варіант 2	Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 1x2x0,8	М	193,8	7,75	7,50	0,10	0,15
278	+&C152-760 варіант 3	Кабель вогнетривкий (N)NHN-FE180/E30 2x1,5	М	154,5	24,25	23,67	0,10	0,48
279	+&C152-760 варіант 5	Кабель RG 58 500м	М	41,2	16,68	16,25	0,10	0,33
280	+&C153-32-1- 80	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5x25 мм2 ВВГнгд	М	20,4	600,34	583,33	5,24	11,77
281	+&C153-41-21 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3x1,5 мм2 ВВГнг	М	216,3	38,78	37,98	0,04	0,60
282	+&C153-41-45 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3x2,5 мм2 ВВГнгд	М	663	38,78	37,98	0,05	0,76



Зеленодольський міський голова Дмитро НЕВЕСЕЛИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
283	C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 50х6мм	т	0,02448	33031,14	32117,68	265,79	647,67
284	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00576	77666,33	75571,77	571,69	1522,87
285	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,012175	94550,48	92124,86	571,69	1853,93
286	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	3,33	7757,80	6585,69	1020,00	152,11
287	+C1422-11066 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла	1000шт	0,418	7716,89	6559,18	1006,40	151,31
288	+&C1422-11067-44 варіант 1	Профнастил ПН-44, t=0,65мм	м2	12,21	455,78	445,83	1,01	8,94
289	+&C1422-11067-44 варіант 2	Профнастил ПС-20	м2	10,45	239,71	234,00	1,01	4,70
290	+C1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	1,02	3548,17	2336,66	1141,94	69,57
291	+C1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	6,12	3621,85	2759,17	791,66	71,02
292	C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,02496	2738,54	1893,18	791,66	53,70
293	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0049	4039,37	2913,39	1046,78	79,20
294	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	10,22958	3350,38	2559,00	725,69	65,69
295	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,38976	3114,97	2328,20	725,69	61,08
296	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,264	2556,94	1781,11	725,69	50,14
297	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,51182	3010,95	1905,13	1046,78	59,04
298	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	5,56026	3351,45	2238,96	1046,78	65,71
299	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00006	777806,66	762289,76	265,79	15251,11
300	+&C1530-63-5 варіант 3	Труба гофрована зі сталевю протяжкою з ПВХ д20 мм "DKC" або аналог	м	277,75	8,99	8,70	0,11	0,18
301	+&C1530-63-5 варіант 4	Труба гофрована зі сталевю протяжкою з ПВХ д25 мм "DKC" або аналог	м	656,5	17,63	17,17	0,11	0,35
302	+&C1530-63-6 варіант 1	Труба гофрована зі сталевю протяжкою з ПВХ д.32 мм "DKC" або аналог	м	70,7	21,34	20,77	0,15	0,42
303	+&C1530-63-7 варіант 1	Скоба D=20 мм	шт	275	5,17	4,86	0,11	0,09
304	+&C1530-63-7 варіант 2	Скоба D=25 мм	шт	650			0,11	0,10



Дмитро НЕВЕСЕЛИЙ

Зеленодольський міський голова

1	2	3	4	5	6	7	8	9
305	+&C1530-63-7 варіант 3	Скоба D=32 мм	шт	70	6,63	6,39	0,11	0,13
306	+&C1530-63-7 варіант 4	Консоль поточна осн. 100 мм "ДКС" або аналог	шт	6	116,79	114,39	0,11	2,29
307	+&C1530-63-9 варіант 1	Лоток сталевий перфорований 100x50мм "ДКС" або аналог	м	18,18	132,07	129,33	0,15	2,59
308	+&C1530-63- 32-1	Трихильний кабель з мідними жилами перерізом 3x1,5 мм2 NHXN(IE)180/30	м	66,95	40,28	39,38	0,11	0,79
309	+&C1530-63- 34	П'ятихильний кабель з мідними жилами перерізом 5x1,5 мм2 ВВГ нгд	м	35,7	33,79	33,03	0,10	0,66
310	+&C1530-63- 36	Кабель з мідними жилами перерізом 5x6мм2 ВВГ нгд	м	35,7	124,31	121,52	0,35	2,44
311	варіант 1 +&C1534-1-1	Відвід крутовигнутий сталевий 90° DN50	шт	9	59,85	58,00	0,68	1,17
312	варіант 1 +&C1534-1-1	Трійник сталевий DN50/25	шт	2	183,96	179,67	0,68	3,61
313	варіант 2 +&C1542-31	Мастило універсальне тугоплавке "Консталин", марка УТ-1	т	0,000465	66708,51	65201,93	198,57	1308,01
314	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,2045	710,92	696,22	0,76	13,94
315	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	2,2876	137,89	135,03	0,16	2,70
316	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,005	125,24	122,67	0,11	2,46
317	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,81	413,50	405,09	0,30	8,11
318	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,145	933,92	915,20	0,41	18,31
319	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	0,085	932,82	914,23	0,30	18,29
320	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,02	15,60	15,10	0,19	0,31
321	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,033	454,96	445,62	0,42	8,92
322	C1545-159	Очіс льяний	т	0,001978	26347,46	25438,55	392,29	516,62
323	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,085	164,74	160,39	1,12	3,23
324	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	1,5	32,17	31,32	0,22	0,63
325	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,034	16,69	16,18	0,18	0,33
326	+&C1545-194- 2-101-1	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 10мм2 ПВЗ	м	5	54,00	52,92	0,02	1,06
327	варіант 2 C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,034	17,49	16,59	0,14	0,81
328	C1545-248	Скоби будівельні	кг	4	28,76	27,83	0,37	0,56
329	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,18	213,52	208,66	0,37	4,19
330	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,001092	153703,26	148356,89	372,00	2974,57



Зеленодольський міський голова

Дмитро НЕВЕСЕЛИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
331	C1545-291	Шпилька	комплект	79,56	42,11	41,14	0,14	0,83
332	+&C1545-504-56 варіант 3	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 80 А, харС BA47-100	шт	1	1057,26	1036,36	0,17	20,73
333	+&C1545-504-56 варіант 5	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 63 А, харС BA47-100	шт	1	874,82	857,50	0,17	17,15
334	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,001	116251,32	113450,10	521,78	2279,44
335	C1546-45	Масло машинне	т	0,003	73427,05	71465,52	521,78	1439,75
336	C1546-54	Пароніт	т	0,00003	153596,04	150085,26	499,09	3011,69
337	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,34049	52,75	43,30	8,42	1,03
338	+C1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,18465	34,67	25,57	8,42	0,68
339	+C1550-27 варіант 1	Шлакпівка епоксидна по бетону	кг	0,15006	422,62	414,10	0,23	8,29
340	+C1555-101 варіант 1	Шлакпівка мінеральна Cerezit CT 29 (або аналог)	кг	372,6	12,67	11,96	0,46	0,25
341	+C1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шлакловання мінеральних основ	кг	2324,52	12,67	11,96	0,46	0,25
342	+C1630-26 варіант 6	Кран вентиляційний д1/2"x1/2" для сантехприладів Albertoni Valtes або аналогічний	шт	8	190,13	185,83	0,57	3,73
343	+&C1630-258-1	Ніпель 3-3 д1" VTr.582 Valtes або аналог	шт	2	78,58	77,00	0,04	1,54
344	+&C1630-258-1 варіант 1	Ніпель 3-3 д1" VTr.582 Valtes або аналог	шт	2	388,49	380,83	0,04	7,62
345	+&C1630-973-B3 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	2	299,72	293,33	0,51	5,88
346	+&C1630-973-B3 варіант 1	Сифон для умивальника МГН	шт	1	330,32	323,33	0,51	6,48
347	+&C1630-1498-201 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба 3-3 д1/2" VTr. 219 Valtes або аналог	шт	4	378,61	370,83	0,36	7,42
348	+&C1630-1498-202 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба В-В д3/4" VTr. 217 Valtes або аналог	шт	4	328,46	321,66	0,36	6,44
349	+&C1630-1498-204 варіант 3	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба В-В д1 1/4 " VTr. 214 Valtes або аналогічний	шт	2	336,47	721,94	0,36	14,44



1	2	3	4	5	6	7	8	9
350	+&C1630-1498-204 варіант 4	Клапан зворотний пружинний муфтовий, різьба В-В д1 1/4" VT. 151 Valtec або аналогічний	шт	2	206,92	202,50	0,36	4,06
351	+&C1630-1498-205	Кран кульовий, вн./зовн. різьба VT.218, Ду 15, в.з. Valtec (або аналог)	шт	12	243,32	238,19	0,36	4,77
352	+&C1630-1498-206	Кран кульовий з американкой VT.227, Ду 25, в.з. Valtec (або аналог)	шт	12	860,56	843,33	0,36	16,87
353	+&C1630-1498-207	Згон прямий, американка роз'ємна Ду 25, VT.341 Valtec (або аналог)	шт	12	468,72	459,17	0,36	9,19
354	+&C1630-1498-208	Трійник перехідний, вн. різьба Valtec, VT.750.N, Ду 25x15x25 Valtec (або аналог)	шт	12	258,11	252,69	0,36	5,06
355	+&C1630-23534-19 варіант 1	Шланг гнучкий армований д1/2" L=300мм	шт	8	115,94	113,50	0,17	2,27
356	+&C1633-116-12	Шпилька М8, L=2м	шт	2	141,22	138,00	0,45	2,77
357	+&C1633-116-13	Профіль перфорований монтажний Т-20	мп	5	46,36	45,00	0,45	0,91
358	+&C1633-116-14	Силікон сантехнічний	шт	2	274,70	269,17	0,14	5,39
359	+&C1633-116-15 варіант 1	Ущільнювач шинорейки (двосторонній скотч)	мп	11	28,19	27,50	0,14	0,55
360	+&C1633-116-16	Кутник для шинорейки	шт	32	3,48	3,40	0,01	0,07
361	+&C1633-116-17	Шинорейка, для закріплення повітропроводів	мп	11	31,63	31,00	0,01	0,62
362	+&C1633-116-18	Алюмінієвий скотч	мп	700	3,48	3,40	0,01	0,07
363	+&C1633-116-19	Хомут з дюбелем д150	шт	6	73,11	71,67	0,01	1,43
364	+&C1633-116-19 варіант 1	Хомут з дюбелем д160	шт	5	73,11	71,67	0,01	1,43
365	+&C1633-116-19 варіант 2	Хомут з дюбелем д100	шт	2	62,91	61,67	0,01	1,23
366	+&C1633-116-20	Хомут з дюбелем д200	шт	6			0,30	2,20
367	+&C1633-116-21	Хомут з дюбелем д250	шт	8			0,30	2,49



1	2	3	4	5	6	7	8	9
368	+&C1633-116-22	Хомут з дюбелем д315	шт	16	282,50	276,66	0,30	5,54
369	+&C1633-116-23	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д200/д150, б=0,5мм	шт	3	226,40	221,66	0,30	4,44
370	+&C1633-116-23	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д160/д100, б=0,5мм	шт	1	195,80	191,66	0,30	3,84
371	варіант 1 +&C1633-116-24	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д250/д200, б=0,5мм	шт	2	279,96	274,17	0,30	5,49
372	+&C1633-116-25	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д315/д250, б=0,5мм	шт	2	382,81	375,00	0,30	7,51
373	+&C1633-116-26	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі 400х200/д315, б=0,5мм	шт	4	996,65	976,20	0,91	19,54
374	+&C1633-116-27	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі 550х350/д315, б=0,5мм	шт	1	1284,09	1258,00	0,91	25,18
375	+&C1633-116-27	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі 500х300/д315, б=0,7мм	шт	1	1386,09	1358,00	0,91	27,18
376	варіант 1 +&C1633-116-28	Трійник з оцинкованої сталі д200/д150/д200, б=0,5мм	шт	3	224,63	220,00	0,23	4,40
377	+&C1633-116-28	Трійник з оцинкованої сталі д160мм, б=0,5мм	шт	1	224,63	220,00	0,23	4,40
378	варіант 1 +&C1633-116-29	Трійник з оцинкованої сталі д250/д150/д250, б=0,5мм	шт	4	431,18	422,50	0,23	8,45
379	+&C1633-116-30	Трійник з оцинкованої сталі д315/д150/д315, б=0,5мм	шт	10	528,93	518,33	0,23	10,37
380	+&C1633-116-31	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д150, б=0,5мм	шт	3	244,18	239,16	0,23	4,79
381	+&C1633-116-31	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д160, б=0,5мм	шт	2	254,38	249,16	0,23	4,99
382	варіант 1 +&C1633-116-31	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д100, б=0,5мм	шт	2	213,58	209,16	0,23	4,19
383	варіант 2 +&C1633-116-32	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 45 град, д315, б=0,5мм	шт	2	326,63	320,00	0,23	6,40
384	варіант 1 +&C1633-116-33	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д315, б=0,5мм	шт	2	481,17	474,00	0,91	9,43
385	+&C1633-116-34	Трійник з оцинкованої сталі д315, б=0,5мм	шт	1	655,42	644,00	0,91	12,85



1	2	3	4	5	6	7	8	9
386	+&C1633-116-35	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі Д315/Д200, б=0, 5мм	шт	1	395,32	386,66	0,91	7,75
387	+&C10000-80-варіант 9	Анкерний болт М20, l=400мм	шт	5	39,03	38,26	-	0,77
388	+&C10000-80-варіант 10	Анкерний болт М20, l=450мм	шт	5	43,11	42,26	-	0,85
389	+&C10000-81-6	Анкер-клин 6x40 мм ДКС	шт	1500	1,86	1,75	0,07	0,04
390	+&C10000-81-15-варіант 1	Скоба для кріплення труби d=32мм	шт	10	11,50	11,20	0,07	0,23
391	+&C16033-8222-варіант 5	Щит пластиковий прихованого встановлення на 48 модулів IP 40	шт	1	2857,88	2800,83	1,01	56,04
392	+&1507-3072-B135-варіант 1	Світильник евакуаційного освітлення накладний зі світлодіодними лампами 3,6Вт, IP65 ДБ0 02ВСП-6-A-(Б-В-Г)101-119	шт	3	2572,82	2520,00	2,37	50,45
393	+&1507-3072-B136-варіант 1	Світильник 33 Вт накладний зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення, IP65 ARCTIC STANDARD	шт	10	2500,40	2449,00	2,37	49,03
394	+&1507-3072-B137-варіант 1	Світильник 33 Вт накладний зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення з ДБЖ, IP65 ARCTIC STANDARD EM	шт	4	4759,82	4664,12	2,37	93,33
395	+&1507-3072-B138-варіант 1	Світильник 12вт зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення IP 54 ЖКХ LED-12вт	шт	22	321,17	312,50	2,37	6,30
396	+&290902-55-B7-варіант 5	Автоматичний вимикач однополюсний з диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ 32	шт	17	408,81	400,63	0,16	8,02
397	+&290902-55-B7-варіант 7	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А, хар С ВА47-29	шт	5	76,37	74,71	0,16	1,50
398	+&290902-55-B7-варіант 10	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 25 А, харС ВА47-100	шт	1	873,97	856,67	0,16	17,14
399	+&290902-55-B7-варіант 11	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 10 А, харС ВА47-100	шт	1	788,96	773,33	0,16	15,47
400	+&290902-55-B9-1-варіант 2	Набір клемників для проводу 10мм2	компл	1			-	3,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9
401	+&290902-224-В11-Н варіант 2	Штепсельна розетка для прихованого встановлення зі ступенем захисту з захисним контактом, IP44	шт	16	275,42	270,00	0,02	5,40
402	+&290902-224-В12 варіант 1	Коробка електроустановочна	шт	25	12,26	12,00	0,02	0,24
403	C1999-9001	Електроенергія Мастильні матеріали Гідравлічна рідина Дрова IV. Устаткування Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат	кВт-год	131,3302	5,754	5,754		
404	C1999-9005		кг	2,1776	163,15	163,15		
405	C1999-9006		кг	0,3183	115,36	115,36		
406	C1999-9009		м3	0,0508	119,13	119,13		
407	+&1504-12025-3	Знак "Ручний пожежний сповіщувач".	шт	2	63,40	61,00	1,83	0,57
408	+&1504-12025-5	Оповіщувач світловий "Вихід" "Сержант" У-07-12/24	шт	3	665,13	640,00	19,20	5,93
409	+&1504-12025-5	Оповіщувач комбінований "Дуэт" С-09С-12/24	шт	7	465,13	445,83	13,37	5,93
410	варіант 2 +&1504-12025-6	Коммунікатор МЦА-GSM	шт	1	3590,68	3455,00	103,65	32,03
411	+&1504-19122-33	Каналізаційний насос Q=1,4л/с; Н=3,0м; Р2=0,42кВт Sololift2 WC-1 Grundfos або аналог	компл	2	11611,25	11172,50	335,18	103,57
412	варіант 2 +&1508-6002-28	Комплект автоматики П1	шт	1	79317,09	76320,00	2289,60	707,49
413	варіант 1 +&1508-6002-28	Комплект автоматики В1	шт	1	49423,52	47556,00	1426,68	440,84
414	варіант 2 +&1508-6002-28	Блок керування RVX1	шт	1	1571,38	1512,00	45,36	14,02
415	варіант 3 +&1508-6002-66	Канальний вентилятор SV 50-30/28-1F-0,36, L=2600 м3/год, N=360 Вт, U=220В, Aerostar	шт	1	45908,50	44173,80	1325,21	409,49
416	варіант 1 +&1508-6002-67	Канальний вентилятор RV 160 L, L=760 м3/год, N=85 Вт, U=220В, n=2700 об/хв Aerostar	шт	1	17068,20	16058,20	174,88	54,04



Зеленодольський міський голова Дмитро НЕВЕСЕЛИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
417	+&1508-6002-128 варіант 1	Припливна установка GreenSTR 2, L=1200 м3/год, N=15 кВт U=380В, n=2700 об/хв Aerostar	компл	1	129301,82	124416,00	3732,48	1153,34
418	+1511-4012 варіант 2	Акумуляторна батарея, 12 В, 8 Агод DTM 1209	шт	2	1083,68	1040,00	31,20	12,48
419	+&1511-4012-1	Блок живлення, 12 В БЖ 1230	шт	1	4888,89	4704,16	141,12	43,61
420	+&1511-4012-2 варіант 1	Модуль релейних ліній внутрішній МРЛ-2.1	шт	1	978,74	924,00	27,72	27,02
421	+1603-1044 варіант 3	Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-8П	шт	1	7528,45	7155,00	214,65	158,80
422	+&1906-15024-1 варіант 1	Похилий підйомник для МГН	шт	1	112587,58	108333,33	3250,00	1004,25
423	+&1906-15024-2 варіант 1	Переносний міні-пандус для МГН	шт	2	16368,50	15750,00	472,50	146,00
424	+&2402-4057-1 варіант 1	Словішувач пожежний димовий СПД-3	шт	15	233,84	225,00	6,75	2,09
425	+&2402-4057-1 варіант 2	Словішувач пожежний димовий СПД-3	шт	2	233,84	225,00	6,75	2,09
426	+&2402-4057-3 варіант 1	Словішувач пожежний ручний СПР-1	шт	2	192,26	185,00	5,55	1,71
427	+&2402-4057-3 варіант 2	Словішувач пожежний ручний СПР-1	шт	1	192,26	185,00	5,55	1,71

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 24 травня 2024 р.

Склав кошторисник _____ О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Зеленодольський міський голова
Дмитро НЕВЕСЕЛИЙ