

Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 20 на вул. Глібова, 12 в м. Чернівцях (заходи з енергозбереження)

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01****на Загальнобудівельні роботи****Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 20 на вул. Глібова, 12 в м. Чернівцях (заходи з енергозбереження)**Основа:  
креслення (специфікації) №

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість        | 1000,704 тис. грн.   |
| Кошторисна трудомісткість  | 3,52386 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 277,610 тис. грн.    |
| Середній розряд робіт      | 3,7 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2023 р.

| №<br>Ч.ч.. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                              | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |              |
|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|            |                               |                                                                                          |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |              |
|            |                               |                                                                                          |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |              |
|            |                               |                                                                                          |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     | на одиницю                              | всього       |
| 1          | 2                             | 3                                                                                        | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                      | 12           |
|            |                               | <b>Розділ 1. Ганок входу Г1</b>                                                          |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |              |
| 1          | KP2-1-3                       | Розбирання бетонних фундаментів                                                          | 1 м3              | 3,2       | <u>2955,85</u>            | <u>2252,40</u>                      | 9459                    | 2251                | <u>7208</u>                         | <u>10,4400</u>                          | <u>33,41</u> |
|            |                               |                                                                                          |                   |           | 703,45                    | 584,31                              |                         |                     | 1870                                | 7,8331                                  | 25,07        |
| 2          | KP2-1-3                       | Розбирання бетонних площадок та сходів по ґрунту                                         | 1 м3              | 1,66      | <u>2955,85</u>            | <u>2252,40</u>                      | 4907                    | 1168                | <u>3739</u>                         | <u>10,4400</u>                          | <u>17,33</u> |
|            |                               |                                                                                          |                   |           | 703,45                    | 584,31                              |                         |                     | 970                                 | 7,8331                                  | 13           |
| 3          | KP1-18-2                      | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3            | 0,01      | <u>22152,26</u>           | -                                   | 222                     | 222                 | -                                   | <u>361,0800</u>                         | <u>3,61</u>  |
|            |                               |                                                                                          |                   |           | 22152,26                  | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -            |
| 4          | КБ6-1-1<br>к=1,15             | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм | 100м3             | 0,01      | <u>307166,73</u>          | <u>2818,84</u>                      | 3072                    | 134                 | <u>28</u>                           | <u>207,9660</u>                         | <u>2,08</u>  |
|            |                               |                                                                                          |                   |           | 13386,77                  | 1091,25                             |                         |                     | 11                                  | 12,7969                                 | 0,13         |
| 5          | KP15-18-1                     | Прокладання трубопроводів водовідведення з поліетиленових труб діаметром 50 мм           | 100м              | 0,02      | <u>6208,77</u>            | -                                   | 124                     | 124                 | -                                   | <u>78,9840</u>                          | <u>1,58</u>  |
|            |                               |                                                                                          |                   |           | 6192,35                   | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -            |
| 6          | C113-2226<br>варіант 1        | Труби поліпропіленові діам. 50 мм                                                        | м                 | 2         | <u>21,61</u>              | -                                   | 43                      | -                   | -                                   | -                                       | -            |
|            |                               |                                                                                          |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -            |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                               | 4     | 5         | 6                | 7              | 8     | 9     | 10           | 11              | 12            |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|----------------|-------|-------|--------------|-----------------|---------------|
| 7  | C113-2243<br>варіант 1 | Коліно з поліпропілену діам. 50 мм                                                                                                              | шт    | 1         | <u>9,19</u>      | -              | 9     | -     | -            | -               | -             |
| 8  | KP7-16-3               | Улаштування дренажного шару<br>щебеневого                                                                                                       | м3    | 0,3       | <u>2111,80</u>   | <u>482,70</u>  | 634   | 133   | <u>145</u>   | <u>6,6000</u>   | <u>1,98</u>   |
|    |                        |                                                                                                                                                 |       |           | 444,71           | 124,07         |       |       | 37           | 1,6698          | 0,5           |
| 9  | KB6-1-20<br>κ=1,15     | Улаштування стрічкових фундаментів<br>бетонних бетон важкий В 15 (М 200),<br>крупність заповнювача 20-40мм                                      | 100м3 | 0,03      | <u>364570,75</u> | <u>9753,04</u> | 10937 | 1072  | <u>293</u>   | <u>510,5034</u> | <u>15,32</u>  |
|    |                        |                                                                                                                                                 |       |           | 35730,13         | 3774,46        |       |       | 113          | 44,2643         | 1,33          |
| 10 | KB6-1-19               | Улаштування фундаментних плит<br>залізобетонних із ребрами угору бетон<br>важкий В 15 (М 200), крупність<br>заповнювача 10-20мм (сходи)         | 100м3 | 0,014     | <u>372287,22</u> | <u>4635,34</u> | 5212  | 520   | <u>65</u>    | <u>505,5600</u> | <u>7,08</u>   |
|    |                        |                                                                                                                                                 |       |           | 37138,44         | 233,53         |       |       | 3            | 3,2298          | 0,05          |
| 11 | C124-21                | Гарячекатана арматурна сталь<br>періодичного профілю, клас А-III, діаметр<br>10 мм                                                              | т     | 0,044     | <u>31666,72</u>  | -              | 1393  | -     | -            | -               | -             |
|    |                        |                                                                                                                                                 |       |           | -                | -              |       |       | -            | -               | -             |
| 12 | KP7-17-1               | Улаштування цементної стяжки<br>товщиною 20 мм по бетонній основі<br>площею до 20 м2                                                            | 100м2 | 0,084     | <u>5933,66</u>   | <u>133,60</u>  | 498   | 485   | <u>11</u>    | <u>85,6080</u>  | <u>7,19</u>   |
|    |                        |                                                                                                                                                 |       |           | 5768,27          | 111,75         |       |       | 9            | 1,4252          | 0,12          |
| 13 | KP20-17-19             | Готування важких кладкових цементних<br>розчинів, марка 150                                                                                     | 100м3 | 0,0017136 | <u>249377,08</u> | <u>4702,49</u> | 427   | 39    | <u>8</u>     | <u>370,7280</u> | <u>0,64</u>   |
|    |                        |                                                                                                                                                 |       |           | 22744,16         | 3816,26        |       |       | 7            | 56,6370         | 0,1           |
| 14 | KB11-29-2<br>κ=1,15    | Улаштування покриттів з керамічних<br>плиток на розчині із сухої клеючої суміші,<br>кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                    | 100м2 | 0,171     | <u>77458,65</u>  | <u>44,95</u>   | 13245 | 2859  | <u>8</u>     | <u>227,6310</u> | <u>38,92</u>  |
|    |                        |                                                                                                                                                 |       |           | 16721,77         | 37,60          |       |       | 6            | 0,4795          | 0,08          |
| 15 | KB15-26-1              | Улаштування покриттів східців і підсхідців<br>з керамічних плиток розміром 30х30 см на<br>розчині із сухої клеючої суміші (шорстка<br>поверхня) | 1 м2  | 3,8       | <u>1116,67</u>   | <u>1,25</u>    | 4243  | 1779  | <u>5</u>     | <u>6,3720</u>   | <u>24,21</u>  |
|    |                        |                                                                                                                                                 |       |           | 468,09           | 1,04           |       |       | 4            | 0,0133          | 0,05          |
| 16 | KB15-47-5              | Установлення алюмінієвих кутиків                                                                                                                | 100м  | 0,08      | <u>3412,91</u>   | -              | 273   | 150   | -            | <u>24,3240</u>  | <u>1,95</u>   |
|    |                        |                                                                                                                                                 |       |           | 1877,81          | -              |       |       | -            | -               | -             |
| 17 | KB34-53-1              | Установлення решітки сміттєзбірної                                                                                                              | 10м2  | 0,072     | <u>30732,17</u>  | <u>2657,99</u> | 2213  | 302   | <u>191</u>   | <u>58,4400</u>  | <u>4,21</u>   |
|    |                        |                                                                                                                                                 |       |           | 4193,07          | 464,61         |       |       | 33           | 6,8477          | 0,49          |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                |       |           |                  |                | 56911 | 11238 | <u>11701</u> |                 | <u>159,51</u> |
|    |                        |                                                                                                                                                 |       |           |                  |                |       |       | 3063         |                 | 40,92         |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                   |       |           |                  |                | 56911 |       |              |                 |               |
|    |                        | в тому числі:                                                                                                                                   |       |           |                  |                |       |       |              |                 |               |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                |       |           |                  |                | 33972 |       |              |                 |               |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                    |       |           |                  |                | 14301 |       |              |                 |               |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                 |       |           |                  |                | 8328  |       |              |                 |               |
|    |                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                          |       |           |                  |                | 24,02 |       |              |                 |               |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                             |       |           |                  |                | 2831  |       |              |                 |               |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                | 7              | 8            | 9    | 10           | 11              | 12           |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|----------------|--------------|------|--------------|-----------------|--------------|
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                          |        |         |                  |                | <b>65239</b> |      |              |                 |              |
|    |                        | -----                                                                                                                          |        |         |                  |                |              |      |              |                 |              |
|    |                        | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                     |        |         |                  |                | <b>65239</b> |      |              |                 |              |
|    |                        | <b>Розділ 2. Ганок входу Г2</b>                                                                                                |        |         |                  |                |              |      |              |                 |              |
| 18 | KP2-1-3                | Розбирання бетонних фундаментів                                                                                                | 1 м3   | 4,9     | <u>2955,85</u>   | <u>2252,40</u> | 14484        | 3447 | <u>11037</u> | <u>10,4400</u>  | <u>51,16</u> |
|    |                        |                                                                                                                                |        |         | 703,45           | 584,31         |              |      | 2863         | 7,8331          | 38,38        |
| 19 | KP2-1-3                | Розбирання бетонних площадок та сходів по ґрунту                                                                               | 1 м3   | 2,56    | <u>2955,85</u>   | <u>2252,40</u> | 7567         | 1801 | <u>5766</u>  | <u>10,4400</u>  | <u>26,73</u> |
|    |                        |                                                                                                                                |        |         | 703,45           | 584,31         |              |      | 1496         | 7,8331          | 20,05        |
| 20 | KP1-18-2               | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2                                       | 100 м3 | 0,013   | <u>22152,26</u>  | -              | 288          | 288  | -            | <u>361,0800</u> | <u>4,69</u>  |
|    |                        |                                                                                                                                |        |         | 22152,26         | -              |              |      | -            | -               | -            |
| 21 | КБ6-1-1<br>к=1,15      | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм                                       | 100м3  | 0,013   | <u>307166,73</u> | <u>2818,84</u> | 3993         | 174  | <u>37</u>    | <u>207,9660</u> | <u>2,7</u>   |
|    |                        |                                                                                                                                |        |         | 13386,77         | 1091,25        |              |      | 14           | 12,7969         | 0,17         |
| 22 | KP15-18-1              | Прокладання трубопроводів водовідведення з поліетиленових труб діаметром 50 мм                                                 | 100м   | 0,02    | <u>6208,77</u>   | -              | 124          | 124  | -            | <u>78,9840</u>  | <u>1,58</u>  |
|    |                        |                                                                                                                                |        |         | 6192,35          | -              |              |      | -            | -               | -            |
| 23 | C113-2226<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові діам. 50 мм                                                                                              | м      | 2       | <u>21,61</u>     | -              | 43           | -    | -            | -               | -            |
|    |                        |                                                                                                                                |        |         | -                | -              |              |      | -            | -               | -            |
| 24 | C113-2243<br>варіант 1 | Коліно з поліпропілену діам. 50 мм                                                                                             | шт     | 1       | <u>9,19</u>      | -              | 9            | -    | -            | -               | -            |
|    |                        |                                                                                                                                |        |         | -                | -              |              |      | -            | -               | -            |
| 25 | KP7-16-3               | Улаштування дренажного шару щебеневого                                                                                         | м3     | 0,3     | <u>2111,80</u>   | <u>482,70</u>  | 634          | 133  | <u>145</u>   | <u>6,6000</u>   | <u>1,98</u>  |
|    |                        |                                                                                                                                |        |         | 444,71           | 124,07         |              |      | 37           | 1,6698          | 0,5          |
| 26 | КБ6-1-20<br>к=1,15     | Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм                           | 100м3  | 0,17    | <u>364570,75</u> | <u>9753,04</u> | 61977        | 6074 | <u>1658</u>  | <u>510,5034</u> | <u>86,79</u> |
|    |                        |                                                                                                                                |        |         | 35730,13         | 3774,46        |              |      | 642          | 44,2643         | 7,52         |
| 27 | КБ6-1-19               | Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм (сходи) | 100м3  | 0,025   | <u>372287,22</u> | <u>4635,34</u> | 9307         | 928  | <u>116</u>   | <u>505,5600</u> | <u>12,64</u> |
|    |                        |                                                                                                                                |        |         | 37138,44         | 233,53         |              |      | 6            | 3,2298          | 0,08         |
| 28 | C124-21                | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                                   | т      | 0,04    | <u>31666,72</u>  | -              | 1267         | -    | -            | -               | -            |
|    |                        |                                                                                                                                |        |         | -                | -              |              |      | -            | -               | -            |
| 29 | KP7-17-1               | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2                                                 | 100м2  | 0,1     | <u>5933,66</u>   | <u>133,60</u>  | 593          | 577  | <u>13</u>    | <u>85,6080</u>  | <u>8,56</u>  |
|    |                        |                                                                                                                                |        |         | 5768,27          | 111,75         |              |      | 11           | 1,4252          | 0,14         |
| 30 | KP20-17-19             | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150                                                                       | 100м3  | 0,00204 | <u>249377,08</u> | <u>4702,49</u> | 509          | 46   | <u>10</u>    | <u>370,7280</u> | <u>0,76</u>  |
|    |                        |                                                                                                                                |        |         | 22744,16         | 3816,26        |              |      | 8            | 56,6370         | 0,12         |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                   | 3                                                                                                                                      | 4      | 5     | 6                            | 7                         | 8             | 9     | 10                    | 11                         | 12                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------|---------------------------|---------------|-------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | КБ11-29-2<br>к=1,15 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                 | 100м2  | 0,209 | <u>77458,65</u><br>16721,77  | <u>44,95</u><br>37,60     | 16189         | 3495  | <u>9</u><br>8         | <u>227,6310</u><br>0,4795  | <u>47,57</u><br>0,1    |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | КБ15-26-1           | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші (шорстка поверхня) | 1 м2   | 5,1   | <u>1116,67</u><br>468,09     | <u>1,25</u><br>1,04       | 5695          | 2387  | <u>6</u><br>5         | <u>6,3720</u><br>0,0133    | <u>32,5</u><br>0,07    |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | КБ15-47-5           | Установлення алюмінієвих кутиків                                                                                                       | 100м   | 0,192 | <u>3412,91</u><br>1877,81    | -                         | 655           | 361   | -                     | <u>24,3240</u><br>-        | <u>4,67</u><br>-       |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | КБ34-53-1           | Установлення решітки сміттєзбірної                                                                                                     | 10м2   | 0,072 | <u>30732,17</u><br>4193,07   | <u>2657,99</u><br>464,61  | 2213          | 302   | <u>191</u><br>33      | <u>58,4400</u><br>6,8477   | <u>4,21</u><br>0,49    |
| Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                                                        |        |       |                              |                           | 125547        | 20137 | <u>18988</u><br>5123  |                            | <u>286,54</u><br>67,62 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |                     |                                                                                                                                        |        |       |                              |                           | 125547        |       |                       |                            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                        |        |       |                              |                           | 86422         |       |                       |                            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                        |        |       |                              |                           | 25260         |       |                       |                            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                        |        |       |                              |                           | 14716         |       |                       |                            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                        |        |       |                              |                           | 42,46         |       |                       |                            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                        |        |       |                              |                           | 5007          |       |                       |                            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                        |        |       |                              |                           | <b>140263</b> |       |                       |                            |                        |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                        |        |       |                              |                           |               |       |                       |                            |                        |
| <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                        |        |       |                              |                           | <b>140263</b> |       |                       |                            |                        |
| <b>Розділ 3. Ганок входу ГЗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                        |        |       |                              |                           |               |       |                       |                            |                        |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | КР2-1-3             | Розбирання бетонних фундаментів                                                                                                        | 1 м3   | 21,6  | <u>2955,85</u><br>703,45     | <u>2252,40</u><br>584,31  | 63846         | 15195 | <u>48651</u><br>12621 | <u>10,4400</u><br>7,8331   | <u>225,5</u><br>169,2  |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | КР2-1-3             | Розбирання бетонних площадок та сходів по ґрунту                                                                                       | 1 м3   | 5,28  | <u>2955,85</u><br>703,45     | <u>2252,40</u><br>584,31  | 15607         | 3714  | <u>11893</u><br>3085  | <u>10,4400</u><br>7,8331   | <u>55,12</u><br>41,36  |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | КР1-18-2            | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2                                               | 100 м3 | 0,12  | <u>22152,26</u><br>22152,26  | -                         | 2658          | 2658  | -                     | <u>361,0800</u><br>-       | <u>43,33</u><br>-      |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | КБ6-1-1<br>к=1,15   | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм                                               | 100м3  | 0,009 | <u>307166,73</u><br>13386,77 | <u>2818,84</u><br>1091,25 | 2765          | 120   | <u>25</u><br>10       | <u>207,9660</u><br>12,7969 | <u>1,87</u><br>0,12    |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | КР15-18-1           | Прокладання трубопроводів водовідведення з поліетиленових труб діаметром 50 мм                                                         | 100м   | 0,04  | <u>6208,77</u><br>6192,35    | -                         | 248           | 248   | -                     | <u>78,9840</u><br>-        | <u>3,16</u><br>-       |

| 1                                                                                                                                  | 2                      | 3                                                                                                                                      | 4     | 5         | 6                            | 7                         | 8      | 9     | 10                    | 11                         | 12                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------|---------------------------|--------|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 40                                                                                                                                 | C113-2226<br>варіант 1 | Труби поліпропіленові діам. 50 мм                                                                                                      | м     | 4         | <u>21,61</u>                 | -                         | 86     | -     | -                     | -                          | -                       |
| 41                                                                                                                                 | C113-2243<br>варіант 1 | Коліно з поліпропілену діам. 50 мм                                                                                                     | шт    | 6         | <u>9,19</u>                  | -                         | 55     | -     | -                     | -                          | -                       |
| 42                                                                                                                                 | KB6-1-20<br>κ=1,15     | Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм                                   | 100м3 | 0,304     | <u>364570,75</u><br>35730,13 | <u>9753,04</u><br>3774,46 | 110830 | 10862 | <u>2965</u><br>1147   | <u>510,5034</u><br>44,2643 | <u>155,19</u><br>13,46  |
| 43                                                                                                                                 | KB6-1-19               | Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм (сходи)         | 100м3 | 0,024     | <u>372287,22</u><br>37138,44 | <u>4635,34</u><br>233,53  | 8935   | 891   | <u>111</u><br>6       | <u>505,5600</u><br>3,2298  | <u>12,13</u><br>0,08    |
| 44                                                                                                                                 | C124-21                | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                                           | т     | 0,243     | <u>31666,72</u>              | -                         | 7695   | -     | -                     | -                          | -                       |
| 45                                                                                                                                 | KP7-17-1               | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2                                                         | 100м2 | 0,316     | <u>5933,66</u><br>5768,27    | <u>133,60</u><br>111,75   | 1875   | 1823  | <u>42</u><br>35       | <u>85,6080</u><br>1,4252   | <u>27,05</u><br>0,45    |
| 46                                                                                                                                 | KP20-17-19             | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150                                                                               | 100м3 | 0,0064464 | <u>249377,08</u><br>22744,16 | <u>4702,49</u><br>3816,26 | 1608   | 147   | <u>30</u><br>25       | <u>370,7280</u><br>56,6370 | <u>2,39</u><br>0,37     |
| 47                                                                                                                                 | KB11-29-2<br>κ=1,15    | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт                 | 100м2 | 0,194     | <u>77458,65</u><br>16721,77  | <u>44,95</u><br>37,60     | 15027  | 3244  | <u>9</u><br>7         | <u>227,6310</u><br>0,4795  | <u>44,16</u><br>0,09    |
| 48                                                                                                                                 | KB15-26-1              | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші (шорстка поверхня) | 1 м2  | 36,6      | <u>1116,67</u><br>468,09     | <u>1,25</u><br>1,04       | 40870  | 17132 | <u>46</u><br>38       | <u>6,3720</u><br>0,0133    | <u>233,22</u><br>0,49   |
| 49                                                                                                                                 | KB15-47-5              | Установлення алюмінієвих кутиків                                                                                                       | 100м  | 0,33      | <u>3412,91</u><br>1877,81    | -                         | 1126   | 620   | -                     | <u>24,3240</u>             | <u>8,03</u>             |
| 50                                                                                                                                 | KB34-53-1              | Установлення решітки сміттєзбірної                                                                                                     | 10м2  | 0,072     | <u>30732,17</u><br>4193,07   | <u>2657,99</u><br>464,61  | 2213   | 302   | <u>191</u><br>33      | <u>58,4400</u><br>6,8477   | <u>4,21</u><br>0,49     |
| 51                                                                                                                                 | KB7-60-4               | Установлення металевої огорожі з нержавіючої сталі                                                                                     | 100м  | 0,188     | <u>7040,21</u><br>5366,37    | <u>1026,70</u><br>205,04  | 1324   | 1009  | <u>193</u><br>39      | <u>72,2160</u><br>2,6957   | <u>13,58</u><br>0,51    |
| 52                                                                                                                                 | C121-394<br>варіант 1  | Огорожі з нержавіючої сталі                                                                                                            | пм    | 18,8      | <u>3519,48</u>               | -                         | 66166  | -     | -                     | -                          | -                       |
| Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                   |                        |                                                                                                                                        |       |           |                              |                           | 342934 | 57965 | <u>64156</u><br>17046 |                            | <u>828,94</u><br>226,62 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн. |                        |                                                                                                                                        |       |           |                              |                           | 342934 |       |                       |                            |                         |
|                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                        |       |           |                              |                           | 220813 |       |                       |                            |                         |
|                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                        |       |           |                              |                           | 75011  |       |                       |                            |                         |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5       | 6                           | 7                         | 8                                                      | 9     | 10                  | 11                         | 12                    |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----                                                                                   |       |         |                             |                           | 43803<br>126,61<br>14926<br><b>386737</b>              |       |                     |                            |                       |
|    |                        | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |                             |                           | <b>386737</b>                                          |       |                     |                            |                       |
| 53 | KP3-2-1                | <b>Розділ 4. Огорожі з нержавіючої сталі</b><br>Розбирання цегляної кладки                                                                                                                                                                                                             | 10 м3 | 0,3     | <u>15754,23</u><br>7929,55  | <u>7824,68</u><br>2049,35 | 4726                                                   | 2379  | <u>2347</u><br>615  | <u>117,6840</u><br>26,6694 | <u>35,31</u><br>8     |
| 54 | KP3-2-3                | Демонтаж кам'яних сходів                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 м3 | 0,11    | <u>13621,59</u><br>6064,20  | <u>7557,39</u><br>1971,04 | 1498                                                   | 667   | <u>831</u><br>217   | <u>90,0000</u><br>25,9894  | <u>9,9</u><br>2,86    |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                             |                           | 6224                                                   | 3046  | <u>3178</u><br>832  |                            | <u>45,21</u><br>10,86 |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |       |         |                             |                           | 6224<br><br>3878<br>2301<br>6,73<br>793<br><b>8525</b> |       |                     |                            |                       |
|    |                        | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |                             |                           | <b>8525</b>                                            |       |                     |                            |                       |
| 55 | KБ9-29-1<br>к дем.=0,7 | <b>Розділ 5. Сходи СХ1</b><br>(Демонтаж) сходів з косоурами                                                                                                                                                                                                                            | т     | 0,633   | <u>3347,64</u><br>2886,32   | <u>461,32</u><br>17,54    | 2119                                                   | 1827  | <u>292</u><br>11    | <u>38,8416</u><br>0,2308   | <u>24,59</u><br>0,15  |
| 56 | KБ9-73-2               | Виготовлення сходів                                                                                                                                                                                                                                                                    | т     | 0,697   | <u>24039,29</u><br>17526,53 | <u>5847,11</u><br>199,88  | 16755                                                  | 12216 | <u>4075</u><br>139  | <u>230,4000</u><br>2,6760  | <u>160,59</u><br>1,87 |
| 57 | KБ9-29-1               | Монтаж сходів                                                                                                                                                                                                                                                                          | т     | 0,697   | <u>10917,75</u><br>4123,31  | <u>6374,80</u><br>1814,54 | 7610                                                   | 2874  | <u>4443</u><br>1265 | <u>55,4880</u><br>19,2299  | <u>38,68</u><br>13,4  |
| 58 | C121-783<br>варіант 1  | Металоконструкції сходів                                                                                                                                                                                                                                                               | т     | 0,73882 | <u>31407,48</u><br>-        | -                         | 23204                                                  | -     | -                   | -                          | -                     |
| 59 | KБ13-44-7              | Очищення поверхонь щітками                                                                                                                                                                                                                                                             | м2    | 34,2    | <u>138,75</u><br>138,75     | -                         | 4745                                                   | 4745  | -                   | <u>1,8240</u><br>-         | <u>62,38</u><br>-     |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                     | 3                                                                          | 4     | 5      | 6                           | 7                        | 8                                                                     | 9     | 10                  | 11                        | 12                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ13-44-9             | Знепилювання металевих поверхонь                                           | м2    | 34,2   | <u>20,53</u><br>14,10       | <u>6,43</u><br>0,18      | 702                                                                   | 482   | <u>220</u><br>6     | <u>0,2040</u><br>0,0024   | <u>6,98</u><br>0,08    |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ13-16-6             | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021              | 100м2 | 0,342  | <u>1312,78</u><br>482,63    | <u>98,48</u><br>6,51     | 449                                                                   | 165   | <u>34</u><br>2      | <u>5,7360</u><br>0,0864   | <u>1,96</u><br>0,03    |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ13-26-6             | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                 | 100м2 | 0,342  | <u>2234,98</u><br>360,55    | <u>72,37</u><br>7,31     | 764                                                                   | 123   | <u>25</u><br>3      | <u>4,3440</u><br>0,0965   | <u>1,49</u><br>0,03    |
| Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                            |       |        |                             |                          | 56348                                                                 | 22432 | <u>9089</u><br>1426 |                           | <u>296,67</u><br>15,56 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |                       |                                                                            |       |        |                             |                          | 56348<br><br>24827<br>23858<br>12950<br>35,05<br>4134<br><b>69298</b> |       |                     |                           |                        |
| -----<br><b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                            |       |        |                             |                          | <b>69298</b>                                                          |       |                     |                           |                        |
| <b>Розділ 6. Навіс ганку входу Г1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                            |       |        |                             |                          |                                                                       |       |                     |                           |                        |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ9-73-2              | Виготовлення конструкції навісу                                            | т     | 0,415  | <u>24039,29</u><br>17526,53 | <u>5847,11</u><br>199,88 | 9976                                                                  | 7274  | <u>2427</u><br>83   | <u>230,4000</u><br>2,6760 | <u>95,62</u><br>1,11   |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КР20-12-1             | Монтаж металоконструкцій навісу                                            | 1т    | 0,415  | <u>14873,07</u><br>9077,16  | <u>4763,34</u><br>617,37 | 6172                                                                  | 3767  | <u>1977</u><br>256  | <u>106,4520</u><br>6,3809 | <u>44,18</u><br>2,65   |
| 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | С121-783<br>варіант 2 | Металоконструкції навісу                                                   | т     | 0,4399 | <u>31407,48</u><br>-        | <u>-</u><br>-            | 13816                                                                 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ13-44-7             | Очищення поверхонь щітками                                                 | м2    | 10,5   | <u>138,75</u><br>138,75     | <u>-</u><br>-            | 1457                                                                  | 1457  | <u>-</u><br>-       | <u>1,8240</u><br>-        | <u>19,15</u><br>-      |
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ13-44-9             | Знепилювання металевих поверхонь                                           | м2    | 10,5   | <u>20,53</u><br>14,10       | <u>6,43</u><br>0,18      | 216                                                                   | 148   | <u>68</u><br>2      | <u>0,2040</u><br>0,0024   | <u>2,14</u><br>0,03    |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ13-16-6             | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021              | 100м2 | 0,105  | <u>1312,78</u><br>482,63    | <u>98,48</u><br>6,51     | 138                                                                   | 51    | <u>10</u><br>1      | <u>5,7360</u><br>0,0864   | <u>0,6</u><br>0,01     |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ13-26-6             | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                 | 100м2 | 0,105  | <u>2234,98</u><br>360,55    | <u>72,37</u><br>7,31     | 235                                                                   | 38    | <u>8</u><br>1       | <u>4,3440</u><br>0,0965   | <u>0,46</u><br>0,01    |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КР8-30-3              | Улаштування покриття , підшивки та бічної обшивки та фартуха з профнастилу | 100м2 | 0,21   | <u>7954,23</u><br>7911,73   | <u>16,71</u><br>14,74    | 1670                                                                  | 1661  | <u>4</u><br>3       | <u>110,2680</u><br>0,2081 | <u>23,16</u><br>0,04   |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | С111-31<br>варіант 1  | Профлист                                                                   | м2    | 23,1   | <u>393,45</u><br>-          | <u>-</u><br>-            | 9089                                                                  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5       | 6                           | 7                        | 8                                                                    | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 72 | C111-1904<br>варіант 1  | Анкер сталевий розпірний для кріплення елементів 10х150                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт    | 18      | <u>13,07</u>                | -                        | 235                                                                  | -     | -                  | -                         | -                     |
|    |                         | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         | -                           | -                        | 43004                                                                | 14396 | <u>4494</u><br>346 | -                         | <u>185,31</u><br>3,85 |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |         |                             |                          | 43004<br><br>24114<br>14742<br>8031<br>21,96<br>2587<br><b>51035</b> |       |                    |                           |                       |
|    |                         | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |                             |                          | <b>51035</b>                                                         |       |                    |                           |                       |
|    |                         | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                             |                          | <b>51035</b>                                                         |       |                    |                           |                       |
|    |                         | <b>Розділ 7. Навіс ганку входу Г2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |                             |                          |                                                                      |       |                    |                           |                       |
| 73 | KP8-2-4                 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів                                                                                                                                                                                                                                                               | 100м2 | 0,08    | <u>3429,08</u><br>3344,56   | <u>84,52</u><br>74,57    | 274                                                                  | 268   | <u>6</u><br>6      | <u>54,5160</u><br>1,0526  | <u>4,36</u><br>0,08   |
| 74 | KP20-12-1<br>к дем.=0,7 | (Демонтаж) металоконструкцій навісу                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1т    | 0,12    | <u>9688,34</u><br>6354,01   | <u>3334,33</u><br>432,16 | 1163                                                                 | 762   | <u>401</u><br>52   | <u>74,5164</u><br>4,4666  | <u>8,94</u><br>0,54   |
| 75 | KB9-73-2                | Виготовлення конструкції навісу                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | т     | 0,407   | <u>24039,29</u><br>17526,53 | <u>5847,11</u><br>199,88 | 9784                                                                 | 7133  | <u>2380</u><br>81  | <u>230,4000</u><br>2,6760 | <u>93,77</u><br>1,09  |
| 76 | KP20-12-1               | Монтаж металоконструкцій навісу                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1т    | 0,407   | <u>14873,07</u><br>9077,16  | <u>4763,34</u><br>617,37 | 6053                                                                 | 3694  | <u>1939</u><br>251 | <u>106,4520</u><br>6,3809 | <u>43,33</u><br>2,6   |
| 77 | C121-783<br>варіант 2   | Металоконструкції навісу                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | т     | 0,43142 | <u>31407,48</u><br>-        | -                        | 13550                                                                | -     | -                  | -                         | -                     |
| 78 | KB13-44-7               | Очищення поверхонь щітками                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м2    | 10,2    | <u>138,75</u><br>138,75     | -                        | 1415                                                                 | 1415  | -                  | <u>1,8240</u><br>-        | <u>18,6</u><br>-      |
| 79 | KB13-44-9               | Знепилювання металевих поверхонь                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м2    | 10,2    | <u>20,53</u><br>14,10       | <u>6,43</u><br>0,18      | 209                                                                  | 144   | <u>65</u><br>2     | <u>0,2040</u><br>0,0024   | <u>2,08</u><br>0,02   |
| 80 | KB13-16-6               | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100м2 | 0,102   | <u>1312,78</u><br>482,63    | <u>98,48</u><br>6,51     | 134                                                                  | 49    | <u>10</u><br>1     | <u>5,7360</u><br>0,0864   | <u>0,59</u><br>0,01   |
| 81 | KB13-26-6               | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100м2 | 0,102   | <u>2234,98</u><br>360,55    | <u>72,37</u><br>7,31     | 228                                                                  | 37    | <u>7</u><br>1      | <u>4,3440</u><br>0,0965   | <u>0,44</u><br>0,01   |
| 82 | KP8-30-3                | Улаштування покриття , підшивки та бічної обшивки та фартуха з профнастилу                                                                                                                                                                                                                                                      | 100м2 | 0,21    | <u>7954,23</u><br>7911,73   | <u>16,71</u><br>14,74    | 1670                                                                 | 1661  | <u>4</u><br>3      | <u>110,2680</u><br>0,2081 | <u>23,16</u><br>0,04  |
| 83 | C111-31<br>варіант 1    | Профлист                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м2    | 23,1    | <u>393,45</u><br>-          | -                        | 9089                                                                 | -     | -                  | -                         | -                     |



| 1                                     | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5       | 6                           | 7                        | 8                                                                | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 84                                    | C111-1904<br>варіант 1 | Анкер сталевий розпірний для кріплення елементів 10x150                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт    | 18      | <u>13,07</u>                | -                        | 235                                                              | -     | -                  | -                         | -                     |
|                                       |                        | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         | -                           | -                        | 43804                                                            | 15163 | <u>4812</u><br>397 | -                         | <u>195,27</u><br>4,39 |
|                                       |                        | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |         |                             |                          | 43804<br>23829<br>15560<br>8487<br>23,23<br>2741<br><b>52291</b> |       |                    |                           |                       |
|                                       |                        | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |                             |                          |                                                                  |       |                    |                           |                       |
|                                       |                        | <b>Всього по розділу 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                             |                          | <b>52291</b>                                                     |       |                    |                           |                       |
| <b>Розділ 8. Навіс ганку входу ГЗ</b> |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |                             |                          |                                                                  |       |                    |                           |                       |
| 85                                    | КБ9-73-2               | Виготовлення конструкції навісу                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | т     | 1,408   | <u>24039,29</u><br>17526,53 | <u>5847,11</u><br>199,88 | 33847                                                            | 24677 | <u>8233</u><br>281 | <u>230,4000</u><br>2,6760 | <u>324,4</u><br>3,77  |
| 86                                    | КР20-12-1              | Монтаж металоконструкцій навісу                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1т    | 1,408   | <u>14873,07</u><br>9077,16  | <u>4763,34</u><br>617,37 | 20941                                                            | 12781 | <u>6707</u><br>869 | <u>106,4520</u><br>6,3809 | <u>149,88</u><br>8,98 |
| 87                                    | C121-783<br>варіант 2  | Металоконструкції навісу                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | т     | 1,49248 | <u>31407,48</u><br>-        | -                        | 46875                                                            | -     | -                  | -                         | -                     |
| 88                                    | КБ13-44-7              | Очищення поверхонь щітками                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м2    | 35,2    | <u>138,75</u><br>138,75     | -                        | 4884                                                             | 4884  | -                  | <u>1,8240</u><br>-        | <u>64,2</u><br>-      |
| 89                                    | КБ13-44-9              | Знепилювання металевих поверхонь                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м2    | 35,2    | <u>20,53</u><br>14,10       | <u>6,43</u><br>0,18      | 723                                                              | 496   | <u>227</u><br>6    | <u>0,2040</u><br>0,0024   | <u>7,18</u><br>0,08   |
| 90                                    | КБ13-16-6              | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100м2 | 0,352   | <u>1312,78</u><br>482,63    | <u>98,48</u><br>6,51     | 462                                                              | 170   | <u>35</u><br>2     | <u>5,7360</u><br>0,0864   | <u>2,02</u><br>0,03   |
| 91                                    | КБ13-26-6              | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100м2 | 0,352   | <u>2234,98</u><br>360,55    | <u>72,37</u><br>7,31     | 787                                                              | 127   | <u>25</u><br>3     | <u>4,3440</u><br>0,0965   | <u>1,53</u><br>0,03   |
| 92                                    | КР8-30-3               | Улаштування покриття , підшивки та бічної обшивки та фартуха з профнастилу                                                                                                                                                                                                                                                      | 100м2 | 0,58    | <u>7954,23</u><br>7911,73   | <u>16,71</u><br>14,74    | 4613                                                             | 4589  | <u>10</u><br>9     | <u>110,2680</u><br>0,2081 | <u>63,96</u><br>0,12  |
| 93                                    | C111-31<br>варіант 1   | Профлист                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | м2    | 63,8    | <u>393,45</u><br>-          | -                        | 25102                                                            | -     | -                  | -                         | -                     |
| 94                                    | C111-1904<br>варіант 1 | Анкер сталевий розпірний для кріплення елементів 10x150                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт    | 50      | <u>13,07</u><br>-           | -                        | 654                                                              | -     | -                  | -                         | -                     |
| 95                                    | КР8-41-2               | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів                                                                                                                                                                                                                                                       | 100м  | 0,11    | <u>8026,14</u><br>4936,56   | -                        | 883                                                              | 543   | -                  | <u>66,4320</u><br>-       | <u>7,31</u><br>-      |

| 1   | 2                          | 3                                                             | 4      | 5       | 6               | 7              | 8             | 9     | 10           | 11              | 12            |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|----------------|---------------|-------|--------------|-----------------|---------------|
| 96  | & С1-3010-1-П<br>варіант 1 | Труби водостічні                                              | м      | 11      | <u>183,60</u>   | -              | 2020          | -     | -            | -               | -             |
| 97  | КР8-42-2                   | Улаштування жолобів підвісних                                 | 100м   | 0,095   | <u>13115,18</u> | -              | 1246          | 493   | -            | <u>69,7680</u>  | <u>6,63</u>   |
|     |                            |                                                               |        |         | <u>5184,46</u>  | -              |               |       | -            | -               | -             |
| 98  | & С1-3010-1-П<br>варіант 2 | Лотки водостічні                                              | м      | 9,5     | <u>153,00</u>   | -              | 1454          | -     | -            | -               | -             |
| 99  | КБ15-80-4                  | Улаштування обшивки з алюмінієвого композиту                  | 100 м2 | 0,14    | <u>24127,97</u> | <u>335,21</u>  | 3378          | 1685  | <u>47</u>    | <u>151,3080</u> | <u>21,18</u>  |
|     |                            |                                                               |        |         | <u>12033,53</u> | <u>113,74</u>  |               |       | <u>16</u>    | <u>1,3723</u>   | <u>0,19</u>   |
| 100 | С111-1493<br>варіант 1     | Панелі алюмінієвого композиту                                 | м2     | 14      | <u>894,09</u>   | -              | 12517         | -     | -            | -               | -             |
|     |                            | Разом прямі витрати по розділу 8                              |        |         |                 |                | 160386        | 50445 | <u>15284</u> |                 | <u>648,29</u> |
|     |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                 |        |         |                 |                | 160386        |       | 1186         |                 | 13,2          |
|     |                            | в тому числі:                                                 |        |         |                 |                |               |       |              |                 |               |
|     |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.              |        |         |                 |                | 94657         |       |              |                 |               |
|     |                            | всього заробітна плата, грн.                                  |        |         |                 |                | 51631         |       |              |                 |               |
|     |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                               |        |         |                 |                | 28123         |       |              |                 |               |
|     |                            | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.          |        |         |                 |                | 76,92         |       |              |                 |               |
|     |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.           |        |         |                 |                | 9065          |       |              |                 |               |
|     |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                         |        |         |                 |                | <b>188509</b> |       |              |                 |               |
|     |                            | -----                                                         |        |         |                 |                |               |       |              |                 |               |
|     |                            | <b>Всього по розділу 8</b>                                    |        |         |                 |                | <b>188509</b> |       |              |                 |               |
|     |                            | <b>Розділ 9. Навіс сходів СХ1</b>                             |        |         |                 |                |               |       |              |                 |               |
| 101 | КБ9-73-2                   | Виготовлення конструкції навісу                               | т      | 0,232   | <u>24039,29</u> | <u>5847,11</u> | 5577          | 4066  | <u>1357</u>  | <u>230,4000</u> | <u>53,45</u>  |
|     |                            |                                                               |        |         | <u>17526,53</u> | <u>199,88</u>  |               |       | <u>46</u>    | <u>2,6760</u>   | <u>0,62</u>   |
| 102 | КР20-12-1                  | Монтаж металоконструкцій навісу                               | 1т     | 0,232   | <u>14873,07</u> | <u>4763,34</u> | 3451          | 2106  | <u>1105</u>  | <u>106,4520</u> | <u>24,7</u>   |
|     |                            |                                                               |        |         | <u>9077,16</u>  | <u>617,37</u>  |               |       | <u>143</u>   | <u>6,3809</u>   | <u>1,48</u>   |
| 103 | С121-783<br>варіант 2      | Металоконструкції навісу                                      | т      | 0,24592 | <u>31407,48</u> | -              | 7724          | -     | -            | -               | -             |
| 104 | КБ13-44-7                  | Очищення поверхонь щітками                                    | м2     | 5,8     | <u>138,75</u>   | -              | 805           | 805   | -            | <u>1,8240</u>   | <u>10,58</u>  |
|     |                            |                                                               |        |         | <u>138,75</u>   | -              |               |       | -            | -               | -             |
| 105 | КБ13-44-9                  | Знепилювання металевих поверхонь                              | м2     | 5,8     | <u>20,53</u>    | <u>6,43</u>    | 119           | 82    | <u>37</u>    | <u>0,2040</u>   | <u>1,18</u>   |
|     |                            |                                                               |        |         | <u>14,10</u>    | <u>0,18</u>    |               |       | <u>1</u>     | <u>0,0024</u>   | <u>0,01</u>   |
| 106 | КБ13-16-6                  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2  | 0,058   | <u>1312,78</u>  | <u>98,48</u>   | 76            | 28    | <u>6</u>     | <u>5,7360</u>   | <u>0,33</u>   |
|     |                            |                                                               |        |         | <u>482,63</u>   | <u>6,51</u>    |               |       | -            | <u>0,0864</u>   | <u>0,01</u>   |

[illegible]

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по кошторису</b> |   |   |   |   | 530279<br>233825<br>131991<br>371,41<br>43785<br><b>1000704</b><br><br><b>1000704</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   | <b>3523,86</b><br><b>277610</b>                                                       |   |    |    |    |

Склав

  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

 \_\_\_\_\_  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 20 на вул. Глібова, 12 в м. Чернівцях (заходи з енергозбереження)

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02**

на внутрішнє оздоблення, прорізи

**Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 20 на вул. Глібова, 12 в м. Чернівцях (заходи з енергозбереження)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6980,006 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 10,49737 тис. люд. год.  
Кошторисна заробітна плата 814,280 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2023 р.

| №<br>Ч.ч.. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд. год.  |               |
|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
|            |                               |                                                                               |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |               |
|            |                               |                                                                               |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |               |
|            |                               |                                                                               |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     | на одиницю                              | всього        |
| 1          | 2                             | 3                                                                             | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                      | 12            |
|            |                               | <b>Розділ 1. Демонтаж</b>                                                     |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |               |
| 1          | KP6-1-1                       | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт            | 1,81      | <u>13745,89</u>           | <u>1402,06</u>                      | 24880                   | 22311               | <u>2538</u>                         | <u>191,4960</u>                         | <u>346,61</u> |
|            |                               |                                                                               |                   |           | 12326,60                  | 376,10                              |                         |                     | 681                                 | 4,5313                                  | 8,2           |
| 2          | KP6-2-2                       | Знімання засклених віконних рам                                               | 100 м2            | 5,7968    | <u>4495,27</u>            | <u>183,54</u>                       | 26058                   | 24994               | <u>1064</u>                         | <u>68,2560</u>                          | <u>395,67</u> |
|            |                               |                                                                               |                   |           | 4311,73                   | 153,52                              |                         |                     | 890                                 | 1,9580                                  | 11,35         |
| 3          | KP6-13-1                      | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах  | 100 шт            | 0,1       | <u>15752,34</u>           | <u>1493,40</u>                      | 1575                    | 1424                | <u>149</u>                          | <u>221,2440</u>                         | <u>22,12</u>  |
|            |                               |                                                                               |                   |           | 14241,48                  | 400,60                              |                         |                     | 40                                  | 4,8265                                  | 0,48          |
| 4          | KP6-14-1                      | Знімання дверних полотен                                                      | 100 м2            | 0,1501    | <u>3353,68</u>            | -                                   | 503                     | 503                 | -                                   | <u>53,6160</u>                          | <u>8,05</u>   |
|            |                               |                                                                               |                   |           | 3353,68                   | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -             |
| 5          | KP6-3-2                       | Знімання пластикових підвіконних дощок в кам'яних будівлях (ширина 400мм)     | 100 м2            | 2,832     | <u>9218,94</u>            | <u>118,62</u>                       | 26108                   | 25768               | <u>336</u>                          | <u>144,0360</u>                         | <u>407,91</u> |
|            |                               |                                                                               |                   |           | 9098,75                   | 99,21                               |                         |                     | 281                                 | 1,2654                                  | 3,58          |
| 6          | KБ10-25-4<br>к дем.=0,8       | (Демонтаж) віконних зливів                                                    | 100м              | 2,832     | <u>1819,64</u>            | -                                   | 5153                    | 5132                | -                                   | <u>26,2080</u>                          | <u>74,22</u>  |
|            |                               |                                                                               |                   |           | 1812,02                   | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -             |
| 7          | KP7-3-1                       | Розбирання дерев'яних плінтусів                                               | 100м              | 2,069     | <u>438,78</u>             | -                                   | 908                     | 908                 | -                                   | <u>7,1520</u>                           | <u>14,8</u>   |
|            |                               |                                                                               |                   |           | 438,78                    | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -             |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                              | 3                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6                           | 7                        | 8                                                                   | 9      | 10                  | 11                        | 12                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | КБ15-77-2<br>к дем.=0,8        | (Демонтаж) Опорядження стін<br>пластиковими панелями                                                                                            | 100м2 | 2,897  | <u>14464,71</u><br>14464,71 | -                        | 41904                                                               | 41904  | -                   | <u>199,2384</u><br>-      | <u>577,19</u><br>-      |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | КР12-65-13                     | Очищення вручну внутрішніх поверхонь<br>стін від вапняної фарби                                                                                 | 100м2 | 2,028  | <u>2162,22</u><br>2162,22   | -                        | 4385                                                                | 4385   | -                   | <u>35,2440</u><br>-       | <u>71,47</u><br>-       |
| Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                 |       |        |                             |                          | 131474                                                              | 127329 | <u>4087</u><br>1892 |                           | <u>1918,04</u><br>23,61 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |                                |                                                                                                                                                 |       |        |                             |                          | 131474<br>58<br>129221<br>78537<br>233,01<br>27466<br><b>210011</b> |        |                     |                           |                         |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                                                                                                                                                 |       |        |                             |                          |                                                                     |        |                     |                           |                         |
| <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                                                                                                                 |       |        |                             |                          | <b>210011</b>                                                       |        |                     |                           |                         |
| <b>Розділ 2. Вікна</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                                                                                                 |       |        |                             |                          |                                                                     |        |                     |                           |                         |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ10-20-1<br>к=1,15            | Заповнення віконних прорізів готовими<br>блоками площею до 1 м2 з<br>металопластику в кам'яних стінах<br>житлових і громадських будівель        | 100м2 | 0,0186 | <u>48056,54</u><br>20383,53 | <u>1276,03</u><br>784,78 | 894                                                                 | 379    | <u>24</u><br>15     | <u>264,0354</u><br>9,7284 | <u>4,91</u><br>0,18     |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ10-20-2<br>к=1,15            | Заповнення віконних прорізів готовими<br>блоками площею до 2 м2 з<br>металопластику в кам'яних стінах<br>житлових і громадських будівель        | 100м2 | 0,0378 | <u>34177,64</u><br>16174,70 | <u>1020,82</u><br>627,83 | 1292                                                                | 611    | <u>39</u><br>24     | <u>206,3100</u><br>7,7827 | <u>7,8</u><br>0,29      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ10-20-3<br>к=1,15            | Заповнення віконних прорізів готовими<br>блоками площею до 3 м2 з<br>металопластику в кам'яних стінах<br>житлових і громадських будівель        | 100м2 | 5,6364 | <u>26352,08</u><br>12263,56 | <u>849,42</u><br>522,41  | 148531                                                              | 69122  | <u>4788</u><br>2945 | <u>156,4230</u><br>6,4759 | <u>881,66</u><br>36,5   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ10-20-4<br>к=1,15            | Заповнення віконних прорізів готовими<br>блоками площею більше 3 м2 з<br>металопластику в кам'яних стінах<br>житлових і громадських будівель    | 100м2 | 0,104  | <u>19623,07</u><br>9377,00  | <u>664,68</u><br>408,79  | 2041                                                                | 975    | <u>69</u><br>43     | <u>119,6046</u><br>5,0675 | <u>12,44</u><br>0,53    |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | & С123-216-<br>В4<br>варіант 1 | Блоки віконні металопластикові профіль<br>70мм із двокамерним склопакетом (піна,<br>анкер, силікон, підставочний профіль,<br>антимоскітна сітка | м2    | 579,68 | <u>8689,96</u><br>-         | -                        | 5037396                                                             | -      | -                   | -                         | -                       |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                          | 3                                                                                                  | 4        | 5     | 6                           | 7                       | 8                                                                          | 9      | 10                  | 11                        | 12                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ7-57-1                   | Заповнення вертикальних швів стрічкою пароізоляційною зовнішньою та внутрішньою                    | 100м шва | 16,16 | <u>4937,11</u><br>790,40    | <u>17,19</u><br>4,86    | 79784                                                                      | 12773  | <u>278</u><br>79    | <u>11,0160</u><br>0,0638  | <u>178,02</u><br>1,03   |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ7-57-1                   | Заповнення горизонтальних швів стрічкою пароізоляційною зовнішньою та внутрішньою                  | 100м шва | 10,92 | <u>4937,11</u><br>790,40    | <u>17,19</u><br>4,86    | 53913                                                                      | 8631   | <u>188</u><br>53    | <u>11,0160</u><br>0,0638  | <u>120,29</u><br>0,7    |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ10-25-4                  | Установлення віконних зливів                                                                       | 100м     | 3,003 | <u>2388,83</u><br>2265,03   | <u>114,27</u><br>70,28  | 7174                                                                       | 6802   | <u>343</u><br>211   | <u>32,7600</u><br>0,8712  | <u>98,38</u><br>2,62    |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | & С1-3010-1-П<br>варіант 3 | Зливи віконні                                                                                      | м        | 300,3 | <u>183,60</u><br>-          | -                       | 55135                                                                      | -      | -                   | -                         | -                       |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КР11-30-1                  | Штукатурення підвіконної поверхні частини віконних укосів по бетону та каменю під підвіконні дошки | 100м2    | 0,956 | <u>40416,51</u><br>29094,44 | <u>302,16</u><br>252,74 | 38638                                                                      | 27814  | <u>289</u><br>242   | <u>360,6600</u><br>3,2234 | <u>344,79</u><br>3,08   |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ10-25-3                  | Установлення пластикових підвіконних дошок                                                         | 100м     | 3,003 | <u>6738,30</u><br>2615,15   | <u>152,36</u><br>93,71  | 20235                                                                      | 7853   | <u>458</u><br>281   | <u>37,8240</u><br>1,1616  | <u>113,59</u><br>3,49   |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | С123-382<br>варіант 1      | Дошки підвіконні пластикові                                                                        | м        | 300,3 | <u>273,85</u><br>-          | -                       | 82237                                                                      | -      | -                   | -                         | -                       |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ10-20-4<br>к=1,15        | Установлення блоку вітражного металопластикового (самозачинення, армоване скло) тамбурний блок Т1  | 100м2    | 0,197 | <u>19623,07</u><br>9377,00  | <u>664,68</u><br>408,79 | 3866                                                                       | 1847   | <u>131</u><br>81    | <u>119,6046</u><br>5,0675 | <u>23,56</u><br>1       |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | & С123-216-В4<br>варіант 2 | Тамбурний блок Т1 блоку вітражного металопластикового (самозачинення, армоване скло)               | м2       | 19,7  | <u>10729,96</u><br>-        | -                       | 211380                                                                     | -      | -                   | -                         | -                       |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | С111-1904<br>варіант 2     | Анкер монтажний 150х10                                                                             | шт       | 18    | <u>13,07</u><br>-           | -                       | 235                                                                        | -      | -                   | -                         | -                       |
| Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                                                                                    |          |       |                             |                         | 5742751                                                                    | 136807 | <u>6607</u><br>3974 |                           | <u>1785,44</u><br>49,42 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |                            |                                                                                                    |          |       |                             |                         | 5742751<br>5599337<br>140781<br>78574<br>220,19<br>25954<br><b>5821325</b> |        |                     |                           |                         |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                                    |          |       |                             |                         |                                                                            |        |                     |                           |                         |
| <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                                    |          |       |                             |                         | <b>5821325</b>                                                             |        |                     |                           |                         |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                 | 5      | 6                           | 7                         | 8                                                             | 9      | 10                  | 11                         | 12                      |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
|    |                            | <b>Розділ 3. Двері</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |        |                             |                           |                                                               |        |                     |                            |                         |
| 25 | КБ10-28-1<br>к=1,15        | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м <sup>2</sup> з металопластику у кам'яних стінах                                                                                                                                                                                                             | 100м <sup>2</sup> | 0,038  | <u>29094,98</u><br>10060,96 | <u>7686,36</u><br>1742,32 | 1106                                                          | 382    | <u>292</u><br>66    | <u>135,3918</u><br>17,8200 | <u>5,14</u><br>0,68     |
| 26 | КБ10-28-2<br>к=1,15        | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м <sup>2</sup> з металопластику у кам'яних стінах                                                                                                                                                                                                     | 100м <sup>2</sup> | 0,0796 | <u>23038,59</u><br>8129,99  | <u>5722,07</u><br>1297,06 | 1834                                                          | 647    | <u>455</u><br>103   | <u>109,4064</u><br>13,2660 | <u>8,71</u><br>1,06     |
| 27 | КБ10-28-3<br>к=1,15        | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м <sup>2</sup> з металопластику у кам'яних стінах                                                                                                                                                                                                         | 100м <sup>2</sup> | 0,1104 | <u>18787,32</u><br>6140,56  | <u>5295,05</u><br>1200,27 | 2074                                                          | 678    | <u>585</u><br>133   | <u>82,6344</u><br>12,2760  | <u>9,12</u><br>1,36     |
| 28 | & С123-216-В3              | Блоки дверні металопластикові                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м <sup>2</sup>    | 4,72   | <u>6649,96</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 31388                                                         | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 29 | & С123-216-В3<br>варіант 1 | Двері металеві утеплені (самозачинення)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м <sup>2</sup>    | 4,72   | <u>7159,96</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 33795                                                         | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 30 | КР6-27-4                   | Установлення дверних накладних приладів самозачинення                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 шт            | 0,08   | <u>11348,80</u><br>11348,80 | <u>-</u><br>-             | 908                                                           | 908    | <u>-</u><br>-       | <u>134,8800</u><br>-       | <u>10,79</u><br>-       |
| 31 | С111-950<br>варіант 1      | Прилад самозачинення дверний                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт                | 8      | <u>1316,57</u><br>-         | <u>-</u><br>-             | 10533                                                         | -      | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |        |                             |                           | 81638                                                         | 2615   | <u>1332</u><br>302  |                            | <u>33,76</u><br>3,1     |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |                   |        |                             |                           | 81638<br>77691<br>2917<br>1600<br>4,42<br>521<br><b>83238</b> |        |                     |                            |                         |
|    |                            | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |        |                             |                           |                                                               |        |                     |                            |                         |
|    |                            | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |        |                             |                           | <b>83238</b>                                                  |        |                     |                            |                         |
|    |                            | <b>Розділ 4. Укуси внутрішні</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |        |                             |                           |                                                               |        |                     |                            |                         |
| 32 | КР11-7-1<br>к=1,15         | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином                                                                                                                                                                                                                         | 100м <sup>2</sup> | 4,559  | <u>57124,41</u><br>45274,85 | <u>1366,26</u><br>538,18  | 260430                                                        | 206408 | <u>6229</u><br>2454 | <u>609,2700</u><br>6,6625  | <u>2777,66</u><br>30,37 |



| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                     | 3                                                                                                                               | 4     | 5     | 6                           | 7                       | 8                                                                            | 9      | 10                  | 11                        | 12                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ15-182-1<br>к=1,15  | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою                                                                                       | 100м2 | 4,559 | <u>9914,85</u><br>7606,33   | <u>4,99</u><br>4,18     | 45202                                                                        | 34677  | <u>23</u><br>19     | <u>106,0116</u><br>0,0533 | <u>483,31</u><br>0,24   |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ15-47-5<br>к=1,15   | Установлення перфорованих штукатурних кутиків                                                                                   | 100м  | 11,28 | <u>2623,58</u><br>2159,48   | -                       | 29594                                                                        | 24359  | -                   | <u>27,9726</u><br>-       | <u>315,53</u><br>-      |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КР12-49-5             | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 4,559 | <u>14456,89</u><br>3773,76  | <u>1,25</u><br>1,04     | 65909                                                                        | 17205  | <u>6</u><br>5       | <u>52,5960</u><br>0,0133  | <u>239,79</u><br>0,06   |
| Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                 |       |       |                             |                         | 401135                                                                       | 282649 | <u>6258</u><br>2478 |                           | <u>3816,29</u><br>30,67 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |                       |                                                                                                                                 |       |       |                             |                         | 401135<br><br>112228<br>285127<br>162394<br>461,63<br>54417<br><b>563529</b> |        |                     |                           |                         |
| <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                 |       |       |                             |                         | <b>563529</b>                                                                |        |                     |                           |                         |
| <b>Розділ 5. Опорядження стін в частині улаштування системи опалення</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                 |       |       |                             |                         |                                                                              |        |                     |                           |                         |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КР11-2-5              | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм                     | 100м2 | 1,6   | <u>24932,80</u><br>19434,73 | <u>628,94</u><br>251,00 | 39892                                                                        | 31096  | <u>1006</u><br>402  | <u>267,6960</u><br>3,1097 | <u>428,31</u><br>4,98   |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ15-182-1<br>к=1,15  | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою                                                                                         | 100м2 | 1,6   | <u>9914,85</u><br>7606,33   | <u>4,99</u><br>4,18     | 15864                                                                        | 12170  | <u>8</u><br>7       | <u>106,0116</u><br>0,0533 | <u>169,62</u><br>0,09   |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КР12-49-5             | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування   | 100м2 | 1,6   | <u>14456,89</u><br>3773,76  | <u>1,25</u><br>1,04     | 23131                                                                        | 6038   | <u>2</u><br>2       | <u>52,5960</u><br>0,0133  | <u>84,15</u><br>0,02    |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КР19-22-1             | Ізоляція поверхонь за приборами опалення з фольгованого утеплювача                                                              | 100м2 | 1,92  | <u>6431,67</u><br>6431,67   | -                       | 12349                                                                        | 12349  | -                   | <u>89,6400</u><br>-       | <u>172,11</u><br>-      |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | С111-561<br>варіант 1 | Утеплювач фольгований                                                                                                           | м2    | 192   | <u>19,65</u><br>-           | -                       | 3773                                                                         | -      | -                   | -                         | -                       |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | КБ15-77-2             | Опорядження стін пластиковими панелями                                                                                          | 100м2 | 3,187 | <u>32669,97</u><br>18080,88 | <u>22,47</u><br>18,80   | 104119                                                                       | 57624  | <u>72</u><br>60     | <u>249,0480</u><br>0,2398 | <u>793,72</u><br>0,76   |

| 1  | 2                       | 3                                                             | 4     | 5       | 6              | 7            | 8             | 9      | 10          | 11             | 12             |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|--------------|---------------|--------|-------------|----------------|----------------|
| 42 | С114-100-1<br>варіант 1 | Пластикові панелі                                             | м2    | 334,635 | <u>53,10</u>   | -            | 17769         | -      | -           | -              | -              |
| 43 | КР7-31-1                | Улаштування плінтусів дерев'яних                              | 100м  | 2,276   | <u>5175,68</u> | <u>2,50</u>  | 11780         | 2558   | <u>6</u>    | <u>16,6800</u> | <u>37,96</u>   |
|    |                         |                                                               |       |         | <u>1123,90</u> | <u>2,09</u>  |               |        | <u>5</u>    | <u>0,0266</u>  | <u>0,06</u>    |
|    |                         | Разом прямі витрати по розділу 5                              |       |         |                |              | 228677        | 121835 | <u>1094</u> |                | <u>1685,87</u> |
|    |                         |                                                               |       |         |                |              |               |        | <u>476</u>  |                | <u>5,91</u>    |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.                                 |       |         |                |              | 228677        |        |             |                |                |
|    |                         | в тому числі:                                                 |       |         |                |              |               |        |             |                |                |
|    |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.              |       |         |                |              | 105748        |        |             |                |                |
|    |                         | всього заробітна плата, грн.                                  |       |         |                |              | 122311        |        |             |                |                |
|    |                         | Загальновиробничі витрати, грн.                               |       |         |                |              | 69939         |        |             |                |                |
|    |                         | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.        |       |         |                |              | 198,18        |        |             |                |                |
|    |                         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.           |       |         |                |              | 23364         |        |             |                |                |
|    |                         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                         |       |         |                |              | <b>298616</b> |        |             |                |                |
|    |                         | -----                                                         |       |         |                |              |               |        |             |                |                |
|    |                         | <b>Всього по розділу 5</b>                                    |       |         |                |              | <b>298616</b> |        |             |                |                |
|    |                         | <b>Розділ 6. Пожежна драбина</b>                              |       |         |                |              |               |        |             |                |                |
| 44 | КБ13-44-7               | Очищення поверхонь щітками                                    | м2    | 12      | <u>138,75</u>  | -            | 1665          | 1665   | -           | <u>1,8240</u>  | <u>21,89</u>   |
|    |                         |                                                               |       |         | <u>138,75</u>  | -            |               |        | -           | -              | -              |
| 45 | КБ13-44-9               | Знепилювання металевих поверхонь                              | м2    | 12      | <u>20,53</u>   | <u>6,43</u>  | 246           | 169    | <u>77</u>   | <u>0,2040</u>  | <u>2,45</u>    |
|    |                         |                                                               |       |         | <u>14,10</u>   | <u>0,18</u>  |               |        | <u>2</u>    | <u>0,0024</u>  | <u>0,03</u>    |
| 46 | КБ13-16-6               | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,12    | <u>1312,78</u> | <u>98,48</u> | 158           | 58     | <u>12</u>   | <u>5,7360</u>  | <u>0,69</u>    |
|    |                         |                                                               |       |         | <u>482,63</u>  | <u>6,51</u>  |               |        | <u>1</u>    | <u>0,0864</u>  | <u>0,01</u>    |
| 47 | КБ13-26-6               | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115    | 100м2 | 0,12    | <u>2234,98</u> | <u>72,37</u> | 268           | 43     | <u>9</u>    | <u>4,3440</u>  | <u>0,52</u>    |
|    |                         |                                                               |       |         | <u>360,55</u>  | <u>7,31</u>  |               |        | <u>1</u>    | <u>0,0965</u>  | <u>0,01</u>    |
|    |                         | Разом прямі витрати по розділу 6                              |       |         |                |              | 2337          | 1935   | <u>98</u>   |                | <u>25,55</u>   |
|    |                         |                                                               |       |         |                |              |               |        | <u>4</u>    |                | <u>0,05</u>    |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.                                 |       |         |                |              | 2337          |        |             |                |                |
|    |                         | в тому числі:                                                 |       |         |                |              |               |        |             |                |                |
|    |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.              |       |         |                |              | 304           |        |             |                |                |
|    |                         | всього заробітна плата, грн.                                  |       |         |                |              | 1939          |        |             |                |                |
|    |                         | Загальновиробничі витрати, грн.                               |       |         |                |              | 951           |        |             |                |                |
|    |                         | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.        |       |         |                |              | 2,23          |        |             |                |                |
|    |                         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.           |       |         |                |              | 262           |        |             |                |                |
|    |                         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                         |       |         |                |              | <b>3288</b>   |        |             |                |                |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8               | 9      | 10           | 11 | 12             |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------|--------|--------------|----|----------------|
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                 |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по розділу 6</b>                           |   |   |   |   | <b>3288</b>     |        |              |    |                |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 6588012         | 673170 | <u>19476</u> |    | <u>9264,95</u> |
|   |   |                                                      |   |   |   |   |                 |        | 9126         |    | 112,76         |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 6588012         |        |              |    |                |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                 |        |              |    |                |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 5895366         |        |              |    |                |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 682296          |        |              |    |                |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 391994          |        |              |    |                |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 1119,66         |        |              |    |                |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 131984          |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>6980006</b>  |        |              |    |                |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                 |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>6980006</b>  |        |              |    |                |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>10497,37</b> |        |              |    |                |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>814280</b>   |        |              |    |                |

Склав

  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

 \_\_\_\_\_  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 20 на вул. Глібова, 12 в м. Чернівцях (заходи з енергозбереження)

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03****на утеплення****Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 20 на вул. Глібова, 12 в м. Чернівцях (заходи з енергозбереження)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7782,724 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 28,13951 тис. люд. год.  
Кошторисна заробітна плата 2242,408 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                    | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд. год. |                |
|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|
|         |                            |                                                                                                                |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин   |                |
|         |                            |                                                                                                                |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини         |                |
|         |                            |                                                                                                                |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | на одиницю                          | всього         |
| 1       | 2                          | 3                                                                                                              | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                  | 12             |
|         |                            | <b>Розділ 1. Демонтаж облицювання стін</b>                                                                     |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                     |                |
| 1       | KP13-15-3                  | Розбирання облицювання стін з каменю-піщаника                                                                  | 100м2          | 2,1       | <u>40874,71</u>        | <u>3997,64</u>                | 85837                   | 77442            | <u>8395</u>                   | <u>547,3000</u>                     | <u>1149,33</u> |
|         |                            |                                                                                                                |                |           | 36877,07               | 1065,63                       |                         |                  | 2238                          | 14,0607                             | 29,53          |
| 2       | KP11-50-2                  | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2         | 100м2          | 23,005    | <u>3650,67</u>         | <u>403,41</u>                 | 83984                   | 74703            | <u>9281</u>                   | <u>52,9300</u>                      | <u>1217,65</u> |
|         |                            |                                                                                                                |                |           | 3247,26                | 108,22                        |                         |                  | 2490                          | 1,3038                              | 29,99          |
| 3       | KP12-65-1                  | Очищення вручну простих фасадів від пилу і залишків штукатурного розчину з землі та риштувань                  | 100м2          | 23,005    | <u>1801,85</u>         | -                             | 41452                   | 41452            | -                             | <u>29,3700</u>                      | <u>675,66</u>  |
|         |                            |                                                                                                                |                |           | 1801,85                | -                             |                         |                  | -                             | -                                   | -              |
| 4       | KP1-2-1                    | Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів внутрішніх стін в котловані глибиною до 1,5 м | 100 м3         | 1,944     | <u>51457,25</u>        | -                             | 100033                  | 88268            | -                             | <u>692,5800</u>                     | <u>1346,38</u> |
|         |                            |                                                                                                                |                |           | 45405,54               | -                             |                         |                  | -                             | -                                   | -              |
| 5       | KP12-65-1                  | Очищення вручну бічної поверхні фундаментів від пилу та ґрунту                                                 | 100м2          | 2,43      | <u>1801,85</u>         | -                             | 4378                    | 4378             | -                             | <u>29,3700</u>                      | <u>71,37</u>   |
|         |                            |                                                                                                                |                |           | 1801,85                | -                             |                         |                  | -                             | -                                   | -              |
| 6       | KP18-1-6                   | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну                                                                   | 100м3          | 0,23328   | <u>18742,43</u>        | -                             | 4372                    | 4372             | -                             | <u>305,5000</u>                     | <u>71,27</u>   |
|         |                            |                                                                                                                |                |           | 18742,43               | -                             |                         |                  | -                             | -                                   | -              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                            | 7                          | 8                                                                           | 9      | 10                   | 11                         | 12                      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 7  | KP18-1-7    | Розбирання підстильного шару щебеневого товщ. 15см                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100м3  | 0,4374 | <u>30649,52</u><br>7837,46   | <u>22812,06</u><br>4987,20 | 13406                                                                       | 3428   | <u>9978</u><br>2181  | <u>127,7500</u><br>62,4780 | <u>55,88</u><br>27,33   |
|    |             | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                              |                            | 333462                                                                      | 294043 | <u>27654</u><br>6909 |                            | <u>4587,54</u><br>86,85 |
|    |             | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |        |                              |                            | 333462<br><br>11765<br>300952<br>186708<br>560,92<br>66123<br><b>520170</b> |        |                      |                            |                         |
|    |             | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |                              |                            |                                                                             |        |                      |                            |                         |
|    |             | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                              |                            | <b>520170</b>                                                               |        |                      |                            |                         |
|    |             | <b>Розділ 2. Утеплення стін</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                              |                            |                                                                             |        |                      |                            |                         |
| 8  | KP20-5-1    | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м                                                                                                                                                                                                                       | 100м2  | 38,88  | <u>10247,33</u><br>4946,68   | -                          | 398416                                                                      | 192327 | -                    | <u>72,5000</u>             | <u>2818,8</u>           |
| 9  | KP12-66-1   | Антисептування водними сумішами стін ґрунтовкою глибокопроникаючою                                                                                                                                                                                                                                                              | 100м2  | 26,82  | <u>496,32</u><br>496,32      | -                          | 13311                                                                       | 13311  | -                    | <u>8,0900</u>              | <u>216,97</u>           |
| 10 | C111-1624-2 | Ґрунтовка глибокого проникнення                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | л      | 536,4  | <u>41,30</u><br>-            | -                          | 22153                                                                       | -      | -                    | -                          | -                       |
| 11 | KP11-41-1   | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів                                                                                                                                                                                                                                                        | 100м2  | 25,44  | <u>13336,30</u><br>9352,07   | <u>103,01</u><br>86,16     | 339275                                                                      | 237917 | <u>2621</u><br>2192  | <u>115,9300</u><br>1,0989  | <u>2949,26</u><br>27,96 |
| 12 | KB15-78-1   | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі                                                                                                                                                                                                                       | 100 м2 | 24,39  | <u>141193,58</u><br>34206,02 | -                          | 3443711                                                                     | 834285 | -                    | <u>417,8600</u>            | <u>10191,61</u>         |
| 13 | KB15-78-1   | Утеплення фасадів екструдованим пінополістиролом товщиною 70 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі                                                                                                                                                                                                              | 100 м2 | 2,43   | <u>102152,51</u><br>34206,02 | -                          | 248231                                                                      | 83121  | -                    | <u>417,8600</u>            | <u>1015,4</u>           |
| 14 | KB15-78-3   | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси,                                                                                                                                                                                                                              | 100 м2 | 1,38   | <u>350838,38</u><br>39364,84 | -                          | 484157                                                                      | 54323  | -                    | <u>480,8800</u>            | <u>663,61</u>           |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5     | 6                           | 7                      | 8                                                                                 | 9       | 10                  | 11                       | 12                       |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 15 | КБ7-56-2                  | Улаштування деформаційних швів                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100м шва | 0,24  | <u>10048,21</u><br>5459,92  | <u>82,36</u><br>23,27  | 2412                                                                              | 1310    | <u>20</u><br>6      | <u>78,0100</u><br>0,3059 | <u>18,72</u><br>0,07     |
|    |                           | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |                             |                        | 4951666                                                                           | 1416594 | <u>2641</u><br>2198 |                          | <u>17874,37</u><br>28,03 |
|    |                           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |          |       |                             |                        | 4951666<br><br>3532431<br>1418792<br>777159<br>2148,3<br>253239<br><b>5728825</b> |         |                     |                          |                          |
|    |                           | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |                             |                        |                                                                                   |         |                     |                          |                          |
|    |                           | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |                             |                        | <b>5728825</b>                                                                    |         |                     |                          |                          |
|    |                           | <b>Розділ 3. Вимощення</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |       |                             |                        |                                                                                   |         |                     |                          |                          |
| 16 | КР1-20-1                  | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 м3   | 1,944 | <u>10638,09</u><br>10638,09 | -                      | 20680                                                                             | 20680   | -                   | <u>173,4000</u>          | <u>337,09</u>            |
| 17 | КР18-12-11                | Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм                                                                                                                                                                                                                                                   | 100м2    | 2,43  | <u>5075,00</u><br>4950,95   | <u>124,05</u><br>23,78 | 12332                                                                             | 12031   | <u>301</u><br>58    | <u>80,7000</u><br>0,2780 | <u>196,1</u><br>0,68     |
| 18 | КР7-16-4                  | Улаштування підстильного шару бетонного                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м3       | 51,6  | <u>3336,47</u><br>432,58    | -                      | 172162                                                                            | 22321   | -                   | <u>6,4200</u>            | <u>331,27</u>            |
| 19 | КР18-30-1                 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу                                                                                                                                                                                                                                                                              | м        | 251,1 | <u>245,23</u><br>87,36      | -                      | 61577                                                                             | 21936   | -                   | <u>1,3200</u>            | <u>331,45</u>            |
| 20 | К589921-А003<br>варіант 1 | Поребрики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 252   | <u>193,19</u><br>-          | -                      | 48684                                                                             | -       | -                   | -                        | -                        |
| 21 | КР18-46-1                 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см                                                                                                                                                                                                | 100м2    | 2,43  | <u>26072,49</u><br>1909,96  | -                      | 63356                                                                             | 4641    | -                   | <u>26,0000</u>           | <u>63,18</u>             |
| 22 | КР18-46-2<br>к=2          | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до товщ 4 см до норми 18-46-1                                                                                                                                                                                                                                                       | 100м2    | 2,43  | <u>8315,23</u><br>615,59    | -                      | 20206                                                                             | 1496    | -                   | <u>8,3800</u>            | <u>20,36</u>             |
|    |                           | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |                             |                        | 398997                                                                            | 83105   | <u>301</u><br>58    |                          | <u>1279,45</u><br>0,68   |
|    |                           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                              |          |       |                             |                        | 398997<br><br>315591                                                              |         |                     |                          |                          |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5      | 6                           | 7                      | 8                                                                      | 9     | 10                  | 11                       | 12                      |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|-------------------------|
|    |                        | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 3</b> |       |        |                             |                        | 83163<br>51306<br>153,6<br>18108<br><b>450303</b><br><br><b>450303</b> |       |                     |                          |                         |
|    |                        | <b>Розділ 4. Утеплення горища</b>                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                             |                        |                                                                        |       |                     |                          |                         |
| 23 | KP20-36-1              | Очищення приміщень горища від існуючого сміття                                                                                                                                                                                                                       | 100т  | 0,2042 | <u>20068,81</u><br>20068,81 | -                      | 4098                                                                   | 4098  | -                   | <u>327,1200</u>          | <u>66,8</u>             |
| 24 | KP20-40-1              | Навантаження сміття вручну                                                                                                                                                                                                                                           | 1 т   | 20,42  | <u>100,00</u><br>100,00     | -                      | 2042                                                                   | 2042  | -                   | <u>1,6300</u>            | <u>33,28</u>            |
| 25 | C311-20-M              | Перевезення сміття до 20 км                                                                                                                                                                                                                                          | т     | 20,42  | <u>198,09</u><br>-          | <u>198,09</u><br>24,15 | 4045                                                                   | -     | <u>4045</u><br>493  | <u>-</u><br>0,2870       | <u>-</u><br>5,86        |
| 26 | KP8-36-3               | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар                                                                                                                                                                                                                       | 100м2 | 10,75  | <u>937,66</u><br>927,01     | <u>10,65</u><br>9,39   | 10080                                                                  | 9965  | <u>115</u><br>101   | <u>12,9200</u><br>0,1326 | <u>138,89</u><br>1,43   |
| 27 | C111-1716<br>варіант 1 | Плівка пароізоляційна                                                                                                                                                                                                                                                | м2    | 1182,5 | <u>18,12</u><br>-           | -                      | 21427                                                                  | -     | -                   | -                        | -                       |
| 28 | KP3-36-1               | Установлення елементів каркасу із брусів                                                                                                                                                                                                                             | 1 м3  | 7,14   | <u>13337,35</u><br>2705,44  | -                      | 95229                                                                  | 19317 | -                   | <u>40,8800</u>           | <u>291,88</u>           |
| 29 | KP8-37-3               | Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар                                                                                                                                                                           | 100м2 | 10,75  | <u>9451,75</u><br>3415,47   | <u>89,27</u><br>78,76  | 101606                                                                 | 36716 | <u>960</u><br>847   | <u>53,0600</u><br>1,1118 | <u>570,4</u><br>11,95   |
| 30 | C114-1-У<br>варіант 1  | Вата мінеральна                                                                                                                                                                                                                                                      | м3    | 215    | <u>3428,64</u><br>-         | -                      | 737158                                                                 | -     | -                   | -                        | -                       |
| 31 | KP8-36-3               | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар                                                                                                                                                                                                                       | 100м2 | 10,75  | <u>937,66</u><br>927,01     | <u>10,65</u><br>9,39   | 10080                                                                  | 9965  | <u>115</u><br>101   | <u>12,9200</u><br>0,1326 | <u>138,89</u><br>1,43   |
| 32 | C1555-374<br>варіант 1 | Супердифузійна мембрана                                                                                                                                                                                                                                              | м2    | 1182,5 | <u>37,97</u><br>-           | -                      | 44900                                                                  | -     | -                   | -                        | -                       |
| 33 | КБ10-15-1<br>к=1,15    | Укладання ходових дошок                                                                                                                                                                                                                                              | 100м  | 1,08   | <u>1432,44</u><br>419,35    | -                      | 1547                                                                   | 453   | -                   | <u>6,3365</u>            | <u>6,84</u>             |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                             |                        | 1032212                                                                | 82556 | <u>5235</u><br>1542 |                          | <u>1246,98</u><br>20,67 |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                   |       |        |                             |                        | 1032212<br><br>944421<br>84098                                         |       |                     |                          |                         |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                                                                                                  | 9       | 10             | 11 | 12                 |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----|--------------------|
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----                                                                                                                                                                               |   |   |   |   | 51214<br>152,12<br>17933<br><b>1083426</b>                                                         |         |                |    |                    |
|   |   | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   | <b>1083426</b>                                                                                     |         |                |    |                    |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |   |   |   |   | 6716337<br><br>6716337<br><br>4804208<br>1887005<br>1066387<br>3014,94<br>355403<br><b>7782724</b> | 1876298 | 35831<br>10707 |    | 24988,34<br>136,23 |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   | <b>7782724</b>                                                                                     |         |                |    |                    |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   | 28139,51<br>2242408                                                                                |         |                |    |                    |

Склав

  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

 \_\_\_\_\_  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]



Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 20 на вул. Глібова, 12 в м. Чернівцях (заходи з енергозбереження)

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04****на Дах****Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 20 на вул. Глібова, 12 в м. Чернівцях (заходи з енергозбереження)**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2724,353 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 8,11692 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 597,693 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2023 р.

| №<br>Ч.ч.. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                       | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|            |                               |                                                                   |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|            |                               |                                                                   |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|            |                               |                                                                   |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | на одиницю                              | всього |
| 1          | 2                             | 3                                                                 | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                      | 12     |
| 1          | KP8-2-4                       | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | 100м2             | 13,73     | 3429,08                   | 84,52                               | 47081                   | 45921               | 1160                                | 54,5160                                 | 748,5  |
|            |                               |                                                                   |                   |           | 3344,56                   | 74,57                               |                         |                     | 1024                                | 1,0526                                  | 14,45  |
| 2          | KP8-1-1                       | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами                | 100м2             | 13,73     | 1383,15                   | 27,52                               | 18991                   | 18613               | 378                                 | 21,0600                                 | 289,15 |
|            |                               |                                                                   |                   |           | 1355,63                   | 24,28                               |                         |                     | 333                                 | 0,3427                                  | 4,71   |
| 3          | KP8-2-2                       | Розбирання покриттів звисів з листової сталі                      | 100м2             | 2,84      | 1251,33                   | 31,45                               | 3554                    | 3464                | 90                                  | 19,8840                                 | 56,47  |
|            |                               |                                                                   |                   |           | 1219,88                   | 27,75                               |                         |                     | 79                                  | 0,3917                                  | 1,11   |
| 4          | KP8-4-1                       | Розбирання жолобів з листової сталі                               | 100м              | 2,36      | 1088,07                   | -                                   | 2568                    | 2498                | -                                   | 17,2560                                 | 40,72  |
|            |                               |                                                                   |                   |           | 1058,66                   | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |
| 5          | KP8-4-2                       | Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів  | 100м              | 2,12      | 1347,14                   | -                                   | 2856                    | 2856                | -                                   | 20,9280                                 | 44,37  |
|            |                               |                                                                   |                   |           | 1347,14                   | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |
| 6          | KP15-114-1                    | Розбирання сталевих повітроводів                                  | м2                | 16        | 56,09                     | -                                   | 897                     | 897                 | -                                   | 0,8880                                  | 14,21  |
|            |                               |                                                                   |                   |           | 56,09                     | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |
| 7          | KP15-126-1<br>к дем.=0,4      | (Демонтаж) дефлекторів                                            | шт                | 2         | 173,23                    | -                                   | 346                     | 344                 | -                                   | 2,4912                                  | 4,98   |
|            |                               |                                                                   |                   |           | 172,24                    | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |
| 8          | KP20-12-1<br>к дем.=0,7       | (Демонтаж) дрібних металоконструкцій                              | 1т                | 0,46      | 9688,34                   | 3334,33                             | 4457                    | 2923                | 1534                                | 74,5164                                 | 34,28  |
|            |                               |                                                                   |                   |           | 6354,01                   | 432,16                              |                         |                     | 199                                 | 4,4666                                  | 2,05   |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                            | 4      | 5        | 6                           | 7                         | 8      | 9      | 10                   | 11                         | 12                      |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------|---------------------------|--------|--------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| 9  | KP4-5-1                | Демонтаж карнизного щита з дошок 40мм                                                                                                        | 100 м2 | 1,215    | <u>3186,77</u><br>3081,73   | <u>105,04</u><br>28,18    | 3872   | 3744   | <u>128</u><br>34     | <u>50,2320</u><br>0,3395   | <u>61,03</u><br>0,41    |
| 10 | KP3-2-1                | Розбирання цегляної кладки фронтану                                                                                                          | 10 м3  | 1,08     | <u>15754,23</u><br>7929,55  | <u>7824,68</u><br>2049,35 | 17015  | 8564   | <u>8451</u><br>2213  | <u>117,6840</u><br>26,6694 | <u>127,1</u><br>28,8    |
| 11 | KP3-14-1               | Посилення елементів даху Обойма з кутика 50х5                                                                                                | 1 т    | 0,131    | <u>61652,54</u><br>25087,98 | <u>525,60</u><br>60,62    | 8076   | 3287   | <u>69</u><br>8       | <u>333,5280</u><br>0,6583  | <u>43,69</u><br>0,09    |
| 12 | KP8-24-1               | Улаштування контррейки 50х30мм                                                                                                               | м3     | 3,08     | <u>14899,32</u><br>3247,18  | <u>50,12</u><br>44,22     | 45890  | 10001  | <u>154</u><br>136    | <u>48,1920</u><br>0,6242   | <u>148,43</u><br>1,92   |
| 13 | KP8-26-2               | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з листової сталі                                                   | 100м2  | 16,18    | <u>14052,99</u><br>2434,90  | <u>50,12</u><br>44,22     | 227377 | 39397  | <u>811</u><br>715    | <u>37,1400</u><br>0,6242   | <u>600,93</u><br>10,1   |
| 14 | KB13-73-1              | Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій ЕКОСЕПТ 450-1 | 100м2  | 16,18    | <u>4150,98</u><br>4127,28   | <u>21,23</u><br>0,60      | 67163  | 66779  | <u>344</u><br>10     | <u>56,1840</u><br>0,0079   | <u>909,06</u><br>0,13   |
| 15 | C1113-299<br>варіант 1 | Вогнезахисна суміш для деревини ЕКОСЕПТ 450-1                                                                                                | кг     | 573,2574 | <u>61,42</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 35209  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 16 | KP8-36-3               | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар                                                                                               | 100м2  | 16,57    | <u>1125,19</u><br>1112,41   | <u>12,78</u><br>11,27     | 18644  | 18433  | <u>211</u><br>187    | <u>15,5040</u><br>0,1591   | <u>256,9</u><br>2,64    |
| 17 | C1555-374<br>варіант 1 | Супердифузійна мембрана                                                                                                                      | м2     | 1822,7   | <u>37,97</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 69208  | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 18 | KP4-17-1               | Улаштування підшивки карнизів дошками                                                                                                        | 100 м2 | 2,43     | <u>29515,15</u><br>9290,34  | <u>108,63</u><br>90,86    | 71722  | 22576  | <u>264</u><br>221    | <u>126,4680</u><br>1,1588  | <u>307,32</u><br>2,82   |
| 19 | KP4-17-1               | Улаштування конькового щита                                                                                                                  | 100 м2 | 0,96     | <u>29515,15</u><br>9290,34  | <u>108,63</u><br>90,86    | 28335  | 8919   | <u>104</u><br>87     | <u>126,4680</u><br>1,1588  | <u>121,41</u><br>1,11   |
| 20 | KP4-17-7               | Улаштування покриття карнизних щитів покрівельною сталлю товщ. 0,7мм                                                                         | 100 м2 | 3,1      | <u>3617,78</u><br>3494,52   | <u>28,72</u><br>24,02     | 11215  | 10833  | <u>89</u><br>74      | <u>54,2880</u><br>0,3064   | <u>168,29</u><br>0,95   |
| 21 | C111-32<br>варіант 1   | Лист сталевий оцинкований 0,7 мм                                                                                                             | м2     | 341      | <u>452,83</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 154415 | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 22 | KB12-12-1              | Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці                                                                                            | 100м2  | 16,18    | <u>28092,12</u><br>10081,13 | <u>649,79</u><br>153,72   | 454531 | 163113 | <u>10514</u><br>2487 | <u>149,6160</u><br>1,7730  | <u>2420,79</u><br>28,69 |
| 23 | C111-36<br>варіант 1   | Листи металочерепиці                                                                                                                         | м2     | 1682,72  | <u>407,59</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 685860 | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 24 | & C14-48-1             | Снігорізи                                                                                                                                    | шт     | 236      | <u>35,70</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 8425   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 25 | KP8-30-3               | Улаштування покриття брандмауерної стінки                                                                                                    | 100м2  | 0,07     | <u>7954,23</u><br>7911,73   | <u>16,71</u><br>14,74     | 557    | 554    | <u>1</u><br>1        | <u>110,2680</u><br>0,2081  | <u>7,72</u><br>0,01     |
| 26 | C111-32<br>варіант 1   | Лист сталевий оцинкований 0,7 мм                                                                                                             | м2     | 7,7      | <u>452,83</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 3487   | -      | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-           |
| 27 | KB10-9-1               | Улаштування Опорядження вентшахт з покрівельної сталі по металевому каркасу                                                                  | 100м2  | 0,72     | <u>41347,86</u><br>16889,92 | <u>-</u><br>-             | 29770  | 12161  | <u>-</u><br>-        | <u>229,9200</u><br>-       | <u>165,54</u><br>-      |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5    | 6                           | 7                       | 8                                                                           | 9      | 10                   | 11                        | 12                       |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 28 | КР8-42-1                   | Улаштування жолобів настінних з оцинкованої сталі                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100м | 2,36 | <u>30541,65</u><br>12638,35 | <u>163,14</u><br>143,94 | 72078                                                                       | 29827  | <u>385</u><br>340    | <u>170,0760</u><br>2,0318 | <u>401,38</u><br>4,8     |
| 29 | & С1-3010-1-П<br>варіант 2 | Лотки водостічні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м    | 236  | <u>153,00</u><br>-          | -                       | 36108                                                                       | -      | -                    | -                         | -                        |
| 30 | КР8-41-2                   | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів                                                                                                                                                                                                                                                       | 100м | 2,12 | <u>8026,14</u><br>4936,56   | -                       | 17015                                                                       | 10466  | -                    | <u>66,4320</u><br>-       | <u>140,84</u><br>-       |
| 31 | & С1-3010-1-П<br>варіант 1 | Труби водостічні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м    | 212  | <u>183,60</u><br>-          | -                       | 38923                                                                       | -      | -                    | -                         | -                        |
| 32 | & С1-858<br>варіант 1      | Воронка водорозбірна                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт   | 19   | <u>326,02</u><br>-          | -                       | 6194                                                                        | -      | -                    | -                         | -                        |
| 33 | & С1-858<br>варіант 2      | Лійка водорозбірна                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт   | 19   | <u>315,82</u><br>-          | -                       | 6001                                                                        | -      | -                    | -                         | -                        |
| 34 | & С1-458<br>варіант 1      | Коліно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт   | 52   | <u>168,30</u><br>-          | -                       | 8752                                                                        | -      | -                    | -                         | -                        |
| 35 | & С1-2214<br>варіант 1     | Кріплення лотка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт   | 236  | <u>39,27</u><br>-           | -                       | 9268                                                                        | -      | -                    | -                         | -                        |
| 36 | & С1-1086<br>варіант 1     | Кріплення труби                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт   | 212  | <u>106,72</u><br>-          | -                       | 22625                                                                       | -      | -                    | -                         | -                        |
| 37 | КР8-39-1                   | Огородження покрівель перилами                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100м | 2,36 | <u>1975,42</u><br>1663,45   | <u>172,98</u><br>51,38  | 4662                                                                        | 3926   | <u>408</u><br>121    | <u>23,1840</u><br>0,7210  | <u>54,71</u><br>1,7      |
| 38 | С121-394<br>варіант 2      | Огорожі даху погрунтовані та пофарбовані                                                                                                                                                                                                                                                                                        | пм   | 236  | <u>799,23</u><br>-          | -                       | 188618                                                                      | -      | -                    | -                         | -                        |
|    |                            | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |                             |                         | 2431765                                                                     | 490096 | <u>25095</u><br>8269 |                           | <u>7167,82</u><br>106,49 |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |      |      |                             |                         | 2431765<br>1916574<br>498365<br>292588<br>842,61<br>99328<br><b>2724353</b> |        |                      |                           |                          |
|    |                            | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |                             |                         |                                                                             |        |                      |                           |                          |
|    |                            | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |                             |                         | <b>2724353</b>                                                              |        |                      |                           |                          |
|    |                            | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |                             |                         | <b>8116,92</b>                                                              |        |                      |                           |                          |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 597693 |   |    |    |    |

Склав



---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 20 на вул. Глібова, 12 в м. Чернівцях (заходи з енергозбереження)

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05****на вентиляція****Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 20 на вул. Глібова, 12 в м. Чернівцях (заходи з енергозбереження)**

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1040,192 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,22055 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

89,324 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2023 р.

| №<br>Ч.ч.. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                           | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|            |                               |                                                                                                       |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|            |                               |                                                                                                       |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|            |                               |                                                                                                       |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | на одини-<br>цю                         | всього |
| 1          | 2                             | 3                                                                                                     | 4                 | 5         | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | 11                                      | 12     |
| 1          | KP15-121-2                    | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2             | 0,16      | 83855,22                  | 115,29                                   | 13417                   | 3997                | 18                                       | 361,2840                                | 57,81  |
|            |                               |                                                                                                       |                   |           | 24979,18                  | 71,56                                    |                         |                     | 11                                       | 0,9407                                  | 0,15   |
| 2          | KP20-27-1                     | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм               | 100шт             | 0,46      | 736,27                    | -                                        | 339                     | 330                 | -                                        | 10,6440                                 | 4,9    |
|            |                               |                                                                                                       |                   |           | 717,19                    | -                                        |                         |                     | -                                        | -                                       | -      |
| 3          | KP20-27-2                     | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 1 цеглини                                              | 100шт             | 0,28      | 554,58                    | -                                        | 155                     | 151                 | -                                        | 8,0280                                  | 2,25   |
|            | к=1                           |                                                                                                       |                   |           | 540,93                    | -                                        |                         |                     | -                                        | -                                       | -      |
| 4          | KP20-27-2                     | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 2,5 цеглини                                            | 100шт             | 0,09      | 1109,15                   | -                                        | 100                     | 97                  | -                                        | 16,0560                                 | 1,45   |
|            | к=2                           |                                                                                                       |                   |           | 1081,85                   | -                                        |                         |                     | -                                        | -                                       | -      |
| 5          | KP20-27-3                     | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до діам 220                                      | 100шт             | 0,27      | 8926,22                   | -                                        | 2410                    | 2358                | -                                        | 129,6000                                | 34,99  |
|            | к=20                          |                                                                                                       |                   |           | 8732,45                   | -                                        |                         |                     | -                                        | -                                       | -      |
| 6          | КБ20-34-2                     | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,4 т                                          | шт                | 46        | 1875,34                   | 462,51                                   | 86266                   | 61560               | 21275                                    | 19,3560                                 | 890,38 |
|            |                               |                                                                                                       |                   |           | 1338,27                   | 124,69                                   |                         |                     | 5736                                     | 1,5878                                  | 73,04  |
| 7          | С130-59                       | PRANA 200С                                                                                            | шт                | 46        | 19259,67                  | -                                        | 885945                  | -                   | -                                        | -                                       | -      |
|            | варіант 1                     |                                                                                                       |                   |           | -                         | -                                        |                         |                     | -                                        | -                                       | -      |

| 1               | 2             | 3                                                      | 4     | 5    | 6              | 7            | 8              | 9     | 10           | 11              | 12             |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|------|----------------|--------------|----------------|-------|--------------|-----------------|----------------|
| 8               | KP20-31-1     | Забивання отворів піною                                | 100шт | 0,46 | <u>9377,53</u> | <u>19,98</u> | 4314           | 3910  | <u>9</u>     | <u>132,0600</u> | <u>60,75</u>   |
|                 |               |                                                        |       |      | 8500,70        | 16,71        |                |       | 8            | 0,2131          | 0,1            |
| 9 & C1550-38-B1 | Монтажна піна | балон                                                  |       | 23   | <u>286,04</u>  | -            | 6579           | -     | -            | -               | -              |
|                 |               | Разом прямі витрати по кошторису                       |       |      |                |              | 999525         | 72403 | <u>21302</u> |                 | <u>1052,53</u> |
|                 |               |                                                        |       |      |                |              |                |       | 5755         |                 | 73,29          |
|                 |               | Разом будівельні роботи, грн.                          |       |      |                |              | 999525         |       |              |                 |                |
|                 |               | в тому числі:                                          |       |      |                |              |                |       |              |                 |                |
|                 |               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |       |      |                |              | 905820         |       |              |                 |                |
|                 |               | всього заробітна плата, грн.                           |       |      |                |              | 78158          |       |              |                 |                |
|                 |               | Загальновиробничі витрати, грн.                        |       |      |                |              | 40667          |       |              |                 |                |
|                 |               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |       |      |                |              | 94,73          |       |              |                 |                |
|                 |               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |       |      |                |              | 11166          |       |              |                 |                |
|                 |               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |       |      |                |              | <b>1040192</b> |       |              |                 |                |
|                 |               | -----                                                  |       |      |                |              |                |       |              |                 |                |
|                 |               | <b>Всього по кошторису</b>                             |       |      |                |              | <b>1040192</b> |       |              |                 |                |
|                 |               | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    |       |      |                |              | <b>1220,55</b> |       |              |                 |                |
|                 |               | Кошторисна заробітна плата, грн.                       |       |      |                |              | <b>89324</b>   |       |              |                 |                |

Склав

  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

 \_\_\_\_\_  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 20 на вул. Глібова, 12 в м. Чернівцях (заходи з енергозбереження)

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06**

на опалення

**Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 20 на вул. Глібова, 12 в м. Чернівцях (заходи з енергозбереження)**Основа:  
креслення (специфікації) №

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість        | 6361,538 тис. грн.   |
| Кошторисна трудомісткість  | 6,63936 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 513,096 тис. грн.    |
| Середній розряд робіт      | 3,7 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                             | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |                |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|
|         |                            |                                                         |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |                |
|         |                            |                                                         |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини        |                |
|         |                            |                                                         |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | на одиницю                         | всього         |
| 1       | 2                          | 3                                                       | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12             |
|         |                            | <b>Розділ 1. Демонтаж</b>                               |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |                |
| 1       | KP15-47-1                  | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг                      | 100шт          | 11,13     | <u>9404,15</u>         | <u>1037,67</u>                | 104668                  | 93119            | <u>11549</u>                  | <u>126,4200</u>                    | <u>1407,05</u> |
|         |                            |                                                         |                |           | 8366,48                | 406,05                        |                         |                  | 4519                          | 5,0249                             | 55,93          |
| 2       | KP15-15-3                  | (Демонтаж) трубопроводу з труб сталевих діаметром 25 мм | 100м           | 0,96      | <u>2251,34</u>         | -                             | 2161                    | 2158             | -                             | <u>29,5440</u>                     | <u>28,36</u>   |
|         | к дем.=0,4                 |                                                         |                |           | 2247,41                | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -              |
| 3       | KP15-15-4                  | (Демонтаж) трубопроводу з труб сталевих діаметром 32 мм | 100м           | 1,84      | <u>2184,66</u>         | -                             | 4020                    | 4016             | -                             | <u>28,6896</u>                     | <u>52,79</u>   |
|         | к дем.=0,4                 |                                                         |                |           | 2182,42                | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -              |
| 4       | KP15-15-5                  | (Демонтаж) трубопроводу з труб сталевих діаметром 40 мм | 100м           | 2,34      | <u>2159,46</u>         | -                             | 5053                    | 5048             | -                             | <u>28,3584</u>                     | <u>66,36</u>   |
|         | к дем.=0,4                 |                                                         |                |           | 2157,22                | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -              |
| 5       | KP15-15-6                  | (Демонтаж) трубопроводу з труб сталевих діаметром 50 мм | 100м           | 1,38      | <u>2983,94</u>         | -                             | 4118                    | 4115             | -                             | <u>39,1968</u>                     | <u>54,09</u>   |
|         | к дем.=0,4                 |                                                         |                |           | 2981,70                | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -              |
| 6       | KP15-15-8                  | (Демонтаж) трубопроводу з труб сталевих діаметром 76 мм | 100м           | 1,02      | <u>3902,28</u>         | <u>78,66</u>                  | 3980                    | 3898             | <u>80</u>                     | <u>50,2416</u>                     | <u>51,25</u>   |
|         | к дем.=0,4                 |                                                         |                |           | 3821,88                | 2,99                          |                         |                  | 3                             | 0,0394                             | 0,04           |
|         |                            | Разом прямі витрати по розділу 1                        |                |           |                        |                               | 124000                  | 112354           | <u>11629</u>                  |                                    | <u>1659,9</u>  |
|         |                            |                                                         |                |           |                        |                               |                         |                  | 4522                          |                                    | <u>55,97</u>   |
|         |                            | Разом будівельні роботи, грн.                           |                |           |                        |                               | 124000                  |                  |                               |                                    |                |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4        | 5       | 6                          | 7                       | 8                                                                              | 9    | 10                | 11                        | 12                    |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
|    |                            | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b> |          |         |                            |                         | 17<br>116876<br>68382<br>180,17<br>21238<br><b>192382</b><br><br><b>192382</b> |      |                   |                           |                       |
|    |                            | <b>Розділ 2. Підвал</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |         |                            |                         |                                                                                |      |                   |                           |                       |
| 7  | KP15-90-2                  | Установлення опалювальних радіаторів сталевих                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100кВт   | 1,05107 | <u>14804,17</u><br>9474,99 | <u>647,61</u><br>141,61 | 15560                                                                          | 9959 | <u>681</u><br>149 | <u>133,7520</u><br>1,4484 | <u>140,58</u><br>1,52 |
| 8  | & C130-556-1<br>варіант 5  | Радіатор Hi-therm 600*22*1200 бок PRO (2669 Вт)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт       | 32      | <u>9132,59</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 292243                                                                         | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 9  | & C130-556-1<br>варіант 10 | Радіатор Hi-therm 600*22*1100 бок PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт       | 6       | <u>8530,24</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 51181                                                                          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 10 | & C130-556-1<br>варіант 11 | Радіатор Hi-therm 600*22*800 бок PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт       | 1       | <u>6688,04</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 6688                                                                           | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 11 | & C130-556-1<br>варіант 6  | Радіатор PURMO C 22 900x500 (1516)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт       | 1       | <u>9565,63</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 9566                                                                           | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 12 | & C130-556-1<br>варіант 12 | Радіатор PURMO C 22 900x900 (2730)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт       | 1       | <u>14230,40</u><br>-       | <u>-</u><br>-           | 14230                                                                          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 13 | KP15-104-1                 | Установлення показчиків рівня кранового типу                                                                                                                                                                                                                                                                                              | комплект | 41      | <u>151,46</u><br>136,18    | <u>-</u><br>-           | 6210                                                                           | 5583 | <u>-</u><br>-     | <u>1,7640</u><br>-        | <u>72,32</u><br>-     |
| 14 | C113-2155<br>варіант 1     | К-кт кранів радіат. Кут. Термост. 1/2" (R470FX033) GIACOMINI                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт       | 41      | <u>1333,47</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 54672                                                                          | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |
| 15 | KP15-104-5                 | Установлення кранів повітряних                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | комплект | 32      | <u>25,20</u><br>22,26      | <u>-</u><br>-           | 806                                                                            | 712  | <u>-</u><br>-     | <u>0,2760</u><br>-        | <u>8,83</u><br>-      |
| 16 | C113-2156<br>варіант 2     | Автоматичний повітрявідвідник Flamco Flexvent 1/2" (в комплекті з запірним клапаном), PN10, 120 гр.С                                                                                                                                                                                                                                      | шт       | 16      | <u>440,73</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 7052                                                                           | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-         |



| 1  | 2                      | 3                                                                                                                   | 4    | 5   | 6                         | 7 | 8     | 9     | 10 | 11                  | 12                 |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|---|-------|-------|----|---------------------|--------------------|
| 17 | C113-2156<br>варіант 1 | Автоматичний повітрявідвідник Flamco<br>Flexvent Top 1/2" (без запірного клапану),<br>PN10, 120                     | шт   | 16  | <u>2370,98</u><br>-       | - | 37936 | -     | -  | -                   | -                  |
| 18 | C113-1704<br>варіант 1 | Муфта 20x1/2" P3 Ekoplastik                                                                                         | шт   | 102 | <u>91,94</u><br>-         | - | 9378  | -     | -  | -                   | -                  |
| 19 | C113-1705<br>варіант 1 | Коліно 20 (45°) 3B Ekoplastik                                                                                       | шт   | 182 | <u>15,32</u><br>-         | - | 2788  | -     | -  | -                   | -                  |
| 20 | C113-1706<br>варіант 1 | Коліно 20 (45°) Ekoplastik                                                                                          | шт   | 182 | <u>14,90</u><br>-         | - | 2712  | -     | -  | -                   | -                  |
| 21 | C113-1707<br>варіант 1 | Коліно 20 (90°) Ekoplastik                                                                                          | шт   | 202 | <u>12,78</u><br>-         | - | 2582  | -     | -  | -                   | -                  |
| 22 | KP15-19-1              | Прокладання трубопроводів<br>водопостачання з труб поліетиленових<br>[поліпропіленових] напірних діаметром 20<br>мм | 100м | 3   | <u>5374,46</u><br>5242,50 | - | 16123 | 15728 | -  | <u>67,9080</u><br>- | <u>203,72</u><br>- |
| 23 | C113-1673<br>варіант 1 | Труби Fiber Basalt Plus 20 wavin                                                                                    | м    | 300 | <u>109,29</u><br>-        | - | 32787 | -     | -  | -                   | -                  |
| 24 | KP15-19-2              | Прокладання трубопроводів<br>водопостачання з труб поліетиленових<br>[поліпропіленових] напірних діаметром 25<br>мм | 100м | 1   | <u>5617,67</u><br>5471,32 | - | 5618  | 5471  | -  | <u>70,8720</u><br>- | <u>70,87</u><br>-  |
| 25 | C113-1674<br>варіант 1 | Труби Fiber Basalt Plus 25 wavin                                                                                    | м    | 100 | <u>155,91</u><br>-        | - | 15591 | -     | -  | -                   | -                  |
| 26 | KP15-19-3              | Прокладання трубопроводів<br>водопостачання з труб поліетиленових<br>[поліпропіленових] напірних діаметром 32<br>мм | 100м | 1,2 | <u>6204,46</u><br>6036,42 | - | 7445  | 7244  | -  | <u>78,1920</u><br>- | <u>93,83</u><br>-  |
| 27 | C113-1675<br>варіант 1 | Труби Fiber Basalt Plus 32 wavin                                                                                    | м    | 320 | <u>236,42</u><br>-        | - | 75654 | -     | -  | -                   | -                  |
| 28 | KP15-19-4              | Прокладання трубопроводів<br>водопостачання з труб поліетиленових<br>[поліпропіленових] напірних діаметром 40<br>мм | 100м | 0,7 | <u>6629,85</u><br>6428,29 | - | 4641  | 4500  | -  | <u>83,2680</u><br>- | <u>58,29</u><br>-  |
| 29 | C113-1676<br>варіант 1 | Труби Fiber Basalt Plus 40 wavin                                                                                    | м    | 70  | <u>340,67</u><br>-        | - | 23847 | -     | -  | -                   | -                  |
| 30 | KP15-19-5              | Прокладання трубопроводів<br>водопостачання з труб поліетиленових<br>[поліпропіленових] напірних діаметром 50<br>мм | 100м | 0,8 | <u>6725,77</u><br>6474,77 | - | 5381  | 5180  | -  | <u>85,1160</u><br>- | <u>68,09</u><br>-  |
| 31 | C113-1677<br>варіант 1 | Труби Fiber Basalt Plus 50 wavin                                                                                    | м    | 80  | <u>571,56</u><br>-        | - | 45725 | -     | -  | -                   | -                  |

| 1  | 2                      | 3                                                                          | 4    | 5   | 6                              | 7 | 8     | 9     | 10 | 11             | 12            |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------------------------|---|-------|-------|----|----------------|---------------|
| 32 | KP19-21-1              | Ізоляція трубопроводів трубками зі<br>спіненого каучуку, поліетилену       | 100м | 4,7 | <u>3392,34</u>                 | - | 15944 | 15944 | -  | <u>47,2800</u> | <u>222,22</u> |
| 33 | C113-2145<br>варіант 1 | Трубка K-FLEX 09x064-2 PE COMPACT RED                                      | м    | 80  | <u>3392,34</u><br><u>98,25</u> | - | 7860  | -     | -  | -              | -             |
| 34 | C113-2146<br>варіант 1 | Трубка K-FLEX 06x042-2 PE COMPACT RED                                      | м    | 70  | <u>39,83</u>                   | - | 2788  | -     | -  | -              | -             |
| 35 | C113-2147<br>варіант 1 | Трубка K-FLEX 06x035-2 PE COMPACT RED                                      | м    | 120 | <u>32,64</u>                   | - | 3917  | -     | -  | -              | -             |
| 36 | C113-2148<br>варіант 1 | Трубка K-FLEX 06x028-2 PE COMPACT RED                                      | м    | 100 | <u>28,83</u>                   | - | 2883  | -     | -  | -              | -             |
| 37 | C113-2149<br>варіант 1 | Трубка K-FLEX 06x022-2 PE COMPACT RED                                      | м    | 100 | <u>23,33</u>                   | - | 2333  | -     | -  | -              | -             |
| 38 | C113-1878<br>варіант 1 | Хомут з ізоляц. EPDM 1/2" 20-23мм M8/10<br>Bifix® G2 BUP +Flash Walraven   | шт   | 120 | <u>58,50</u>                   | - | 7020  | -     | -  | -              | -             |
| 39 | C113-1879<br>варіант 1 | Хомут з ізоляц. EPDM 3/4" 25-28мм M8/10<br>Bifix® G2 BUP +Flash Walraven   | шт   | 60  | <u>60,19</u>                   | - | 3611  | -     | -  | -              | -             |
| 40 | C113-1880<br>варіант 1 | Хомут з ізоляц. EPDM 1" 31-35мм M8/10<br>Bifix® G2 BUP +Flash Walraven     | шт   | 40  | <u>63,16</u>                   | - | 2526  | -     | -  | -              | -             |
| 41 | C113-1881<br>варіант 1 | Хомут з ізоляц. EPDM 1 1/4" 40-45мм<br>M8/10 Bifix® G2 BUP +Flash Walraven | шт   | 30  | <u>68,24</u>                   | - | 2047  | -     | -  | -              | -             |
| 42 | C113-1882<br>варіант 1 | Хомут з ізоляц. EPDM 1 1/2" 48-52мм<br>M8/10 Bifix® G2 BUP +Flash Walraven | шт   | 100 | <u>73,32</u>                   | - | 7332  | -     | -  | -              | -             |
| 43 | C113-1708<br>варіант 1 | Муфта 50 Ekoplastik                                                        | шт   | 16  | <u>77,12</u>                   | - | 1234  | -     | -  | -              | -             |
| 44 | C113-1709<br>варіант 1 | Муфта 40 Ekoplastik                                                        | шт   | 16  | <u>40,30</u>                   | - | 645   | -     | -  | -              | -             |
| 45 | C113-1710<br>варіант 1 | Муфта 32 Ekoplastik                                                        | шт   | 26  | <u>16,17</u>                   | - | 420   | -     | -  | -              | -             |
| 46 | C113-1711<br>варіант 1 | Муфта 25 Ekoplastik                                                        | шт   | 26  | <u>13,21</u>                   | - | 343   | -     | -  | -              | -             |
| 47 | C113-1712<br>варіант 1 | Муфта 20 Ekoplastik                                                        | шт   | 50  | <u>9,82</u>                    | - | 491   | -     | -  | -              | -             |
| 48 | C113-1713<br>варіант 1 | Коліно 50 (90°) Ekoplastik                                                 | шт   | 20  | <u>104,64</u>                  | - | 2093  | -     | -  | -              | -             |
| 49 | C113-1714<br>варіант 1 | Коліно 50 (45°) Ekoplastik                                                 | шт   | 14  | <u>117,76</u>                  | - | 1649  | -     | -  | -              | -             |
| 50 | C113-1715<br>варіант 1 | Коліно 40 90° Ekoplastik                                                   | шт   | 20  | <u>49,18</u>                   | - | 984   | -     | -  | -              | -             |
| 51 | C113-1716<br>варіант 1 | Коліно 40 (45°) Ekoplastik                                                 | шт   | 14  | <u>60,62</u>                   | - | 849   | -     | -  | -              | -             |

| 1  | 2                      | 3                                   | 4  | 5   | 6             | 7 | 8    | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------------------------|-------------------------------------|----|-----|---------------|---|------|---|----|----|----|
| 52 | C113-1717<br>варіант 1 | Коліно 32 (90°) Ekoplastik          | шт | 40  | <u>22,52</u>  | - | 901  | - | -  | -  | -  |
| 53 | C113-1718<br>варіант 1 | Коліно 32 (45°) Ekoplastik          | шт | 55  | <u>34,82</u>  | - | 1915 | - | -  | -  | -  |
| 54 | C113-1719<br>варіант 1 | Коліно 32 (90°) 3B Ekoplastik       | шт | 25  | <u>57,30</u>  | - | 1433 | - | -  | -  | -  |
| 55 | C113-1720<br>варіант 1 | Коліно 25 (90°) Ekoplastik          | шт | 60  | <u>14,06</u>  | - | 844  | - | -  | -  | -  |
| 56 | C113-1721<br>варіант 1 | Коліно 25x45° Ekoplastik            | шт | 50  | <u>22,09</u>  | - | 1105 | - | -  | -  | -  |
| 57 | C113-1722<br>варіант 1 | Коліно 25 (45°) 3B Ekoplastik       | шт | 50  | <u>56,39</u>  | - | 2820 | - | -  | -  | -  |
| 58 | C113-1723<br>варіант 1 | Коліно 25 (90°) 3B Ekoplastik       | шт | 40  | <u>17,01</u>  | - | 680  | - | -  | -  | -  |
| 59 | C113-1724<br>варіант 1 | Коліно 20 (90°) 3B Ekoplastik       | шт | 120 | <u>13,21</u>  | - | 1585 | - | -  | -  | -  |
| 60 | C113-1725<br>варіант 1 | Муфта перехідна 50x40 3B Ekoplastik | шт | 4   | <u>51,72</u>  | - | 207  | - | -  | -  | -  |
| 61 | C113-1726<br>варіант 1 | Муфта перехідна 50x32 3B Ekoplastik | шт | 4   | <u>52,57</u>  | - | 210  | - | -  | -  | -  |
| 62 | C113-1727<br>варіант 1 | Муфта перехідна 50x25 3B Ekoplastik | шт | 4   | <u>103,37</u> | - | 413  | - | -  | -  | -  |
| 63 | C113-1728<br>варіант 1 | Муфта перехідна 40x32 3B Ekoplastik | шт | 4   | <u>31,83</u>  | - | 127  | - | -  | -  | -  |
| 64 | C113-1728<br>варіант 2 | Муфта перехідна 40x25 3B Ekoplastik | шт | 4   | <u>31,83</u>  | - | 127  | - | -  | -  | -  |
| 65 | C113-1729<br>варіант 1 | Муфта перехідна 40x20 3B Ekoplastik | шт | 4   | <u>31,83</u>  | - | 127  | - | -  | -  | -  |
| 66 | C113-1730<br>варіант 1 | Муфта перехідна 32x25 3B Ekoplastik | шт | 20  | <u>17,01</u>  | - | 340  | - | -  | -  | -  |
| 67 | C113-1731<br>варіант 1 | Муфта перехідна 32x20 3B Ekoplastik | шт | 8   | <u>25,06</u>  | - | 200  | - | -  | -  | -  |
| 68 | C113-1732<br>варіант 1 | Муфта перехідна 25x20 3B Ekoplastik | шт | 20  | <u>13,21</u>  | - | 264  | - | -  | -  | -  |
| 69 | C113-1733<br>варіант 1 | Трійник 50 Ekoplastik               | шт | 6   | <u>126,23</u> | - | 757  | - | -  | -  | -  |
| 70 | C113-1734<br>варіант 1 | Трійник 40 Ekoplastik               | шт | 6   | <u>60,62</u>  | - | 364  | - | -  | -  | -  |
| 71 | C113-1735<br>варіант 1 | Трійник 32 Ekoplastik               | шт | 10  | <u>32,68</u>  | - | 327  | - | -  | -  | -  |

| 1  | 2                      | 3                                                                       | 4  | 5   | 6             | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------|---|-------|---|----|----|----|
| 72 | C113-1736<br>варіант 1 | Трійник 25 Ekoplastik                                                   | шт | 20  | <u>17,01</u>  | - | 340   | - | -  | -  | -  |
| 73 | C113-1737<br>варіант 1 | Трійник 20 Ekoplastik                                                   | шт | 50  | <u>13,21</u>  | - | 661   | - | -  | -  | -  |
| 74 | C113-1738<br>варіант 1 | Трійник перехідний 50x40x50 Ekoplastik                                  | шт | 4   | <u>179,14</u> | - | 717   | - | -  | -  | -  |
| 75 | C113-1739<br>варіант 1 | Трійник перехідний 50x32x50 Ekoplastik                                  | шт | 4   | <u>130,89</u> | - | 524   | - | -  | -  | -  |
| 76 | C113-1740<br>варіант 1 | Трійник перехідний 40x32x40 Ekoplastik                                  | шт | 4   | <u>92,79</u>  | - | 371   | - | -  | -  | -  |
| 77 | C113-1741<br>варіант 1 | Трійник перехідний 40x25x40 Ekoplastik                                  | шт | 8   | <u>86,23</u>  | - | 690   | - | -  | -  | -  |
| 78 | C113-1743<br>варіант 1 | Трійник перехідний 32x25x32 Ekoplastik                                  | шт | 8   | <u>40,30</u>  | - | 322   | - | -  | -  | -  |
| 79 | C113-1744<br>варіант 1 | Трійник перехідний 32x20x32 Ekoplastik                                  | шт | 8   | <u>40,30</u>  | - | 322   | - | -  | -  | -  |
| 80 | C113-1745<br>варіант 1 | Трійник перехідний 32x20x25 Ekoplastik                                  | шт | 8   | <u>72,47</u>  | - | 580   | - | -  | -  | -  |
| 81 | C113-1746<br>варіант 1 | Трійник перехідний 32x20x20 Ekoplastik                                  | шт | 8   | <u>41,15</u>  | - | 329   | - | -  | -  | -  |
| 82 | C113-1747<br>варіант 1 | Трійник перехідний 32x25x25 Ekoplastik                                  | шт | 6   | <u>77,12</u>  | - | 463   | - | -  | -  | -  |
| 83 | C113-1748<br>варіант 1 | Трійник перехідний 25x20x25 Ekoplastik                                  | шт | 30  | <u>19,98</u>  | - | 599   | - | -  | -  | -  |
| 84 | C113-1749<br>варіант 1 | Трійник перехідний 25x20x20 Ekoplastik                                  | шт | 12  | <u>57,26</u>  | - | 687   | - | -  | -  | -  |
| 85 | C113-1883<br>варіант 1 | Профіль монтажний 30x20x1,75мм 2м тип WM15 RapidRail® Walraven(6505015) | шт | 100 | <u>302,75</u> | - | 30275 | - | -  | -  | -  |
| 86 | C113-1884<br>варіант 2 | Консоль стінова 30x20x200мм WM15 BUP1000,BIS RapidRail® Walraven        | шт | 20  | <u>301,47</u> | - | 6029  | - | -  | -  | -  |
| 87 | C113-1884<br>варіант 1 | Болт швидкого монтажу M8x 40мм, BIS RapidRail® Walraven(6523804)        | шт | 520 | <u>35,64</u>  | - | 18533 | - | -  | -  | -  |
| 88 | C113-1885<br>варіант 1 | Заглушка плавтикова для WM0+15,BIS RapidRail® Walraven(6566000)         | шт | 120 | <u>22,09</u>  | - | 2651  | - | -  | -  | -  |
| 89 | C113-1886<br>варіант 1 | Шпилька метрична M10 x 1000мм (NL) BIS 6303010NL                        | шт | 40  | <u>99,56</u>  | - | 3982  | - | -  | -  | -  |
| 90 | C113-1887<br>варіант 1 | Гайка шестигранна M10 BIS RapidRail® Walraven(6123010)                  | шт | 60  | <u>4,74</u>   | - | 284   | - | -  | -  | -  |
| 91 | C113-1888<br>варіант 1 | Шайба 10,5x25мм BIS, WMO-35 Walraven (6533310)                          | шт | 50  | <u>6,85</u>   | - | 343   | - | -  | -  | -  |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                             | 3                                                                   | 4      | 5       | 6                                | 7                  | 8             | 9     | 10                | 11                 | 12                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------|--------------------|---------------|-------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C113-1889<br>варіант 1        | Шуруп-гвинт М8 х 100мм 6263810 BIS<br>Walraven                      | шт     | 80      | <u>10,67</u>                     | -                  | 854           | -     | -                 | -                  | -                     |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C113-1890<br>варіант 1        | Універсальний дюбель 10 х 50 WUP<br>6100710 Walraven                | шт     | 80      | <u>7,70</u>                      | -                  | 616           | -     | -                 | -                  | -                     |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C113-1891<br>варіант 1        | Хімічний анкер зимовий WVSF200, 300 мл.<br>6099126                  | шт     | 18      | <u>926,26</u>                    | -                  | 16673         | -     | -                 | -                  | -                     |
| 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C113-1892<br>варіант 1        | Пластикова сітчаста гільза 16* 130мм<br>М8/М10/М12 WIS. 6097018     | шт     | 56      | <u>25,06</u>                     | -                  | 1403          | -     | -                 | -                  | -                     |
| 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C113-1750<br>варіант 1        | Муфта 25х1/2"РЗ Ekoplastik                                          | шт     | 6       | <u>123,72</u>                    | -                  | 742           | -     | -                 | -                  | -                     |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C113-1893<br>варіант 1        | Пакля UNIPAK, Волокна лляні Unigarn (100<br>г - косичка в упаковці) | шт     | 3       | <u>71,35</u>                     | -                  | 214           | -     | -                 | -                  | -                     |
| 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C113-1894<br>варіант 1        | Паста сантехнічна пакувальна Unipak<br>Unigum (250 гр тюбик)        | шт     | 3       | <u>196,65</u>                    | -                  | 590           | -     | -                 | -                  | -                     |
| Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                     |        |         |                                  |                    | 917925        | 70321 | <u>681</u><br>149 |                    | <u>938,75</u><br>1,52 |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |                               |                                                                     |        |         |                                  |                    | 917925        |       |                   |                    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                     |        |         |                                  |                    | 846923        |       |                   |                    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                     |        |         |                                  |                    | 70470         |       |                   |                    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                     |        |         |                                  |                    | 38207         |       |                   |                    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                     |        |         |                                  |                    | 95,83         |       |                   |                    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                     |        |         |                                  |                    | 11297         |       |                   |                    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                     |        |         |                                  |                    | <b>956132</b> |       |                   |                    |                       |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                     |        |         |                                  |                    |               |       |                   |                    |                       |
| <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                     |        |         |                                  |                    | <b>956132</b> |       |                   |                    |                       |
| <b>Розділ 3. 1-й та 2-й поверх</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                                     |        |         |                                  |                    |               |       |                   |                    |                       |
| 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KP15-90-2                     | Установлення опалювальних радіаторів<br>сталевих                    | 100кВт | 2,41324 | <u>14804,17</u>                  | <u>647,61</u>      | 35726         | 22865 | <u>1563</u>       | <u>133,7520</u>    | <u>322,78</u>         |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | & C130-556-<br>1<br>варіант 5 | Радіатор Hi-therm 600*22*1200 бок PRO<br>(2669 Вт)                  | шт     | 23      | <u>9474,99</u><br><u>9132,59</u> | <u>141,61</u><br>- | 210050        | -     | <u>342</u><br>-   | <u>1,4484</u><br>- | <u>3,5</u><br>-       |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | & C130-556-<br>1<br>варіант 1 | Радіатор PURMO C 22 400x1200 (1849)                                 | шт     | 12      | <u>10101,95</u>                  | -                  | 121223        | -     | -                 | -                  | -                     |

| 1   | 2                          | 3                                                                                         | 4        | 5   | 6                       | 7 | 8      | 9     | 10 | 11            | 12            |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------------------|---|--------|-------|----|---------------|---------------|
| 102 | & C130-556-1<br>варіант 2  | Радіатор PURMO C 22 400x1000 (1540)                                                       | шт       | 7   | <u>8959,04</u><br>-     | - | 62713  | -     | -  | -             | -             |
| 103 | & C130-556-1<br>варіант 3  | Радіатор Hi-therm 500*22*1200 бок PRO(2300 Вт)                                            | шт       | 17  | <u>8065,58</u><br>-     | - | 137115 | -     | -  | -             | -             |
| 104 | & C130-556-1<br>варіант 4  | Радіатор Hi-therm 500*22*1600 бок PRO                                                     | шт       | 1   | <u>10402,92</u><br>-    | - | 10403  | -     | -  | -             | -             |
| 105 | & C130-556-1<br>варіант 5  | Радіатор Hi-therm 600*22*1200 бок PRO (2669 Вт)                                           | шт       | 6   | <u>9132,59</u><br>-     | - | 54796  | -     | -  | -             | -             |
| 106 | & C130-556-1<br>варіант 7  | Радіатор Hi-therm 600*22*1000 бок PRO (2224 Вт)                                           | шт       | 31  | <u>7919,15</u><br>-     | - | 245494 | -     | -  | -             | -             |
| 107 | & C130-556-1<br>варіант 13 | Радіатор Hi-therm 600*22*700 бок PRO                                                      | шт       | 4   | <u>6076,36</u><br>-     | - | 24305  | -     | -  | -             | -             |
| 108 | & C130-556-1<br>варіант 14 | Радіатор PURMO C 22 900x800 (2426)                                                        | шт       | 1   | <u>13310,56</u><br>-    | - | 13311  | -     | -  | -             | -             |
| 109 | & C130-556-1<br>варіант 6  | Радіатор PURMO C 22 900x500 (1516)                                                        | шт       | 4   | <u>9565,63</u><br>-     | - | 38263  | -     | -  | -             | -             |
| 110 | & C130-556-1<br>варіант 8  | Радіатор PURMO C 22 300x1200 (1453)                                                       | шт       | 1   | <u>9083,92</u><br>-     | - | 9084   | -     | -  | -             | -             |
| 111 | & C130-556-1<br>варіант 9  | Радіатор Hi-therm 600*22*1400 бок PRO                                                     | шт       | 3   | <u>10364,08</u><br>-    | - | 31092  | -     | -  | -             | -             |
| 112 | KP15-104-1                 | Установлення показчиків рівня кранового типу                                              | комплект | 110 | <u>151,46</u><br>136,18 | - | 16661  | 14980 | -  | <u>1,7640</u> | <u>194,04</u> |
| 113 | C113-2155<br>варіант 1     | К-кт кранів радіат. Кут. Термост. 1/2" (R470FX033) GIACOMINI                              | шт       | 110 | <u>1333,47</u><br>-     | - | 146682 | -     | -  | -             | -             |
| 114 | KP15-104-5                 | Установлення кранів повітряних                                                            | комплект | 50  | <u>25,20</u><br>22,26   | - | 1260   | 1113  | -  | <u>0,2760</u> | <u>13,8</u>   |
| 115 | C113-2156<br>варіант 1     | Автоматичний повітрявідвідник Flamco Flexvent Top 1/2" (без запірного клапану), PN10, 120 | шт       | 48  | <u>2370,98</u><br>-     | - | 113807 | -     | -  | -             | -             |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                      | 4        | 5    | 6                           | 7                        | 8     | 9     | 10               | 11                        | 12                   |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|-------|-------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 116 | C113-2156<br>варіант 2 | Автоматичний повітрявідвідник Flamco Flexvent 1/2" (в комплекті з запірним клапаном), PN10, 120 гр.С                                                   | шт       | 2    | <u>440,73</u><br>-          | -<br>-                   | 881   | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 117 | KP15-87-2              | Установлення клапанів запобіжних однонавіжильних діаметром понад 25 до 40 мм                                                                           | клапан   | 2    | <u>373,24</u><br>309,41     | <u>13,91</u><br>0,53     | 746   | 619   | <u>28</u><br>1   | <u>4,2120</u><br>0,0070   | <u>8,42</u><br>0,01  |
| 118 | C113-2301<br>варіант 1 | Комбінований динамічний балансувальний клапан Nexus Vivax DN15 H (1/2" BP), PN25 (з можливістю підкл                                                   | шт       | 2    | <u>5876,33</u><br>-         | -<br>-                   | 11753 | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 119 | KP15-104-1             | Установлення термоприводу                                                                                                                              | комплект | 2    | <u>151,46</u><br>136,18     | -<br>-                   | 303   | 272   | -<br>-           | <u>1,7640</u><br>-        | <u>3,53</u><br>-     |
| 120 | C113-2302<br>варіант 1 | Термопривід Nexus M 30x1,5 230 В, для DN15-25 (Balogex, нормально закритий)                                                                            | шт       | 2    | <u>1636,99</u><br>-         | -<br>-                   | 3274  | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 121 | KP15-20-2              | Установлення фланцевих вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | 100шт    | 0,06 | <u>33490,93</u><br>24714,02 | <u>2720,03</u><br>161,26 | 2009  | 1483  | <u>163</u><br>10 | <u>332,5800</u><br>2,0974 | <u>19,95</u><br>0,13 |
| 122 | C113-2301<br>варіант 2 | Кран кульовий VALTEC BASE з полузгоном 3/4" вн.-зовн. VT.227.N.05                                                                                      | шт       | 2    | <u>481,80</u><br>-          | -<br>-                   | 964   | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 123 | C113-2302<br>варіант 2 | Кран кульовий VALTEC BASE з полузгоном 1/2" вн.-зовн. VT.227.N.04                                                                                      | шт       | 4    | <u>321,37</u><br>-          | -<br>-                   | 1285  | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 124 | KP15-103-1             | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм                                                                                                | фільтр   | 2    | <u>147,42</u><br>125,73     | <u>19,19</u><br>0,73     | 295   | 251   | <u>38</u><br>1   | <u>1,6920</u><br>0,0096   | <u>3,38</u><br>0,02  |
| 125 | C1630-103<br>варіант 1 | Фільтр косий VALTEC 3/4" VT.192.N.05                                                                                                                   | шт       | 2    | <u>349,91</u><br>-          | -<br>-                   | 700   | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 126 | KP15-19-1              | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм                                             | 100м     | 7,8  | <u>5374,46</u><br>5242,50   | -<br>-                   | 41921 | 40892 | -<br>-           | <u>67,9080</u><br>-       | <u>529,68</u><br>-   |
| 127 | C113-1673<br>варіант 1 | Труби Fiber Basalt Plus 20 wavin                                                                                                                       | м        | 780  | <u>109,29</u><br>-          | -<br>-                   | 85246 | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 128 | KP15-19-2              | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм                                             | 100м     | 2,8  | <u>5617,67</u><br>5471,32   | -<br>-                   | 15729 | 15320 | -<br>-           | <u>70,8720</u><br>-       | <u>198,44</u><br>-   |
| 129 | C113-1674<br>варіант 1 | Труби Fiber Basalt Plus 25 wavin                                                                                                                       | м        | 280  | <u>155,91</u><br>-          | -<br>-                   | 43655 | -     | -<br>-           | -<br>-                    | -<br>-               |
| 130 | KP15-19-3              | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм                                             | 100м     | 3,4  | <u>6204,46</u><br>6036,42   | -<br>-                   | 21095 | 20524 | -<br>-           | <u>78,1920</u><br>-       | <u>265,85</u><br>-   |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                          | 4    | 5   | 6                         | 7 | 8      | 9     | 10 | 11             | 12            |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|---|--------|-------|----|----------------|---------------|
| 131 | C113-1675<br>варіант 1 | Труби Fiber Basalt Plus 32 wavin                                                                           | м    | 340 | <u>236,42</u>             | - | 80383  | -     | -  | -              | -             |
| 132 | KP15-19-4              | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | 100м | 3,1 | <u>6629,85</u><br>6428,29 | - | 20553  | 19928 | -  | <u>83,2680</u> | <u>258,13</u> |
| 133 | C113-1676<br>варіант 1 | Труби Fiber Basalt Plus 40 wavin                                                                           | м    | 310 | <u>340,67</u>             | - | 105608 | -     | -  | -              | -             |
| 134 | KP15-19-5              | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм | 100м | 1,8 | <u>6725,77</u><br>6474,77 | - | 12106  | 11655 | -  | <u>85,1160</u> | <u>153,21</u> |
| 135 | C113-1677<br>варіант 1 | Труби Fiber Basalt Plus 50 wavin                                                                           | м    | 180 | <u>571,56</u>             | - | 102881 | -     | -  | -              | -             |
| 136 | KP19-21-1              | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену                                          | 100м | 7,2 | <u>3392,34</u><br>3392,34 | - | 24425  | 24425 | -  | <u>47,2800</u> | <u>340,42</u> |
| 137 | C113-2145<br>варіант 1 | Трубка K-FLEX 09x064-2 PE COMPACT RED                                                                      | м    | 80  | <u>98,25</u>              | - | 7860   | -     | -  | -              | -             |
| 138 | C113-2145<br>варіант 2 | Трубка K-FLEX 09x054-2 PE COMPACT RED                                                                      | м    | 100 | <u>73,70</u>              | - | 7370   | -     | -  | -              | -             |
| 139 | C113-2146<br>варіант 1 | Трубка K-FLEX 06x042-2 PE COMPACT RED                                                                      | м    | 220 | <u>39,83</u>              | - | 8763   | -     | -  | -              | -             |
| 140 | C113-2147<br>варіант 1 | Трубка K-FLEX 06x035-2 PE COMPACT RED                                                                      | м    | 280 | <u>32,64</u>              | - | 9139   | -     | -  | -              | -             |
| 141 | C113-2148<br>варіант 1 | Трубка K-FLEX 06x028-2 PE COMPACT RED                                                                      | м    | 40  | <u>28,83</u>              | - | 1153   | -     | -  | -              | -             |
| 142 | C113-1704<br>варіант 1 | Муфта 20x1/2"Р3 Ekoplastik                                                                                 | шт   | 272 | <u>91,94</u>              | - | 25008  | -     | -  | -              | -             |
| 143 | C113-1705<br>варіант 1 | Коліно 20 (45°) 3В Ekoplastik                                                                              | шт   | 392 | <u>15,32</u>              | - | 6005   | -     | -  | -              | -             |
| 144 | C113-1706<br>варіант 1 | Коліно 20 (45°) Ekoplastik                                                                                 | шт   | 442 | <u>14,90</u>              | - | 6586   | -     | -  | -              | -             |
| 145 | C113-1707<br>варіант 1 | Коліно 20 (90°) Ekoplastik                                                                                 | шт   | 472 | <u>12,78</u>              | - | 6032   | -     | -  | -              | -             |
| 146 | C113-1708<br>варіант 1 | Муфта 50 Ekoplastik                                                                                        | шт   | 40  | <u>77,12</u>              | - | 3085   | -     | -  | -              | -             |
| 147 | C113-1709<br>варіант 1 | Муфта 40 Ekoplastik                                                                                        | шт   | 70  | <u>40,30</u>              | - | 2821   | -     | -  | -              | -             |
| 148 | C113-1710<br>варіант 1 | Муфта 32 Ekoplastik                                                                                        | шт   | 65  | <u>16,17</u>              | - | 1051   | -     | -  | -              | -             |



| 1   | 2                      | 3                                   | 4  | 5   | 6             | 7 | 8    | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------|-------------------------------------|----|-----|---------------|---|------|---|----|----|----|
| 149 | C113-1711<br>варіант 1 | Муфта 25 Ekoplastik                 | шт | 55  | <u>13,21</u>  | - | 727  | - | -  | -  | -  |
| 150 | C113-1712<br>варіант 1 | Муфта 20 Ekoplastik                 | шт | 240 | <u>9,82</u>   | - | 2357 | - | -  | -  | -  |
| 151 | C113-1713<br>варіант 1 | Коліно 50 (90°) Ekoplastik          | шт | 40  | <u>104,64</u> | - | 4186 | - | -  | -  | -  |
| 152 | C113-1714<br>варіант 1 | Коліно 50 (45°) Ekoplastik          | шт | 38  | <u>117,76</u> | - | 4475 | - | -  | -  | -  |
| 153 | C113-1715<br>варіант 1 | Коліно 40 90" Ekoplastik            | шт | 70  | <u>49,18</u>  | - | 3443 | - | -  | -  | -  |
| 154 | C113-1716<br>варіант 1 | Коліно 40 (45°) Ekoplastik          | шт | 56  | <u>60,62</u>  | - | 3395 | - | -  | -  | -  |
| 155 | C113-1717<br>варіант 1 | Коліно 32 (90°) Ekoplastik          | шт | 140 | <u>22,52</u>  | - | 3153 | - | -  | -  | -  |
| 156 | C113-1718<br>варіант 1 | Коліно 32 (45°) Ekoplastik          | шт | 220 | <u>34,82</u>  | - | 7660 | - | -  | -  | -  |
| 157 | C113-1719<br>варіант 1 | Коліно 32 (90°) 3B Ekoplastik       | шт | 90  | <u>57,30</u>  | - | 5157 | - | -  | -  | -  |
| 158 | C113-1720<br>варіант 1 | Коліно 25 (90°) Ekoplastik          | шт | 160 | <u>14,06</u>  | - | 2250 | - | -  | -  | -  |
| 159 | C113-1721<br>варіант 1 | Коліно 25x45° Ekoplastik            | шт | 140 | <u>22,09</u>  | - | 3093 | - | -  | -  | -  |
| 160 | C113-1722<br>варіант 1 | Коліно 25 (45°) 3B Ekoplastik       | шт | 120 | <u>56,39</u>  | - | 6767 | - | -  | -  | -  |
| 161 | C113-1723<br>варіант 1 | Коліно 25 (90°) 3B Ekoplastik       | шт | 110 | <u>17,01</u>  | - | 1871 | - | -  | -  | -  |
| 162 | C113-1724<br>варіант 1 | Коліно 20 (90°) 3B Ekoplastik       | шт | 270 | <u>13,21</u>  | - | 3567 | - | -  | -  | -  |
| 163 | C113-1725<br>варіант 1 | Муфта перехідна 50x40 3B Ekoplastik | шт | 12  | <u>51,72</u>  | - | 621  | - | -  | -  | -  |
| 164 | C113-1726<br>варіант 1 | Муфта перехідна 50x32 3B Ekoplastik | шт | 12  | <u>52,57</u>  | - | 631  | - | -  | -  | -  |
| 165 | C113-1727<br>варіант 1 | Муфта перехідна 50x25 3B Ekoplastik | шт | 16  | <u>103,37</u> | - | 1654 | - | -  | -  | -  |
| 166 | C113-1728<br>варіант 1 | Муфта перехідна 40x32 3B Ekoplastik | шт | 14  | <u>31,83</u>  | - | 446  | - | -  | -  | -  |
| 167 | C113-1729<br>варіант 1 | Муфта перехідна 40x20 3B Ekoplastik | шт | 26  | <u>31,83</u>  | - | 828  | - | -  | -  | -  |
| 168 | C113-1728<br>варіант 2 | Муфта перехідна 40x25 3B Ekoplastik | шт | 16  | <u>31,83</u>  | - | 509  | - | -  | -  | -  |

| 1   | 2                      | 3                                      | 4  | 5   | 6             | 7 | 8    | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------|----------------------------------------|----|-----|---------------|---|------|---|----|----|----|
| 169 | C113-1730<br>варіант 1 | Муфта перехідна 32x25 3В Ekoplastik    | шт | 50  | <u>17,01</u>  | - | 851  | - | -  | -  | -  |
| 170 | C113-1731<br>варіант 1 | Муфта перехідна 32x20 3В Ekoplastik    | шт | 50  | <u>25,06</u>  | - | 1253 | - | -  | -  | -  |
| 171 | C113-1732<br>варіант 1 | Муфта перехідна 25x20 3В Ekoplastik    | шт | 60  | <u>13,21</u>  | - | 793  | - | -  | -  | -  |
| 172 | C113-1733<br>варіант 1 | Трійник 50 Ekoplastik                  | шт | 12  | <u>126,23</u> | - | 1515 | - | -  | -  | -  |
| 173 | C113-1734<br>варіант 1 | Трійник 40 Ekoplastik                  | шт | 14  | <u>60,62</u>  | - | 849  | - | -  | -  | -  |
| 174 | C113-1735<br>варіант 1 | Трійник 32 Ekoplastik                  | шт | 40  | <u>32,68</u>  | - | 1307 | - | -  | -  | -  |
| 175 | C113-1736<br>варіант 1 | Трійник 25 Ekoplastik                  | шт | 80  | <u>17,01</u>  | - | 1361 | - | -  | -  | -  |
| 176 | C113-1737<br>варіант 1 | Трійник 20 Ekoplastik                  | шт | 140 | <u>13,21</u>  | - | 1849 | - | -  | -  | -  |
| 177 | C113-1738<br>варіант 1 | Трійник перехідний 50x40x50 Ekoplastik | шт | 8   | <u>179,14</u> | - | 1433 | - | -  | -  | -  |
| 178 | C113-1739<br>варіант 1 | Трійник перехідний 50x32x50 Ekoplastik | шт | 4   | <u>130,89</u> | - | 524  | - | -  | -  | -  |
| 179 | C113-1739<br>варіант 2 | Трійник перехідний 50x25x50 Ekoplastik | шт | 8   | <u>135,54</u> | - | 1084 | - | -  | -  | -  |
| 180 | C113-1740<br>варіант 1 | Трійник перехідний 40x32x40 Ekoplastik | шт | 6   | <u>92,79</u>  | - | 557  | - | -  | -  | -  |
| 181 | C113-1741<br>варіант 1 | Трійник перехідний 40x25x40 Ekoplastik | шт | 14  | <u>86,23</u>  | - | 1207 | - | -  | -  | -  |
| 182 | C113-1742<br>варіант 1 | Трійник перехідний 40x20x40 Ekoplastik | шт | 20  | <u>86,43</u>  | - | 1729 | - | -  | -  | -  |
| 183 | C113-1743<br>варіант 1 | Трійник перехідний 32x25x32 Ekoplastik | шт | 27  | <u>40,30</u>  | - | 1088 | - | -  | -  | -  |
| 184 | C113-1744<br>варіант 1 | Трійник перехідний 32x20x32 Ekoplastik | шт | 22  | <u>40,30</u>  | - | 887  | - | -  | -  | -  |
| 185 | C113-1745<br>варіант 1 | Трійник перехідний 32x20x25 Ekoplastik | шт | 20  | <u>72,47</u>  | - | 1449 | - | -  | -  | -  |
| 186 | C113-1746<br>варіант 1 | Трійник перехідний 32x20x20 Ekoplastik | шт | 20  | <u>41,15</u>  | - | 823  | - | -  | -  | -  |
| 187 | C113-1747<br>варіант 1 | Трійник перехідний 32x25x25 Ekoplastik | шт | 26  | <u>77,12</u>  | - | 2005 | - | -  | -  | -  |
| 188 | C113-1748<br>варіант 1 | Трійник перехідний 25x20x25 Ekoplastik | шт | 40  | <u>19,98</u>  | - | 799  | - | -  | -  | -  |

| 1   | 2                      | 3                                                                          | 4  | 5   | 6             | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------|---|-------|---|----|----|----|
| 189 | C113-1749<br>варіант 1 | Трійник перехідний 25x20x20 Ekoplastik                                     | шт | 70  | <u>57,26</u>  | - | 4008  | - | -  | -  | -  |
| 190 | C113-1750<br>варіант 1 | Муфта 25x1/2" P3 Ekoplastik                                                | шт | 10  | <u>123,72</u> | - | 1237  | - | -  | -  | -  |
| 191 | C113-1751<br>варіант 1 | Ніпель VALTEC 1/2" зовн.-зовн.<br>VTr.582.N.0004                           | шт | 4   | <u>47,52</u>  | - | 190   | - | -  | -  | -  |
| 192 | C113-1752<br>варіант 1 | Подовжувач 3/4" вн. х30мм (XPOM)<br>VTr.198.C.0530                         | шт | 4   | <u>216,46</u> | - | 866   | - | -  | -  | -  |
| 193 | C113-1753<br>варіант 1 | Трійник перехідний VALTEC 3/4"x1/2"x3/4"<br>вн.-вн.-вн. VTr.750.N.0504     | шт | 2   | <u>282,92</u> | - | 566   | - | -  | -  | -  |
| 194 | C113-1754<br>варіант 1 | Ніпель перехідний VALTEC 3/4" x1/2" зовн.-<br>зовн. VTr.580.N.0504         | шт | 4   | <u>82,27</u>  | - | 329   | - | -  | -  | -  |
| 195 | C113-1755<br>варіант 1 | Шланг подводка вода 3/4 в.в.- 80 см. (eco-<br>flex)                        | шт | 4   | <u>460,29</u> | - | 1841  | - | -  | -  | -  |
| 196 | C113-1755<br>варіант 2 | Муфта 32x3/4" PB Ekoplastik                                                | шт | 2   | <u>196,99</u> | - | 394   | - | -  | -  | -  |
| 197 | C113-1756<br>варіант 1 | Муфта 32x3/4" P3 Ekoplastik                                                | шт | 2   | <u>263,11</u> | - | 526   | - | -  | -  | -  |
| 198 | C113-1878<br>варіант 1 | Хомут з ізоляц. EPDM 1/2" 20-23мм M8/10<br>Bifix® G2 BUP +Flash Walraven   | шт | 260 | <u>58,50</u>  | - | 15210 | - | -  | -  | -  |
| 199 | C113-1879<br>варіант 1 | Хомут з ізоляц. EPDM 3/4" 25-28мм M8/10<br>Bifix® G2 BUP +Flash Walraven   | шт | 160 | <u>60,19</u>  | - | 9630  | - | -  | -  | -  |
| 200 | C113-1880<br>варіант 1 | Хомут з ізоляц. EPDM 1" 31-35мм M8/10<br>Bifix® G2 BUP +Flash Walraven     | шт | 130 | <u>63,16</u>  | - | 8211  | - | -  | -  | -  |
| 201 | C113-1881<br>варіант 1 | Хомут з ізоляц. EPDM 1 1/4" 40-45мм<br>M8/10 Bifix® G2 BUP +Flash Walraven | шт | 100 | <u>68,24</u>  | - | 6824  | - | -  | -  | -  |
| 202 | C113-1882<br>варіант 1 | Хомут з ізоляц. EPDM 1 1/2" 48-52мм<br>M8/10 Bifix® G2 BUP +Flash Walraven | шт | 80  | <u>73,32</u>  | - | 5866  | - | -  | -  | -  |
| 203 | C113-1883<br>варіант 1 | Профіль монтажний 30x20x1,75мм 2м тип<br>WM15 RapidRail® Walraven(6505015) | шт | 16  | <u>302,75</u> | - | 4844  | - | -  | -  | -  |
| 204 | C113-1884<br>варіант 1 | Болт швидкого монтажу M8x 40мм, BIS<br>RapidRail® Walraven(6523804)        | шт | 260 | <u>35,64</u>  | - | 9266  | - | -  | -  | -  |
| 205 | C113-1885<br>варіант 1 | Заглушка плавтикова для WM0+15, BIS<br>RapidRail® Walraven(6566000)        | шт | 34  | <u>22,09</u>  | - | 751   | - | -  | -  | -  |
| 206 | C113-1886<br>варіант 1 | Шпилька метрична M10 x 1000мм (NL) BIS<br>6303010NL                        | шт | 10  | <u>99,56</u>  | - | 996   | - | -  | -  | -  |
| 207 | C113-1887<br>варіант 1 | Гайка шестигранна M10 BIS RapidRail®<br>Walraven(6123010)                  | шт | 40  | <u>4,74</u>   | - | 190   | - | -  | -  | -  |
| 208 | C113-1888<br>варіант 1 | Шайба 10,5x25мм BIS, WMO-35 Walraven<br>(6533310)                          | шт | 40  | <u>6,85</u>   | - | 274   | - | -  | -  | -  |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5   | 6                                  | 7                         | 8                                                                          | 9      | 10                  | 11                         | 12                     |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 209 | C113-1889<br>варіант 1 | Шуруп-гвинт М8 х 100мм 6263810 BIS<br>Walraven                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт | 320 | <u>10,67</u><br>-                  | -                         | 3414                                                                       | -      | -                   | -                          | -                      |
| 210 | C113-1890<br>варіант 1 | Універсальний дюбель 10 х 50 WUP<br>6100710 Walraven                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт | 320 | <u>7,70</u><br>-                   | -                         | 2464                                                                       | -      | -                   | -                          | -                      |
| 211 | C113-1891<br>варіант 1 | Хімічний анкер зимовий WVSF200, 300 мл.<br>6099126                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт | 10  | <u>926,26</u><br>-                 | -                         | 9263                                                                       | -      | -                   | -                          | -                      |
| 212 | C113-1892<br>варіант 1 | Пластикова сітчаста гільза 16* 130мм<br>М8/М10/М12 WIS. 6097018                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт | 30  | <u>25,06</u><br>-                  | -                         | 752                                                                        | -      | -                   | -                          | -                      |
| 213 | C113-1893<br>варіант 1 | Пакля UNIPAK, Волокна лляні Unigarn (100<br>г - косичка в упаковці)                                                                                                                                                                                                                                                             | шт | 8   | <u>71,35</u><br>-                  | -                         | 571                                                                        | -      | -                   | -                          | -                      |
| 214 | C113-1894<br>варіант 1 | Паста сантехнічна пакувальна Unipak<br>Unigum (250 гр тюбик)                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт | 8   | <u>196,65</u><br>-                 | -                         | 1573                                                                       | -      | -                   | -                          | -                      |
| 215 | KP15-130-1             | Установлення вентиляторів радіальних<br>масою до 0,05 т з електродвигуном на<br>одній осі                                                                                                                                                                                                                                       | шт | 2   | <u>996,81</u><br><u>930,26</u>     | <u>15,24</u><br>3,33      | 1994                                                                       | 1861   | <u>30</u><br>7      | <u>11,3640</u><br>0,0341   | <u>22,73</u><br>0,07   |
| 216 | C130-59<br>варіант 2   | Volcano VR1 EC 30 (з модульованим<br>двигуном) 5-30кВт + регулятор                                                                                                                                                                                                                                                              | шт | 2   | <u>22700,97</u><br>-               | -                         | 45402                                                                      | -      | -                   | -                          | -                      |
|     |                        | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |                                    |                           | 2150275                                                                    | 176188 | <u>1822</u><br>361  |                            | <u>2334,36</u><br>3,73 |
|     |                        | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |    |     |                                    |                           | 2150275<br>1972265<br>176549<br>96040<br>241,08<br>28417<br><b>2246315</b> |        |                     |                            |                        |
|     |                        | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |     |                                    |                           |                                                                            |        |                     |                            |                        |
|     |                        | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |     |                                    |                           | <b>2246315</b>                                                             |        |                     |                            |                        |
|     |                        | <b>Розділ 4. Колектрона та ІТП</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |     |                                    |                           |                                                                            |        |                     |                            |                        |
| 217 | KM38-7-9               | Монтаж індивідуального теплового пункту                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт | 1   | <u>26698,51</u><br><u>15248,41</u> | <u>8137,96</u><br>2002,56 | 26699                                                                      | 15248  | <u>8138</u><br>2003 | <u>205,2000</u><br>20,6280 | <u>205,2</u><br>20,63  |
| 218 | 1904-1001<br>варіант 1 | Індивідуальний тепловий пункт 300 кВт<br>Flamco                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт | 1   | <u>1695275,</u><br><u>00</u>       | -                         | 1695275                                                                    | -      | -                   | -                          | -                      |
| 219 | KM11-30-1              | Монтаж автоматики                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт | 1   | <u>115,70</u><br><u>42,34</u>      | -                         | 116                                                                        | 42     | -                   | <u>0,5400</u><br>-         | <u>0,54</u><br>-       |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                              | 4        | 5    | 6                          | 7                      | 8      | 9    | 10             | 11                        | 12                   |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------|------------------------|--------|------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 220 | C1630-26<br>варіант 1  | Автоматика ST-I-3 PLUS                                                                                         | шт       | 1    | <u>22266,18</u>            | -                      | 22266  | -    | -              | -                         | -                    |
| 221 | KM11-30-1              | Монтаж контролера                                                                                              | шт       | 1    | <u>115,70</u>              | -                      | 116    | 42   | -              | <u>0,5400</u>             | <u>0,54</u>          |
| 222 | C1630-26<br>варіант 2  | I-1m Контролер змішувального клапану-<br>управління одним змішувальним<br>клапаном(модуль розш до г.к.)        | шт       | 1    | <u>6377,19</u>             | -                      | 6377   | -    | -              | -                         | -                    |
| 223 | KP15-15-8              | Прокладання трубопроводу<br>водопостачання з труб сталевих<br>водогазопровідних оцинкованих діаметром<br>80 мм | 100м     | 0,12 | <u>10673,60</u><br>9554,70 | <u>246,60</u><br>49,25 | 1281   | 1147 | <u>30</u><br>6 | <u>125,6040</u><br>0,6312 | <u>15,07</u><br>0,08 |
| 224 | C113-1<br>варіант 1    | Труба системи Geberit Mapress із<br>вуглецевої сталі із зовнішнім цинкуванням:<br>d=76.1мм, L=6м               | м        | 12   | <u>1584,13</u>             | -                      | 19010  | -    | -              | -                         | -                    |
| 225 | KP15-15-3              | Прокладання трубопроводу<br>водопостачання з труб сталевих<br>водогазопровідних оцинкованих діаметром<br>25 мм | 100м     | 0,04 | <u>5800,88</u><br>5618,53  | <u>29,97</u><br>25,06  | 232    | 225  | <u>1</u><br>1  | <u>73,8600</u><br>0,3197  | <u>2,95</u><br>0,01  |
| 226 | C113-2<br>варіант 1    | Труба системи Geberit Mapress із<br>вуглецевої сталі із зовнішнім цинкуванням:<br>d=28мм, L=6м                 | м        | 4    | <u>254,21</u>              | -                      | 1017   | -    | -              | -                         | -                    |
| 227 | KP15-15-4              | Прокладання трубопроводу<br>водопостачання з труб сталевих<br>водогазопровідних оцинкованих діаметром<br>32 мм | 100м     | 0,04 | <u>5661,71</u><br>5456,04  | <u>29,97</u><br>25,06  | 226    | 218  | <u>1</u><br>1  | <u>71,7240</u><br>0,3197  | <u>2,87</u><br>0,01  |
| 228 | C113-3<br>варіант 1    | Труба системи Geberit Mapress із<br>вуглецевої сталі із зовнішнім і внутрішнім<br>цинкуванням: d=35мм, L=6     | м        | 4    | <u>342,19</u>              | -                      | 1369   | -    | -              | -                         | -                    |
| 229 | KP19-21-1              | Ізоляція трубопроводів трубками зі<br>спіненого каучуку, поліетилену                                           | 100м     | 0,2  | <u>3392,34</u>             | -                      | 678    | 678  | -              | <u>47,2800</u>            | <u>9,46</u>          |
| 230 | C113-2145<br>варіант 3 | Трубка K-FLEX 09x076-2 ST                                                                                      | м        | 12   | <u>138,47</u>              | -                      | 1662   | -    | -              | -                         | -                    |
| 231 | C113-2146<br>варіант 2 | Трубка K-FLEX 09x035-2 ST                                                                                      | м        | 4    | <u>61,42</u>               | -                      | 246    | -    | -              | -                         | -                    |
| 232 | C113-2147<br>варіант 2 | Трубка K-FLEX 09x028-2 ST                                                                                      | м        | 4    | <u>52,11</u>               | -                      | 208    | -    | -              | -                         | -                    |
| 233 | KP15-100-1             | Установлення Гідромікс" кутовий<br>моноблок (колектор + гідрострілка+утепл)                                    | вузол    | 1    | <u>2705,63</u><br>1713,40  | <u>61,87</u><br>2,35   | 2706   | 1713 | <u>62</u><br>2 | <u>22,5240</u><br>0,0310  | <u>22,52</u><br>0,03 |
| 234 | C1630-100<br>варіант 1 | Гідромікс" кутовий моноблок (колектор +<br>гідрострілка+утепл) ME 7BB 1 1/4" BK65F"-<br>"Спецзамовл            | комплект | 1    | <u>150516,85</u>           | -                      | 150517 | -    | -              | -                         | -                    |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                      | 4        | 5    | 6                           | 7                        | 8      | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------|--------------------------|--------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 235 | KP15-95-1              | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т                                                                                     | насос    | 14   | <u>2895,67</u><br>2161,49   | <u>109,34</u><br>16,54   | 40539  | 30261 | <u>1531</u><br>232 | <u>29,4240</u><br>0,1738  | <u>411,94</u><br>2,43 |
| 236 | C130-508<br>варіант 1  | Насосна група V-UK 1 1/4" (Kvs=7,2) без насосу (нова ізоляція)                                                                                         | шт       | 7    | <u>11678,14</u><br>-        | -                        | 81747  | -     | -                  | -                         | -                     |
| 237 | C130-509<br>варіант 1  | Циркуляційний насос Wilo Yonos MAXO 30/0,5-12 PN10                                                                                                     | шт       | 7    | <u>50741,98</u><br>-        | -                        | 355194 | -     | -                  | -                         | -                     |
| 238 | C130-511<br>варіант 1  | Сепаратор повітря і бруду Flamcovent Clean Smart EcoPlus 1" (в ізоляції EPP), 10 бар, 120 гр.С.                                                        | шт       | 7    | <u>7357,71</u><br>-         | -                        | 51504  | -     | -                  | -                         | -                     |
| 239 | KP15-87-1              | Установлення клапанів                                                                                                                                  | клапан   | 7    | <u>379,14</u><br>309,41     | <u>13,91</u><br>0,53     | 2654   | 2166  | <u>97</u><br>4     | <u>4,2120</u><br>0,0070   | <u>29,48</u><br>0,05  |
| 240 | C130-514<br>варіант 1  | Комбінований динамічний балансувальний клапан Nexus Vivax DN25 S (1" BP), PN25 (з можливістю підключ)                                                  | шт       | 6    | <u>8350,98</u><br>-         | -                        | 50106  | -     | -                  | -                         | -                     |
| 241 | C130-514<br>варіант 2  | Комбінований динамічний балансувальний клапан Nexus Vivax DN25 H (1" BP), PN25                                                                         | шт       | 1    | <u>8350,98</u><br>-         | -                        | 8351   | -     | -                  | -                         | -                     |
| 242 | KP15-104-1             | Установлення термоприводу                                                                                                                              | комплект | 7    | <u>151,46</u><br>136,18     | -                        | 1060   | 953   | -                  | <u>1,7640</u><br>-        | <u>12,35</u><br>-     |
| 243 | C113-2302<br>варіант 1 | Термопривід Nexus M 30x1,5 230 В, для DN15-25 (Ballorex, нормально закритий)                                                                           | шт       | 7    | <u>1636,99</u><br>-         | -                        | 11459  | -     | -                  | -                         | -                     |
| 244 | KP15-104-5             | Установлення кранів повітряних                                                                                                                         | комплект | 5    | <u>25,20</u><br>22,26       | -                        | 126    | 111   | -                  | <u>0,2760</u><br>-        | <u>1,38</u><br>-      |
| 245 | C113-2156<br>варіант 2 | Автоматичний повітрявідвідник Flamco Flexvent 1/2" (в комплекті з запірним клапаном), PN10, 120 гр.С                                                   | шт       | 3    | <u>440,73</u><br>-          | -                        | 1322   | -     | -                  | -                         | -                     |
| 246 | C113-2156<br>варіант 1 | Автоматичний повітрявідвідник Flamco Flexvent Top 1/2" (без запірного клапану), PN10, 120                                                              | шт       | 2    | <u>2370,98</u><br>-         | -                        | 4742   | -     | -                  | -                         | -                     |
| 247 | KP15-93-4              | Установлення баків розширювальних місткістю 2 м3                                                                                                       | бак      | 2    | <u>2500,98</u><br>2233,24   | <u>160,00</u><br>34,99   | 5002   | 4466  | <u>320</u><br>70   | <u>31,9080</u><br>0,3578  | <u>63,82</u><br>0,72  |
| 248 | C130-21<br>варіант 1   | Розширювальний бак для систем тепло/холодопостачання Contra-Flex 200/2, 5 200л. PN 3                                                                   | шт       | 2    | <u>18059,52</u><br>-        | -                        | 36119  | -     | -                  | -                         | -                     |
| 249 | KP15-20-2              | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | 100шт    | 0,67 | <u>33490,93</u><br>24714,02 | <u>2720,03</u><br>161,26 | 22439  | 16558 | <u>1822</u><br>108 | <u>332,5800</u><br>2,0974 | <u>222,83</u><br>1,41 |
| 250 | C113-2301<br>варіант 3 | Кран кульовий VALTEC BASE з полузгоном 1" вн.-зовн. VT.227.N.06                                                                                        | шт       | 31   | <u>943,19</u><br>-          | -                        | 29239  | -     | -                  | -                         | -                     |
| 251 | C113-2302<br>варіант 3 | Кран кульовий VALTEC BASE вн.-вн. 1" РБ VT.217.N.06                                                                                                    | шт       | 7    | <u>558,42</u><br>-          | -                        | 3909   | -     | -                  | -                         | -                     |

| 1   | 2                      | 3                                                                                          | 4  | 5  | 6               | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------------|---|-------|---|----|----|----|
| 252 | C113-2303<br>варіант 1 | Кран кульовий VALTEC BASE вн.-зовн. 1<br>1/2" VT.DP 215.N.08                               | шт | 6  | <u>1700,05</u>  | - | 10200 | - | -  | -  | -  |
| 253 | C113-2304<br>варіант 1 | Кран кульовий VALTEC BASE вн.-вн. 1 1/4"<br>DP VT.214.N.07                                 | шт | 14 | <u>925,84</u>   | - | 12962 | - | -  | -  | -  |
| 254 | C113-2300<br>варіант 1 | Кран кульовий VALTEC BASE з полузгоном<br>1 1/4" вн.-зовн. VT.227.N.07                     | шт | 1  | <u>1369,46</u>  | - | 1369  | - | -  | -  | -  |
| 255 | C113-1761<br>варіант 2 | Кран кульовий фланцевий короткий IVR 80<br>DN 65 (IVR, 108025001)                          | шт | 2  | <u>11429,33</u> | - | 22859 | - | -  | -  | -  |
| 256 | C113-2305<br>варіант 1 | Клапан зливний (дренажний)<br>1/2"VT.430.N.04                                              | шт | 6  | <u>256,18</u>   | - | 1537  | - | -  | -  | -  |
| 257 | C113-1758<br>варіант 1 | Ніпель VALTEC 1" зовн.-зовн.<br>VTr.582.N.0006                                             | шт | 9  | <u>168,29</u>   | - | 1515  | - | -  | -  | -  |
| 258 | C113-1759<br>варіант 1 | Ніпель перехідний VALTEC 1 1/4"x1" зовн.-<br>зовн. VTr.580.N.0706                          | шт | 4  | <u>285,12</u>   | - | 1140  | - | -  | -  | -  |
| 259 | C113-1760<br>варіант 1 | Ніпель перехідний VALTEC 1 1/2"x1" зовн.-<br>зовн. VTr.580.N.0806                          | шт | 24 | <u>354,54</u>   | - | 8509  | - | -  | -  | -  |
| 260 | C113-1761<br>варіант 1 | Згін прямий американка VALTEC 1 1/4" вн.-<br>зовн. VTr.341.N.0007                          | шт | 27 | <u>783,34</u>   | - | 21150 | - | -  | -  | -  |
| 261 | C113-1762<br>варіант 1 | Трійник перехідний VALTEC 1"x1/2"x1" вн.-<br>вн.-вн. VTr.750.N.0604                        | шт | 2  | <u>448,78</u>   | - | 898   | - | -  | -  | -  |
| 262 | C113-1763<br>варіант 1 | Коліно VALTEC 1" вн.-зовн. VTr.092.N.0006                                                  | шт | 4  | <u>380,63</u>   | - | 1523  | - | -  | -  | -  |
| 263 | C113-1764<br>варіант 1 | Перехідник Geberit Mapress з вуглецевої<br>сталі із зовнішнім різьбленням: d=28мм,<br>R=1" | шт | 4  | <u>462,34</u>   | - | 1849  | - | -  | -  | -  |
| 264 | C113-1751<br>варіант 1 | Ніпель VALTEC 1/2" зовн.-зовн.<br>VTr.582.N.0004                                           | шт | 1  | <u>47,52</u>    | - | 48    | - | -  | -  | -  |
| 265 | C113-1752<br>варіант 2 | Трійник VALTEC 1/2" вн.-вн.-вн. Ніпель<br>VTr.130.N.0004                                   | шт | 1  | <u>167,36</u>   | - | 167   | - | -  | -  | -  |
| 266 | C113-1753<br>варіант 2 | Пробка VALTEC 1/2" зовн. VTr.583.N.0004                                                    | шт | 1  | <u>51,38</u>    | - | 51    | - | -  | -  | -  |
| 267 | C113-1754<br>варіант 2 | Пробка VALTEC 2" зовн. VTr.583.N.0009                                                      | шт | 1  | <u>597,85</u>   | - | 598   | - | -  | -  | -  |
| 268 | C113-1755<br>варіант 3 | Муфта 40x5/4" P3 Ekoplastik                                                                | шт | 2  | <u>594,89</u>   | - | 1190  | - | -  | -  | -  |
| 269 | C113-1756<br>варіант 2 | Муфта 40x5/4" PB Ekoplastik                                                                | шт | 4  | <u>578,89</u>   | - | 2316  | - | -  | -  | -  |
| 270 | C113-1757<br>варіант 1 | Муфта 50x6/4" P3 Ekoplastik                                                                | шт | 14 | <u>892,55</u>   | - | 12496 | - | -  | -  | -  |

| 1   | 2                                 | 3                                                                                          | 4  | 5  | 6              | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|---|-------|---|----|----|----|
| 271 | C113-1758<br>варіант 2            | Муфта 50х6/4" PB Ekoplastik                                                                | шт | 26 | <u>823,13</u>  | - | 21401 | - | -  | -  | -  |
| 272 | C113-1759<br>варіант 2            | Ніпель перехідний VALTEC 2"x1" зовн.-<br>зовн. VTr.580.N.0906                              | шт | 1  | <u>628,41</u>  | - | 628   | - | -  | -  | -  |
| 273 | C113-1760<br>варіант 2            | Перехідник Geberit Mapress з вуглецевої<br>сталі з внутрішнім різьбленням: d=35мм,<br>R=1" | шт | 1  | <u>603,01</u>  | - | 603   | - | -  | -  | -  |
| 274 | C113-1761<br>варіант 3            | Фланець Geberit Mapress з вуглецевої сталі,<br>PN 10/16, з прес-муфтою: d=76.1мм, DN=65    | шт | 4  | <u>5443,87</u> | - | 21775 | - | -  | -  | -  |
| 275 | & C100-<br>2405-3053<br>варіант 1 | Болт шестигранний DIN 933 M16x70мм<br>Walraven(6145070)                                    | шт | 20 | <u>59,42</u>   | - | 1188  | - | -  | -  | -  |
| 276 | & C100-<br>2405-3053<br>варіант 2 | Гайка шестигранна M16 BIS RapidRail®<br>Walraven(6123016)                                  | шт | 20 | <u>17,09</u>   | - | 342   | - | -  | -  | -  |
| 277 | & C100-<br>2405-3054<br>варіант 1 | Шайба 17,0/50мм WM0-35 Walraven<br>(6533316)                                               | шт | 20 | <u>8,62</u>    | - | 172   | - | -  | -  | -  |
| 278 | C113-1762<br>варіант 2            | Прокладка межфл. кольцевая паронит<br>ПОН-Б 2мм Ду65                                       | шт | 6  | <u>18,29</u>   | - | 110   | - | -  | -  | -  |
| 279 | C113-1763<br>варіант 2            | Трійник Geberit Mapress з вуглецевої сталі<br>перехідний: d=76.1мм, d1=28мм, d2=76.1мм     | шт | 2  | <u>7117,88</u> | - | 14236 | - | -  | -  | -  |
| 280 | C113-1764<br>варіант 2            | Відвід Geberit Mapress з вуглецевої сталі:<br>90°, d=28мм                                  | шт | 2  | <u>284,54</u>  | - | 569   | - | -  | -  | -  |
| 281 | C113-1765<br>варіант 1            | Відвід Geberit Mapress з вуглецевої сталі з<br>гладким кінцем: 90°, d=28мм                 | шт | 2  | <u>284,54</u>  | - | 569   | - | -  | -  | -  |
| 282 | C113-1766<br>варіант 1            | Відвід Geberit Mapress з вуглецевої сталі з<br>гладким кінцем: 45°, d=28мм                 | шт | 2  | <u>284,54</u>  | - | 569   | - | -  | -  | -  |
| 283 | C113-1767<br>варіант 1            | Відвід Geberit Mapress з вуглецевої сталі:<br>45°, d=28мм                                  | шт | 2  | <u>284,54</u>  | - | 569   | - | -  | -  | -  |
| 284 | C113-1768<br>варіант 1            | Трійник Geberit Mapress з вуглецевої сталі<br>перехідний: d=35мм, d1=28мм, d2=35мм         | шт | 1  | <u>676,52</u>  | - | 677   | - | -  | -  | -  |
| 285 | C113-1769<br>варіант 1            | Перехід Geberit Mapress з вуглецевої сталі<br>з гладким кінцем: d=35мм, d1=28мм            | шт | 1  | <u>462,33</u>  | - | 462   | - | -  | -  | -  |
| 286 | C113-1770<br>варіант 1            | Хомут з ізоляц. EPDM 75-79мм M8/10<br>Bifix® G2 BUP +Flash Walraven (50шт)                 | шт | 6  | <u>120,30</u>  | - | 722   | - | -  | -  | -  |
| 287 | C113-1771<br>варіант 1            | Відвід Geberit Mapress з вуглецевої сталі:<br>90°, d=76.1мм                                | шт | 6  | <u>3733,17</u> | - | 22399 | - | -  | -  | -  |
| 288 | C113-1772<br>варіант 1            | Відвід Geberit Mapress з вуглецевої сталі:<br>45°, d=76.1мм                                | шт | 4  | <u>3733,17</u> | - | 14933 | - | -  | -  | -  |



| 1                                                      | 2                           | 3                                                                             | 4  | 5  | 6              | 7 | 8              | 9     | 10                   | 11 | 12                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|---|----------------|-------|----------------------|----|-------------------------|
| 289                                                    | C113-1773<br>варіант 1      | Відвід Geberit Mapress з вуглецевої сталі з гладким кінцем: 90°, d=76.1мм     | шт | 2  | <u>3733,17</u> | - | 7466           | -     | -                    | -  | -                       |
| 290                                                    | C113-1774<br>варіант 1      | Відвід Geberit Mapress з вуглецевої сталі з гладким кінцем: 45°, d=76.1мм     | шт | 2  | <u>3733,32</u> | - | 7467           | -     | -                    | -  | -                       |
| 291                                                    | C113-1775<br>варіант 1      | Тримач КОНСОЛЬ стінова 41x41x2,5 200мм BUP,BIS RapidStrut® Walraven (6603870) | шт | 6  | <u>472,64</u>  | - | 2836           | -     | -                    | -  | -                       |
| 292                                                    | C113-1890<br>варіант 1      | Універсальний дюбель 10 x 50 WUP 6100710 Walraven                             | шт | 6  | <u>7,70</u>    | - | 46             | -     | -                    | -  | -                       |
| 293                                                    | C113-1889<br>варіант 1      | Шуруп-гвинт M8 x 100мм 6263810 BIS Walraven                                   | шт | 6  | <u>10,67</u>   | - | 64             | -     | -                    | -  | -                       |
| 294                                                    | C113-1893<br>варіант 1      | Пакля UNIPAK, Волокна лляні Unigarn (100 г - косичка в упаковці)              | шт | 2  | <u>71,35</u>   | - | 143            | -     | -                    | -  | -                       |
| 295                                                    | C113-1894<br>варіант 1      | Паста сантехнічна пакувальна Unipak Unigum (250 гр тубик)                     | шт | 2  | <u>196,65</u>  | - | 393            | -     | -                    | -  | -                       |
| 296                                                    | & C1-11-268-85<br>варіант 1 | Болт швидкого монтажу M10x 60мм, BIS RapidRail® Walraven(6523006)             | шт | 8  | <u>51,69</u>   | - | 414            | -     | -                    | -  | -                       |
| 297                                                    | & C1-1071<br>варіант 1      | Шуруп-гвинт M10 x 100мм 6283010 BIS Walraven                                  | шт | 10 | <u>15,46</u>   | - | 155            | -     | -                    | -  | -                       |
| 298                                                    | C113-1887<br>варіант 1      | Гайка шестигранна M10 BIS RapidRail® Walraven(6123010)                        | шт | 12 | <u>4,74</u>    | - | 57             | -     | -                    | -  | -                       |
| 299                                                    | C113-1888<br>варіант 1      | Шайба 10,5x25мм BIS, WMO-35 Walraven (6533310)                                | шт | 12 | <u>6,85</u>    | - | 82             | -     | -                    | -  | -                       |
| 300                                                    | C113-1776<br>варіант 1      | Заглушка пластикова 41x41мм для BIS RapidStrut® Walraven(6566041)             | шт | 6  | <u>19,71</u>   | - | 118            | -     | -                    | -  | -                       |
| 301                                                    | C113-1777<br>варіант 1      | Універсальний дюбель 12 x 60 WUP 6100712 Walraven                             | шт | 10 | <u>15,06</u>   | - | 151            | -     | -                    | -  | -                       |
| Разом прямі витрати по розділу 4                       |                             |                                                                               |    |    |                |   | 2859206        | 73828 | <u>12002</u><br>2427 |    | <u>1000,95</u><br>25,37 |
| Разом устаткування, грн.                               |                             |                                                                               |    |    |                |   | 1695275        |       |                      |    |                         |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.    |                             |                                                                               |    |    |                |   | 66573          |       |                      |    |                         |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                       |                             |                                                                               |    |    |                |   | <b>1761848</b> |       |                      |    |                         |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                             |                                                                               |    |    |                |   | 1163931        |       |                      |    |                         |
| в тому числі:                                          |                             |                                                                               |    |    |                |   |                |       |                      |    |                         |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                             |                                                                               |    |    |                |   | 1078101        |       |                      |    |                         |
| всього заробітна плата, грн.                           |                             |                                                                               |    |    |                |   | 76255          |       |                      |    |                         |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                             |                                                                               |    |    |                |   | 40930          |       |                      |    |                         |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                             |                                                                               |    |    |                |   | 101,73         |       |                      |    |                         |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                             |                                                                               |    |    |                |   | 11994          |       |                      |    |                         |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10           | 11 | 12             |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|--------------|----|----------------|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>1204861</b> |        |              |    |                |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по розділу 4</b>                           |   |   |   |   | <b>2966709</b> |        |              |    |                |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 6051406        | 432691 | <u>26134</u> |    | <u>5933,96</u> |
|   |   |                                                      |   |   |   |   |                |        | <u>7459</u>  |    | <u>86,59</u>   |
|   |   | Разом устаткування, грн.                             |   |   |   |   | 1695275        |        |              |    |                |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.  |   |   |   |   | 66573          |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                     |   |   |   |   | <b>1761848</b> |        |              |    |                |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 4356131        |        |              |    |                |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 3897306        |        |              |    |                |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 440150         |        |              |    |                |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 243559         |        |              |    |                |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 618,81         |        |              |    |                |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 72946          |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>4599690</b> |        |              |    |                |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |                |        |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>6361538</b> |        |              |    |                |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>6639,36</b> |        |              |    |                |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>513096</b>  |        |              |    |                |

Склав



[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 20 на вул. Глібова, 12 в м. Чернівцях (заходи з енергозбереження)

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07**

на блискавкозахист

**Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 20 на вул. Глібова, 12 в м. Чернівцях (заходи з енергозбереження)**Основа:  
креслення (специфікації) №Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт334,858 тис. грн.  
0,89367 тис.люд.год.  
69,122 тис. грн.  
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "25 квітня" 2023 р.

| №<br>Ч.ч.. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                             | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|            |                               |                                                                                                                                         |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|            |                               |                                                                                                                                         |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|            |                               |                                                                                                                                         |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | на одиницю                              | всього |
| 1          | 2                             | 3                                                                                                                                       | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                      | 12     |
| 1          | KM10-512-2                    | Монтаж Блискавкоприймача конькового М-10/26                                                                                             | шт                | 10        | 462,65                    | -                                   | 4627                    | 4592                | -                                   | 6,4000                                  | 64     |
|            |                               |                                                                                                                                         |                   |           | 459,20                    | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |
| 2          | C126-1318<br>варіант 1        | Блискавкоприймач коньковий М-10/26                                                                                                      | шт                | 10        | 1156,46                   | -                                   | 11565                   | -                   | -                                   | -                                       | -      |
|            |                               |                                                                                                                                         |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |
| 3          | KM8-407-1                     | Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм                                                               | 100 м             | 1,5       | 26717,80                  | 17839,54                            | 40077                   | 6400                | 26759                               | 57,4200                                 | 86,13  |
|            |                               |                                                                                                                                         |                   |           | 4266,88                   | 3746,82                             |                         |                     | 5620                                | 49,7031                                 | 74,55  |
| 4          | KM8-412-1                     | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 | 100 м             | 1,5       | 748,04                    | 19,07                               | 1122                    | 892                 | 29                                  | 8,0000                                  | 12     |
|            |                               |                                                                                                                                         |                   |           | 594,48                    | 4,79                                |                         |                     | 7                                   | 0,0550                                  | 0,08   |
| 5          | KM8-401-1                     | Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами                                   | 100 м             | 5,5       | 13318,34                  | 2952,19                             | 73251                   | 28773               | 16237                               | 70,4000                                 | 387,2  |
|            |                               |                                                                                                                                         |                   |           | 5231,42                   | 556,71                              |                         |                     | 3062                                | 7,3161                                  | 40,24  |
| 6          | C154-1<br>варіант 1           | Дріт оцинкований для блискавкоприймача діам 8.0 мм                                                                                      | 1000м             | 0,7       | 71780,25                  | -                                   | 50246                   | -                   | -                                   | -                                       | -      |
|            |                               |                                                                                                                                         |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |
| 7          | & C1-24-1-B<br>варіант 1      | Антикорозійна стрічка 0.1x10м                                                                                                           | шт                | 20        | 475,35                    | -                                   | 9507                    | -                   | -                                   | -                                       | -      |
|            |                               |                                                                                                                                         |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                           | 4     | 5   | 6              | 7             | 8             | 9     | 10           | 11             | 12            |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------|---------------|---------------|-------|--------------|----------------|---------------|
| 8  | C1545-404<br>варіант 1 | Злучник для дроту хрестовий С-021                                                                           | шт    | 30  | <u>98,00</u>   | -             | 2940          | -     | -            | -              | -             |
| 9  | C1545-400<br>варіант 1 | Тримач дроту Н-04                                                                                           | шт    | 130 | <u>94,00</u>   | -             | 12220         | -     | -            | -              | -             |
| 10 | C1545-400<br>варіант 2 | Тримач дроту Н-075                                                                                          | шт    | 60  | <u>94,00</u>   | -             | 5640          | -     | -            | -              | -             |
| 11 | C1545-400<br>варіант 3 | Тримач дроту Н-031                                                                                          | шт    | 150 | <u>60,34</u>   | -             | 9051          | -     | -            | -              | -             |
| 12 | C1545-407<br>варіант 1 | Клема фальцева С-092                                                                                        | шт    | 14  | <u>115,58</u>  | -             | 1618          | -     | -            | -              | -             |
| 13 | C113-1879<br>варіант 2 | Зажим для труби К-203                                                                                       | шт    | 150 | <u>8,24</u>    | -             | 1236          | -     | -            | -              | -             |
| 14 | KM8-472-11             | Монтаж комплекту заземлення                                                                                 | 10 шт | 1,4 | <u>674,66</u>  | <u>49,85</u>  | 945           | 499   | <u>70</u>    | <u>4,8000</u>  | <u>6,72</u>   |
|    |                        |                                                                                                             |       |     | 356,69         | 5,96          |               |       | 8            | 0,0704         | 0,1           |
| 15 | C113-1880<br>варіант 2 | Комплект подвійного стержневого<br>уземлювача G16/30, діам 16 мм                                            | шт    | 14  | <u>2692,88</u> | -             | 37700         | -     | -            | -              | -             |
| 16 | KM8-472-7              | Провідник заземлюючий відкрито по<br>будівельних основах зі штабової сталі<br>перерізом 160 мм <sup>2</sup> | 100 м | 1,9 | <u>9594,89</u> | <u>538,32</u> | 18230         | 4066  | <u>1023</u>  | <u>28,8000</u> | <u>54,72</u>  |
|    |                        |                                                                                                             |       |     | 2140,13        | 95,60         |               |       | 182          | 1,1103         | 2,11          |
| 17 | KM10-349-4             | Монтаж коробки кабельної сполучної або<br>розгалужувальної                                                  | шт    | 14  | <u>457,59</u>  | -             | 6406          | 6037  | -            | <u>6,4000</u>  | <u>89,6</u>   |
|    |                        |                                                                                                             |       |     | 431,23         | -             |               |       | -            | -              | -             |
| 18 | C1512-1<br>варіант 1   | Коробка для контрольного фасадного<br>з'єднання К-681                                                       | шт    | 14  | <u>303,98</u>  | -             | 4256          | -     | -            | -              | -             |
| 19 | C1545-401<br>варіант 1 | Злучник дроту з половою С-031                                                                               | шт    | 113 | <u>115,74</u>  | -             | 13079         | -     | -            | -              | -             |
|    |                        |                                                                                                             |       |     | -              | -             |               |       | -            | -              | -             |
|    |                        | Разом прямі витрати по кошторису                                                                            |       |     |                |               | 303716        | 51259 | <u>44118</u> |                | <u>700,37</u> |
|    |                        |                                                                                                             |       |     |                |               |               |       | 8879         |                | 117,08        |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                               |       |     |                |               | 303716        |       |              |                |               |
|    |                        | в тому числі:                                                                                               |       |     |                |               |               |       |              |                |               |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                            |       |     |                |               | 208339        |       |              |                |               |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                                |       |     |                |               | 60138         |       |              |                |               |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                             |       |     |                |               | 31142         |       |              |                |               |
|    |                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                      |       |     |                |               | 76,22         |       |              |                |               |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                         |       |     |                |               | 8984          |       |              |                |               |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                       |       |     |                |               | <b>334858</b> |       |              |                |               |
|    |                        | -----                                                                                                       |       |     |                |               |               |       |              |                |               |
|    |                        | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                  |       |     |                |               | <b>334858</b> |       |              |                |               |
|    |                        | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>                                                                  |       |     |                |               | <b>893,67</b> |       |              |                |               |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 69122 |   |    |    |    |

Склав

  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 20 на вул. Глібова, 12 в м.Чернівцях (заходи з енергозбереження)

**ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01**

на будівництво : Капітальний ремонт будівлі ЗОШ № 20 на вул. Глібова, 12 в м.Чернівцях (заходи з енергозбереження)

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Кошторисна вартість об'єкта | 26224,375 тис.грн.    |
| Кошторисна трудомісткість   | 59,03124 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата  | 4603,533 тис.грн.     |
| Вимірник одиничної вартості |                       |
| Будівельні обсяги           |                       |

Складений за поточними цінами станом на 25 квітня 2023 р.

| №<br>Ч.<br>ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат      | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |           | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|              |                                                             |                                  | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього    |                                                        |                                                    |                                    |
| 1            | 2                                                           | 3                                | 4                             | 5                                              | 6         | 7                                                      | 8                                                  | 9                                  |
| 1            | 02-01-01                                                    | на Загальнобудівельні роботи     | 1000,704                      | -                                              | 1000,704  | 3,52386                                                | 277,61                                             | -                                  |
| 2            | 02-01-02                                                    | на внутрішнє оздоблення, прорізи | 6980,006                      | -                                              | 6980,006  | 10,49737                                               | 814,28                                             | -                                  |
| 3            | 02-01-03                                                    | на утеплення                     | 7782,724                      | -                                              | 7782,724  | 28,13951                                               | 2242,408                                           | -                                  |
| 4            | 02-01-04                                                    | на Дах                           | 2724,353                      | -                                              | 2724,353  | 8,11692                                                | 597,693                                            | -                                  |
| 5            | 02-01-05                                                    | на вентиляція                    | 1040,192                      | -                                              | 1040,192  | 1,22055                                                | 89,324                                             | -                                  |
| 6            | 02-01-06                                                    | на опалення                      | 4599,69                       | 1761,848                                       | 6361,538  | 6,63936                                                | 513,096                                            | -                                  |
| 7            | 02-01-07                                                    | на блискавкозахист               | 334,858                       | -                                              | 334,858   | 0,89367                                                | 69,122                                             | -                                  |
| ---          | ---                                                         | Всього:                          | 24462,527                     | 1761,848                                       | 26224,375 | 59,03124                                               | 4603,533                                           | -                                  |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склад

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники       | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                   | Трудовісність, тис. люд.год. |                      |                                                         |                                                    |                                |                     |                            |                          |
|                             |                                   | Заробітна плата, тис. грн.   |                      |                                                         |                                                    |                                |                     |                            |                          |
| 1                           | 2                                 | 3/4                          | 5/6                  | 7/8                                                     | 9/10                                               | 11/12                          | 13/14               | 15/16                      | 17/18                    |
| 02-01-01                    | Загальнобудівельні роботи         | 2,76721                      | -                    | 0,38524                                                 | -                                                  | -                              | 3,15245             | 0,37141                    | 3,52386                  |
|                             |                                   | 204,209                      | -                    | 29,616                                                  | -                                                  | -                              | 233,825             | 43,785                     | 277,61                   |
| 02-01-02                    | внутрішнє оздоблення, прорізи     | 9,26495                      | -                    | 0,11276                                                 | -                                                  | -                              | 9,37771             | 1,11966                    | 10,49737                 |
|                             |                                   | 673,17                       | -                    | 9,126                                                   | -                                                  | -                              | 682,296             | 131,984                    | 814,28                   |
| 02-01-03                    | утеплення                         | 24,98834                     | -                    | 0,13037                                                 | 0,00586                                            | -                              | 25,12457            | 3,01494                    | 28,13951                 |
|                             |                                   | 1876,298                     | -                    | 10,214                                                  | 0,493                                              | -                              | 1887,005            | 355,403                    | 2242,408                 |
| 02-01-04                    | Дах                               | 7,16782                      | -                    | 0,10649                                                 | -                                                  | -                              | 7,27431             | 0,84261                    | 8,11692                  |
|                             |                                   | 490,096                      | -                    | 8,269                                                   | -                                                  | -                              | 498,365             | 99,328                     | 597,693                  |
| 02-01-05                    | вентиляція                        | 1,05253                      | -                    | 0,07329                                                 | -                                                  | -                              | 1,12582             | 0,09473                    | 1,22055                  |
|                             |                                   | 72,403                       | -                    | 5,755                                                   | -                                                  | -                              | 78,158              | 11,166                     | 89,324                   |
| 02-01-06                    | опалення                          | 5,72768                      | 0,20628              | 0,08659                                                 | -                                                  | -                              | 6,02055             | 0,61881                    | 6,63936                  |
|                             |                                   | 417,359                      | 15,332               | 7,459                                                   | -                                                  | -                              | 440,15              | 72,946                     | 513,096                  |
| 02-01-07                    | блискавкозахист                   | -                            | 0,70037              | 0,11708                                                 | -                                                  | -                              | 0,81745             | 0,07622                    | 0,89367                  |
|                             |                                   | -                            | 51,259               | 8,879                                                   | -                                                  | -                              | 60,138              | 8,984                      | 69,122                   |
|                             | Разом :                           | 50,96853                     | 0,90665              | 1,01182                                                 | 0,00586                                            | -                              | 52,89286            | 6,13838                    | 59,03124                 |
|                             |                                   | 3733,535                     | 66,591               | 79,318                                                  | 0,493                                              | -                              | 3879,937            | 723,596                    | 4603,533                 |

Склав



Перевірів

