

Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №9» за адресою: м. Кам'янське, просп. Аношкіна, 72.
КОРИГУВАННЯ.
11-05/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи № 01-01-01
на Підготовчі роботи

Підготовчі роботи Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №9» за адресою: м. Кам'янське, просп. Аношкіна, 72

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2070,160 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

5,74773 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

487,698 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "26 серпня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	ЕН27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	3,794	<u>33608,79</u>	<u>19286,85</u>	127512	54337	<u>73175</u>	<u>203,9000</u>	<u>773,6</u>
					14321,94	4755,62			18043	59,0153	223,9
2	ЕН27-64-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском	100 м2	11,87	<u>2805,02</u>	<u>365,14</u>	33296	28961	<u>4335</u>	<u>35,3760</u>	<u>419,91</u>
					2439,88	86,74			1030	0,8280	9,83
3	ЕН27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	8,38	<u>5702,81</u>	<u>4495,17</u>	47790	10120	<u>37670</u>	<u>18,3700</u>	<u>153,94</u>
					1207,64	724,39			6070	7,3821	61,86
4	ЕН27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	20,76	<u>6531,35</u>	<u>3518,05</u>	135591	62556	<u>73035</u>	<u>42,9000</u>	<u>890,6</u>
					3013,30	863,00			17916	9,9840	207,27
5	ПВ1-1-4 к=0,8	Демонтаж водовідвідних лотків з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	100 м	1,31	<u>2255,57</u>	-	2955	2955	-	<u>30,8560</u>	<u>40,42</u>
					2255,57	-			-	-	-
6	Е1-191-6	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів понад 32 см	100шт	0,03	<u>3785,16</u>	-	114	83	-	<u>34,8500</u>	<u>1,05</u>
					2774,76	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	E1-193-7	Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	100шт	0,03	<u>13011,45</u> 9879,20	-	390	296	-	<u>136,8500</u>	<u>4,11</u>
8	E1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,03	<u>8920,69</u> -	<u>8920,69</u> 1596,98	268	-	<u>268</u> 48	-	-
9	RH20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	43,7378	<u>3231,77</u> 217,60	<u>3014,17</u> 739,39	141351	9517	<u>131834</u> 32339	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>144,77</u> 374,13
10	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	4373,78	<u>307,05</u> -	<u>307,05</u> 37,05	1342969	-	<u>1342969</u> 162049	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1832236	168825	<u>1663286</u> 237495		<u>2428,4</u> 2675,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1832236 125 406320 237924 644,26 81378 2070160				

		Всього по розділу 1					2070160				
		Разом прямі витрати по кошторису					1832236	168825	<u>1663286</u> 237495		<u>2428,4</u> 2675,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1832236 125 406320 237924 644,26 81378 2070160				

		Всього по кошторису					2070160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5747,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					487698				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]