

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Кошти на здійснення авторського нагляду, настанова	1,00	%
4.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,40	%
5	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
6.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
7.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	7,51	грн./люд.год
8.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	3,87	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	7,59259	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	6,830	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	634,475	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 3,8	13707,89	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 люд.год та розряді робіт 4	14033,71	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	3809,921	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	2345,698	тис.грн.
вартість устаткування -	535,566	тис.грн.
інші витрати -	293,670	тис.грн.
податок на додану вартість -	634,987	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



кошторисник О.В.Костирко

Перевірив:



С.В. Крутчик

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 3809,921 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Складений за поточними цінами станом на 24 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради	2175,865	509,213	-	2685,078
		-----	-----	-----	-----	-----
		Разом по главі 2:	2175,865	509,213	-	2685,078
		Разом по главах 1-7:	2175,865	509,213	-	2685,078
		Разом по главах 1-8:	2175,865	509,213	-	2685,078
		Разом по главах 1-9:	2175,865	509,213	-	2685,078

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	26,851	26,851
3	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	40,276	40,276
		Разом по главі 10:	-	-	67,127	67,127
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з урахуванням експертизи	-	-	164,083	164,083
5	настанова	Кошти на здійснення авторського нагляду (1 %)	-	-	26,851	26,851
		Разом по главі 12:	-	-	190,934	190,934
		Разом по главах 1-12:	2175,865	509,213	258,061	2943,139
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	57,015	-	-	57,015
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	29,416	29,416
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	52,221	12,221	6,193	70,635
	Настанова [4.41]	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	60,597	14,132	-	74,729
		Разом	2345,698	535,566	293,670	3174,934
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	634,987	634,987
		Всього заведеною коштів за існуючим розрахунку	2345,698	535,566	928,657	3809,921

Керівник проектної організації

І.О.СОЛОВЙОВ

Головний інженер проекту

С.В.КРУТЧИК

Керівник відділу

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради


Кошторисна вартість об'єкта	2685,078 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	7,59259 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	634,475 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 24 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи	1369,049	-	1369,049	5,20166	433,275	-
2	02-01-02	на придбання устаткування на придбання обладнання (підйомник для МГН та переносний міні пандус для МГН)	0,229	145,324	145,553	-	-	-
3	02-01-03	на пусконаладжувальні роботи підйомника МГН	3,771	-	3,771	0,02696	2,922	-
4	02-01-04	на електромонтажні роботи	253,234	-	253,234	0,85244	67,62	-
5	02-01-05	на водопровід, каналізація	116,045	-	116,045	0,28243	24,269	-
6	02-01-06	на придбання обладнання водопостачання, каналізації	-	23,223	23,223	-	-	-
7	02-01-07	на пусконаладжувальні роботи системи водопостачання, каналізації	4,016	-	4,016	0,02783	3,117	-
8	02-01-08	на опалення	153,986	-	153,986	0,29160	25,387	-
9	02-01-09	на вентиляція	193,623	-	193,623	0,44412	35,935	-
10	02-01-010	на придбання устаткування вентиляції	-	311,581	311,581	-	-	-
11	02-01-011	на пусконаладжувальні роботи системи вентиляції	8,659	-	8,659	0,06000	6,719	-
12	02-01-012	на система пожежної сигналізації	62,58	-	62,58	0,33163	26,953	-
13	02-01-013	на придбання устаткування придбання обладнання пожежної сигналізації	0,006	29,085	29,091	-	-	-
14	02-01-014	на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації, системи порошкового пожежогасіння, системи контролю загазованості	10,667	-	10,667	0,07392	8,278	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	2175,865	509,213	2685,078	7,59259	634,475	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.В.КРУТЧИК

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.В.Костирко

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.В. Крутчик

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	загальнобудівельні роботи	<u>4,42606</u>	<u>0,05566</u>	<u>0,15152</u>	<u>0,01627</u>	-	<u>4,64951</u>	<u>0,55215</u>	<u>5,20166</u>
		343,81	4,275	13,17	1,483	-	362,738	70,537	433,275
02-01-02	придбання устаткування на придбання обладнання (підйомник для МГН та переносний міні пандус для МГН)	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-03	пусконалагоджувальні роботи підйомника МГН	-	-	-	-	0,02480	0,02480	0,00216	0,02696
		-	-	-	-	-	2,646	0,276	2,922
02-01-04	електромонтажні роботи	<u>0,00024</u>	<u>0,77417</u>	<u>0,00263</u>	<u>0,00003</u>	-	<u>0,77707</u>	<u>0,07537</u>	<u>0,85244</u>
		0,016	57,743	0,226	0,003	-	57,988	9,632	67,62
02-01-05	водопровід, каналізація	<u>0,19427</u>	<u>0,06150</u>	<u>0,00126</u>	-	-	<u>0,25703</u>	<u>0,02540</u>	<u>0,28243</u>
		15,942	4,973	0,112	-	-	21,027	3,242	24,269
02-01-06	придбання обладнання водопостачання, каналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-07	пусконалагоджувальні роботи системи водопостачання, каналізації	-	-	-	-	0,02560	0,02560	0,00223	0,02783
		-	-	-	-	-	2,832	0,285	3,117
02-01-08	опалення	<u>0,24768</u>	<u>0,01792</u>	<u>0,00027</u>	-	-	<u>0,26587</u>	<u>0,02573</u>	<u>0,29160</u>
		20,717	1,359	0,025	-	-	22,101	3,286	25,387
02-01-09	вентиляція	<u>0,39994</u>	<u>0,00210</u>	<u>0,00034</u>	<u>0,00003</u>	-	<u>0,40241</u>	<u>0,04171</u>	<u>0,44412</u>
		30,397	0,173	0,032	0,003	-	30,605	5,33	35,935
02-01-010	придбання устаткування вентиляції	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-011	пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції	-	-	-	-	0,05520	0,05520	0,00480	0,06000
		-	-	-	-	-	6,106	0,613	6,719
02-01-012	система пожежної сигналізації	-	0,30440	0,00012	-	-	0,30452	0,02711	0,33163
		-	23,484	0,009	-	-	23,493	3,46	26,953


1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-013	придбання устаткування придбання обладнання пожежної сигналізації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-014	пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації, системи порошкового пожежогасіння, системи контролю загазованості	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	0,06800 -	0,06800 7,522	0,00592 0,756	0,07392 8,278
	Разом :	<u>5,26819</u> 410,882	<u>1,21575</u> 92,007	<u>0,15614</u> 13,574	<u>0,01633</u> 1,489	<u>0,17360</u> -	<u>6,83001</u> 537,058	<u>0,76258</u> 97,417	<u>7,59259</u> 634,475

Склав



О.В.Костирко

Перевірів



С.В. Крутчик

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6 447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Основа:
креслення (специфікації) № 410/04-23 - АБ

Кошторисна вартість1369,049 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість5,20166 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата433,275 тис. грн.
Середній розряд робіт3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Демонтажні роботи (АБ 6)												
1	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	5,105	<u>3898,90</u>	<u>380,11</u>	19904	17963	<u>1941</u>	<u>52,9300</u>	<u>270,21</u>			
					3518,79	117,27			599	1,3038	6,66			
2	KP7-2-7	Розбирання покрит т ів підлог з керамічних плит ок	100м2	0,24	<u>6776,06</u>	<u>-</u>	1626	1626	<u>-</u>	<u>92,8100</u>	<u>22,27</u>			
					6776,06	-			-	-	-			
3	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	3,343	<u>4925,21</u>	<u>1210,46</u>	16465	12418	<u>4047</u>	<u>50,8800</u>	<u>170,09</u>			
					3714,75	356,09			1190	4,3986	14,7			
4	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(штирі - 50шт)	1т	0,1885	<u>8329,18</u>	<u>2591,42</u>	1570	1082	<u>488</u>	<u>62,0970</u>	<u>11,71</u>			
					5737,76	390,25			74	3,7222	0,7			
5	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1,3	<u>535,83</u>	<u>-</u>	697	697	<u>-</u>	<u>8,0600</u>	<u>10,48</u>			
					535,83	-			-	-	-			
6	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,3	<u>13271,38</u>	<u>6111,29</u>	3981	2148	<u>1833</u>	<u>98,0700</u>	<u>29,42</u>			
					7160,09	1850,69			555	22,2245	6,67			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (вентканал)	10 м3	0,05	<u>13271,38</u> 7160,09	<u>6111,29</u> 1850,69	664	358	<u>306</u> 93	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>4,9</u> 1,11
8	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,071	<u>3028,41</u> 3028,41	- -	215	215	- -	<u>44,6800</u> -	<u>3,17</u> -
9	KP6-13-1	Демонт аж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шт укат урки в укосах	100 шт	0,04	<u>12876,75</u> 12859,81	- -	515	514	- -	<u>184,3700</u> -	<u>7,37</u> -
10	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(металеві конструкції піддашку)	1т	0,2442	<u>8329,18</u> 5737,76	<u>2591,42</u> 390,25	2034	1401	<u>633</u> 95	<u>62,0970</u> 3,7222	<u>15,16</u> 0,91
11	KP2-1-3	Розбирання бетонних блоків	1 м3	9,3	<u>2390,70</u> 635,19	<u>1755,51</u> 527,68	22234	5907	<u>16327</u> 4907	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>80,91</u> 60,71
12	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (парапет)	10 м3	0,37	<u>13271,38</u> 7160,09	<u>6111,29</u> 1850,69	4910	2649	<u>2261</u> 685	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>36,29</u> 8,22
13	KP2-1-3	Розбирання існуючих бетонних сходів	1 м3	1,5	<u>2390,70</u> 635,19	<u>1755,51</u> 527,68	3586	953	<u>2633</u> 792	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>13,05</u> 9,79
14	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ (вимощення)	100м3	0,003	<u>6940,70</u> 1723,16	<u>5217,54</u> 879,47	21	5	<u>16</u> 3	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>0,08</u> 0,03
15	KP18-1-7	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,0025	<u>29618,62</u> 8492,82	<u>21125,80</u> 5404,18	74	21	<u>53</u> 14	<u>127,7500</u> 62,4780	<u>0,32</u> 0,16
16	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,022	<u>20003,83</u> 20003,83	- -	440	440	- -	<u>300,9000</u> -	<u>6,62</u> -
17	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,022	<u>12205,73</u> 12205,73	- -	269	269	- -	<u>183,6000</u> -	<u>4,04</u> -
18	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,52	<u>145,41</u> -	<u>145,41</u> 20,42	512	-	<u>512</u> 72	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 0,79
19	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,6219	<u>2969,11</u> 220,05	<u>2749,06</u> 747,75	1846	137	<u>1709</u> 465	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>2,06</u> 5,32
20	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6,9103	<u>108,36</u> 108,36	- -	749	749	- -	<u>1,6300</u> -	<u>11,26</u> -
21	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	69,10361	<u>158,32</u> -	<u>158,32</u> 20,42	10940	-	<u>10940</u> 1411	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 15,48
		Разом прямі витрати по розділу 1					93252	49552	<u>43699</u> 10955		<u>699,41</u> 131,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					93252 1 60507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					36031 99,66 12732 129283 129283				
		Розділ 2. Прорізи (АБ 4)									
22	КБ10-28-1 Н2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах (Д2)	100м2	0,036	<u>9182,17</u> 9084,79	- -	331 -	327 -	- -	112,8265 -	4,06 -
23	& С111-155- 2 варіант 1	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	16,38	<u>7,61</u> -	- -	125 -	- -	- -	- -	- -
24	& С111-246- 2	Піна монтажна	л	0,66636	<u>285,86</u> -	- -	190 -	- -	- -	- -	- -
25	& С123-1-1 варіант 7	Блок дверний металопластиковий ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м2	м2	3,6	<u>5551,30</u> -	- -	19985 -	- -	- -	- -	- -
26	КБ10-28-2 Н2,3,5=1,15	Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах (Д1)	100м2	0,168	<u>7418,63</u> 7341,17	- -	1246 -	1233 -	- -	91,1720 -	15,32 -
27	& С111-155- 2 варіант 1	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	60,816	<u>7,61</u> -	- -	463 -	- -	- -	- -	- -
28	& С111-246- 2	Піна монтажна	л	2,56704	<u>285,86</u> -	- -	734 -	- -	- -	- -	- -
29	& С123-1-1 варіант 2	Блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею від 2 до 3м2	м2	16,8	<u>5357,50</u> -	- -	90006 -	- -	- -	- -	- -
30	КБ10-28-7 к=1,15заст	Заповнення дверних прорізів мет алевими дверними блоками із заст осуванням анкерів і монт ажної піни	1 блок	2	<u>683,56</u> 669,70	- -	1367 -	1339 -	- -	8,6135 -	17,23 -
31	& С111-155- 2 варіант 1	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	16	<u>7,61</u> -	- -	122 -	- -	- -	- -	- -
32	& С111-246- 2 варіант 4	Піна монтажна протипожежна	л	1,18	<u>697,25</u> -	- -	823 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C123-198-16 варіант 4	Дверний блок металевий протипожежний EI60 ДСТУ EN 14351-1:2020 1050x2000(h)мм	шт	2	<u>15751,71</u>	-	31503	-	-	-	-
34	KB10-40-1 к=1,15	Уст ановлення і кріплення наличників	100м	0,522	<u>615,51</u> 595,18	-	321	311	-	8,5330	4,45
35	C123-359 варіант 1	Наличники МДФ	м	58,464	<u>105,93</u>	-	6193	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					153409	3210	-		41,06
		Разом будівельні роботи, грн.					153409		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150199				
		всього заробітна плата, грн.					3210				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1832				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					629				
		Всього будівельні роботи, грн.					155241				

		Всього по розділу 2					155241				
		Розділ 3. Підлога (АБ-4)									
36	KB13-13-1	Тип1(приміщення 2,3,4,5,6,7,9) Ґрунт ування бет онних і обшт укат урених поверхонь ґрунт овкою, перший шар	100м2	3,137	<u>606,79</u> 601,70	<u>4,93</u> 1,15	1904	1888	<u>15</u> 4	<u>6,6900</u> 0,0139	<u>20,99</u> 0,04
37	& C111-1623-3 варіант 4	Ґрунтовка адгезійна	кг	156,85	<u>62,86</u>	-	9860	-	-	-	-
38	KP7-17-1	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею до 20 м2	100м2	3,137	<u>12067,52</u> 5208,53	-	37856	16339	-	71,3400	223,79
39	KP7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и 10мм	100м2	3,137	<u>3732,79</u> 315,40	-	11710	989	-	4,3200	13,55
40	KB13-13-2	Ґрунт ування бет онних і обшт укат урених поверхонь ґрунт овкою, наст упний шар	100м2	3,137	<u>1203,40</u> 1203,40	-	3775	3775	-	13,3800	41,97
41	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	50,5057	<u>41,27</u>	-	2084	-	-	-	-
42	KB13-25-1 1,15	Фарбування поґрунт ованих бет онних поверхонь епоксидною фарбо.	100м2	3,137	<u>625,42</u> 543,17	<u>82,09</u> 5,94	1962	1704	<u>258</u> 19	<u>6,3940</u> 0,0726	<u>20,06</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C111-1623-3 варіант 6	Епоксидна фарба для бетонної підлоги	кг	94,11	<u>670,67</u>	-	63117	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	КР7-18-3	Тип 2 (приміщення 8) Улашт ування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,206	<u>16215,00</u>	-	3340	567	-	33,3900	6,88
					2752,34	-			-	-	-
45	& C111-1623-3 варіант 4	Грунтовка адгезійна	кг	10,3	<u>62,86</u>	-	647	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	КР7-18-4	Додават и на кожний наст упний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,203	<u>7344,94</u>	-	1491	172	-	10,2600	2,08
					845,73	-			-	-	-
47	КР7-17-1	Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею до 20 м2	100м2	0,206	<u>12067,52</u>	-	2486	1073	-	71,3400	14,7
					5208,53	-			-	-	-
48	КР7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и 10мм	100м2	0,206	<u>3732,79</u>	-	769	65	-	4,3200	0,89
					315,40	-			-	-	-
49	КБ11-29-2 Н1=15; Н2,3, 5=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,206	<u>16118,37</u>	-	3320	3111	-	189,6925	39,08
					15099,52	-			-	-	-
50	C111-283 варіант 6	Плитки керамічні для підлог	м2	21,012	<u>412,24</u>	-	8662	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& C111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	148,732	<u>0,61</u>	-	91	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	107,12	<u>11,18</u>	-	1198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	C111-2001-1 варіант 3	Суміш суха модифікована для декоративного заповнення швів Плінтуса	кг	9,3524	<u>58,71</u>	-	549	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	КБ11-42-3 заст	Улаштування плінтусів з полімерно- епоксидної суміші h=100мм	100м	2,436	<u>1494,18</u>	<u>6,62</u>	3640	2410	<u>16</u>	<u>12,0000</u>	<u>29,23</u>
					989,16	5,66			14	0,0666	0,16
55	& C111-1623-3 варіант 3	Полімерно-епоксидна наливна суміш	кг	26,796	<u>586,52</u>	-	15716	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	КБ15-26-2 к=1,15	Улашт ування плінт усів шириною 50 мм з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,83	<u>817,24</u>	-	1496	1447	-	9,9360	18,18
					790,91	-			-	-	-
57	C111-283 варіант 6	Плитки керамічні для підлог	м2	1,9032	<u>412,24</u>	-	785	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	9,516	<u>11,18</u>	-	106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	C111-2001-1 варіант 3	Суміш суха модифікована для декоративного заповнення швів	кг	0,83448	<u>58,71</u>	-	49	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C1550-27 варіант 1	Шпаклівка епоксидна по бетону	кг	0,15006	<u>422,62</u>	-	63	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					176676	33540	<u>289</u>		<u>431,4</u>
									37		0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					176676				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					142847				
		всього заробітна плата, грн.					33577				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18738				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6268				
		Всього будівельні роботи, грн.					195414				

		Всього по розділу 3					195414				
		Розділ 4. Опорядження (АБ-4)									
		СТЕЛЯ									
61	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	2,657	<u>2479,70</u>	-	6589	6589	-	37,3000	99,11
					2479,70	-			-	-	-
62	KP11-29-4	Суцільне вирівнювання бет онних поверхонь ст ель [одношарове шт укат урення], т овщина шару 10 мм (ремонт сколів т а вибоїн)	100м2	0,686	<u>6258,33</u>	<u>73,97</u>	4293	3974	<u>51</u>	<u>76,3900</u>	<u>52,4</u>
					5793,42	63,18			43	0,7437	0,51
63	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,86436	<u>3351,45</u>	-	2897	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	KB15-182-2 к=1,15	Шпаклювання ст ель мінеральною шпаклівкою	100м2	3,343	<u>9768,90</u>	<u>4,42</u>	32657	30016	<u>15</u>	<u>115,4830</u>	<u>386,06</u>
					8978,80	3,77			13	0,0444	0,15
65	C1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	601,74	<u>12,67</u>	-	7624	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	KB15-182-3 к=1,15	Додават и на 1 мм зміни т овщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,343	<u>2036,19</u>	-	6807	6807	-	24,7020	82,58
					2036,19	-			-	-	-
67	C1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	601,74	<u>12,67</u>	-	7624	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами ст ель по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	3,433	<u>4019,98</u>	<u>1,10</u>	13801	13170	<u>4</u>	<u>49,3400</u>	<u>169,38</u>
					3836,19	0,94			3	0,0111	0,04
69	C111-1626-1 варіант 2	Фарба силіконова	кг	236,877	<u>169,55</u>	-	40162	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КР11-26-3	СТІНИ Поліпшене шт укат урення поверхонь ст ін всередені будівлі цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю т а бет ону	100м2	1,697	<u>11542,57</u>	<u>109,30</u>	19588	18077	<u>185</u>	<u>127,3300</u>	<u>216,08</u>
					10652,43	93,36			158	1,0989	1,86
71	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	3,17339	<u>3351,45</u>	-	10635	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	КБ10-9-1 к=1,15	Улашт ування обшивки ст ін гіпсокарт онними плит ами [фальшт іни] по мет алевому каркасу	100м2	3,408	<u>17648,02</u>	-	60144	59773	-	220,3400	750,92
					17539,06	-			-	-	-
73	& С111-136-14 варіант 1	Дюбелі 6/42	шт	1046,256	<u>0,22</u>	-	230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	& С111-196-156-118	Стрічка армувальна	м	293,088	<u>1,03</u>	-	302	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	& С111-220-52 варіант 2	Профіль стійковий	м	613,44	<u>65,45</u>	-	40150	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	& С111-1895-28-1 варіант 1	Суміш суха модифікована для заповненняшвів між гіпсокартонними плитами	кг	107,0112	<u>15,44</u>	-	1652	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	& С126-374-В1-1	Профіль напрямний	м	296,496	<u>53,88</u>	-	15975	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	& С111-1849-В1	Гвинти самонарізні	шт	5793,6	<u>0,26</u>	-	1506	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	С111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні	м2	340,8	<u>132,65</u>	-	45207	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	КБ8-3-7 к=1,15	Гідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бут ового мурування, цеглі, бет ону	100м2	0,574	<u>3141,38</u>	-	1803	1802	-	38,5250	22,11
					3140,17	-			-	-	-
81	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна	кг	9,184	<u>50,30</u>	-	462	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	С111-2002-3 варіант 1	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика	кг	80,36	<u>166,74</u>	-	13399	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання ст ін мінеральною шпаклівкою	100м2	5,105	<u>7652,53</u>	-	39066	35065	-	88,3430	450,99
					6868,67	-			-	-	-
84	С1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	918,9	<u>12,67</u>	-	11642	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	КБ15-182-3 к=1,15	Додават и на 1 мм зміни т овщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,697	<u>2036,19</u>	-	3455	3455	-	24,7020	41,92
					2036,19	-			-	-	-
86	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29 (або аналог)	кг	305,46	<u>12,67</u>	-	3870	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	5,105	<u>3574,20</u> 3407,78	- -	18246	17397	- -	43,8300	223,75
88	C111-1626-1 варіант 2	Фарба силіконова Укоси дверні	кг	321,615	<u>169,55</u> -	- -	54530	-	- -	- -	- -
89	КР11-30-1	Шт укат урення плоских поверхонь віконних т а дверних укосів по бет ону т а каменю	100м2	0,281	<u>28765,72</u> 26274,08	- -	8083	7383	- -	300,5500	84,45
90	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	1,2364	<u>3351,45</u> -	- -	4144	-	- -	- -	- -
91	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,281	<u>7652,53</u> 6868,67	- -	2150	1930	- -	88,3430	24,82
92	C1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	50,58	<u>12,67</u> -	- -	641	-	- -	- -	- -
93	КБ15-182-3 к=1,15	Додават и на 1 мм зміни т овщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,281	<u>2036,19</u> 2036,19	- -	572	572	- -	24,7020	6,94
94	C1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	50,58	<u>12,67</u> -	- -	641	-	- -	- -	- -
95	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,281	<u>3574,20</u> 3407,78	- -	1004	958	- -	43,8300	12,32
96	C111-1626-1 варіант 2	Фарба силіконова Горизонтальна поверхня ригелів	кг	17,703	<u>169,55</u> -	- -	3002	-	- -	- -	- -
97	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання ст ель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,094	<u>9768,90</u> 8978,80	4,42 3,77	918	844	- -	115,4830 0,0444	10,86 -
98	C1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	16,92	<u>12,67</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
99	КБ15-182-3 к=1,15	Додават и на 1 мм зміни т овщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,094	<u>2036,19</u> 2036,19	- -	191	191	- -	24,7020	2,32
100	C1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	16,92	<u>12,67</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
101	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами ст ель по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,094	<u>4019,98</u> 3836,19	1,10 0,94	378	361	- -	49,3400 0,0111	4,64 -
102	C111-1626-1 варіант 2	Фарба силіконова Колони,вертикальна поверхня ригелів	кг	6,486	<u>169,55</u> -	- -	1100	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання ст ін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,22	<u>7652,53</u> 6868,67	-	1684	1511	-	88,3430	19,44
104	С1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	39,6	<u>12,67</u> -	-	502	-	-	-	-
105	КБ15-182-3 к=1,15	Додават и на 1 мм зміни т овщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,22	<u>2036,19</u> 2036,19	-	448	448	-	24,7020	5,43
106	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29 (або аналог)	кг	39,6	<u>12,67</u> -	-	502	-	-	-	-
107	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,22	<u>3574,20</u> 3407,78	-	786	750	-	43,8300	9,64
108	С111-1626-1 варіант 2	Фарба силіконова	кг	13,86	<u>169,55</u> -	-	2350	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					493840	211073	<u>255</u> 217		<u>2676,16</u> 2,56
		Разом будівельні роботи, грн.					493840				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					282512				
		всього заробітна плата, грн.					211290				
		Загальновиробничі витрати, грн.					119962				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					321,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41063				
		Всього будівельні роботи, грн.					613802				

		Всього по розділу 4					613802				
		Розділ 5. Перегородки (АБ5)									
109	КР5-8-5	Улашт ування армованих глухих цегляних перегородок т овщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,198	<u>66356,22</u> 20309,94	<u>414,00</u> 353,63	13139	4021	<u>82</u> 70	<u>255,1500</u> 4,1625	<u>50,52</u> 0,82
110	КР5-8-6	Улашт ування армованих цегляних перегородок з прорізами т овщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,101	<u>67847,92</u> 21801,64	<u>414,00</u> 353,63	6853	2202	<u>42</u> 36	<u>273,8900</u> 4,1625	<u>27,66</u> 0,42
111	КР5-8-7	Улашт ування армованих глухих цегляних перегородок т овщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,131	<u>64866,90</u> 18820,62	<u>414,00</u> 353,63	8498	2466	<u>54</u> 46	<u>236,4400</u> 4,1625	<u>30,97</u> 0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	КР5-8-8	Улашт ування армованих цегляних перегородок з прорізами т овщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,236	<u>66822,68</u> 20776,40	<u>414,00</u> 353,63	15770	4903	<u>98</u> 83	<u>261,0100</u> 4,1625	<u>61,6</u> 0,98
113	C111-782 варіант 2	Загальна витрата Анкерні стержні д.8А400С, l=600мм 96 шп	т	0,0228	<u>52831,94</u> -	<u>-</u> -	1205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	C124-19 варіант 1	Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50x50b=120мм	т	0,101	<u>55041,99</u> -	<u>-</u> -	5559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							51024	13592	<u>276</u> 235		<u>170,75</u> 2,77
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							51024				
-----							37156				
							13827				
							7805				
							20,82				
							2659				
							58829				
Всього по розділу 5							58829				
Розділ 6. Влаштування прорізів(АБ-6)											
115	КР3-14-1	Проріз 1-2шт Посилення цегляних ст ін мет алевим каркасом	1 т	0,2052	<u>23449,11</u> 22654,89	<u>452,54</u> 54,70	4812	4649	<u>93</u> 11	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>57,03</u> 0,11
116	C111-1020 варіант 1	Швелери N 14	т	0,077928	<u>38284,11</u> -	<u>-</u> -	2983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 75x75x6мм	т	0,115872	<u>35215,79</u> -	<u>-</u> -	4081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 50x6мм	т	0,015504	<u>33031,14</u> -	<u>-</u> -	512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& C10000-80 варіант 9	Анкерний болт М20, l=400мм	шт	5	<u>39,03</u> -	<u>-</u> -	195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	9,02	<u>22,81</u> 18,61	<u>-</u> -	206	168	<u>-</u> -	0,2800 -	2,53 -
121	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0902	<u>8343,81</u> 5413,73	<u>1,10</u> 0,94	753	488	<u>-</u> -	69,6300 0,0111	6,28 -
Проріз 2-1шт											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	КР3-14-1	Посилення цегляних ст ін мет алевим каркасом	1 т	0,105	<u>23449,11</u> 22654,89	<u>452,54</u> 54,70	2462	2379	<u>48</u> 6	<u>277,9400</u> 0,5486	<u>29,18</u> 0,06
123	C111-1020 варіант 1	Швелери N 14	т	0,038964	<u>38284,11</u> -	-	1492	-	-	-	-
124	C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 75x75x6мм	т	0,05916	<u>35215,79</u> -	-	2083	-	-	-	-
125	C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 50x6мм	т	0,008976	<u>33031,14</u> -	-	296	-	-	-	-
126	& C10000-80 варіант 10	Анкерний болт М20, l=450мм	шт	5	<u>43,11</u> -	-	216	-	-	-	-
127	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	4,62	<u>22,81</u> 18,61	-	105	86	-	0,2800	1,29
128	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0462	<u>8343,81</u> 5413,73	<u>1,10</u> 0,94	385	250	-	69,6300	3,22
		Разом прямі витрати по розділу 6					20581	8020	<u>141</u> 17		<u>99,53</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20581				
		-----					12420				
							8037				
							4505				
							11,97				
							1528				
							25086				
		Всього по розділу 6					25086				
		Розділ 7. Бетонні конструкції входу (АБ-7)									
129	КБ6-1-1 к=1,15	Стіни Улашт ування бет онної підгот овки бет он важкий С8/10,	100м3	0,005	<u>27275,49</u> 12088,02	-	136	60	-	173,3050	0,87
130	C1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,51	<u>3548,17</u> -	-	1810	-	-	-	-
131	КР2-14-3	Улашт ування залізобет онних підпірних ст ін і ст ін підвалів висот ою до 3 м, т овщиною до 300 мм	100 м3	0,04	<u>238747,08</u> 112311,07	<u>51841,68</u> 12410,04	9550	4492	<u>2074</u> 496	<u>1499,0800</u> 117,4714	<u>59,96</u> 4,7

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	КБ9-71-1	Вигот овлення монорейок, балок т а інших подібних конст рукцій промислових будівель	т	0,343	<u>4742,73</u>	<u>1399,52</u>	1627	1054	<u>480</u>	<u>37,2800</u>	<u>12,79</u>
					3072,99	187,74			64	1,8640	0,64
144	& С111-1804-12 варіант 2	Труба профільна 80х40х4 мм	т	0,173502	<u>43926,08</u>	-	7621	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	& С111-1804-12 варіант 3	Труба профільна 60х40х4 мм	т	0,099858	<u>43926,08</u>	-	4386	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	& С111-1804-12 варіант 4	Труба профільна 40х40х2,5 мм	т	0,02499	<u>43926,08</u>	-	1098	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	& С111-1804-12 варіант 5	Труба профільна 40х40х3 мм	т	0,04284	<u>43926,08</u>	-	1882	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	КР20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т	1т	0,343	<u>11991,63</u>	<u>3702,03</u>	4113	2812	<u>1270</u>	<u>88,7100</u>	<u>30,43</u>
					8196,80	557,51			191	5,3174	1,82
149	& С111-887-3 варіант 2	Анкер 14х180мм	шт	12	<u>31,45</u>	-	377	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	& С111-887-3 варіант 3	Анкер 12х150мм	шт	32	<u>24,81</u>	-	794	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	11,92	<u>22,81</u>	-	272	222	-	0,2800	3,34
					18,61	-			-	-	-
152	КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,031	<u>12431,13</u>	<u>1,10</u>	385	295	-	122,2000	3,79
					9501,05	0,94			-	0,0111	-
153	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0882	<u>8343,81</u>	<u>1,10</u>	736	477	-	69,6300	6,14
					5413,73	0,94			-	0,0111	-
154	КР8-30-1	Улашт ування покрит т я з лист ової ст алі т ільки скат ів	100м2	0,111	<u>6156,31</u>	<u>14,06</u>	683	682	<u>1</u>	<u>79,0000</u>	<u>8,77</u>
					6142,25	12,53			1	0,1632	0,02
155	& С1422-11067-44 варіант 1	Профнастил ПН-44, t=0,65мм	м2	12,21	<u>455,78</u>	-	5565	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	& С111-180-21 варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	130	<u>2,99</u>	-	389	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	& С111-1859-В4-2 варіант 4	Планка примикання з оцинкованої сталі 150х150мм з полімерним покриттям	м	6,76	<u>132,47</u>	-	895	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	КБ9-47-1 к=1,15	Облицювання профільованим лист ом	100м2	0,095	<u>4213,05</u> 4172,41	<u>40,64</u> 4,92	400	396	<u>4</u> -	<u>55,0160</u> 0,0674	<u>5,23</u> 0,01
159	& C1422- 11067-44 варіант 2	Профнастил ПС-20	м2	10,45	<u>239,71</u> -	-	2505	-	-	-	-
160	& C111-180- 21 варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	76	<u>2,99</u> -	-	227	-	-	-	-
161	КР8-41-2	Навішування водост ічних т руб, колін, відливів і лійок з гот ових елемент ів	100м	0,065	<u>4457,59</u> 4457,59	-	290	290	-	55,3600	3,6
162	КР8-41-2	Навішування водост ічних т руб, колін, відливів і лійок з гот ових елемент ів	100м	0,012	<u>4457,59</u> 4457,59	-	53	53	-	55,3600	0,66
163	& C118-39- 129-12 варіант 3	Водостічний жолоб, d=125мм	м	6,76	<u>169,30</u> -	-	1144	-	-	-	-
164	& C118-39- 129-12 варіант 4	Труба водостічна д.75 мм	м	1,248	<u>215,20</u> -	-	269	-	-	-	-
165	& C118-39- 129-11 варіант 8	Тримач жолоба	шт	12	<u>130,20</u> -	-	1562	-	-	-	-
166	& C118-39- 129-11 варіант 9	Муфти для жолоба	шт	2	<u>190,56</u> -	-	381	-	-	-	-
167	& C118-39- 129-11 варіант 10	Торцева заглушка	шт	1	<u>100,11</u> -	-	100	-	-	-	-
168	& C118-39- 129-11 варіант 12	Тримач труби75мм	шт	2	<u>120,78</u> -	-	242	-	-	-	-
169	& C118-39- 129-11 варіант 11	Воронка водостічна	шт	1	<u>257,19</u> -	-	257	-	-	-	-
170	& C118-39- 129-22 варіант 1	Відвід труби	шт	2	<u>154,17</u> -	-	308	-	-	-	-
171	КБ10-28-7 к=1,15заст	Заповнення дверних прорізів мет алевими дверними блоками із заст осуванням анкерів і монт ажної піни	1 блок	1	<u>693,45</u> 669,70	-	693	670	-	8,6135	8,61
172	& C1-2214 варіант 1	Дюбель-шурупи	шт	8	<u>2,96</u> -	-	24	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	& C111-246-2	Піна монтажна	л	0,59	<u>285,86</u>	-	169	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
174	C123-359 варіант 1	Наличники МДФ	м	11,4	<u>105,93</u>	-	1208	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
175	& C123-198-16 варіант 8	Зовнішній дверний блок металевий(з комплектуючими) 1050x2100	шт	1	<u>8709,02</u>	-	8709	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
176	КР11-26-3	Поліпшене шт укат урення поверхонь ст ін всередині будівлі цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю т а бет ону	100м2	0,153	<u>11542,57</u>	<u>109,30</u>	1766	1630	<u>17</u>	<u>127,3300</u>	<u>19,48</u>
					10652,43	93,36			14	1,0989	0,17
177	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,28611	<u>3351,45</u>	-	959	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
178	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання ст ін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,153	<u>7652,53</u>	-	1171	1051	-	88,3430	13,52
					6868,67	-			-	-	-
179	C1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	27,54	<u>12,67</u>	-	349	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
180	КБ15-182-3 к=1,15	Додават и на 1 мм зміни т овщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,153	<u>2036,19</u>	-	312	312	-	24,7020	3,78
					2036,19	-			-	-	-
181	C1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29 (або аналог)	кг	27,54	<u>12,67</u>	-	349	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
182	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	0,153	<u>3574,20</u>	-	547	521	-	43,8300	6,71
					3407,78	-			-	-	-
183	C111-1626-1 варіант 2	Фарба силіконова	кг	9,639	<u>169,55</u>	-	1634	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
184	КБ15-26-1 к=1,15	Улашт ування покрит т ів східців і підсхідців з керамічних плит ок розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	4,73	<u>497,26</u>	<u>1,10</u>	2352	2299	<u>5</u>	<u>6,1065</u>	<u>28,88</u>
					486,08	0,94			4	0,0111	0,05
185	C111-283 варіант 6	Плитки керамічні для підлог	м2	4,8246	<u>412,24</u>	-	1989	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
186	& C111-1896-1 варіант 1	Шпаклівка епоксидна	кг	0,38786	<u>472,77</u>	-	183	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
187	C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	24,596	<u>11,18</u>	-	275	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
188	C111-2001-1 варіант 3	Суміш суха модифікована для декоративного заповнення швів	кг	2,15688	<u>58,71</u>	-	127	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
189	КБ11-29-2 к=1,15	Улашт ування покрит т ів з керамічних плит ок на розчині із сухої клеючої суміші, кількіст ь плит ок в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0577	<u>16152,83</u>	<u>39,74</u>	932	871	<u>2</u>	<u>189,6925</u>	<u>10,95</u>
					15099,52	33,95			2	0,3996	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	C111-283 варіант 6	Плитки керамічні для підлог	м2	5,8854	<u>412,24</u>	-	2426	-	-	-	-
191	& C111- 1849-9	Хрестики для плитки	шт	41,6594	<u>0,61</u>	-	25	-	-	-	-
192	C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	30,004	<u>11,18</u>	-	335	-	-	-	-
193	C111-2001-1 варіант 3	Суміш суха модифікована для декоративного заповнення швів	кг	2,61958	<u>58,71</u>	-	154	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					65249	13635	<u>1779</u> 276		<u>166,68</u> 2,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					65249 49835 13911 7713 20,31 2596 72962				

		Всього по розділу 8					72962				
		Розділ 9. Вентиляційні канали (АБ10)									
194	КР3-33-1	Вентиляційний канал 1 Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті і поверху до 4 м	1 м3	0,2	<u>1307,38</u>	<u>58,51</u>	261	127	<u>12</u>	<u>8,2500</u>	<u>1,65</u>
					633,35	49,98			10	0,5883	0,12
195	C1422-11066 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла	1000шт	0,076	<u>7716,89</u>	-	586	-	-	-	-
196	КР15-122-1	Установка ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>177,30</u>	<u>8,74</u>	177	160	<u>9</u>	<u>2,0900</u>	<u>2,09</u>
					160,45	0,33			-	0,0040	-
197	& C111- 1756-91 варіант 1	ґрати вентиляційні 250x250 мм	шт	1	<u>418,78</u>	-	419	-	-	-	-
198	КБ20-21-3	Установка над шахтами зонтиків із листів оцинкованої сталі прямокутної перерізу периметром 1600 мм	зонти	1	<u>150,49</u>	<u>6,12</u>	150	103	<u>6</u>	<u>1,3100</u>	<u>1,31</u>
					103,06	0,23			-	0,0028	-
199	C130-288 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 0,35 м2	шт	1	<u>584,64</u>	-	585	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	КР3-33-1	Вентиляційний канал 2 Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті і поверху до 4 м	1 м3	0,4	<u>1307,38</u> 633,35	<u>58,51</u> 49,98	523	253	<u>23</u> 20	<u>8,2500</u> 0,5883	<u>3,3</u> 0,24
201	С1422-11066 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла	1000шт	0,152	<u>7716,89</u> -	-	1173	-	-	-	-
202	КР15-122-1	Уст. ановлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>177,30</u> 160,45	<u>8,74</u> 0,33	177	160	<u>9</u> -	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>2,09</u> -
203	& С111-1756-91 варіант 2	ґрати вентиляційні 300х300 мм	шт	1	<u>514,83</u> -	-	515	-	-	-	-
204	КБ20-21-4	Уст. ановлення над шахтами зонтів із листуванням оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм	зонт	1	<u>168,05</u> 118,31	<u>7,43</u> 0,28	168	118	<u>7</u> -	<u>1,5600</u> 0,0034	<u>1,56</u> -
205	С130-288 варіант 2	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 0,5 м2	шт	1	<u>829,44</u> -	-	829	-	-	-	-
206	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,007	<u>11717,23</u> 3959,76	-	82	28	-	48,5800	0,34
207	КР3-33-1	Вентиляційний канал 3 Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті і поверху до 4 м	1 м3	0,5	<u>1307,38</u> 633,35	<u>58,51</u> 49,98	654	317	<u>29</u> 25	<u>8,2500</u> 0,5883	<u>4,13</u> 0,29
208	С1422-11066 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла	1000шт	0,19	<u>7716,89</u> -	-	1466	-	-	-	-
209	КР15-122-1	Уст. ановлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>177,30</u> 160,45	<u>8,74</u> 0,33	177	160	<u>9</u> -	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>2,09</u> -
210	& С111-1756-91 варіант 3	ґрати вентиляційні 400х400 мм	шт	1	<u>707,78</u> -	-	708	-	-	-	-
211	КБ20-21-5	Уст. ановлення над шахтами зонтів із листуванням оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм	зонт	1	<u>278,08</u> 222,97	<u>10,48</u> 0,39	278	223	<u>10</u> -	<u>2,9400</u> 0,0048	<u>2,94</u> -
212	С130-288 варіант 3	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 0,6 м2	шт	1	<u>1013,04</u> -	-	1013	-	-	-	-
213	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,004	<u>11717,23</u> 3959,76	-	47	16	-	48,5800	0,19
		Разом прямі витрати по розділу 9					9988	1665	<u>114</u> 55		<u>21,69</u> 0,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					9988				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8209				
		всього заробітна плата, грн.					1720				
		Загальновиробничі витрати, грн.					980				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					320				
		Всього будівельні роботи, грн.					10968				

		Всього по розділу 9					10968				
		Розділ 10. Конструкція під припливну установку									
214	КБ9-71-1	Вигот овлення монорейок, балок т а інших подібних конст рукцій промислових будівель	т	0,0963	<u>4742,73</u>	<u>1399,52</u>	457	296	<u>135</u>	<u>37,2800</u>	<u>3,59</u>
					<u>3072,99</u>	<u>187,74</u>			<u>18</u>	<u>1,8640</u>	<u>0,18</u>
215	& С111-1804-12	Труба профільна 60х40х4 мм	т	0,089556	<u>43926,08</u>	<u>-</u>	3934	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
216	С111-978	Сталь листова 6 мм	т	0,00867	<u>38700,45</u>	<u>-</u>	336	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
217	КР20-12-1	Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т	1т	0,0963	<u>11991,63</u>	<u>3702,03</u>	1155	789	<u>357</u>	<u>88,7100</u>	<u>8,54</u>
					<u>8196,80</u>	<u>557,51</u>			<u>54</u>	<u>5,3174</u>	<u>0,51</u>
218	& С111-887-3	Анкер 12х150мм	шт	32	<u>24,81</u>	<u>-</u>	794	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
219	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,32	<u>10450,15</u>	<u>338,28</u>	3344	3236	<u>108</u>	<u>115,6700</u>	<u>37,01</u>
					10111,87	40,95			13	0,5610	0,18
220	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів віднімати	100шт	-0,32	<u>3147,14</u>	<u>104,92</u>	-1007	-974	<u>-33</u>	<u>34,8000</u>	<u>-11,14</u>
					3042,22	12,70			-4	0,1740	-0,06
221	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	3,17	<u>22,81</u>	<u>-</u>	72	59	<u>-</u>	<u>0,2800</u>	<u>0,89</u>
					18,61	-			-	-	-
222	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,0317	<u>8343,81</u>	<u>1,10</u>	264	172	<u>-</u>	<u>69,6300</u>	<u>2,21</u>
					5413,73	0,94			-	0,0111	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					9349	3578	<u>567</u>		<u>41,1</u>
									81		<u>0,81</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9349				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5204				
		всього заробітна плата, грн.					3659				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 10					1961 5,03 643 11310 11310				
		Розділ 11. Обладнання (АБ-5)									
223	КМ3-575-1	Монт аж площадки підйимальної вант ажопідйомніст ю 500 кг (похилий підйомник)	шт	1	<u>11766,04</u> 2790,91	<u>8437,71</u> 2146,76	11766	2791	<u>8438</u> 2147	<u>36,8000</u> 20,2640	<u>36,8</u> 20,26
224	КР15-33-4	Установлення поручнів	10шт	0,2	<u>437,65</u> 435,23	- -	88	87	- -	5,2800 -	1,06 -
225	& С1-111-18-45 варіант 1	Поручень для МГН пристінний	шт	1	<u>1801,78</u> -	- -	1802	-	- -	- -	- -
226	& С1-111-18-45 варіант 2	Поручень для МГН відкидний	шт	1	<u>5171,86</u> -	- -	5172	-	- -	- -	- -
227	КБ21-12-2 к=1,15	Для існуючого кабеля Прокладання коробів пласт икових	100м	0,5	<u>4080,73</u> 2967,43	<u>222,82</u> 71,26	2040	1484	<u>111</u> 36	<u>37,7200</u> 0,7210	<u>18,86</u> 0,36
228	& С111-196-23 варіант 1	Короб для кабелів 110х60мм,кріплення, аксесуари	м	50,5	<u>209,75</u> -	- -	10592	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					31460	4362	<u>8549</u> 2183		<u>56,72</u> 20,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31460 18549 6545 3061 6,48 828 34521				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 11					34521				
		Разом прямі витрати по кошторису					1162769	348085	<u>58070</u>		<u>4481,72</u>
									14653		167,79
		Разом будівельні роботи, грн.					1162769				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					756614				
		всього заробітна плата, грн.					362738				
		Загальновиробничі витрати, грн.					206280				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					552,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70537				
		Всього будівельні роботи, грн.					1369049				

		Всього по кошторису					1369049				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5201,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					433275				

Склав кошторисник  О.В. Костирко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП  С.В. Крутчик
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний»

Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4426,06	77,68				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	55,66	76,80				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	151,52	86,92				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	16,27	91,16				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	552,15	127,76				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	5201,66					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,04156	<u>517,54</u> 21,51				
11	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,6838	<u>355,81</u> 243,30				
12	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,01776	<u>87,85</u> 1,56				
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	14,1993	<u>620,42</u> 8809,53				
14	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	5,9984743	<u>604,67</u> 3627,10				
15	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,09431	<u>492,86</u> 46,48				
16	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	12,442304	<u>358,59</u> 4461,69				
17	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,86918	<u>464,4</u> 403,65				
18	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	5,871475	<u>110,4</u> 648,21				
19	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	3,6812624	<u>311,16</u> 1145,46				
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,793664	<u>43,68</u> 296,75				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,0751	<u>107,62</u> 330,94				
22	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	77,61545	<u>310,41</u> 24092,61				
23	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	3,51344	<u>51,44</u> 180,73				
24	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	4,092102	<u>417,79</u> 1709,64				
25	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,01305	<u>724,48</u> 9,45				
26	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,01227	<u>969,46</u> 11,90				
27	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	13,0243	<u>6,03</u> 78,54				
28	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,1776	<u>98,02</u> 17,41				
29	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	77,69515	<u>5,45</u> 423,44				
30	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	2,06471	<u>5,48</u> 11,31				
31	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	3,51344	<u>13,05</u> 45,85				
32	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,52	<u>145,41</u> 511,84				
33	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	69,10361	<u>158,32</u> 10940,48				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		58069,38				
		Бензин	кг	52,649					
		Дизельне паливо	кг	424,287					
		Електроенергія	кВт-год	107,564					
		Стиснене повітря	м3	5384,274					
		Мастильні матеріали	кг	26,338					
		Гідравлічна рідина	кг	2,497					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
34	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,22					
35	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	1,44					
36	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,12548					
37	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	3,0751					
38	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	3,366					
39	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,13179					
40	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	2,61					
41	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	4,648788					
42	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,8672746					
43	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	10,58998					
44	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	16,76599					
45	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,448					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	65,39184					
47	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	76,97979					
48	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	59,098894					
49	КБМ270-150	Киркувальник	маш. год	0,04156					
50	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	14,3608					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
51	&C1-111-18-45 варіант 1	Поручень для МГН пристінний	шт	1	<u>1801,78</u> 1801,78	<u>1766,00</u> 1766,00	<u>0,45</u> 0,45	<u>35,33</u> 35,33	30 км.
52	&C1-111-18-45 варіант 2	Поручень для МГН відкидний	шт	1	<u>5171,86</u> 5171,86	<u>5070,00</u> 5070,00	<u>0,45</u> 0,45	<u>101,41</u> 101,41	30 км.
53	&C1-2214 варіант 1	Дюбель-шурупи	шт	8	<u>2,96</u> 23,68	<u>2,90</u> 23,20	<u>-</u> -	<u>0,06</u> 0,48	
54	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00025	<u>37114,7</u> 9,28	<u>36048,17</u> 9,01	<u>338,79</u> 0,08	<u>727,74</u> 0,19	30 км.
55	&C111-136-14 варіант 1	Дюбелі 6/42	шт	1046,256	<u>0,22</u> 230,18	<u>0,22</u> 230,18	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
56	&C111-155-2 варіант 1	Дюбель -шуруп з пластмасовими пробками 150 мм	шт	93,196	<u>7,61</u> 709,22	<u>7,10</u> 661,69	<u>0,36</u> 33,55	<u>0,15</u> 13,98	30 км.
57	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм	т	0,000182	<u>24514,98</u> 4,46	<u>23695,50</u> 4,31	<u>338,79</u> 0,06	<u>480,69</u> 0,09	30 км.
58	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,003646	<u>31331,79</u> 114,24	<u>30378,65</u> 110,76	<u>338,79</u> 1,24	<u>614,35</u> 2,24	30 км.
59	&C111-180-21 варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	206	<u>2,99</u> 615,94	<u>2,90</u> 597,40	<u>0,03</u> 6,18	<u>0,06</u> 12,36	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0003706	<u>28633,35</u> 10,61	<u>27733,12</u> 10,28	<u>338,79</u> 0,13	<u>561,44</u> 0,20	30 км.
61	&C111-196-23 варіант 1	Короб для кабелів 110х60мм,кріплення, аксесуари	м	50,5	<u>209,75</u> 10592,38	<u>205,00</u> 10352,50	<u>0,64</u> 32,32	<u>4,11</u> 207,56	30 км.
62	&C111-196-156-118	Стрічка армувальна	м	293,088	<u>1,03</u> 301,88	<u>0,96</u> 281,36	<u>0,05</u> 14,65	<u>0,02</u> 5,87	30 км.
63	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,156902	<u>4983,27</u> 781,89	<u>4427,30</u> 694,65	<u>458,26</u> 71,90	<u>97,71</u> 15,34	30 км.
64	&C111-220-52 варіант 2	Профіль стійковий	м	613,44	<u>65,45</u> 40149,65	<u>63,61</u> 39020,92	<u>0,56</u> 343,53	<u>1,28</u> 785,20	30 км.
65	&C111-246-2	Піна монтажна	л	3,8234	<u>285,86</u> 1092,96	<u>280,00</u> 1070,55	<u>0,25</u> 0,96	<u>5,61</u> 21,45	30 км.
66	&C111-246-2 варіант 4	Піна монтажна протипожежна	л	1,18	<u>697,25</u> 822,76	<u>683,33</u> 806,33	<u>0,25</u> 0,30	<u>13,67</u> 16,13	30 км.
67	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00164	<u>3405,83</u> 5,59	<u>2885,33</u> 4,73	<u>453,72</u> 0,74	<u>66,78</u> 0,12	30 км.
68	+C111-283 варіант 6	Плитки керамічні для підлог	м2	33,6252	<u>412,24</u> 13861,65	<u>390,82</u> 13141,40	<u>13,34</u> 448,56	<u>8,08</u> 271,69	30 км.
69	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,7512	<u>11,65</u> 32,05	<u>5,79</u> 15,93	<u>5,63</u> 15,49	<u>0,23</u> 0,63	30 км.
70	C111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0070101	<u>106673,28</u> 747,79	<u>104078,02</u> 729,60	<u>503,63</u> 3,53	<u>2091,63</u> 14,66	30 км.
71	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000575	<u>41990,48</u> 2,41	<u>40663,51</u> 2,34	<u>503,63</u> 0,03	<u>823,34</u> 0,04	30 км.
72	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,03144	<u>32322,78</u> 1016,23	<u>31176,30</u> 980,18	<u>512,7</u> 16,12	<u>633,78</u> 19,93	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0007757	<u>116344,39</u> 90,25	<u>113541,35</u> 88,07	<u>521,78</u> 0,40	<u>2281,26</u> 1,78	30 км.
74	+C111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні	м2	340,8	<u>132,65</u> 45207,12	<u>126,38</u> 43070,30	<u>3,67</u> 1250,74	<u>2,6</u> 886,08	30 км.
75	+C111-782 варіант 2	Анкерні стержні д.8А400С, l=600мм 96 шп	т	0,0228	<u>52831,94</u> 1204,57	<u>51457,23</u> 1173,22	<u>338,79</u> 7,72	<u>1035,92</u> 23,63	30 км.
76	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0044	<u>24022,63</u> 105,70	<u>23285,81</u> 102,46	<u>265,79</u> 1,17	<u>471,03</u> 2,07	30 км.
77	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00086	<u>36279,81</u> 31,20	<u>35302,65</u> 30,36	<u>265,79</u> 0,23	<u>711,37</u> 0,61	30 км.
78	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000104	<u>25930,4</u> 2,70	<u>25156,17</u> 2,62	<u>265,79</u> 0,03	<u>508,44</u> 0,05	30 км.
79	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,00008	<u>53481,98</u> 4,28	<u>52167,52</u> 4,17	<u>265,79</u> 0,02	<u>1048,67</u> 0,09	30 км.
80	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	12,06004	<u>134,87</u> 1626,54	<u>131,94</u> 1591,20	<u>0,29</u> 3,50	<u>2,64</u> 31,84	30 км.
81	&C111-887-3 варіант 2	Анкер 14x180мм	шт	12	<u>31,45</u> 377,40	<u>30,78</u> 369,36	<u>0,05</u> 0,60	<u>0,62</u> 7,44	30 км.
82	&C111-887-3 варіант 3	Анкер 12x150мм	шт	64	<u>24,81</u> 1587,84	<u>24,27</u> 1553,28	<u>0,05</u> 3,20	<u>0,49</u> 31,36	30 км.
83	+C111-978 варіант 1	Сталь листова 6 мм	т	0,00867	<u>38700,45</u> 335,53	<u>38146,57</u> 330,73	<u>265,79</u> 2,30	<u>288,09</u> 2,50	30 км.
84	+C111-1020 варіант 1	Швелери N 14	т	0,116892	<u>38284,11</u> 4475,11	<u>37733,33</u> 4410,72	<u>265,79</u> 31,07	<u>284,99</u> 33,32	30 км.
85	C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5x35 мм	т	0,00066	<u>49649,39</u> 32,77	<u>48337,08</u> 31,90	<u>338,79</u> 0,22	<u>973,52</u> 0,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0037119	<u>56171,02</u> 208,50	<u>54724,79</u> 203,13	<u>344,84</u> 1,28	<u>1101,39</u> 4,09	30 км.
87	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,00212	<u>37225,11</u> 78,92	<u>36150,37</u> 76,64	<u>344,84</u> 0,73	<u>729,9</u> 1,55	30 км.
88	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00032	<u>44187,69</u> 14,14	<u>42976,42</u> 13,75	<u>344,84</u> 0,11	<u>866,43</u> 0,28	30 км.
89	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0014058	<u>71710,94</u> 100,81	<u>69960,00</u> 98,35	<u>344,84</u> 0,48	<u>1406,1</u> 1,98	30 км.
90	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0018675	<u>22077,35</u> 41,23	<u>21131,76</u> 39,46	<u>512,7</u> 0,96	<u>432,89</u> 0,81	30 км.
91	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	10,53571	<u>227,87</u> 2400,77	<u>223,35</u> 2353,15	<u>0,05</u> 0,53	<u>4,47</u> 47,09	30 км.
92	C111-1608	Дрантя	кг	8,94729	<u>12,08</u> 108,08	<u>11,10</u> 99,31	<u>0,74</u> 6,62	<u>0,24</u> 2,15	30 км.
93	&C111-1623-3 варіант 3	Полімерно-епоксидна наливна суміш	кг	26,796	<u>586,52</u> 15716,39	<u>574,50</u> 15394,30	<u>0,52</u> 13,93	<u>11,5</u> 308,16	
94	&C111-1623-3 варіант 4	Грунтовка адгезійна	кг	167,15	<u>62,86</u> 10507,05	<u>61,11</u> 10214,54	<u>0,52</u> 86,92	<u>1,23</u> 205,59	
95	&C111-1623-3 варіант 6	Епоксидна фарба для бетонної підлоги	кг	94,11	<u>670,67</u> 63116,75	<u>657,00</u> 61830,27	<u>0,52</u> 48,94	<u>13,15</u> 1237,54	
96	+C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна	кг	9,184	<u>50,3</u> 461,96	<u>48,58</u> 446,16	<u>0,73</u> 6,70	<u>0,99</u> 9,10	30 км.
97	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	192,75494	<u>41,27</u> 7955,00	<u>39,73</u> 7658,15	<u>0,73</u> 140,71	<u>0,81</u> 156,14	30 км.
98	+C111-1626-1 варіант 2	Фарба силіконова	кг	606,18	<u>169,55</u> 102777,82	<u>165,66</u> 100419,78	<u>0,57</u> 345,52	<u>3,32</u> 2012,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
99	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,48838	<u>140,68</u> 68,71	<u>137,79</u> 67,29	<u>0,13</u> 0,06	<u>2,76</u> 1,36	30 км.
100	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,04393	<u>247,89</u> 10,89	<u>242,78</u> 10,67	<u>0,25</u> 0,01	<u>4,86</u> 0,21	30 км.
101	+C111-1692 варіант 1	Мастика "Ізол"	т	0,08816	<u>46422,95</u> 4092,65	<u>45000,00</u> 3967,20	<u>512,7</u> 45,20	<u>910,25</u> 80,25	30 км.
102	&C111-1756-91 варіант 1	Грати вентиляційні 250х250 мм	шт	1	<u>418,78</u> 418,78	<u>410,00</u> 410,00	<u>0,57</u> 0,57	<u>8,21</u> 8,21	30 км.
103	&C111-1756-91 варіант 2	Грати вентиляційні 300х300 мм	шт	1	<u>514,83</u> 514,83	<u>504,17</u> 504,17	<u>0,57</u> 0,57	<u>10,09</u> 10,09	30 км.
104	&C111-1756-91 варіант 3	Грати вентиляційні 400х400мм	шт	1	<u>707,78</u> 707,78	<u>693,33</u> 693,33	<u>0,57</u> 0,57	<u>13,88</u> 13,88	30 км.
105	C111-1757	Рядно	м2	8,5	<u>60,19</u> 511,62	<u>58,87</u> 500,40	<u>0,14</u> 1,19	<u>1,18</u> 10,03	30 км.
106	&C111-1804-12 варіант 2	Труба профільна 80х40х4 мм	т	0,173502	<u>43926,08</u> 7621,26	<u>43333,30</u> 7518,41	<u>265,79</u> 46,12	<u>326,99</u> 56,73	30 км.
107	&C111-1804-12 варіант 3	Труба профільна 60х40х4 мм	т	0,189414	<u>43926,08</u> 8320,21	<u>43333,30</u> 8207,93	<u>265,79</u> 50,34	<u>326,99</u> 61,94	30 км.
108	&C111-1804-12 варіант 4	Труба профільна 40х40х2,5 мм	т	0,02499	<u>43926,08</u> 1097,71	<u>43333,30</u> 1082,90	<u>265,79</u> 6,64	<u>326,99</u> 8,17	30 км.
109	&C111-1804-12 варіант 5	Труба профільна 40х40х3 мм	т	0,04284	<u>43926,08</u> 1881,79	<u>43333,30</u> 1856,40	<u>265,79</u> 11,39	<u>326,99</u> 14,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
110	C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,003	<u>31804,52</u> 95,41	<u>31301,97</u> 93,91	<u>265,79</u> 0,80	<u>236,76</u> 0,70	30 км.
111	C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 75x75x6мм	т	0,175032	<u>35215,79</u> 6163,89	<u>34687,85</u> 6071,48	<u>265,79</u> 46,52	<u>262,15</u> 45,89	30 км.
112	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00642	<u>68994,02</u> 442,94	<u>67339,52</u> 432,32	<u>301,68</u> 1,94	<u>1352,82</u> 8,68	30 км.
113	+C111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,004	<u>26367,61</u> 105,47	<u>25618,55</u> 102,47	<u>232,05</u> 0,93	<u>517,01</u> 2,07	30 км.
114	&C111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	190,3914	<u>0,61</u> 116,14	<u>0,60</u> 114,23	- -	<u>0,01</u> 1,91	
115	&C111-1849- B1	Гвинти самонарізні	шт	5793,6	<u>0,26</u> 1506,34	<u>0,25</u> 1448,40	- -	<u>0,01</u> 57,94	
116	&C111-1859- B4-2 варіант 4	Планка примикання з оцинкованої сталі 150x150мм з полімерним покриттям	м	6,76	<u>132,47</u> 895,50	<u>129,20</u> 873,39	<u>0,67</u> 4,53	<u>2,6</u> 17,58	30 км.
117	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0481935	<u>18863,76</u> 909,11	<u>17949,42</u> 865,05	<u>544,46</u> 26,24	<u>369,88</u> 17,82	30 км.
118	&C111-1895- 28-1 варіант 1	Суміш суха модифікована для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	107,0112	<u>15,44</u> 1652,25	<u>14,60</u> 1562,36	<u>0,54</u> 57,79	<u>0,3</u> 32,10	30 км.
119	&C111-1896-1 варіант 1	Шпаклівка епоксидна	кг	0,38786	<u>472,77</u> 183,37	<u>462,96</u> 179,56	<u>0,54</u> 0,21	<u>9,27</u> 3,60	30 км.
120	+C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	171,236	<u>11,18</u> 1914,42	<u>10,69</u> 1830,51	<u>0,27</u> 46,23	<u>0,22</u> 37,68	15 км.
121	+C111-2001-1 варіант 3	Суміш суха модифікована для декоративного заповнення швів	кг	14,96334	<u>58,71</u> 878,50	<u>57,29</u> 857,25	<u>0,27</u> 4,04	<u>1,15</u> 17,21	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
122	+С111-2002-3 варіант 1	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика	кг	80,36	<u>166,74</u> 13399,23	<u>162,97</u> 13096,27	<u>0,5</u> 40,18	<u>3,27</u> 262,78	30 км.
123	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0092	<u>6180,79</u> 56,86	<u>5836,14</u> 53,69	<u>223,46</u> 2,06	<u>121,19</u> 1,11	30 км.
124	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0022	<u>5706,42</u> 12,55	<u>5371,07</u> 11,82	<u>223,46</u> 0,49	<u>111,89</u> 0,24	30 км.
125	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,089	<u>5465,06</u> 486,39	<u>5134,44</u> 456,97	<u>223,46</u> 19,89	<u>107,16</u> 9,53	30 км.
126	&С118-39-129-11 варіант 8	Тримач жолоба	шт	12	<u>130,2</u> 1562,40	<u>127,50</u> 1530,00	<u>0,15</u> 1,80	<u>2,55</u> 30,60	30 км.
127	&С118-39-129-11 варіант 9	Муфти для жолоба	шт	2	<u>190,56</u> 381,12	<u>186,67</u> 373,34	<u>0,15</u> 0,30	<u>3,74</u> 7,48	30 км.
128	&С118-39-129-11 варіант 10	Торцева заглушка	шт	1	<u>100,11</u> 100,11	<u>98,00</u> 98,00	<u>0,15</u> 0,15	<u>1,96</u> 1,96	30 км.
129	&С118-39-129-11 варіант 11	Воронка водостічна	шт	1	<u>257,19</u> 257,19	<u>252,00</u> 252,00	<u>0,15</u> 0,15	<u>5,04</u> 5,04	30 км.
130	&С118-39-129-11 варіант 12	Тримач труби 75мм	шт	2	<u>120,78</u> 241,56	<u>118,26</u> 236,52	<u>0,15</u> 0,30	<u>2,37</u> 4,74	30 км.
131	&С118-39-129-12 варіант 3	Водостічний жолоб, d=125мм	м	6,76	<u>169,3</u> 1144,47	<u>165,83</u> 1121,01	<u>0,15</u> 1,01	<u>3,32</u> 22,45	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
132	&C118-39-129-12 варіант 4	Труба водостічна д.75 мм	м	1,248	<u>215,2</u> 268,57	<u>210,83</u> 263,12	<u>0,15</u> 0,19	<u>4,22</u> 5,26	30 км.
133	&C118-39-129-22 варіант 1	Відвід труби	шт	2	<u>154,17</u> 308,34	<u>151,00</u> 302,00	<u>0,15</u> 0,30	<u>3,02</u> 6,04	30 км.
134	&C123-1-1 варіант 2	Блок дверний металопластиковий індивідуального виготовлення ДСТУ EN 14351-1:2020 площею від 2 до 3м2	м2	16,8	<u>5357,5</u> 90006,00	<u>5239,05</u> 88016,04	<u>13,4</u> 225,12	<u>105,05</u> 1764,84	30 км.
135	&C123-1-1 варіант 7	Блок дверний металопластиковий ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м2	м2	3,6	<u>5551,3</u> 19984,68	<u>5429,05</u> 19544,58	<u>13,4</u> 48,24	<u>108,85</u> 391,86	30 км.
136	&C123-198-16 варіант 4	Дверний блок металевий протипожежний EI60 ДСТУ EN 14351-1:2020 1050x2000(h)мм	шт	2	<u>15751,71</u> 31503,42	<u>15411,11</u> 30822,22	<u>31,74</u> 63,48	<u>308,86</u> 617,72	30 км.
137	&C123-198-16 варіант 8	Зовнішній дверний блок металевий(з комплектуючими) 1050x2100	шт	1	<u>8709,02</u> 8709,02	<u>8506,51</u> 8506,51	<u>31,74</u> 31,74	<u>170,77</u> 170,77	30 км.
138	+C123-359 варіант 1	Наличники МДФ	м	69,864	<u>105,93</u> 7400,69	<u>103,63</u> 7240,01	<u>0,22</u> 15,37	<u>2,08</u> 145,31	30 км.
139	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	4,12	<u>440,93</u> 1816,63	<u>427,15</u> 1759,86	<u>5,13</u> 21,14	<u>8,65</u> 35,63	30 км.
140	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,2268	<u>609,37</u> 138,21	<u>590,09</u> 133,83	<u>7,33</u> 1,66	<u>11,95</u> 2,72	30 км.
141	C124-2 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь клас А-240С, діаметр 8 мм	т	0,025957	<u>29551,19</u> 767,06	<u>28705,96</u> 745,12	<u>265,79</u> 6,90	<u>579,44</u> 15,04	30 км.
142	+C124-19 варіант 1	Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50x50b=120мм	т	0,101	<u>55041,99</u> 5559,24	<u>53696,95</u> 5423,39	<u>265,79</u> 26,84	<u>1079,25</u> 109,01	30 км.
143	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 8 мм	т	0,030401	<u>32973,37</u> 1002,42	<u>32061,04</u> 974,69	<u>265,79</u> 8,08	<u>646,54</u> 19,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
144	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь A400C, діаметр 12 мм	т	0,559136	<u>31131,36</u> 17406,66	<u>30255,15</u> 16916,74	<u>265,79</u> 148,61	<u>610,42</u> 341,31	30 км.
145	&C126-374-B1- 1	Профіль напрямний	м	296,496	<u>53,88</u> 15975,20	<u>52,50</u> 15566,04	<u>0,32</u> 94,88	<u>1,06</u> 314,28	30 км.
146	+C130-288 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 0,35 м2	шт	1	<u>584,64</u> 584,64	<u>571,06</u> 571,06	<u>2,12</u> 2,12	<u>11,46</u> 11,46	30 км.
147	+C130-288 варіант 2	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 0,5 м2	шт	1	<u>829,44</u> 829,44	<u>811,06</u> 811,06	<u>2,12</u> 2,12	<u>16,26</u> 16,26	30 км.
148	+C130-288 варіант 3	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 0,6 м2	шт	1	<u>1013,04</u> 1013,04	<u>991,06</u> 991,06	<u>2,12</u> 2,12	<u>19,86</u> 19,86	30 км.
149	C142-10-2	Вода	м3	0,34748	<u>42,1</u> 14,63	<u>42,10</u> 14,63	- -	- -	
150	C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 50х6мм	т	0,02448	<u>33031,14</u> 808,60	<u>32117,68</u> 786,24	<u>265,79</u> 6,51	<u>647,67</u> 15,85	30 км.
151	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	3,33	<u>7757,8</u> 25833,47	<u>6585,69</u> 21930,35	<u>1020</u> 3396,60	<u>152,11</u> 506,52	30 км.
152	+C1422-11066 варіант 1	Цегла силікатна одинарна повнотіла	1000шт	0,418	<u>7716,89</u> 3225,66	<u>6559,18</u> 2741,74	<u>1006,4</u> 420,68	<u>151,31</u> 63,24	30 км.
153	&C1422- 11067-44 варіант 1	Профнастил ПН-44, t=0,65мм	м2	12,21	<u>455,78</u> 5565,07	<u>445,83</u> 5443,58	<u>1,01</u> 12,33	<u>8,94</u> 109,16	30 км.
154	&C1422- 11067-44 варіант 2	Профнастил ПС-20	м2	10,45	<u>239,71</u> 2504,97	<u>234,00</u> 2445,30	<u>1,01</u> 10,55	<u>4,7</u> 49,12	30 км.
155	+C1424-11610 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	1,02	<u>3548,17</u> 3619,13	<u>2336,66</u> 2383,39	<u>1141,94</u> 1164,78	<u>69,57</u> 70,96	50 км.
156	+C1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25	м3	6,12	<u>3621,85</u> 22165,72	<u>2759,17</u> 16886,12	<u>791,66</u> 4844,96	<u>71,02</u> 434,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
157	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0009	<u>4039,37</u> 3,64	<u>2913,39</u> 2,62	<u>1046,78</u> 0,94	<u>79,2</u> 0,08	50 км.
158	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	10,22958	<u>3350,38</u> 34272,98	<u>2559,00</u> 26177,50	<u>725,69</u> 7423,50	<u>65,69</u> 671,98	30 км.
159	+C1425-11684 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,38976	<u>3114,97</u> 1214,09	<u>2328,20</u> 907,44	<u>725,69</u> 282,84	<u>61,08</u> 23,81	30 км.
160	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,264	<u>2556,94</u> 675,03	<u>1781,11</u> 470,21	<u>725,69</u> 191,58	<u>50,14</u> 13,24	30 км.
161	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,51182	<u>3010,95</u> 4552,01	<u>1905,13</u> 2880,21	<u>1046,78</u> 1582,54	<u>59,04</u> 89,26	50 км.
162	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	5,56026	<u>3351,45</u> 18634,93	<u>2238,96</u> 12449,20	<u>1046,78</u> 5820,37	<u>65,71</u> 365,36	50 км.
163	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,81	<u>413,5</u> 334,94	<u>405,09</u> 328,12	<u>0,3</u> 0,24	<u>8,11</u> 6,58	30 км.
164	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,085	<u>932,82</u> 79,29	<u>914,23</u> 77,71	<u>0,3</u> 0,03	<u>18,29</u> 1,55	30 км.
165	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,085	<u>164,74</u> 14,00	<u>160,39</u> 13,63	<u>1,12</u> 0,10	<u>3,23</u> 0,27	30 км.
166	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,001	<u>116251,32</u> 116,25	<u>113450,10</u> 113,45	<u>521,78</u> 0,52	<u>2279,44</u> 2,28	30 км.
167	C1546-45	Масло машинне	т	0,003	<u>73427,05</u> 220,28	<u>71465,52</u> 214,40	<u>521,78</u> 1,57	<u>1439,75</u> 4,31	30 км.
168	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,34049	<u>52,75</u> 17,96	<u>43,30</u> 14,74	<u>8,42</u> 2,87	<u>1,03</u> 0,35	30 км.
169	+C1550-27 варіант 1	Шпаклівка епоксидна по бетону	кг	0,15006	<u>422,62</u> 63,42	<u>414,10</u> 62,14	<u>0,23</u> 0,03	<u>8,29</u> 1,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
170	+С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29 (або аналог)	кг	372,6	<u>12,67</u> 4720,84	<u>11,96</u> 4456,30	<u>0,46</u> 171,40	<u>0,25</u> 93,14	30 км.
171	+С1555-101 варіант 2	Суміш суха модифікована цементна для шпаклювання мінеральних основ	кг	2324,52	<u>12,67</u> 29451,67	<u>11,96</u> 27801,26	<u>0,46</u> 1069,28	<u>0,25</u> 581,13	30 км.
172	&С10000-80 варіант 9	Анкерний болт М20, І=400мм	шт	5	<u>39,03</u> 195,15	<u>38,26</u> 191,30	- -	<u>0,77</u> 3,85	
173	&С10000-80 варіант 10	Анкерний болт М20, І=450мм	шт	5	<u>43,11</u> 215,55	<u>42,26</u> 211,30	- -	<u>0,85</u> 4,25	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
174	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	63,784	<u>5,754</u> 367,01	<u>5,754</u> 367,01			
175	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2426	<u>163,15</u> 39,59	<u>163,15</u> 39,59			
		Разом	грн.		406,60	406,60			
		Разом по розділу III	грн.		756617,51	711664,76	30466,25	14486,50	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	171,348					
		Стиснене повітря	м3	5384,274					
		Мастильні матеріали	кг	26,581					
		Гідравлічна рідина	кг	2,497					
		Бензин	л	71,148					
		Дизельне паливо	л	499,161					
		<u>Довідкові дані</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	68,6448476					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 травня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

кошторисник




О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП



С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02


на придбання обладнання (підйомник для МГН та переносний міні пандус для МГН)

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 145,553 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “24 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15024-1	Похилий підйомник для МГН	шт	1	108333,33	108333
2	& 1906-15024-2	Переносний міні-пандус для МГН	шт	2	15750,00	31500
		Разом				139833
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				5491
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	32737	0,007	229
		Всього вартість устаткування				145324
		Всього вартість будівельних робіт				229
		Всього по кошторису				145553

Склав кошторисник  Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП  Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6 447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на пусконаладжувальні роботи підйомника МГН
Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Основа:
креслення (специфікації) № 447/04-24-АБ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3,771 тис. грн.
0,02696 тис.люд.год.
2,922 тис. грн.
5,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-81-1 заст	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	ліфт	1	4267,90	-	4268	4268	-	40,0000	40
					4267,90	-			-	-	-
2	КП1-81-2 заст	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг на 2 зупинки, на кожен зупинку додавати або виключати	ліфт	-1	1621,80	-	-1622	-1622	-	15,2000	-15,2
					1621,80	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					2646	2646	-		24,8
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					2646				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2646				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1125				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					276				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3771				

		Всього по кошторису					3771				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					26,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2922				

СклавКошторисникКостирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ПеревірівГПКрутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний»

Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03

пусконалагоджувальні роботи підйомника МГН

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>	люд.год	-	-				
2		Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	24,8	106,70				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2,16	127,60				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	26,96					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	5,8					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 травня" 2024 р.

Склав

Кошторисник




Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП



Крутчик С.В

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6 447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на електромонтажні роботи

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Основа:
креслення (специфікації) № 447/04-24-ЕТР.С

Кошторисна вартість253,234 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,85244 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата67,620 тис. грн.
Середній розряд робіт3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-12-8	Розділ 1. Монтажні роботи									
		В існуючому щиті (точка підключення)									
		Уст ановлення вимикачів т а перемикачів пакет них 2-х і 3-х полюсних на ст рум понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	27773,11	-	278	239	-	299,9200	3
					23873,63	-			-	-	-
2	& С1545-504-56 варіант 3	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 80 А, харС ВА47-100	шт	1	1057,26	-	1057	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КР17-14-1	ЩР									
		Уст ановлення щит ків освіт лювальних групових масою до 3 кг у гот овій ніші або на ст іні	шт	1	239,14	-	239	239	-	2,9700	2,97
4	& С16033-8222 варіант 5				239,14	-			-	-	-
		Щит пластиковий прихованого встановлення на 48 модулі ІР 40	шт	1	2857,88	-	2858	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР17-12-8	Уст ановлення вимикачів т а перемикачів пакет них 2-х і 3-х полюсних на ст рум понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>27773,11</u> 23873,63	-	278	239	-	299,9200	3
6	& C1545-504-56 варіант 5	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 63 А, харС ВА47-100	шт	1	<u>874,82</u> -	-	875	-	-	-	-
7	КР17-12-7	Уст ановлення вимикачів т а перемикачів пакет них 2-х і 3-х полюсних на ст рум до 25 А	100шт	0,24	<u>17115,45</u> 17115,45	-	4108	4108	-	217,5600	52,21
8	& 290902-55-В7 варіант 10	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 25 А, харС ВА47-100	шт	1	<u>873,97</u> -	-	874	-	-	-	-
9	& 290902-55-В7 варіант 11	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 10 А, харС ВА47-100	шт	1	<u>788,96</u> -	-	789	-	-	-	-
10	& 290902-55-В7 варіант 7	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А, хар.С ВА47-29	шт	5	<u>76,37</u> -	-	382	-	-	-	-
11	& 290902-55-В7 варіант 5	Автоматичний вимикач однополюсний з диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ 32	шт	17	<u>408,81</u> -	-	6950	-	-	-	-
12	& C1545-194-2-1О1-1 варіант 2	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 10мм2 ПВЗ	м	5	<u>54,00</u> -	-	270	-	-	-	-
13	& 290902-55-В9-1 варіант 2	Набір клемників для проводу 10мм2	компл	1	<u>153,00</u> -	-	153	-	-	-	-
14	КР17-11-1	Освітлювальне обладнання : Монт аж світ ильників для люмінесцент них ламп, які вст ановлюють ься на шт ирах, кількіст ь ламп 1 шт	100шт	0,39	<u>21919,65</u> 12628,76	<u>204,24</u> 174,46	8549	4925	80 68	<u>156,8400</u> 2,0535	<u>61,17</u> 0,8
15	& 1507-3072-В138 варіант 1	Світильник 12вт зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення IP 54 ЖКХ LED-12вт	шт	22	<u>321,17</u> -	-	7066	-	-	-	-
16	& 1507-3072-В137	Світильник 33 Вт накладний зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення з ДБЖ, IP65 ARCTIC STANDART EM	шт	4	<u>4759,82</u> -	-	19039	-	-	-	-
17	& 1507-3072-В136	Світильник 33 Вт накладний зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення, IP65 ARCTIC STANDART	шт	10	<u>2500,40</u> -	-	25004	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& 1507-3072-B135 варіант 1	Світильник евакуаційного освітлення накладний зі світлодіодними лампами 3,6Вт, IP65 ДБО 02ВСП-6-А-(Б-В-Г)101-119	шт	3	<u>2572,82</u>	-	7718	-	-	-	-
19	КР17-12-1	Уст ановлення вимикачів неут опленого т ипу при відкрит ій проводці	100шт	0,04	<u>1947,76</u> 1940,61	-	78	78	-	26,5800	1,06
20	& C100-290902-256 варіант 2	Вимикач одноклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	2	<u>159,71</u>	-	319	-	-	-	-
21	& C100-290902-256 варіант 1	Вимикач двоклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	2	<u>144,41</u>	-	289	-	-	-	-
22	КР17-12-5	Уст ановлення перемикачів неут опленого т ипу при відкрит ій проводці	100шт	0,1	<u>2185,77</u> 2178,62	-	219	218	-	29,8400	2,98
23	& C100-290902-256 варіант 4	Перемикач одноклавишний на два напрямки без нульового положення зі ступенем захисту IP44	шт	5	<u>328,15</u>	-	1641	-	-	-	-
24	& C100-290902-256 варіант 5	Перемикач двоклавишний на два напрямки без нульового положення зі ступенем захисту IP44	шт	5	<u>382,56</u>	-	1913	-	-	-	-
25	КР17-12-10	Уст ановлення шт епсельних розет ок неут опленого т ипу при відкрит ій проводці	100шт	0,16	<u>1947,76</u> 1940,61	-	312	310	-	26,5800	4,25
26	& 290902-224-B11-H варіант 2	Штепсельна розетка для прихованого встановлення зі ступенем захисту з захисним контактом, IP44	шт	16	<u>275,42</u>	-	4407	-	-	-	-
27	& 290902-224-B12 варіант 1	Коробка електроустановочна	шт	25	<u>12,26</u>	-	307	-	-	-	-
28	КМ8-409-1	Кабельно - провідникова продукція: Труба гофрована по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	9,25	<u>3157,75</u> 3129,46	-	29209	28948	-	42,3300	391,55
29	& C1530-63-5 варіант 3	Труба гофрована зі сталевую протяжкою з ПВХ д20 мм "DKC" або аналог	м	277,75	<u>8,99</u>	-	2497	-	-	-	-
30	& C1530-63-7 варіант 1	Скоба D=20 мм	шт	275	<u>4,46</u>	-	1227	-	-	-	-
31	& C1530-63-5 варіант 4	Труба гофрована зі сталевую протяжкою з ПВХ д25 мм "DKC" або аналог	м	656,5	<u>17,63</u>	-	11574	-	-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C1530-63-7 варіант 2	Скоба D=25 мм	шт	650	<u>5,17</u>	-	3361	-	-	-	-
33	КМ8-409-2	Труба гофрована по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр р до 50 мм	100 м	0,7	<u>3574,57</u> <u>3533,85</u>	-	2502	2474	-	47,8000	33,46
34	& C1530-63-6 варіант 1	Труба гофрована зі сталевую протяжкою з ПВХ д.32 мм "DKC" або аналог	м	70,7	<u>21,34</u>	-	1509	-	-	-	-
35	& C1530-63-7 варіант 3	Скоба D=32 мм	шт	70	<u>6,63</u>	-	464	-	-	-	-
36	КБ21-14-1	Прокладання лотів	100м	0,18	<u>3888,36</u> <u>3801,35</u>	-	700	684	-	47,2100	8,5
37	& C1530-63-9 варіант 1	Лоток сталевий перфорований 100х50мм "DKC" або аналог	м	18,18	<u>132,07</u>	-	2401	-	-	-	-
38	& C1530-63-7 варіант 4	Консоль поточна осн.100 мм "DKC" або аналог	шт	6	<u>116,79</u>	-	701	-	-	-	-
39	КБ21-15-4 к=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 120 мм ² у лотках	100м	0,1	<u>858,09</u> <u>563,00</u>	<u>198,53</u> <u>50,51</u>	86	56	<u>20</u> <u>5</u>	<u>6,9920</u> <u>0,4768</u>	<u>0,7</u> <u>0,05</u>
40	КБ21-15-5 к=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм ² у лотках	100м	0,2	<u>851,84</u> <u>750,04</u>	-	170	150	-	9,3150	1,86
41	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в т руби	100м	2,75	<u>836,01</u> <u>712,69</u>	<u>8,83</u> <u>7,54</u>	2299	1960	<u>24</u> <u>21</u>	<u>9,6400</u> <u>0,0888</u>	<u>26,51</u> <u>0,24</u>
42	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в т руби	100м	6,85	<u>1276,73</u> <u>1128,91</u>	<u>18,77</u> <u>16,03</u>	8746	7733	<u>129</u> <u>110</u>	<u>15,2700</u> <u>0,1887</u>	<u>104,6</u> <u>1,29</u>
43	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм ² до 35 мм ² в т руби	100м	0,35	<u>1651,35</u> <u>1466,03</u>	<u>38,64</u> <u>33,01</u>	578	513	<u>14</u> <u>12</u>	<u>19,8300</u> <u>0,3885</u>	<u>6,94</u> <u>0,14</u>
44	КР17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в т руби	100м	0,2	<u>1744,24</u> <u>1533,31</u>	<u>56,30</u> <u>48,09</u>	349	307	<u>11</u> <u>10</u>	<u>20,7400</u> <u>0,5661</u>	<u>4,15</u> <u>0,11</u>
45	& C153-41-21 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм ² ВВГнг	м	216,3	<u>30,64</u>	-	6627	-	-	-	-
46	& C1530-63-32-1 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм ² NHXN(Fe)180/30	м	66,95	<u>40,28</u>	-	2697	-	-	-	-
47	& C153-41-45 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х2,5 мм ² ВВГнгд	м	663	<u>38,79</u>	-	25718	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C1530-63-34 варіант 2	П'ятильний кабель з мідними жилами перерізом 5x1,5 мм2 ВВГ нгд	м	35,7	<u>33,79</u>	-	1206	-	-	-	-
49	& C1530-63-36 варіант 1	Кабель з мідними жилами перерізом 5x6мм2 ВВГ нгд	м	35,7	<u>124,31</u>	-	4438	-	-	-	-
50	& C153-32-1-80	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5x25 мм2 ВВГнгд.	м	20,4	<u>600,34</u>	-	12247	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					217278	53181	<u>278</u> 226		<u>708,91</u> 2,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					217278 163819 53407 28781 69,01 8818 246059				

		Всього по розділу 1					246059				
		Розділ 2. Демонтаж									
51	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,1	<u>1711,35</u>	-	171	171	-	23,4400	2,34
52	KP17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,01	<u>2951,79</u>	-	30	30	-	40,4300	0,4
53	KP17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	4,95	<u>880,94</u>	-	4361	4361	-	12,6300	62,52
54	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,1485	<u>108,36</u>	-	16	16	-	1,6300	0,24
55	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	0,1485	<u>158,32</u>	<u>158,32</u>	24	-	<u>24</u>	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	20,42			3	0,2240	0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					4602 4581	4578	<u>24</u> 3		<u>65,5</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2573 6,36 814 7175				
		Всього по розділу 2					7175				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					221880 221880 163819 57988 31354 75,37 9632 253234	57759	<u>302</u> 229		<u>774,41</u> 2,66
		Всього по кошторису					253234				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					852,44 67620				

Склав кошторисник  Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП  Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний»

Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
електромонтажні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	0,24 2,0	66,48				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	люд.год розряд	774,17 3,2	74,58				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,63	85,33				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	0,03	91,16				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	75,37	127,76				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	852,44					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,032	<u>620,42</u>				
					19,85				
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,3305	<u>110,4</u>				
					257,29				
12	СЗ11-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	0,1485	<u>158,32</u>				
					23,51				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		300,65				
		Дизельне паливо	кг	0,182					
		Електроенергія	кВт-год	1,049					
		Мастильні матеріали	кг	0,081					
		Гідравлічна рідина	кг	0,005					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
13	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	68,4175					
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	85,32					
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3,3878					
16	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	6,7725					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
17	&C100-290902-256 варіант 1	Вимикач двоклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	2	<u>144,41</u>	<u>141,52</u>	<u>0,06</u>	<u>2,83</u>	30 км.
					288,82	283,04	0,12	5,66	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	&C100-290902-256 варіант 2	Вимикач одноклавішний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	2	<u>159,71</u> 319,42	<u>156,52</u> 313,04	<u>0,06</u> 0,12	<u>3,13</u> 6,26	30 км.
19	&C100-290902-256 варіант 4	Перемикач одноклавішний на два напрямки без нульового положення зі ступенем захисту IP44	шт	5	<u>328,15</u> 1640,75	<u>321,66</u> 1608,30	<u>0,06</u> 0,30	<u>6,43</u> 32,15	30 км.
20	&C100-290902-256 варіант 5	Перемикач двоклавішний на два напрямки без нульового положення зі ступенем захисту IP44	шт	5	<u>382,56</u> 1912,80	<u>375,00</u> 1875,00	<u>0,06</u> 0,30	<u>7,5</u> 37,50	30 км.
21	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,001229	<u>4983,27</u> 6,12	<u>4427,30</u> 5,44	<u>458,26</u> 0,56	<u>97,71</u> 0,12	30 км.
22	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,02639	<u>30800,52</u> 812,83	<u>29930,80</u> 789,87	<u>265,79</u> 7,01	<u>603,93</u> 15,95	30 км.
23	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,8	<u>96,91</u> 77,53	<u>94,63</u> 75,70	<u>0,38</u> 0,30	<u>1,9</u> 1,53	30 км.
24	+C111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000594	<u>26367,61</u> 15,66	<u>25618,55</u> 15,22	<u>232,05</u> 0,14	<u>517,01</u> 0,30	30 км.
25	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0095005	<u>12235,39</u> 116,24	<u>11537,22</u> 109,61	<u>458,26</u> 4,35	<u>239,91</u> 2,28	30 км.
26	C142-10-2	Вода	м3	0,00062	<u>42,1</u> 0,03	<u>42,10</u> 0,03	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
27	+C142-10-2 варіант 1	Вода	м3	0,0005	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
28	&C153-32-1-80	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5x25 мм2 ВВГнгд.	м	20,4	<u>600,34</u> 12246,94	<u>583,33</u> 11899,93	<u>5,24</u> 106,90	<u>11,77</u> 240,11	30 км.
29	&C153-41-21 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3x1,5 мм2 ВВГнг	м	216,3	<u>30,64</u> 6627,43	<u>30,00</u> 6489,00	<u>0,04</u> 8,65	<u>0,6</u> 129,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	&C153-41-45 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х2,5 мм ² ВВГнгд	м	663	<u>38,79</u> 25717,77	<u>37,98</u> 25180,74	<u>0,05</u> 33,15	<u>0,76</u> 503,88	30 км.
31	&C1530-63-5 варіант 3	Труба гофрована зі сталевую протяжкою з ПВХ д20 мм "DKC" або аналог	м	277,75	<u>8,99</u> 2496,97	<u>8,70</u> 2416,43	<u>0,11</u> 30,55	<u>0,18</u> 49,99	
32	&C1530-63-5 варіант 4	Труба гофрована зі сталевую протяжкою з ПВХ д25 мм "DKC" або аналог	м	656,5	<u>17,63</u> 11574,10	<u>17,17</u> 11272,11	<u>0,11</u> 72,22	<u>0,35</u> 229,77	
33	&C1530-63-6 варіант 1	Труба гофрована зі сталевую протяжкою з ПВХ д.32 мм "DKC" або аналог	м	70,7	<u>21,34</u> 1508,74	<u>20,77</u> 1468,44	<u>0,15</u> 10,61	<u>0,42</u> 29,69	
34	&C1530-63-7 варіант 1	Скоба D=20 мм	шт	275	<u>4,46</u> 1226,50	<u>4,26</u> 1171,50	<u>0,11</u> 30,25	<u>0,09</u> 24,75	30 км.
35	&C1530-63-7 варіант 2	Скоба D=25 мм	шт	650	<u>5,17</u> 3360,50	<u>4,96</u> 3224,00	<u>0,11</u> 71,50	<u>0,1</u> 65,00	30 км.
36	&C1530-63-7 варіант 3	Скоба D=32 мм	шт	70	<u>6,63</u> 464,10	<u>6,39</u> 447,30	<u>0,11</u> 7,70	<u>0,13</u> 9,10	
37	&C1530-63-7 варіант 4	Консоль поточна осн.100 мм "DKC" або аналог	шт	6	<u>116,79</u> 700,74	<u>114,39</u> 686,34	<u>0,11</u> 0,66	<u>2,29</u> 13,74	
38	&C1530-63-9 варіант 1	Лоток сталевий перфорований 100х50мм "DKC" або аналог	м	18,18	<u>132,07</u> 2401,03	<u>129,33</u> 2351,22	<u>0,15</u> 2,73	<u>2,59</u> 47,08	
39	&C1530-63-32- 1 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм ² NHXN(Fe)180/30	м	66,95	<u>40,28</u> 2696,75	<u>39,38</u> 2636,49	<u>0,11</u> 7,36	<u>0,79</u> 52,90	30 км.
40	&C1530-63-34 варіант 2	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х1,5 мм ² ВВГ нгд	м	35,7	<u>33,79</u> 1206,30	<u>33,03</u> 1179,17	<u>0,1</u> 3,57	<u>0,66</u> 23,56	30 км.
41	&C1530-63-36 варіант 1	Кабель з мідними жилами перерізом 5х6мм ² ВВГ нгд	м	35,7	<u>124,31</u> 4437,87	<u>121,52</u> 4338,26	<u>0,35</u> 12,50	<u>2,44</u> 87,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,017	<u>710,92</u> 12,09	<u>696,22</u> 11,84	<u>0,76</u> 0,01	<u>13,94</u> 0,24	30 км.
43	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	2,246	<u>137,89</u> 309,70	<u>135,03</u> 303,28	<u>0,16</u> 0,36	<u>2,7</u> 6,06	
44	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,005	<u>125,24</u> 0,63	<u>122,67</u> 0,61	<u>0,11</u> -	<u>2,46</u> 0,02	30 км.
45	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,02	<u>15,6</u> 0,31	<u>15,10</u> 0,30	<u>0,19</u> -	<u>0,31</u> 0,01	30 км.
46	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,033	<u>454,96</u> 15,01	<u>445,62</u> 14,71	<u>0,42</u> 0,01	<u>8,92</u> 0,29	30 км.
47	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,034	<u>16,69</u> 0,57	<u>16,18</u> 0,55	<u>0,18</u> 0,01	<u>0,33</u> 0,01	30 км.
48	&C1545-194-2-101-1 варіант 2	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 10мм2 ПВЗ	м	5	<u>54</u> 270,00	<u>52,92</u> 264,60	<u>0,02</u> 0,10	<u>1,06</u> 5,30	
49	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,034	<u>41,49</u> 1,41	<u>40,54</u> 1,38	<u>0,14</u> -	<u>0,81</u> 0,03	30 км.
50	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,001092	<u>151703,26</u> 165,66	<u>148356,69</u> 162,01	<u>372</u> 0,41	<u>2974,57</u> 3,24	30 км.
51	C1545-291	Шпилька	комплект	79,56	<u>42,11</u> 3350,27	<u>41,14</u> 3273,10	<u>0,14</u> 11,14	<u>0,83</u> 66,03	30 км.
52	&C1545-504-56 варіант 3	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 80 А, харС ВА47-100	шт	1	<u>1057,26</u> 1057,26	<u>1036,36</u> 1036,36	<u>0,17</u> 0,17	<u>20,73</u> 20,73	30 км.
53	&C1545-504-56 варіант 5	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 63 А, харС ВА47-100	шт	1	<u>874,82</u> 874,82	<u>857,50</u> 857,50	<u>0,17</u> 0,17	<u>17,15</u> 17,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	&C16033-8222 варіант 5	Щит пластиковий прихованого встановлення на 48 модулів IP 40	шт	1	<u>2857,88</u> 2857,88	<u>2800,83</u> 2800,83	<u>1,01</u> 1,01	<u>56,04</u> 56,04	30 км.
55	&1507-3072- B135 варіант 1	Світильник евакуаційного освітлення накладний зі світлодіодними лампами 3,6Вт, IP65 ДБО 02BCП-6-A-(Б-В-Г)101-119	шт	3	<u>2572,82</u> 7718,46	<u>2520,00</u> 7560,00	<u>2,37</u> 7,11	<u>50,45</u> 151,35	30 км.
56	&1507-3072- B136	Світильник 33 Вт накладний зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення, IP65 ARCTIC STANDART	шт	10	<u>2500,4</u> 25004,00	<u>2449,00</u> 24490,00	<u>2,37</u> 23,70	<u>49,03</u> 490,30	30 км.
57	&1507-3072- B137	Світильник 33 Вт накладний зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення з ДБЖ, IP65 ARCTIC STANDART ЕМ	шт	4	<u>4759,82</u> 19039,28	<u>4664,12</u> 18656,48	<u>2,37</u> 9,48	<u>93,33</u> 373,32	30 км.
58	&1507-3072- B138 варіант 1	Світильник 12вт зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення IP 54 ЖКХ LED-12вт	шт	22	<u>321,17</u> 7065,74	<u>312,50</u> 6875,00	<u>2,37</u> 52,14	<u>6,3</u> 138,60	30 км.
59	&290902-55- B7 варіант 5	Автоматичний вимикач однополюсний з диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ 32	шт	17	<u>408,81</u> 6949,77	<u>400,63</u> 6810,71	<u>0,16</u> 2,72	<u>8,02</u> 136,34	30 км.
60	&290902-55- B7 варіант 7	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А, хар.С ВА47-29	шт	5	<u>76,37</u> 381,85	<u>74,71</u> 373,55	<u>0,16</u> 0,80	<u>1,5</u> 7,50	30 км.
61	&290902-55- B7 варіант 10	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 25 А, харС ВА47-100	шт	1	<u>873,97</u> 873,97	<u>856,67</u> 856,67	<u>0,16</u> 0,16	<u>17,14</u> 17,14	30 км.
62	&290902-55- B7 варіант 11	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 10 А, харС ВА47-100	шт	1	<u>788,96</u> 788,96	<u>773,33</u> 773,33	<u>0,16</u> 0,16	<u>15,47</u> 15,47	30 км.
63	&290902-55- B9-1 варіант 2	Набір клемників для проводу 10мм2	компл	1	<u>153</u> 153,00	<u>150,00</u> 150,00	- -	<u>3</u> 3,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
64	&290902-224-B11-H варіант 2	Штепсельна розетка для прихованого встановлення зі ступенем захисту з захисним контактом, IP44	шт	16	<u>275,42</u> 4406,72	<u>270,00</u> 4320,00	<u>0,02</u> 0,32	<u>5,4</u> 86,40	
65	&290902-224-B12 варіант 1	Коробка електроустановочна	шт	25	<u>12,26</u> 306,50	<u>12,00</u> 300,00	<u>0,02</u> 0,50	<u>0,24</u> 6,00	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
66	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	23,2126	<u>5,754</u> 133,57	<u>5,754</u> 133,57			
67	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,3684	<u>163,15</u> 223,25	<u>163,15</u> 223,25			
		Разом	грн.		356,82	356,82			
		Разом по розділу III	грн.		163816,62	160085,81	522,03	3208,78	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	24,261					
		Мастильні матеріали	кг	1,45					
		Гідравлічна рідина	кг	0,005					
		Дизельне паливо	л	0,215					
		<u>Довідкові дані</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	0,1485					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 травня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

кошторисник




Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП



Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6 447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на водопровід,каналізація

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Основа:
креслення (специфікації) № 447/04-24-ВК.СО

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

116,045 тис. грн.
0,28243 тис.люд.год.
24,269 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарсько-питний водопровід В1									
1	КР15-19-2	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових напірних діамет ром 25 мм	100м	0,01	5013,10	-	50	49	-	59,0600	0,59
					4940,96	-			-	-	-
2	С113-1353 варіант 1	Труба поліпропіленова S5 PN10 SDR11 д25х2,3	м	1	69,37	-	69	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С1630-1498-202 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба В-В д3/4" VT. 217 Valtec або аналог	шт	2	328,46	-	657	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С113-1095-40 варіант 2	Кутник із поліпропілену 90° д25	шт	2	10,44	-	21	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C113-1095-47 варіант 1	Трійник із поліпропілену д25	шт	2	<u>19,83</u>	-	40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	C113-1880 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 25 мм	шт	4	<u>5,92</u>	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	C113-1880 варіант 2	Цанга М8	шт	4	<u>6,41</u>	-	26	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КР15-19-1	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових напірних діамет ром 20 мм	100м	0,16	<u>4804,66</u> 4734,32	-	769	757	-	56,5900	9,05
						-			-	-	-
9	C113-1352 варіант 2	Труба поліпропіленова S5 PN10 SDR11 д 20х2,2	м	16	<u>64,05</u>	-	1025	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& C1630-1498-201 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба 3-3 д1/2" VT. 219 Valtec або аналог	шт	2	<u>378,61</u>	-	757	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& C113-1095-40 варіант 3	Кутник із поліпропілену 90° д20	шт	18	<u>9,42</u>	-	170	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& C113-1095-47 варіант 2	Трійник із поліпропілену д20	шт	4	<u>16,77</u>	-	67	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	C113-1879 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 20 мм	шт	16	<u>4,92</u>	-	79	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	C113-1880 варіант 2	Цанга М8	шт	16	<u>6,41</u>	-	103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& C113-2300-1	Запобіжний клапан для бойлеру, різьба В-В д1/2"	шт	1	<u>269,10</u>	-	269	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КР15-22-1	Уст ановлення муфт ових кранів водорозбірних	100 шт	0,05	<u>4117,83</u> 4080,29	-	206	204	-	49,5000	2,48
						-			-	-	-
17	C1630-26 варіант 6	Кран вентильний д1/2"х1/2" для сантехприладів Albertoni Valtec або аналогічний	шт	5	<u>190,13</u>	-	951	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& C113-1095-48 варіант 1	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д25х3/4"	шт	4	<u>46,79</u>	-	187	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& C113-1095-48 варіант 2	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д20х3/4"	шт	2	<u>48,49</u>	-	97	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& C113-1095-48 варіант 3	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д20х1/2"	шт	6	<u>38,29</u>	-	230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C1630-23534-19 варіант 1	Шланг гнучкий армований д1/2" L=300мм	шт	5	<u>115,94</u>	-	580	-	-	-	-
22	КР19-21-1	Ізоляція т рубопроводів т рубками зі спіненого каучуку, поліет илену	100м	0,17	<u>3063,35</u> 3063,35	-	521	521	-	39,4000	6,7
23	& C10-2-41-20-5 варіант 2	Теплова ізоляція трубопроводів д28х13,0 К- FLEX або аналогічний	м	1,022	<u>48,48</u>	-	50	-	-	-	-
24	& C10-2-41-20-5 варіант 3	Теплова ізоляція трубопроводів д22х13,0 К- FLEX або аналогічний	м	16,352	<u>38,28</u>	-	626	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					7574	1531	-		18,82
		Разом будівельні роботи, грн.					7574				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6043				
		всього заробітна плата, грн.					1531				
		Загальновиробничі витрати, грн.					809				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					241				
		Всього будівельні роботи, грн.					8383				

		Всього по розділу 1					8383				
		Розділ 2. Гарячий водопровід Т3									
25	КР15-37-1	Уст ановлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	<u>11951,58</u> 11951,58	-	1195	1195	-	148,4300	14,84
26	& C130-9-B1-K1 варіант 1	Накопичувальний водонагрівач V=50 л, N=1, 5 кВт O'PRO+ HM 050 D400-1-M Atlantic або аналог	шт	1	<u>5345,77</u>	-	5346	-	-	-	-
27	КР15-19-1	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових напірних діамет ром 20 мм	100м	0,15	<u>4804,66</u> 4734,32	-	721	710	-	56,5900	8,49
28	C113-1352 варіант 3	Труба поліпропіленова S3,2 PN16 SDR7,4 д20х2,8	м	15	<u>87,64</u>	-	1315	-	-	-	-
29	& C1630-1498-201 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба 3-3 д1/2" VT. 219 Valtec або аналог	шт	2	<u>378,61</u>	-	757	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C113-1095-40 варіант 3	Кутник із поліпропілену 90° д20	шт	16	<u>9,42</u>	-	151	-	-	-	-
31	& C113-1095-47 варіант 2	Трійник із поліпропілену д20	шт	2	<u>16,77</u>	-	34	-	-	-	-
32	C113-1879 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 20 мм	шт	15	<u>4,92</u>	-	74	-	-	-	-
33	C113-1880 варіант 2	Цанга М8	шт	15	<u>6,41</u>	-	96	-	-	-	-
34	КР15-22-1	Уст ановлення муфт ових кранів водорозбірних	100 шт	0,03	<u>4117,83</u> <u>4080,29</u>	-	124	122	-	49,5000	1,49
35	C1630-26 варіант 6	Кран вентиляний д1/2"x1/2" для сантехприладів Albertoni Valtec або аналогічний	шт	3	<u>190,13</u>	-	570	-	-	-	-
36	& C113-1095-48 варіант 3	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д20х1/2"	шт	4	<u>38,29</u>	-	153	-	-	-	-
37	& C1630-23534-19 варіант 1	Шланг гнучкий армований д1/2" L=300мм	шт	3	<u>115,94</u>	-	348	-	-	-	-
38	КР19-21-1	Ізоляція т рубопроводів т рубками зі спіненого каучуку, поліет илену	100м	0,15	<u>3063,35</u> <u>3063,35</u>	-	460	460	-	39,4000	5,91
39	& C10-2-41-20-5 варіант 3	Теплова ізоляція трубопроводів д22х13,0 К- FLEX або аналогічний	м	15,33	<u>38,28</u>	-	587	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					11931	2487	-		30,73
		Разом будівельні роботи, грн.					11931		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9444				
		всього заробітна плата, грн.					2487				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1335				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					402				
		Всього будівельні роботи, грн.					13266				

		Всього по розділу 2					13266				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Господарсько-побутова каналізація (самопливна) К1									
40	КР15-18-1	Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб діамет ром 50 мм	100м	0,1645	<u>5591,41</u>	-	920	920	-	65,8200	10,83
					5591,41	-			-	-	-
41	C113-2226 варіант 2	Труба безнапірна PPR S16 SDR33 д40х1,6	м	13	<u>80,71</u>	-	1049	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C113-2254 варіант 2	Трійник PPR косий (45°) д40/40	шт	4	<u>73,51</u>	-	294	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C113-2235 варіант 2	Відвід PPR 45° д40	шт	18	<u>80,76</u>	-	1454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	& C113-1466-2 варіант 2	Перехід (редуктор) PPR д50/40	шт	1	<u>44,50</u>	-	45	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	& C113-1466-2 варіант 3	Заглушка д40	шт	2	<u>77,57</u>	-	155	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	& C111-879-4-B1 варіант 2	Хомут для кріплення труб діам.40	шт	13	<u>16,21</u>	-	211	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C113-1880 варіант 2	Цанга М8	шт	13	<u>6,41</u>	-	83	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	КР15-28-2	Врізування в діючі внут рішні мережі т рубопроводів каналізації діамет ром 100 мм	шт	1	<u>1090,55</u>	-	1091	1070	-	14,6600	14,66
					1070,33	-			-	-	-
49	C113-2254 варіант 3	Трійник PPR косий (45°) д110/40	шт	1	<u>155,11</u>	-	155	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& C113-1466-2 варіант 4	Патрубок коспенсацийний PPR д110	шт	1	<u>304,52</u>	-	305	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	КР15-34-1	Уст ановлення уніт азів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,2	<u>4615,34</u>	-	923	683	-	41,8700	8,37
					3412,82	-			-	-	-
52	C130-905 варіант 3	Унітаз-компакт з сидінням із дюропласту	шт	1	<u>2833,07</u>	-	2833	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	& C113-1466-2 варіант 5	Гофра труба для під'єднання унітазу	шт	1	<u>544,22</u>	-	544	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	C130-905 варіант 4	Унітаз-компакт з сидінням із дюропласту (підвісний) для МГН	шт	1	<u>5626,86</u>	-	5627	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& C113-1466-2 варіант 6	Відвод сифоний для унітазу під інсталяцію д100	шт	1	<u>1666,22</u>	-	1666	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КР15-32-6	Уст ановлення умивальників одиночних з підведенням холодної т а гарячої води	10к-т	0,3	<u>3268,47</u> 3031,78	-	981	910	-	36,7800	11,03
57	C130-665 варіант 3	Умивальник з комплектом кріплень	комплект	2	<u>2071,21</u> -	-	4142	-	-	-	-
58	& C1630-973-B3 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	2	<u>299,72</u> -	-	599	-	-	-	-
59	C130-616 варіант 2	Змішувач для умивальника Ferro або аналог	комплект	2	<u>1464,20</u> -	-	2928	-	-	-	-
60	C130-665 варіант 4	Умивальник для МГН з комплектом кріплень,	комплект	1	<u>3304,81</u> -	-	3305	-	-	-	-
61	& C1630-973-B3 варіант 2	Сифон для умивальника МГН	шт	1	<u>330,32</u> -	-	330	-	-	-	-
62	C130-616 варіант 1	Змішувач для умивальника МГН звичайний однoважильний Ferro або аналог	комплект	1	<u>1974,20</u> -	-	1974	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					31614	3583	-		44,89
		Разом будівельні роботи, грн.					31614		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28031				
		всього заробітна плата, грн.					3583				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1970				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					602				
		Всього будівельні роботи, грн.					33584				

		Всього по розділу 3					33584				
		Розділ 4. Господарсько-побутова каналізація (напірна) К1н									
63	КМ7-218-1 Вказівки щодо заст о сування РЕКНМУ т аб.1,к=0,75	Монт аж насосного агрегат у лопат евого відцент рового одност упінчаст ого, багат ост упінчаст ого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, рот орного на загальній фундамент ній плит і або моноблочного, маса 0,0344 т (Каналізаційна насосона ст анція)	шт	2	<u>3304,89</u> 2282,74	<u>158,96</u> 9,74	6610	4565	<u>318</u> 19	<u>28,3500</u> 0,1058	<u>56,7</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КМ8-481-21 Вказівки щодо заст о сування РЕКНМУ т аб.1,к=0,75	Підгот овлення до випробування, здавання під наладження і пуску, приєднування до елект ричної мережі елект ричних машин з корот козамкненим рот ором зі щит овими підшипниками, які надходять ь у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	2	<u>262,03</u>	<u>9,58</u>	524	408	<u>19</u>	<u>2,4000</u>	<u>4,8</u>
					203,88	1,45			3	0,0145	0,03
65	КР15-20-1	Уст ановлення фланцевих вент илів, засувок, зат ворів, клапанів зворот них, кранів прохідних на т рубопроводах із ст алевих т руб діамет ром до 25 мм	100шт	0,02	<u>29098,85</u>	<u>1908,82</u>	582	446	<u>38</u>	<u>277,1500</u>	<u>5,54</u>
					22316,12	71,67			1	0,8740	0,02
66	& C1630- 1498-204 варіант 4	Клапан зворотний пружинний муфтовий, різьба В-В д1 1/4" VT. 151 Valtec або аналогічний	шт	2	<u>206,92</u>	-	414	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	& C1630- 258-1	Ніпель 3-3 д1" VTr.582 Valtec або аналог	шт	2	<u>78,58</u>	-	157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	& C1630- 258-1 варіант 1	Ніпель 3-3 д1" VTr.582 Valtec або аналог	шт	2	<u>388,49</u>	-	777	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів каналізації з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,05	<u>5963,59</u>	-	298	290	-	69,3900	3,47
					5805,17	-			-	-	-
70	C113-1355 варіант 1	Труба поліпропіленова S5 PN10 SDR11д40х3,7	м	5	<u>203,90</u>	-	1020	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	& C1630- 1498-204 варіант 3	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба В-В д1 1/4 " VT. 214 Valtec або аналогічний	шт	2	<u>736,47</u>	-	1473	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	& C113- 1466-3 варіант 2	Кутник із поліпропілену 90° д40	шт	8	<u>86,92</u>	-	695	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	& C113- 1466-3 варіант 3	Трійник із поліпропілену д40	шт	1	<u>60,40</u>	-	60	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	& C111-879- 4-B1 варіант 2	Хомут для кріплення труб діам.40	шт	5	<u>16,21</u>	-	81	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	C113-1880 варіант 2	Цанга М8	шт	5	<u>6,41</u>	-	32	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					12723	5709	<u>375</u>		<u>70,51</u>
									23		0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					12723				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6639				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					5732 2739 5,91 756 15462 15462				
		Розділ 5. Протипожежний водопровід В2									
76	КР15-85-2 к дем.=0,4	(Демонт аж) Прокладання т рубопроводів водопост ачання зі ст алевих елект розварних т руб діамет ром 50 мм	100м	0,5	4051,70	561,74	2026	1745	281	41,7160	20,86
					3489,96	48,02			24	0,5336	0,27
77	КР15-85-2	Прокладання т рубопроводів водопост ачання зі ст алевих елект розварних т руб діамет ром 50 мм	100м	0,5	10535,72	1404,34	5268	4362	702	104,2900	52,15
					8724,90	120,05			60	1,3339	0,67
78	С130-1192 варіант 1	Труба сталевая електрозварна прямошовна 57х3,5мм	м	50	174,44	-	8722	-	-	-	-
79	& С1534-1-1 варіант 1	Відвід крутовигнутий сталевий 90° DN50	шт	9	59,85	-	539	-	-	-	-
80	& С1534-1-1 варіант 2	Трійник сталевий DN50/25	шт	2	183,96	-	368	-	-	-	-
81	& С1-1-7-1-6 варіант 2	Хомут з 2 гвинтом з приєднувальною гайкою М8/М10 д2"	шт	50	66,19	-	3310	-	-	-	-
82	С113-1880 варіант 2	Цанга М8	шт	42	6,41	-	269	-	-	-	-
83	С113-1880 варіант 3	Шпілька М8х1м	шт	8	111,91	-	895	-	-	-	-
84	& С1630-1498-202 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба В-В д3/4" VT. 217 Valtes або аналог	шт	2	328,46	-	657	-	-	-	-
85	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування т рубопроводів сист ем опалення, водопроводу і гарячого водопост ачання діамет ром до 50 мм	100м	0,5	856,14	25,13	428	410	13	8,2200	4,11
					819,29	1,17			1	0,0150	0,01
86	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,089	8591,48	1,10	765	419	-	60,5500	5,39
					4707,76	0,94			-	0,0111	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КР15-20-2	Уст ановлення фланцевих вент илів, засувок, зат ворів, клапанів зворот них, кранів прохідних на т рубопроводах із ст алевих т руб діамет ром понад 25 до 50 мм	100шт	0,03	<u>29759,11</u>	<u>2475,17</u>	893	669	<u>74</u>	<u>277,1500</u>	<u>8,31</u>
					22316,12	145,22			4	1,7478	0,05
88	& C113-616- 21-B48 варіант 1	Засувка з гумованим клином DN50 PN16 Z101 Ukspar або аналог	шт.	3	<u>4818,94</u>	-	14457	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	C130-932 варіант 2	Фланець сталевий приварний PN16 ?50	шт	6	<u>321,66</u>	-	1930	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	C130-932 варіант 3	Прокладення плоске еластичне д50	шт	6	<u>117,66</u>	-	706	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					41233	7605	<u>1070</u>		<u>90,82</u>
									89		1
		Разом будівельні роботи, грн.					41233				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32558				
		всього заробітна плата, грн.					7694				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4118				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1241				
		Всього будівельні роботи, грн.					45351				

		Всього по розділу 5					45351				
		Разом прямі витрати по кошторису					105075	20915	<u>1445</u>		<u>255,77</u>
									112		1,26
		Разом будівельні роботи, грн.					105075				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82715				
		всього заробітна плата, грн.					21027				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10970				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3242				
		Всього будівельні роботи, грн.					116045				

		Всього по кошторису					116045				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					282,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24269				

Склав

кошторисник




О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП



С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний»

Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05

водопровід, каналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	194,27	82,07				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	61,5	80,87				
6		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
7		робітниками-монтажниками							
8		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	1,26	90,11				
9		керуванням та обслуговуванням машин							
10		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,6					
11		керуванням та обслуговуванням машин							
12		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
13		керуванням та обслуговуванням							
14		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
15		будівельного сміття							
16		Витрати труда пусконаалагоджувального	люд.год	-	-				
17		персоналу							
18		Витрати труда робітників, заробітна плата							
19		яких враховується в складі:							
20		загальновиробничих витрат	люд.год	25,4	127,67				
21	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	282,43					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,075	<u>620,42</u> 46,53				
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,196	<u>604,67</u> 118,52				
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,26329	<u>110,4</u> 29,07				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	26,683	<u>43,68</u> 1165,51				
14	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,32	<u>54,31</u> 71,69				
15	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	0,75	<u>16,75</u> 12,56				
16	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	0,27	<u>4,95</u> 1,34				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1445,22				
		Бензин	кг	1,131					
		Дизельне паливо	кг	0,428					
		Електроенергія	кВт-год	154,491					
		Мастильні матеріали	кг	1,193					
		Гідравлічна рідина	кг	0,011					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,005					
18	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	4,785					
19	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	5,325					
20	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,915					
21	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3,516					
22	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	2,824					
23	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1,0216					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
24	&C1-1-7-1-6 варіант 2	Хомут з 2 гвинтом з приєднувальною гайкою М8/М10 д2"	шт	50	<u>66,19</u> 3309,50	<u>64,66</u> 3233,00	<u>0,23</u> 11,50	<u>1,3</u> 65,00	30 км.
25	&C10-2-41-20-5 варіант 2	Теплова ізоляція трубопроводів д28х13,0 K-FLEX або аналогічний	м	1,022	<u>48,48</u> 49,55	<u>47,50</u> 48,55	<u>0,03</u> 0,03	<u>0,95</u> 0,97	30 км.
26	&C10-2-41-20-5 варіант 3	Теплова ізоляція трубопроводів д22х13,0 K-FLEX або аналогічний	м	31,682	<u>38,28</u> 1212,79	<u>37,50</u> 1188,08	<u>0,03</u> 0,95	<u>0,75</u> 23,76	30 км.
27	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000001	<u>12571,43</u> 0,01	<u>11853,06</u> 0,01	<u>471,87</u> -	<u>246,5</u> -	30 км.
28	+C111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	2,1	<u>20,46</u> 42,97	<u>14,43</u> 30,30	<u>5,63</u> 11,82	<u>0,4</u> 0,85	30 км.
29	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000025	<u>133689,11</u> 3,34	<u>130564,12</u> 3,26	<u>503,63</u> 0,01	<u>2621,36</u> 0,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0021716	<u>133689,17</u> 290,32	<u>130564,18</u> 283,53	<u>503,63</u> 1,09	<u>2621,36</u> 5,70	30 км.
31	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000818	<u>41990,48</u> 3,43	<u>40663,51</u> 3,33	<u>503,63</u> 0,04	<u>823,34</u> 0,06	30 км.
32	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0228	<u>32431,94</u> 739,45	<u>31457,23</u> 717,22	<u>338,79</u> 7,72	<u>635,92</u> 14,51	30 км.
33	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,16	<u>198,46</u> 31,75	<u>194,19</u> 31,07	<u>0,38</u> 0,06	<u>3,89</u> 0,62	30 км.
34	&C111-879-4- В1 варіант 2	Хомут для кріплення труб діам.40	шт	18	<u>16,21</u> 291,78	<u>15,23</u> 274,14	<u>0,66</u> 11,88	<u>0,32</u> 5,76	30 км.
35	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00192	<u>10532,52</u> 20,22	<u>9946,30</u> 19,10	<u>379,7</u> 0,73	<u>206,52</u> 0,39	30 км.
36	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00318	<u>56171,02</u> 178,62	<u>54724,79</u> 174,02	<u>344,84</u> 1,10	<u>1101,39</u> 3,50	30 км.
37	+C111-1519 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00525	<u>64587,69</u> 339,09	<u>62976,42</u> 330,63	<u>344,84</u> 1,81	<u>1266,43</u> 6,65	30 км.
38	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00012	<u>59133,23</u> 7,10	<u>57628,91</u> 6,92	<u>344,84</u> 0,04	<u>1159,48</u> 0,14	30 км.
39	C111-1608	Дрантя	кг	0,0267	<u>12,08</u> 0,32	<u>11,10</u> 0,30	<u>0,74</u> 0,02	<u>0,24</u> -	30 км.
40	C111-1631	Замазка захисна	кг	1,4	<u>115,93</u> 162,30	<u>113,09</u> 158,33	<u>0,57</u> 0,80	<u>2,27</u> 3,17	30 км.
41	+C111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	2,607	<u>140,58</u> 366,49	<u>137,79</u> 359,22	<u>0,03</u> 0,08	<u>2,76</u> 7,19	5 км.
42	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,77415	<u>247,89</u> 191,90	<u>242,78</u> 187,95	<u>0,25</u> 0,19	<u>4,86</u> 3,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,2503	<u>225,4</u> 56,42	<u>220,46</u> 55,18	<u>0,52</u> 0,13	<u>4,42</u> 1,11	30 км.
44	+C111-1683 варіант 1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,015	<u>623,16</u> 9,35	<u>610,20</u> 9,15	<u>0,74</u> 0,01	<u>12,22</u> 0,19	30 км.
45	&C113-616-21- B48 варіант 1	Засувка з гумованим клином DN50 PN16 Z101 Ukspar або аналог	шт.	3	<u>4818,94</u> 14456,82	<u>4721,66</u> 14164,98	<u>2,79</u> 8,37	<u>94,49</u> 283,47	
46	&C113-1095- 40 варіант 2	Кутник із поліпропілену 90° д25	шт	2	<u>10,44</u> 20,88	<u>10,20</u> 20,40	<u>0,04</u> 0,08	<u>0,2</u> 0,40	30 км.
47	&C113-1095- 40 варіант 3	Кутник із поліпропілену 90° д20	шт	34	<u>9,42</u> 320,28	<u>9,20</u> 312,80	<u>0,04</u> 1,36	<u>0,18</u> 6,12	30 км.
48	&C113-1095- 47 варіант 1	Трійник із поліпропілену д25	шт	2	<u>19,83</u> 39,66	<u>19,40</u> 38,80	<u>0,04</u> 0,08	<u>0,39</u> 0,78	30 км.
49	&C113-1095- 47 варіант 2	Трійник із поліпропілену д20	шт	6	<u>16,77</u> 100,62	<u>16,40</u> 98,40	<u>0,04</u> 0,24	<u>0,33</u> 1,98	30 км.
50	&C113-1095- 48 варіант 1	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д25х3/4"	шт	4	<u>46,79</u> 187,16	<u>45,83</u> 183,32	<u>0,04</u> 0,16	<u>0,92</u> 3,68	30 км.
51	&C113-1095- 48 варіант 2	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д20х3/4"	шт	2	<u>48,49</u> 96,98	<u>47,50</u> 95,00	<u>0,04</u> 0,08	<u>0,95</u> 1,90	30 км.
52	&C113-1095- 48 варіант 3	Перехід з металевим зовнішнім різбленням д20х1/2"	шт	10	<u>38,29</u> 382,90	<u>37,50</u> 375,00	<u>0,04</u> 0,40	<u>0,75</u> 7,50	30 км.
53	+C113-1352 варіант 2	Труба поліпропіленова S5 PN10 SDR11 д 20х2,2	м	16	<u>64,05</u> 1024,80	<u>62,70</u> 1003,20	<u>0,09</u> 1,44	<u>1,26</u> 20,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	+C113-1352 варіант 3	Труба поліпропіленова S3,2 PN16 SDR7,4 д20х2,8	м	15	<u>87,64</u> 1314,60	<u>85,83</u> 1287,45	<u>0,09</u> 1,35	<u>1,72</u> 25,80	30 км.
55	+C113-1353 варіант 1	Труба поліпропіленова S5 PN10 SDR11 д25х2,3	м	1	<u>69,37</u> 69,37	<u>67,92</u> 67,92	<u>0,09</u> 0,09	<u>1,36</u> 1,36	30 км.
56	+C113-1355 варіант 1	Труба поліпропіленова S5 PN10 SDR11д40х3,7	м	5	<u>203,9</u> 1019,50	<u>199,58</u> 997,90	<u>0,32</u> 1,60	<u>4</u> 20,00	30 км.
57	&C113-1466-2 варіант 2	Перехід (редуктор) PPR д50/40	шт	1	<u>44,5</u> 44,50	<u>43,41</u> 43,41	<u>0,22</u> 0,22	<u>0,87</u> 0,87	30 км.
58	&C113-1466-2 варіант 3	Заглушка д40	шт	2	<u>77,57</u> 155,14	<u>75,83</u> 151,66	<u>0,22</u> 0,44	<u>1,52</u> 3,04	30 км.
59	&C113-1466-2 варіант 4	Патрубок коспенсацийний PPR д110	шт	1	<u>304,52</u> 304,52	<u>298,33</u> 298,33	<u>0,22</u> 0,22	<u>5,97</u> 5,97	30 км.
60	&C113-1466-2 варіант 5	Гофра труба для під'єднання унітазу	шт	1	<u>544,22</u> 544,22	<u>533,33</u> 533,33	<u>0,22</u> 0,22	<u>10,67</u> 10,67	30 км.
61	&C113-1466-2 варіант 6	Відвод сифоний для унітазу під інсталяцію д100	шт	1	<u>1666,22</u> 1666,22	<u>1633,33</u> 1633,33	<u>0,22</u> 0,22	<u>32,67</u> 32,67	30 км.
62	&C113-1466-3 варіант 2	Кутник із поліпропілену 90° д40	шт	8	<u>86,92</u> 695,36	<u>85,00</u> 680,00	<u>0,22</u> 1,76	<u>1,7</u> 13,60	30 км.
63	&C113-1466-3 варіант 3	Трійник із поліпропілену д40	шт	1	<u>60,4</u> 60,40	<u>59,00</u> 59,00	<u>0,22</u> 0,22	<u>1,18</u> 1,18	30 км.
64	C113-1879 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 20 мм	шт	31	<u>4,92</u> 152,52	<u>4,75</u> 147,25	<u>0,07</u> 2,17	<u>0,1</u> 3,10	30 км.
65	C113-1880 варіант 1	Хомут для кріплення труб діам. 25 мм	шт	4	<u>5,92</u> 23,68	<u>5,73</u> 22,92	<u>0,07</u> 0,28	<u>0,12</u> 0,48	30 км.
66	+C113-1880 варіант 2	Цанга M8	шт	95	<u>6,41</u> 608,95	<u>6,21</u> 589,95	<u>0,07</u> 6,65	<u>0,13</u> 12,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
67	+C113-1880 варіант 3	Шпілька М8х1м	шт	8	<u>111,91</u> 895,28	<u>109,65</u> 877,20	<u>0,07</u> 0,56	<u>2,19</u> 17,52	30 км.
68	+C113-2226 варіант 2	Труба безнапірна PPR S16 SDR33 д40х1,6	м	13	<u>80,71</u> 1049,23	<u>79,02</u> 1027,26	<u>0,11</u> 1,43	<u>1,58</u> 20,54	30 км.
69	+C113-2235 варіант 2	Відвід PPR 45° д40	шт	18	<u>80,76</u> 1453,68	<u>79,16</u> 1424,88	<u>0,02</u> 0,36	<u>1,58</u> 28,44	30 км.
70	+C113-2254 варіант 2	Трійник PPR косий (45°) д40/40	шт	4	<u>73,51</u> 294,04	<u>72,00</u> 288,00	<u>0,07</u> 0,28	<u>1,44</u> 5,76	30 км.
71	+C113-2254 варіант 3	Трійник PPR косий (45°) д110/40	шт	1	<u>155,11</u> 155,11	<u>152,00</u> 152,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>3,04</u> 3,04	30 км.
72	&C113-2300-1	Запобіжний клапан для бойлеру, різьба В-В д1/2"	шт	1	<u>269,1</u> 269,10	<u>263,75</u> 263,75	<u>0,07</u> 0,07	<u>5,28</u> 5,28	30 км.
73	&C130-9-B1-K1 варіант 1	Накопичувальний водонагрівач V=50 л, N=1, 5 кВт O'PRO+ HM 050 D400-1-M Atlantic або аналог	шт	1	<u>5345,77</u> 5345,77	<u>5232,50</u> 5232,50	<u>8,45</u> 8,45	<u>104,82</u> 104,82	30 км.
74	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0022	<u>38691,2</u> 85,12	<u>37553,79</u> 82,62	<u>378,76</u> 0,83	<u>758,65</u> 1,67	30 км.
75	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0033	<u>33927,84</u> 111,96	<u>32883,83</u> 108,52	<u>378,76</u> 1,25	<u>665,25</u> 2,19	30 км.
76	+C130-616 варіант 1	Змішувач для умивальника МГН звичайний одноважильний Ferro або аналог	комплект	1	<u>1974,2</u> 1974,20	<u>1935,00</u> 1935,00	<u>0,49</u> 0,49	<u>38,71</u> 38,71	30 км.
77	+C130-616 варіант 2	Змішувач для умивальника Ferro або аналог	комплект	2	<u>1464,2</u> 2928,40	<u>1435,00</u> 2870,00	<u>0,49</u> 0,98	<u>28,71</u> 57,42	30 км.
78	+C130-665 варіант 3	Умивальник з комплектом кріплень	комплект	2	<u>2071,21</u> 4142,42	<u>2022,25</u> 4044,50	<u>8,35</u> 16,70	<u>40,61</u> 81,22	30 км.
79	+C130-665 варіант 4	Умивальник для МГН з комплектом кріплень,	комплект	1	<u>3304,81</u> 3304,81	<u>3231,66</u> 3231,66	<u>8,35</u> 8,35	<u>64,8</u> 64,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
80	+C130-905 варіант 3	Унітаз-компакт з сидінням із дюропласту	шт	1	<u>2833,07</u> 2833,07	<u>2769,17</u> 2769,17	<u>8,35</u> 8,35	<u>55,55</u> 55,55	30 км.
81	+C130-905 варіант 4	Унітаз-компакт з сидінням із дюропласту (підвісний) для МГН	шт	1	<u>5626,86</u> 5626,86	<u>5508,18</u> 5508,18	<u>8,35</u> 8,35	<u>110,33</u> 110,33	30 км.
82	+C130-932 варіант 2	Фланець сталевий приварний PN16 ?50	шт	6	<u>321,66</u> 1929,96	<u>315,00</u> 1890,00	<u>0,35</u> 2,10	<u>6,31</u> 37,86	30 км.
83	+C130-932 варіант 3	Прокладення плоске еластичне д50	шт	6	<u>117,66</u> 705,96	<u>115,00</u> 690,00	<u>0,35</u> 2,10	<u>2,31</u> 13,86	30 км.
84	+C130-1192 варіант 1	Труба сталева електрозварна прямошовна 57х3,5мм	м	50	<u>174,44</u> 8722,00	<u>169,58</u> 8479,00	<u>1,44</u> 72,00	<u>3,42</u> 171,00	30 км.
85	C142-10-2	Вода	м3	1,469	<u>42,1</u> 61,84	<u>42,10</u> 61,84	- -	- -	
86	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000015	<u>94550,48</u> 1,42	<u>92124,86</u> 1,38	<u>571,69</u> 0,01	<u>1853,93</u> 0,03	30 км.
87	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,004	<u>4039,37</u> 16,16	<u>2913,39</u> 11,65	<u>1046,78</u> 4,19	<u>79,2</u> 0,32	50 км.
88	&C1534-1-1 варіант 1	Відвід крутовигнутий сталевий 90° DN50	шт	9	<u>59,85</u> 538,65	<u>58,00</u> 522,00	<u>0,68</u> 6,12	<u>1,17</u> 10,53	30 км.
89	&C1534-1-1 варіант 2	Трійник сталевий DN50/25	шт	2	<u>183,96</u> 367,92	<u>179,67</u> 359,34	<u>0,68</u> 1,36	<u>3,61</u> 7,22	30 км.
90	+C1542-31	Мастило універсальне тугоплавке "Консталин", марка УТ-1	т	0,000465	<u>66708,51</u> 31,02	<u>65201,93</u> 30,32	<u>198,57</u> 0,09	<u>1308,01</u> 0,61	
91	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000022	<u>26347,46</u> 0,58	<u>25438,55</u> 0,56	<u>392,29</u> 0,01	<u>516,62</u> 0,01	30 км.
92	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1,5	<u>32,17</u> 48,26	<u>31,32</u> 46,98	<u>0,22</u> 0,33	<u>0,63</u> 0,95	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
93	C1545-248	Скоби будівельні	кг	4	<u>28,76</u> 115,04	<u>27,83</u> 111,32	<u>0,37</u> 1,48	<u>0,56</u> 2,24	30 км.
94	+C1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,18465	<u>34,67</u> 6,40	<u>25,57</u> 4,72	<u>8,42</u> 1,55	<u>0,68</u> 0,13	30 км.
95	+C1630-26 варіант 6	Кран вентильний д1/2"х1/2" для сантехприладів Albertoni Valtec або аналогічний	шт	8	<u>190,13</u> 1521,04	<u>185,83</u> 1486,64	<u>0,57</u> 4,56	<u>3,73</u> 29,84	30 км.
96	&C1630-258-1	Ніпель 3-3 д1" VTr.582 Valtec або аналог	шт	2	<u>78,58</u> 157,16	<u>77,00</u> 154,00	<u>0,04</u> 0,08	<u>1,54</u> 3,08	30 км.
97	&C1630-258-1 варіант 1	Ніпель 3-3 д1" VTr.582 Valtec або аналог	шт	2	<u>388,49</u> 776,98	<u>380,83</u> 761,66	<u>0,04</u> 0,08	<u>7,62</u> 15,24	30 км.
98	&C1630-973- B3 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	2	<u>299,72</u> 599,44	<u>293,33</u> 586,66	<u>0,51</u> 1,02	<u>5,88</u> 11,76	30 км.
99	&C1630-973- B3 варіант 2	Сифон для умивальника МГН	шт	1	<u>330,32</u> 330,32	<u>323,33</u> 323,33	<u>0,51</u> 0,51	<u>6,48</u> 6,48	30 км.
100	&C1630-1498- 201 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба 3-3 д1/2" VT. 219 Valtec або аналог	шт	4	<u>378,61</u> 1514,44	<u>370,83</u> 1483,32	<u>0,36</u> 1,44	<u>7,42</u> 29,68	30 км.
101	&C1630-1498- 202 варіант 2	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба В-В д3/4" VT. 217 Valtec або аналог	шт	4	<u>328,46</u> 1313,84	<u>321,66</u> 1286,64	<u>0,36</u> 1,44	<u>6,44</u> 25,76	30 км.
102	&C1630-1498- 204 варіант 3	Кран кульовий латунний повнопрохідний, різьба В-В д1 1/4 " VT. 214 Valtec або аналогічний	шт	2	<u>736,47</u> 1472,94	<u>721,67</u> 1443,34	<u>0,36</u> 0,72	<u>14,44</u> 28,88	30 км.
103	&C1630-1498- 204 варіант 4	Клапан зворотний пружинний муфтовий, різьба В-В д1 1/4" VT. 151 Valtec або аналогічний	шт	2	<u>206,92</u> 413,84	<u>202,50</u> 405,00	<u>0,36</u> 0,72	<u>4,06</u> 8,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
104	&C1630-23534-19 варіант 1	Шланг гнучкий армований д1/2" L=300мм	шт	8	<u>115,94</u> 927,52	<u>113,50</u> 908,00	<u>0,17</u> 1,36	<u>2,27</u> 18,16	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
105	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,8521	<u>5,754</u> 33,67	<u>5,754</u> 33,67			
106	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1166	<u>163,15</u> 19,02	<u>163,15</u> 19,02			
107	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1412	<u>115,36</u> 16,29	<u>115,36</u> 16,29			
		Разом	грн.		68,98	68,98			
		Разом по розділу III	грн.		82706,54	80849,56	237,45	1619,53	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	160,343					
		Мастильні матеріали	кг	1,31					
		Гідравлічна рідина	кг	0,152					
		Бензин	л	1,528					
		Дизельне паливо	л	0,503					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 травня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав кошторисник _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП _____ С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6 447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на придбання обладнання водопостачання, каналізації

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Основа:
креслення (специфікації) № 447/04-24 -ВК

Кошторисна вартість23,223 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата- тис. грн.
Середній розряд робіт- розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1504-19122-33 варіант 2	Каналізаційний насос Q=1,4л/с; H=3,0м; P2=0,42кВт Sololift2 WC-1 Grundfos або аналог	компл	2	11172,50	-	22345	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					22345	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					22345				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					877				
		Всього устаткування, грн.					23222				

		Всього по кошторису					23223				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав



О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6 447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на пусконаладжувальні роботи системи водопостачання, каналізації

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Основа:
креслення (специфікації) № 447/04-24-ВК

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

4,016 тис. грн.
0,02783 тис.люд.год.
3,117 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КПЗ-52-1	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	насос	2	1415,94	-	2832	2832	-	12,8000	25,6		
					1415,94	-			-			-	
		Разом прямі витрати по кошторису					2832	2832	-		25,6		
									-		-		
		Разом будівельні роботи, грн.					2832						
		в тому числі:											
		всього заробітна плата, грн.					2832						
		Загальновиробничі витрати, грн.					1184						
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,23						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					285						
		Всього будівельні роботи, грн.					4016						

Всього по кошторису					4016								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					27,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3117				


Склав



О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
пусконалагоджувальні роботи системи водопостачання, каналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	25,6	110,62				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2,23	127,58				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	27,83					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 травня" 2024 р.

Склав

О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6 447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на опалення

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Основа:	Кошторисна вартість	153,986 тис. грн.
креслення (специфікації) № 447/04-24-ОВ	Кошторисна трудомісткість	0,2916 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	25,387 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Опалення												
1	КР17-19-1 заст	Уст ановлення елект роконвект орів	100шт	0,16	8537,34	-	1366	1359	-	112,0000	17,92			
					8494,08	-			-	-	-			
2	& С130-588-26	Електроконвектор Qt=2,0 кВт, N=2,0 кВт ЕВНА-2,0/230С2М (с...)	шт.	2	3686,82	-	7374	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
3	& С130-588-3-В9	Електроконвектор Qt=1,5 кВт, N=1,5 кВт ЕВНА-1,5/230С2М (с...)	шт.	7	3281,82	-	22973	-	-	-	-			
	варіант 3				-	-			-	-	-			
4	& С130-588-3-В9	Електроконвектор Qt=1,0 кВт, N=1,0 кВт ЕВНА-1,0/230С2М (с...)	шт.	7	2271,00	-	15897	-	-	-	-			
	варіант 4				-	-			-	-	-			
		Разом прямі витрати по розділу 1					47610	1359	-		17,92			
									-		-			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					47610							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					46251 1359 728 1,74 222 48338 48338				
		Розділ 2. Ремонт існуючого опалення									
5	КР15-22-1	Уст ановлення муфт ових кранів водорозбірних	100 шт	0,24	4117,83	-	988	979	-	49,5000	11,88
					4080,29	-			-	-	-
6	& C1630-1498-206	Кран кульовий з американкой VT.227, Ду 25, в.з. Valtec (або аналог)	шт	12	860,56	-	10327	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	& C1630-1498-205	Кран кульовий, вн./зовн. різьба VT.218, Ду 15, в.з. Valtec (або аналог)	шт	12	243,32	-	2920	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КР15-112-2 заст	Монт аж згонів , т рійників на т рубопроводах діамет ром т руб понад 20 до 32 мм	згон	24	73,36	-	1761	1698	-	0,9100	21,84
					70,75	-			-	-	-
9	& C1630-1498-208	Трійник перехідний, вн. різьба Valtec, VTr. 750.N, Ду 25x15x25 Valtec (або аналог)	шт	12	258,11	-	3097	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& C1630-1498-207	Згон прямий, американка роз'ємна Ду 25, VTr.341 Valtec (або аналог)	шт	12	468,72	-	5625	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КР15-19-4	Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 40 мм	100м	0,318	5963,59	-	1896	1846	-	69,3900	22,07
					5805,17	-			-	-	-
12	& C113-1696-3	Труба поліпропіленова PPR STABI PLUS, SDR-7,4, DN 40x5,5 Wavin Ekoplastik (або аналог)	м	30	313,03	-	9391	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& C113-1050-5 варіант 5	Муфта PP-R, зовнішня різьба д40*R 1" ASG-plast або аналог	шт	36	507,67	-	18276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& C118-12-1 варіант 1	Кріплення трубопроводу д.40мм	шт	30	7,89	-	237	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КР15-16-3	Під'єднання нових ділянок т рубопроводу до існуючих мереж водопост ачання чи опалення діамет ром 25 мм	1 шт	24	84,40	-	2026	1978	-	0,9700	23,28
					82,40	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C113-1050-2 варіант 2	Муфта сталева Ду 25	шт	12	29,03	-	348	-	-	-	-
17	C113-1050 варіант 4	Врізка Ду 25	шт	24	128,64	-	3087	-	-	-	-
18	KP19-1-2	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	0,2355	309,45	6,30	73	71	2	4,5600	1,07
19	KB13-44-7	Очищення поверхонь щітками (існуючі теплові мережі)	м2	32	303,15	2,22	584	584	1	0,0250	0,01
20	KB13-16-6 к=2	Очищення поверхонь щітками (існуючі теплові мережі)	м2	32	18,25	-	584	584	-	0,2500	8
21	KB13-26-6 к=2	Ґрунтування мет алевих поверхонь за два рази ґрунт овкою ГФ-021	100м2	0,32	18,25	-	584	584	-	-	-
22	KP19-2-14	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,32	2424,22	154,31	776	279	49	9,5600	3,06
		Ізоляція т рубопроводу діамет ром 108 мм конст рукціями т еплоізоляційними комплект ними на основі циліндрів мінераловат них на синт ет ичному зв'язувальному, т овщина т еплоізоляційного шару 50мм	100м	0,7	871,59	9,59			3	0,1174	0,04
					4357,80	103,55	1394	208	33	7,2400	2,32
					651,17	8,82			3	0,1076	0,03
					16683,33	-	11678	11678	-	196,3900	137,47
					16683,33	-			-	-	-
23	& C113-1050-1	Циліндр ТехноНІКОЛЬ 80 1000-108-50 фольгований для сталевих труб д108мм	мп	71,4	249,28	-	17799	-	-	-	-
24	& C113-1050-46	Стрічка для склеювання плівок металізована ISOFLEX (50мм х 50 м)	шт	5	168,52	-	843	-	-	-	-
25	& C113-1050-45	Дріт в'язальний оцинкований 0,8-1,0мм (бухта 100 м.)	шт	3	122,62	-	368	-	-	-	-
26	KP15-85-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,4	4046,84	556,88	1619	1396	223	41,7160	16,69
					3489,96	43,87			18	0,4847	0,19
		Разом прямі витрати по розділу 2					95113	20717	307		247,68
									25		0,27
		Разом будівельні роботи, грн.					95113				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74089				
		всього заробітна плата, грн.					20742				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10535				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3064				
		Всього будівельні роботи, грн.					105648				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					105648				
		Разом прямі витрати по кошторису					142723	22076	<u>307</u>		<u>265,6</u>
									25		0,27
		Разом будівельні роботи, грн.					142723				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120340				
		всього заробітна плата, грн.					22101				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11263				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3286				
		Всього будівельні роботи, грн.					153986				

		Всього по кошторису					153986				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					291,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25387				

Склав Кошторисник  О.В.Костирко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП  С.В.Крутчик
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний»

Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08

опалення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	247,68	83,65				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,1					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	17,92	75,84				
6		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,3					
7		робітниками-монтажниками							
8		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,27	88,17				
9		керуванням та обслуговуванням машин							
9.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,5					
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	25,73	127,74				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	291,6					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,1					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00471	<u>314,78</u> 1,48				
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,0448	<u>604,67</u> 27,09				
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0192	<u>492,86</u> 9,46				
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0384	<u>110,4</u> 4,24				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,3824	<u>43,68</u> 191,42				
15	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	1,1328	<u>51,44</u> 58,27				
16	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,1328	<u>13,05</u> 14,78				
	Разом по розділу II		грн.		306,74				
	в тому числі енергоносії:								
	Бензин		кг	0,258					
	Дизельне паливо		кг	0,113					
	Електроенергія		кВт-год	27,526					
	Мастильні матеріали		кг	0,424					
	Гідравлічна рідина		кг	0,003					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,0256					
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	6					
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3,1096					
20	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	2,4804					
21	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1,3992					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
22	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000003	<u>12571,43</u> 0,04	<u>11853,06</u> 0,04	<u>471,87</u> -	<u>246,5</u> -	30 км.
23	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,7632	<u>11,65</u> 8,89	<u>5,79</u> 4,42	<u>5,63</u> 4,30	<u>0,23</u> 0,17	30 км.
24	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00048	<u>41990,48</u> 20,16	<u>40663,51</u> 19,52	<u>503,63</u> 0,24	<u>823,34</u> 0,40	30 км.
25	C111-806	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,000912	<u>42907,98</u> 39,13	<u>41800,86</u> 38,12	<u>265,79</u> 0,24	<u>841,33</u> 0,77	30 км.
26	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000896	<u>3513,52</u> 3,15	<u>2832,11</u> 2,54	<u>612,52</u> 0,55	<u>68,89</u> 0,06	30 км.
27	+C113-1050 варіант 4	Врізка Ду 25	шт	24	<u>128,64</u> 3087,36	<u>125,90</u> 3021,60	<u>0,22</u> 5,28	<u>2,52</u> 60,48	30 км.
28	&C113-1050-1	Циліндр ТехноНІКОЛЬ 80 1000-108-50 фольгований для сталевих труб д108мм	мп	71,4	<u>249,28</u> 17798,59	<u>244,17</u> 17433,74	<u>0,22</u> 15,71	<u>4,89</u> 349,14	30 км.
29	&C113-1050-2 варіант 2	Муфта сталева Ду 25	шт	12	<u>29,03</u> 348,36	<u>28,24</u> 338,88	<u>0,22</u> 2,64	<u>0,57</u> 6,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	&C113-1050-5 варіант 5	Муфта PP-R, зовнішня різьба д40*R 1" ASG-plast або аналог	шт	36	<u>507,67</u> 18276,12	<u>497,50</u> 17910,00	<u>0,22</u> 7,92	<u>9,95</u> 358,20	30 км.
31	&C113-1050-45	Дріт в'язальний оцинкований 0,8-1,0мм (бухта 100 м.)	шт	3	<u>122,62</u> 367,86	<u>120,00</u> 360,00	<u>0,22</u> 0,66	<u>2,4</u> 7,20	30 км.
32	&C113-1050-46	Стрічка для склеювання плівок металізована ISOFLEX (50мм x 50 м)	шт	5	<u>168,52</u> 842,60	<u>165,00</u> 825,00	<u>0,22</u> 1,10	<u>3,3</u> 16,50	30 км.
33	&C113-1696-3	Труба поліпропіленова PPR STABI PLUS, SDR-7,4, DN 40x5,5 Wavin Ekoplastik (або аналог)	м	30	<u>313,03</u> 9390,90	<u>306,67</u> 9200,10	<u>0,22</u> 6,60	<u>6,14</u> 184,20	30 км.
34	&C118-12-1 варіант 1	Кріплення трубопроводу д.40мм	шт	30	<u>7,89</u> 236,70	<u>7,67</u> 230,10	<u>0,07</u> 2,10	<u>0,15</u> 4,50	30 км.
35	&C130-588-3-B9 варіант 3	Електроконвектор Qt=1,5 кВт, N=1,5 кВт EBHA-1,5/230C2M (с...)	шт.	7	<u>3281,82</u> 22972,74	<u>3216,00</u> 22512,00	<u>1,47</u> 10,29	<u>64,35</u> 450,45	
36	&C130-588-3-B9 варіант 4	Електроконвектор Qt=1,0 кВт, N=1,0 кВт EBHA-1,0/230C2M (с...)	шт.	7	<u>2271</u> 15897,00	<u>2225,00</u> 15575,00	<u>1,47</u> 10,29	<u>44,53</u> 311,71	
37	&C130-588-26	Електроконвектор Qt=2,0 кВт, N=2,0 кВт EBHA-2,0/230C2M (с...)	шт.	2	<u>3686,82</u> 7373,64	<u>3612,50</u> 7225,00	<u>2,03</u> 4,06	<u>72,29</u> 144,58	30 км.
38	C142-10-2	Вода	м3	0,59784	<u>42,1</u> 25,17	<u>42,10</u> 25,17	- -	- -	
39	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00576	<u>77666,33</u> 447,36	<u>75571,77</u> 435,29	<u>571,69</u> 3,29	<u>1522,87</u> 8,78	30 км.
40	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,01216	<u>94550,48</u> 1149,73	<u>92124,86</u> 1120,24	<u>571,69</u> 6,95	<u>1853,93</u> 22,54	30 км.
41	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,0336	<u>137,89</u> 4,63	<u>135,03</u> 4,54	<u>0,16</u> 0,01	<u>2,7</u> 0,08	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	C1545-159	Очіс льняний	т	0,001956	<u>26347,46</u> 51,54	<u>25438,55</u> 49,76	<u>392,29</u> 0,77	<u>516,62</u> 1,01	30 км.
43	&C1630-1498-205	Кран кульовий, вн./зовн. різьба VT.218, Ду 15, в.з. Valtec (або аналог)	шт	12	<u>243,32</u> 2919,84	<u>238,19</u> 2858,28	<u>0,36</u> 4,32	<u>4,77</u> 57,24	30 км.
44	&C1630-1498-206	Кран кульовий з американкой VT.227, Ду 25, в.з. Valtec (або аналог)	шт	12	<u>860,56</u> 10326,72	<u>843,33</u> 10119,96	<u>0,36</u> 4,32	<u>16,87</u> 202,44	30 км.
45	&C1630-1498-207	Згон прямий, американка роз'ємна Ду 25, VTr.341 Valtec (або аналог)	шт	12	<u>468,72</u> 5624,64	<u>459,17</u> 5510,04	<u>0,36</u> 4,32	<u>9,19</u> 110,28	30 км.
46	&C1630-1498-208	Трійник перехідний, вн. різьба Valtec, VTr. 750.N, Ду 25x15x25 Valtec (або аналог)	шт	12	<u>258,11</u> 3097,32	<u>252,69</u> 3032,28	<u>0,36</u> 4,32	<u>5,06</u> 60,72	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
47	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,3141	<u>5,754</u> 13,32	<u>5,754</u> 13,32			
48	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0003	<u>163,15</u> 0,04	<u>163,15</u> 0,04			
49	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,124	<u>115,36</u> 14,31	<u>115,36</u> 14,31			
		Разом	грн.		27,67	27,67			
		Разом по розділу III	грн.		120337,86	117879,29	100,28	2358,29	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	29,84					
		Мастильні матеріали	кг	0,424					
		Гідравлічна рідина	кг	0,127					
		Бензин	л	0,349					
		Дизельне паливо	л	0,132					
		<u>Довідкові дані</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	0,0471					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 травня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

Кошторисник




О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГІП



С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6 447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на вентиляція

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Основа:
креслення (специфікації) № 3249/02-24-ОВ.СО

Кошторисна вартість193,623 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,44412 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата35,935 тис. грн.
Середній розряд робіт3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ПВ-1									
1	КБ20-55-1 к=1,15	Уст ановлення агрегатів вентиліації з продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1	2097,75	12,04	2098	1740	12	21,1140	21,11
		Припливна установка GreenSTR 2, Aerostar			1740,43	3,18			3	0,0300	0,03
2	КР15-122-1	Уст ановлення грат жалюзійних систем з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	грати	10	160,45	-	1605	1605	-	2,0900	20,9
					160,45	-			-	-	-
3	С113-992-2-59 варіант 10	Дифузор припливний DVS 150, д150 мм GSN	шт	10	279,54	-	2795	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм та 0,5 мм	100м2	0,1007	23308,88	-	2347	1799	-	238,5100	24,02
					17869,17	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С130-1126-32 варіант 9	Повітропровід з оцинкованої сталі 550x350, б=0,7мм	м2	1,8	<u>981,37</u>	-	1766	-	-	-	-
6	& С130-1126-32 варіант 10	Повітропровід з оцинкованої сталі 400x200, б=0,5мм	м2	6	<u>879,37</u>	-	5276	-	-	-	-
7	& С1633-116-27	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі 550x350/д315, б=0,5мм	шт	1	<u>1284,09</u>	-	1284	-	-	-	-
8	& С1633-116-26	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі 400x200/д315, б=0,5мм,	шт	4	<u>996,65</u>	-	3987	-	-	-	-
9	КР15-121-5	Прокладання повіт роводів діамет ром понад 250 до 355 мм з оцинкованої ст алі т овщиною 0,5 мм	100м2	0,1846	<u>25608,37</u> <u>20652,45</u>	-	4727	3812	-	275,6600	50,89
10	С130-1126 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі д315, б=0,5мм	м2	14,84	<u>1208,32</u>	-	17931	-	-	-	-
11	& С1633-116-33	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д315, б=0,5мм,	шт	2	<u>481,17</u>	-	962	-	-	-	-
12	& С1633-116-32 варіант 1	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 45 град, д315, б=0,5мм,	шт	2	<u>326,63</u>	-	653	-	-	-	-
13	& С1633-116-25	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д315/д250, б=0,5мм,	шт	1	<u>382,81</u>	-	383	-	-	-	-
14	& С1633-116-30	Трійник з оцинкованої сталі д315/д150/д315, б=0,5мм	шт	6	<u>528,93</u>	-	3174	-	-	-	-
15	& С1633-116-22	Хомут з дюбелем д315	шт	8	<u>282,50</u>	-	2260	-	-	-	-
16	КР15-121-4	Прокладання повіт роводів діамет ром до 250 мм з оцинкованої ст алі т овщиною 0,5 мм	100м2	0,0601	<u>28014,02</u> <u>22556,16</u>	-	1684	1356	-	301,0700	18,09
17	С130-1126 варіант 2	Повітропровід з оцинкованої сталі д250, б=0,5мм	м2	5,5	<u>1208,32</u>	-	6646	-	-	-	-
18	& С1633-116-29	Трійник з оцинкованої сталі д250/д150/д250, б=0,5мм	шт	2	<u>431,18</u>	-	862	-	-	-	-
19	& С1633-116-24	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д250/д200, б=0,5мм,	шт	1	<u>279,96</u>	-	280	-	-	-	-
20	& С1633-116-21	Хомут з дюбелем д250	шт	4	<u>127,14</u>	-	509	-	-	-	-
21	КР15-121-1	Прокладання повіт роводів діамет ром до 200 мм з оцинкованої ст алі т овщиною 0,5 мм	100м2	0,061	<u>28014,02</u> <u>22556,16</u>	-	1709	1376	-	301,0700	18,37
22	С130-1126 варіант 3	Повітропровід з оцинкованої сталі д200, б=0,5мм	м2	1,88	<u>1208,32</u>	-	2272	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C130-1126 варіант 5	Повітропровід з оцинкованої сталі д150, б=0, 5мм	м2	3,77	<u>1208,32</u>	-	4555	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& C1633- 116-31	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д150, б=0,5мм,	шт	1	<u>244,18</u>	-	244	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& C1633- 116-28	Трійник з оцинкованої сталі д200/д150/д200, б=0,5мм	шт	1	<u>224,63</u>	-	225	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& C1633- 116-23	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д200/д150, б=0,5мм	шт	1	<u>226,40</u>	-	226	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& C1633- 116-20	Хомут з дюбелем д200	шт	2	<u>112,10</u>	-	224	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& C1633- 116-19	Хомут з дюбелем д150	шт	2	<u>73,11</u>	-	146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& C113-992- 2-59 варіант 11	Дросель клапан д150 мм GSN	шт	10	<u>684,99</u>	-	6850	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& C1633- 116-18	Алюмінієвий скотч	мп	300	<u>3,48</u>	-	1044	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& C1633- 116-17	Шинорейка, для закріплення повітропроводів	мп	8	<u>31,63</u>	-	253	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& C1633- 116-16	Кутник для шинорейки	шт	24	<u>3,48</u>	-	84	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& C1633- 116-15 варіант 1	Ущільнювач шинорейки (двосторонній скотч)	мп	8	<u>28,19</u>	-	226	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& C1633- 116-14	Силікон сантехнічний	шт	1	<u>274,70</u>	-	275	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& C1633- 116-13	Профіль перфорований монтажний Т-20	мп	5	<u>46,36</u>	-	232	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& C1633- 116-12	Шпилька М8, L=2м	шт	2	<u>141,22</u>	-	282	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	КБ26-27-1 заст к=1,15	Ізоляція плоских т а криволінійних поверхонь т еплізоляцією Пенофол	10 м2	5	<u>596,38</u>	-	2982	2982	-	7,6705	38,35
					596,38	-			-	-	-
38	& C130- 1126-32-2 варіант 2	Теплоізоляція Пенофол 10мм	м2	51,1	<u>210,01</u>	-	10732	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>666,11</u>	-	13	13	-	8,8700	0,18
					647,60	-			-	-	-
40	КР20-27-2 к=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 510мм	100шт	0,02	<u>1505,04</u>	-	30	29	-	20,0700	0,4
					1465,31	-			-	-	-
41	КР20-27-3 к=30	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати 300 мм	100шт	0,02	<u>12109,65</u>	-	242	237	-	162,0000	3,24
					11827,62	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КР20-25-15 заст к=2	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 600х400 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,1	<u>2258,86</u> 2184,57	<u>-</u> -	226	218	<u>-</u> -	31,3200	3,13
43	КР20-25-31 заст к=2к=30	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 600х400 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати 300мм	10шт	0,1	<u>5282,60</u> 5105,70	<u>-</u> -	528	511	<u>-</u> -	73,2000	7,32
44	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,02	<u>9403,80</u> 7675,99	<u>17,66</u> 15,09	188	154	<u>-</u> -	110,0500 0,1776	2,2 -
45	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,01	<u>14311,50</u> 10709,16	<u>35,33</u> 30,18	143	107	<u>-</u> -	133,0000 0,3552	1,33 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					95160	15939	<u>12</u> 3		<u>209,53</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					95160 79209 15942 8753 21,22 2711 103913				

		Всього по розділу 1					103913				
Розділ 2. Система В-1											
46	КР15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі Канальний вентилятор SV 50-30/28-1F-0, 36	шт	1	<u>902,12</u> 840,08	<u>12,09</u> 3,01	902	840	<u>12</u> 3	<u>9,4700</u> 0,0284	<u>9,47</u> 0,03
47	КР15-122-1	Уст ановлення ґрат жалюзійних ст алевих з вивірянням і закріпленням площею в світ лі до 0,25 м2	ґрат и	10	<u>160,45</u> 160,45	<u>-</u> -	1605	1605	<u>-</u> -	<u>2,0900</u> -	<u>20,9</u> -
48	& C113-992- 2-59 варіант 12	Дифузор витяжний DVS 150,д150 мм GSN	шт	10	<u>279,54</u> -	<u>-</u> -	2795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КР15-121-10	Прокладання повіт роводів перимет ром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,7 мм	100м2	0,0131	<u>23308,88</u> 17869,17	<u>-</u> -	305	234	<u>-</u> -	<u>238,5100</u> -	<u>3,12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C130-1126-32 варіант 12	Повітропровід з оцинкованої сталі 500x300, б=0,7мм	м2	0,8	<u>981,37</u>	-	785	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& C1633-116-27 варіант 1	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі 500x300/д315, б=0,7мм	шт	1	<u>1386,09</u>	-	1386	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	КР15-121-5	Прокладання повіт роводів діамет ром понад 250 до 355 мм з оцинкованої ст алі т овщиною 0,5 мм т а 0,7мм	100м2	0,1493	<u>25608,37</u> <u>20652,45</u>	-	3823	3083	-	275,6600	41,16
						-			-	-	-
53	C130-1126 варіант 4	Повітропровід з оцинкованої сталі д355, б=0,7мм	м2	0,56	<u>1797,37</u>	-	1007	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	C130-1126 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі д315, б=0,5мм	м2	12,86	<u>1208,32</u>	-	15539	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& C1633-116-25	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д315/д250, б=0,5мм,	шт	1	<u>382,81</u>	-	383	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& C1633-116-35	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д315/д200, б=0,5мм	шт	1	<u>395,32</u>	-	395	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	& C1633-116-34	Трійник з оцинкованої сталі д315, б=0,5мм	шт	1	<u>655,42</u>	-	655	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	& C1633-116-30	Трійник з оцинкованої сталі д315/д150/д315, б=0,5мм	шт	4	<u>528,93</u>	-	2116	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	& C1633-116-22	Хомут з дюбелем д315	шт	8	<u>282,50</u>	-	2260	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	КР15-121-4	Прокладання повіт роводів діамет ром до 250 мм з оцинкованої ст алі т овщиною 0,5 мм	100м2	0,0601	<u>28014,02</u> <u>22556,16</u>	-	1684	1356	-	301,0700	18,09
						-			-	-	-
61	C130-1126 варіант 2	Повітропровід з оцинкованої сталі д250, б=0,5мм	м2	5,5	<u>1208,32</u>	-	6646	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	& C1633-116-29	Трійник з оцинкованої сталі д250/д150/д250, б=0,5мм	шт	2	<u>431,18</u>	-	862	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	& C1633-116-24	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д250/д200, б=0,5мм,	шт	1	<u>279,96</u>	-	280	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	& C1633-116-21	Хомут з дюбелем д250	шт	4	<u>127,14</u>	-	509	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	КР15-121-1	Прокладання повіт роводів діамет ром до 200 мм з оцинкованої ст алі т овщиною 0,5 мм	100м2	0,0844	<u>28014,02</u> <u>22556,16</u>	-	2364	1904	-	301,0700	25,41
						-			-	-	-
66	C130-1126 варіант 3	Повітропровід з оцинкованої сталі д200, б=0,5мм	м2	2,83	<u>1208,32</u>	-	3420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	C130-1126 варіант 5	Повітропровід з оцинкованої сталі д150, б=0,5мм	м2	4,71	<u>1208,32</u>	-	5691	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	& C1633-116-31	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д150, б=0,5мм,	шт	2	<u>244,18</u>	-	488	-	-	-	-
69	& C1633-116-28	Трійник з оцинкованої сталі д200/д150/д200, б=0,5мм	шт	2	<u>224,63</u>	-	449	-	-	-	-
70	& C1633-116-23	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д200/д150, б=0,5мм	шт	2	<u>226,40</u>	-	453	-	-	-	-
71	& C1633-116-20	Хомут з дюбелем д200	шт	4	<u>112,10</u>	-	448	-	-	-	-
72	& C1633-116-19	Хомут з дюбелем д150	шт	4	<u>73,11</u>	-	292	-	-	-	-
73	& C113-992-2-59	Дросель клапан д150 мм GSN	шт	10	<u>684,99</u>	-	6850	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
74	& C1633-116-18	Алюмінієвий скотч	мп	300	<u>3,48</u>	-	1044	-	-	-	-
75	& C1633-116-17	Шинорейка, для закріплення повітропроводів	мп	3	<u>31,63</u>	-	95	-	-	-	-
76	& C1633-116-16	Кутник для шинорейки	шт	8	<u>3,48</u>	-	28	-	-	-	-
77	& C1633-116-15	Ущільнювач шинорейки (двосторонній скотч)	мп	3	<u>28,19</u>	-	85	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
78	& C1633-116-14	Силікон сантехнічний	шт	1	<u>274,70</u>	-	275	-	-	-	-
79	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	<u>666,11</u>	-	13	13	-	8,8700	0,18
					647,60	-			-	-	-
80	KP20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати 300 мм	100шт	0,02	<u>12109,65</u>	-	242	237	-	162,0000	3,24
	к=30				11827,62	-			-	-	-
81	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>10450,15</u>	<u>338,28</u>	105	101	<u>4</u>	<u>115,6700</u>	<u>1,16</u>
					10111,87	40,95			-	0,5610	0,01
82	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати 200мм	100шт	0,01	<u>3833,79</u>	<u>135,92</u>	38	37	<u>1</u>	<u>42,3000</u>	<u>0,42</u>
	к=2				3697,87	16,45			-	0,2254	-
83	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати 260мм	100шт	0,01	<u>20456,39</u>	<u>681,99</u>	205	198	<u>7</u>	<u>226,2000</u>	<u>2,26</u>
	к=6,5				19774,40	82,56			1	1,1310	0,01
84	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,02	<u>9403,80</u>	<u>17,66</u>	188	154	-	110,0500	2,2
					7675,99	15,09			-	0,1776	-
85	KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,01	<u>14311,50</u>	<u>35,33</u>	143	107	-	133,0000	1,33
					10709,16	30,18			-	0,3552	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					66853	9869	<u>24</u>		<u>128,94</u>
									4		0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					66853 56960 9873 5573 13,7 1752 72426 72426				
		Розділ 3. Система В-2									
86	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т Канальний вентилятор RV 160 L, Aerostar	шт	1	603,17	12,09	603	589	12	7,1400	7,14
					588,55	3,01			3	0,0284	0,03
87	KM8-531-2	Пускач ручний загального призначення окремо ст оячий на ст рум до 25 А, що уст ановлюєт ься на конст рукції на ст іні або колоні	шт	1	185,22	12,12	185	173	12	2,1000	2,1
					173,10	1,82			2	0,0179	0,02
88	& C130-62-52 варіант 4	Блок керування RVX1 Aerostar	шт	1	1855,54	-	1856	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	KP15-122-1	Уст ановлення ґрат жалюзійних ст алевих з вивірянням і закріпленням площею в світ лі до 0,25 м2	ґрат и	2	160,45	-	321	321	-	2,0900	4,18
					160,45	-			-	-	-
90	& C113-992-2-59 варіант 13	Дифузор витяжний DVS 100, д100 мм GSN	шт	2	189,44	-	379	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	KB20-13-1 к=1,15	Уст ановлення клапанів зворот них діамет ром до 355 мм	клапан	1	152,63	-	153	153	-	2,0125	2,01
					152,63	-			-	-	-
92	& C130-62-1-4 варіант 8	Клапан зворотній ЗК д160 GSN	шт	1	255,89	-	256	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	KP15-121-1	Прокладання повіт роводів діамет ром до 200 мм з оцинкованої ст алі т овщиною 0,5 мм	100м2	0,0465	28014,02	-	1303	1049	-	301,0700	14
					22556,16	-			-	-	-
94	C130-1126 варіант 6	Повітропровід з оцинкованої сталі д160, б=0, 5мм	м2	3,52	1208,32	-	4253	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	C130-1126 варіант 7	Повітропровід з оцинкованої сталі д100, б=0, 5мм	м2	0,31	<u>1208,32</u>	-	375	-	-	-	-
96	& C1633- 116-31 варіант 1	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д160, б=0,5мм,	шт	2	<u>254,38</u>	-	509	-	-	-	-
97	& C1633- 116-31 варіант 2	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д100, б=0,5мм,	шт	2	<u>213,58</u>	-	427	-	-	-	-
98	& C1633- 116-28 варіант 1	Трійник з оцинкованої сталі д160мм, б=0,5мм	шт	1	<u>224,63</u>	-	225	-	-	-	-
99	& C1633- 116-23 варіант 1	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д160/д100, б=0,5мм	шт	1	<u>195,80</u>	-	196	-	-	-	-
100	& C1633- 116-19 варіант 1	Хомут з дюбелем д160	шт	5	<u>73,11</u>	-	366	-	-	-	-
101	& C1633- 116-19 варіант 2	Хомут з дюбелем д100	шт	2	<u>62,91</u>	-	126	-	-	-	-
102	& C1633- 116-18	Алюмінієвий скотч	мп	100	<u>3,48</u>	-	348	-	-	-	-
103	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>10450,15</u>	<u>338,28</u>	105	101	4	<u>115,6700</u>	<u>1,16</u>
					10111,87	40,95			-	0,5610	0,01
104	KP20-27-8 к=2	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати 200мм	100шт	0,01	<u>3833,79</u>	<u>135,92</u>	38	37	1	<u>42,3000</u>	<u>0,42</u>
					3697,87	16,45			-	0,2254	-
105	KP20-27-9 к=3	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати 120мм	100шт	0,01	<u>9441,42</u>	<u>314,77</u>	94	91	3	<u>104,4000</u>	<u>1,04</u>
					9126,65	38,11			-	0,5220	0,01
106	KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,01	<u>14311,50</u>	<u>35,33</u>	143	107	-	133,0000	1,33
					10709,16	30,18			-	0,3552	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					12261	2621	<u>32</u>		<u>33,38</u>
									5		0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					12261				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9608				
		всього заробітна плата, грн.					2626				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1458				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					454				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					13719				

		Всього по розділу 3					13719				
		Розділ 4. Демонтаж									
107	KP15-114-4	Розбирання сталевих повітроводів 400х300 мм -40м та 700х300-4м з листової сталі товщиною 0,7мм	м2	64	<u>28,75</u>	<u>-</u>	1840	1840	<u>-</u>	0,4200	26,88
					28,75	-			-	-	-
108	KP20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,05	<u>8329,18</u>	<u>2591,42</u>	416	287	<u>129</u>	<u>62,0970</u>	<u>3,1</u>
	к дем.=0,7				5737,76	390,25			20	3,7222	0,19
109	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,12774	<u>108,36</u>	<u>-</u>	14	14	<u>-</u>	1,6300	0,21
					108,36	-			-	-	-
110	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	0,12774	<u>158,32</u>	<u>158,32</u>	20	-	<u>20</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	20,42			3	0,2240	0,03
		Разом прямі витрати по розділу 4					2290	2141	<u>149</u>		<u>30,19</u>
									23		0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					2290				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2164				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1275				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					413				
		Всього будівельні роботи, грн.					3565				

		Всього по розділу 4					3565				
		Разом прямі витрати по кошторису					176564	30570	<u>217</u>		<u>402,04</u>
									35		0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					176564				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					145777				
		всього заробітна плата, грн.					30605				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17059				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5330				
		Всього будівельні роботи, грн.					193623				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					193623				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					444,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					35935				

Склав

кошторисник




О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП



С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний»

Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09

вентиляція

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	399,94	75,99				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2,1	82,43				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,34	100,92				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	0,03	91,16				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	41,71	127,81				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	444,12					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,01	<u>620,42</u> 6,20				
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,16495	<u>604,67</u> 99,74				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,02	<u>602,17</u> 12,04				
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,016	<u>110,4</u> 1,77				
14	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,1736	<u>311,16</u> 54,02				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,13	<u>43,68</u> 5,68				
16	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	3,2658	<u>6,03</u> 19,69				
17	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	0,12774	<u>158,32</u> 20,22				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		219,36				
		Бензин	кг	1,802					
		Дизельне паливо	кг	0,171					
		Електроенергія	кВт-год	1,153					
		Мастильні матеріали	кг	0,174					
		Гідравлічна рідина	кг	0,004					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
18	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	8,69					
19	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,1169					
20	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	17,687876					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
21	+С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00668217	<u>353126,54</u> 2359,65	<u>345723,90</u> 2310,19	<u>478,59</u> 3,20	<u>6924,05</u> 46,26	30 км.
22	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	6,00417	<u>130,66</u> 784,50	<u>127,72</u> 766,85	<u>0,38</u> 2,28	<u>2,56</u> 15,37	30 км.
23	+С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0038603	<u>45612,02</u> 176,08	<u>44204,97</u> 170,64	<u>512,7</u> 1,98	<u>894,35</u> 3,46	30 км.
24	С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000162	<u>53481,98</u> 8,66	<u>52167,52</u> 8,45	<u>265,79</u> 0,04	<u>1048,67</u> 0,17	30 км.
25	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,093	<u>70,71</u> 6,58	<u>68,94</u> 6,41	<u>0,38</u> 0,04	<u>1,39</u> 0,13	30 км.
26	С111-1846	Болти анкерні	т	0,0062	<u>54482,7</u> 337,79	<u>53115,42</u> 329,32	<u>298,99</u> 1,85	<u>1068,29</u> 6,62	30 км.
27	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0100062	<u>68994,02</u> 690,37	<u>67339,52</u> 673,81	<u>301,68</u> 3,02	<u>1352,82</u> 13,54	30 км.
28	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00026	<u>25786,95</u> 6,70	<u>24979,64</u> 6,49	<u>301,68</u> 0,08	<u>505,63</u> 0,13	30 км.
29	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,01168	<u>6180,79</u> 72,19	<u>5836,14</u> 68,17	<u>223,46</u> 2,61	<u>121,19</u> 1,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,0027	<u>7222,99</u> 19,50	<u>6857,90</u> 18,52	<u>223,46</u> 0,60	<u>141,63</u> 0,38	30 км.
31	&C113-992-2-59 варіант 10	Дифузор припливний DVS 150, д150 мм GSN	шт	10	<u>279,54</u> 2795,40	<u>273,33</u> 2733,30	<u>0,73</u> 7,30	<u>5,48</u> 54,80	30 км.
32	&C113-992-2-59 варіант 11	Дросель клапан д150 мм GSN	шт	20	<u>684,99</u> 13699,80	<u>670,83</u> 13416,60	<u>0,73</u> 14,60	<u>13,43</u> 268,60	30 км.
33	&C113-992-2-59 варіант 12	Дифузор витяжний DVS 150, д150 мм GSN	шт	10	<u>279,54</u> 2795,40	<u>273,33</u> 2733,30	<u>0,73</u> 7,30	<u>5,48</u> 54,80	30 км.
34	&C113-992-2-59 варіант 13	Дифузор витяжний DVS 100, д100 мм GSN	шт	2	<u>189,44</u> 378,88	<u>185,00</u> 370,00	<u>0,73</u> 1,46	<u>3,71</u> 7,42	30 км.
35	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00003	<u>33927,84</u> 1,02	<u>32883,83</u> 0,99	<u>378,76</u> 0,01	<u>665,25</u> 0,02	30 км.
36	&C130-62-1-4 варіант 8	Клапан зворотній ЗК д160 GSN	шт	1	<u>255,89</u> 255,89	<u>250,00</u> 250,00	<u>0,87</u> 0,87	<u>5,02</u> 5,02	
37	&C130-62-52 варіант 4	Блок керування RVX1 Aerostar	шт	1	<u>1855,54</u> 1855,54	<u>1819,09</u> 1819,09	<u>0,07</u> 0,07	<u>36,38</u> 36,38	30 км.
38	+C130-1126 варіант 1	Повітропровід з оцинкованої сталі д315, б=0, 5мм	м2	27,7	<u>1208,32</u> 33470,46	<u>1182,50</u> 32755,25	<u>2,13</u> 59,00	<u>23,69</u> 656,21	30 км.
39	+C130-1126 варіант 2	Повітропровід з оцинкованої сталі д250, б=0, 5мм	м2	11	<u>1208,32</u> 13291,52	<u>1182,50</u> 13007,50	<u>2,13</u> 23,43	<u>23,69</u> 260,59	30 км.
40	+C130-1126 варіант 3	Повітропровід з оцинкованої сталі д200, б=0, 5мм	м2	4,71	<u>1208,32</u> 5691,19	<u>1182,50</u> 5569,58	<u>2,13</u> 10,03	<u>23,69</u> 111,58	30 км.
41	+C130-1126 варіант 4	Повітропровід з оцинкованої сталі д355, б=0, 7мм	м2	0,56	<u>1797,37</u> 1006,53	<u>1760,00</u> 985,60	<u>2,13</u> 1,19	<u>35,24</u> 19,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
42	+С130-1126 варіант 5	Повітропровід з оцинкованої сталі д150, б=0, 5мм	м2	8,48	<u>1208,32</u> 10246,55	<u>1182,50</u> 10027,60	<u>2,13</u> 18,06	<u>23,69</u> 200,89	30 км.
43	+С130-1126 варіант 6	Повітропровід з оцинкованої сталі д160, б=0, 5мм	м2	3,52	<u>1208,32</u> 4253,29	<u>1182,50</u> 4162,40	<u>2,13</u> 7,50	<u>23,69</u> 83,39	30 км.
44	+С130-1126 варіант 7	Повітропровід з оцинкованої сталі д100, б=0, 5мм	м2	0,31	<u>1208,32</u> 374,58	<u>1182,50</u> 366,58	<u>2,13</u> 0,66	<u>23,69</u> 7,34	30 км.
45	&С130-1126- 32 варіант 9	Повітропровід з оцинкованої сталі 550х350, б=0,7мм	м2	1,8	<u>981,37</u> 1766,47	<u>960,00</u> 1728,00	<u>2,13</u> 3,83	<u>19,24</u> 34,64	30 км.
46	&С130-1126- 32 варіант 10	Повітропровід з оцинкованої сталі 400х200, б=0,5мм	м2	6	<u>879,37</u> 5276,22	<u>860,00</u> 5160,00	<u>2,13</u> 12,78	<u>17,24</u> 103,44	30 км.
47	&С130-1126- 32 варіант 12	Повітропровід з оцинкованої сталі 500х300, б=0,7мм	м2	0,8	<u>981,37</u> 785,10	<u>960,00</u> 768,00	<u>2,13</u> 1,70	<u>19,24</u> 15,40	30 км.
48	&С130-1126- 32-2 варіант 2	Теплоізоляція Пенофол 10мм	м2	51,1	<u>210,01</u> 10731,51	<u>205,55</u> 10503,61	<u>0,34</u> 17,37	<u>4,12</u> 210,53	30 км.
49	С1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,02496	<u>2738,54</u> 68,35	<u>1893,18</u> 47,25	<u>791,66</u> 19,76	<u>53,7</u> 1,34	30 км.
50	&С1633-116- 12	Шпилька М8, L=2м	шт	2	<u>141,22</u> 282,44	<u>138,00</u> 276,00	<u>0,45</u> 0,90	<u>2,77</u> 5,54	30 км.
51	&С1633-116- 13	Профіль перфорований монтажний Т-20	мп	5	<u>46,36</u> 231,80	<u>45,00</u> 225,00	<u>0,45</u> 2,25	<u>0,91</u> 4,55	30 км.
52	&С1633-116- 14	Силікон сантехнічний	шт	2	<u>274,7</u> 549,40	<u>269,17</u> 538,34	<u>0,14</u> 0,28	<u>5,39</u> 10,78	30 км.
53	&С1633-116- 15 варіант 1	Ущільнювач шинорейки (двосторонній скотч)	мп	11	<u>28,19</u> 310,09	<u>27,50</u> 302,50	<u>0,14</u> 1,54	<u>0,55</u> 6,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
54	&C1633-116-16	Кутник для шинорейки	шт	32	<u>3,48</u> 111,36	<u>3,40</u> 108,80	<u>0,01</u> 0,32	<u>0,07</u> 2,24	30 км.
55	&C1633-116-17	Шинорейка, для закріплення повітропроводів	мп	11	<u>31,63</u> 347,93	<u>31,00</u> 341,00	<u>0,01</u> 0,11	<u>0,62</u> 6,82	30 км.
56	&C1633-116-18	Алюмінієвий скотч	мп	700	<u>3,48</u> 2436,00	<u>3,40</u> 2380,00	<u>0,01</u> 7,00	<u>0,07</u> 49,00	30 км.
57	&C1633-116-19	Хомут з дюбелем д150	шт	6	<u>73,11</u> 438,66	<u>71,67</u> 430,02	<u>0,01</u> 0,06	<u>1,43</u> 8,58	30 км.
58	&C1633-116-19 варіант 1	Хомут з дюбелем д160	шт	5	<u>73,11</u> 365,55	<u>71,67</u> 358,35	<u>0,01</u> 0,05	<u>1,43</u> 7,15	30 км.
59	&C1633-116-19 варіант 2	Хомут з дюбелем д100	шт	2	<u>62,91</u> 125,82	<u>61,67</u> 123,34	<u>0,01</u> 0,02	<u>1,23</u> 2,46	30 км.
60	&C1633-116-20	Хомут з дюбелем д200	шт	6	<u>112,1</u> 672,60	<u>109,60</u> 657,60	<u>0,3</u> 1,80	<u>2,2</u> 13,20	30 км.
61	&C1633-116-21	Хомут з дюбелем д250	шт	8	<u>127,14</u> 1017,12	<u>124,35</u> 994,80	<u>0,3</u> 2,40	<u>2,49</u> 19,92	30 км.
62	&C1633-116-22	Хомут з дюбелем д315	шт	16	<u>282,5</u> 4520,00	<u>276,66</u> 4426,56	<u>0,3</u> 4,80	<u>5,54</u> 88,64	30 км.
63	&C1633-116-23	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д200/д150, б=0,5мм	шт	3	<u>226,4</u> 679,20	<u>221,66</u> 664,98	<u>0,3</u> 0,90	<u>4,44</u> 13,32	30 км.
64	&C1633-116-23 варіант 1	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д160/д100, б=0,5мм	шт	1	<u>195,8</u> 195,80	<u>191,66</u> 191,66	<u>0,3</u> 0,30	<u>3,84</u> 3,84	30 км.
65	&C1633-116-24	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д250/д200, б=0,5мм,	шт	2	<u>279,96</u> 559,92	<u>274,17</u> 548,34	<u>0,3</u> 0,60	<u>5,49</u> 10,98	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
66	&C1633-116-25	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д315/д250, б=0,5мм,	шт	2	<u>382,81</u> 765,62	<u>375,00</u> 750,00	<u>0,3</u> 0,60	<u>7,51</u> 15,02	30 км.
67	&C1633-116-26	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі 400х200/д315, б=0,5мм,	шт	4	<u>996,65</u> 3986,60	<u>976,20</u> 3904,80	<u>0,91</u> 3,64	<u>19,54</u> 78,16	30 км.
68	&C1633-116-27	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі 550х350/д315, б=0,5мм	шт	1	<u>1284,09</u> 1284,09	<u>1258,00</u> 1258,00	<u>0,91</u> 0,91	<u>25,18</u> 25,18	30 км.
69	&C1633-116-27 варіант 1	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі 500х300/д315, б=0,7мм	шт	1	<u>1386,09</u> 1386,09	<u>1358,00</u> 1358,00	<u>0,91</u> 0,91	<u>27,18</u> 27,18	30 км.
70	&C1633-116-28	Трійник з оцинкованої сталі д200/д150/д200, б=0,5мм	шт	3	<u>224,63</u> 673,89	<u>220,00</u> 660,00	<u>0,23</u> 0,69	<u>4,4</u> 13,20	30 км.
71	&C1633-116-28 варіант 1	Трійник з оцинкованої сталі д160мм, б=0,5мм	шт	1	<u>224,63</u> 224,63	<u>220,00</u> 220,00	<u>0,23</u> 0,23	<u>4,4</u> 4,40	30 км.
72	&C1633-116-29	Трійник з оцинкованої сталі д250/д150/д250, б=0,5мм	шт	4	<u>431,18</u> 1724,72	<u>422,50</u> 1690,00	<u>0,23</u> 0,92	<u>8,45</u> 33,80	30 км.
73	&C1633-116-30	Трійник з оцинкованої сталі д315/д150/д315, б=0,5мм	шт	10	<u>528,93</u> 5289,30	<u>518,33</u> 5183,30	<u>0,23</u> 2,30	<u>10,37</u> 103,70	30 км.
74	&C1633-116-31	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д150, б=0,5мм,	шт	3	<u>244,18</u> 732,54	<u>239,16</u> 717,48	<u>0,23</u> 0,69	<u>4,79</u> 14,37	30 км.
75	&C1633-116-31 варіант 1	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д160, б=0,5мм,	шт	2	<u>254,38</u> 508,76	<u>249,16</u> 498,32	<u>0,23</u> 0,46	<u>4,99</u> 9,98	30 км.
76	&C1633-116-31 варіант 2	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д100, б=0,5мм,	шт	2	<u>213,58</u> 427,16	<u>209,16</u> 418,32	<u>0,23</u> 0,46	<u>4,19</u> 8,38	30 км.
77	&C1633-116-32 варіант 1	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 45 град, д315, б=0,5мм,	шт	2	<u>326,63</u> 653,26	<u>320,00</u> 640,00	<u>0,23</u> 0,46	<u>6,4</u> 12,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	&C1633-116-33	Відвід з оцинкованої сталі під кутом 90 град, д315, б=0,5мм,	шт	2	<u>481,17</u> 962,34	<u>470,83</u> 941,66	<u>0,91</u> 1,82	<u>9,43</u> 18,86	30 км.
79	&C1633-116-34	Трійник з оцинкованої сталі д315, б=0,5мм	шт	1	<u>655,42</u> 655,42	<u>641,66</u> 641,66	<u>0,91</u> 0,91	<u>12,85</u> 12,85	30 км.
80	&C1633-116-35	Перехід повітропроводу з оцинкованої сталі д315/д200, б=0,5мм	шт	1	<u>395,32</u> 395,32	<u>386,66</u> 386,66	<u>0,91</u> 0,91	<u>7,75</u> 7,75	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
81	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,4289	<u>5,754</u> 42,75	<u>5,754</u> 42,75			
82	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0869	<u>163,15</u> 14,18	<u>163,15</u> 14,18			
		Разом	грн.		56,93	56,93			
		Разом по розділу III	грн.		145776,08	142655,92	261,86	2858,30	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	8,582					
		Мастильні матеріали	кг	0,261					
		Гідравлічна рідина	кг	0,004					
		Бензин	л	2,436					
		Дизельне паливо	л	0,201					
		<u>Довідкові дані</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	0,12774					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 травня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

кошторисник




О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП



С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6 447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на придбання устаткування вентиляції

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Основа:
креслення (специфікації) № 447/04-24-ОВ.СО

Кошторисна вартість311,581 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата- тис. грн.
Середній розряд робіт- розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1508-6002-128 варіант 1	Припливна установка GreenSTR 2, L=1200 м3/год, N=15 кВт U=380В, n=2700 об/хв Aerostar	компл	1	124416,00	-	124416	-	-	-	-
2	& 1508-6002-28 варіант 1	Комплект автоматики П1	шт	1	76320,00	-	76320	-	-	-	-
3	& 1508-6002-66 варіант 1	Канальний вентилятор SV 50-30/28-1F-0,36, L=2600 м3/год, N=360 Вт, U=220В, Aerostar	шт	1	44173,80	-	44174	-	-	-	-
4	& 1508-6002-28 варіант 2	Комплект автоматики В1	шт	1	47556,00	-	47556	-	-	-	-
5	& 1508-6002-67	Канальний вентилятор RV 160 L, L=760 м3/год, N=85 Вт, U=220В, n=2700 об/хв Aerostar	шт	1	5829,28	-	5829	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & 1508-6002-28 варіант 3	Блок керування RVX1	шт	1	1512,00	-	1512	-	-	-	-	-
	Разом прями витрати по кошторису						299807	-	-		-
	Разом устаткування, грн.						299807				
	Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						11772				
	Всього устаткування, грн.						311579				

	Всього по кошторису						311581				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						-				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						-				


Склав



О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6 447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на пусконаладжувальні роботи системи вентиляції
Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Основа:
креслення (специфікації) № 447/04-24-ОВ□

Кошторисна вартість8,659 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,06 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата6,719 тис. грн.
Середній розряд робіт6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.						
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин						
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
															на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	КПЗ-28-1	Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з вмонтованою холодильною машиною]. Номінальна подача повітрям до 3.5 тис. м3/год, при одному одностипному кондиціонері в машинному залі [приміщенні] - приточна установка	кондиц.	1	3982,32	-	3982	3982	-	36,0000	36					
					3982,32	-			-							
2	КПЗ-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	пристр.	2	1061,95	-	2124	2124	-	9,6000	19,2					
					1061,95	-			-							
		Разом прямі витрати по кошторису					6106	6106	-		55,2					
									-		-					
		Разом будівельні роботи, грн.					6106									
		в тому числі:														
		всього заробітна плата, грн.					6106									
		Загальновиробничі витрати, грн.					2553									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,8									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					613									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					8659				

		Всього по кошторису					8659				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					60				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6719				

Склав

Кошторисник




О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП



С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011

пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
		робітниками-будівельниками							
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-					
		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконалагоджувального	люд.год	55,2	110,62				
		персоналу							
9		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	4,8	127,80				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	60					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 травня" 2024 р.

Склав

Кошторисник




О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП



С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6 447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на система пожежної сигналізації

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Основа:
креслення (специфікації) № 447/04-24 АПСiCOYE

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

62,580 тис. грн.
0,33163 тис.люд.год.
26,953 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
		Обладнання									
1	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС(ТІРАС-8П)	шт	1	2988,46	1,57	2988	2861	2	36,8000	36,8
					2861,20	0,19			-	0,0026	-
2	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь(Модуль релейних ліній внутрішній МРЛ-2.1)	шт	1	496,55	1,27	497	467	1	6,4000	6,4
					467,26	0,15			-	0,0021	-
3	KM10-669-3	Блок живлення і контролюють ультразвуковий	шт	1	1080,97	1,27	1081	659	1	8,0000	8
					659,44	0,15			-	0,0021	-
4	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год(Акумулятор на батарея, 12В 9А_г)	шт	2	71,78	5,58	144	100	11	0,6400	1,28
					49,76	2,03			4	0,0252	0,05
5	KM11-96-1	Устаткування знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Комунікатор МЦА-GSM)	шт	1	127,36	-	127	127	-	1,6000	1,6
					127,36	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС авт омат ичний димовий фот оелект ричний, радіоізот опний, світ ловий у нормальному виконанні(СПД-3, "Сержант " У-07-12/24, Дуэт " С-09С-12/24)	шт	25	<u>262,94</u> 233,63	<u>1,57</u> 0,19	6574	5841	<u>39</u> 5	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>80</u> 0,07
7	КМ10-668-4	Сповіслювач пожежний ручний адресний з вбудованим ізолят ором корот кого замикання(СПР-1)	шт	2	<u>121,21</u> 116,82	- -	242	234	<u>-</u> -	1,6000 -	3,2 -
8	КБ21-12-2 к=1,15	Кабельно-проводникова продукція Прокладання коробів пласт икових	100м	3,7	<u>2977,92</u> 2967,43	- -	11018	10979	<u>-</u> -	37,7200 -	139,56 -
9	& С118-37-1-Щ-1 варіант 1	Кабельний канал 50х50 ДКС	м	20,2	<u>66,46</u> -	- -	1342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С118-37-1-Щ варіант 1	Кабельний канал 20х20 мм ДКС	м	353,5	<u>28,26</u> -	- -	9990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С111-146-1 варіант 2	Аksesуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20х20	шт	50	<u>23,88</u> -	- -	1194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С111-146-1 варіант 3	Аksesуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 50х50	шт	5	<u>44,28</u> -	- -	221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С111-146-1 варіант 1	Дюбель металевий 5х45 ДКС	шт	1500	<u>1,34</u> -	- -	2010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С10000-81-6 варіант 1	Анкер-клин 6х40 мм ДКС	шт	1500	<u>1,86</u> -	- -	2790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ21-1-2	Прокладання ст альних т руб із кріпленням накладними скобами, діамет р т руб до 40 мм	100м	0,05	<u>5798,95</u> 5791,80	- -	290	290	<u>-</u> -	71,9300 -	3,6 -
16	С113-132 варіант 3	Труби сталеві діаметр 32 мм	м	5	<u>76,14</u> -	- -	381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С10000-81-15	Скоба для кріплення труби d=32мм	шт	10	<u>11,50</u> -	- -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С111-196-В1 варіант 2	Піна однокомпонентна вогнетривка, балон 740 мл DF1201 або аналог	шт	2	<u>843,89</u> -	- -	1688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	3,75	<u>539,61</u> 504,06	- -	2024	1890	<u>-</u> -	6,2600 -	23,48 -
20	КР17-8-2	Зат ягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в т руби	100м	0,05	<u>819,84</u> 712,69	- -	41	36	<u>-</u> -	9,6400 -	0,48 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C152-760 варіант 2	Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 1x2x0,8	м	193,8	<u>7,75</u>	-	1502	-	-	-	-
22	& C152-760 варіант 3	Кабель вогнетривкий (N)HXH-FE180/E30 2x1, 5	м	154,5	<u>24,25</u>	-	3747	-	-	-	-
23	& C152-760 варіант 5	Кабель RG 58 500м	м	41,2	<u>16,68</u>	-	687	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					50693	23484	<u>54</u> 9		<u>304,4</u> 0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					50693				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27155				
		всього заробітна плата, грн.					23493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11887				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3460				
		Всього будівельні роботи, грн.					62580				

		Всього по розділу 1					62580				
		Разом прямі витрати по кошторису					50693	23484	<u>54</u> 9		<u>304,4</u> 0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					50693				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27155				
		всього заробітна плата, грн.					23493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11887				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3460				
		Всього будівельні роботи, грн.					62580				

		Всього по кошторису					62580				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					331,63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					26953				


Склав



О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний»

Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012
система пожежної сигналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>	люд.год	-	-				
2		Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	304,4	77,15				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,12	76,10				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,3					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	27,11	127,64				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	331,63					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,04	<u>278,82</u> 11,15				
11	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	7,18	<u>6,03</u> 43,30				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		54,45				
		Бензин	кг	0,095					
		Електроенергія	кВт-год	1,005					
		Мастильні матеріали	кг	0,147					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,628					
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	16,206					
14	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,029					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
15	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,02	<u>367,26</u> 7,35	<u>358,60</u> 7,17	<u>1,46</u> 0,03	<u>7,2</u> 0,15	30 км.
16	&C111-146-1 варіант 1	Дюбель металевий 5x45 ДКС	шт	1500	<u>1,34</u> 2010,00	<u>1,30</u> 1950,00	<u>0,01</u> 15,00	<u>0,03</u> 45,00	
17	&C111-146-1 варіант 2	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20x20	шт	50	<u>23,88</u> 1194,00	<u>23,40</u> 1170,00	<u>0,01</u> 0,50	<u>0,47</u> 23,50	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	&C111-146-1 варіант 3	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 50x50	шт	5	<u>44,28</u> 221,40	<u>43,40</u> 217,00	<u>0,01</u> 0,05	<u>0,87</u> 4,35	
19	&C111-196-B1 варіант 2	Піна однокомпонентна вогнетривка, балон 740 мл DF1201 або аналог	шт	2	<u>843,89</u> 1687,78	<u>826,67</u> 1653,34	<u>0,67</u> 1,34	<u>16,55</u> 33,10	
20	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00001	<u>323048,35</u> 3,23	<u>316146,92</u> 3,16	<u>567,15</u> 0,01	<u>6334,28</u> 0,06	30 км.
21	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00002	<u>22747,8</u> 0,45	<u>21834,43</u> 0,44	<u>467,33</u> 0,01	<u>446,04</u> -	30 км.
22	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00004	<u>9972,52</u> 0,40	<u>9205,29</u> 0,37	<u>571,69</u> 0,02	<u>195,54</u> 0,01	30 км.
23	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00013	<u>30800,52</u> 4,00	<u>29930,80</u> 3,89	<u>265,79</u> 0,03	<u>603,93</u> 0,08	30 км.
24	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0027	<u>43875,58</u> 118,46	<u>42676,48</u> 115,23	<u>338,79</u> 0,91	<u>860,31</u> 2,32	30 км.
25	C111-1608	Дрантя	кг	0,2	<u>12,08</u> 2,42	<u>11,10</u> 2,22	<u>0,74</u> 0,15	<u>0,24</u> 0,05	30 км.
26	C113-132 варіант 3	Труби сталеві діаметр 32 мм	м	5	<u>76,14</u> 380,70	<u>75,00</u> 375,00	<u>0,57</u> 2,85	<u>0,57</u> 2,85	30 км.
27	&C118-37-1-Щ варіант 1	Кабельний канал 20x20 мм ДКС	м	353,5	<u>28,26</u> 9989,91	<u>27,40</u> 9685,90	<u>0,31</u> 109,59	<u>0,55</u> 194,42	
28	&C118-37-1- Щ-1 варіант 1	Кабельний канал 50x50 ДКС	м	20,2	<u>66,46</u> 1342,49	<u>65,00</u> 1313,00	<u>0,16</u> 3,23	<u>1,3</u> 26,26	
29	&C152-760 варіант 2	Кабель вогнетривкий J-Y(St) Y-Lg 1x2x0,8	м	193,8	<u>7,75</u> 1501,95	<u>7,50</u> 1453,50	<u>0,1</u> 19,38	<u>0,15</u> 29,07	
30	&C152-760 варіант 3	Кабель вогнетривкий (N)HXH-FE180/E30 2x1, 5	м	154,5	<u>24,25</u> 3746,63	<u>23,67</u> 3657,02	<u>0,1</u> 15,45	<u>0,48</u> 74,16	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	&C152-760 варіант 5	Кабель RG 58 500м	м	41,2	<u>16,68</u> 687,22	<u>16,25</u> 669,50	<u>0,1</u> 4,12	<u>0,33</u> 13,60	
32	C1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00014	<u>107496,03</u> 15,05	<u>104934,54</u> 14,69	<u>453,72</u> 0,06	<u>2107,77</u> 0,30	30 км.
33	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00006	<u>777806,66</u> 46,67	<u>762289,76</u> 45,74	<u>265,79</u> 0,02	<u>15251,11</u> 0,91	30 км.
34	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,1875	<u>710,92</u> 133,30	<u>696,22</u> 130,54	<u>0,76</u> 0,14	<u>13,94</u> 2,62	30 км.
35	+C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,008	<u>137,89</u> 1,10	<u>135,03</u> 1,08	<u>0,16</u> -	<u>2,7</u> 0,02	
36	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0204	<u>125,24</u> 2,55	<u>122,67</u> 2,50	<u>0,11</u> -	<u>2,46</u> 0,05	30 км.
37	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,145	<u>933,92</u> 1069,34	<u>915,20</u> 1047,90	<u>0,41</u> 0,47	<u>18,31</u> 20,97	30 км.
38	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,18	<u>213,52</u> 38,43	<u>208,96</u> 37,61	<u>0,37</u> 0,07	<u>4,19</u> 0,75	30 км.
39	C1546-8	Вода дистильована	м3	0,00028	<u>582,63</u> 0,16	<u>72,12</u> 0,02	<u>499,09</u> 0,14	<u>11,42</u> -	30 км.
40	C1546-51	Моногідрат літію	кг	0,006	<u>566,95</u> 3,40	<u>555,31</u> 3,33	<u>0,52</u> -	<u>11,12</u> 0,07	30 км.
41	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,192	<u>5,754</u> 1,10	<u>5,75400</u> 1,10	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
42	&C10000-81-6 варіант 1	Анкер-клин 6x40 мм ДКС	шт	1500	<u>1,86</u> 2790,00	<u>1,75</u> 2625,00	<u>0,07</u> 105,00	<u>0,04</u> 60,00	
43	&C10000-81-15	Скоба для кріплення труби d=32мм	шт	10	<u>11,5</u> 115,00	<u>11,20</u> 112,00	<u>0,07</u> 0,70	<u>0,23</u> 2,30	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	С1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
		Електроенергія	кВт-год	6,85	<u>5,754</u> 39,42	<u>5,754</u> 39,42			
		Разом	грн.		39,42	39,42			
		Разом по розділу III	грн.		27153,91	26337,67	279,27	536,97	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	7,855					
		Мастильні матеріали	кг	0,147					
		Бензин	л	0,129					


Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 травня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В. Костирко

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.В. Крутчик

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

придбання обладнання пожежної сигналізації

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Основа: креслення (специфікації) № 447/04-24-АПСІСОУЕ відомості тощо

Кошторисна вартість 29,091 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "24 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Обладнання пожежної сигналізації						
1	1603-1044 варіант 3	Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-8П	шт	1	7155,00	7155
2	& 1511-4012-2 варіант 1	Модуль релейних ліній внутрішній МРЛ-2.1	шт	1	924,00	924
3	& 1511-4012-1	Блок живлення, 12 В БЖ 1230	шт	1	4704,16	4704
4	1511-4012 варіант 2	Акумуляторна батарея, 12 В, 8 Агод DTM 1209	шт	2	1040,00	2080
5	& 1504-12025-6	Коммунікатор МЦА-GSM	шт	1	3455,00	3455
6	& 2402-4057-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	15	225,00	3375
7	& 2402-4057-3 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	2	185,00	370
8	& 1504-12025-5	Оповіщувач світловий "Вихід" "Сержант" У-07-12/24	шт	3	640,00	1920
9	& 1504-12025-5 варіант 2	Оповіщувач комбінований "Дуэт" С-09С-12/24	шт	7	445,83	3121
10	& 1504-12025-3	Знак "Ручний пожежний сповіщувач".	шт	2	61,00	122
11	& 2402-4057-1 варіант 2	Резерв на склад Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	2	225,00	450

1	2	3	4	5	6	7
12	& 2402-4057-3 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	1	185,00	185
		Разом по розділу 1				27861
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	787	0,007	1224 6
		Всього по розділу 1				29091
		Разом				27861
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	787	0,007	1224 6
		Всього вартість устаткування				29085
		Всього вартість будівельних робіт				6
		Всього по кошторису				29091

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В. Костирко

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.В.Крутчик

Капітальний ремонт підвального приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 6 447/04-24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на пусконаладжувальні роботи системи пожежної сигналізації, системи порошкового пожежогасіння, системи контролю загазованості

Підвальне приміщення (для використання, як найпростіше укриття) в комунальному закладі «Палац культури «Ювілейний» Зеленодольської міської ради

Основа:
креслення (специфікації) № 447/04-24- АПСiCOУЕ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

10,667 тис. грн.
0,07392 тис.люд.год.
8,278 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “24 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КП1-77-1	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс.	комплекс	1	7522,16	-	7522	7522	-	68,0000	68		
		Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт			7522,16	-			-				
		Разом прямі витрати по кошторису					7522	7522	-		68		
									-		-		
		Разом будівельні роботи, грн.					7522						
		в тому числі:											
		всього заробітна плата, грн.					7522						
		Загальновиробничі витрати, грн.					3145						
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,92						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					756						
		Всього будівельні роботи, грн.					10667						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					10667				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					73,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8278				

Склав

О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	68	110,62				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	5,92	127,65				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	73,92					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 травня" 2024 р.

Склав

О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]