

Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №9» за адресою: м. Кам'янське, просп. Аношкіна, 72.
КОРИГУВАННЯ.

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
на Прорізи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	Заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1574,79	81,45			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	51,89	86,45			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	195,2	126,31			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1821,88				
		Середній розряд робіт	розряд	4,0				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
6	CH203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	42,88917	161,86			
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>						
7	CH270-135	Перфоратори електричні	маш. год	96,677046				
8	CH270-119	Шуруповерти	маш. год	112,394538				
		III. <u>Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>						
9	+&C111-1904-3	Анкер рамний віконний 10х92 мм	шт	3828	28,57	28,00	0,01	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+&C126-1-2 варіант 3	Віконні блоки засклені протипожежного виконання EI30, в комплекті з москітною сіткою та тканинними сонцезахисними ролетами	м2	15,3	25502,19	25000,00	2,15	500,04
11	+&C1632-102-A-1 варіант 1	Герметик силіконовий	л	128,42698	729,21	714,28	0,63	14,30
12	+&C111-196-5	Гермобутил	кг	202	82,11	80,00	0,50	1,61
13	+&C1-5-408 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові 300 мм	м	702,933	267,42	261,00	1,18	5,24
14	+&C126-931-5 варіант 1	Зливи металопластикові білі 150 мм	м	900	272,64	270,00	0,61	2,03
15	+&C126-1-2 варіант 1	Металопластикові віконні блоки посиленого профілю, енергозберігаючі	м2	1210,66	6428,19	6300,00	2,15	126,04
16	+&C1550-38-1Л варіант 1	Монтажна піна	л.	389,30358	331,97	325,00	0,46	6,51
17	+&C111-773-A-25	Самонарізаючий шуруп 4,8x19	шт	2432	1,17	1,15	-	0,02
18	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	76,5706	3,4755	3,4755		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 26 серпня 2022 р.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]