

Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №9» за адресою: м. Кам'янське, просп. Аношкіна, 72.
КОРИГУВАННЯ.
11-05/РП

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-03
на благоустрій

Благоустрій Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №9» за адресою: м. Кам'янське, просп. Аношкіна, 72

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

18764,029 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

9,79708 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

810,257 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "26 серпня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										тих, що обслуговують машини		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Автомобільні проїзди										
1	ЕН27-69-2	Проїзд 4950 м2 Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	4,7	<u>49521,74</u> 959,80	<u>46738,36</u> 6928,57	232752	4511	<u>219670</u> 32564	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>68,62</u> 314,29	
2	ЕН11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	47	<u>6683,68</u> 572,95	<u>405,79</u> 92,24	314133	26929	<u>19072</u> 4335	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>379,76</u> 51,95	
3	ЕН27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	9,4	<u>82597,85</u> 1038,15	<u>8406,00</u> 996,44	776420	9759	<u>79016</u> 9367	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>138,93</u> 88,04	
4	ЕН27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	7,05	<u>177263,35</u> 1314,80	<u>8420,35</u> 1423,91	1249707	9269	<u>59363</u> 10039	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>133,1</u> 99,68	
5	ЕН27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	4,7	<u>873673,11</u> 1136,10	<u>12812,11</u> 1792,54	4106264	5340	<u>60217</u> 8425	<u>15,1500</u> 17,1541	<u>71,21</u> 80,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ЕН27-26-5 к=4	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см зменшувати до 8 см	1000 м2	-4,7	<u>169037,24</u> 9,00	-	-794475	-42	-	<u>0,1200</u>	<u>-0,56</u>
7	ЕН27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	4,7	<u>595241,40</u> 1046,86	<u>11515,43</u> 1550,71	2797635	4920	<u>54123</u> 7288	<u>13,9600</u> 14,8399	<u>65,61</u> 69,75
8	ЕН27-27-5 к=2	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до 6 см	1000 м2	4,7	<u>112845,47</u> 4,50	-	530374	21	-	<u>0,0600</u>	<u>0,28</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							9212810	60707	<u>491461</u> 72018		<u>856,95</u> 704,33
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							9212810				
-----							8660642				
							132725				
							75852				
							200,92				
							25376				
							9288662				
Всього по розділу 1							9288662				
9	РН18-46-3	Розділ 2. Відновлення покриття доріг Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 4,5 см	100м2	50,5	<u>44063,78</u> 1318,67	<u>617,22</u> 147,60	2225221	66593	<u>31170</u> 7454	<u>16,1800</u> 1,4976	<u>817,09</u> 75,63
10	РН18-46-4	Улаштування двошарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів, верхній шар із піщаної асфальтобетонної суміші товщиною 3,0 см	100м2	50,5	<u>31095,24</u> 1318,67	<u>617,22</u> 147,60	1570310	66593	<u>31170</u> 7454	<u>16,1800</u> 1,4976	<u>817,09</u> 75,63
Разом прямі витрати по розділу 2							3795531	133186	<u>62340</u> 14908		<u>1634,18</u> 151,26
Разом будівельні роботи, грн.							3795531				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3600005 148094 81274 214,26 27062 3876805				
		Всього по розділу 2					3876805				
11	EH27-66-5	Розділ 3. Бортовий камінь <i>Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 100 мм до 150 мм</i>	100 м	28,42	<u>32812,92</u> 6640,63	<u>932,69</u> 221,57	932543	188727	<u>26507</u> 6297	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>2638,8</u> 60,11
12	& C1416-8684-30-15	Камни бортовые, БР 100.30.15	шт	2842	<u>351,81</u> -	<u>-</u> -	999844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	EH27-66-4	<i>Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм</i>	100 м	12,45	<u>28914,23</u> 5865,44	<u>641,64</u> 152,43	359982	73025	<u>7988</u> 1898	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>1011,56</u> 18,11
14	& K589921-A001-3 варіант 1	Камні бортові БР 100.20.8	шт	1245	<u>285,57</u> -	<u>-</u> -	355535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2647904	261752	<u>34495</u> 8195		<u>3650,36</u> 78,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2647904 2351657 269947 173861 492,18 62167 2821765				
		Всього по розділу 3					2821765				
15	EH27-69-1	Розділ 4. Тротуарні доріжки 2717 м2 <i>Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм</i>	1000 м2	2,717	<u>27349,78</u> 959,80	<u>24566,40</u> 3643,89	74309	2608	<u>66747</u> 9900	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>39,67</u> 95,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	EH27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	4,0755	<u>177263,35</u>	<u>8420,35</u>	722437	5358	<u>34317</u>	<u>18,8800</u>	<u>76,95</u>
					1314,80	1423,91			5803	14,1397	57,63
17	EH27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піщано-цементної суміші автогрейдером	100м3	3,8038	<u>9634,70</u>	<u>8386,05</u>	36648	3949	<u>31899</u>	<u>14,7800</u>	<u>56,22</u>
					1038,15	996,44			3790	9,3659	35,63
18	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	380,38	<u>663,12</u>	-	252238	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	C111-1309	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 5%, марка 400	т	49,4494	<u>5486,20</u>	-	271289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	EH27-64-2	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском	100 м2	27,17	<u>4014,69</u>	<u>964,84</u>	109079	82864	<u>26215</u>	<u>44,2200</u>	<u>1201,46</u>
					3049,85	127,55			3466	1,2802	34,78
21	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні	м2	2852,85	<u>420,67</u>	-	1200108	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					2666108	94779	<u>159178</u>		<u>1374,3</u>
									22959		223,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2666108				
							2412151				
							117738				
							74987				
							210,91				
							26642				
							2741095				

		Всього по розділу 4					2741095				
22	EH27-13-1	Розділ 5. Проїзд для пожежної техніки Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,07	<u>272781,53</u>	<u>18339,71</u>	19095	157	<u>1284</u>	<u>32,0300</u>	<u>2,24</u>
					2249,79	3069,95			215	30,7883	2,16
23	EH27-13-4 к=15	Улаштування основи зі щебеню до 30см, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	0,07	<u>233717,94</u>	<u>5367,66</u>	16360	-	<u>376</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	736,46			52	8,1120	0,57
		Разом прямі витрати по розділу 5					35455	157	<u>1660</u>		<u>2,24</u>
									267		2,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					35455				
							33638				
							424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					247 0,65 82 35702				
		Всього по розділу 5					35702				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					18357808 18357808 17058093 668928 406221 1118,92 141329 18764029	550581	<u>749134</u> 118347		<u>7518,03</u> 1160,13
		Всього по кошторису					18764029				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					9797,08 810257				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]