

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Чемерського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Кіптівської сільської ради Чернігівської області за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Чемер, вул. Столярова, 6" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01


на будівництво : Загально-будівельні роботи

Кошторисна вартість об'єкта	3911,962 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,55978 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	550,171 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 червня 2024 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загально-будівельні роботи	1663,218	-	1663,218	3,15779	263,959	-
2	02-01-02	на водопостачання та каналізація	72,17	10,657	82,827	0,14123	12,039	-
3	02-01-03	на опалення та вентиляція	551,658	97,422	649,08	0,91795	77,049	-
4	02-01-04	на електротехнічні рішення	227,593	18,765	246,358	0,56116	45,501	-
5	02-01-05	на пожежна сигналізація	70,652	-	70,652	0,27993	24,031	-
6	02-01-07	на загально-будівельні роботи (додаткові роботи згідно корегованого проекту)	867,263	-	867,263	1,50172	127,592	-
7	02-01-08	на придбання устаткування устаткування	-	332,564	332,564	-	-	-
---	---	Всього:	3452,554	459,408	3911,962	6,55978	550,171	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]


1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Чемерського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кіптівської сільської ради Чернігівської області за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Чемер, вул. Столярова, 6" (коригування)
21-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загально-будівельні роботи
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1663,218 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,15779 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 263,959 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	1,9208	<u>1741,36</u>	<u>138,64</u>	3345	3077	<u>266</u>	<u>24,3900</u>	<u>46,85</u>
					1601,69	43,32			83	0,5320	1,02
2	КБ46-39-2	Розбирання дерев'яних необштукатурених перекриттів	100м2	1,9208	<u>12490,85</u>	<u>1265,09</u>	23992	21545	<u>2430</u>	<u>167,5400</u>	<u>321,81</u>
					11216,80	395,26			759	4,8545	9,32
3	КБ9-34-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевої стійки	m	0,710745	<u>1827,17</u>	<u>284,42</u>	1299	1095	<u>202</u>	<u>19,3760</u>	<u>13,77</u>
					1541,17	84,78			60	1,0279	0,73
4	КБ9-22-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевої балки	m	1,818336	<u>2698,37</u>	<u>791,87</u>	4907	3467	<u>1440</u>	<u>25,7600</u>	<u>46,84</u>
					1906,50	275,48			501	3,3337	6,06
5	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,09	<u>36469,29</u>	<u>35252,42</u>	3282	110	<u>3172</u>	<u>18,5300</u>	<u>1,67</u>
					1216,87	9503,09			855	110,0580	9,91
6	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,1656	<u>7533,77</u>	<u>7533,77</u>	1248	-	<u>1248</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	1591,67			264	17,6730	2,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,41681	<u>2957,28</u> 217,37	<u>2739,91</u> 738,61	1233	91	<u>1142</u> 308	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,38</u> 3,57
8	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	20	<u>107,04</u> 107,04	<u>-</u> -	2141	2141	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>32,6</u> -
9	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	61,681	<u>123,95</u> -	<u>123,95</u> 14,50	7645	-	<u>7645</u> 894	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 9,93
		Разом прямі витрати по розділу 1					49092	31526	<u>17545</u> 3724		<u>464,92</u> 43,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					49092 21 35250 21521 61 7699 70613				
		----- Всього по розділу 1					70613				
10	КБ1-27-2	Розділ 2. Земляні роботи Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,86	<u>7533,77</u> -	<u>7533,77</u> 1591,67	6479	-	<u>6479</u> 1369	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 15,2
11	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,12	<u>9514,46</u> 9514,46	<u>-</u> -	1142	1142	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>18,05</u> -
12	КБ1-33-10	Спорудження насипів із резервів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 м3, група ґрунтів 2 (обвалування ґрунтом)	1000м3	0,086	<u>49125,08</u> 795,92	<u>48329,16</u> 10985,06	4225	68	<u>4157</u> 945	<u>12,1200</u> 107,9874	<u>1,04</u> 9,29
13	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	1659,84	<u>115,25</u> -	<u>115,25</u> 14,50	191297	-	<u>191297</u> 24068	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 267,23
		Разом прямі витрати по розділу 2					203143	1210	<u>201933</u> 26382		<u>19,09</u> 291,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					203143 27592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					14568 37,3 4709 217711 217711				
		Розділ 3. Фундаменти									
14	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	1,92	<u>1634,61</u> 165,36	<u>136,83</u> 40,76	3138	317	<u>263</u> 78	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>4,61</u> 0,96
15	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,00959	<u>3111,16</u> 2911,66	<u>199,50</u> 45,01	30	28	<u>2</u> -	<u>43,4900</u> 0,4800	<u>0,42</u> -
16	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщані	1 м3	1,92	<u>1032,23</u> 158,47	<u>93,53</u> 27,95	1982	304	<u>180</u> 54	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>4,42</u> 0,65
17	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,00959	<u>12219,16</u> 2911,66	<u>199,50</u> 45,01	117	28	<u>2</u> -	<u>43,4900</u> 0,4800	<u>0,42</u> -
18	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,0245	<u>346848,83</u> 18685,80	<u>6363,85</u> 2893,22	8498	458	<u>156</u> 71	<u>249,4100</u> 31,7550	<u>6,11</u> 0,78
19	С111-1173	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,128860 5	<u>35797,68</u> -	<u>-</u> -	4613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					18378	1135	<u>603</u> 203		<u>15,98</u> 2,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18378 16640 1338 797 2,23 279 19175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					19175				
		Розділ 4. Улаштування стін									
20	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,14	<u>23333,56</u> 4144,56	<u>15632,71</u> 5272,58	3267	580	<u>2189</u> 738	<u>56,0000</u> 55,3704	<u>7,84</u> 7,75
21	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,04	<u>33041,94</u> 5709,13	<u>22047,17</u> 7419,62	1322	228	<u>882</u> 297	<u>77,1400</u> 78,2852	<u>3,09</u> 3,13
22	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,16	<u>51583,58</u> 8983,58	<u>35312,96</u> 11812,56	8253	1437	<u>5650</u> 1890	<u>118,4700</u> 126,2388	<u>18,96</u> 20,2
23	К581121-А002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	16	<u>1931,18</u> -	- -	30899	-	- -	- -	- -
24	К581121-А005	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	4	<u>1412,29</u> -	- -	5649	-	- -	- -	- -
25	К581121-А012	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	14	<u>1254,70</u> -	- -	17566	-	- -	- -	- -
		Монолітна ділянка									
26	КБ6-22-8	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0748	<u>489606,90</u> 101280,06	<u>14020,39</u> 6113,62	36623	7576	<u>1049</u> 457	<u>1335,6200</u> 67,4486	<u>99,9</u> 5,05
		Разом прямі витрати по розділу 4					103579	9821	<u>9770</u> 3382		<u>129,79</u> 36,13
		Разом будівельні роботи, грн.					103579				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83988				
		всього заробітна плата, грн.					13203				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7420				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2512				
		Всього будівельні роботи, грн.					110999				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					110999				
		Розділ 5. Гідроізоляція стін та фундаментів									
27	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,1114	<u>2697,09</u> 2697,09	-	300	300	-	<u>33,5000</u>	<u>3,73</u>
28	С111-2003-4 варіант 1	Гідроізоляційна мастика Grover	кг	40	<u>210,22</u> -	-	8409	-	-	-	-
29	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	3,9	<u>4008,59</u> 4008,59	-	15634	15634	-	<u>49,7900</u>	<u>194,18</u>
30	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати, віднімати на кожен шар	100м2	-3,9	<u>1891,18</u> 1891,18	-	-7376	-7376	-	<u>23,4900</u>	<u>-91,61</u>
31	С1632-80 варіант 2	Шиповидна мембрана Техноніколь Ізоліт Profi	м2	394	<u>71,23</u> -	-	28065	-	-	-	-
32	& С1-1-7-1 варіант 1	Дюбелі для мембрани	шт	1560	<u>32,08</u> -	-	50045	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					95077	8558	-		<u>106,3</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					95077				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86519				
		всього заробітна плата, грн.					8558				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4776				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1610				
		Всього будівельні роботи, грн.					99853				

		Всього по розділу 5					99853				
		Розділ 6. Перекриття та перемички									
33	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,07	<u>6786,79</u> 1588,25	<u>4688,77</u> 1744,96	475	111	<u>328</u> 122	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>1,5</u> 1,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	К582821-558 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1- 1 вип.1(Ф309)	шт	7	<u>248,46</u> -	- -	1739	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					2214	111	<u>328</u> 122		<u>1,5</u> 1,43
		Разом будівельні роботи, грн.					2214				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1775				
		всього заробітна плата, грн.					233				
		Загальновиробничі витрати, грн.					130				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44				
		Всього будівельні роботи, грн.					2344				

		Всього по розділу 6					2344				
35	КБ8-6-5	Розділ 7. Перегородки Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,7754	<u>68438,56</u> 15032,48	<u>1043,18</u> 523,87	53067	11656	<u>809</u> 406	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>148,24</u> 4,45
		Разом прямі витрати по розділу 7					53067	11656	<u>809</u> 406		<u>148,24</u> 4,45
		Разом будівельні роботи, грн.					53067				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40602				
		всього заробітна плата, грн.					12062				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6807				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2312				
		Всього будівельні роботи, грн.					59874				

		Всього по розділу 7					59874				
36	КБ10-96-2	Розділ 8. Двері Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,096	<u>22702,43</u> 19756,45	<u>1404,56</u> 367,33	2179	1897	<u>135</u> 35	<u>235,4200</u> 3,5100	<u>22,6</u> 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C123-178-1 варіант 11	Двері захисно-герметичні 1200x2000 праві глухі	шт	2	<u>92513,30</u> -	-	185027	-	-	-	-
38	& C123-178-1 варіант 12	Двері герметичні 1200x2000 праві глухі	шт	2	<u>81640,10</u> -	-	163280	-	-	-	-
39	KB10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,128	<u>17532,20</u> <u>10855,15</u>	-	2244	1389	-	<u>139,6700</u> -	<u>17,88</u> -
40	C123-247 варіант 3	Дверні дерев'яні ліві, глухі	м2	12,8	<u>4620,27</u> -	-	59139	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					411869	3286	<u>135</u> 35		<u>40,48</u> 0,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					411869 408448 3321 1843 4,9 618 413712				
		----- Всього по розділу 8					413712				
41	МП1-10-2	Розділ 9. Підлога Фарбування валиком горизонтальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій фарбою Colorite Beton (грунтування + фарбування за 2 рази)	100 м2	1,7856	<u>1596,85</u> <u>1590,34</u>	-	2851	2840	-	<u>16,9600</u> -	<u>30,28</u> -
42	C111-2014-1 варіант 1	Грунтовка універсальна глибокопроникна Ceresit CT 14	л	71,424	<u>500,82</u> -	-	35771	-	-	-	-
43	C111-334 варіант 1	Фарба акрилова Farbex ProBeton	т	0,071424	<u>299994,84</u> -	-	21427	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					60049	2840	-		<u>30,28</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					60049 57209 2840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 9					1455 3,63 459 61504 61504				
		Розділ 10. Опорядження приміщень Опорядження стель -----									
44	КБ15-55-3	Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування або обклеювання шпалерами стелі зі збірних панелей	100м2	1,7704	<u>755,12</u> 713,99	<u>3,20</u> 2,79	1337	1264	<u>6</u> 5	<u>9,9000</u> 0,0333	<u>17,53</u> 0,06
45	КБ6-48-7	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних складу 1:1:6	100 м3	0,0011	<u>227585,02</u> 19699,03	<u>5879,12</u> 3372,28	250	22	<u>6</u> 4	<u>299,9700</u> 46,7625	<u>0,33</u> 0,05
46	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	1,7704	<u>448,65</u> 434,99	<u>13,63</u> 4,01	794	770	<u>24</u> 7	<u>4,7000</u> 0,0496	<u>8,32</u> 0,09
47	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	35,4	<u>42,77</u> -	-	1514	-	-	-	-
48	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,7704	<u>3478,45</u> 3294,72	<u>1,07</u> 0,93	6158	5833	<u>2</u> 2	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>75,95</u> 0,02
49	С111-2016-3	Акрилова фарба СУПЕР Ceresit СТ 44	л	70,8	<u>165,72</u> -	-	11733	-	-	-	-
		Опорядження стін -----									
50	КБ15-55-2	Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування або обклеювання шпалерами стін і перегородок із блоків і плит	100м2	3,8625	<u>4001,24</u> 3678,51	<u>19,20</u> 16,77	15455	14208	<u>74</u> 65	<u>48,5100</u> 0,1998	<u>187,37</u> 0,77
51	КБ6-48-7	Приготування важких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних складу 1:1:6	100 м3	0,0023	<u>227585,02</u> 19699,03	<u>5879,12</u> 3372,28	523	45	<u>14</u> 8	<u>299,9700</u> 46,7625	<u>0,69</u> 0,11
52	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	2,266	<u>8862,07</u> 7031,43	<u>492,70</u> 431,30	20081	15933	<u>1116</u> 977	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>195,69</u> 13,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C111-2010-3 варіант 2	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 25	кг	1472,9	<u>11,48</u>	-	16909	-	-	-	-
54	KB15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,266	<u>4014,17</u> 3217,72	<u>3,20</u> 2,79	9096	7291	<u>7</u> 6	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>89,55</u> 0,08
55	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	226,6	<u>31,21</u>	-	7072	-	-	-	-
56	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	45,3	<u>42,77</u>	-	1937	-	-	-	-
57	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,8625	<u>3098,01</u> 2926,85	<u>1,07</u> 0,93	11966	11305	<u>4</u> 4	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>147,2</u> 0,04
58	C111-2016-3	Акрилова фарба СУПЕР Ceresit CT 44	л	231,8	<u>165,72</u>	-	38414	-	-	-	-
59	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	31,9	<u>42,77</u>	-	1364	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							144603	56671	<u>1253</u> 1078		<u>722,63</u> 15,02
Разом будівельні роботи, грн.							144603				
в тому числі:							86679				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							57749				
всього заробітна плата, грн.							32713				
Загальновиробничі витрати, грн.							88,26				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11133				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							177316				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 10							177316				
Розділ 11. Покрівля											
60	KB12-1-7	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	2,35	<u>817,94</u> 729,38	<u>88,56</u> 36,58	1922	1714	<u>208</u> 86	<u>9,1700</u> 0,4180	<u>21,55</u> 0,98
61	C1632-80 варіант 2	Шиповидна мембрана Техноніколь Ізоліт Profi	м2	237,35	<u>71,23</u>	-	16906	-	-	-	-
62	& C1-1-7-1 варіант 1	Дюбелі для мембрани	шт	940	<u>32,08</u>	-	30155	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 11					48983	1714	<u>208</u> 86		<u>21,55</u> 0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					48983				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47061				
		всього заробітна плата, грн.					1800				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1010				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					341				
		Всього будівельні роботи, грн.					49993				

		Всього по розділу 11					49993				
		Розділ 12. Входи в укриття									
63	КБ9-75-2 к=1,45	Виготовлення ЗД-1	т	0,068426	<u>23267,72</u> 20298,61	<u>1186,81</u> 193,90	1592	1389	<u>81</u> 13	<u>255,2000</u> 2,3850	<u>17,46</u> 0,16
64	& С111- 1844-3 варіант 1	Полоса сталевая 6мм	кг	68,426	<u>33,47</u> -	- -	2290	-	- -	- -	- -
65	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,068426	<u>18259,17</u> 17740,80	<u>246,10</u> 64,36	1249	1214	<u>17</u> 4	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>15,81</u> 0,04
66	КБ9-72-1 к=1,45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,294108	<u>20115,94</u> 17189,39	<u>816,76</u> 142,87	26032	22245	<u>1057</u> 185	<u>211,1200</u> 1,7570	<u>273,21</u> 2,27
67	& С1-2-6 варіант 11	Труба 40*40*3	кг	1131,44	<u>45,04</u> -	- -	50960	-	- -	- -	- -
68	& С1-2-6 варіант 12	Труба 40*20*2	кг	227,37	<u>38,92</u> -	- -	8849	-	- -	- -	- -
69	КБ9-34-5	Монтаж стійок	т	0,124742	<u>7390,06</u> 2201,67	<u>1510,32</u> 510,50	922	275	<u>188</u> 64	<u>27,6800</u> 5,2432	<u>3,45</u> 0,65
70	КБ9-22-1	Монтаж ферм та прогонів	т	1,169366	<u>7568,35</u> 2723,57	<u>4474,59</u> 1493,04	8850	3185	<u>5232</u> 1746	<u>36,8000</u> 15,4292	<u>43,03</u> 18,04
71	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-031 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,7342	<u>1386,50</u> 473,54	<u>61,83</u> 6,40	1018	348	<u>45</u> 5	<u>5,2580</u> 0,0792	<u>3,86</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ13-72-1	Нанесення вручну в один шар покриття з антикорозійної полімерної композиції на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,7342	<u>13852,68</u> 985,50	<u>12,54</u> 0,53	10171	724	<u>9</u> -	<u>12,3900</u> 0,0066	<u>9,1</u> -
73	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,84	<u>7894,96</u> 3753,79	<u>3055,34</u> 920,72	6632	3153	<u>2566</u> 773	<u>50,7200</u> 9,3269	<u>42,6</u> 7,83
74	& С111-826-2-П варіант 8	Профільний лист Т14	м2	92,4	<u>387,61</u> -	- -	35815	-	- -	- -	- -
75	& С1545-42-2-М варіант 1	Шурупи самонарізні 4,8х35мм	шт	504	<u>1,23</u> -	- -	620	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					155000	32533	<u>9195</u> 2790		<u>408,52</u> 29,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					155000 113272 35323 19609 52,08 6572 174609				

		Всього по розділу 12					174609				
		Розділ 13. Сходи									
76	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,88	<u>22691,24</u> 11470,08	<u>1896,38</u> 657,69	19968	10094	<u>1669</u> 579	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>131,43</u> 6,91
77	К589111-16 варіант 4	Східці з/б марки ЛС12 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84(Ф325)	шт	88	<u>765,57</u> -	- -	67370	-	- -	- -	- -
78	КБ10-81-1	Установлення поручнів на сходових площадок	100м	0,44	<u>3488,90</u> 3124,91	<u>30,01</u> 7,85	1535	1375	<u>13</u> 3	<u>41,7100</u> 0,0750	<u>18,35</u> 0,03
79	& С111-825-2 варіант 1	Поручень круглий RGL-13A	м.п	44	<u>443,43</u> -	- -	19511	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	& C111-825-Н варіант 1	L-подібне кріплення (настінне) RGL-9319	шт	54	<u>229,03</u> -	- -	12368	-	- -	- -	- -
81	& C111-825-Н варіант 7	Кільце широке RGL-9503	шт	6	<u>219,79</u> -	- -	1319	-	- -	- -	- -
82	& C111-825-Н варіант 8	Заглушка поручня RGL-9559	шт	12	<u>326,22</u> -	- -	3915	-	- -	- -	- -
83	& C111-825-Н варіант 9	Втулка зеднання поручня RGL-9854	шт	6	<u>486,76</u> -	- -	2921	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					128907	11469	<u>1682</u> 582		<u>149,78</u> 6,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					128907 115756 12051 6910 18,81 2373 135817				
		----- Всього по розділу 13					135817				
		Розділ 14. Фасад									
84	КБ13-13-11	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар	100м2	1,147	<u>611,95</u> 434,99	<u>13,63</u> 4,01	702	499	<u>16</u> 5	<u>4,7000</u> 0,0496	<u>5,39</u> 0,06
85	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	22,94	<u>42,77</u> -	- -	981	-	- -	- -	- -
86	ХБ4-13-3	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit СТ 54	100 м2	1,147	<u>24553,63</u> 2918,63	- -	28163	3348	- -	<u>33,8000</u> -	<u>38,77</u> -
87	КБ9-47-1	Облицювання стін профільованим листом	100м2	0,37	<u>3879,24</u> 3584,17	<u>295,07</u> 86,07	1435	1326	<u>109</u> 32	<u>47,8400</u> 1,0649	<u>17,7</u> 0,39
88	& C111-826-2-П варіант 9	Профільний лист Т10	м2	40,7	<u>336,61</u> -	- -	13700	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& C1545-42-2-М	Шурупи самонарізні 4,8x35мм	шт	222	<u>1,23</u>	-	273	-	-	-	-
90	варіант 1 КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, зв'иси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,502	<u>37364,64</u> 9577,54	<u>193,26</u> 52,13	18757	4808	<u>97</u> 26	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>66,67</u> 0,26
		Разом прямі витрати по розділу 14					64011	9981	<u>222</u> 63		<u>128,53</u> 0,71
		Разом будівельні роботи, грн.					64011				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53808				
		всього заробітна плата, грн.					10044				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5691				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1934				
		Всього будівельні роботи, грн.					69702				

		Всього по розділу 14					69702				
		Разом прямі витрати по кошторису					1537972	182511	<u>243683</u> 38853		<u>2387,59</u> 432,63
		Разом будівельні роботи, грн.					1537972				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1111778				
		всього заробітна плата, грн.					221364				
		Загальновиробничі витрати, грн.					125246				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					337,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42595				
		Всього будівельні роботи, грн.					1663218				

		Всього по кошторису					1663218				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3157,79				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					263959				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Чемерського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кіптівської сільської ради Чернігівської області за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Чемер, вул. Столярова, 6" (коригування)
21-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на водопостачання та каналізація
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 82,827 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14123 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,039 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопостачання									
1	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,03	<u>12583,88</u>	<u>6714,47</u>	378	176	<u>202</u>	<u>75,5200</u>	<u>2,27</u>
					5869,41	1985,81			60	24,9665	0,75
2	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,01	<u>29150,69</u>	<u>15665,65</u>	292	135	<u>157</u>	<u>173,5080</u>	<u>1,74</u>
					13485,04	4633,14			46	58,2498	0,58
3	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,2	<u>2991,39</u>	<u>217,34</u>	598	521	<u>43</u>	<u>31,9800</u>	<u>6,4</u>
					2603,81	71,66			14	0,8669	0,17
4	С130-644	Умивальники PRESIDENT з отвором для змішувача	комплект	1	<u>2078,88</u>	-	2079	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
5	С130-895	П'єдестал Deco Box	м	1	<u>1113,26</u>	-	1113	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	С130-644	Умивальники CERSANIT Etiuda 65 650x545 мм (для МГН)	комплект	1	<u>3611,40</u>	-	3611	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
7	С130-626	Змішувач SENA GLS-0101 1255	комплект	1	<u>784,60</u>	-	785	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C130-626 варіант 2	Змішувач (для МНГ) P-18 Medic	комплект	1	<u>2696,08</u>	-	2696	-	-	-	-
9	2415-2580 варіант 4	Шланг для підключення змішувача ZND40	шт	4	<u>206,74</u>	-	827	-	-	-	-
10	KB17-3-2	Установлення унітазів з бачком високорозташованим	10компл.	0,1	<u>5733,22</u> <u>3684,14</u>	<u>438,14</u> <u>144,40</u>	573	368	<u>44</u> <u>14</u>	<u>45,7600</u> <u>1,7471</u>	<u>4,58</u> <u>0,17</u>
11	C130-904 варіант 2	Унітаз NOVA PRO для людей з обмеженими властивостями M33400000	шт	1	<u>3843,18</u>	-	3843	-	-	-	-
12	C130-32 варіант 1	Бачок зливний для унітазу 6/3 л з боковим підключенням M34010000	комплект	1	<u>4560,57</u>	-	4561	-	-	-	-
13	C188888-45 варіант 2	Сидіння з кришкою NOVA PRO для людей з обмеженими можливостями M3019000	шт	1	<u>3019,20</u>	-	3019	-	-	-	-
14	C118-8 варіант 3	Матеріали для кріплення (25 кг)	комплект	1	<u>2794,83</u>	-	2795	-	-	-	-
15	KB17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>4845,17</u> <u>2931,37</u>	<u>379,22</u> <u>125,99</u>	485	293	<u>38</u> <u>13</u>	<u>36,4100</u> <u>1,5210</u>	<u>3,64</u> <u>0,15</u>
16	C130-904 варіант 1	Компакт PRESIDENT 010 3/б з сидінням 3255	шт	1	<u>3608,58</u>	-	3609	-	-	-	-
17	2415-2580 варіант 3	Шланг ВВ для підключення унітазу ZNB40	шт	2	<u>192,36</u>	-	385	-	-	-	-
18	KB17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,1	<u>11402,43</u> <u>10266,23</u>	<u>1076,84</u> <u>341,84</u>	1140	1027	<u>108</u> <u>34</u>	<u>129,0700</u> <u>4,0028</u>	<u>12,91</u> <u>0,4</u>
19	15062-6048 варіант 1	Електричний ємкісний водонагрівач V=50 л ELECTROLUX EWH 50 Heatronic Slim DryHeat	шт	1	<u>10254,00</u>	-	10254	-	-	-	-
20	KB16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,3929	<u>11522,37</u> <u>7635,94</u>	<u>2508,20</u> <u>1202,97</u>	4527	3000	<u>985</u> <u>473</u>	<u>92,4000</u> <u>15,2947</u>	<u>36,3</u> <u>6,01</u>
21	C113-1673 варіант 4	Труби поліпропіленові S 2,5/SDR 6/PN 20 д. 20 STR020P20X	м	12,5	<u>117,78</u>	-	1472	-	-	-	-
22	C113-1674 варіант 4	Труби поліпропіленові S 2,5/SDR 6/PN 20 д. 25 STR025P20X	м	15	<u>158,39</u>	-	2376	-	-	-	-
23	C113-1689 варіант 3	Труба поліпропіленова STABI PLUS S 3, 2/SDR 7,4/PN 28 д.20 STRS020RCT	м	9	<u>99,11</u>	-	892	-	-	-	-
24	C113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. д. 20 SKO02090XX	шт	20	<u>67,12</u>	-	1342	-	-	-	-
25	C113-1705 варіант 3	Коліно 90 град. д. 25 SKO02590RCT	шт	3	<u>71,47</u>	-	214	-	-	-	-
26	C1630-1432 варіант 12	Кран кульовий 3В 1/2" KN1 Fabo	шт	9	<u>223,54</u>	-	2012	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C1630-1432 варіант 15	Кран кульовий 3/4" KNR2 Fabo	шт	1	<u>767,54</u> -	-	768	-	-	-	-
28	C113-1750 варіант 1	Трійник д. 20 STK02020XX	шт	3	<u>66,96</u> -	-	201	-	-	-	-
29	C113-1750 варіант 2	Трійник д. 25 STK025XX	шт	1	<u>76,76</u> -	-	77	-	-	-	-
30	C113-1750 варіант 3	Трійник редукційний діам. 25x20x20 STKR0252020	шт	1	<u>86,96</u> -	-	87	-	-	-	-
31	C113-1750 варіант 4	Трійник редукційний діам. 25x20x25 STKR02520X	шт	1	<u>90,63</u> -	-	91	-	-	-	-
32	C113-1194- 11Д варіант 4	Перехідник з металевою 3Р д.20x1,2" SZE02020XX	шт	8	<u>136,05</u> -	-	1088	-	-	-	-
33	C113-1194- 11Д варіант 7	Перехідник з металевою 3Р д.25x3/4" SZE02525XX	шт	1	<u>189,60</u> -	-	190	-	-	-	-
34	C113-1194- 11Д варіант 2	Перехідник з металевою ВР д.20x1/2" SZI02020XX	шт	2	<u>150,84</u> -	-	302	-	-	-	-
35	C113-1194- 11Д варіант 8	Перехідник з металевою ВР д.25x3/4" SZI02525XX	шт	2	<u>175,83</u> -	-	352	-	-	-	-
36	KB26-20-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм пружними виробами з склопластика, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	4	<u>741,12</u> 553,91	<u>149,04</u> 46,56	2964	2216	<u>596</u> 186	<u>6,8800</u> 0,5719	<u>27,52</u> 2,29
37	& C111- 1680-1 варіант 10	Трубна ізоляція ф22мм б= 9мм ST	м.п	23	<u>49,49</u> -	-	1138	-	-	-	-
38	& C111- 1680-1 варіант 11	Трубна ізоляція ф28мм б= 9мм ST	м.п	17	<u>62,90</u> -	-	1069	-	-	-	-
39	KB16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	шт	1	<u>70,04</u> 40,49	-	70	40	-	<u>0,4900</u> -	<u>0,49</u> -
40	C1630-1433 варіант 4	Кран поливальний 3Р 1/2" PK01 Fado	шт	1	<u>358,94</u> -	-	359	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					64634	7776	<u>2173</u> 840		<u>95,85</u> 10,52
		Разом устаткування, грн.					10254				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					403				
		Всього устаткування, грн.					10657				
		Разом будівельні роботи, грн.					54380				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					44431 8616 4572 10,86 1370 58952				
		Всього по розділу 1					69609				
		Розділ 2. Каналізація									
41	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,01	<u>13232,85</u> 6518,38	<u>6714,47</u> 1985,81	132	65	<u>67</u> 20	<u>83,8700</u> 24,9665	<u>0,84</u> 0,25
42	КБ46-29-6 к=2,2	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,01	<u>29112,26</u> 14340,43	<u>14771,83</u> 4368,79	291	143	<u>148</u> 44	<u>184,5140</u> 54,9263	<u>1,85</u> 0,55
43	КБ17-1-11 прим.	Установлення сифонів	10компл.	0,2	<u>761,21</u> 607,05	<u>56,93</u> 18,73	152	121	<u>11</u> 4	<u>7,5400</u> 0,2267	<u>1,51</u> 0,05
44	С1630-973 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	2	<u>240,99</u> -	<u>-</u> -	482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>8110,26</u> 8037,86	<u>72,40</u> 22,95	406	402	<u>4</u> 1	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>4,79</u> 0,01
46	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	4,99	<u>21,76</u> -	<u>-</u> -	109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	С113-938 варіант 2	Манжет д. 50	10шт	0,2	<u>1151,09</u> -	<u>-</u> -	230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С1545-550 варіант 1	Хомут для кріплення труб д. 50	шт	6	<u>58,75</u> -	<u>-</u> -	353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	С113-1705 варіант 5	Відвід ПВХ д. 50 45	шт	6	<u>69,53</u> -	<u>-</u> -	417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,03	<u>7855,42</u> 7707,21	<u>148,21</u> 47,74	236	231	<u>5</u> 1	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>2,76</u> 0,02
51	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	2,994	<u>57,47</u> -	<u>-</u> -	172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	С113-938 варіант 1	Манжет д. 100	10шт	0,2	<u>1865,09</u> -	<u>-</u> -	373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	С1545-550 варіант 2	Хомут для кріплення труб д. 100	шт	4	<u>136,71</u> -	<u>-</u> -	547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C113-1753 варіант 1	Трійник ПВХ д. 110 45С	шт	2	<u>359,38</u>	-	719	-	-	-	-
55	KB16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,01	<u>13050,80</u> 9825,90	<u>2607,51</u> 746,40	131	98	<u>26</u> 7	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>1,19</u> 0,09
56	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	1	<u>346,77</u>	-	347	-	-	-	-
57	KB16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	3	<u>324,67</u> 191,69	<u>56,39</u> 15,73	974	575	<u>169</u> 47	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>7,23</u> 0,54
58	C1630-1435 варіант 3	Зворотній клапан каналізаційний д. 50	шт	3	<u>564,17</u>	-	1693	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							7764	1635	<u>430</u> 124		<u>20,17</u> 1,51
Разом будівельні роботи, грн.							7764				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5699				
всього заробітна плата, грн.							1759				
Загальновиробничі витрати, грн.							957				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							294				
Всього будівельні роботи, грн.							8721				


Всього по розділу 2							8721				
Розділ 3. Додаткові роботи та матеріали згідно коригованого проекту											
59	C113-1705 варіант 6	Муфта з зовн. різьбою д25*3/4	шт	1	<u>148,07</u>	-	148	-	-	-	-
60	C113-1750 варіант 5	Трійник ПЕ з зовн. різьбою 25*1/2*25	шт	1	<u>84,92</u>	-	85	-	-	-	-
61	C113-1705 варіант 7	Коліно ПЕ Д25/90	шт	1	<u>80,75</u>	-	81	-	-	-	-
62	C113-1705 варіант 8	Кріплення до бойлера	шт	1	<u>37,91</u>	-	38	-	-	-	-
63	C113-1705 варіант 9	Американка 1/2 ВВ	шт	2	<u>257,21</u>	-	514	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C113-1705 варіант 10	Муфта МРН 20*1/2	шт	1	<u>103,19</u>	-	103	-	-	-	-
65	C113-1705 варіант 11	Муфта перехідна д25х20	шт	1	<u>79,73</u>	-	80	-	-	-	-
66	C113-1705 варіант 12	Запобіжний клапан для бойлера зі зворотнім клапаном 1/2	шт	1	<u>247,01</u>	-	247	-	-	-	-
67	C1630-1435 варіант 4	Зворотній клапан каналізаційний д. 110	шт	1	<u>592,32</u>	-	592	-	-	-	-
68	C113-1478 варіант 2	Прочистка пластмасова діам. 110 мм	шт	1	<u>165,67</u>	-	166	-	-	-	-
69	C1630-1435 варіант 6	Клапан противакуумний д110	шт	1	<u>296,63</u>	-	297	-	-	-	-
70	C1630-1435 варіант 7	Клапан зворотній каналізаційний д110	шт	1	<u>577,13</u>	-	577	-	-	-	-
71	& C113-82-1 варіант 4	Трійник ПВХ д110х50*45	шт	1	<u>122,51</u>	-	123	-	-	-	-
72	C113-1046 варіант 7	Редукція ПВХ д110*50	шт	1	<u>130,91</u>	-	131	-	-	-	-
73	C113-1046 варіант 8	Відвід ПВХ Д50*45	шт	6	<u>34,01</u>	-	204	-	-	-	-
74	C113-1046 варіант 9	Відвід ПВХ Д110*45	шт	4	<u>190,07</u>	-	760	-	-	-	-
75	C113-1046 варіант 10	Трійник ПВХ д110х110*45	шт	1	<u>316,55</u>	-	317	-	-	-	-
76	C113-1046 варіант 11	Заглушка Д110	шт	1	<u>34,01</u>	-	34	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					4497	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					4497				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4497				
		Всього будівельні роботи, грн.					4497				

		Всього по розділу 3					4497				
		Разом прямі витрати по кошторису					76895	9411	<u>2603</u>		<u>116,02</u>
		Разом устаткування, грн.					10254		964		12,03
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					403				
		Всього устаткування, грн.					10657				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					66641 54627 10375 5529 13,18 1664 72170 82827				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					141,23 12039				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на опалення та вентиляція

Загально-будівельні роботи

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

649,080 тис. грн.

0,91795 тис.люд.год.

77,049 тис. грн.

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,196	13275,83	1906,37	2602	1440	374	96,9200	19			
2	& C130-557-1	Радіатор сталевий Тип-11 500*500(н) з боковим підключенням Radik Klassic	шт	3	7349,44	620,26	6357	-	122	7,4618	1,46			
3	варіант 17				-	-			-	-	-			
3	& C130-557-1	Радіатор сталевий Тип-11 600*500(н) з боковим підключенням Radik Klassic	шт	1	2127,16	-	2127	-	-	-	-			
4	варіант 18				-	-			-	-	-			
4	& C130-557-1	Радіатор сталевий Тип-22 500*500(н) з боковим підключенням Radik Klassic	шт	2	2514,76	-	5030	-	-	-	-			
5	варіант 19				-	-			-	-	-			
5	& C130-557-1	Радіатор сталевий Тип-22 600*500(н) з боковим підключенням Radik Klassic	шт	4	2772,82	-	11091	-	-	-	-			
	варіант 20				-	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-557-1 варіант 21	Радіатор сталевий Тип-22 700*500(h) з боковим підключенням Radik Klassic	шт	3	<u>3094,12</u> -	- -	9282	-	- -	- -	- -
7	& C130-557-1 варіант 22	Радіатор сталевий Тип-22 1200*500(h) з боковим підключенням Radik Klassic	шт	6	<u>4874,02</u> -	- -	29244	-	- -	- -	- -
8	C118-43 варіант 1	Комплект кріплень для радіатора Z-U 144	шт	16	<u>633,86</u> -	- -	10142	-	- -	- -	- -
9	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,09	<u>12583,88</u> 5869,41	<u>6714,47</u> 1985,81	1133	528	<u>605</u> 179	<u>75,5200</u> 24,9665	<u>6,8</u> 2,25
10	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,50167	<u>13461,51</u> 7429,34	<u>4006,88</u> 1944,71	20215	11156	<u>6017</u> 2920	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>135</u> 37,18
11	C113-1689 варіант 3	Труба поліпропіленова STABI PLUS S 3, 2/SDR 7,4/PN 28 д.20 STRS020RCT	м	135	<u>99,11</u> -	- -	13380	-	- -	- -	- -
12	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,0533	<u>12061,42</u> 8768,10	<u>1549,92</u> 721,36	643	467	<u>83</u> 38	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>5,66</u> 0,49
13	C113-1691 варіант 4	Труба поліпропіленова STABI PLUS S 3, 2/SDR 7,4/PN 28 д.32 STRS032RCT	м	5	<u>217,77</u> -	- -	1089	-	- -	- -	- -
14	C113-2301 варіант 11	Кран Маєвського Danfoss	шт	16	<u>400,01</u> -	- -	6400	-	- -	- -	- -
15	C1630-554 варіант 6	Клапан терморегулятора RA-DV, осьовий Dn 15 013G7710 Danfoss	шт	16	<u>1696,26</u> -	- -	27140	-	- -	- -	- -
16	C1630-554 варіант 5	Клапан запірний RLV-S, кутовий Dn 15 003L0123 Danfoss	шт	16	<u>441,66</u> -	- -	7067	-	- -	- -	- -
17	C113-2301 варіант 15	Термостатичний елемент RA2991 013G2991 Danfoss	шт	16	<u>840,65</u> -	- -	13450	-	- -	- -	- -
18	C113-1705 варіант 2	Коліно 90 град. д. 20 SKO02090XX	шт	20	<u>67,12</u> -	- -	1342	-	- -	- -	- -
19	C113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. д. 32 SKO03290RCT	шт	6	<u>73,74</u> -	- -	442	-	- -	- -	- -
20	C113-1750 варіант 1	Трійник д. 20 STK02020XX	шт	20	<u>66,96</u> -	- -	1339	-	- -	- -	- -
21	C113-1194-11Д варіант 4	Перехідник з металевою 3Р д.20х1,2" SZE02020XX	шт	24	<u>136,05</u> -	- -	3265	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,00048	<u>16812,80</u> 16812,80	-	8	8	-	<u>261,8000</u>	<u>0,13</u>
31	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>2461,66</u> 1676,39	<u>137,15</u> 42,44	2462	1676	<u>137</u> 42	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>21,32</u> 0,5
32	С1630-1614 варіант 1	Насос циркуляційний VA 25/130 DAB	шт	1	<u>3566,44</u> -	-	3566	-	-	-	-
33	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	5	<u>324,67</u> 191,69	<u>56,39</u> 15,73	1623	958	<u>282</u> 79	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>12,05</u> 0,91
34	С1630-2013 варіант 1	Кран фланцевий стандартнопрохідний Ду 40	шт	5	<u>1470,22</u> -	-	7351	-	-	-	-
35	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	10	<u>318,09</u> 191,69	<u>44,57</u> 12,71	3181	1917	<u>446</u> 127	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>24,1</u> 1,56
36	С1630-1432 варіант 12	Кран кульовий 3В 1/2" KN1 Fabo	шт	6	<u>223,54</u> -	-	1341	-	-	-	-
37	С1630-1432 варіант 13	Кран кульовий 3В 1/2" KNR1 Fabo	шт	4	<u>353,03</u> -	-	1412	-	-	-	-
38	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>324,67</u> 191,69	<u>56,39</u> 15,73	649	383	<u>113</u> 31	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>4,82</u> 0,36
39	С1630-1432 варіант 14	Кран кульовий 3В 1" KNR3 Fabo	шт	2	<u>524,44</u> -	-	1049	-	-	-	-
40	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	2	<u>189,43</u> 133,65	<u>36,27</u> 10,72	379	267	<u>73</u> 21	<u>1,6600</u> 0,1231	<u>3,32</u> 0,25
41	С1630-1531 варіант 5	Повітровідвідник 1/2" AV31 Fabo	шт	2	<u>317,21</u> -	-	634	-	-	-	-
42	С1630-117 варіант 1	Фланець сталевий Ду40	шт	10	<u>328,16</u> -	-	3282	-	-	-	-
43	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	5	<u>44,25</u> 30,21	-	221	151	-	<u>0,3600</u>	<u>1,8</u>
44	& С1630-113-1 варіант 4	Термоманометр 0-6 Ваг, 80 мм, 0-120 С	шт	5	<u>1129,70</u> -	-	5649	-	-	-	-
45	& С1630-113-2-18 варіант 3	Кран трьохходовий для манометра 1/2" ВВ	шт	11	<u>389,51</u> -	-	4285	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>10280,38</u> 9988,10	<u>292,28</u> 40,39	206	200	<u>6</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>2,31</u> 0,01
47	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,02	<u>19734,67</u> 19156,75	<u>577,92</u> 79,87	395	383	<u>12</u> 2	<u>221,8500</u> 1,1093	<u>4,44</u> 0,02
48	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,02	<u>7540,08</u> 7305,21	<u>234,87</u> 32,46	151	146	<u>5</u> 1	<u>84,6000</u> 0,4508	<u>1,69</u> 0,01
49	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>10280,38</u> 9988,10	<u>292,28</u> 40,39	103	100	<u>3</u> -	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>1,16</u> 0,01
50	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	<u>5030,40</u> 4883,09	<u>147,31</u> 20,36	50	49	<u>1</u> -	<u>56,5500</u> 0,2828	<u>0,57</u> -
51	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>7540,08</u> 7305,21	<u>234,87</u> 32,46	75	73	<u>2</u> -	<u>84,6000</u> 0,4508	<u>0,85</u> -
52	KB46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см (д=315 мм)	100шт	0,01	<u>83366,92</u> 41065,77	<u>42301,15</u> 12510,63	834	411	<u>423</u> 125	<u>528,3810</u> 157,2890	<u>5,28</u> 1,57
53	KB46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см (д=150 мм)	100шт	0,03	<u>39698,54</u> 19555,13	<u>20143,41</u> 5957,44	1191	587	<u>604</u> 179	<u>251,6100</u> 74,8995	<u>7,55</u> 2,25
54	KB46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см (д=125 мм)	100шт	0,02	<u>33082,11</u> 16295,94	<u>16786,17</u> 4964,53	662	326	<u>336</u> 99	<u>209,6750</u> 62,4163	<u>4,19</u> 1,25
55	KB46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,09	<u>12583,88</u> 5869,41	<u>6714,47</u> 1985,81	1133	528	<u>605</u> 179	<u>75,5200</u> 24,9665	<u>6,8</u> 2,25
56	KB16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,12	<u>9777,61</u> 7494,62	<u>1861,69</u> 514,13	1173	899	<u>223</u> 62	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>10,88</u> 0,75
57	C113-133	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	12	<u>85,19</u> -	<u>-</u> -	1022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	KB16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,02	<u>13049,88</u> 9825,90	<u>2607,51</u> 746,40	261	197	<u>52</u> 15	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>2,38</u> 0,18
59	C113-154	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2	<u>253,00</u> -	<u>-</u> -	506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	2307-10160 варіант 1	Коротка різьба д. 15	шт	14	<u>11,32</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	2307-10160 варіант 2	Коротка різьба д. 25	шт	4	<u>17,66</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	2307-10160 варіант 3	Коротка різьба д. 40	шт	6	<u>40,40</u> -	-	242	-	-	-	-
63	2307-10160 варіант 4	Мфта сталева д. 15	шт	6	<u>13,27</u> -	-	80	-	-	-	-
64	2307-10160 варіант 5	Мфта сталева д. 25	шт	2	<u>34,53</u> -	-	69	-	-	-	-
65	C113-104 варіант 1	Американка сталева 40 мм	10шт	1	<u>3464,37</u> -	-	3464	-	-	-	-
66	C113-1509 варіант 1	Коліно сталеве д. 15	шт	6	<u>119,69</u> -	-	718	-	-	-	-
67	C113-1509 варіант 2	Коліно сталеве д. 40	шт	8	<u>363,47</u> -	-	2908	-	-	-	-
68	C113-1194- 11Д варіант 6	Перехід концентричний (40x65)	шт	2	<u>267,73</u> -	-	535	-	-	-	-
69	C113-1194- 11Д варіант 5	Заглушка еліптична ф76	шт	2	<u>192,15</u> -	-	384	-	-	-	-
70	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,017	<u>1225,16</u> 430,49	<u>56,20</u> 5,82	21	7	<u>1</u> -	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,08</u> -
71	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,017	<u>4363,96</u> 643,20	<u>89,03</u> 13,04	74	11	<u>2</u> -	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,12</u> -
72	КБ26-20-6	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм пружними виробами з склопластика, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,2	<u>979,30</u> 721,37	<u>204,49</u> 63,89	196	144	<u>41</u> 13	<u>8,9600</u> 0,7847	<u>1,79</u> 0,16
73	& C111- 1680-1 варіант 8	Трубна ізоляція ф80мм б= 9мм ST	м.п	2	<u>207,36</u> -	-	415	-	-	-	-
74	КБ26-20-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм пружними виробами з склопластика, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,4	<u>741,12</u> 553,91	<u>149,04</u> 46,56	296	222	<u>60</u> 19	<u>6,8800</u> 0,5719	<u>2,75</u> 0,23
75	& C111- 1680-1 варіант 9	Трубна ізоляція ф48мм б= 9мм ST	м.п	4	<u>104,72</u> -	-	419	-	-	-	-
76	C118-8 варіант 3	Матеріали для кріплення (25 кг)	комплект	1	<u>2794,83</u> -	-	2795	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					57699	9643	<u>3427</u> 995		<u>120,38</u> 12,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					57699				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					44629 10638 5688 13,92 1760 63387 63387				
		Розділ 3. Вентиляція									
77	КБ20-32-1	П1 Установлення вентиляторів	шт	1	<u>544,42</u> 505,62	<u>36,27</u> 10,72	544	506	<u>36</u> 11	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
78	1517-1516 варіант 4	Електроручний вентилятор (L=1444 м3/год, N=0.55 кВт), ЕРВ-2022-75-2,5	шт	1	<u>30520,00</u> -	<u>-</u> -	30520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>1174,94</u> 597,15	<u>140,76</u> 40,82	1175	597	<u>141</u> 41	<u>8,2800</u> 0,4886	<u>8,28</u> 0,49
80	2308-5065 варіант 1	Калорифер НКВ 500х250-4	шт	1	<u>10509,00</u> -	<u>-</u> -	10509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,13	<u>619,65</u> 559,96	<u>48,52</u> 15,16	81	73	<u>6</u> 2	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>0,92</u> 0,02
82	С1630-1625 варіант 4	Протипиловий фільтр ФЯР в боксі 500х250 підключ д355	шт	1	<u>15204,82</u> -	<u>-</u> -	15205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>152,62</u> 131,11	<u>6,93</u> 2,17	153	131	<u>7</u> 2	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
84	С113-2301 варіант 16	Герметичний клапан д. 355 (з ручним приводом)	шт	1	<u>2530,79</u> -	<u>-</u> -	2531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ18-20-7	Установлення вузлів насосів ручних	шт	1	<u>925,99</u> 754,44	<u>55,07</u> 17,53	926	754	<u>55</u> 18	<u>10,0700</u> 0,2035	<u>10,07</u> 0,2
86	1715-3139 варіант 2	Змішувальний вузол 1" N=0,184 кВт УСВК 1-6	шт	1	<u>27842,00</u> -	<u>-</u> -	27842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просейті до 0,25 м2	ґрати	10	<u>185,55</u> 138,01	<u>21,96</u> 6,02	1856	1380	<u>220</u> 60	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>18,2</u> 0,75
88	С111-1756 варіант 17	Решітка 3030-2R300х100 * (9016) (D =150) Григоренко	шт	2	<u>535,76</u> -	<u>-</u> -	1072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	С111-1756 варіант 18	Решітка 3030-2R300х100 * (9016) (D =225) Григоренко	шт	2	<u>664,28</u> -	<u>-</u> -	1329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	С111-1756 варіант 19	Решітка 3030-2R300х100 * (9016) (D =250) Григоренко	шт	2	<u>664,28</u> -	<u>-</u> -	1329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С111-1756 варіант 20	Решітка 3030-2R300x100 * (9016) (D =355) Григоренко	шт	4	<u>796,88</u> -	-	3188	-	-	-	-
92	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0141	<u>78668,29</u> 19375,82	<u>464,82</u> 169,95	1109	273	<u>7</u> 2	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>3,69</u> 0,03
93	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,264	<u>68618,90</u> 15349,67	<u>357,37</u> 136,38	18115	4052	<u>94</u> 36	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>54,75</u> 0,44
94	КБ20-30-1 прим.	Установлення рами для вентилятора	100кг	0,15	<u>938,43</u> 662,95	<u>153,75</u> 43,73	141	99	<u>23</u> 7	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>1,28</u> 0,08
95	С1545-261 варіант 1	Труба 50x30x3 (Рама для вентилятора (Н=200мм))	кг	15	<u>46,60</u> -	-	699	-	-	-	-
96	КБ20-41-1	Установлення віброізоляторів номер 38	10шт	0,4	<u>562,52</u> 527,86	<u>6,93</u> 2,17	225	211	<u>3</u> 1	<u>6,2900</u> 0,0266	<u>2,52</u> 0,01
97	С130-144 варіант 1	Віброізолятор А 30-30	шт	4	<u>138,65</u> -	-	555	-	-	-	-
98	С1551-27- СП варіант 1	Фасонні частини повітропроводів б=0,5/0,6	м2	40	<u>1637,79</u> -	-	65512	-	-	-	-
99	КБ26-23-9	Ізоляція трубопроводів діаметром 159 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна з покриттям із металу, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	0,3	<u>1649,39</u> 1611,26	<u>38,13</u> 11,91	495	483	<u>12</u> 4	<u>19,2000</u> 0,1463	<u>5,76</u> 0,04
100	КБ26-23-13	Ізоляція трубопроводів діаметром 273 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна з покриттям із металу, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	1,6	<u>1703,10</u> 1664,97	<u>38,13</u> 11,91	2725	2664	<u>61</u> 19	<u>19,8400</u> 0,1463	<u>31,74</u> 0,23
101	& С114-63-У- 1 варіант 3	Теплоізоляція повітропроводів з мінеральної вати б=50мм ALU LAMELLA MAT	м2	7	<u>334,97</u> -	-	2345	-	-	-	-
102	& С114-63-У- 1 варіант 4	Теплоізоляція повітропроводу Пінофол 8 мм	м2	22	<u>150,25</u> -	-	3306	-	-	-	-
103	КБ20-30-1 прим.	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,4	<u>938,43</u> 662,95	<u>153,75</u> 43,73	375	265	<u>62</u> 17	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>3,41</u> 0,21
104	С118-8 варіант 4	Матеріали для кріплення (40 кг)	комплект	1	<u>4030,05</u> -	-	4030	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,2	<u>747,14</u> 723,82	<u>6,93</u> 2,17	149	145	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>1,96</u> 0,01
106	& C111-1785-10-1A варіант 1	Гнучка вставка до вентилятора ЕВР-2022-75-2,5	шт	2	<u>1530,12</u> -	- -	3060	-	- -	- -	- -
107	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм В1	100м2	0,01875	<u>80985,41</u> 15349,67	<u>357,37</u> 136,38	1518	288	<u>7</u> 3	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>3,89</u> 0,03
108	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>544,42</u> 505,62	<u>36,27</u> 10,72	544	506	<u>36</u> 11	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
109	1517-1516 варіант 5	Вентилятор L=1354 м3/год, N=0.29 кВт ВКМС 315 ВЕНТС	шт	1	<u>14550,00</u> -	- -	14550	-	- -	- -	- -
110	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	21	<u>185,55</u> 138,01	<u>21,96</u> 6,02	3897	2898	<u>461</u> 126	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>38,22</u> 1,56
111	C111-1756 варіант 23	Решітка 3030-2R300x100 * (9016) (D =180) Григоренко	шт	2	<u>535,76</u> -	- -	1072	-	- -	- -	- -
112	C111-1756 варіант 22	Решітка 3030-2R300x100 * (9016) (D =200) Григоренко	шт	2	<u>664,28</u> -	- -	1329	-	- -	- -	- -
113	C111-1756 варіант 19	Решітка 3030-2R300x100 * (9016) (D =250) Григоренко	шт	3	<u>664,28</u> -	- -	1993	-	- -	- -	- -
114	C111-1756 варіант 21	Решітка 3030-2R300x100 * (9016) (D =315) Григоренко	шт	7	<u>796,88</u> -	- -	5578	-	- -	- -	- -
115	C111-1756 варіант 14	Приточно-витяжна дверна решітка МВ 350Р/2	шт	7	<u>557,18</u> -	- -	3900	-	- -	- -	- -
116	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0141	<u>78668,29</u> 19375,82	<u>464,82</u> 169,95	1109	273	<u>7</u> 2	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>3,69</u> 0,03
117	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,3131	<u>80965,29</u> 19375,82	<u>464,82</u> 169,95	25350	6067	<u>146</u> 53	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>81,97</u> 0,65
118	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>152,62</u> 131,11	<u>6,93</u> 2,17	153	131	<u>7</u> 2	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
119	2307-10826 варіант 3	Зворотний клапан д. 315	шт	1	<u>804,91</u> -	- -	805	-	- -	- -	- -
120	КБ20-18-3	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 315 мм	зонти	1	<u>77,53</u> 64,51	<u>8,12</u> 2,31	78	65	<u>8</u> 2	<u>0,8300</u> 0,0284	<u>0,83</u> 0,03
121	C130-277 варіант 5	Зонти витяжний д. 315 за типом ЗП 00.000 с.5. 904-51	шт	1	<u>975,05</u> -	- -	975	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	C1551-27-СП варіант 1	Фасонні частини повітропроводів б=0,5/0,6	м2	30	<u>1637,79</u>	-	49134	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	КБ20-30-1 прим.	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,25	<u>938,43</u>	<u>153,75</u>	235	166	<u>38</u>	<u>8,5300</u>	<u>2,13</u>
					<u>662,95</u>	<u>43,73</u>			<u>11</u>	<u>0,5244</u>	<u>0,13</u>
124	C118-8 варіант 1	Матеріали для кріплення (25 кг)	комплект	1	<u>2794,83</u>	-	2795	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	C130-592 варіант 1	Регулятор швидкості РС 1-300	шт	1	<u>1046,83</u>	-	1047	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,13	<u>747,14</u>	<u>6,93</u>	97	94	<u>1</u>	<u>9,7800</u>	<u>1,27</u>
					<u>723,82</u>	<u>2,17</u>			-	<u>0,0266</u>	-
127	& C111- 1785-10-1A варіант 2	Гнучка вставка ВВГ 315	шт	2	<u>454,02</u>	-	908	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		B2									
128	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>544,42</u>	<u>36,27</u>	544	506	<u>36</u>	<u>6,2100</u>	<u>6,21</u>
					<u>505,62</u>	<u>10,72</u>			<u>11</u>	<u>0,1231</u>	<u>0,12</u>
129	1517-1516 варіант 6	Вентилятор L=200 м3/год, N=0.064 кВт ВКМ 150 ВЕНТС	шт	1	<u>10320,00</u>	-	10320	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	КБ20-24-1	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубку до 250 мм	10вузол	0,4	<u>3425,80</u>	<u>134,06</u>	1370	1265	<u>54</u>	<u>43,8600</u>	<u>17,54</u>
					<u>3163,18</u>	<u>67,82</u>			<u>27</u>	<u>0,8330</u>	<u>0,33</u>
131	C111-1756 варіант 16	Дифузор МВ 125 ПФс Вентс	шт	4	<u>152,97</u>	-	612	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>185,55</u>	<u>21,96</u>	371	276	<u>44</u>	<u>1,8200</u>	<u>3,64</u>
					<u>138,01</u>	<u>6,02</u>			<u>12</u>	<u>0,0745</u>	<u>0,15</u>
133	C111-1756 варіант 15	Приточно-витяжна дверна решітка МВ 350 Вентс	шт	2	<u>203,89</u>	-	408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0294	<u>78668,29</u>	<u>464,82</u>	2313	570	<u>14</u>	<u>261,8000</u>	<u>7,7</u>
					<u>19375,82</u>	<u>169,95</u>			<u>5</u>	<u>2,0876</u>	<u>0,06</u>
135	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>152,62</u>	<u>6,93</u>	153	131	<u>7</u>	<u>1,7500</u>	<u>1,75</u>
					<u>131,11</u>	<u>2,17</u>			<u>2</u>	<u>0,0266</u>	<u>0,03</u>
136	2307-10826 варіант 4	Зворотний клапан д. 125	шт	1	<u>203,93</u>	-	204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	<u>59,16</u>	<u>7,85</u>	59	47	<u>8</u>	<u>0,6100</u>	<u>0,61</u>
					<u>47,41</u>	<u>2,28</u>			<u>2</u>	<u>0,0280</u>	<u>0,03</u>
138	C130-277 варіант 6	Зонт витяжний д. 125 за типом ЗП 00.000 с.5. 904-51	шт	1	<u>251,87</u>	-	252	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	C1551-27-СП варіант 1	Фасонні частини повітропроводів б=0,5/0,6	м2	7	<u>1637,79</u>	-	11465	-	-	-	-
140	KB26-23-7	Ізоляція трубопроводів діаметром 133 мм конструкціями теплоізоляційними повнозбірними на основі виробів із мінеральної вати або скляного штапельного волокна з покриттям із металу, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	0,75	<u>1568,83</u> 1530,70	<u>38,13</u> 11,91	1177	1148	<u>29</u> 9	<u>18,2400</u> 0,1463	<u>13,68</u> 0,11
141	& C114-63-У-1 варіант 3	Теплоізоляція повітропроводів з мінеральної вати б=50мм ALU LAMELLA MAT	м2	2	<u>334,97</u>	-	670	-	-	-	-
142	KB20-30-1 прим.	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,07	<u>938,43</u> 662,95	<u>153,75</u> 43,73	66	46	<u>11</u> 3	<u>8,5300</u> 0,5244	<u>0,6</u> 0,04
143	C118-8 варіант 5	Матеріали для кріплення (7 кг)	комплект	1	<u>1243,41</u>	-	1243	-	-	-	-
144	C130-592 варіант 1	Регулятор швидкості PC 1-300	шт	1	<u>1046,83</u>	-	1047	-	-	-	-
145	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,13	<u>747,14</u> 723,82	<u>6,93</u> 2,17	97	94	<u>1</u> -	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>1,27</u> -
146	& C111-1785-10-1A варіант 2	Гнучка вставка BBГ 315	шт	2	<u>454,02</u>	-	908	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					351447	26204	<u>1643</u> 501		<u>343,5</u> 6,11
		Разом устаткування, грн.					93741				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3682				
		Всього устаткування, грн.					97423				
		Разом будівельні роботи, грн.					257706				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					229859				
		всього заробітна плата, грн.					26705				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14801				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4546				
		Всього будівельні роботи, грн.					272507				

		Всього по розділу 3					369929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	КПЗ-12-1	Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	<u>2212,40</u> 2212,40	- -	2212	2212	- -	<u>20,0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2212	2212	- -		<u>20</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2212 2212 925 1,74 222 3137				
		----- Всього по розділу 4					3137				
148	КБ1-164-2	Розділ 5. Прямок під гребінку Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,00075	<u>16812,80</u> 16812,80	- -	13	13	- -	<u>261,8000</u> -	<u>0,2</u> -
149	КБ8-5-9	Мурування стін прямоків і каналів з цегли керамічної (для розподільчої гребінки)	1 м3	0,1	<u>5269,80</u> 882,56	<u>98,88</u> 49,66	527	88	<u>10</u> 5	<u>11,7800</u> 0,5440	<u>1,18</u> 0,05
150	КБ9-72-1 к=1,45	Виготовлення металевих кронштейнів для кріплення стояків вентиляційних труб	т	0,05	<u>20115,94</u> 17189,39	<u>816,76</u> 142,87	1006	859	<u>41</u> 7	<u>211,1200</u> 1,7570	<u>10,56</u> 0,09
151	& С1-2-6 варіант 13	Метал	кг	50	<u>44,02</u> -	- -	2201	-	- -	- -	- -
152	КБ9-34-5	Влаштування металевих кронштейнів для кріплення стояків вентиляційних тру	т	0,05	<u>7429,86</u> 2201,67	<u>1512,01</u> 511,15	371	110	<u>76</u> 26	<u>27,6800</u> 5,2512	<u>1,38</u> 0,26
		Разом прямі витрати по розділу 5					4118	1070	<u>127</u> 38		<u>13,32</u> 0,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4118 2921 1108 617 1,65 208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4735				

		Всього по розділу 5					4735				
		Разом прямі витрати по кошторису					609843	60807	<u>14452</u>		<u>764,11</u>
									<u>5473</u>		<u>68,51</u>
		Разом устаткування, грн.					93741				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3682				
		Всього устаткування, грн.					97423				
		Разом будівельні роботи, грн.					516102				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					440843				
		всього заробітна плата, грн.					66280				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35556				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					85,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10769				
		Всього будівельні роботи, грн.					551658				


		Всього по кошторису					649080				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					917,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					77049				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на електротехнічні рішення

Загально-будівельні роботи

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

246,358 тис. грн.

0,56116 тис.люд.год.

45,501 тис. грн.

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ21-24-2	Розділ 1. Монтаж щита розподільчого ЩЗС Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	466,64 307,44	1,97 0,24	467	307	2 -	3,9100 0,0030	3,91 -			
2	& 1504-19078-1 варіант 3	Щит розподільчий навісного виконання на 24 модулі розміром 310х395х130 мм ЩРН-24-IP30	шт	1	2583,64 -	- -	2584	-	- -	- -	- -			
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	23164,58 16103,58	823,53 752,23	232	161	8 8	207,2000 9,7940	2,07 0,1			
4	С1547-16 варіант 21	Перемикач навантаження 4-х полюсний 380 В; Іn=20 А ETI-LAS 20 4р СОР	шт	1	1387,46 -	- -	1387	-	- -	- -	- -			
5	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,1	30494,07 22459,87	823,53 752,23	3049	2246	82 75	285,6400 9,7940	28,56 0,98			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1547-16 варіант 22	Вимикач автоматичний 3-х полюсний 380 В; Ін=63А; Іу=10А; хар-ка "С" SEZ-PR63-C10	шт	1	<u>548,71</u> -	-	549	-	-	-	-
7	C1547-16 варіант 23	Вимикач автоматичний 1-но полюсний 230 В; Ін=63А; Іу=10А; хар-ка "С" SEZ-PR61-C10	шт	4	<u>238,80</u> -	-	955	-	-	-	-
8	C1547-16 варіант 24	Вимикач автоматичний 1-но полюсний 230 В; Ін=63А; Іу=6А; хар-ка "С" SEZ-PR61-C6	шт	5	<u>271,77</u> -	-	1359	-	-	-	-
9	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>23164,58</u> 16103,58	<u>823,53</u> 752,23	695	483	<u>25</u> 23	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>6,22</u> 0,29
10	C1547-16 варіант 25	Вимикач диференційний 2-х полюсний, 230 В; Ін=16 А; Івит=30 мА; хар-ка "С"; тип "А" ETI-KZS-1М C16/0,03	шт	3	<u>1734,63</u> -	-	5204	-	-	-	-
11	KB21-22-12	Монтаж незалежного розчеплювача SEZ- VC	100шт	0,01	<u>23164,58</u> 16103,58	<u>823,53</u> 752,23	232	161	<u>8</u> 8	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>2,07</u> 0,1
12	C1547-16 варіант 26	Розчеплювач незалежний, 230 В; 0,05 с SEZ-VC	шт	1	<u>335,19</u> -	-	335	-	-	-	-
13	& C1545- 289-1 варіант 7	Шина нульова, 6х9 мм; 63 А; 14 груп; ж. BC- 4А 14	шт	1	<u>122,56</u> -	-	123	-	-	-	-
14	& C1545- 289-1 варіант 8	Шина нульова, 6х9 мм; 63 А; 14 груп; с. BC- 4А 14	шт	1	<u>122,75</u> -	-	123	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					17294	3358	<u>125</u> 114		<u>42,83</u> 1,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17294				
		-----					13811				
							3472				
							1817				
							4,3				
							544				
							19111				
		Всього по розділу 1					19111				
15	KM8-81-1	Розділ 2. Монтаж системи контролю і сигналізації загазованості Установлення пульта контролю датчика загазованості	шт	1	<u>132,79</u> 130,27	-	133	130	-	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1503-8874 варіант 2	Пульт контролю датчика загазованості, 220В, 30ВА Сигнал-31Д/4	шт	1	<u>6450,00</u>	-	6450	-	-	-	-
17	КМ10-668-2	Установлення газосигналізатора	шт	3	<u>270,61</u> 230,78	<u>1,35</u> 0,19	812	692	<u>4</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>9,6</u> 0,01
18	1704-50274 варіант 2	Газосигналізатор метану, =12 В, 150 мА, поріг спрацювання по метану: 20% НКГР GS- 133	шт	3	<u>2803,00</u>	-	8409	-	-	-	-
19	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	3	<u>270,61</u> 230,78	<u>1,35</u> 0,19	812	692	<u>4</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>9,6</u> 0,01
20	1602-30066 варіант 3	Сповіслювач світлозвуковий, =12 В, 70 мА, 95 дБ "Гном-1"	шт	2	<u>948,00</u>	-	1896	-	-	-	-
21	1602-30066 варіант 5	Сповіслювач світломовний загазованості, =12 В, 170 мА, 85 дБ, 60 сек "Плай" ОР-05С- 12/24	шт	1	<u>1302,00</u>	-	1302	-	-	-	-
22	КМ10-111-2	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настінний	шт	1	<u>276,60</u> 172,61	-	277	173	-	<u>2,1200</u>	<u>2,12</u>
23	1604-5003 варіант 2	Аудіодомофон, 220 В, 4,5 Вт DP-2S	шт	1	<u>1052,80</u>	-	1053	-	-	-	-
24	КМ10-683-10 прим.	Монтаж аудіопанелі виклику	шт	1	<u>452,67</u> 260,54	-	453	261	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
25	1604-5005 варіант 2	Аудіопанель виклику, =9 В DR-2PN	шт	1	<u>1145,75</u>	-	1146	-	-	-	-
26	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	2	<u>20,10</u> 12,98	-	40	26	-	<u>0,1800</u>	<u>0,36</u>
27	1504-12175 варіант 2	Датчик руху інфрачервоний, 230 В, 10+420 с, 12 м, Е=10+2000 Лк, Ін=6 А Р12В-ІР44	шт	2	<u>480,01</u>	-	960	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					23743	1974	<u>8</u> 2		<u>26,48</u> 0,02
		Разом устаткування, грн.					18057				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					710				
		Всього устаткування, грн.					18767				
		Разом будівельні роботи, грн.					5686				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3704				
		всього заробітна плата, грн.					1976				
		Загальновиробничі витрати, грн.					960				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					269				
		Всього будівельні роботи, грн.					6646				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					25411				
		Розділ 3. Монтаж світильників, ламп, комплектуючих									
28	КБ21-18-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	100шт	0,21	<u>16930,79</u> 16162,53	<u>38,95</u> 4,80	3555	3394	<u>8</u> 1	<u>203,2000</u> 0,0592	<u>42,67</u> 0,01
29	1507-1002 варіант 10	Світильник накладний СД, 12 Вт, Ra=80, T=4000K ДПП-01В-12-001-IP20	шт	21	<u>1361,20</u> -	-	28585	-	-	-	-
30	КБ21-18-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	0,1	<u>12985,60</u> 12217,34	<u>38,95</u> 4,80	1299	1222	<u>4</u> -	<u>153,6000</u> 0,0592	<u>15,36</u> 0,01
31	1507-1003 варіант 17	Світильник накладний СД, 8 Вт, Ra=80, T=4000K ДББ-64В-8-052-IP54	шт	4	<u>1157,83</u> -	-	4631	-	-	-	-
32	1507-1003 варіант 14	Світильник накладний СД, 8 Вт, Ra=80, T=4000K ДББ-64В-8-022-IP54	шт	1	<u>2176,26</u> -	-	2176	-	-	-	-
33	1507-1003 варіант 18	Світильник накладний СД, 12 Вт, Ra=80, T=4000K ДББ-64В-12-033-IP54	шт	5	<u>1157,83</u> -	-	5789	-	-	-	-
34	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,05	<u>26142,00</u> 16798,85	<u>38,95</u> 4,80	1307	840	<u>2</u> -	<u>211,2000</u> 0,0592	<u>10,56</u> -
35	1507-1003 варіант 16	Світильник накладний СД, 8 Вт, Ra=80, T=4000K з акумуляторною батареєю ДПП-06У-8-221-IP65	шт	5	<u>5370,28</u> -	-	26851	-	-	-	-
36	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,04	<u>11329,26</u> 11010,30	<u>38,95</u> 4,80	453	440	<u>2</u> -	<u>131,2000</u> 0,0592	<u>5,25</u> -
37	1507-1002 варіант 9	Світильник накладний СД, 6 Вт, Ra=80, T=4000K з акумуляторною батареєю та наклейкою "Вихід" ДБО01ВСП-6-6-104-IP20	шт	4	<u>4444,11</u> -	-	17776	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					92422	5896	<u>16</u> 1		<u>73,84</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					92422				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86510				
		всього заробітна плата, грн.					5897				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3056				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					903				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					95478				

		Всього по розділу 3					95478				
		Розділ 4. Монтаж електроустановчих виробів									
38	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,11	<u>2032,32</u> 1825,36	-	224	201	-	<u>25,3100</u>	<u>2,78</u>
39	С1547-6 варіант 9	Вимикач відкритого встановлення одноклавішний ~ 250В, 10А, IP20 ViKo "Vera" 90681001	шт	11	<u>87,64</u> -	-	964	-	-	-	-
40	КБ21-22-5	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>2256,61</u> 2049,65	-	45	41	-	<u>28,4200</u>	<u>0,57</u>
41	С1547-6 варіант 10	Перемикач відкритого встановлення одноклавішний ~250В, 10А, IP20 ViKo "Vera" 90681004	шт	2	<u>100,62</u> -	-	201	-	-	-	-
42	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,23	<u>1928,84</u> 1825,36	-	444	420	-	<u>25,3100</u>	<u>5,82</u>
43	С1545-215 варіант 13	Розетка штепсельна відкритого встановлення із захисним контактом та кришкою, подвійна ~250В, 16А, IP20 ViKo "Vera" 90681056	100шт	0,02	<u>14333,48</u> -	-	287	-	-	-	-
44	С1545-215 варіант 15	Розетка штепсельна відкритого встановлення із захисним контактом, шторками та кришкою, одинарна ~250В, 16А, IP44 MINA GRAND "OVIVO"	100шт	0,2	<u>12477,08</u> -	-	2495	-	-	-	-
45	С1545-215 варіант 14	Розетка штепсельна відкритого встановлення із захисним контактом та кришкою, одинарна ~380В, 16А, IP44 3P+PE+N IZN 1653	100шт	0,01	<u>28892,96</u> -	-	289	-	-	-	-
46	1504-17152 варіант 9	Коробка відгалужувальна відкритого встановлення, IP40 8106 КА	шт	26	<u>59,87</u> -	-	1557	-	-	-	-
47	1504-17152 варіант 10	Коробка розподільча вогнестійка (Р30) KBK 1. 30-3-1	шт	5	<u>392,21</u> -	-	1961	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					8467	662	-		<u>9,17</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					8467		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					7805 662 363 0,89 112 8830 8830				
		Розділ 5. Монтаж труб, проводів та кабелів									
48	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,1	<u>5869,41</u> 5869,41	-	587	587	-	<u>75,5200</u> -	<u>7,55</u> -
49	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,07	<u>11237,53</u> 11237,53	-	787	787	-	<u>144,5900</u> -	<u>10,12</u> -
50	КБ21-2-1 прим.	Прокладання гофрованих труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	5,12	<u>4157,71</u> 3091,36	<u>49,09</u> 6,04	21287	15828	<u>251</u> 31	<u>42,3300</u> 0,0746	<u>216,73</u> 0,38
51	& С1545-267-1 варіант 26	Металорукав в ПВХ-оболонці, Ду=20 мм РЗ-Ц-П-20У1	м	115	<u>120,30</u> -	-	13835	-	-	-	-
52	& С1545-267-1 варіант 27	Труба ПВХ гнучка гофрована, легкого типу д=20 Октопус-9 91920	м	267	<u>14,17</u> -	-	3783	-	-	-	-
53	& С1545-267-1 варіант 28	Труба ПВХ гнучка гофрована, легкого типу д=25 Октопус-9 91925	м	130	<u>17,93</u> -	-	2331	-	-	-	-
54	КБ21-2-2 прим.	Прокладання гофрованих труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	0,05	<u>4490,37</u> 3388,59	<u>49,09</u> 6,04	225	169	<u>2</u> -	<u>46,4000</u> 0,0746	<u>2,32</u> -
55	& С1545-267-1 варіант 29	Труба ПВХ гнучка гофрована, легкого типу д=32 Октопус-9 91932	м	5	<u>24,02</u> -	-	120	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,27	<u>583,86</u> 541,15	- -	158	146	- -	<u>7,4100</u> -	<u>2</u> -
57	15095-2024 варіант 3	Провід з'єднувальний з мідними жилами, з ПВХ-ізоляцією жил та оболонкою із ПВХ-пластикату ПВСнгд-380 2х1,0 мм ²	1000м	0,027	<u>19066,27</u> -	- -	515	-	- -	- -	- -
58	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	4,24	<u>741,96</u> 628,06	- -	3146	2663	- -	<u>8,6000</u> -	<u>36,46</u> -
59	С157-294 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ-ізоляцією жил та оболонкою із ПВХ-пластикату ВВГнгд-660 2х1,5	1000м	0,052	<u>32300,94</u> -	- -	1680	-	- -	- -	- -
60	С157-294 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ-ізоляцією жил та оболонкою із ПВХ-пластикату ВВГнгд-660 3х1,5	1000м	0,198	<u>39644,94</u> -	- -	7850	-	- -	- -	- -
61	& 15093-33013-1 варіант 15	Кабель вогнестійкий (Р30) з мідними жилами, з ізоляцією жил та оболонкою з безгалогенних речовин, перерізом 2х1,5 мм ² Flame X 950 (N) НХН FE180/E30 0,6/1 kV	1000м	0,031	<u>49557,36</u> -	- -	1536	-	- -	- -	- -
62	& 15093-33013-1 варіант 14	Кабель вогнестійкий (Р30) з мідними жилами, з ізоляцією жил та оболонкою з безгалогенних речовин, перерізом 3х1,5 мм ² Flame X 950 (N) НХН FE180/E30 0,6/1 kV	1000м	0,084	<u>54626,76</u> -	- -	4589	-	- -	- -	- -
63	15096-12111 варіант 3	Кабель контрольний з мідними жилами, з ПВХ-ізоляцією жил та оболонкою із ПВХ-пластикату, екранований, перерізом 4х1,0 мм ² КВВГЭнгд-660	1000м	0,059	<u>15663,61</u> -	- -	924	-	- -	- -	- -
64	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,87	<u>1047,58</u> 890,97	- -	911	775	- -	<u>12,2000</u> -	<u>10,61</u> -
65	С157-294 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ-ізоляцією жил та оболонкою із ПВХ-пластикату ВВГнгд-660 3х2,5	1000м	0,057	<u>60493,74</u> -	- -	3448	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	15093-35033 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ-ізоляцією жил та оболонкою із ПВХ-пластикату ВВГнгд-660 5х1,5	1000м	0,03	<u>64939,89</u> -	- -	1948	-	- -	- -	- -
67	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одноквартирного або багатоквартирного у загальному обплітенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,05	<u>1416,73</u> 1188,93	- -	71	59	- -	<u>16,2800</u> -	<u>0,81</u> -
68	15093-35033 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ-ізоляцією жил та оболонкою із ПВХ-пластикату ВВГнгд-660 5х4	1000м	0,005	<u>267695,49</u> -	- -	1338	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 5							71069	21014	<u>253</u> 31		<u>286,6</u> 0,38
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							71069 49802 21045 11499 28,25 3562 82568				

Всього по розділу 5							82568				
Розділ 6. Заземлення											
69	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м ³	0,0364	<u>16812,80</u> 16812,80	- -	612	612	- -	<u>261,8000</u> -	<u>9,53</u> -
70	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м ³	0,0364	<u>9514,46</u> 9514,46	- -	346	346	- -	<u>150,4500</u> -	<u>5,48</u> -
71	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,5	<u>4122,97</u> 890,85	<u>3088,08</u> 484,43	2061	445	<u>1544</u> 242	<u>11,2000</u> 5,6140	<u>5,6</u> 2,81
72	С111-1809 варіант 8	Сталь кругла гар. д.16 мм	т	0,0237	<u>42850,18</u> -	- -	1016	-	- -	- -	- -
73	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,02	<u>11237,53</u> 11237,53	- -	225	225	- -	<u>144,5900</u> -	<u>2,89</u> -
74	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм ²	100 м	0,13	<u>2055,33</u> 1781,70	<u>56,85</u> 7,00	267	232	<u>7</u> 1	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>2,91</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,03	<u>4545,13</u> 2036,22	<u>61,06</u> 7,52	136	61	<u>2</u> -	<u>25,6000</u> 0,0928	<u>0,77</u> -
76	С1110-171 варіант 3	Смуга сталевая горячекатана, звичайної точності прокатки, розміром 4х25 мм	т	0,01248	<u>43891,82</u> -	- -	548	-	- -	- -	- -
77	С113-1879 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682	шт	1	<u>376,47</u> -	- -	376	-	- -	- -	- -
78	С188888-20 варіант 1	Злучник контрольний для смуги В25 С-032	шт	3	<u>89,35</u> -	- -	268	-	- -	- -	- -
79	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	100 м	0,25	<u>8027,18</u> 4963,30	<u>13,88</u> 5,01	2007	1241	<u>3</u> 1	<u>62,4000</u> 0,0630	<u>15,6</u> 0,02
80	С157-253 варіант 1	Провід з'єднувальний з мідними жилами, з ПВХ-ізоляцією жил та оболонкою із ПВХ-пластикату, перерізом 1х10 мм ² ПВ3	1000м	0,025	<u>51341,42</u> -	- -	1284	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					9146	3162	<u>1556</u> 244		<u>42,78</u> 2,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9146 4428 3406 1892 4,83 610 11038				

		Всього по розділу 6					11038				
81	КП1-61-2	Розділ 7. Пусконаладжувальні роботи Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	вимір.	1	<u>221,24</u> 221,24	- -	221	221	- -	<u>2,0000</u> -	<u>2</u> -
82	КП2-16-4	Запуск системи сигналізації та оповіщення	система	1	<u>2544,26</u> 2544,26	- -	2544	2544	- -	<u>23,0000</u> -	<u>23</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					2765	2765	- -		<u>25</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					2765 2765				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1156 2,17 278 3921				
		Всього по розділу 7					3921				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					224906 18057 710 18767 206849 166060 39223 20744 49,73 6278 227593	38831	1958 392		506,7 4,73
		Всього по кошторису					246358				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					561,16 45501				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Чемерського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кіптівської сільської ради Чернігівської області за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Чемер, вул. Столярова, 6" (коригування)
21-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на пожежна сигналізація
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 70,652 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27993 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,031 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>4772,34</u> 4669,44	<u>1,35</u> 0,19	4772	4669	<u>1</u> -	<u>60,8000</u> 0,0026	<u>60,8</u> -
2	1602-30041 варіант 4	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас-4П.1"	комплект	1	<u>10189,05</u> -	- -	10189	-	- -	- -	- -
3	КМ8-594-6	Світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на підвісках [штангах], кількість ламп у світильнику 1	100 шт	0,01	<u>22536,82</u> 12890,11	<u>9166,11</u> 5835,73	225	129	<u>92</u> 58	<u>153,6000</u> 71,7423	<u>1,54</u> 0,72
4	& С1545-185САО-1 варіант 2	Світильник аварійного освітлення з резервним живленням Типу VITO-800	шт	1	<u>917,78</u> -	- -	918	-	- -	- -	- -
5	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний	шт	1	<u>57,51</u> 49,15	<u>5,55</u> 2,00	58	49	<u>6</u> 2	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>0,64</u> 0,03
6	1511-2001 варіант 4	Акумуляторна батарея 12V 7 А/год	шт	1	<u>698,55</u> -	- -	699	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	3	<u>270,61</u> 230,78	<u>1,35</u> 0,19	812	692	<u>4</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>9,6</u> 0,01
8	1602-30088 варіант 7	Оповіслювач світлозвуковий "Вихід" ОС-1	шт	3	<u>931,69</u> -	-	2795	-	-	-	-
9	1602-30088 варіант 6	Оповіслювач світлозвуковий "Пожежа" ОС3-2	шт	2	<u>1199,95</u> -	-	2400	-	-	-	-
10	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС ручний	шт	2	<u>145,11</u> 115,39	<u>5,26</u> 0,73	290	231	<u>11</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>3,2</u> 0,02
11	1602-30066 варіант 4	Сповіслювач пожежний ручний SPR1	шт	3	<u>245,30</u> -	-	736	-	-	-	-
12	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий	шт	8	<u>270,61</u> 230,78	<u>1,35</u> 0,19	2165	1846	<u>11</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>25,6</u> 0,02
13	1602-30076 варіант 2	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3	шт	9	<u>571,49</u> -	-	5143	-	-	-	-
14	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,04	<u>639,70</u> 639,70	-	26	26	-	<u>8,8700</u> -	<u>0,35</u> -
15	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1	<u>3512,64</u> 2549,22	<u>112,29</u> 52,56	3513	2549	<u>112</u> 53	<u>32,8000</u> 0,6474	<u>32,8</u> 0,65
16	С1530-103 варіант 3	Кабельний канал 25х16	10м	10	<u>302,77</u> -	-	3028	-	-	-	-
17	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,01	<u>5780,68</u> 4567,19	<u>535,11</u> 298,88	58	46	<u>5</u> 3	<u>57,4200</u> 3,6363	<u>0,57</u> 0,04
18	С113-38 варіант 2	Труби сталеві 18х1,2	м	1	<u>95,93</u> -	-	96	-	-	-	-
19	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,01	<u>808,86</u> 628,06	<u>59,22</u> 42,36	8	6	<u>1</u> -	<u>8,6000</u> 0,5187	<u>0,09</u> 0,01
20	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	1	<u>589,56</u> 497,92	<u>13,02</u> 8,52	590	498	<u>13</u> 9	<u>6,2600</u> 0,1029	<u>6,26</u> 0,1
21	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	1,49	<u>4557,86</u> 3440,64	<u>48,04</u> 6,64	6791	5127	<u>72</u> 10	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>66,75</u> 0,14
22	& С154-100-30-3-1-6-33 варіант 9	Кабель КОВВнг-FRHF FE180/E30 1х2х0,8	м	30	<u>38,08</u> -	-	1142	-	-	-	-
23	& С154-100-30-3-1-6-33 варіант 8	Кабель КОВСнг-FRHF FE180/E30 3х1,5	м	20	<u>80,92</u> -	-	1618	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	15097-34011 варіант 3	Кабель ПСВВнг 4х0,4	1000м	0,2	<u>5513,30</u>	-	1103	-	-	-	-
25	C1545-42 варіант 8	Дюбель 6х30	100шт	5	<u>413,82</u>	-	2069	-	-	-	-
26	C1545-249 варіант 2	Саморіз 3,5х32	100шт	5	<u>225,83</u>	-	1129	-	-	-	-
27	& C188888-53-1 варіант 2	Вогнестійка піна (TERMOPUR FIRESTOP)	балон	1	<u>593,32</u>	-	593	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					52966	15868	<u>328</u> 139		<u>208,2</u> 1,74
		Разом будівельні роботи, грн.					52966				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36770				
		всього заробітна плата, грн.					16007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7942				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2268				
		Всього будівельні роботи, грн.					60908				

		Всього по розділу 1					60908				
28	ПЖ5-39	Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально- контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф "Тірас-4П"	шт	1	<u>917,95</u> 917,95	-	918	918	-	<u>8,4000</u>	<u>8,4</u> -
29	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світлозвуковий "Вихід", "Пожежа", "Вихід" Ех	шт	3	<u>861,13</u> 861,13	-	2583	2583	-	<u>7,8800</u>	<u>23,64</u> -
30	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний	шт	2	<u>77,59</u> 77,59	-	155	155	-	<u>0,7100</u>	<u>1,42</u> -
31	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	8	<u>196,70</u> 196,70	-	1574	1574	-	<u>1,8000</u>	<u>14,4</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5230	5230	-		<u>47,86</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					5230				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5230				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2191 4,16 526 7421				
		Всього по розділу 2					7421				
32	1604-5001 варіант 1	Розділ 3. Майно зв'язку Апарат телефонний	шт	1	<u>545,28</u>	-	545	-	-	-	-
33	8401-151 варіант 1	Гучномовець	шт	1	<u>1008,12</u>	-	1008	-	-	-	-
34	1601-2110 варіант 1	Радіоприймач	комплект	1	<u>771,34</u>	-	771	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					2324	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2324 2324 2324				
		Всього по розділу 3					2324				
		Разом прямі витрати по кошторису					60520	21098	<u>328</u> 139		<u>256,06</u> 1,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					60520 39094 21237 10132 22,13 2794 70652				
		Всього по кошторису					70652				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					279,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24031				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Чемерського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кіптівської сільської ради Чернігівської області за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Чемер, вул. Столярова, 6" (коригування)
21-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на загально-будівельні роботи (додаткові роботи згідно корегованого проекту)
Загально-будівельні роботи

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 867,263 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,50172 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 127,592 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Загально-будівельні роботи									
1	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів (шліфування поверхні фундаментної плити)	100м2	1,908	<u>1844,62</u>	-	3520	3093	-	<u>19,9100</u>	<u>37,99</u>
					1621,07	-			-	-	-
2	КБ6-3-1	Бетонування пустот на торцях плит перекриття бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,024	<u>376450,40</u>	<u>16467,53</u>	9035	835	<u>395</u>	<u>464,4400</u>	<u>11,15</u>
					34795,84	5751,03			138	55,8405	1,34
3	КБ6-10-1	Укладання бетону товщиною 100 мм по перекриттях бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м2	0,07	<u>32214,81</u>	<u>864,42</u>	2255	116	<u>61</u>	<u>23,0000</u>	<u>1,61</u>
					1658,76	222,69			16	2,1958	0,15
4	КБ6-10-2 к=5	На кожні 10 мм зміни товщини бетону додавати або виключати до норми 6-10-1 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м2	-0,07	<u>15783,36</u>	<u>414,73</u>	-1105	-37	<u>-29</u>	<u>7,2500</u>	<u>-0,51</u>
					522,87	107,70			-8	1,0445	-0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,23	<u>50513,80</u> 1745,66	- -	11618	402	- -	<u>22,7300</u> -	<u>5,23</u> -
6	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,431	<u>6701,28</u> 5899,78	<u>4,27</u> 3,73	9590	8443	<u>6</u> 5	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>109,93</u> 0,06
7	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,431	<u>8760,51</u> 8744,51	<u>16,00</u> 13,97	12536	12513	<u>23</u> 20	<u>107,4000</u> 0,1665	<u>153,69</u> 0,24
8	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	1287,9	<u>14,38</u> -	- -	18520	-	- -	- -	- -
9	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 м	0,053308	<u>5008,17</u> 4894,46	<u>113,71</u> 57,10	267	261	<u>6</u> 3	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>3,4</u> 0,03
10	С111-1172	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,053308	<u>35797,68</u> -	- -	1908	-	- -	- -	- -
11	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м (додаткове мурування під сходовим маршем	1 м3	5,75	<u>4947,31</u> 621,81	<u>111,24</u> 55,86	28447	3575	<u>640</u> 321	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>47,15</u> 3,52
12	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,354	<u>68438,56</u> 15032,48	<u>1043,18</u> 523,87	24227	5321	<u>369</u> 185	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>67,68</u> 2,03
13	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій (армування 4 ряду блоків арматурою)	1 м	0,093842	<u>5008,17</u> 4894,46	<u>113,71</u> 57,10	470	459	<u>11</u> 5	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>5,98</u> 0,06
14	С111-1173	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,093842	<u>35797,68</u> -	- -	3359	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					124647	34981	<u>1482</u> 685		<u>443,3</u> 7,36
		Разом будівельні роботи, грн.					124647				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88184				
		всього заробітна плата, грн.					35666				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20105				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6823				
		Всього будівельні роботи, грн.					144752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	XB1-2-2	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба	100м2	0,6	<u>39690,75</u> 32224,18	-	23814	19335	-	<u>367,7300</u>	<u>220,64</u>
25	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	24	<u>42,77</u>	-	1026	-	-	-	-
26	C1555-13 варіант 6	Плити пінополістирольні ПСБ-С-25	м2	66	<u>39,75</u>	-	2624	-	-	-	-
27	C111-2011-4	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85 pro	кг	720	<u>19,07</u>	-	13730	-	-	-	-
28	C111-2016-5	Силікатна фарба Ceresit CT 54	л	24	<u>358,43</u>	-	8602	-	-	-	-
29	C1545-42 варіант 9	Дюбелі монтажні	100шт	3,6	<u>127,08</u>	-	457	-	-	-	-
30	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335	100шт	4,8	<u>680,17</u>	-	3265	-	-	-	-
31	& C111- 1844-1-8 варіант 1	Прижимна планка для кріплення шиповидної мембрани	м	42	<u>76,65</u>	-	3219	-	-	-	-
32	KB46-32-1	Пробивання в бетонних стінах і підлогах борозен площею перерізу до 20 см2	100м	0,42	<u>5095,16</u> 3174,44	<u>1920,72</u> 574,74	2140	1333	<u>807</u> 241	<u>39,9100</u> 7,2600	<u>16,76</u> 3,05
33	KB15-47-5	Обрамлення дверних прорізів армуючим кутиком	100м	0,12	<u>2147,61</u> 1675,11	-	258	201	-	<u>20,2700</u>	<u>2,43</u>
34	KB6-37-3	Улаштування деформаційних швів із застосуванням бетонітового шнура	100м шва	0,77	<u>2001,48</u> 2001,48	-	1541	1541	-	<u>24,8600</u>	<u>19,14</u>
35	& C111- 1714-1-АЩ варіант 1	Улаштування бентонітового шнура "Гідростоп" SANPOL 15x25 мм, на відмітці -3, 300	м	77	<u>96,72</u>	-	7447	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					192764	38031	<u>807</u> 241		<u>441,92</u> 3,05
		Разом будівельні роботи, грн.					192764				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					153926				
		всього заробітна плата, грн.					38272				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20565				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6738				
		Всього будівельні роботи, грн.					213329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					213329				
		Розділ 3. Перекриття									
36	КБ12-20-4	Улаштування пароізоляції обмазувальної в один шар	100м2	2,3	<u>12910,40</u> 1087,21	<u>52,77</u> 17,30	29694	2501	<u>121</u> 40	<u>14,6900</u> 0,1829	<u>33,79</u> 0,42
37	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного в один шар	100м2	2,2	<u>2258,25</u> 2119,61	<u>138,64</u> 43,32	4968	4663	<u>305</u> 95	<u>29,3900</u> 0,5320	<u>64,66</u> 1,17
38	КБ12-18-2	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на кожний наступний шар	100м2	3,625	<u>1653,88</u> 1515,24	<u>138,64</u> 43,32	5995	5493	<u>502</u> 157	<u>21,0100</u> 0,5320	<u>76,16</u> 1,93
39	С1555-13 варіант 2	Плити пінополістирольні 50мм	м2	366,5	<u>255,99</u> -	- -	93820	-	- -	- -	- -
40	С1555-13 варіант 4	Плити пінополістирольні 30мм	м2	82,5	<u>204,99</u> -	- -	16912	-	- -	- -	- -
41	С1555-13 варіант 1	Плити пінополістирольні товщ.20мм	м2	40	<u>153,80</u> -	- -	6152	-	- -	- -	- -
42	С1555-13 варіант 5	Плити пінополістирольні товщ.10мм	м2	93,5	<u>67,29</u> -	- -	6292	-	- -	- -	- -
43	С1550-26 варіант 1	Клей-піна Sika Boom 582 Foam Fix (750мл)	балон	73	<u>392,09</u> -	- -	28623	-	- -	- -	- -
44	КБ12-22-1	Улаштування похилоутворюючого шару із цементно-піщаного розчину марки М150 товщиною 15 мм	100м2	2,2	<u>7979,02</u> 2502,64	<u>1763,16</u> 597,69	17554	5506	<u>3879</u> 1315	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>84,46</u> 14,23
45	КБ12-22-2 к=35	Улаштування похилоутворюючого шару із цементно-піщаного розчину марки М150, на кожний 1 мм зміни товщини (товщ.50мм)	100м2	2,2	<u>9362,58</u> 319,43	<u>835,83</u> 272,59	20598	703	<u>1839</u> 600	<u>4,9000</u> 2,9330	<u>10,78</u> 6,45
46	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,42104	<u>1369,42</u> 1013,67	<u>246,10</u> 64,36	577	427	<u>104</u> 27	<u>13,5300</u> 0,6150	<u>5,7</u> 0,26
47	С111-870 варіант 1	Сітка зварна (5мм) 100x100x10	м2	221,6	<u>255,05</u> -	- -	56519	-	- -	- -	- -
48	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь праймером	100м2	2,31	<u>602,72</u> 594,34	<u>8,38</u> 2,21	1392	1373	<u>19</u> 5	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>15,45</u> 0,06
49	& С111-78-2 варіант 1	Праймер бітумний Акваізол АР-20	л	92,4	<u>95,01</u> -	- -	8779	-	- -	- -	- -
50	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	2,7	<u>3194,14</u> 1733,97	<u>323,65</u> 112,08	8624	4682	<u>874</u> 303	<u>21,8000</u> 1,2096	<u>58,86</u> 3,27
51	С111-852 варіант 1	Руберойд Aquaizol ЕКО-РЕ-4,0	м2	310,5	<u>141,33</u> -	- -	43883	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C111-852 варіант 2	Руберойд АПП-СХ-4,0-ПС	м2	305,1	<u>143,37</u>	-	43742	-	-	-	-
53	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні буттового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,12	<u>2697,09</u> 2697,09	-	324	324	-	<u>33,5000</u>	<u>4,02</u>
54	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,0288	<u>19783,20</u>	-	570	-	-	-	-
55	КБ11-42-3	Улаштування галтелі із цементно- піщаного розчину марки М150, 100х100 мм	100м	1,214	<u>983,44</u> 977,04	<u>6,40</u> 5,59	1194	1186	8 7	<u>12,0000</u> 0,0666	<u>14,57</u> 0,08
56	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,76	<u>2298,97</u>	-	1747	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					397959	26858	<u>7651</u> 2549		<u>368,45</u> 27,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					397959 363450 29407 17136 47,04 5936 415095				

		Всього по розділу 3					415095				
57	ХБ1-2-2	Розділ 4. Відкоси дверні Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС при товщині плити 20 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба. Укоси	100м2	0,065	<u>58729,65</u> 32224,18	-	3817	2095	-	<u>367,7300</u>	<u>23,9</u>
58	C1555-13 варіант 1	Плити пінополістирольні товщ.20мм	м2	7,475	<u>153,80</u>	-	1150	-	-	-	-
59	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit СТ 225	кг	58,5	<u>31,21</u>	-	1826	-	-	-	-
60	C1545-42 варіант 9	Дюбелі монтажні	100шт	0,1	<u>127,08</u>	-	13	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C188888-56 варіант 1	Тарельчастий дюбель Ceresit CT 335	100шт	0,52	<u>680,17</u>	-	354	-	-	-	-
62	C111-2016-7 варіант 3	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit IN 51 Standard	л	2,6	<u>151,47</u>	-	394	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					7554	2095	-		<u>23,9</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7554				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5459				
		всього заробітна плата, грн.					2095				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1113				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					362				
		Всього будівельні роботи, грн.					8667				

		Всього по розділу 4					8667				
		Розділ 5. Водовідведення 130/90									
63	KB12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,2	<u>3464,85</u>	<u>124,77</u>	693	634	<u>25</u>	<u>43,9200</u>	<u>8,78</u>
					<u>3167,51</u>	<u>43,74</u>			<u>9</u>	<u>0,4723</u>	<u>0,09</u>
64	& C1548-11 варіант 1	Жолоб 3 м ф100мм Wanin 130/90	шт	6	<u>827,42</u>	-	4965	-	-	-	-
65	& C1548-11 варіант 2	Жолоб 2 м ф100мм Wanin 130/90	шт	1	<u>520,20</u>	-	520	-	-	-	-
66	& C1548-12 варіант 1	Хомут жолоба металевий Wanin 130/90	шт	42	<u>89,35</u>	-	3753	-	-	-	-
67	& C1548-12 варіант 2	Муфта жолоба із вкладкою Wanin 130/90	шт	6	<u>243,47</u>	-	1461	-	-	-	-
68	& C1548-109 варіант 1	Воронка жолоба Wanin 130/90	шт	2	<u>306,51</u>	-	613	-	-	-	-
69	& C1548-109 варіант 2	Заглушка жолоба Wanin 130/90	шт	4	<u>372,81</u>	-	1491	-	-	-	-
70	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,04	<u>4410,62</u>	-	176	176	-	<u>55,3600</u>	<u>2,21</u>
					<u>4403,33</u>	-			-	-	-
71	& C1548-18 варіант 1	Труба водостічна Д 100мм Wanin 130/90	м	4	<u>357,00</u>	-	1428	-	-	-	-
72	& C1548-14 варіант 1	Хомут труби металевий з дюбелем Wanin 130/90	шт	4	<u>106,79</u>	-	427	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& C1548-13 варіант 1	Коліно труби з двома раструбами 45 Wanin 130/90	шт	4	<u>297,84</u>	-	1191	-	-	-	-
74	& C1548-13 варіант 2	Відвід з одним раструбом 67 Wanin 130/90	шт	2	<u>235,42</u>	-	471	-	-	-	-
75	C111-153-ЦГ варіант 1	Вінт-шуруп з дюбелем в комплекті	1000 шт	0,004	<u>6745,56</u>	-	27	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					17216	810	<u>25</u> 9		<u>10,99</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					17216				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16381				
		всього заробітна плата, грн.					819				
		Загальновиробничі витрати, грн.					482				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					168				
		Всього будівельні роботи, грн.					17698				

		Всього по розділу 5					17698				
76	КБ17-2-4	Розділ 6. Поручні <i>Установлення гарнітури туалетної:</i> <i>вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.</i>	10шт	0,2	<u>394,15</u> 373,72	-	79	75	-	<u>4,5900</u>	<u>0,92</u>
77	& C123-361-2 варіант 2	Поручень для інвалідів PV-01-20 прямий	шт	1	<u>778,03</u>	-	778	-	-	-	-
78	& C123-361-2 варіант 1	Поручень для інвалідів унітазний, відкидний PU-02b	шт	1	<u>4181,40</u>	-	4181	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					5038	75	-		<u>0,92</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5038				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4963				
		всього заробітна плата, грн.					75				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5078				

		Всього по розділу 6					5078				
		Розділ 7. Тактильна плитка									
79	КБ11-29-2	Улаштування тактильної плитки	100м2	0,0486	<u>14355,89</u>	<u>38,40</u>	698	630	<u>2</u>	<u>164,9500</u>	<u>8,02</u>
					<u>12970,02</u>	<u>33,53</u>			<u>2</u>	<u>0,3996</u>	<u>0,02</u>
80	& С1426-11789-1-1Г	Тактильна попереджувальна плитка поліуретанова, 300х300 мм	шт	14	<u>184,86</u>	-	2588	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
81	& С1426-11789-1-1Г	Попереджувальна плитка (конусна) 300х300х8 мм, бетонна	шт	16	<u>266,46</u>	-	4263	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
82	& С1426-11789-1-1Г	Направляюча плитка (смугаста) 300х300х8 мм, бетонна	шт	20	<u>286,86</u>	-	5737	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
83	& С1426-11789-1-1Г	Направляюча плитка 45° (смугаста) 300х300х8 мм, бетонна	шт	4	<u>286,86</u>	-	1147	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
84	& С111-327-1-АЮ	Клей для плитки BOSTIK STIX P956, 6 кг	шт	1	<u>2284,81</u>	-	2285	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					16718	630	<u>2</u>		<u>8,02</u>
									<u>2</u>		<u>0,02</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					16718				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16086				
		всього заробітна плата, грн.					632				
		Загальновиробничі витрати, грн.					358				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					122				
		Всього будівельні роботи, грн.					17076				

		Всього по розділу 7					17076				
		Розділ 8. Ролета									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	ПР10-1023	Улаштування вертикальних [горизонтальних] ролетів	10 п. м.	0,48	<u>801,80</u> 799,02	<u>2,78</u> 1,00	385	384	<u>1</u> -	<u>11,2000</u> 0,0126	<u>5,38</u> 0,01
86	& C188888- 27-1 варіант 3	Ролета захисна Magnita 2400x2400	шт	2	<u>22476,52</u> -	- -	44953	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					45338	384	<u>1</u> -		<u>5,38</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					45338				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44953				
		всього заробітна плата, грн.					384				
		Загальновиробничі витрати, грн.					231				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					81				
		Всього будівельні роботи, грн.					45569				

		Всього по розділу 8					45569				
		Разом прямі витрати по кошторису					807234	103864	<u>9968</u> 3486		<u>1302,88</u> 38,4
		Разом будівельні роботи, грн.					807234				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					693402				
		всього заробітна плата, грн.					107350				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60029				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					160,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20242				
		Всього будівельні роботи, грн.					867263				

		Всього по кошторису					867263				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1501,72				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					127592				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Чемерського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кіптівської сільської ради Чернігівської області за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Чемер, вул. Столярова, 6" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішнє електропостачання

Кошторисна вартість об'єкта 60,263 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13430 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,162 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 червня 2024 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на електропостачання	60,263	-	60,263	0,13430	11,162	-
		Всього:	60,263	-	60,263	0,13430	11,162	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на електропостачання

Зовнішнє електропостачання

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

60,263 тис. грн.

0,1343 тис.люд.год.

11,162 тис. грн.

3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 червня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	МС1-1-1 прим. к=0,4	(Демонтаж) самоутримних ізольованих проводів напругою від 0,4 кВ до 1 кВ з використанням автогідропідіймача при кількості опор 5 одиниць на 100 м [4 прольоти по 25 м]	100 м	0,52	<u>2168,77</u> 527,83	<u>1640,35</u> 377,39	1128	274	<u>853</u> 196	<u>6,6360</u> 4,1291	<u>3,45</u> 2,15
2	КБ33-103-2 тех.ч. п.1.3.3.4 к(труд)=0,92 к дем.=0,6	(Демонтаж) залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] /із гаками-скобами або гаками-кронштейнами/	опора	1	<u>2088,77</u> 400,58	<u>1688,19</u> 365,99	2089	401	<u>1688</u> 366	<u>5,2826</u> 3,9004	<u>5,28</u> 3,9
		Разом прямі витрати по розділу 1					3217	675	<u>2541</u> 562		<u>8,73</u> 6,05
		Разом будівельні роботи, грн.					3217				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1237 649 1,63 205 3866 3866				
		Розділ 2. Монтаж лінії живлення 0,4 кВ									
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0384	<u>16812,80</u> 16812,80	-	646	646	-	<u>261,8000</u>	<u>10,05</u>
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0288	<u>9514,46</u> 9514,46	-	274	274	-	<u>150,4500</u>	<u>4,33</u>
5	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0096	<u>12057,01</u> 12057,01	-	116	116	-	<u>183,6000</u>	<u>1,76</u>
6	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	1,248	<u>115,25</u> -	<u>115,25</u> 14,50	144	-	<u>144</u> 18	-	-
7	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,16	<u>3452,12</u> 763,58	<u>2688,54</u> 942,41	552	122	<u>430</u> 151	<u>0,1610</u> 9,6000	<u>0,2</u> 1,54
8	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,06	<u>709,30</u> -	-	752	-	-	-	-
9	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,016	<u>15861,90</u> 15861,90	-	254	254	-	<u>222,0000</u>	<u>3,55</u>
10	КБ21-2-3 прим.	Прокладання гофрованих труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,05	<u>5396,18</u> 3490,83	<u>734,90</u> 380,63	270	175	<u>37</u> 19	<u>47,8000</u> 4,6704	<u>2,39</u> 0,23
11	КБ34-99-1	Улаштування уведення кабелів у будівлю будинку	1 увед.	1	<u>1522,79</u> 765,07	-	1523	765	-	<u>10,8000</u>	<u>10,8</u>
12	С113-2128 варіант 2	Труба гофрована двошарова д. 63/51,5 мм ДКС 121963	м	22	<u>56,60</u> -	-	1245	-	-	-	-
13	С113-1878 варіант 8	Хомут для кріплення труб д.60-64 мм з різьбою М8 PPL 60-64	шт	10	<u>71,17</u> -	-	712	-	-	-	-
14	С113-1878 варіант 7	Гвинт-шуруп для кріплення хомутів JRL 10x120	шт	10	<u>6,60</u> -	-	66	-	-	-	-
15	& С1632-102-1-Н варіант 2	Піна однокомпонентна поліурітанова PROMAFOAM-C V=700мл	шт	1	<u>299,16</u> -	-	299	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ8-147-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,08	<u>3495,54</u> 1654,43	<u>797,01</u> 192,04	280	132	<u>64</u> 15	<u>20,8000</u> 2,3953	<u>1,66</u> 0,19
17	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,22	<u>2950,82</u> 1908,96	<u>227,62</u> 82,18	649	420	<u>50</u> 18	<u>24,0000</u> 1,0332	<u>5,28</u> 0,23
18	& С151-510-1	Кабель з алюмінієвими жилами в ПВХ ізоляції броньований, на напругу 1 кВ	1000м	0,031	<u>108677,46</u> -	-	3369	-	-	-	-
19	варіант 2 КМ8-143-5	АВБбШв-4х25 мм2 Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,16	<u>281,47</u> 270,44	<u>11,03</u> 3,87	45	43	<u>2</u> 1	<u>3,4000</u> 0,0468	<u>0,54</u> 0,01
20	& С111-1721-5	Стрічка сигнальна "ОБЕРЕЖНО! КАБЕЛЬ!" д=150 мм ЛСЕ-150	м	16	<u>2,15</u> -	-	34	-	-	-	-
21	варіант 3 КБ33-103-2	Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] /із гаками-скобами або гаками-кронштейнами/	опора	1	<u>3872,31</u> 667,64	<u>2813,65</u> 609,98	3872	668	<u>2814</u> 610	<u>8,8044</u> 6,5007	<u>8,8</u> 6,5
22	п.1.3.3.4 к(труд)=0,92 КМ8-305-4	Гак на опорі	шт	6	<u>201,72</u> 49,15	<u>152,57</u> 33,02	1210	295	<u>915</u> 198	<u>0,6400</u> 0,3666	<u>3,84</u> 2,2
23	прим. С1545-476	Гак універсальний посилений CSC 16uz	шт	8	<u>136,09</u> -	-	1089	-	-	-	-
24	варіант 1 & С1545-101-1-АЭ	Бандажна стрічка IF 207	м	6	<u>50,96</u> -	-	306	-	-	-	-
25	варіант 1 С1545-489	Скріпа CF 20	шт	6	<u>11,54</u> -	-	69	-	-	-	-
26	варіант 1 КМ10-898-15	Захист кабеля жолобом по опорі бетонній прим.	м	2,75	<u>101,73</u> 31,01	<u>65,48</u> 11,61	280	85	<u>180</u> 32	<u>0,4300</u> 0,1364	<u>1,18</u> 0,38
27	С1545-89	Захисна накладка для кабеля L=2750 мм GPC 60-60	шт	1	<u>749,39</u> -	-	749	-	-	-	-
28	варіант 1 & С1545-101-1-АЭ	Бандажна стрічка IF 207	м	8	<u>50,96</u> -	-	408	-	-	-	-
29	варіант 1 С1545-489	Скріпа CF 20	шт	8	<u>11,54</u> -	-	92	-	-	-	-
30	варіант 1 МС1-1-1	Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою від 0,4 кВ до 1 кВ з використанням автогідропідіймача при кількості опор 5 одиниць на 100 м [4 прольоти по 25 м]	100 м	0,67	<u>5421,91</u> 1319,57	<u>4100,87</u> 943,48	3633	884	<u>2748</u> 632	<u>16,5900</u> 10,3228	<u>11,12</u> 6,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C157-379 варіант 1	Провід чотирижильний AsXSn-4x25 мм2	1000м	0,07	<u>80396,56</u>	-	5628	-	-	-	-
32	C1545-437 варіант 1	Утримувач для кабелів BIC 3050	шт	6	<u>44,89</u>	-	269	-	-	-	-
33	& C1545- 101-1-АЭ варіант 1	Бандажна стрічка IF 207	м	8	<u>50,96</u>	-	408	-	-	-	-
34	C1545-489 варіант 1	Скріпа CF 20	шт	8	<u>11,54</u>	-	92	-	-	-	-
35	C1545-400 варіант 1	Затискач натяжний 4x(25-50) GUKp 4	шт	8	<u>104,36</u>	-	835	-	-	-	-
36	C1545-423 варіант 1	Затискач проколюючий TTD 151 FJ2TA	шт	12	<u>147,07</u>	-	1765	-	-	-	-
37	C1545-415 варіант 1	Модуль для підключення заземлення FCC 1	шт	4	<u>430,52</u>	-	1722	-	-	-	-
38	C1545-450 варіант 1	Гільза з'єднувальна ізольована MJPT 25	шт	8	<u>103,37</u>	-	827	-	-	-	-
39	C1545-546 варіант 1	Стяжний хомут CCD 9-62	шт	9	<u>10,27</u>	-	92	-	-	-	-
40	KM8-167-1 прим.	Монтаж муфти сполучної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	1	<u>742,83</u> 737,28	<u>5,55</u> 2,00	743	737	<u>6</u> 2	<u>9,6000</u> 0,0252	<u>9,6</u> 0,03
41	C113-1477 варіант 1	Кінцева муфта T4THS 16-35 CM A	шт	1	<u>1206,15</u>	-	1206	-	-	-	-
42	KБ33-116-1	Установлення розрядників за допомогою механізмів	комплект	1	<u>1726,94</u> 451,02	<u>1275,92</u> 257,79	1727	451	<u>1276</u> 258	<u>6,0200</u> 2,6282	<u>6,02</u> 2,63
43	C1545-492 варіант 1	Обмежувач перенапруги ОПН із індикатором пробою Protect 50	шт	3	<u>694,00</u>	-	2082	-	-	-	-
44	C1545-413- 20 варіант 1	Затискач проколюючий для підключення двох абонентів TT2D 82	шт	3	<u>960,26</u>	-	2881	-	-	-	-
45	C1545-413- 20 варіант 2	Затискач проколюючий для підключення додаткових абонентів TTD 171 FG2TA	шт	1	<u>611,11</u>	-	611	-	-	-	-
46	KБ33-118-3	Заземлення нульового проводу для ВЛ 0, 38-10 кВ	шт	3	<u>147,55</u> 13,32	<u>112,55</u> 25,02	443	40	<u>338</u> 75	<u>0,1800</u> 0,2804	<u>0,54</u> 0,84
47	& C1545- 3151 варіант 1	Провід А-16	м	8	<u>11,83</u>	-	95	-	-	-	-
48	C1545-540 варіант 1	Затискач плашковий PGA 101	шт	9	<u>143,00</u>	-	1287	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	1	<u>44,25</u> 44,25	- -	44	44	- -	<u>0,4000</u> -	<u>0,4</u> -
50	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	1	<u>110,62</u> 110,62	- -	111	111	- -	<u>1,0000</u> -	<u>1</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					45806	6262	<u>9004</u> 2029		<u>84,4</u> 22,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					45806 30540 8291 4490 11,31 1429 50296				
		----- Всього по розділу 2					50296				
		Розділ 3. Допоміжні матеріали									
51	1504-3087 варіант 1	Вставки кабельні перетином до 6 кв. мм, завдовжки 1,5-2 м	шт	2	<u>442,24</u> -	- -	884	-	- -	- -	- -
52	1504-3087 варіант 2	Вставки кабельні перетином понад 6 кв. мм, завдовжки 1,5-2 м	шт	2	<u>663,24</u> -	- -	1326	-	- -	- -	- -
53	С1545-132 варіант 1	Затиски кабельні універсальні	100шт	0,04	<u>887,90</u> -	- -	36	-	- -	- -	- -
54	С1544-93-П варіант 1	Стрічка ізоляційна	кг	0,5	<u>236,49</u> -	- -	118	-	- -	- -	- -
55	С111-102 варіант 1	Плівка поліхлорвінілова завтовшки 0,3 мм	1000м2	0,002	<u>81633,76</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
56	С111-102 варіант 2	Гума листова	1000м2	0,0015	<u>316233,76</u> -	- -	474	-	- -	- -	- -
57	С111-1366 варіант 1	Мотузка (шнури) перетином 10-12 мм-2	кг	1	<u>903,41</u> -	- -	903	-	- -	- -	- -
58	С112-298 варіант 1	Пробки дерев'яні	шт	5	<u>25,45</u> -	- -	127	-	- -	- -	- -
59	С111-1853-8 варіант 1	Цвяхи 100-150 мм	кг	1	<u>87,34</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C111-1853-8 варіант 1	Цвяхи 100-150 мм	кг	1	<u>87,34</u>	-	87	-	-	-	-
61	C112-298 варіант 2	Стійки, розпірки	шт	5	<u>327,37</u>	-	1637	-	-	-	-
62	C111-1366 варіант 2	Дріт в'язальний	кг	1,5	<u>172,07</u>	-	258	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					6100	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					6100				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6100				
		Всього будівельні роботи, грн.					6100				

		Всього по розділу 3					6100				
		Разом прямі витрати по кошторису					55123	6937	<u>11545</u>		<u>93,13</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					55123		2591		28,23
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36641				
		всього заробітна плата, грн.					9528				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5140				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1634				
		Всього будівельні роботи, грн.					60263				

		Всього по кошторису					60263				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					134,3				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11162				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Чемерського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Кіптівської сільської ради Чернігівської області за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Чемер, вул. Столярова, 6" (коригування)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01


на будівництво : Зовнішні теплові мережі, водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об`єкта	344,789 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,57038 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	46,850 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 червня 2024 р.


№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на зовнішні мережі теплопостачання	166,289	-	166,289	0,06512	5,523	-
2	06-01-02	на зовнішні мережі водопостачання та каналізації	178,5	-	178,5	0,50526	41,327	-
		Всього:	344,789	-	344,789	0,57038	46,85	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Керівник відділу



[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Чемерського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кіптівської сільської ради Чернігівської області за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Чемер, вул. Столярова, 6" (коригування)
21-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі теплопостачання
Зовнішні теплові мережі, водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 166,289 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06512 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,523 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,02011	<u>36469,29</u> 1216,87	<u>35252,42</u> 9503,09	733	24	<u>709</u> 191	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,37</u> 2,21
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,02	<u>20175,36</u> 20175,36	- -	404	404	- -	<u>314,1600</u> -	<u>6,28</u> -
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,01947	<u>7533,77</u> -	<u>7533,77</u> 1591,67	147	-	<u>147</u> 31	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,34
4	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	4,224	<u>115,25</u> -	<u>115,25</u> 14,50	487	-	<u>487</u> 61	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,68
5	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,22	<u>3452,12</u> 763,58	<u>2688,54</u> 942,41	759	168	<u>591</u> 207	<u>9,6000</u> 11,4036	<u>2,11</u> 2,51
6	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,64	<u>709,30</u> -	- -	1873	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ24-10-1	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром до 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	1000м	0,022	<u>200525,28</u> 101349,70	<u>89008,43</u> 16312,27	4412	2230	<u>1958</u> 359	<u>1226,4000</u> 196,0077	<u>26,98</u> 4,31
8	С113-1502 варіант 3	Труба РЕ- Ха 50+50/175	м	24,12	<u>3395,58</u> -	-	81901	-	-	-	-
9	С113-1542 варіант 13	Ковпак кінцевий термоусадочний для труби РЕ- Ха 50+50/175	шт	2	<u>11068,38</u> -	-	22137	-	-	-	-
10	С113-1542 варіант 14	Коліно домового вводу РЕ- Ха 50+50/175	шт	1	<u>23817,56</u> -	-	23818	-	-	-	-
11	С113-1542 варіант 15	Пряма муфта "Велика" 120-210 РЕ- Ха 50+50/175	шт	1	<u>9990,55</u> -	-	9991	-	-	-	-
12	С113-1542 варіант 16	Піна для прямої муфти "Великої" РЕ- Ха 50+50/175	шт	1	<u>1905,92</u> -	-	1906	-	-	-	-
13	С113-1542 варіант 10	Муфта рівнопрохідна 50х4,6	шт	2	<u>1963,04</u> -	-	3926	-	-	-	-
14	С113-1542 варіант 11	Перехідник із ЗР 50х4,6/Р 1*1.2	шт	4	<u>1179,68</u> -	-	4719	-	-	-	-
15	С113-1542 варіант 12	Насувна гільза 50х4,6	шт	2	<u>486,08</u> -	-	972	-	-	-	-
16	С113-2281 варіант 3	Манжета стінового вводу 50+50/175	шт	2	<u>1101,77</u> -	-	2204	-	-	-	-
17	КМ8-143-5 застосовн.	Укладання сигнальної стрічки у траншею	100 м	0,22	<u>281,47</u> 270,44	<u>11,03</u> 3,87	62	59	<u>3</u> 1	<u>3,4000</u> 0,0468	<u>0,75</u> 0,01
18	С111-1721-11В	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	22	<u>6,71</u> -	-	148	-	-	-	-
19	КБ16-10-8	Прокладання гільз зі сталевих електрозварних труб діаметром 219 мм	100м	0,01	<u>40937,03</u> 21918,04	<u>5410,89</u> 1604,20	409	219	<u>54</u> 16	<u>272,2400</u> 19,3859	<u>2,72</u> 0,19
20	С113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	0,93	<u>1038,00</u> -	-	965	-	-	-	-
21	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,1	<u>9777,61</u> 7494,62	<u>1861,69</u> 514,13	978	749	<u>186</u> 51	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>9,07</u> 0,62
22	С113-133	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	10	<u>85,19</u> -	-	852	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					163803	3853	<u>4135</u> 917		<u>48,28</u> 10,87
		Разом будівельні роботи, грн.					163803				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					155815 4770 2486 5,97 753 166289 166289				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					65,12 5523				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Чемерського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кіптівської сільської ради Чернігівської області за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Чемер, вул. Столярова, 6" (коригування)
21-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на зовнішні мережі водопостачання та каналізації
Зовнішні теплові мережі, водопостачання та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 178,500 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,50526 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 41,327 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,156	<u>16812,80</u> 16812,80	-	2623	2623	-	<u>261,8000</u> -	<u>40,84</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1144	<u>9514,46</u> 9514,46	-	1088	1088	-	<u>150,4500</u> -	<u>17,21</u> -
3	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	5,408	<u>115,25</u> -	<u>115,25</u> 14,50	623	-	<u>623</u> 78	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,87
4	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,26	<u>3452,12</u> 763,58	<u>2688,54</u> 942,41	898	199	<u>699</u> 245	<u>9,6000</u> 11,4036	<u>2,5</u> 2,96
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,16	<u>709,30</u> -	-	2951	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,026	<u>19954,66</u> 18839,75	<u>941,87</u> 104,57	519	490	<u>24</u> 3	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>6,23</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1373	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 25х2 мм	м	26,26	<u>28,27</u>	-	742	-	-	-	-
8	KB22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,026	<u>5895,24</u>	-	153	153	-	<u>82,4000</u>	<u>2,14</u>
9	KB13-36-1	Герметизація водопровідного вводу	м2	0,000956	<u>922,94</u>	<u>8,38</u>	1	-	-	<u>2,0600</u>	-
10	KB22-38-1	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм	шт	25	<u>190,65</u>	<u>2,21</u>	505	187	-	<u>0,0272</u>	-
				1	<u>504,85</u>	<u>241,85</u>			<u>242</u>	<u>2,0800</u>	<u>2,08</u>
					<u>187,32</u>	<u>28,07</u>			<u>28</u>	<u>0,3447</u>	<u>0,34</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					10103	4740	<u>1588</u>		<u>71</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10103		354		4,2
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3775				
		всього заробітна плата, грн.					5094				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3088				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1087				
		Всього будівельні роботи, грн.					13191				

		Всього по розділу 1					13191				
11	KB1-164-2	Розділ 2. Каналізація зовнішня Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,0136	<u>16812,80</u>	-	229	229	-	<u>261,8000</u>	<u>3,56</u>
					16812,80	-			-	-	-
12	KB1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0104	<u>9514,46</u>	-	99	99	-	<u>150,4500</u>	<u>1,56</u>
					9514,46	-			-	-	-
13	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	0,512	<u>115,25</u>	<u>115,25</u>	59	-	<u>59</u>	-	-
					-	14,50			7	0,1610	0,08
14	KM8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,17	<u>3452,12</u>	<u>2688,54</u>	587	130	<u>457</u>	<u>9,6000</u>	<u>1,63</u>
					763,58	942,41			160	11,4036	1,94
15	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,72	<u>709,30</u>	-	1929	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	KГ23-1-1	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб діаметром 100 мм	100 м	0,02	<u>550,83</u>	-	11	11	-	<u>7,5300</u>	<u>0,15</u>
					549,92	-			-	-	-
17	C113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	2	<u>176,39</u>	-	353	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КГ23-1-3	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб діаметром 160 мм	100 м	0,15	<u>1191,34</u> 846,42	<u>343,62</u> 84,71	179	127	<u>52</u> 13	<u>11,5900</u> 0,8094	<u>1,74</u> 0,12
19	С113-1453-1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х3,2 мм	м	15	<u>277,93</u> -	-	4169	-	-	-	-
20	КБ13-36-1	Герметизація водопровідного вводу	м2	0,000956 25	<u>922,94</u> 190,65	<u>8,38</u> 2,21	1	-	-	<u>2,0600</u> 0,0272	-
		Септик №1									
21	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,6128	<u>38731,30</u> 11304,96	<u>8706,48</u> 2316,87	23735	6928	<u>5335</u> 1420	<u>147,2000</u> 22,8058	<u>90,2</u> 13,98
22	К585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.3	шт	1	<u>1786,93</u> -	-	1787	-	-	-	-
23	С147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,22	<u>2471,33</u> -	-	544	-	-	-	-
24	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,021892	<u>9854,12</u> 8160,77	<u>1,07</u> 0,93	216	179	-	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>2,33</u> -
25	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>1513,11</u> -	-	1513	-	-	-	-
26	С111-1789	Скоби ходові	кг	1	<u>33,37</u> -	-	33	-	-	-	-
27	С188888-45 варіант 1	Кришка дерев'яна	шт	1	<u>408,00</u> -	-	408	-	-	-	-
28	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	0,31	<u>3822,72</u> 402,43	<u>4,91</u> 1,13	1185	125	<u>2</u> -	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>1,73</u> -
		Септик №2									
29	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,3858	<u>38731,30</u> 11304,96	<u>8706,48</u> 2316,87	14943	4361	<u>3359</u> 894	<u>147,2000</u> 22,8058	<u>56,79</u> 8,8
30	К585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2463,91</u> -	-	2464	-	-	-	-
31	С147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,22	<u>2471,33</u> -	-	544	-	-	-	-
32	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,021892	<u>9854,12</u> 8160,77	<u>1,07</u> 0,93	216	179	-	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>2,33</u> -
33	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>1513,11</u> -	-	1513	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C188888-45 варіант 1	Кришка дерев'яна	шт	1	<u>408,00</u>	-	408	-	-	-	-
35	C111-1789	Скоби ходові	кг	1	<u>33,37</u>	-	33	-	-	-	-
36	KB11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	0,31	<u>3822,72</u>	<u>4,91</u>	1185	125	<u>2</u>	<u>5,5800</u>	<u>1,73</u>
37	KB8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону Фільтруючий колодязь №1	100м2	0,0466	<u>42132,30</u>	-	1963	126	-	<u>33,5000</u>	<u>1,56</u>
					2697,09	-			-	-	-
38	KB23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,2123	<u>38731,30</u>	<u>8706,48</u>	8223	2400	<u>1848</u>	<u>147,2000</u>	<u>31,25</u>
					11304,96	2316,87			492	22,8058	4,84
39	K585521- Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>4470,00</u>	-	4470	-	-	-	-
40	K585521- Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	1	<u>2463,91</u>	-	2464	-	-	-	-
41	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,22	<u>2471,33</u>	-	544	-	-	-	-
42	KB15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,021892	<u>9854,12</u>	<u>1,07</u>	216	179	-	<u>106,2600</u>	<u>2,33</u>
					8160,77	0,93			-	0,0111	-
43	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>1513,11</u>	-	1513	-	-	-	-
44	C111-1789	Скоби ходові	кг	1	<u>33,37</u>	-	33	-	-	-	-
45	KB11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	0,31	<u>3822,72</u>	<u>4,91</u>	1185	125	<u>2</u>	<u>5,5800</u>	<u>1,73</u>
46	KB8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,0453	<u>42132,30</u>	-	1909	122	-	<u>33,5000</u>	<u>1,52</u>
					2697,09	-			-	-	-
47	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	1	<u>214,34</u>	<u>129,03</u>	214	79	<u>129</u>	<u>1,1300</u>	<u>1,13</u>
					79,29	38,39			38	0,4838	0,48
48	KB11-2-3	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих ґравійних шарів	м3	1,57	<u>2391,32</u>	<u>271,68</u>	3754	460	<u>427</u>	<u>4,0600</u>	<u>6,37</u>
					292,81	69,32			109	0,8699	1,37
49	KB11-2-2	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих коксових шарів	м3	0,95	<u>479,98</u>	<u>289,58</u>	456	181	<u>275</u>	<u>2,6400</u>	<u>2,51</u>
					190,40	73,93			70	0,9279	0,88
50	C1421-9504 варіант 2	Кокс	м3	0,95	<u>2231,36</u>	-	2120	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ11-2-2	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих шлакових шарів	м3	0,63	<u>479,98</u> 190,40	<u>289,58</u> 73,93	302	120	<u>182</u> 47	<u>2,6400</u> 0,9279	<u>1,66</u> 0,58
52	С1421-9699 варіант 1	Пісок шлаковий середньої фракції Фільтруючий колодязь №2 -----	м3	0,63	<u>1052,33</u> -	- -	663	-	- -	- -	- -
53	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,2366	<u>37933,92</u> 11304,96	<u>8706,48</u> 2316,87	8975	2675	<u>2060</u> 548	<u>147,2000</u> 22,8058	<u>34,83</u> 5,4
54	К585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.3	шт	1	<u>1786,93</u> -	- -	1787	-	- -	- -	- -
55	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2438,91</u> -	- -	2439	-	- -	- -	- -
56	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>1513,11</u> -	- -	1513	-	- -	- -	- -
57	КБ11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	0,31	<u>4115,74</u> 402,43	<u>4,91</u> 1,13	1276	125	<u>2</u> -	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>1,73</u> -
58	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,1093	<u>42132,30</u> 2697,09	- -	4605	295	- -	<u>33,5000</u> -	<u>3,66</u> -
59	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	1	<u>214,34</u> 79,29	<u>129,03</u> 38,39	214	79	<u>129</u> 38	<u>1,1300</u> 0,4838	<u>1,13</u> 0,48
60	КБ11-2-3	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих гравійних шарів	м3	1,57	<u>2391,32</u> 292,81	<u>271,68</u> 69,32	3754	460	<u>427</u> 109	<u>4,0600</u> 0,8699	<u>6,37</u> 1,37
61	КБ11-2-2	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих коксових шарів	м3	0,95	<u>479,98</u> 190,40	<u>289,58</u> 73,93	456	181	<u>275</u> 70	<u>2,6400</u> 0,9279	<u>2,51</u> 0,88
62	С1421-9504 варіант 2	Кокс	м3	0,95	<u>2231,36</u> -	- -	2120	-	- -	- -	- -
63	КБ11-2-2	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих шлакових шарів	м3	0,63	<u>479,98</u> 190,40	<u>289,58</u> 73,93	302	120	<u>182</u> 47	<u>2,6400</u> 0,9279	<u>1,66</u> 0,58
64	С1421-9699 варіант 1	Пісок шлаковий середньої фракції Колодязь ф1500мм -----	м3	0,63	<u>1052,33</u> -	- -	663	-	- -	- -	- -
65	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,2883	<u>37933,92</u> 11304,96	<u>8706,48</u> 2316,87	10936	3259	<u>2510</u> 668	<u>147,2000</u> 22,8058	<u>42,44</u> 6,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	K585521-Л049 C1415-7976	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)х146,4657)х0,38+18,30:100х3209,39+13,15:100х4421,99+1,68:100х3068,84	шт	1	<u>4470,00</u> -	- -	4470	-	- -	- -	- -
67	K585521-Л007 C1415-8033	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 Відпускна ціна: 3582,56х0,59	шт	2	<u>2463,91</u> -	- -	4928	-	- -	- -	- -
68	K585521-Л036 C1415-7976	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,27+24,43:100х3209,39+5,07:100х2992,56+1,63:100х4421,99+1,08:100х3068,84	шт	1	<u>3455,37</u> -	- -	3455	-	- -	- -	- -
69	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>1513,11</u> -	- -	1513	-	- -	- -	- -
70	KB11-2-9	Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів	м3	0,31	<u>4115,74</u> 402,43	<u>4,91</u> 1,13	1276	125	<u>2</u> -	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>1,73</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					143054	23604	<u>17716</u> 4730		<u>309,87</u> 48,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					143054 101734 28334 14543 34,74 4382 157597				
		----- Всього по розділу 2					157597				
		Розділ 3. Додаткові роботи та матеріали згідно коригованого проекту									
71	KB9-72-1 к=1,45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,08448	<u>20115,94</u> 17189,39	<u>816,76</u> 142,87	1699	1452	<u>69</u> 12	<u>211,1200</u> 1,7570	<u>17,84</u> 0,15
72	& C1-2-6 варіант 14	Труба 40*20*3	кг	88,7	<u>43,00</u> -	- -	3814	-	- -	- -	- -
73	KB9-34-5	Монтаж металеві драбини	т	0,08448	<u>7429,86</u> 2201,67	<u>1512,01</u> 511,15	628	186	<u>128</u> 43	<u>27,6800</u> 5,2512	<u>2,34</u> 0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,045	<u>9854,12</u> 8160,77	<u>1,07</u> 0,93	443	367	- -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>4,78</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					6584	2005	<u>197</u> 55		<u>24,96</u> 0,59
		Разом будівельні роботи, грн.					6584				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4382				
		всього заробітна плата, грн.					2060				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1127				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					370				
		Всього будівельні роботи, грн.					7711				

		Всього по розділу 3					7711				
		Разом прямі витрати по кошторису					159741	30349	<u>19501</u> 5139		<u>405,83</u> 53,14
		Разом будівельні роботи, грн.					159741				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109891				
		всього заробітна плата, грн.					35488				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18759				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5839				
		Всього будівельні роботи, грн.					178500				

		Всього по кошторису					178500				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					505,26				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					41327				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Чемерського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Кіптівської сільської ради Чернігівської області за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Чемер, вул. Столярова, 6" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об'єкта 77,891 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08530 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,755 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 червня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на благоустрій	77,891	-	77,891	0,08530	6,755	-
---	-----	Всього:	77,891	-	77,891	0,08530	6,755	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.П. МеСС.П. МельникП. Мельникльник

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Чемерського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кіптівської сільської ради Чернігівської області за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Чемер, вул. Столярова, 6" (коригування)
21-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 77,891 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0853 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,755 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,055	<u>25005,25</u> 958,78	<u>22095,89</u> 3640,17	1375	53	<u>1215</u> 200	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>0,8</u> 1,93
2	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,055	<u>3111,16</u> 2911,66	<u>199,50</u> 45,01	171	160	<u>11</u> 2	<u>43,4900</u> 0,4800	<u>2,39</u> 0,03
3	С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	55	<u>46,60</u> -	<u>-</u> -	2563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,055	<u>219634,73</u> 1037,11	<u>7575,82</u> 995,48	12080	57	<u>417</u> 55	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,81</u> 0,52
5	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,55	<u>37267,22</u> 2069,19	<u>1248,87</u> 329,38	20497	1138	<u>687</u> 181	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>15,93</u> 1,98
6	КБ27-17-4 к=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100м2	-0,55	<u>4993,07</u> -	<u>137,69</u> 37,15	-2746	-	<u>-76</u> -20	<u>-</u> 0,4210	<u>-</u> -0,23
7	ДУ6-44-1	Бетонне покриття доріжки	м3	5,5	<u>246,65</u> 246,65	<u>-</u> -	1357	1357	<u>-</u> -	<u>3,4200</u> -	<u>18,81</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,5	<u>2891,66</u>	-	15904	-	-	-	-
9	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,4	<u>7031,55</u>	<u>582,23</u>	2813	2344	<u>233</u>	<u>81,2500</u>	<u>32,5</u>
					<u>5859,75</u>	<u>152,27</u>			<u>61</u>	<u>1,4550</u>	<u>0,58</u>
10	C1416-8684 варіант 2	Бортовий елемент БР100-20-8	шт	40	<u>373,02</u>	-	14921	-	-	-	-
11	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,92	<u>2891,66</u>	-	5552	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					74487	5109	<u>2487</u>		<u>71,24</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					74487		479		4,81
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66891				
		всього заробітна плата, грн.					5588				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3404				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1167				
		Всього будівельні роботи, грн.					77891				


		Всього по кошторису					77891				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					85,3				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6755				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Перевірив


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Чемерського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кіптівської сільської ради Чернігівської області за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Чемер, вул. Столярова, 6" (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01


на будівництво : Тимчасовий під'їзд

Кошторисна вартість об'єкта	294,538 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,49222 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	43,780 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 6 червня 2024 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	08-01-01	на тимчасовий під'їзд	294,538	-	294,538	0,49222	43,78	-
		Всього:	294,538	-	294,538	0,49222	43,78	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)



[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Чемерського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кіптівської сільської ради Чернігівської області за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Чемер, вул. Столярова, 6" (коригування)
21-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на тимчасовий підїзд
Тимчасовий підїзд

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 294,538 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,49222 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 43,780 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд


Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KB27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню	100м3	0,816	<u>239910,39</u> 1313,48	<u>7621,27</u> 1422,46	195767	1072	<u>6219</u> 1161	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>15,41</u> 11,54
2	KB27-63-1	Улаштування дорожніх покриттів із залізобетонних плит	100 м3	0,7344	<u>60174,20</u> 17829,01	<u>42345,19</u> 11162,86	44192	13094	<u>31098</u> 8198	<u>240,9000</u> 109,4984	<u>176,92</u> 80,42
3	KB27-59-3	Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит	100 м3	0,7344	<u>45118,58</u> 7875,56	<u>37243,02</u> 9842,85	33135	5784	<u>27351</u> 7229	<u>107,8400</u> 97,1203	<u>79,2</u> 71,33
		Разом прямі витрати по кошторису					273094	19950	<u>64668</u> 16588		<u>271,53</u> 163,29
		Разом будівельні роботи, грн.					273094				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					188476				
		всього заробітна плата, грн.					36538				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21444				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7242				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					294538				


		Всього по кошторису					294538				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					492,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					43780				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

"Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття Чемерського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Кіптівської сільської ради Чернігівської області за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Чемер, вул. Столярова, 6" (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08

устаткування

Загально-будівельні роботи


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 332,564 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "6 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	280222-14032 варіант 2	Гусеничний сходовий підйомник «JOLLY STANDARD» D5000020; (маса=0,051) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	2	159999,00	319998 12566 332564

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.П. Мельник