

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ЖК "Світоч" по просп. Тракторобудівників, 105 в м. Харків

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Аварійно-відновлювальні роботи

Кошторисна вартість об`єкта	7755,659 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	21,42389 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1985,909 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 01 лютого 2024 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на демонтажні роботи	1071,221	-	1071,221	7,56266	676,703	-
2	02-01-02	на відновлювальні роботи	6684,438	-	6684,438	13,86123	1309,206	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	7755,659	-	7755,659	21,42389	1985,909	-

Головний архітектор проекту

[підпис, (ініціали, прізвище)]

М.М. Подорожний

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.П. Фоміна

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Фоміна О.П.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Приходченко М.Г.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**до об'єктного кошторису № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	демонтажні роботи	<u>6,04675</u> 496,232	<u>-</u> -	<u>0,65717</u> 60,332	<u>0,04845</u> 4,917	<u>-</u> -	<u>6,75237</u> 561,481	<u>0,81029</u> 115,222	<u>7,56266</u> 676,703
02-01-02	відновлювальні роботи	<u>11,94727</u> 1059,297	<u>-</u> -	<u>0,43128</u> 39,07	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>12,37855</u> 1098,367	<u>1,48268</u> 210,839	<u>13,86123</u> 1309,206
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом :	<u>17,99402</u> 1555,529	<u>-</u> -	<u>1,08845</u> 99,402	<u>0,04845</u> 4,917	<u>-</u> -	<u>19,13092</u> 1659,848	<u>2,29297</u> 326,061	<u>21,42389</u> 1985,909

Склав _____

Фоміна О.П.

Перевірив _____

Приходченко М.Г.

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ЖК "Світоч" по просп. Тракторобудівників, 105 в м. Харків 455/23-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на демонтажні роботи
Аварійно-відновлювальні роботи

Основа:	Кошторисна вартість	1071,221 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	7,56266 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	676,703 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 лютого” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів. Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт, K = 1,2									
		ВІКНА 1500*750(h) мм - 64 од.									
1	KP6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,72	5416,98	215,19	3900	3745	155	68,2560	49,14
		кількість: 64*1,5*0,75			5201,79	185,17			133	1,9580	1,41
2	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних	100 шт	0,64	16364,58	1479,60	10473	9515	947	191,4960	122,56
		стінах з відбиванням штукатурки в укосах			14867,75	453,65			290	4,5313	2,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель, що експлуатуються. Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт, K = 1,2									
11	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,19	<u>2480,39</u> 2443,22	<u>37,17</u> 33,47	471	464	<u>7</u> 6	<u>33,0120</u> 0,3917	<u>6,27</u> 0,07
12	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,19	<u>6597,92</u> 4962,63	<u>1635,29</u> 475,71	1254	943	<u>311</u> 90	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>11,6</u> 1
13	KP8-4-1	Розбирання крапельнику	100м	0,124	<u>1306,53</u> 1277,12	<u>-</u> -	162	158	<u>-</u> -	<u>17,2560</u> -	<u>2,14</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							1887	1565	<u>318</u> 96		<u>20,01</u> 1,07
Разом будівельні роботи, грн.							1887				
в тому числі:							4				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1661				
всього заробітна плата, грн.							989				
Загальновиробничі витрати, грн.							2,53				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							360				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2876				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2							2876				
Розділ 3. Парапет покрівлі											
		Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель, що експлуатуються. Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт, K = 1,2									
14	KP8-4-1	Розбирання парапетного фартуха	100м	1,92	<u>1306,53</u> 1277,12	<u>-</u> -	2509	2452	<u>-</u> -	<u>17,2560</u> -	<u>33,13</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							2509	2452	<u>-</u> -		<u>33,13</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							2509				
в тому числі:							57				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											

			всього заробітна плата, грн.		2452				
--	--	--	------------------------------	--	------	--	--	--	--

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	KP11-50-2	Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів. Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт, K = 1,2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	15,2	<u>5211,69</u> 4700,82	<u>510,87</u> 156,63	79218	71452	<u>7766</u> 2381	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>965,44</u> 23,78
		Разом прямі витрати по розділу 5					79218	71452	<u>7766</u> 2381		<u>965,44</u> 23,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					79218 73833 45440 118,71 16880 124658				
		Всього по розділу 5					124658				
20	KP20-41-1	Розділ 6. Вивіз сміття Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт K-1,0 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: r2(117,89157*0,8)	100 т	0,9431	<u>3312,11</u> 244,97	<u>3067,14</u> 832,37	3124	231	<u>2893</u> 785	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>3,12</u> 8,07
21	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: 117,89-94,31	1 т	23,58	<u>120,64</u> 120,64	<u>-</u> -	2845	2845	<u>-</u> -	1,6300 -	38,44 -
22	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	117,89	<u>294,54</u> -	<u>294,54</u> 41,71	34723	-	<u>34723</u> 4917	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 48,45
		Разом прямі витрати по розділу 6					40692	3076	<u>37616</u> 5702		<u>41,56</u> 56,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					40692 8778 4844 11,76 1673 45536 45536				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					747648 747648 19117 561481 323573 810,29 115222 1071221 1071221	496232	<u>232299</u> 65249		<u>6046,75</u> 705,62
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					7562,66 676703				

Склав _____ О.П. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ М.Г. Приходченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ЖК "Світоч" по просп. Тракторобудівників, 105 в м. Харків
Аварійно-відновлювальні роботи

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
демонтажні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6046,75	82,07				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	657,17	91,80				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	48,45	101,48				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	810,29	142,20				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	7562,66					
		Середній розряд робіт	розряд	3,1					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,64856	<u>96,8</u> 449,98				
8	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	25,372905768	<u>596,5</u> 15134,94				
9	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	23,79204	<u>401,63</u> 9555,60				
10	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	2,96088	<u>518,4</u> 1534,92				
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	4,912021872	<u>121,99</u> 599,22				
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	463,3686	<u>350,08</u> 162216,08				
13	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	6,205598	<u>466,13</u> 2892,62				
14	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	887,4486	<u>5,85</u> 5191,57				
15	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	117,89	<u>294,54</u> 34723,32				
		Разом по розділу II	грн.		232298,25				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	1871,538					
		Електроенергія	кВт-год	4,163					
		Стиснене повітря	м3	61500,188					
		Мастильні матеріали	кг	87,903					
		Гідравлічна рідина	кг	0,659					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі</u>							
		<u>загальноновиробничих витрат</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
16	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	23,1549648					
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	14,972856					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
18	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0030316	<u>28647,43</u> 86,85	<u>27733,12</u> 84,08	<u>352,6</u> 1,07	<u>561,71</u> 1,70	30 км.
19	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,36229	<u>5753,11</u> 2084,29	<u>5162,85</u> 1870,45	<u>477,45</u> 172,98	<u>112,81</u> 40,86	30 км.
20	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0118112	<u>38603,23</u> 455,95	<u>37493,70</u> 442,85	<u>352,6</u> 4,16	<u>756,93</u> 8,94	30 км.
21	C111-1708-1	Клоччя	кг	210,63378	<u>50,9</u> 10721,26	<u>49,38</u> 10401,10	<u>0,52</u> 109,53	<u>1</u> 210,63	30 км.
22	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	143,70342	<u>39,14</u> 5624,55	<u>38,03</u> 5465,04	<u>0,34</u> 48,86	<u>0,77</u> 110,65	30 км.
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат									
23	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	28,9805	<u>4,9416</u> 143,21	<u>4,9416</u> 143,21			
	Разом		грн.		143,21	143,21			
	Разом по розділу III		грн.		19116,11	18406,73	336,60	372,78	
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин								
	Електроенергія		кВт-год	33,143					
	Стиснене повітря		м3	61500,188					
	Мастильні матеріали		кг	87,903					
	Гідравлічна рідина		кг	0,659					

		Дизельне паливо	л	2201,809					
--	--	-----------------	---	----------	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Довідкові дані Будівельне сміття	т	126,99686692					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 лютого" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав

_____О.П. Фоміна

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____М.Г. Приходченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ЖК "Світоч" по просп. Тракторобудівників, 105 в м. Харків 455/23-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на відновлювальні роботи
Аварійно-відновлювальні роботи

Основа:	Кошторисна вартість	6684,438 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	13,86123 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1309,206 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “1 лютого” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вікна, балконні блоки									
		Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів. Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання будівельних робіт К=1,2									
		ВІКНА З ДВОКАМЕРНИМ СКЛОПАКЕТОМ 1500*750 (h) - 64 од.									
1	КБ10-20-2 Н2=1,15, Н5=1,15. Вказ. п.2.4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику з онокамерним склопакетом в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 64*1,5*0,75	100м2	0,72	20937,09	1322,92	15075	14048	953	206,3100	148,54
					19510,74	870,97			627	8,9501	6,44
2	& C123-12-3	Блоки віконні металопластикові з	м2	75	4404,02	-	330302	-	-	-	-

		двокамерним склопакетом			-	-			-	-	-
3	& C1632-102-11	Герметик силиконовый. кількість: r2(15*0,75)	л	11,25	<u>765,48</u>	-	8612	-	-	-	-
4	& C10000-632	Піна монтажна кількість: r2(37,5*0,72)	л	27	<u>405,08</u>	-	10937	-	-	-	-
5	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ кількість: r0(505*0,72)	100шт	3,64	<u>933,93</u>	-	3400	-	-	-	-
6	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок кількість: 64*1,5	100м	0,96	<u>3326,22</u>	<u>171,70</u>	3193	3028	<u>165</u>	<u>37,8240</u>	<u>36,31</u>
7	& C123-395-3	Доски підвіконні пластикові кількість: 96*1,02	м	97,92	<u>319,56</u>	-	31291	-	-	-	-
8	& C10000-632	Піна монтажна кількість: r2(13,88*0,96)	л	13,32	<u>405,08</u>	-	5396	-	-	-	-
9	КБ10-20-3 H2=1,15, H5=1,15. Вказ. п.2.4	ВІКНА З ДВОКАМЕРНИМ СКЛОПАКЕТОМ 1420*1420 (h) - 57 од. Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику з двокамерним склопакетом в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: r2(57*1,42*1,42)	100м2	1,1493	<u>15967,48</u>	<u>1100,79</u>	18351	17002	<u>1265</u>	<u>156,4230</u>	<u>179,78</u>
10	& C123-12-3	Блоки віконні металопластикові з двокамерним склопакетом	м2	114,93	<u>4404,02</u>	-	506154	-	-	-	-
11	& C1632-102-11	Герметик силиконовый. кількість: r2(11,79*1,1493)	л	13,55	<u>765,48</u>	-	10372	-	-	-	-
12	& C10000-632	Піна монтажна кількість: r2(29,45*1,14937)	л	33,85	<u>405,08</u>	-	13712	-	-	-	-
13	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ кількість: r0(389*1,1493)	100шт	4,47	<u>933,93</u>	-	4175	-	-	-	-
14	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок кількість: 57*1,42	100м	0,8094	<u>3326,22</u>	<u>171,70</u>	2692	2553	<u>139</u>	<u>37,8240</u>	<u>30,61</u>
15	& C123-395-3	Доски підвіконні пластикові кількість: r2(80,94*1,02)	м	82,56	<u>319,56</u>	-	26383	-	-	-	-
16	& C10000-632	Піна монтажна кількість: r2(13,88*0,8094)	л	11,23	<u>405,08</u>	-	4549	-	-	-	-
17	КБ10-29-2 H2=1,15, H5=1,15.	БАЛКОННІ БЛОКИ З ДВОКАМЕРНИМ СКЛОПАКЕТОМ 2180*2150 (h) - 42 од Заповнення балконних прорізів у кам'яних стінах житлових будівель дверними блоками з двокамерним склопакетом. площа більше	100м2	1,9685	<u>41034,19</u>	<u>7688,41</u>	80776	46669	<u>15135</u>	<u>264,4770</u>	<u>520,62</u>

30	KP8-41-2	Навішування відливів із оцинкованої сталі , б= 0,8 мм, L=1,42 м, із готових елементів кількість: 57*1,42	100м	0,8094	<u>9044,54</u>	-	7321	4820	-	66,4320	53,77
					5954,96	-			-	-	-
31	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг кількість: -0,095*0,8094	т	-0,076893	<u>32446,03</u>	-	-2495	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм кількість: -г6(0,0003*0,8094)	т	-0,000243	<u>24032,41</u>	-	-6	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& C111- 1797-14 варіант 1	Віконні відливи із оцинкованої сталі б= 0,8 мм кількість: 57*1,42	м	80,94	<u>168,28</u>	-	13621	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& C1545-44- 1-K	Дюбель 6 60 з ударним шурупом потай кількість: г0(353*0,8094)	шт	286	<u>0,95</u>	-	272	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& C10000- 632	Піна монтажна кількість: г2(29,37*0,80942)	л	23,77	<u>405,08</u>	-	9629	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ВІДЛИВИ З ОЦИНКОВАНОЇ СТАЛІ 0,8 мм, L=1,2м - 42од.									
36	KP8-41-2	Навішування відливів з оцинкованої сталі, б=0,8 мм, L = 1.2 м з готових елементів кількість: 42*1,2	100м	0,504	<u>9044,54</u>	-	4558	3001	-	66,4320	33,48
					5954,96	-			-	-	-
37	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм кількість: г6(0,0003*0,504)	т	0,000151	<u>24032,41</u>	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг кількість: -0,095*0,504	т	-0,04788	<u>32446,03</u>	-	-1554	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& C111- 1797-14 варіант 1	Віконні відливи із оцинкованої сталі б= 0,8 мм	м	50,4	<u>168,28</u>	-	8481	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& C1545-44- 1-K	Дюбель 6 60 з ударним шурупом потай кількість: г0(353*0,504)	шт	178	<u>0,95</u>	-	169	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& C10000- 632	Піна монтажна кількість: г2(29,37*0,504)	л	14,8	<u>405,08</u>	-	5995	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2045730	104444	<u>17742</u>		<u>1158,08</u>
									7109		64,07
		Разом будівельні роботи, грн.					2045730				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1923544				
		всього заробітна плата, грн.					111553				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60881				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					146,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20855				

		Всього будівельні роботи, грн.					2106611				

		Всього по розділу 1					2106611				
		Розділ 2. Піддашок входу 6-го під'їзду									
		Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються. Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання будівельних робіт, K=1,2									
		ФАРТУХ (Крапельник) К-2.1, L=500 мм, 12, 4м, ПЛАНКА ПРИМИКАННЯ К-2.2, L=110 мм, 7 м. з оцинкованої покрівельної сталі б=0,7 мм з ПВХ покриттям									
42	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки кількість: $r2(12,4*0,5+7*0,11)$	100м2	0,0697	<u>14386,85</u>	<u>227,67</u>	1003	482	<u>16</u>	<u>82,9920</u>	<u>5,78</u>
					6921,53	205,00			14	2,3990	0,17
43	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 кількість: -3,06*0,0697	м3	-0,213282	<u>2106,88</u>	-	-449	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	KP8-35-3 H1=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати. Додавати до товщини 50 мм	100м2	0,0697	<u>5172,36</u>	<u>153,33</u>	361	50	<u>11</u>	<u>8,5440</u>	<u>0,6</u>
					712,57	138,06			10	1,6157	0,11
45	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 кількість: -0,51*0,0697*4	м3	-0,142188	<u>2106,88</u>	-	-300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
46	KP20-14-3	Готування цементного розчину вручну (М150) кількість: $r2(0,213282+0,142188)$	100м3	0,0036	<u>33979,47</u>	-	122	122	-	459,1200	1,65
					33979,47	-			-	-	-
47	C1421-9552	Пісок природний, збагачений кількість: 116*0,0036	м3	0,4176	<u>874,33</u>	-	365	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C142-10-2	Вода кількість: 30*0,0036	м3	0,108	<u>42,10</u>	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	C111-1324 варіант 1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального	т	0,14976	<u>5753,84</u>	-	862	-	-	-	-

		призначення, марка 400 (ПЦ2-Б-Ш-400) кількість: 41,6*0,0036			-	-			-	-	-
		Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються. Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання будівельних робіт, K=1,2									
50	КБ11-11-18 Н2=1,15, Н5=1,15. Вказ. п.2.4	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0697	<u>1638,97</u>	<u>71,55</u>	114	101	<u>5</u>	<u>18,6300</u>	<u>1,3</u>
					1446,43	61,56			4	0,6510	0,05
51	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	2	<u>14,94</u>	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	& C111-874- 5	Сітка сталева д.4 ВР 100х100 кількість: г2(6,97*1,1)	м2	7,67	<u>86,93</u>	-	667	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	КР7-18-3	Улаштування шару епоксидного праймеру	100м2	0,0697	<u>12037,60</u>	<u>9,76</u>	839	214	<u>1</u>	<u>33,3900</u>	<u>2,33</u>
					3063,87	8,40			1	0,0888	0,01
54	C111-1692	Мастика "Ізол" кількість: -0,29*0,0697	т	-0,020213	<u>30723,40</u>	-	-621	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& C111- 1613-6 варіант 1	Епоксидний праймер для бетонних поверхонь PUR PRAIMER C. Розхід 0,35 л/м2 кількість: г2(6,97*0,35)	л	2,44	<u>583,81</u>	-	1424	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	100м2	0,0697	<u>648,85</u>	<u>9,68</u>	45	39	<u>1</u>	<u>7,1400</u>	<u>0,5</u>
					554,35	8,72			1	0,1020	0,01
57	C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм кількість: -0,003*0,0697	т	-0,0002091	<u>28272,97</u>	-	-6	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	& C1545-44- 1-К	Дюбель 6 60 з ударним шурупом потай кількість: 19*2*2	шт	76	<u>0,95</u>	-	72	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	& C111-860- 9	Євроруберойд покрівельний Акваізол АПП- ПЕ-2,5 нижній шар кількість: 6,97*1,15	м2	8,0155	<u>107,28</u>	-	860	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	КР8-31-5	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	100м2	0,0697	<u>20117,85</u>	<u>21,30</u>	1402	50	<u>1</u>	<u>8,0800</u>	<u>0,56</u>
					724,29	19,18			1	0,2244	0,02
61	& C111-860- 8	Євроруберойд покрівельний Акваізол Еласт ПЕ-4,5-ПС, верхній шар кількість: 6,97*1,15	м2	8,0155	<u>134,54</u>	-	1078	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	КР8-41-2	Улаштування фартуха (крапельника) К-2.1 з листової оцинкованої сталі б=0,7 мм з ПВХ покриттям L=500 мм	100м	0,124	<u>8052,05</u>	-	998	615	-	55,3600	6,86
					4962,47	-			-	-	-
63	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-	т	-0,0000372	<u>24032,41</u>	-	-1	-	-	-	-

64	C111-782	6,5 мм Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг кількість: -0,095*0,124	т	-0,01178	-	-	-382	-	-	-	-
65	& C111-1797-4 варіант 2	Фартух примикання К-2.3 із оцинкованої сталі 0,7 мм з полімерним ПВХ покриттям, L=500 мм	м	12,4	252,10	-	3126	-	-	-	-
66	& C1545-44-1-K	Дюбель 6 60 з ударним шурупом потай кількість: r0(353*0,124)	шт	44	0,95	-	42	-	-	-	-
67	& C10000-632	Піна монтажна кількість: r2(29,37*0,124)	л	3,64	405,08	-	1474	-	-	-	-
68	KP8-41-2	Улаштування планки примикання К-2.2 з листової оцинкованої сталі б=0,7 мм з ПВХ покриттям L=110 мм	100м	0,07	8052,05	-	564	347	-	55,3600	3,88
69	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг кількість: -0,095*0,07	т	-0,00665	32446,03	-	-216	-	-	-	-
70	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм кількість: -0,0003*0,07	т	-0,000021	24032,41	-	-1	-	-	-	-
71	& C111-1797-7	Планка примикання із оцинкованої покрівельної сталі 0,7 мм з полімерним ПВХ покриттям, L=110 мм	м	7	114,54	-	802	-	-	-	-
72	& C1545-44-1-K	Дюбель 6 60 з ударним шурупом потай кількість: r0(353*0,07)	шт	25	0,95	-	24	-	-	-	-
73	& C10000-632	Піна монтажна кількість: r2(29,37*0,07)	л	2,06	405,08	-	834	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							15137	2020	35	23,46	
Разом будівельні роботи, грн.							15137		31	0,37	
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13082				
всього заробітна плата, грн.							2051				
Загальновиробничі витрати, грн.							1158				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,85				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							407				
Всього будівельні роботи, грн.							16295				

Всього по розділу 2							16295				

Розділ 3. Парапет покрівлі											
		Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються. Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання будівельних робіт, К=1,2									
74	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки кількість: 192*0,5	100м2	0,96	<u>13195,32</u>	<u>189,73</u>	12668	5537	<u>182</u>	<u>69,1600</u>	<u>66,39</u>
					5767,94	170,83			164	1,9992	1,92
75	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 кількість: -3,06*0,96	м3	-2,9376	<u>2106,88</u>	-	-6189	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	КР8-35-3 Н1=1,8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати. Додавати до товщини 38 мм кількість: 192*0,5	100м2	0,96	<u>2262,61</u>	<u>57,50</u>	2172	257	<u>55</u>	<u>3,2040</u>	<u>3,08</u>
					267,21	51,77			50	0,6059	0,58
77	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 кількість: -0,51*0,96*1,8 Коефіцієнт для врахування впливу будівельних робіт, К= 1,0 Перелік нарахувань:	м3	-0,88128	<u>2106,88</u>	-	-1857	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
78	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну (М15 0)	100м3	0,0384	<u>33979,47</u>	-	1305	1305	-	459,1200	17,63
					33979,47	-			-	-	-
79	С1421-9552	Пісок природний, збагачений кількість: 116*0,0384	м3	4,4544	<u>874,33</u>	-	3895	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	С142-10-2	Вода кількість: 30*0,0384	м3	1,152	<u>42,10</u>	-	48	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	С111-1324 варіант 1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 (ПЦ2-Б-Ш-400) кількість: 41,6*0,0384	т	1,59744	<u>5753,84</u>	-	9191	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються. Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання будівельних робіт, К=1,2									
82	КР7-18-3	Улаштування шару епоксидного праймеру	100м2	0,96	<u>12663,15</u>	<u>11,71</u>	12157	3530	<u>11</u>	<u>40,0680</u>	<u>38,47</u>

83	C111-1692	Мастика "Ізол"	т	-0,2784	3676,64 30723,40	10,08 -	-8553	-	10 -	0,1066 -	0,1 -
84	& C111-1613-6 варіант 1	Епоксидний праймер для бетонних поверхонь PUR PRAIMER C. Розхід 0,35 л/м2 кількість: 192*0,5*0,35	л	33,6	583,81 -	- -	19616	-	- -	- -	- -
85	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek кількість: 192*0,5	100м2	0,96	761,66 665,22	11,62 10,46	731	639	11 10	8,5680 0,1224	8,23 0,12
86	C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	-0,00288	28272,97 -	- -	-81	-	- -	- -	- -
87	& C1545-44-1-K	Дюбель 6 60 з ударним шурупом потай кількість: 192*2*2	шт	768	0,95 -	- -	730	-	- -	- -	- -
88	& C111-860-9	Євроруберойд покрівельний Акваізол АПП-ПЕ-2,5 нижній шар кількість: 96*0,5*1,15	м2	55,2	107,28 -	- -	5922	-	- -	- -	- -
89	KP8-31-5	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів кількість: 192*0,5	100м2	0,96	20342,83 869,15	25,56 23,01	19529	834	25 22	9,6960 0,2693	9,31 0,26
90	& C111-860-8	Євроруберойд покрівельний Акваізол Еласт ПЕ-4,5-ПС, верхній шар кількість: 96*0,5*1,15	м2	55,2	134,54 -	- -	7427	-	- -	- -	- -
91	KP8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	100м	1,92	8053,67 7615,09	25,56 23,01	15463	14621	49 44	91,3080 0,2693	175,31 0,52
92	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	-0,00768	24529,06 -	- -	-188	-	- -	- -	- -
93	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	-0,02304	26241,86 -	- -	-605	-	- -	- -	- -
94	& C111-1798-10	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 ммз ПВХ покриттям.	м2	125	421,07 -	- -	52634	-	- -	- -	- -
95	& C1545-44-1-K	Дюбель 6 60 з ударним шурупом потай кількість: 192*2	шт	384	0,95 -	- -	365	-	- -	- -	- -
96	КБ9-40-1 Н2=1,15, Н%=1,15. Вказ. п.2.4	Монтаж штаби оцинкованої для кріплення парапетного фартуха	100м	3,84	2603,44 2504,33	67,99 21,89	9997	9617	261 84	28,2624 0,2386	108,53 0,92
97	& C111-1810-2	Сталь штабова оцинкована, розмір 40х4 мм	м	384	124,29 -	- -	47727	-	- -	- -	- -
98	КБ9-40-1 Н2=1,15, Н%=1,15.	Монтаж сталевго кутика для кріплення парапетного фартуха	100м	1,92	2603,44	67,99	4999	4808	131	28,2624	54,26

	Н%=1,15. Вказ. п.2.4				2504,33	21,89			42	0,2386	0,46
99	C111-1823 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки С235, ширина полицок 40*3 мм кількість: r4(0,0016*192)	т	0,3072	<u>39737,87</u>	-	12207	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	C111-1867 варіант 1	Костиль К-1 із сталевих штаби 40*4 мм, кроком 1 м, L=470 мм	шт	192	<u>35,55</u>	-	6826	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					228136	41148	<u>725</u>		<u>481,21</u>
									426		4,88
		Разом будівельні роботи, грн.					228136				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					186263				
		всього заробітна плата, грн.					41574				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23562				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8294				
		Всього будівельні роботи, грн.					251698				

		Всього по розділу 3					251698				
		Розділ 4. Покрівля									
		Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються. Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання будівельних робіт, K=1,2									
101	KP7-18-3	Грунтування поверхні плити перекриття епоксидним грунтом	100м2	9,3	<u>12663,15</u>	<u>11,71</u>	117767	34193	<u>109</u>	<u>40,0680</u>	<u>372,63</u>
					3676,64	10,08			94	0,1066	0,99
102	C111-1692	Мастика "Ізол" кількість: -0,29*9,3	т	-2,697	<u>30723,40</u>	-	-82861	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	& C111- 1613-6 варіант 1	Епоксидний праймер для бетонних поверхонь PUR PRAIMER C. Розхід 0,35 л/м2 кількість: 930*0,35	л	325,5	<u>583,81</u>	-	190030	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
104	KP8-38-1	Улаштування похилоутворюючого шару Бетолай (40-45кг/м3) по ухилу -100-200 мм кількість: 930*(0,100+0,200)/2	м3	139,5	<u>800,32</u>	<u>151,01</u>	111645	90579	<u>21066</u>	<u>8,5200</u>	<u>1188,54</u>
					649,31	135,97			18968	1,5912	221,97
105	& C1424- 11645-4	Суміші бетонні готові легкі "Бетолайт" кількість: 139,5*1,04	м3	145,08	<u>4855,49</u>	-	704434	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

106	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	9,3	<u>14386,85</u>	<u>227,67</u>	133798	64370	<u>2117</u>	<u>82,9920</u>	<u>771,83</u>
					6921,53	205,00			1907	2,3990	22,31
107	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 кількість: -3,06*9,3	м3	-28,458	<u>2106,88</u>	-	-59958	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	KP8-35-3 H1=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати. Додавати до товщини 80 мм	100м2	9,3	<u>12930,89</u>	<u>383,33</u>	120257	16567	<u>3565</u>	<u>21,3600</u>	<u>198,65</u>
					1781,42	345,15			3210	4,0392	37,56
109	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 кількість: -0,51*9,3*10	м3	-47,43	<u>2106,88</u>	-	-99929	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
110	KP20-14-3	Готування цементного розчину вручну (М300)	100м3	0,7589	<u>33979,47</u>	-	25787	25787	-	459,1200	348,43
					33979,47	-			-	-	-
111	C1421-9552	Пісок природний, збагачений кількість: 112*0,7589	м3	84,9968	<u>874,33</u>	-	74315	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	C142-10-2	Вода кількість: 29*0,7589	м3	22,0081	<u>42,10</u>	-	927	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	C111-1324 варіант 1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 (ПЦ2-Б-Ш-400) кількість: 49,9*0,7589	т	37,86911	<u>5753,84</u>	-	217893	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються. Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання будівельних робіт, K=1,2									
114	КБ11-11-18 H2=1,15, H5=1,15. Вказ. п.2.4	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	9,3	<u>1942,57</u>	<u>85,86</u>	18066	16142	<u>798</u>	<u>22,3560</u>	<u>207,91</u>
					1735,72	73,88			687	0,7812	7,27
115	& C111-874-5	Сітка сталевая д.4 ВР 100х100 кількість: 930*1,1	м2	1023	<u>86,93</u>	-	88929	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	KP8-31-4	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	100м2	9,3	<u>21826,08</u>	<u>31,36</u>	202983	21078	<u>292</u>	<u>25,2840</u>	<u>235,14</u>
					2266,46	28,24			263	0,3305	3,07
117	& C111-860-9	Євроруберойд покрівельний Акваізол АПП-ПЕ-2,5 нижній шар кількість: 930*1,15	м2	1069,5	<u>107,28</u>	-	114736	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,744	<u>393458,90</u>	-	292733	-	-	-	-

119	KP8-31-5	кількість: 0,08*9,3 Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	100м2	9,3	- <u>20342,83</u> 869,15	- <u>25,56</u> 23,01	189188	8083	- <u>238</u> 214	- <u>9,6960</u> 0,2693	- <u>90,17</u> 2,5
120	& C111-860-8	Євроруберойд покрівельний Акваізол Еласт ПЕ-4,5-ПС, верхній шар кількість: 930*1,15	м2	1069,5	<u>134,54</u> -	- -	143891	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							2504631	276799	<u>28185</u> 25343		<u>3413,3</u> 295,67
Разом будівельні роботи, грн.							2504631				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2199647				
всього заробітна плата, грн.							302142				
Загальновиробничі витрати, грн.							176271				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							445,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							63291				
Всього будівельні роботи, грн.							2680902				

Всього по розділу 4							2680902				
Розділ 5. Сходові клітки 5-8 х під'їздів											
Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів. Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання будівельних робіт К=1,2											
121	KP12-27-1	Грунтування стін ceresit CT 17	100м2	15,2	<u>2509,33</u> 813,45	<u>172,24</u> 50,72	38142	12364	<u>2618</u> 771	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>152,12</u> 8,6
122	C1113-32	Грунтовка ХС-04 коричнева	т	-0,24472	<u>91238,92</u> -	- -	-22328	-	- -	- -	- -
123	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: 1520*0,2	л	304	<u>42,18</u> -	- -	12823	-	- -	- -	- -
124	KP11-28-2	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються	100м2	15,2	<u>22200,43</u> 16628,01	<u>144,92</u> 124,70	337447	252746	<u>2203</u> 1895	<u>181,2120</u> 1,3187	<u>2754,42</u> 20,04
125	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	-28,424	<u>2045,76</u> -	- -	-58149	-	- -	- -	- -

126	C111-2012-14 варіант 1	Вирівнююча штукатурка СТ 25 "шагрень" кількість: 320*15,2	кг	4864	<u>68,02</u>	-	330849	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	KP12-27-7	Шпаклювання стін сходової клітки під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	15,2	<u>3696,42</u>	-	56186	50644	-	40,9920	623,08
					3331,83	-			-	-	-
128	C1113-196	Шпаклівка ХВ-005 сіра кількість: -0,05*15,2	т	-0,76	<u>73963,72</u>	-	-56212	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29 кількість: 200х15,2	кг	3040	<u>13,28</u>	-	40371	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	KP12-27-1	Грунтування стін ceresit СТ 17	100м2	15,2	<u>2509,33</u>	<u>172,24</u>	38142	12364	<u>2618</u>	<u>10,0080</u>	<u>152,12</u>
					813,45	50,72			771	0,5658	8,6
131	C1113-32	Грунтовка ХС-04 коричнева	т	-0,24472	<u>91238,92</u>	-	-22328	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 1520*0,2	л	304	<u>42,18</u>	-	12823	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	KP12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	15,2	<u>19364,76</u>	<u>2,93</u>	294344	116822	<u>45</u>	<u>88,8000</u>	<u>1349,76</u>
					7685,64	2,52			38	0,0266	0,4
134	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	-0,7752	<u>18887,01</u>	-	-14641	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	-957,6	<u>166,91</u>	-	-159833	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	957,6	<u>190,98</u>	-	182882	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	KP12-27-7 H6=0	Шпаклювання під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	-15,2	<u>3331,83</u>	-	-50644	-50644	-	40,9920	-623,08
		ВІКОННІ ВІДКОСИ			3331,83	-			-	-	-
138	KP12-27-1	Грунтування укосів ceresit СТ 17	100м2	0,58	<u>2509,33</u>	<u>172,24</u>	1455	472	<u>100</u>	<u>10,0080</u>	<u>5,8</u>
					813,45	50,72			29	0,5658	0,33
139	C1113-32	Грунтовка ХС-04 коричнева кількість: -0,0161*0,58	т	-0,009338	<u>91238,92</u>	-	-852	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 58*0,2	л	11,6	<u>42,18</u>	-	489	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
141	KP11-46-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм кількість: 58/0,2	100м	2,9	<u>14251,23</u>	<u>54,16</u>	41329	34771	<u>157</u>	<u>111,5760</u>	<u>323,57</u>
					11989,96	46,61			135	0,4928	1,43
142	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-	м3	-1,16	<u>2045,76</u>	-	-2373	-	-	-	-

		вапняковий 1:1:6			-	-			-	-	-
143	C1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	м3	-0,87	<u>4558,30</u>	-	-3966	-	-	-	-
144	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 кількість: 200х0,58	кг	116	<u>13,28</u>	-	1540	-	-	-	-
145	C111-2012-1 варіант 1	Штукатурка вирівнююча (гладка) Ceresit CT 25 кількість: 320*0,580	кг	185,6	<u>68,02</u>	-	12625	-	-	-	-
146	KP12-27-1	Грунтування стін ceresit CT 17	100м2	0,58	<u>2509,33</u>	<u>172,24</u>	1455	472	<u>100</u>	<u>10,0080</u>	<u>5,8</u>
					813,45	50,72			29	0,5658	0,33
147	C1113-32	Грунтовка ХС-04 коричнева кількість: -0,0161*0,58	т	-0,009338	<u>91238,92</u>	-	-852	-	-	-	-
148	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: 58*0,2	л	11,6	<u>42,18</u>	-	489	-	-	-	-
149	KP12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,58	<u>19364,76</u>	<u>2,93</u>	11232	4458	<u>2</u>	<u>88,8000</u>	<u>51,5</u>
					7685,64	2,52			1	0,0266	0,02
150	C111-1895	Шпаклівка клейова кількість: -0,051*0,58	т	-0,02958	<u>18887,01</u>	-	-559	-	-	-	-
151	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована кількість: -63*0,58	кг	-36,54	<u>166,91</u>	-	-6099	-	-	-	-
152	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	36,54	<u>190,98</u>	-	6978	-	-	-	-
153	KP12-27-7 H6=0	Шпаклювання під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	-0,58	<u>3331,83</u>	-	-1932	-1932	-	40,9920	-23,78
					3331,83	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					1020833	432537	<u>7843</u>		<u>4771,31</u>
									3669		39,75
		Разом будівельні роботи, грн.					1020833				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					580453				
		всього заробітна плата, грн.					436206				
		Загальновиробничі витрати, грн.					238980				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					577,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					82097				
		Всього будівельні роботи, грн.					1259813				

		Всього по розділу 5					1259813				
		Розділ 6. Опорядження фасаду будівлі									
		Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються. Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання будівельних робіт, K=1,2									
		Тип 1.1									
154	KP12-27-1	Грунтування стін ceresit CT 17	100м2	0,05	<u>2509,33</u>	<u>172,24</u>	125	41	<u>9</u>	<u>10,0080</u>	<u>0,5</u>
					813,45	50,72			3	0,5658	0,03
155	C1113-32	Грунтовка ХС-04 коричнева кількість: -0,0161*0,05	т	-0,000805	<u>91238,92</u>	-	-73	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: 5*0,2	л	1	<u>42,18</u>	-	42	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,05	<u>40643,89</u>	<u>10,25</u>	2032	657	<u>1</u>	<u>161,5680</u>	<u>8,08</u>
					13132,25	8,82			-	0,0932	-
158	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	-5,5	<u>236,88</u>	-	-1303	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
159	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка лугостійка кількість: 5*1,1	м2	5,5	<u>36,91</u>	-	203	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
160	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 кількість: 5*2	кг	10	<u>14,94</u>	-	149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
161	KP11-45-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	0,05	<u>41555,04</u>	<u>223,97</u>	2078	1675	<u>11</u>	<u>325,6080</u>	<u>16,28</u>
					33492,04	192,72			10	2,0380	0,1
162	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 кількість: -2,2*0,05	м3	-0,11	<u>2045,76</u>	-	-225	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
163	C1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150 кількість: -0,7*0,05	м3	-0,035	<u>4558,30</u>	-	-160	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
164	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 кількість: 200х0,05	кг	10	<u>13,28</u>	-	133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
165	C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64 кількість: 5*2,8*2	кг	28	<u>66,45</u>	-	1861	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
166	KP12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з виштукатувань по підготовлених	100м2	0,05	<u>3649,00</u>	<u>1,46</u>	182	58	-	12,7320	0,64

		поверхні			1168,29	1,26			-	0,0133	-
167	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла кількість: -0,038*0,05	т	-0,0019	65190,78	-	-124	-	-	-	-
168	C111-2016-5	Силікатна фарба Ceresit СТ 54 кількість: 5*0,4 Тип 1.2	л	2	197,36	-	395	-	-	-	-
169	KP12-65-12	Очищення вручну осколкових отворів на фасаді з люльок	100м2	0,14	5523,66	-	773	749	-	72,2760	10,12
170	KP12-27-3	Оброблення герметиком фасадів з осколковими отворами з люльок	100м2	0,14	3092,63	210,05	433	185	29	16,2360	2,27
171	C1113-32	Ґрунтовка ХС-04 коричнева кількість: -0,0161*0,14	т	-0,002254	91238,92	-	-206	-	9	0,6900	0,1
172	& C1632-102-11	Герметик силиконовий. кількість: г2(15*0,14)	л	2,1	765,48	-	1608	-	-	-	-
173	КБ46-33-5	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,06	18406,72	318,33	1104	687	19	148,9320	8,94
174	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	-0,0624	11451,38	102,51	-162	-	6	1,1172	0,07
175	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 0,06*1,04	м3	0,0624	2595,60	-	208	-	-	-	-
176	KP19-24-1	Теплоізоляція стін Техновент Стандарт на клею Ceresit СТ 190, б=150 мм кількість: 14*0,15	м3	2,1	3327,47	-	14185	7931	-	41,1600	86,44
177	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	-0,252	6754,66	-	-4905	-	-	-	-
178	& C114-54-41 варіант 1	Утеплювач Техновент Стандарт , у=150/80 кг/м3 кількість: 14*0,15	м3	2,1	3776,84	-	5920	-	-	-	-
179	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190 кількість: 14*6	кг	84	19464,42	-	1255	-	-	-	-
180	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,14	2819,16	-	5690	1839	1	161,5680	22,62
181	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	-15,4	13132,25	8,82	-3648	-	1	0,0932	0,01
					236,88	-			-	-	-

		кількість: -14*1,1			-	-			-	-	-
182	C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка лугостійка кількість: 14*1,1	м2	15,4	<u>36,91</u>	-	568	-	-	-	-
183	KP11-45-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	0,14	<u>41555,04</u>	<u>223,97</u>	5818	4689	<u>31</u>	<u>325,6080</u>	<u>45,59</u>
					33492,04	192,72			27	2,0380	0,29
184	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6 кількість: -2,2*0,14	м3	-0,308	<u>2045,76</u>	-	-630	-	-	-	-
185	C1425- 11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150 кількість: -0,7*0,14	м3	-0,098	<u>4558,30</u>	-	-447	-	-	-	-
186	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 кількість: 200х0,14	кг	28	<u>13,28</u>	-	372	-	-	-	-
187	C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64 кількість: 14*2,8*2	кг	78,4	<u>66,45</u>	-	5210	-	-	-	-
188	KP12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,14	<u>3649,00</u>	<u>1,46</u>	511	164	-	12,7320	1,78
					1168,29	1,26			-	0,0133	-
189	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла кількість: -0,038*0,14	т	-0,00532	<u>65190,78</u>	-	-347	-	-	-	-
190	C111-2016-5	Силікатна фарба Ceresit CT 54 кількість: 14*0,4	л	5,6	<u>197,36</u>	-	1105	-	-	-	-
		ФАРТУХ ПРИМИКАННЯ К-2.3 з ОЦИНКОВАНОЇ СТАЛІ б=0,7 мм з ПВХ ПОКРИТТЯМ, L=500 мм			-	-			-	-	-
191	KP8-40-6	Улаштування фартуха примикання К-2.3 з листової оцинкованої сталі б=0,7 мм з ПВХ покриттям L=500 мм	100м	0,07	<u>2345,17</u>	<u>16,26</u>	164	160	<u>1</u>	<u>27,3960</u>	<u>1,92</u>
					2284,83	14,64			1	0,1714	0,01
192	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм кількість: -0,001*0,07	т	-0,00007	<u>25789,56</u>	-	-2	-	-	-	-
193	& C111- 1797-4 варіант 2	Фартух примикання К-2.3 із оцинкованої сталі 0,7 мм з полімерним ПВХ покриттям, L=500 мм	м	7	<u>252,10</u>	-	1765	-	-	-	-
194	& C1545-44- 1-K	Дюбель 6 60 з ударним шурупом потай кількість: г0(353*0,07)	шт	25	<u>0,95</u>	-	24	-	-	-	-
195	& C10000- 632	Піна монтажна кількість: г2(29,37*0,07)	л	2,06	<u>405,08</u>	-	834	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

		Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів. Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання будівельних робіт K=1,2									
203	KP12-27-1	Грунтування укосів ceresit CT 17	100м2	1,55	<u>2509,33</u>	<u>172,24</u>	3889	1261	<u>267</u>	<u>10,0080</u>	<u>15,51</u>
					813,45	50,72			79	0,5658	0,88
204	C1113-32	Грунтовка ХС-04 коричнева кількість: -0,0161*1,55	т	-0,024955	<u>91238,92</u>	-	-2277	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
205	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: 155*0,2	л	31	<u>42,18</u>	-	1308	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
206	KP11-46-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм кількість: 155/0,2	100м	7,75	<u>14251,23</u>	<u>54,16</u>	110447	92922	<u>420</u>	<u>111,5760</u>	<u>864,71</u>
					11989,96	46,61			361	0,4928	3,82
207	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 кількість: -0,4*7,75	м3	-3,1	<u>2045,76</u>	-	-6342	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
208	C1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150 кількість: -0,3*7,75	м3	-2,325	<u>4558,30</u>	-	-10598	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
209	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 кількість: 200х1,55	кг	310	<u>13,28</u>	-	4117	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
210	C111-2012-1 варіант 1	Штукатурка вирівнююча (гладка) Ceresit CT 25 кількість: 320*1,55	кг	496	<u>68,02</u>	-	33738	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
211	KP12-27-1	Грунтування стін ceresit CT 17	100м2	1,55	<u>2509,33</u>	<u>172,24</u>	3889	1261	<u>267</u>	<u>10,0080</u>	<u>15,51</u>
					813,45	50,72			79	0,5658	0,88
212	C1113-32	Грунтовка ХС-04 коричнева кількість: -0,0161*1,55	т	-0,024955	<u>91238,92</u>	-	-2277	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
213	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: 155*0,2	л	31	<u>42,18</u>	-	1308	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
214	KP12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	1,55	<u>19364,76</u>	<u>2,93</u>	30015	11913	<u>5</u>	<u>88,8000</u>	<u>137,64</u>
					7685,64	2,52			4	0,0266	0,04
215	C111-1895	Шпаклівка клейова кількість: -0,051*155	т	-7,905	<u>18887,01</u>	-	-149302	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
216	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована кількість: -63*1,55	кг	-97,65	<u>166,91</u>	-	-16299	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

217	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	97,65	<u>190,98</u>	-	18649	-	-	-	-
218	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 кількість: 51х1,55	кг	79,05	<u>13,28</u>	-	1050	-	-	-	-
219	KP12-27-7 H6=0	Шпаклювання під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	100м2	-1,55	<u>3331,83</u>	-	-5164	-5164	-	40,9920	-63,54
					<u>3331,83</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					16151	102193	<u>959</u>		<u>969,83</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					16151		523		5,62
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					-87001				
		всього заробітна плата, грн.					102716				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51782				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					117,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16646				
		Всього будівельні роботи, грн.					67933				

		Всього по розділу 7					67933				
		Розділ 8. Різні роботи по відновленню									
		Разом прямі витрати по розділу 8					-	-	-	-	-

		Всього по розділу 8					-				
		Розділ 9. Під'їзд №8 Дев'ятий поверх. Сходова клітина									
		Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів. Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання будівельних робіт K=1,2									
220	KP3-10-1	Забивання тріщин у стінах спеціальними сумішами типу Ceresit CT 42	10 м	0,5	<u>679,18</u>	<u>14,64</u>	340	332	<u>8</u>	<u>7,7760</u>	<u>3,89</u>
					<u>664,54</u>	<u>12,60</u>			6	0,1332	0,07

221	C111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24 кількість: 1,3*5	кг	6,5	<u>9,48</u>	-	62	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					402	332	<u>8</u>		<u>3,89</u>
									6		0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					402				
		в тому числі:					62				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62				
		всього заробітна плата, грн.					338				
		Загальновиробничі витрати, грн.					192				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					67				
		Всього будівельні роботи, грн.					594				

		Всього по розділу 9					594				
		Розділ 10. Під'їзд №6. П'ятий - шостий поверх. Сходові клітини									
		Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів. Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання будівельних робіт K=1,2									
222	KP3-10-1	Забивання тріщин у стінах спеціальними сумішами типу Ceresit CT 42	10 м	0,562	<u>679,18</u>	<u>14,64</u>	382	373	<u>9</u>	<u>7,7760</u>	<u>4,37</u>
					664,54	12,60			7	0,1332	0,07
223	C111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24 кількість: 1,3*5,62	кг	7,306	<u>9,48</u>	-	69	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					451	373	<u>9</u>		<u>4,37</u>
									7		0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					451				
		в тому числі:					69				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69				
		всього заробітна плата, грн.					380				
		Загальновиробничі витрати, грн.					217				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					76				

		Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів. Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання будівельних робіт K=1,2									
226	KP3-10-1	Забивання тріщин у стінах спеціальними сумішами типу Ceresit CT 42	10 м	7,77	<u>679,18</u>	<u>14,64</u>	5277	5163	<u>114</u>	<u>7,7760</u>	<u>60,42</u>
					664,54	12,60			98	0,1332	1,03
227	C111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24 кількість: 1,3*77,7	кг	101,01	<u>9,48</u>	-	958	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 12							6235	5163	<u>114</u>		<u>60,42</u>
									98		1,03
Разом будівельні роботи, грн.							6235				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							958				
всього заробітна плата, грн.							5261				
Загальновиробничі витрати, грн.							2981				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,37				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1049				
Всього будівельні роботи, грн.							9216				

Всього по розділу 12							9216				
Розділ 13. Відновлення стінових панелей в вісях 10-13											
Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів. Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання будівельних робіт K=1,2											
228	KP3-14-1	Посилення стін металевим каркасом кількість: r4(21*0,00629+4,2*0,00393)	1 т	0,1486	<u>71986,09</u>	<u>538,15</u>	10697	4497	<u>80</u>	<u>333,5280</u>	<u>49,56</u>
					30261,00	73,18			11	0,6583	0,1
229	C111-1824 варіант 3	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм	т	-0,14117	<u>39737,87</u>	-	-5610	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
230	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	-0,010402	<u>35980,89</u>	-	-374	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
231	C111-1824	Прокат кутовий рівнополічковий 75*6 мм	т	0,1447	<u>39737,87</u>	-	5750	-	-	-	-

	варіант 1	кількість: г4(21*0,00689)			-	-			-	-	-
232	C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм кількість: г4(0,00393*4,2)	т	0,0165	<u>35980,89</u>	-	594	-	-	-	-
233	& C111-1846-4	Кріпильні анкери HSL-3 M10/20	шт.	6	<u>206,58</u>	-	1239	-	-	-	-
234	КБ8-22-1 H2=1,15, H5=1,15. Вказ. п.2.4	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	0,81	<u>673,00</u>	<u>85,38</u>	545	465	<u>69</u>	<u>6,8862</u>	<u>5,58</u>
					574,31	36,92			30	0,3589	0,29
235	& C111-81-1	Газоблок D400, б=300	м3	0,801	<u>3497,80</u>	-	2802	-	-	-	-
236	& C111-2000-12	Клеюча суміш Полимин ПБ-65 White	кг	20,25	<u>10,21</u>	-	207	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					15850	4962	<u>149</u>		<u>55,14</u>
									41		0,39
		Разом будівельні роботи, грн.					15850				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10739				
		всього заробітна плата, грн.					5003				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2750				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					947				
		Всього будівельні роботи, грн.					18600				

		Всього по розділу 13					18600				
		Розділ 14. Відновлення стінової панелі та огороження балкону на 4-му поверсі									
		Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів. Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання будівельних робіт К=1,2									
		Кресл. 455/23-АБ, арк 10									
237	КР3-14-1	Посилення стін металевим каркасом кількість: г4(24*0,00629+3,3*0,00393+0,0033*2,4)	1 т	0,1718	<u>71986,09</u>	<u>538,15</u>	12367	5199	<u>92</u>	<u>333,5280</u>	<u>57,3</u>
					30261,00	73,18			13	0,6583	0,11

238	C111-1824 варіант 3	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм кількість: -0,95*0,1718	т	-0,16321	<u>39737,87</u>	-	-6486	-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
239	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм кількість: -0,07*0,1718	т	-0,012026	<u>35980,89</u>	-	-433	-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
240	C111-1823 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки С235, ширина полицок 40*3 мм кількість: r4(0,0033*2,4*1,02)	т	0,0081	<u>39737,87</u>	-	322	-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
241	C111-1824 варіант 2	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки С245, ширина полиць 75*6 мм кількість: r4(24*0,00689*1,02)	т	0,1687	<u>39737,87</u>	-	6704	-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
242	C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 100х5 мм кількість: r4(0,00393*3,3*1,02)	т	0,0132	<u>35980,89</u>	-	475	-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
243	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,24	<u>884,22</u>	-	212	208	-	10,6440	2,55
					865,14	-			-	-	-
244	KB9-49-2 H2=1,15, H5=1,15. Вказ. п.2.4	Ставлення анкерних болтів	100шт	0,24	<u>7117,83</u>	<u>2850,70</u>	1708	783	<u>684</u>	<u>35,5488</u>	<u>8,53</u>
					3261,96	841,34			202	9,3797	2,25
245	& C111- 1846-4	Кріпильні анкери HSL-3 M10/20	шт.	24	<u>206,58</u>	-	4958	-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
246	KB8-22-1 H2=1,15, H5=1,15. Вказ. п.2.4	Мурування зовнішніх стін в монолітно- каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	1,1	<u>673,00</u>	<u>85,38</u>	740	632	<u>94</u>	<u>6,8862</u>	<u>7,57</u>
					574,31	36,92			41	0,3589	0,39
247	& C111-81-1	Газоблок D400, б=300 кількість: 0,99*1,1	м3	1,089	<u>3497,80</u>	-	3809	-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
248	& C111- 2000-12	Клеюча суміш Полімін ПБ-65 White кількість: 25*1,1	кг	27,5	<u>10,21</u>	-	281	-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
249	& C10000- 632	Піна монтажна кількість: 1,61*1,1	л	1,771	<u>405,08</u>	-	717	-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					25374	6822	<u>870</u>		<u>75,95</u>
									256		2,75
		Разом будівельні роботи, грн.					25374				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17682				
		всього заробітна плата, грн.					7078				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3895				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1344				

		Всього будівельні роботи, грн.					29269				

		Всього по розділу 14					29269				
		Розділ 15. Встановлення балки підсилення сходового майданчику на 9-му поверсі									
		Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів. Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання будівельних робіт К=1,2									
		Кресл.455/23-АБ арк. 12									
250	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими балками	1 m	0,08064	<u>31940,04</u>	<u>300,63</u>	2576	1931	<u>24</u>	<u>261,0000</u>	<u>21,05</u>
					23949,36	51,59			4	0,4502	0,04
251	С111-1838 варіант 2	Швелери N16 із сталі марки С 245 кількість: г4(0,08064*1,02)	т	0,0823	<u>39821,82</u>	-	3277	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
252	КБ46-1-5	Підсилення покриття зверху залізобетоном	м3	0,5	<u>10645,05</u>	<u>3460,13</u>	5323	1878	<u>1730</u>	<u>41,4000</u>	<u>20,7</u>
					3756,22	1038,56			519	11,0327	5,52
253	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: -0,5*1,02	м3	-0,51	<u>3208,47</u>	-	-1636	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
254	С1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20 W2. F100	м3	0,51	<u>3327,47</u>	-	1697	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
255	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: 0,00062*70	т	0,0434	<u>31666,72</u>	-	1374	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					12611	3809	<u>1754</u>		<u>41,75</u>
									523		5,56
		Разом будівельні роботи, грн.					12611				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7048				
		всього заробітна плата, грн.					4332				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2359				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					807				

		Всього будівельні роботи, грн.					14970				

		Всього по розділу 15					14970				
		Розділ 16. Підсилення стінових панелей горища у вісях 10-13									
		Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів. Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання будівельних робіт K=1,2									
		Кресл.455/23-АБ арк. 13, 14									
256	КБ46-12-3	Посилення сходового майданчику металоконструкціями кількість: г4(0,01421*3,3+0,00689*10,7+0,00393)	т	0,1245	41206,74	8149,33	5130	3335	1015	279,1800	34,76
					26784,53	520,29			65	5,4014	0,67
257	C111-1838 варіант 2	Швелери N16 із сталі марки С 245 кількість: г4(0,01421*3,3*1,02)	т	0,0478	39821,82	-	1903	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
258	C111-1824 варіант 2	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки С245, ширина полиць 75*6 мм кількість: г4(10,7*0,00689*1,02)	т	0,0752	39737,87	-	2988	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
259	C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 100х5 мм кількість: г4(0,00393*1,02)	т	0,004	35980,89	-	144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
260	KP20-8-5	Посилення сходового майданчику торкретуванням шаром до 50 мм	м2	7,82	1997,48	83,23	15620	10842	651	14,0400	109,79
					1386,45	17,45			136	0,1944	1,52
261	C111-1305 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	-0,4692	5186,04	-	-2433	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
262	C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	-0,5474	917,73	-	-502	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
263	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	-0,0782	2045,76	-	-160	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
264	C1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C16/20 W2. F100 кількість: 0,25*1,02	м3	0,255	3327,47	-	849	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
265	КБ11-11-18	Армування торкретбетону дротяною сіткою	100м2	0,0782	1704,97	74,66	133	118	6	19,4400	1,52
					1509,32	64,24			5	0,6793	0,05
266	& C111-874-3	Сітка металева д.3 ВР 50х50 мм кількість: 7.82*1.1	м2	8,602	71,71	-	617	-	-	-	-

267	варіант 1 С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм кількість: 0,00022*7,8	т	0,001716	<u>30789,00</u>	-	53	-	-	-	-
268	& С111-1846-6-1Ф	Полімерний розчин HILTI HIT-RE 500.	м3	0,0012	<u>3366770,68</u>	-	4040	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					28382	14295	<u>1672</u> 206		<u>146,07</u> 2,24
		Разом будівельні роботи, грн.					28382				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12415				
		всього заробітна плата, грн.					14501				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7613				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2531				
		Всього будівельні роботи, грн.					35995				

		Всього по розділу 16					35995				
Розділ 17. Відновлення покриття в вісях 10-13											
Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються. Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання будівельних робіт, К=1,2											
Кресл.455/23-АБ арк. 15											
269	КР2-3-3	Посилення конструкцій сталевими балками кількість: 0,09322*2+0,02231*4	1 т	0,27568	<u>31940,04</u>	<u>300,63</u>	8805	6602	<u>83</u> 14	<u>261,0000</u>	<u>71,95</u> 0,12
270	С111-1838 варіант 2	Швелери N16 із сталі марки С 245 кількість: г4(0,09322*2*1,02+0,02231*4*1,02)	т	0,2812	<u>39821,82</u>	-	11198	-	-	-	-
271	КБ46-1-5	Підсилення покриття зверху залізобетоном	м3	0,7	<u>10645,05</u>	<u>3460,13</u>	7452	2629	<u>2422</u>	<u>41,4000</u>	<u>28,98</u> 7,72
272	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	-0,714	<u>3208,47</u>	-	-2291	-	-	-	-
273	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону	м3	0,714	<u>3327,47</u>	-	2376	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів. Коефіцієнт для врахування впливу умов виконання будівельних робіт К=1,2									
275	KP20-5-3	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2	2,56	14453,93	-	37002	29586	-	140,4240	359,49
					11556,90	-			-	-	-
276	C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм кількість: 5,5*2,56	м2	14,08	609,66	-	8584	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
277	KP20-6-6	Установлення та знімання підвісних люльок	шт	2	531,84	-	1064	1064	-	5,7960	11,59
					531,84	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 18					46650	30650	-		371,08
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					46650				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16000				
		всього заробітна плата, грн.					30650				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17733				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6332				
		Всього будівельні роботи, грн.					64383				

		Всього по розділу 18					64383				
		Разом прямі витрати по кошторису					6075669	1059297	62725		11947,27
									39070		431,28
		Разом будівельні роботи, грн.					6075669				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4953647				
		всього заробітна плата, грн.					1098367				
		Загальновиробничі витрати, грн.					608769				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1482,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					210839				
		Всього будівельні роботи, грн.					6684438				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					6684438				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					13861,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1309206				

Склав _____ О.П. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ М.Г. Приходченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ЖК "Світоч" по просп. Тракторобудівників, 105 в м. Харків
Аварійно-відновлювальні роботи

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
відновлювальні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	11947,27	88,66				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	431,28	90,59				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	3,9					
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Витрати робітників, заробітна плата яких							
10		враховується в складі:							
11		загальновиробничих витрат	люд.год	1482,68	142,20				
12									
13		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	13861,23					
14									
15		Середній розряд робіт	розряд	3,6					
16									
17		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
18	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,924884	378,97				
19					1866,38				
20	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,448086	363,93				

					163,07				
8	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	285,4761632	<u>96,8</u> 27634,09				
9	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,20599872	<u>663,56</u> 136,69				
10	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,2816	<u>677,25</u> 867,96				
11	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	25,4411142	<u>596,5</u> 15175,62				
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,0076896	<u>401,63</u> 3,09				
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	32,46965345	<u>121,99</u> 3960,97				
14	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	14,57380764	<u>178,85</u> 2606,53				
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,4076	<u>344,1</u> 484,36				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,46894272	<u>40,29</u> 139,76				
17	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	8,972964	<u>98,61</u> 884,82				
18	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,845604	<u>47,4</u> 40,08				
19	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	24,195432	<u>350,08</u> 8470,34				

20	КБМ211-451	Цемент-пушка для усіх видів будівництва, крім будівництва тунелів	маш. год	1,4076	<u>118,3</u> 166,52					
21	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	20,4768	<u>5,85</u> 119,79					
	Разом по розділу II		грн.		62720,07					
	в тому числі енергоносії:									
		Бензин	кг	23,205						
		Дизельне паливо	кг	184,013						
		Електроенергія	кВт-год	309,273						
		Стиснене повітря	м3	1419,042						
		Мастильні матеріали	кг	19,208						
		Гідравлічна рідина	кг	0,141						
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>									
22	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	71,804894						
23	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	1,907712						
24	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	0,270414						
25	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,0216						
26	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	4,585086						
27	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	61,4277792						
28	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	4,9302						
29	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,144						
30	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,5408						

31	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1,288674						
32	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	6,12907176						
33	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	49,522243						
34	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,133394						
35	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	23,36737302						
36	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	6,18072						
37	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	158,25756						
38	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	33,94616364						
39	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	28,25004						
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>										
40	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0009984	<u>89956,48</u> 89,81	<u>79447,31</u> 79,32	<u>8745,32</u> 8,73	<u>1763,85</u> 1,76	30 км.	
41	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00048	<u>26849,23</u> 12,89	<u>25788,60</u> 12,38	<u>534,17</u> 0,26	<u>526,46</u> 0,25	30 км.	
42	&C111-81-1	Газоблок D400, б=300	м3	1,89	<u>3497,8</u> 6610,84	<u>3333,33</u> 6299,99	<u>95,89</u> 181,23	<u>68,58</u> 129,62	30 км.	
43	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0x100 мм	т	0,000382	<u>47223,84</u> 18,04	<u>45945,28</u> 17,55	<u>352,6</u> 0,13	<u>925,96</u> 0,36	30 км.	
44	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,001824	<u>31345,88</u> 57,17	<u>30378,65</u> 55,41	<u>352,6</u> 0,64	<u>614,63</u> 1,12	30 км.	
45	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0030315	<u>28647,43</u> 86,84	<u>27733,12</u> 84,07	<u>352,6</u> 1,07	<u>561,71</u> 1,70	30 км.	

46	&C111-217-3-У	Євроруберойд.	м2	45,45068	<u>176,81</u> 8036,13	<u>173,00</u> 7862,97	<u>0,34</u> 15,45	<u>3,47</u> 157,71	30 км.
47	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,500983	<u>5753,11</u> 2882,21	<u>5162,85</u> 2586,50	<u>477,45</u> 239,19	<u>112,81</u> 56,52	30 км.
48	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	3,66243	<u>73,44</u> 268,97	<u>66,14</u> 242,23	<u>5,86</u> 21,46	<u>1,44</u> 5,28	30 км.
49	C111-586	Масло дизельне моторне зимове М-8ДМ	т	0,000096	<u>40651,62</u> 3,90	<u>39198,78</u> 3,76	<u>655,75</u> 0,06	<u>797,09</u> 0,08	30 км.
50	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	4,7077389	<u>80139,08</u> 377273,86	<u>78090,28</u> 367628,65	<u>477,45</u> 2247,71	<u>1571,35</u> 7397,50	30 км.
51	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,0000343	<u>37330,6</u> 1,28	<u>36064,46</u> 1,24	<u>534,17</u> 0,02	<u>731,97</u> 0,02	30 км.
52	+C111-616 варіант 1	Мастика УМС-50 Escobit	кг	85	<u>326,94</u> 27789,90	<u>320,00</u> 27200,00	<u>0,53</u> 45,05	<u>6,41</u> 544,85	30 км.
53	C111-632	Потверджувач N 1	т	0,000012	<u>287178,98</u> 3,45	<u>280952,39</u> 3,37	<u>595,63</u> 0,01	<u>5630,96</u> 0,07	30 км.
54	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,040086	<u>24032,41</u> 963,36	<u>23285,81</u> 933,43	<u>275,38</u> 11,04	<u>471,22</u> 18,89	30 км.
55	&C111-860-8	Євроруберойд покрівельний Акваізол Еласт ПЕ-4,5-ПС, верхній шар	м2	1136,7405	<u>134,54</u> 152937,07	<u>129,50</u> 147207,89	<u>2,4</u> 2728,18	<u>2,64</u> 3001,00	30 км.
56	&C111-860-9	Євроруберойд покрівельний Акваізол АПП-ПЕ-2,5 нижній шар	м2	1136,7405	<u>107,28</u> 121949,52	<u>102,78</u> 116834,19	<u>2,4</u> 2728,18	<u>2,1</u> 2387,15	30 км.
57	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	84,208	<u>236,88</u> 19947,19	<u>231,94</u> 19531,20	<u>0,3</u> 25,26	<u>4,64</u> 390,73	30 км.
58	&C111-874-3 варіант 1	Сітка металева д.3 ВР 50х50 мм	м2	8,602	<u>71,71</u> 616,85	<u>70,00</u> 602,14	<u>0,3</u> 2,58	<u>1,41</u> 12,13	30 км.

59	&C111-874-5	Сітка сталева д.4 ВР 100х100	м2	1030,67	<u>86,93</u> 89596,14	<u>84,93</u> 87534,80	<u>0,3</u> 309,20	<u>1,7</u> 1752,14	30 км.
60	+C111-1324 варіант 1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 (ПЦ2-Б-Ш-400)	т	39,61631	<u>5753,84</u> 227945,91	<u>5240,00</u> 207589,46	<u>401,02</u> 15886,93	<u>112,82</u> 4469,52	30 км.
61	C111-1375	Шпаклівка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	0,000336	<u>54076,62</u> 18,17	<u>52420,66</u> 17,61	<u>595,63</u> 0,20	<u>1060,33</u> 0,36	30 км.
62	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00432	<u>41491,64</u> 179,24	<u>40325,48</u> 174,21	<u>352,6</u> 1,52	<u>813,56</u> 3,51	30 км.
63	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,011811	<u>38603,23</u> 455,94	<u>37493,70</u> 442,84	<u>352,6</u> 4,16	<u>756,93</u> 8,94	30 км.
64	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00221325	<u>102366,07</u> 226,56	<u>100000,00</u> 221,33	<u>358,89</u> 0,79	<u>2007,18</u> 4,44	30 км.
65	+C111-1515 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,003735	<u>102366,07</u> 382,34	<u>100000,00</u> 373,50	<u>358,89</u> 1,34	<u>2007,18</u> 7,50	30 км.
66	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	47,2412	<u>227,87</u> 10764,85	<u>223,35</u> 10551,32	<u>0,05</u> 2,36	<u>4,47</u> 211,17	30 км.
67	+C111-1608	Дрантя	кг	5,3913	<u>20,05</u> 108,10	<u>18,89</u> 101,84	<u>0,77</u> 4,15	<u>0,39</u> 2,11	30 км.
68	&C111-1613-6 варіант 1	Епоксидний праймер для бетонних поверхонь PUR PRAIMER C. Розхід 0,35 л/м2	л	361,54	<u>583,81</u> 211070,67	<u>571,67</u> 206681,57	<u>0,69</u> 249,46	<u>11,45</u> 4139,64	30 км.
69	C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,744	<u>393458,9</u> 292733,42	<u>385219,30</u> 286603,16	<u>524,72</u> 390,39	<u>7714,88</u> 5739,87	30 км.
70	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,072	<u>140,68</u> 10,13	<u>137,79</u> 9,92	<u>0,13</u> 0,01	<u>2,76</u> 0,20	30 км.
71	C111-1708-1	Клоччя	кг	210,6295	<u>50,9</u> 10721,04	<u>49,38</u> 10400,88	<u>0,52</u> 109,53	<u>1</u> 210,63	30 км.

72	C111-1757	Рядно	м2	2,472	<u>60,19</u> 148,79	<u>58,87</u> 145,53	<u>0,14</u> 0,35	<u>1,18</u> 2,91	30 км.
73	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	143,7005	<u>39,14</u> 5624,44	<u>38,03</u> 5464,93	<u>0,34</u> 48,86	<u>0,77</u> 110,65	30 км.
74	&C111-1797-4 варіант 2	Фартух примикання К-2.3 із оцинкованої сталі 0,7 мм з полімерним ПВХ покриттям, L=500 мм	м	19,4	<u>252,1</u> 4890,74	<u>249,86</u> 4847,28	<u>0,36</u> 6,98	<u>1,88</u> 36,48	30 км.
75	&C111-1797-7	Планка примикання із оцинкованої покрівельної сталі 0,7 мм з полімерним ПВХ покриттям, L=110 мм	м	7	<u>114,54</u> 801,78	<u>113,33</u> 793,31	<u>0,36</u> 2,52	<u>0,85</u> 5,95	30 км.
76	&C111-1797-14 варіант 1	Віконні відливи із оцинкованої сталі б= 0,8 мм	м	227,34	<u>168,28</u> 38256,78	<u>166,67</u> 37890,76	<u>0,36</u> 81,84	<u>1,25</u> 284,18	30 км.
77	&C111-1798-10	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм з ПВХ покриттям.	м2	125	<u>421,07</u> 52633,75	<u>416,43</u> 52053,75	<u>1,51</u> 188,75	<u>3,13</u> 391,25	30 км.
78	&C111-1810-2	Сталь штабова оцинкована, розмір 40x4 мм	м	384	<u>124,29</u> 47727,36	<u>123,33</u> 47358,72	<u>0,03</u> 11,52	<u>0,93</u> 357,12	30 км.
79	+C111-1823 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки С235, ширина полицок 40*3 мм	т	0,3153	<u>39737,87</u> 12529,35	<u>39166,67</u> 12349,25	<u>275,38</u> 86,83	<u>295,82</u> 93,27	30 км.
80	+C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 75*6 мм	т	0,1447	<u>39737,87</u> 5750,07	<u>39166,67</u> 5667,42	<u>275,38</u> 39,85	<u>295,82</u> 42,80	30 км.
81	+C111-1824 варіант 2	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки С245, ширина полиць 75*6 мм	т	0,2439	<u>39737,87</u> 9692,07	<u>39166,67</u> 9552,75	<u>275,38</u> 67,17	<u>295,82</u> 72,15	30 км.
82	+C111-1838 варіант 2	Швелери N16 із сталі марки С 245	т	0,4113	<u>39821,82</u> 16378,71	<u>39250,00</u> 16143,53	<u>275,38</u> 113,26	<u>296,44</u> 121,92	30 км.
83	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,0768	<u>90528,75</u> 6952,61	<u>89514,14</u> 6874,69	<u>340,7</u> 26,17	<u>673,91</u> 51,75	30 км.

84	&C111-1846-4	Кріпильні анкери HSL-3 M10/20	шт.	30	<u>206,58</u> 6197,40	<u>202,50</u> 6075,00	<u>0,03</u> 0,90	<u>4,05</u> 121,50	30 км.
85	&C111-1846-6-1Ф	Полімерний розчин HILTI HIT-RE 500.	м3	0,0012	<u>3366770,68</u> 4040,13	<u>3300000,00</u> 3960,00	<u>755,57</u> 0,91	<u>66015,11</u> 79,22	30 км.
86	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0106896	<u>68996,64</u> 737,55	<u>67339,52</u> 719,83	<u>304,24</u> 3,25	<u>1352,88</u> 14,47	30 км.
87	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,008544	<u>30080,43</u> 257,01	<u>29189,10</u> 249,39	<u>301,52</u> 2,58	<u>589,81</u> 5,04	30 км.
88	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00512	<u>25789,56</u> 132,04	<u>24979,64</u> 127,90	<u>304,24</u> 1,56	<u>505,68</u> 2,58	30 км.
89	C111-1867 варіант 1	Костиль К-1 із сталевोї штаби 40*4 мм, кроком 1 м, L=470 мм	шт	192	<u>35,55</u> 6825,60	<u>34,68</u> 6658,56	<u>0,17</u> 32,64	<u>0,7</u> 134,40	30 км.
90	C111-1892	Шліфкруги	шт	0,8715	<u>122,77</u> 106,99	<u>120,35</u> 104,89	<u>0,01</u> 0,01	<u>2,41</u> 2,09	30 км.
91	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	-7,826	<u>18887,01</u> -147809,74	<u>17949,42</u> -140472,16	<u>567,26</u> -4439,38	<u>370,33</u> -2898,20	30 км.
92	&C111-2000-12	Клеюча суміш Полимин ПБ-65 White	кг	47,75	<u>10,21</u> 487,53	<u>9,54</u> 455,54	<u>0,47</u> 22,44	<u>0,2</u> 9,55	30 км.
93	C111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	138,216	<u>9,48</u> 1310,29	<u>8,79</u> 1214,92	<u>0,5</u> 69,11	<u>0,19</u> 26,26	30 км.
94	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	96	<u>14,94</u> 1434,24	<u>14,13</u> 1356,48	<u>0,52</u> 49,92	<u>0,29</u> 27,84	30 км.
95	+C111-2012-1 варіант 1	Штукатурка вирівнююча (гладка) Ceresit CT 25	кг	681,6	<u>68,02</u> 46362,43	<u>66,17</u> 45101,47	<u>0,52</u> 354,43	<u>1,33</u> 906,53	30 км.
96	+C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	106,4	<u>66,45</u> 7070,28	<u>64,63</u> 6876,63	<u>0,52</u> 55,33	<u>1,3</u> 138,32	30 км.
97	+C111-2012-14	Вирівнююча штукатурка CT 25 "шагрень"	кг	4864	<u>68,02</u>	<u>66,17</u>	<u>0,52</u>	<u>1,33</u>	30 км.

	варіант 1				330849,28	321850,88	2529,28	6469,12	
98	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	694,2	<u>42,18</u>	<u>40,83</u>	<u>0,52</u>	<u>0,83</u>	30 км.
					29281,36	28344,19	360,98	576,19	
99	+C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3583,05	<u>13,28</u>	<u>12,50</u>	<u>0,52</u>	<u>0,26</u>	30 км.
					47582,90	44788,13	1863,19	931,58	
100	+C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	1091,79	<u>190,98</u>	<u>186,58</u>	<u>0,66</u>	<u>3,74</u>	30 км.
					208510,05	203706,18	720,58	4083,29	
101	+C111-2016-5	Силікатна фарба Ceresit CT 54	л	7,6	<u>197,36</u>	<u>192,83</u>	<u>0,66</u>	<u>3,87</u>	30 км.
					1499,94	1465,51	5,02	29,41	
102	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,1176	<u>10125,05</u>	<u>9694,00</u>	<u>232,52</u>	<u>198,53</u>	30 км.
					1190,71	1140,01	27,34	23,36	
103	C112-54	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IV сорт	м3	0,912	<u>4188,86</u>	<u>3874,21</u>	<u>232,52</u>	<u>82,13</u>	30 км.
					3820,24	3533,28	212,06	74,90	
104	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,006875	<u>9070,8</u>	<u>8660,42</u>	<u>232,52</u>	<u>177,86</u>	30 км.
					62,36	59,54	1,60	1,22	
105	+C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0108	<u>9070,8</u>	<u>8660,42</u>	<u>232,52</u>	<u>177,86</u>	30 км.
					97,96	93,53	2,51	1,92	
106	&C114-54-41 варіант 1	Утеплювач Техновент Стандарт , у=150/80 кг/м3	м3	2,1	<u>2819,16</u>	<u>2698,33</u>	<u>65,55</u>	<u>55,28</u>	30 км.
					5920,24	5666,49	137,66	116,09	
107	C121-755	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,00249	<u>67605,85</u>	<u>66729,43</u>	<u>373,15</u>	<u>503,27</u>	30 км.
					168,34	166,16	0,93	1,25	
108	&C123-12-3	Блоки віконні металопластикові з двокамерним склопакетом	м2	189,93	<u>4404,02</u>	<u>4305,86</u>	<u>11,81</u>	<u>86,35</u>	30 км.
					836455,52	817811,99	2243,07	16400,46	

109	+C123-191 варіант 1	Блоки балконні дверні для житлових будівель з двокамерним склопакетом , 2180*2150(h) мм	м2	196,85	<u>4228,8</u> 832439,28	<u>4133,33</u> 813646,01	<u>12,55</u> 2470,47	<u>82,92</u> 16322,80	30 км.
110	&C123-395-3	Доски підвіконні пластикові	м	231,03	<u>319,56</u> 73827,95	<u>308,33</u> 71233,48	<u>4,96</u> 1145,91	<u>6,27</u> 1448,56	30 км.
111	C123-514-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,11205	<u>441,14</u> 49,43	<u>427,15</u> 47,86	<u>5,34</u> 0,60	<u>8,65</u> 0,97	30 км.
112	C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	14,08	<u>609,66</u> 8584,01	<u>590,09</u> 8308,47	<u>7,62</u> 107,29	<u>11,95</u> 168,25	30 км.
113	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,03584	<u>9256,66</u> 331,76	<u>8809,07</u> 315,72	<u>266,09</u> 9,54	<u>181,5</u> 6,50	30 км.
114	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,001716	<u>30789</u> 52,83	<u>29909,91</u> 51,33	<u>275,38</u> 0,47	<u>603,71</u> 1,03	30 км.
115	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0434	<u>31666,72</u> 1374,34	<u>30770,42</u> 1335,44	<u>275,38</u> 11,95	<u>620,92</u> 26,95	30 км.
116	C142-10-2	Вода	м3	33,40157	<u>42,1</u> 1406,21	<u>42,10</u> 1406,21	- -	- -	
117	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,198406	<u>5761,32</u> 1143,08	<u>5620,81</u> 1115,20	<u>27,54</u> 5,46	<u>112,97</u> 22,42	30 км.
118	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,0165	<u>35980,89</u> 593,68	<u>35000,00</u> 577,50	<u>275,38</u> 4,54	<u>705,51</u> 11,64	30 км.
119	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 100x5 мм	т	0,0172	<u>35980,89</u> 618,87	<u>35000,00</u> 602,00	<u>275,38</u> 4,74	<u>705,51</u> 12,13	30 км.
120	C1113-72	Кислота соляна технічна	т	0,0599	<u>2748,3</u> 164,62	<u>1961,69</u> 117,51	<u>732,72</u> 43,89	<u>53,89</u> 3,22	30 км.
121	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000048	<u>47488,52</u> 0,23	<u>45961,74</u> 0,22	<u>595,63</u> -	<u>931,15</u> 0,01	30 км.

122	C1113-196	Шпаклівка ХВ-005 сіра	т	-0,76	<u>73963,72</u> -56212,43	<u>71917,82</u> -54657,54	<u>595,63</u> -452,68	<u>1450,27</u> -1102,21	30 км.
123	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	89,8688	<u>874,33</u> 78574,99	<u>398,11</u> 35777,67	<u>459,08</u> 41256,97	<u>17,14</u> 1540,35	30 км.
124	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,17816	<u>9800,99</u> 1746,14	<u>8541,67</u> 1521,78	<u>1067,14</u> 190,12	<u>192,18</u> 34,24	30 км.
125	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,0624	<u>3327,47</u> 207,63	<u>2441,67</u> 152,36	<u>820,56</u> 51,20	<u>65,24</u> 4,07	30 км.
126	+C1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20 W2. F100	м3	1,479	<u>3327,47</u> 4921,33	<u>2441,67</u> 3611,23	<u>820,56</u> 1213,61	<u>65,24</u> 96,49	30 км.
127	&C1424-11645-4	Суміші бетонні готові легкі "Бетолайт"	м3	145,08	<u>4855,49</u> 704434,49	<u>4350,00</u> 631098,00	<u>410,28</u> 59523,42	<u>95,21</u> 13813,07	30 км.
128	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,12115	<u>1971,96</u> 238,90	<u>1181,11</u> 143,09	<u>752,18</u> 91,13	<u>38,67</u> 4,68	30 км.
129	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	8,11	<u>933,93</u> 7574,17	<u>915,20</u> 7422,27	<u>0,42</u> 3,41	<u>18,31</u> 148,49	30 км.
130	&C1545-44-1-К	Дюбель 6 60 з ударним шурупом потай	шт	2125	<u>0,95</u> 2018,75	<u>0,93</u> 1976,25	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 42,50	
131	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,29342	<u>53,11</u> 15,58	<u>43,30</u> 12,71	<u>8,77</u> 2,57	<u>1,04</u> 0,30	30 км.
132	+C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка лугостійка	м2	20,9	<u>36,91</u> 771,42	<u>36,15</u> 755,54	<u>0,04</u> 0,84	<u>0,72</u> 15,04	30 км.
133	&C1632-102-11	Герметик силиконовий.	л	26,9	<u>765,48</u> 20591,41	<u>750,00</u> 20175,00	<u>0,47</u> 12,64	<u>15,01</u> 403,77	30 км.
134	&C10000-632	Піна монтажна	л	248,081	<u>405,08</u> 100492,65	<u>396,67</u> 98406,29	<u>0,47</u> 116,60	<u>7,94</u> 1969,76	30 км.

		Енергоносії машин із норм, в яких не враховано роботу компресорної установки							
135	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	167,2229	<u>0,07223</u> 12,08	<u>0,07223</u> 12,08			
		Разом	грн.		12,08	12,08			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
136	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1269,7708	<u>4,9416</u> 6274,70	<u>4,9416</u> 6274,70			
137	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	16,0163	<u>184,55</u> 2955,81	<u>184,55</u> 2955,81			
138	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0162	<u>186,09</u> 3,02	<u>186,09</u> 3,02			
139	C1999-9009	Дрова	м3	5,9427	<u>119,13</u> 707,95	<u>119,13</u> 707,95			
		Разом	грн.		9941,48	9941,48			
		Разом по розділу III	грн.		4953653,77	4723190,15	135963,00	94500,61	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1579,044					
		Стиснене повітря	м3	1586,265					
		Мастильні матеріали	кг	35,225					
		Гідравлічна рідина	кг	0,157					
		Дрова	м3	5,943					
		Бензин	л	31,358					
		Дизельне паливо	л	216,486					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	0,0456552					

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ О.П. Фоміна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ М.Г. Приходченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ЖК "Світоч" по просп. Тракторобудівників, 105 в м. Харків

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Тимчасові будівлі і споруди

Кошторисна вартість об`єкта	78,630 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,10169 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	9,276 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 01 лютого 2024 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	08-01-01	на майданчик для складування з плит ПНД 6*2*0,14м	78,63	-	78,63	0,10169	9,276	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	78,63	-	78,63	0,10169	9,276	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	18,288	-	-	-

Головний архітектор проєкту

[підпис, (ініціали, прізвище)]

М.М. Подорожний

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.П. Фоміна

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Фоміна О.П.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Приходченко М.Г.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**до об'єктного кошторису № 08-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-01-01	майданчик для складування з плит ПНД 6*2*0,14м	<u>0,07280</u> 5,788	<u>-</u> -	<u>0,01800</u> 1,938	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,09080</u> 7,726	<u>0,01089</u> 1,55	<u>0,10169</u> 9,276
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом :	<u>0,07280</u> 5,788	<u>-</u> -	<u>0,01800</u> 1,938	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,09080</u> 7,726	<u>0,01089</u> 1,55	<u>0,10169</u> 9,276

Склав _____

Фоміна О.П.

Перевірів _____

Приходченко М.Г.

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ЖК "Світоч" по просп. Тракторобудівників, 105 в м. Харків
455/23-АБ

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01
на майданчик для складування з плит ПНД 6*2*0,14м
Тимчасові будівлі і споруди

Основа:
креслення (специфікації) № 455/23-ПОБ.ВР

Кошторисна вартість	78,630 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,10169 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	9,276 тис. грн.
Середній розряд робіт	2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 лютого" 2024 р.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Майданчик складування									
1	KP18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм кількість: 6*2*4	100м2	0,48	<u>6467,66</u>	<u>136,70</u>	3104	3039	<u>65</u>	<u>85,5420</u>	<u>41,06</u>
					6330,96	30,40			15	0,2947	0,14
2	KP18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,48	<u>54254,65</u>	<u>4697,47</u>	26042	235	<u>2255</u>	<u>6,3176</u>	<u>3,03</u>
					490,50	1040,66			500	9,2570	4,44
3	KP18-23-4 H1=3	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3. Вилучати до товщини 12 см	100м2	-0,48	<u>9166,89</u>	<u>80,10</u>	-4400	-	<u>-38</u>	-	-
					-	11,73			-6	0,1240	-0,06
4	KP18-32-4	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею понад 10,5 м2 кількість: 6*2*0,14*4	100м3	0,0672	<u>95739,87</u>	<u>62894,25</u>	6434	1397	<u>4226</u>	<u>237,3128</u>	<u>15,95</u>
					20783,86	11817,80			794	111,4653	7,49
5	& K585521- Л054-1	Плити дорожні ПДН (2х6х0,14)	шт	4	<u>9639,00</u>	-	38556	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	KP18-32-4 к дем.=0,8	РОЗБИРАННЯ ПОКРИТТЯ (Демонтаж) Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею понад 10,5 м2 кількість: 6*2*0,14*4	100м3	0,0672	<u>67000,67</u>	<u>50315,40</u>	4502	1117	<u>3381</u>	<u>189,8502</u>	<u>12,76</u>
					16627,08	9454,24			635	89,1722	5,99
7	& K585521- Л054-11 варіант 1 (зворотні матеріали)	Плити дорожні ПДН 2х6х0,14	шт	4	<u>4571,89</u>	-	18288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					74238	5788	<u>9889</u>		<u>72,8</u>
									1938		18
		Разом будівельні роботи, грн.					74238				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58561				
		всього заробітна плата, грн.					7726				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4392				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1550				
		Всього будівельні роботи, грн.					78630				

Перевірів _____ М.Г. Приходченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ЖК "Світоч" по просп. Тракторобудівників, 105 в м. Харків
Тимчасові будівлі і споруди

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 08-01-01
майданчик для складування з плит ПНД 6*2*0,14м**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	72,8	79,51				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	18	107,62				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1					
5.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	10,89	142,29				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	101,69					
	Середній розряд робіт		розряд	2,8					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,238582016	<u>378,97</u> 469,39				
7	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність	маш. год	0,10176	<u>586,17</u>				

		59 кВт [80 к.с.]			59,65				
8	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	4,676095872	<u>596,5</u> 2789,29				
9	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,860437376	<u>310,65</u> 577,94				
10	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,218784	<u>817,16</u> 178,78				
11	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,035616	<u>1095,64</u> 39,02				
12	КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш. год	2,683594368	<u>1405,23</u> 3771,07				
13	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,10176	<u>58,62</u> 5,97				
14	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,971808	<u>485,13</u> 471,45				
15	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	2,192928	<u>610,17</u> 1338,06				
16	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,193344	<u>839,66</u> 162,34				
17	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,05088	<u>524,26</u> 26,67				
		Разом по розділу II	грн.		9889,63				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	52,004					
		Дизельне паливо	кг	45,136					
		Мастильні матеріали	кг	4,024					
		Гідравлічна рідина	кг	0,331					

		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнови­робничих витрат</u>									
18	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,61544448							
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
19	+С111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0009139	<u>102366,07</u> 93,55	<u>100000,00</u> 91,39	<u>358,89</u> 0,33	<u>2007,18</u> 1,83	30 км.		
20	С111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,03024	<u>12333,69</u> 372,97	<u>11557,68</u> 349,50	<u>534,17</u> 16,15	<u>241,84</u> 7,32	30 км.		
21	С124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,004704	<u>27278,35</u> 128,32	<u>26468,10</u> 124,51	<u>275,38</u> 1,30	<u>534,87</u> 2,51	30 км.		
22	С142-10-2	Вода	м3	1,152	<u>42,1</u> 48,50	<u>42,10</u> 48,50	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
23	+С1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	0,72	<u>2421,82</u> 1743,71	<u>1723,35</u> 1240,81	<u>650,98</u> 468,71	<u>47,49</u> 34,19	30 км.		
24	+С1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	7,2576	<u>2397,23</u> 17398,14	<u>1699,25</u> 12332,48	<u>650,98</u> 4724,55	<u>47</u> 341,11	30 км.		
25	С1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,028224	<u>3482,11</u> 98,28	<u>2593,27</u> 73,19	<u>820,56</u> 23,16	<u>68,28</u> 1,93	30 км.		
26	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,048384	<u>2325,99</u> 112,54	<u>1528,20</u> 73,94	<u>752,18</u> 36,39	<u>45,61</u> 2,21	30 км.		
27	&K585521- Л054-1	Плити дорожні ПДН (2х6х0,14)	шт	4	<u>9639</u> 38556,00	<u>9143,77</u> 36575,08	<u>306,23</u> 1224,92	<u>189</u> 756,00	прайс ЗЖБК "ЭТАЛОН"		
28	&K585521- Л054-11	Плити дорожні ПДН 2х6х0,14 (зворотній матеріал)	шт	4	<u>4571,89</u>	<u>4571,89</u>					

	варіант 1	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат			18287,56	18287,56		
29	C1999-9009	Дрова	м3	0,0739	<u>119,13</u> 8,80	<u>119,13</u> 8,80		
		Разом	грн.		8,80	8,80		
		Разом по розділу III	грн.		58560,81	50918,20	6495,51	1147,10
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин						
		Мастильні матеріали	кг	4,024				
		Гідравлічна рідина	кг	0,331				
		Дрова	м3	0,074				
		Бензин	л	70,275				
		Дизельне паливо	л	53,101				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 лютого" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

О.П. Фоміна

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

М.Г. Приходченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ЖК "Світоч" по просп. Тракторобудівників, 105 в м. Харків

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	17994,02	86,45				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	1088,45	91,32				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,0					
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	48,45	101,48				
10		керуванням та обслуговуванням							
11		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
12		будівельного сміття							
13		Витрати робітників, заробітна плата яких							
14		враховується в складі:							
15		загальновиробничих витрат	люд.год	2303,86	142,20				
16		коштів на зведення та розбирання	люд.год	90,8					
17		тимчасових будівель і споруд							
18		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	21525,58					
19		Середній розряд робіт	розряд	3,4					

<u>II. Будівельні машини і механізми</u>					
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	6,163466016	<u>378,97</u> 2335,77
8	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,10176	<u>586,17</u> 59,65
9	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,448086	<u>363,93</u> 163,07
10	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	290,1247232	<u>96,8</u> 28084,07
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,20599872	<u>663,56</u> 136,69
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,2816	<u>677,25</u> 867,96
13	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	55,49011584	<u>596,5</u> 33099,85
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	23,7997296	<u>401,63</u> 9558,69
15	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	2,96088	<u>518,4</u> 1534,92
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	37,381675322	<u>121,99</u> 4560,19
17	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	14,57380764	<u>178,85</u> 2606,53
18	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,4076	<u>344,1</u> 484,36

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	1,860437376	<u>310,65</u> 577,94				
20	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,46894272	<u>40,29</u> 139,76				
21	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	8,972964	<u>98,61</u> 884,82				
22	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,845604	<u>47,4</u> 40,08				
23	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	487,564032	<u>350,08</u> 170686,42				
24	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	6,205598	<u>466,13</u> 2892,62				
25	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,218784	<u>817,16</u> 178,78				
26	КБМ211-451	Цемент-пушка для усіх видів будівництва, крім будівництва тунелів	маш. год	1,4076	<u>118,3</u> 166,52				
27	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,035616	<u>1095,64</u> 39,02				
28	КБМ212-600	Заливальник швів на базі автомобіля	маш. год	2,683594368	<u>1405,23</u> 3771,07				
29	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,10176	<u>58,62</u> 5,97				
30	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні	маш. год	0,971808	<u>485,13</u>				

		гладковальцеві, маса 8 т			471,45				
--	--	--------------------------	--	--	--------	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	2,192928	<u>610,17</u> 1338,06				
32	КБМ212-1601	Машины поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,193344	<u>839,66</u> 162,34				
33	КБМ212-1801	Розподільники щебеню та гравію	маш. год	0,05088	<u>524,26</u> 26,67				
34	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	907,9254	<u>5,85</u> 5311,36				
35	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	117,89	<u>294,54</u> 34723,32				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		304907,95				
		Бензин	кг	75,209					
		Дизельне паливо	кг	2100,687					
		Електроенергія	кВт-год	313,436					
		Стиснене повітря	м3	62919,23					
		Мастильні матеріали	кг	111,135					
		Гідравлічна рідина	кг	1,131					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
36	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	71,804894					
37	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	1,907712					
38	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	0,270414					
39	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,0216					
40	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	4,585086					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	61,4277792					
42	КБМ233-301	Машины шліфувальні електричні	маш. год	4,9302					
43	КБМ233-302	Машины шліфувальні кутові	маш. год	0,144					
44	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,5408					
45	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1,288674					
46	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	6,12907176					
47	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	50,13768748					
48	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,133394					
49	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	23,36737302					
50	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	29,3356848					
51	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	158,25756					
52	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	48,91901964					
53	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш. год	28,25004					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
54	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0009984	<u>89956,48</u> 89,81	<u>79447,31</u> 79,32	<u>8745,32</u> 8,73	<u>1763,85</u> 1,76	30 км.
55	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00048	<u>26849,23</u> 12,89	<u>25788,60</u> 12,38	<u>534,17</u> 0,26	<u>526,46</u> 0,25	30 км.

	56	&C111-81-1	Газоблок D400, б=300	м3	1,89	3497,8 6610,84	3333,33 6299,99	95,89 181,23	68,58 129,62	30 км.	
--	----	------------	----------------------	----	------	--	---	--	--	--------	--

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,000382	<u>47223,84</u> 18,04	<u>45945,28</u> 17,55	<u>352,6</u> 0,13	<u>925,96</u> 0,36	30 км.
58	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,001824	<u>31345,88</u> 57,17	<u>30378,65</u> 55,41	<u>352,6</u> 0,64	<u>614,63</u> 1,12	30 км.
59	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,006063	<u>28647,43</u> 173,69	<u>27733,12</u> 168,15	<u>352,6</u> 2,14	<u>561,71</u> 3,40	30 км.
60	&C111-217-3-У	Євроруберойд.	м2	45,45068	<u>176,81</u> 8036,13	<u>173,00</u> 7862,97	<u>0,34</u> 15,45	<u>3,47</u> 157,71	30 км.
61	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,863273	<u>5753,11</u> 4966,50	<u>5162,85</u> 4456,95	<u>477,45</u> 412,17	<u>112,81</u> 97,38	30 км.
62	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	3,66243	<u>73,44</u> 268,97	<u>66,14</u> 242,23	<u>5,86</u> 21,46	<u>1,44</u> 5,28	30 км.
63	C111-586	Масло дизельне моторне зимове М-8ДМ	т	0,000096	<u>40651,62</u> 3,90	<u>39198,78</u> 3,76	<u>655,75</u> 0,06	<u>797,09</u> 0,08	30 км.
64	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	4,7077389	<u>80139,08</u> 377273,86	<u>78090,28</u> 367628,65	<u>477,45</u> 2247,71	<u>1571,35</u> 7397,50	30 км.
65	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,0000343	<u>37330,6</u> 1,28	<u>36064,46</u> 1,24	<u>534,17</u> 0,02	<u>731,97</u> 0,02	30 км.
66	+C111-616 варіант 1	Мастика УМС-50 Ecobit	кг	85	<u>326,94</u> 27789,90	<u>320,00</u> 27200,00	<u>0,53</u> 45,05	<u>6,41</u> 544,85	30 км.
67	C111-632	Потверджувач N 1	т	0,000012	<u>287178,98</u> 3,45	<u>280952,39</u> 3,37	<u>595,63</u> 0,01	<u>5630,96</u> 0,07	30 км.
68	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм	т	0,040086	<u>24032,41</u> 963,36	<u>23285,81</u> 933,43	<u>275,38</u> 11,04	<u>471,22</u> 18,89	30 км.
69	&C111-860-8	Євроруберойд покрівельний Акваізол Еласт ПЕ-4,5-ПС, верхній шар	м2	1136,7405	<u>134,54</u> 152937,07	<u>129,50</u> 147207,89	<u>2,4</u> 2728,18	<u>2,64</u> 3001,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	&C111-860-9	Євроруберойд покрівельний Акваізол АПП-ПЕ-2,5 нижній шар	м2	1136,7405	<u>107,28</u> 121949,52	<u>102,78</u> 116834,19	<u>2,4</u> 2728,18	<u>2,1</u> 2387,15	30 км.
71	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	84,208	<u>236,88</u> 19947,19	<u>231,94</u> 19531,20	<u>0,3</u> 25,26	<u>4,64</u> 390,73	30 км.
72	&C111-874-3 варіант 1	Сітка металева д.3 ВР 50х50 мм	м2	8,602	<u>71,71</u> 616,85	<u>70,00</u> 602,14	<u>0,3</u> 2,58	<u>1,41</u> 12,13	30 км.
73	&C111-874-5	Сітка сталевая д.4 ВР 100х100	м2	1030,67	<u>86,93</u> 89596,14	<u>84,93</u> 87534,80	<u>0,3</u> 309,20	<u>1,7</u> 1752,14	30 км.
74	+C111-1324 варіант 1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 (ПЦ2-Б-Ш-400)	т	39,61631	<u>5753,84</u> 227945,91	<u>5240,00</u> 207589,46	<u>401,02</u> 15886,93	<u>112,82</u> 4469,52	30 км.
75	C111-1375	Шпаклівка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	0,000336	<u>54076,62</u> 18,17	<u>52420,66</u> 17,61	<u>595,63</u> 0,20	<u>1060,33</u> 0,36	30 км.
76	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00432	<u>41491,64</u> 179,24	<u>40325,48</u> 174,21	<u>352,6</u> 1,52	<u>813,56</u> 3,51	30 км.
77	+C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,023622	<u>38603,23</u> 911,89	<u>37493,70</u> 885,68	<u>352,6</u> 8,33	<u>756,93</u> 17,88	30 км.
78	+C111-1513 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0031272	<u>102366,07</u> 320,12	<u>100000,00</u> 312,72	<u>358,89</u> 1,12	<u>2007,18</u> 6,28	30 км.
79	+C111-1515 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,003735	<u>102366,07</u> 382,34	<u>100000,00</u> 373,50	<u>358,89</u> 1,34	<u>2007,18</u> 7,50	30 км.
80	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	47,2412	<u>227,87</u> 10764,85	<u>223,35</u> 10551,32	<u>0,05</u> 2,36	<u>4,47</u> 211,17	30 км.
81	+C111-1608	Дрантя	кг	5,3913	<u>20,05</u> 108,10	<u>18,89</u> 101,84	<u>0,77</u> 4,15	<u>0,39</u> 2,11	30 км.
82	&C111-1613-6 варіант 1	Епоксидний праймер для бетонних поверхонь PUR PRAIMER C. Розхл 0.35	л	361,54	<u>583,81</u>	<u>571,67</u>	<u>0,69</u>	<u>11,45</u>	30 км.

	Програмный комплекс АВК - 5 (3.8.5.1)			211070,67	206681,57	249,46	4139,64	
--	---------------------------------------	--	--	-----------	-----------	--------	---------	--

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,744	<u>393458,9</u> 292733,42	<u>385219,30</u> 286603,16	<u>524,72</u> 390,39	<u>7714,88</u> 5739,87	30 км.
84	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,072	<u>140,68</u> 10,13	<u>137,79</u> 9,92	<u>0,13</u> 0,01	<u>2,76</u> 0,20	30 км.
85	C111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,03024	<u>12333,69</u> 372,97	<u>11557,68</u> 349,50	<u>534,17</u> 16,15	<u>241,84</u> 7,32	30 км.
86	C111-1708-1	Клоччя	кг	421,26328	<u>50,9</u> 21442,30	<u>49,38</u> 20801,98	<u>0,52</u> 219,06	<u>1</u> 421,26	30 км.
87	C111-1757	Рядно	м2	2,472	<u>60,19</u> 148,79	<u>58,87</u> 145,53	<u>0,14</u> 0,35	<u>1,18</u> 2,91	30 км.
88	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	287,40392	<u>39,14</u> 11248,99	<u>38,03</u> 10929,97	<u>0,34</u> 97,72	<u>0,77</u> 221,30	30 км.
89	&C111-1797-4 варіант 2	Фартух примикання К-2.3 із оцинкованої сталі 0,7 мм з полімерним ПВХ покриттям, L=500 мм	м	19,4	<u>252,1</u> 4890,74	<u>249,86</u> 4847,28	<u>0,36</u> 6,98	<u>1,88</u> 36,48	30 км.
90	&C111-1797-7	Планка примикання із оцинкованої покрівельної сталі 0,7 мм з полімерним ПВХ покриттям, L=110 мм	м	7	<u>114,54</u> 801,78	<u>113,33</u> 793,31	<u>0,36</u> 2,52	<u>0,85</u> 5,95	30 км.
91	&C111-1797-14 варіант 1	Віконні відливи із оцинкованої сталі б= 0,8 мм	м	227,34	<u>168,28</u> 38256,78	<u>166,67</u> 37890,76	<u>0,36</u> 81,84	<u>1,25</u> 284,18	30 км.
92	&C111-1798-10	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 ммз ПВХ покриттям.	м2	125	<u>421,07</u> 52633,75	<u>416,43</u> 52053,75	<u>1,51</u> 188,75	<u>3,13</u> 391,25	30 км.
93	&C111-1810-2	Сталь штабова оцинкована, розмір 40х4 мм	м	384	<u>124,29</u> 47727,36	<u>123,33</u> 47358,72	<u>0,03</u> 11,52	<u>0,93</u> 357,12	30 км.
94	+C111-1823 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки С235, ширина полицок 40*3 мм	т	0,3153	<u>39737,87</u> 12529,35	<u>39166,67</u> 12349,25	<u>275,38</u> 86,83	<u>295,82</u> 93,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
95	+C111-1824 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 75*6 мм	т	0,1447	<u>39737,87</u> 5750,07	<u>39166,67</u> 5667,42	<u>275,38</u> 39,85	<u>295,82</u> 42,80	30 км.
96	+C111-1824 варіант 2	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки С245, ширина полиць 75*6 мм	т	0,2439	<u>39737,87</u> 9692,07	<u>39166,67</u> 9552,75	<u>275,38</u> 67,17	<u>295,82</u> 72,15	30 км.
97	+C111-1838 варіант 2	Швелери N16 із сталі марки С 245	т	0,4113	<u>39821,82</u> 16378,71	<u>39250,00</u> 16143,53	<u>275,38</u> 113,26	<u>296,44</u> 121,92	30 км.
98	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,0768	<u>90528,75</u> 6952,61	<u>89514,14</u> 6874,69	<u>340,7</u> 26,17	<u>673,91</u> 51,75	30 км.
99	&C111-1846-4	Кріпильні анкери HSL-3 M10/20	шт.	30	<u>206,58</u> 6197,40	<u>202,50</u> 6075,00	<u>0,03</u> 0,90	<u>4,05</u> 121,50	30 км.
100	&C111-1846-6- 1Ф	Полімерний розчин HILTI HIT-RE 500.	м3	0,0012	<u>3366770,68</u> 4040,13	<u>3300000,00</u> 3960,00	<u>755,57</u> 0,91	<u>66015,11</u> 79,22	30 км.
101	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0106896	<u>68996,64</u> 737,55	<u>67339,52</u> 719,83	<u>304,24</u> 3,25	<u>1352,88</u> 14,47	30 км.
102	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,008544	<u>30080,43</u> 257,01	<u>29189,10</u> 249,39	<u>301,52</u> 2,58	<u>589,81</u> 5,04	30 км.
103	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00512	<u>25789,56</u> 132,04	<u>24979,64</u> 127,90	<u>304,24</u> 1,56	<u>505,68</u> 2,58	30 км.
104	C111-1867 варіант 1	Костиль К-1 із сталеві штаби 40*4 мм, кроком 1 м, L=470 мм	шт	192	<u>35,55</u> 6825,60	<u>34,68</u> 6658,56	<u>0,17</u> 32,64	<u>0,7</u> 134,40	30 км.
105	C111-1892	Шліфкруги	шт	0,8715	<u>122,77</u> 106,99	<u>120,35</u> 104,89	<u>0,01</u> 0,01	<u>2,41</u> 2,09	30 км.
106	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	-7,826	<u>18887,01</u> -147809,74	<u>17949,42</u> -140472,16	<u>567,26</u> -4439,38	<u>370,33</u> -2898,20	30 км.
107	&C111-2000- 12	Клеюча суміш Полімін ПБ-65 White	кг	47,75	<u>10,21</u> 487,53	<u>9,54</u> 455,54	<u>0,47</u> 22,44	<u>0,2</u> 9,55	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
108	C111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	138,216	<u>9,48</u> 1310,29	<u>8,79</u> 1214,92	<u>0,5</u> 69,11	<u>0,19</u> 26,26	30 км.
109	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	96	<u>14,94</u> 1434,24	<u>14,13</u> 1356,48	<u>0,52</u> 49,92	<u>0,29</u> 27,84	30 км.
110	+C111-2012-1 варіант 1	Штукатурка вирівнююча (гладка) Ceresit CT 25	кг	681,6	<u>68,02</u> 46362,43	<u>66,17</u> 45101,47	<u>0,52</u> 354,43	<u>1,33</u> 906,53	30 км.
111	+C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit CT 64	кг	106,4	<u>66,45</u> 7070,28	<u>64,63</u> 6876,63	<u>0,52</u> 55,33	<u>1,3</u> 138,32	30 км.
112	+C111-2012-14 варіант 1	Вирівнююча штукатурка CT 25 "шагрень"	кг	4864	<u>68,02</u> 330849,28	<u>66,17</u> 321850,88	<u>0,52</u> 2529,28	<u>1,33</u> 6469,12	30 км.
113	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	694,2	<u>42,18</u> 29281,36	<u>40,83</u> 28344,19	<u>0,52</u> 360,98	<u>0,83</u> 576,19	30 км.
114	+C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	3583,05	<u>13,28</u> 47582,90	<u>12,50</u> 44788,13	<u>0,52</u> 1863,19	<u>0,26</u> 931,58	30 км.
115	+C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	1091,79	<u>190,98</u> 208510,05	<u>186,58</u> 203706,18	<u>0,66</u> 720,58	<u>3,74</u> 4083,29	30 км.
116	+C111-2016-5	Силікатна фарба Ceresit CT 54	л	7,6	<u>197,36</u> 1499,94	<u>192,83</u> 1465,51	<u>0,66</u> 5,02	<u>3,87</u> 29,41	30 км.
117	+C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,1176	<u>10125,05</u> 1190,71	<u>9694,00</u> 1140,01	<u>232,52</u> 27,34	<u>198,53</u> 23,36	30 км.
118	C112-54	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IV сорт	м3	0,912	<u>4188,86</u> 3820,24	<u>3874,21</u> 3533,28	<u>232,52</u> 212,06	<u>82,13</u> 74,90	30 км.
119	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,006875	<u>9070,8</u> 62,36	<u>8660,42</u> 59,54	<u>232,52</u> 1,60	<u>177,86</u> 1,22	30 км.

120	+С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0108	<u>9070,8</u> 97,96	<u>8660,42</u> 93,53	<u>232,52</u> 2,51	<u>177,86</u> 1,92	30 км.	
-----	----------	---	----	--------	------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	--------	--

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
121	&C114-54-41 варіант 1	Утеплювач Техновент Стандарт , у=150/80 кг/м3	м3	2,1	<u>2819,16</u> 5920,24	<u>2698,33</u> 5666,49	<u>65,55</u> 137,66	<u>55,28</u> 116,09	30 км.
122	C121-755	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,00249	<u>67605,85</u> 168,34	<u>66729,43</u> 166,16	<u>373,15</u> 0,93	<u>503,27</u> 1,25	30 км.
123	&C123-12-3	Блоки віконні металопластикові з двокамерним склопакетом	м2	189,93	<u>4404,02</u> 836455,52	<u>4305,86</u> 817811,99	<u>11,81</u> 2243,07	<u>86,35</u> 16400,46	30 км.
124	+C123-191 варіант 1	Блоки балконні дверні для житлових будівель з двокамерним склопакетом , 2180*2150(h) мм	м2	196,85	<u>4228,8</u> 832439,28	<u>4133,33</u> 813646,01	<u>12,55</u> 2470,47	<u>82,92</u> 16322,80	30 км.
125	&C123-395-3	Доски підвіконні пластикові	м	231,03	<u>319,56</u> 73827,95	<u>308,33</u> 71233,48	<u>4,96</u> 1145,91	<u>6,27</u> 1448,56	30 км.
126	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,11205	<u>441,14</u> 49,43	<u>427,15</u> 47,86	<u>5,34</u> 0,60	<u>8,65</u> 0,97	30 км.
127	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	14,08	<u>609,66</u> 8584,01	<u>590,09</u> 8308,47	<u>7,62</u> 107,29	<u>11,95</u> 168,25	30 км.
128	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,03584	<u>9256,66</u> 331,76	<u>8809,07</u> 315,72	<u>266,09</u> 9,54	<u>181,5</u> 6,50	30 км.
129	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,001716	<u>30789</u> 52,83	<u>29909,91</u> 51,33	<u>275,38</u> 0,47	<u>603,71</u> 1,03	30 км.
130	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,004704	<u>27278,35</u> 128,32	<u>26468,10</u> 124,51	<u>275,38</u> 1,30	<u>534,87</u> 2,51	30 км.
131	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0434	<u>31666,72</u> 1374,34	<u>30770,42</u> 1335,44	<u>275,38</u> 11,95	<u>620,92</u> 26,95	30 км.
132	C142-10-2	Вода	м3	34,55357	<u>42,1</u>	<u>42,10</u>	-	-	

						1454,71	1454,71	-		-		
--	--	--	--	--	--	---------	---------	---	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
133	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,198406	<u>5761,32</u> 1143,08	<u>5620,81</u> 1115,20	<u>27,54</u> 5,46	<u>112,97</u> 22,42	30 км.
134	+C1110-171	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,0165	<u>35980,89</u> 593,68	<u>35000,00</u> 577,50	<u>275,38</u> 4,54	<u>705,51</u> 11,64	30 км.
135	+C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 100x5 мм	т	0,0172	<u>35980,89</u> 618,87	<u>35000,00</u> 602,00	<u>275,38</u> 4,74	<u>705,51</u> 12,13	30 км.
136	C1113-72	Кислота соляна технічна	т	0,0599	<u>2748,3</u> 164,62	<u>1961,69</u> 117,51	<u>732,72</u> 43,89	<u>53,89</u> 3,22	30 км.
137	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000048	<u>47488,52</u> 0,23	<u>45961,74</u> 0,22	<u>595,63</u> -	<u>931,15</u> 0,01	30 км.
138	C1113-196	Шпаклівка ХВ-005 сіра	т	-0,76	<u>73963,72</u> -56212,43	<u>71917,82</u> -54657,54	<u>595,63</u> -452,68	<u>1450,27</u> -1102,21	30 км.
139	+C1421-9452 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	0,72	<u>2421,82</u> 1743,71	<u>1723,35</u> 1240,81	<u>650,98</u> 468,71	<u>47,49</u> 34,19	30 км.
140	+C1421-9454 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	7,2576	<u>2397,23</u> 17398,14	<u>1699,25</u> 12332,48	<u>650,98</u> 4724,55	<u>47</u> 341,11	30 км.
141	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	89,8688	<u>874,33</u> 78574,99	<u>398,11</u> 35777,67	<u>459,08</u> 41256,97	<u>17,14</u> 1540,35	30 км.
142	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,17816	<u>9800,99</u> 1746,14	<u>8541,67</u> 1521,78	<u>1067,14</u> 190,12	<u>192,18</u> 34,24	30 км.
143	+C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,0624	<u>3327,47</u> 207,63	<u>2441,67</u> 152,36	<u>820,56</u> 51,20	<u>65,24</u> 4,07	30 км.
144	+C1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20 W2. F100	м3	1,479	<u>3327,47</u> 4921,33	<u>2441,67</u> 3611,23	<u>820,56</u> 1213,61	<u>65,24</u> 96,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
145	C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,028224	<u>3482,11</u> 98,28	<u>2593,27</u> 73,19	<u>820,56</u> 23,16	<u>68,28</u> 1,93	30 км.
146	&C1424-11645-4	Суміші бетонні готові легкі "Бетолайт"	м3	145,08	<u>4855,49</u> 704434,49	<u>4350,00</u> 631098,00	<u>410,28</u> 59523,42	<u>95,21</u> 13813,07	30 км.
147	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,048384	<u>2325,99</u> 112,54	<u>1528,20</u> 73,94	<u>752,18</u> 36,39	<u>45,61</u> 2,21	30 км.
148	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,12115	<u>1971,96</u> 238,90	<u>1181,11</u> 143,09	<u>752,18</u> 91,13	<u>38,67</u> 4,68	30 км.
149	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	8,11	<u>933,93</u> 7574,17	<u>915,20</u> 7422,27	<u>0,42</u> 3,41	<u>18,31</u> 148,49	30 км.
150	&C1545-44-1-К	Дюбель 6 60 з ударним шурупом потай	шт	2125	<u>0,95</u> 2018,75	<u>0,93</u> 1976,25	<u>-</u> -	<u>0,02</u> 42,50	
151	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,29342	<u>53,11</u> 15,58	<u>43,30</u> 12,71	<u>8,77</u> 2,57	<u>1,04</u> 0,30	30 км.
152	+C1550-25 варіант 1	Армуюча сітка лугостійка	м2	20,9	<u>36,91</u> 771,42	<u>36,15</u> 755,54	<u>0,04</u> 0,84	<u>0,72</u> 15,04	30 км.
153	&C1632-102-11	Герметик силіконовий.	л	26,9	<u>765,48</u> 20591,41	<u>750,00</u> 20175,00	<u>0,47</u> 12,64	<u>15,01</u> 403,77	30 км.
154	&C10000-632	Піна монтажна	л	248,081	<u>405,08</u> 100492,65	<u>396,67</u> 98406,29	<u>0,47</u> 116,60	<u>7,94</u> 1969,76	30 км.
155	&K585521-Л054-1	Плити дорожні ПДН (2х6х0,14)	шт	4	<u>9639</u> 38556,00	<u>9143,77</u> 36575,08	<u>306,23</u> 1224,92	<u>189</u> 756,00	прайс ЗЖБК "ЭТАЛОН"
156	&K585521-Л054-11 варіант 1	Плити дорожні ПДН 2х6х0,14 (зворотній матеріал)	шт	4	<u>4571,89</u> 18287,56	<u>4571,89</u> 18287,56			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин із норм, в яких не враховано роботу компресорної установки							
157	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	167,2229	<u>0,07223</u> 12,08	<u>0,07223</u> 12,08			
		Разом	грн.		12,08	12,08			
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
158	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1298,7513	<u>4,9416</u> 6417,91	<u>4,9416</u> 6417,91			
159	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	16,0163	<u>184,55</u> 2955,81	<u>184,55</u> 2955,81			
160	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0162	<u>186,09</u> 3,02	<u>186,09</u> 3,02			
161	C1999-9009	Дрова	м3	6,0165	<u>119,13</u> 716,75	<u>119,13</u> 716,75			
		Разом	грн.		10093,49	10093,49			
		Разом по розділу III	грн.		5031330,70	4792515,07	142795,12	96020,50	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1612,187					
		Стиснене повітря	м3	63086,453					
		Мастильні матеріали	кг	127,152					
		Гідравлічна рідина	кг	1,147					
		Дрова	м3	6,017					
		Бензин	л	101,633					
		Дизельне паливо	л	2471,396					
		<u>Довідкові дані</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	127,04252212					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 лютого" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ Фоміна О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Подорожний М.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

УЗГОДЖЕНО: Заступник начальника Управління з будівництва, ремонту та
реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства _____ С.Ф. Саріогло
ЗАМОВНИК: Харківської міської ради [підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ЖК "Світоч" по просп. Тракторобудівників, 105 в м. Харків

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на демонтажні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Знімання засклених віконних рам	м2	72	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	64	
3	Знімання бетонних підвіконних дощок	м2	28,8	
4	Розбирання відливів з листової сталі	м	96	
5	Знімання засклених віконних рам	м2	114,9348	
6	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	57	
7	Знімання бетонних підвіконних дощок	м2	24,282	
8	Розбирання відливів з листової сталі	м	80,94	
9	Заповнення балконних прорізів у кам'яних стінах житлових і громадських будівель дверними блоками з полотнами спареними, площа прорізу більше 3 м2	м2	196,854	
10	Знімання бетонних підвіконних дощок	м2	14,868	
	<u>Розділ 2. Піддашок входу 6-го під'їзду</u>			
11	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	19	
12	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	19	
13	Розбирання крапельнику	м	12,4	
	<u>Розділ 3. Парапет покрівлі</u>			
14	Розбирання парапетного фартуха	м	192	
	<u>Розділ 4. Покрівля</u>			
15	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	930	
16	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	м2	930	
17	Розбирання цементної стяжки	м2	930	
18	Розбирання похилоутворюючого шару Бетолایت по ухилу, б=200 мм	м3	186	
	<u>Розділ 5. Сходові клітки 5-8-го під'їздів</u>			
19	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	1520	
	<u>Розділ 6. Вивіз сміття</u>			
20	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	94,31	

1	2	3	4	5
21	Навантаження сміття вручну	т	23,58	
22	Перевезення сміття до 30 км	т	117,89	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на відновлювальні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Вікна, балконні блоки</u>			
23	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику з онокамерним склопакетом в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	72	
24	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	96	
25	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику з двокамерним склопакетом в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	114,93	
26	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	80,94	
27	Заповнення балконних прорізів у кам'яних стінах житлових будівель дверними блоками з двокамерним склопакетом, площа більше 3 м2	м2	196,85	
28	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	363,72	
29	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	49,56	
30	Навішування відливів з оцинкованої сталі, б=0,8 мм, L = 1.5 м з готових елементів	м	96	
31	Навішування відливів із оцинкованої сталі , б= 0,8 мм, L=1,42 м, із готових елементів	м	80,94	
32	Навішування відливів з оцинкованої сталі, б=0,8 мм, L = 1.2 м з готових елементів	м	50,4	
	<u>Розділ 2. Піддашок входу 6-го під'їзду</u>			
33	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	6,97	
34	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати. Додавати до товщини 50 мм	м2	6,97	
35	Готування цементного розчину вручну (М150)	м3	0,36	
36	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	6,97	
37	Улаштування шару епоксидного праймеру	м2	6,97	
38	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	6,97	
39	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	6,97	
40	Улаштування фартуха (крапельника) К-2.1 з листової оцинкованої сталі б=0,7 мм з ПВХ покриттям L=500 мм	м	12,4	
41	Улаштування планки примикання К-2.2 з листової оцинкованої сталі б=0,7 мм з ПВХ покриттям L=110 мм	м	7	
	<u>Розділ 3. Парапет покрівлі</u>			
42	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	96	
43	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати. Додавати до товщини 38 мм	м2	96	
44	Готування цементного розчину вручну (М15 0)	м3	3,84	
45	Улаштування шару епоксидного праймеру	м2	96	
46	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	96	
47	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	96	
48	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	192	
49	Монтаж штаби оцинкованої для кріплення парапетного фартуха	м	384	
50	Монтаж сталевого кутика для кріплення парапетного фартуха	м	192	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 4. Покрівля</u>			
51	Грунтування поверхні плити перекриття епоксидним ґрунтом	м2	930	
52	Улаштування похилоутворюючого шару Бетолай (40-45кг/м3) по ухилу -100-200 мм	м3	139,5	
53	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	930	
54	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати. Додавати до товщини 80 мм	м2	930	
55	Готування цементного розчину вручну (М300)	м3	75,89	
56	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	930	
57	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	930	
58	Улаштування додаткового шару покриття з рулонних покрівельних матеріалів	м2	930	
	<u>Розділ 5. Сходові клітки 5-8 х під'їздів</u>			
59	Грунтування стін ceresit СТ 17	м2	1520	
60	Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються	м2	1520	
61	Шпаклювання стін сходової клітки під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	1520	
62	Грунтування стін ceresit СТ 17	м2	1520	
63	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	1520	
64	Шпаклювання під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	-1520	
65	Грунтування укосів ceresit СТ 17	м2	58	
66	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм	м	290	
67	Грунтування стін ceresit СТ 17	м2	58	
68	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	58	
69	Шпаклювання під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	-58	
	<u>Розділ 6. Опорядження фасаду будівлі</u>			
70	Грунтування стін ceresit СТ 17	м2	5	
71	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	5	
72	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	5	
73	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	5	
74	Очищення вручну осколкових отворів на фасаді з люльок	м2	14	
75	Оброблення герметиком фасадів з осколковими отворами з люльок	м2	14	
76	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,06	
77	Теплоізоляція стін Техновент Стандарт на клею Ceresit СТ 190, б=150 мм	м3	2,1	
78	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	14	
79	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	14	
80	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	14	
81	Улаштування фартуха примикання К-2.3 з листової оцинкованої сталі б=0,7 мм з ПВХ покриттям L=500 мм	м	7	

1	2	3	4	5
82	Улаштування підложки з 2-х шарів руберойду під планку примикання	м	7	
83	Очищення поверхонь швів щітками	м2	30	
84	Герметизація мастикою вертикальних швів	м шва	100	
	<u>Розділ 7. Відкоси віконні</u>			
85	Грунтування укосів ceresit CT 17	м2	155	
86	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм	м	775	
87	Грунтування стін ceresit CT 17	м2	155	
88	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	155	
89	Шпаклювання під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	-155	
	<u>Розділ 8. Різні роботи по відновленню</u>			
	<u>Розділ 9. Під'їзд №8 Дев'ятий поверх. Сходові клітини</u>			
90	Забивання тріщин у стінах спеціальними сумішами типу Ceresit CT 42	м	5	
	<u>Розділ 10. Під'їзд №6. П'ятий - шостий поверх. Сходові клітини</u>			
91	Забивання тріщин у стінах спеціальними сумішами типу Ceresit CT 42	м	5,62	
	<u>Розділ 11. Під'їзд №6. Сьомий-дев'ятий поверх. Біля квартир №196, №204</u>			
92	Забивання тріщин у стінах спеціальними сумішами типу Ceresit CT 42	м	18	
	<u>Розділ 12. Під'їзд №5, №6, №7. Біля квартир №167, №182, № 216</u>			
93	Забивання тріщин у стінах спеціальними сумішами типу Ceresit CT 42	м	77,7	
	<u>Розділ 13. Відновлення стінових панелей в вісях 10-13</u>			
94	Посилення стін металевим каркасом	т	0,1486	
95	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	0,81	
	<u>Розділ 14. Відновлення стінової панелі та огороження балкону на 4-му поверсі</u>			
96	Посилення стін металевим каркасом	т	0,1718	
97	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	24	
98	Ставлення анкерних болтів	шт	24	
99	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	1,1	
	<u>Розділ 15. Встановлення балки підсилення сходового майданчику на 9-му поверсі</u>			
100	Посилення конструкцій сталевими балками	т	0,08064	
101	Підсилення покриття зверху залізобетоном	м3	0,5	
	<u>Розділ 16. Підсилення стінових панелей горища у вісях 10-13</u>			
102	Посилення сходового майданчику металоконструкціями	т	0,1245	
103	Посилення сходового майданчику торкретуванням шаром до 50 мм	м2	7,82	
104	Армування торкретбетону дріткою сіткою	м2	7,82	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 17. Відновлення покриття в вісях 10-13</u>			
105	Посилення конструкцій сталевими балками	т	0,27568	
106	Підсилення покриття зверху залізобетоном	м3	0,7	
	<u>Розділ 18. Установлення риштувань і люльок</u>			
107	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2	256	
108	Установлення та знімання підвісних люльок	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 08-01-01 на майданчик для складування з плит ПНД 6*2*0,14м</u>			
	<u>Розділ 1. Майданчик складування</u>			
109	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	48	
110	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	м2	48	
111	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3. Вилучати до товщини 12 см	м2	-48	
112	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею понад 10,5 м2	м3	6,72	
113	(Демонтаж) Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею понад 10,5 м2	м3	6,72	

Склав _____ Фоміна О.П.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Приходченко М.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]