

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт приміщення КУ «МПБС м. Запоріжжя» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фанатська, 11

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	170	
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	7,5	
3	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	2,921	
4	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	1	
5	(Демонтаж) Установлення люка	шт	1	
6	Установлення люка	шт	1	
7	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	175	
8	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	250	
9	Перевезення ґрунту до 22 км	т	30	
10	Корчування вручну в міських умовах пнів ялини, ялиці, діаметр пня до 30 см	шт	20	
11	Очищення ділянки під озеленення від сміття	м2	250	
12	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну без внесення рослинної землі	м2	250	
13	Улаштування рулонного газону	м2	250	
14	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з квадратною грудкою землі розміром 0,5х0,5х0,4 м в природному ґрунті	ям	6	
15	Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,2х0,15 м та 0,25х0,2 м вручну	шт	6	
16	Установлення стовпів металевих	шт	4	
17	Дрібні металоконструкції різного призначення, маса конструкції до 0,01 т, демонтаж без застосування електрозварювання	т	0,2	
	ФАСАД			
18	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	250	
19	Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань	м2	250	
20	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	250	
21	Монтаж металевої конструкції козирьок	т	0,1	

1	2	3	4	5
22	Демонтаж металевої решітки	т	1,68	
23	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	7,29	
24	Монтаж металевої конструкції пандуса	т	0,107	
25	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	23	
26	Установлення металевих огорож	м	25	
27	Улаштування порожків	м	10	
28	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	100	
29	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	30	
30	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	30	
31	(Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	220	
32	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	220	
33	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	6,732	
34	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху понад 4 м	м3	12,5	
35	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	228	
36	Улаштування вертикальної гідроізоляції	м2	220	
37	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	158	
38	Навішування настінних жолобів	м	30	
39	Навішування водостічних труб, колін, відливів	м	30	
40	Улаштування вертикальних [горизонтальних] жалюзі	п. м.	13,67	
41	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін. (стелажі, тумби)	шт	13	
42	Навантаження сміття вручну	т	5,356	
43	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	48,006	
44	Перевезення сміття до 20 км	т	53,566	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

