

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту - укриття комунального закладу «Заклад дошкільної освіти №77 Вінницької міської ради» по вул. Михайла Малишенка, 19 в м. Вінниці (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Споруда цивільного захисту-укриття

Кошторисна вартість об'єкта 1747,533 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 3,77560 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 330,018 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 16 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Архітектурно-будівельні рішення (залишок)	358,054	-	358,054	0,12020	10,509	-
2	02-01-02	на Архітектурно-будівельні рішення (додаткові роботи)	286,779	-	286,779	1,34858	115,821	-
3	02-01-03	на Вентиляція та опалення (додаткові роботи)	82,173	-	82,173	0,13158	12,036	-
4	02-01-04	на Водопостачання та каналізація (додаткові роботи)	156,746	-	156,746	0,30382	27,449	-
5	02-01-05	на Архітектурно-будівельні рішення (гідроізоляція, лотки)(додаткові роботи)	863,781	-	863,781	1,87142	164,203	-
Всього:			1747,533	-	1747,533	3,77560	330,018	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Кулагіна Н.О.


Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Кметь У. В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Кметь У.В.

Перевірів


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Кулагіна Н.О.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Архітектурно-будівельні рішення (залишок)	<u>0.07475</u> 5,38	<u>-</u> -	<u>0.01734</u> 1,903	<u>0.01523</u> 1,477	<u>-</u> -	<u>0.10732</u> 8,76	<u>0.01288</u> 1,749	<u>0.12020</u> 10,509
02-01-02	Архітектурно-будівельні рішення (додаткові роботи)	<u>1.18539</u> 94,527	<u>-</u> -	<u>0.02014</u> 1,864	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.20553</u> 96,391	<u>0.14305</u> 19,43	<u>1.34858</u> 115,821
02-01-03	Вентиляція та опалення (додаткові роботи)	<u>0.11948</u> 10,392	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.11948</u> 10,392	<u>0.01210</u> 1,644	<u>0.13158</u> 12,036
02-01-04	Водопостачання та каналізація (додаткові роботи)	<u>0.25632</u> 21,91	<u>-</u> -	<u>0.01819</u> 1,557	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.27451</u> 23,467	<u>0.02931</u> 3,982	<u>0.30382</u> 27,449
02-01-05	Архітектурно-будівельні рішення (гідроізоляція, лотки)(додаткові роботи)	<u>1.65636</u> 135,713	<u>-</u> -	<u>0.01747</u> 1,652	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.67383</u> 137,365	<u>0.19759</u> 26,838	<u>1.87142</u> 164,203
	Разом :	<u>3.29230</u> 267,922	<u>-</u> -	<u>0.07314</u> 6,976	<u>0.01523</u> 1,477	<u>-</u> -	<u>3.38067</u> 276,375	<u>0.39493</u> 53,643	<u>3.77560</u> 330,018

Склад



Кметь У.В.

Перевірив



Кулагіна Н.О.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KP18-12-9	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	1,7	<u>2736.35</u>	<u>140.25</u>	4652	4413	<u>239</u>	<u>36.7200</u>	<u>62.42</u>		
2	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	68	2596,10	32,88			56	0,3336	0,57		
					<u>146.71</u>	<u>146.71</u>	9976	-	<u>9976</u>	-	-		
					-	21,72			1477	0,2240	15,23		
3	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи	100м3	0,17	<u>187674.12</u>	<u>34513.52</u>	31905	584	<u>5867</u>	<u>46.8000</u>	<u>7.96</u>		
					3437,46	7777,90			1322	71,5135	12,16		
4	KP18-44-3	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладацьником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	0,17	<u>607791.34</u>	<u>24697.35</u>	103325	383	<u>4199</u>	<u>25.7040</u>	<u>4.37</u>		
					2252,96	3090,41			525	27,1055	4,61		
5	& C1417-8821-A	Підйомник сходовий гусенечний PTR-130 "OSD" або еквівалент	шт	1	<u>199507.19</u>	-	199507	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
6	& C115-124-K11 варіант 1	Вогнегасник порошковий ВП-6	шт	4	<u>659.95</u>	-	2640	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C115-124-K11 варіант 2	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5	шт	1	<u>1044.62</u> -	<u>-</u> -	1045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					353050	5380	<u>20281</u> 3380		<u>74.75</u> 32,57
		Разом будівельні роботи, грн.					353050				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					327389				
		всього заробітна плата, грн.					8760				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5004				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1749				
		Всього будівельні роботи, грн.					358054				

		Всього по кошторису					358054				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					120,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10509				

Склав

У.В. Кметь
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кметь У.В.

Перевірів

Н.О. Кулагіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кулагіна Н.О.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Перепланування											
1	KP1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням (перехід)	100 м3	0,072	<u>62649.62</u> 62649,62	<u>-</u> -	4511	4511	<u>-</u> -	<u>877.2000</u> -	<u>63.16</u> -		
2	KP1-3-1	Зміна рівня підлоги у будівлі, підсипання відсіву	100 м3	0,35	<u>48370.50</u> 48370,50	<u>-</u> -	16930	16930	<u>-</u> -	<u>671.1600</u> -	<u>234.91</u> -		
3	C1421-9455-3 варіант 1	Відсів	м3	38,5	<u>823.25</u> -	<u>-</u> -	31695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
4	KP1-3-1	Зміна рівня підлоги у будівлі, підсипання ґрунту	100 м3	0,224	<u>48370.50</u> 48370,50	<u>-</u> -	10835	10835	<u>-</u> -	<u>671.1600</u> -	<u>150.34</u> -		
5	KP3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями ===Відкоси ===	1 м3	1,45	<u>8368.36</u> 4333,57	<u>188.65</u> 60,70	12134	6284	<u>274</u> 88	<u>53.0880</u> 0,6347	<u>76.98</u> 0,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,082	<u>27733.91</u> 12544,14	<u>9.77</u> 8,42	2274	1029	<u>1</u> 1	<u>161.5680</u> 0,0932	<u>13.25</u> 0,01
7	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,082	<u>14675.62</u> 8979,63	<u>111.71</u> 96,25	1203	736	<u>9</u> 8	<u>106.0920</u> 1,0656	<u>8.7</u> 0,09
8	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці ===Отвори під вентиляцію===	100м2	0,082	<u>18863.10</u> 7341,98	<u>2.79</u> 2,41	1547	602	<u>-</u> -	<u>88.8000</u> 0,0266	<u>7.28</u> -
9	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних ===Фундамент під вентиляційне обладнання===	м3	0,5515	<u>7806.00</u> 3601,54	<u>4204.46</u> 1324,06	4305	1986	<u>2319</u> 730	<u>43.5600</u> 15,5364	<u>24.02</u> 8,57
10	КБ9-72-1 к=1,15	Виготовлення тумб	т	0,063	<u>29700.67</u> 17611,34	<u>9641.92</u> 1614,26	1871	1110	<u>607</u> 102	<u>200.9280</u> 14,9126	<u>12.66</u> 0,94
11	С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 75х4	т	0,063	<u>44008.71</u> -	<u>-</u> -	2773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т ===Ремонт стін===	1т	0,063	<u>16070.27</u> 10459,97	<u>4484.91</u> 711,48	1012	659	<u>283</u> 45	<u>106.4520</u> 6,3809	<u>6.71</u> 0,4
13	КБ15-74-1 к=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,516	<u>22274.60</u> 21414,16	<u>14.45</u> 12,45	11494	11050	<u>7</u> 6	<u>212.1474</u> 0,1379	<u>109.47</u> 0,07
14	С111-1624-2 варіант 3	Кварцгрунт	л	20	<u>97.39</u> -	<u>-</u> -	1948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна ===Вимощення===	кг	225	<u>148.41</u> -	<u>-</u> -	33392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КР1-20-1	Засипання вручну існуючого приямку, група ґрунту 1	100 м3	0,038	<u>14711.26</u> 14711,26	<u>-</u> -	559	559	<u>-</u> -	<u>208.0800</u> -	<u>7.91</u> -
17	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,197	<u>16611.16</u> 9136,99	<u>7474.17</u> 2361,45	3272	1800	<u>1472</u> 465	<u>117.6840</u> 26,6694	<u>23.18</u> 5,25
		Разом прямі витрати по розділу 1					141755	58091	<u>4972</u> 1445		<u>738.57</u> 16,25
		Разом будівельні роботи, грн.					141755				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78692				
		всього заробітна плата, грн.					59536				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					34706 90,56 12303 176461				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					176461				
18	КР13-23-3	Розділ 2. Опорядження ===Стіни=== Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установаження плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону ===Підлога===	100м2	0,0017	<u>132101.79</u> 40998,11	<u>80,27</u> 50,62	225	70	- -	<u>467.7480</u> 0,5629	<u>0.8</u> -
19	КБ26-30-1 к=1,15	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	27,72	<u>747.10</u> 158,30	- -	20710	4388	- -	<u>1.9872</u> -	<u>55.09</u> -
20	КБ7-57-16 к=1,15	Улаштування демпферної стрічки	100м шва	1,9466	<u>15235.52</u> 12684,52	- -	29657	24692	- -	<u>157.2786</u> -	<u>306.16</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					50592	29150	- -		<u>362.05</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					50592 21442 29150 16508 41,91 5691 67100				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					67100				
21	КР18-50-2 к дем.=0,8	Розділ 3. Входи №№1, 2 (Демонтаж) вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	6	<u>114.71</u> 114,71	- -	688	688	- -	<u>1.4400</u> -	<u>8.64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ6-3-4 κ=1,15	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (під генератор)	100м3	0,00297	<u>400615.40</u> 54526,63	<u>26167.20</u> 9357,03	1190	162	<u>78</u> 28	<u>676.0896</u> 84,5188	<u>2.01</u> 0,25
34	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,0081	<u>30779.21</u> -	<u>-</u> -	249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (каркас накриття над генератором)	1т	0,0419	<u>15084.57</u> 10459,97	<u>4484.91</u> 711,48	632	438	<u>188</u> 30	<u>106.4520</u> 6,3809	<u>4.46</u> 0,27
36	С111-1814 варіант 3	Труба профільна 40х40х2	т	0,0419	<u>43009.11</u> -	<u>-</u> -	1802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КР8-30-1	Улаштування покриття з профлиста (накриття над генератором)	100м2	0,03852	<u>8213.18</u> 7838,06	<u>17.82</u> 15,99	316	302	<u>1</u> 1	<u>94.8000</u> 0,1958	<u>3.65</u> 0,01
38	С188888-11 варіант 1	Профнастил	м2	4	<u>358.52</u> -	<u>-</u> -	1434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ7-24-8 κ=1,15	Установлення металевої огорожі з сітки, висотою до 1,7 м	100м	0,048	<u>85785.70</u> 34042,29	<u>24972.48</u> 6866,34	4118	1634	<u>1199</u> 330	<u>402.2010</u> 62,6615	<u>19.31</u> 3,01
40	КБ7-25-9	Улаштування хвіртки	100шт	0,02	<u>13848.50</u> 9591,65	<u>2107.82</u> 472,66	277	192	<u>42</u> 9	<u>123.5400</u> 5,3914	<u>2.47</u> 0,11
41	С111-956 варіант 1	Хвіртка готова пофарбована та погрунтована пофарбована 0,75х1,5	шт	2	<u>7658.98</u> -	<u>-</u> -	15318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					25336	2728	<u>1508</u> 398		<u>31.9</u> 3,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25336 21100 3126 1710 4,27 580 27046				
		Всього по розділу 4					27046				
		Разом прямі витрати по кошторису					231333	94527	<u>7106</u> 1864		<u>1185.39</u> 20,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					231333 129700 96391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					55446 143,05 19430 286779				

		Всього по кошторису					286779				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1348,58 115821				

Склав _____ Кметь У.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Кулагуна Н.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту - укриття комунального закладу «Заклад дошкільної освіти №77 Вінницької міської ради» по вул. Михайла Малишенка, 19 в м. Вінниці (коригування)
27К.К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Вентиляція та опалення (додаткові роботи)
Споруда цивільного захисту-укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 82,173 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13158 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,036 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Перевлаштування мереж опалення Т3, Т4									
1	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,258	<u>43833.50</u> 6304,77	- -	11309	1627	- -	<u>70.8720</u> -	<u>18.28</u> -
2	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,074	<u>50556.93</u> 6955,96	- -	3741	515	- -	<u>78.1920</u> -	<u>5.79</u> -
3	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,123	<u>60222.22</u> 7407,52	- -	7407	911	- -	<u>83.2680</u> -	<u>10.24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>73408.78</u> 7460,42	- -	29364	2984	- -	<u>85.1160</u> -	<u>34.05</u> -
5	& С1545-15-20-14 варіант 6	Кран кульовий д.20	шт	2	<u>350.45</u> -	- -	701	-	- -	- -	- -
6	С1630-670 варіант 1	Кран кульовий д.25	шт	14	<u>531.09</u> -	- -	7435	-	- -	- -	- -
7	С1630-671 варіант 1	Кран кульовий д.32	шт	2	<u>888.43</u> -	- -	1777	-	- -	- -	- -
8	С1630-673 варіант 1	Кран кульовий д.50	шт	2	<u>1936.16</u> -	- -	3872	-	- -	- -	- -
9	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,738	<u>3909.11</u> 3909,11	- -	2885	2885	- -	<u>47.2800</u> -	<u>34.89</u> -
10	С113-11 варіант 17	Ізоляція 13мм (для труб д.50)	м	36	<u>100.53</u> -	- -	3619	-	- -	- -	- -
11	С113-11 варіант 16	Ізоляція 13мм (для труб д.40)	м	10,2	<u>81.66</u> -	- -	833	-	- -	- -	- -
12	С113-11 варіант 15	Ізоляція 13мм для труб 32	м	5,8	<u>66.87</u> -	- -	388	-	- -	- -	- -
13	С113-11 варіант 14	Ізоляція 13 мм для труб д. 25	м	21,8	<u>60.75</u> -	- -	1324	-	- -	- -	- -
14	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	4	<u>25.65</u> 25,65	- -	103	103	- -	<u>0.2760</u> -	<u>1.1</u> -
15	С1630-1432 варіант 1	Кран Маєвського	шт	4	<u>153.24</u> -	- -	613	-	- -	- -	- -
16	КР15-16-3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 шт	13	<u>105.14</u> 105,14	- -	1367	1367	- -	<u>1.1640</u> -	<u>15.13</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					76738	10392	- -		<u>119.48</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					76738				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66346				
		всього заробітна плата, грн.					10392				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5435				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1644				
		Всього будівельні роботи, грн.					82173				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 1					82173				
		Разом прямі витрати по кошторису					76738	10392	-		119,48
		Разом будівельні роботи, грн.					76738		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66346				
		всього заробітна плата, грн.					10392				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5435				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1644				
		Всього будівельні роботи, грн.					82173				
		-----					-				
		Всього по кошторису					82173				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					131,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12036				

Склав _____ Кметь У.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Кулагіна Н.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту - укриття комунального закладу «Заклад дошкільної освіти №77 Вінницької міської ради» по вул. Михайла Малишенка, 19 в м. Вінниці (коригування)
27К.К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Водопостачання та каналізація (додаткові роботи)
Споруда цивільного захисту-укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 156,746 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,30382 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27,449 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарчо-питний водопровід (В1)									
1	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,04	<u>83472.03</u> 7854,84	- -	3339	314	- -	<u>89.6160</u> -	<u>3.58</u> -
2	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,25	<u>73408.78</u> 7460,42	- -	18352	1865	- -	<u>85.1160</u> -	<u>21.28</u> -
3	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,437	<u>43833.50</u> 6304,77	- -	19155	2755	- -	<u>70.8720</u> -	<u>30.97</u> -
4	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,679	<u>3909.11</u> 3909,11	- -	2654	2654	- -	<u>47.2800</u> -	<u>32.1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-11 варіант 11	Ізоляція 9мм (для труб д25)	м	41,4	<u>55.82</u>	-	2311	-	-	-	-
6	C113-11 варіант 18	Ізоляція 9мм (для труб д50)	м	23	<u>90.33</u>	-	2078	-	-	-	-
7	C113-11 варіант 19	Ізоляція 9мм (для труб д63)	м	3,5	<u>120.93</u>	-	423	-	-	-	-
8	& C1545-15- 20-14 варіант 6	Кран кульовий д.20	шт	5	<u>350.45</u>	-	1752	-	-	-	-
9	C1630-1434 варіант 1	Кран кульовий д.65	шт	1	<u>3742.71</u>	-	3743	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							53807	7588	-	-	<u>87.93</u>
Разом будівельні роботи, грн.							53807				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							46219				
всього заробітна плата, грн.							7588				
Загальновиробничі витрати, грн.							3963				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1197				
Всього будівельні роботи, грн.							57770				

Всього по розділу 1							57770				
Розділ 2. Заміна трубопроводів холодної води (пожідрант)											
10	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 50 мм	100м	0,129	<u>47020.40</u> 8589,00	<u>48.87</u> 42,11	6066	1108	6 5	<u>97.9920</u> 0,4662	<u>12.64</u> 0,06
11	KP3-26-1	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 40 мм	100 отв.	0,8	<u>12357.72</u> 6133,53	<u>6224.19</u> 1937,69	9886	4907	<u>4979</u> 1550	<u>74.1840</u> 22,6320	<u>59.35</u> 18,11
12	KP20-25-4	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стелях	10шт	2,1	<u>154.77</u> 150,42	- -	325	316	- -	<u>2.0280</u> -	<u>4.26</u> -
13	KP20-25-20 к=10	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40х40 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати або виключати (до 200 мм)	10шт	2,1	<u>92.48</u> 89,00	- -	194	187	- -	<u>1.2000</u> -	<u>2.52</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					16471	6518	<u>4985</u> 1555		<u>78.77</u> 18,17
		Разом будівельні роботи, грн.					16471				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4968				
		всього заробітна плата, грн.					8073				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4540				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1553				
		Всього будівельні роботи, грн.					21011				

		Всього по розділу 2					21011				
		Розділ 3. Гаряче водопостачання (ТЗ)									
14	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,2	<u>73408.78</u> 7460,42	- -	14682	1492	- -	<u>85.1160</u> -	<u>17.02</u> -
15	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,019	<u>50556.93</u> 6955,96	- -	961	132	- -	<u>78.1920</u> -	<u>1.49</u> -
16	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,411	<u>43833.50</u> 6304,77	- -	18016	2591	- -	<u>70.8720</u> -	<u>29.13</u> -
17	C113-1880 варіант 5	Кран кульовий д.15	шт	2	<u>240.28</u> -	- -	481	-	- -	- -	- -
18	& C1545-15- 20-14 варіант 6	Кран кульовий д.20	шт	2	<u>350.45</u> -	- -	701	-	- -	- -	- -
19	C1630-673 варіант 1	Кран кульовий д.50	шт	1	<u>1936.16</u> -	- -	1936	-	- -	- -	- -
20	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,563	<u>3909.11</u> 3909,11	- -	2201	2201	- -	<u>47.2800</u> -	<u>26.62</u> -
21	C113-11 варіант 13	Ізоляція 13мм (для труб д25)	м	38,1	<u>69.48</u> -	- -	2647	-	- -	- -	- -
22	C113-11 варіант 12	Ізоляція 13мм (для труб д32)	м	1,2	<u>84.35</u> -	- -	101	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					117268				
		всього заробітна плата, грн.					23467				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12581				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3982				
		Всього будівельні роботи, грн.					156746				

		Всього по кошторису					156746				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					303,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27449				

Склав

Кметь У.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Кулагіна Н.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту - укриття комунального закладу «Заклад дошкільної освіти №77 Вінницької міської ради» по вул. Михайла Малишенка, 19 в м. Вінниці (коригування)
27К.К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Архітектурно-будівельні рішення (гідроізоляція, лотки)(додаткові роботи)
Споруда цивільного захисту-укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 863,781 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,87142 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 164,203 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "16 травня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Гідроізоляція									
1	КБ11-15-7 K2,5=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	2,209	<u>11096.46</u> 10321,34	<u>393.07</u> 106,90	24512	22800	<u>868</u> 236	<u>124.8348</u> 1,2486	<u>275.76</u> 2,76
2	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	43,13	<u>304.98</u> 298,16	<u>-</u> -	13154	12860	<u>-</u> -	<u>4.0200</u> -	<u>173.38</u> -
3	КР12-66-1	Очищення та зволоження стін	100м2	4,313	<u>686.36</u> 686,36	<u>-</u> -	2960	2960	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>41.87</u> -
4	КР20-37-1	Заповнення розчином з матеріалу "Penecrete Mortar"	100м	4,313	<u>1586.83</u> 1586,83	<u>-</u> -	6844	6844	<u>-</u> -	<u>19.9200</u> -	<u>85.91</u> -
5	С111-327 варіант 1	Шовний матеріал "Penecrete Mortar"	кг	2150	<u>189.17</u> -	<u>-</u> -	406716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ13-13-13 κ=1,15;2	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь (зволоження водою за 2 рази)	100м2	2,21	<u>2311.56</u> 2063,88	<u>247.23</u> 23,92	5109	4561	<u>546</u> 53	<u>22.5216</u> 0,2738	<u>49.77</u> 0,61
7	КР2-6-4	Улаштування вертикальної гідроізоляції (матеріалом Пенетрон)	100 м2	2,21	<u>16008.50</u> 16008,50	<u>-</u> -	35379	35379	<u>-</u> -	<u>193.6200</u> -	<u>427.9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C111-2002-3 варіант 1	Проникаючий гідроізоляційний матеріал "Penetron"	кг	275	<u>204.51</u>	-	56240	-	-	-	-
9	KP12-1-1	Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь усередині будівлі	100м2	5,733	<u>2212.51</u> 1940,52	-	12684	11125	-	<u>24.3600</u>	<u>139.66</u> -
10	KP5-9-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Улаштування каркасно- фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,137	<u>6176.39</u> 6176,39	-	846	846	-	<u>77.5344</u>	<u>10.62</u> -
11	KP5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,137	<u>21917.66</u> 15440,98	-	3003	2115	-	<u>193.8360</u>	<u>26.56</u> -
12	KP7-31-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	1,26	<u>2856.37</u> 2856,37	-	3599	3599	-	<u>32.9568</u>	<u>41.53</u> -
13	KP7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	100м	1,26	<u>14159.15</u> 3570,46	-	17841	4499	-	<u>41.1960</u>	<u>51.91</u> -
14	KP15-33-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,2	<u>222.14</u> 222,14	-	44	44	-	<u>2.5344</u>	<u>0.51</u> -
15	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,2	<u>558.25</u> 555,35	-	112	111	-	<u>6.3360</u>	<u>1.27</u> -
16	KP15-34-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,4	<u>1754.23</u> 1741,86	<u>10.05</u> 8,66	702	697	4 3	<u>20.0976</u> 0,0959	<u>8.04</u> 0,04
17	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,4	<u>5893.91</u> 4354,65	<u>25.13</u> 21,66	2358	1742	10 9	<u>50.2440</u> 0,2398	<u>20.1</u> 0,1
18	KP15-19-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,182	<u>2992.49</u> 2963,01	-	545	539	-	<u>33.3072</u>	<u>6.06</u> -
19	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,182	<u>39099.77</u> 7407,52	-	7116	1348	-	<u>83.2680</u>	<u>15.15</u> -
20	KP15-19-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,722	<u>2782.38</u> 2782,38	-	2009	2009	-	<u>31.2768</u>	<u>22.58</u> -
21	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,722	<u>34534.84</u> 6955,96	-	24934	5022	-	<u>78.1920</u>	<u>56.45</u> -
22	KP15-19-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,712	<u>2521.91</u> 2521,91	-	1796	1796	-	<u>28.3488</u>	<u>20.18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,712	<u>27775.30</u> 6304,77	<u>-</u> -	19776	4489	<u>-</u> -	<u>70.8720</u> -	<u>50.46</u> -
24	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,085	<u>8776.39</u> 5687,91	<u>-</u> -	746	483	<u>-</u> -	<u>66.4320</u> -	<u>5.65</u> -
25	& С113-1451-22-ИНБ варіант 1	Водостічна труба	м	8,5	<u>323.07</u> -	<u>-</u> -	2746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							651771	125868	<u>1428</u> 301		<u>1531.32</u> 3,51
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							651771				
							524475				
							126169				
							71191				
							179,5				
							24380				
							722962				

Всього по розділу 1							722962				
Розділ 2. Організоване водовідведення											
26	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0258	<u>25918.62</u> 25918,62	<u>-</u> -	669	669	<u>-</u> -	<u>366.6000</u> -	<u>9.46</u> -
27	КР18-4-1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями площею до 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм	100м2	0,258	<u>15291.94</u> 933,24	<u>14335.54</u> 3195,91	3945	241	<u>3699</u> 825	<u>13.2000</u> 30,8573	<u>3.41</u> 7,96
28	КБ27-5-1 к=1,15	Улаштування водоскидних споруд із поздовжніх лотків зі збірних конструкцій	100 м	0,99	<u>15009.15</u> 9025,32	<u>1616.12</u> 530,86	14859	8935	<u>1600</u> 526	<u>113.2980</u> 6,0568	<u>112.17</u> 6
29	& К589921-А варіант 1	Водовідвідний лоток 100X100X1000	шт	69	<u>620.59</u> -	<u>-</u> -	42821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& К589921-А варіант 2	Водовідвідний лоток з оцинкованою кришкою 200X100X1000	шт	30	<u>2388.04</u> -	<u>-</u> -	71641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							133935	9845	<u>5299</u> 1351		<u>125.04</u> 13,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					133935 118791 11196 6883 18,09 2458 140818 140818				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					785706 785706 643266 137365 78075 197,59 26838 863781 863781	135713	<u>6727</u> 1652		<u>1656,36</u> 17,47
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1871,42 164203				

Склав  Кметь У.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів  Кулагіна Н.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]