



*Досліджуй все, нехай для тебе
на першому місці буде розум,
дозволь йому керувати собою.
/Піфагор/*

ФОП ГОРСТ О.О.

61183, м. Харків,
вул. Гвардійців-Широнінців, буд. 113, кв. 212.
Виписка з ЄДРПОУ серії АА №880567. ІПН 3027213611.
Свідоцтво платника єдиного податку серія Б №429787

Замовник:

**Обласний комунальний заклад
«Харківський художній музей»**

**«Робочий проект (ремонт реставраційний) частини покрівлі будівлі
Обласний комунальний заклад «Харківський художній музей» за адресою:
м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11»**

**Стадія РП
(Робочий проект)**

ТОМ 4

Кошторисна документація (08/09-023-К)

ФОП

Горст О.О.

Головний інженер проекту

Кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника серії АР №019041

Шуляк І.Л.

Головний архітектор проекту

Кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника серії АА №003176

Надсін І.А.

Відповідальний виконавець

Кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника серії АР №017459

Кулакова О.Ю.

м. Харків, 2023 р.

Позначення	Найменування	Аркуш
08/09-023.К-З	Зміст	1
08/09-023.К-СП	Склад проекту	1
08/09-023.К-ПД	Підтвердження ГПа	1
08/09-023.К-ВУ	Відомості про учасників проектування	1
	А. Додатки	
	Сертифікати відповідальних виконавців	
	Б. Кошторис	

						08/09-023.КР-3		
Зм.	Кільк.	Арк	№до	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Горст				РП	1	4
						Зміст		
						ФОП ГОРСТ О.О.		

Номер тому	Позначення	Найменування	Примітки
4	08/09-023-К	Кошторисна документація	

						08/09-023.К-СП			
Зм.	Кільк.	Арк	№до	Підпис	Дата	Склад проекту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Горст					РП	1	1
							ФОП ГОРСТ О.О.		

Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил і стандартів.

Головний інженер проекту

Кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника серії АР №019041

Шуляк І.Л.

Головний архітектор проекту

Кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника серії АА №003176

Надсін І.А.

Відповідальний виконавець

Кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника серії АР №017459

Кулакова О.Ю.



						08/09-023.К-ПД		
Зм.	Кільк	Арк	№до	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив	Горст					РП	1	1
						Підтвердження ГППа		
						ФОП ГОРСТ О.О.		

Том та розділ проекту	Посада	Ініціали, прізвище	Підпис
Том 3. Конструктивні рішення	ГП	Шуляк І.Л.	
	ГАП	Надєїн І.А.	
	Інженер-проектувальник	Горст О.О.	
	Інженер-проектувальник	Кулакова О.Ю.	

						08/09-023.К-ВУ		
Зм.	Кільк.	Арк	Листо	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Горст				РП	1	1
						ФОП ГОРСТ О.О.		

Відомості
про учасників проектування

А. ДОДАТКИ

						08/09-023.К-ПЗ	Лист
							2
Зм.	Ключ	Лист	№ док	Підпис	Дата		



ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ГІЛЬДІЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ У БУДІВНИЦТВІ»
САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АР

№ 019041

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

інженер-проектувальник
(найменування професії)

Виданий про те, що Шуляк Ірина Леонідівна
(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: провідний інженер-проектувальник.

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від 10.02.2022 № 77

(рішенням _____ секції Комісії
від _____ № _____, затвердженим президією
Комісії _____).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 25.07 2012 року
за № 1471.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: _____

інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного
опору та стійкості щодо об'єктів будівництва класу наслідків
(відповідальності) СС3 (значні наслідки)

Дата видачі 10.02 2022 року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії




(підпис)

Папка В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АА

№003176

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

архітектор

(найменування професії)

Виданий про те, що Надсін Ігор Анатолійович

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним
вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: архітектор

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної
комісії (далі - Комісія) від _____ № _____
(рішенням відповідної _____ секції Комісії
від _____ 23.06.2016 № 7-16 _____, затвердженням президією
Комісії 24.06.2016 № 53-А _____).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб _____ 24 червня 20 16 року
за № 3176 _____.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання
яких визначено кваліфікаційним сертифікатом:

Архітектурне об'ємне проектування

Дата видачі _____ 29 червня 20 16 року

Голова (підпис) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



Блюус Сергій Ярославович

(прізвище, ім'я, по батькові)



ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ГІЛЬДІЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ У БУДІВНИЦТВІ»
САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АР

№ 017459

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

інженер-проектувальник
(найменування професії)

Виданий про те, що Кулакова Ольга Юріївна
(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: інженер-проектувальник

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від 17.06.2021 № 62

(рішенням ----- секції Комісії
від ----- № -----, затвердженим президією
Комісії -----).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 17.06 20 21 року
за № 15123.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом:

інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації

Дата видачі 17.06 20 21 року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



М.П.
(підпис)

Папка В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Б. КОШТОРИС

						08/09-023.К-ПЗ	Лист
							3
Зм.	Ключ	Лист	№ док	Підпис	Дата		

ЗАТВЕРДЖЕНО

ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"ХАРКІВСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ"

(назва організації, що затверджує)



Директор музею

Валентина МИЗГІНА

Х (посада/підпис, ініціали, прізвище)

МУЗЕЙ

№03/25826

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Робочий проект (ремонт реставраційний) частини покрівлі будівлі Обласний комунальний заклад «Харківський художній музей» за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Ремонт (реставраційний) частини покрівлі будівлі ОКЗ «Харківський художній музей» за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11			
	Загальнобудівельні роботи			
1	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2 поверхні відбивання	119,18	
2	Розбирання міжповерхових перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	м2 перекриття	119,18	
3	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т конструкцій	0,2485	
4	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м2	5,5	
5	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	5,5	
6	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	13,13	
7	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2 відремонтованої поверхні	3,8	
8	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2	м2 відремонтованої поверхні	3,8	
9	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель (балка по стелі)	т конструкцій	0,696	
10	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м2	15,3	
11	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	15,3	
12	Укладання металевих балок в горішних перекриттях	т	0,696	
13	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою (утеплення металевої перемички всередині між двома двутаврами)	м3 утеплювача	0,8	
14	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою АК-070 (грунтування металевих балок бетонконтактом)	м2	6	
15	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі (зовнішнє утеплення металевих перемичок) Обсяг = (0,1*0,18*20)*1	м3 ізоляції	0,36	

1	2	3	4	5
16	Установлення каркаса з брусів	м3 деревини в конструкції	-0.018	
17	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0.0252	
18	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2 поверхні	6	
19	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою Ceresit (штукатурення металевої перемички по утеплювачу ззовні)	м2 поверхні шпаклювання	6	
20	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування)	м2 поверхні	-6	
21	Навантаження сміття вручну	т сміття	23.8093	
22	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	23.8093	
	Покрівля			
23	Розбирання парпетних ґрат	м	33.5	
24	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	16	
25	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2 покрівлі	160	
26	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	4.7857	
27	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2 горизонтальної проекції стелі	119.18	
28	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2 поверхні опорядження	119.18	
29	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	130	
30	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	160	
31	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	160	
32	Улаштування лат [решетування] суцільних із дошок	м2	160	
33	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах (решетування)	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	160	
34	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів (фальцева покрівля, ядова) Обсяг = $((160 + (51 * 1.25)) / 100) * 100$	м2	223.75	
35	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	40.4	
36	Підшивання карнизів під штукатурку при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм (улаштування коробу)	м	23.4	
37	Улаштування бруса-вставки	м	23.4	
38	Улаштування лобової дошки	м	23.4	
39	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах (антисептування коробу)	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	46.8	
40	Просте фарбування колером олійним стель по дереву (фарбування коробу)	м2 поверхні фарбування	46.8	
41	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т конструкцій	0.2074	
42	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	4.6	
43	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	4.6	

1	2	3	4	5
44	Огородження покрівель перилами	м	23,4	
45	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2 вертикальної проекції	144	
46	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2 горизонтальної проекції	119,18	

Склав

О.Ю. Кулакова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

О.О. Горст

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво: Робочий проект (ремонт реставраційний) частини покрівлі будівлі Обласний комунальний заклад «Харківський художній музей» за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

20 р.

Замовник:

Генпідрядник:

Субпідрядник:

Об'єкт:


ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ

№ лк	Обґрунтування	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
	02-001	Ремонт (реставраційний) частини покрівлі будівлі ОКЗ «Харківський художній музей» за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11		
		Загальнобудівельні роботи		
1	KP11-50-5	Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2 поверхні відбивання	119,18
2	KP4-1-1	Розбирання міжповерхових перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	м2 перекриття	119,18
3	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	т конструкцій	0,2485
6	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м2	5,5
7	KB13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	5,5
8	KP11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	13,13
9	KP11-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2 відремонтованої поверхні	3,8
10	KP11-10-2	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2	м2 відремонтованої поверхні	3,8
11	KB9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель (балка по стелі)	т конструкцій	0,696
15	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м2	15,3
16	KB13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	15,3
17	KP4-14-2	Укладання металевих балок в горищних перекриттях	т	0,696
18	KP4-20-2	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою (утеплення металевої перемички всередині між двома двутаврами)	м3 утеплювача	0,8
20	KB13-16-8	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою АК-070 (грунтування металевих балок бетонконтактом)	м2	6,0

18	КР4-20-2	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою (утеплення металевої перемички всередині між двома двутаврами)	м3 утеплювача	0.8
20	КБ13-16-8	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою АК-070 (грунтування металевих балок бетонконтактом)	м2	6.0
22	КР19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі (зовнішнє утеплення металевих перемичок) 0.1*0.18*20	м3 ізоляції	0.36
23	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	м3 деревини в конструкції	-0.018
24	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0.0252
27	КБ34-58-1	Обклеювання склотканиною стін в один шар	м2 поверхні	6.0
30	КБ15-184-1	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою Ceresit (штукатурення металевої перемички по утеплювачу ззовні)	м2 поверхні шпаклювання	6.0
31	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування)	м2 поверхні	-6.0
33	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	т сміття	23.8093
34	С314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	23.8093
		Покрівля		
35	КР8-5-1	Розбирання парпетних ґрат	м	33.5
36	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	16.0
37	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2 покрівлі	160.0
38	КР8-24-2	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	4.7857
43	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2 горизонтально ї проекції стелі	119.18
50	КБ15-66-1	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	м2 поверхні опорядження	119.18
51	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	130.0
53	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	м2	160.0
55	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	м2	160.0
57	КР8-26-1	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	160.0
60	КР20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах (решетування)	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	160.0
62	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів (фальцева покрівля, ядова) 160+(51*1.25)	м2	223.75
66	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	40.4
76	КР8-43-1	Підшивання карнизів під штукатурку при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм (улаштування коробу)	м	23.4
78	КР8-43-1	Улаштування бруса-вставки	м	23.4
80	КР8-43-1	Улаштування лобової дошки	м	23.4
82	КР20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах (антисептування коробу)	м2 стін, перегородок за вирахуванням прорізів, покриттів	46.8

92	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2 вертикальної проекції	144,0
93	КР20-5-3	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м2 горизонтальн ої проекції	119,18

Склав Горст О.О.



" " "

20 р.

ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ"

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

1 685,016 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №Робочий проєкт (ремонт реставраційний) частини покрівлі будівлі ОКЗ «Харківський художній музей» за адресою: м. Харків, вул. Жон
Мироносиць, 11

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 6 листопада 2023 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-001	Робочий проєкт (ремонт реставраційний) частини покрівлі будівлі ОКЗ «Харківський художній музей» за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11	1 147,320			1 147,320
		Разом за главою № 2	1 147,320			1 147,320
		Разом за главами № 1 - 7	1 147,320			1 147,320
		Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги				
2	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			17,210	17,210
3	Додаток 8, Настанова п.50	Витрати на виготовлення сертифікатів для об'єктів класу наслідків СС-3			13,957	13,957
		Разом за главою № 10			31,167	31,167
		Разом за главами № 1 - 10	1 147,320		31,167	1 178,487
		Глава 12. Проєктні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
4	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проєктних робіт			199,360	199,360
5	Додаток 8, Настанова п.54	Витрати на експертизу проєкту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС3, значні наслідки)			8,900	8,900
6	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			24,920	24,920
		Разом за главою № 12			233,180	233,180
		Разом за главами № 1 - 12	1 147,320		264,347	1 411,667

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок №5 (Додаток 8, Настанова)	Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.)	19,816			19,816
	Розрахунок №6 (Додаток 8, Настанова)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.)			10,077	10,077
		Разом	1 167,136		274,424	1 441,560
		в т.ч. сума, що не оподатковується ПДВ			224,280	224,280
		Податок на додану вартість			243,456	243,456
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1 167,136		517,880	1 685,016

Керівник проектної організації

О. О. Горст

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту

І. Л. Шуляк

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний архітектор проекту

І.А. Надєїн

[підпис (ініціали, прізвище)]



Робочий проект (ремонт реставраційний) частини покрівлі будівлі Обласний комунальний заклад «Харківський художній музей» за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	2 283,33	82,16	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	20,25	92,7901	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,30	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	9,79	98,2635	-	-	-
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	277,02	137,8059	-	-	-
7		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	2 590,39	88,257	-	-	-
8		Середній розряд робіт	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,5224992	375,19	-	-	-
					196	-	-	-
2	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,0226872	552,86	-	-	-
					13	-	-	-
3	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-г	1,3335768	11,94	-	-	-
					16	-	-	-
4	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш-г	3,2712	5,25	-	-	-
					17	-	-	-
5	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-г	1,3335768	53,88	-	-	-
					72	-	-	-
6	КБМ202-970	Кран переносний,	маш-г	8,0417304	94,11	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ202-1102	вантажопідйомність 1 т Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,994656	757 692,66 689	-	-	-
8	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-г	1,177608	658,37 775	-	-	-
9	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-г	4,7240448	397,84 1 879	-	-	-
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-г	1,2829428	118,76 152	-	-	-
11	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	16,644024	98,50 1 639	-	-	-
12	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-г	0,647088	93,07 60	-	-	-
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-г	2,837184	40,23 114	-	-	-
14	С314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	23,8093	293,60 6 990	-	-	-
		Разом:	грн.	-	13 371	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	2,87328				
2	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	0,188976				
3	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	0,029698				
4	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-г	0,487464				
5	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш-г	3,259008				
6	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-г	0,33324				
7	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш-г	0,323544				
8	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш-г	15,399748				
9	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш-г	0,20736				
10	КБМ204-1100	Термопелали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-г	16,644024				
11	КБМ270-119	Шуруповерти	маш-г	87,661657				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	205	-	-	-

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	С124-59	Анкерні деталі із прямих або	т	0,03132	87 954,87	85 954,88	275,38	1 724,61
---	---------	------------------------------	---	---------	-----------	-----------	--------	----------



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо [275,38 грн/т * 1,0 т]			2 755	2 692	9	54
2	C1113-292	Антисептик для деревини [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,0351	54 799,21	53 200,00	524,72	1 074,49
3	C124-7	Арматура, клас А400, діаметр 20 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,12572	1 923 61 276,89	1 867 59 800,00	18 275,38	38 1 201,51
4	C114-3-У	Базальтовий утеплювач [437,03 грн/т * 0,109 т]	м3	0,88	7 704 6 678,59	7 518 6 500,00	35 47,64	151 130,95
5	C114-3-У	Базальтовий утеплювач, товщ. 250 мм [437,03 грн/т * 0,109 т]	м3	33,475	5 877 6 678,59	5 720 6 500,00	42 47,64	115 130,95
6	C112-70	Брус 200*50 мм [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,234	223 566 12 987,17	217 588 12 500,00	1 595 232,52	4 384 254,65
7	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід 150*240 мм [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	5,02499	3 039 12 987,17	2 925 12 500,00	54 232,52	60 254,65
8	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід 50*100 мм [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	1,93	65 260 12 987,17	62 812 12 500,00	1 168 232,52	1 280 254,65
9	5	Будівельне сміття	т	23,8093	25 065 -	24 125 -	449 -	491 -
10	C142-10-2	Вода	м3	0,14026	- 29,58	- 29,58000	- -	- -
11	C111-1720	Гідробар'єр [679,24 грн/т * 0,0003 т]	м2	184,0	4 49,78	4 48,60	- 0,20	- 0,98
12	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,0007878	9 160 6 194,16	8 942 5 595,26	37 477,45	180 121,45
13	C1113-33	Грунтовка Бетонконтакт [472,72 грн/т * 0,001 т]	кг	1,68	5 224,88	4 220,00	- 0,47	- 4,41
14	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення [472,72 грн/т * 0,0016 т]	л	1,179882	378 121,72	370 118,57	1 0,76	7 2,39
15	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,004572	144 190 400,39	140 186 071,42	1 595,63	3 3 733,34
16	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань [443,48 грн/т * 0,6 т]	м3	0,0274852	871 13 364,67	851 12 836,53	3 266,09	17 262,05
17	C112-70	Дошки обрізні з хвойних порід 100*20 мм [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,187	367 12 987,17	353 12 500,00	7 232,52	7 254,65
18	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	4,224	2 429 12 987,17	2 337 12 500,00	43 232,52	48 254,65
19	C111-1608	Дрантя [679,24 грн/т * 0,00113 т]	кг	0,18444	54 858 21,99	52 800 20,79	982 0,77	1 076 0,43
20	Ц1-228	Дюбелі 6x40 мм металеві [472,72 грн/т * 0,00005 т]	шт	200,2224	4 9,20	4 9,00	- 0,02	- 0,18
21	Ц1-228	Дюбель 6/42 мм	шт	83,426	1 842 9,18	1 802 9,00	4 -	36 0,18
22	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка	т	0,00147856	766 85 196,66	751 83 167,25	- 358,89	15 1 670,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]			126	123	1	2
23	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 [314,82 грн/т * 1,14 т]	т	0,0055456	93 876,90	91 677,29	358,89	1 840,72
					521	508	2	10
24	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 [472,72 грн/т * 1,26 т]	т	0,023952	255 607,54	250 000,00	595,63	5 011,91
					6 122	5 988	14	120
25	C113-962	Жолоб діам. 200 мм [756,44 грн/т * 0,00049 т]	м	18,0	181,94	178,00	0,37	3,57
					3 275	3 204	7	64
26	C113-993	З'єднання жолоба оцинковане діам. 200 мм [756,44 грн/т * 0,0006 т]	шт	5,0	168,96	165,20	0,45	3,31
					845	826	2	17
27	C113-993	Заглушка ліва діам. 200 мм [756,44 грн/т * 0,00006 т]	шт	1,0	120,41	118,00	0,05	2,36
					120	118	-	2
28	C113-993	Заглушка права діам. 200 мм [756,44 грн/т * 0,00006 т]	шт	1,0	120,41	118,00	0,05	2,36
					120	118	-	2
29	C111-324	Кисень технічний газоподібний [472,72 грн/т * 0,0124 т]	м3	2,11256	58,63	51,62	5,86	1,15
					124	109	12	2
30	C1550-38	Клей піна для пінополістиролу [472,72 грн/т * 0,00085 т]	л	0,6	456,45	447,10	0,40	8,95
					274	268	-	5
31	C113-993	Коліна водостічних труб оцинкованих діам. 200 мм [756,44 грн/т * 0,0006 т]	шт	9,0	168,76	165,00	0,45	3,31
					1 519	1 485	4	30
32	C111-1867	Кронштейн тримач водостоку [314,82 грн/т * 0,00053 т]	шт	30,0	111,44	109,08	0,17	2,19
					3 343	3 272	5	66
33	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм [314,82 грн/т * 0,00084 т]	шт	0,09034	75,61	73,87	0,26	1,48
					7	7	-	-
34	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А [472,72 грн/т * 1,01 т]	т	0,000762	92 871,02	90 572,57	477,45	1 821,00
					71	69	-	1
35	C1545-269	Кутик монтажний 90х90х7 мм, довжина 200 мм [349,07 грн/т * 0,00024 т]	шт	48,0	66,18	64,80	0,08	1,30
					3 177	3 110	4	62
36	C113-962	Ланки водостічних труб діам. 200 мм [756,44 грн/т * 0,00049 т]	м	24,0	105,95	103,50	0,37	2,08
					2 543	2 484	9	50
37	C111-1797	Лист гладкий оцинкований 0,5 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,94257	76 285,14	75 441,88	275,38	567,88
					71 904	71 109	260	535
38	C111-741	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм [406,86 грн/т * 0,0116 т]	м2	125,139	270,01	260,00	4,72	5,29
					33 789	32 536	591	662
39	C112-70	Лобова дошка 250*30 мм [381,18 грн/т * 0,61 т]	м3	0,176	12 987,17	12 500,00	232,52	254,65
					2 286	2 200	41	45
40	C113-993	Муфта для труб діам. 200 мм [756,44 грн/т * 0,0006 т]	шт	12,0	97,20	94,84	0,45	1,91
					1 166	1 138	5	23
41	C121-808-1	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб" [340,70 грн/т * 0,0005 т]	шт	203,0	16,49	16,00	0,17	0,32
					3 347	3 248	35	65
42	C121-808	Підвіс	шт	83,0	17,13	17,00	-	0,13
					1 422	1 411	-	11
43	C111-1604	Папір шліфувальний [679,24 грн/т * 0,00008 т]	м2	2,35644	210,31	206,14	0,05	4,12
					496	486	-	10
44	C111-1720	Паробар'єр [679,24 грн/т * 0,0003 т]	м2	184,0	43,04	42,00	0,20	0,84
					7 919	7 728	37	155
45	C1113-292	Паста антисептична [472,72 грн/т * 1,11 т]	т	0,0191428	54 799,21	53 200,00	524,72	1 074,49
					1 049	1 018	10	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована [314,82 грн/т * 0,00126 т]	кг	0,12168	200,93	196,59	0,40	3,94
					24	24	-	-
47	C111-653	Плити деревноволокнисті ОСБ товщиною 15 мм [328,96 грн/т * 0,0016 т]	м2	184,0	663,54	650,00	0,53	13,01
					122 091	119 600	98	2 394
48	C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту [437,03 грн/т * 0,027 т]	м3	0,3528	4 704,04	4 600,00	11,80	92,24
					1 660	1 623	4	33
49	C121-808-1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий [340,70 грн/т * 0,0005 т]	шт	36,0	16,49	16,00	0,17	0,32
					594	576	6	12
50	C111-1824	Прокат кутовий рівнополічковий 75х5 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,1324	64 757,45	64 000,00	275,38	482,07
					8 574	8 474	36	64
51	C111-1824	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 60-100 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,236075	64 757,45	64 000,00	275,38	482,07
					15 288	15 109	65	114
52	C111-1119	Прокат листовий t=4 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,09413	64 757,45	64 000,00	275,38	482,07
					6 096	6 024	26	45
53	C1546-66	Пропан-бутан технічний [472,72 грн/т * 0,01856 т]	м3	0,2908562	43,28	33,66	8,77	0,85
					13	10	3	-
54	C126-1301	Профілі металеві оцинковані 28/27 [340,70 грн/т * 0,0004 т]	м	107,26	68,65	68,00	0,14	0,51
					7 363	7 294	15	55
55	C121-801-1	Профілі металеві оцинковані 60/27 [340,70 грн/т * 0,0004 т]	м	303,9	68,65	68,00	0,14	0,51
					20 863	20 665	43	155
56	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,15312	4 592,22	3 750,00	752,18	90,04
					703	574	115	14
57	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,12425	4 337,22	3 500,00	752,18	85,04
					539	435	93	11
58	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6 [341,90 грн/т * 2,2 т]	м3	0,616263	4 031,22	3 200,00	752,18	79,04
					2 484	1 972	464	49
59	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття [275,38 грн/т * 0,0011 т]	м2	0,363701	183,91	180,00	0,30	3,61
					67	65	-	1
60	C111-1849	Саморіз онікс 35 мм [271,64 грн/т * 0,0001 т]	100шт	30,0	234,63	230,00	0,03	4,60
					7 039	6 900	1	138
61	C111-1849	Саморізи по дереву 35 мм [271,64 грн/т * 0,0001 т]	100шт	2,0	234,63	230,00	0,03	4,60
					469	460	-	9
62	C111-874	Скловітка фасадна [679,24 грн/т * 0,00011 т]	м2	6,3	45,97	45,00	0,07	0,90
					290	283	-	6
63	C111-1843	Сталеві деталі рихтувань [340,70 грн/т * 1,0 т]	т	0,087594	71 866,90	70 991,20	340,70	534,99
					6 295	6 218	30	47
64	C1110-171	Сталь штабова 100х8 мм [275,38 грн/т * 1,0 т]	т	0,01498	65 560,89	64 000,00	275,38	1 285,51
					982	959	4	19
65	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,017395	65 560,89	64 000,00	275,38	1 285,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		[275,38 грн/т * 1,0 т]			1 140	1 113	5	22
66	C1110-171	Сталь штабова 60x8 мм	т	0,20079	65 560,89	64 000,00	275,38	1 285,51
		[275,38 грн/т * 1,0 т]			13 164	12 851	55	258
67	Ц1-23-1	Стрічка армувальна	м	117,9882	17,86	17,50	0,01	0,35
		[406,86 грн/т * 0,00003 т]			2 107	2 065	1	41
68	Ц1-23-1	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна шириною 30 мм	м	107,262	7,16	7,00	0,02	0,14
		[679,24 грн/т * 0,00003 т]			768	751	2	15
69	C111-219	Суміш для приклеювання та захисту пінопістірольних плит	кг	14,22	17,32	16,50	0,48	0,34
		[472,72 грн/т * 0,00101 т]			246	235	7	5
70	C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,18444	4 661,97	3 750,00	820,56	91,41
		[341,90 грн/т * 2,4 т]			860	692	151	17
71	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна	м2	73,22121	63,59	62,00	0,34	1,25
		[481,30 грн/т * 0,0007 т]			4 656	4 540	25	92
72	C111-1867	Тримач труби	шт	15,0	130,36	127,63	0,17	2,56
		[314,82 грн/т * 0,00053 т]			1 955	1 914	3	38
73	C121-808-1	Тяга підвіса	шт	83,0	13,91	13,50	0,14	0,27
		[271,64 грн/т * 0,0005 т]			1 155	1 121	12	22
74	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0007112	64 370,20	62 469,87	638,17	1 262,16
		[472,72 грн/т * 1,35 т]			46	44	-	1
75	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0193436	48 099,53	46 852,16	304,24	943,13
		[271,64 грн/т * 1,12 т]			930	906	6	18
76	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 150 мм	т	0,006318	49 600,41	48 275,25	352,60	972,56
		[314,82 грн/т * 1,12 т]			313	305	2	6
77	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм	т	0,0047857	49 218,98	47 901,30	352,60	965,08
		[314,82 грн/т * 1,12 т]			236	229	2	5
78	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,000009191	60 866,73	59 320,66	352,60	1 193,47
		[314,82 грн/т * 1,12 т]			1	1	-	-
79	C111-194	Цвяхи для бітумної черепиці круглі 35 мм	т	0,0096	200 381,65	196 100,00	352,60	3 929,05
		[314,82 грн/т * 1,12 т]			1 924	1 883	3	38
80	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка M100	1000шт	0,25752	14 858,48	13 500,00	1 067,14	291,34
		[284,57 грн/т * 3,75 т]			3 826	3 477	275	75
81	C111-1838	Швелери N18	т	0,62444	72 817,45	72 000,00	275,38	542,07
		[275,38 грн/т * 1,0 т]			45 470	44 960	172	338
82	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,002574	9 196,56	8 448,98	567,26	180,32
		[472,72 грн/т * 1,2 т]			24	22	1	-
83	Ц1-24	Шпаклівка Уніфлот	кг	42,54726	46,38	45,00	0,47	0,91
		[472,72 грн/т * 0,001 т]			1 973	1 915	20	39
84	C113-1878	Шурупи самонарізні	шт	4 361,988	0,81	0,75	0,04	0,02
		[406,86 грн/т * 0,0001 т]			3 533	3 271	174	87
		Разом:	грн.	-	837 341	815 728	7 407	14 206
Підсумкові показники								
		Кошторисна трудомісткість (І)	люд.год.	2 590,39	228 620			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	13 371	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	837 546	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	8,3989	61,48		516,3612	
		Дизельне паливо	кг	22,1777	56,48		1 252,6201	
		Електроенергія	квт.г.	312,9094	4,9416		1 546,3633	
		Мастильні матеріали	кг	4,2244	184,55		779,7040	
		Гідравлічна рідина	кг	0,2469	186,09		45,9253	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 листопада 2023 р.

Склав

О.Ю. Кулакова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

О.О. Горст

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Робочий проект (ремонт реставраційний) частини покрівлі будівлі Обласний комунальний заклад «Харківський художній музей» за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11
(найменування об'єкта будівництва)

РОЗРАХУНОК № 1-2
загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 6 листопада 2023 р.

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат,	K1	Трудомі сткість [4х5]	Вартість люд.год. робітни ків, заро бітна плата яких врахову сться в ЗВВ	I блок заробіт на плата [6х7]	Заробіт на плата в прямих витратах	II блок Єдиний внесок на загально обов язкове держ. соц. страхування [(8+9) x 22,00%]	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4х11]	Всього [8+10+12]
1	2	3	4	5	6	7	грн.	9	грн.	10	грн.	грн.
	02-001									11	12	13
	Розділ № 1											
	Загальнобудівельні роботи											
1	KP111-50-5	1.1918	91.2191	0.12	10.9463	137.80	1,508.40	6,591.92	1,782.07	7.48	682.32	3,972.79
2	KP4-1-1	1.1918	108.72		13.05		1,798	7,856	2,124		813	4,735
			270.3168	0.12	32.4380	137.80	4,469.96	19,454.38	5,263.35	7.48	2,021.97	11,755.28
3	KP3-14-1	0.2485	322.17		38.66		5,327	23,185	6,273		2,410	14,010
			334.1863	0.12	40.1024	137.80	5,526.10	29,398.01	7,683.30	7.48	2,499.71	15,709.11
6	KB13-16-6	0.055	83.04		9.97		1,373	7,306	1,910		621	3,904
			13.3915	0.087	1.1651	137.80	160.55	1,315.07	324.64	6.83	91.46	576.65
7	KB13-26-6	0.055	0.74		0.06		9	72	18		5	32
			10.2131	0.087	0.8885	137.80	122.44	989.12	244.54	6.83	69.76	436.74
8	KP111-26-1	0.1313	0.56		0.05		7	54	13		4	24
			107.1576	0.12	12.8589	137.80	1,771.96	9,207.79	2,415.55	7.48	801.54	4,989.05
9	KP111-10-1	0.038	14.07		1.69		233	1,209	317		105	655
			278.7646	0.12	33.4517	137.80	4,609.65	26,291.77	6,798.31	7.48	2,085.16	13,493.12
10	KP111-10-2	0.038	10.59		1.27		175	999	259		79	513
			736.5302	0.12	88.3836	137.80	12,179.26	69,471.90	17,963.26	7.48	5,509.25	35,651.77
			27.99		3.36		463	2,640	683		209	1,355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	КБ9-71-1	0.696	39.8090 27.71	0.12	4.7771 3.32	137.80	658.28 458	3,576.71 2,489	931.70 649	7.48	297.77 207	1,887.75 1,314
15	КБ13-16-6	0.153	13.3915 2.05	0.087	1.1651 0.18	137.80	160.55 25	1,315.07 202	324.64 49	6.83	91.46 14	576.65 88
16	КБ13-26-6	0.153	10.2131 1.56	0.087	0.8885 0.14	137.80	122.44 19	989.12 151	244.54 37	6.83	69.76 11	436.74 67
17	КР4-14-2	0.696	49.6754 34.58	0.12	5.9611 4.15	137.80	821.43 572	4,183.94 2,912	1,101.18 766	7.48	371.57 259	2,294.18 1,597
18	КР4-20-2	0.008	593.7720 4.75	0.12	71.2526 0.57	137.80	9,818.61 79	47,988.65 384	12,717.60 101	7.48	4,441.41 36	26,977.62 216
20	КБ13-16-8	0.06	5.0083 0.30	0.087	0.4357 0.03	137.80	60.04 4	504.52 31	124.20 7	6.83	34.21 2	218.45 13
22	КР19-26-1	0.36	37.3200 13.44	0.092	3.4334 1.24	137.80	473.13 170	3,368.13 1,213	845.08 305	7.15	266.84 96	1,585.05 571
23	КБ10-36-1	-0.018	84.7182 -1.52	0.12	10.1662 -0.18	137.80	1,400.90 -25	7,645.82 -138	1,990.28 -36	7.48	633.69 -11	4,024.87 -72
24	КР18-57-1	-0.0252	15.4440 -0.39	0.12	1.8533 -0.05	137.80	255.38 -6	1,162.01 -29	311.83 -8	7.48	115.52 -3	682.73 -17
27	КБ34-58-1	0.06	41.3171 2.48	0.12	4.9580 0.30	137.80	683.22 41	3,339.69 200	885.04 53	7.48	309.05 19	1,877.31 113
30	КБ15-184-1	0.06	108.6336 6.52	0.12	13.0360 0.78	137.80	1,796.37 108	9,112.19 547	2,399.88 144	7.48	812.58 49	5,008.83 301
31	КР12-66-1	-0.06	9.7080 -0.58	0.12	1.1650 -0.07	137.80	160.53 -10	696.26 -42	188.49 -11	7.48	72.62 -4	421.64 -25
33	КР20-40-1	23.8093	1.6300 38.81	0.12	0.1956 4.66	137.80	26.95 642	116.90 2,783	31.65 753	7.48	12.19 290	70.79 1,685
34	С314-30-1	23.8093	0.4110 9.79	0.12	0.0493 1.17	137.80	6.80 162	40.42 962	10.39 247	7.48	3.07 73	20.26 482
		Разом	707.38		84.35		11,624	54,986	14,653		5,284	31,561
	Розділ № 2	Покрівля										
35	КР8-5-1	0.335	28.5701 9.57	0.12	3.4284 1.15	137.80	472.43 158	2,153.50 721	577.70 193	7.48	213.70 72	1,263.83 423
36	КР8-4-2	0.16	20.9280 3.35	0.12	2.5114 0.40	137.80	346.07 55	1,574.62 252	422.55 68	7.48	156.54 25	925.16 148
37	КР8-2-2	1.6	20.2757 32.44	0.12	2.4331 3.89	137.80	335.28 536	1,458.52 2,334	394.64 632	7.48	151.66 243	881.58 1,411
38	КР8-24-2	4.7857	28.7630 137.65	0.12	3.4516 16.52	137.80	475.63 2,276	2,267.66 10,852	603.52 2,888	7.48	215.15 1,030	1,294.30 6,194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	КБ15-64-1	1.1918	227.5122	0.12	27.3015	137.80	3,762.14	20,534.03	5,345.16	7.48	1,701.79	10,809.09
			271.14		32.54		4,484	24,472	6,370		2,028	12,882
50	КБ15-66-1	1.1918	188.5123	0.12	22.6215	137.80	3,117.24	18,039.32	4,654.44	7.48	1,410.07	9,181.75
			224.67		26.96		3,715	21,499	5,547		1,681	10,943
51	КР8-37-5	1.3	48.8933	0.12	5.8672	137.80	808.50	3,690.04	989.68	7.48	365.72	2,163.90
			63.56		7.63		1,051	4,797	1,287		475	2,813
53	КР8-31-1	1.6	8.6904	0.12	1.0428	137.80	143.70	654.80	175.67	7.48	65.00	384.37
			13.91		1.67		230	1,047	281		104	615
55	КР8-31-1	1.6	8.6904	0.12	1.0428	137.80	143.70	654.80	175.67	7.48	65.00	384.37
			13.91		1.67		230	1,047	281		104	615
57	КР8-26-1	1.6	56.2368	0.12	6.7484	137.80	929.93	4,315.27	1,153.94	7.48	420.65	2,504.52
			89.98		10.80		1,488	6,905	1,846		673	4,007
60	КР20-19-3	1.6	8.0520	0.12	0.9662	137.80	133.15	650.76	172.46	7.48	60.23	365.84
			12.88		1.55		213	1,041	276		96	585
62	КР8-30-1	2.2375	94.9958	0.12	11.3995	137.80	1,570.85	7,968.04	2,098.56	7.48	710.57	4,379.98
			212.56		25.51		3,515	17,828	4,695		1,590	9,800
66	КР8-41-2	0.404	66.4320	0.12	7.9718	137.80	1,098.52	5,770.95	1,511.28	7.48	496.91	3,106.71
			26.84		3.22		444	2,331	610		201	1,255
76	КР8-43-1	0.234	157.5715	0.12	18.9086	137.80	2,605.60	13,048.50	3,443.90	7.48	1,178.63	7,228.13
			36.87		4.42		610	3,053	805		276	1,691
78	КР8-43-1	0.234	157.5715	0.12	18.9086	137.80	2,605.60	13,048.50	3,443.90	7.48	1,178.63	7,228.13
			36.87		4.42		610	3,053	805		276	1,691
80	КР8-43-1	0.234	157.5715	0.12	18.9086	137.80	2,605.60	13,048.50	3,443.90	7.48	1,178.63	7,228.13
			36.87		4.42		610	3,053	805		276	1,691
82	КР20-19-3	0.468	8.0520	0.12	0.9662	137.80	133.15	650.76	172.46	7.48	60.23	365.84
			3.77		0.45		62	305	81		28	171
84	КР12-39-2	0.468	65.8933	0.12	7.9072	137.80	1,089.61	5,527.23	1,455.70	7.48	492.88	3,038.19
			30.84		3.70		510	2,587	681		231	1,422
86	КБ9-73-2	0.2074	236.1792	0.12	28.3415	137.80	3,905.46	21,051.55	5,490.54	7.48	1,766.62	11,162.62
			48.98		5.88		810	4,366	1,139		366	2,315
89	КБ13-16-6	0.046	13.3915	0.087	1.1651	137.80	160.55	1,315.07	324.64	6.83	91.46	576.65
			10.2131		0.05		7	61	16		4	27
90	КБ13-26-6	0.046	10.2131	0.087	0.8885	137.80	122.44	989.12	244.54	6.83	69.76	436.74
			23.9050		0.04		6	46	11		3	20
91	КР8-39-1	0.234	87.0000	0.12	2.8686	137.80	395.29	2,004.75	528.01	7.48	178.81	1,102.11
			5.60		0.67		92	469	124		42	258
92	КР20-5-1	1.44	87.0000	0.12	10.4400	137.80	1,438.63	6,939.12	1,843.11	7.48	650.76	3,932.50
			125.28		15.03		2,072	9,992	2,654		937	5,663

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
		Разом	1 605.99		192.67		26 551	135 459	35 641	12 013	74 205
	Разом по кошторису		2 313.37		277.02		38 175	190 445	50 294	17 297	105 766
	1 783										
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (38 175.00 + 190 445.00) * 0.007800										
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (38 175.00 + 190 445.00) * 0.007800 * 0.220000										
	392										
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (38 175.00 + 190 445.00) * 0.003739										
	855										
	Всього загальновиборничі витрати по кошторису										
	Разом по зведеному кошторисному розрахунку	2 313.37	277.02		38 175	190 445	50 294	17 297	105 766	108 796	
	Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності										
	2 175										
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)										
	855										
	Всього загальновиборничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку										
	108 796										

Склав

О.Ю. Кулакова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

О.О. Горст

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Робочий проект (ремонт реставраційний) частини покрівлі будівлі Обласний комунальний заклад «Харківський художній музей» за адресою:

м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11

(найменування будови)

ЗАМОВНИК:

РОЗРАХУНОК № 6

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і люд.год. 2 590,39

загальновиборничих витратах

Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість люд.год. 2 590,39

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Адміністративні витрати грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок адміністративних витрат від прямих і загальновиборничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування				
02-001	Ремонт (реставраційний) частини покрівлі будівлі ОКЗ «Харківський художній музей» за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11	2 590,39	3,89	10 077
	Разом за видом будівництва	2 590,39		10 077
	Всього адміністративних витрат від прямих і загальновиборничих витрат	2 590,39		10 077
Розрахунок адміністративних витрат від додаткових витрат				
	Всього адміністративних витрат від додаткових витрат	-		-
	Всього адміністративних витрат	-		10 077

Склав

О.Ю. Кулакова

Перевірив

О.О. Горст



Робочий проект (ремонт реставраційний) частини покрівлі будівлі Обласний комунальний заклад «Харківський художній музей» за адресою:
м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11
(найменування будови)

ЗАМОВНИК:

РОЗРАХУНОК № 5

Кошторисний прибуток (П)

Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах	люд.год.	2 590,39
Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у тому числі будівельні роботи	люд.год.	2 590,39
Вартість прямих і загальновиробничих витрат	грн.	1 147 320

№ кошторисів	Найменування об'єкта	Кошторисна трудомісткість в прямих і ЗВВ люд.год.	Показник грн./люд.год.	Кошторисний прибуток грн.
1	2	3	4	5
Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат				
За видом будівництва: Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою та реставраційно-відновлювальні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування, вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4,6,7,10,11,16,19,21)				
02-001	Ремонт (реставраційний) частини покрівлі будівлі ОКЗ «Харківський художній музей» за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11	2 590,39	7,65	19 816
	Разом за видом будівництва	2 590,39		19 816
	Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат	2 590,39		19 816
Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат				
	Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат	-		-
	Розмір кошторисного прибутку	-		19 816
	Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва) $1\,147\,320 \cdot 0.15$	-		172 098
	Розмір кошторисного прибутку не перевищив контрольне максимально допустиме значення прибутку $19\,816 \leq 172\,098$	-		-
	Всього кошторисного прибутку	-		19 816

Склав

О.Ю. Кулакова

Перевірив

О.О. Горст



Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Робочий проект (ремонт реставраційний) частини покрівлі будівлі Обласний комунальний заклад «Харківський художній музей» за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001

на Робочий проект (ремонт реставраційний) частини покрівлі будівлі Обласний комунальний заклад «Харківський художній музей» за адресою: м. Харків, вул. Жон Мироносиць, 11
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 1,147.320 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2.59039 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 228.620 тис. грн.
Середній розряд робіт 3.3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 6 листопада 2023 р.

№ Ч.ч.	Об'єднання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати					на одиницю всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт: 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються											
Розділ № 1 Загальнобудівельні роботи											
1	КР11-50-5	Відбивання шпательної штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100 м2 поверхні відбивання	1.1918	7,036.39 6,401.44	634.95 190.48	8,386	7,629	757 227	89,2560 1.9631	106.38 2.34
2	КР4-1-1	Розбирання міжповерхових перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	100 м2 перекриття	1.1918	20,055.91 19,196.58	859.33 257.80	23,903	22,878	1,025 307	267,6600 2.6568	319.00 3.17
3	КР3-14-1	Покриття цегляних стін металевим каркасом	1 т конструкцій	0.2485	98,887.63 29,327.12	535.86 70.89	24,574	7,288	133 18	333.5280 0.6583	82.88 0.16
4	С111-1824	Прокат кутовий рівнополічковий 75х5 мм	т	0.1324	64,757.45		8,574				
5	С1110-171	Сталь штапова 60х8 мм	т	0.1161	65,560.89		7,612				
6	КБ13-16-6 K0=2; K149=1,15; K150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	100м2	0.055	5,232.82 1,297.51	229.08 17.56	288	71	13 1	13.1928 0.1987	0.73 0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ13-26-6 K0=2; K149=1,15; K150=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0.055	11,032.49	169.31	607	53	9	9.9912	0.55
					969.45	19.67			1	0.2219	0.01
8	КР11-26-1	Просте шпукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100 м2 поверхні шпукатурення	0.1313	15,862.13	114.01	2,083	1,196	15	106.0920	13.93
					9,110.12	97.67			13	1.0656	0.14
9	КР11-10-1	Ремонт шпукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100 м2 відремонтована ної поверхні	0.038	35,532.92	506.05	1,350	993	19	277.2000	10.53
					26,139.96	151.81			6	1.5646	0.06
10	КР11-10-2 K0=8	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті шпукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2	100 м2 відремонтована ної поверхні	0.038	106,395.24	2,024.21	4,043	2,617	77	730.2720	27.75
					68,864.65	607.25			23	6.2582	0.24
11	КБ9-71-1 K16=1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель (балка по стелі)	1т конструкцій	0.696	5,260.27	1,594.43	3,661	2,307	1,110	37.2800	25.95
					3,314.94	261.77			182	2.5290	1.76
12	С1111-1838	Швелери N18 Обсяг = $(0,6122 * 1,02) \wedge 5,0$	т	0.62444	72,817.45		45,470				
13	С1110-171	Сталь штабова 100x8 мм Обсяг = $(0,01469 * 1,02) \wedge 5,0$	т	0.01498	65,560.89		982				
14	С1110-171	Сталь штабова 60x8 мм Обсяг = $(0,08303 * 1,02) \wedge 5,0$	т	0.08469	65,560.89		5,552				
15	КБ13-16-6 K0=2; K149=1,15; K150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	100м2	0.153	5,232.82	229.08	801	199	35	13.1928	2.02
					1,297.51	17.56			3	0.1987	0.03
16	КБ13-26-6 K0=2; K149=1,15; K150=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0.153	11,032.49	169.31	1,688	148	26	9.9912	1.53
					969.45	19.67			3	0.2219	0.03
17	КР4-14-2	Укладання металевих балок в горючих перекриттях	1 т	0.696	16,709.61	1,049.44	11,630	2,734	730	47.4360	33.02
					3,928.18	255.76			178	2.2394	1.56
18	КР4-20-2	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою (утеплення металеві перемички всередині між двома двугаврами)	100 м3 утеплювача	0.008	47,988.65	-	384	384	-	593.7720	4.75
					47,988.65	-			-	-	-
19	С1114-3-У	Базальтовий утеплювач	м3	0.88	6,678.59		5,877				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ13-16-8 К149=1,15; К150=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою АК-070 (грунтування металевих балок бетонконтактом)	100м2	0.06	619.95 492.40	127.35 12.12	37	30	7	4.8714 0.1369	0.29 0.01
21	С1113-33	Грунтовка Бетонконтакт	кг	1.68	224.88		378				
22	КР19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі (зовнішнє утеплення металевих перемичок) Обсяг = 0,1 * 0,18 * 20,0	1 м3 ізоляції	0.36	3,368.98 3,368.13	-	1,213	1,213	-	37.3200	13.44
23	КБ10-36-1 К1=0; К149=1,15; К150=1,15	Установлення каркаса з брусів	1 м3 деревини в конструкції	-0.018	7,645.82	-	-138	-138	-	84.7182	-1.52
24	КР18-57-1 К1=0	Розігрівання бітуму в котлах	1 т	-0.0252	1,162.01	-	-29	-29	-	15.4440	-0.39
25	С1114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту	м3	0.3528	1,162.01	-	1,660		-	-	-
26	С1550-38	Клей піна для пінополістиролу	л	0.6	456.45		274		-	-	-
27	КБ34-58-1 К149=1,15; К150=1,15	Обклеювання скотканою стін в один шар	100 м2 поверхні	0.06	3,350.32	15.53	201	200	1	41.2620	2.48
28	С111-874	Скlostітка фасада	м2	6.3	3,334.79	4.90	290		-	0.0551	-
29	С111-219	Суміш для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	2.22	45.97 17.32		38		-	-	-
30	КБ15-184-1 К149=1,15; К150=1,15	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою Ceresit (штукатурення металеві перемички по утеплювачу ззовні)	100 м2 поверхні шпаклювання	0.06	9,471.77	-	568	547	-	108.6336	6.52
31	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином (грунтування)	100 м2 поверхні	-0.06	696.26	-	-42	-42	-	9.7080	-0.58
32	С111-219	Суміш для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	12.0	696.26 17.32	-	208		-	-	-
33	КР20-40-1 К16=1	Навантаження сміття вручну	1 т сміття	23.8093	116.90	-	2,783	2,783	-	1.6300	38.81
34	С314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	23.8093	116.90 293.60	-	6,990	-	6,990	-	-
					-	40.42		962		0.4110	9.79
		Разом прямих витрат по розділу № 1					171,896	53,061	10,947		688.07
									1,925		19.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 2 Покрівля									
35	КР8-5-1	Розбирання парпетних ґрат	100м	0.335	2,158.36	47.43	723	707	16	28.0560	9.40
36	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	0.16	2,110.93	42.57	252	252	14	0.5141	0.17
37	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100 м2 покрівлі	1.6	1,574.62	-	2,340	2,282	-	-	3.35
38	КР8-24-2	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	4.7857	1,462.22	36.14	12,162	10,629	58	19.8840	31.81
39	С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід 150*240 мм Обсяг = (4,7857 * 1,05) ^ 5,0	м3	5.02499	1,426.08	32.44	65,260		52	0.3917	0.63
40	С1545-269	Кутик монтажний 90х90х7 мм, довжина 200 мм	шт	48.0	2,541.40	51.95			249	28.2000	134.96
41	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна Обсяг = (4,7857) * 15,3	м2	73.22121	2,221.03	46.63			223	0.5630	2.69
42	С111-1849	Саморізи по дереву 35 мм	100шт	2.0	12,987.17						
43	КБ15-64-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2 горизонтальна ої проекції стелі	1.1918	234.63	80.31	469	24,390	96	226.7616	270.25
44	С121-808	Підвіс	шт	83.0	20,465.23	68.80	29,457		82	0.7506	0.89
45	С121-808-1	Тяга підвіса	шт	83.0	17.13		1,422				
46	С126-1301	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	107.26	13.91		1,155				
47	С121-801-1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	303.9	68.65		7,363				
48	С121-808-1	Положувач профілів 60/27 однорівневий	шт	36.0	68.65		20,863				
49	С121-808-1	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	203.0	16.49		594				
50	КБ15-66-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами, горизонтальні поверхні	100 м2 поверхні опорядження	1.1918	16.49	34.42	3,347	21,464	41	188.1906	224.29
51	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброблиту насухо	100м2	1.3	52,087.80	29.48	62,078		35	0.3217	0.38
					18,009.84	137.78	4,815	4,636	179	47.4000	61.62
					3,704.16	123.66			161	1.4933	1.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C114-3-Y	Базальтовий утеплювач, товщ. 250 мм Обсяг = $133,9 * 0,25$	м3	33,475	6,678.59		223,566				
53	KP8-31-I	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	1.6	1,257.09	11.29	2,011	1,031	18	8.5680	13.71
54	C111-1720	Паробар'єр	м2	184.0	43.04	10.14			16	0.1224	0.20
55	KP8-31-I	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	1.6	1,257.09	11.29	2,011	1,031	18	8.5680	13.71
56	C111-1720	Гідробар'єр	м2	184.0	49.78	10.14			16	0.1224	0.20
57	KP8-26-I	Улаштування лаг [решетування] суцільних із дошок	100м2	1.6	39,032.77	79.05	62,452	6,791	126	55.3800	88.61
58	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід 50*100 мм	м3	1.93	4,244.32	70.95	25,065		114	0.8568	1.37
59	C111-653	Плити деревноволокнисті ОСБ товщиною 15 мм	м2	184.0	663.54		122,091				
60	KP20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах (решетування)	100 м2 стін, перегородок за вирахування м прорізів, покриттів	1.6	652.53	-	1,044	1,041	-	8.0520	12.88
61	C1113-292	Антисептик для деревини	т	0.0272	54,799.21		1,491				
62	KP8-30-I	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів (фальцева покрівля, яндова) Обсяг = $(160,0 + (51,0 * 1,25)) / 100,0$	100м2	2.2375	7,969.89	18.07	17,833	17,792	41	94.8000	212.12
63	C111-1797	Лист гладкий оцинкований 0,5 мм Обсяг = $(160,0 * 4,13 * 1,02 / 1\ 000,0) ^ 5,0$	т	0.67402	7,951.82	16.22	51,418		36	0.1958	0.44
64	C111-1797	Лист гладкий оцинкований 0,5 мм Обсяг = $(51,0 * 1,25 * 4,13 * 1,02 / 1\ 000,0) ^ 5,0$	т	0.26855	76,285.14		20,486				
65	C111-1849	Саморіз оникс 35 мм	100шт	30.0	234.63		7,039				
66	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0.404	5,770.95	-	2,331	2,331	-	66.4320	26.84
67	C113-962	Ланки водостічних труб діам. 200 мм	м	24.0	5,770.95	-	2,543		-	-	-
68	C113-962	Жолоб діам. 200 мм	м	18.0	181.94		3,275				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	C113-993	З'єднання жолоба оцинковане діам. 200 мм	шт	5.0	168.96		845				
70	C113-993	Коліна водостічних труб оцинкованих діам. 200 мм	шт	9.0	168.76		1,519				
71	C113-993	Заглушка ліва діам. 200 мм	шт	1.0	120.41		120				
72	C113-993	Заглушка права діам. 200 мм	шт	1.0	120.41		120				
73	C113-993	Муфта для труб діам. 200 мм	шт	12.0	97.20		1,166				
74	C111-1867	Кронштейн тримач водостоку	шт	30.0	111.44		3,343				
75	C111-1867	Тримач труби	шт	15.0	130.36		1,955				
76	KP8-43-1	Підшивання карнизів під шпукатурку при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм (улаштування коробу)	100м	0.234	13,500.46	54.21	3,159	3,042	13	156,9840	36.73
77	C112-70	Дошки обрізні з хвойних порід 100*20 мм	м3	0.187	12,987.17		2,429				
78	KP8-43-1	Улаштування бруса-вставки	100м	0.234	13,500.46	54.21	3,159	3,042	13	156,9840	36.73
79	C112-70	Брус 200*50 мм	м3	0.234	12,987.17	48.65	3,039		11	0.5875	0.14
80	KP8-43-1	Улаштування лобової дошки	100м	0.234	13,500.46	54.21	3,159	3,042	13	156,9840	36.73
81	C112-70	Лобова дошка 250*30 мм	м3	0.176	12,987.17	48.65	2,286		11	0.5875	0.14
82	KP20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах (антисептування коробу)	100 м2 стін, перегородок за вирахування м прорізів, покриттів	0.468	652.53	-	305	305	-	8.0520	3.77
83	C1113-292	Антисептик для деревини	т	0.0079	54,799.21		433				
84	KP12-39-2	Просте фарбування колером олійним стель по дереву (фарбування коробу)	100 м2 поверхні фарбування	0.468	5,669.40	1.43	2,653	2,586	1	65.8800	30.83
85	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0.0143	255,607.54		3,655		1	0.0133	0.01
86	KB9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	0.2074	29,255.59	7,148.81	6,068	4,249	1,483	230,4000	47.78
87	C111-1119	Прокат листовий t=4 мм Обсяг = (0,0888 * 1,06) ^ 5,0	т	0.09413	20,487.17	564.38	6,096		117	5.7792	1.20
88	C124-7	Арматура, клас А400, діаметр 20 мм Обсяг = (0,1186 * 1,06) ^ 5,0	т	0.12572	61,276.89		7,704				
89	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за два	100м2	0.046	5,232.82	229.08	241	60	11	13.1928	0.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КР8-39-1	Огородження покрівель перилами	100м	0,234	2 316,02	181,67	542	455	43	23,1840	5,43
92	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних ринтувань, висота ринтувань до 16 м	100 м2	1,44	9 722,76	60,08	14 001	9 992	14	0,7210	0,17
93	КР20-5-3	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних ринтувань при висоті приміщень до 6 м	вертикальної проекції	1,1918	6 939,12	-	16 256	13 348	-	87,0000	125,28
			100 м2		13 639,53	-			-	140,4240	167,36
			горизонтальної проекції		11 200,22	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 2					866 628	134 543	2 427		1 595,26
									916		10,73
		Разом прямих витрат по кошторису					1 038 524	187 604	13 374		2 283,33
		Разом прямі витрати				грн.	1 038 524		2 841		30,04
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	837 546				
		вартість ЕММ				грн.	13 374				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		2 841			
		заробітна плата робітників				грн.		187 604			
		всього заробітна плата				грн.		190 445			
		Загальновиробничі витрати				грн.	108 796				
		трудоємність в загальновиробничих витратах				люд-г					277,02
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		38 175			
		Всього по кошторису				грн.	1 147 320				
		Кошторисна трудоємність				люд-г					2 590,39
		Кошторисна заробітна плата				грн.		228 620			

Склад

О.Ю. Кулакова

Перевіряв

О.О. Горст

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]