

Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №9» за адресою: м. Кам'янське, просп. Аношкіна, 72.
КОРИГУВАННЯ.
11-05/РП

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на Демонтажі**

Будівля лікарні Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №9» за адресою: м. Кам'янське, просп. Аношкіна, 72

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2625,296 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 21,90616 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1692,511 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "26 серпня" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	PH5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	291,3175	<u>590,75</u>	<u>60,89</u>	172096	154357	<u>17739</u>	<u>8,0600</u>	<u>2348,02</u>
					529,86	32,22			9386	0,3771	109,86
2	PH13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	18,683	<u>6187,11</u>	<u>1151,52</u>	115594	93964	<u>21514</u>	<u>74,3000</u>	<u>1388,15</u>
					5029,37	311,46			5819	3,8357	71,66
3	PH2-1-3	Розбирання залізобетонних основ та перемичок	1 м3	27,892	<u>2628,80</u>	<u>2000,75</u>	73322	17518	<u>55804</u>	<u>8,7000</u>	<u>242,66</u>
					628,05	521,72			14552	6,5276	182,07
4	E46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	44,633	<u>2518,72</u>	<u>43,61</u>	112418	110472	<u>1946</u>	<u>37,6500</u>	<u>1680,43</u>
					2475,11	12,62			563	0,1419	6,33
5	PH13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	5,487	<u>1269,44</u>	-	6965	6965	-	<u>19,3100</u>	<u>105,95</u>
					1269,44	-			-	-	-
6	PH7-27-6	Підлога (Демонтаж) Улаштування мозаїчних	100м2	12,9243	<u>16395,39</u>	<u>230,76</u>	211899	207786	<u>2982</u>	<u>209,1200</u>	<u>2702,73</u>
		к дем.=0,8			16077,15	200,65			2593	2,3887	30,87
7	PH7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,6428	<u>6811,95</u>	<u>112,00</u>	11191	11007	<u>184</u>	<u>92,8100</u>	<u>152,47</u>
					6699,95	24,31			40	0,2772	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	PH7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	12,9568	<u>4390,73</u> 3673,03	<u>717,70</u> 60,23	56890	47591	<u>9299</u> 780	<u>50,8800</u> 0,7071	<u>659,24</u> 9,16
9	PH7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	11,314	<u>1229,14</u> 1183,32	<u>45,82</u> 9,95	13906	13388	<u>518</u> 113	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>203,65</u> 1,28
10	PH7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток	100м2	7,9842	<u>2610,99</u> 2565,17	<u>45,82</u> 9,95	20847	20481	<u>366</u> 79	<u>39,0200</u> 0,1134	<u>311,54</u> 0,91
11	E46-44-3	Прорізи Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	3,3079	<u>11350,66</u> 10272,32	<u>1057,39</u> 313,28	37547	33980	<u>3498</u> 1036	<u>150,4000</u> 3,8437	<u>497,51</u> 12,71
12	EH10-28-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0943	<u>7859,65</u> 4418,59	<u>3412,58</u> 810,69	741	417	<u>322</u> 76	<u>55,4960</u> 7,7385	<u>5,23</u> 0,73
13	EH10-28-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,4707	<u>6516,19</u> 3337,35	<u>3157,91</u> 750,19	3067	1571	<u>1486</u> 353	<u>41,9160</u> 7,1610	<u>19,73</u> 3,37
14	E46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100м2	0,096	<u>19716,73</u> 18638,39	<u>1057,39</u> 313,28	1893	1789	<u>102</u> 30	<u>272,8900</u> 3,8437	<u>26,2</u> 0,37
15	EH10-20-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,9254	<u>9419,91</u> 8790,60	<u>607,30</u> 392,46	8717	8135	<u>562</u> 363	<u>104,6500</u> 4,5399	<u>96,84</u> 4,2
16	EH10-20-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,162	<u>7186,60</u> 6664,98	<u>505,33</u> 326,56	15537	14410	<u>1093</u> 706	<u>79,3450</u> 3,7776	<u>171,54</u> 8,17
17	EH10-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	7,9412	<u>5503,09</u> 5096,20	<u>395,42</u> 255,54	43701	40470	<u>3140</u> 2029	<u>60,6690</u> 2,9560	<u>481,78</u> 23,47
18	EH10-25-3 к=0,8	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	100м	6,165	<u>1971,59</u> 1868,00	<u>103,59</u> 66,94	12155	11516	<u>639</u> 413	<u>25,2160</u> 0,7744	<u>155,46</u> 4,77
19	PH6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дошок в кам'яних будівлях	100 м2	0,018	<u>8227,62</u> 8124,83	<u>101,87</u> 88,58	148	146	<u>2</u> 2	<u>120,0300</u> 1,0545	<u>2,16</u> 0,02
20	EH10-25-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж віконних зливів	100м	7,423	<u>1487,56</u> 1415,67	<u>67,98</u> 43,93	11042	10509	<u>505</u> 326	<u>19,1100</u> 0,5082	<u>141,85</u> 3,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	PH8-2-1	Покрівля Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (у тому числі парпетів та примикань)	100м2	16,0281	<u>1835,48</u> 1808,51	<u>26,97</u> 24,77	29419	28987	<u>432</u> 397	<u>27,5100</u> 0,3264	<u>440,93</u> 5,23
22	E12-15-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,3495	<u>6858,85</u> 6710,78	<u>148,07</u> 36,53	2397	2345	<u>52</u> 13	<u>92,9600</u> 0,3673	<u>32,49</u> 0,13
23	E16-21-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення воронок водостічних	шт	15	<u>197,04</u> 139,96	<u>57,08</u> 16,91	2956	2099	<u>857</u> 254	<u>1,6920</u> 0,2075	<u>25,38</u> 3,11
24	E46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	18,03	<u>1299,67</u> 878,13	<u>421,54</u> 110,26	23433	15833	<u>7600</u> 1988	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>211,13</u> 25,09
25	E46-34-5	Розбирання дрібноблочних стін	м3	5,23	<u>919,66</u> 663,07	<u>256,59</u> 67,12	4810	3468	<u>1342</u> 351	<u>9,4400</u> 0,8470	<u>49,37</u> 4,43
26	PH7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	15,152	<u>5050,68</u> 3673,03	<u>1377,65</u> 352,07	76528	55654	<u>20874</u> 5335	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>770,93</u> 66,65
27	PH7-21-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового ґравію	м3	227,28	<u>397,95</u> 307,47	<u>90,48</u> 52,10	90446	69882	<u>20564</u> 11841	<u>4,3360</u> 0,6158	<u>985,49</u> 139,97
28	E20-42-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	30	<u>2155,69</u> 2096,36	<u>51,51</u> 7,28	64671	62891	<u>1545</u> 218	<u>27,2680</u> 0,0738	<u>818,04</u> 2,21
29	E20-53-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10блок	3	<u>8990,58</u> 8093,27	<u>877,22</u> 235,21	26972	24280	<u>2632</u> 706	<u>104,0400</u> 2,7982	<u>312,12</u> 8,39
30	PH13-15-5	Цоколь Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,326	<u>6180,89</u> 5029,37	<u>1151,52</u> 311,46	8196	6669	<u>1527</u> 413	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>98,52</u> 5,09
31	PH11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,326	<u>3893,67</u> 3479,62	<u>414,05</u> 115,95	5163	4614	<u>549</u> 154	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>70,19</u> 1,73
32	E46-35-2	Ганки Розбирання монолітних залізобетонних сходів та пандусів	м3	7,65	<u>2513,98</u> 1296,58	<u>1136,34</u> 297,23	19232	9919	<u>8693</u> 2274	<u>17,2900</u> 3,7510	<u>132,27</u> 28,7
33	E46-34-4	Розбирання цегляних парапетів	м3	6,17	<u>1299,67</u> 878,13	<u>421,54</u> 110,26	8019	5418	<u>2601</u> 680	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>72,25</u> 8,59
34	PH7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	1,857	<u>4258,36</u> 3673,03	<u>585,33</u> 31,50	7908	6821	<u>1087</u> 58	<u>50,8800</u> 0,3795	<u>94,48</u> 0,7
35	PH13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,397	<u>6180,89</u> 5029,37	<u>1151,52</u> 311,46	2454	1997	<u>457</u> 124	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>29,5</u> 1,52
36	PH15-1-1	Сантехнічна арматура Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	1,3	<u>5346,27</u> 5223,79	<u>122,48</u> 36,14	6950	6791	<u>159</u> 47	<u>75,7400</u> 0,4302	<u>98,46</u> 0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	RH15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	2,5	<u>6720,54</u> 6475,59	<u>244,95</u> 72,27	16801	16189	<u>612</u> 181	<u>93,8900</u> 0,8604	<u>234,73</u> 2,15
38	RH15-4-6	Знімання трапів чавунних	шт	15	<u>52,10</u> 41,38	<u>10,72</u> 9,32	782	621	<u>161</u> 140	<u>0,6000</u> 0,1110	<u>9</u> 1,67
39	RH15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,73	<u>2738,17</u> 2692,69	<u>45,48</u> 12,19	1999	1966	<u>33</u> 9	<u>37,3000</u> 0,1451	<u>27,23</u> 0,11
40	E16-20-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	15	<u>57,17</u> 47,71	<u>9,46</u> 3,16	858	716	<u>142</u> 47	<u>0,5920</u> 0,0375	<u>8,88</u> 0,56
41	E16-7-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	4	<u>1834,76</u> 1801,80	<u>32,96</u> 1,93	7339	7207	<u>132</u> 8	<u>22,1080</u> 0,0235	<u>88,43</u> 0,09
42	E16-7-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	2,31	<u>1834,76</u> 1801,80	<u>32,96</u> 1,93	4238	4162	<u>76</u> 4	<u>22,1080</u> 0,0235	<u>51,07</u> 0,05
43	E16-7-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,53	<u>2430,97</u> 2314,93	<u>116,04</u> 6,79	1288	1227	<u>61</u> 4	<u>28,4040</u> 0,0828	<u>15,05</u> 0,04
44	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	1,1541	<u>1449,13</u> -	- -	1672	-	- -	- -	- -
45	RH15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,65	<u>4656,47</u> 4409,37	<u>247,10</u> 74,14	3027	2866	<u>161</u> 48	<u>61,0800</u> 0,8826	<u>39,7</u> 0,57
46	RH15-4-4	Знімання сифонів	шт	69	<u>46,74</u> 41,38	<u>5,36</u> 4,66	3225	2855	<u>370</u> 322	<u>0,6000</u> 0,0555	<u>41,4</u> 3,83
47	RH15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,02	<u>21343,49</u> 19629,90	<u>1713,59</u> 504,98	427	393	<u>34</u> 10	<u>271,9200</u> 6,0117	<u>5,44</u> 0,12
48	RH15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками та біде	100к-т	0,14	<u>11097,81</u> 10601,10	<u>496,71</u> 146,55	1554	1484	<u>70</u> 21	<u>146,8500</u> 1,7447	<u>20,56</u> 0,24
49	E17-1-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,6	<u>499,41</u> 499,41	- -	300	300	- -	<u>6,4960</u> -	<u>3,9</u> -
50	RH20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	2,105	<u>21504,87</u> 21504,87	- -	45268	45268	- -	<u>327,1200</u> -	<u>688,59</u> -
51	RH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	958,1454	<u>107,16</u> 107,16	- -	102675	102675	- -	<u>1,6300</u> -	<u>1561,78</u> -
52	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	958,1454	<u>307,05</u> -	<u>307,05</u> 37,05	294199	-	<u>294199</u> 35499	- 0,4110	- 393,8
		Разом прямі витрати по розділу 1					1793210	1302069	<u>488723</u> 100405		<u>18430,45</u> 1179,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1793210 2418 1402474 832086 2296,2 290037 2625296				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					1672				
		Всього по розділу 1					2625296				
		Разом прямі витрати по кошторису					1793210	1302069	<u>488723</u> 100405		<u>18430,45</u> 1179,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1793210 2418 1402474 832086 2296,2 290037 2625296				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					1672				
		Всього по кошторису					2625296				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					21906,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1692511				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]