

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Нове будівництво протирадіаційного укриття Комунального закладу "Слатинський ліцей" Дергачівської міської ради Харківської області, що розташований за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт. Слатине, вул. Центральна, будинок 17 Л
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-009

на

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту. Будівля
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№ креслення (специфікації) № 23/56-79В-ІТЦЗ

Кошторисна вартість92,783 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,04811 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата3,837 тис. грн.
Середній розряд робіт3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт									
		Розділ № 1 Монтажні роботи									
1	КМ10-385-7	Апаратура настінна	шт	1,0	990,82	-	991	983	-	12,8000	12,80
2	АСУ-25	Моноблок настінного типу 100Вт ВЕЛЛЕЗш-120-400	шт	1,0	983,04	-	39 020		-	-	-
3	КМ10-386-9	Гучномовець або звукова колонка на стовпі або покрівлі, потужність понад 10 Вт	шт	2,0	39 020,17	-	1 239	1 229	-	8,0000	16,00
4	АСУ-18	Гучномовець рупорного типу 30ГР001	шт	2,0	619,59	-	11 152		-	-	-
5	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м труб	0,2	614,40	-	745	355	29	23,9800	4,80
6	С113-2127	Труба гофрована ПВХ 20 мм з протяжкою	м	20,0	5 576,16	143,37	252		8	0,4400	0,09
7	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,2	3 726,75	40,98	147	108	11	7,4100	1,48
					1 774,76	57,20			7	0,4130	0,08
					12,61	34,38					
					733,12						
					541,15						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KB21-4-6 K0=3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,8	1 400,63	171,60	1 121	594	137	10,1700	8,14
					742,72	103,15			83	1,2390	0,99
9	15098-78595	Кабель безгалогенний вогнестійкий JE-H(St) H-Bd FE180/E30 2x2x0,8	1000м	0,1	26 814,66		2 681				
10	2402-3018	Вогнегасник порошковий закачний ВП-5(з)	шт	34,0	594,00		20 196				
11	1517-1893	Дозиметр і Нітрат-Тестер GreenTest mini ECO	шт	2,0	6 150,00		12 300				
		Разом прямих витрат по розділу № 1					89 844	3 269	177		43,22
									98		1,16
		Разом прямих витрат по кошторису					89 844	3 269	177		43,22
									98		1,16
		Разом прямі витрати				грн.	89 844				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	53 902				
		вартість ЕММ				грн.	177				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		98			
		заробітна плата робітників				грн.		3 269			
		Вартість устаткування				грн.	32 496				
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	1 276				
		Всього вартість устаткування				грн.	33 772				
		всього заробітна плата				грн.		3 367			
		Загальновиробничі витрати				грн.	1 663				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					3,73
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		470			
		Всього по кошторису				грн.	92 783				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					48,11
		Кошторисна заробітна плата				грн.		3 837			

Склав

Дакалін О. І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дакалін О. І.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Гріф Я. В.