

Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем та теплоізоляція огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ "КУЗНЕЦОВА-21-А", що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миколи Корищенка, 21-А". Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем та теплоізоляція огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ "КУЗНЕЦОВА-21-А", що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миколи Корищенка, 21-А". Коригування

Кошторисна вартість об'єкта	11189,933 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	18,95501 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2075,148 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін.	9350,158	-	9350,158	17,25542	1901,747	-
2	02-01-02	на комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування плит перекриття підвалу.	953,812	-	953,812	0,88257	82,98	-
3	02-01-03	на заміна зовнішніх дверей та облаштування тамбурів зовнішнього входу.	547,121	-	547,121	0,79230	87,751	-
4	02-01-04/д	на комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін. Додаткові роботи	335,192	-	335,192	-	-	-
5	02-01-05/д	на гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів. Додаткові роботи	3,65	-	3,65	0,02472	2,67	-
---	---	Всього:	11189,933	-	11189,933	18,95501	2075,148	-
---	---	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	3,008	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Мусієнко С.О.

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Шестенко Ю.М.

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Мусієнко С.О.



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін.	<u>16,18374</u> 1742,386	-	<u>0,25780</u> 25	<u>0,00245</u> 0,288	-	<u>16,44399</u> 1767,674	<u>0,81143</u> 134,073	<u>17,25542</u> 1901,747
02-01-02	комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування плит перекриття підвалу.	<u>0,81528</u> 73,555	-	<u>0,02568</u> 2,55	-	-	<u>0,84096</u> 76,105	<u>0,04161</u> 6,875	<u>0,88257</u> 82,98
02-01-03	заміна зовнішніх дверей та облаштування тамбурів зовнішнього входу.	<u>0,74505</u> 80,618	-	<u>0,00996</u> 0,975	<u>0,00010</u> 0,012	-	<u>0,75511</u> 81,605	<u>0,03719</u> 6,146	<u>0,79230</u> 87,751
02-01-04/д	комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін. Додаткові роботи	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-05/д	гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів. Додаткові роботи	<u>0,02291</u> 2,416	-	<u>0,00078</u> 0,085	-	-	<u>0,02369</u> 2,501	<u>0,00103</u> 0,169	<u>0,02472</u> 2,67
	Разом :	<u>17,76698</u> 1898,975	-	<u>0,29422</u> 28,61	<u>0,00255</u> 0,3	-	<u>18,06375</u> 1927,885	<u>0,89126</u> 147,263	<u>18,95501</u> 2075,148

Склав



Шестенко Ю.М.

Перевірив



Мусієнко С.О.

Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем та теплоізоляція огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ "КУЗНЕЦОВА-21-А", що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миколи Корищенка, 21-А". Коригування 04-20-08-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін.

Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем та теплоізоляція огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ "КУЗНЕЦОВА-21-А", що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миколи Корищенка, 21-А". Коригування

Основа:	Кошторисна вартість	9350,158 тис. грн.
креслення (специфікації) № 04-020-08-АБ, відомість залишків	Кошторисна трудомісткість	17,25542 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	1901,747 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1, 2									
		Розділ 1. Опорядження фасадів									
1	KP12-46-4	Укладання сітки штукатурної скловолокнистої	100м2	1,66	4389.50	-	7287	7287	-	35.7480	59.34
					4389,50	-			-	-	-
2	C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста 160г/м2	м2	193,55	42.33	-	8193	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР11-1-3	Улаштування гідроізоляційного шару по утеплювачу цоколя сумішшю ПОЛІМІН ГІ-1 при товщині 5 мм	100м2	1,66	<u>7194.43</u> 7194,43	- -	11943	11943	- -	<u>69.8760</u> -	<u>115.99</u> -
4	С111-1624-1 варіант 3	Гідроізоляційна штукатурка ГІ-1 аква-бар"єр ПОЛІМІН	кг	879,14	<u>17.61</u> -	- -	15482	-	- -	- -	- -
5	КБ15-79-1 к=1,15	Улаштування систем термофасадів, що вентиліюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з люльок/ стіни	100 м2	30,69	<u>46550.61</u> 44787,78	<u>962.39</u> 680,01	1428638	1374537	<u>29536</u> 20870	<u>407.5692</u> 7,0925	<u>12508.3</u> 217,67
6	КБ15-79-2 к=1,15	Улаштування систем термофасадів, що вентиліюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань/ цоколь	100 м2	1,65	<u>38937.42</u> 37467,72	<u>1364.96</u> 1047,60	64247	61822	<u>2252</u> 1729	<u>340.9566</u> 10,7945	<u>562.58</u> 17,81
7	КБ34-57-1 к=1,15	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	31,46	<u>4674.47</u> 4553,42	<u>121.05</u> 43,05	147059	143251	<u>3808</u> 1354	<u>47.6100</u> 0,4038	<u>1497.81</u> 12,7
8	С111-267 варіант 2	Фасадний камінь SCANROC® CLASSIC	м2	3428,2	<u>571.83</u> -	- -	1960348	-	- -	- -	- -
9	& С11-4-10-640 варіант 3	Консоль К 1.1 (l=102 мм)	шт	548	<u>57.57</u> -	- -	31548	-	- -	- -	- -
10	& С11-4-10-640 варіант 13	Консоль К 1.2 (l=152 мм)	шт	9118	<u>59.81</u> -	- -	545348	-	- -	- -	- -
11	& С11-4-10-640 варіант 5	Консоль К 1.4 (l=230 мм)	шт	35	<u>72.70</u> -	- -	2545	-	- -	- -	- -
12	& С11-4-10-640 варіант 6	Дюбель -анкер MQLK-STBf 10x80	шт	9843	<u>18.35</u> -	- -	180619	-	- -	- -	- -
13	& С123-350-3 варіант 3	Ригель Р 1 (l=3600 мм)	шт	1828	<u>159.92</u> -	- -	292334	-	- -	- -	- -
14	& С111-1913 варіант 4	Стойка С 1 (l= мп)	м	11607	<u>101.11</u> -	- -	1173584	-	- -	- -	- -
15	& С1-180-2 варіант 4	Саморізи 6,3x19 по DIN 7504K	шт	20951	<u>2.55</u> -	- -	53425	-	- -	- -	- -
16	& С1-180-2 варіант 1	Саморізи 4,8x13 по DIN 7504K	шт	37107	<u>1.25</u> -	- -	46384	-	- -	- -	- -
17	& С1-180-2 варіант 5	Парасольковий анкер l=250мм	шт	20937	<u>6.49</u> -	- -	135881	-	- -	- -	- -
18	С111-1564 варіант 10	Плити базальтової вати Техновент Екстра - 100 мм	м2	3173,3	<u>274.42</u> -	- -	870817	-	- -	- -	- -
19	С111-1564 варіант 4	Плити базальтової вати Екстра СП50	м2	3250,8	<u>158.29</u> -	- -	514569	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C111-1564 варіант 11	Екструдований пінополістирол XPS CARBON PROF RF 100мм	м2	182,3	<u>443,51</u>	-	80852	-	-	-	-
21	C111-1564 варіант 7	Фасонні елементи з листової сталі (0,5 мм)	м2	997,819	<u>379,84</u>	-	379012	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					7950115	1598840	<u>35596</u> 23953		<u>14744,02</u> 248,18
		Разом будівельні роботи, грн.					7950115				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6315679				
		всього заробітна плата, грн.					1622793				
		Загальновиробничі витрати, грн.					617379				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					741,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					122560				
		Всього будівельні роботи, грн.					8567494				

		Всього по розділу 1					8567494				
		Розділ 2. Оздоблення та утеплення балконів									
22	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,36656	<u>14842,25</u>	<u>2052,49</u>	20283	17387	<u>2805</u>	<u>106.4520</u>	<u>145.47</u>
					12723,14	31,72			43	0,2976	0,41
23	KB9-47-1 κ=1,15	Облицювання балконів профільованим листом	100м2	2,824	<u>6949,62</u>	<u>473,14</u>	19626	18290	<u>1336</u>	<u>66.0192</u>	<u>186.44</u>
					6476,48	155,51			439	1,4696	4,15
24	C113-129 варіант 2	Труба профільна 50x25x2	м	666	<u>106,64</u>	-	71022	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	C113-129 варіант 3	Профіль Z, t=1.5, l=850	м	229,5	<u>137,27</u>	-	31503	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& C11-4-10- 640 варіант 7	Анкер HILTI HRD-C 8x100	шт	234	<u>47,37</u>	-	11085	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& C11-4-10- 640 варіант 8	Анкер HILTI HRD-C 8x80	шт	117	<u>45,07</u>	-	5273	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& C11-4-10- 640 варіант 9	Кронштейн кріплення 150x100x4	шт	117	<u>118,77</u>	-	13896	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& C11-4-10- 640 варіант 10	Кронштейн кріплення 100x50x4	шт	117	<u>88,17</u>	-	10316	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C111-1564 варіант 6	Проф. настил C10-1150-0.55	м2	293,436	<u>381.88</u>	-	112057	-	-	-	-
31	KP15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	5,95	<u>1350.95</u> 1198,04	<u>75.98</u> 4,01	8038	7128	<u>452</u> 24	<u>11.7720</u> 0,0374	<u>70.04</u> 0,22
32	& C11-4-10- 640 варіант 16	Кронштейни для кондиціонерів	шт	85	<u>807.95</u>	-	68676	-	-	-	-
33	KB34-57-1	Утеплення огороження балконів Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	2,83	<u>4064.76</u> 3959,50	<u>105.26</u> 37,44	11503	11205	<u>298</u> 106	<u>41.4000</u> 0,3511	<u>117.16</u> 0,99
34	C111-1564 варіант 4	Плити базальтової вати Екстра СП50	м2	296,75	<u>158.29</u>	-	46973	-	-	-	-
35	KB26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	56,2	<u>234.62</u> 192,58	-	13186	10823	-	<u>1.9872</u>	<u>111.68</u>
36	C111-1716 варіант 1	Плівка гідроізоляційна Masterplast MASTERFOL FOIL S MP	м2	646,3	<u>10.25</u>	-	6625	-	-	-	-
37	KP19-27-1	Утеплення балконних плит 1-го поверху Улаштування утеплення плити балкону знизу із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині	м3	1,5	<u>2165.71</u> 2164,86	-	3249	3247	-	<u>20.7840</u>	<u>31.18</u>
38	KB34-58-2	Обклеювання знизу склосіткою плити балкону в один шар	100м2	0,3	<u>4991.48</u> 4974,97	<u>16.51</u> 5,87	1497	1492	5 2	<u>51.3360</u> 0,0551	<u>15.4</u> 0,02
39	KP12-53-6	Фарбування нових фасадів з люльок по підготовлених поверхні	100м2	0,3	<u>2599.89</u> 2540,97	-	780	762	-	<u>23.8320</u>	<u>7.15</u>
40	C111-1564 варіант 4	Плити базальтової вати Екстра СП50	м2	32	<u>158.29</u>	-	5065	-	-	-	-
41	& C111-136- 71 варіант 2	Фасадний дюбель 10x100	шт	200	<u>17.15</u>	-	3430	-	-	-	-
42	C111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна скловолокниста 160г/м2	м2	36	<u>42.33</u>	-	1524	-	-	-	-
43	& C111-330- 1	Клеюча суміш Cerezit CT-190	кг	200	<u>17.09</u>	-	3418	-	-	-	-
44	& C111-330- 2	Фарба ґрунтувальна Cerezit CT-16	л	6,4	<u>96.73</u>	-	619	-	-	-	-
45	& C111-330- 4 варіант 1	Фарба акрилова фасадна Cerezit CT-48	кг	8	<u>300.53</u>	-	2404	-	-	-	-
46	KB34-57-1	Утеплення піддашків балконів 9-го поверху Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	0,175	<u>4064.76</u> 3959,50	<u>105.26</u> 37,44	711	693	<u>18</u> 7	<u>41.4000</u> 0,3511	<u>7.25</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C111-1564 варіант 4	Плити базальтової вати Екстра СП50	м2	18,4	<u>158,29</u>	-	2913	-	-	-	-
48	& C11-4-10- 640 варіант 12	Анкер HILTI HRD-C 8x100	шт	52	<u>47,37</u>	-	2463	-	-	-	-
49	KB26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	3,5	<u>234,62</u>	-	821	674	-	<u>1.9872</u>	<u>6,96</u>
50	C111-1716 варіант 1	Плівка гідроізоляційна Masterplast MASTERFOL FOIL S MP	м2	40,25	<u>10,25</u>	-	413	-	-	-	-
51	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,23532	<u>14842,25</u>	<u>2052,49</u>	3493	2994	<u>483</u>	<u>106.4520</u>	<u>25,05</u>
52	C113-133 варіант 2	Труба профільна 50x50x3,0	м	51,45	<u>180,18</u>	-	9270	-	-	-	-
53	KB9-47-1 κ=1,15	Облицювання піддашків профільованим листом	100м2	0,171	<u>6949,62</u>	<u>473,14</u>	1188	1107	<u>81</u>	<u>66.0192</u>	<u>11,29</u>
54	C111-1564 варіант 8	Проф. настил НС44-1000-0.55	м2	18,06	<u>381,88</u>	-	6897	-	-	-	-
55	& C111-136- 71 варіант 2	Фасадний дюбель 10x100	шт	90	<u>17,15</u>	-	1544	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							501761	75802	<u>5478</u>		<u>735,07</u>
Разом будівельні роботи, грн.							501761		655		6,17
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							420481				
всього заробітна плата, грн.							76457				
Загальновиробничі витрати, грн.							29230				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							34,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5702				
Всього будівельні роботи, грн.							530991				

Всього по розділу 2							530991				
Розділ 3. Герметизація швів											
56	KP3-41-1	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клею в один ряд	100 м	0,615	<u>1274,42</u>	-	784	784	-	<u>12.6720</u>	<u>7,79</u>
57	C111-198 варіант 1	Герметик Сазиласт 24	кг	20	<u>179,18</u>	-	3584	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	ХБ4-8-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,276	<u>40099.73</u> 39884,52	- -	11068	11008	- -	<u>352.7418</u> -	<u>97.36</u> -
67	ХБ4-10-8	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit СТ 64, зерно 2,0 мм	100 м2	0,276	<u>12709.09</u> 12688,65	- -	3508	3502	- -	<u>106.1634</u> -	<u>29.3</u> -
68	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	11,04	<u>42.18</u> -	- -	466	-	- -	- -	- -
69	C111-1564 варіант 4	Плити базальтової вати Екстра СП50	м2	29,532	<u>158.29</u> -	- -	4675	-	- -	- -	- -
70	& C111-330-1	Клеюча суміш Cerezit СТ-190	кг	336,986	<u>17.09</u> -	- -	5759	-	- -	- -	- -
71	C111-1784-1 варіант 1	Сітка штукатурна скловолокниста 160г/м2	м2	31,74	<u>42.33</u> -	- -	1344	-	- -	- -	- -
72	& C111-330-2	Фарба ґрунтувальна Cerezit СТ-16	л	4,692	<u>96.73</u> -	- -	454	-	- -	- -	- -
73	& C111-330-3	Штукатурка акрилова Cerezit СТ-64	кг	74,52	<u>92.67</u> -	- -	6906	-	- -	- -	- -
74	& C111-136-71 варіант 1	Фасадний дюбель 10х160	шт	223	<u>13.52</u> -	- -	3015	-	- -	- -	- -
75	КР8-45-4	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників	100 м	0,58	<u>8975.21</u> 5844,63	<u>210.30</u> 192,03	5206	3390	<u>122</u> 111	<u>56.1120</u> 1,9339	<u>32.54</u> 1,12
76	C1633-127ВД варіант 1	Праймер бітумний	кг	8,12	<u>93.61</u> -	- -	760	-	- -	- -	- -
77	C111-852 варіант 3	Руберойд ЕКО-ПЕ-4,0	м2	68,44	<u>201.37</u> -	- -	13782	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					56943	17900	<u>122</u> 111		<u>159.2</u> 1,12
		Разом будівельні роботи, грн.					56943				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38921				
		всього заробітна плата, грн.					18011				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6755 7,94 1311 63698				

		Всього по розділу 4					63698				
78	KP18-1-6	Розділ 5. Утеплення цоколю Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну В наступній позиції враховано:	100м3	0,0372	31527.60 31527,60	- -	1173	1173	- -	366,6000 -	13.64 -
79	KP20-41-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,05952	3486.62 284,66	3201.96 967,19	208	17	191 58	3.3100 8,5540	0.2 0,51
80	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	5,952	301.30 -	301.30 48,47	1793	-	1793 288	- 0,4110	- 2,45
81	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,52	31052.88 31052,88	- -	16147	16147	- -	361.0800 -	187.76 -
82	KB10-64-2 к=1,15	Утеплення цоколю плитами пінополістирольними товщиною 100 мм	100м	1,04	11819.37 11819,37	- -	12292	12292	- -	125.1522 -	130.16 -
83	C111-1564 варіант 9	Пінополістирол ПСБ-С-35 товщ. 100 мм	м2	104	365.05 -	- -	37965	-	- -	- -	- -
84	C111-1624-2 варіант 1	Мастика бітумна AQUAMAST	л	145	67.08 -	- -	9727	-	- -	- -	- -
85	& C111-136-71 варіант 3	Дюбелі тарільчасті з пластик. цвяхом, 10х160 мм	шт	520	1.83 -	- -	952	-	- -	- -	- -
86	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,416	17894.88 17894,88	- -	7444	7444	- -	208.0800 -	86.56 -
87	KB27-17-3 к=1,15	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,62	29581.17 3739,51	2009.22 595,23	18340	2318	1246 369	39.9648 4,9677	24.78 3,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБ27-17-4 к=7; κ=1,15	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3/ вилучати до товщ. 5 см	100м2	-0,62	<u>12714,65</u> -	<u>776,95</u> 234,95	-7883	-	<u>-482</u> -146	<u>-</u> 2,0334	<u>-</u> -1,26
89	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,62	<u>4657,76</u> 3212,35	<u>-</u> -	2888	1992	<u>-</u> -	<u>31,2000</u> -	<u>19,34</u> -
90	КР18-46-2 κ=6	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1/ додавати до товщ. 6 см	100м2	0,62	<u>3106,10</u> 3106,10	<u>-</u> -	1926	1926	<u>-</u> -	<u>30,1680</u> -	<u>18,7</u> -
91	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	8,928	<u>3417,61</u> -	<u>-</u> -	30512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					133484	43309	<u>2748</u> 569		<u>481,14</u> 4,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					133484 87427 43878 18038 24,17 3995 151522				

		Всього по розділу 5					151522				
		Разом прямі витрати по кошторису					8676235	1742386	<u>43944</u> 25288		<u>16183,74</u> 260,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8676235 6889905 1767674 673923 811,43 134073 9350158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					9350158				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					17255,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1901747				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Шестенко Ю.М.

Перевірів


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Мусієнко С.О.

Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем та теплоізоляція огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ "КУЗНЕЦОВА-21-А", що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миколи Корищенка, 21-А". Коригування 04-20-08-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування плит перекриття підвалу.

Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем та теплоізоляція огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ "КУЗНЕЦОВА-21-А", що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миколи Корищенка, 21-А". Коригування

Основа:
креслення (специфікації) № 04-020-08-АБ, відомість залишків

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

953,812 тис. грн.
0,88257 тис.люд.год.
82,980 тис. грн.
2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1, 2									
		Розділ 1. Утеплення перекриття над підвалом									
1	KP8-37-5	Утеплення перекриттів пінополістирольними плитами	100м2	17,2	4438.82	162.39	76348	73555	2793	47.4000	815.28
					4276,43	148,27			2550	1,4933	25,68
2	C111-1564	Екструдований пінополістирол XPS	м2	1771,6	443.51	-	785722	-	-	-	-
	варіант 11	CARBON PROF RF 100мм			-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& C111-952-1-27	Піна поліуретанова Soudafoam Gun Professional 60 750ml	шт	120	<u>270.00</u> -	- -	32400	-	- -	- -	- -
4	варіант 3 & C111-136-71	Дюбелі тарільчасті, 10x200 мм	шт	12100	<u>2.33</u> -	- -	28193	-	- -	- -	- -
	варіант 4										
		Разом прямі витрати по розділу 1					922663	73555	<u>2793</u> 2550		<u>815,28</u> 25,68
		Разом будівельні роботи, грн.					922663				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					846315				
		всього заробітна плата, грн.					76105				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31149				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6875				
		Всього будівельні роботи, грн.					953812				

		Всього по розділу 1					953812				
		Разом прямі витрати по кошторису					922663	73555	<u>2793</u> 2550		<u>815,28</u> 25,68
		Разом будівельні роботи, грн.					922663				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					846315				
		всього заробітна плата, грн.					76105				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31149				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6875				
		Всього будівельні роботи, грн.					953812				

		Всього по кошторису					953812				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					882,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					82980				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Шестенко Ю.М.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Мусієнко С.О.

Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем та теплоізоляція огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ "КУЗНЕЦОВА-21-А", що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миколи Корищенка, 21-А". Коригування
04-20-08-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на заміна зовнішніх дверей та облаштування тамбурів зовнішнього входу.

Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем та теплоізоляція огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ "КУЗНЕЦОВА-21-А", що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миколи Корищенка, 21-А". Коригування

Основа:	Кошторисна вартість	547,121 тис. грн.
креслення (специфікації) № 04-020-08-АБ, відомість залишків	Кошторисна трудомісткість	0,7923 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	87,751 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1, 2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР8-2-1	Демонтаж рулонного примикання покрівлі вхідної групи	100м2	0,084	2881.62	42.59	242	238	4	33.0120	2.77
					2839,03	38,89			3	0,3917	0,03
2	КР8-2-1	Демонтаж покриття з руберойду з покриттів конструкцій входів	100м2	0,232	2881.62	42.59	669	659	10	33.0120	7.66
					2839,03	38,89			9	0,3917	0,09
3	КБ10-96-2	Демонтаж металевих вхідних дверей у під'їзд	100м2	0,1008	24999.16	-	2520	2519	-	227.4157	22.92
	κ=0,7; κ=1,15				24990,71	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1	т	0,7	<u>3527,14</u> -	<u>-</u> -	2469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,00246	<u>3486,62</u> 284,66	<u>3201,96</u> 967,19	9	1	8 2	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,01</u> 0,02
6	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,246	<u>301,30</u> -	<u>301,30</u> 48,47	74	-	74 12	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,1
Разом прямі витрати по розділу 1							3514	3417	<u>96</u> 26		<u>33,36</u> 0,24
Разом будівельні роботи, грн.							3514				
в тому числі:							1				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3443				
всього заробітна плата, грн.							1339				
Загальновиробничі витрати, грн.							1,66				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							274				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4853				
Всього будівельні роботи, грн.											
Вартість зворотних матеріалів, грн.							2469				
Всього по розділу 1							4853				
Розділ 2. Прорізи											
7	KB10-96-2 κ=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,105	<u>37251,81</u> 35701,02	<u>-</u> -	3911	3749	<u>-</u> -	<u>324.8796</u> -	<u>34,11</u> -
8	C126-384 варіант 1	Двері сталеві Д1 21-12,5	шт	4	<u>20006,60</u> -	<u>-</u> -	80026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ10-20-1 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0172	<u>28709.75</u> 28573,91	- -	494	491	- -	<u>264.0354</u> -	<u>4.54</u> -
10	& С1-1-7-1	Дюбель-шурупи 100х10	шт	14	<u>14.63</u> -	- -	205	-	- -	- -	- -
11	& С111-196-2-ИНБ	Герметик силіконовий SOMA FIX 310 мл	шт	1	<u>159.43</u> -	- -	159	-	- -	- -	- -
12	& С111-952-1-27 варіант 3	Піна поліуретанова Soudafoam Gun Professional 60 750ml	шт	2	<u>270.00</u> -	- -	540	-	- -	- -	- -
13	& С123-1-1	Блоки віконні металопластикові	м2	1,72	<u>2944.77</u> -	- -	5065	-	- -	- -	- -
14	КР20-12-5	Монтаж металевих решіток	1м	0,1826	<u>8380.47</u> 6884,35	<u>1477.29</u> 22,83	1530	1257	<u>270</u> 4	<u>57.6000</u> 0,2142	<u>10.52</u> 0,04
15	С130-595-1 варіант 1	Жалюзійна решітка	шт	20	<u>474.66</u> -	- -	9493	-	- -	- -	- -
16	КР13-13-1	Ущільнення дверних прорізів Обклеювання стрічкою полівінілхлоридною самоклеюною	100м2	0,032	<u>9475.42</u> 9425,92	<u>1.67</u> 1,46	303	302	- -	<u>85.7760</u> 0,0133	<u>2.74</u> -
17	С111-1683-1 варіант 2	Стрічка водонепроникна (паропроникна) Alenor ОН-Т	м	40	<u>25.65</u> -	- -	1026	-	- -	- -	- -
18	& С111-952-1-27 варіант 2	Піна монтажна BauGut PRO 65л всесезонна 860 мл	шт	6	<u>219.30</u> -	- -	1316	-	- -	- -	- -
19	С111-1683-1 варіант 3	Ущільнювач для дверей зовнішніх Sanok білий Ущільнення та утеплення віконних прорізів	м	70	<u>15.35</u> -	- -	1075	-	- -	- -	- -
20	КР13-13-1	Обклеювання стрічкою полівінілхлоридною самоклеюною	100м2	0,0096	<u>9475.42</u> 9425,92	<u>1.67</u> 1,46	91	90	- -	<u>85.7760</u> 0,0133	<u>0.82</u> -
21	С111-1683-1 варіант 2	Стрічка водонепроникна (паропроникна) Alenor ОН-Т	м	12	<u>25.65</u> -	- -	308	-	- -	- -	- -
22	& С111-952-1-27 варіант 2	Піна монтажна BauGut PRO 65л всесезонна 860 мл	шт	2	<u>219.30</u> -	- -	439	-	- -	- -	- -
23	& С111-196-2-ИНБ варіант 1	Герметик Ceresit CS 24 280 мл	шт	2	<u>168.10</u> -	- -	336	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					106317	5889	<u>270</u> 4		<u>52.73</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					106317				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					100158 5893 2216 2,61 431 108533				

		Всього по розділу 2					108533				
		Розділ 3. Вхідна група									
24	КБ6-1-13 к=1,15	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0035	<u>493113.72</u> 80980,41	<u>71.72</u> 18,41	1726	283	- -	<u>825.4884</u> 0,1726	<u>2.89</u> -
25	КР20-12-2	Монтаж металоконструкцій вхідних груп вагою до 0,5 т	1т	1,96	<u>11404.37</u> 9923,51	<u>1435.91</u> 22,19	22353	19450	<u>2814</u> 43	<u>83.0280</u> 0,2082	<u>162.73</u> 0,41
26	С113-145 варіант 1	Труба профільна 100х50х3,0	м	26	<u>285.54</u> -	- -	7424	-	- -	- -	- -
27	С113-133 варіант 1	Труба профільна 50х30х2,0	м	30	<u>113.48</u> -	- -	3404	-	- -	- -	- -
28	С113-129 варіант 1	Труба профільна 20х20х1,5	м	95	<u>60.95</u> -	- -	5790	-	- -	- -	- -
29	С113-462	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 180 мм, товщина стінки 5,00 мм	м	43,2	<u>745.83</u> -	- -	32220	-	- -	- -	- -
30	С188888-11 варіант 1	Прокат листовий 12 мм	м2	2,8	<u>3484.87</u> -	- -	9758	-	- -	- -	- -
31	С188888-11 варіант 2	Прокат листовий 10 мм	м2	2,9	<u>2903.47</u> -	- -	8420	-	- -	- -	- -
32	С188888-11 варіант 3	Прокат листовий 8 мм	м2	1,9	<u>2323.77</u> -	- -	4415	-	- -	- -	- -
33	С188888-11 варіант 4	Прокат листовий 6 мм	м2	2	<u>1742.37</u> -	- -	3485	-	- -	- -	- -
34	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,44	<u>17677.16</u> 14747,58	- -	7778	6489	- -	<u>146.6400</u> -	<u>64.52</u> -
35	КБ15-79-2 к=1,15	Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною клинкерно плиткою з риштувань	100 м2	0,68	<u>38937.42</u> 37467,72	<u>1364.96</u> 1047,60	26477	25478	<u>928</u> 712	<u>340.9566</u> 10,7945	<u>231.85</u> 7,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C111-1913 варіант 1	Профіль "Термастіл" типу "U" (103,6x41,4x1,5мм)	м	63	<u>139,61</u>	-	8795	-	-	-	-
37	& C111-1913 варіант 2	Профіль "Термастіл" типу "C" (101,6x41,4x1,5мм)	м	305	<u>154,72</u>	-	47190	-	-	-	-
38	& C123-350-3 варіант 1	Кут перфорований 50x150x40x2,5	шт	68	<u>10,79</u>	-	734	-	-	-	-
39	& C123-350-3 варіант 2	Кут 100x100x100x2,0мм оцинкований	шт	360	<u>14,92</u>	-	5371	-	-	-	-
40	& C11-4-10-640 варіант 1	Анкер Redibolt-B 8x100/M6	шт	370	<u>9,22</u>	-	3411	-	-	-	-
41	& C11-4-10-640 варіант 2	Анкер Redibolt-B 10x100/M8	шт	96	<u>11,87</u>	-	1140	-	-	-	-
42	C111-267 варіант 1	Плитка фасадна SCANROC (КЕФСВЛК-2)	м2	72,08	<u>571,83</u>	-	41218	-	-	-	-
43	& C111-1913 варіант 3	Стійка C-1 SCANROC (КЕФСВЛК-2)	м	260	<u>101,11</u>	-	26289	-	-	-	-
44	C111-1564 варіант 10	Плити базальтової вати Техновент Екстра - 100 мм	м2	71,4	<u>274,42</u>	-	19594	-	-	-	-
45	& C111-196-2-ИНБ	Герметик силіконовий SOMA FIX 310 мл	шт	2	<u>159,43</u>	-	319	-	-	-	-
46	& C1-180-2 варіант 1	Саморізи 4,8x13 по DIN 7504K	шт	1300	<u>1,25</u>	-	1625	-	-	-	-
47	& C1-180-2 варіант 2	Саморізи 4,8x25 по DIN 7504K	шт	1000	<u>1,90</u>	-	1900	-	-	-	-
48	& C1-180-2 варіант 3	Саморізи 6,3x25 по DIN 7504K	шт	3400	<u>2,81</u>	-	9554	-	-	-	-
49	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	6,8	<u>234,62</u>	-	1595	1310	-	<u>1,9872</u>	<u>13,51</u>
50	C111-1716 варіант 1	Плівка гідроізоляційна Masterplast MASTERFOL FOIL S MP	м2	78,2	<u>10,25</u>	-	802	-	-	-	-
51	КР8-45-4	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників	100 м	0,7	<u>8975,21</u> 5844,63	<u>210,30</u> 192,03	6283	4091	<u>147</u> 134	<u>56,1120</u> 1,9339	<u>39,28</u> 1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КР8-45-6	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (до 200мм)	100 м	-0,7	<u>400.57</u> 262,48	- -	-280	-184	- -	<u>2.5200</u> -	<u>-1.76</u> -
53	C1633-127ВД варіант 1	Праймер бітумний	кг	4,9	<u>93.61</u> -	- -	459	-	- -	- -	- -
54	C111-852 варіант 2	Руберойд ЕКО-ПЕ-3,0	м2	17,5	<u>157.00</u> -	- -	2748	-	- -	- -	- -
55	КР3-38-3	Обшивання каркасних стін магnezитовими плитами	100 м2	0,52	<u>4290.01</u> 4290,01	- -	2231	2231	- -	<u>44.2680</u> -	<u>23.02</u> -
56	C111-698 варіант 1	Плити магnezитові водостоп - 9,0 мм	100м2	0,533	<u>42442.65</u> -	- -	22622	-	- -	- -	- -
57	КР8-40-4	Улаштування з фасонних елементів з оцинкованої сталі	100м	1,426	<u>4914.51</u> 4799,37	<u>11.98</u> 10,94	7008	6844	<u>17</u> 16	<u>49.5240</u> 0,1102	<u>70.62</u> 0,16
58	C113-1 варіант 1	Фасонний елемент - сталевий оцинкований лист з полімерним покриттям (0,5 мм), ширина розгортки 1020 мм	м	33	<u>334.81</u> -	- -	11049	-	- -	- -	- -
59	C113-1 варіант 2	Фасонний елемент - сталевий оцинкований лист з полімерним покриттям (0,5 мм), ширина розгортки 270 м	м	25	<u>96.64</u> -	- -	2416	-	- -	- -	- -
60	C113-1 варіант 5	Фасонний елемент - сталевий оцинкований лист з полімерним покриттям (0,5 мм), ширина розгортки 230 м	м	24	<u>78.91</u> -	- -	1894	-	- -	- -	- -
61	C113-1 варіант 6	Фасонний елемент - сталевий оцинкований лист з полімерним покриттям (0,5 мм), ширина розгортки 330 м	м	6	<u>105.10</u> -	- -	631	-	- -	- -	- -
62	C113-1 варіант 3	Фасонний елемент - сталевий оцинкований лист з полімерним покриттям (0,5 мм), ширина розгортки 240 м	м	34	<u>87.22</u> -	- -	2965	-	- -	- -	- -
63	C113-1 варіант 7	Фасонний елемент - сталевий оцинкований лист з полімерним покриттям (0,5 мм), ширина розгортки 200 м	м	17	<u>63.59</u> -	- -	1081	-	- -	- -	- -
64	C113-1 варіант 8	Фасонний елемент - сталевий оцинкований лист з полімерним покриттям (0,5 мм), ширина розгортки 160 мм	м	3,6	<u>54.93</u> -	- -	198	-	- -	- -	- -
65	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати	100м2	0,24	<u>4438.82</u> 4276,43	<u>162.39</u> 148,27	1065	1026	<u>39</u> 36	<u>47.4000</u> 1,4933	<u>11.38</u> 0,36
66	C111-1564 варіант 10	Плити базальтової вати Техновент Екстра - 100 мм	м2	24,72	<u>274.42</u> -	- -	6784	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	KP8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	0,24	<u>5171.09</u> 4147,23	<u>67.88</u> 61,98	1241	995	<u>16</u> 15	<u>39.8160</u> 0,6242	<u>9.56</u> 0,15
68	C1633-127ВД варіант 1	Праймер бітумний	кг	6,72	<u>93.61</u> -	- -	629	-	- -	- -	- -
69	C111-852 варіант 2	Руберойд ЕКО-ПЕ-3,0	м2	27,12	<u>157.00</u> -	- -	4258	-	- -	- -	- -
70	C111-852 варіант 3	Руберойд ЕКО-ПЕ-4,0	м2	27,6	<u>201.37</u> -	- -	5558	-	- -	- -	- -
71	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,44	<u>6919.56</u> 6919,56	- -	3045	3045	- -	<u>66.4320</u> -	<u>29.23</u> -
72	C113-985 варіант 1	Воронка водозбірна 150/100 мм	шт	4	<u>612.02</u> -	- -	2448	-	- -	- -	- -
73	C113-985 варіант 2	Жолоб водостічний 125/90, 4,0 м	шт	8	<u>489.62</u> -	- -	3917	-	- -	- -	- -
74	C113-985 варіант 3	Кріплення жолобу (комбі)	шт	36	<u>57.14</u> -	- -	2057	-	- -	- -	- -
75	C113-985 варіант 4	Відвід для жолобу 125/90 90 град.	шт	8	<u>142.82</u> -	- -	1143	-	- -	- -	- -
76	C113-985 варіант 5	Труба водостічна 125/90, L=3,0 м	шт	4	<u>244.82</u> -	- -	979	-	- -	- -	- -
77	C113-985 варіант 6	З'єднувач жолобу 125/90	шт	20	<u>48.98</u> -	- -	980	-	- -	- -	- -
78	C113-985 варіант 7	Кріплення для труби (хомут)	шт	12	<u>36.74</u> -	- -	441	-	- -	- -	- -
79	C113-985 варіант 8	Заглушка жолоба права	шт	4	<u>22.46</u> -	- -	90	-	- -	- -	- -
80	C113-985 варіант 9	Коліно труби вивідне 125/90	шт	4	<u>116.30</u> -	- -	465	-	- -	- -	- -
81	C113-985 варіант 10	Воронка HL68H.0/75	шт	8	<u>171.38</u> -	- -	1371	-	- -	- -	- -
82	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,02	<u>14842.25</u> 12723,14	<u>2052.49</u> 31,72	297	254	<u>41</u> 1	<u>106.4520</u> 0,2976	<u>2.13</u> 0,01
83	C113-985 варіант 13	Зовнішні навіси Siker-900-S (900x1200мм)	шт	4	<u>1349.48</u> -	- -	5398	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					406258	71312	<u>4002</u> 957		<u>658.96</u> 9,78
		Разом будівельні роботи, грн.					406258				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					330944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					72269 27477 32,92 5441 433735 433735				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по кошторису					516089 516089 431103 81605 31032 37,19 6146 547121 2469 547121	80618	4368 987		745,05 10,06
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					792,3 87751				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Шестенко Ю.М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мусієнко С.О.

Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем та теплоізоляція огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ "КУЗНЕЦОВА-21-А", що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миколи Корищенка, 21-А". Коригування 04-20-08-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04/д
на комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін. Додаткові роботи
Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем та теплоізоляція огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ "КУЗНЕЦОВА-21-А", що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миколи Корищенка, 21-А". Коригування

Основа:
креслення (специфікації) № 04-020-08-АБ

Кошторисна вартість335,192 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата- тис. грн.
Середній розряд робіт- розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1, 2									
		Розділ 1. Опорядження фасадів									
1	& С11-4-10-640	Термоізоляційна прокладка Т1.1	шт	14000	11.06	-	154840	-	-	-	-
	варіант 14				-	-			-	-	-
2	& С1-180-2	Парасольковий анкер l=160мм	шт	36900	2.66	-	98154	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& C1-180-2 варіант 5	Парасольковий анкер l=250мм	шт	5150	<u>6,49</u>	-	33424	-	-	-	-
4	C111-1564 варіант 10	Плити базальтової вати Техновент Екстра - 100 мм	м2	143,5	<u>274,42</u>	-	39379	-	-	-	-
5	C111-1564 варіант 4	Плити базальтової вати Екстра СП50	м2	59,35	<u>158,29</u>	-	9395	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					335192	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					335192				
		-----					335192				
		Всього по розділу 1					335192				
		Разом прямі витрати по кошторису					335192	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					335192				
		-----					335192				
		Всього по кошторису					335192				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Шестенко Ю.М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мусієнко С.О.

Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем та теплоізоляція огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ "КУЗНЕЦОВА-21-А", що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миколи Корищенка, 21-А". Коригування
04-20-08-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05/д

на гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів. Додаткові роботи

Капітальний ремонт внутрішніх інженерних систем та теплоізоляція огорожувальних конструкцій багатоквартирного будинку ОСББ "КУЗНЕЦОВА-21-А", що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миколи Корищенка, 21-А". Коригування

Основа:
креслення (специфікації) № 04-020-08-ОВ.С

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3,650 тис. грн.
0,02472 тис.люд.год.
2,670 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “13 червня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	КБ16-6-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних нецинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,22	2750,84 2465,04	285,80 87,63	605	542	63 19	23,3808 0,7926	5,14 0,17
2	КБ16-6-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних нецинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,21	2750,84 2465,04	285,80 87,63	578	518	60 18	23,3808 0,7926	4,91 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ16-6-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,55	<u>2750,84</u> 2465,04	<u>285,80</u> 87,63	1513	1356	<u>157</u> 48	<u>23,3808</u> 0,7926	<u>12,86</u> 0,44
4	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,1529	<u>3527,14</u> -	<u>-</u> -	539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					2696	2416	<u>280</u> 85		<u>22,91</u> 0,78
		Разом будівельні роботи, грн.					2696				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2501				
		Загальновиробничі витрати, грн.					954				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					169				
		Всього будівельні роботи, грн.					3650				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					539				

		Всього по кошторису					3650				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					24,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2670				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Шестенко Ю.М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мусієнко С.О.