

«Капітальний ремонт приміщень КНП «Центральна міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького» вул. Салганні піски, 14. Коригування»
107(60)/2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010/кор.заг
на Монтажні роботи на пасажирські та лікарняні ліфти**

Капітальний ремонт приміщень КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького" вул. Салганні піски, 14 (ДОДАТКОВІ РОБОТИ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1318,631 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6,79383 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	717,270 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КМ3-560-2 КМ3-560-2 к = (0,3) к = [0, 3] Вказ. із заст. РЕКНKM- п. 6.1в (демонтаж) К тв = [0,3; 0, 3] К маш = [0,3] К мат = [0]	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	68104.30 68104,30	- -	68104	68104	- -	672.7680 -	672.77 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ3-560-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м(Ліфт №5-пасажирський ЛП -0401 К НА 5 зупинок в/п 16,2 м.400 кг, швидість руха 1,0 м/с.)	ліфт	1	<u>225525.81</u> 172204,38	<u>40926.81</u> 21185,99	225526	172204	<u>40927</u> 21186	<u>1701,1200</u> 181,7602	<u>1701,12</u> 181,76
5	КМ3-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-3	<u>13641.54</u> 10624,29	<u>2882.39</u> 1509,71	-40925	-31873	<u>-8647</u> -4529	<u>104.9520</u> 12,9246	<u>-314.86</u> -38,77
6	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг Ліфт-2 пасажирський ЛП 601 КПМ НА 5 зупинок в/п 13,2 м.630 кг, швидість руха 1,0 м/с.	м	-12,8	<u>3229.78</u> 2585,01	<u>369.34</u> 193,19	-41341	-33088	<u>-4728</u> -2473	<u>25.5360</u> 1,6562	<u>-326.86</u> -21,2
7	КМ3-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	<u>227014.35</u> 227014,35	<u>-</u> -	227014	227014	<u>-</u> -	<u>2242.5600</u> -	<u>2242.56</u> -
8	КМ3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг КМ3-560-4	зупинка	-7	<u>8947.92</u> 8947,92	<u>-</u> -	-62635	-62635	<u>-</u> -	<u>88.3920</u> -	<u>-618.74</u> -
9	КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг КМ3-560-6	м	-24,8	<u>2001.92</u> 2001,92	<u>-</u> -	-49648	-49648	<u>-</u> -	<u>19.7760</u> -	<u>-490.44</u> -
10	КМ3-560-1	Ліфт-3 лікарняний ЛП-0610КПМ на 6 зупинок в/п -16,2м630кг, швидість руха 1,0 м/с.	ліфт	1	<u>225525.81</u> 172204,38	<u>40926.81</u> 21185,99	225526	172204	<u>40927</u> 21186	<u>1701,1200</u> 181,7602	<u>1701,12</u> 181,76
11	КМ3-560-5	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м(Ліфт №5-пасажирський ЛП -0401 К НА 5 зупинок в/п 16,2 м.400 кг, швидість руха 1,0 м/с.)	ліфт	1	<u>225525.81</u> 172204,38	<u>40926.81</u> 21185,99	225526	172204	<u>40927</u> 21186	<u>1701,1200</u> 181,7602	<u>1701,12</u> 181,76
11	КМ3-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-3	<u>13641.54</u> 10624,29	<u>2882.39</u> 1509,71	-40925	-31873	<u>-8647</u> -4529	<u>104.9520</u> 12,9246	<u>-314.86</u> -38,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг кількість: -(29-16,2) Ліфт 4 лікарняний ЛП-0610КПМ на 6 зупинок в/п -16,2м,630кг, швидість руха 1,0 м/с.	м	-12,8	<u>3229,78</u> 2585,01	<u>369,34</u> 193,19	-41341	-33088	<u>-4728</u> -2473	<u>25,5360</u> 1,6562	<u>-326,86</u> -21,2
13	КМ3-560-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м(Ліфт №5-пасажирський ЛП -0401 К НА 5 зупинок в/п 16,2 м.400 кг, швидість руха 1,0 м/с.)	ліфт	1	<u>225525,81</u> 172204,38	<u>40926,81</u> 21185,99	225526	172204	<u>40927</u> 21186	<u>1701,1200</u> 181,7602	<u>1701,12</u> 181,76
14	КМ3-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-3	<u>13641,54</u> 10624,29	<u>2882,39</u> 1509,71	-40925	-31873	<u>-8647</u> -4529	<u>104,9520</u> 12,9246	<u>-314,86</u> -38,77
15	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг кількість: -(29-16,2) Ліфт -5 пасажирський ЛП 601 К НА 6 зупинок в/п 16,2 м.400 кг, швидість руха 1,0 м/с.	м	-12,8	<u>3229,78</u> 2585,01	<u>369,34</u> 193,19	-41341	-33088	<u>-4728</u> -2473	<u>25,5360</u> 1,6562	<u>-326,86</u> -21,2
16	КМ3-560-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м(Ліфт №5-пасажирський ЛП -0401 К НА 5 зупинок в/п 16,2 м.400 кг, швидість руха 1,0 м/с.)	ліфт	1	<u>225525,81</u> 172204,38	<u>40926,81</u> 21185,99	225526	172204	<u>40927</u> 21186	<u>1701,1200</u> 181,7602	<u>1701,12</u> 181,76
17	КМ3-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	зупинка	-3	<u>13641,54</u> 10624,29	<u>2882,39</u> 1509,71	-40925	-31873	<u>-8647</u> -4529	<u>104,9520</u> 12,9246	<u>-314,86</u> -38,77
18	КМ3-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг кількість: -(29-16,2)	м	-12,8	<u>3229,78</u> 2585,01	<u>369,34</u> 193,19	-41341	-33088	<u>-4728</u> -2473	<u>25,5360</u> 1,6562	<u>-326,86</u> -21,2
19	КМ3-575-1	Монтаж площадки підйимальної вантажопідйомністю 1000 кг	шт	1	<u>10505,91</u> 4210,21	<u>5336,89</u> 3312,17	10506	4210	<u>5337</u> 3312	<u>44,1600</u> 25,0426	<u>44,16</u> 25,04
20	1906-15002 варіант 2	Платформа гідравличноножнична Q=1000 кг р-р платформи 1800-16000 G	шт	1	<u>261800,00</u> -	<u>-</u> -	261800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					960077	547913	<u>115545</u> 60048		<u>5415,14</u> 512,2
		Разом устаткування, грн.					261800				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					42716				
		Всього устаткування, грн.					304516				
		Разом будівельні роботи, грн.					698277				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34819				
		всього заробітна плата, грн.					607961				
		Загальновиробничі витрати, грн.					264091				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					468,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69214				
		Всього будівельні роботи, грн.					962368				

		Всього по розділу 2					1266884				
		Разом прямі витрати по кошторису					997438	585274	<u>115545</u> 60048		<u>5784,23</u> 512,2
		Разом устаткування, грн.					261800				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					42716				
		Всього устаткування, грн.					304516				
		Разом будівельні роботи, грн.					735638				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34819				
		всього заробітна плата, грн.					645322				
		Загальновиробничі витрати, грн.					278477				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					497,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					71948				
		Всього будівельні роботи, грн.					1014115				

		Всього по кошторису					1318631				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					6793,83				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						717270				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]