

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи
Будівля опорного закладу 1ч

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18-КБ

Кошторисна вартість 32289,756 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 58,70307 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6464,936 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. 1									
1	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Земляні роботи Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	3,19	<u>87657,49</u> 4790,31	<u>82867,18</u> 23635,66	279627	15281	<u>264346</u> 75398	<u>55,0800</u> 204,9486	<u>175,71</u> 653,79
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	5263	<u>63,81</u> -	<u>63,81</u> 11,81	335832	-	<u>335832</u> 62156	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 521,04
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	3,19	<u>4837,70</u> 401,80	<u>4400,29</u> 956,38	15432	1282	<u>14037</u> 3051	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>14,74</u> 21,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	1,138	<u>52156,88</u> 1933,86	<u>50223,02</u> 15101,65	59355	2201	<u>57154</u> 17186	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>25,3</u> 150,3
5	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	5,08	<u>20470,83</u> 20470,83	- -	103992	103992	- -	<u>240,7200</u> -	<u>1222,86</u> -
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	1,481	<u>7596,02</u> -	<u>7596,02</u> 1807,74	11250	-	<u>11250</u> 2677	- 15,1575	- 22,45
7	КБ1-27-7 к=4	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	1,481	<u>17015,09</u> -	<u>17015,09</u> 4049,33	25199	-	<u>25199</u> 5997	- 33,9528	- 50,28
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,65	<u>12600,19</u> 12600,19	- -	20790	20790	- -	<u>150,4500</u> -	<u>248,24</u> -
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	14,81	<u>3466,41</u> 1753,56	<u>1712,85</u> 539,03	51338	25970	<u>25368</u> 7983	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>271,91</u> 75,79
10	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	2,373	<u>1382,38</u> -	<u>1382,38</u> 269,50	3280	-	<u>3280</u> 640	- 1,9166	- 4,55
11	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,267	<u>16236,70</u> 16236,70	- -	4335	4335	- -	<u>170,0000</u> -	<u>45,39</u> -
12	КБ46-44-3	Демонтаж Розбирання дверних дерев'яних заповнень	100м2	0,0882	<u>13609,59</u> 13588,64	- -	1200	1199	- -	<u>150,4000</u> -	<u>13,27</u> -
13	КБ10-20-1	Демонтаж віконних блоків площею до 1 м2 з металопластику	100м2	0,0064	<u>17838,83</u> 16751,32	<u>1048,52</u> 741,61	114	107	<u>7</u> 5	<u>153,0640</u> 6,4856	<u>0,98</u> 0,04
14	КБ10-20-2	Демонтаж віконних блоків площею до 2 м2 з металопластику	100м2	0,0789	<u>14155,13</u> 13291,15	<u>838,82</u> 593,29	1117	1049	<u>66</u> 47	<u>119,6000</u> 5,1885	<u>9,44</u> 0,41
15	КБ10-20-4	Демонтаж віконних блоків площею більше 3 м2 з металопластику	100м2	0,2236	<u>8264,58</u> 7705,31	<u>546,17</u> 386,30	1848	1723	<u>122</u> 86	<u>69,3360</u> 3,3783	<u>15,5</u> 0,76
16	КБ46-27-3	Пробивання віконних прорізів	м3	10,9038	<u>2611,08</u> 1756,35	<u>854,73</u> 272,77	28471	19151	<u>9320</u> 2974	<u>17,4900</u> 2,6015	<u>190,71</u> 28,37
17	КБ46-27-3	Пробивання дверних прорізів	м3	2,1242	<u>2611,08</u> 1756,35	<u>854,73</u> 272,77	5546	3731	<u>1815</u> 579	<u>17,4900</u> 2,6015	<u>37,15</u> 5,53
18	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	8,796	<u>1618,93</u> 1161,75	<u>457,18</u> 145,90	14240	10219	<u>4021</u> 1283	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>103</u> 12,24
19	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	100м2	0,947	<u>2554,31</u> 2554,31	- -	2419	2419	- -	<u>29,3700</u> -	<u>27,81</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ46-42-2	Розбирання покриття підлоги дощатої	100м2	1,437	<u>4145,86</u>	-	5958	5958	-	<u>47,6700</u>	<u>68,5</u>
					4145,86	-			-	-	-
21	КБ11-42-1	Демонтаж плінтусів дерев'яних	100м	1,076	<u>847,27</u>	<u>2,20</u>	912	909	<u>3</u>	<u>8,8480</u>	<u>9,52</u>
					845,07	1,97			2	0,0178	0,02
22	КБ46-40-2	Розбирання покриття покрівель з листової сталі	100м2	1,075	<u>1296,84</u>	<u>64,14</u>	1394	1324	<u>69</u>	<u>14,1600</u>	<u>15,22</u>
					1231,50	22,95			25	0,2128	0,23
23	КБ12-14-1	Розбирання водостічних труб	100м	0,15	<u>10654,77</u>	<u>1600,42</u>	1598	1358	<u>240</u>	<u>94,8000</u>	<u>14,22</u>
					9054,35	611,71			92	4,9842	0,75
24	КБ46-34-4	Розбирання кладки низу вікна (цегляні стіни 510мм)	м3	0,85	<u>1618,93</u>	<u>457,18</u>	1376	987	<u>389</u>	<u>11,7100</u>	<u>9,95</u>
					1161,75	145,90			124	1,3915	1,18
25	КБ46-33-1	Закладення прорізів	м3	12,5	<u>13899,97</u>	<u>204,45</u>	173750	102784	<u>2556</u>	<u>91,0100</u>	<u>1137,63</u>
					8222,75	73,14			914	0,6783	8,48
26	КБ7-1-1	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т	100шт	0,07	<u>30298,75</u>	<u>21032,88</u>	2121	649	<u>1472</u>	<u>94,5400</u>	<u>6,62</u>
					9265,87	8066,52			565	61,6842	4,32
27	КБ7-1-2	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 1,5 т	100шт	0,76	<u>40996,96</u>	<u>29128,47</u>	31158	9020	<u>22138</u>	<u>119,6300</u>	<u>90,92</u>
					11868,49	11088,05			8427	86,6694	65,87
28	КБ7-1-3	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 3,5 т	100шт	0,32	<u>63182,99</u>	<u>45337,97</u>	20219	5710	<u>14509</u>	<u>175,4500</u>	<u>56,14</u>
					17845,02	17058,62			5459	137,8801	44,12
29	К581321-2046	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ12.12-3 ГОСТ 13580-85	шт	3	<u>1808,77</u>	-	5426	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	К581321-2012	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ6.24-4 ГОСТ 13580-85	шт	32	<u>2936,76</u>	-	93976	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	К581321-2013	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ6.12-4 ГОСТ 13580-85	шт	7	<u>1323,30</u>	-	9263	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	К581321-2016	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ8.24-4 ГОСТ 13580-85	шт	2	<u>3223,00</u>	-	6446	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	К581321-2027	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ10.24-4 ГОСТ 13580-85	шт	34	<u>3659,43</u>	-	124421	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	К581321-2031	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ10.12-4 ГОСТ 13580-85	шт	5	<u>1617,10</u>	-	8086	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	К581321-2043	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ12.24-4 ГОСТ 13580-85	шт	32	<u>3761,31</u>	-	120362	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,49	<u>29665,77</u>	<u>18434,96</u>	14536	2689	<u>9033</u>	<u>56,0000</u>	<u>27,44</u>
					5488,56	6982,70			3422	55,3704	27,13
37	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	2,75	<u>41963,74</u>	<u>25984,30</u>	115400	20791	<u>71457</u>	<u>77,1400</u>	<u>212,14</u>
					7560,49	9826,12			27022	78,2852	215,28
38	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	1,09	<u>65642,21</u>	<u>41554,01</u>	71550	12967	<u>45294</u>	<u>118,4700</u>	<u>129,13</u>
					11896,76	15643,85			17052	126,2388	137,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ7-42-4	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	100шт	1,44	<u>96514,61</u> 15143,34	<u>63974,67</u> 23804,36	138981	21806	<u>92124</u> 34278	<u>150,8000</u> 198,5330	<u>217,15</u> 285,89
40	К581121- А001	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 Відпускна ціна: 3145,11х0,406	шт	36	<u>1649,83</u> -	- -	59394	-	- -	- -	- -
41	С1426-11741 К581121- А002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 Відпускна ціна: 2996,43х0,543	шт	109	<u>2124,32</u> -	- -	231551	-	- -	- -	- -
42	С1426-11737 К581121- А003	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 Відпускна ціна: 2996,43х0,679	шт	144	<u>2656,62</u> -	- -	382553	-	- -	- -	- -
43	С1426-11737 К581121- А005	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 Відпускна ціна: 3293,86х0,265	шт	59	<u>1117,16</u> -	- -	65912	-	- -	- -	- -
44	С1426-11745 К581121- А006	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 Відпускна ціна: 3145,11х0,331	шт	93	<u>1345,03</u> -	- -	125088	-	- -	- -	- -
45	С1426-11741 К581121- А012	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	49	<u>1273,61</u> -	- -	62407	-	- -	- -	- -
46	К581121- А013	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 Відпускна ціна: 3293,86х0,244	шт	87	<u>1028,77</u> -	- -	89503	-	- -	- -	- -
47	С1426-11745 КБ6-1-20	Улаштування монолітних заробок бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм Монолітні заробки	100м3	0,228	<u>442201,92</u> 36700,76	<u>5,84</u> 1,50	100822	8368	<u>1</u> -	<u>369,9300</u> 0,0139	<u>84,34</u> -
48	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,025	<u>396513,63</u> 13749,87	<u>2534,15</u> 1289,10	9913	344	<u>63</u> 32	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>3,77</u> 0,27
49	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,19	<u>490217,17</u> 57771,97	<u>11705,55</u> 5827,60	93141	10977	<u>2224</u> 1107	<u>582,3200</u> 48,3367	<u>110,64</u> 9,18
50	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,013	<u>34635,36</u> -	- -	450	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Монолітний пояс	т	0,076	<u>35451,36</u> -	- -	2694	-	- -	- -	- -
52	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,26	<u>575557,74</u> 104597,60	<u>29239,20</u> 12517,87	149645	27195	<u>7602</u> 3255	<u>1016,3000</u> 104,2680	<u>264,24</u> 27,11
53	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,72	<u>35823,66</u> -	- -	25793	-	- -	- -	- -
54	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм Армопояс	т	0,221	<u>34635,36</u> -	- -	7654	-	- -	- -	- -
55	КБ6-19-1	Улаштування армопоясів в опалубці /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,162	<u>575557,74</u> 104597,60	<u>29239,20</u> 12517,87	93240	16945	<u>4737</u> 2028	<u>1016,3000</u> 104,2680	<u>164,64</u> 16,89
56	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,3	<u>35823,66</u> -	- -	10747	-	- -	- -	- -
57	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм Армошов	т	0,109	<u>34635,36</u> -	- -	3775	-	- -	- -	- -
58	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,382	<u>3834,99</u> 3556,84	<u>259,71</u> 87,72	1465	1359	<u>99</u> 34	<u>33,3600</u> 0,7560	<u>12,74</u> 0,29
59	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,355	<u>35823,66</u> -	- -	12717	-	- -	- -	- -
60	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм Прямки	т	0,027	<u>47793,52</u> -	- -	1290	-	- -	- -	- -
61	КБ6-13-3	Улаштування прямиків бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,03	<u>564795,17</u> 106853,14	<u>24968,28</u> 11788,03	16944	3206	<u>749</u> 354	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>32,31</u> 2,94
62	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,186	<u>35823,66</u> -	- -	6663	-	- -	- -	- -
63	КБ6-55-3	Опирання перегородок Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,044	<u>3608,20</u> 3387,32	<u>220,88</u> 84,78	159	149	<u>10</u> 4	<u>31,7700</u> 0,7288	<u>1,4</u> 0,03

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,041	<u>35823,66</u>	-	1469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,003	<u>47793,52</u>	-	143	-	-	-	-
		Плита днища шахти ліфта			-	-			-	-	-
66	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,022	<u>419903,32</u>	<u>8710,81</u>	9238	544	<u>192</u>	<u>249,4100</u>	<u>5,49</u>
					24743,97	3924,34			86	32,7235	0,72
67	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,36	<u>35451,36</u>	-	12762	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,027	<u>34635,36</u>	-	935	-	-	-	-
		Стінки шахти ліфта			-	-			-	-	-
69	КБ6-13-3	Улаштування стінок шахти ліфта бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,049	<u>564795,17</u>	<u>24968,28</u>	27675	5236	<u>1223</u>	<u>1077,0400</u>	<u>52,77</u>
					106853,14	11788,03			578	97,8795	4,8
70	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,205	<u>35823,66</u>	-	7344	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,026	<u>34635,36</u>	-	901	-	-	-	-
		Вхід в підвал			-	-			-	-	-
72	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,04	<u>29665,77</u>	<u>18434,96</u>	1187	220	<u>737</u>	<u>56,0000</u>	<u>2,24</u>
					5488,56	6982,70			279	55,3704	2,21
73	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,06	<u>41963,74</u>	<u>25984,30</u>	2518	454	<u>1559</u>	<u>77,1400</u>	<u>4,63</u>
					7560,49	9826,12			590	78,2852	4,7
74	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,06	<u>65642,21</u>	<u>41554,01</u>	3939	714	<u>2493</u>	<u>118,4700</u>	<u>7,11</u>
					11896,76	15643,85			939	126,2388	7,57
75	K581121-A001	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 Відпускна ціна: 3145,11х0,406	шт	2	<u>1649,83</u>	-	3300	-	-	-	-
	S1426-11741				-	-			-	-	-
76	K581121-A002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 Відпускна ціна: 2996,43х0,543	шт	6	<u>2124,32</u>	-	12746	-	-	-	-
	S1426-11737				-	-			-	-	-
77	K581121-A005	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 Відпускна ціна: 3293,86х0,265	шт	4	<u>1117,16</u>	-	4469	-	-	-	-
	S1426-11745				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	K581121-A012	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	4	<u>1273,61</u> -	-	5094	-	-	-	-
79	KB6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,013	<u>396513,63</u> 13749,87	<u>2534,15</u> 1289,10	5155	179	<u>33</u> 17	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,96</u> 0,14
80	KB6-22-1	Улаштування монолітних вставок між блоками бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,028	<u>598454,08</u> 96882,20	<u>16760,01</u> 8088,16	16757	2713	<u>469</u> 226	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>27,01</u> 1,89
81	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,024	<u>47793,52</u> -	-	1147	-	-	-	-
82	C113-356	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,2	<u>210,18</u> -	-	252	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							3582869	479004	<u>1033292</u> 286973		<u>5171,88</u> 2416,96
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							3582869 2070573 765977 423149 910,6 152195 4006018				

Всього по розділу 1							4006018				
Розділ 2. 1											
Стіни та перегородки											
83	KB8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	400,35	<u>1841,02</u> 823,44	<u>138,44</u> 73,98	737052	329664	<u>55424</u> 29618	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>3282,87</u> 245,01
84	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	157,7379	<u>9303,17</u> -	-	1467462	-	-	-	-
85	KB8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	2,03	<u>58190,59</u> 6481,98	<u>141,51</u> 75,62	118127	13158	<u>287</u> 154	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>129,37</u> 1,27
86	KB8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	388,74	<u>1875,73</u> 859,16	<u>138,44</u> 73,98	729171	333990	<u>53817</u> 28759	<u>8,6600</u> 0,6120	<u>3366,49</u> 237,91
87	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	153,5523	<u>9303,17</u> -	-	1428523	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	2,1	<u>29625,81</u> 19907,57	<u>1298,24</u> 693,77	62214	41806	<u>2726</u> 1457	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>401,48</u> 12,05
89	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	10,584	<u>9303,17</u> -	-	98465	-	-	-	-
90	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	2,2	<u>51286,59</u> 13881,37	<u>566,06</u> 302,50	112830	30539	<u>1245</u> 666	<u>126,8400</u> 2,5024	<u>279,05</u> 5,51
91	С111-738-1	Вартість газобетонних блоків	м3	43,56	<u>4372,81</u> -	-	190480	-	-	-	-
92	С1555-11	Клейовий розчин для укладання газоблоків	кг	1100	<u>8,83</u> -	-	9713	-	-	-	-
93	КБ10-91-1	Улаштування перегородок на алюмінієвому каркасі з влаштування водостійких ламінованих ДСП плит	100м2	0,4262	<u>18859,14</u> 18277,44	<u>506,65</u> 242,96	8038	7790	<u>216</u> 104	<u>182,0100</u> 2,0007	<u>77,57</u> 0,85
94	С121-233-1	Перегородки сантехнічні з дверима	м.кв	42,62	<u>2574,62</u> -	-	109730	-	-	-	-
95	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,02	<u>29170,45</u> 15190,39	<u>2223,61</u> 870,99	583	304	<u>44</u> 17	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>2,99</u> 0,16
96	К581321-31	Подушки опорні марки ОП2,5-4, серія 1.869.1-1(Ф316)	шт	2	<u>587,05</u> -	-	1174	-	-	-	-
97	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,058	<u>58190,59</u> 6481,98	<u>141,51</u> 75,62	3375	376	<u>8</u> 4	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>3,7</u> 0,04
98	КБ9-71-1	Виготовлення балок МБ-1	т	0,451	<u>5894,00</u> 4019,90	<u>1432,29</u> 317,40	2658	1813	<u>646</u> 143	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>16,81</u> 1,14
99	КБ9-25-1	Монтаж балок МБ-1	т	0,451	<u>4843,15</u> 2211,11	<u>2133,06</u> 737,37	2184	997	<u>962</u> 333	<u>22,5600</u> 5,6596	<u>10,17</u> 2,55
100	С111-1047	Двотаври з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості напівспокійної, N 27	т	0,221	<u>50213,38</u> -	-	11097	-	-	-	-
101	С111-1119	Штаба 10х250, сталь марки С235	т	0,23	<u>36091,58</u> -	-	8301	-	-	-	-
102	КБ9-71-1	Виготовлення балок МБ-1	т	0,902	<u>5894,00</u> 4019,90	<u>1432,29</u> 317,40	5316	3626	<u>1292</u> 286	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>33,63</u> 2,28
103	КБ9-25-1	Монтаж балок МБ-1	т	0,902	<u>4843,15</u> 2211,11	<u>2133,06</u> 737,37	4369	1994	<u>1924</u> 665	<u>22,5600</u> 5,6596	<u>20,35</u> 5,1
104	С111-1047	Двотаври з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості напівспокійної, N 27	т	0,442	<u>50213,38</u> -	-	22194	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	C111-1119	Штаба 10x250, сталь марки С235	т	0,46	<u>36091,58</u>	-	16602	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	КБ6-21-1	Улаштування ригелів Р-1 /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,038	<u>627405,33</u> 168986,78	<u>46763,39</u> 23054,53	23841	6421	<u>1777</u> 876	<u>1682,8000</u> 191,4505	<u>63,95</u> 7,28
107	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,064	<u>34635,36</u>	-	2217	-	-	-	-
108	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,088	<u>34635,36</u>	-	3048	-	-	-	-
109	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,155	<u>35451,36</u>	-	5495	-	-	-	-
110	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,08	<u>667085,37</u> 157028,04	<u>40575,11</u> 19905,31	53367	12562	<u>3246</u> 1592	<u>1508,0000</u> 165,0336	<u>120,64</u> 13,2
111	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,136	<u>34635,36</u>	-	4710	-	-	-	-
112	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,17	<u>35451,36</u>	-	6027	-	-	-	-
113	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,3	<u>35451,36</u>	-	10635	-	-	-	-
114	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,078	<u>24507,60</u> 23495,01	<u>292,01</u> 85,23	1912	1833	<u>23</u> 7	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>18,02</u> 0,05
115	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,078	<u>34635,36</u>	-	2702	-	-	-	-
116	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,108	<u>4542,05</u> 2360,69	<u>1709,35</u> 498,94	491	255	<u>185</u> 54	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>2,51</u> 0,39
117	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,108	<u>35451,36</u>	-	3829	-	-	-	-
118	КБ13-21-4	Фарбування поверхонь емаллю ХС-710	100м2	0,093	<u>3352,76</u> 381,19	<u>46,71</u> 8,63	312	35	<u>4</u> 1	<u>3,1100</u> 0,0804	<u>0,29</u> 0,01
119	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,093	<u>2072,02</u> 432,67	<u>66,25</u> 10,64	193	40	<u>6</u> 1	<u>3,5300</u> 0,0992	<u>0,33</u> 0,01
120	КБ7-44-10	Перемички цокольного поверху	100шт	0,23	<u>8546,79</u> 2103,29	<u>5552,86</u> 2310,88	1966	484	<u>1277</u> 532	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>4,94</u> 4,7
121	К582821-558	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	7	<u>199,80</u>	-	1399	-	-	-	-
		Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	K582821-560	Перемишки з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>310,82</u>	-	1243	-	-	-	-
123	K582821-576	Перемишки з/б марки 3ПБ13-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	5	<u>366,91</u>	-	1835	-	-	-	-
124	K582821-578	Перемишки з/б марки 3ПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	5	<u>438,82</u>	-	2194	-	-	-	-
125	K582821-580	Перемишки з/б марки 3ПБ18-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>492,26</u>	-	985	-	-	-	-
126	KБ7-44-10	Перемишки I-II поверхи Укладання перемишок масою до 0,3 т	100шт	2,31	<u>8546,79</u> 2103,29	<u>5552,86</u> 2310,88	19743	4859	<u>12827</u> 5338	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>49,57</u> 47,24
127	KБ7-11-1	Укладання перемишок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,51	<u>30941,46</u> 11554,40	<u>18675,35</u> 8382,90	15780	5893	<u>9524</u> 4275	<u>117,8900</u> 72,5867	<u>60,12</u> 37,02
128	K582821-558	Перемишки з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	38	<u>199,80</u>	-	7592	-	-	-	-
129	K582821-560	Перемишки з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	9	<u>310,82</u>	-	2797	-	-	-	-
130	K582821-568	Перемишки з/б марки 2ПБ25-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	130	<u>441,76</u>	-	57429	-	-	-	-
131	K582821-592	Перемишки з/б марки 3ПБ34-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	10	<u>877,47</u>	-	8775	-	-	-	-
132	K582821-578	Перемишки з/б марки 3ПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	35	<u>438,82</u>	-	15359	-	-	-	-
133	K582821-580	Перемишки з/б марки 3ПБ18-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	6	<u>492,26</u>	-	2954	-	-	-	-
134	K582821-608	Перемишки з/б марки 5ПБ21-27 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	<u>1001,28</u>	-	3004	-	-	-	-
135	K582821-628	Перемишки з/б марки 5ПБ27-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	51	<u>1902,42</u>	-	97023	-	-	-	-
136	KБ7-44-4	Укладання балок перекриття масою до 3 т	100шт	0,08	<u>54307,10</u> 28205,23	<u>24783,72</u> 11293,05	4345	2256	<u>1983</u> 903	<u>274,0500</u> 97,3791	<u>21,92</u> 7,79
137	K582211-18	Прогони залізобетонні марки ПРГ60.2.5-4Т серія 1.225-2 вип. 11	шт	8	<u>12736,07</u>	-	101889	-	-	-	-
138	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,8688	<u>2458,58</u>	-	2136	-	-	-	-
139	KБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,08	<u>29170,45</u> 15190,39	<u>2223,61</u> 870,99	2334	1215	<u>178</u> 70	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>11,95</u> 0,63
140	K581321-31	Подушки опорні марки ОП2,5-4, серія 1.869.1-1	шт	8	<u>587,05</u>	-	4696	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури Перемичка ПР-11	100кг	0,2736	<u>2458,58</u>	-	673	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
142	КБ6-18-9	Улаштування перемичок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0087	<u>698730,93</u>	<u>29487,36</u>	6079	1426	<u>257</u>	<u>1593,0000</u>	<u>13,86</u>
					163951,56	12724,94			111	106,1401	0,92
143	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,017	<u>34635,36</u>	-	589	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
144	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,151	<u>35451,36</u>	-	5353	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,221	<u>6623,49</u>	<u>141,51</u>	1464	1433	<u>31</u>	<u>63,7300</u>	<u>14,08</u>
					6481,98	75,62			17	0,6256	0,14
146	C111-986	Фасонний гарячекатаний кутовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості 75х75х5, 6х50	т	0,221	<u>40825,44</u>	-	9022	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,034	<u>47793,52</u>	-	1625	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	КБ9-71-1	Виготовлення м/конструкцій перемичок	т	0,168	<u>5894,00</u>	<u>1432,29</u>	990	675	<u>241</u>	<u>37,2800</u>	<u>6,26</u>
					4019,90	317,40			53	2,5290	0,42
149	КБ9-25-1	Монтаж перемичок МПР-1 (4шт)	т	0,168	<u>2562,80</u>	<u>28,55</u>	431	371	<u>5</u>	<u>22,5600</u>	<u>3,79</u>
					2211,11	2,16			-	0,0200	-
150	C111-1837	Швелери N12	т	0,124	<u>46313,51</u>	-	5743	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	C111-1088	Штаба 6х50, сталь марки С235	т	0,034	<u>36091,58</u>	-	1227	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	C124-11	Шпилька, діаметр 10 мм довж.680 з двома гайками	т	0,01	<u>49744,01</u>	-	497	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	КБ9-71-1	Виготовлення м/конструкцій перемичок	т	0,51	<u>5894,00</u>	<u>1432,29</u>	3006	2050	<u>730</u>	<u>37,2800</u>	<u>19,01</u>
					4019,90	317,40			162	2,5290	1,29
154	КБ9-25-1	Монтаж перемичок МПР-2 (4шт)	т	0,51	<u>2562,80</u>	<u>28,55</u>	1307	1128	<u>15</u>	<u>22,5600</u>	<u>11,51</u>
					2211,11	2,16			1	0,0200	0,01
155	C111-1838	Швелери N20	т	0,398	<u>46313,51</u>	-	18433	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	C111-1088	Штаба 6х50, сталь марки С235	т	0,067	<u>36091,58</u>	-	2418	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	C124-11	Шпилька, діаметр 10 мм довж.680 з двома гайками	т	0,045	<u>49744,01</u>	-	2238	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	C124-1	Просторовий каркас ПК-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0026	<u>34635,36</u>	-	90	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,013	<u>35451,36</u> -	- -	461	-	- -	- -	- -
160	C124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,007	<u>44002,63</u> -	- -	308	-	- -	- -	- -
161	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,1344	<u>20468,98</u> 3571,77	- -	2751	480	- -	<u>33,5000</u> -	<u>4,5</u> -
162	КБ6-1-1	Фундамент ФМ-2 (1шт) Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0044	<u>396513,63</u> 13749,87	<u>2534,15</u> 1289,10	1745	60	<u>11</u> 6	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,66</u> 0,05
163	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,027	<u>490217,17</u> 57771,97	<u>11705,55</u> 5827,60	13236	1560	<u>316</u> 157	<u>582,3200</u> 48,3367	<u>15,72</u> 1,31
164	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,033	<u>34635,36</u> -	- -	1143	-	- -	- -	- -
165	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,039	<u>35451,36</u> -	- -	1383	-	- -	- -	- -
166	C124-1	Просторовий каркас ПК-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0026	<u>34635,36</u> -	- -	90	-	- -	- -	- -
167	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,013	<u>35451,36</u> -	- -	461	-	- -	- -	- -
168	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,1344	<u>20468,98</u> 3571,77	- -	2751	480	- -	<u>33,5000</u> -	<u>4,5</u> -
169	КБ6-1-20	Укладання бетону бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,061	<u>442201,92</u> 36700,76	<u>5,84</u> 1,50	26974	2239	- -	<u>369,9300</u> 0,0139	<u>22,57</u> -
170	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,036	<u>34635,36</u> -	- -	1247	-	- -	- -	- -
171	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,178	<u>35451,36</u> -	- -	6310	-	- -	- -	- -
172	КБ46-30-1	Пробивання отворів для вводу водопроводу, каналізації, теплотраси	100шт	0,07	<u>4050,08</u> 2300,86	<u>1749,22</u> 558,23	284	161	<u>123</u> 39	<u>21,5800</u> 5,3240	<u>1,51</u> 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	КБ16-10-5	Прокладання гільз-футлярів із труб діаметром 100 мм	100м	0,01	<u>55456,61</u> 13012,42	<u>3142,50</u> 889,09	555	130	<u>31</u> 9	<u>118,9000</u> 8,2446	<u>1,19</u> 0,08
174	КБ16-10-7	Прокладання гільз-футлярів із труб діаметром 160 мм	100м	0,06	<u>72878,92</u> 17965,08	<u>3959,71</u> 1151,07	4373	1078	<u>238</u> 69	<u>170,5600</u> 10,6741	<u>10,23</u> 0,64
175	КБ46-33-3	Закладення бетоном отворів	м3	1,1	<u>15499,53</u> 11267,55	<u>280,62</u> 100,39	17049	12394	<u>309</u> 110	<u>124,7100</u> 0,9310	<u>137,18</u> 1,02
176	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною та цементним розчином	100м	0,03	<u>1626,97</u> 1626,97	-	49	49	-	<u>16,6000</u>	<u>0,5</u>
177	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,3	<u>3349,38</u>	-	1005	-	-	-	-
178	С111-246-2	Піна монтажна	л	2	<u>260,52</u>	-	521	-	-	-	-
179	КБ8-3-2	Гідроізоляція отворів мембраною СПОЛізол Г	100м2	0,025	<u>13409,58</u> 2861,10	-	335	72	-	<u>28,1300</u>	<u>0,7</u>
180	С111-853	Вартість мембрани СПОЛізол Г	м2	2,5	<u>67,54</u>	-	169	-	-	-	-
	Прайс-лист				-	-			-	-	-
181	КБ7-13-13	Перекриття на відм.-0.300 Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,21	<u>205091,79</u> 54918,11	<u>77610,03</u> 27936,06	43069	11533	<u>16298</u> 5867	<u>533,6000</u> 233,0862	<u>112,06</u> 48,95
182	К584211-Г006	Панелі перекриття з/б марки ПК72.12-8АТ5Т серія 1.241-1 вип.27	шт	6	<u>10976,40</u>	-	65858	-	-	-	-
183	К584211-Г018	Панелі перекриття з/б марки ПК72.15-8АТ5Т-1 серія 1.241-1 вип.27	шт	15	<u>13723,86</u>	-	205858	-	-	-	-
184	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,07	<u>64931,45</u> 24913,10	<u>16185,00</u> 6854,54	4545	1744	<u>1133</u> 480	<u>239,2500</u> 59,8922	<u>16,75</u> 4,19
185	К584211-2022	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.15-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	2	<u>4978,90</u>	-	9958	-	-	-	-
186	К584211-2041	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.12-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	5	<u>3726,79</u>	-	18634	-	-	-	-
187	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0253	<u>34635,36</u>	-	876	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	КБ6-1-20	Монолітна ділянка МД-1 Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,008	<u>442201,92</u> 36700,76	<u>5,84</u> 1,50	3538	294	-	<u>369,9300</u> 0,0139	<u>2,96</u> -
189	С111-1838	Швелери N22	т	0,082	<u>50213,38</u> -	-	4117	-	-	-	-
190	С111-826	Штаба 10x100 L=300	т	0,005	<u>43254,36</u> -	-	216	-	-	-	-
191	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,019	<u>34635,36</u> -	-	658	-	-	-	-
192	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20- 22 мм	т	0,163	<u>35451,36</u> -	-	5779	-	-	-	-
193	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,02	<u>8546,79</u> 2103,29	<u>5552,86</u> 2310,88	171	42	<u>111</u> 46	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>0,43</u> 0,41
194	К582821-592	Перемички з/б марки ЗПБ34-4 серія 1.038.1- 1 вип.1	шт	2	<u>877,47</u> -	-	1755	-	-	-	-
195	С124-22	Каркас КР-1 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,01	<u>35451,36</u> -	-	355	-	-	-	-
196	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,002	<u>34635,36</u> -	-	69	-	-	-	-
197	С124-25	Каркас КР-2 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20- 22 мм	т	0,034	<u>35451,36</u> -	-	1205	-	-	-	-
198	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,012	<u>35451,36</u> -	-	425	-	-	-	-
199	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,004	<u>34635,36</u> -	-	139	-	-	-	-
200	С111-1838	Швелери N24	т	0,336	<u>50213,38</u> -	-	16872	-	-	-	-
201	С111-1811	Сталева штаба 10x300	т	0,014	<u>36091,58</u> -	-	505	-	-	-	-
202	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20- 22 мм	т	0,186	<u>35451,36</u> -	-	6594	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	КБ7-13-13	Перекрытия на відм.+3.000 Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,68	<u>205091,79</u> 54918,11	<u>77610,03</u> 27936,06	139462	37344	<u>52775</u> 18997	<u>533,6000</u> 233,0862	<u>362,85</u> 158,5
204	К584211-Г006	Панелі перекрытия з/б марки ПК72.12-8АТ5Т серія 1.241-1 вип.27	шт	20	<u>10976,40</u> -	- -	219528	-	- -	- -	- -
205	К584211-Г018	Панелі перекрытия з/б марки ПК72.15-8АТ5Т-1 серія 1.241-1 вип.27	шт	48	<u>13723,86</u> -	- -	658745	-	- -	- -	- -
206	КБ7-45-5	Укладання панелей перекрытия з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,07	<u>64931,45</u> 24913,10	<u>16185,00</u> 6854,54	4545	1744	<u>1133</u> 480	<u>239,2500</u> 59,8922	<u>16,75</u> 4,19
207	К584211-2022	Панелі перекрытия з/б багатопустотні марки ПК33.15-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	7	<u>4978,90</u> -	- -	34852	-	- -	- -	- -
208	КБ7-45-6	Укладання панелей перекрытия з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,15	<u>106003,76</u> 35403,17	<u>33479,01</u> 13260,85	15901	5310	<u>5022</u> 1989	<u>332,0500</u> 118,2540	<u>49,81</u> 17,74
209	К584211-4673	Панелі перекрытия марки ПК57.15-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	8	<u>7831,68</u> -	- -	62653	-	- -	- -	- -
210	К584211-4674	Панелі перекрытия марки ПК54.15-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	2	<u>7311,33</u> -	- -	14623	-	- -	- -	- -
211	К584211-4696	Панелі перекрытия марки ПК57.12-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	2	<u>5819,06</u> -	- -	11638	-	- -	- -	- -
212	К584211-4697	Панелі перекрытия марки ПК54.12-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	3	<u>5564,98</u> -	- -	16695	-	- -	- -	- -
213	КБ7-45-5	Укладання панелей перекрытия з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,03	<u>64931,45</u> 24913,10	<u>16185,00</u> 6854,54	1948	747	<u>486</u> 206	<u>239,2500</u> 59,8922	<u>7,18</u> 1,8
214	К584211-2023	Панелі перекрытия з/б багатопустотні марки ПК27.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	1	<u>3805,17</u> -	- -	3805	-	- -	- -	- -
215	К584211-2042	Панелі перекрытия з/б багатопустотні марки ПК27.12-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	2	<u>3060,41</u> -	- -	6121	-	- -	- -	- -
216	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,05	<u>8546,79</u> 2103,29	<u>5552,86</u> 2310,88	427	105	<u>278</u> 116	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>1,07</u> 1,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	K582821-592	Перемички з/б марки ЗПБ34-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	5	<u>877,47</u>	-	4387	-	-	-	-
		Монолітна ділянка МД-1			-	-			-	-	-
218	KБ6-1-20	Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,008	<u>461449,32</u>	<u>5,84</u>	3692	294	-	<u>369,9300</u>	<u>2,96</u>
					<u>36700,76</u>	<u>1,50</u>			-	<u>0,0139</u>	-
219	C111-1838	Швелери N22	т	0,082	<u>50213,38</u>	-	4117	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
220	C111-1811	Сталева штаба 10х300	т	0,005	<u>36091,58</u>	-	180	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
221	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,019	<u>34635,36</u>	-	658	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
222	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,163	<u>35451,36</u>	-	5779	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
223	KБ6-1-20	Монолітна ділянка МД-2 Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0014	<u>461449,32</u>	<u>5,84</u>	646	51	-	<u>369,9300</u>	<u>0,52</u>
					<u>36700,76</u>	<u>1,50</u>			-	<u>0,0139</u>	-
224	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,001	<u>34635,36</u>	-	35	-	-	-	-
		Каркас КР-1			-	-			-	-	-
225	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0116	<u>35451,36</u>	-	411	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
226	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0024	<u>34635,36</u>	-	83	-	-	-	-
		Монолітна ділянка МД-3			-	-			-	-	-
227	KБ6-1-20	Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0008	<u>461449,32</u>	<u>5,84</u>	369	29	-	<u>369,9300</u>	<u>0,3</u>
					<u>36700,76</u>	<u>1,50</u>			-	<u>0,0139</u>	-
228	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,001	<u>34635,36</u>	-	35	-	-	-	-
		Каркас КР-2			-	-			-	-	-
229	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,01	<u>35451,36</u>	-	355	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
230	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,002	<u>34635,36</u>	-	69	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	КБ6-1-20	Монолітна ділянка МД-4 Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0034	<u>461449,32</u> 36700,76	<u>5,84</u> 1,50	1569	125	-	<u>369,9300</u> 0,0139	<u>1,26</u> -
232	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм Каркас КР-3	т	0,0022	<u>34635,36</u> -	-	76	-	-	-	-
233	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20- 22 мм	т	0,033	<u>35451,36</u> -	-	1170	-	-	-	-
234	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,012	<u>35451,36</u> -	-	425	-	-	-	-
235	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,005	<u>34635,36</u> -	-	173	-	-	-	-
236	КБ6-1-20	Монолітна ділянка МД-7 Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0003	<u>461449,32</u> 36700,76	<u>5,84</u> 1,50	138	11	-	<u>369,9300</u> 0,0139	<u>0,11</u> -
237	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм Каркас КР-3	т	0,0018	<u>34635,36</u> -	-	62	-	-	-	-
238	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20- 22 мм	т	0,033	<u>35451,36</u> -	-	1170	-	-	-	-
239	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,012	<u>35451,36</u> -	-	425	-	-	-	-
240	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,005	<u>34635,36</u> -	-	173	-	-	-	-
241	КБ7-13-13	Перекриття на відм.+6.300 Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,68	<u>205091,79</u> 54918,11	<u>77610,03</u> 27936,06	139462	37344	<u>52775</u> 18997	<u>533,6000</u> 233,0862	<u>362,85</u> 158,5
242	К584211- Г006	Панелі перекриття з/б марки ПК72.12- 8АТ5Т серія 1.241-1 вип.27	шт	20	<u>10976,40</u> -	-	219528	-	-	-	-
243	К584211- Г018	Панелі перекриття з/б марки ПК72.15- 8АТ5Т-1 серія 1.241-1 вип.27	шт	48	<u>13723,86</u> -	-	658745	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,1	<u>64931,45</u> 24913,10	<u>16185,00</u> 6854,54	6493	2491	<u>1619</u> 685	<u>239,2500</u> 59,8922	<u>23,93</u> 5,99
245	К584211-2022	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.15-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	6	<u>4978,90</u> -	- -	29873	-	- -	- -	- -
246	К584211-2041	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.12-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	4	<u>3726,79</u> -	- -	14907	-	- -	- -	- -
247	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,15	<u>106003,76</u> 35403,17	<u>33479,01</u> 13260,85	15901	5310	<u>5022</u> 1989	<u>332,0500</u> 118,2540	<u>49,81</u> 17,74
248	К584211-4673	Панелі перекриття марки ПК57.15-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	8	<u>7831,68</u> -	- -	62653	-	- -	- -	- -
249	К584211-4674	Панелі перекриття марки ПК54.15-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	2	<u>7311,33</u> -	- -	14623	-	- -	- -	- -
250	К584211-4696	Панелі перекриття марки ПК57.12-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	2	<u>5819,06</u> -	- -	11638	-	- -	- -	- -
251	К584211-4697	Панелі перекриття марки ПК54.12-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	3	<u>5564,98</u> -	- -	16695	-	- -	- -	- -
252	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,03	<u>64931,45</u> 24913,10	<u>16185,00</u> 6854,54	1948	747	<u>486</u> 206	<u>239,2500</u> 59,8922	<u>7,18</u> 1,8
253	К584211-2023	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК27.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	1	<u>3805,17</u> -	- -	3805	-	- -	- -	- -
254	К584211-2042	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК27.12-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	2	<u>3060,41</u> -	- -	6121	-	- -	- -	- -
255	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,03	<u>8546,79</u> 2103,29	<u>5552,86</u> 2310,88	256	63	<u>167</u> 69	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>0,64</u> 0,61
256	К582821-592	Перемички з/б марки ЗПБ34-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	<u>877,47</u> -	- -	2632	-	- -	- -	- -
257	КБ6-1-20	Монолітна ділянка МД-1 Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,008	<u>461449,32</u> 36700,76	<u>5,84</u> 1,50	3692	294	- -	<u>369,9300</u> 0,0139	<u>2,96</u> -
258	С111-1838	Швелери N22	т	0,082	<u>50213,38</u> -	- -	4117	-	- -	- -	- -
259	С111-1811	Сталева штаба 10х300	т	0,005	<u>36091,58</u> -	- -	180	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,019	<u>34635,36</u>	-	658	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
261	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,163	<u>35451,36</u>	-	5779	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
262	КБ6-1-20	Монолітна ділянка МД-2 Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0014	<u>461449,32</u>	<u>5,84</u>	646	51	-	<u>369,9300</u>	<u>0,52</u>
					<u>36700,76</u>	<u>1,50</u>			-	<u>0,0139</u>	-
263	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,001	<u>34635,36</u>	-	35	-	-	-	-
		Каркас КР-1			-	-			-	-	-
264	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0116	<u>35451,36</u>	-	411	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
265	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0024	<u>34635,36</u>	-	83	-	-	-	-
		Монолітна ділянка МД-3			-	-			-	-	-
266	КБ6-1-20	Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0008	<u>461449,32</u>	<u>5,84</u>	369	29	-	<u>369,9300</u>	<u>0,3</u>
					<u>36700,76</u>	<u>1,50</u>			-	<u>0,0139</u>	-
267	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,001	<u>34635,36</u>	-	35	-	-	-	-
		Каркас КР-2			-	-			-	-	-
268	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,01	<u>35451,36</u>	-	355	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
269	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,002	<u>34635,36</u>	-	69	-	-	-	-
		Монолітна ділянка МД-4			-	-			-	-	-
270	КБ6-1-20	Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0034	<u>461449,32</u>	<u>5,84</u>	1569	125	-	<u>369,9300</u>	<u>1,26</u>
					<u>36700,76</u>	<u>1,50</u>			-	<u>0,0139</u>	-
271	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0022	<u>34635,36</u>	-	76	-	-	-	-
		Каркас КР-3			-	-			-	-	-
272	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,033	<u>35451,36</u>	-	1170	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
273	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,012	<u>35451,36</u>	-	425	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм Монолітна ділянка МД-5	т	0,005	<u>34635,36</u> -	-	173	-	-	-	-
275	КБ6-1-20	Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0063	<u>461449,32</u> <u>36700,76</u>	<u>5,84</u> <u>1,50</u>	2907	231	-	<u>369,9300</u> <u>0,0139</u>	<u>2,33</u> -
276	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0069	<u>34635,36</u> -	-	239	-	-	-	-
277	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,014	<u>35823,66</u> -	-	502	-	-	-	-
278	C124-22	Каркас КР-1 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0232	<u>35451,36</u> -	-	822	-	-	-	-
279	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0047	<u>34635,36</u> -	-	163	-	-	-	-
280	C124-1	Каркас КР-4 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,001	<u>34635,36</u> -	-	35	-	-	-	-
281	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,005	<u>35823,66</u> -	-	179	-	-	-	-
282	КБ6-1-20	Монолітна ділянка МД-6 Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0131	<u>461449,32</u> <u>36700,76</u>	<u>5,84</u> <u>1,50</u>	6045	481	-	<u>369,9300</u> <u>0,0139</u>	<u>4,85</u> -
283	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,006	<u>34635,36</u> -	-	208	-	-	-	-
284	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,576	<u>35451,36</u> -	-	20420	-	-	-	-
285	КБ6-1-20	Монолітна ділянка МД-7 Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0003	<u>461449,32</u> <u>36700,76</u>	<u>5,84</u> <u>1,50</u>	138	11	-	<u>369,9300</u> <u>0,0139</u>	<u>0,11</u> -
286	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0018	<u>34635,36</u> -	-	62	-	-	-	-
287	C124-25	Каркас КР-3 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,033	<u>35451,36</u> -	-	1170	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,012	<u>35451,36</u>	-	425	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
289	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,005	<u>34635,36</u>	-	173	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					8635246	934246	<u>289233</u>		<u>9278,24</u>
									126716		1059,88
		Разом будівельні роботи, грн.					8635246				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7411767				
		всього заробітна плата, грн.					1060962				
		Загальновиробничі витрати, грн.					580425				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1240,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					207260				
		Всього будівельні роботи, грн.					9215671				

		Всього по розділу 2					9215671				
		Розділ 3. 1									
290	КБ10-20-4	Прорізи Віконні Влаштування вітражів	100м2	0,1508	<u>11095,22</u>	-	1673	1670	-	<u>99,6705</u>	<u>15,03</u>
					11076,38	-			-	-	-
291	C123-4	Вартість вітражів	м2	15,08	<u>5502,74</u>	-	82981	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
292	C111-1614-1-K	Монтажна пінка	л	3,24	<u>261,16</u>	-	846	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
293	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0648	<u>34274,21</u>	-	2221	1077	-	<u>149,5000</u>	<u>9,69</u>
					16613,94	-			-	-	-
294	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0207	<u>26440,39</u>	-	547	261	-	<u>113,3500</u>	<u>2,35</u>
					12596,59	-			-	-	-
295	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,3835	<u>20237,99</u>	-	48237	22957	-	<u>86,6700</u>	<u>206,58</u>
					9631,64	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	C111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	246,9	<u>5941,09</u>	-	1466855	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	1603360	25965	-	-	<u>233,65</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1603360				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1577395				
		всього заробітна плата, грн.					25965				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13582				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4684				
		Всього будівельні роботи, грн.					1616942				

		Всього по розділу 3					1616942				
		Розділ 4. 1									
297	КБ10-96-2	Двері									
		Установлення металевих дверних коробок	100м2	0,0945	<u>29848,58</u>	<u>1666,62</u>	2821	2472	<u>157</u>	<u>235,4200</u>	<u>22,25</u>
		із навішуванням дверних полотен			<u>26162,22</u>	<u>486,46</u>			<u>46</u>	<u>3,5100</u>	<u>0,33</u>
298	K536112-1163	Металеві дверні блоки	шт	5	<u>17049,49</u>	-	85247	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
299	C111-887	Доводчик для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних	комплект	5	<u>1262,85</u>	-	6314	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
300	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,9363	<u>29830,93</u>	<u>8257,02</u>	27931	13459	<u>7731</u>	<u>139,6700</u>	<u>130,77</u>
					<u>14374,84</u>	<u>3212,43</u>			<u>3008</u>	<u>23,5338</u>	<u>22,03</u>
301	КБ10-26-2	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	100м2	0,0349	<u>24212,74</u>	<u>6035,46</u>	845	459	<u>211</u>	<u>124,8200</u>	<u>4,36</u>
					<u>13147,29</u>	<u>2348,12</u>			<u>82</u>	<u>17,2020</u>	<u>0,6</u>
302	K536111-301	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-9 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченням опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)	шт	14	<u>7953,73</u>	-	111352	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
303	K536111-401	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-10 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченням опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)	шт	23	<u>9223,14</u>	-	212132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	K536111-501	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-12 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емаллями за 2 рази)	шт	7	<u>8610,12</u> -	- -	60271	-	- -	- -	- -
305	K536111-702	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-13 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емаллями за 2 рази)	шт	2	<u>9224,87</u> -	- -	18450	-	- -	- -	- -
306	K536111-1301	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ24-15 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емаллями за 2 рази)	шт	1	<u>9329,29</u> -	- -	9329	-	- -	- -	- -
307	C111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних	комплект	44	<u>1262,85</u> -	- -	55565	-	- -	- -	- -
308	C111-888	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, двопольних	комплект	3	<u>1438,35</u> -	- -	4315	-	- -	- -	- -
309	KB10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,0125	<u>25320,40</u> 18029,84	- -	317	225	- -	<u>190,5500</u> -	<u>2,38</u> -
310	K536196-900	Люки Л1 1200х600	шт	1	<u>7776,98</u> -	- -	7777	-	- -	- -	- -
311	C111-953-1	Набори для люків	шт	1	<u>3597,06</u> -	- -	3597	-	- -	- -	- -
312	KB15-175-2 к=0,3	Фарбування емаллю по дереву заповнень дверних прорізів з підготовленням поверхні (фарбування наличників) Підлоги Тип 1	100м2	0,0038	<u>15553,15</u> 12685,27	<u>1,37</u> 1,23	59	48	- -	<u>124,7200</u> 0,0111	<u>0,47</u> -
313	KB11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	2,25	<u>10284,02</u> 758,07	<u>435,58</u> 122,03	23139	1706	<u>980</u> 275	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>18,18</u> 2,49
314	KB11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	18	<u>4474,56</u> 532,95	<u>5,84</u> 1,50	80542	9593	<u>105</u> 27	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>100,44</u> 0,25
315	KB11-9-1	Улаштування теплоізоляції пінополістеролбетоном	100м2	2,25	<u>20454,97</u> 3252,10	<u>27,47</u> 24,67	46024	7317	<u>62</u> 56	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>73,76</u> 0,5
316	KB11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	2,25	<u>13047,42</u> 5372,44	- -	29357	12088	- -	<u>56,2500</u> -	<u>126,56</u> -
317	KB11-11-2 К=2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок, т.30 мм	100м2	2,25	<u>4191,65</u> 359,12	- -	9431	808	- -	<u>3,7600</u> -	<u>8,46</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції СПОЛізолем	100м2	2,25	<u>38330,82</u> 5510,11	<u>20,60</u> 18,50	86244	12398	<u>46</u> 42	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>114,98</u> 0,37
319	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	2,25	<u>13175,16</u> 5372,44	<u>127,74</u> 114,72	29644	12088	<u>287</u> 258	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>126,56</u> 2,32
320	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Тип 2	100м2	2,25	<u>83821,63</u> 16202,63	<u>49,45</u> 44,41	188599	36456	<u>111</u> 100	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>350,1</u> 0,9
321	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,23	<u>10284,02</u> 758,07	<u>435,58</u> 122,03	2365	174	<u>100</u> 28	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>1,86</u> 0,25
322	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	1,84	<u>4474,56</u> 532,95	<u>5,84</u> 1,50	8233	981	<u>11</u> 3	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>10,27</u> 0,03
323	КБ11-11-1	Улаштування похилоутворюючого прошарку з цементно-піщаного розчину товщиною 20 мм	100м2	0,23	<u>13047,42</u> 5372,44	<u>-</u> -	3001	1236	<u>-</u> -	<u>56,2500</u> -	<u>12,94</u> -
324	КБ11-11-2 К=6	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок, т.50 мм	100м2	0,23	<u>12574,93</u> 1077,35	<u>-</u> -	2892	248	<u>-</u> -	<u>11,2800</u> -	<u>2,59</u> -
325	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції СПОЛізолем	100м2	0,23	<u>38330,82</u> 5510,11	<u>20,60</u> 18,50	8816	1267	<u>5</u> 4	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>11,75</u> 0,04
326	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,23	<u>13047,42</u> 5372,44	<u>-</u> -	3001	1236	<u>-</u> -	<u>56,2500</u> -	<u>12,94</u> -
327	КБ11-11-2	Вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок, т. 15 мм	100м2	-0,23	<u>12574,93</u> 1077,35	<u>-</u> -	-2892	-248	<u>-</u> -	<u>11,2800</u> -	<u>-2,59</u> -
328	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Тип 3	100м2	0,23	<u>83821,63</u> 16202,63	<u>49,45</u> 44,41	19279	3727	<u>11</u> 10	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>35,79</u> 0,09
329	КБ11-9-1	Улаштування теплоізоляції пінополістеролбетоном	100м2	0,44	<u>17019,89</u> 3252,10	<u>27,47</u> 24,67	7489	1431	<u>12</u> 11	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>14,42</u> 0,1
330	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,44	<u>13047,42</u> 5372,44	<u>-</u> -	5741	2364	<u>-</u> -	<u>56,2500</u> -	<u>24,75</u> -
331	КБ11-11-2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок, т.25 мм	100м2	0,44	<u>2095,82</u> 179,56	<u>-</u> -	922	79	<u>-</u> -	<u>1,8800</u> -	<u>0,83</u> -
332	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Тип 4	100м2	0,44	<u>83821,63</u> 16202,63	<u>49,45</u> 44,41	36882	7129	<u>22</u> 20	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>68,46</u> 0,18
333	КБ11-9-1	Улаштування теплоізоляції пінополістеролбетоном	100м2	5,6	<u>17019,89</u> 3252,10	<u>27,47</u> 24,67	95311	18212	<u>154</u> 138	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>183,57</u> 1,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	5,6	<u>13047,42</u> 5372,44	-	73066	30086	-	<u>56,2500</u>	<u>315</u>
335	КБ11-11-2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок, т.25 мм	100м2	5,6	<u>2095,82</u> 179,56	-	11737	1006	-	<u>1,8800</u>	<u>10,53</u>
336	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	5,6	<u>17299,60</u> 6083,99	-	96878	34070	-	<u>63,7000</u>	<u>356,72</u>
337	КБ11-11-14 κ=5	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 10мм	100м2	5,6	<u>11664,24</u> 2535,79	<u>27,47</u> 24,67	65320	14200	<u>154</u> 138	<u>26,5500</u> 0,2220	<u>148,68</u> 1,24
338	КБ11-39-1	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї Тип 4а	100м2	5,6	<u>55116,39</u> 5674,40	<u>8,24</u> 7,40	308652	31777	<u>46</u> 41	<u>55,7900</u> 0,0666	<u>312,42</u> 0,37
339	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	2,07	<u>10284,02</u> 758,07	<u>435,58</u> 122,03	21288	1569	<u>902</u> 253	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>16,73</u> 2,29
340	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	16,56	<u>4474,56</u> 532,95	<u>5,84</u> 1,50	74099	8826	<u>97</u> 25	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>92,4</u> 0,23
341	КБ11-9-1	Улаштування теплоізоляції пінопістеролбетоном	100м2	2,07	<u>20454,97</u> 3252,10	<u>27,47</u> 24,67	42342	6732	<u>57</u> 51	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>67,85</u> 0,46
342	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	2,07	<u>13322,51</u> 5372,44	<u>127,74</u> 114,72	27578	11121	<u>264</u> 237	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>116,44</u> 2,14
343	КБ11-11-2 κ=2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок, т.30 мм	100м2	2,07	<u>4257,58</u> 359,12	<u>65,93</u> 59,21	8813	743	<u>136</u> 123	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>7,78</u> 1,1
344	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції СПОЛізіолом	100м2	2,07	<u>38330,82</u> 5510,11	<u>20,60</u> 18,50	79345	11406	<u>43</u> 38	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>105,78</u> 0,34
345	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	2,07	<u>13047,42</u> 5372,44	-	27008	11121	-	<u>56,2500</u>	<u>116,44</u>
346	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,07	<u>17299,60</u> 6083,99	-	35810	12594	-	<u>63,7000</u>	<u>131,86</u>
347	КБ11-11-14 κ=5	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 10мм	100м2	2,07	<u>11664,24</u> 2535,79	<u>27,47</u> 24,67	24145	5249	<u>57</u> 51	<u>26,5500</u> 0,2220	<u>54,96</u> 0,46
348	КБ11-39-1	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї Тип 5	100м2	2,07	<u>55116,39</u> 5674,40	<u>8,24</u> 7,40	114091	11746	<u>17</u> 15	<u>55,7900</u> 0,0666	<u>115,49</u> 0,14
349	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,08	<u>10284,02</u> 758,07	<u>435,58</u> 122,03	823	61	<u>35</u> 10	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>0,65</u> 0,09
350	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	0,64	<u>4474,56</u> 532,95	<u>5,84</u> 1,50	2864	341	<u>4</u> 1	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>3,57</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	КБ11-9-1	Улаштування теплоізоляції пінопістеролбетоном	100м2	0,08	<u>20454,97</u> 3252,10	<u>27,47</u> 24,67	1636	260	<u>2</u> 2	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>2,62</u> 0,02
352	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,08	<u>13047,42</u> 5372,44	- -	1044	430	- -	<u>56,2500</u> -	<u>4,5</u> -
353	КБ11-11-2 К=3	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок, т.35 мм	100м2	0,08	<u>6287,47</u> 538,68	- -	503	43	- -	<u>5,6400</u> -	<u>0,45</u> -
354	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Тип 6	100м2	0,08	<u>83821,63</u> 16202,63	<u>49,45</u> 44,41	6706	1296	<u>4</u> 4	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>12,45</u> 0,03
355	КБ11-9-1	Улаштування теплоізоляції пінопістеролбетоном	100м2	0,65	<u>13584,81</u> 3252,10	<u>27,47</u> 24,67	8830	2114	<u>18</u> 16	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>21,31</u> 0,14
356	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,65	<u>13047,42</u> 5372,44	- -	8481	3492	- -	<u>56,2500</u> -	<u>36,56</u> -
357	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції СПОЛізолон	100м2	0,65	<u>38330,82</u> 5510,11	<u>20,60</u> 18,50	24915	3582	<u>13</u> 12	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>33,22</u> 0,11
358	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,65	<u>13047,42</u> 5372,44	- -	8481	3492	- -	<u>56,2500</u> -	<u>36,56</u> -
359	КБ11-11-2	Вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок, т. 15 мм	100м2	-0,65	<u>12574,93</u> 1077,35	- -	-8174	-700	- -	<u>11,2800</u> -	<u>-7,33</u> -
360	КБ11-28-3	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині Тип 7	100м2	0,65	<u>75247,95</u> 15912,29	<u>179,23</u> 138,52	48911	10343	<u>116</u> 90	<u>160,3900</u> 1,2489	<u>104,25</u> 0,81
361	КБ11-11-1	Улаштування похилоутворюючого прошарку з цементно-піщаного розчину товщиною 20 мм	100м2	0,2	<u>13047,42</u> 5372,44	- -	2609	1074	- -	<u>56,2500</u> -	<u>11,25</u> -
362	КБ11-11-2 К=6	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок, т.50 мм	100м2	0,2	<u>12574,93</u> 1077,35	- -	2515	215	- -	<u>11,2800</u> -	<u>2,26</u> -
363	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції СПОЛізолон	100м2	0,2	<u>38330,82</u> 5510,11	<u>20,60</u> 18,50	7666	1102	<u>4</u> 4	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>10,22</u> 0,03
364	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,2	<u>13047,42</u> 5372,44	- -	2609	1074	- -	<u>56,2500</u> -	<u>11,25</u> -
365	КБ11-11-2	Вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок, т. 15 мм	100м2	-0,2	<u>12574,93</u> 1077,35	- -	-2515	-215	- -	<u>11,2800</u> -	<u>-2,26</u> -
366	КБ11-28-3	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	0,2	<u>75247,95</u> 15912,29	<u>179,23</u> 138,52	15050	3182	<u>36</u> 28	<u>160,3900</u> 1,2489	<u>32,08</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	КБ11-9-1	Тип 8 Улаштування теплоізоляції пінополістеролбетоном	100м2	4,96	<u>17019,89</u> 3252,10	<u>27,47</u> 24,67	84419	16130	<u>136</u> 122	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>162,59</u> 1,1
368	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	4,96	<u>17299,60</u> 6083,99	-	85806	30177	-	<u>63,7000</u> -	<u>315,95</u> -
369	КБ11-11-14 к=5	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 10мм	100м2	4,96	<u>11636,77</u> 2535,79	-	57718	12578	-	<u>26,5500</u> -	<u>131,69</u> -
370	КБ11-9-2	Укладання фанери	100м2	4,96	<u>65603,23</u> 838,38	<u>24,72</u> 22,20	325392	4158	<u>123</u> 110	<u>9,1000</u> 0,1998	<u>45,14</u> 0,99
371	КБ11-36-1	Улаштування покриттів з дошок паркетних	100м2	4,96	<u>133590,49</u> 6375,62	<u>48,07</u> 43,18	662609	31623	<u>238</u> 214	<u>60,5300</u> 0,3885	<u>300,23</u> 1,93
372	КБ15-170-2	Покриття підлоги лаком за 2 рази	100м2	4,96	<u>8225,60</u> 2246,42	<u>1,37</u> 1,23	40799	11142	<u>7</u> 6	<u>18,0900</u> 0,0111	<u>89,73</u> 0,06
373	КБ11-1-2	Тип 8а Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	3,41	<u>10284,02</u> 758,07	<u>435,58</u> 122,03	35069	2585	<u>1485</u> 416	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>27,55</u> 3,77
374	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	27,28	<u>4474,56</u> 532,95	<u>5,84</u> 1,50	122066	14539	<u>159</u> 41	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>152,22</u> 0,38
375	КБ11-9-1	Улаштування теплоізоляції пінополістеролбетоном	100м2	3,41	<u>17019,89</u> 3252,10	<u>27,47</u> 24,67	58038	11090	<u>94</u> 84	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>111,78</u> 0,76
376	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	3,41	<u>13047,42</u> 5372,44	-	44492	18320	-	<u>56,2500</u> -	<u>191,81</u> -
377	КБ11-11-2 К=2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок, т.30 мм	100м2	3,41	<u>4191,65</u> 359,12	-	14294	1225	-	<u>3,7600</u> -	<u>12,82</u> -
378	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції СПОЛізіолом	100м2	3,41	<u>38330,82</u> 5510,11	<u>20,60</u> 18,50	130708	18789	<u>70</u> 63	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>174,25</u> 0,57
379	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	3,41	<u>13047,42</u> 5372,44	-	44492	18320	-	<u>56,2500</u> -	<u>191,81</u> -
380	КБ11-9-2	Укладання фанери	100м2	3,41	<u>65578,51</u> 838,38	-	223623	2859	-	<u>9,1000</u> -	<u>31,03</u> -
381	КБ11-36-1	Улаштування покриттів з дошок паркетних	100м2	3,41	<u>133542,42</u> 6375,62	-	455380	21741	-	<u>60,5300</u> -	<u>206,41</u> -
382	КБ15-170-2	Покриття підлоги лаком за 2 рази	100м2	3,41	<u>8225,60</u> 2246,42	<u>1,37</u> 1,23	28049	7660	<u>5</u> 4	<u>18,0900</u> 0,0111	<u>61,69</u> 0,04
383	КБ9-29-1	Тип 9 Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,2646	<u>11755,44</u> 4870,46	<u>5831,57</u> 2143,70	3110	1289	<u>1543</u> 567	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>12,24</u> 4,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384	C121-387-1	Сходишки рифлені	шт	42	<u>742,74</u> -	- -	31195	-	- -	- -	- -
385	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Тип 10	100м2	0,09	<u>83821,63</u> 16202,63	<u>49,45</u> 44,41	7544	1458	<u>4</u> 4	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>14</u> 0,04
386	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції з ПЕ плівки	100м2	8,7	<u>4876,17</u> 1115,76	<u>133,71</u> 48,43	42423	9707	<u>1163</u> 421	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>95,44</u> 3,49
387	КБ11-9-1	Улаштування теплоізоляції суцільної з плит мінераловатних	100м2	8,7	<u>3279,57</u> 3252,10	<u>27,47</u> 24,67	28532	28293	<u>239</u> 215	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>285,19</u> 1,93
388	C114-1-У	Вата мінеральна, 165кг/м3	м3	266,22	<u>4652,97</u> -	- -	1238714	-	- -	- -	- -
389	КБ11-11-1	Улаштування стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	8,7	<u>13322,51</u> 5372,44	<u>127,74</u> 114,72	115906	46740	<u>1111</u> 998	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>489,38</u> 8,98
390	КБ11-11-2 К=4	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок, т.40 мм	100м2	8,7	<u>8515,16</u> 718,24	<u>131,86</u> 118,43	74082	6249	<u>1147</u> 1030	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>65,42</u> 9,27
391	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою діам3мм ВР1	100м2	8,7	<u>1821,07</u> 1699,80	- -	15843	14788	- -	<u>18,6300</u> -	<u>162,08</u> -
392	C111-1782-3-К	Сітка армувальна, діам.4 мм ВР1	м2	957	<u>78,84</u> -	- -	75450	-	- -	- -	- -
393	КБ11-42-1	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	100м	8,2	<u>4030,48</u> 1056,34	<u>2,75</u> 2,47	33050	8662	<u>23</u> 20	<u>11,0600</u> 0,0222	<u>90,69</u> 0,18
394	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	2,45	<u>10386,12</u> 3182,61	<u>15,11</u> 13,57	25446	7797	<u>37</u> 33	<u>29,8500</u> 0,1221	<u>73,13</u> 0,3
395	КБ6-1-1	Внутрішні сходи Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0095	<u>396513,63</u> 13749,87	<u>2534,15</u> 1289,10	3767	131	<u>24</u> 12	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,43</u> 0,1
396	КБ6-22-1	Улаштування сходів бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,035	<u>617607,13</u> 96882,20	<u>16760,01</u> 8088,16	21616	3391	<u>587</u> 283	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>33,77</u> 2,36
397	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,055	<u>35823,66</u> -	- -	1970	-	- -	- -	- -
398	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0951	<u>35451,36</u> -	- -	3371	-	- -	- -	- -
399	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,116	<u>35451,36</u> -	- -	4112	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,036	<u>47793,52</u>	-	1721	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
401	C111-1838	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	т	0,106	<u>46313,51</u>	-	4909	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
402	КБ9-30-1	Огородження ОГ-1,ОГ-2 Монтаж м/конструкцій огороження	т	0,078	<u>12404,49</u>	<u>5429,23</u>	968	461	<u>423</u>	<u>57,4400</u>	<u>4,48</u>
					5911,72	1566,43			122	11,6206	0,91
403	C121-650	Вартість м/конструкцій огороження	т	0,078	<u>79763,63</u>	-	6222	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
404	КБ15-76-1	Опорядження приміщень Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	16,34	<u>38094,66</u>	<u>4,12</u>	622467	232589	<u>67</u>	<u>139,9500</u>	<u>2286,78</u>
					14234,31	3,70			60	0,0333	0,54
405	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	15,692	<u>1713,56</u>	<u>6,87</u>	26889	26781	<u>108</u>	<u>16,7800</u>	<u>263,31</u>
					1706,69	6,17			97	0,0555	0,87
406	C111-741-2-К	Плити стельові "Армстронг"	м2	1650,9	<u>233,54</u>	-	385551	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
407	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	3,52	<u>13652,07</u>	<u>5,49</u>	48055	35952	<u>19</u>	<u>100,4200</u>	<u>353,48</u>
					10213,72	4,93			17	0,0444	0,16
408	КБ15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	3,52	<u>8047,97</u>	<u>2,75</u>	28329	21533	<u>10</u>	<u>56,7300</u>	<u>199,69</u>
					6117,20	2,47			9	0,0222	0,08
409	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,8	<u>44134,27</u>	<u>67,30</u>	35307	14387	<u>54</u>	<u>164,3200</u>	<u>131,46</u>
					17983,18	60,45			48	0,5439	0,44
410	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. (вологостійкий)	100 м2	0,8	<u>36354,41</u>	<u>28,84</u>	29084	12659	<u>23</u>	<u>136,3700</u>	<u>109,1</u>
					15824,37	25,91			21	0,2331	0,19
411	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою по штукатурці	100м2	3,12	<u>20609,05</u>	<u>2,75</u>	64300	25657	<u>9</u>	<u>80,8500</u>	<u>252,25</u>
					8223,25	2,47			8	0,0222	0,07
412	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,4	<u>21011,43</u>	-	8405	3289	-	<u>80,8500</u>	<u>32,34</u>
					8223,25	-			-	-	-
413	КР2-6-7	Улаштування проникаючої гідроізоляції	100 м2	1,89	<u>18960,41</u>	-	35835	9789	-	<u>48,5800</u>	<u>91,82</u>
					5179,60	-			-	-	-
414	КБ15-45-2	Просте штукатурення вапняним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	34,75	<u>12669,01</u>	<u>184,21</u>	440248	247434	<u>6401</u>	<u>68,3800</u>	<u>2376,21</u>
					7120,41	164,08			5702	1,7449	60,64
415	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	58,842	<u>11251,71</u>	<u>5,49</u>	662073	459754	<u>323</u>	<u>76,8200</u>	<u>4520,24</u>
					7813,36	4,93			290	0,0444	2,61
416	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	58,842	<u>6797,47</u>	<u>26,80</u>	399977	284951	<u>1577</u>	<u>44,9100</u>	<u>2642,59</u>
					4842,65	11,07			651	0,1020	6
417	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою по штукатурці	100м2	4,41	<u>18854,24</u>	<u>2,75</u>	83147	28864	<u>12</u>	<u>64,3500</u>	<u>283,78</u>
					6545,04	2,47			11	0,0222	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
418	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	26,805	<u>18098,43</u> 6545,04	<u>2,75</u> 2,47	485128	175440	<u>74</u> 66	<u>64,3500</u> 0,0222	<u>1724,9</u> 0,6
419	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	3,535	<u>91056,16</u> 24425,77	<u>46,70</u> 41,94	321884	86345	<u>165</u> 148	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>829,2</u> 1,33
420	КБ15-180-4	Декоративне клейове оздоблення поверхонь під шовк картами [килимами] 2-ї категорії складності	100м2	4,4	<u>44802,24</u> 44273,00	<u>9,61</u> 8,64	197130	194801	<u>42</u> 38	<u>392,7000</u> 0,0777	<u>1727,88</u> 0,34
421	С111-334-1-Н	Фарба акрилова для художнього малювання з кольоровими фарбниками	кг	154	<u>969,75</u> -	-	149342	-	-	-	-
422	КБ15-175-8	Покриття олійними і спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні стін за два рази	100м2	4,4	<u>6929,20</u> 2991,50	<u>1,37</u> 1,23	30488	13163	<u>6</u> 5	<u>24,0900</u> 0,0111	<u>106</u> 0,05
Разом прямі витрати по розділу 4							10640012	2595675	<u>29518</u> 17183		<u>25204,52</u> 157,4
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							10640012				
-----							8014819				
							2612858				
							1426350				
							3043,42				
							508551				
							12066362				
Всього по розділу 4							12066362				
Розділ 5. 1											
423	КБ10-16-1	Дах Виготовлення та установлення дерев'яних конструкцій даху	м3	61,35	<u>16484,53</u> 3113,16	<u>121,08</u> 35,34	1011326	190992	<u>7428</u> 2168	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>2055,23</u> 15,64
424	КБ6-11-1	Установлення анкерних болтів	т	0,178	<u>34191,95</u> 33899,94	<u>292,01</u> 85,23	6086	6034	<u>52</u> 15	<u>333,3000</u> 0,6150	<u>59,33</u> 0,11
425	С111-1904	Анкери	шт	235	<u>27,15</u> -	-	6380	-	-	-	-
426	КБ12-20-3	Улаштування гідробар'єру	100м2	12,6	<u>4819,19</u> 1115,76	<u>76,73</u> 31,80	60722	14059	<u>967</u> 401	<u>10,9700</u> 0,2817	<u>138,22</u> 3,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
427	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	12,6	<u>6768,12</u> 4971,07	<u>7,42</u> 0,56	85278	62635	<u>93</u> 7	<u>50,7200</u> 0,0052	<u>639,07</u> 0,07
428	С171-929-1	Профільований лист	м2	1323	<u>448,80</u> -	- -	593762	-	- -	- -	- -
429	КБ10-14-6	Підшивання металевими софітами	100м2	1,01	<u>53515,32</u> 3589,38	- -	54050	3625	- -	<u>39,3400</u> -	<u>39,73</u> -
430	КБ12-17-1	Обгородження покрівель	100 м	1,41	<u>2309,42</u> 1666,73	<u>443,96</u> 119,83	3256	2350	<u>626</u> 169	<u>16,8000</u> 0,8716	<u>23,69</u> 1,23
431	С121-394	Огорожа даху	пм	141	<u>549,79</u> -	- -	77520	-	- -	- -	- -
432	КБ12-14-2	Улаштування водостічних жолобів	100м	1,45	<u>4739,29</u> 4194,80	<u>263,36</u> 91,18	6872	6082	<u>382</u> 132	<u>43,9200</u> 0,7123	<u>63,68</u> 1,03
433	С113-1378-1	Водостічний жолоб діам.150мм (комплектний з кріпленнями)	м	145	<u>222,02</u> -	- -	32193	-	- -	- -	- -
434	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,7	<u>5841,45</u> 5831,07	- -	4089	4082	- -	<u>55,3600</u> -	<u>38,75</u> -
435	С113-72-14	Труба водостічна діам.150мм (комплектна)	м	70	<u>356,59</u> -	- -	24961	-	- -	- -	- -
436	С113-1510	Коліно труби	шт	18	<u>142,74</u> -	- -	2569	-	- -	- -	- -
437	С113-1510	Коліно злива	шт	9	<u>137,64</u> -	- -	1239	-	- -	- -	- -
438	КБ9-40-1	Монтаж снігозатримувачів	100м	1,45	<u>3408,70</u> 2132,58	<u>52,12</u> 18,64	4943	3092	<u>76</u> 27	<u>20,4800</u> 0,1729	<u>29,7</u> 0,25
439	С113-1378-1	Снігозатримувачі	м	145	<u>159,86</u> -	- -	23180	-	- -	- -	- -
440	С130-1156	Лійки водостокові	шт	9	<u>344,00</u> -	- -	3096	-	- -	- -	- -
441	КБ10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,025	<u>25320,40</u> 18029,84	- -	633	451	- -	<u>190,5500</u> -	<u>4,76</u> -
442	К536196-900	Люки Л1 1200х600	шт	2	<u>7776,98</u> -	- -	15554	-	- -	- -	- -
443	С111-953-1	Набори для люків	шт	2	<u>3597,06</u> -	- -	7194	-	- -	- -	- -
444	КБ15-175-2 к=0,3	Фарбування емаллю по дереву заповнень дверних прорізів з підготовленням поверхні (фарбування наличників)	100м2	0,0076	<u>15553,15</u> 12685,27	<u>1,37</u> 1,23	118	96	- -	<u>124,7200</u> 0,0111	<u>0,95</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					2025021	293498	<u>9624</u> 2919		<u>3093,11</u> 21,88
		Разом будівельні роботи, грн.					2025021				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1721899				
		всього заробітна плата, грн.					296417				
		Загальновиробничі витрати, грн.					169474				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					373,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					62463				
		Всього будівельні роботи, грн.					2194495				

		Всього по розділу 5					2194495				
		Розділ 6. 1									
445	КБ15-78-1	Зовнішнє оздоблення Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином "короїд" та пофарбуванням фасадною фарбою Ceresi. Стіни гладкі	100 м2	7,8	<u>111232,35</u> 48488,47	-	867612	378210	-	<u>417,8600</u>	<u>3259,31</u>
446	С114-6-У-18	Плити теплоізоляційні "Rockwool" Frontrock Мах	м3	125,19	<u>8600,32</u> -	-	1076674	-	-	-	-
447	КБ15-78-3	Опорядженням фасадів декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	1,6	<u>177949,93</u> 55801,32	-	284720	89282	-	<u>480,8800</u>	<u>769,41</u>
448	ХБ4-8-1	Улаштування утеплення цоколю [без опорядження]	100 м2	1,8	<u>47312,64</u> 29229,00	-	85163	52612	-	<u>255,6100</u>	<u>460,1</u>
449	С111-1781	Сітка штукатурна металева оцинкована 20х20х1мм	м2	207	<u>36,90</u> -	-	7638	-	-	-	-
450	С1555-13	Плити пінополістирольні	м2	198	<u>214,91</u> -	-	42552	-	-	-	-
451	С111-155-1-160	Дюбелі фасадні	шт.	1440	<u>9,18</u> -	-	13219	-	-	-	-
452	КБ15-20-1	Зовнішнє облицювання морозостійкою керамічною плиткою 10мм	100м2	1,36	<u>51292,15</u> 43661,39	<u>84,12</u> 56,84	69757	59379	<u>114</u> 77	<u>414,5200</u> 0,5135	<u>563,75</u> 0,7
453	С111-267	Плитки морозостійкі керамічні товщ.10мм	м2	137,36	<u>660,35</u> -	-	90706	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
454	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання Ганок-1Сходи Сх-1	100м2 вп	8	<u>8562,01</u> 4393,02	- -	68496	35144	- -	<u>45,4200</u> -	<u>363,36</u> -
455	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,135	<u>15447,79</u> 758,07	<u>435,58</u> 122,03	2085	102	<u>59</u> 16	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>1,09</u> 0,15
456	КБ6-1-16	Улаштування ганку /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,025	<u>439056,37</u> 24743,97	<u>8710,81</u> 3924,34	10976	619	<u>218</u> 98	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>6,24</u> 0,82
457	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,26	<u>35823,66</u> -	- -	9314	-	- -	- -	- -
458	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,006	<u>34635,36</u> -	- -	208	-	- -	- -	- -
459	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,135	<u>13322,51</u> 5372,44	<u>127,74</u> 114,72	1799	725	<u>17</u> 15	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>7,59</u> 0,14
460	КБ15-26-1	Улаштування покриттів пандуса керамічною плиткою на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	13,5	<u>1216,30</u> 552,93	- -	16420	7465	- -	<u>5,3100</u> -	<u>71,69</u> -
461	КБ9-30-1	Огородження ОГ-2,ОГ-3 Монтаж м/конструкцій огороження	т	0,082	<u>12404,49</u> 5911,72	<u>5429,23</u> 1566,43	1017	485	<u>445</u> 128	<u>57,4400</u> 11,6206	<u>4,71</u> 0,95
462	С121-650	Вартість м/конструкцій огороження	т	0,082	<u>79763,63</u> -	- -	6541	-	- -	- -	- -
463	КБ6-11-1	Установлення анкерних болтів довжиною 60 мм	т	0,003	<u>33899,94</u> 33899,94	- -	102	102	- -	<u>333,3000</u> -	<u>1</u> -
464	С1110-10	Анкер розпірний М10	шт	32	<u>23,33</u> -	- -	747	-	- -	- -	- -
465	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,041	<u>2002,36</u> 655,57	<u>66,19</u> 10,19	82	27	<u>3</u> -	<u>5,4970</u> 0,0952	<u>0,23</u> -
466	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2рази Пандус-1	100м2	0,041	<u>6369,63</u> 979,55	<u>110,41</u> 22,84	261	40	<u>5</u> 1	<u>8,3260</u> 0,2127	<u>0,34</u> 0,01
467	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,122	<u>10284,02</u> 758,07	<u>435,58</u> 122,03	1255	92	<u>53</u> 15	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>0,99</u> 0,13
468	КБ6-1-16	Улаштування залізобетонних пандусів /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,0325	<u>419903,32</u> 24743,97	<u>8710,81</u> 3924,34	13647	804	<u>283</u> 128	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>8,11</u> 1,06
469	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,272	<u>35823,66</u> -	- -	9744	-	- -	- -	- -
470	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,003	<u>34635,36</u> -	- -	104	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
471	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,122	<u>13047,42</u> 5372,44	-	1592	655	-	<u>56,2500</u>	<u>6,86</u>
472	КБ15-26-1	Улаштування покриттів пандуса керамічною плиткою на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	12,2	<u>1216,30</u> 552,93	-	14839	6746	-	<u>5,3100</u>	<u>64,78</u>
473	КБ9-30-1	Огородження пандусу ОГ-1	т	0,217	<u>12404,49</u> 5911,72	5429,23 1566,43	2692	1283	<u>1178</u> 340	<u>57,4400</u> 11,6206	<u>12,46</u> 2,52
474	С121-650	Вартість м/конструкцій огороження	т	0,217	<u>79763,63</u>	-	17309	-	-	-	-
475	КБ6-11-1	Установлення анкерних болтів довжиною 60 мм	т	0,008	<u>33899,94</u> 33899,94	-	271	271	-	<u>333,3000</u>	<u>2,67</u>
476	С1110-10	Анкер розпирний М10	шт	80	<u>23,33</u>	-	1866	-	-	-	-
477	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,109	<u>1964,72</u> 655,57	<u>61,34</u> 8,29	214	71	<u>7</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0776	<u>0,6</u> 0,01
478	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2рази Ганок-2	100м2	0,109	<u>6349,98</u> 979,55	<u>90,98</u> 15,25	692	107	<u>10</u> 2	<u>8,3260</u> 0,1423	<u>0,91</u> 0,02
479	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,06	<u>11886,57</u> 758,07	<u>435,58</u> 122,03	713	45	<u>26</u> 7	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>0,48</u> 0,07
480	КБ6-1-16	Улаштування ганків залізобетонних /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,015	<u>439056,37</u> 24743,97	<u>8710,81</u> 3924,34	6586	371	<u>131</u> 59	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>3,74</u> 0,49
481	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,13	<u>35823,66</u>	-	4657	-	-	-	-
482	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0027	<u>34635,36</u>	-	94	-	-	-	-
483	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,06	<u>13047,42</u> 5372,44	-	783	322	-	<u>56,2500</u>	<u>3,38</u>
484	КБ15-26-1	Улаштування покриттів ганку та пандуса керамічною плиткою на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	6	<u>1216,30</u> 552,93	-	7298	3318	-	<u>5,3100</u>	<u>31,86</u>
485	КБ9-30-1	Огородження ОГ-4	т	0,072	<u>12404,49</u> 5911,72	5429,23 1566,43	893	426	<u>391</u> 113	<u>57,4400</u> 11,6206	<u>4,14</u> 0,84
486	С121-650	Вартість м/конструкцій огороження	т	0,072	<u>79763,63</u>	-	5743	-	-	-	-
487	КБ6-11-1	Установлення анкерних болтів довжиною 60 мм	т	0,003	<u>33899,94</u> 33899,94	-	102	102	-	<u>333,3000</u>	<u>1</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
488	C1110-10	Анкер розпирний М10	шт	32	<u>23,33</u>	-	747	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
489	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,036	<u>1964,72</u>	<u>61,34</u>	71	24	<u>2</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,2</u>
					655,57	8,29			-	0,0776	-
490	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2рази	100м2	0,036	<u>6349,98</u>	<u>90,98</u>	229	35	<u>3</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,3</u>
		Головні сходи СХв-1			979,55	15,25			1	0,1423	0,01
491	КБ6-22-1	Улаштування сходів залізобетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,054	<u>598454,08</u>	<u>16760,01</u>	32317	5232	<u>905</u>	<u>964,7700</u>	<u>52,1</u>
					96882,20	8088,16			437	67,3508	3,64
492	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,294	<u>35823,66</u>	-	10532	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
493	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,408	<u>35451,36</u>	-	14464	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
494	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,255	<u>35451,36</u>	-	9040	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
495	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,017	<u>34635,36</u>	-	589	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
496	КБ9-29-1	Монтаж огорожі сходів	т	0,092	<u>11755,44</u>	<u>5831,57</u>	1082	448	<u>537</u>	<u>46,2400</u>	<u>4,25</u>
					4870,46	2143,70			197	16,0249	1,47
497	C121-650	Огорожа сходів	т	0,092	<u>79763,63</u>	-	7338	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
498	C123-361	Поручні 50х40 довж.3900мм	м	15,6	<u>36,50</u>	-	569	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
499	КБ9-75-2	Металева решітка РМ-1 (2шт) Виготовлення м/конструкцій решітки	т	0,094	<u>24797,62</u>	<u>4032,01</u>	2331	1743	<u>379</u>	<u>176,0000</u>	<u>16,54</u>
					18538,08	498,73			47	4,1760	0,39
500	КБ9-29-1	Монтаж решітки	т	0,094	<u>11755,44</u>	<u>5831,57</u>	1105	458	<u>548</u>	<u>46,2400</u>	<u>4,35</u>
					4870,46	2143,70			202	16,0249	1,51
501	C111-989	Кутики 35х5	т	0,036	<u>37015,13</u>	-	1333	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
502	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,058	<u>34635,36</u>	-	2009	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
503	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,04	<u>9546,21</u>	-	382	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
504	КБ6-11-1	Установлення анкерних болтів довжиною 60 мм	т	0,0012	<u>33899,94</u>	-	41	41	-	<u>333,3000</u>	<u>0,4</u>
					33899,94	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
505	С10000-4-1-7Г	Анкер (10х250)	шт	12	<u>28,62</u>	-	343	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
506	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,047	<u>1964,72</u>	<u>61,34</u>	92	31	<u>3</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,26</u>
					655,57	8,29			-	0,0776	-
507	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2рази	100м2	0,047	<u>6349,98</u>	<u>90,98</u>	298	46	<u>4</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,39</u>
		Дашок над тамбуром			979,55	15,25			1	0,1423	0,01
508	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,69	<u>16484,53</u>	<u>121,08</u>	11374	2148	84	<u>33,5000</u>	<u>23,12</u>
					3113,16	35,34			24	0,2550	0,18
509	КБ9-30-1	Монтаж м/конструкцій	т	0,065	<u>12404,49</u>	<u>5429,23</u>	806	384	<u>353</u>	<u>57,4400</u>	<u>3,73</u>
					5911,72	1566,43			102	11,6206	0,76
510	С121-650	Вартість м/конструкцій з труби 120х3	т	0,065	<u>79763,63</u>	-	5185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
511	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0325	<u>1964,72</u>	<u>61,34</u>	64	21	<u>2</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,18</u>
					655,57	8,29			-	0,0776	-
512	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2рази	100м2	0,0325	<u>6349,98</u>	<u>90,98</u>	206	32	<u>3</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,27</u>
					979,55	15,25			-	0,1423	-
513	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,03	<u>6768,12</u>	<u>7,42</u>	203	149	-	<u>50,7200</u>	<u>1,52</u>
					4971,07	0,56			-	0,0052	-
514	С171-929-1	Профільований лист	м2	3,15	<u>448,80</u>	-	1414	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
515	КБ12-15-1	Улаштування фартуха примикання дашку до стіни	100м2	0,015	<u>57619,81</u>	<u>36,08</u>	864	190	<u>1</u>	<u>132,8000</u>	<u>1,99</u>
					12683,73	12,91			-	0,1197	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					2852211	649787	<u>5764</u>		<u>5760,4</u>
									2011		15,88
		Разом будівельні роботи, грн.					2852211				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2196660				
		всього заробітна плата, грн.					651798				
		Загальновиробничі витрати, грн.					338057				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					693,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					115806				
		Всього будівельні роботи, грн.					3190268				

		Всього по розділу 6					3190268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					29338719	4978175	<u>1367431</u>		<u>48741,8</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					29338719		435802		3672
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22993113				
		всього заробітна плата, грн.					5413977				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2951037				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6289,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1050959				
		Всього будівельні роботи, грн.					32289756				

		Всього по кошторису					32289756				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					58703,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6464936				

Склав _____ Корчагіна
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Старікова
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Опалення

Будівля опорного закладу 1ч

Основа:

креслення (специфікації) № 20/18/1-ОВ.С

Кошторисна вартість

1235,609 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,85039 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

207,557 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-14-12	Цокольний поверх Прокладання трубопроводів з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 20 мм	100м	0,6	<u>16779,44</u> 9838,66	<u>4643,91</u> 2575,53	10068	5903	<u>2786</u> 1545	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>53,94</u> 14,85
2	С113-1689	Труби комбіновані Fusioterm-Stabi SDR9 PN20 для гарячої води і опалення діам. 20х2,8 мм	м	53,94	<u>84,27</u> -	-	4546	-	-	-	-
3	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,3	<u>14601,47</u> 10112,26	<u>2921,64</u> 1593,17	4380	3034	<u>876</u> 478	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>27,72</u> 4,59
4	С113-1690	Труби комбіновані Fusioterm-Stabi SDR9 PN20 для гарячої води і опалення діам. 25х3,5 мм	м	27,87	<u>123,15</u> -	-	3432	-	-	-	-
5	КБ26-1-1	Ізоляція трубопроводів "Thermaflex"	10 м	9	<u>295,99</u> 295,99	-	2664	2664	-	<u>3,0200</u> -	<u>27,18</u> -
6	С113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" д.20х2,8 b=6мм	м	60	<u>28,96</u> -	-	1738	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" д.25х3,5 b=6мм	м	30	<u>34,06</u>	-	1022	-	-	-	-
8	KB18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,1179	<u>13986,35</u>	-	1649	1147	-	<u>96,9200</u>	<u>11,43</u>
					9732,71	-			-	-	-
9	C130-364	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-600х900 PURMO	шт	1	<u>3982,73</u>	-	3983	-	-	-	-
10	C130-364	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-1000х500 PURMO	шт	1	<u>3778,73</u>	-	3779	-	-	-	-
11	C130-364	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-1100х500 PURMO	шт	3	<u>4003,64</u>	-	12011	-	-	-	-
12	C130-364	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-1200х500 PURMO	шт	2	<u>4301,99</u>	-	8604	-	-	-	-
13	C130-364	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-1400х500 PURMO	шт	2	<u>4678,88</u>	-	9358	-	-	-	-
14	KB26-24-3	Зарадіаторний тепловідбивний екран "Пінофол А"	10 м2	1	<u>2981,51</u>	<u>501,11</u>	2982	855	<u>501</u>	<u>8,1200</u>	<u>8,12</u>
					855,28	179,26			179	1,6625	1,66
15	KB18-22-1	Установлення кранів радіаторних	комплекс	18	<u>170,54</u>	-	3070	2521	-	<u>1,2800</u>	<u>23,04</u>
			м		140,08	-			-	-	-
16	C1630-576	Кутовий термостатичний клапан з автоматичним регулятором витрати діам.15мм RA-DV Danfoss	шт	9	<u>1112,37</u>	-	10011	-	-	-	-
17	C1630-577	Клапан кутовий запірний діам.15мм RLV-Y- N Danfoss	шт	9	<u>1098,08</u>	-	9883	-	-	-	-
18	KB18-22-5	Установлення термоголовок	комплекс	9	<u>26,73</u>	-	241	206	-	<u>0,2000</u>	<u>1,8</u>
			м		22,87	-			-	-	-
19	C1630-1777	Термоголовка RA-2990 Danfoss	шт	9	<u>702,45</u>	-	6322	-	-	-	-
20	C1630-649	Кран кульовий латунний зі спускним елементом і заглушкою діам.15мм 065 B8216 Danfoss	шт	4	<u>12029,66</u>	-	48119	-	-	-	-
21	KB18-22-5	Установлення повітрявипускників	комплекс	2	<u>26,73</u>	-	53	46	-	<u>0,2000</u>	<u>0,4</u>
			м		22,87	-			-	-	-
22	C1630-1778	Повітровипускник автоматичний діам.15мм Danfoss	шт	2	<u>860,09</u>	-	1720	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ16-14-12	Перший поверх в осях 1-6 Прокладання трубопроводів з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 20 мм	100м	1,4	<u>16779,44</u> 9838,66	<u>4643,91</u> 2575,53	23491	13774	<u>6501</u> 3606	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>125,86</u> 34,66
24	C113-1689	Труби комбіновані Fusioterm-Stabi SDR9 PN20 для гарячої води і опалення діам. 20x2,8 мм	м	125,86	<u>84,27</u> -	- -	10606	-	- -	- -	- -
25	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,6	<u>14601,47</u> 10112,26	<u>2921,64</u> 1593,17	8761	6067	<u>1753</u> 956	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>55,44</u> 9,18
26	C113-1690	Труби комбіновані Fusioterm-Stabi SDR9 PN20 для гарячої води і опалення діам. 25x3,5 мм	м	55,74	<u>123,15</u> -	- -	6864	-	- -	- -	- -
27	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 32 мм	100м	2	<u>15387,07</u> 11611,58	<u>1820,11</u> 955,35	30774	23223	<u>3640</u> 1911	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>212,2</u> 18,29
28	C113-1691	Труби комбіновані Fusioterm-Stabi SDR9 PN20 для гарячої води і опалення діам. 32x4,4 мм	м	187,6	<u>185,50</u> -	- -	34800	-	- -	- -	- -
29	КБ26-1-1	Ізоляція трубопроводів "Thermaflex"	10 м	40	<u>295,99</u> 295,99	- -	11840	11840	- -	<u>3,0200</u> -	<u>120,8</u> -
30	C113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" д.20x2,8 b=6мм	м	140	<u>28,96</u> -	- -	4054	-	- -	- -	- -
31	C113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" д.25x3,5 b=6мм	м	60	<u>34,06</u> -	- -	2044	-	- -	- -	- -
32	C113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" д.32x4,4 b=6мм	м	200	<u>40,69</u> -	- -	8138	-	- -	- -	- -
33	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,3141	<u>13986,35</u> 9732,71	- -	4393	3057	- -	<u>96,9200</u> -	<u>30,44</u> -
34	C130-364	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-1000x500 PURMO	шт	1	<u>3778,73</u> -	- -	3779	-	- -	- -	- -
35	C130-364	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-1200x500 PURMO	шт	2	<u>4301,99</u> -	- -	8604	-	- -	- -	- -
36	C130-364	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-1400x500 PURMO	шт	23	<u>4678,88</u> -	- -	107614	-	- -	- -	- -
37	C130-364 варіант 6	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-1600x500 PURMO	шт	2	<u>5127,17</u> -	- -	10254	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ26-24-3	Зарадіаторний тепловідбівний екран "Гінофол А"	10 м2	4,5	<u>2981,51</u> 855,28	<u>501,11</u> 179,26	13417	3849	<u>2255</u> 807	<u>8,1200</u> 1,6625	<u>36,54</u> 7,48
39	КБ18-22-1	Установлення кранів радіаторних	комплек	56	<u>170,54</u> 140,08	-	9550	7844	-	<u>1,2800</u>	<u>71,68</u>
40	С1630-576	Кутовий термостатичний клапан з автоматичним регулятором витрати діам.15мм RA-DV Danfoss	шт	28	<u>1112,37</u> -	-	31146	-	-	-	-
41	С1630-577	Клапан кутовий запірний діам.15мм RLV-Y-N Danfoss	шт	28	<u>1098,08</u> -	-	30746	-	-	-	-
42	КБ18-22-5	Установлення термоголовок	комплек	28	<u>26,73</u> 22,87	-	748	640	-	<u>0,2000</u>	<u>5,6</u>
43	С1630-1777	Термоголовка RA-2990 Danfoss	шт	28	<u>702,45</u> -	-	19669	-	-	-	-
44	С1630-650	Кран кульовий латунний зі спускним елементом і заглушкою діам.25мм 065 B8218 Danfoss	шт	8	<u>12681,80</u> -	-	101454	-	-	-	-
45	КБ18-22-5	Установлення розповітрявача	комплек	4	<u>23,14</u> 22,87	-	93	91	-	<u>0,2000</u>	<u>0,8</u>
46	С1545-14-21	Повітровипускник автоматичний діам. 15	шт	4	<u>506,26</u> -	-	2025	-	-	-	-
47	КБ18-15-1	Установлення гребінок 3 відводи діам.40мм	шт	2	<u>6284,06</u> 1213,09	<u>105,12</u> 34,21	12568	2426	<u>210</u> 68	<u>11,2500</u> 0,3054	<u>22,5</u> 0,61
48	КБ16-14-12	Другий поверх в осях 1-6 Прокладання трубопроводів з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 20 мм	100м	1,4	<u>16779,44</u> 9838,66	<u>4643,91</u> 2575,53	23491	13774	<u>6501</u> 3606	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>125,86</u> 34,66
49	С113-1689	Труби комбіновані Fusioterm-Stabi SDR9 PN20 для гарячої води і опалення діам. 20x2,8 мм	м	125,86	<u>84,27</u> -	-	10606	-	-	-	-
50	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,6	<u>14601,47</u> 10112,26	<u>2921,64</u> 1593,17	8761	6067	<u>1753</u> 956	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>55,44</u> 9,18
51	С113-1690	Труби комбіновані Fusioterm-Stabi SDR9 PN20 для гарячої води і опалення діам. 25x3,5 мм	м	55,74	<u>123,15</u> -	-	6864	-	-	-	-
52	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 32 мм	100м	2	<u>15387,07</u> 11611,58	<u>1820,11</u> 955,35	30774	23223	<u>3640</u> 1911	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>212,2</u> 18,29
53	С113-1691	Труби комбіновані Fusioterm-Stabi SDR9 PN20 для гарячої води і опалення діам. 32x4,4 мм	м	187,6	<u>185,50</u> -	-	34800	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ26-1-1	Ізоляція трубопроводів "Thermaflex"	10 м	40	<u>295,99</u>	-	11840	11840	-	<u>3,0200</u>	<u>120,8</u>
					295,99	-			-	-	-
55	C113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" д.20x2,8 b=6мм	м	140	<u>28,96</u>	-	4054	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	C113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" д.25x3,5 b=6мм	м	60	<u>34,06</u>	-	2044	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	C113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" д.32x4,4 b=6мм	м	200	<u>40,69</u>	-	8138	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,3141	<u>13986,35</u>	-	4393	3057	-	<u>96,9200</u>	<u>30,44</u>
					9732,71	-			-	-	-
59	C130-364	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-1000x500 PURMO	шт	1	<u>3778,73</u>	-	3779	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	C130-364	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-1200x500 PURMO	шт	2	<u>4301,99</u>	-	8604	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	C130-364	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-1400x500 PURMO	шт	23	<u>4678,88</u>	-	107614	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	C130-364 варіант 6	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-1600x500 PURMO	шт	2	<u>5127,17</u>	-	10254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	КБ26-24-3	Зарадіаторний тепловідбивний екран "Пінофол А"	10 м2	4,5	<u>2981,51</u>	<u>501,11</u>	13417	3849	<u>2255</u>	<u>8,1200</u>	<u>36,54</u>
					855,28	179,26			807	1,6625	7,48
64	КБ18-22-1	Установлення кранів радіаторних	комплек т	56	<u>170,54</u>	-	9550	7844	-	<u>1,2800</u>	<u>71,68</u>
					140,08	-			-	-	-
65	C1630-576	Кутовий термостатичний клапан з автоматичним регулятором витрати діам.15мм RA-DV Danfoss	шт	28	<u>1112,37</u>	-	31146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	C1630-577	Клапан кутовий запірний діам.15мм RLV-Y- N Danfoss	шт	28	<u>1098,08</u>	-	30746	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	0,0001	<u>26,73</u>	-	-	-	-	<u>0,2000</u>	-
					22,87	-			-	-	-
68	КБ18-22-5	Установлення термоголовок	комплек т	28	<u>26,73</u>	-	748	640	-	<u>0,2000</u>	<u>5,6</u>
					22,87	-			-	-	-
69	C1630-1777	Термоголовка RA-2990 Danfoss	шт	28	<u>702,45</u>	-	19669	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	C1630-650	Кран кульовий латунний зі спускним елементом і заглушкою діам.25мм 065 B8218 Danfoss	шт	8	<u>12681,80</u>	-	101454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	КБ18-22-5	Установлення розповітрявача	комплек т	4	<u>23,14</u>	-	93	91	-	<u>0,2000</u>	<u>0,8</u>
					22,87	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C1545-14-21	Повітровипускник автоматичний діам. 15	шт	4	<u>506,26</u>	-	2025	-	-	-	-
73	КБ18-15-1	Установлення гребінок 3 відводи діам.40мм	шт	2	<u>6284,06</u>	<u>105,12</u>	12568	2426	<u>210</u>	<u>11,2500</u>	<u>22,5</u>
					<u>1213,09</u>	<u>34,21</u>			<u>68</u>	<u>0,3054</u>	<u>0,61</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					1144499	161998	<u>32881</u>		<u>1517,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1144499		<u>16898</u>		<u>161,54</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					949620				
		всього заробітна плата, грн.					178896				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91110				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					171,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28661				
		Всього будівельні роботи, грн.					1235609				

		Всього по кошторису					1235609				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1850,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					207557				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Тепловий пункт
Будівля опорного закладу 1ч

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18/1-ОВ.С

Кошторисна вартість 405,729 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,21769 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,150 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-15-1	Установлення гідравлічного розділювача HS 80/200/12 Куйдич	шт	1	<u>1266,31</u>	<u>12,56</u>	1266	1213	<u>13</u>	<u>11,2500</u>	<u>11,25</u>
					1213,09	0,95			1	0,0088	0,01
2	С130-254	Гідравлічний розділювач HS 40/100/5,4 Куйдич	комплект	1	<u>3776,35</u>	-	3776	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ18-10-2	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,15 м3	шт	1	<u>741,06</u>	<u>87,62</u>	741	620	<u>88</u>	<u>5,9500</u>	<u>5,95</u>
					619,57	32,04			32	0,2836	0,28
4	С130-11	Бак мембранний розширювальні V=110л Reflex	шт	1	<u>6967,99</u>	-	6968	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	3	<u>3257,95</u>	<u>21,13</u>	9774	6660	<u>63</u>	<u>21,3200</u>	<u>63,96</u>
					2220,05	1,60			5	0,0148	0,04
6	2301-4029	Насос циркуляційний системи опалення цокольного поверху WILO-Stratos PICO 25/1-6 1 резервний на складі	шт	2	<u>13400,00</u>	-	26800	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	2301-4027	Насос циркуляційний системи опалення першого поверху WILO-Stratos PICO 25/1-8 1 резервний на складі	шт	2	<u>15230,00</u>	-	30460	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2301-4027	Насос циркуляційний системи опалення другого поверху WILO-Stratos PICO 25/1-8 1 резервний на складі	шт	2	<u>15541,00</u>	-	31082	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КБ18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм	шт	2	<u>7123,41</u>	<u>105,12</u>	14247	2426	<u>210</u>	<u>11,2500</u>	<u>22,5</u>
		Установлення грязьовиків			<u>1213,09</u>	<u>34,21</u>			<u>68</u>	<u>0,3054</u>	<u>0,61</u>
10	КБ18-16-3	Установлення грязьовиків	шт	1	<u>29466,69</u>	<u>249,31</u>	29467	611	<u>249</u>	<u>5,8700</u>	<u>5,87</u>
					611,24	73,39			73	0,6687	0,67
11	КБ16-15-3	Установлення кульових кранів діаметром до 100 мм	шт	5	<u>956,29</u>	<u>138,01</u>	4781	2218	<u>690</u>	<u>4,2600</u>	<u>21,3</u>
					443,59	42,35			212	0,3809	1,9
12	С1630-565	Кран кульовий фланцевий діам.80мм Danfoss	шт	5	<u>7618,51</u>	-	38093	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	С1630-545	Клапан запобіжний d1 1/2" 3бари Ру16	шт	1	<u>1504,79</u>	-	1505	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	С130-1104	Вентиль ковпачковий діам.25мм Reflex	шт	1	<u>4356,86</u>	-	4357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	С1630-650	Кран кульовий латунний зі спускним елементом і заглушкою діам.25мм 065 B8218 Danfoss	шт	6	<u>12681,80</u>	-	76091	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	С1630-563	Кран кульовий муфтовий діам.25мм Danfoss	шт	6	<u>2823,06</u>	-	16938	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	С1630-560	Клапан зворотній муфтовий діам.25мм Danfoss	шт	3	<u>958,73</u>	-	2876	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КБ16-15-2	Установлення кранів діаметром 50 мм	шт	4	<u>536,19</u>	<u>77,88</u>	2145	1015	<u>312</u>	<u>2,4100</u>	<u>9,64</u>
					253,85	20,84			83	0,1814	0,73
19	С1630-4	Крани прохідні сальникові фланцеві 11ч8бк для води, нафти та масла, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	4	<u>1416,19</u>	-	5665	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	С130-474	Спускник діаметром 25 мм Danfoss	шт	3	<u>1267,21</u>	-	3802	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	С130-474	Спускник діаметром 15 мм Danfoss	шт	1	<u>821,11</u>	-	821	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КБ18-22-5	Установлення повітровипускника	комплект	7	<u>23,14</u>	-	162	160	-	<u>0,2000</u>	<u>1,4</u>
					22,87	-			-	-	-
23	С1545-14-21	Повітровипускник автоматичний діам. 15	шт	7	<u>506,26</u>	-	3544	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	7	<u>53,99</u>	-	378	376	-	<u>0,5100</u>	<u>3,57</u>
					53,72	-			-	-	-
25	С1630-986	Термометри прями в оправі	шт	7	<u>484,49</u>	-	3391	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	С130-910	Гільза під термометр зі штуцером	шт	7	<u>117,21</u>	-	820	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	15	<u>67,14</u> 40,01	-	1007	600	-	<u>0,3600</u>	<u>5,4</u>
28	С1630-113	Манометри загального призначення МП 4У	комплект	15	<u>552,37</u>	-	8286	-	-	-	-
29	С1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	15	<u>225,74</u>	-	3386	-	-	-	-
30	С130-910	Пристрій під манометр зі штуцером	шт	15	<u>113,94</u>	-	1709	-	-	-	-
31	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,1	<u>85264,83</u> 13012,42	<u>3409,18</u> 988,89	8526	1301	<u>341</u> 99	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>11,89</u> 0,9
32	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,06	<u>45930,22</u> 9925,11	<u>2520,81</u> 681,27	2756	596	<u>151</u> 41	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>5,44</u> 0,37
33	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,25	<u>24531,30</u> 5193,46	<u>566,74</u> 184,62	6133	1298	<u>142</u> 46	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>12,18</u> 0,41
34	КБ26-1-1	Ізоляція трубопроводів "Termaflex"	10 м	4,1	<u>295,99</u> 295,99	-	1214	1214	-	<u>3,0200</u>	<u>12,38</u>
35	С114-266-64	Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 89мм т. 9мм.	м	10	<u>111,36</u>	-	1114	-	-	-	-
36	С114-266-64	Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 57мм т. 9мм.	м	6	<u>73,11</u>	-	439	-	-	-	-
37	С114-266-67	Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 25мм т. 9мм	м	25	<u>35,69</u>	-	892	-	-	-	-
38	С113-1707	Фасонні елементи Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	80	<u>18,48</u>	-	1478	-	-	-	-
39	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8	<u>11,34</u>	-	91	-	-	-	-
40	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	<u>9,30</u>	-	93	-	-	-	-
41	С113-1727	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба внутрішня/ діам. 20х1/2" мм	шт	130	<u>81,21</u>	-	10557	-	-	-	-
42	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	18	<u>10,57</u>	-	190	-	-	-	-
43	С113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	8	<u>14,65</u>	-	117	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C113-1862	Заглушка діам. 20 мм	шт	20	8,79	-	176	-	-	-	-
45	C113-1745	Трійник 20x20x20 Aquatherm	шт	56	11,34	-	635	-	-	-	-
46	C113-1747	Трійник 32x20x32 Aquatherm	шт	32	30,21	-	967	-	-	-	-
47	C113-1746	Трійник 25x20x25 Aquatherm	шт	20	18,48	-	370	-	-	-	-
48	C113-1772	Трійник 25x32x25 Aquatherm	шт	4	33,27	-	133	-	-	-	-
49	C111-1867	Кріплення радіаторів PURMO Compact	шт	65	333,46	-	21675	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					391894	20308	2259 660		192,73 5,92
		Разом устаткування, грн.					88342				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3468				
		Всього устаткування, грн.					91810				
		Разом будівельні роботи, грн.					303552				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					280985				
		всього заробітна плата, грн.					20968				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10366				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3182				
		Всього будівельні роботи, грн.					313918				

		Всього по кошторису					405729				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					217,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24150				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Вентиляція
Будівля опорного закладу 1ч

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18-ОВ.С

Кошторисна вартість 97,954 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,28299 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 31,448 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П1									
1	КБ20-32-1	Установлення вентиляційної системи	шт	22	<u>713,34</u> 669,62	<u>42,31</u> 14,20	15693	14732	<u>931</u> 312	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>136,62</u> 2,71
2	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів	шт	1	<u>713,34</u> 669,62	<u>42,31</u> 14,20	713	670	<u>42</u> 14	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
3	С130-80	Вентилятор припливний ВР-88-72.1-2,5.1	шт	1	<u>11794,12</u> -	-	11794	-	-	-	-
4	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,024	<u>109881,48</u> 25659,02	<u>576,19</u> 225,11	2637	616	<u>14</u> 5	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>6,28</u> 0,05
5	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0164	<u>107633,56</u> 23493,00	<u>500,02</u> 197,86	1765	385	<u>8</u> 3	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>3,93</u> 0,03
6	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,2	<u>998,85</u> 958,54	<u>8,02</u> 2,87	1199	1150	<u>10</u> 3	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>11,74</u> 0,03
7	С130-144	Вставки гнучкі для вентилятора ВР88-72	шт	4	<u>1122,28</u> -	-	4489	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ20-21-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром до 1000 мм	зонти	1	<u>1531,27</u> 85,42	<u>10,59</u> 3,06	1531	85	<u>11</u> 3	<u>0,8300</u> 0,0284	<u>0,83</u> 0,03
9	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регульовальних [РР] номер 4, розмір 200х300 мм	ґрати	1	<u>615,96</u> 182,76	<u>26,85</u> 7,98	616	183	<u>27</u> 8	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
10	КБ20-13-5	Установлення клапанів периметром до 1000 мм	клапан	2	<u>203,80</u> 173,62	-	408	347	-	<u>1,7500</u> -	<u>3,5</u> -
11	С130-415	Клапан зворотній 300х200	шт	1	<u>1367,91</u> -	-	1368	-	-	-	-
12	С130-417	Клапан протипожежний норм.закритий 300х200	шт	1	<u>8831,93</u> -	-	8832	-	-	-	-
13	КБ20-11-1	Установлення вентиляційної дверної решітки 500х80	ґрати	4	<u>236,84</u> 182,76	<u>26,85</u> 7,98	947	731	<u>107</u> 32	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>7,28</u> 0,3
14	С130-596-1	Решітка вентиляційна дверна 500х80	шт	4	<u>595,36</u> -	-	2381	-	-	-	-
15	КБ20-32-1	В1,В2 Установлення вентиляторів	шт	3	<u>671,03</u> 669,62	-	2013	2009	-	<u>6,2100</u> -	<u>18,63</u> -
16	С130-83	Вентилятор витяжний 100М VENTS	шт	2	<u>1318,45</u> -	-	2637	-	-	-	-
17	С130-83	Вентилятор витяжний 125М VENTS	шт	1	<u>2356,13</u> -	-	2356	-	-	-	-
18	КБ20-32-1	В4,В5 Установлення вентиляторів	шт	2	<u>671,03</u> 669,62	-	1342	1339	-	<u>6,2100</u> -	<u>12,42</u> -
19	С130-83	Вентилятор витяжний 100М VENTS	шт	2	<u>1318,45</u> -	-	2637	-	-	-	-
20	КБ20-32-1	В6 Установлення вентиляторів	шт	1	<u>671,03</u> 669,62	-	671	670	-	<u>6,2100</u> -	<u>6,21</u> -
21	С130-83	Вентилятор витяжний 125М VENTS	шт	1	<u>2356,13</u> -	-	2356	-	-	-	-
22	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1413	<u>109782,48</u> 25659,02	<u>576,19</u> 225,11	15512	3626	<u>81</u> 32	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>36,99</u> 0,29
		Разом прямі витрати по кошторису					83897	26543	<u>1231</u> 412		<u>252,46</u> 3,63
		Разом будівельні роботи, грн.					83897				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					26955				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14057				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4493				
		Всього будівельні роботи, грн.					97954				

		Всього по кошторису					97954				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					282,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31448				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Водопровід В1,Т3,Т4
Будівля опорного закладу 1ч

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18-ВК.С

Кошторисна вартість 279,602 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,5387 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 60,554 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1	<u>22080,32</u> 13500,32	<u>4346,10</u> 2468,07	2208	1350	<u>435</u> 247	<u>125,2000</u> 23,7433	<u>12,52</u> 2,37
2	С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	9,46	<u>133,49</u> -	- -	1263	-	- -	- -	- -
3	С113-1370	Теплова ізоляція "пешель" 63мм	м	10	<u>72,68</u> -	- -	727	-	- -	- -	- -
4	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,65	<u>19999,31</u> 12680,81	<u>4346,10</u> 2468,07	13000	8243	<u>2825</u> 1604	<u>117,6000</u> 23,7433	<u>76,44</u> 15,43
5	С113-1677	Труби ПЕ100 SDR11 діам. 50х3,0 мм	м	61,49	<u>85,65</u> -	- -	5267	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-1370	Теплова ізоляція "пешель" 50мм	м	65	<u>74,21</u>	-	4824	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1	<u>17259,02</u> 12607,49	<u>2177,88</u> 1164,20	1726	1261	<u>218</u> 116	<u>115,2000</u> 11,1495	<u>11,52</u> 1,11
8	C113-1375	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40x2,4 мм	м	9,37	<u>55,80</u>	-	523	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	C113-1370	Теплова ізоляція "пешель" 40мм	м	10	<u>53,30</u>	-	533	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,06	<u>15387,07</u> 11611,58	<u>1820,11</u> 955,35	923	697	<u>109</u> 57	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>6,37</u> 0,55
11	C113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32x2 мм	м	5,628	<u>32,73</u>	-	184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	C113-1370	Теплова ізоляція "пешель" 32мм	м	6	<u>44,63</u>	-	268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,22	<u>14601,47</u> 10112,26	<u>2921,64</u> 1593,17	3212	2225	<u>643</u> 350	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>20,33</u> 3,36
14	C113-1674	Труби ПЕ100 SDR11 діам. 25x2,3 мм	м	20,438	<u>31,97</u>	-	653	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	C113-1370	Теплова ізоляція "пешель" 25мм	м	22	<u>38,51</u>	-	847	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,24	<u>16779,44</u> 9838,66	<u>4643,91</u> 2575,53	4027	2361	<u>1115</u> 618	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>21,58</u> 5,94
17	C113-1673	Труби ПЕ100 SDR11 діам. 20x2,0 мм	м	12,586	<u>21,95</u>	-	276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C113-1370	Теплова ізоляція "пешель" 20мм	м	14	<u>34,43</u>	-	482	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	C113-1673	Труби ПЕ100 SDR11 діам. 16x2,3 мм	м	8,99	<u>21,54</u>	-	194	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C113-1370	Теплова ізоляція "пешель" 16мм	м	10	<u>31,37</u>	-	314	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,56	<u>16779,44</u> 9838,66	<u>4643,91</u> 2575,53	26176	15348	<u>7244</u> 4018	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>140,24</u> 38,62
22	C113-1352	Труби ПП-80 тип3 SDR6-16	м	14,384	<u>20,62</u>	-	297	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	C113-1370	Теплова ізоляція "пешель" 16мм	м	16	<u>31,37</u>	-	502	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	C113-1353	Труби ПП-80 тип3 SDR6-20	м	125,86	<u>26,25</u>	-	3304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	C113-1370	Теплова ізоляція "пешель" 20мм	м	140	<u>34,43</u>	-	4820	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,08	<u>14601,47</u> 10112,26	<u>2921,64</u> 1593,17	1168	809	<u>234</u> 127	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>7,39</u> 1,22
27	C113-1354	Труби ПП-80 тип3 SDR6-25	м	7,432	<u>28,82</u>	-	214	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	C113-1370	Теплова ізоляція "пешель" 25мм	м	8	<u>38,51</u>	-	308	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C1630-1432	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	84	<u>496,13</u>	-	41675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C1630-1433	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	4	<u>549,58</u>	-	2198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C1630-670	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	<u>589,06</u>	-	1178	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C1630-671	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	1	<u>693,08</u>	-	693	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C1630-672	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1	<u>981,28</u>	-	981	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C1630-673	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>1309,79</u>	-	2620	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C1630-536	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	2	<u>193,97</u> -	-	388	-	-	-	-
36	C1630-537	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	8	<u>277,67</u> -	-	2221	-	-	-	-
37	C130-606	Шланг гумовий в металевій оплітці діам.15мм довж.0,5м 75шт	м	37,5	<u>112,90</u> -	-	4234	-	-	-	-
38	C130-606	Шланг гумовий в металевій оплітці діам.20мм довж.0,5м 4шт	м	2	<u>138,40</u> -	-	277	-	-	-	-
39	KM35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного	шт	6	<u>757,12</u> 702,94	<u>21,10</u> 6,78	4543	4218	<u>127</u> 41	<u>7,0000</u> 0,0550	<u>42</u> 0,33
40	C130-152	Електроводонагрівач V=60л	шт	2	<u>8430,71</u> -	-	16861	-	-	-	-
41	C130-153	Електроводонагрівач V=40л	шт	2	<u>6247,66</u> -	-	12495	-	-	-	-
42	C130-154	Електроводонагрівач V=20л	шт	2	<u>4592,13</u> -	-	9184	-	-	-	-
43	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5	<u>56,75</u> -	-	284	-	-	-	-
44	KB16-30-1	Герметизація вводу водопроводу "Комплекс 7373-3"	сальник	1	<u>426,56</u> 300,04	-	427	300	-	<u>2,9500</u> -	<u>2,95</u> -
45	KB16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм /зовнішній/	шт	2	<u>368,89</u> 53,63	-	738	107	-	<u>0,4900</u> -	<u>0,98</u> -
46	C130-1186	Шланг поливальний діам.25мм довж 3м	м	6	<u>97,78</u> -	-	587	-	-	-	-
47	KB16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм /внутрішній/	шт	2	<u>317,83</u> 53,63	-	636	107	-	<u>0,4900</u> -	<u>0,98</u> -
48	C130-606	Шланг поливальний діам.15мм довж.3м	м	6	<u>87,40</u> -	-	524	-	-	-	-
49	2402-3005	Вогнегаситель вуглекислотний ручний/настінне виконання/ ОУ-5	шт	6	<u>659,96</u> -	-	3960	-	-	-	-
50	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>3406,95</u> 2220,05	<u>170,13</u> 56,21	6814	4440	<u>340</u> 112	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>42,64</u> 1
51	2301-1397	Насос циркуляційний Star-z-20/1 (2робочих, 2резервних на складі)	шт	4	<u>6541,67</u> -	-	26167	-	-	-	-
52	KB16-22-2	Водомірний вузол В1 Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 100 мм, діаметром водоміру до 80 мм	шт	1	<u>3858,47</u> 2184,73	<u>412,61</u> 135,67	3858	2185	<u>413</u> 136	<u>21,4800</u> 1,2075	<u>21,48</u> 1,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C1630-1821	Лічильники [вodomіри] холодної води, крильчасті ВСКМ 16/40ч	шт	1	<u>5718,92</u>	-	5719	-	-	-	-
54	C1630-673	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	3	<u>1309,79</u>	-	3929	-	-	-	-
55	C1630-549	Клапани зворотні підйомні фланцеві для рідких середовищ, 16с13нж, тиск 3,9 МПа [40 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>10003,83</u>	-	10004	-	-	-	-
56	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром до 50 мм	10шт	0,1	<u>11885,69</u>	<u>996,32</u>	1189	155	<u>100</u>	<u>14,9200</u>	<u>1,49</u>
					1553,62	318,48			32	2,9403	0,29
57	C1630-1161-25	Манометр МП-4У	комплект	1	<u>592,16</u>	-	592	-	-	-	-
58	C1630-659	Крани триходові натяжні муфтові з фланцем BVGV-40LM-SS, діаметр 15 мм	шт	1	<u>1436,69</u>	-	1437	-	-	-	-
59	C1630-669	Крани кульовий спускний, діаметр 15 мм	шт	1	<u>244,98</u>	-	245	-	-	-	-
60	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин (трійник,хрестовина)	т	0,003	<u>191079,46</u>	<u>37951,59</u>	573	132	<u>114</u>	<u>353,8000</u>	<u>1,06</u>
					43934,88	870,10			3	8,0707	0,02
61	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	8	<u>179,85</u>	<u>104,22</u>	1439	507	<u>834</u>	<u>0,5100</u>	<u>4,08</u>
					63,33	1,56			12	0,0145	0,12
62	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	8	<u>307,06</u>	-	2456	-	-	-	-
63	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,03	<u>40815,43</u>	<u>601,92</u>	1224	179	<u>18</u>	<u>55,2700</u>	<u>1,66</u>
					5959,76	192,94			6	1,7283	0,05
64	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,03	<u>48562,02</u>	<u>1550,74</u>	1457	230	<u>47</u>	<u>71,0100</u>	<u>2,13</u>
					7657,01	477,57			14	4,3530	0,13
		Разом прямі витрати по кошторису					252047	44854	<u>14816</u>		<u>417,84</u>
									7493		71,75
		Разом устаткування, грн.					30127				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1184				
		Всього устаткування, грн.					31311				
		Разом будівельні роботи, грн.					221920				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					162250				
		всього заробітна плата, грн.					52347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					26371 49,11 8207 248291				
		----- Всього по кошторису					279602				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					538,7 60554				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Каналізація К1
Будівля опорного закладу 1ч

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18-ВК.С

Кошторисна вартість 429,849 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,4526 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 52,009 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	1,3	<u>43039,95</u> 10644,03	<u>84,54</u> 30,39	55952	13837	<u>110</u> 40	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>124,51</u> 0,35
2	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,1	<u>81505,96</u> 10206,18	<u>173,05</u> 63,22	89657	11227	<u>190</u> 70	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>101,02</u> 0,62
3	КБ17-3-1	Санітарно-технічне обладнання Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	2	<u>11654,31</u> 3882,03	<u>442,09</u> 166,85	23309	7764	<u>884</u> 334	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>72,82</u> 3,04
4	С130-908	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УНТЦ2 та УНТЦ3 з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитюю полочкою	шт	18	<u>2897,70</u> -	<u>-</u> -	52159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С130-905	Унітаз універсальний	шт	2	<u>4807,37</u> -	<u>-</u> -	9615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	20	<u>648,36</u> -	- -	12967	-	- -	- -	- -
7	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	3	<u>13064,30</u> <u>3448,40</u>	<u>253,12</u> <u>94,90</u>	39193	10345	<u>759</u> <u>285</u>	<u>31,9800</u> <u>0,8669</u>	<u>95,94</u> <u>2,6</u>
8	C130-663	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, із спинкою, розмір 400-500x300x135 мм	комплект	28	<u>3562,59</u> -	- -	99753	-	- -	- -	- -
9	C130-664	Умивальник універсальний	комплект	2	<u>6095,51</u> -	- -	12191	-	- -	- -	- -
10	КБ17-4-1	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	10компл.	0,4	<u>6000,84</u> <u>1606,28</u>	<u>191,77</u> <u>71,32</u>	2400	643	<u>77</u> <u>29</u>	<u>15,2500</u> <u>0,6532</u>	<u>6,1</u> <u>0,26</u>
11	C130-531	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 680x350x325 мм	шт	4	<u>1919,97</u> -	- -	7680	-	- -	- -	- -
12	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,3	<u>6976,01</u> <u>803,91</u>	<u>66,29</u> <u>24,80</u>	2093	241	<u>20</u> <u>7</u>	<u>7,5400</u> <u>0,2267</u>	<u>2,26</u> <u>0,07</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					406969	44057	<u>2040</u> <u>765</u>		<u>402,65</u> <u>6,94</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					406969				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					360872				
		всього заробітна плата, грн.					44822				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22880				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7187				
		Всього будівельні роботи, грн.					429849				

		Всього по кошторису					429849				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					452,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					52009				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Електросилове обладнання
Будівля опорного закладу 1ч

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18/1-ЕТР.С

Кошторисна вартість 232,418 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,28536 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,302 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-573-4	ЩО Монтаж щита навісного	шт	1	410,20 355,62	27,98 2,12	410	356	28 2	3,2000 0,0196	3,2 0,02
2	1517-1102-14	Шафа обліку індивідуального виготовлення JP44	шт	1	2705,38 -	- -	2705	-	- -	- -	- -
3	1504-1049-7	- щит комплектується - Вимикач автоматичний 3-полюсний ВР32И-250	шт	2	970,00 -	- -	1940	-	- -	- -	- -
4	1504-1050	Вимикач автоматичний 3-полюсний ВА88-35-125 63А (дообліковий)	шт	2	2400,00 -	- -	4800	-	- -	- -	- -
5	1503-4051	Обмежувачі перенапруг ОПС1-В 3Р	шт	2	2455,00 -	- -	4910	-	- -	- -	- -
6	1517-1867	Лічильник для вимірювання активної та реактивної енергії трифазний МТХ3R 30DN 4 LO-СО4 100А	шт	2	9726,00 -	- -	19452	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1517-1477-1	Прилади вимірювальні, реєструючі, вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж	шт	2	<u>180,09</u> -	-	360	-	-	-	-
8	1504-1050	Вимикач автоматичний 3-полюсний ВА88-35-125 63А (післяобліковий)	шт	2	<u>2400,00</u> -	-	4800	-	-	-	-
9	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, триполюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	8	<u>1012,00</u> -	-	8096	-	-	-	-
10	КМ8-575-11	Підготовка до включення приладів або апаратів	шт	10	<u>180,79</u> <u>177,81</u>	-	1808	1778	-	<u>1,6000</u> -	<u>16</u> -
11	1516-1006	Шина РЕ	шт	1	<u>151,45</u> -	-	151	-	-	-	-
12	1516-1006	Шина N	шт	1	<u>171,00</u> -	-	171	-	-	-	-
13	КМ8-17-2	Монтаж шини	шт	2	<u>1842,05</u> <u>517,58</u>	<u>776,50</u> <u>224,46</u>	3684	1035	<u>1553</u> <u>449</u>	<u>4,8000</u> <u>1,6736</u>	<u>9,6</u> <u>3,35</u>
14	1504-3183	Панель розподільна	шт	1	<u>594,00</u> -	-	594	-	-	-	-
15	КМ8-573-4	Монтаж панелі	шт	1	<u>410,20</u> <u>355,62</u>	<u>27,98</u> <u>2,12</u>	410	356	<u>28</u> <u>2</u>	<u>3,2000</u> <u>0,0196</u>	<u>3,2</u> <u>0,02</u>
16	15174-1357	- панель комплектується - Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3Р В25	шт	1	<u>165,00</u> -	-	165	-	-	-	-
17	15171-1351	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3Р В20	шт	1	<u>188,63</u> -	-	189	-	-	-	-
18	15171-1353	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3Р В32	шт	1	<u>372,04</u> -	-	372	-	-	-	-
19	15171-1353	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3Р В40	шт	1	<u>225,05</u> -	-	225	-	-	-	-
20	15171-1353	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3Р В50	шт	1	<u>288,81</u> -	-	289	-	-	-	-
21	15171-1353	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3Р С32	шт	4	<u>372,04</u> -	-	1488	-	-	-	-
22	15171-1354	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3Р С16	шт	1	<u>303,00</u> -	-	303	-	-	-	-
23	15174-1357	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3Р С10	шт	2	<u>303,00</u> -	-	606	-	-	-	-
24	15174-1357	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3Р D20	шт	1	<u>182,78</u> -	-	183	-	-	-	-
25	15174-1357	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3Р С25 з незалежним розмикачем РН47	шт	1	<u>305,00</u> -	-	305	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1P B4	шт	1	<u>92,00</u>	-	92	-	-	-	-
27	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1P B6	шт	5	<u>75,00</u>	-	375	-	-	-	-
28	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1P B10	шт	1	<u>75,00</u>	-	75	-	-	-	-
29	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1P B16	шт	1	<u>72,00</u>	-	72	-	-	-	-
30	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1P B6	шт	3	<u>74,00</u>	-	222	-	-	-	-
31	15174-1356 варіант 7	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1P C10	шт	2	<u>74,00</u>	-	148	-	-	-	-
32	1504-1034-42	Диференційний вимикач АД12 2P 16А 30мА	шт	1	<u>423,68</u>	-	424	-	-	-	-
33	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, триполюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	14	<u>1012,00</u>	-	14168	-	-	-	-
34	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, однополюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	13	<u>380,00</u>	-	4940	-	-	-	-
35	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а . Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в щиті	шт	1	<u>990,00</u>	-	990	-	-	-	-
36	1503-7001	Контактор КМ2020 (20А)	шт	1	<u>299,00</u>	-	299	-	-	-	-
37	КМ8-529-1	Контактор постійного струму, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	<u>736,62</u> 533,42	<u>17,79</u> 4,61	737	533	<u>18</u> 5	<u>4,8000</u> 0,0393	<u>4,8</u> 0,04
38	КМ8-575-11	Підготовка до включення приладів або апаратів	шт	20	<u>180,79</u> 177,81	-	3616	3556	-	<u>1,6000</u>	<u>32</u>
39	1516-1006	Шина РЕ	шт	1	<u>151,45</u>	-	151	-	-	-	-
40	1516-1006	Шина N	шт	1	<u>171,00</u>	-	171	-	-	-	-
41	КМ8-17-2	Монтаж шини ЩАВР-ПУ	шт	2	<u>1842,05</u> 517,58	<u>776,50</u> 224,46	3684	1035	<u>1553</u> 449	<u>4,8000</u> 1,6736	<u>9,6</u> 3,35
42	1517-1102-14	Шафа ввідна навісна з функцією автоматичного вводу резерва Іn=25А з розподілом індивідуального виготовлення JP44	шт	1	<u>4426,67</u>	-	4427	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КМ8-573-4	Монтаж щита навісного	шт	1	<u>410,20</u> 355,62	<u>27,98</u> 2,12	410	356	<u>28</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0196	<u>3,2</u> 0,02
		- щит комплектується -									
44	15171-1354	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3P C16 (на вводі)	шт	2	<u>303,00</u> -	-	606	-	-	-	-
45	1503-4051	Обмежувачі перенапруг ОПС1-В 3P	шт	2	<u>2455,00</u> -	-	4910	-	-	-	-
46	1517-1867	Лічильник для вимірювання активної та реактивної енергії трифазний MTX3R 30DN 4 LO-CO4 100A	шт	1	<u>9726,00</u> -	-	9726	-	-	-	-
47	1517-1477-1	Прилади вимірювальні, реєструючі, вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж	шт	1	<u>180,09</u> -	-	180	-	-	-	-
48	15171-1354	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3P C10	шт	2	<u>303,00</u> -	-	606	-	-	-	-
49	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, триполюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	6	<u>1012,00</u> -	-	6072	-	-	-	-
50	КМ8-575-11	Підготовка до включення приладів або апаратів	шт	7	<u>180,79</u> 177,81	-	1266	1245	-	<u>1,6000</u> -	<u>11,2</u> -
51	1516-1006	Шина РЕ	шт	1	<u>151,45</u> -	-	151	-	-	-	-
52	1516-1006	Шина N	шт	1	<u>171,00</u> -	-	171	-	-	-	-
53	КМ8-17-2	Монтаж шини	шт	2	<u>1842,05</u> 517,58	<u>776,50</u> 224,46	3684	1035	<u>1553</u> 449	<u>4,8000</u> 1,6736	<u>9,6</u> 3,35
		ЩВ-1									
		I-й поверх									
54	1517-1102-14	Щит розподільчий вбудований на 12 модулів ЩРВ-12з IP31	шт	1	<u>807,60</u> -	-	808	-	-	-	-
55	КМ8-573-4	Монтаж щита навісного	шт	1	<u>410,20</u> 355,62	<u>27,98</u> 2,12	410	356	<u>28</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0196	<u>3,2</u> 0,02
		- щит комплектується -									
56	1504-1049-7	Вимикач автоматичний 3-полюсний ВН32Р 40А (на вводі)	шт	1	<u>170,30</u> -	-	170	-	-	-	-
57	15174-1357	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3P C20	шт	1	<u>188,00</u> -	-	188	-	-	-	-
58	15174-1357	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3P C16	шт	1	<u>303,00</u> -	-	303	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1P C6	шт	4	<u>75,00</u>	-	300	-	-	-	-
60	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, триполюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	3	<u>1012,00</u>	-	3036	-	-	-	-
61	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, однополюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	4	<u>380,00</u>	-	1520	-	-	-	-
62	КМ8-575-11	Підготовка до включення приладів або апаратів ЩТП Цокольний поверх	шт	7	<u>180,79</u> <u>177,81</u>	-	1266	1245	-	<u>1,6000</u>	<u>11,2</u>
63	1517-1102-14	Щит розподільчий втопленого виконання ЩРВ-II-8 IP41IEK	шт	1	<u>692,80</u>	-	693	-	-	-	-
64	КМ8-573-4	Монтаж щита навісного - щит комплектується -	шт	1	<u>410,20</u> <u>355,62</u>	<u>27,98</u> <u>2,12</u>	410	356	<u>28</u> <u>2</u>	<u>3,2000</u> <u>0,0196</u>	<u>3,2</u> <u>0,02</u>
65	1504-1049-7	Вимикач автоматичний 3-полюсний ВН32Р 32А (на вводі)	шт	1	<u>172,48</u>	-	172	-	-	-	-
66	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1P В4	шт	2	<u>92,00</u>	-	184	-	-	-	-
67	1504-1034-42	Диференційний вимикач АД12 2Р 16А 30мА	шт	1	<u>423,68</u>	-	424	-	-	-	-
68	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, триполюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	1	<u>1012,00</u>	-	1012	-	-	-	-
69	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, однополюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	2	<u>380,00</u>	-	760	-	-	-	-
70	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а . Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в щиті	шт	1	<u>990,00</u>	-	990	-	-	-	-
71	КМ8-575-11	Підготовка до включення приладів або апаратів ЩР-0 Цокольний поверх	шт	5	<u>180,79</u> <u>177,81</u>	-	904	889	-	<u>1,6000</u>	<u>8</u>
72	1517-1102-14	Щит розподільчий вбудований на 18 модулів ЩРВ-П-18 IP41	шт	1	<u>857,61</u>	-	858	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КМ8-573-4	Монтаж щита навісного	шт	1	<u>410,20</u> 355,62	<u>27,98</u> 2,12	410	356	<u>28</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0196	<u>3,2</u> 0,02
74	1504-1049-7	- щит комплектується - Вимикач роз'єднувач ВН32 1Р 25А (на вводі)	шт	1	<u>85,00</u> -	- -	85	-	- -	- -	- -
75	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1Р В6	шт	1	<u>74,00</u> -	- -	74	-	- -	- -	- -
76	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1Р В10	шт	1	<u>75,00</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
77	1504-1034-42	Диференційний вимикач АД12 2Р 16А 30мА	шт	3	<u>423,68</u> -	- -	1271	-	- -	- -	- -
78	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, однополюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	3	<u>380,00</u> -	- -	1140	-	- -	- -	- -
79	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а . Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в щиті	шт	3	<u>990,00</u> -	- -	2970	-	- -	- -	- -
80	КМ8-575-11	Підготовка до включення приладів або апаратів ЩР-1-ЩР-2 I-й та II-й поверхи	шт	5	<u>184,06</u> 177,81	<u>3,27</u> 1,33	920	889	<u>16</u> 7	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>8</u> 0,06
81	1517-1102-14	Щит розподільчий втопленого виконання ЩРв-48з ІР31ІЕК	шт	2	<u>1848,39</u> -	- -	3697	-	- -	- -	- -
82	КМ8-573-4	Монтаж щита навісного	шт	2	<u>410,20</u> 355,62	<u>27,98</u> 2,12	820	711	<u>56</u> 4	<u>3,2000</u> 0,0196	<u>6,4</u> 0,04
83	1504-1049-7	- щит комплектується - Вимикач автоматичний 3-полюсний ВН32Р 32А (на вводі)	шт	2	<u>172,48</u> -	- -	345	-	- -	- -	- -
84	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1Р В6	шт	6	<u>74,00</u> -	- -	444	-	- -	- -	- -
85	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1Р В10	шт	8	<u>75,00</u> -	- -	600	-	- -	- -	- -
86	1504-1034-42	Диференційний вимикач АД12 2Р 16А 30мА	шт	18	<u>423,68</u> -	- -	7626	-	- -	- -	- -
87	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, триполюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	2	<u>1012,00</u> -	- -	2024	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, однополюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	14	<u>380,00</u> -	-	5320	-	-	-	-
89	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а . Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в щиті	шт	18	<u>990,00</u> -	-	17820	-	-	-	-
90	КМ8-575-11	Підготовка до включення приладів або апаратів	шт	32	<u>180,79</u> <u>177,81</u>	-	5785	5690	-	<u>1,6000</u> -	<u>51,2</u> -
91	1516-1006	Шина РЕ	шт	1	<u>151,45</u> -	-	151	-	-	-	-
92	1516-1006	Шина N	шт	1	<u>171,00</u> -	-	171	-	-	-	-
93	КМ8-17-2	Монтаж шини	шт	2	<u>1842,05</u> <u>517,58</u>	<u>776,50</u> <u>224,46</u>	3684	1035	<u>1553</u> <u>449</u>	<u>4,8000</u> <u>1,6736</u>	<u>9,6</u> <u>3,35</u>
94	1517-1102-14	ЩАО-1 І-й поверх Щит розподільчий втопленого виконання ЩРв-II-8 ІР41ІЕК	шт	1	<u>692,80</u> -	-	693	-	-	-	-
95	КМ8-573-4	Монтаж щита навісного	шт	1	<u>410,20</u> <u>355,62</u>	<u>27,98</u> <u>2,12</u>	410	356	<u>28</u> <u>2</u>	<u>3,2000</u> <u>0,0196</u>	<u>3,2</u> <u>0,02</u>
96	1504-1049-7	- щит комплектується - Вимикач роз'єднувач ВН32 1Р 20А (на вводі)	шт	1	<u>90,00</u> -	-	90	-	-	-	-
97	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1Р В4	шт	4	<u>92,00</u> -	-	368	-	-	-	-
98	1503-7001	Контактор КМИ-11211 (12А)	шт	1	<u>403,31</u> -	-	403	-	-	-	-
99	КМ8-529-1	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	<u>736,62</u> <u>533,42</u>	<u>17,79</u> <u>4,61</u>	737	533	<u>18</u> <u>5</u>	<u>4,8000</u> <u>0,0393</u>	<u>4,8</u> <u>0,04</u>
100	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, однополюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	5	<u>380,00</u> -	-	1900	-	-	-	-
101	КМ8-575-11	Підготовка до включення приладів або апаратів ЩАО-2 ІІ-й поверх	шт	6	<u>180,79</u> <u>177,81</u>	-	1085	1067	-	<u>1,6000</u> -	<u>9,6</u> -
102	1517-1102-14 варіант 7	Щит розподільчий втопленого виконання ЩРв-II-6 ІР41ІЕК	шт	1	<u>559,60</u> -	-	560	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КМ8-573-4	Монтаж щита навісного	шт	1	<u>410,20</u> 355,62	<u>27,98</u> 2,12	410	356	<u>28</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0196	<u>3,2</u> 0,02
104	1504-1049-7	- щит комплектується - Вимикач роз'єднувач ВН32 1Р 20А (на вводі)	шт	1	<u>90,00</u> -	- -	90	-	- -	- -	- -
105	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1Р В4	шт	3	<u>92,00</u> -	- -	276	-	- -	- -	- -
106	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, однополюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	4	<u>380,00</u> -	- -	1520	-	- -	- -	- -
107	КМ8-575-11	Підготовка до включення приладів або апаратів	шт	5	<u>180,79</u> 177,81	- -	904	889	- -	<u>1,6000</u> -	<u>8</u> -
108	КБ21-24-13	Електроапаратура Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	4	<u>597,03</u> 200,56	<u>41,89</u> 17,73	2388	802	<u>168</u> 71	<u>1,8600</u> 0,1505	<u>7,44</u> 0,6
109	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним потужністю ЯТП-0.25 220/36	шт	4	<u>2296,01</u> -	- -	9184	-	- -	- -	- -
110	КМ11-250-1	ФД Установлення фотореле	комплект	2	<u>201,64</u> 188,24	- -	403	376	- -	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
111	1504-15327	Фотореле ФР-601	шт	2	<u>198,00</u> -	- -	396	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					212446	27191	<u>6712</u> 1904		<u>245,84</u> 14,34
		Разом устаткування, грн.					152862				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6013				
		Всього устаткування, грн.					158875				
		Разом будівельні роботи, грн.					59584				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25681				
		всього заробітна плата, грн.					29095				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13963				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4207				
		Всього будівельні роботи, грн.					73547				

		Всього по кошторису					232418				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					285,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33302				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Електроосвітлення
Будівля опорного закладу 1ч

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18/1-ЕТП.С

Кошторисна вартість 2009,046 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,00664 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 553,565 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-18-1	Монтаж світильників	100шт	3,37	39228,28	7561,69	132199	74968	25483	211,2000	711,74
					22245,70	4160,04			14019	36,6924	123,65
2	1507-1029	Світильник світлодіодний ДВО 20У-36 (IP20) "Ватра"	шт	15	665,06	-	9976	-	-	-	-
3	1507-1029	Світильник світлодіодний ДВО 20У-45 (IP20) "Ватра"	шт	165	1020,99	-	168463	-	-	-	-
4	1507-1017	Світильник світлодіодний ДСО 08У-40 (IP20) "Ватра"	шт	32	2777,40	-	88877	-	-	-	-
5	1507-1017	Світильник світлодіодний ДСО 08У-40 АW(IP20) з блоком аварійного живлення "Ватра"	шт	8	2777,40	-	22219	-	-	-	-
6	1507-1018	Світильник світлодіодний 45Вт для освітлення шкільних дошок (серія РИТЕЙЛ ШКОЛЬНИК) LE-СБО-14-020-1381-20Д (IP20)	шт	11	3278,22	-	36060	-	-	-	-
7	1507-1029	Світильник світлодіодний ДПП07В-50 (IP65) "Ватра"	шт	12	1340,25	-	16083	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1507-1017	Світильник світлодіодний ДББ64В-8 (IP54) "Ватра"	шт	40	<u>1865,80</u>	-	74632	-	-	-	-
9	1507-1019	Світильник світлодіодний ДПП05В-8 (IP65)	шт	8	<u>1564,65</u>	-	12517	-	-	-	-
10	1507-1018	Світильник світлодіодний ДПП05В-15 (IP65)	шт	6	<u>1870,73</u>	-	11224	-	-	-	-
11	1507-1020	Світильник світлодіодний ДПП06У-8 з блоком аварійного живлення (IP65)	шт	16	<u>5347,90</u>	-	85566	-	-	-	-
12	1507-1021	Світильник із світлодіодною лампою і написом "Вихід" з блоком аварійного живлення ДБ001ВСП-6-в-104	шт	10	<u>2879,00</u>	-	28790	-	-	-	-
13	1507-1022	Світильник із світлодіодною лампою і написом "Вихід" з стрілочкою вліво з блоком аварійного живлення ДБ001ВСП-6-в-101	шт	2	<u>2879,00</u>	-	5758	-	-	-	-
14	1507-1022	Світильник із світлодіодною лампою і написом "Вихід" з стрілочкою вправо з блоком аварійного живлення ДБ001ВСП-6- в-102	шт	6	<u>4141,39</u>	-	24848	-	-	-	-
15	1507-1023	Світильник світлодіодний потужністю 8Вт і датчиком руху ДББ02В-8-002 (IP40)	шт	6	<u>1546,52</u>	-	9279	-	-	-	-
16	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,54	<u>5991,88</u>	-	3236	1428	-	<u>27,6800</u>	<u>14,95</u>
17	290902- 55-2	Вимикач одноклавішний для схованого встановлення 250В 10 А ВС10-1-0-ГБ ІЕК	шт	42	<u>76,77</u>	-	3224	-	-	-	-
18	290902- 55-2	Вимикач одноклавішний для схованого встановлення 250В 10 А ВС20-1-0-ГБ ІЕК	шт	12	<u>86,97</u>	-	1044	-	-	-	-
19	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,28	<u>6146,60</u>	-	1721	784	-	<u>29,3000</u>	<u>8,2</u>
20	290902- 55-1	Вимикач двоклавішний для схованого встановлення 250В 10 А ВС10-2-0-ГБ ІЕК	шт	25	<u>86,97</u>	-	2174	-	-	-	-
21	290902- 55-1	Вимикач двоклавішний для схованого встановлення 250В 10 А ВС20-2-0-ГБ ІЕК	шт	3	<u>90,03</u>	-	270	-	-	-	-
22	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,5	<u>5979,25</u>	-	2990	1329	-	<u>27,8200</u>	<u>13,91</u>
23	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,11	<u>2708,36</u>	-	298	266	-	<u>25,3100</u>	<u>2,78</u>
24	290902-223	Розетка одномісна 16А/250В РСш10-3-КБ ІЕК	шт	50	<u>88,72</u>	-	4436	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	290902-226-2	Розетка одномісна із заземлюючим контактом 16А/250В для відкритої установки РС620-3-ГБ ІЕК	шт	11	<u>73,20</u>	-	805	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	2405-1338-1	Коробка для влаштування вимикачів і розеток КМ40002	шт	110	<u>10,20</u>	-	1122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	2405-1338-1	Коробка розгалужуюча для відкритої проводки кабелем і проводки в трубах ДКС	шт	95	<u>40,35</u>	-	3833	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	2405-1368-1	Коробка розгалужувальна для прихованої проводки	шт	380	<u>22,84</u>	-	8679	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	2405-1368-1	Коробка розгалужуюча алюмінієва на 3 вводи ДКС	шт	12	<u>591,60</u>	-	7099	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	15093-35013	Трижильний кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг-І.С	1000м	1,3	<u>27592,43</u>	-	35870	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	15093-34103	Чотирижильний кабель перерізом 4.1,5мм2 ВВГнг-І.С	1000м	0,3	<u>37786,02</u>	-	11336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	15093-35013	П'ятижильний кабель перерізом 5.1,5мм2 ВВГнг-І.С	1000м	0,13	<u>45371,03</u>	-	5898	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	15093-35013	Двожильний кабель перерізом 2.1,5мм2 ВВГнг-І.С	1000м	0,05	<u>19636,43</u>	-	982	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	15093-35013	Трижильний кабель перерізом 3.2,5мм2 ВВГнг-І.С	1000м	1,79	<u>39322,43</u>	-	70387	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	15092-1011	Кабель п'ятижильний перерізом 5х4мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,045	<u>114047,60</u>	-	5132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	15092-1011	Кабель п'ятижильний перерізом 5х6мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,06	<u>165761,60</u>	-	9946	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	15092-1011	Кабель п'ятижильний перерізом 5х16мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,25	<u>419333,60</u>	-	104833	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	15093-35012	Кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5мм (N)НХН РЕ180Е30	1000м	0,6	<u>43124,70</u>	-	25875	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	15093-35012	Кабель з мідними жилами перерізом 2х1,5мм (N)НХН РЕ180R30	1000м	0,08	<u>36708,90</u>	-	2937	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	15093-35012	Кабель з мідними жилами перерізом 4х1,5мм (N)НХН РЕ180R30	1000м	0,05	<u>64738,50</u>	-	3237	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	15094-1141	Кабель з мідними жилами перерізом 3х2,5мм (N)НХН РЕ180Е30	1000м	0,07	<u>48669,21</u>	-	3407	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	15094-1141	Кабель з мідними жилами перерізом 3х4мм (N)НХН РЕ180Е30	1000м	0,03	<u>95079,21</u>	-	2852	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	15094-1141	Кабель з мідними жилами перерізом 5х2, 5мм (N)НХН РЕ180Е30	1000м	0,08	<u>100179,21</u>	-	8014	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	15094-1151	Кабель з мідними жилами перерізом 5х16мм (N)НХН РЕ180Е90	1000м	0,03	<u>512463,32</u>	-	15374	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному облещенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	11,25	<u>842,09</u> 716,70	<u>68,06</u> 45,53	9474	8063	<u>766</u> 512	<u>7,4100</u> 0,4130	<u>83,36</u> 4,65
46	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	30,9	<u>15072,74</u> 7528,99	<u>4687,01</u> 1511,30	465748	232646	<u>144829</u> 46699	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>2208,73</u> 434,57
47	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	6,5	<u>15405,25</u> 7840,77	<u>4707,74</u> 1528,21	100134	50965	<u>30600</u> 9933	<u>74,4400</u> 14,2205	<u>483,86</u> 92,43
48	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	7,2	<u>3235,50</u> 2350,28	<u>52,31</u> 21,24	23296	16922	<u>377</u> 153	<u>23,9800</u> 0,2016	<u>172,66</u> 1,45
49	С1530-41	Труба гофрована з протяжкою самозгасаючого ПВХ-пластика "Октопус" діам.25мм ДКС	10м	56	<u>293,57</u> -	-	16440	-	-	-	-
50	С1530-41	Труба жорстка гладка з протяжкою самозгасаючого ПВХ-пластика "Октопус" діам.25мм ДКС	10м	16	<u>338,45</u> -	-	5415	-	-	-	-
51	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,08	<u>3464,74</u> 2495,33	<u>68,66</u> 27,87	277	200	<u>5</u> 2	<u>25,4600</u> 0,2646	<u>2,04</u> 0,02
52	С1530-42	Труба жорстка гладка з протяжкою самозгасаючого ПВХ-пластика "Октопус" діам.32мм ДКС	10м	0,8	<u>879,66</u> -	-	704	-	-	-	-
53	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,12	<u>3667,23</u> 2610,99	<u>104,62</u> 42,47	440	313	<u>13</u> 5	<u>26,6400</u> 0,4032	<u>3,2</u> 0,05
54	С1530-43	Труба жорстка гладка з протяжкою самозгасаючого ПВХ-пластика "Октопус" діам.40мм ДКС	10м	1,2	<u>414,83</u> -	-	498	-	-	-	-
55	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	1,15	<u>14163,98</u> 6048,05	<u>1411,42</u> 923,93	16289	6955	<u>1623</u> 1063	<u>57,4200</u> 8,9803	<u>66,03</u> 10,33
56	С1545-436	Скоба металева оцинкована дволапкова для кріплення при відкритому прокладанні кабелів та труб діам.до 25мм ІЕК	шт	270	<u>5,34</u> -	-	1442	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ21-3-1	Прокладання труб з поліаміду у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,3	<u>3235,50</u> 2350,28	<u>52,31</u> 21,24	971	705	<u>16</u> 6	<u>23,9800</u> 0,2016	<u>7,19</u> 0,06
58	С1530-1	Труба гофрована індустріальна з поліаміду діам.23мм	10м	3	<u>999,82</u> -	-	2999	-	-	-	-
59	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	2,4	<u>3667,23</u> 2610,99	<u>104,62</u> 42,47	8801	6266	<u>251</u> 102	<u>26,6400</u> 0,4032	<u>63,94</u> 0,97
60	С1530-3	Труба гофрована двостінна поліетиленова діам.50мм	10м	24	<u>395,85</u> -	-	9500	-	-	-	-
61	С1110-171-1	Контур заземлення Полоса 25х5 мм	м	20	<u>46,31</u> -	-	926	-	-	-	-
62	С1110-171-1	Полоса 40х4 мм	м	20	<u>57,16</u> -	-	1143	-	-	-	-
63	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,4	<u>3057,09</u> 2359,39	<u>460,93</u> 117,88	1223	944	<u>184</u> 47	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>8,96</u> 0,39
64	С1545-547-1	Електрод заземлення L=5000мм, діаметром 20 мм	шт.	3	<u>5476,10</u> -	-	16428	-	-	-	-
65	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,3	<u>1279,63</u> 1179,70	<u>99,93</u> 7,56	384	354	<u>30</u> 2	<u>11,2000</u> 0,0700	<u>3,36</u> 0,02
66	С1110-171-1	Головна шина заземлення Смуга мідна 50х10	м	0,49	<u>2539,41</u> -	-	1244	-	-	-	-
67	С1545-150	Наконечники кабельні мідні	100шт	0,06	<u>187,56</u> -	-	11	-	-	-	-
68	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,148	<u>17496,12</u> 5193,46	<u>566,74</u> 184,62	2589	769	<u>84</u> 27	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>7,21</u> 0,24
69	С111-1904	Анкер болтовий М8х90	шт	4	<u>12,26</u> -	-	49	-	-	-	-
70	С113-2122	Болт М10х90	шт	4	<u>21,38</u> -	-	86	-	-	-	-
71	С113-2122	Болт М10х35	шт	11	<u>17,23</u> -	-	190	-	-	-	-
72	С1545-471	Гайка М10	шт	11	<u>2,68</u> -	-	29	-	-	-	-
73	С1110-10	Шайба пружинна В10	шт	15	<u>0,99</u> -	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C1110-10	Шайба 10	шт	11	2,24	-	25	-	-	-	-
75	KM8-145-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 1 кг	100 м	1	2560,73	590,79	2561	1011	591	9,6000	9,6
76	15094-9012	Кабель мідний ВВГнг-LS перерізом 1.16мм2	1000м	0,1	1011,17	189,96	6215	-	190	1,5400	1,54
77	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,045	62150,00	-	1178	1178	-	-	-
78	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,045	26169,27	-	679	679	-	300,9000	13,54
		Разом прямі витрати по кошторису			26169,27	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.			15080,60	-			-	173,4000	7,8
		в тому числі:			15080,60	-			-	-	-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1770905	406745	204852		3893,06
		всього заробітна плата, грн.					1770905		72760		670,37
		Загальновиробничі витрати, грн.					1159308				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					479505				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					238141				
		Всього будівельні роботи, грн.					443,21				
							74060				
							2009046				
		Всього по кошторису					2009046				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5006,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					553565				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на Блискавкозахист
Будівля опорного закладу 1ч

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18/1-БЗ.С

Кошторисна вартість 135,434 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,40002 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 40,743 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	4,3	5006,87 3151,47	301,27 64,30	21530	13551	1295 276	29,9200 0,5328	128,66 2,29
2	С113-733	Круглий алюмінієвий провідник діам.8мм leo lightman	м	430	56,18 -	- -	24157	-	- -	- -	- -
3	С1545-400	Затискач контрольний Contra C03/1 leo lightman	шт	9	69,63 -	- -	627	-	- -	- -	- -
4	С1545-250	Тримач по гребеню прямий Н06/1 leo lightman	100шт	1,2	5116,02 -	- -	6139	-	- -	- -	- -
5	С1545-250	Тримач дроту Clip Н01/8 leo lightman	100шт	3,1	1903,02 -	- -	5899	-	- -	- -	- -
6	С1545-250	Тримач щогли Fix Н12/1 leo lightman	100шт	0,02	5085,42 -	- -	102	-	- -	- -	- -
7	С1545-250	Блискавкоприймач М01/20 leo lightman	100шт	0,01	60185,82 -	- -	602	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1545-250	Варіативний швидкий з'єднувач C01/1 leo lightman	100шт	0,4	<u>5707,62</u>	-	2283	-	-	-	-
9	C1545-250	Клемний з'єднувач C21/1 leo lightman	100шт	0,1	<u>3739,02</u>	-	374	-	-	-	-
10	C1545-250	З'єднувач Quadro C04/1 leo lightman	100шт	0,01	<u>7043,82</u>	-	70	-	-	-	-
11	C1512-1	Заземлення Коробка фасадна A06/1 leo lightman	шт	9	<u>255,03</u>	-	2295	-	-	-	-
12	C1110-171-1	Полоса оцинкована перерізом не менше 100мм2 W04/25 leo lightman	м	190	<u>158,14</u>	-	30047	-	-	-	-
13	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	1,9	<u>2359,39</u>	-	4483	4483	-	<u>22,4000</u>	<u>42,56</u>
14	C111-1683-10	Стрічка водоблокуюча A01/1 leo lightman	шт	5	<u>429,63</u>	-	2148	-	-	-	-
15	KM8-143-5	Укладання водоблокуючої стрічки	100 м тр	0,5	<u>393,02</u>	<u>34,90</u>	197	179	<u>18</u>	<u>3,4000</u>	<u>1,7</u>
16	KB1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,45	<u>22263,47</u>	-	10019	10019	-	<u>261,8000</u>	<u>117,81</u>
17	KB1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,45	<u>12600,19</u>	-	5670	5670	-	<u>150,4500</u>	<u>67,7</u>
		Разом прямі витрати по кошторису			<u>12600,19</u>	-	116642	33902	<u>1313</u>		<u>358,43</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					116642		282		2,34
		в тому числі:					81427				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34184				
		всього заробітна плата, грн.					18792				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39,25				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6559				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					135434				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					135434				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					400,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					40743				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на Пожежна сигналізація
Будівля опорного закладу 1ч

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18/1-СПС.С

Кошторисна вартість 579,390 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,52958 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 171,270 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання для мережі пожежної сигналізації									
1	1602-30046-13	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП Тірас-16.128П	шт	1	<u>19500,00</u>	-	19500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	1504-15225	Модуль цифрового GSM автодозвону МЦА-GSM	шт	1	<u>4100,00</u>	-	4100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	1503-7039	Блок живлення БЖ 1230 "Тірас"	шт	1	<u>5000,00</u>	-	5000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КМ10-99-6	Блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>2582,31</u>	<u>373,49</u>	2582	1788	<u>373</u>	<u>14,4000</u>	<u>14,4</u>
					1788,19	95,92			96	0,8896	0,89
5	КМ8-126-2	Блок акумуляторів двохелементний, ємкість до 80 А.год	блок	2	<u>233,99</u>	<u>6,54</u>	468	379	<u>13</u>	<u>1,8000</u>	<u>3,6</u>
					189,59	2,65			5	0,0252	0,05
6	1511-2001	Акумулятор 12В,18А/год	шт	2	<u>2100,00</u>	-	4200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1602-30065-1	Модуль безпеки іскрозахисту МБІ Тірас	шт	1	<u>1800,00</u>	-	1800	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	1602-30065-1	Модуль релейних ліній МРЛ-2.2 Тірас	шт	1	<u>1100,00</u>	-	1100	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
9	КМ10-668-2	Монтаж пожежного сповіщувача	шт	54	<u>344,42</u>	<u>1,10</u>	18599	16504	<u>59</u>	<u>3,2000</u>	<u>172,8</u>
					<u>305,63</u>	<u>0,25</u>			<u>14</u>	<u>0,0026</u>	<u>0,14</u>
10	1602-30065-1	Сповіщувач пожежний ручний СПР Тірас	шт	8	<u>500,00</u>	-	4000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	1507-5089-13	Сповіщувач пожежний димовий СПД -3 Тірас	шт	45	<u>875,00</u>	-	39375	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	1602-30076-18	Сповіщувач пожежний димовий вибухозахищений СПД-2 Тірас EX	шт	1	<u>875,00</u>	-	875	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КМ10-668-2	Монтаж вказівника у нормальному виконанні	шт	10	<u>366,82</u>	<u>1,10</u>	3668	3056	<u>11</u>	<u>3,2000</u>	<u>32</u>
					<u>305,63</u>	<u>0,25</u>			<u>3</u>	<u>0,0026</u>	<u>0,03</u>
14	1602-50133	Сповіщувач світлозвуковий внутрішній "Вихід" Тірас	шт	10	<u>850,00</u>	-	8500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	С1512-5	Коробка відгалужуюча	шт	5	<u>66,34</u>	-	332	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	15097-1012	Кабель з мідними моножилами в ПВХ оболонці негорючий ПСВВнг 4x0,4мм	1000м	1,05	<u>8597,48</u>	-	9027	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	15097-9051	Кабель монтажний вогнестійкий 3x1,5мм2 КМРКНс-FRHF FE180/E90	1000м	0,02	<u>53162,58</u>	-	1063	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	15097-9051	Кабель монтажний вогнестійкий 2x1,5мм2 КМРКНс-FRHF FE180/E90	1000м	0,26	<u>39239,58</u>	-	10202	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	7,9	<u>2304,34</u>	-	18204	13314	-	<u>16,0000</u>	<u>126,4</u>
					<u>1685,28</u>	-			-	-	-
20	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	5,4	<u>4115,53</u>	-	22224	10921	-	<u>19,2000</u>	<u>103,68</u>
					<u>2022,34</u>	-			-	-	-
21	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,4	<u>3351,99</u>	<u>168,80</u>	1341	940	<u>68</u>	<u>23,9800</u>	<u>9,59</u>
					<u>2350,28</u>	<u>54,28</u>			<u>22</u>	<u>0,4400</u>	<u>0,18</u>
22	С1530-1	Труба гофрована діам.16мм	10м	4	<u>187,21</u>	-	749	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	С113-1704	Кріплення для гофрованої труби	шт	120	<u>6,63</u>	-	796	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2405-1282-1	Короб електротехнічний	м	750	<u>29,17</u>	-	21878	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	7,5	<u>6830,02</u>	<u>2501,17</u>	51225	25318	<u>18759</u>	<u>32,8000</u>	<u>246</u>
					3375,78	661,26			4959	6,1138	45,85
26	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,063	<u>29932,98</u>	<u>28862,38</u>	1886	67	<u>1819</u>	<u>12,3100</u>	<u>0,78</u>
					1070,60	9320,38			587	76,0410	4,79
27	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,063	<u>7596,02</u>	<u>7596,02</u>	479	-	<u>479</u>	-	-
					-	1807,74			114	15,1575	0,95
		Разом прямі витрати по розділу 1					253173	72287	<u>21581</u>		<u>709,25</u>
									5800		52,88
		Разом устаткування, грн.					88450				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3473				
		Всього устаткування, грн.					91923				
		Разом будівельні роботи, грн.					164723				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70855				
		всього заробітна плата, грн.					78087				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38186				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11717				
		Всього будівельні роботи, грн.					202909				

		Всього по розділу 1					294832				
		Розділ 2. Вартість запасних сповіщувачів (на склад)									
28	1602-30065-1	Сповіщувач пожежний ручний СПР Тірас	шт	1	<u>500,00</u>	-	500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	1507-5089-13	Сповіщувач пожежний димовий СПД -3 Тірас	шт	5	<u>875,00</u>	-	4375	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	1602-30076-18	Сповіщувач пожежний димовий вибухозахищений СПД-2 Тірас ЕХ	шт	1	<u>875,00</u>	-	875	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					5750	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					5750				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					226				
		Всього устаткування, грн.					5976				

		Всього по розділу 2					5976				
		Розділ 3. Обладнання мережі оповіщення при пожежі									
31	1604-12029	Моноблок настільного типу ВЕЛЛЕЗш-120-400 НВП Електроприлад	шт	1	31875,00	-	31875	-	-	-	-
32	КМ10-398-15	Цифрове джерело повідомлень	шт	1	2279,86	-	2280	2070	-	19,2000	19,2
					2070,34	-			-	-	-
33	1601-2357	Гучномовець номінальною шумовою потужністю 1Вт ЗАС100ПН	комплект	3	492,00	-	1476	-	-	-	-
34	1601-2358	Гучномовець номінальною шумовою потужністю 3Вт ЗАС100ПН	комплект	4	490,00	-	1960	-	-	-	-
35	1601-2359	Гучномовець номінальною шумовою потужністю 6Вт 6АС100ПН	комплект	34	580,00	-	19720	-	-	-	-
36	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	41	365,31	-	14978	13344	-	3,2000	131,2
37	1704-50251	Пульт мікрофонний ПМН-8	шт	1	5000,00	-	5000	-	-	-	-
38	1704-50251	Пульт оператора СД02	шт	1	8900,00	-	8900	-	-	-	-
39	КМ10-309-1	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	2	192,06	-	384	345	-	1,6000	3,2
40	1503-8456	Модуль виклику ВМ01-А НВП Електроприлад	шт	5	1500,00	-	7500	-	-	-	-
41	КМ8-818-1	Прилади мовного оповіщення	шт	5	1554,28	-	7771	2292	-	6,2400	31,2
					458,33	-			-	-	-
42	15097-9051	Кабель монтажний вогнестійкий 3х2,5мм2 КМРКНс-FRHF FE180/E90	1000м	0,02	76893,90	-	1538	-	-	-	-
43	15097-9051	Кабель монтажний вогнестійкий 2х1,5мм2 КМРКНс-FRHF FE180/E90	1000м	0,17	39239,58	-	6671	-	-	-	-
44	15097-9051	Кабель монтажний вогнестійкий 3х1,5мм2 КМРКНс-FRHF FE180/E90	1000м	0,52	53162,58	-	27645	-	-	-	-
45	15097-1013	Кабель монтажний, вита пара пер.8х2х0,51мм2 FTP-cat.5e	1000м	0,005	41879,79	-	209	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,5	<u>2304,34</u> 1685,28	-	10370	7584	-	<u>16,0000</u>	<u>72</u>
47	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	2,65	<u>4115,53</u> 2022,34	-	10906	5359	-	<u>19,2000</u>	<u>50,88</u>
48	С1512-5	Коробка вогнестійка розподільча КВР01/30 "VELLEZ"	шт	38	<u>418,23</u> -	-	15893	-	-	-	-
49	2405-1282-1	Короб електротехнічний	м	450	<u>29,17</u> -	-	13127	-	-	-	-
50	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	4,5	<u>6830,02</u> 3375,78	<u>2501,17</u> 661,26	30735	15191	<u>11255</u> 2976	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>147,6</u> 27,51
51	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,036	<u>29932,98</u> 1070,60	<u>28862,38</u> 9320,38	1078	39	<u>1039</u> 336	<u>12,3100</u> 76,0410	<u>0,44</u> 2,74
52	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,036	<u>7596,02</u> -	<u>7596,02</u> 1807,74	273	-	<u>273</u> 65	- 15,1575	- 0,55
53	КП2-16-7	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегрально-диференціальним законом управління	Система	2	<u>10851,75</u> 10851,75	-	21704	21704	-	<u>75,0000</u> -	<u>150</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							241993	67928	<u>12567</u> 3377		<u>605,72</u> 30,8
Разом устаткування, грн.							76431				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							3002				
Всього устаткування, грн.							79433				
Разом будівельні роботи, грн.							165562				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							85067				
всього заробітна плата, грн.							71305				
Загальновиробничі витрати, грн.							33586				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							60,82				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10161				
Всього будівельні роботи, грн.							199148				

Всього по розділу 3							278582				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					500916	140215	<u>34148</u>		<u>1314,97</u>
									9177		83,68
		Разом устаткування, грн.					170631				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6701				
		Всього устаткування, грн.					177332				
		Разом будівельні роботи, грн.					330285				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155922				
		всього заробітна плата, грн.					149392				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71772				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					130,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21878				
		Всього будівельні роботи, грн.					402057				

		Всього по кошторису					579390				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1529,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					171270				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на Встановлення системи відеоспостереження
Будівля опорного закладу 1ч

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18/1

Кошторисна вартість 316,255 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,35715 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 42,715 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Матеріали, необхідні для монтажу									
1	C1511-1	Бокс комутаційний DH-PFA121	шт	11	<u>714,21</u>	-	7856	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	C1511-2	Акумулятор 12В 18А/г	шт	6	<u>2142,50</u>	-	12855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	C152-1	Кабелі ШВВП 2х1,0 силовий	1000м	0,5	<u>14439,55</u>	-	7220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	C152-2	Кабель-канал 20х10мм	1000м	0,3	<u>41667,39</u>	-	12500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	C1511-3	Скотч двусторонній клеючий	шт	1	<u>214,87</u>	-	215	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	C1511-4-1	Кріплення "ялинка"	уп	5	<u>59,27</u>	-	296	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	C1511-3	Самонаріз 3,5х16 для дерева чорного кольору компл.	шт	5	<u>194,47</u>	-	972	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1511-3	Самонаріз 3,5х35 для дерева компл.	шт	5	<u>194,47</u>	-	972	-	-	-	-
9	C1511-5	Медіаконвектори компл.	шт	4	<u>5469,88</u>	-	21880	-	-	-	-
10	C1511-6	Ізострічка ПВХ ширина 19мм	шт	5	<u>56,77</u>	-	284	-	-	-	-
11	C1511-7	Відеокамера DH-IPC-HFW1230S-S5 (2,8мм) 2Мп IP	шт	8	<u>2581,30</u>	-	20650	-	-	-	-
12	C1511-7	Відеокамера DH-IPC-HFW1230T1P-ZS-S4 2Мп IP Dahua з моторизованим об'єктивом	шт	3	<u>4010,15</u>	-	12030	-	-	-	-
13	C1511-7	Відеокамера DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2 (2,8мм) 2Мп IP Dahua з вбудованим мікрофоном	шт	20	<u>2894,95</u>	-	57899	-	-	-	-
14	C1511-8	DHNVR5232-4KS2 32-канальний 1U 4KH.265 Pro	шт	1	<u>12412,26</u>	-	12412	-	-	-	-
15	C1511-9	DHPFS3110-8ET-96 8-портовий некерований POE комутатор	шт	6	<u>4218,19</u>	-	25309	-	-	-	-
16	C1511-10	PSU-5117 імпульсний блок безперебійного живлення 12B5A	шт	6	<u>1464,98</u>	-	8790	-	-	-	-
17	C1511-11	Жорсткий диск WD3.5SATA-35 400 6TB	шт	1	<u>6529,28</u>	-	6529	-	-	-	-
18	C152-4	Десктоп 64Mb WD60PURZ	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
		Кабель UTP 5е для зовнішнього використання	1000м	2,135	<u>17285,91</u>	-	36905	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					245574	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					245574				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					245574				
		Всього будівельні роботи, грн.					245574				

		Всього по розділу 1					245574				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
19	KM10-55-8	Провід однопарний з кріпленням дротовими скріпами по стіні цегляній	100 м	20,35	<u>897,13</u>	<u>101,53</u>	18257	8198	<u>2066</u>	<u>4,2176</u>	<u>85,83</u>
20	KM8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	6	<u>402,83</u>	<u>26,08</u>	1448	405	<u>531</u>	<u>0,2418</u>	<u>4,92</u>
21	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	6	<u>241,33</u>	<u>167,63</u>	4156	2878	<u>1006</u>	<u>0,6401</u>	<u>3,84</u>
					67,42	41,51			249	0,3928	2,36
					<u>692,60</u>	<u>100,17</u>			<u>601</u>	<u>3,8622</u>	<u>23,17</u>
					479,61	25,73			154	0,2386	1,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ10-349-1	Монтаж блока комутації телевізійних камерних кабелів, кількість рознімань 3	шт	11	<u>1063,67</u> 840,34	-	11700	9244	-	<u>7,2418</u> -	<u>79,66</u> -
23	КМ10-350-21	Монтаж відеомагнітофона кольорового телебачення	шт	1	<u>228,18</u> 193,10	<u>11,06</u> 2,84	228	193	<u>11</u> 3	<u>2,0218</u> 0,0263	<u>2,02</u> 0,03
24	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	31	<u>149,08</u> 144,83	<u>4,25</u> 1,09	4621	4490	<u>131</u> 34	<u>1,1663</u> 0,0101	<u>36,15</u> 0,31
25	КМ10-374-1	Оброблення ВЧ коаксіального кабеля із суцільною ізоляцією в рознімання типів БТС, РТС, СР, БС, РС, РД	кінець	62	<u>73,67</u> 71,20	-	4568	4414	-	<u>0,5733</u> -	<u>35,55</u> -
26	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	31	<u>28,90</u> 27,98	-	896	867	-	<u>0,2929</u> -	<u>9,08</u> -
27	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	100 м	3	<u>631,42</u> 52,99	<u>112,31</u> 28,29	1894	159	<u>337</u> 85	<u>0,5030</u> 0,2607	<u>1,51</u> 0,78
		Разом прямі витрати по розділу 2					47768	30848	<u>4152</u> 1056		<u>276,81</u> 9,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					47768 12768 31904 14090 23,31 3895 61858				
		----- Всього по розділу 2					61858				
28	КП1-58-2	Розділ 3. Пусконаладження системи Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	3	<u>1205,20</u> 1205,20	-	3616	3616	-	<u>8,3295</u> -	<u>24,99</u> -
29	КП1-58-1	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	Сигнал	31	<u>86,09</u> 86,09	-	2669	2669	-	<u>0,5950</u> -	<u>18,44</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					6285	6285	-		<u>43,43</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					6285				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					6285 2538 3,77 631 8823 8823				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					299627 299627 258342 38189 16628 27,08 4526 316255 316255	37133	<u>4152</u> 1056		<u>320,24</u> 9,83
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					357,15 42715				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на Пункт незламності
Будівля опорного закладу 1ч

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 170,806 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
 Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2202-1010-70	Теплова пушка Neo Tools 90-080 (26350)	шт	1	16250,00	-	16250	-	-	-	-
2	2202-1010-72	Дизельний генератор 6_ кВт Zipper 5,9 кВт / 6,5 кВт 380 В ZI-STE7500DSH	шт	1	71333,34	-	71333	-	-	-	-
3	2202-1010-73	Старлінк	шт	1	41666,67	-	41667	-	-	-	-
4	2202-1010-75	Переносні світильники на акумуляторі	шт	3	1800,00	-	5400	-	-	-	-
5	2202-1010-76	Кулер (ємності для питної і технічної води)	шт	1	3685,00	-	3685	-	-	-	-
6	2202-1010-77	Медичні аптечки і засоби для надання першої мед. допомоги	шт	2	700,00	-	1400	-	-	-	-
7	280222-15015-1	Чайник електричний	шт	2	957,50	-	1915	-	-	-	-
8	2202-1010-78	Термос на 1л	шт	3	623,34	-	1870	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2202-1010-79	Павербанк 30000 mAh	шт	5	4166,67	-	20833	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	164353	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					164353				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6454				
		Всього устаткування, грн.					170807				

		Всього по кошторису					170806				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на Монтаж ліфта

Встановлення ліфта пасажирського вантажопідйомністю 630 кг на 3 зупинки висотою шахти 11,2 м 1ч

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 149,614 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,91954 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 102,407 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	<u>263487,66</u> 196840,70	<u>53983,20</u> 24541,25	263488	196841	<u>53983</u> 24541	<u>1868,8000</u> 202,1507	<u>1868,8</u> 202,15
2	КМ3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-9	<u>10293,17</u> 7758,61	<u>2338,39</u> 1049,32	-92639	-69827	<u>-21046</u> -9444	<u>73,6600</u> 8,6324	<u>-662,94</u> -77,69
3	КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-26,8	<u>2301,56</u> 1735,84	<u>369,29</u> 165,37	-61682	-46521	<u>-9897</u> -4432	<u>16,4800</u> 1,3602	<u>-441,66</u> -36,45
		Разом прямі витрати по кошторису					109167	80493	<u>23040</u> 10665		<u>764,2</u> 88,01
		Разом будівельні роботи, грн.					109167				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5634				
		всього заробітна плата, грн.					91158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					40447 67,33 11249 149614 149614				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					919,54 102407				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

на Налагоджувальні роботи

Встановлення ліфта пасажирського вантажопідйомністю 630 кг на 3 зупинки висотою шахти 11,2 м 1ч

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

184,827 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,98917 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

144,895 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	162052,80	-	162053	162053	-	1120,0000	1120
					162052,80	-			-	-	-
2	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-7	4340,70	-	-30385	-30385	-	30,0000	-210
					4340,70	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					131668	131668	-		910
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					131668				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					131668				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					53159 79,17 13227 184827				
		----- Всього по кошторису					184827				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					989,17 144895				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на Будівельні роботи
Котельня 1ч

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 534,432 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,9041 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 100,603 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундамент Фм 1									
		земляні роботи									
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,00635	<u>38729,21</u> 2040,32	<u>36688,89</u> 9925,11	246	13	<u>233</u> 63	<u>23,4600</u> 74,9700	<u>0,15</u> 0,48
2	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0063	<u>60290,14</u> 2306,44	<u>57912,48</u> 14754,78	380	15	<u>365</u> 93	<u>26,5200</u> 109,8785	<u>0,17</u> 0,69
3	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	10,395	<u>126,24</u> -	<u>126,24</u> 19,20	1312	-	<u>1312</u> 200	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 1,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,006325	<u>26716,17</u> 26716,17	-	169	169	-	<u>314,1600</u>	<u>1,99</u>
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0698	<u>12600,19</u> 12600,19	-	879	879	-	<u>150,4500</u>	<u>10,5</u>
6	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,9	<u>2621,95</u> 218,98	<u>168,79</u> 53,97	2360	197	<u>152</u> 49	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>2,16</u> 0,45
7	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,048	<u>493133,57</u> 45272,50	<u>10605,34</u> 4708,58	23670	2173	<u>509</u> 226	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>21,9</u> 1,88
8	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,098	<u>35823,66</u> -	-	3511	-	-	-	-
9	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0084	<u>34635,36</u> -	-	291	-	-	-	-
10	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,342	<u>20778,86</u> 3571,77	-	7106	1222	-	<u>33,5000</u>	<u>11,46</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							39924	4668	<u>2571</u> 631		<u>48,33</u> 5,17
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							39924				
-----							32685				
							5299				
							2960				
							6,41				
							1074				
							42884				
Всього по розділу 1							42884				
11	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розділ 2. Фундаментт під колону Фм 2 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0206	<u>38729,21</u> 2040,32	<u>36688,89</u> 9925,11	798	42	<u>756</u> 204	<u>23,4600</u> 74,9700	<u>0,48</u> 1,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0129	<u>60290,14</u> 2306,44	<u>57912,48</u> 14754,78	778	30	<u>747</u> 190	<u>26,5200</u> 109,8785	<u>0,34</u> 1,42
13	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	20,64	<u>126,24</u> -	<u>126,24</u> 19,20	2606	-	<u>2606</u> 396	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 3,32
14	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,01675	<u>26716,17</u> 26716,17	<u>-</u> -	447	447	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>5,26</u> -
15	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2227	<u>12600,19</u> 12600,19	<u>-</u> -	2806	2806	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>33,51</u> -
16	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,008	<u>396513,63</u> 13749,87	<u>2534,15</u> 1289,10	3172	110	<u>20</u> 10	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,21</u> 0,09
17	КБ6-1-8	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,121	<u>438170,94</u> 26146,80	<u>7828,95</u> 3901,40	53019	3164	<u>947</u> 472	<u>263,5500</u> 32,3560	<u>31,89</u> 3,92
18	С171-2233-2	Сітка арматура	т	0,1868	<u>46313,34</u> -	<u>-</u> -	8651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,116	<u>35451,36</u> -	<u>-</u> -	4112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0234	<u>36073,56</u> -	<u>-</u> -	844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,2296	<u>20778,86</u> 3571,77	<u>-</u> -	4771	820	<u>-</u> -	<u>33,5000</u> -	<u>7,69</u> -
22	КБ6-11-2	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	т	0,1466	<u>23339,50</u> 23047,49	<u>292,01</u> 85,23	3422	3379	<u>43</u> 12	<u>226,6000</u> 0,6150	<u>33,22</u> 0,09
23	С115-1-65	Шпилька М24	м	22,4	<u>436,59</u> -	<u>-</u> -	9780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С1110-169-2	Сталь полосова	т	0,0671	<u>43764,36</u> -	<u>-</u> -	2937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C111-125-2	Гайка M24	шт	48	<u>28,58</u>	-	1372	-	-	-	-
26	C113-123-41	Шайба M24	шт	16	<u>13,27</u>	-	212	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							99727	10798	<u>5119</u> 1284		<u>113,6</u> 10,38
Разом будівельні роботи, грн.							99727				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							83810				
всього заробітна плата, грн.							12082				
Загальновиробничі витрати, грн.							6813				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,87				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2487				
Всього будівельні роботи, грн.							106540				

Всього по розділу 2							106540				
Розділ 3. Решітчаста колона											
27	КБ9-62-4	Монтаж опорних конструкцій	т	2,24139	<u>11609,49</u>	<u>6894,09</u>	26021	9111	<u>15452</u>	<u>40,4800</u>	<u>90,73</u>
					4065,00	2490,53			5582	18,7083	41,93
28	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	2,24139	<u>24797,62</u>	<u>4032,01</u>	55581	41551	<u>9037</u>	<u>176,0000</u>	<u>394,48</u>
					18538,08	498,73			1118	4,1760	9,36
29	C111-1840	Швелери металеві N8, розміри 80x50x4 мм, сталь марки С-245	т	0,	<u>34000,82</u>	-	16356	-	-	-	-
				4810598	-	-			-	-	-
30	C111-1804	Сталь листова	т	0,	<u>51791,79</u>	-	48906	-	-	-	-
				9442904	-	-			-	-	-
31	C111-1814	Сталь кутова	т	0,	<u>39903,29</u>	-	35752	-	-	-	-
				8959544	-	-			-	-	-
32	C1115-2417-98	Труба профільна 25x25x3мм	т	0,016536	<u>46349,66</u>	-	766	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,	<u>35451,36</u>	-	1348	-	-	-	-
				0380328	-	-			-	-	-
34	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,9735	<u>1907,04</u>	<u>56,40</u>	1857	555	<u>55</u>	<u>4,7800</u>	<u>4,65</u>
					570,06	7,70			7	0,0720	0,07
35	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,9735	<u>6224,85</u>	<u>93,42</u>	6060	829	<u>91</u>	<u>7,2400</u>	<u>7,05</u>
					851,79	17,27			17	0,1608	0,16
36	C113-2122-10	Болт M16x100	шт	48	<u>66,12</u>	-	3174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C111-1848-2	Гайка M16	шт	96	<u>5,74</u>	-	551	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	196372	52046	<u>24635</u> 6724		<u>496,91</u> 51,52
		Разом будівельні роботи, грн.					196372				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119691				
		всього заробітна плата, грн.					58770				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31285				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10932				
		Всього будівельні роботи, грн.					227657				

		Всього по розділу 3					227657				
		Розділ 4. Труба									
38	КБ9-62-1	Монтаж димової труби	т	0,375	<u>17204,59</u>	<u>4375,78</u>	6452	3531	<u>1641</u>	<u>83,5200</u>	<u>31,32</u>
					9416,04	1081,30			405	9,2912	3,48
39	C113-705	Анкерна плита KFTз відводом конденсату діам.200мм	шт	2	<u>2198,18</u>	-	4396	-	-	-	-
40	C130-528	Елемент з прочисткою POT діам.200мм	шт	2	<u>3069,31</u>	-	6139	-	-	-	-
41	C130-528	Елемент прямий RT 300 діам.200мм	шт	2	<u>865,09</u>	-	1730	-	-	-	-
42	C113-702	Трійник 45 град. AFTдіам.200мм	шт	2	<u>3036,60</u>	-	6073	-	-	-	-
43	C113-702	Коліно 45* діам.200мм BGT	шт	2	<u>2144,10</u>	-	4288	-	-	-	-
44	C113-716	Ланка димової труби RT L=0.5м діам.200мм	шт	2	<u>1408,85</u>	-	2818	-	-	-	-
45	C113-716	Ланка димової труби RT L=1м діам.200мм	шт	30	<u>2259,53</u>	-	67786	-	-	-	-
46	C113-705	Оголовок MAT діам.200мм	шт	2	<u>1270,80</u>	-	2542	-	-	-	-
47	C113-704	Обойма з'єднувальна для труби KBTS діам.200мм	шт	42	<u>312,12</u>	-	13109	-	-	-	-
48	C113-704	Хомут для кріплення труби діам.200мм WHT	шт	30	<u>613,02</u>	-	18391	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C130-528	Обойма з'єднувальна для трійника діам.200мм OBTR	шт	2	<u>640,69</u>	-	1281	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4			-	-	135005	3531	<u>1641</u> 405		<u>31,32</u> 3,48
		Разом будівельні роботи, грн.					135005				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129833				
		всього заробітна плата, грн.					3936				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2039				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					698				
		Всього будівельні роботи, грн.					137044				

		Всього по розділу 4					137044				
50	КБ1-164-2	Розділ 5. Відмостка Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,04375	<u>22263,47</u> 22263,47	-	974	974	-	<u>261,8000</u>	<u>11,45</u>
51	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	17,5	<u>868,02</u> 147,02	-	15190	2573	-	<u>1,5000</u>	<u>26,25</u>
52	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,04375	<u>15967,69</u> 15967,69	-	699	699	-	<u>183,6000</u>	<u>8,03</u>
53	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	7,21875	<u>126,24</u> -	<u>126,24</u> 19,20	911	-	<u>911</u> 139	- 0,1610	- 1,16
		Разом прямі витрати по розділу 5					17774	4246	<u>911</u> 139		<u>45,73</u> 1,16
		Разом будівельні роботи, грн.					17774				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12617				
		всього заробітна плата, грн.					4385				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2534				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					940				
		Всього будівельні роботи, грн.					20308				

		Всього по розділу 5					20308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					488802	75289	<u>34877</u>		<u>735,89</u>
									9183		71,71
		Разом будівельні роботи, грн.					488802				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					378636				
		всього заробітна плата, грн.					84472				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45630				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16131				
		Всього будівельні роботи, грн.					534432				

		Всього по кошторису					534432				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					904,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					100603				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02
на Монтаж котельні
Котельня 1ч

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 35,739 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17466 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,727 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-6-9 в.в. п.2.1.1.4 к(труд)=1,1	Розділ 1. Мантаж обладнання Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 5 т [із убудованими механізмами]	шт	1	<u>27991,55</u> 15293,92	<u>7143,95</u> 2295,86	27992	15294	<u>7144</u> 2296	<u>145,2000</u> 16,6740	<u>145,2</u> 16,67
		Разом прямі витрати по розділу 1					27992	15294	<u>7144</u> 2296		<u>145,2</u> 16,67
		Разом будівельні роботи, грн.					27992				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5554				
		всього заробітна плата, грн.					17590				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7747				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2137				
		Всього будівельні роботи, грн.					35739				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					35739				
		Разом прямі витрати по кошторису					27992	15294	<u>7144</u>		<u>145,2</u>
									<u>2296</u>		<u>16,67</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					27992				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5554				
		всього заробітна плата, грн.					17590				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7747				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2137				
		Всього будівельні роботи, грн.					35739				

		Всього по кошторису					35739				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					174,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19727				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04
на пусконаладжувальні роботи котельні
Котельня 14

72,306 тис. грн.
0,38698 тис.люд.год.
56,685 тис. грн.
6,0 розряд

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП7-1-1	Котел на рідкому або газоподібному паливі без пароперегріву, паропроductивність до 1 т/год	Котел	1	<u>38892,67</u> 38892,67	- -	38893	38893	- -	<u>268,8000</u> -	<u>268,8</u> -
2	КП2-11-6	Щит управління котельні	шт	1	<u>3009,55</u> 3009,55	- -	3010	3010	- -	<u>20,8000</u> -	<u>20,8</u> -
3	КП7-40-1	Система забезпечення сирогою і хімічищеною водою котельні з паровими, водогрійними і пароводогрійними котлами, включаючи насоси і підігрівники вихідної води, трубопроводи сирогою і хімічищеною води	Система	1	<u>3472,56</u> 3472,56	- -	3473	3473	- -	<u>24,0000</u> -	<u>24</u> -
4	КП7-42-1	Система мережної прямої і зворотної води котельні, включаючи трубопроводи, арматуру, фільтр-грязевик, вузол регулювання всередині котельні загальної, теплопродуктивність до 10 Гкал/год	Система	1	<u>6134,86</u> 6134,86	- -	6135	6135	- -	<u>42,4000</u> -	<u>42,4</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					51511	51511	- -		<u>356</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					51511 51511 20795 30,98 5174 72306 72306				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					386,98 56685				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-07
на Газопостачання внутрішнє
Котельня 1ч

Основа:
креслення (специфікації) № 19 - 48 - 2023 ГПВ

Кошторисна вартість 172,236 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,20399 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 23,541 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Установка шафного газорегуляторного пункту /ШГРП, тип 2/									
1	КМ18-1-21	Монтаж на відкритій площі апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 0,71 т (ШГРП)	шт	1	<u>2529,01</u> 1844,33	<u>684,68</u> 209,56	2529	1844	<u>685</u> 210	<u>17,9200</u> 1,6282	<u>17,92</u> 1,63
2	1517-11039-109	Газорегуляторний пункт, ШГРП - 2/2 - 2П - 25х32 - 3/0,05 S7 - 50 ВР	шт	1	<u>110598,40</u> -	-	110598	-	-	-	-
3	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром до 50 мм	шт	2	<u>179,90</u> 63,33	<u>104,22</u> 1,56	360	127	<u>208</u> 3	<u>0,5100</u> 0,0145	<u>1,02</u> 0,03
4	КБ16-8-3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм (Г5)	100м	0,06	<u>7009,65</u> 5120,87	<u>1426,41</u> 373,86	421	307	<u>86</u> 22	<u>46,0800</u> 3,5478	<u>2,76</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-2-21	Труба 20*2,8 ВГП	м	6	<u>79,25</u>	-	476	-	-	-	-
6	ТП1-367-6	Ревізія і налагодження приладів і пристроїв автоматичного регулювання тиску, розрядження, температури, рівня, продуктивності та ін.. Пробне пускання, налагодження регуляторів і усунення дефектів в їх роботі	комплект	1	<u>3936,35</u> 3936,35	-	3936	3936	-	<u>28,0000</u>	<u>28</u>
7	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,12	<u>12966,81</u> 11773,56	<u>622,68</u> 47,11	1556	1413	<u>75</u> 6	<u>107,5800</u> 0,4362	<u>12,91</u> 0,05
8	C1-ПР21-191	Труба 76*3,5 електрозварна	м	12	<u>276,39</u>	-	3317	-	-	-	-
9	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,01	<u>11275,19</u> 9925,11	<u>781,98</u> 59,16	113	99	<u>8</u> 1	<u>90,6900</u> 0,5478	<u>0,91</u> 0,01
10	C1-ПР21-190	Труба 57*3,5 електрозварна	м	1	<u>222,07</u>	-	222	-	-	-	-
11	КБ16-27-6	Врізування у внутрішні мережі трубопроводів діаметром 50 мм	шт	2	<u>1240,02</u> 997,43	<u>22,55</u> 1,71	2480	1995	<u>45</u> 3	<u>9,2500</u> 0,0158	<u>18,5</u> 0,03
12	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>324,96</u> 253,85	<u>25,41</u> 1,92	325	254	<u>25</u> 2	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>2,41</u> 0,02
13	C130-1183-51	Кран кульовий 11с37п DN50/50 PN40 (під приварку)	шт	1	<u>1553,70</u>	-	1554	-	-	-	-
14	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 100-250 мм	т	0,00795	<u>92123,52</u> 43934,88	<u>37073,64</u> 556,03	732	349	<u>295</u> 4	<u>353,8000</u> 5,1580	<u>2,81</u> 0,04
15	C1-ПР51-60	Відведення сталеве 76*3,5 90°	шт	6	<u>141,51</u>	-	849	-	-	-	-
16	C1-ПР51-59	Відведення сталеве 57*3,5	шт	2	<u>73,59</u>	-	147	-	-	-	-
17	C1-ПР71-81	Перехід 57*38 (50*32) сталевий	шт	1	<u>45,28</u>	-	45	-	-	-	-
18	C1-ПР01-78	Перехід (50*25) 57,0*3,0/33,7*3,0	шт	1	<u>45,28</u>	-	45	-	-	-	-
19	C1-ПР71-83	Перехід 76*57 (65*50) сталевий	шт	1	<u>67,93</u>	-	68	-	-	-	-
20	КБ19-15-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	0,13	<u>6937,27</u> 6937,27	-	902	902	-	<u>54,9400</u>	<u>7,14</u>
21	КБ13-16-6 К=2	Грунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 за два рази	100м2	0,0484	<u>2277,05</u> 1140,13	<u>21,82</u> 4,70	110	55	<u>1</u>	<u>9,5600</u> 0,0448	<u>0,46</u>
22	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0484	<u>6144,17</u> 851,79	<u>12,66</u> 2,73	297	41	<u>1</u>	<u>7,2400</u> 0,0260	<u>0,35</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Влаштування сталеві опори для ШГРП -----									
23	КБ9-35-1 тех.ч. п.1.1.37 К=1, 45	Монтаж опори для устаткування (без застосування крана - вручну)	т	0,15	<u>20029,33</u> <u>19909,46</u>	<u>43,14</u> <u>5,46</u>	3004	2986	<u>6</u> <u>1</u>	<u>200,6800</u> <u>0,0544</u>	<u>30,1</u> <u>0,01</u>
24	С113- 1550-7	Металеві опори під Т2С2	шт	1	<u>5683,04</u> -	-	5683	-	-	-	-
25	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,2	<u>1433,89</u> 209,85	-	287	42	-	<u>2,3000</u> -	<u>0,46</u> -
26	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,2	<u>2429,92</u> 218,98	-	486	44	-	<u>2,4000</u> -	<u>0,48</u> -
27	КБ6-45-8	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону С8/10	100 м3	0,01	<u>301094,78</u> 26257,11	-	3011	263	-	<u>301,9100</u> -	<u>3,02</u> -
28	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 Захисне заземлення ШГРП -----	100м3	0,01	<u>69429,95</u> <u>46077,09</u>	<u>87,54</u> <u>22,48</u>	694	461	<u>1</u> -	<u>464,4400</u> <u>0,2085</u>	<u>4,64</u> -
29	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0216	<u>22263,47</u> 22263,47	-	481	481	-	<u>261,8000</u> -	<u>5,65</u> -
30	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0216	<u>13838,85</u> 13838,85	-	299	299	-	<u>165,2400</u> -	<u>3,57</u> -
31	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,09	<u>2896,02</u> 2696,45	<u>123,34</u> 9,33	261	243	<u>11</u> <u>1</u>	<u>25,6000</u> <u>0,0864</u>	<u>2,3</u> <u>0,01</u>
32	КМ8-471-3	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 12 мм	10 шт	0,3	<u>1354,97</u> 1179,70	<u>99,93</u> 7,56	406	354	<u>30</u> <u>2</u>	<u>11,2000</u> <u>0,0700</u>	<u>3,36</u> <u>0,02</u>
33	С111- 1149-8	Прокат сталевий гарячекатаний 8 (1м.п.=0, 42кг, L=6м) круглий	кг	8	<u>36,02</u> -	-	288	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					145982	16495	<u>1477</u> 255		<u>148,77</u> 2,06
		Разом устаткування, грн.					110598				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4343				
		Всього устаткування, грн.					114941				
		Разом будівельні роботи, грн.					35384				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17412				
		всього заробітна плата, грн.					16750				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8041				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2540				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					43425				

		Всього по розділу 1					158366				
		Розділ 2. Влаштування опор ОП-1 2шт., Н=2,2м для газопроводу Д76мм і кронштейнів кріплення									

34	КБ9-72-1 Н2=1,45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [опори] (без застосування крана - вручну)	т	0,066	<u>31926,29</u> 22765,07	<u>6310,93</u> 1367,10	2107	1502	<u>417</u> 90	<u>211,1200</u> 10,1412	<u>13,93</u> 0,67
35	С1-ПР21- 191	Труба 76*3,5 електрозварна	м	6,2	<u>276,39</u> -	-	1714	-	-	-	-
36	С1-ПР5-26	Кутник катаний 45х45х4	кг	12	<u>33,34</u> -	-	400	-	-	-	-
37	С111- 1804-3	Сталь листова 4 мм	т	0,012	<u>39623,43</u> -	-	475	-	-	-	-
38	С111-847- 58	Хомут 76 мм	шт	4	<u>59,28</u> -	-	237	-	-	-	-
39	С111-92- 17	Гайка М 16	кг	0,32	<u>180,46</u> -	-	58	-	-	-	-
40	С111-92- 18	Шайба М 16	кг	0,16	<u>192,55</u> -	-	31	-	-	-	-
41	С1-ПР23- 68	Труба 63*3,6 ПЕ 100 SDR 17,6 газ (діелектрична прокладка)	м	0,6	<u>71,71</u> -	-	43	-	-	-	-
42	С118-1-3	Анкер-болт М8/10х125	шт	4	<u>24,70</u> -	-	99	-	-	-	-
43	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,008	<u>22431,02</u> 22431,02	-	179	179	-	<u>261,8000</u> -	<u>2,09</u> -
44	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	2	<u>539,63</u> 138,33	<u>209,04</u> 37,74	1079	277	<u>418</u> 75	<u>1,3600</u> 0,3300	<u>2,72</u> 0,66
45	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,008	<u>18885,74</u> 18762,60	-	151	150	-	<u>189,1200</u> -	<u>1,51</u> -
46	КБ6-45-8	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону С8/10	100 м3	0,008	<u>301094,78</u> 26257,11	-	2409	210	-	<u>301,9100</u> -	<u>2,42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,08	<u>34018,35</u> 8547,66	<u>4889,25</u> 4356,36	2721	684	<u>391</u> 349	<u>74,7500</u> 42,8340	<u>5,98</u> 3,43
48	КБ13-16-6 К=2	Грунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 за два рази	100м2	0,0288	<u>2255,23</u> 1140,13	- -	65	33	- -	<u>9,5600</u> -	<u>0,28</u> -
49	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0288	<u>6236,05</u> 851,79	<u>93,42</u> 17,27	180	25	<u>3</u> -	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,21</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					11948	3060	<u>1229</u> 514		<u>29,14</u> 4,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11948 7659 3574 1921 4,05 677 13869				
		----- Всього по розділу 2					13869				
		Разом прямі витрати по кошторису					157930	19555	<u>2706</u> 769		<u>177,91</u> 6,82
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					110598 4343 114941				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					47332 25071 20324 9963 19,26 3217 57295				
		----- Всього по кошторису					172236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					203,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23541				

Склав кошторисник ПКВ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на Підготовчі роботи
Підготовчі роботи 1ч

Основа:

креслення (специфікації) № 20/18-ГП

Кошторисна вартість

220,094 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,93816 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

100,094 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,7475	<u>39772,34</u>	<u>20823,91</u>	29730	14164	<u>15566</u>	<u>203,9000</u>	<u>152,42</u>
					18948,43	6292,67			4704	59,0153	44,11
2	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	2,5	<u>7783,38</u>	<u>3796,68</u>	19458	9967	<u>9491</u>	<u>42,9000</u>	<u>107,25</u>
					3986,70	1141,63			2854	9,9840	24,96
3	КБ27-64-2	Розбирання бетонних плитних тротуарів	100 м2	3,75	<u>4032,50</u>	<u>804,79</u>	15122	12104	<u>3018</u>	<u>35,3760</u>	<u>132,66</u>
					3227,71	134,96			506	1,0242	3,84
4	КБ27-68-1	Розбирання поребрика	100 м	2,95	<u>7783,38</u>	<u>3796,68</u>	22961	11761	<u>11200</u>	<u>42,9000</u>	<u>126,56</u>
					3986,70	1141,63			3368	9,9840	29,45
5	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	2,55	<u>2337,11</u>	<u>2150,12</u>	5960	477	<u>5483</u>	<u>2,1500</u>	<u>5,48</u>
					186,99	614,59			1567	5,4516	13,9
6	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	255	<u>177,10</u>	<u>177,10</u>	45161	-	<u>45161</u>	-	-
					-	26,71			6811	0,2240	57,12
7	КБ1-191-4	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 28 см	100шт	0,65	<u>2254,29</u>	-	1465	1176	-	<u>17,1700</u>	<u>11,16</u>
					1808,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ1-192-2	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів до 30 см	100шт	0,65	<u>19569,44</u> 3814,50	<u>15754,94</u> 3771,23	12720	2479	<u>10241</u> 2451	<u>43,8600</u> 31,1984	<u>28,51</u> 20,28
9	КБ1-193-5	Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 28 см	100шт	0,65	<u>7998,97</u> 6156,47	- -	5199	4002	- -	<u>65,6200</u> -	<u>42,65</u> -
10	КБ1-195-3	Корчування дерев у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з трелюванням до 100 м, діаметр дерев до 32 см	100шт	0,65	<u>10131,31</u> 1248,33	<u>8882,98</u> 2134,87	6585	811	<u>5774</u> 1388	<u>13,9400</u> 15,5676	<u>9,06</u> 10,12
11	КБ1-197-2	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	100 пнів	0,65	<u>5814,64</u> -	<u>5814,64</u> 1301,77	3780	-	<u>3780</u> 846	- 9,3933	- 6,11
12	КБ1-199-1	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.]	100ям	0,65	<u>3102,77</u> -	<u>3102,77</u> 668,20	2017	-	<u>2017</u> 434	- 4,7520	- 3,09
13	КБ1-200-2	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	100 пнів	0,65	<u>2165,70</u> -	<u>2165,70</u> 484,85	1408	-	<u>1408</u> 315	- 3,4986	- 2,27
		Разом прямі витрати по кошторису					171566	56941	<u>113139</u> 25244		<u>615,75</u> 215,25
		Разом будівельні роботи, грн.					171566				
		в тому числі:					1486				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82185				
		всього заробітна плата, грн.					48528				
		Загальновиробничі витрати, грн.					107,16				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17909				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					220094				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					220094				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					938,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					100094				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на встановлення КТП2-1н 10/0,4 кВ потужністю 160 кВА
Зовнішні мережі електропостачання та будівництво трансформаторної підстанції 1ч

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3149,282 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,36638 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 42,258 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,18	<u>22263,47</u> 22263,47	-	4007	4007	-	<u>261,8000</u> -	<u>47,12</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,18	<u>12600,19</u> 12600,19	-	2268	2268	-	<u>150,4500</u> -	<u>27,08</u> -
3	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	1	<u>2611,42</u> 218,98	<u>168,79</u> 53,97	2611	219	<u>169</u> 54	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>2,4</u> 0,5
4	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,019	<u>361084,65</u> 13749,87	<u>2534,15</u> 1289,10	6861	261	<u>48</u> 24	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>2,86</u> 0,2
5	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,08	<u>29665,77</u> 5488,56	<u>18434,96</u> 6982,70	2373	439	<u>1475</u> 559	<u>56,0000</u> 55,3704	<u>4,48</u> 4,43
6	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,04	<u>41963,74</u> 7560,49	<u>25984,30</u> 9826,12	1679	302	<u>1039</u> 393	<u>77,1400</u> 78,2852	<u>3,09</u> 3,13
7	К581121-А005	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	4	<u>1838,43</u> -	-	7354	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	K581121-A012	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	8	<u>1273,61</u> -	-	10189	-	-	-	-
9	KM8-62-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1, κ=0,9 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1, 05	Монтаж трансформатора силового, автотрансформатора або масляного реактора, маса до 1 т (0,92т.) [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	2	<u>6699,36</u> 3097,74	<u>3601,62</u> 1073,38	13399	6195	<u>7204</u> 2147	<u>28,7280</u> 8,1368	<u>57,46</u> 16,27
10	1505-1006	Трансформатор 250 кВА, У/Ун-0, ТМГ-250/10/0,4 кВ	шт	2	<u>380000,00</u> -	-	760000	-	-	-	-
11	KБ33-117-2	Установлення комплектних трансформаторних підстанцій потужністю до 250 кВА, монтажні роботи	шт	1	<u>5263,53</u> 2118,76	<u>2991,43</u> 559,43	5264	2119	<u>2991</u> 559	<u>19,3600</u> 4,4286	<u>19,36</u> 4,43
12	1505-10018	Комплектна двотрансформаторна підстанція 250кВА, 10/0,4кВ 2КТП-250/10/0, 4 без трансформатора	шт	1	<u>1928610,00</u> -	-	1928610	-	-	-	-
13	KM8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,1	<u>4366,36</u> 2527,92	<u>1772,22</u> 463,16	437	253	<u>177</u> 46	<u>24,0000</u> 4,2114	<u>2,4</u> 0,42
14	C153-33	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнг, число жил та переріз 7х2,5 мм2	1000м	0,01	<u>92277,53</u> -	-	923	-	-	-	-
15	KM8-158-6	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 7 -- Матеріали --	шт	4	<u>119,21</u> 119,21	-	477	477	-	<u>0,9600</u> -	<u>3,84</u> -
16	C111-1811	Сталева штаба, переріз 40х4 --- Заземлення ---	т	0,00051	<u>43631,04</u> -	-	22	-	-	-	-
17	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,086	<u>22263,47</u> 22263,47	-	1915	1915	-	<u>261,8000</u> -	<u>22,51</u> -
18	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,086	<u>12600,19</u> 12600,19	-	1084	1084	-	<u>150,4500</u> -	<u>12,94</u> -
19	KM8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр до 12 мм2	100 м	0,21	<u>3111,11</u> 2696,45	<u>344,88</u> 80,57	653	566	<u>72</u> 17	<u>25,6000</u> 0,6639	<u>5,38</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C111-1809	Сталь кругла д.10	т	0,01302	<u>46653,54</u>	-	607	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	KM8-472-9	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 10 мм	100 м	0,07	<u>5822,67</u> <u>3033,50</u>	<u>417,32</u> <u>101,61</u>	408	212	<u>29</u> 7	<u>28,8000</u> <u>0,8353</u>	<u>2,02</u> <u>0,06</u>
22	C111-1809	Сталь кругла д.10	т	0,0043	<u>46653,54</u>	-	201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>1501,17</u> <u>1179,70</u>	<u>321,47</u> <u>78,80</u>	600	472	<u>128</u> 32	<u>11,2000</u> <u>0,6475</u>	<u>4,48</u> <u>0,26</u>
24	1503-3059-1	Заземлювач вертикальний WTG 10B (L=15м) (Ватсон Енерго)	шт	4	<u>36566,47</u>	-	146266	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		=== Ввідно-облікова шафа ===									
25	KM8-573-5	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 900х600х500 мм	шт	2	<u>610,73</u> <u>355,62</u>	<u>222,73</u> <u>63,54</u>	1221	711	<u>445</u> 127	<u>3,2000</u> <u>0,5180</u>	<u>6,4</u> <u>1,04</u>
26	1517-2410-4	Ввідно-облікова шафа 0,4 кВ ВОП	шт	2	<u>55000,00</u>	-	110000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	KM8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,1	<u>4366,36</u> <u>2527,92</u>	<u>1772,22</u> <u>463,16</u>	437	253	<u>177</u> 46	<u>24,0000</u> <u>4,2114</u>	<u>2,4</u> <u>0,42</u>
28	KM8-158-5	Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм ² , кількість жил до 4	шт	2	<u>99,34</u> <u>99,34</u>	-	199	199	-	<u>0,8000</u>	<u>1,6</u> -
29	15093-35013 0	Кабель напругою до 660В перерізом 4х2, 5мм ² ВВГнг	1000м	0,01	<u>62102,09</u>	-	621	-	-	-	-
30	C1545-266-1	Трубка поліамідна WT 21	м	1	<u>90,05</u>	-	90	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		====Вимірювальні роботи=====									
		Робота в електроустановках, що перебувають під напругою з оформленням наряду-допуску									
31	КП1-62-14	Вимірювання струмів витоку або пробивної напруги розрядника або струмів витоку обмежувача напруги	Вимір.	3	<u>376,19</u> <u>376,19</u>	-	1129	1129	-	<u>2,6000</u>	<u>7,8</u> -
32	КП1-66-2	Випробування підвищеною напругою первинної обмотки трансформатора вимірювального	Випроб.	6	<u>752,39</u> <u>752,39</u>	-	4514	4514	-	<u>5,2000</u>	<u>31,2</u> -
33	КП1-66-3	Випробування підвищеною напругою вторинної обмотки трансформатора вимірювального	Випроб.	6	<u>376,19</u> <u>376,19</u>	-	2257	2257	-	<u>2,6000</u>	<u>15,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	Фаз-ня	10	<u>188,10</u>	-	1881	1881	-	<u>1,3000</u>	<u>13</u>
					188,10	-			-	-	-
35	КП1-62-9	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга понад 1 кВ	Фаз-ня	2	<u>376,19</u>	-	752	752	-	<u>2,6000</u>	<u>5,2</u>
					376,19	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					3021309	32485	<u>13954</u>		<u>300,62</u>
									4011		31,3
		Разом устаткування, грн.					2798610				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					109901				
		Всього устаткування, грн.					2908511				
		Разом будівельні роботи, грн.					222699				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176260				
		всього заробітна плата, грн.					36496				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18071				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5762				
		Всього будівельні роботи, грн.					240770				

		Всього по кошторису					3149282				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					366,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					42258				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на будівництво ПЛЗ 10 кВ
Зовнішні мережі електропостачання та будівництво трансформаторної підстанції 1ч

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

4828,634 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

5,98538 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

616,008 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,6 розряд

Вимірник одиничної вартості

1,50 км

Показник одиничної вартості

3219089,33 грн.

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Розвозка матеріалів по трасі.									
1	КБ33-120-6	Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 6-10 кВ	шт	83	<u>566,23</u>	<u>494,80</u>	46997	5929	<u>41068</u>	<u>0,7200</u>	<u>59,76</u>
					71,43	144,54			11997	1,0636	88,28
2	КБ33-120-11	Розвезення по трасі матеріалів [траверси, деталі кріплення, штирі, ізолятори та ін.] для ВЛ 6-10 кВ	т	3,9	<u>3052,02</u>	<u>2171,23</u>	11903	2411	<u>8468</u>	<u>6,2300</u>	<u>24,3</u>
					618,08	488,89			1907	4,4696	17,43
		Разом прямі витрати по розділу 1					58900	8340	<u>49536</u>		<u>84,06</u>
									13904		105,71
		Разом будівельні роботи, грн.					58900				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1024				
		всього заробітна плата, грн.					22244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					10435 18,41 3076 69335 69335				
		Розділ 2. Установка опор ===Встановлення залізобетонних опор ПЛІ 0,4 кВ на базі віброваних стояків СВ=== <i>Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]</i> <i>Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]</i> <i>Установлення залізобетонних одностоякових опор із двома підкосами для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]</i>	опора	37	<u>2008,34</u> 492,06	<u>1516,28</u> 376,34	74309	18206	<u>56103</u> 13925	<u>4,9000</u> 3,0222	<u>181,3</u> 111,82
3	КБ33-103-1										
4	КБ33-103-2		опора	17	<u>4279,77</u> 961,02	<u>3318,75</u> 807,78	72756	16337	<u>56419</u> 13732	<u>9,5700</u> 6,5007	<u>162,69</u> 110,51
5	КБ33-103-3		опора	4	<u>6661,63</u> 1428,62	<u>5233,01</u> 1266,76	26647	5714	<u>20933</u> 5067	<u>14,4000</u> 10,1878	<u>57,6</u> 40,75
6	С331-1-3 Перевезення я: Тернопіль- Львів	Перевезення збірного залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 140 км	т	97,94	<u>1155,37</u> -	<u>1155,37</u> -	113157	-	<u>113157</u> -	-	-
7	С1416-8537	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105	шт	83	<u>12802,30</u> -	-	1062591	-	-	-	-
8	С1110- 197-47	Траверси сталеві ТМ002	шт	2	<u>3491,08</u> -	-	6982	-	-	-	-
9	С1110- 197-21-1	Траверси сталеві ТМз11	шт	25	<u>3111,44</u> -	-	77786	-	-	-	-
10	С1110- 197-17-11	Траверси сталеві ТМз011	шт	6	<u>1086,23</u> -	-	6517	-	-	-	-
11	С1110- 197-17-13	Траверси сталеві ТМз12	шт	10	<u>5960,08</u> -	-	59601	-	-	-	-
12	С1110- 197-17-4	Траверси сталеві ТМз022	шт	6	<u>2195,40</u> -	-	13172	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C1110-197-17-13-1	Траверси сталеві ТМз13	шт	4	<u>2929,10</u>	-	11716	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	C1110-197-17-1	Траверси сталеві ТМз032	шт	10	<u>2991,35</u>	-	29914	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	C1110-197-17-101	Траверси сталеві ТМз18	шт	4	<u>2113,50</u>	-	8454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	C1110-197-17A	Траверси сталеві ТМз08	шт	4	<u>2319,09</u>	-	9276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	C121-792-15A	Кронштейн У1	шт	16	<u>890,45</u>	-	14247	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C121-792-1	Кронштейн КР10	шт	6	<u>534,54</u>	-	3207	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	C121-792-64	Кронштейн КР3	шт	6	<u>186,27</u>	-	1118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	C121-792-65	Кронштейн КР4	шт	2	<u>754,34</u>	-	1509	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	C121-792-4	Кронштейн КР04	шт	2	<u>343,68</u>	-	687	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	C121-792-6A	Кронштейн КР5	шт	2	<u>2042,03</u>	-	4084	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	C121-792-68	Кронштейн КР05	шт	2	<u>1212,42</u>	-	2425	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	C1110-132-8	Хомут Х1	шт	28	<u>444,32</u>	-	12441	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	C1110-132-8	Хомут Х01	шт	9	<u>172,90</u>	-	1556	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	C1110-132-81	Хомут Х03	шт	28	<u>3096,25</u>	-	86695	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	C1539-21-ИНБ	стяжка Г1	шт	26	<u>1065,21</u>	-	27695	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	C121-784-41	Вал приводу ВП1	шт	6	<u>1028,44</u>	-	6171	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C111-1173-B1-1-B3	Заземлюючий провідник ф10(0,6)	шт	75	<u>131,21</u> -	-	9841	-	-	-	-
30	C122-20	Комплектуючі деталі та метизи	т	0,001	<u>108346,53</u> -	-	108	-	-	-	-
31	КБ33-116-1	Установлення розрядників за допомогою механізмів (обмежувачі перенапруг)	комплект	6	<u>2038,78</u> 597,24	<u>1441,54</u> 341,40	12233	3583	<u>8650</u> 2048	<u>6,0200</u> 2,6282	<u>36,12</u> 15,77
32	КБ33-116-3	Установлення роз'єднувачів за допомогою механізмів на кінцевій опорі	комплект	4	<u>2348,79</u> 1338,22	<u>1010,57</u> 290,06	9395	5353	<u>4042</u> 1160	<u>11,8700</u> 2,3121	<u>47,48</u> 9,25
		Разом прямі витрати по розділу 2					1766290	49193	<u>259304</u> 35932		<u>485,19</u> 288,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1766290 1457793 85125 44269 90,28 15088 1810559				

		Всього по розділу 2					1810559				
		Розділ 3. Заземлення ====Розробка ґрунту для заземлення опор====									
33	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	1000м3	0,387	<u>52156,88</u> 1933,86	<u>50223,02</u> 15101,65	20185	748	<u>19437</u> 5844	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>8,61</u> 51,11
34	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,387	<u>7596,02</u> -	<u>7596,02</u> 1807,74	2940	-	<u>2940</u> 700	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 5,87
35	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,87	<u>3466,41</u> 1753,56	<u>1712,85</u> 539,03	13415	6786	<u>6629</u> 2086	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>71,05</u> 19,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (для заземлення) в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м3	5,92	<u>28942,51</u> 28942,51	- -	171340	171340	- -	<u>340,3400</u> -	<u>2014,81</u> -
37	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	5,92	<u>12600,19</u> 12600,19	- -	74593	74593	- -	<u>150,4500</u> -	<u>890,66</u> -
38	КБ33-118-1	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ	1м шин	2980,3	<u>191,01</u> 28,42	<u>79,89</u> 3,95	569267	84700	<u>238096</u> 11772	<u>0,2900</u> 0,0366	<u>864,29</u> 109,08
39	С111-1809	Сталь кругла д.10 мм	т	1,847	<u>46653,54</u> -	- -	86169	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					937909	338167	<u>267102</u> 20402		<u>3849,42</u> 185,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					937909 332640 358569 209168 461,85 77164 1147077				
		----- Всього по розділу 3					1147077				
40	КБ33-109-6	Розділ 4. Підвіска проводу Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в населеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ	км	1,5675	<u>42791,47</u> 8947,81	<u>33057,83</u> 7059,32	67076	14026	<u>51818</u> 11065	<u>81,7600</u> 56,7090	<u>128,16</u> 88,89
41	С157-404	Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП-3, переріз 1х50-20	1000м	4,704	<u>189601,18</u> -	- -	891884	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					958960	14026	<u>51818</u> 11065		<u>128,16</u> 88,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					958960 893116 25091				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					11854 21,05 3518 970814 970814				
		Розділ 5. Матеріали									
42	290518-1011-2A-B8	Ковпачок КП-22	шт	250	<u>6,00</u>	-	1500	-	-	-	-
43	1503-3129-1	Роз'єднувач РЛНД(з)-10/400У1 з двома заземлюючими ножами і приводом	комплект	4	<u>10415,87</u>	-	41663	-	-	-	-
44	1503-4010-B5	Обмежувач перенапруг нелінійний з роз'єднувачем AZC 152	шт	18	<u>8360,00</u>	-	150480	-	-	-	-
45	1503-11080-3	Ізолятор штировий фарфорвий ШФ20Г1	шт.	6	<u>294,03</u>	-	1764	-	-	-	-
46	1503-11080-3	Ізолятор штировий фарфорвий ШФ20Г	шт.	150	<u>6,00</u>	-	900	-	-	-	-
47	1503-11087-3A	В'язка спіральна діелектрична PLDT2R	к-т	120	<u>543,20</u>	-	65184	-	-	-	-
48	1503-11087-3A	В'язка одностороння діелектрична PLTDT2	к-т	28	<u>554,45</u>	-	15525	-	-	-	-
49	1503-11087-3B	В'язка спіральна AST 70	шт	6	<u>262,25</u>	-	1574	-	-	-	-
50	1503-11080-3 варіант 3	Ізолятор підвісний полімерний PSI 15 CC	шт.	74	<u>1106,19</u>	-	81858	-	-	-	-
51	1503-11079-9-C	Затискач натягальний PA 28700 P	шт.	74	<u>947,02</u>	-	70079	-	-	-	-
52	290518-1009	Захисний апарат ASIC 150ц	шт	28	<u>4796,72</u>	-	134308	-	-	-	-
53	290518-1009	Захисний апарат ASICS 150ц	шт	31	<u>4615,08</u>	-	143067	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1504-20042-3A	Затискач апаратний 75-12-2A G28	шт.	12	<u>346,22</u> -	-	4155	-	-	-	-
55	1504-20035-K	Затискач апаратний CN2AA75G28	шт	9	<u>369,80</u> -	-	3328	-	-	-	-
56	1504-20035-K	Пристрій оперативний TNDC 28401 BI 95	шт	3	<u>702,73</u> -	-	2108	-	-	-	-
57	1504-20035-1A-B7	Затискач проколюючий TTDC 208401FP2A	шт	34	<u>946,95</u> -	-	32196	-	-	-	-
58	1504-20035-K варіант 3	Затискач відгалужувальний NTDC 28401	шт	3	<u>570,21</u> -	-	1711	-	-	-	-
59	1504-20035-K	Затискач, що проколює ізоляцію TTDC28251	шт	9	<u>625,62</u> -	-	5631	-	-	-	-
60	1504-20034-8K	З'єднувальний затискач MJPT 75 G28	шт	4	<u>346,73</u> -	-	1387	-	-	-	-
61	1504-20035-1A-B7	Затискач плашковий PGA 402	шт	6	<u>136,01</u> -	-	816	-	-	-	-
62	1504-20042-3A	Затискач плашковий PGA 101	шт.	150	<u>186,73</u> -	-	28010	-	-	-	-
63	КП1-62-8	====Вимірювальні роботи==== Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	Фаз-ня	1	<u>188,10</u> 188,10	-	188	188	-	<u>1,3000</u>	<u>1,3</u>
64	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	Вимір.	75	<u>282,15</u> 282,15	-	21161	21161	-	<u>1,9500</u>	<u>146,25</u>
65	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами	100_точ.	0,75	<u>3197,65</u> 3197,65	-	2398	2398	-	<u>22,1000</u>	<u>16,58</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					810991	23747	-		<u>164,13</u>
		Разом устаткування, грн.					261491				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					10271				
		Всього устаткування, грн.					271762				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					549500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					525753 23747 9588 14,27 2386 559088 830850				
		Разом прями витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					4533050 261491 10271 271762 4271559 3210326 514776 285313 605,86 101232 4556872 4828634	433473	627760 81303		4710,96 668,56
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5985,38 616008				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-03
на кабельна вставка 10 кВ через дорогу
Зовнішні мережі електропостачання та будівництво трансформаторної підстанції 1ч

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1796,129 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,42181 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 277,685 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (шурфування)	100м3	0,036	<u>22431,02</u> 22431,02	-	808	808	-	<u>261,8000</u> -	<u>9,42</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 ==Асфальт==	100м3	0,036	<u>12600,19</u> 12600,19	-	454	454	-	<u>150,4500</u> -	<u>5,42</u> -
3	КР18-35-1	Нарізування швів у бетоні затверділому	100м шва	1,6	<u>25977,97</u> 1183,47	<u>24794,50</u> 7206,39	41565	1894	<u>39671</u> 11530	<u>13,4700</u> 62,1030	<u>21,55</u> 99,36
4	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0336	<u>26569,34</u> 26569,34	-	893	893	-	<u>305,5000</u> -	<u>10,26</u> -
5	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну (асфальтобетону)	1 т	7,392	<u>141,76</u> 141,76	-	1048	1048	-	<u>1,6300</u> -	<u>12,05</u> -
6	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	7,392	<u>319,14</u> -	<u>319,14</u> 49,02	2359	-	<u>2359</u> 362	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 3,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP18-12-10	==Відновлення благоустрою== Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	100м2	0,48	<u>5327,38</u> 5192,11	<u>135,27</u> 33,70	2557	2492	<u>65</u> 16	<u>59,7000</u> 0,2780	<u>28,66</u> 0,13
8	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,24	<u>15967,69</u> 15967,69	- -	3832	3832	- -	<u>183,6000</u> -	<u>44,06</u> -
9	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	39,6	<u>293,30</u> -	<u>293,30</u> 49,02	11615	-	<u>11615</u> 1941	- 0,4110	- 16,28
10	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	4,8	<u>3551,94</u> 525,31	<u>558,36</u> 171,42	17049	2521	<u>2680</u> 823	<u>5,5000</u> 1,6057	<u>26,4</u> 7,71
11	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	4,8	<u>1897,42</u> 437,44	<u>200,10</u> 59,94	9108	2100	<u>960</u> 288	<u>4,5800</u> 0,5537	<u>21,98</u> 2,66
12	KP18-9-1	Ямковий ремонт асфальтобетонних тротуарів	100м2	0,48	<u>33763,72</u> 16746,19	<u>2893,78</u> 935,84	16207	8038	<u>1389</u> 449	<u>183,5400</u> 8,8533	<u>88,1</u> 4,25
13	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний]	т	5,7984	<u>5467,89</u> -	- -	31705	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					139200	24080	<u>58739</u> 15409		<u>267,9</u> 133,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					139200 56381 39489 22138 48,15 8049 161338				

		Всього по розділу 1					161338				
14	КБ1-163-2 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15	Розділ 2. Горизонтальне направлене буріння через дорогу (2шт) Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	0,32	<u>41966,60</u> 41966,60	- -	13429	13429	- -	<u>455,5150</u> -	<u>145,76</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ1-171-2	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах стійких	100м2	0,48	<u>26778,52</u>	<u>829,84</u>	12854	1560	<u>398</u>	<u>34,3400</u>	<u>16,48</u>
					3249,25	296,86			142	2,7531	1,32
16	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,32	<u>12600,19</u>	-	4032	4032	-	<u>150,4500</u>	<u>48,14</u>
					12600,19	-			-	-	-
17	КБ22-51-5	Буріння пілотної свердловини діаметром до 110 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2	10 м	16	<u>3928,29</u>	<u>2545,08</u>	62853	6855	<u>40721</u>	<u>3,8000</u>	<u>60,8</u>
					428,41	551,08			8817	4,5189	72,3
18	КБ22-53-6	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, у ґрунтах 2 групи, діаметр розширення понад 110 мм до 200 мм	10 м	16	<u>6079,37</u>	<u>3076,45</u>	97270	12818	<u>49223</u>	<u>7,3200</u>	<u>117,12</u>
					801,10	673,56			10777	5,5287	88,46
19	КБ22-53-7	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, у ґрунтах 2 групи, діаметр розширення понад 200 мм до 300 мм	10 м	16	<u>8649,34</u>	<u>3732,63</u>	138389	15549	<u>59722</u>	<u>8,8800</u>	<u>142,08</u>
					971,83	817,09			13073	6,7068	107,31
20	КБ22-53-8	Розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2, діаметр розширення понад 300 мм до 400 мм	10 м	16	<u>9540,51</u>	<u>3187,48</u>	152648	13308	<u>51000</u>	<u>7,6000</u>	<u>121,6</u>
					831,74	699,52			11192	5,7420	91,87
21	КБ22-60-3	Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, зовнішній діаметр 110 мм	10 м	32	<u>219,14</u>	<u>125,02</u>	7012	3012	<u>4000</u>	<u>0,8600</u>	<u>27,52</u>
					94,12	44,44			1422	0,4254	13,61
22	КБ22-57-4	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, зовнішній діаметр труб понад 100 до 200 мм	10 м	32	<u>6320,22</u>	<u>1043,52</u>	202247	6304	<u>33393</u>	<u>1,8000</u>	<u>57,6</u>
					196,99	226,68			7254	1,8540	59,33
23	КБ22-62-1	Установлення та знімання оголовка для протягування трубопроводів з поліетиленових труб, діаметр трубопроводу до 110 мм	оголовки	4	<u>89,56</u>	<u>28,10</u>	358	246	<u>112</u>	<u>0,5700</u>	<u>2,28</u>
					61,46	1,63			7	0,0153	0,06
24	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	320	<u>456,24</u>	-	145995	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	КБ5-9-2	Заповнення бетоном порожнистих свердловин діаметром понад 80 см	м3	3	<u>4878,71</u>	<u>694,47</u>	14636	810	<u>2083</u>	<u>2,7200</u>	<u>8,16</u>
					269,85	269,96			810	1,9782	5,93
		Разом прямі витрати по розділу 2					851723	77923	<u>240652</u>		<u>747,54</u>
									53494		440,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					851723 533148 131417 63283 117,52 19637 915006 915006				
26	КБ34-103-1	Розділ 3. Прокладка труб в землі <i>Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів</i>	км	0,32	<u>21005,64</u> 21005,64	-	6722	6722	-	<u>222,0000</u>	<u>71,04</u>
27	С113-1451-2	Труба двошарова поліетиленова гнучка КОРОFLEX KF09110	м	320	<u>88,72</u>	-	28390	-	-	-	-
28	С113-1544	Кільце ущільнююче 16110	шт	8	<u>63,91</u>	-	511	-	-	-	-
29	С113-1489	Заглушка 17110	шт	8	<u>95,74</u>	-	766	-	-	-	-
		===== Вводи =====			-	-			-	-	-
30	КБ34-99-1	<i>Улаштування уведення кабелів у КТП (до 15м)</i>	1 увед.	2	<u>1324,26</u> 1013,26	-	2649	2027	-	<u>10,8000</u>	<u>21,6</u>
31	КМ8-155-1	<i>Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення</i>	прохід	4	<u>97,96</u> 97,96	-	392	392	-	<u>0,9300</u>	<u>3,72</u>
32	С1113-286	Вогнезахисна суміш з межею вогнестійкості (Формула КП)	кг	12	<u>164,04</u>	-	1968	-	-	-	-
33	С111-196-2-А	Монтажна вологостійка АКFIXMEGA FOAM 850Р	шт	4	<u>1117,12</u>	-	4468	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					45866	9141	-		<u>96,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					45866 36725 9141				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					5218 11,47 1917 51084 51084				
		Розділ 4. Прокладка кабеля									
34	KM8-147-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,4	<u>3621,36</u> 2190,86	<u>1365,90</u> 380,29	1449	876	<u>546</u> 152	<u>20,8000</u> 3,3042	<u>8,32</u> 1,32
35	KM8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,6	<u>3455,74</u> 2527,92	<u>865,09</u> 278,16	5529	4045	<u>1384</u> 445	<u>24,0000</u> 2,2550	<u>38,4</u> 3,61
36	KM8-167-10	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 240 мм ²	шт	4	<u>2287,22</u> 2227,97	<u>52,75</u> 16,96	9149	8912	<u>211</u> 68	<u>19,2000</u> 0,1375	<u>76,8</u> 0,55
37	KM8-165-9	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 240 мм ²	шт	8	<u>8686,52</u> 1788,19	<u>6894,51</u> 1700,90	69492	14306	<u>55156</u> 13607	<u>14,4000</u> 16,1337	<u>115,2</u> 129,07
38	2405-1525-12 варіант 2	Муфта зєднувальна POLJ-24/1x120-240	шт	4	<u>10149,40</u> -	- -	40598	-	- -	- -	- -
39	2405-1525-12	Кінцева муфта зовнішня POLT 24E/1XI-L12B	шт	8	<u>9590,95</u> -	- -	76728	-	- -	- -	- -
40	2405-1501-3	Арматура для непаяного заземлення ЕАКТ 1658	шт	12	<u>1444,81</u> -	- -	17338	-	- -	- -	- -
41	C151-523	Кабелі силові з алюмінієвими жилами, марка АПвЭгаПу-15 3x120/25	1000м	0,2	<u>1997394,80</u> -	- -	399479	-	- -	- -	- -
42	KM8-178-1	Покажчик місця розташування кабелів та сполучних муфт, прокладених у землі, на стовбчиках з бетону	шт	12	<u>614,15</u> 320,91	- -	7370	3851	- -	<u>3,3600</u> -	<u>40,32</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					627132	31990	<u>57297</u> 14272		<u>279,04</u> 134,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					627132 537845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					46262 22226 40,11 6704 649358				
		Всього по розділу 4					649358				
43	КБ47-25-4	Розділ 5. Відновлення газонів Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	0,1	<u>5567,85</u> 5567,85	- -	557 -	557	- -	<u>62,8000</u> -	<u>6,28</u> -
44	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	0,1	<u>1787,43</u> 779,67	- -	179 -	78	- -	<u>8,2400</u> -	<u>0,82</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					736	635	- -		<u>7,1</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					736 101 635 327 0,62 104 1063				
		Всього по розділу 5					1063				
45	КП1-70-3	Розділ 6. Вимірювальні роботи Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 110 кВ	Випроб.	6	<u>1880,97</u> 1880,97	- -	11286 -	11286	- -	<u>13,0000</u> -	<u>78</u> -
46	КП1-62-9	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга понад 1 кВ	Фаз-ня	6	<u>289,38</u> 289,38	- -	1736 -	1736	- -	<u>2,0000</u> -	<u>12</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					13022	13022	- -		<u>90</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					13022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					13022 5259 7,83 1308 18281 18281				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1677679 1677679 1164200 239966 118450 225,7 37719 1796129 1796129	156791	<u>356688</u> 83175		<u>1487,94</u> 708,17
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2421,81 277685				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-04

на КЛ-0,4кВ

Зовнішні мережі електропостачання та будівництво трансформаторної підстанції 1ч

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

777,370 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,30552 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

258,104 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-65-5 к дем.=0,8	Розділ 1. Благоустрій = Відновлення тротуарних покриттів= (Демонтаж) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,0088	<u>69124,15</u> 61473,85	<u>7650,30</u> 1188,15	608	541	<u>67</u> 10	<u>590,3568</u> 10,8949	<u>5,2</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ11-2-9 к дем.=0,8	(Демонтаж) Розбирання основи з бетону на гравії	м3	1,76	<u>475,78</u> 468,99	<u>5,14</u> 1,32	837	825	<u>9</u> 2	<u>4,9104</u> 0,0122	<u>8,64</u> 0,02
3	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	3,872	<u>319,14</u> -	<u>319,14</u> 49,02	1236	-	<u>1236</u> 190	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1,59
		==Асфальт==									
4	КР18-35-1	Нарізування швів у бетоні затверділому	100м шва	1,35	<u>28575,77</u> 1301,82	<u>27273,95</u> 7927,03	38577	1757	<u>36820</u> 10701	<u>14,8170</u> 68,3133	<u>20</u> 92,22
5	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,031	<u>29226,27</u> 29226,27	<u>-</u> -	906	906	<u>-</u> -	<u>336,0500</u> -	<u>10,42</u> -
6	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну (асфальтобетону)	1 т	4,96	<u>155,94</u> 155,94	<u>-</u> -	773	773	<u>-</u> -	<u>1,7930</u> -	<u>8,89</u> -
7	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	4,96	<u>319,14</u> -	<u>319,14</u> 49,02	1583	-	<u>1583</u> 243	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 2,04
		==Відновлення благоустрою==									
8	КР18-12-10	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм	100м2	0,62	<u>5860,12</u> 5711,32	<u>148,80</u> 37,07	3633	3541	<u>92</u> 23	<u>65,6700</u> 0,3058	<u>40,72</u> 0,19
9	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,31	<u>17564,46</u> 17564,46	<u>-</u> -	5445	5445	<u>-</u> -	<u>201,9600</u> -	<u>62,61</u> -
10	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	102,3	<u>293,30</u> -	<u>293,30</u> 49,02	30005	-	<u>30005</u> 5015	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 42,05
11	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	9,3	<u>3660,30</u> 577,84	<u>614,19</u> 188,57	34041	5374	<u>5712</u> 1754	<u>6,0500</u> 1,7663	<u>56,27</u> 16,43
12	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	12,4	<u>1961,17</u> 481,18	<u>220,11</u> 65,93	24319	5967	<u>2729</u> 818	<u>5,0380</u> 0,6091	<u>62,47</u> 7,55
13	КР18-9-1	Ямковий ремонт асфальтобетонних тротуарів	100м2	0,62	<u>23563,70</u> 18420,81	<u>3183,16</u> 1029,43	14609	11421	<u>1974</u> 638	<u>201,8940</u> 9,7386	<u>125,17</u> 6,04
14	С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] ==Відновлення бруківкового покриття тротуарів==	т	7,2	<u>5467,89</u> -	<u>-</u> -	39369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КР18-12-9	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,088	<u>3076,21</u> 2927,41	<u>148,80</u> 37,07	271	258	<u>13</u> 3	<u>33,6600</u> 0,3058	<u>2,96</u> 0,03
16	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,022	<u>17564,46</u> 17564,46	<u>-</u> -	386	386	<u>-</u> -	<u>201,9600</u> -	<u>4,44</u> -
17	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	3,52	<u>293,30</u> -	<u>293,30</u> 49,02	1032	-	<u>1032</u> 173	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1,45
18	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з пісчаноцементної суміші	100м3	0,00385	<u>10984,79</u> 2561,13	<u>8423,66</u> 1680,64	42	10	<u>32</u> 6	<u>28,6000</u> 12,5265	<u>0,11</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	KP20-17-16	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,00385	<u>174579,07</u>	<u>5537,35</u>	672	114	<u>21</u>	<u>339,8340</u>	<u>1,31</u>
					29555,36	4958,84			19	51,9173	0,2
20	C111-1323	Цемент ПЦ II/ Б-К400 фасований 25кг.	т	0,089	<u>4210,11</u>	-	375	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	0,088	<u>20365,79</u>	<u>262,45</u>	1792	1222	<u>23</u>	<u>131,8020</u>	<u>11,6</u>
					13882,70	85,32			8	0,7263	0,06
		Разом прямі витрати по розділу 1					200511	38540	<u>81348</u>		<u>420,81</u>
									19603		170,02
		Разом будівельні роботи, грн.					200511				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80623				
		всього заробітна плата, грн.					58143				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32614				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11857				
		Всього будівельні роботи, грн.					233125				

		Всього по розділу 1					233125				
Розділ 2. Прокладання кабеля											
22	KB1-164-2 тех.ч. п.1.3.181 к(труд)=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів(шурфи)	100м3	0,72	<u>31836,76</u>	-	22922	22922	-	<u>374,3740</u>	<u>269,55</u>
					31836,76	-			-	-	-
23	KB34-100-2	Перетинання кабелів з існуючими комунікаціями	1перет.	10	<u>2327,12</u>	-	23271	23271	-	<u>22,8800</u>	<u>228,8</u>
					2327,12	-			-	-	-
24	KM8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	2	<u>11419,01</u>	<u>10205,61</u>	22838	2427	<u>20411</u>	<u>11,5200</u>	<u>23,04</u>
					1213,40	3309,06			6618	26,7546	53,51
25	KM8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	2	<u>3336,31</u>	<u>2931,84</u>	6673	809	<u>5864</u>	<u>3,8400</u>	<u>7,68</u>
					404,47	950,62			1901	7,6860	15,37
26	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	26	<u>1124,89</u>	-	29247	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	KM8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	2	<u>9897,24</u>	<u>8683,84</u>	19794	2427	<u>17367</u>	<u>11,5200</u>	<u>23,04</u>
					1213,40	2815,64			5631	22,7652	45,53
28	KM8-143-2	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою	100 м	2	<u>5814,21</u>	<u>5207,51</u>	11628	1213	<u>10415</u>	<u>5,7600</u>	<u>11,52</u>
					606,70	1688,48			3377	13,6518	27,3
29	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	2,586	<u>9303,17</u>	-	24058	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ34-99-1	Улаштування уведення кабелів у будинок	1 увед.	4	<u>1114,58</u> 1114,58	-	4458	4458	-	<u>11,8800</u>	<u>47,52</u>
31	КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	2	<u>8856,31</u> 3640,20	<u>3278,41</u> 1016,14	17713	7280	<u>6557</u> 2032	<u>34,5600</u> 8,1893	<u>69,12</u> 16,38
32	С151-547	Кабель силовий в ізоляції із ПВХ пластикату, з алюмінієвими ОПЖ, броньований, АВБ6Шв 4х95	1000м	0,2	<u>822912,84</u> -	-	164583	-	-	-	-
33	2405-1590-3	Наконечник алюмінієвий 150/240	шт	8	<u>84,48</u> -	-	676	-	-	-	-
34	КМ8-158-17	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 185 мм ²	шт	8	<u>414,07</u> 414,07	-	3313	3313	-	<u>3,8400</u>	<u>30,72</u>
35	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м ³	0,46	<u>13860,21</u> 13860,21	-	6376	6376	-	<u>165,4950</u>	<u>76,13</u>
36	КР1-7-4	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	1000 м ²	0,046	<u>20539,43</u> 20539,43	-	945	945	-	<u>215,0500</u>	<u>9,89</u>
37	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м ³	0,26	<u>17564,46</u> 17564,46	-	4567	4567	-	<u>201,9600</u>	<u>52,51</u>
38	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	41,6	<u>293,30</u> -	<u>293,30</u> 49,02	12201	-	<u>12201</u> 2039	- 0,4110	- 17,1
39	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м ³	0,026	<u>5282,29</u> 441,98	<u>4840,31</u> 1052,02	137	11	<u>126</u> 27	<u>5,0820</u> 7,5164	<u>0,13</u> 0,2
40	КП1-70-1	Випробування	Випроб.	10	<u>868,14</u> 868,14	-	8681	8681	-	<u>6,0000</u>	<u>60</u>
41	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	Лінія	30	<u>57,88</u> 57,88	-	1736	1736	-	<u>0,4000</u>	<u>12</u>
42	КП1-71-8	Випробування підвищеною напругою проходки кабельної герметичної	Випроб.	16	<u>144,69</u> 144,69	-	2315	2315	-	<u>1,0000</u>	<u>16</u>
43	ТР3-12-8-1	Профілактичні випробування кабельних ліній. Визначення кабеля в жмутку	визнач.	16	<u>1014,69</u> 138,41	<u>876,28</u> 170,70	16235	2215	<u>14020</u> 2731	<u>2,4000</u> 1,5360	<u>38,4</u> 24,58
44	КП1-62-9	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга понад 1 кВ	Фаз-ня	20	<u>289,38</u> 289,38	-	5788	5788	-	<u>2,0000</u>	<u>40</u>
45	КП1-24-9	Захист мінімальної напруги (захист від перенапруги)	Комплект	20	<u>1736,28</u> 1736,28	-	34726	34726	-	<u>12,0000</u>	<u>240</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБМ217-1302	Лабораторія пересувна монтажно-вимірювальна	маш.год	11	<u>1699,19</u>	<u>1699,19</u>	18691	-	<u>18691</u>	-	-
					-	174,69			1922	1,6200	17,82
		Разом прямі витрати по розділу 2					463572	135480	<u>105652</u>		<u>1256,05</u>
									26278		217,79
		Разом будівельні роботи, грн.					463572				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					222440				
		всього заробітна плата, грн.					161758				
		Загальновиробничі витрати, грн.					80673				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					169,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26346				
		Всього будівельні роботи, грн.					544245				

		Всього по розділу 2					544245				
		Разом прямі витрати по кошторису					664083	174020	<u>187000</u>		<u>1676,86</u>
									45881		387,81
		Разом будівельні роботи, грн.					664083				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					303063				
		всього заробітна плата, грн.					219901				
		Загальновиробничі витрати, грн.					113287				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					240,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38203				
		Всього будівельні роботи, грн.					777370				

		Всього по кошторису					777370				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2305,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					258104				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01
на Автопроїзди
Автопроїзди 1ч

Основа:

креслення (специфікації) № 20/18-ГП

Кошторисна вартість

1171,301 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,04505 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

116,730 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,72	<u>53339,92</u> 1269,76	<u>48976,71</u> 9166,93	38405	914	<u>35263</u> 6600	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>10,51</u> 48,15
2	КБ27-20-4	Укладання геотекстилю вручну	1000м2	0,72	<u>3855,82</u> 3855,82	- -	2776	2776	- -	<u>43,4900</u> -	<u>31,31</u> -
3	С111-856	Вартість геотекстилю Руно LD-60	м2	720	<u>36,48</u> -	- -	26266	-	- -	- -	- -
4	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,72	<u>400770,83</u> 2976,55	<u>19331,20</u> 4061,44	288555	2143	<u>13918</u> 2924	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>23,06</u> 22,17
5	КБ27-13-4 к=3	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до 18см до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	0,72	<u>70988,64</u> -	<u>1126,58</u> 194,86	51112	-	<u>811</u> 140	- 1,6224	- 1,17
6	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,72	<u>420048,83</u> 2976,55	<u>19331,20</u> 4061,44	302435	2143	<u>13918</u> 2924	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>23,06</u> 22,17
7	КБ27-13-4 к=10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до 5см до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,72	<u>249480,78</u> -	<u>3755,26</u> 649,54	-179626	-	<u>-2704</u> -468	- 5,4080	- -3,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,72	<u>384734,39</u>	<u>19331,20</u>	277009	2143	<u>13918</u>	<u>32,0300</u>	<u>23,06</u>
					2976,55	4061,44			2924	30,7883	22,17
9	КБ27-13-4 к=13	Улаштування основи з гранітного відсіву, за зміни товщини на кожен 1 см виплутати до 2см до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,72	<u>295969,60</u>	<u>4881,84</u>	-213098	-	<u>-3515</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	844,40			-608	7,0304	-5,06
10	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші п ЦПС 1:3	1000 м2	0,72	<u>89438,26</u>	<u>8693,52</u>	64396	50297	<u>6259</u>	<u>670,8600</u>	<u>483,02</u>
					69856,65	1350,17			972	12,3806	8,91
11	С1421-10634-1-7Ж		м3	21,6	<u>2756,89</u>	-	59549	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	С1426-11789	Бруківка товщ.8см	м2	720	<u>348,41</u>	-	250855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2,58	<u>27088,23</u>	<u>690,86</u>	69888	20021	<u>1782</u>	<u>81,2500</u>	<u>209,63</u>
					7760,19	201,65			520	1,4550	3,75
14	К589921-A001	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)(Ф70)	шт	258	<u>297,34</u>	-	76714	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1115236	80437	<u>79650</u>		<u>803,65</u>
									15928		<u>119,54</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1115236				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					955149				
		всього заробітна плата, грн.					96365				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56065				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					121,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20365				
		Всього будівельні роботи, грн.					1171301				

		Всього по кошторису					1171301				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1045,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					116730				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02

на Тепломережі

Тепломережі 1ч

Основа:

креслення (специфікації) № 20/18-ТМ.С

Кошторисна вартість

1293,630 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,84751 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

95,454 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Земляні роботи Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ (траншеї зі скосами)	1000м3	0,172	<u>52156,88</u> 1933,86	<u>50223,02</u> 15101,65	8971	333	<u>8638</u> 2597	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>3,82</u> 22,72
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,19	<u>26716,17</u> 26716,17	- -	5076	5076	- -	<u>314,1600</u> -	<u>59,69</u> -
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,19	<u>12600,19</u> 12600,19	- -	2394	2394	- -	<u>150,4500</u> -	<u>28,59</u> -
4	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,132	<u>7596,02</u> -	<u>7596,02</u> 1807,74	1003	-	<u>1003</u> 239	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (лишнього ґрунту)	1000м3	0,04676	<u>12638,49</u> -	<u>12638,49</u> 3007,77	591	-	<u>591</u> 141	<u>-</u> 25,2195	<u>-</u> 1,18
6	КБ1-24-10 коэф. до об'єму к=4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	0,18704	<u>10815,44</u> -	<u>10815,44</u> 2573,91	2023	-	<u>2023</u> 481	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 4,04
7	КБ24-10-2	Безканальне прокладання теплогідроізолюваних трубопроводів діаметром 65 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,046	<u>267430,92</u> 136055,81	<u>108668,90</u> 21635,60	12302	6259	<u>4999</u> 995	<u>1243,2000</u> 196,3102	<u>57,19</u> 9,03
8	КБ24-10-3	Безканальне прокладання теплогідроізолюваних трубопроводів діаметром 80 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,066	<u>292530,66</u> 141527,81	<u>120858,47</u> 22021,64	19307	9341	<u>7977</u> 1453	<u>1293,2000</u> 199,8908	<u>85,35</u> 13,19
9	С113-1503	Труби сталеві теплоізолювані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 76/140 мм	м	46,23	<u>1203,32</u> -	<u>-</u> -	55629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С113-1504	Труби сталеві теплоізолювані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 89/160 мм	м	66,33	<u>1417,81</u> -	<u>-</u> -	94043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ22-18-3	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на стики і фасонні частини сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	0,006	<u>26786,16</u> 12428,78	<u>787,45</u> 95,46	161	75	<u>5</u> 1	<u>111,8400</u> 0,8921	<u>0,67</u> 0,01
12	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи	10м3	0,672	<u>13862,83</u> 1489,04	<u>-</u> -	9316	1001	<u>-</u> -	<u>16,3200</u> -	<u>10,97</u> -
13	КБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,3256	<u>250798,59</u> 49694,92	<u>60225,63</u> 22915,15	81660	16181	<u>19609</u> 7461	<u>482,8500</u> 179,3509	<u>157,22</u> 58,4
14	К585821-Г007 С1415-8301	Лотки каналів збірні з/б марки Л4-8 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2(Ф96) Відпускна ціна: (5370,87-(0,77+0,74)x146,465)x0,72+25,4:100x3209,39+2,4:100x3068,84+4,9:100x4421,99+0:100x4557,34	шт	37	<u>5682,48</u> -	<u>-</u> -	210252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	K585521-П017	Плити перекриття П5-5 серія 3.006.1-2.87(Ф96)	шт	37	<u>1795,22</u> -	-	66423	-	-	-	-
16	KP16-61-1	Установлення сталевих фасонних частин на мережах теплопостачання, діаметр труб 50 - 80 мм	т	0,093	<u>95774,26</u> 48579,22	<u>38957,33</u> 978,61	8907	4518	<u>3623</u> 91	<u>391,2000</u> 9,0771	<u>36,38</u> 0,84
17	C113-1513	Коліно гнуте для теплоізолюваних труб, типорозмір 76/140 мм, L=0,8 м	шт	2	<u>2959,95</u> -	-	5920	-	-	-	-
18	C113-1514	Коліно гнуте для теплоізолюваних труб, типорозмір 89/160 мм, L=0,8 м	шт	4	<u>3600,17</u> -	-	14401	-	-	-	-
19	C113-1602	Перехід до теплоізолюваних труб, типорозмір 89/160 на 76/140 мм, L=1,0 м	шт	2	<u>3285,75</u> -	-	6572	-	-	-	-
20	C113-1553	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, типорозмір 76/140 мм, L=2 м	шт	2	<u>6184,09</u> -	-	12368	-	-	-	-
21	C113-1554	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, типорозмір 89/160 мм, L=2 м	шт	4	<u>7434,56</u> -	-	29738	-	-	-	-
22	C113-1554	Опора ковзна 76.Т13.04	шт	20	<u>994,40</u> -	-	19888	-	-	-	-
23	C113-1554	Опора ковзна 89.Т3.06	шт	24	<u>1033,71</u> -	-	24809	-	-	-	-
24	C113-1580	Компенсатор сильфонний до теплоізолюваних труб, типорозмір 76/140 мм	шт	5	<u>33457,73</u> -	-	167289	-	-	-	-
25	C113-1581	Компенсатор сильфонний до теплоізолюваних труб, типорозмір 89/160 мм	шт	5	<u>38208,95</u> -	-	191045	-	-	-	-
26	C113-1868	Заглушка д.76х3,0	шт	2	<u>489,42</u> -	-	979	-	-	-	-
27	KБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,002	<u>250798,59</u> 49694,92	<u>60225,63</u> 22915,15	502	99	<u>120</u> 46	<u>482,8500</u> 179,3509	<u>0,97</u> 0,36
28	K581121-1046	Подушки опорні з/б марки ОП-1 серія 3, 006.1-2.87 вип.0-2(Ф96)	шт	20	<u>921,57</u> -	-	18431	-	-	-	-
29	K581121-1047	Подушки опорні з/б марки ОП-2 серія 3, 006.1-2.87 вип.0-2(Ф96)	шт	24	<u>963,44</u> -	-	23123	-	-	-	-
30	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,000001	<u>2458,58</u> -	-	-	-	-	-	-
31	KM8-143-5 застосовн.	Укладання сигнальної стрічки у траншею	100 м тр	2,22	<u>393,02</u> 358,12	<u>34,90</u> 11,32	873	795	<u>78</u> 25	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>7,55</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C111-1721-11В	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	112	<u>6,13</u>	-	687	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C111-1721-11Г	Стрічка ковзна L=10м	рулон	11	<u>577,47</u>	-	6352	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КБ6-1-1	Теплофікаційна камера 2,4х2,25х2,0м Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0093	<u>357810,75</u>	<u>2534,15</u>	3328	128	<u>24</u>	<u>150,7000</u>	<u>1,4</u>
					13749,87	1289,10			12	10,6641	0,1
35	КБ6-33-3	Улаштування камери бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100 м3	0,052	<u>677236,38</u>	<u>89326,81</u>	35216	8796	<u>4645</u>	<u>1606,0000</u>	<u>83,51</u>
					169159,98	34375,36			1788	252,0719	13,11
36	КБ7-31-1	Установлення плити днища	100м3	0,012	<u>274764,02</u>	<u>192524,46</u>	3297	862	<u>2310</u>	<u>715,2900</u>	<u>8,58</u>
					71829,42	68631,08			824	547,0176	6,56
37	К585521-Л051	Плити днищ Д25-20	шт	1	<u>8693,69</u>	-	8694	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	КБ7-61-1	Укладання плит перекриття	100м3	0,0117	<u>250798,59</u>	<u>60225,63</u>	2934	581	<u>705</u>	<u>482,8500</u>	<u>5,65</u>
					49694,92	22915,15			268	179,3509	2,1
39	К585521-П074	Плити перекриття П21-56	шт	2	<u>8181,93</u>	-	16364	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	КБ23-24-1	Установлення люка	шт	1	<u>5172,51</u>	<u>24,90</u>	5173	203	<u>25</u>	<u>2,1000</u>	<u>2,1</u>
					203,11	14,09			14	0,1340	0,13
41	C111-1789	Скоби ходові	кг	1,64	<u>43,41</u>	-	71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	КБ22-41-1	Улаштування охолоджуючого колодязя	10м3	0,142	<u>43988,20</u>	<u>20239,44</u>	6246	1973	<u>2874</u>	<u>141,7600</u>	<u>20,13</u>
					13893,90	6178,11			877	47,7098	6,77
43	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>5031,33</u>	-	5031	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>3345,57</u>	-	6691	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	К585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4097,36</u>	-	4097	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>405,43</u>	-	405	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,017	<u>79841,87</u>	-	1357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,009	<u>14927,22</u>	<u>1,37</u>	134	97	-	<u>106,2600</u>	<u>0,96</u>
					10807,70	1,23			-	0,0111	-
49	КБ23-3-1	Укладання трубопроводів із керамічних каналізаційних труб діаметром 150 мм	100м	0,04	<u>46978,93</u>	<u>968,63</u>	1879	467	<u>39</u>	<u>116,1600</u>	<u>4,65</u>
					11664,79	282,73			11	2,0400	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ22-7-1	Укладання водопровідних чавунних напірних труб із забиванням розтрубів гумовими ущільнювальними манжетами, діаметр 50 мм	1000м	0,004	<u>341599,85</u> 45240,61	<u>897,99</u> 321,24	1366	181	<u>4</u> 1	<u>444,8000</u> 2,9792	<u>1,78</u> 0,01
51	КБ22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,002	<u>322515,14</u> 43064,64	<u>8035,67</u> 290,75	645	86	<u>16</u> 1	<u>393,5000</u> 2,4017	<u>0,79</u> -
52	КБ22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 40 мм	1000м	0,006	<u>229715,42</u> 43064,64	<u>8035,67</u> 290,75	1378	258	<u>48</u> 2	<u>393,5000</u> 2,4017	<u>2,36</u> 0,01
53	КБ24-13-1	Установлення вентилів сталених для гарячої води і пари діаметром до 50 мм	шт	6	<u>1133,20</u> 323,39	<u>697,80</u> 133,64	6799	1940	<u>4187</u> 802	<u>2,9100</u> 0,9844	<u>17,46</u> 5,91
54	С1630-1687	Вентилі прохідні фланцеві 15кч19п2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	6	<u>1120,89</u> -	-	6725	-	-	-	-
55	КБ22-36-2	Установлення кранів діаметром 80 мм	шт	4	<u>546,17</u> 283,03	<u>32,07</u> 11,47	2185	1132	<u>128</u> 46	<u>2,7500</u> 0,1064	<u>11</u> 0,43
56	С1630-154	Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, тиск 4 МПа [40 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	<u>5614,36</u> -	-	22457	-	-	-	-
57	КБ11-4-3	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар	100м2	0,057	<u>28275,29</u> 4173,02	<u>12,36</u> 11,10	1612	238	<u>1</u> 1	<u>38,7000</u> 0,0999	<u>2,21</u> 0,01
58	КБ11-4-4	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, наступний шар	100м2	0,057	<u>20422,64</u> 2990,13	<u>9,61</u> 8,64	1164	170	<u>1</u> -	<u>27,7300</u> 0,0777	<u>1,58</u> -
59	КБ26-7-1	Ізоляція матами зі скляного штапельного волокна	10 м	0,8	<u>5078,03</u> 429,75	<u>96,21</u> 34,42	4062	344	<u>77</u> 28	<u>4,0800</u> 0,3192	<u>3,26</u> 0,26
60	КБ26-20-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм пружними виробами з склопластика, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	0,8	<u>2996,62</u> 733,55	<u>172,38</u> 61,67	2397	587	<u>138</u> 49	<u>6,8800</u> 0,5719	<u>5,5</u> 0,46
		Разом прямі витрати по кошторису					1252742	64115	<u>63888</u> 18254		<u>621,32</u> 147,91
		Разом будівельні роботи, грн.					1252742				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1124739				
		всього заробітна плата, грн.					82369				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40888				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13085				
		Всього будівельні роботи, грн.					1293630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1293630				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					847,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					95454				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на Зовнішні мережі водопостачання В1
Зовнішні мережі водопостачання 1ч

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18-ЗВК.С

Кошторисна вартість 633,517 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,68707 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 75,275 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Земляні роботи Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ (траншеї зі скосами)	1000м3	0,2424	<u>52156,88</u> 1933,86	<u>50223,02</u> 15101,65	12643	469	<u>12174</u> 3661	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>5,39</u> 32,01
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,262	<u>26716,17</u> 26716,17	- -	7000	7000	- -	<u>314,1600</u> -	<u>82,31</u> -
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,88	<u>13862,83</u> 1489,04	- -	12199	1310	- -	<u>16,3200</u> -	<u>14,36</u> -
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, піском на 300мм вище верху труби і на повний профіль траншеї	1000м3	0,1565	<u>8856,64</u> -	<u>8856,64</u> 2107,75	1386	-	<u>1386</u> 330	- 17,6730	- 2,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	156,5	<u>1124,89</u>	-	176045	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, місцевим ґрунтом	1000м3	0,047	<u>8856,64</u>	<u>8856,64</u>	416	-	<u>416</u>	-	-
					-	2107,75			99	17,6730	0,83
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,035	<u>3466,41</u>	<u>1712,85</u>	7054	3568	<u>3486</u>	<u>18,3600</u>	<u>37,36</u>
					1753,56	539,03			1097	5,1175	10,41
8	КБ1-18-4	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1зайвого	1000м3	0,1653	<u>57470,25</u>	<u>54335,85</u>	9500	518	<u>8982</u>	<u>36,0400</u>	<u>5,96</u>
					3134,40	15497,58			2562	134,3816	22,21
9	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	272,7	<u>63,81</u>	<u>63,81</u>	17401	-	<u>17401</u>	-	-
					-	11,81			3221	0,0990	27
10	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,1653	<u>4837,70</u>	<u>4400,29</u>	800	66	<u>727</u>	<u>4,6200</u>	<u>0,76</u>
					401,80	956,38			158	6,8331	1,13
11	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,584	<u>1382,38</u>	<u>1382,38</u>	807	-	<u>807</u>	-	-
					-	269,50			157	1,9166	1,12
12	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,027	<u>26396,10</u>	<u>1090,40</u>	713	674	<u>29</u>	<u>239,6000</u>	<u>6,47</u>
					24949,55	138,50			4	1,2163	0,03
13	C113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32x2 мм	м	10	<u>32,73</u>	-	327	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	C113-1375	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40x2,4 мм	м	12	<u>55,80</u>	-	670	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	C113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50x3 мм	м	5,05	<u>84,20</u>	-	425	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,015	<u>27408,00</u>	<u>1340,81</u>	411	384	<u>20</u>	<u>245,7000</u>	<u>3,69</u>
					25584,74	176,63			3	1,5461	0,02
17	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63x3,8 мм	м	15,15	<u>133,49</u>	-	2022	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,185	<u>46687,11</u>	<u>13461,71</u>	8637	5980	<u>2490</u>	<u>310,4000</u>	<u>57,42</u>
					32321,95	4811,69			890	46,3270	8,57
19	C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110x6,6 мм	м	186,85	<u>253,63</u>	-	47391	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,042	<u>8301,06</u> 7796,69	-	349	327	-	<u>82,4000</u>	<u>3,46</u>
21	КБ22-31-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	0,185	<u>9805,64</u> 7796,69	-	1814	1442	-	<u>82,4000</u>	<u>15,24</u>
22	КБ22-35-3	Установлення чавунних засувок діаметром 100 мм	шт	3	<u>477,32</u> 222,23	<u>20,04</u> 7,17	1432	667	<u>60</u> 22	<u>2,2400</u> 0,0665	<u>6,72</u> 0,2
23	С1630-67	Засувка з гумовим клином фланцева коротка JAFAR ZACHIDBUDSERVIS 2111 GG25, діаметр 100 мм	шт	3	<u>8329,62</u>	-	24989	-	-	-	-
24	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувок діаметром до 65 мм	шт	2	<u>272,61</u> 139,89	<u>8,02</u> 2,87	545	280	<u>16</u> 6	<u>1,4100</u> 0,0266	<u>2,82</u> 0,05
25	С1630-67	Засувка з гумовим клином фланцева коротка JAFAR ZACHIDBUDSERVIS 2111 GG25, діаметр 65 мм	шт	1	<u>6568,04</u>	-	6568	-	-	-	-
26	С1630-67	Засувка з гумовим клином фланцева коротка JAFAR ZACHIDBUDSERVIS 2111 GG25, діаметр 50 мм	шт	1	<u>5351,20</u>	-	5351	-	-	-	-
27	КБ22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм(трійники)	т	0,063	<u>57074,64</u> 6932,69	<u>473,05</u> 169,22	3596	437	<u>30</u> 11	<u>67,3600</u> 1,5694	<u>4,24</u> 0,1
28	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм (заглушка діам. 108х4)	т	0,001	<u>92952,05</u> 43934,88	<u>37951,59</u> 870,10	93	44	<u>38</u> 1	<u>353,8000</u> 8,0707	<u>0,35</u> 0,01
29	С1545-48	Заглушка сталева	шт	1	<u>130,69</u>	-	131	-	-	-	-
30	КБ22-34-10	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	<u>8841,80</u> 3896,06	<u>4945,74</u> 1775,44	1768	779	<u>989</u> 355	<u>35,6000</u> 17,1849	<u>7,12</u> 3,44
31	С113-1113	Сідлові трійники з поліетилену діам. 110/63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	<u>1301,92</u>	-	2604	-	-	-	-
32	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	1,2	<u>5989,38</u> 2692,22	<u>3297,16</u> 1183,63	7187	3231	<u>3956</u> 1420	<u>24,6000</u> 11,4566	<u>29,52</u> 13,75
33	С113-996	Відвід ПЕ100 SDR17 90гр. д.110 мм	шт	8	<u>686,58</u>	-	5493	-	-	-	-
34	С113-1290	Муфта "UNIVERSAL" DN 100	шт	2	<u>1824,99</u>	-	3650	-	-	-	-
35	С113-1217	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 63/40 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>821,36</u>	-	821	-	-	-	-
36	С113-1216	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 63/32 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>787,55</u>	-	788	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	шт	2	<u>736,55</u> 277,93	<u>56,95</u> 16,97	1473	556	<u>114</u> 34	<u>2,9100</u> 0,1575	<u>5,82</u> 0,32
38	С1630-3	Гідранти пожежні підземні ПП "ПАТАР", діаметр 100 мм, висота 1250 мм	шт	2	<u>6805,23</u>	-	13610	-	-	-	-
39	С1630-3	Підставка тупікова під пожежний гідрант ПП "ПАТАР", діаметр 100 мм	шт	2	<u>4615,58</u>	-	9231	-	-	-	-
		Вказівник ПГ			-	-			-	-	-
40	КБ27-52-1	Установлення з/б опор вказівників ПГ	1 знак	2	<u>329,92</u> 135,62	-	660	271	-	<u>1,4200</u>	<u>2,84</u>
41	С1416-8671	Опори вказівників ПГ	шт	2	<u>1059,79</u>	-	2120	-	-	-	-
42	КБ9-62-4	Установлення кронштейнів та щитків	т	0,042	<u>6834,16</u> 4065,00	<u>1504,59</u> 399,04	287	171	<u>63</u> 17	<u>40,4800</u> 3,3863	<u>1,7</u> 0,14
43	С121-782	Металеві конструкції	т	0,042	<u>56416,38</u>	-	2369	-	-	-	-
44	С111-1579	Плівка для дорожніх знаків з покриттям зворотнього боку клеєвою сумішшю	1000м2	0,0008	<u>366535,12</u>	-	293	-	-	-	-
45	КБ13-30-1	Фарбування металевих поверхонь епоксидною фарбою	100м2	0,0004	<u>8123,57</u> 608,49	<u>70,26</u> 12,07	3	-	-	<u>5,5600</u> 0,1125	-
46	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	5	<u>363,31</u> 119,21	<u>208,44</u> 3,13	1817	596	<u>1042</u> 16	<u>0,9600</u> 0,0290	<u>4,8</u> 0,15
47	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	5	<u>458,35</u>	-	2292	-	-	-	-
48	КБ22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	1	<u>273,47</u> 91,89	<u>154,53</u> 2,32	273	92	<u>155</u> 2	<u>0,7400</u> 0,0215	<u>0,74</u> 0,02
49	С130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	1	<u>350,07</u>	-	350	-	-	-	-
50	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	1	<u>179,85</u> 63,33	<u>104,22</u> 1,56	180	63	<u>104</u> 2	<u>0,5100</u> 0,0145	<u>0,51</u> 0,01
51	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>307,06</u>	-	307	-	-	-	-
52	С113-1302	Втулки під фланець ПЕ100 SDR11, д.110мм	шт	5	<u>332,68</u>	-	1663	-	-	-	-
53	С113-1302	Втулки під фланець ПЕ100 SDR11, д.65мм	шт	1	<u>244,93</u>	-	245	-	-	-	-
54	С113-1302	Втулки під фланець ПЕ100 SDR11, д.50мм	шт	1	<u>212,52</u>	-	213	-	-	-	-
55	КР16-85-1	Установлення ковера з телескопічним штоком для підземної установки	1 ковер	2	<u>3907,27</u> 461,67	-	7815	923	-	<u>5,0600</u>	<u>10,12</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C113-2157	Поліетиленові кульові крани діам. 40 мм	шт	1	<u>2524,47</u>	-	2524	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	C113-2156	Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм	шт	1	<u>2260,04</u>	-	2260	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	C113-2169	Ковер до поліетиленового кульового крана	шт	2	<u>550,12</u>	-	1100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	КБ6-13-1	Улаштування бетонних упорів	100м3	0,002	<u>420316,69</u>	<u>8866,56</u>	841	74	<u>18</u>	<u>372,6100</u>	<u>0,75</u>
	заст				36966,64	4486,82			9	37,1413	0,07
60	КБ22-38-3	Врізування в існуючі мережі	шт	1	<u>1189,33</u>	<u>535,91</u>	1189	384	<u>536</u>	<u>3,2200</u>	<u>3,22</u>
					384,02	80,86			81	0,7499	0,75
		Колодязі									
61	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,2585	<u>106379,04</u>	<u>21411,11</u>	27499	5986	<u>5535</u>	<u>222,4000</u>	<u>57,49</u>
					23158,51	6533,89			1689	50,3241	13,01
62	К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	1	<u>794,28</u>	-	794	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	К585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	3	<u>2887,05</u>	-	8661	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3345,57</u>	-	3346	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	К585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>4097,36</u>	-	8195	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>5031,33</u>	-	10063	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>405,43</u>	-	811	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>3365,61</u>	-	3366	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>4916,00</u>	-	4916	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	C111-1789	Скоби ходові	кг	8,2	<u>43,41</u>	-	356	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,414	<u>106379,04</u>	<u>21411,11</u>	44041	9588	<u>8864</u>	<u>222,4000</u>	<u>92,07</u>
					23158,51	6533,89			2705	50,3241	20,83
72	К585521-Л010	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,39 м3)(Ф53)	шт	2	<u>3424,83</u>	-	6850	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Відпускна ціна: 5027,93х0,6									
	C1415-8034										
73	К585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53)	шт	2	<u>5219,88</u>	-	10440	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	K585521-Л043	Плити покриття 2ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,48 м3)(Ф53)	шт	2	<u>8624,19</u>	-	17248	-	-	-	-
75	K585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53)	шт	2	<u>9233,30</u>	-	18467	-	-	-	-
76	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>405,43</u>	-	811	-	-	-	-
77	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>3365,61</u>	-	3366	-	-	-	-
78	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>4916,00</u>	-	4916	-	-	-	-
79	C111-1789	Скоби ходові	кг	8,2	<u>43,41</u>	-	356	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							600643	45880	<u>69438</u>		<u>463,25</u>
Разом будівельні роботи, грн.							600643		18552		158,95
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							485325				
всього заробітна плата, грн.							64432				
Загальновиробничі витрати, грн.							32874				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							64,87				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10843				
Всього будівельні роботи, грн.							633517				

Всього по кошторису							633517				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							687,07				
Кошторисна заробітна плата, грн.							75275				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-01
на Зовнішні мережі каналізації К1
Зовнішні мережі каналізації 1ч

Основа:

креслення (специфікації) № 20/18-ЗВК.С

Кошторисна вартість

964,490 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,38387 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

149,509 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Земляні роботи Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,8125	<u>38729,21</u> 2040,32	<u>36688,89</u> 9925,11	31467	1658	<u>29809</u> 8064	<u>23,4600</u> 74,9700	<u>19,06</u> 60,91
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,903	<u>26716,17</u> 26716,17	- -	24125	24125	- -	<u>314,1600</u> -	<u>283,69</u> -
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,7	<u>13862,83</u> 1489,04	- -	9704	1042	- -	<u>16,3200</u> -	<u>11,42</u> -
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, піском на 300мм вище верху труби і на повний профіль траншеї	1000м3	0,2122	<u>8856,64</u> -	<u>8856,64</u> 2107,75	1879	-	<u>1879</u> 447	- 17,6730	- 3,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	212,2	<u>1124,89</u>	-	238702	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, місцевим ґрунтом	1000м3	0,6836	<u>8856,64</u>	<u>8856,64</u>	6054	-	<u>6054</u>	-	-
					-	2107,75			1441	17,6730	12,08
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	8,958	<u>3466,41</u>	<u>1712,85</u>	31052	15708	<u>15344</u>	<u>18,3600</u>	<u>164,47</u>
					1753,56	539,03			4829	5,1175	45,84
8	КБ1-12-13	Навантаження ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1зайвого	1000м3	0,2197	<u>25561,84</u>	<u>24214,67</u>	5616	296	<u>5320</u>	<u>15,4900</u>	<u>3,4</u>
					1347,17	6550,57			1439	49,4802	10,87
9	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	361,7	<u>63,81</u>	<u>63,81</u>	23080	-	<u>23080</u>	-	-
					-	11,81			4272	0,0990	35,81
10	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,2197	<u>4837,70</u>	<u>4400,29</u>	1063	88	<u>967</u>	<u>4,6200</u>	<u>1,02</u>
					401,80	956,38			210	6,8331	1,5
11	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,488	<u>1382,38</u>	<u>1382,38</u>	675	-	<u>675</u>	-	-
					-	269,50			132	1,9166	0,94
12	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм	1000м	0,005	<u>26396,10</u>	<u>1090,40</u>	132	125	<u>5</u>	<u>239,6000</u>	<u>1,2</u>
					24949,55	138,50			1	1,2163	0,01
13	C130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	5,05	<u>292,26</u>	-	1476	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм	1000м	0,04	<u>46687,11</u>	<u>13461,71</u>	1867	1293	<u>538</u>	<u>310,4000</u>	<u>12,42</u>
					32321,95	4811,69			192	46,3270	1,85
15	C113-1451	Труби зовнішньої каналізації НПВХ SDR33 SN8 діаметром 110х3,4 мм	м	40,4	<u>237,46</u>	-	9593	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КГ23-1-15	Укладання трубопроводів з двошарових профільованих труб SN8 діаметром 160 мм	100 м	2,3	<u>1082,12</u>	<u>395,57</u>	2489	1526	<u>910</u>	<u>6,7700</u>	<u>15,57</u>
					663,53	112,18			258	0,8094	1,86
17	C113-2312	Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 160 мм	м	230	<u>185,75</u>	-	42723	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C1545-119-3	Муфта розтрубна діаметром 160 мм	шт	18	<u>102,04</u>	-	1837	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	C113-2340	Ущільнюючі кільця діам. 160 мм	шт	36	<u>40,34</u>	-	1452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	КБ22-34-11	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм	10 шт	0,1	<u>11683,51</u>	<u>6419,45</u>	1168	526	<u>642</u>	<u>48,1000</u>	<u>4,81</u>
					5264,06	2304,91			230	22,3149	2,23
21	C113-2373	Трійник 90 град. до труб Е2-К діам. 160 мм	шт	1	<u>3009,63</u>	-	3010	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	<u>5989,38</u>	<u>3297,16</u>	599	269	<u>330</u>	<u>24,6000</u>	<u>2,46</u>
					2692,22	1183,63			118	11,4566	1,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C113-2392	Коліно однорозтрубне зварне 90 град. до труб Е2-К діам. 160 мм	шт	1	<u>2386,31</u>	-	2386	-	-	-	-
24	C113-2376	Заглушка до труб Е2-К діам. 160 мм	шт	1	<u>1670,88</u>	-	1671	-	-	-	-
25	КБ22-34-10	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 шт	0,3	<u>8841,80</u>	<u>4945,74</u>	2653	1169	<u>1484</u>	<u>35,6000</u>	<u>10,68</u>
26	C113-1457	Трійник зовнішній PVC-U діам. 110x110/87	шт	3	<u>3896,06</u>	<u>1775,44</u>	3858	-	<u>533</u>	<u>17,1849</u>	<u>5,16</u>
27	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,3	<u>1286,00</u>	-	3858	-	-	-	-
28	C113-1466-1	Коліно PVC-U діам. 110/87	шт	3	<u>5989,38</u>	<u>3297,16</u>	1797	808	<u>989</u>	<u>24,6000</u>	<u>7,38</u>
29	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	3	<u>2692,22</u>	<u>1183,63</u>	3214	-	<u>355</u>	<u>11,4566</u>	<u>3,44</u>
30	КБ23-13-4	Колодязі Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,442	<u>1071,37</u>	-	3214	-	-	-	-
31	К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	4	<u>351,41</u>	-	1054	-	-	-	-
32	К585521-Л002	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,15 м3)(Ф53)	шт	2	<u>81166,33</u>	<u>22355,64</u>	35876	10502	<u>9881</u>	<u>233,6000</u>	<u>103,25</u>
33	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	5	<u>23759,46</u>	<u>6623,23</u>	3177	-	<u>2927</u>	<u>48,8843</u>	<u>21,61</u>
34	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	3	<u>794,28</u>	-	3177	-	-	-	-
35	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	8	<u>1357,11</u>	-	2714	-	-	-	-
36	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	8	<u>1377,86</u>	-	6889	-	-	-	-
37	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>1894,63</u>	-	5684	-	-	-	-
38	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	8	<u>1833,37</u>	-	14667	-	-	-	-
					<u>2374,41</u>	-	18995	-	-	-	-
					<u>405,43</u>	-	3243	-	-	-	-
					<u>4916,00</u>	-	39328	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C111-1789	Скоби ходові	кг	28,46	<u>43,41</u>	-	1235	-	-	-	-
40	КБ23-13-6	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	10м3	1,424	<u>64543,11</u> 17412,75	<u>10743,74</u> 3200,88	91909	24796	<u>15299</u> 4558	<u>171,2000</u> 23,8218	<u>243,79</u> 33,92
41	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	3	<u>1377,86</u>	-	4134	-	-	-	-
42	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	5	<u>1894,63</u>	-	9473	-	-	-	-
43	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	16	<u>3345,57</u>	-	53529	-	-	-	-
44	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	8	<u>1833,37</u>	-	14667	-	-	-	-
45	К585521-Л039	Плити покриття ЗПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,21 м3)(Ф53)	шт	8	<u>4043,86</u>	-	32351	-	-	-	-
46	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>5031,33</u>	-	40251	-	-	-	-
47	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	8	<u>405,43</u>	-	3243	-	-	-	-
48	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	8	<u>4916,00</u>	-	39328	-	-	-	-
49	C111-1789	Скоби ходові	кг	56,58	<u>43,41</u>	-	2456	-	-	-	-
50	КБ23-5-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із бетонних розтрубних труб діаметром 200 мм	100м	1,8	<u>10330,02</u> 6056,64	<u>4273,38</u> 1247,34	18594	10902	<u>7692</u> 2245	<u>58,8480</u> 9,0000	<u>105,93</u> 16,2
		Разом прямі витрати по кошторису					898139	94833	<u>120898</u> 32251		<u>990,55</u> 259,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					898139				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					682408				
		всього заробітна плата, грн.					127084				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66351				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					134,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22425				
		Всього будівельні роботи, грн.					964490				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					964490				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1383,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					149509				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-01
на Зовнішні мережі дощової каналізації К2
Зовнішні мережі дощової каналізації 1ч

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18-ЗВК.С

Кошторисна вартість 1564,608 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,72495 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 184,327 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Земляні роботи Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,791	<u>38729,21</u> 2040,32	<u>36688,89</u> 9925,11	30635	1614	<u>29021</u> 7851	<u>23,4600</u> 74,9700	<u>18,56</u> 59,3
2	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,591	<u>38729,21</u> 2040,32	<u>36688,89</u> 9925,11	22889	1206	<u>21683</u> 5866	<u>23,4600</u> 74,9700	<u>13,86</u> 44,31
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	975	<u>63,81</u> -	<u>63,81</u> 11,81	62215	-	<u>62215</u> 11515	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 96,53
4	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,591	<u>4837,70</u> 401,80	<u>4400,29</u> 956,38	2859	237	<u>2601</u> 565	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>2,73</u> 4,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	1,47	<u>26716,17</u> 26716,17	-	39273	39273	-	<u>314,1600</u>	<u>461,82</u>
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,86	<u>13862,83</u> 1489,04	-	25785	2770	-	<u>16,3200</u>	<u>30,36</u>
7	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, піском на 300мм вище верху труби і на повний профіль траншеї	1000м3	0,5387	<u>8856,64</u> -	<u>8856,64</u> 2107,75	4771	-	<u>4771</u> 1135	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 9,52
8	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	538,7	<u>1124,89</u> -	-	605978	-	-	-	-
9	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, місцевим ґрунтом	1000м3	0,6958	<u>8856,64</u> -	<u>8856,64</u> 2107,75	6162	-	<u>6162</u> 1467	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 12,3
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	12,345	<u>3466,41</u> 1753,56	<u>1712,85</u> 539,03	42793	21648	<u>21145</u> 6654	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>226,65</u> 63,18
11	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,904	<u>1382,38</u> -	<u>1382,38</u> 269,50	1250	-	<u>1250</u> 244	<u>-</u> 1,9166	<u>-</u> 1,73
12	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм	1000м	0,04	<u>46687,11</u> 32321,95	<u>13461,71</u> 4811,69	1867	1293	<u>538</u> 192	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>12,42</u> 1,85
13	С113-1451	Труби зовнішньої каналізації НПВХ SDR33 SN8 діаметром 110х3,4 мм	м	40,4	<u>237,46</u> -	-	9593	-	-	-	-
14	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм	1000м	0,03	<u>61953,24</u> 40673,98	<u>19083,68</u> 6821,33	1859	1220	<u>573</u> 205	<u>395,2000</u> 65,6365	<u>11,86</u> 1,97
15	С113-1453	Труби зовнішньої каналізації НПВХ SDR33 SN8 діаметром 160х4,9 мм	м	30,3	<u>282,62</u> -	-	8563	-	-	-	-
16	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм	1000м	0,005	<u>105194,11</u> 41604,38	<u>60474,33</u> 14116,97	526	208	<u>302</u> 71	<u>404,2400</u> 137,9099	<u>2,02</u> 0,69
17	С113-1455	Труби зовнішньої каналізації НПВХ SDR33 SN8 діаметром 200х6,2 мм	м	5,05	<u>934,10</u> -	-	4717	-	-	-	-
18	КГ23-1-18	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб SN8 діаметром 300 мм	100 м	2,4	<u>3418,21</u> 2042,53	<u>1332,44</u> 377,86	8204	4902	<u>3198</u> 907	<u>20,8400</u> 2,7264	<u>50,02</u> 6,54
19	С113-2315	Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 300 мм	м	240	<u>870,21</u> -	-	208850	-	-	-	-
20	С1545-119-3	Муфта розтрубна діаметром 300 мм	шт	19	<u>519,12</u> -	-	9863	-	-	-	-
21	С113-2340	Ущільнюючі кільця діам. 300 мм	шт	38	<u>111,49</u> -	-	4237	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ПВ1-1-5	Встановлення водовідвідних лотків BetoMax Basic і ControMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 200 мм	100 м	0,3	<u>7132,69</u> 4713,17	-	2140	1414	-	<u>48,7300</u>	<u>14,62</u>
23	C113-2425	Лоток дощоприймальний з решіткою BetoMax	шт	3	<u>607,11</u>	-	1821	-	-	-	-
24	КБ22-34-14	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 315 мм	10 шт	0,4	<u>17476,36</u> 8109,50	<u>9366,86</u> 3363,85	6991	3244	<u>3747</u> 1346	<u>74,1000</u> 32,5749	<u>29,64</u> 13,03
25	C113-2375	Трійник 90 град. до труб Е2-К діам. 300 мм	шт	4	<u>9095,13</u>	-	36381	-	-	-	-
26	КБ22-34-5	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 315 мм	10 шт	0,4	<u>11990,17</u> 5745,60	<u>6244,57</u> 2242,57	4796	2298	<u>2498</u> 897	<u>52,5000</u> 21,7166	<u>21</u> 8,69
27	C113-2400	Коліно однорозтрубне зварне 90 град. до труб Е2-К діам. 300 мм	шт	4	<u>4333,85</u>	-	17335	-	-	-	-
28	C113-2378	Заглушка до труб Е2-К діам. 300 мм	шт	4	<u>978,05</u>	-	3912	-	-	-	-
29	КБ22-34-12	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 200 мм	10 шт	0,1	<u>11913,34</u> 5493,89	<u>6419,45</u> 2304,91	1191	549	<u>642</u> 230	<u>50,2000</u> 22,3149	<u>5,02</u> 2,23
30	C113-1457	Трійник зовнішній PVC-U діам. 200x200/87	шт	1	<u>716,41</u>	-	716	-	-	-	-
31	КБ22-34-3	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200 мм	10 шт	0,1	<u>9147,22</u> 3885,12	<u>5262,10</u> 1889,59	915	389	<u>526</u> 189	<u>35,5000</u> 18,2966	<u>3,55</u> 1,83
32	C113-1468-1	Коліно PVC-U діам. 200/87	шт	1	<u>414,49</u>	-	414	-	-	-	-
33	C113-2376	Заглушка діам. 200 мм	шт	1	<u>487,17</u>	-	487	-	-	-	-
34	КБ22-34-11	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм	10 шт	0,2	<u>11683,51</u> 5264,06	<u>6419,45</u> 2304,91	2337	1053	<u>1284</u> 461	<u>48,1000</u> 22,3149	<u>9,62</u> 4,46
35	C113-1457	Трійник зовнішній PVC-U діам. 160x160/87	шт	2	<u>342,07</u>	-	684	-	-	-	-
36	КБ22-34-2	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	10 шт	0,2	<u>7913,04</u> 3633,41	<u>4279,63</u> 1536,61	1583	727	<u>856</u> 307	<u>33,2000</u> 14,8766	<u>6,64</u> 2,98
37	C113-1468-1	Коліно PVC-U діам. 160/87	шт	2	<u>208,45</u>	-	417	-	-	-	-
38	C113-2376	Заглушка PVC-U діам. 160 мм	шт	2	<u>117,42</u>	-	235	-	-	-	-
39	КБ6-13-1 заст	Улаштування бетонних упорів	100м3	0,02	<u>420316,69</u> 36966,64	<u>8866,56</u> 4486,82	8406	739	<u>177</u> 90	<u>372,6100</u> 37,1413	<u>7,45</u> 0,74
40	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,2	<u>14256,67</u> 1381,80	<u>127,63</u> 48,37	2851	276	<u>26</u> 10	<u>12,9600</u> 0,4404	<u>2,59</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ23-13-4	Колодязі Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,495	<u>81166,33</u> 23759,46	<u>22355,64</u> 6623,23	40177	11761	<u>11066</u> 3278	<u>233,6000</u> 48,8843	<u>115,63</u> 24,2
42	К585521- Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	3	<u>794,28</u> -	- -	2383	-	- -	- -	- -
43	К585521- Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	5	<u>1377,86</u> -	- -	6889	-	- -	- -	- -
44	К585521- Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	8	<u>1894,63</u> -	- -	15157	-	- -	- -	- -
45	К585521- Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	7	<u>1833,37</u> -	- -	12834	-	- -	- -	- -
46	К585521- Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	7	<u>2374,41</u> -	- -	16621	-	- -	- -	- -
47	К585521- Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6	<u>405,43</u> -	- -	2433	-	- -	- -	- -
48	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	7	<u>4916,00</u> -	- -	34412	-	- -	- -	- -
49	С111-1789	Скоби ходові	кг	30,34	<u>43,41</u> -	- -	1317	-	- -	- -	- -
50	КБ23-13-6	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,152	<u>64543,11</u> 17412,75	<u>10743,74</u> 3200,88	9811	2647	<u>1633</u> 487	<u>171,2000</u> 23,8218	<u>26,02</u> 3,62
51	К585521- Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	1	<u>794,28</u> -	- -	794	-	- -	- -	- -
52	К585521- Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	2	<u>3345,57</u> -	- -	6691	-	- -	- -	- -
53	К585521- Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	1	<u>4097,36</u> -	- -	4097	-	- -	- -	- -
54	К585521- Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>5031,33</u> -	- -	5031	-	- -	- -	- -
55	К585521- Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>405,43</u> -	- -	405	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>4916,00</u>	-	4916	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	C111-1789	Скоби ходові	кг	5,74	<u>43,41</u>	-	249	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	КБ23-13-6	Колодязь охолодження Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,12	<u>64543,11</u> <u>17412,75</u>	<u>10743,74</u> <u>3200,88</u>	7745	2090	<u>1289</u> <u>384</u>	<u>171,2000</u> <u>23,8218</u>	<u>20,54</u> <u>2,86</u>
59	К585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2887,05</u>	-	5774	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	К585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>4097,36</u>	-	4097	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>5031,33</u>	-	5031	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>405,43</u>	-	405	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>3365,61</u>	-	3366	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	C111-1789	Скоби ходові	кг	3,28	<u>43,41</u>	-	142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	КБ23-18-4	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,46	<u>45990,27</u> <u>16551,69</u>	<u>14505,86</u> <u>4274,71</u>	21156	7614	<u>6673</u> <u>1966</u>	<u>171,1300</u> <u>31,2982</u>	<u>78,72</u> <u>14,4</u>
66	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	5	<u>1377,86</u>	-	6889	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	10	<u>1894,63</u>	-	18946	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	К585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	5	<u>1833,37</u>	-	9167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	5	<u>2374,41</u>	-	11872	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	C113-750	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР	шт	5	<u>5043,57</u>	-	25218	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	C111-1789	Скоби ходові	кг	20,5	<u>43,41</u>	-	890	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1481416	109172	<u>183876</u>		<u>1171,34</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1481416		46317		381,09
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1188368				
		всього заробітна плата, грн.					155489				
		Загальновиробничі витрати, грн.					83192				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					172,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28838				
		Всього будівельні роботи, грн.					1564608				

		Всього по кошторису					1564608				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1724,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					184327				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-05-02
на Газопостачання зовнішнє 515,361
Зовнішні мережі газопостачання 1ч

Основа:
креслення (специфікації) № 19 - 48 - 2023 ГПЗ

Кошторисна вартість 534,040 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,62849 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 68,156 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Установка вузла обліку газу з лічильником G16 /ВОГ/									
1	КМ18-1-19	Монтаж на відкритій площі апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 0,3 т (ВОГ)	шт	1	<u>2123,72</u>	<u>538,75</u>	2124	1585	<u>539</u>	<u>15,4000</u>	<u>15,4</u>
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1				1584,97	152,81			153	1,1026	1,1
2	С1630-1940-17	Вузол обліку газу ВОГ - Ш - Ф - 1Л - 50 - ЕК50 (Р - 171мм)	шт	1	<u>131753,57</u>	-	131754	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [лічильник], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>505,58</u>	-	506	506	-	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
					505,58	-			-	-	-
4	С1630-1964-16	Лічильник газу роторний/Elster Rabo/G16/DN50/1:100/Q=25-0,25/Vc=0, 87dm3/171mm/Pmax=16bar	шт	1	<u>72044,67</u>	-	72045	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1	<u>3327,87</u>	-	3328	3328	-	<u>23,0000</u>	<u>23</u>
					3327,87	-			-	-	-
6	C113-2131-1	Комплекс вимірювальний Флоутек ТМ-2-3-4	шт	1	<u>83286,19</u>	-	83286	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром до 50 мм	шт	2	<u>179,90</u>	<u>104,22</u>	360	127	<u>208</u>	<u>0,5100</u>	<u>1,02</u>
		Комплект приєднання обчислювача ПК-В до лічильника газу			63,33	1,56			3	<u>0,0145</u>	<u>0,03</u>

8	КМ11-106-1	Роз'єм штепсельний з обробленням і вмиканням екранованого кабеля, площа перерізу жили до 1 мм2, кількість жил, що підключаються, до 14	шт	2	<u>337,06</u>	-	674	674	-	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
					337,06	-			-	-	-
9	C113-120-53	Г-00.00.01 Обжим трубки 10мм	шт.	2	<u>19,76</u>	-	40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	C113-120-54	У-00.00.01 Ущільнювач	шт.	2	<u>14,82</u>	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	C113-120-55	Ф-00.00.02 G 3/8"-G 1/4"	шт.	1	<u>40,75</u>	-	41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	C113-120-56	Ф-00.00.01 G 3/8"-G 1/2"	шт.	1	<u>44,46</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	C113-120-57	Ф-00.00.04 G 1/2"-G 1/4"	шт.	1	<u>44,46</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КМ11-234-7	Приєднання труб мідних і алюмінієвих діаметром до 10 мм	10приєдн	0,2	<u>105,91</u>	-	21	21	-	<u>0,8000</u>	<u>0,16</u>
					105,91	-			-	-	-
15	C113-120-51	Трубка мідна Ду-10	м	0,6	<u>111,15</u>	-	67	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	C1630-633-16	Кран латун.кул.муфт. Ду15 (1/2") в/в (рукоятка) FIV	шт	1	<u>205,95</u>	-	206	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	C113-120-52	O-ring	шт.	2	<u>4,94</u>	-	10	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C1-ПР99-27	Нитка пакувальна	шт.	0,1	<u>479,60</u>	-	48	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

19	КБ16-9-12	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром до 50 мм	100м	0,015	<u>12888,73</u>	<u>2395,52</u>	193	149	<u>36</u>	<u>90,6900</u>	<u>1,36</u>
					9925,11	535,83			8	<u>5,0762</u>	<u>0,08</u>
20	C1-ПР21-190	Труба 57*3,5 електрозварна	м	1,5	<u>222,07</u>	-	333	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КБ22-36-1	Установлення сталевих засувки або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	<u>175,99</u>	-	176	176	-	<u>1,7100</u>	<u>1,71</u>
					175,99	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C1-ПР6-51	Кран кульовий комбінований (фланець/зварка) стандартний прохід 11с34п DN50/40 PN40	шт	1	<u>1919,28</u> -	-	1919	-	-	-	-
23	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	1	<u>574,41</u> 63,33	<u>104,22</u> 1,56	574	63	<u>104</u> 2	<u>0,5100</u> 0,0145	<u>0,51</u> 0,01
24	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 100-250 мм	т	0,00051	<u>92123,52</u> 43934,88	<u>37073,64</u> 556,03	47	22	<u>19</u> -	<u>353,8000</u> 5,1580	<u>0,18</u> -
25	C1-ПР51- 59	Відведення сталеве 57*3,5	шт	1	<u>73,59</u> -	-	74	-	-	-	-
26	КБ19-15-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	0,03	<u>6937,27</u> 6937,27	-	208	208	-	<u>54,9400</u> -	<u>1,65</u> -
27	КБ13-16-6 К=2	Грунтування металевих поверхонь грунтовою ГФ-021 за два рази	100м2	0,007	<u>2277,05</u> 1140,13	<u>21,82</u> 4,70	16	8	-	<u>9,5600</u> 0,0448	<u>0,07</u> -
28	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,007	<u>6144,17</u> 851,79	<u>12,66</u> 2,73	43	6	-	<u>7,2400</u> 0,0260	<u>0,05</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							298211	6873	<u>906</u> 166		<u>56,31</u> 1,22
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							298211				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							290432				
всього заробітна плата, грн.							7039				
Загальновиробничі витрати, грн.							3022				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							811				
Всього будівельні роботи, грн.							301233				

Всього по розділу 1							301233				
Розділ 2. Металева опора для ВОГ, блискавкозахист і захисне заземлення											
Блискавкозахист і захисне заземлення											

29	КБ9-72-1 тех.ч. п.1.1.37 К=1, 45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.](без застосування крана - вручну)	т	0,034	<u>27492,78</u> 22765,07	<u>1877,42</u> 117,66	935	774	<u>64</u> 4	<u>211,1200</u> 1,0920	<u>7,18</u> 0,04
30	C1-ПР21- 190	Труба 57*3,5 електрозварна	м	5,2	<u>222,07</u> -	-	1155	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C1-ПР21-208	Труба 25*3,2 ВГП	м	2,2	<u>113,21</u>	-	249	-	-	-	-
32	C1-ПР5-40	Прокат сортовий сталевий гарячекатаний круглий, діаметр 20,0 мм	кг	2	<u>36,02</u>	-	72	-	-	-	-
33	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	1	<u>347,37</u>	<u>209,04</u>	347	138	<u>209</u>	<u>1,3600</u>	<u>1,36</u>
34	КБ6-45-8	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону С8/10	100 м3	0,0054	<u>138,33</u>	<u>37,74</u>	1626	142	<u>38</u>	<u>0,3300</u>	<u>0,33</u>
35	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,0054	<u>26257,11</u>	-	143	143	-	<u>301,9100</u>	<u>1,63</u>
					<u>26562,09</u>	-			-	<u>264,5100</u>	<u>1,43</u>
36	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0216	<u>22263,47</u>	-	481	481	-	<u>261,8000</u>	<u>5,65</u>
37	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0216	<u>22263,47</u>	-	299	299	-	-	-
38	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,09	<u>13838,85</u>	-	261	243	<u>11</u>	<u>165,2400</u>	<u>3,57</u>
39	КМ8-471-3	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 12 мм	10 шт	0,3	<u>2896,02</u>	<u>123,34</u>	406	354	<u>1</u>	<u>25,6000</u>	<u>2,3</u>
40	C111-1149-8	Прокат сталевий гарячекатаний 8 (1м.п.=0, 42кг, L=6м) круглий	кг	8	<u>2696,45</u>	<u>9,33</u>	288	-	<u>30</u>	<u>0,0864</u>	<u>0,01</u>
		Влаштування опори для ВОГ			<u>1179,70</u>	<u>7,56</u>			<u>2</u>	<u>11,2000</u>	<u>3,36</u>
41	КБ9-35-1	Монтаж опори для устаткування (без застосування крана - вручну)	т	0,131	<u>1354,97</u>	<u>99,93</u>	2624	2608	<u>6</u>	<u>0,0700</u>	<u>0,02</u>
42	C113-1550-8	Металеві опори під ВОГ	шт	1	<u>19909,46</u>	<u>43,14</u>	5212	-	<u>1</u>	<u>200,6800</u>	<u>26,29</u>
43	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,2	<u>5211,98</u>	<u>5,46</u>	287	42	-	<u>0,0544</u>	<u>0,01</u>
44	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,2	<u>1433,89</u>	-	486	44	-	<u>2,3000</u>	<u>0,46</u>
45	КБ6-45-8	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону С8/10	100 м3	0,01	<u>209,85</u>	-	3011	263	-	<u>2,4000</u>	<u>0,48</u>
46	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,01	<u>218,98</u>	-	694	461	-	<u>301,9100</u>	<u>3,02</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2			<u>26257,11</u>	-			-	<u>464,4400</u>	<u>4,64</u>
					<u>46077,09</u>	<u>22,48</u>	18576	5992	-	<u>0,2085</u>	-
									<u>321</u>		<u>61,37</u>
									<u>46</u>		<u>0,41</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					18576 12263 6038 3318 7,06 1178 21894 21894				
		Розділ 3. Земляні роботи									
47	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,10368	<u>54330,09</u> 2014,44	<u>52315,65</u> 15730,89	5633	209	<u>5424</u> 1631	<u>23,1625</u> 137,5725	<u>2,4</u> 14,26
48	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,31	<u>26716,17</u> 26716,17	- -	8282	8282	- -	<u>314,1600</u> -	<u>97,39</u> -
49	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,105	<u>8856,64</u> -	<u>8856,64</u> 2107,75	930	-	<u>930</u> 221	- 17,6730	- 1,86
50	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,12	<u>13838,85</u> 13838,85	- -	1661	1661	- -	<u>165,2400</u> -	<u>19,83</u> -
51	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,05	<u>3466,41</u> 1753,56	<u>1712,85</u> 539,03	3640	1841	<u>1799</u> 566	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>19,28</u> 5,37
52	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,73	<u>13729,40</u> 1489,04	- -	23752	2576	- -	<u>16,3200</u> -	<u>28,23</u> -
53	КБ1-145-2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,144	<u>1624,56</u> -	<u>1624,56</u> 318,25	234	-	<u>234</u> 46	- 2,2633	- 0,33
54	КБ1-145-5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,012	<u>19971,14</u> 19971,14	- -	240	240	- -	<u>209,1000</u> -	<u>2,51</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					44372	14809	<u>8387</u> 2464		<u>169,64</u> 21,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44372 21176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					17273 10030 22,24 3716 54402 54402				
		Розділ 4. Влаштування газопроводу									
55	КБ22-12-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,144	<u>55916,76</u> 34906,36	<u>21010,40</u> 6408,29	8052	5027	<u>3025</u> 923	<u>331,4000</u> 60,8300	<u>47,72</u> 8,76
56	C1-ПР02-47	Труба 40*3,7 ПЕ 100 SDR 11 газ	м	144	<u>44,63</u> -	-	6426	-	-	-	-
57	C1-ПР3-5	З'єднання ПЕ/СТ Ду 63/50	шт	1	<u>697,51</u> -	-	698	-	-	-	-
58	C1-ПР3-163	Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-40/32	шт	1	<u>669,08</u> -	-	669	-	-	-	-
59	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	1,2	<u>5967,12</u> 2692,22	<u>3274,90</u> 1176,60	7161	3231	<u>3930</u> 1412	<u>24,6000</u> 11,4000	<u>29,52</u> 13,68
60	C1-ПР3-22	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-40	шт	3	<u>102,88</u> -	-	309	-	-	-	-
61	C1-ПР3-24	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-63	шт	1	<u>124,86</u> -	-	125	-	-	-	-
62	C1-ПР3-106	Коліно 90° ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-40	шт	5	<u>284,28</u> -	-	1421	-	-	-	-
63	C1-ПР3-108	Коліно 90° ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-63	шт	1	<u>336,11</u> -	-	336	-	-	-	-
64	C1-ПР3-140	Перехід ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-40/32	шт	1	<u>282,71</u> -	-	283	-	-	-	-
65	C1-ПР33-145	Перехід ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-63/40.	шт	1	<u>387,94</u> -	-	388	-	-	-	-
66	C1-ПР6-60	Кран кульовий поліетиленовий для підземного встановлення DN40	шт	1	<u>2815,34</u> -	-	2815	-	-	-	-
67	C113-942	Ковер	шт	1	<u>602,85</u> -	-	603	-	-	-	-
68	C113-942-1	Ключ до ПЕ крану	шт	1	<u>1653,91</u> -	-	1654	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	C113-942-2	Ручка захисту ПЕ крану	шт	1	<u>669,93</u>	-	670	-	-	-	-
70	KB22-12-3	Укладання футлярів з поліетиленових труб діаметром до 110 мм	1000м	0,027	<u>48802,63</u>	<u>6438,90</u>	1318	1144	<u>174</u>	<u>402,2000</u>	<u>10,86</u>
					42363,73	4253,64			115	41,3280	1,12
71	C1-ПР02-75	Труба 75*6,8 ПЕ 100 SDR 11 газ	м	27	<u>151,51</u>	-	4091	-	-	-	-
72	KB22-47-1	Протягування у футляр труб діаметром до 100 мм	100м	0,27	<u>8920,70</u>	-	2409	2400	-	<u>84,4000</u>	<u>22,79</u>
					8889,85	-			-	-	-
73	KB22-48-1 K=0,09375	Забивання кінців футляра діаметром 75 мм	1 футляр	5	<u>120,32</u>	-	602	602	-	<u>1,1981</u>	<u>5,99</u>
					120,32	-			-	-	-
74	C1550-38-1	Піна монтажна	шт.	5	<u>216,13</u>	-	1081	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	KB24-114-1	Улаштування контрольної трубки	шт	5	<u>1039,24</u>	<u>524,69</u>	5196	2480	<u>2623</u>	<u>4,6000</u>	<u>23</u>
					496,02	7,87			39	0,0730	0,37
76	C113-942	Ковер	шт	5	<u>602,85</u>	-	3014	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	C1-ПР21-208	Труба 25*3,2 ВГП	м	6	<u>113,21</u>	-	679	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	KB34-103-1	Улаштування футлярів із поліетиленових труб, для кабельних мереж	км	0,008	<u>21005,64</u>	-	168	168	-	<u>222,0000</u>	<u>1,78</u>
					21005,64	-			-	-	-
79	C113-2320-5	Труба двошарова електротехнічна з поліетилену, 110/94 мм Octopus	м	8	<u>144,09</u>	-	1153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	KB25-43-1	Продування повітрям трубопроводів	1000м	0,144	<u>30388,24</u>	<u>21709,70</u>	4376	1250	<u>3126</u>	<u>68,7300</u>	<u>9,9</u>
					8678,54	2497,47			360	23,9844	3,45
81	KM8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	1,44	<u>358,12</u>	-	516	516	-	<u>3,4000</u>	<u>4,9</u>
					358,12	-			-	-	-
82	C1-ПР70-2	Стрічка сигнальна з алюмінієвим дротом	м	144	<u>6,37</u>	-	917	-	-	-	-
		Обережно газ!			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					57130	16818	<u>12878</u>		<u>156,46</u>
									2849		27,38
		Разом будівельні роботи, грн.					57130				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27434				
		всього заробітна плата, грн.					19667				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9476				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2916				
		Всього будівельні роботи, грн.					66606				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					66606				
		Розділ 5. Відновлення асфальтобетонного покриття (10см)									
83	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	100 м3	0,135	<u>6326,80</u> 1597,64	<u>4729,16</u> 958,38	854	216	<u>638</u> 129	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>2,48</u> 1
84	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,06	<u>39772,34</u> 18948,43	<u>20823,91</u> 6292,67	2386	1137	<u>1249</u> 378	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>12,23</u> 3,54
85	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,054	<u>132504,97</u> 1373,51	<u>8727,86</u> 1318,30	7155	74	<u>471</u> 71	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,8</u> 0,51
86	КБ27-12-3	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	100м3	0,081	<u>252862,23</u> 1739,41	<u>8880,26</u> 1883,82	20482	141	<u>719</u> 153	<u>18,8800</u> 14,1397	<u>1,53</u> 1,15
87	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,54	<u>1641,57</u> 1641,57	- -	886	886	- -	<u>15,9500</u> -	<u>8,61</u> -
88	КБ27-22-2 К=14	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати до норми 27-22-1	100м2	0,54	<u>3717,44</u> 3717,44	- -	2007	2007	- -	<u>35,7000</u> -	<u>19,28</u> -
89	С1-ПР4-130	Бітуми нафтові дорожні, марка БН-60/90	кг	77,76	<u>34,48</u> -	- -	2681	-	- -	- -	- -
90	С1-ПР9-1	Асфальтобетон	т	13	<u>2881,70</u> -	- -	37462	-	- -	- -	- -
91	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	26	<u>135,31</u> -	<u>135,31</u> 19,20	3518	-	<u>3518</u> 499	- 0,1610	- 4,19
		Разом прямі витрати по розділу 5					77431	4461	<u>6595</u> 1230		<u>44,93</u> 10,39
		Разом будівельні роботи, грн.					77431				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66375				
		всього заробітна плата, грн.					5691				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3321				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1212				
		Всього будівельні роботи, грн.					80752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					80752				
		Розділ 6. Контроль якості зварних з'єднань									
92	КМ37-41-1	Рентгенографічний контроль зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки, який виконується на монтажі, діаметр труб до 60 мм, товщина стінки до 5 мм	стик	2	<u>3764,89</u> 520,96	<u>3208,75</u> 340,39	7530	1042	<u>6418</u> 681	<u>3,6000</u> 2,6139	<u>7,2</u> 5,23
93	КМ37-59-1	Механічне випробовування зразків на сплющування зварних пе-з'єднань, діаметр до 75 мм	зразок	2	<u>167,22</u> 145,05	<u>22,17</u> 20,20	334	290	<u>44</u> 40	<u>1,2500</u> 0,1818	<u>2,5</u> 0,36
94	КМ37-68-1	Виготовлення зразків для випробовування зварних пе-з'єднань на сплющування, діаметр до 75 мм	зразок	2	<u>160,67</u> 160,67	- -	321	321	- -	<u>1,4900</u> -	<u>2,98</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					8185	1653	<u>6462</u> 721		<u>12,68</u> 5,59
		Разом будівельні роботи, грн.					8185				
		в тому числі:					70				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2374				
		всього заробітна плата, грн.					965				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1,45				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					241				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9150				

		Всього по розділу 6					9150				
		Разом прямі витрати по кошторису					503905	50606	<u>35549</u> 7476		<u>501,39</u> 66,81
		Разом будівельні роботи, грн.					503905				
		в тому числі:					417750				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58082				
		всього заробітна плата, грн.					30135				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60,29				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10074				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					534040				

		Всього по кошторису					534040				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					628,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					68156				

Склав кошторисник ПКВ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій і озеленення
Благоустрій і озеленення 1ч

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18-ГП

Кошторисна вартість 1657,710 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,79185 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 383,041 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,964	<u>30106,81</u> 1269,76	<u>25743,60</u> 4821,09	29023	1224	<u>24817</u> 4648	<u>14,6000</u> 35,1690	<u>14,07</u> 33,9
2	КБ27-20-4	Укладання геотекстилю вручну	1000м2	0,964	<u>3855,82</u> 3855,82	- -	3717	3717	- -	<u>43,4900</u> -	<u>41,92</u> -
3	С111-856	Вартість геотекстилю Руно LD-60	м2	964	<u>36,48</u> -	- -	35167	-	- -	- -	- -
4	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,964	<u>134049,77</u> 1373,51	<u>8727,86</u> 1318,30	129224	1324	<u>8414</u> 1271	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>14,25</u> 9,03
5	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	9,64	<u>38547,99</u> 2740,20	<u>1478,77</u> 436,18	371603	26416	<u>14255</u> 4205	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>279,17</u> 34,7
6	КБ27-17-4 к=2	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до 10см до/з норми 27-17-3	100м2	-9,64	<u>5074,45</u> -	<u>162,47</u> 49,19	-48918	-	<u>-1566</u> -474	- 0,4210	- -4,06
7	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші	1000 м2	0,964	<u>89438,26</u> 69856,65	<u>8693,52</u> 1350,17	86218	67342	<u>8381</u> 1302	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>646,71</u> 11,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1421-10634	ЦПС	м3	28,92	<u>2756,89</u>	-	79729	-	-	-	-
9	C1426-11789	Бруківка товщ.6см	м2	220	<u>312,71</u>	-	68796	-	-	-	-
10	C1426-11789	Бруківка повторного використання	м2	744	-	-	-	-	-	-	-
11	КБ27-66-4	Установлення поребриків	100 м	2,7	<u>25408,90</u>	<u>690,86</u>	68604	20953	<u>1865</u>	<u>81,2500</u>	<u>219,38</u>
12	К589921-А003	Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74(Ф70)	шт	270	<u>7760,19</u>	<u>201,65</u>	38278	-	<u>544</u>	<u>1,4550</u>	<u>3,93</u>
13	560110-203	Лавка вулична "Модерн"	шт	18	<u>4530,00</u>	-	81540	-	-	-	-
14	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,002	<u>357810,75</u>	<u>2534,15</u>	716	27	<u>5</u>	<u>150,7000</u>	<u>0,3</u>
15	ПВ1-1-5	Встановлення водовідвідних лотків BetoMax Basic і ComproMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 200 мм	100 м	0,021	<u>13749,87</u>	<u>1289,10</u>	181	99	<u>3</u>	<u>10,6641</u>	<u>0,02</u>
16	C113-2425	Лоток дощоприймальний з решіткою	шт	2,1	<u>8623,49</u>	-	181	99	-	<u>48,7300</u>	<u>1,02</u>
17	КБ47-8-6	Підготовлення вручну нестандартних місць для садіння для дерев та кущів із грудкою землі у природному ґрунті	10м3	30,3	<u>4713,17</u>	-	1395	-	-	-	-
18	КБ47-9-1	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м	10шт	30,3	<u>2843,71</u>	-	86164	86164	-	<u>32,9400</u>	<u>998,08</u>
19	C1429-60	Саджанці чагарників ялівцю, 1 сорт	шт	80	<u>2843,71</u>	-	29454	-	-	-	-
20	C1429-62	Саджанці чагарників туї західної, 1 сорт	шт	52	<u>368,17</u>	-	12197	-	-	-	-
21	C1429-105	Самшит гібридний "Frankli's Gem"	шт	171	<u>234,55</u>	-	156954	-	-	-	-
22	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	14,82	<u>917,86</u>	-	251230	82516	-	<u>62,8000</u>	<u>930,7</u>
23	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	-14,82	<u>16952,10</u>	-	-67525	-11287	-	<u>8,5900</u>	<u>-127,3</u>
24	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	14,82	<u>5567,85</u>	-	32729	11555	-	<u>8,2400</u>	<u>122,12</u>
		Разом прямі витрати по кошторису			<u>779,67</u>	-	1478243	309678	<u>66945</u>		<u>3326,77</u>
									13294		105,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					81540 3202 84742 1396703 1020080 322972 176265 359,48 60069 1572968 1657710				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3791,85 383041				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ
Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківця із застосуванням енергозберігаючих
технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського
району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

Технологічне обладнання
Будівля опорного закладу 1ч

Основа: креслення (специфікації) № 20/18-ТХ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 3000,376 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	560110-21	Дошка комбінована на п'ять робочих поверхонь 3000x1000мм;	шт	12	5050,00	60600
2	290827-37	Стілець учнівський 2-х місний без полиці,регулюється на ростові групи 1200x500x640-700-760мм;	шт	170	2850,00	484500
3	560103-44	Стілець учнівський 2-х місний без полиці,регулюється на ростові групи з покриттям HPL 380x448x736-816мм;	шт	340	2920,00	992800
4	17064-1815-1	Стіл учительський 1400x700x800мм;	шт	12	2630,00	31560
5	17064-1815-1	Стіл учительський 550x557x800мм;	шт	12	2388,00	28656
6	560103-38-B	Шафа для книжок 802x403x1816мм;	шт	72	2406,00	173232
7	560103-38-B	Індивідуальна шафа-локер на 4 відділення 800(700)x500x1800мм;	шт	85	6840,00	581400
8	241996-20306	Лавка з м'яким сидінням 1200x300x440мм;	шт	8	1150,00	9200
9	290220-3208	Шафа господарська 500x500x1800мм;	шт	4	3533,34	14133
10	290220-3208	Індивідуальна шафа-локер на 1 відділення 400x500x1800мм;	шт	120	3037,50	364500
11	241996-20306	Лавка для роздягальні 1200x300x450мм;	шт	28	1325,00	37100
12	241996-11008	Корзина для сміття на 5л;	шт	50	899,00	44950

1	2	3	4	5	6	7
13	560110-24	Утримувач туалетного паперу;	шт	20	320,00	6400
14	560110-24	Утримувач паперових рушників;	шт	26	320,00	8320
15	560110-216	Дзеркало 1900x1000мм;	шт	2	4133,00	8266
16	560110-216	Дзеркало 1700x1000мм;	шт	2	3698,00	7396
17	560110-216	Дзеркало 800x1000мм;	шт	8	1740,00	13920
		Разом				2866933
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	2979519	0,007	112586 20857
		Всього вартість устаткування				2979519
		Всього вартість будівельних робіт				20857
		Всього по кошторису				3000376

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ
Лицей ім. Героя України Миколи Паньківця із застосуванням енергозберігаючих
технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського
району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

Обладнання вентиляції
Будівля опорного закладу 1ч

Основа: креслення (специфікації) № 20/18/1-ОВ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 305,462 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2308-1001	Децентралізована вентиляційна система PRANA 200C ;	шт	20	13635,00	272700
2	2308-1002	Децентралізована вентиляційна система PRANA 150C ;	шт	2	10610,00	21220
		Разом				293920
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11542
		Всього по кошторису				305462

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ
Лицей ім. Героя України Миколи Паньківця із застосуванням енергозберігаючих
технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського
району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-03

Придбання устаткування

Встановлення ліфта пасажирського вантажопідйомністю 630 кг на 3 зупинки висотою шахти 11,2 м 1ч

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1051,949 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-150201	Ліфт пасажирський в/п 630 кг на 3 зупинки, швидкість 1,0 м/с, електричний, без машинного приміщення, з частотним регулюванням швидкості; Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1012200,00	1012200 39749 1051949

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ
Лицей ім. Героя України Миколи Паньківця із застосуванням енергозберігаючих
технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського
району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-03

обладнання котельні

Котельня 1ч

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 4274,673 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1704-50294-1	Котельня транспортабельна VITOMODUL 300 О-Она базі каскаду настінних конденсаційних котлів VIESSMANN типу 2xVitocrossal CIB 160 кВт.;	компл	1	4173935,40	4173935
		Разом				4173935
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				100738
		Всього по кошторису				4274673

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовчі роботи 1ч

Кошторисна вартість об'єкта 220,094 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,93816 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 100,094 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-01-01	на Підготовчі роботи	220,094	-	220,094	0,93816	100,094	-
		Всього:	220,094	-	220,094	0,93816	100,094	-

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-01-01	Підготовчі роботи	<u>0,61575</u> 56,941	<u>-</u> -	<u>0,15813</u> 18,433	<u>0,05712</u> 6,811	<u>-</u> -	<u>0,83100</u> 82,185	<u>0,10716</u> 17,909	<u>0,93816</u> 100,094
	Разом :	<u>0,61575</u> 56,941	<u>-</u> -	<u>0,15813</u> 18,433	<u>0,05712</u> 6,811	<u>-</u> -	<u>0,83100</u> 82,185	<u>0,10716</u> 17,909	<u>0,93816</u> 100,094

Склад _____

Перевірів _____

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківця із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівля опорного закладу 1ч

Кошторисна вартість об'єкта 41487,686 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 69,62419 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 7682,249 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	32289,756	-	32289,756	58,70307	6464,936	-
2	02-01-02	на придбання устаткування Технологічне обладнання	20,857	2979,519	3000,376	-	-	-
3	02-01-03	на Опалення	1235,609	-	1235,609	1,85039	207,557	-
4	02-01-04	на Тепловий пункт	313,918	91,811	405,729	0,21769	24,15	-
5	02-01-05	на Вентиляція	97,954	-	97,954	0,28299	31,448	-
6	02-01-06	на придбання устаткування Обладнання вентиляції	-	305,462	305,462	-	-	-
7	02-01-07	на Водопровід В1,Т3,Т4	248,291	31,311	279,602	0,53870	60,554	-
8	02-01-08	на Каналізація К1	429,849	-	429,849	0,45260	52,009	-
9	02-01-09	на Електросилове обладнання	73,547	158,871	232,418	0,28536	33,302	-
10	02-01-010	на Електроосвітлення	2009,046	-	2009,046	5,00664	553,565	-
11	02-01-011	на Блискавкозахист	135,434	-	135,434	0,40002	40,743	-
12	02-01-012	на Пожежна сигналізація	402,057	177,333	579,39	1,52958	171,27	-
13	02-01-013	на Встановлення системи відеоспостереження	316,255	-	316,255	0,35715	42,715	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	02-01-014	на Пункт незламності	-	170,806	170,806	-	-	-
		Всього:	37572,573	3915,113	41487,686	69,62419	7682,249	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Старікова

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Загальнобудівельні роботи	<u>48,74180</u> 4978,175	- -	<u>3,15096</u> 373,646	<u>0,52104</u> 62,156	- -	<u>52,41380</u> 5413,977	<u>6,28927</u> 1050,959	<u>58,70307</u> 6464,936
02-01-02	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-02	Технологічне обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-03	Опалення	<u>1,51735</u> 161,998	- -	<u>0,16154</u> 16,898	- -	- -	<u>1,67889</u> 178,896	<u>0,17150</u> 28,661	<u>1,85039</u> 207,557
02-01-04	Тепловий пункт	<u>0,19273</u> 20,308	- -	<u>0,00592</u> 0,66	- -	- -	<u>0,19865</u> 20,968	<u>0,01904</u> 3,182	<u>0,21769</u> 24,15
02-01-05	Вентиляція	<u>0,25246</u> 26,543	- -	<u>0,00363</u> 0,412	- -	- -	<u>0,25609</u> 26,955	<u>0,02690</u> 4,493	<u>0,28299</u> 31,448
02-01-06	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-06	Обладнання вентиляції	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-07	Водопровід В1,Т3,Т4	<u>0,37584</u> 40,636	<u>0,04200</u> 4,218	<u>0,07175</u> 7,493	- -	- -	<u>0,48959</u> 52,347	<u>0,04911</u> 8,207	<u>0,53870</u> 60,554
02-01-08	Каналізація К1	<u>0,40265</u> 44,057	- -	<u>0,00694</u> 0,765	- -	- -	<u>0,40959</u> 44,822	<u>0,04301</u> 7,187	<u>0,45260</u> 52,009
02-01-09	Електросилове обладнання	- -	<u>0,24584</u> 27,191	<u>0,01434</u> 1,904	- -	- -	<u>0,26018</u> 29,095	<u>0,02518</u> 4,207	<u>0,28536</u> 33,302
02-01-010	Електроосвітлення	<u>0,02855</u> 2,626	<u>3,86451</u> 404,119	<u>0,67037</u> 72,76	- -	- -	<u>4,56343</u> 479,505	<u>0,44321</u> 74,06	<u>5,00664</u> 553,565
02-01-011	Блискавкозахист	<u>0,18721</u> 15,868	<u>0,17122</u> 18,034	<u>0,00234</u> 0,282	- -	- -	<u>0,36077</u> 34,184	<u>0,03925</u> 6,559	<u>0,40002</u> 40,743
02-01-012	Пожежна сигналізація	<u>0,00122</u> 0,106	<u>1,16375</u> 118,405	<u>0,08368</u> 9,177	- -	<u>0,15000</u> -	<u>1,39865</u> 149,392	<u>0,13093</u> 21,878	<u>1,52958</u> 171,27
02-01-013	Встановлення системи відеоспостереження	- -	<u>0,27681</u> 30,848	<u>0,00983</u> 1,056	- -	<u>0,04343</u> -	<u>0,33007</u> 38,189	<u>0,02708</u> 4,526	<u>0,35715</u> 42,715

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-014	Пункт незламності	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>51,69981</u> 5290,317	<u>5,76413</u> 602,815	<u>4,18130</u> 485,053	<u>0,52104</u> 62,156	<u>0,19343</u> -	<u>62,35971</u> 6468,33	<u>7,26448</u> 1213,919	<u>69,62419</u> 7682,249

Склав _____

Перевірів _____

Старікова

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Встановлення ліфта пасажирського вантажопідйомністю 630 кг на 3 зупинки висотою шахти 11,2 м 1ч

Кошторисна вартість об'єкта 1386,390 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,90871 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 247,302 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-02-01	на Монтаж ліфта	149,614	-	149,614	0,91954	102,407	-
2	02-02-02	на Налагоджувальні роботи	184,827	-	184,827	0,98917	144,895	-
3	02-02-03	на придбання устаткування Придбання устаткування	-	1051,949	1051,949	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	334,441	1051,949	1386,39	1,90871	247,302	-

Склад

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 [підпис, (ініціали, прізвище)]

Старікова

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-01	Монтаж ліфта	-	<u>0,76420</u>	<u>0,08801</u>	-	-	<u>0,85221</u>	<u>0,06733</u>	<u>0,91954</u>
		-	80,493	10,665	-	-	91,158	11,249	102,407
02-02-02	Налагоджувальні роботи	-	-	-	-	<u>0,91000</u>	<u>0,91000</u>	<u>0,07917</u>	<u>0,98917</u>
		-	-	-	-	-	131,668	13,227	144,895
02-02-03	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Разом :	-	<u>0,76420</u>	<u>0,08801</u>	-	<u>0,91000</u>	<u>1,76221</u>	<u>0,14650</u>	<u>1,90871</u>
		-	80,493	10,665	-	-	222,826	24,476	247,302

Склад _____

Перевірив _____ Старікова

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківка із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-03

на будівництво : Котельня 1ч

Кошторисна вартість об'єкта	5089,386 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,66973 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	200,556 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-03-01	на Будівельні роботи	534,432	-	534,432	0,90410	100,603	-
2	02-03-02	на Монтаж котельні	35,739	-	35,739	0,17466	19,727	-
3	02-03-03	на придбання устаткування обладнання котельні	-	4274,673	4274,673	-	-	-
4	02-03-04	на пусконаладжувальні роботи котельні	72,306	-	72,306	0,38698	56,685	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	02-03-07	на Газопостачання внутрішнє	57,295	114,941	172,236	0,20399	23,541	-
		Всього:	699,772	4389,614	5089,386	1,66973	200,556	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Старікова

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-03-01	Будівельні роботи	<u>0,73589</u> 75,289	-	<u>0,06556</u> 8,448	<u>0,00615</u> 0,735	-	<u>0,80760</u> 84,472	<u>0,09650</u> 16,131	<u>0,90410</u> 100,603
02-03-02	Монтаж котельні	-	<u>0,14520</u> 15,294	<u>0,01667</u> 2,296	-	-	<u>0,16187</u> 17,59	<u>0,01279</u> 2,137	<u>0,17466</u> 19,727
02-03-03	придбання устаткування обладнання котельні	-	-	-	-	-	-	-	-
02-03-04	пусконалагоджувальні роботи котельні	-	-	-	-	<u>0,35600</u> 51,511	<u>0,35600</u> 51,511	<u>0,03098</u> 5,174	<u>0,38698</u> 56,685
02-03-07	Газопостачання внутрішнє	<u>0,12633</u> 13,178	<u>0,02358</u> 2,441	<u>0,00682</u> 0,769	-	<u>0,02800</u> -	<u>0,18473</u> 20,324	<u>0,01926</u> 3,217	<u>0,20399</u> 23,541
	Разом :	<u>0,86222</u> 88,467	<u>0,16878</u> 17,735	<u>0,08905</u> 11,513	<u>0,00615</u> 0,735	<u>0,38400</u> -	<u>1,51020</u> 173,897	<u>0,15953</u> 26,659	<u>1,66973</u> 200,556

Склав _____

Перевірів _____

Старікова

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання та будівництво трансформаторної підстанції 1ч

Кошторисна вартість об'єкта 10551,415 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 11,07909 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1194,055 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-01-01	на встановлення КТП2-1н 10/0,4 кВ потужністю 160 кВА	240,77	2908,512	3149,282	0,36638	42,258	-
2	04-01-02	на будівництво ПЛЗ 10 кВ	4556,872	271,762	4828,634	5,98538	616,008	-
3	04-01-03	на кабельна вставка 10 кВ через дорогу	1796,129	-	1796,129	2,42181	277,685	-
4	04-01-04	на КЛ-0,4кВ	777,37	-	777,37	2,30552	258,104	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	7371,141	3180,274	10551,415	11,07909	1194,055	-

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Старікова

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
04-01-01	встановлення КТП2-1н 10/0,4 кВ потужністю 160 кВА	<u>0,12248</u> 10,495	<u>0,10534</u> 11,457	<u>0,03130</u> 4,011	-	<u>0,07280</u> -	<u>0,33192</u> 36,496	<u>0,03446</u> 5,762	<u>0,36638</u> 42,258
04-01-02	будівництво ПЛЗ 10 кВ	<u>3,38672</u> 293,724	<u>1,16011</u> 116,002	<u>0,66856</u> 81,303	-	<u>0,16413</u> -	<u>5,37952</u> 514,776	<u>0,60586</u> 101,232	<u>5,98538</u> 616,008
04-01-03	кабельна вставка 10 кВ через дорогу	<u>1,11518</u> 111,387	<u>0,28276</u> 32,382	<u>0,68885</u> 80,872	<u>0,01932</u> 2,303	<u>0,09000</u> -	<u>2,19611</u> 239,966	<u>0,22570</u> 37,719	<u>2,42181</u> 277,685
04-01-04	КЛ-0,4кВ	<u>1,10534</u> 101,09	<u>0,20352</u> 19,684	<u>0,32358</u> 38,221	<u>0,06423</u> 7,66	<u>0,36800</u> -	<u>2,06467</u> 219,901	<u>0,24085</u> 38,203	<u>2,30552</u> 258,104
	Разом :	<u>5,72972</u> 516,696	<u>1,75173</u> 179,525	<u>1,71229</u> 204,407	<u>0,08355</u> 9,963	<u>0,69493</u> -	<u>9,97222</u> 1011,139	<u>1,10687</u> 182,916	<u>11,07909</u> 1194,055

Склав _____

Перевірив _____

Старікова

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Автопроїзди 1ч

Кошторисна вартість об'єкта 1171,301 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,04505 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 116,730 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	05-01-01	на Автопроїзди	1171,301	-	1171,301	1,04505	116,73	-
		Всього:	1171,301	-	1171,301	1,04505	116,73	-

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Старікова

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
05-01-01	Автопроїзди	<u>0,80365</u> 80,437	<u>-</u> -	<u>0,11954</u> 15,928	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,92319</u> 96,365	<u>0,12186</u> 20,365	<u>1,04505</u> 116,73
	Разом :	<u>0,80365</u> 80,437	<u>-</u> -	<u>0,11954</u> 15,928	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,92319</u> 96,365	<u>0,12186</u> 20,365	<u>1,04505</u> 116,73

Склад _____

Перевірив _____

Старікова

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загальнобудівельні роботи
Будівля опорного закладу 1ч

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18-КБ

Кошторисна вартість 32289,756 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 58,70307 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6464,936 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. 1									
1	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Земляні роботи Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	3,19	<u>87657,49</u> 4790,31	<u>82867,18</u> 23635,66	279627	15281	<u>264346</u> 75398	<u>55,0800</u> 204,9486	<u>175,71</u> 653,79
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	5263	<u>63,81</u> -	<u>63,81</u> 11,81	335832	-	<u>335832</u> 62156	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 521,04
3	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	3,19	<u>4837,70</u> 401,80	<u>4400,29</u> 956,38	15432	1282	<u>14037</u> 3051	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>14,74</u> 21,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	1,138	<u>52156,88</u> 1933,86	<u>50223,02</u> 15101,65	59355	2201	<u>57154</u> 17186	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>25,3</u> 150,3
5	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	5,08	<u>20470,83</u> 20470,83	- -	103992	103992	- -	<u>240,7200</u> -	<u>1222,86</u> -
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	1,481	<u>7596,02</u> -	<u>7596,02</u> 1807,74	11250	-	<u>11250</u> 2677	- 15,1575	- 22,45
7	КБ1-27-7 к=4	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	1,481	<u>17015,09</u> -	<u>17015,09</u> 4049,33	25199	-	<u>25199</u> 5997	- 33,9528	- 50,28
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,65	<u>12600,19</u> 12600,19	- -	20790	20790	- -	<u>150,4500</u> -	<u>248,24</u> -
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	14,81	<u>3466,41</u> 1753,56	<u>1712,85</u> 539,03	51338	25970	<u>25368</u> 7983	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>271,91</u> 75,79
10	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	2,373	<u>1382,38</u> -	<u>1382,38</u> 269,50	3280	-	<u>3280</u> 640	- 1,9166	- 4,55
11	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,267	<u>16236,70</u> 16236,70	- -	4335	4335	- -	<u>170,0000</u> -	<u>45,39</u> -
12	КБ46-44-3	Демонтаж Розбирання дверних дерев'яних заповнень	100м2	0,0882	<u>13609,59</u> 13588,64	- -	1200	1199	- -	<u>150,4000</u> -	<u>13,27</u> -
13	КБ10-20-1	Демонтаж віконних блоків площею до 1 м2 з металопластику	100м2	0,0064	<u>17838,83</u> 16751,32	<u>1048,52</u> 741,61	114	107	<u>7</u> 5	<u>153,0640</u> 6,4856	<u>0,98</u> 0,04
14	КБ10-20-2	Демонтаж віконних блоків площею до 2 м2 з металопластику	100м2	0,0789	<u>14155,13</u> 13291,15	<u>838,82</u> 593,29	1117	1049	<u>66</u> 47	<u>119,6000</u> 5,1885	<u>9,44</u> 0,41
15	КБ10-20-4	Демонтаж віконних блоків площею більше 3 м2 з металопластику	100м2	0,2236	<u>8264,58</u> 7705,31	<u>546,17</u> 386,30	1848	1723	<u>122</u> 86	<u>69,3360</u> 3,3783	<u>15,5</u> 0,76
16	КБ46-27-3	Пробивання віконних прорізів	м3	10,9038	<u>2611,08</u> 1756,35	<u>854,73</u> 272,77	28471	19151	<u>9320</u> 2974	<u>17,4900</u> 2,6015	<u>190,71</u> 28,37
17	КБ46-27-3	Пробивання дверних прорізів	м3	2,1242	<u>2611,08</u> 1756,35	<u>854,73</u> 272,77	5546	3731	<u>1815</u> 579	<u>17,4900</u> 2,6015	<u>37,15</u> 5,53
18	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	8,796	<u>1618,93</u> 1161,75	<u>457,18</u> 145,90	14240	10219	<u>4021</u> 1283	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>103</u> 12,24
19	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійної фарби	100м2	0,947	<u>2554,31</u> 2554,31	- -	2419	2419	- -	<u>29,3700</u> -	<u>27,81</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ46-42-2	Розбирання покриття підлоги дощатої	100м2	1,437	<u>4145,86</u>	-	5958	5958	-	<u>47,6700</u>	<u>68,5</u>
					4145,86	-			-	-	-
21	КБ11-42-1	Демонтаж плінтусів дерев'яних	100м	1,076	<u>847,27</u>	<u>2,20</u>	912	909	<u>3</u>	<u>8,8480</u>	<u>9,52</u>
					845,07	1,97			2	0,0178	0,02
22	КБ46-40-2	Розбирання покриття покрівель з листової сталі	100м2	1,075	<u>1296,84</u>	<u>64,14</u>	1394	1324	<u>69</u>	<u>14,1600</u>	<u>15,22</u>
					1231,50	22,95			25	0,2128	0,23
23	КБ12-14-1	Розбирання водостічних труб	100м	0,15	<u>10654,77</u>	<u>1600,42</u>	1598	1358	<u>240</u>	<u>94,8000</u>	<u>14,22</u>
					9054,35	611,71			92	4,9842	0,75
24	КБ46-34-4	Розбирання кладки низу вікна (цегляні стіни 510мм)	м3	0,85	<u>1618,93</u>	<u>457,18</u>	1376	987	<u>389</u>	<u>11,7100</u>	<u>9,95</u>
					1161,75	145,90			124	1,3915	1,18
25	КБ46-33-1	Закладення прорізів	м3	12,5	<u>13899,97</u>	<u>204,45</u>	173750	102784	<u>2556</u>	<u>91,0100</u>	<u>1137,63</u>
					8222,75	73,14			914	0,6783	8,48
26	КБ7-1-1	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т	100шт	0,07	<u>30298,75</u>	<u>21032,88</u>	2121	649	<u>1472</u>	<u>94,5400</u>	<u>6,62</u>
					9265,87	8066,52			565	61,6842	4,32
27	КБ7-1-2	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 1,5 т	100шт	0,76	<u>40996,96</u>	<u>29128,47</u>	31158	9020	<u>22138</u>	<u>119,6300</u>	<u>90,92</u>
					11868,49	11088,05			8427	86,6694	65,87
28	КБ7-1-3	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 3,5 т	100шт	0,32	<u>63182,99</u>	<u>45337,97</u>	20219	5710	<u>14509</u>	<u>175,4500</u>	<u>56,14</u>
					17845,02	17058,62			5459	137,8801	44,12
29	К581321-2046	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ12.12-3 ГОСТ 13580-85	шт	3	<u>1808,77</u>	-	5426	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	К581321-2012	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ6.24-4 ГОСТ 13580-85	шт	32	<u>2936,76</u>	-	93976	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	К581321-2013	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ6.12-4 ГОСТ 13580-85	шт	7	<u>1323,30</u>	-	9263	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	К581321-2016	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ8.24-4 ГОСТ 13580-85	шт	2	<u>3223,00</u>	-	6446	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	К581321-2027	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ10.24-4 ГОСТ 13580-85	шт	34	<u>3659,43</u>	-	124421	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	К581321-2031	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ10.12-4 ГОСТ 13580-85	шт	5	<u>1617,10</u>	-	8086	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	К581321-2043	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ12.24-4 ГОСТ 13580-85	шт	32	<u>3761,31</u>	-	120362	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,49	<u>29665,77</u>	<u>18434,96</u>	14536	2689	<u>9033</u>	<u>56,0000</u>	<u>27,44</u>
					5488,56	6982,70			3422	55,3704	27,13
37	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	2,75	<u>41963,74</u>	<u>25984,30</u>	115400	20791	<u>71457</u>	<u>77,1400</u>	<u>212,14</u>
					7560,49	9826,12			27022	78,2852	215,28
38	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	1,09	<u>65642,21</u>	<u>41554,01</u>	71550	12967	<u>45294</u>	<u>118,4700</u>	<u>129,13</u>
					11896,76	15643,85			17052	126,2388	137,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ7-42-4	Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т	100шт	1,44	<u>96514,61</u> 15143,34	<u>63974,67</u> 23804,36	138981	21806	<u>92124</u> 34278	<u>150,8000</u> 198,5330	<u>217,15</u> 285,89
40	К581121- А001	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 Відпускна ціна: 3145,11х0,406	шт	36	<u>1649,83</u> -	- -	59394	-	- -	- -	- -
41	С1426-11741 К581121- А002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 Відпускна ціна: 2996,43х0,543	шт	109	<u>2124,32</u> -	- -	231551	-	- -	- -	- -
42	С1426-11737 К581121- А003	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 Відпускна ціна: 2996,43х0,679	шт	144	<u>2656,62</u> -	- -	382553	-	- -	- -	- -
43	С1426-11737 К581121- А005	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 Відпускна ціна: 3293,86х0,265	шт	59	<u>1117,16</u> -	- -	65912	-	- -	- -	- -
44	С1426-11745 К581121- А006	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 Відпускна ціна: 3145,11х0,331	шт	93	<u>1345,03</u> -	- -	125088	-	- -	- -	- -
45	С1426-11741 К581121- А012	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	49	<u>1273,61</u> -	- -	62407	-	- -	- -	- -
46	К581121- А013	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 Відпускна ціна: 3293,86х0,244	шт	87	<u>1028,77</u> -	- -	89503	-	- -	- -	- -
47	С1426-11745 КБ6-1-20	Улаштування монолітних заробок бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм Монолітні заробки	100м3	0,228	<u>442201,92</u> 36700,76	<u>5,84</u> 1,50	100822	8368	<u>1</u> -	<u>369,9300</u> 0,0139	<u>84,34</u> -
48	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,025	<u>396513,63</u> 13749,87	<u>2534,15</u> 1289,10	9913	344	<u>63</u> 32	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>3,77</u> 0,27
49	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,19	<u>490217,17</u> 57771,97	<u>11705,55</u> 5827,60	93141	10977	<u>2224</u> 1107	<u>582,3200</u> 48,3367	<u>110,64</u> 9,18
50	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,013	<u>34635,36</u> -	- -	450	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Монолітний пояс	т	0,076	<u>35451,36</u> -	- -	2694	-	- -	- -	- -
52	КБ6-19-1	Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,26	<u>575557,74</u> 104597,60	<u>29239,20</u> 12517,87	149645	27195	<u>7602</u> 3255	<u>1016,3000</u> 104,2680	<u>264,24</u> 27,11
53	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,72	<u>35823,66</u> -	- -	25793	-	- -	- -	- -
54	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм Армопояс	т	0,221	<u>34635,36</u> -	- -	7654	-	- -	- -	- -
55	КБ6-19-1	Улаштування армопоясів в опалубці /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,162	<u>575557,74</u> 104597,60	<u>29239,20</u> 12517,87	93240	16945	<u>4737</u> 2028	<u>1016,3000</u> 104,2680	<u>164,64</u> 16,89
56	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,3	<u>35823,66</u> -	- -	10747	-	- -	- -	- -
57	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм Армошов	т	0,109	<u>34635,36</u> -	- -	3775	-	- -	- -	- -
58	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,382	<u>3834,99</u> 3556,84	<u>259,71</u> 87,72	1465	1359	<u>99</u> 34	<u>33,3600</u> 0,7560	<u>12,74</u> 0,29
59	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,355	<u>35823,66</u> -	- -	12717	-	- -	- -	- -
60	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм Прямки	т	0,027	<u>47793,52</u> -	- -	1290	-	- -	- -	- -
61	КБ6-13-3	Улаштування прямиків бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,03	<u>564795,17</u> 106853,14	<u>24968,28</u> 11788,03	16944	3206	<u>749</u> 354	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>32,31</u> 2,94
62	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,186	<u>35823,66</u> -	- -	6663	-	- -	- -	- -
63	КБ6-55-3	Опирання перегородок Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,044	<u>3608,20</u> 3387,32	<u>220,88</u> 84,78	159	149	<u>10</u> 4	<u>31,7700</u> 0,7288	<u>1,4</u> 0,03

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,041	<u>35823,66</u>	-	1469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,003	<u>47793,52</u>	-	143	-	-	-	-
		Плита днища шахти ліфта			-	-			-	-	-
66	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,022	<u>419903,32</u>	<u>8710,81</u>	9238	544	<u>192</u>	<u>249,4100</u>	<u>5,49</u>
					24743,97	3924,34			86	32,7235	0,72
67	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,36	<u>35451,36</u>	-	12762	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,027	<u>34635,36</u>	-	935	-	-	-	-
		Стінки шахти ліфта			-	-			-	-	-
69	КБ6-13-3	Улаштування стінок шахти ліфта бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,049	<u>564795,17</u>	<u>24968,28</u>	27675	5236	<u>1223</u>	<u>1077,0400</u>	<u>52,77</u>
					106853,14	11788,03			578	97,8795	4,8
70	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,205	<u>35823,66</u>	-	7344	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,026	<u>34635,36</u>	-	901	-	-	-	-
		Вхід в підвал			-	-			-	-	-
72	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,04	<u>29665,77</u>	<u>18434,96</u>	1187	220	<u>737</u>	<u>56,0000</u>	<u>2,24</u>
					5488,56	6982,70			279	55,3704	2,21
73	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,06	<u>41963,74</u>	<u>25984,30</u>	2518	454	<u>1559</u>	<u>77,1400</u>	<u>4,63</u>
					7560,49	9826,12			590	78,2852	4,7
74	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,06	<u>65642,21</u>	<u>41554,01</u>	3939	714	<u>2493</u>	<u>118,4700</u>	<u>7,11</u>
					11896,76	15643,85			939	126,2388	7,57
75	K581121-A001	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 Відпускна ціна: 3145,11х0,406	шт	2	<u>1649,83</u>	-	3300	-	-	-	-
	S1426-11741				-	-			-	-	-
76	K581121-A002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 Відпускна ціна: 2996,43х0,543	шт	6	<u>2124,32</u>	-	12746	-	-	-	-
	S1426-11737				-	-			-	-	-
77	K581121-A005	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 Відпускна ціна: 3293,86х0,265	шт	4	<u>1117,16</u>	-	4469	-	-	-	-
	S1426-11745				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	K581121-A012	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	4	<u>1273,61</u> -	-	5094	-	-	-	-
79	KB6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,013	<u>396513,63</u> 13749,87	<u>2534,15</u> 1289,10	5155	179	<u>33</u> 17	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,96</u> 0,14
80	KB6-22-1	Улаштування монолітних вставок між блоками бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,028	<u>598454,08</u> 96882,20	<u>16760,01</u> 8088,16	16757	2713	<u>469</u> 226	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>27,01</u> 1,89
81	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,024	<u>47793,52</u> -	-	1147	-	-	-	-
82	C113-356	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,2	<u>210,18</u> -	-	252	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							3582869	479004	<u>1033292</u> 286973		<u>5171,88</u> 2416,96
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							3582869 2070573 765977 423149 910,6 152195 4006018				

Всього по розділу 1							4006018				
Розділ 2. 1											
Стіни та перегородки											
83	KB8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	400,35	<u>1841,02</u> 823,44	<u>138,44</u> 73,98	737052	329664	<u>55424</u> 29618	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>3282,87</u> 245,01
84	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	157,7379	<u>9303,17</u> -	-	1467462	-	-	-	-
85	KB8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	2,03	<u>58190,59</u> 6481,98	<u>141,51</u> 75,62	118127	13158	<u>287</u> 154	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>129,37</u> 1,27
86	KB8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	388,74	<u>1875,73</u> 859,16	<u>138,44</u> 73,98	729171	333990	<u>53817</u> 28759	<u>8,6600</u> 0,6120	<u>3366,49</u> 237,91
87	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	153,5523	<u>9303,17</u> -	-	1428523	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	2,1	<u>29625,81</u> 19907,57	<u>1298,24</u> 693,77	62214	41806	<u>2726</u> 1457	<u>191,1800</u> 5,7392	<u>401,48</u> 12,05
89	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	10,584	<u>9303,17</u> -	-	98465	-	-	-	-
90	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	2,2	<u>51286,59</u> 13881,37	<u>566,06</u> 302,50	112830	30539	<u>1245</u> 666	<u>126,8400</u> 2,5024	<u>279,05</u> 5,51
91	С111-738-1	Вартість газобетонних блоків	м3	43,56	<u>4372,81</u> -	-	190480	-	-	-	-
92	С1555-11	Клейовий розчин для укладання газоблоків	кг	1100	<u>8,83</u> -	-	9713	-	-	-	-
93	КБ10-91-1	Улаштування перегородок на алюмінієвому каркасі з влаштування водостійких ламінованих ДСП плит	100м2	0,4262	<u>18859,14</u> 18277,44	<u>506,65</u> 242,96	8038	7790	<u>216</u> 104	<u>182,0100</u> 2,0007	<u>77,57</u> 0,85
94	С121-233-1	Перегородки сантехнічні з дверима	м.кв	42,62	<u>2574,62</u> -	-	109730	-	-	-	-
95	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,02	<u>29170,45</u> 15190,39	<u>2223,61</u> 870,99	583	304	<u>44</u> 17	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>2,99</u> 0,16
96	К581321-31	Подушки опорні марки ОП2,5-4, серія 1.869.1-1(Ф316)	шт	2	<u>587,05</u> -	-	1174	-	-	-	-
97	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,058	<u>58190,59</u> 6481,98	<u>141,51</u> 75,62	3375	376	<u>8</u> 4	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>3,7</u> 0,04
98	КБ9-71-1	Виготовлення балок МБ-1	т	0,451	<u>5894,00</u> 4019,90	<u>1432,29</u> 317,40	2658	1813	<u>646</u> 143	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>16,81</u> 1,14
99	КБ9-25-1	Монтаж балок МБ-1	т	0,451	<u>4843,15</u> 2211,11	<u>2133,06</u> 737,37	2184	997	<u>962</u> 333	<u>22,5600</u> 5,6596	<u>10,17</u> 2,55
100	С111-1047	Двотаври з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості напівспокійної, N 27	т	0,221	<u>50213,38</u> -	-	11097	-	-	-	-
101	С111-1119	Штаба 10х250, сталь марки С235	т	0,23	<u>36091,58</u> -	-	8301	-	-	-	-
102	КБ9-71-1	Виготовлення балок МБ-1	т	0,902	<u>5894,00</u> 4019,90	<u>1432,29</u> 317,40	5316	3626	<u>1292</u> 286	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>33,63</u> 2,28
103	КБ9-25-1	Монтаж балок МБ-1	т	0,902	<u>4843,15</u> 2211,11	<u>2133,06</u> 737,37	4369	1994	<u>1924</u> 665	<u>22,5600</u> 5,6596	<u>20,35</u> 5,1
104	С111-1047	Двотаври з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості напівспокійної, N 27	т	0,442	<u>50213,38</u> -	-	22194	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	C111-1119	Штаба 10x250, сталь марки С235	т	0,46	<u>36091,58</u>	-	16602	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	КБ6-21-1	Улаштування ригелів Р-1 /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,038	<u>627405,33</u> 168986,78	<u>46763,39</u> 23054,53	23841	6421	<u>1777</u> 876	<u>1682,8000</u> 191,4505	<u>63,95</u> 7,28
107	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,064	<u>34635,36</u>	-	2217	-	-	-	-
108	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,088	<u>34635,36</u>	-	3048	-	-	-	-
109	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,155	<u>35451,36</u>	-	5495	-	-	-	-
110	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,08	<u>667085,37</u> 157028,04	<u>40575,11</u> 19905,31	53367	12562	<u>3246</u> 1592	<u>1508,0000</u> 165,0336	<u>120,64</u> 13,2
111	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,136	<u>34635,36</u>	-	4710	-	-	-	-
112	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,17	<u>35451,36</u>	-	6027	-	-	-	-
113	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,3	<u>35451,36</u>	-	10635	-	-	-	-
114	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,078	<u>24507,60</u> 23495,01	<u>292,01</u> 85,23	1912	1833	<u>23</u> 7	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>18,02</u> 0,05
115	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,078	<u>34635,36</u>	-	2702	-	-	-	-
116	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,108	<u>4542,05</u> 2360,69	<u>1709,35</u> 498,94	491	255	<u>185</u> 54	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>2,51</u> 0,39
117	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,108	<u>35451,36</u>	-	3829	-	-	-	-
118	КБ13-21-4	Фарбування поверхонь емаллю ХС-710	100м2	0,093	<u>3352,76</u> 381,19	<u>46,71</u> 8,63	312	35	<u>4</u> 1	<u>3,1100</u> 0,0804	<u>0,29</u> 0,01
119	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,093	<u>2072,02</u> 432,67	<u>66,25</u> 10,64	193	40	<u>6</u> 1	<u>3,5300</u> 0,0992	<u>0,33</u> 0,01
120	КБ7-44-10	Перемички цокольного поверху	100шт	0,23	<u>8546,79</u> 2103,29	<u>5552,86</u> 2310,88	1966	484	<u>1277</u> 532	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>4,94</u> 4,7
121	К582821-558	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	7	<u>199,80</u>	-	1399	-	-	-	-
		Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	K582821-560	Перемишки з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	<u>310,82</u>	-	1243	-	-	-	-
123	K582821-576	Перемишки з/б марки 3ПБ13-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	5	<u>366,91</u>	-	1835	-	-	-	-
124	K582821-578	Перемишки з/б марки 3ПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	5	<u>438,82</u>	-	2194	-	-	-	-
125	K582821-580	Перемишки з/б марки 3ПБ18-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>492,26</u>	-	985	-	-	-	-
126	KБ7-44-10	Перемишки I-II поверхи Укладання перемишок масою до 0,3 т	100шт	2,31	<u>8546,79</u> 2103,29	<u>5552,86</u> 2310,88	19743	4859	<u>12827</u> 5338	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>49,57</u> 47,24
127	KБ7-11-1	Укладання перемишок масою від 0,3 до 0,7 т при найбільшій масі монтажних елементів у будівлі до 5 т	100шт	0,51	<u>30941,46</u> 11554,40	<u>18675,35</u> 8382,90	15780	5893	<u>9524</u> 4275	<u>117,8900</u> 72,5867	<u>60,12</u> 37,02
128	K582821-558	Перемишки з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	38	<u>199,80</u>	-	7592	-	-	-	-
129	K582821-560	Перемишки з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	9	<u>310,82</u>	-	2797	-	-	-	-
130	K582821-568	Перемишки з/б марки 2ПБ25-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	130	<u>441,76</u>	-	57429	-	-	-	-
131	K582821-592	Перемишки з/б марки 3ПБ34-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	10	<u>877,47</u>	-	8775	-	-	-	-
132	K582821-578	Перемишки з/б марки 3ПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	35	<u>438,82</u>	-	15359	-	-	-	-
133	K582821-580	Перемишки з/б марки 3ПБ18-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	6	<u>492,26</u>	-	2954	-	-	-	-
134	K582821-608	Перемишки з/б марки 5ПБ21-27 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	<u>1001,28</u>	-	3004	-	-	-	-
135	K582821-628	Перемишки з/б марки 5ПБ27-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	51	<u>1902,42</u>	-	97023	-	-	-	-
136	KБ7-44-4	Укладання балок перекриття масою до 3 т	100шт	0,08	<u>54307,10</u> 28205,23	<u>24783,72</u> 11293,05	4345	2256	<u>1983</u> 903	<u>274,0500</u> 97,3791	<u>21,92</u> 7,79
137	K582211-18	Прогони залізобетонні марки ПРГ60.2.5-4Т серія 1.225-2 вип. 11	шт	8	<u>12736,07</u>	-	101889	-	-	-	-
138	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,8688	<u>2458,58</u>	-	2136	-	-	-	-
139	KБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,08	<u>29170,45</u> 15190,39	<u>2223,61</u> 870,99	2334	1215	<u>178</u> 70	<u>149,3500</u> 7,8488	<u>11,95</u> 0,63
140	K581321-31	Подушки опорні марки ОП2,5-4, серія 1.869.1-1	шт	8	<u>587,05</u>	-	4696	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури Перемичка ПР-11	100кг	0,2736	<u>2458,58</u> -	-	673	-	-	-	-
142	КБ6-18-9	Улаштування перемичок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0087	<u>698730,93</u> 163951,56	<u>29487,36</u> 12724,94	6079	1426	<u>257</u> 111	<u>1593,0000</u> 106,1401	<u>13,86</u> 0,92
143	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,017	<u>34635,36</u> -	-	589	-	-	-	-
144	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,151	<u>35451,36</u> -	-	5353	-	-	-	-
145	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,221	<u>6623,49</u> 6481,98	<u>141,51</u> 75,62	1464	1433	<u>31</u> 17	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>14,08</u> 0,14
146	C111-986	Фасонний гарячекатаний кутовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості 75х75х5, 6х50	т	0,221	<u>40825,44</u> -	-	9022	-	-	-	-
147	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,034	<u>47793,52</u> -	-	1625	-	-	-	-
148	КБ9-71-1	Виготовлення м/конструкцій перемичок	т	0,168	<u>5894,00</u> 4019,90	<u>1432,29</u> 317,40	990	675	<u>241</u> 53	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>6,26</u> 0,42
149	КБ9-25-1	Монтаж перемичок МПР-1 (4шт)	т	0,168	<u>2562,80</u> 2211,11	<u>28,55</u> 2,16	431	371	<u>5</u> -	<u>22,5600</u> 0,0200	<u>3,79</u> -
150	C111-1837	Швелери N12	т	0,124	<u>46313,51</u> -	-	5743	-	-	-	-
151	C111-1088	Штаба 6х50, сталь марки С235	т	0,034	<u>36091,58</u> -	-	1227	-	-	-	-
152	C124-11	Шпилька, діаметр 10 мм довж.680 з двома гайками	т	0,01	<u>49744,01</u> -	-	497	-	-	-	-
153	КБ9-71-1	Виготовлення м/конструкцій перемичок	т	0,51	<u>5894,00</u> 4019,90	<u>1432,29</u> 317,40	3006	2050	<u>730</u> 162	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>19,01</u> 1,29
154	КБ9-25-1	Монтаж перемичок МПР-2 (4шт)	т	0,51	<u>2562,80</u> 2211,11	<u>28,55</u> 2,16	1307	1128	<u>15</u> 1	<u>22,5600</u> 0,0200	<u>11,51</u> 0,01
155	C111-1838	Швелери N20	т	0,398	<u>46313,51</u> -	-	18433	-	-	-	-
156	C111-1088	Штаба 6х50, сталь марки С235	т	0,067	<u>36091,58</u> -	-	2418	-	-	-	-
157	C124-11	Шпилька, діаметр 10 мм довж.680 з двома гайками	т	0,045	<u>49744,01</u> -	-	2238	-	-	-	-
158	C124-1	Просторовий каркас ПК-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0026	<u>34635,36</u> -	-	90	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,013	<u>35451,36</u> -	- -	461	-	- -	- -	- -
160	C124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,007	<u>44002,63</u> -	- -	308	-	- -	- -	- -
161	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,1344	<u>20468,98</u> 3571,77	- -	2751	480	- -	<u>33,5000</u> -	<u>4,5</u> -
162	КБ6-1-1	Фундамент ФМ-2 (1шт) Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0044	<u>396513,63</u> 13749,87	<u>2534,15</u> 1289,10	1745	60	<u>11</u> 6	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,66</u> 0,05
163	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,027	<u>490217,17</u> 57771,97	<u>11705,55</u> 5827,60	13236	1560	<u>316</u> 157	<u>582,3200</u> 48,3367	<u>15,72</u> 1,31
164	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,033	<u>34635,36</u> -	- -	1143	-	- -	- -	- -
165	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,039	<u>35451,36</u> -	- -	1383	-	- -	- -	- -
166	C124-1	Просторовий каркас ПК-1 Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0026	<u>34635,36</u> -	- -	90	-	- -	- -	- -
167	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,013	<u>35451,36</u> -	- -	461	-	- -	- -	- -
168	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,1344	<u>20468,98</u> 3571,77	- -	2751	480	- -	<u>33,5000</u> -	<u>4,5</u> -
169	КБ6-1-20	Укладання бетону бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,061	<u>442201,92</u> 36700,76	<u>5,84</u> 1,50	26974	2239	- -	<u>369,9300</u> 0,0139	<u>22,57</u> -
170	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,036	<u>34635,36</u> -	- -	1247	-	- -	- -	- -
171	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,178	<u>35451,36</u> -	- -	6310	-	- -	- -	- -
172	КБ46-30-1	Пробивання отворів для вводу водопроводу, каналізації, теплотраси	100шт	0,07	<u>4050,08</u> 2300,86	<u>1749,22</u> 558,23	284	161	<u>123</u> 39	<u>21,5800</u> 5,3240	<u>1,51</u> 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	КБ16-10-5	Прокладання гільз-футлярів із труб діаметром 100 мм	100м	0,01	<u>55456,61</u> 13012,42	<u>3142,50</u> 889,09	555	130	<u>31</u> 9	<u>118,9000</u> 8,2446	<u>1,19</u> 0,08
174	КБ16-10-7	Прокладання гільз-футлярів із труб діаметром 160 мм	100м	0,06	<u>72878,92</u> 17965,08	<u>3959,71</u> 1151,07	4373	1078	<u>238</u> 69	<u>170,5600</u> 10,6741	<u>10,23</u> 0,64
175	КБ46-33-3	Закладення бетоном отворів	м3	1,1	<u>15499,53</u> 11267,55	<u>280,62</u> 100,39	17049	12394	<u>309</u> 110	<u>124,7100</u> 0,9310	<u>137,18</u> 1,02
176	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною та цементним розчином	100м	0,03	<u>1626,97</u> 1626,97	-	49	49	-	<u>16,6000</u>	<u>0,5</u>
177	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,3	<u>3349,38</u>	-	1005	-	-	-	-
178	С111-246-2	Піна монтажна	л	2	<u>260,52</u>	-	521	-	-	-	-
179	КБ8-3-2	Гідроізоляція отворів мембраною СПОЛізол Г	100м2	0,025	<u>13409,58</u> 2861,10	-	335	72	-	<u>28,1300</u>	<u>0,7</u>
180	С111-853	Вартість мембрани СПОЛізол Г	м2	2,5	<u>67,54</u>	-	169	-	-	-	-
	Прайс-лист				-	-			-	-	-
181	КБ7-13-13	Перекриття на відм.-0.300 Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,21	<u>205091,79</u> 54918,11	<u>77610,03</u> 27936,06	43069	11533	<u>16298</u> 5867	<u>533,6000</u> 233,0862	<u>112,06</u> 48,95
182	К584211-Г006	Панелі перекриття з/б марки ПК72.12-8АТ5Т серія 1.241-1 вип.27	шт	6	<u>10976,40</u>	-	65858	-	-	-	-
183	К584211-Г018	Панелі перекриття з/б марки ПК72.15-8АТ5Т-1 серія 1.241-1 вип.27	шт	15	<u>13723,86</u>	-	205858	-	-	-	-
184	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,07	<u>64931,45</u> 24913,10	<u>16185,00</u> 6854,54	4545	1744	<u>1133</u> 480	<u>239,2500</u> 59,8922	<u>16,75</u> 4,19
185	К584211-2022	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.15-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	2	<u>4978,90</u>	-	9958	-	-	-	-
186	К584211-2041	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.12-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	5	<u>3726,79</u>	-	18634	-	-	-	-
187	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0253	<u>34635,36</u>	-	876	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	КБ6-1-20	Монолітна ділянка МД-1 Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,008	<u>442201,92</u> 36700,76	<u>5,84</u> 1,50	3538	294	-	<u>369,9300</u> 0,0139	<u>2,96</u> -
189	С111-1838	Швелери N22	т	0,082	<u>50213,38</u> -	-	4117	-	-	-	-
190	С111-826	Штаба 10x100 L=300	т	0,005	<u>43254,36</u> -	-	216	-	-	-	-
191	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,019	<u>34635,36</u> -	-	658	-	-	-	-
192	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20- 22 мм	т	0,163	<u>35451,36</u> -	-	5779	-	-	-	-
193	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,02	<u>8546,79</u> 2103,29	<u>5552,86</u> 2310,88	171	42	<u>111</u> 46	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>0,43</u> 0,41
194	К582821-592	Перемички з/б марки ЗПБ34-4 серія 1.038.1- 1 вип.1	шт	2	<u>877,47</u> -	-	1755	-	-	-	-
195	С124-22	Каркас КР-1 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,01	<u>35451,36</u> -	-	355	-	-	-	-
196	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,002	<u>34635,36</u> -	-	69	-	-	-	-
197	С124-25	Каркас КР-2 Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20- 22 мм	т	0,034	<u>35451,36</u> -	-	1205	-	-	-	-
198	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,012	<u>35451,36</u> -	-	425	-	-	-	-
199	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,004	<u>34635,36</u> -	-	139	-	-	-	-
200	С111-1838	Швелери N24	т	0,336	<u>50213,38</u> -	-	16872	-	-	-	-
201	С111-1811	Сталева штаба 10x300	т	0,014	<u>36091,58</u> -	-	505	-	-	-	-
202	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20- 22 мм	т	0,186	<u>35451,36</u> -	-	6594	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	КБ7-13-13	Перекриття на відм.+3.000 Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,68	<u>205091,79</u> 54918,11	<u>77610,03</u> 27936,06	139462	37344	<u>52775</u> 18997	<u>533,6000</u> 233,0862	<u>362,85</u> 158,5
204	К584211-Г006	Панелі перекриття з/б марки ПК72.12-8АТ5Т серія 1.241-1 вип.27	шт	20	<u>10976,40</u> -	- -	219528	-	- -	- -	- -
205	К584211-Г018	Панелі перекриття з/б марки ПК72.15-8АТ5Т-1 серія 1.241-1 вип.27	шт	48	<u>13723,86</u> -	- -	658745	-	- -	- -	- -
206	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,07	<u>64931,45</u> 24913,10	<u>16185,00</u> 6854,54	4545	1744	<u>1133</u> 480	<u>239,2500</u> 59,8922	<u>16,75</u> 4,19
207	К584211-2022	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.15-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	7	<u>4978,90</u> -	- -	34852	-	- -	- -	- -
208	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,15	<u>106003,76</u> 35403,17	<u>33479,01</u> 13260,85	15901	5310	<u>5022</u> 1989	<u>332,0500</u> 118,2540	<u>49,81</u> 17,74
209	К584211-4673	Панелі перекриття марки ПК57.15-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	8	<u>7831,68</u> -	- -	62653	-	- -	- -	- -
210	К584211-4674	Панелі перекриття марки ПК54.15-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	2	<u>7311,33</u> -	- -	14623	-	- -	- -	- -
211	К584211-4696	Панелі перекриття марки ПК57.12-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	2	<u>5819,06</u> -	- -	11638	-	- -	- -	- -
212	К584211-4697	Панелі перекриття марки ПК54.12-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	3	<u>5564,98</u> -	- -	16695	-	- -	- -	- -
213	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,03	<u>64931,45</u> 24913,10	<u>16185,00</u> 6854,54	1948	747	<u>486</u> 206	<u>239,2500</u> 59,8922	<u>7,18</u> 1,8
214	К584211-2023	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК27.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	1	<u>3805,17</u> -	- -	3805	-	- -	- -	- -
215	К584211-2042	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК27.12-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	2	<u>3060,41</u> -	- -	6121	-	- -	- -	- -
216	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,05	<u>8546,79</u> 2103,29	<u>5552,86</u> 2310,88	427	105	<u>278</u> 116	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>1,07</u> 1,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	K582821-592	Перемички з/б марки ЗПБ34-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	5	<u>877,47</u>	-	4387	-	-	-	-
		Монолітна ділянка МД-1			-	-			-	-	-
218	KБ6-1-20	Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,008	<u>461449,32</u>	<u>5,84</u>	3692	294	-	<u>369,9300</u>	<u>2,96</u>
					<u>36700,76</u>	<u>1,50</u>			-	<u>0,0139</u>	-
219	C111-1838	Швелери N22	т	0,082	<u>50213,38</u>	-	4117	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
220	C111-1811	Сталева штаба 10х300	т	0,005	<u>36091,58</u>	-	180	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
221	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,019	<u>34635,36</u>	-	658	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
222	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,163	<u>35451,36</u>	-	5779	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
223	KБ6-1-20	Монолітна ділянка МД-2 Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0014	<u>461449,32</u>	<u>5,84</u>	646	51	-	<u>369,9300</u>	<u>0,52</u>
					<u>36700,76</u>	<u>1,50</u>			-	<u>0,0139</u>	-
224	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,001	<u>34635,36</u>	-	35	-	-	-	-
		Каркас КР-1			-	-			-	-	-
225	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0116	<u>35451,36</u>	-	411	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
226	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0024	<u>34635,36</u>	-	83	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
227	KБ6-1-20	Монолітна ділянка МД-3 Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0008	<u>461449,32</u>	<u>5,84</u>	369	29	-	<u>369,9300</u>	<u>0,3</u>
					<u>36700,76</u>	<u>1,50</u>			-	<u>0,0139</u>	-
228	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,001	<u>34635,36</u>	-	35	-	-	-	-
		Каркас КР-2			-	-			-	-	-
229	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,01	<u>35451,36</u>	-	355	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
230	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,002	<u>34635,36</u>	-	69	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	КБ6-1-20	Монолітна ділянка МД-4 Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0034	<u>461449,32</u> 36700,76	<u>5,84</u> 1,50	1569	125	-	<u>369,9300</u> 0,0139	<u>1,26</u> -
232	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм Каркас КР-3	т	0,0022	<u>34635,36</u> -	-	76	-	-	-	-
233	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20- 22 мм	т	0,033	<u>35451,36</u> -	-	1170	-	-	-	-
234	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,012	<u>35451,36</u> -	-	425	-	-	-	-
235	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,005	<u>34635,36</u> -	-	173	-	-	-	-
236	КБ6-1-20	Монолітна ділянка МД-7 Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0003	<u>461449,32</u> 36700,76	<u>5,84</u> 1,50	138	11	-	<u>369,9300</u> 0,0139	<u>0,11</u> -
237	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм Каркас КР-3	т	0,0018	<u>34635,36</u> -	-	62	-	-	-	-
238	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20- 22 мм	т	0,033	<u>35451,36</u> -	-	1170	-	-	-	-
239	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,012	<u>35451,36</u> -	-	425	-	-	-	-
240	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,005	<u>34635,36</u> -	-	173	-	-	-	-
241	КБ7-13-13	Перекриття на відм.+6.300 Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 12 м, площею до 20 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м	100шт	0,68	<u>205091,79</u> 54918,11	<u>77610,03</u> 27936,06	139462	37344	<u>52775</u> 18997	<u>533,6000</u> 233,0862	<u>362,85</u> 158,5
242	К584211- Г006	Панелі перекриття з/б марки ПК72.12- 8АТ5Т серія 1.241-1 вип.27	шт	20	<u>10976,40</u> -	-	219528	-	-	-	-
243	К584211- Г018	Панелі перекриття з/б марки ПК72.15- 8АТ5Т-1 серія 1.241-1 вип.27	шт	48	<u>13723,86</u> -	-	658745	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,1	<u>64931,45</u> 24913,10	<u>16185,00</u> 6854,54	6493	2491	<u>1619</u> 685	<u>239,2500</u> 59,8922	<u>23,93</u> 5,99
245	К584211-2022	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.15-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	6	<u>4978,90</u> -	- -	29873	-	- -	- -	- -
246	К584211-2041	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.12-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	4	<u>3726,79</u> -	- -	14907	-	- -	- -	- -
247	КБ7-45-6	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,15	<u>106003,76</u> 35403,17	<u>33479,01</u> 13260,85	15901	5310	<u>5022</u> 1989	<u>332,0500</u> 118,2540	<u>49,81</u> 17,74
248	К584211-4673	Панелі перекриття марки ПК57.15-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	8	<u>7831,68</u> -	- -	62653	-	- -	- -	- -
249	К584211-4674	Панелі перекриття марки ПК54.15-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	2	<u>7311,33</u> -	- -	14623	-	- -	- -	- -
250	К584211-4696	Панелі перекриття марки ПК57.12-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	2	<u>5819,06</u> -	- -	11638	-	- -	- -	- -
251	К584211-4697	Панелі перекриття марки ПК54.12-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	3	<u>5564,98</u> -	- -	16695	-	- -	- -	- -
252	КБ7-45-5	Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,03	<u>64931,45</u> 24913,10	<u>16185,00</u> 6854,54	1948	747	<u>486</u> 206	<u>239,2500</u> 59,8922	<u>7,18</u> 1,8
253	К584211-2023	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК27.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	1	<u>3805,17</u> -	- -	3805	-	- -	- -	- -
254	К584211-2042	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК27.12-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	2	<u>3060,41</u> -	- -	6121	-	- -	- -	- -
255	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,03	<u>8546,79</u> 2103,29	<u>5552,86</u> 2310,88	256	63	<u>167</u> 69	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>0,64</u> 0,61
256	К582821-592	Перемички з/б марки ЗПБ34-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	<u>877,47</u> -	- -	2632	-	- -	- -	- -
257	КБ6-1-20	Монолітна ділянка МД-1 Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,008	<u>461449,32</u> 36700,76	<u>5,84</u> 1,50	3692	294	- -	<u>369,9300</u> 0,0139	<u>2,96</u> -
258	С111-1838	Швелери N22	т	0,082	<u>50213,38</u> -	- -	4117	-	- -	- -	- -
259	С111-1811	Сталева штаба 10х300	т	0,005	<u>36091,58</u> -	- -	180	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,019	<u>34635,36</u>	-	658	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
261	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,163	<u>35451,36</u>	-	5779	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
262	КБ6-1-20	Монолітна ділянка МД-2 Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0014	<u>461449,32</u> <u>36700,76</u>	<u>5,84</u> <u>1,50</u>	646	51	-	<u>369,9300</u> <u>0,0139</u>	<u>0,52</u> -
263	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,001	<u>34635,36</u>	-	35	-	-	-	-
		Каркас КР-1			-	-			-	-	-
264	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0116	<u>35451,36</u>	-	411	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
265	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0024	<u>34635,36</u>	-	83	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
266	КБ6-1-20	Монолітна ділянка МД-3 Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0008	<u>461449,32</u> <u>36700,76</u>	<u>5,84</u> <u>1,50</u>	369	29	-	<u>369,9300</u> <u>0,0139</u>	<u>0,3</u> -
267	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,001	<u>34635,36</u>	-	35	-	-	-	-
		Каркас КР-2			-	-			-	-	-
268	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,01	<u>35451,36</u>	-	355	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
269	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,002	<u>34635,36</u>	-	69	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
270	КБ6-1-20	Монолітна ділянка МД-4 Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0034	<u>461449,32</u> <u>36700,76</u>	<u>5,84</u> <u>1,50</u>	1569	125	-	<u>369,9300</u> <u>0,0139</u>	<u>1,26</u> -
271	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0022	<u>34635,36</u>	-	76	-	-	-	-
		Каркас КР-3			-	-			-	-	-
272	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,033	<u>35451,36</u>	-	1170	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
273	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,012	<u>35451,36</u>	-	425	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм Монолітна ділянка МД-5	т	0,005	<u>34635,36</u> -	-	173	-	-	-	-
275	КБ6-1-20	Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0063	<u>461449,32</u> <u>36700,76</u>	<u>5,84</u> <u>1,50</u>	2907	231	-	<u>369,9300</u> <u>0,0139</u>	<u>2,33</u> -
276	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0069	<u>34635,36</u> -	-	239	-	-	-	-
277	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Каркас КР-1	т	0,014	<u>35823,66</u> -	-	502	-	-	-	-
278	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0232	<u>35451,36</u> -	-	822	-	-	-	-
279	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм Каркас КР-4	т	0,0047	<u>34635,36</u> -	-	163	-	-	-	-
280	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,001	<u>34635,36</u> -	-	35	-	-	-	-
281	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Монолітна ділянка МД-6	т	0,005	<u>35823,66</u> -	-	179	-	-	-	-
282	КБ6-1-20	Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0131	<u>461449,32</u> <u>36700,76</u>	<u>5,84</u> <u>1,50</u>	6045	481	-	<u>369,9300</u> <u>0,0139</u>	<u>4,85</u> -
283	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,006	<u>34635,36</u> -	-	208	-	-	-	-
284	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Монолітна ділянка МД-7	т	0,576	<u>35451,36</u> -	-	20420	-	-	-	-
285	КБ6-1-20	Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0003	<u>461449,32</u> <u>36700,76</u>	<u>5,84</u> <u>1,50</u>	138	11	-	<u>369,9300</u> <u>0,0139</u>	<u>0,11</u> -
286	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм Каркас КР-3	т	0,0018	<u>34635,36</u> -	-	62	-	-	-	-
287	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,033	<u>35451,36</u> -	-	1170	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,012	<u>35451,36</u>	-	425	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
289	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,005	<u>34635,36</u>	-	173	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					8635246	934246	<u>289233</u>		<u>9278,24</u>
									126716		1059,88
		Разом будівельні роботи, грн.					8635246				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7411767				
		всього заробітна плата, грн.					1060962				
		Загальновиробничі витрати, грн.					580425				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1240,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					207260				
		Всього будівельні роботи, грн.					9215671				

		Всього по розділу 2					9215671				
		Розділ 3. 1									
290	КБ10-20-4	Прорізи Віконні Влаштування вітражів	100м2	0,1508	<u>11095,22</u>	-	1673	1670	-	<u>99,6705</u>	<u>15,03</u>
					11076,38	-			-	-	-
291	C123-4	Вартість вітражів	м2	15,08	<u>5502,74</u>	-	82981	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
292	C111-1614-1-K	Монтажна пінка	л	3,24	<u>261,16</u>	-	846	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
293	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0648	<u>34274,21</u>	-	2221	1077	-	<u>149,5000</u>	<u>9,69</u>
					16613,94	-			-	-	-
294	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0207	<u>26440,39</u>	-	547	261	-	<u>113,3500</u>	<u>2,35</u>
					12596,59	-			-	-	-
295	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,3835	<u>20237,99</u>	-	48237	22957	-	<u>86,6700</u>	<u>206,58</u>
					9631,64	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	C111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	246,9	<u>5941,09</u>	-	1466855	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	1603360	25965	-	-	<u>233,65</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1603360				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1577395				
		всього заробітна плата, грн.					25965				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13582				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4684				
		Всього будівельні роботи, грн.					1616942				

		Всього по розділу 3					1616942				
		Розділ 4. 1									
297	КБ10-96-2	Двері									
		Установлення металевих дверних коробок	100м2	0,0945	<u>29848,58</u>	<u>1666,62</u>	2821	2472	<u>157</u>	<u>235,4200</u>	<u>22,25</u>
		із навішуванням дверних полотен			<u>26162,22</u>	<u>486,46</u>			<u>46</u>	<u>3,5100</u>	<u>0,33</u>
298	K536112-1163	Металеві дверні блоки	шт	5	<u>17049,49</u>	-	85247	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
299	C111-887	Доводчик для блоків входних дверей до будівлі, одноповерхових	комплект	5	<u>1262,85</u>	-	6314	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
300	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,9363	<u>29830,93</u>	<u>8257,02</u>	27931	13459	<u>7731</u>	<u>139,6700</u>	<u>130,77</u>
					<u>14374,84</u>	<u>3212,43</u>			<u>3008</u>	<u>23,5338</u>	<u>22,03</u>
301	КБ10-26-2	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	100м2	0,0349	<u>24212,74</u>	<u>6035,46</u>	845	459	<u>211</u>	<u>124,8200</u>	<u>4,36</u>
					<u>13147,29</u>	<u>2348,12</u>			<u>82</u>	<u>17,2020</u>	<u>0,6</u>
302	K536111-301	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-9 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченням опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)	шт	14	<u>7953,73</u>	-	111352	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
303	K536111-401	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-10 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченням опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)	шт	23	<u>9223,14</u>	-	212132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	K536111-501	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-12 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емаллями за 2 рази)	шт	7	<u>8610,12</u> -	- -	60271	-	- -	- -	- -
305	K536111-702	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-13 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емаллями за 2 рази)	шт	2	<u>9224,87</u> -	- -	18450	-	- -	- -	- -
306	K536111-1301	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ24-15 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емаллями за 2 рази)	шт	1	<u>9329,29</u> -	- -	9329	-	- -	- -	- -
307	C111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних	комплект	44	<u>1262,85</u> -	- -	55565	-	- -	- -	- -
308	C111-888	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, двопольних	комплект	3	<u>1438,35</u> -	- -	4315	-	- -	- -	- -
309	KB10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,0125	<u>25320,40</u> 18029,84	- -	317	225	- -	<u>190,5500</u> -	<u>2,38</u> -
310	K536196-900	Люки Л1 1200х600	шт	1	<u>7776,98</u> -	- -	7777	-	- -	- -	- -
311	C111-953-1	Набори для люків	шт	1	<u>3597,06</u> -	- -	3597	-	- -	- -	- -
312	KB15-175-2 к=0,3	Фарбування емаллю по дереву заповнень дверних прорізів з підготовленням поверхні (фарбування наличників) Підлоги Тип 1	100м2	0,0038	<u>15553,15</u> 12685,27	<u>1,37</u> 1,23	59	48	- -	<u>124,7200</u> 0,0111	<u>0,47</u> -
313	KB11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	2,25	<u>10284,02</u> 758,07	<u>435,58</u> 122,03	23139	1706	<u>980</u> 275	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>18,18</u> 2,49
314	KB11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	18	<u>4474,56</u> 532,95	<u>5,84</u> 1,50	80542	9593	<u>105</u> 27	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>100,44</u> 0,25
315	KB11-9-1	Улаштування теплоізоляції пінополістеролбетоном	100м2	2,25	<u>20454,97</u> 3252,10	<u>27,47</u> 24,67	46024	7317	<u>62</u> 56	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>73,76</u> 0,5
316	KB11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	2,25	<u>13047,42</u> 5372,44	- -	29357	12088	- -	<u>56,2500</u> -	<u>126,56</u> -
317	KB11-11-2 К=2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок, т.30 мм	100м2	2,25	<u>4191,65</u> 359,12	- -	9431	808	- -	<u>3,7600</u> -	<u>8,46</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції СПОЛізолем	100м2	2,25	<u>38330,82</u> 5510,11	<u>20,60</u> 18,50	86244	12398	<u>46</u> 42	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>114,98</u> 0,37
319	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	2,25	<u>13175,16</u> 5372,44	<u>127,74</u> 114,72	29644	12088	<u>287</u> 258	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>126,56</u> 2,32
320	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Тип 2	100м2	2,25	<u>83821,63</u> 16202,63	<u>49,45</u> 44,41	188599	36456	<u>111</u> 100	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>350,1</u> 0,9
321	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,23	<u>10284,02</u> 758,07	<u>435,58</u> 122,03	2365	174	<u>100</u> 28	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>1,86</u> 0,25
322	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	1,84	<u>4474,56</u> 532,95	<u>5,84</u> 1,50	8233	981	<u>11</u> 3	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>10,27</u> 0,03
323	КБ11-11-1	Улаштування похилоутворюючого прошарку з цементно-піщаного розчину товщиною 20 мм	100м2	0,23	<u>13047,42</u> 5372,44	<u>-</u> -	3001	1236	<u>-</u> -	<u>56,2500</u> -	<u>12,94</u> -
324	КБ11-11-2 К=6	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок, т.50 мм	100м2	0,23	<u>12574,93</u> 1077,35	<u>-</u> -	2892	248	<u>-</u> -	<u>11,2800</u> -	<u>2,59</u> -
325	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції СПОЛізолем	100м2	0,23	<u>38330,82</u> 5510,11	<u>20,60</u> 18,50	8816	1267	<u>5</u> 4	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>11,75</u> 0,04
326	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,23	<u>13047,42</u> 5372,44	<u>-</u> -	3001	1236	<u>-</u> -	<u>56,2500</u> -	<u>12,94</u> -
327	КБ11-11-2	Вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок, т. 15 мм	100м2	-0,23	<u>12574,93</u> 1077,35	<u>-</u> -	-2892	-248	<u>-</u> -	<u>11,2800</u> -	<u>-2,59</u> -
328	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Тип 3	100м2	0,23	<u>83821,63</u> 16202,63	<u>49,45</u> 44,41	19279	3727	<u>11</u> 10	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>35,79</u> 0,09
329	КБ11-9-1	Улаштування теплоізоляції пінополістеролбетоном	100м2	0,44	<u>17019,89</u> 3252,10	<u>27,47</u> 24,67	7489	1431	<u>12</u> 11	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>14,42</u> 0,1
330	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,44	<u>13047,42</u> 5372,44	<u>-</u> -	5741	2364	<u>-</u> -	<u>56,2500</u> -	<u>24,75</u> -
331	КБ11-11-2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок, т.25 мм	100м2	0,44	<u>2095,82</u> 179,56	<u>-</u> -	922	79	<u>-</u> -	<u>1,8800</u> -	<u>0,83</u> -
332	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Тип 4	100м2	0,44	<u>83821,63</u> 16202,63	<u>49,45</u> 44,41	36882	7129	<u>22</u> 20	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>68,46</u> 0,18
333	КБ11-9-1	Улаштування теплоізоляції пінополістеролбетоном	100м2	5,6	<u>17019,89</u> 3252,10	<u>27,47</u> 24,67	95311	18212	<u>154</u> 138	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>183,57</u> 1,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	5,6	<u>13047,42</u> 5372,44	-	73066	30086	-	<u>56,2500</u>	<u>315</u>
335	КБ11-11-2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок, т.25 мм	100м2	5,6	<u>2095,82</u> 179,56	-	11737	1006	-	<u>1,8800</u>	<u>10,53</u>
336	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	5,6	<u>17299,60</u> 6083,99	-	96878	34070	-	<u>63,7000</u>	<u>356,72</u>
337	КБ11-11-14 κ=5	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 10мм	100м2	5,6	<u>11664,24</u> 2535,79	<u>27,47</u> 24,67	65320	14200	<u>154</u> 138	<u>26,5500</u> 0,2220	<u>148,68</u> 1,24
338	КБ11-39-1	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї Тип 4а	100м2	5,6	<u>55116,39</u> 5674,40	<u>8,24</u> 7,40	308652	31777	<u>46</u> 41	<u>55,7900</u> 0,0666	<u>312,42</u> 0,37
339	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	2,07	<u>10284,02</u> 758,07	<u>435,58</u> 122,03	21288	1569	<u>902</u> 253	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>16,73</u> 2,29
340	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	16,56	<u>4474,56</u> 532,95	<u>5,84</u> 1,50	74099	8826	<u>97</u> 25	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>92,4</u> 0,23
341	КБ11-9-1	Улаштування теплоізоляції пінопістеролбетоном	100м2	2,07	<u>20454,97</u> 3252,10	<u>27,47</u> 24,67	42342	6732	<u>57</u> 51	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>67,85</u> 0,46
342	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	2,07	<u>13322,51</u> 5372,44	<u>127,74</u> 114,72	27578	11121	<u>264</u> 237	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>116,44</u> 2,14
343	КБ11-11-2 κ=2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок, т.30 мм	100м2	2,07	<u>4257,58</u> 359,12	<u>65,93</u> 59,21	8813	743	<u>136</u> 123	<u>3,7600</u> 0,5328	<u>7,78</u> 1,1
344	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції СПОЛізіолом	100м2	2,07	<u>38330,82</u> 5510,11	<u>20,60</u> 18,50	79345	11406	<u>43</u> 38	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>105,78</u> 0,34
345	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	2,07	<u>13047,42</u> 5372,44	-	27008	11121	-	<u>56,2500</u>	<u>116,44</u>
346	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,07	<u>17299,60</u> 6083,99	-	35810	12594	-	<u>63,7000</u>	<u>131,86</u>
347	КБ11-11-14 κ=5	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 10мм	100м2	2,07	<u>11664,24</u> 2535,79	<u>27,47</u> 24,67	24145	5249	<u>57</u> 51	<u>26,5500</u> 0,2220	<u>54,96</u> 0,46
348	КБ11-39-1	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї Тип 5	100м2	2,07	<u>55116,39</u> 5674,40	<u>8,24</u> 7,40	114091	11746	<u>17</u> 15	<u>55,7900</u> 0,0666	<u>115,49</u> 0,14
349	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,08	<u>10284,02</u> 758,07	<u>435,58</u> 122,03	823	61	<u>35</u> 10	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>0,65</u> 0,09
350	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	0,64	<u>4474,56</u> 532,95	<u>5,84</u> 1,50	2864	341	<u>4</u> 1	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>3,57</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	КБ11-9-1	Улаштування теплоізоляції пінопістеролбетоном	100м2	0,08	<u>20454,97</u> 3252,10	<u>27,47</u> 24,67	1636	260	<u>2</u> 2	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>2,62</u> 0,02
352	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,08	<u>13047,42</u> 5372,44	- -	1044	430	- -	<u>56,2500</u> -	<u>4,5</u> -
353	КБ11-11-2 К=3	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок, т.35 мм	100м2	0,08	<u>6287,47</u> 538,68	- -	503	43	- -	<u>5,6400</u> -	<u>0,45</u> -
354	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Тип 6	100м2	0,08	<u>83821,63</u> 16202,63	<u>49,45</u> 44,41	6706	1296	<u>4</u> 4	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>12,45</u> 0,03
355	КБ11-9-1	Улаштування теплоізоляції пінопістеролбетоном	100м2	0,65	<u>13584,81</u> 3252,10	<u>27,47</u> 24,67	8830	2114	<u>18</u> 16	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>21,31</u> 0,14
356	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,65	<u>13047,42</u> 5372,44	- -	8481	3492	- -	<u>56,2500</u> -	<u>36,56</u> -
357	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції СПОЛізолон	100м2	0,65	<u>38330,82</u> 5510,11	<u>20,60</u> 18,50	24915	3582	<u>13</u> 12	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>33,22</u> 0,11
358	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,65	<u>13047,42</u> 5372,44	- -	8481	3492	- -	<u>56,2500</u> -	<u>36,56</u> -
359	КБ11-11-2	Вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок, т. 15 мм	100м2	-0,65	<u>12574,93</u> 1077,35	- -	-8174	-700	- -	<u>11,2800</u> -	<u>-7,33</u> -
360	КБ11-28-3	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині Тип 7	100м2	0,65	<u>75247,95</u> 15912,29	<u>179,23</u> 138,52	48911	10343	<u>116</u> 90	<u>160,3900</u> 1,2489	<u>104,25</u> 0,81
361	КБ11-11-1	Улаштування похилоутворюючого прошарку з цементно-піщаного розчину товщиною 20 мм	100м2	0,2	<u>13047,42</u> 5372,44	- -	2609	1074	- -	<u>56,2500</u> -	<u>11,25</u> -
362	КБ11-11-2 К=6	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок, т.50 мм	100м2	0,2	<u>12574,93</u> 1077,35	- -	2515	215	- -	<u>11,2800</u> -	<u>2,26</u> -
363	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції СПОЛізолон	100м2	0,2	<u>38330,82</u> 5510,11	<u>20,60</u> 18,50	7666	1102	<u>4</u> 4	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>10,22</u> 0,03
364	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,2	<u>13047,42</u> 5372,44	- -	2609	1074	- -	<u>56,2500</u> -	<u>11,25</u> -
365	КБ11-11-2	Вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок, т. 15 мм	100м2	-0,2	<u>12574,93</u> 1077,35	- -	-2515	-215	- -	<u>11,2800</u> -	<u>-2,26</u> -
366	КБ11-28-3	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	0,2	<u>75247,95</u> 15912,29	<u>179,23</u> 138,52	15050	3182	<u>36</u> 28	<u>160,3900</u> 1,2489	<u>32,08</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	КБ11-9-1	Тип 8 Улаштування теплоізоляції пінополістеролбетоном	100м2	4,96	<u>17019,89</u> 3252,10	<u>27,47</u> 24,67	84419	16130	<u>136</u> 122	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>162,59</u> 1,1
368	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	4,96	<u>17299,60</u> 6083,99	- -	85806	30177	- -	<u>63,7000</u> -	<u>315,95</u> -
369	КБ11-11-14 к=5	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 10мм	100м2	4,96	<u>11636,77</u> 2535,79	- -	57718	12578	- -	<u>26,5500</u> -	<u>131,69</u> -
370	КБ11-9-2	Укладання фанери	100м2	4,96	<u>65603,23</u> 838,38	<u>24,72</u> 22,20	325392	4158	<u>123</u> 110	<u>9,1000</u> 0,1998	<u>45,14</u> 0,99
371	КБ11-36-1	Улаштування покриттів з дошок паркетних	100м2	4,96	<u>133590,49</u> 6375,62	<u>48,07</u> 43,18	662609	31623	<u>238</u> 214	<u>60,5300</u> 0,3885	<u>300,23</u> 1,93
372	КБ15-170-2	Покриття підлоги лаком за 2 рази	100м2	4,96	<u>8225,60</u> 2246,42	<u>1,37</u> 1,23	40799	11142	<u>7</u> 6	<u>18,0900</u> 0,0111	<u>89,73</u> 0,06
373	КБ11-1-2	Тип 8а Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	3,41	<u>10284,02</u> 758,07	<u>435,58</u> 122,03	35069	2585	<u>1485</u> 416	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>27,55</u> 3,77
374	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	27,28	<u>4474,56</u> 532,95	<u>5,84</u> 1,50	122066	14539	<u>159</u> 41	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>152,22</u> 0,38
375	КБ11-9-1	Улаштування теплоізоляції пінополістеролбетоном	100м2	3,41	<u>17019,89</u> 3252,10	<u>27,47</u> 24,67	58038	11090	<u>94</u> 84	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>111,78</u> 0,76
376	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	3,41	<u>13047,42</u> 5372,44	- -	44492	18320	- -	<u>56,2500</u> -	<u>191,81</u> -
377	КБ11-11-2 К=2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок, т.30 мм	100м2	3,41	<u>4191,65</u> 359,12	- -	14294	1225	- -	<u>3,7600</u> -	<u>12,82</u> -
378	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції СПОЛізолем	100м2	3,41	<u>38330,82</u> 5510,11	<u>20,60</u> 18,50	130708	18789	<u>70</u> 63	<u>51,1000</u> 0,1665	<u>174,25</u> 0,57
379	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	3,41	<u>13047,42</u> 5372,44	- -	44492	18320	- -	<u>56,2500</u> -	<u>191,81</u> -
380	КБ11-9-2	Укладання фанери	100м2	3,41	<u>65578,51</u> 838,38	- -	223623	2859	- -	<u>9,1000</u> -	<u>31,03</u> -
381	КБ11-36-1	Улаштування покриттів з дошок паркетних	100м2	3,41	<u>133542,42</u> 6375,62	- -	455380	21741	- -	<u>60,5300</u> -	<u>206,41</u> -
382	КБ15-170-2	Покриття підлоги лаком за 2 рази	100м2	3,41	<u>8225,60</u> 2246,42	<u>1,37</u> 1,23	28049	7660	<u>5</u> 4	<u>18,0900</u> 0,0111	<u>61,69</u> 0,04
383	КБ9-29-1	Тип 9 Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,2646	<u>11755,44</u> 4870,46	<u>5831,57</u> 2143,70	3110	1289	<u>1543</u> 567	<u>46,2400</u> 16,0249	<u>12,24</u> 4,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384	C121-387-1	Сходинки рифлені	шт	42	<u>742,74</u> -	- -	31195	-	- -	- -	- -
385	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт Тип 10	100м2	0,09	<u>83821,63</u> 16202,63	<u>49,45</u> 44,41	7544	1458	<u>4</u> 4	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>14</u> 0,04
386	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції з ПЕ плівки	100м2	8,7	<u>4876,17</u> 1115,76	<u>133,71</u> 48,43	42423	9707	<u>1163</u> 421	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>95,44</u> 3,49
387	КБ11-9-1	Улаштування теплоізоляції суцільної з плит мінераловатних	100м2	8,7	<u>3279,57</u> 3252,10	<u>27,47</u> 24,67	28532	28293	<u>239</u> 215	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>285,19</u> 1,93
388	C114-1-У	Вата мінеральна, 165кг/м3	м3	266,22	<u>4652,97</u> -	- -	1238714	-	- -	- -	- -
389	КБ11-11-1	Улаштування стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	8,7	<u>13322,51</u> 5372,44	<u>127,74</u> 114,72	115906	46740	<u>1111</u> 998	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>489,38</u> 8,98
390	КБ11-11-2 К=4	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок, т.40 мм	100м2	8,7	<u>8515,16</u> 718,24	<u>131,86</u> 118,43	74082	6249	<u>1147</u> 1030	<u>7,5200</u> 1,0656	<u>65,42</u> 9,27
391	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою діам3мм ВР1	100м2	8,7	<u>1821,07</u> 1699,80	- -	15843	14788	- -	<u>18,6300</u> -	<u>162,08</u> -
392	C111-1782-3-К	Сітка армувальна, діам.4 мм ВР1	м2	957	<u>78,84</u> -	- -	75450	-	- -	- -	- -
393	КБ11-42-1	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	100м	8,2	<u>4030,48</u> 1056,34	<u>2,75</u> 2,47	33050	8662	<u>23</u> 20	<u>11,0600</u> 0,0222	<u>90,69</u> 0,18
394	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	2,45	<u>10386,12</u> 3182,61	<u>15,11</u> 13,57	25446	7797	<u>37</u> 33	<u>29,8500</u> 0,1221	<u>73,13</u> 0,3
395	КБ6-1-1	Внутрішні сходи Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0095	<u>396513,63</u> 13749,87	<u>2534,15</u> 1289,10	3767	131	<u>24</u> 12	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,43</u> 0,1
396	КБ6-22-1	Улаштування сходів бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,035	<u>617607,13</u> 96882,20	<u>16760,01</u> 8088,16	21616	3391	<u>587</u> 283	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>33,77</u> 2,36
397	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,055	<u>35823,66</u> -	- -	1970	-	- -	- -	- -
398	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0951	<u>35451,36</u> -	- -	3371	-	- -	- -	- -
399	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,116	<u>35451,36</u> -	- -	4112	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,036	<u>47793,52</u>	-	1721	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
401	C111-1838	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	т	0,106	<u>46313,51</u>	-	4909	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Огородження ОГ-1,ОГ-2									
402	КБ9-30-1	Монтаж м/конструкцій огороження	т	0,078	<u>12404,49</u>	<u>5429,23</u>	968	461	<u>423</u>	<u>57,4400</u>	<u>4,48</u>
					5911,72	1566,43			122	11,6206	0,91
403	C121-650	Вартість м/конструкцій огороження	т	0,078	<u>79763,63</u>	-	6222	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Опорядження приміщень									
404	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	16,34	<u>38094,66</u>	<u>4,12</u>	622467	232589	<u>67</u>	<u>139,9500</u>	<u>2286,78</u>
					14234,31	3,70			60	0,0333	0,54
405	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	15,692	<u>1713,56</u>	<u>6,87</u>	26889	26781	<u>108</u>	<u>16,7800</u>	<u>263,31</u>
					1706,69	6,17			97	0,0555	0,87
406	C111-741-2-К	Плити стельові "Армстронг"	м2	1650,9	<u>233,54</u>	-	385551	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
407	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	3,52	<u>13652,07</u>	<u>5,49</u>	48055	35952	<u>19</u>	<u>100,4200</u>	<u>353,48</u>
					10213,72	4,93			17	0,0444	0,16
408	КБ15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	3,52	<u>8047,97</u>	<u>2,75</u>	28329	21533	<u>10</u>	<u>56,7300</u>	<u>199,69</u>
					6117,20	2,47			9	0,0222	0,08
409	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,8	<u>44134,27</u>	<u>67,30</u>	35307	14387	<u>54</u>	<u>164,3200</u>	<u>131,46</u>
					17983,18	60,45			48	0,5439	0,44
410	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель	100 м2	0,8	<u>36354,41</u>	<u>28,84</u>	29084	12659	<u>23</u>	<u>136,3700</u>	<u>109,1</u>
		гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. (вологостійкий)			15824,37	25,91			21	0,2331	0,19
411	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель акриловою фарбою по штукатурці	100м2	3,12	<u>20609,05</u>	<u>2,75</u>	64300	25657	<u>9</u>	<u>80,8500</u>	<u>252,25</u>
					8223,25	2,47			8	0,0222	0,07
412	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,4	<u>21011,43</u>	-	8405	3289	-	<u>80,8500</u>	<u>32,34</u>
					8223,25	-			-	-	-
413	КР2-6-7	Улаштування проникаючої гідроізоляції	100 м2	1,89	<u>18960,41</u>	-	35835	9789	-	<u>48,5800</u>	<u>91,82</u>
					5179,60	-			-	-	-
414	КБ15-45-2	Просте штукатурення вапняним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	34,75	<u>12669,01</u>	<u>184,21</u>	440248	247434	<u>6401</u>	<u>68,3800</u>	<u>2376,21</u>
					7120,41	164,08			5702	1,7449	60,64
415	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	58,842	<u>11251,71</u>	<u>5,49</u>	662073	459754	<u>323</u>	<u>76,8200</u>	<u>4520,24</u>
					7813,36	4,93			290	0,0444	2,61
416	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	58,842	<u>6797,47</u>	<u>26,80</u>	399977	284951	<u>1577</u>	<u>44,9100</u>	<u>2642,59</u>
					4842,65	11,07			651	0,1020	6
417	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін акриловою фарбою по штукатурці	100м2	4,41	<u>18854,24</u>	<u>2,75</u>	83147	28864	<u>12</u>	<u>64,3500</u>	<u>283,78</u>
					6545,04	2,47			11	0,0222	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
418	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	26,805	<u>18098,43</u> 6545,04	<u>2,75</u> 2,47	485128	175440	<u>74</u> 66	<u>64,3500</u> 0,0222	<u>1724,9</u> 0,6
419	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	3,535	<u>91056,16</u> 24425,77	<u>46,70</u> 41,94	321884	86345	<u>165</u> 148	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>829,2</u> 1,33
420	КБ15-180-4	Декоративне клейове оздоблення поверхонь під шовк картами [килимами] 2-ї категорії складності	100м2	4,4	<u>44802,24</u> 44273,00	<u>9,61</u> 8,64	197130	194801	<u>42</u> 38	<u>392,7000</u> 0,0777	<u>1727,88</u> 0,34
421	С111-334-1-Н	Фарба акрилова для художнього малювання з кольоровими фарбниками	кг	154	<u>969,75</u> -	-	149342	-	-	-	-
422	КБ15-175-8	Покриття олійними і спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні стін за два рази	100м2	4,4	<u>6929,20</u> 2991,50	<u>1,37</u> 1,23	30488	13163	<u>6</u> 5	<u>24,0900</u> 0,0111	<u>106</u> 0,05
Разом прямі витрати по розділу 4							10640012	2595675	<u>29518</u> 17183		<u>25204,52</u> 157,4
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							10640012				
-----							8014819				
							2612858				
							1426350				
							3043,42				
							508551				
							12066362				
Всього по розділу 4							12066362				
Розділ 5. 1											
423	КБ10-16-1	Дах Виготовлення та установлення дерев'яних конструкцій даху	м3	61,35	<u>16484,53</u> 3113,16	<u>121,08</u> 35,34	1011326	190992	<u>7428</u> 2168	<u>33,5000</u> 0,2550	<u>2055,23</u> 15,64
424	КБ6-11-1	Установлення анкерних болтів	т	0,178	<u>34191,95</u> 33899,94	<u>292,01</u> 85,23	6086	6034	<u>52</u> 15	<u>333,3000</u> 0,6150	<u>59,33</u> 0,11
425	С111-1904	Анкери	шт	235	<u>27,15</u> -	-	6380	-	-	-	-
426	КБ12-20-3	Улаштування гідробар'єру	100м2	12,6	<u>4819,19</u> 1115,76	<u>76,73</u> 31,80	60722	14059	<u>967</u> 401	<u>10,9700</u> 0,2817	<u>138,22</u> 3,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
427	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	12,6	<u>6768,12</u> 4971,07	<u>7,42</u> 0,56	85278	62635	<u>93</u> 7	<u>50,7200</u> 0,0052	<u>639,07</u> 0,07
428	С171-929-1	Профільований лист	м2	1323	<u>448,80</u> -	- -	593762	-	- -	- -	- -
429	КБ10-14-6	Підшивання металевими софітами	100м2	1,01	<u>53515,32</u> 3589,38	- -	54050	3625	- -	<u>39,3400</u> -	<u>39,73</u> -
430	КБ12-17-1	Обгородження покрівель	100 м	1,41	<u>2309,42</u> 1666,73	<u>443,96</u> 119,83	3256	2350	<u>626</u> 169	<u>16,8000</u> 0,8716	<u>23,69</u> 1,23
431	С121-394	Огорожа даху	пм	141	<u>549,79</u> -	- -	77520	-	- -	- -	- -
432	КБ12-14-2	Улаштування водостічних жолобів	100м	1,45	<u>4739,29</u> 4194,80	<u>263,36</u> 91,18	6872	6082	<u>382</u> 132	<u>43,9200</u> 0,7123	<u>63,68</u> 1,03
433	С113-1378-1	Водостічний жолоб діам.150мм (комплектний з кріпленнями)	м	145	<u>222,02</u> -	- -	32193	-	- -	- -	- -
434	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,7	<u>5841,45</u> 5831,07	- -	4089	4082	- -	<u>55,3600</u> -	<u>38,75</u> -
435	С113-72-14	Труба водостічна діам.150мм (комплектна)	м	70	<u>356,59</u> -	- -	24961	-	- -	- -	- -
436	С113-1510	Коліно труби	шт	18	<u>142,74</u> -	- -	2569	-	- -	- -	- -
437	С113-1510	Коліно злива	шт	9	<u>137,64</u> -	- -	1239	-	- -	- -	- -
438	КБ9-40-1	Монтаж снігозатримувачів	100м	1,45	<u>3408,70</u> 2132,58	<u>52,12</u> 18,64	4943	3092	<u>76</u> 27	<u>20,4800</u> 0,1729	<u>29,7</u> 0,25
439	С113-1378-1	Снігозатримувачі	м	145	<u>159,86</u> -	- -	23180	-	- -	- -	- -
440	С130-1156	Лійки водостокові	шт	9	<u>344,00</u> -	- -	3096	-	- -	- -	- -
441	КБ10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,025	<u>25320,40</u> 18029,84	- -	633	451	- -	<u>190,5500</u> -	<u>4,76</u> -
442	К536196-900	Люки Л1 1200х600	шт	2	<u>7776,98</u> -	- -	15554	-	- -	- -	- -
443	С111-953-1	Набори для люків	шт	2	<u>3597,06</u> -	- -	7194	-	- -	- -	- -
444	КБ15-175-2 к=0,3	Фарбування емаллю по дереву заповнень дверних прорізів з підготовленням поверхні (фарбування наличників)	100м2	0,0076	<u>15553,15</u> 12685,27	<u>1,37</u> 1,23	118	96	- -	<u>124,7200</u> 0,0111	<u>0,95</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					2025021	293498	<u>9624</u>		<u>3093,11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2025021		2919		21,88
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1721899				
		всього заробітна плата, грн.					296417				
		Загальновиробничі витрати, грн.					169474				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					373,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					62463				
		Всього будівельні роботи, грн.					2194495				

		Всього по розділу 5					2194495				
		Розділ 6. 1									
445	КБ15-78-1	Зовнішнє оздоблення									
		Утеплення фасадів мінераловатними	100 м2	7,8	<u>111232,35</u>	-	867612	378210	-	<u>417,8600</u>	<u>3259,31</u>
		плитами товщиною 150 мм з			48488,47	-			-	-	-
		опорядженням декоративним розчином									
		"короїд" та пофарбуванням фасадною									
		фарбою Ceresi. Стіни гладкі									
446	С114-6-У-18	Плити теплоізоляційні "Rockwool" Frontrock	м3	125,19	<u>8600,32</u>	-	1076674	-	-	-	-
		Мах			-	-			-	-	-
447	КБ15-78-3	Опорядженням фасадів декоративним	100 м2	1,6	<u>177949,93</u>	-	284720	89282	-	<u>480,8800</u>	<u>769,41</u>
		розчином за технологією "CEREZIT". Укоси,			55801,32	-			-	-	-
		ширина до 300 мм									
448	ХБ4-8-1	Улаштування утеплення цоколю [без	100 м2	1,8	<u>47312,64</u>	-	85163	52612	-	<u>255,6100</u>	<u>460,1</u>
		опорядження]			29229,00	-			-	-	-
449	С111-1781	Сітка штукатурна металева оцинкована	м2	207	<u>36,90</u>	-	7638	-	-	-	-
		20х20х1мм			-	-			-	-	-
450	С1555-13	Плити пінополістирольні	м2	198	<u>214,91</u>	-	42552	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
451	С111-155-1-160	Дюбелі фасадні	шт.	1440	<u>9,18</u>	-	13219	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
452	КБ15-20-1	Зовнішнє облицювання морозостійкою	100м2	1,36	<u>51292,15</u>	<u>84,12</u>	69757	59379	<u>114</u>	<u>414,5200</u>	<u>563,75</u>
		керамічною плиткою 10мм			43661,39	56,84			77	0,5135	0,7
453	С111-267	Плитки морозостійкі керамічні товщ.10мм	м2	137,36	<u>660,35</u>	-	90706	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
454	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання Ганок-1Сходи Сх-1	100м2 вп	8	<u>8562,01</u> 4393,02	- -	68496	35144	- -	<u>45,4200</u> -	<u>363,36</u> -
455	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,135	<u>15447,79</u> 758,07	<u>435,58</u> 122,03	2085	102	<u>59</u> 16	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>1,09</u> 0,15
456	КБ6-1-16	Улаштування ганку /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,025	<u>439056,37</u> 24743,97	<u>8710,81</u> 3924,34	10976	619	<u>218</u> 98	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>6,24</u> 0,82
457	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,26	<u>35823,66</u> -	- -	9314	-	- -	- -	- -
458	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,006	<u>34635,36</u> -	- -	208	-	- -	- -	- -
459	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,135	<u>13322,51</u> 5372,44	<u>127,74</u> 114,72	1799	725	<u>17</u> 15	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>7,59</u> 0,14
460	КБ15-26-1	Улаштування покриттів пандуса керамічною плиткою на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	13,5	<u>1216,30</u> 552,93	- -	16420	7465	- -	<u>5,3100</u> -	<u>71,69</u> -
461	КБ9-30-1	Огородження ОГ-2,ОГ-3 Монтаж м/конструкцій огороження	т	0,082	<u>12404,49</u> 5911,72	<u>5429,23</u> 1566,43	1017	485	<u>445</u> 128	<u>57,4400</u> 11,6206	<u>4,71</u> 0,95
462	С121-650	Вартість м/конструкцій огороження	т	0,082	<u>79763,63</u> -	- -	6541	-	- -	- -	- -
463	КБ6-11-1	Установлення анкерних болтів довжиною 60 мм	т	0,003	<u>33899,94</u> 33899,94	- -	102	102	- -	<u>333,3000</u> -	<u>1</u> -
464	С1110-10	Анкер розпірний М10	шт	32	<u>23,33</u> -	- -	747	-	- -	- -	- -
465	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,041	<u>2002,36</u> 655,57	<u>66,19</u> 10,19	82	27	<u>3</u> -	<u>5,4970</u> 0,0952	<u>0,23</u> -
466	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2рази Пандус-1	100м2	0,041	<u>6369,63</u> 979,55	<u>110,41</u> 22,84	261	40	<u>5</u> 1	<u>8,3260</u> 0,2127	<u>0,34</u> 0,01
467	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,122	<u>10284,02</u> 758,07	<u>435,58</u> 122,03	1255	92	<u>53</u> 15	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>0,99</u> 0,13
468	КБ6-1-16	Улаштування залізобетонних пандусів /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,0325	<u>419903,32</u> 24743,97	<u>8710,81</u> 3924,34	13647	804	<u>283</u> 128	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>8,11</u> 1,06
469	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,272	<u>35823,66</u> -	- -	9744	-	- -	- -	- -
470	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,003	<u>34635,36</u> -	- -	104	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
471	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,122	<u>13047,42</u> 5372,44	-	1592	655	-	<u>56,2500</u>	<u>6,86</u>
472	КБ15-26-1	Улаштування покриттів пандуса керамічною плиткою на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	12,2	<u>1216,30</u> 552,93	-	14839	6746	-	<u>5,3100</u>	<u>64,78</u>
473	КБ9-30-1	Огородження пандусу ОГ-1	т	0,217	<u>12404,49</u> 5911,72	5429,23 1566,43	2692	1283	<u>1178</u> 340	<u>57,4400</u> 11,6206	<u>12,46</u> 2,52
474	С121-650	Вартість м/конструкцій огороження	т	0,217	<u>79763,63</u>	-	17309	-	-	-	-
475	КБ6-11-1	Установлення анкерних болтів довжиною 60 мм	т	0,008	<u>33899,94</u> 33899,94	-	271	271	-	<u>333,3000</u>	<u>2,67</u>
476	С1110-10	Анкер розпірний М10	шт	80	<u>23,33</u>	-	1866	-	-	-	-
477	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,109	<u>1964,72</u> 655,57	<u>61,34</u> 8,29	214	71	<u>7</u> 1	<u>5,4970</u> 0,0776	<u>0,6</u> 0,01
478	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2рази Ганок-2	100м2	0,109	<u>6349,98</u> 979,55	<u>90,98</u> 15,25	692	107	<u>10</u> 2	<u>8,3260</u> 0,1423	<u>0,91</u> 0,02
479	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,06	<u>11886,57</u> 758,07	<u>435,58</u> 122,03	713	45	<u>26</u> 7	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>0,48</u> 0,07
480	КБ6-1-16	Улаштування ганків залізобетонних /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,015	<u>439056,37</u> 24743,97	<u>8710,81</u> 3924,34	6586	371	<u>131</u> 59	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>3,74</u> 0,49
481	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,13	<u>35823,66</u>	-	4657	-	-	-	-
482	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0027	<u>34635,36</u>	-	94	-	-	-	-
483	КБ11-11-1	Улаштування вирівнюючої стяжки цементної товщиною 20 мм	100м2	0,06	<u>13047,42</u> 5372,44	-	783	322	-	<u>56,2500</u>	<u>3,38</u>
484	КБ15-26-1	Улаштування покриттів ганку та пандуса керамічною плиткою на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	6	<u>1216,30</u> 552,93	-	7298	3318	-	<u>5,3100</u>	<u>31,86</u>
485	КБ9-30-1	Огородження ОГ-4	т	0,072	<u>12404,49</u> 5911,72	5429,23 1566,43	893	426	<u>391</u> 113	<u>57,4400</u> 11,6206	<u>4,14</u> 0,84
486	С121-650	Вартість м/конструкцій огороження	т	0,072	<u>79763,63</u>	-	5743	-	-	-	-
487	КБ6-11-1	Установлення анкерних болтів довжиною 60 мм	т	0,003	<u>33899,94</u> 33899,94	-	102	102	-	<u>333,3000</u>	<u>1</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
488	C1110-10	Анкер розпирний М10	шт	32	<u>23,33</u>	-	747	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
489	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,036	<u>1964,72</u>	<u>61,34</u>	71	24	<u>2</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,2</u>
					655,57	8,29			-	0,0776	-
490	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2рази	100м2	0,036	<u>6349,98</u>	<u>90,98</u>	229	35	<u>3</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,3</u>
		Головні сходи СХв-1			979,55	15,25			1	0,1423	0,01
491	КБ6-22-1	Улаштування сходів залізобетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,054	<u>598454,08</u>	<u>16760,01</u>	32317	5232	<u>905</u>	<u>964,7700</u>	<u>52,1</u>
					96882,20	8088,16			437	67,3508	3,64
492	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,294	<u>35823,66</u>	-	10532	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
493	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,408	<u>35451,36</u>	-	14464	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
494	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,255	<u>35451,36</u>	-	9040	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
495	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,017	<u>34635,36</u>	-	589	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
496	КБ9-29-1	Монтаж огорожі сходів	т	0,092	<u>11755,44</u>	<u>5831,57</u>	1082	448	<u>537</u>	<u>46,2400</u>	<u>4,25</u>
					4870,46	2143,70			197	16,0249	1,47
497	C121-650	Огорожа сходів	т	0,092	<u>79763,63</u>	-	7338	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
498	C123-361	Поручні 50х40 довж.3900мм	м	15,6	<u>36,50</u>	-	569	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
499	КБ9-75-2	Металева решітка РМ-1 (2шт) Виготовлення м/конструкцій решітки	т	0,094	<u>24797,62</u>	<u>4032,01</u>	2331	1743	<u>379</u>	<u>176,0000</u>	<u>16,54</u>
					18538,08	498,73			47	4,1760	0,39
500	КБ9-29-1	Монтаж решітки	т	0,094	<u>11755,44</u>	<u>5831,57</u>	1105	458	<u>548</u>	<u>46,2400</u>	<u>4,35</u>
					4870,46	2143,70			202	16,0249	1,51
501	C111-989	Кутики 35х5	т	0,036	<u>37015,13</u>	-	1333	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
502	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,058	<u>34635,36</u>	-	2009	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
503	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,04	<u>9546,21</u>	-	382	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
504	КБ6-11-1	Установлення анкерних болтів довжиною 60 мм	т	0,0012	<u>33899,94</u>	-	41	41	-	<u>333,3000</u>	<u>0,4</u>
					33899,94	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
505	C10000-4-1-7Г	Анкер (10х250)	шт	12	<u>28,62</u>	-	343	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
506	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,047	<u>1964,72</u>	<u>61,34</u>	92	31	<u>3</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,26</u>
					655,57	8,29			-	0,0776	-
507	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2рази	100м2	0,047	<u>6349,98</u>	<u>90,98</u>	298	46	<u>4</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,39</u>
		Дашок над тамбуром			979,55	15,25			1	0,1423	0,01
508	КБ10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,69	<u>16484,53</u>	<u>121,08</u>	11374	2148	84	<u>33,5000</u>	<u>23,12</u>
					3113,16	35,34			24	0,2550	0,18
509	КБ9-30-1	Монтаж м/конструкцій	т	0,065	<u>12404,49</u>	<u>5429,23</u>	806	384	<u>353</u>	<u>57,4400</u>	<u>3,73</u>
					5911,72	1566,43			102	11,6206	0,76
510	C121-650	Вартість м/конструкцій з труби 120х3	т	0,065	<u>79763,63</u>	-	5185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
511	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0325	<u>1964,72</u>	<u>61,34</u>	64	21	<u>2</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,18</u>
					655,57	8,29			-	0,0776	-
512	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2рази	100м2	0,0325	<u>6349,98</u>	<u>90,98</u>	206	32	<u>3</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,27</u>
					979,55	15,25			-	0,1423	-
513	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,03	<u>6768,12</u>	<u>7,42</u>	203	149	-	<u>50,7200</u>	<u>1,52</u>
					4971,07	0,56			-	0,0052	-
514	C171-929-1	Профільований лист	м2	3,15	<u>448,80</u>	-	1414	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
515	КБ12-15-1	Улаштування фартуха примикання дашку до стіни	100м2	0,015	<u>57619,81</u>	<u>36,08</u>	864	190	<u>1</u>	<u>132,8000</u>	<u>1,99</u>
					12683,73	12,91			-	0,1197	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					2852211	649787	<u>5764</u>		<u>5760,4</u>
									2011		15,88
		Разом будівельні роботи, грн.					2852211				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2196660				
		всього заробітна плата, грн.					651798				
		Загальновиробничі витрати, грн.					338057				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					693,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					115806				
		Всього будівельні роботи, грн.					3190268				

		Всього по розділу 6					3190268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					29338719	4978175	<u>1367431</u>		<u>48741,8</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					29338719		435802		3672
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22993113				
		всього заробітна плата, грн.					5413977				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2951037				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6289,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1050959				
		Всього будівельні роботи, грн.					32289756				

		Всього по кошторису					32289756				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					58703,07				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6464936				

Склав _____ Корчагіна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Старікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Опалення

Будівля опорного закладу 1ч

Основа:

креслення (специфікації) № 20/18/1-ОВ.С

Кошторисна вартість

1235,609 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,85039 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

207,557 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-14-12	Цокольний поверх Прокладання трубопроводів з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 20 мм	100м	0,6	<u>16779,44</u> 9838,66	<u>4643,91</u> 2575,53	10068	5903	<u>2786</u> 1545	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>53,94</u> 14,85
2	С113-1689	Труби комбіновані Fusioterm-Stabi SDR9 PN20 для гарячої води і опалення діам. 20х2,8 мм	м	53,94	<u>84,27</u> -	-	4546	-	-	-	-
3	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,3	<u>14601,47</u> 10112,26	<u>2921,64</u> 1593,17	4380	3034	<u>876</u> 478	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>27,72</u> 4,59
4	С113-1690	Труби комбіновані Fusioterm-Stabi SDR9 PN20 для гарячої води і опалення діам. 25х3,5 мм	м	27,87	<u>123,15</u> -	-	3432	-	-	-	-
5	КБ26-1-1	Ізоляція трубопроводів "Thermaflex"	10 м	9	<u>295,99</u> 295,99	-	2664	2664	-	<u>3,0200</u> -	<u>27,18</u> -
6	С113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" д.20х2,8 b=6мм	м	60	<u>28,96</u> -	-	1738	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" д.25х3,5 b=6мм	м	30	<u>34,06</u>	-	1022	-	-	-	-
8	KB18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,1179	<u>13986,35</u>	-	1649	1147	-	<u>96,9200</u>	<u>11,43</u>
					9732,71	-			-	-	-
9	C130-364	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-600х900 PURMO	шт	1	<u>3982,73</u>	-	3983	-	-	-	-
10	C130-364	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-1000х500 PURMO	шт	1	<u>3778,73</u>	-	3779	-	-	-	-
11	C130-364	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-1100х500 PURMO	шт	3	<u>4003,64</u>	-	12011	-	-	-	-
12	C130-364	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-1200х500 PURMO	шт	2	<u>4301,99</u>	-	8604	-	-	-	-
13	C130-364	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-1400х500 PURMO	шт	2	<u>4678,88</u>	-	9358	-	-	-	-
14	KB26-24-3	Зарадіаторний тепловідбивний екран "Пінофол А"	10 м2	1	<u>2981,51</u>	<u>501,11</u>	2982	855	<u>501</u>	<u>8,1200</u>	<u>8,12</u>
					855,28	179,26			179	1,6625	1,66
15	KB18-22-1	Установлення кранів радіаторних	комплек т	18	<u>170,54</u>	-	3070	2521	-	<u>1,2800</u>	<u>23,04</u>
					140,08	-			-	-	-
16	C1630-576	Кутовий термостатичний клапан з автоматичним регулятором витрати діам.15мм RA-DV Danfoss	шт	9	<u>1112,37</u>	-	10011	-	-	-	-
17	C1630-577	Клапан кутовий запірний діам.15мм RLV-Y- N Danfoss	шт	9	<u>1098,08</u>	-	9883	-	-	-	-
18	KB18-22-5	Установлення термоголовок	комплек т	9	<u>26,73</u>	-	241	206	-	<u>0,2000</u>	<u>1,8</u>
					22,87	-			-	-	-
19	C1630-1777	Термоголовка RA-2990 Danfoss	шт	9	<u>702,45</u>	-	6322	-	-	-	-
20	C1630-649	Кран кульовий латунний зі спускним елементом і заглушкою діам.15мм 065 B8216 Danfoss	шт	4	<u>12029,66</u>	-	48119	-	-	-	-
21	KB18-22-5	Установлення повітрявипускників	комплек т	2	<u>26,73</u>	-	53	46	-	<u>0,2000</u>	<u>0,4</u>
					22,87	-			-	-	-
22	C1630-1778	Повітровипускник автоматичний діам.15мм Danfoss	шт	2	<u>860,09</u>	-	1720	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ16-14-12	Перший поверх в осях 1-6 Прокладання трубопроводів з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 20 мм	100м	1,4	<u>16779,44</u> 9838,66	<u>4643,91</u> 2575,53	23491	13774	<u>6501</u> 3606	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>125,86</u> 34,66
24	C113-1689	Труби комбіновані Fusioterm-Stabi SDR9 PN20 для гарячої води і опалення діам. 20x2,8 мм	м	125,86	<u>84,27</u> -	- -	10606	-	- -	- -	- -
25	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,6	<u>14601,47</u> 10112,26	<u>2921,64</u> 1593,17	8761	6067	<u>1753</u> 956	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>55,44</u> 9,18
26	C113-1690	Труби комбіновані Fusioterm-Stabi SDR9 PN20 для гарячої води і опалення діам. 25x3,5 мм	м	55,74	<u>123,15</u> -	- -	6864	-	- -	- -	- -
27	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 32 мм	100м	2	<u>15387,07</u> 11611,58	<u>1820,11</u> 955,35	30774	23223	<u>3640</u> 1911	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>212,2</u> 18,29
28	C113-1691	Труби комбіновані Fusioterm-Stabi SDR9 PN20 для гарячої води і опалення діам. 32x4,4 мм	м	187,6	<u>185,50</u> -	- -	34800	-	- -	- -	- -
29	КБ26-1-1	Ізоляція трубопроводів "Thermaflex"	10 м	40	<u>295,99</u> 295,99	- -	11840	11840	- -	<u>3,0200</u> -	<u>120,8</u> -
30	C113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" д.20x2,8 b=6мм	м	140	<u>28,96</u> -	- -	4054	-	- -	- -	- -
31	C113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" д.25x3,5 b=6мм	м	60	<u>34,06</u> -	- -	2044	-	- -	- -	- -
32	C113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" д.32x4,4 b=6мм	м	200	<u>40,69</u> -	- -	8138	-	- -	- -	- -
33	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,3141	<u>13986,35</u> 9732,71	- -	4393	3057	- -	<u>96,9200</u> -	<u>30,44</u> -
34	C130-364	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-1000x500 PURMO	шт	1	<u>3778,73</u> -	- -	3779	-	- -	- -	- -
35	C130-364	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-1200x500 PURMO	шт	2	<u>4301,99</u> -	- -	8604	-	- -	- -	- -
36	C130-364	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-1400x500 PURMO	шт	23	<u>4678,88</u> -	- -	107614	-	- -	- -	- -
37	C130-364 варіант 6	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-1600x500 PURMO	шт	2	<u>5127,17</u> -	- -	10254	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ26-24-3	Зарадіаторний тепловідбівний екран "Гінофол А"	10 м2	4,5	<u>2981,51</u> 855,28	<u>501,11</u> 179,26	13417	3849	<u>2255</u> 807	<u>8,1200</u> 1,6625	<u>36,54</u> 7,48
39	КБ18-22-1	Установлення кранів радіаторних	комплек	56	<u>170,54</u> 140,08	-	9550	7844	-	<u>1,2800</u>	<u>71,68</u>
40	С1630-576	Кутовий термостатичний клапан з автоматичним регулятором витрати діам.15мм RA-DV Danfoss	шт	28	<u>1112,37</u> -	-	31146	-	-	-	-
41	С1630-577	Клапан кутовий запірний діам.15мм RLV-Y-N Danfoss	шт	28	<u>1098,08</u> -	-	30746	-	-	-	-
42	КБ18-22-5	Установлення термоголовок	комплек	28	<u>26,73</u> 22,87	-	748	640	-	<u>0,2000</u>	<u>5,6</u>
43	С1630-1777	Термоголовка RA-2990 Danfoss	шт	28	<u>702,45</u> -	-	19669	-	-	-	-
44	С1630-650	Кран кульовий латунний зі спускним елементом і заглушкою діам.25мм 065 B8218 Danfoss	шт	8	<u>12681,80</u> -	-	101454	-	-	-	-
45	КБ18-22-5	Установлення розповітрявача	комплек	4	<u>23,14</u> 22,87	-	93	91	-	<u>0,2000</u>	<u>0,8</u>
46	С1545-14-21	Повітровипускник автоматичний діам. 15	шт	4	<u>506,26</u> -	-	2025	-	-	-	-
47	КБ18-15-1	Установлення гребінок 3 відводи діам.40мм	шт	2	<u>6284,06</u> 1213,09	<u>105,12</u> 34,21	12568	2426	<u>210</u> 68	<u>11,2500</u> 0,3054	<u>22,5</u> 0,61
48	КБ16-14-12	Другий поверх в осях 1-6 Прокладання трубопроводів з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 20 мм	100м	1,4	<u>16779,44</u> 9838,66	<u>4643,91</u> 2575,53	23491	13774	<u>6501</u> 3606	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>125,86</u> 34,66
49	С113-1689	Труби комбіновані Fusioterm-Stabi SDR9 PN20 для гарячої води і опалення діам. 20x2,8 мм	м	125,86	<u>84,27</u> -	-	10606	-	-	-	-
50	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,6	<u>14601,47</u> 10112,26	<u>2921,64</u> 1593,17	8761	6067	<u>1753</u> 956	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>55,44</u> 9,18
51	С113-1690	Труби комбіновані Fusioterm-Stabi SDR9 PN20 для гарячої води і опалення діам. 25x3,5 мм	м	55,74	<u>123,15</u> -	-	6864	-	-	-	-
52	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 32 мм	100м	2	<u>15387,07</u> 11611,58	<u>1820,11</u> 955,35	30774	23223	<u>3640</u> 1911	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>212,2</u> 18,29
53	С113-1691	Труби комбіновані Fusioterm-Stabi SDR9 PN20 для гарячої води і опалення діам. 32x4,4 мм	м	187,6	<u>185,50</u> -	-	34800	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ26-1-1	Ізоляція трубопроводів "Thermaflex"	10 м	40	<u>295,99</u>	-	11840	11840	-	<u>3,0200</u>	<u>120,8</u>
					295,99	-			-	-	-
55	C113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" д.20x2,8 b=6мм	м	140	<u>28,96</u>	-	4054	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	C113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" д.25x3,5 b=6мм	м	60	<u>34,06</u>	-	2044	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	C113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" д.32x4,4 b=6мм	м	200	<u>40,69</u>	-	8138	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,3141	<u>13986,35</u>	-	4393	3057	-	<u>96,9200</u>	<u>30,44</u>
					9732,71	-			-	-	-
59	C130-364	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-1000x500 PURMO	шт	1	<u>3778,73</u>	-	3779	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	C130-364	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-1200x500 PURMO	шт	2	<u>4301,99</u>	-	8604	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	C130-364	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-1400x500 PURMO	шт	23	<u>4678,88</u>	-	107614	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	C130-364 варіант 6	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-1600x500 PURMO	шт	2	<u>5127,17</u>	-	10254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	КБ26-24-3	Зарадіаторний тепловідбивний екран "Пінофол А"	10 м2	4,5	<u>2981,51</u>	<u>501,11</u>	13417	3849	<u>2255</u>	<u>8,1200</u>	<u>36,54</u>
					855,28	179,26			807	1,6625	7,48
64	КБ18-22-1	Установлення кранів радіаторних	комплек т	56	<u>170,54</u>	-	9550	7844	-	<u>1,2800</u>	<u>71,68</u>
					140,08	-			-	-	-
65	C1630-576	Кутовий термостатичний клапан з автоматичним регулятором витрати діам.15мм RA-DV Danfoss	шт	28	<u>1112,37</u>	-	31146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	C1630-577	Клапан кутовий запірний діам.15мм RLV-Y- N Danfoss	шт	28	<u>1098,08</u>	-	30746	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	0,0001	<u>26,73</u>	-	-	-	-	<u>0,2000</u>	-
					22,87	-			-	-	-
68	КБ18-22-5	Установлення термоголовок	комплек т	28	<u>26,73</u>	-	748	640	-	<u>0,2000</u>	<u>5,6</u>
					22,87	-			-	-	-
69	C1630-1777	Термоголовка RA-2990 Danfoss	шт	28	<u>702,45</u>	-	19669	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	C1630-650	Кран кульовий латунний зі спускним елементом і заглушкою діам.25мм 065 B8218 Danfoss	шт	8	<u>12681,80</u>	-	101454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	КБ18-22-5	Установлення розповітрявача	комплек т	4	<u>23,14</u>	-	93	91	-	<u>0,2000</u>	<u>0,8</u>
					22,87	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C1545-14-21	Повітровипускник автоматичний діам. 15	шт	4	<u>506,26</u>	-	2025	-	-	-	-
73	КБ18-15-1	Установлення гребінок 3 відводи діам.40мм	шт	2	<u>6284,06</u>	<u>105,12</u>	12568	2426	<u>210</u>	<u>11,2500</u>	<u>22,5</u>
					<u>1213,09</u>	<u>34,21</u>			<u>68</u>	<u>0,3054</u>	<u>0,61</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					1144499	161998	<u>32881</u>		<u>1517,35</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1144499		<u>16898</u>		<u>161,54</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					949620				
		всього заробітна плата, грн.					178896				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91110				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					171,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28661				
		Всього будівельні роботи, грн.					1235609				

		Всього по кошторису					1235609				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1850,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					207557				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Тепловий пункт
Будівля опорного закладу 1ч

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18/1-ОВ.С

Кошторисна вартість 405,729 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,21769 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,150 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-15-1	Установлення гідравлічного розділювача HS 80/200/12 Куйдич	шт	1	<u>1266,31</u>	<u>12,56</u>	1266	1213	<u>13</u>	<u>11,2500</u>	<u>11,25</u>
					1213,09	0,95			1	0,0088	0,01
2	С130-254	Гідравлічний розділювач HS 40/100/5,4 Куйдич	комплект	1	<u>3776,35</u>	-	3776	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ18-10-2	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,15 м3	шт	1	<u>741,06</u>	<u>87,62</u>	741	620	<u>88</u>	<u>5,9500</u>	<u>5,95</u>
					619,57	32,04			32	0,2836	0,28
4	С130-11	Бак мембранний розширювальні V=110л Reflex	шт	1	<u>6967,99</u>	-	6968	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	3	<u>3257,95</u>	<u>21,13</u>	9774	6660	<u>63</u>	<u>21,3200</u>	<u>63,96</u>
					2220,05	1,60			5	0,0148	0,04
6	2301-4029	Насос циркуляційний системи опалення цокольного поверху WILO-Stratos PICO 25/1-6 1 резервний на складі	шт	2	<u>13400,00</u>	-	26800	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	2301-4027	Насос циркуляційний системи опалення першого поверху WILO-Stratos PICO 25/1-8 1 резервний на складі	шт	2	<u>15230,00</u>	-	30460	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2301-4027	Насос циркуляційний системи опалення другого поверху WIL0-Stratos PICO 25/1-8 1 резервний на складі	шт	2	<u>15541,00</u>	-	31082	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КБ18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 108 мм	шт	2	<u>7123,41</u>	<u>105,12</u>	14247	2426	<u>210</u>	<u>11,2500</u>	<u>22,5</u>
		Установлення грязьовиків			<u>1213,09</u>	<u>34,21</u>			<u>68</u>	<u>0,3054</u>	<u>0,61</u>
10	КБ18-16-3	Установлення грязьовиків	шт	1	<u>29466,69</u>	<u>249,31</u>	29467	611	<u>249</u>	<u>5,8700</u>	<u>5,87</u>
					611,24	73,39			73	0,6687	0,67
11	КБ16-15-3	Установлення кульових кранів діаметром до 100 мм	шт	5	<u>956,29</u>	<u>138,01</u>	4781	2218	<u>690</u>	<u>4,2600</u>	<u>21,3</u>
					443,59	42,35			212	0,3809	1,9
12	С1630-565	Кран кульовий фланцевий діам.80мм Danfoss	шт	5	<u>7618,51</u>	-	38093	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	С1630-545	Клапан запобіжний d1 1/2" 3бари Ру16	шт	1	<u>1504,79</u>	-	1505	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	С130-1104	Вентиль ковпачковий діам.25мм Reflex	шт	1	<u>4356,86</u>	-	4357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	С1630-650	Кран кульовий латунний зі спускним елементом і заглушкою діам.25мм 065 В8218 Danfoss	шт	6	<u>12681,80</u>	-	76091	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	С1630-563	Кран кульовий муфтовий діам.25мм Danfoss	шт	6	<u>2823,06</u>	-	16938	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	С1630-560	Клапан зворотній муфтовий діам.25мм Danfoss	шт	3	<u>958,73</u>	-	2876	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КБ16-15-2	Установлення кранів діаметром 50 мм	шт	4	<u>536,19</u>	<u>77,88</u>	2145	1015	<u>312</u>	<u>2,4100</u>	<u>9,64</u>
					253,85	20,84			83	0,1814	0,73
19	С1630-4	Крани прохідні сальникові фланцеві 11ч8бк для води, нафти та масла, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>1416,19</u>	-	5665	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	С130-474	Спускник діаметром 25 мм Danfoss	шт	3	<u>1267,21</u>	-	3802	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	С130-474	Спускник діаметром 15 мм Danfoss	шт	1	<u>821,11</u>	-	821	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	КБ18-22-5	Установлення повітровипускника	комплект	7	<u>23,14</u>	-	162	160	-	<u>0,2000</u>	<u>1,4</u>
					22,87	-			-	-	-
23	С1545-14-21	Повітровипускник автоматичний діам. 15	шт	7	<u>506,26</u>	-	3544	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	7	<u>53,99</u>	-	378	376	-	<u>0,5100</u>	<u>3,57</u>
					53,72	-			-	-	-
25	С1630-986	Термометри прями в оправі	шт	7	<u>484,49</u>	-	3391	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	С130-910	Гільза під термометр зі штуцером	шт	7	<u>117,21</u>	-	820	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	15	<u>67,14</u> 40,01	-	1007	600	-	<u>0,3600</u>	<u>5,4</u>
28	С1630-113	Манометри загального призначення МП 4У	комплект	15	<u>552,37</u>	-	8286	-	-	-	-
29	С1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	15	<u>225,74</u>	-	3386	-	-	-	-
30	С130-910	Пристрій під манометр зі штуцером	шт	15	<u>113,94</u>	-	1709	-	-	-	-
31	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,1	<u>85264,83</u> 13012,42	<u>3409,18</u> 988,89	8526	1301	<u>341</u> 99	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>11,89</u> 0,9
32	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,06	<u>45930,22</u> 9925,11	<u>2520,81</u> 681,27	2756	596	<u>151</u> 41	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>5,44</u> 0,37
33	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,25	<u>24531,30</u> 5193,46	<u>566,74</u> 184,62	6133	1298	<u>142</u> 46	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>12,18</u> 0,41
34	КБ26-1-1	Ізоляція трубопроводів "Termaflex"	10 м	4,1	<u>295,99</u> 295,99	-	1214	1214	-	<u>3,0200</u>	<u>12,38</u>
35	С114-266-64	Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 89мм т. 9мм.	м	10	<u>111,36</u>	-	1114	-	-	-	-
36	С114-266-64	Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 57мм т. 9мм.	м	6	<u>73,11</u>	-	439	-	-	-	-
37	С114-266-67	Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 25мм т. 9мм	м	25	<u>35,69</u>	-	892	-	-	-	-
38	С113-1707	Фасонні елементи Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	80	<u>18,48</u>	-	1478	-	-	-	-
39	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8	<u>11,34</u>	-	91	-	-	-	-
40	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	<u>9,30</u>	-	93	-	-	-	-
41	С113-1727	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба внутрішня/ діам. 20х1/2" мм	шт	130	<u>81,21</u>	-	10557	-	-	-	-
42	С113-1776	Перехід редуційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	18	<u>10,57</u>	-	190	-	-	-	-
43	С113-1778	Перехід редуційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	8	<u>14,65</u>	-	117	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C113-1862	Заглушка діам. 20 мм	шт	20	8,79	-	176	-	-	-	-
45	C113-1745	Трійник 20x20x20 Aquatherm	шт	56	11,34	-	635	-	-	-	-
46	C113-1747	Трійник 32x20x32 Aquatherm	шт	32	30,21	-	967	-	-	-	-
47	C113-1746	Трійник 25x20x25 Aquatherm	шт	20	18,48	-	370	-	-	-	-
48	C113-1772	Трійник 25x32x25 Aquatherm	шт	4	33,27	-	133	-	-	-	-
49	C111-1867	Кріплення радіаторів PURMO Compact	шт	65	333,46	-	21675	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					391894	20308	2259 660		192,73 5,92
		Разом устаткування, грн.					88342				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3468				
		Всього устаткування, грн.					91810				
		Разом будівельні роботи, грн.					303552				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					280985				
		всього заробітна плата, грн.					20968				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10366				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3182				
		Всього будівельні роботи, грн.					313918				

		Всього по кошторису					405729				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					217,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24150				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Вентиляція
Будівля опорного закладу 1ч

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18-ОВ.С

Кошторисна вартість 97,954 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,28299 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 31,448 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П1									
1	КБ20-32-1	Установлення вентиляційної системи	шт	22	<u>713,34</u> 669,62	<u>42,31</u> 14,20	15693	14732	<u>931</u> 312	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>136,62</u> 2,71
2	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів	шт	1	<u>713,34</u> 669,62	<u>42,31</u> 14,20	713	670	<u>42</u> 14	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
3	С130-80	Вентилятор припливний ВР-88-72.1-2,5.1	шт	1	<u>11794,12</u> -	-	11794	-	-	-	-
4	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,024	<u>109881,48</u> 25659,02	<u>576,19</u> 225,11	2637	616	<u>14</u> 5	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>6,28</u> 0,05
5	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0164	<u>107633,56</u> 23493,00	<u>500,02</u> 197,86	1765	385	<u>8</u> 3	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>3,93</u> 0,03
6	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,2	<u>998,85</u> 958,54	<u>8,02</u> 2,87	1199	1150	<u>10</u> 3	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>11,74</u> 0,03
7	С130-144	Вставки гнучкі для вентилятора ВР88-72	шт	4	<u>1122,28</u> -	-	4489	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ20-21-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром до 1000 мм	зонти	1	<u>1531,27</u> 85,42	<u>10,59</u> 3,06	1531	85	<u>11</u> 3	<u>0,8300</u> 0,0284	<u>0,83</u> 0,03
9	КБ20-12-8	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регульовальних [РР] номер 4, розмір 200х300 мм	ґрати	1	<u>615,96</u> 182,76	<u>26,85</u> 7,98	616	183	<u>27</u> 8	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>1,82</u> 0,07
10	КБ20-13-5	Установлення клапанів периметром до 1000 мм	клапан	2	<u>203,80</u> 173,62	-	408	347	-	<u>1,7500</u> -	<u>3,5</u> -
11	С130-415	Клапан зворотній 300х200	шт	1	<u>1367,91</u> -	-	1368	-	-	-	-
12	С130-417	Клапан протипожежний норм.закритий 300х200	шт	1	<u>8831,93</u> -	-	8832	-	-	-	-
13	КБ20-11-1	Установлення вентиляційної дверної решітки 500х80	ґрати	4	<u>236,84</u> 182,76	<u>26,85</u> 7,98	947	731	<u>107</u> 32	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>7,28</u> 0,3
14	С130-596-1	Решітка вентиляційна дверна 500х80	шт	4	<u>595,36</u> -	-	2381	-	-	-	-
15	КБ20-32-1	В1,В2 Установлення вентиляторів	шт	3	<u>671,03</u> 669,62	-	2013	2009	-	<u>6,2100</u> -	<u>18,63</u> -
16	С130-83	Вентилятор витяжний 100М VENTS	шт	2	<u>1318,45</u> -	-	2637	-	-	-	-
17	С130-83	Вентилятор витяжний 125М VENTS	шт	1	<u>2356,13</u> -	-	2356	-	-	-	-
18	КБ20-32-1	В4,В5 Установлення вентиляторів	шт	2	<u>671,03</u> 669,62	-	1342	1339	-	<u>6,2100</u> -	<u>12,42</u> -
19	С130-83	Вентилятор витяжний 100М VENTS	шт	2	<u>1318,45</u> -	-	2637	-	-	-	-
20	КБ20-32-1	В6 Установлення вентиляторів	шт	1	<u>671,03</u> 669,62	-	671	670	-	<u>6,2100</u> -	<u>6,21</u> -
21	С130-83	Вентилятор витяжний 125М VENTS	шт	1	<u>2356,13</u> -	-	2356	-	-	-	-
22	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1413	<u>109782,48</u> 25659,02	<u>576,19</u> 225,11	15512	3626	<u>81</u> 32	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>36,99</u> 0,29
		Разом прямі витрати по кошторису					83897	26543	<u>1231</u> 412		<u>252,46</u> 3,63
		Разом будівельні роботи, грн.					83897				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					26955				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14057				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4493				
		Всього будівельні роботи, грн.					97954				

		Всього по кошторису					97954				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					282,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					31448				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Водопровід В1,Т3,Т4
Будівля опорного закладу 1ч

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18-ВК.С

Кошторисна вартість 279,602 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,5387 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 60,554 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1	<u>22080,32</u> 13500,32	<u>4346,10</u> 2468,07	2208	1350	<u>435</u> 247	<u>125,2000</u> 23,7433	<u>12,52</u> 2,37
2	С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	9,46	<u>133,49</u> -	-	1263	-	-	-	-
3	С113-1370	Теплова ізоляція "пешель" 63мм	м	10	<u>72,68</u> -	-	727	-	-	-	-
4	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,65	<u>19999,31</u> 12680,81	<u>4346,10</u> 2468,07	13000	8243	<u>2825</u> 1604	<u>117,6000</u> 23,7433	<u>76,44</u> 15,43
5	С113-1677	Труби ПЕ100 SDR11 діам. 50х3,0 мм	м	61,49	<u>85,65</u> -	-	5267	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-1370	Теплова ізоляція "пешель" 50мм	м	65	<u>74,21</u>	-	4824	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,1	<u>17259,02</u> 12607,49	<u>2177,88</u> 1164,20	1726	1261	<u>218</u> 116	<u>115,2000</u> 11,1495	<u>11,52</u> 1,11
8	C113-1375	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40x2,4 мм	м	9,37	<u>55,80</u>	-	523	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	C113-1370	Теплова ізоляція "пешель" 40мм	м	10	<u>53,30</u>	-	533	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,06	<u>15387,07</u> 11611,58	<u>1820,11</u> 955,35	923	697	<u>109</u> 57	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>6,37</u> 0,55
11	C113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32x2 мм	м	5,628	<u>32,73</u>	-	184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	C113-1370	Теплова ізоляція "пешель" 32мм	м	6	<u>44,63</u>	-	268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,22	<u>14601,47</u> 10112,26	<u>2921,64</u> 1593,17	3212	2225	<u>643</u> 350	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>20,33</u> 3,36
14	C113-1674	Труби ПЕ100 SDR11 діам. 25x2,3 мм	м	20,438	<u>31,97</u>	-	653	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	C113-1370	Теплова ізоляція "пешель" 25мм	м	22	<u>38,51</u>	-	847	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,24	<u>16779,44</u> 9838,66	<u>4643,91</u> 2575,53	4027	2361	<u>1115</u> 618	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>21,58</u> 5,94
17	C113-1673	Труби ПЕ100 SDR11 діам. 20x2,0 мм	м	12,586	<u>21,95</u>	-	276	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C113-1370	Теплова ізоляція "пешель" 20мм	м	14	<u>34,43</u>	-	482	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	C113-1673	Труби ПЕ100 SDR11 діам. 16x2,3 мм	м	8,99	<u>21,54</u>	-	194	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C113-1370	Теплова ізоляція "пешель" 16мм	м	10	<u>31,37</u>	-	314	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,56	<u>16779,44</u> 9838,66	<u>4643,91</u> 2575,53	26176	15348	<u>7244</u> 4018	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>140,24</u> 38,62
22	C113-1352	Труби ПП-80 тип3 SDR6-16	м	14,384	<u>20,62</u>	-	297	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	C113-1370	Теплова ізоляція "пешель" 16мм	м	16	<u>31,37</u>	-	502	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	C113-1353	Труби ПП-80 тип3 SDR6-20	м	125,86	<u>26,25</u>	-	3304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	C113-1370	Теплова ізоляція "пешель" 20мм	м	140	<u>34,43</u>	-	4820	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,08	<u>14601,47</u> 10112,26	<u>2921,64</u> 1593,17	1168	809	<u>234</u> 127	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>7,39</u> 1,22
27	C113-1354	Труби ПП-80 тип3 SDR6-25	м	7,432	<u>28,82</u>	-	214	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	C113-1370	Теплова ізоляція "пешель" 25мм	м	8	<u>38,51</u>	-	308	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C1630-1432	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	84	<u>496,13</u>	-	41675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C1630-1433	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	4	<u>549,58</u>	-	2198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C1630-670	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	<u>589,06</u>	-	1178	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	C1630-671	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	1	<u>693,08</u>	-	693	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C1630-672	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1	<u>981,28</u>	-	981	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	C1630-673	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>1309,79</u>	-	2620	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C1630-536	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	2	<u>193,97</u> -	- -	388	-	- -	- -	- -
36	C1630-537	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	8	<u>277,67</u> -	- -	2221	-	- -	- -	- -
37	C130-606	Шланг гумовий в металевій оплітці діам.15мм довж.0,5м 75шт	м	37,5	<u>112,90</u> -	- -	4234	-	- -	- -	- -
38	C130-606	Шланг гумовий в металевій оплітці діам.20мм довж.0,5м 4шт	м	2	<u>138,40</u> -	- -	277	-	- -	- -	- -
39	KM35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного	шт	6	<u>757,12</u> 702,94	<u>21,10</u> 6,78	4543	4218	<u>127</u> 41	<u>7,0000</u> 0,0550	<u>42</u> 0,33
40	C130-152	Електроводонагрівач V=60л	шт	2	<u>8430,71</u> -	- -	16861	-	- -	- -	- -
41	C130-153	Електроводонагрівач V=40л	шт	2	<u>6247,66</u> -	- -	12495	-	- -	- -	- -
42	C130-154	Електроводонагрівач V=20л	шт	2	<u>4592,13</u> -	- -	9184	-	- -	- -	- -
43	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5	<u>56,75</u> -	- -	284	-	- -	- -	- -
44	KB16-30-1	Герметизація вводу водопроводу "Комплекс 7373-3"	сальник	1	<u>426,56</u> 300,04	- -	427	300	- -	<u>2,9500</u> -	<u>2,95</u> -
45	KB16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм /зовнішній/	шт	2	<u>368,89</u> 53,63	- -	738	107	- -	<u>0,4900</u> -	<u>0,98</u> -
46	C130-1186	Шланг поливальний діам.25мм довж 3м	м	6	<u>97,78</u> -	- -	587	-	- -	- -	- -
47	KB16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм /внутрішній/	шт	2	<u>317,83</u> 53,63	- -	636	107	- -	<u>0,4900</u> -	<u>0,98</u> -
48	C130-606	Шланг поливальний діам.15мм довж.3м	м	6	<u>87,40</u> -	- -	524	-	- -	- -	- -
49	2402-3005	Вогнегаситель вуглекислотний ручний/настінне виконання/ ОУ-5	шт	6	<u>659,96</u> -	- -	3960	-	- -	- -	- -
50	KB18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>3406,95</u> 2220,05	<u>170,13</u> 56,21	6814	4440	<u>340</u> 112	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>42,64</u> 1
51	2301-1397	Насос циркуляційний Star-z-20/1 (2робочих, 2резервних на складі)	шт	4	<u>6541,67</u> -	- -	26167	-	- -	- -	- -
52	KB16-22-2	Водомірний вузол В1 Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 100 мм, діаметром водоміру до 80 мм	шт	1	<u>3858,47</u> 2184,73	<u>412,61</u> 135,67	3858	2185	<u>413</u> 136	<u>21,4800</u> 1,2075	<u>21,48</u> 1,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C1630-1821	Лічильники [вodomіри] холодної води, крильчасті ВСКМ 16/40ч	шт	1	<u>5718,92</u>	-	5719	-	-	-	-
54	C1630-673	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	3	<u>1309,79</u>	-	3929	-	-	-	-
55	C1630-549	Клапани зворотні підйомні фланцеві для рідких середовищ, 16с13нж, тиск 3,9 МПа [40 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	<u>10003,83</u>	-	10004	-	-	-	-
56	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром до 50 мм	10шт	0,1	<u>11885,69</u>	<u>996,32</u>	1189	155	<u>100</u>	<u>14,9200</u>	<u>1,49</u>
					1553,62	318,48			32	2,9403	0,29
57	C1630-1161-25	Манометр МП-4У	комплект	1	<u>592,16</u>	-	592	-	-	-	-
58	C1630-659	Крани триходові натяжні муфтові з фланцем BVGV-40LM-SS, діаметр 15 мм	шт	1	<u>1436,69</u>	-	1437	-	-	-	-
59	C1630-669	Крани кульовий спускний, діаметр 15 мм	шт	1	<u>244,98</u>	-	245	-	-	-	-
60	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин (трійник,хрестовина)	т	0,003	<u>191079,46</u>	<u>37951,59</u>	573	132	<u>114</u>	<u>353,8000</u>	<u>1,06</u>
					43934,88	870,10			3	8,0707	0,02
61	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	8	<u>179,85</u>	<u>104,22</u>	1439	507	<u>834</u>	<u>0,5100</u>	<u>4,08</u>
					63,33	1,56			12	0,0145	0,12
62	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	8	<u>307,06</u>	-	2456	-	-	-	-
63	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,03	<u>40815,43</u>	<u>601,92</u>	1224	179	<u>18</u>	<u>55,2700</u>	<u>1,66</u>
					5959,76	192,94			6	1,7283	0,05
64	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,03	<u>48562,02</u>	<u>1550,74</u>	1457	230	<u>47</u>	<u>71,0100</u>	<u>2,13</u>
					7657,01	477,57			14	4,3530	0,13
		Разом прямі витрати по кошторису					252047	44854	<u>14816</u>		<u>417,84</u>
		Разом устаткування, грн.					30127		7493		71,75
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1184				
		Всього устаткування, грн.					31311				
		Разом будівельні роботи, грн.					221920				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					162250				
		всього заробітна плата, грн.					52347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					26371 49,11 8207 248291 279602				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					538,7 60554				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Каналізація К1
Будівля опорного закладу 1ч

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18-ВК.С

Кошторисна вартість 429,849 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,4526 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 52,009 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	1,3	<u>43039,95</u> 10644,03	<u>84,54</u> 30,39	55952	13837	<u>110</u> 40	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>124,51</u> 0,35
2	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,1	<u>81505,96</u> 10206,18	<u>173,05</u> 63,22	89657	11227	<u>190</u> 70	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>101,02</u> 0,62
3	КБ17-3-1	Санітарно-технічне обладнання Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	2	<u>11654,31</u> 3882,03	<u>442,09</u> 166,85	23309	7764	<u>884</u> 334	<u>36,4100</u> 1,5210	<u>72,82</u> 3,04
4	С130-908	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УНТЦ2 та УНТЦ3 з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитюю полочкою	шт	18	<u>2897,70</u> -	-	52159	-	-	-	-
5	С130-905	Унітаз універсальний	шт	2	<u>4807,37</u> -	-	9615	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	20	<u>648,36</u> -	- -	12967	-	- -	- -	- -
7	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	3	<u>13064,30</u> <u>3448,40</u>	<u>253,12</u> <u>94,90</u>	39193	10345	<u>759</u> <u>285</u>	<u>31,9800</u> <u>0,8669</u>	<u>95,94</u> <u>2,6</u>
8	C130-663	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, із спинкою, розмір 400-500x300x135 мм	комплект	28	<u>3562,59</u> -	- -	99753	-	- -	- -	- -
9	C130-664	Умивальник універсальний	комплект	2	<u>6095,51</u> -	- -	12191	-	- -	- -	- -
10	КБ17-4-1	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	10компл.	0,4	<u>6000,84</u> <u>1606,28</u>	<u>191,77</u> <u>71,32</u>	2400	643	<u>77</u> <u>29</u>	<u>15,2500</u> <u>0,6532</u>	<u>6,1</u> <u>0,26</u>
11	C130-531	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 680x350x325 мм	шт	4	<u>1919,97</u> -	- -	7680	-	- -	- -	- -
12	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,3	<u>6976,01</u> <u>803,91</u>	<u>66,29</u> <u>24,80</u>	2093	241	<u>20</u> <u>7</u>	<u>7,5400</u> <u>0,2267</u>	<u>2,26</u> <u>0,07</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					406969	44057	<u>2040</u> <u>765</u>		<u>402,65</u> <u>6,94</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					406969				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					360872				
		всього заробітна плата, грн.					44822				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22880				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7187				
		Всього будівельні роботи, грн.					429849				

		Всього по кошторису					429849				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					452,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					52009				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Електросилове обладнання
Будівля опорного закладу 1ч

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18/1-ЕТР.С

Кошторисна вартість 232,418 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,28536 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,302 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-573-4	ЩО Монтаж щита навісного	шт	1	410,20	27,98	410	356	28	3,2000	3,2
					355,62	2,12			2	0,0196	0,02
2	1517-1102-14	Шафа обліку індивідуального виготовлення JP44	шт	1	2705,38	-	2705	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	1504-1049-7	- щит комплектується - Вимикач автоматичний 3-полюсний ВР32И-250	шт	2	970,00	-	1940	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	1504-1050	Вимикач автоматичний 3-полюсний ВА88-35-125 63А (дообліковий)	шт	2	2400,00	-	4800	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	1503-4051	Обмежувачі перенапруг ОПС1-В 3Р	шт	2	2455,00	-	4910	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	1517-1867	Лічильник для вимірювання активної та реактивної енергії трифазний МТХ3R 30DN 4 LO-СО4 100А	шт	2	9726,00	-	19452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1517-1477-1	Прилади вимірювальні, реєструючі, вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж	шт	2	<u>180,09</u>	-	360	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	1504-1050	Вимикач автоматичний 3-полюсний ВА88-35-125 63А (післяобліковий)	шт	2	<u>2400,00</u>	-	4800	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, триполюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	8	<u>1012,00</u>	-	8096	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КМ8-575-11	Підготовка до включення приладів або апаратів	шт	10	<u>180,79</u>	-	1808	1778	-	<u>1,6000</u>	<u>16</u>
					177,81	-			-	-	-
11	1516-1006	Шина РЕ	шт	1	<u>151,45</u>	-	151	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	1516-1006	Шина N	шт	1	<u>171,00</u>	-	171	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КМ8-17-2	Монтаж шини	шт	2	<u>1842,05</u>	<u>776,50</u>	3684	1035	<u>1553</u>	<u>4,8000</u>	<u>9,6</u>
					517,58	224,46			449	1,6736	3,35
		ВРП									
14	1504-3183	Панель розподільна	шт	1	<u>594,00</u>	-	594	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КМ8-573-4	Монтаж панелі	шт	1	<u>410,20</u>	<u>27,98</u>	410	356	<u>28</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
					355,62	2,12			2	0,0196	0,02
		- панель комплектується -									
16	15174-1357	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3P B25	шт	1	<u>165,00</u>	-	165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	15171-1351	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3P B20	шт	1	<u>188,63</u>	-	189	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	15171-1353	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3P B32	шт	1	<u>372,04</u>	-	372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	15171-1353	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3P B40	шт	1	<u>225,05</u>	-	225	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	15171-1353	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3P B50	шт	1	<u>288,81</u>	-	289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	15171-1353	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3P C32	шт	4	<u>372,04</u>	-	1488	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	15171-1354	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3P C16	шт	1	<u>303,00</u>	-	303	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	15174-1357	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3P C10	шт	2	<u>303,00</u>	-	606	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	15174-1357	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3P D20	шт	1	<u>182,78</u>	-	183	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	15174-1357	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3P C25 з незалежним розмикачем РН47	шт	1	<u>305,00</u>	-	305	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1P B4	шт	1	<u>92,00</u>	-	92	-	-	-	-
27	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1P B6	шт	5	<u>75,00</u>	-	375	-	-	-	-
28	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1P B10	шт	1	<u>75,00</u>	-	75	-	-	-	-
29	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1P B16	шт	1	<u>72,00</u>	-	72	-	-	-	-
30	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1P B6	шт	3	<u>74,00</u>	-	222	-	-	-	-
31	15174-1356 варіант 7	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1P C10	шт	2	<u>74,00</u>	-	148	-	-	-	-
32	1504-1034-42	Диференційний вимикач АД12 2P 16А 30мА	шт	1	<u>423,68</u>	-	424	-	-	-	-
33	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, триполюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	14	<u>1012,00</u>	-	14168	-	-	-	-
34	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, однополюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	13	<u>380,00</u>	-	4940	-	-	-	-
35	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а . Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в щиті	шт	1	<u>990,00</u>	-	990	-	-	-	-
36	1503-7001	Контактор КМ2020 (20А)	шт	1	<u>299,00</u>	-	299	-	-	-	-
37	КМ8-529-1	Контактор постійного струму, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	<u>736,62</u> 533,42	<u>17,79</u> 4,61	737	533	<u>18</u> 5	<u>4,8000</u> 0,0393	<u>4,8</u> 0,04
38	КМ8-575-11	Підготовка до включення приладів або апаратів	шт	20	<u>180,79</u> 177,81	-	3616	3556	-	<u>1,6000</u>	<u>32</u>
39	1516-1006	Шина РЕ	шт	1	<u>151,45</u>	-	151	-	-	-	-
40	1516-1006	Шина N	шт	1	<u>171,00</u>	-	171	-	-	-	-
41	КМ8-17-2	Монтаж шини ЩАВР-ПУ	шт	2	<u>1842,05</u> 517,58	<u>776,50</u> 224,46	3684	1035	<u>1553</u> 449	<u>4,8000</u> 1,6736	<u>9,6</u> 3,35
42	1517-1102-14	Шафа ввідна навісна з функцією автоматичного вводу резерва Іn=25А з розподілом індивідуального виготовлення JP44	шт	1	<u>4426,67</u>	-	4427	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КМ8-573-4	Монтаж щита навісного	шт	1	<u>410,20</u> 355,62	<u>27,98</u> 2,12	410	356	<u>28</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0196	<u>3,2</u> 0,02
		- щит комплектується -									
44	15171-1354	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3Р С16 (на вводі)	шт	2	<u>303,00</u> -	-	606	-	-	-	-
45	1503-4051	Обмежувачі перенапруг ОПС1-В 3Р	шт	2	<u>2455,00</u> -	-	4910	-	-	-	-
46	1517-1867	Лічильник для вимірювання активної та реактивної енергії трифазний МТХ3Р 30DN 4 LO-CO4 100А	шт	1	<u>9726,00</u> -	-	9726	-	-	-	-
47	1517-1477-1	Прилади вимірювальні, реєструючі, вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж	шт	1	<u>180,09</u> -	-	180	-	-	-	-
48	15171-1354	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3Р С10	шт	2	<u>303,00</u> -	-	606	-	-	-	-
49	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, триполюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	6	<u>1012,00</u> -	-	6072	-	-	-	-
50	КМ8-575-11	Підготовка до включення приладів або апаратів	шт	7	<u>180,79</u> 177,81	-	1266	1245	-	<u>1,6000</u> -	<u>11,2</u> -
51	1516-1006	Шина РЕ	шт	1	<u>151,45</u> -	-	151	-	-	-	-
52	1516-1006	Шина N	шт	1	<u>171,00</u> -	-	171	-	-	-	-
53	КМ8-17-2	Монтаж шини	шт	2	<u>1842,05</u> 517,58	<u>776,50</u> 224,46	3684	1035	<u>1553</u> 449	<u>4,8000</u> 1,6736	<u>9,6</u> 3,35
		ЩВ-1 I-й поверх									
54	1517-1102-14	Щит розподільчий вбудований на 12 модулів ЩРВ-12з ІР31	шт	1	<u>807,60</u> -	-	808	-	-	-	-
55	КМ8-573-4	Монтаж щита навісного	шт	1	<u>410,20</u> 355,62	<u>27,98</u> 2,12	410	356	<u>28</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0196	<u>3,2</u> 0,02
		- щит комплектується -									
56	1504-1049-7	Вимикач автоматичний 3-полюсний ВН32Р 40А (на вводі)	шт	1	<u>170,30</u> -	-	170	-	-	-	-
57	15174-1357	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3Р С20	шт	1	<u>188,00</u> -	-	188	-	-	-	-
58	15174-1357	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3Р С16	шт	1	<u>303,00</u> -	-	303	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1P C6	шт	4	<u>75,00</u>	-	300	-	-	-	-
60	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, триполюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	3	<u>1012,00</u>	-	3036	-	-	-	-
61	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, однополюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	4	<u>380,00</u>	-	1520	-	-	-	-
62	КМ8-575-11	Підготовка до включення приладів або апаратів ЩТП Цокольний поверх	шт	7	<u>180,79</u> <u>177,81</u>	-	1266	1245	-	<u>1,6000</u>	<u>11,2</u>
63	1517-1102-14	Щит розподільчий втопленого виконання ЩРВ-II-8 IP41IEK	шт	1	<u>692,80</u>	-	693	-	-	-	-
64	КМ8-573-4	Монтаж щита навісного - щит комплектується -	шт	1	<u>410,20</u> <u>355,62</u>	<u>27,98</u> <u>2,12</u>	410	356	<u>28</u> <u>2</u>	<u>3,2000</u> <u>0,0196</u>	<u>3,2</u> <u>0,02</u>
65	1504-1049-7	Вимикач автоматичний 3-полюсний ВН32Р 32А (на вводі)	шт	1	<u>172,48</u>	-	172	-	-	-	-
66	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1P В4	шт	2	<u>92,00</u>	-	184	-	-	-	-
67	1504-1034-42	Диференційний вимикач АД12 2Р 16А 30мА	шт	1	<u>423,68</u>	-	424	-	-	-	-
68	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, триполюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	1	<u>1012,00</u>	-	1012	-	-	-	-
69	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, однополюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	2	<u>380,00</u>	-	760	-	-	-	-
70	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а . Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в щиті	шт	1	<u>990,00</u>	-	990	-	-	-	-
71	КМ8-575-11	Підготовка до включення приладів або апаратів ЩР-0 Цокольний поверх	шт	5	<u>180,79</u> <u>177,81</u>	-	904	889	-	<u>1,6000</u>	<u>8</u>
72	1517-1102-14	Щит розподільчий вбудований на 18 модулів ЩРВ-П-18 IP41	шт	1	<u>857,61</u>	-	858	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КМ8-573-4	Монтаж щита навісного	шт	1	<u>410,20</u> 355,62	<u>27,98</u> 2,12	410	356	<u>28</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0196	<u>3,2</u> 0,02
74	1504-1049-7	- щит комплектується - Вимикач роз'єднувач ВН32 1Р 25А (на вводі)	шт	1	<u>85,00</u> -	- -	85	-	- -	- -	- -
75	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1Р В6	шт	1	<u>74,00</u> -	- -	74	-	- -	- -	- -
76	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1Р В10	шт	1	<u>75,00</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
77	1504-1034-42	Диференційний вимикач АД12 2Р 16А 30мА	шт	3	<u>423,68</u> -	- -	1271	-	- -	- -	- -
78	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, однополюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	3	<u>380,00</u> -	- -	1140	-	- -	- -	- -
79	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а . Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в щиті	шт	3	<u>990,00</u> -	- -	2970	-	- -	- -	- -
80	КМ8-575-11	Підготовка до включення приладів або апаратів ЩР-1-ЩР-2 I-й та II-й поверхи	шт	5	<u>184,06</u> 177,81	<u>3,27</u> 1,33	920	889	<u>16</u> 7	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>8</u> 0,06
81	1517-1102-14	Щит розподільчий втопленого виконання ЩРв-48з ІР31ІЕК	шт	2	<u>1848,39</u> -	- -	3697	-	- -	- -	- -
82	КМ8-573-4	Монтаж щита навісного	шт	2	<u>410,20</u> 355,62	<u>27,98</u> 2,12	820	711	<u>56</u> 4	<u>3,2000</u> 0,0196	<u>6,4</u> 0,04
83	1504-1049-7	- щит комплектується - Вимикач автоматичний 3-полюсний ВН32Р 32А (на вводі)	шт	2	<u>172,48</u> -	- -	345	-	- -	- -	- -
84	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1Р В6	шт	6	<u>74,00</u> -	- -	444	-	- -	- -	- -
85	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1Р В10	шт	8	<u>75,00</u> -	- -	600	-	- -	- -	- -
86	1504-1034-42	Диференційний вимикач АД12 2Р 16А 30мА	шт	18	<u>423,68</u> -	- -	7626	-	- -	- -	- -
87	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, триполюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	2	<u>1012,00</u> -	- -	2024	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, однополюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	14	<u>380,00</u> -	-	5320	-	-	-	-
89	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а . Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в щиті	шт	18	<u>990,00</u> -	-	17820	-	-	-	-
90	КМ8-575-11	Підготовка до включення приладів або апаратів	шт	32	<u>180,79</u> <u>177,81</u>	-	5785	5690	-	<u>1,6000</u> -	<u>51,2</u> -
91	1516-1006	Шина РЕ	шт	1	<u>151,45</u> -	-	151	-	-	-	-
92	1516-1006	Шина N	шт	1	<u>171,00</u> -	-	171	-	-	-	-
93	КМ8-17-2	Монтаж шини	шт	2	<u>1842,05</u> <u>517,58</u>	<u>776,50</u> <u>224,46</u>	3684	1035	<u>1553</u> <u>449</u>	<u>4,8000</u> <u>1,6736</u>	<u>9,6</u> <u>3,35</u>
94	1517-1102-14	ЩАО-1 І-й поверх Щит розподільчий втопленого виконання ЩРв-II-8 ІР41ІЕК	шт	1	<u>692,80</u> -	-	693	-	-	-	-
95	КМ8-573-4	Монтаж щита навісного	шт	1	<u>410,20</u> <u>355,62</u>	<u>27,98</u> <u>2,12</u>	410	356	<u>28</u> <u>2</u>	<u>3,2000</u> <u>0,0196</u>	<u>3,2</u> <u>0,02</u>
96	1504-1049-7	- щит комплектується - Вимикач роз'єднувач ВН32 1Р 20А (на вводі)	шт	1	<u>90,00</u> -	-	90	-	-	-	-
97	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1Р В4	шт	4	<u>92,00</u> -	-	368	-	-	-	-
98	1503-7001	Контактор КМИ-11211 (12А)	шт	1	<u>403,31</u> -	-	403	-	-	-	-
99	КМ8-529-1	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	<u>736,62</u> <u>533,42</u>	<u>17,79</u> <u>4,61</u>	737	533	<u>18</u> <u>5</u>	<u>4,8000</u> <u>0,0393</u>	<u>4,8</u> <u>0,04</u>
100	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, однополюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	5	<u>380,00</u> -	-	1900	-	-	-	-
101	КМ8-575-11	Підготовка до включення приладів або апаратів ЩАО-2 ІІ-й поверх	шт	6	<u>180,79</u> <u>177,81</u>	-	1085	1067	-	<u>1,6000</u> -	<u>9,6</u> -
102	1517-1102-14 варіант 7	Щит розподільчий втопленого виконання ЩРв-II-6 ІР41ІЕК	шт	1	<u>559,60</u> -	-	560	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КМ8-573-4	Монтаж щита навісного	шт	1	<u>410,20</u> 355,62	<u>27,98</u> 2,12	410	356	<u>28</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0196	<u>3,2</u> 0,02
104	1504-1049-7	- щит комплектується - Вимикач роз'єднувач ВН32 1Р 20А (на вводі)	шт	1	<u>90,00</u> -	- -	90	-	- -	- -	- -
105	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1Р В4	шт	3	<u>92,00</u> -	- -	276	-	- -	- -	- -
106	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, однополюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	4	<u>380,00</u> -	- -	1520	-	- -	- -	- -
107	КМ8-575-11	Підготовка до включення приладів або апаратів	шт	5	<u>180,79</u> 177,81	- -	904	889	- -	<u>1,6000</u> -	<u>8</u> -
108	КБ21-24-13	Електроапаратура Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	4	<u>597,03</u> 200,56	<u>41,89</u> 17,73	2388	802	<u>168</u> 71	<u>1,8600</u> 0,1505	<u>7,44</u> 0,6
109	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним потужністю ЯТП-0.25 220/36	шт	4	<u>2296,01</u> -	- -	9184	-	- -	- -	- -
110	КМ11-250-1	ФД Установлення фотореле	комплект	2	<u>201,64</u> 188,24	- -	403	376	- -	<u>1,6000</u> -	<u>3,2</u> -
111	1504-15327	Фотореле ФР-601	шт	2	<u>198,00</u> -	- -	396	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					212446	27191	<u>6712</u> 1904		<u>245,84</u> 14,34
		Разом устаткування, грн.					152862				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6013				
		Всього устаткування, грн.					158875				
		Разом будівельні роботи, грн.					59584				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25681				
		всього заробітна плата, грн.					29095				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13963				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4207				
		Всього будівельні роботи, грн.					73547				

		Всього по кошторису					232418				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					285,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33302				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Електроосвітлення
Будівля опорного закладу 1ч

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18/1-ЕТП.С

Кошторисна вартість 2009,046 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,00664 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 553,565 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-18-1	Монтаж світильників	100шт	3,37	39228,28	7561,69	132199	74968	25483	211,2000	711,74
					22245,70	4160,04			14019	36,6924	123,65
2	1507-1029	Світильник світлодіодний ДВО 20У-36 (IP20) "Ватра"	шт	15	665,06	-	9976	-	-	-	-
3	1507-1029	Світильник світлодіодний ДВО 20У-45 (IP20) "Ватра"	шт	165	1020,99	-	168463	-	-	-	-
4	1507-1017	Світильник світлодіодний ДСО 08У-40 (IP20) "Ватра"	шт	32	2777,40	-	88877	-	-	-	-
5	1507-1017	Світильник світлодіодний ДСО 08У-40 AW(IP20) з блоком аварійного живлення "Ватра"	шт	8	2777,40	-	22219	-	-	-	-
6	1507-1018	Світильник світлодіодний 45Вт для освітлення шкільних дошок (серія РИТЕЙЛ ШКОЛЬНИК) LE-СБО-14-020-1381-20Д (IP20)	шт	11	3278,22	-	36060	-	-	-	-
7	1507-1029	Світильник світлодіодний ДПП07В-50 (IP65) "Ватра"	шт	12	1340,25	-	16083	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1507-1017	Світильник світлодіодний ДББ64В-8 (IP54) "Ватра"	шт	40	<u>1865,80</u>	-	74632	-	-	-	-
9	1507-1019	Світильник світлодіодний ДПП05В-8 (IP65)	шт	8	<u>1564,65</u>	-	12517	-	-	-	-
10	1507-1018	Світильник світлодіодний ДПП05В-15 (IP65)	шт	6	<u>1870,73</u>	-	11224	-	-	-	-
11	1507-1020	Світильник світлодіодний ДПП06У-8 з блоком аварійного живлення (IP65)	шт	16	<u>5347,90</u>	-	85566	-	-	-	-
12	1507-1021	Світильник із світлодіодною лампою і написом "Вихід" з блоком аварійного живлення ДБ001ВСП-6-в-104	шт	10	<u>2879,00</u>	-	28790	-	-	-	-
13	1507-1022	Світильник із світлодіодною лампою і написом "Вихід" з стрілочкою вліво з блоком аварійного живлення ДБ001ВСП-6-в-101	шт	2	<u>2879,00</u>	-	5758	-	-	-	-
14	1507-1022	Світильник із світлодіодною лампою і написом "Вихід" з стрілочкою вправо з блоком аварійного живлення ДБ001ВСП-6- в-102	шт	6	<u>4141,39</u>	-	24848	-	-	-	-
15	1507-1023	Світильник світлодіодний потужністю 8Вт і датчиком руху ДББ02В-8-002 (IP40)	шт	6	<u>1546,52</u>	-	9279	-	-	-	-
16	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,54	<u>5991,88</u>	-	3236	1428	-	<u>27,6800</u>	<u>14,95</u>
17	290902- 55-2	Вимикач одноклавішний для схованого встановлення 250В 10 А ВС10-1-0-ГБ ІЕК	шт	42	<u>76,77</u>	-	3224	-	-	-	-
18	290902- 55-2	Вимикач одноклавішний для схованого встановлення 250В 10 А ВС20-1-0-ГБ ІЕК	шт	12	<u>86,97</u>	-	1044	-	-	-	-
19	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,28	<u>6146,60</u>	-	1721	784	-	<u>29,3000</u>	<u>8,2</u>
20	290902- 55-1	Вимикач двоклавішний для схованого встановлення 250В 10 А ВС10-2-0-ГБ ІЕК	шт	25	<u>86,97</u>	-	2174	-	-	-	-
21	290902- 55-1	Вимикач двоклавішний для схованого встановлення 250В 10 А ВС20-2-0-ГБ ІЕК	шт	3	<u>90,03</u>	-	270	-	-	-	-
22	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,5	<u>5979,25</u>	-	2990	1329	-	<u>27,8200</u>	<u>13,91</u>
23	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,11	<u>2708,36</u>	-	298	266	-	<u>25,3100</u>	<u>2,78</u>
24	290902-223	Розетка одномісна 16А/250В РСш10-3-КБ ІЕК	шт	50	<u>88,72</u>	-	4436	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	290902-226-2	Розетка одномісна із заземлюючим контактом 16А/250В для відкритої установки РС620-3-ГБ ІЕК	шт	11	<u>73,20</u>	-	805	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	2405-1338-1	Коробка для влаштування вимикачів і розеток КМ40002	шт	110	<u>10,20</u>	-	1122	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	2405-1338-1	Коробка розгалужуюча для відкритої проводки кабелем і проводки в трубах ДКС	шт	95	<u>40,35</u>	-	3833	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	2405-1368-1	Коробка розгалужувальна для прихованої проводки	шт	380	<u>22,84</u>	-	8679	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	2405-1368-1	Коробка розгалужуюча алюмінієва на 3 вводи ДКС	шт	12	<u>591,60</u>	-	7099	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	15093-35013	Трижильний кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг-І.S	1000м	1,3	<u>27592,43</u>	-	35870	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	15093-34103	Чотирижильний кабель перерізом 4.1,5мм2 ВВГнг-І.S	1000м	0,3	<u>37786,02</u>	-	11336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	15093-35013	П'ятижильний кабель перерізом 5.1,5мм2 ВВГнг-І.S	1000м	0,13	<u>45371,03</u>	-	5898	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	15093-35013	Двожильний кабель перерізом 2.1,5мм2 ВВГнг-І.S	1000м	0,05	<u>19636,43</u>	-	982	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	15093-35013	Трижильний кабель перерізом 3.2,5мм2 ВВГнг-І.S	1000м	1,79	<u>39322,43</u>	-	70387	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	15092-1011	Кабель п'ятижильний перерізом 5х4мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,045	<u>114047,60</u>	-	5132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	15092-1011	Кабель п'ятижильний перерізом 5х6мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,06	<u>165761,60</u>	-	9946	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	15092-1011	Кабель п'ятижильний перерізом 5х16мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,25	<u>419333,60</u>	-	104833	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	15093-35012	Кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5мм (N)НХН РЕ180Е30	1000м	0,6	<u>43124,70</u>	-	25875	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	15093-35012	Кабель з мідними жилами перерізом 2х1,5мм (N)НХН РЕ180R30	1000м	0,08	<u>36708,90</u>	-	2937	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	15093-35012	Кабель з мідними жилами перерізом 4х1,5мм (N)НХН РЕ180R30	1000м	0,05	<u>64738,50</u>	-	3237	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	15094-1141	Кабель з мідними жилами перерізом 3х2,5мм (N)НХН РЕ180Е30	1000м	0,07	<u>48669,21</u>	-	3407	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	15094-1141	Кабель з мідними жилами перерізом 3х4мм (N)НХН РЕ180Е30	1000м	0,03	<u>95079,21</u>	-	2852	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	15094-1141	Кабель з мідними жилами перерізом 5х2, 5мм (N)НХН РЕ180Е30	1000м	0,08	<u>100179,21</u>	-	8014	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	15094-1151	Кабель з мідними жилами перерізом 5х16мм (N)НХН РЕ180Е90	1000м	0,03	<u>512463,32</u>	-	15374	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному облещенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	11,25	<u>842,09</u> 716,70	<u>68,06</u> 45,53	9474	8063	<u>766</u> 512	<u>7,4100</u> 0,4130	<u>83,36</u> 4,65
46	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїрїтовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	30,9	<u>15072,74</u> 7528,99	<u>4687,01</u> 1511,30	465748	232646	<u>144829</u> 46699	<u>71,4800</u> 14,0637	<u>2208,73</u> 434,57
47	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наїрїтовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	6,5	<u>15405,25</u> 7840,77	<u>4707,74</u> 1528,21	100134	50965	<u>30600</u> 9933	<u>74,4400</u> 14,2205	<u>483,86</u> 92,43
48	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	7,2	<u>3235,50</u> 2350,28	<u>52,31</u> 21,24	23296	16922	<u>377</u> 153	<u>23,9800</u> 0,2016	<u>172,66</u> 1,45
49	С1530-41	Труба гофрована з протяжкою самозгасаючого ПВХ-пластика "Октопус" діам.25мм ДКС	10м	56	<u>293,57</u> -	-	16440	-	-	-	-
50	С1530-41	Труба жорстка гладка з протяжкою самозгасаючого ПВХ-пластика "Октопус" діам.25мм ДКС	10м	16	<u>338,45</u> -	-	5415	-	-	-	-
51	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,08	<u>3464,74</u> 2495,33	<u>68,66</u> 27,87	277	200	<u>5</u> 2	<u>25,4600</u> 0,2646	<u>2,04</u> 0,02
52	С1530-42	Труба жорстка гладка з протяжкою самозгасаючого ПВХ-пластика "Октопус" діам.32мм ДКС	10м	0,8	<u>879,66</u> -	-	704	-	-	-	-
53	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,12	<u>3667,23</u> 2610,99	<u>104,62</u> 42,47	440	313	<u>13</u> 5	<u>26,6400</u> 0,4032	<u>3,2</u> 0,05
54	С1530-43	Труба жорстка гладка з протяжкою самозгасаючого ПВХ-пластика "Октопус" діам.40мм ДКС	10м	1,2	<u>414,83</u> -	-	498	-	-	-	-
55	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	1,15	<u>14163,98</u> 6048,05	<u>1411,42</u> 923,93	16289	6955	<u>1623</u> 1063	<u>57,4200</u> 8,9803	<u>66,03</u> 10,33
56	С1545-436	Скоба металева оцинкована дволапкова для кріплення при відкритому прокладанні кабелів та труб діам.до 25мм ІЕК	шт	270	<u>5,34</u> -	-	1442	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ21-3-1	Прокладання труб з поліаміду у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,3	<u>3235,50</u> 2350,28	<u>52,31</u> 21,24	971	705	<u>16</u> 6	<u>23,9800</u> 0,2016	<u>7,19</u> 0,06
58	С1530-1	Труба гофрована індустріальна з поліаміду діам.23мм	10м	3	<u>999,82</u> -	-	2999	-	-	-	-
59	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	2,4	<u>3667,23</u> 2610,99	<u>104,62</u> 42,47	8801	6266	<u>251</u> 102	<u>26,6400</u> 0,4032	<u>63,94</u> 0,97
60	С1530-3	Труба гофрована двостінна поліетиленова діам.50мм	10м	24	<u>395,85</u> -	-	9500	-	-	-	-
61	С1110-171-1	Контур заземлення Полоса 25х5 мм	м	20	<u>46,31</u> -	-	926	-	-	-	-
62	С1110-171-1	Полоса 40х4 мм	м	20	<u>57,16</u> -	-	1143	-	-	-	-
63	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,4	<u>3057,09</u> 2359,39	<u>460,93</u> 117,88	1223	944	<u>184</u> 47	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>8,96</u> 0,39
64	С1545-547-1	Електрод заземлення L=5000мм, діаметром 20 мм	шт.	3	<u>5476,10</u> -	-	16428	-	-	-	-
65	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,3	<u>1279,63</u> 1179,70	<u>99,93</u> 7,56	384	354	<u>30</u> 2	<u>11,2000</u> 0,0700	<u>3,36</u> 0,02
66	С1110-171-1	Головна шина заземлення Смуга мідна 50х10	м	0,49	<u>2539,41</u> -	-	1244	-	-	-	-
67	С1545-150	Наконечники кабельні мідні	100шт	0,06	<u>187,56</u> -	-	11	-	-	-	-
68	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,148	<u>17496,12</u> 5193,46	<u>566,74</u> 184,62	2589	769	<u>84</u> 27	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>7,21</u> 0,24
69	С111-1904	Анкер болтовий М8х90	шт	4	<u>12,26</u> -	-	49	-	-	-	-
70	С113-2122	Болт М10х90	шт	4	<u>21,38</u> -	-	86	-	-	-	-
71	С113-2122	Болт М10х35	шт	11	<u>17,23</u> -	-	190	-	-	-	-
72	С1545-471	Гайка М10	шт	11	<u>2,68</u> -	-	29	-	-	-	-
73	С1110-10	Шайба пружинна В10	шт	15	<u>0,99</u> -	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C1110-10	Шайба 10	шт	11	2,24	-	25	-	-	-	-
75	KM8-145-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 1 кг	100 м	1	2560,73	590,79	2561	1011	591	9,6000	9,6
76	15094-9012	Кабель мідний ВВГнг-LS перерізом 1.16мм2	1000м	0,1	1011,17	189,96	6215	-	190	1,5400	1,54
77	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,045	62150,00	-	1178	1178	-	-	-
78	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,045	26169,27	-	679	679	-	300,9000	13,54
		Разом прямі витрати по кошторису			26169,27	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.			15080,60	-			-	173,4000	7,8
		в тому числі:			15080,60	-			-	-	-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1770905	406745	204852		3893,06
		всього заробітна плата, грн.					1770905		72760		670,37
		Загальновиробничі витрати, грн.					1159308				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					479505				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					238141				
		Всього будівельні роботи, грн.					443,21				
							74060				
							2009046				
		Всього по кошторису					2009046				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5006,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					553565				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на Блискавкозахист
Будівля опорного закладу 1ч

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18/1-БЗ.С

Кошторисна вартість 135,434 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,40002 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 40,743 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	4,3	5006,87 3151,47	301,27 64,30	21530	13551	1295 276	29,9200 0,5328	128,66 2,29
2	С113-733	Круглий алюмінієвий провідник діам.8мм leo lightman	м	430	56,18 -	- -	24157	-	- -	- -	- -
3	С1545-400	Затискач контрольний Contra C03/1 leo lightman	шт	9	69,63 -	- -	627	-	- -	- -	- -
4	С1545-250	Тримач по гребеню прямий Н06/1 leo lightman	100шт	1,2	5116,02 -	- -	6139	-	- -	- -	- -
5	С1545-250	Тримач дроту Clip Н01/8 leo lightman	100шт	3,1	1903,02 -	- -	5899	-	- -	- -	- -
6	С1545-250	Тримач щогли Fix Н12/1 leo lightman	100шт	0,02	5085,42 -	- -	102	-	- -	- -	- -
7	С1545-250	Блискавкоприймач M01/20 leo lightman	100шт	0,01	60185,82 -	- -	602	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1545-250	Варіативний швидкий з'єднувач C01/1 leo lightman	100шт	0,4	<u>5707,62</u>	-	2283	-	-	-	-
9	C1545-250	Клемний з'єднувач C21/1 leo lightman	100шт	0,1	<u>3739,02</u>	-	374	-	-	-	-
10	C1545-250	З'єднувач Quadro C04/1 leo lightman	100шт	0,01	<u>7043,82</u>	-	70	-	-	-	-
11	C1512-1	Заземлення Коробка фасадна A06/1 leo lightman	шт	9	<u>255,03</u>	-	2295	-	-	-	-
12	C1110-171-1	Полоса оцинкована перерізом не менше 100мм2 W04/25 leo lightman	м	190	<u>158,14</u>	-	30047	-	-	-	-
13	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	1,9	<u>2359,39</u>	-	4483	4483	-	<u>22,4000</u>	<u>42,56</u>
14	C111-1683-10	Стрічка водоблокуюча A01/1 leo lightman	шт	5	<u>429,63</u>	-	2148	-	-	-	-
15	KM8-143-5	Укладання водоблокуючої стрічки	100 м тр	0,5	<u>393,02</u>	<u>34,90</u>	197	179	<u>18</u>	<u>3,4000</u>	<u>1,7</u>
16	KB1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,45	<u>22263,47</u>	-	10019	10019	-	<u>261,8000</u>	<u>117,81</u>
17	KB1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,45	<u>12600,19</u>	-	5670	5670	-	<u>150,4500</u>	<u>67,7</u>
		Разом прямі витрати по кошторису			<u>12600,19</u>	-	116642	33902	<u>1313</u>		<u>358,43</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					116642		282		2,34
		в тому числі:					81427				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34184				
		всього заробітна плата, грн.					18792				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39,25				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6559				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					135434				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					135434				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					400,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					40743				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на Пожежна сигналізація
Будівля опорного закладу 1ч

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18/1-СПС.С

Кошторисна вартість 579,390 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,52958 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 171,270 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання для мережі пожежної сигналізації									
1	1602-30046-13	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП Тірас-16.128П	шт	1	<u>19500,00</u>	-	19500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	1504-15225	Модуль цифрового GSM автодозвону МЦА-GSM	шт	1	<u>4100,00</u>	-	4100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	1503-7039	Блок живлення БЖ 1230 "Тірас"	шт	1	<u>5000,00</u>	-	5000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КМ10-99-6	Блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>2582,31</u>	<u>373,49</u>	2582	1788	<u>373</u>	<u>14,4000</u>	<u>14,4</u>
					1788,19	95,92			96	0,8896	0,89
5	КМ8-126-2	Блок акумуляторів двохелементний, ємкість до 80 А.год	блок	2	<u>233,99</u>	<u>6,54</u>	468	379	<u>13</u>	<u>1,8000</u>	<u>3,6</u>
					189,59	2,65			5	0,0252	0,05
6	1511-2001	Акумулятор 12В,18А/год	шт	2	<u>2100,00</u>	-	4200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1602-30065-1	Модуль безпеки іскрозахисту МБІ Тірас	шт	1	<u>1800,00</u>	-	1800	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	1602-30065-1	Модуль релейних ліній МРЛ-2.2 Тірас	шт	1	<u>1100,00</u>	-	1100	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
9	КМ10-668-2	Монтаж пожежного сповіщувача	шт	54	<u>344,42</u>	<u>1,10</u>	18599	16504	<u>59</u>	<u>3,2000</u>	<u>172,8</u>
					<u>305,63</u>	<u>0,25</u>			<u>14</u>	<u>0,0026</u>	<u>0,14</u>
10	1602-30065-1	Сповіщувач пожежний ручний СПР Тірас	шт	8	<u>500,00</u>	-	4000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	1507-5089-13	Сповіщувач пожежний димовий СПД -3 Тірас	шт	45	<u>875,00</u>	-	39375	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	1602-30076-18	Сповіщувач пожежний димовий вибухозахищений СПД-2 Тірас EX	шт	1	<u>875,00</u>	-	875	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КМ10-668-2	Монтаж вказівника у нормальному виконанні	шт	10	<u>366,82</u>	<u>1,10</u>	3668	3056	<u>11</u>	<u>3,2000</u>	<u>32</u>
					<u>305,63</u>	<u>0,25</u>			<u>3</u>	<u>0,0026</u>	<u>0,03</u>
14	1602-50133	Сповіщувач світлозвуковий внутрішній "Вихід" Тірас	шт	10	<u>850,00</u>	-	8500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	С1512-5	Коробка відгалужуюча	шт	5	<u>66,34</u>	-	332	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	15097-1012	Кабель з мідними моножилами в ПВХ оболонці негорючий ПСВВнг 4x0,4мм	1000м	1,05	<u>8597,48</u>	-	9027	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	15097-9051	Кабель монтажний вогнестійкий 3x1,5мм2 КМРКНс-FRHF FE180/E90	1000м	0,02	<u>53162,58</u>	-	1063	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	15097-9051	Кабель монтажний вогнестійкий 2x1,5мм2 КМРКНс-FRHF FE180/E90	1000м	0,26	<u>39239,58</u>	-	10202	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	7,9	<u>2304,34</u>	-	18204	13314	-	<u>16,0000</u>	<u>126,4</u>
					<u>1685,28</u>	-			-	-	-
20	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	5,4	<u>4115,53</u>	-	22224	10921	-	<u>19,2000</u>	<u>103,68</u>
					<u>2022,34</u>	-			-	-	-
21	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,4	<u>3351,99</u>	<u>168,80</u>	1341	940	<u>68</u>	<u>23,9800</u>	<u>9,59</u>
					<u>2350,28</u>	<u>54,28</u>			<u>22</u>	<u>0,4400</u>	<u>0,18</u>
22	С1530-1	Труба гофрована діам.16мм	10м	4	<u>187,21</u>	-	749	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	С113-1704	Кріплення для гофрованої труби	шт	120	<u>6,63</u>	-	796	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2405-1282-1	Короб електротехнічний	м	750	<u>29,17</u> -	- -	21878	-	- -	- -	- -
25	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	7,5	<u>6830,02</u> 3375,78	<u>2501,17</u> 661,26	51225	25318	<u>18759</u> 4959	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>246</u> 45,85
26	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,063	<u>29932,98</u> 1070,60	<u>28862,38</u> 9320,38	1886	67	<u>1819</u> 587	<u>12,3100</u> 76,0410	<u>0,78</u> 4,79
27	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,063	<u>7596,02</u> -	<u>7596,02</u> 1807,74	479	-	<u>479</u> 114	- 15,1575	- 0,95
		Разом прямі витрати по розділу 1					253173	72287	<u>21581</u> 5800		<u>709,25</u> 52,88
		Разом устаткування, грн.					88450				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3473				
		Всього устаткування, грн.					91923				
		Разом будівельні роботи, грн.					164723				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70855				
		всього заробітна плата, грн.					78087				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38186				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11717				
		Всього будівельні роботи, грн.					202909				

		Всього по розділу 1					294832				
		Розділ 2. Вартість запасних сповіщувачів (на склад)									
28	1602-30065-1	Сповіщувач пожежний ручний СПР Тірас	шт	1	<u>500,00</u> -	- -	500	-	- -	- -	- -
29	1507-5089-13	Сповіщувач пожежний димовий СПД -3 Тірас	шт	5	<u>875,00</u> -	- -	4375	-	- -	- -	- -
30	1602-30076-18	Сповіщувач пожежний димовий вибухозахищений СПД-2 Тірас ЕХ	шт	1	<u>875,00</u> -	- -	875	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					5750	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					5750				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					226				
		Всього устаткування, грн.					5976				

		Всього по розділу 2					5976				
		Розділ 3. Обладнання мережі оповіщення при пожежі									
31	1604-12029	Моноблок настільного типу ВЕЛЛЕЗш-120-400 НВП Електроприлад	шт	1	31875,00	-	31875	-	-	-	-
32	КМ10-398-15	Цифрове джерело повідомлень	шт	1	2279,86	-	2280	2070	-	19,2000	19,2
					2070,34	-			-	-	-
33	1601-2357	Гучномовець номінальною шумовою потужністю 1Вт ЗАС100ПН	комплект	3	492,00	-	1476	-	-	-	-
34	1601-2358	Гучномовець номінальною шумовою потужністю 3Вт ЗАС100ПН	комплект	4	490,00	-	1960	-	-	-	-
35	1601-2359	Гучномовець номінальною шумовою потужністю 6Вт 6АС100ПН	комплект	34	580,00	-	19720	-	-	-	-
36	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	41	365,31	-	14978	13344	-	3,2000	131,2
37	1704-50251	Пульт мікрофонний ПМН-8	шт	1	5000,00	-	5000	-	-	-	-
38	1704-50251	Пульт оператора СД02	шт	1	8900,00	-	8900	-	-	-	-
39	КМ10-309-1	Перемикач, установлюваний на пультах і панелях	шт	2	192,06	-	384	345	-	1,6000	3,2
40	1503-8456	Модуль виклику ВМ01-А НВП Електроприлад	шт	5	1500,00	-	7500	-	-	-	-
41	КМ8-818-1	Прилади мовного оповіщення	шт	5	1554,28	-	7771	2292	-	6,2400	31,2
					458,33	-			-	-	-
42	15097-9051	Кабель монтажний вогнестійкий 3х2,5мм2 КМРКНс-FRHF FE180/E90	1000м	0,02	76893,90	-	1538	-	-	-	-
43	15097-9051	Кабель монтажний вогнестійкий 2х1,5мм2 КМРКНс-FRHF FE180/E90	1000м	0,17	39239,58	-	6671	-	-	-	-
44	15097-9051	Кабель монтажний вогнестійкий 3х1,5мм2 КМРКНс-FRHF FE180/E90	1000м	0,52	53162,58	-	27645	-	-	-	-
45	15097-1013	Кабель монтажний, вита пара пер.8х2х0,51мм2 FTP-cat.5e	1000м	0,005	41879,79	-	209	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,5	<u>2304,34</u> 1685,28	-	10370	7584	-	<u>16,0000</u>	<u>72</u>
47	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	2,65	<u>4115,53</u> 2022,34	-	10906	5359	-	<u>19,2000</u>	<u>50,88</u>
48	С1512-5	Коробка вогнестійка розподільча КВР01/30 "VELLEZ"	шт	38	<u>418,23</u> -	-	15893	-	-	-	-
49	2405-1282-1	Короб електротехнічний	м	450	<u>29,17</u> -	-	13127	-	-	-	-
50	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	4,5	<u>6830,02</u> 3375,78	<u>2501,17</u> 661,26	30735	15191	<u>11255</u> 2976	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>147,6</u> 27,51
51	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,036	<u>29932,98</u> 1070,60	<u>28862,38</u> 9320,38	1078	39	<u>1039</u> 336	<u>12,3100</u> 76,0410	<u>0,44</u> 2,74
52	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,036	<u>7596,02</u> -	<u>7596,02</u> 1807,74	273	-	<u>273</u> 65	- 15,1575	- 0,55
53	КП2-16-7	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегрально-диференціальним законом управління	Система	2	<u>10851,75</u> 10851,75	-	21704	21704	-	<u>75,0000</u> -	<u>150</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							241993	67928	<u>12567</u> 3377		<u>605,72</u> 30,8
Разом устаткування, грн.							76431				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							3002				
Всього устаткування, грн.							79433				
Разом будівельні роботи, грн.							165562				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							85067				
всього заробітна плата, грн.							71305				
Загальновиробничі витрати, грн.							33586				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							60,82				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10161				
Всього будівельні роботи, грн.							199148				

Всього по розділу 3							278582				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					500916	140215	<u>34148</u>		<u>1314,97</u>
									9177		83,68
		Разом устаткування, грн.					170631				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6701				
		Всього устаткування, грн.					177332				
		Разом будівельні роботи, грн.					330285				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155922				
		всього заробітна плата, грн.					149392				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71772				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					130,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21878				
		Всього будівельні роботи, грн.					402057				

		Всього по кошторису					579390				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1529,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					171270				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на Встановлення системи відеоспостереження
Будівля опорного закладу 1ч

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18/1

Кошторисна вартість 316,255 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,35715 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 42,715 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Матеріали, необхідні для монтажу									
1	C1511-1	Бокс комутаційний DH-PFA121	шт	11	<u>714,21</u>	-	7856	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	C1511-2	Акумулятор 12В 18А/г	шт	6	<u>2142,50</u>	-	12855	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	C152-1	Кабелі ШВВП 2х1,0 силовий	1000м	0,5	<u>14439,55</u>	-	7220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	C152-2	Кабель-канал 20х10мм	1000м	0,3	<u>41667,39</u>	-	12500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	C1511-3	Скотч двусторонній клеючий	шт	1	<u>214,87</u>	-	215	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	C1511-4-1	Кріплення "ялинка"	уп	5	<u>59,27</u>	-	296	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	C1511-3	Самонаріз 3,5х16 для дерева чорного кольору компл.	шт	5	<u>194,47</u>	-	972	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1511-3	Самонаріз 3,5х35 для дерева компл.	шт	5	<u>194,47</u>	-	972	-	-	-	-
9	C1511-5	Медіаконвектори компл.	шт	4	<u>5469,88</u>	-	21880	-	-	-	-
10	C1511-6	Ізострічка ПВХ ширина 19мм	шт	5	<u>56,77</u>	-	284	-	-	-	-
11	C1511-7	Відеокамера DH-IPC-HFW1230S-S5 (2,8мм) 2Мп IP	шт	8	<u>2581,30</u>	-	20650	-	-	-	-
12	C1511-7	Відеокамера DH-IPC-HFW1230T1P-ZS-S4 2Мп IP Dahua з моторизованим об'єктивом	шт	3	<u>4010,15</u>	-	12030	-	-	-	-
13	C1511-7	Відеокамера DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2 (2,8мм) 2Мп IP Dahua з вбудованим мікрофоном	шт	20	<u>2894,95</u>	-	57899	-	-	-	-
14	C1511-8	DHNVR5232-4KS2 32-канальний 1U 4KH.265 Pro	шт	1	<u>12412,26</u>	-	12412	-	-	-	-
15	C1511-9	DHPFS3110-8ET-96 8-портовий некерований POE комутатор	шт	6	<u>4218,19</u>	-	25309	-	-	-	-
16	C1511-10	PSU-5117 імпульсний блок безперебійного живлення 12B5A	шт	6	<u>1464,98</u>	-	8790	-	-	-	-
17	C1511-11	Жорсткий диск WD3.5SATA-35 400 6TB	шт	1	<u>6529,28</u>	-	6529	-	-	-	-
18	C152-4	Десктоп 64Mb WD60PURZ	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
		Кабель UTP 5е для зовнішнього використання	1000м	2,135	<u>17285,91</u>	-	36905	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					245574	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					245574				
		в тому числі:					245574				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					245574				
		Всього будівельні роботи, грн.					245574				

		Всього по розділу 1					245574				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
19	KM10-55-8	Провід однопарний з кріпленням дротовими скріпками по стіні цегляній	100 м	20,35	<u>897,13</u>	<u>101,53</u>	18257	8198	<u>2066</u>	<u>4,2176</u>	<u>85,83</u>
20	KM8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	6	<u>402,83</u>	<u>26,08</u>	1448	405	<u>531</u>	<u>0,2418</u>	<u>4,92</u>
21	KM10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	6	<u>241,33</u>	<u>167,63</u>	4156	2878	<u>1006</u>	<u>0,6401</u>	<u>3,84</u>
					67,42	41,51			249	0,3928	2,36
					<u>692,60</u>	<u>100,17</u>			<u>601</u>	<u>3,8622</u>	<u>23,17</u>
					479,61	25,73			154	0,2386	1,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ10-349-1	Монтаж блока комутації телевізійних камерних кабелів, кількість рознімань 3	шт	11	<u>1063,67</u> 840,34	-	11700	9244	-	<u>7,2418</u> -	<u>79,66</u> -
23	КМ10-350-21	Монтаж відеомагнітофона кольорового телебачення	шт	1	<u>228,18</u> 193,10	<u>11,06</u> 2,84	228	193	<u>11</u> 3	<u>2,0218</u> 0,0263	<u>2,02</u> 0,03
24	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	31	<u>149,08</u> 144,83	<u>4,25</u> 1,09	4621	4490	<u>131</u> 34	<u>1,1663</u> 0,0101	<u>36,15</u> 0,31
25	КМ10-374-1	Оброблення ВЧ коаксіального кабеля із суцільною ізоляцією в рознімання типів БТС, РТС, СР, БС, РС, РД	кінець	62	<u>73,67</u> 71,20	-	4568	4414	-	<u>0,5733</u> -	<u>35,55</u> -
26	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	31	<u>28,90</u> 27,98	-	896	867	-	<u>0,2929</u> -	<u>9,08</u> -
27	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	100 м	3	<u>631,42</u> 52,99	<u>112,31</u> 28,29	1894	159	<u>337</u> 85	<u>0,5030</u> 0,2607	<u>1,51</u> 0,78
		Разом прямі витрати по розділу 2					47768	30848	<u>4152</u> 1056		<u>276,81</u> 9,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					47768 12768 31904 14090 23,31 3895 61858				
		----- Всього по розділу 2					61858				
28	КП1-58-2	Розділ 3. Пусконаладження системи Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	Ділянка	3	<u>1205,20</u> 1205,20	-	3616	3616	-	<u>8,3295</u> -	<u>24,99</u> -
29	КП1-58-1	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	Сигнал	31	<u>86,09</u> 86,09	-	2669	2669	-	<u>0,5950</u> -	<u>18,44</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					6285	6285	-		<u>43,43</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					6285				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					6285 2538 3,77 631 8823 8823				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					299627 299627 258342 38189 16628 27,08 4526 316255 316255	37133	<u>4152</u> 1056		<u>320,24</u> 9,83
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					357,15 42715				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на Пункт незламності
Будівля опорного закладу 1ч

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 170,806 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2202-1010-70	Теплова пушка Neo Tools 90-080 (26350)	шт	1	16250,00	-	16250	-	-	-	-
2	2202-1010-72	Дизельний генератор 6_ кВт Zipper 5,9 кВт / 6,5 кВт 380 В ZI-STE7500DSH	шт	1	71333,34	-	71333	-	-	-	-
3	2202-1010-73	Старлінк	шт	1	41666,67	-	41667	-	-	-	-
4	2202-1010-75	Переносні світильники на акумуляторі	шт	3	1800,00	-	5400	-	-	-	-
5	2202-1010-76	Кулер (ємності для питної і технічної води)	шт	1	3685,00	-	3685	-	-	-	-
6	2202-1010-77	Медичні аптечки і засоби для надання першої мед. допомоги	шт	2	700,00	-	1400	-	-	-	-
7	280222-15015-1	Чайник електричний	шт	2	957,50	-	1915	-	-	-	-
8	2202-1010-78	Термос на 1л	шт	3	623,34	-	1870	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2202-1010-79	Павербанк 30000 mAh	шт	5	4166,67	-	20833	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	164353	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					164353				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6454				
		Всього устаткування, грн.					170807				

		Всього по кошторису					170806				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на Монтаж ліфта

Встановлення ліфта пасажирського вантажопідйомністю 630 кг на 3 зупинки висотою шахти 11,2 м 1ч

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 149,614 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,91954 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 102,407 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м	ліфт	1	<u>263487,66</u> 196840,70	<u>53983,20</u> 24541,25	263488	196841	<u>53983</u> 24541	<u>1868,8000</u> 202,1507	<u>1868,8</u> 202,15
2	КМ3-560-4	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-9	<u>10293,17</u> 7758,61	<u>2338,39</u> 1049,32	-92639	-69827	<u>-21046</u> -9444	<u>73,6600</u> 8,6324	<u>-662,94</u> -77,69
3	КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-26,8	<u>2301,56</u> 1735,84	<u>369,29</u> 165,37	-61682	-46521	<u>-9897</u> -4432	<u>16,4800</u> 1,3602	<u>-441,66</u> -36,45
		Разом прямі витрати по кошторису					109167	80493	<u>23040</u> 10665		<u>764,2</u> 88,01
		Разом будівельні роботи, грн.					109167				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5634				
		всього заробітна плата, грн.					91158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					40447 67,33 11249 149614 149614				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					919,54 102407				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

на Налагоджувальні роботи

Встановлення ліфта пасажирського вантажопідйомністю 630 кг на 3 зупинки висотою шахти 11,2 м 1ч

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

184,827 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,98917 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

144,895 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	1	<u>162052,80</u> 162052,80	- -	162053	162053	- -	<u>1120,0000</u> -	<u>1120</u> -
2	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	Ліфт	-7	<u>4340,70</u> 4340,70	- -	-30385	-30385	- -	<u>30,0000</u> -	<u>-210</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					131668	131668	- -		<u>910</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					131668				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					131668				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					53159 79,17 13227 184827				
		----- Всього по кошторису					184827				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					989,17 144895				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на Будівельні роботи
Котельня 1ч

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 534,432 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,9041 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 100,603 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундамент Фм 1									
		земляні роботи									
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,00635	<u>38729,21</u> 2040,32	<u>36688,89</u> 9925,11	246	13	<u>233</u> 63	<u>23,4600</u> 74,9700	<u>0,15</u> 0,48
2	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0063	<u>60290,14</u> 2306,44	<u>57912,48</u> 14754,78	380	15	<u>365</u> 93	<u>26,5200</u> 109,8785	<u>0,17</u> 0,69
3	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	10,395	<u>126,24</u> -	<u>126,24</u> 19,20	1312	-	<u>1312</u> 200	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 1,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,006325	<u>26716,17</u> 26716,17	-	169	169	-	<u>314,1600</u>	<u>1,99</u>
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0698	<u>12600,19</u> 12600,19	-	879	879	-	<u>150,4500</u>	<u>10,5</u>
6	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,9	<u>2621,95</u> 218,98	<u>168,79</u> 53,97	2360	197	<u>152</u> 49	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>2,16</u> 0,45
7	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,048	<u>493133,57</u> 45272,50	<u>10605,34</u> 4708,58	23670	2173	<u>509</u> 226	<u>456,3300</u> 39,1711	<u>21,9</u> 1,88
8	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,098	<u>35823,66</u> -	-	3511	-	-	-	-
9	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0084	<u>34635,36</u> -	-	291	-	-	-	-
10	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,342	<u>20778,86</u> 3571,77	-	7106	1222	-	<u>33,5000</u>	<u>11,46</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					39924	4668	<u>2571</u> 631		<u>48,33</u> 5,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					39924				
		-----					32685				
							5299				
							2960				
							6,41				
							1074				
							42884				
		Всього по розділу 1					42884				
11	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розділ 2. Фундаментт під колону Фм 2 Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0206	<u>38729,21</u> 2040,32	<u>36688,89</u> 9925,11	798	42	<u>756</u> 204	<u>23,4600</u> 74,9700	<u>0,48</u> 1,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0129	<u>60290,14</u> 2306,44	<u>57912,48</u> 14754,78	778	30	<u>747</u> 190	<u>26,5200</u> 109,8785	<u>0,34</u> 1,42
13	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	20,64	<u>126,24</u> -	<u>126,24</u> 19,20	2606	-	<u>2606</u> 396	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 3,32
14	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,01675	<u>26716,17</u> 26716,17	<u>-</u> -	447	447	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>5,26</u> -
15	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2227	<u>12600,19</u> 12600,19	<u>-</u> -	2806	2806	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>33,51</u> -
16	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,008	<u>396513,63</u> 13749,87	<u>2534,15</u> 1289,10	3172	110	<u>20</u> 10	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,21</u> 0,09
17	КБ6-1-8	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,121	<u>438170,94</u> 26146,80	<u>7828,95</u> 3901,40	53019	3164	<u>947</u> 472	<u>263,5500</u> 32,3560	<u>31,89</u> 3,92
18	С171-2233-2	Сітка арматура	т	0,1868	<u>46313,34</u> -	<u>-</u> -	8651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,116	<u>35451,36</u> -	<u>-</u> -	4112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0234	<u>36073,56</u> -	<u>-</u> -	844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,2296	<u>20778,86</u> 3571,77	<u>-</u> -	4771	820	<u>-</u> -	<u>33,5000</u> -	<u>7,69</u> -
22	КБ6-11-2	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	т	0,1466	<u>23339,50</u> 23047,49	<u>292,01</u> 85,23	3422	3379	<u>43</u> 12	<u>226,6000</u> 0,6150	<u>33,22</u> 0,09
23	С115-1-65	Шпилька М24	м	22,4	<u>436,59</u> -	<u>-</u> -	9780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С1110-169-2	Сталь полосова	т	0,0671	<u>43764,36</u> -	<u>-</u> -	2937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C111-125-2	Гайка M24	шт	48	<u>28,58</u>	-	1372	-	-	-	-
26	C113-123-41	Шайба M24	шт	16	<u>13,27</u>	-	212	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							99727	10798	<u>5119</u> 1284		<u>113,6</u> 10,38
Разом будівельні роботи, грн.							99727				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							83810				
всього заробітна плата, грн.							12082				
Загальновиробничі витрати, грн.							6813				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,87				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2487				
Всього будівельні роботи, грн.							106540				

Всього по розділу 2							106540				
Розділ 3. Решітчаста колона											
27	KB9-62-4	Монтаж опорних конструкцій	т	2,24139	<u>11609,49</u>	<u>6894,09</u>	26021	9111	<u>15452</u>	<u>40,4800</u>	<u>90,73</u>
					4065,00	2490,53			5582	18,7083	41,93
28	KB9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	2,24139	<u>24797,62</u>	<u>4032,01</u>	55581	41551	<u>9037</u>	<u>176,0000</u>	<u>394,48</u>
					18538,08	498,73			1118	4,1760	9,36
29	C111-1840	Швелери металеві N8, розміри 80x50x4 мм, сталь марки С-245	т	0,	<u>34000,82</u>	-	16356	-	-	-	-
				4810598	-	-			-	-	-
30	C111-1804	Сталь листова	т	0,	<u>51791,79</u>	-	48906	-	-	-	-
				9442904	-	-			-	-	-
31	C111-1814	Сталь кутова	т	0,	<u>39903,29</u>	-	35752	-	-	-	-
				8959544	-	-			-	-	-
32	C1115-2417-98	Труба профільна 25x25x3мм	т	0,016536	<u>46349,66</u>	-	766	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,	<u>35451,36</u>	-	1348	-	-	-	-
				0380328	-	-			-	-	-
34	KB13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,9735	<u>1907,04</u>	<u>56,40</u>	1857	555	<u>55</u>	<u>4,7800</u>	<u>4,65</u>
					570,06	7,70			7	0,0720	0,07
35	KB13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,9735	<u>6224,85</u>	<u>93,42</u>	6060	829	<u>91</u>	<u>7,2400</u>	<u>7,05</u>
					851,79	17,27			17	0,1608	0,16
36	C113-2122-10	Болт M16x100	шт	48	<u>66,12</u>	-	3174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C111-1848-2	Гайка M16	шт	96	<u>5,74</u>	-	551	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					196372	52046	<u>24635</u>		<u>496,91</u>
									6724		51,52
		Разом будівельні роботи, грн.					196372				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119691				
		всього заробітна плата, грн.					58770				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31285				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10932				
		Всього будівельні роботи, грн.					227657				

		Всього по розділу 3					227657				
		Розділ 4. Труба									
38	КБ9-62-1	Монтаж димової труби	т	0,375	<u>17204,59</u>	<u>4375,78</u>	6452	3531	<u>1641</u>	<u>83,5200</u>	<u>31,32</u>
					9416,04	1081,30			405	9,2912	3,48
39	C113-705	Анкерна плита KFTз відводом конденсату діам.200мм	шт	2	<u>2198,18</u>	-	4396	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C130-528	Елемент з прочисткою POT діам.200мм	шт	2	<u>3069,31</u>	-	6139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	C130-528	Елемент прямий RT 300 діам.200мм	шт	2	<u>865,09</u>	-	1730	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	C113-702	Трійник 45 град. AFTдіам.200мм	шт	2	<u>3036,60</u>	-	6073	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	C113-702	Коліно 45* діам.200мм BGT	шт	2	<u>2144,10</u>	-	4288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	C113-716	Ланка димової труби RT L=0.5м діам.200мм	шт	2	<u>1408,85</u>	-	2818	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	C113-716	Ланка димової труби RT L=1м діам.200мм	шт	30	<u>2259,53</u>	-	67786	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C113-705	Оголовок MAT діам.200мм	шт	2	<u>1270,80</u>	-	2542	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C113-704	Обойма з'єднувальна для труби KBTS діам.200мм	шт	42	<u>312,12</u>	-	13109	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	C113-704	Хомут для кріплення труби діам.200мм WHT	шт	30	<u>613,02</u>	-	18391	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C130-528	Обойма з'єднувальна для трійника діам.200мм OBTR	шт	2	<u>640,69</u>	-	1281	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4			-	-	135005	3531	<u>1641</u> 405		<u>31,32</u> 3,48
		Разом будівельні роботи, грн.					135005				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129833				
		всього заробітна плата, грн.					3936				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2039				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					698				
		Всього будівельні роботи, грн.					137044				

		Всього по розділу 4					137044				
50	КБ1-164-2	Розділ 5. Відмостка Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,04375	<u>22263,47</u> 22263,47	-	974	974	-	<u>261,8000</u>	<u>11,45</u>
51	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	17,5	<u>868,02</u> 147,02	-	15190	2573	-	<u>1,5000</u>	<u>26,25</u>
52	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,04375	<u>15967,69</u> 15967,69	-	699	699	-	<u>183,6000</u>	<u>8,03</u>
53	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	7,21875	<u>126,24</u> -	<u>126,24</u> 19,20	911	-	<u>911</u> 139	- 0,1610	- 1,16
		Разом прямі витрати по розділу 5					17774	4246	<u>911</u> 139		<u>45,73</u> 1,16
		Разом будівельні роботи, грн.					17774				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12617				
		всього заробітна плата, грн.					4385				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2534				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					940				
		Всього будівельні роботи, грн.					20308				

		Всього по розділу 5					20308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					488802	75289	<u>34877</u>		<u>735,89</u>
									9183		71,71
		Разом будівельні роботи, грн.					488802				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					378636				
		всього заробітна плата, грн.					84472				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45630				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16131				
		Всього будівельні роботи, грн.					534432				

		Всього по кошторису					534432				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					904,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					100603				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02
на Монтаж котельні
Котельня 1ч

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 35,739 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17466 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,727 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-6-9 в.в. п.2.1.1.4 к(труд)=1,1	Розділ 1. Мантаж обладнання Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 5 т [із убудованими механізмами]	шт	1	<u>27991,55</u> 15293,92	<u>7143,95</u> 2295,86	27992	15294	<u>7144</u> 2296	<u>145,2000</u> 16,6740	<u>145,2</u> 16,67
		Разом прямі витрати по розділу 1					27992	15294	<u>7144</u> 2296		<u>145,2</u> 16,67
		Разом будівельні роботи, грн.					27992				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5554				
		всього заробітна плата, грн.					17590				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7747				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2137				
		Всього будівельні роботи, грн.					35739				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					35739				
		Разом прямі витрати по кошторису					27992	15294	<u>7144</u>		<u>145,2</u>
									<u>2296</u>		<u>16,67</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					27992				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5554				
		всього заробітна плата, грн.					17590				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7747				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2137				
		Всього будівельні роботи, грн.					35739				

		Всього по кошторису					35739				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					174,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19727				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04
на пусконаладжувальні роботи котельні
Котельня 14

72,306 тис. грн.
0,38698 тис.люд.год.
56,685 тис. грн.
6,0 розряд

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП7-1-1	Котел на рідкому або газоподібному паливі без пароперегріву, паропроductивність до 1 т/год	Котел	1	<u>38892,67</u> 38892,67	- -	38893	38893	- -	<u>268,8000</u> -	<u>268,8</u> -
2	КП2-11-6	Щит управління котельні	шт	1	<u>3009,55</u> 3009,55	- -	3010	3010	- -	<u>20,8000</u> -	<u>20,8</u> -
3	КП7-40-1	Система забезпечення сировою і хімічищеною водою котельні з паровими, водогрійними і пароводогрійними котлами, включаючи насоси і підігрівники вихідної води, трубопроводи сирової і хімічищеної води	Система	1	<u>3472,56</u> 3472,56	- -	3473	3473	- -	<u>24,0000</u> -	<u>24</u> -
4	КП7-42-1	Система мережної прямої і зворотної води котельні, включаючи трубопроводи, арматуру, фільтр-грязевик, вузол регулювання всередині котельні загальної, теплопродуктивність до 10 Гкал/год	Система	1	<u>6134,86</u> 6134,86	- -	6135	6135	- -	<u>42,4000</u> -	<u>42,4</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					51511	51511	- -		<u>356</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					51511 51511 20795 30,98 5174 72306 72306				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					386,98 56685				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-07
на Газопостачання внутрішнє
Котельня 1ч

Основа:
креслення (специфікації) № 19 - 48 - 2023 ГПВ

Кошторисна вартість 172,236 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,20399 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 23,541 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Установка шафного газорегуляторного пункту /ШГРП, тип 2/									
1	КМ18-1-21 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,8	Монтаж на відкритій площі апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 0,71 т (ШГРП)	шт	1	<u>2529,01</u> 1844,33	<u>684,68</u> 209,56	2529	1844	<u>685</u> 210	<u>17,9200</u> 1,6282	<u>17,92</u> 1,63
2	1517-11039-109	Газорегуляторний пункт, ШГРП - 2/2 - 2П - 25х32 - 3/0,05 S7 - 50 ВР	шт	1	<u>110598,40</u> -	-	110598	-	-	-	-
3	КБ22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром до 50 мм	шт	2	<u>179,90</u> 63,33	<u>104,22</u> 1,56	360	127	<u>208</u> 3	<u>0,5100</u> 0,0145	<u>1,02</u> 0,03
4	КБ16-8-3	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм (Г5)	100м	0,06	<u>7009,65</u> 5120,87	<u>1426,41</u> 373,86	421	307	<u>86</u> 22	<u>46,0800</u> 3,5478	<u>2,76</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-2-21	Труба 20*2,8 ВГП	м	6	<u>79,25</u>	-	476	-	-	-	-
6	ТП1-367-6	Ревізія і налагодження приладів і пристроїв автоматичного регулювання тиску, розрядження, температури, рівня, продуктивності та ін.. Пробне пускання, налагодження регуляторів і усунення дефектів в їх роботі	комплект	1	<u>3936,35</u> 3936,35	-	3936	3936	-	<u>28,0000</u>	<u>28</u>
7	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,12	<u>12966,81</u> 11773,56	<u>622,68</u> 47,11	1556	1413	<u>75</u> 6	<u>107,5800</u> 0,4362	<u>12,91</u> 0,05
8	C1-ПР21-191	Труба 76*3,5 електрозварна	м	12	<u>276,39</u>	-	3317	-	-	-	-
9	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,01	<u>11275,19</u> 9925,11	<u>781,98</u> 59,16	113	99	<u>8</u> 1	<u>90,6900</u> 0,5478	<u>0,91</u> 0,01
10	C1-ПР21-190	Труба 57*3,5 електрозварна	м	1	<u>222,07</u>	-	222	-	-	-	-
11	КБ16-27-6	Врізування у внутрішні мережі трубопроводів діаметром 50 мм	шт	2	<u>1240,02</u> 997,43	<u>22,55</u> 1,71	2480	1995	<u>45</u> 3	<u>9,2500</u> 0,0158	<u>18,5</u> 0,03
12	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>324,96</u> 253,85	<u>25,41</u> 1,92	325	254	<u>25</u> 2	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>2,41</u> 0,02
13	C130-1183-51	Кран кульовий 11с37п DN50/50 PN40 (під приварку)	шт	1	<u>1553,70</u>	-	1554	-	-	-	-
14	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром до 100-250 мм	т	0,00795	<u>92123,52</u> 43934,88	<u>37073,64</u> 556,03	732	349	<u>295</u> 4	<u>353,8000</u> 5,1580	<u>2,81</u> 0,04
15	C1-ПР51-60	Відведення сталеве 76*3,5 90°	шт	6	<u>141,51</u>	-	849	-	-	-	-
16	C1-ПР51-59	Відведення сталеве 57*3,5	шт	2	<u>73,59</u>	-	147	-	-	-	-
17	C1-ПР71-81	Перехід 57*38 (50*32) сталевий	шт	1	<u>45,28</u>	-	45	-	-	-	-
18	C1-ПР01-78	Перехід (50*25) 57,0*3,0/33,7*3,0	шт	1	<u>45,28</u>	-	45	-	-	-	-
19	C1-ПР71-83	Перехід 76*57 (65*50) сталевий	шт	1	<u>67,93</u>	-	68	-	-	-	-
20	КБ19-15-1	Пневматичне випробування газопроводів	100м	0,13	<u>6937,27</u> 6937,27	-	902	902	-	<u>54,9400</u>	<u>7,14</u>
21	КБ13-16-6 К=2	Грунтування металевих поверхонь ґрунтовою ГФ-021 за два рази	100м2	0,0484	<u>2277,05</u> 1140,13	<u>21,82</u> 4,70	110	55	<u>1</u>	<u>9,5600</u> 0,0448	<u>0,46</u>
22	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0484	<u>6144,17</u> 851,79	<u>12,66</u> 2,73	297	41	<u>1</u>	<u>7,2400</u> 0,0260	<u>0,35</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Влаштування сталеві опори для ШГРП -----									
23	КБ9-35-1 тех.ч. п.1.1.37 К=1, 45	Монтаж опори для устаткування (без застосування крана - вручну)	т	0,15	<u>20029,33</u> <u>19909,46</u>	<u>43,14</u> <u>5,46</u>	3004	2986	<u>6</u> <u>1</u>	<u>200,6800</u> <u>0,0544</u>	<u>30,1</u> <u>0,01</u>
24	С113- 1550-7	Металеві опори під Т2С2	шт	1	<u>5683,04</u> -	-	5683	-	-	-	-
25	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,2	<u>1433,89</u> 209,85	-	287	42	-	<u>2,3000</u> -	<u>0,46</u> -
26	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,2	<u>2429,92</u> 218,98	-	486	44	-	<u>2,4000</u> -	<u>0,48</u> -
27	КБ6-45-8	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону С8/10	100 м3	0,01	<u>301094,78</u> 26257,11	-	3011	263	-	<u>301,9100</u> -	<u>3,02</u> -
28	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 Захисне заземлення ШГРП -----	100м3	0,01	<u>69429,95</u> <u>46077,09</u>	<u>87,54</u> <u>22,48</u>	694	461	<u>1</u> -	<u>464,4400</u> <u>0,2085</u>	<u>4,64</u> -
29	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0216	<u>22263,47</u> 22263,47	-	481	481	-	<u>261,8000</u> -	<u>5,65</u> -
30	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,0216	<u>13838,85</u> 13838,85	-	299	299	-	<u>165,2400</u> -	<u>3,57</u> -
31	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,09	<u>2896,02</u> 2696,45	<u>123,34</u> 9,33	261	243	<u>11</u> <u>1</u>	<u>25,6000</u> <u>0,0864</u>	<u>2,3</u> <u>0,01</u>
32	КМ8-471-3	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 12 мм	10 шт	0,3	<u>1354,97</u> 1179,70	<u>99,93</u> 7,56	406	354	<u>30</u> <u>2</u>	<u>11,2000</u> <u>0,0700</u>	<u>3,36</u> <u>0,02</u>
33	С111- 1149-8	Прокат сталевий гарячекатаний 8 (1м.п.=0, 42кг, L=6м) круглий	кг	8	<u>36,02</u> -	-	288	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					145982	16495	<u>1477</u> 255		<u>148,77</u> 2,06
		Разом устаткування, грн.					110598				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4343				
		Всього устаткування, грн.					114941				
		Разом будівельні роботи, грн.					35384				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17412				
		всього заробітна плата, грн.					16750				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8041				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2540				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					43425				

		Всього по розділу 1					158366				
		Розділ 2. Влаштування опор ОП-1 2шт., Н=2,2м для газопроводу Д76мм і кронштейнів кріплення									

34	КБ9-72-1 Н2=1,45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [опори] (без застосування крана - вручну)	т	0,066	<u>31926,29</u> 22765,07	<u>6310,93</u> 1367,10	2107	1502	<u>417</u> 90	<u>211,1200</u> 10,1412	<u>13,93</u> 0,67
35	С1-ПР21- 191	Труба 76*3,5 електрозварна	м	6,2	<u>276,39</u> -	-	1714	-	-	-	-
36	С1-ПР5-26	Кутник катаний 45х45х4	кг	12	<u>33,34</u> -	-	400	-	-	-	-
37	С111- 1804-3	Сталь листова 4 мм	т	0,012	<u>39623,43</u> -	-	475	-	-	-	-
38	С111-847- 58	Хомут 76 мм	шт	4	<u>59,28</u> -	-	237	-	-	-	-
39	С111-92- 17	Гайка М 16	кг	0,32	<u>180,46</u> -	-	58	-	-	-	-
40	С111-92- 18	Шайба М 16	кг	0,16	<u>192,55</u> -	-	31	-	-	-	-
41	С1-ПР23- 68	Труба 63*3,6 ПЕ 100 SDR 17,6 газ (діелектрична прокладка)	м	0,6	<u>71,71</u> -	-	43	-	-	-	-
42	С118-1-3	Анкер-болт М8/10х125	шт	4	<u>24,70</u> -	-	99	-	-	-	-
43	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,008	<u>22431,02</u> 22431,02	-	179	179	-	<u>261,8000</u> -	<u>2,09</u> -
44	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	2	<u>539,63</u> 138,33	<u>209,04</u> 37,74	1079	277	<u>418</u> 75	<u>1,3600</u> 0,3300	<u>2,72</u> 0,66
45	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,008	<u>18885,74</u> 18762,60	-	151	150	-	<u>189,1200</u> -	<u>1,51</u> -
46	КБ6-45-8	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону С8/10	100 м3	0,008	<u>301094,78</u> 26257,11	-	2409	210	-	<u>301,9100</u> -	<u>2,42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,08	<u>34018,35</u> 8547,66	<u>4889,25</u> 4356,36	2721	684	<u>391</u> 349	<u>74,7500</u> 42,8340	<u>5,98</u> 3,43
48	КБ13-16-6 К=2	Грунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 за два рази	100м2	0,0288	<u>2255,23</u> 1140,13	- -	65	33	- -	<u>9,5600</u> -	<u>0,28</u> -
49	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0288	<u>6236,05</u> 851,79	<u>93,42</u> 17,27	180	25	<u>3</u> -	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,21</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					11948	3060	<u>1229</u> 514		<u>29,14</u> 4,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11948 7659 3574 1921 4,05 677 13869				

		Всього по розділу 2					13869				
		Разом прямі витрати по кошторису					157930	19555	<u>2706</u> 769		<u>177,91</u> 6,82
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					110598 4343 114941				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					47332 25071 20324 9963 19,26 3217 57295				

		Всього по кошторису					172236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					203,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23541				

Склав кошторисник ПКВ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на Підготовчі роботи
Підготовчі роботи 1ч

Основа:

креслення (специфікації) № 20/18-ГП

Кошторисна вартість

220,094 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,93816 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

100,094 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,7475	<u>39772,34</u>	<u>20823,91</u>	29730	14164	<u>15566</u>	<u>203,9000</u>	<u>152,42</u>
					18948,43	6292,67			4704	59,0153	44,11
2	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	2,5	<u>7783,38</u>	<u>3796,68</u>	19458	9967	<u>9491</u>	<u>42,9000</u>	<u>107,25</u>
					3986,70	1141,63			2854	9,9840	24,96
3	КБ27-64-2	Розбирання бетонних плитних тротуарів	100 м2	3,75	<u>4032,50</u>	<u>804,79</u>	15122	12104	<u>3018</u>	<u>35,3760</u>	<u>132,66</u>
					3227,71	134,96			506	1,0242	3,84
4	КБ27-68-1	Розбирання поребрика	100 м	2,95	<u>7783,38</u>	<u>3796,68</u>	22961	11761	<u>11200</u>	<u>42,9000</u>	<u>126,56</u>
					3986,70	1141,63			3368	9,9840	29,45
5	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	2,55	<u>2337,11</u>	<u>2150,12</u>	5960	477	<u>5483</u>	<u>2,1500</u>	<u>5,48</u>
					186,99	614,59			1567	5,4516	13,9
6	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	255	<u>177,10</u>	<u>177,10</u>	45161	-	<u>45161</u>	-	-
					-	26,71			6811	0,2240	57,12
7	КБ1-191-4	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 28 см	100шт	0,65	<u>2254,29</u>	-	1465	1176	-	<u>17,1700</u>	<u>11,16</u>
					1808,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ1-192-2	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів до 30 см	100шт	0,65	<u>19569,44</u> 3814,50	<u>15754,94</u> 3771,23	12720	2479	<u>10241</u> 2451	<u>43,8600</u> 31,1984	<u>28,51</u> 20,28
9	КБ1-193-5	Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 28 см	100шт	0,65	<u>7998,97</u> 6156,47	- -	5199	4002	- -	<u>65,6200</u> -	<u>42,65</u> -
10	КБ1-195-3	Корчування дерев у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з трелюванням до 100 м, діаметр дерев до 32 см	100шт	0,65	<u>10131,31</u> 1248,33	<u>8882,98</u> 2134,87	6585	811	<u>5774</u> 1388	<u>13,9400</u> 15,5676	<u>9,06</u> 10,12
11	КБ1-197-2	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	100 пнів	0,65	<u>5814,64</u> -	<u>5814,64</u> 1301,77	3780	-	<u>3780</u> 846	- 9,3933	- 6,11
12	КБ1-199-1	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.]	100ям	0,65	<u>3102,77</u> -	<u>3102,77</u> 668,20	2017	-	<u>2017</u> 434	- 4,7520	- 3,09
13	КБ1-200-2	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	100 пнів	0,65	<u>2165,70</u> -	<u>2165,70</u> 484,85	1408	-	<u>1408</u> 315	- 3,4986	- 2,27
		Разом прямі витрати по кошторису					171566	56941	<u>113139</u> 25244		<u>615,75</u> 215,25
		Разом будівельні роботи, грн.					171566				
		в тому числі:					1486				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82185				
		всього заробітна плата, грн.					48528				
		Загальновиробничі витрати, грн.					107,16				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17909				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					220094				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					220094				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					938,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					100094				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Тепломережі 1ч

Кошторисна вартість об'єкта	1293,630 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,84751 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	95,454 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-02	на Тепломережі	1293,63	-	1293,63	0,84751	95,454	-
		Всього:	1293,63	-	1293,63	0,84751	95,454	-

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Старікова

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-01-02	Тепломережі	<u>0,62132</u> 64,115	<u>-</u> -	<u>0,14791</u> 18,254	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,76923</u> 82,369	<u>0,07828</u> 13,085	<u>0,84751</u> 95,454
	Разом :	<u>0,62132</u> 64,115	<u>-</u> -	<u>0,14791</u> 18,254	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,76923</u> 82,369	<u>0,07828</u> 13,085	<u>0,84751</u> 95,454

Склад _____

Перевірив _____

Старікова

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-02

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання 1ч

Кошторисна вартість об'єкта 633,517 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,68707 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 75,275 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-02-01	на Зовнішні мережі водопостачання В1	633,517	-	633,517	0,68707	75,275	-
		Всього:	633,517	-	633,517	0,68707	75,275	-

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Старікова

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-02-01	Зовнішні мережі водопостачання В1	<u>0,46325</u> 45,88	<u>-</u> -	<u>0,13195</u> 15,331	<u>0,02700</u> 3,221	<u>-</u> -	<u>0,62220</u> 64,432	<u>0,06487</u> 10,843	<u>0,68707</u> 75,275
	Разом :	<u>0,46325</u> 45,88	<u>-</u> -	<u>0,13195</u> 15,331	<u>0,02700</u> 3,221	<u>-</u> -	<u>0,62220</u> 64,432	<u>0,06487</u> 10,843	<u>0,68707</u> 75,275

Склад _____

Перевірив _____

Старікова

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-03

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації 1ч

Кошторисна вартість об'єкта 964,490 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,38387 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 149,509 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-03-01	на Зовнішні мережі каналізації К1	964,49	-	964,49	1,38387	149,509	-
		Всього:	964,49	-	964,49	1,38387	149,509	-

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Старікова

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-03-01	Зовнішні мережі каналізації К1	<u>0,99055</u> 94,833	<u>-</u> -	<u>0,22332</u> 27,979	<u>0,03581</u> 4,272	<u>-</u> -	<u>1,24968</u> 127,084	<u>0,13419</u> 22,425	<u>1,38387</u> 149,509
	Разом :	<u>0,99055</u> 94,833	<u>-</u> -	<u>0,22332</u> 27,979	<u>0,03581</u> 4,272	<u>-</u> -	<u>1,24968</u> 127,084	<u>0,13419</u> 22,425	<u>1,38387</u> 149,509

Склад _____

Перевірів _____

Старікова

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-04

на будівництво : Зовнішні мережі дощової каналізації 1ч

Кошторисна вартість об'єкта 1564,608 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,72495 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 184,327 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-04-01	на Зовнішні мережі дощової каналізації К2	1564,608	-	1564,608	1,72495	184,327	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	1564,608	-	1564,608	1,72495	184,327	-

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Старікова

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-04

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-04-01	Зовнішні мережі дощової каналізації К2	<u>1,17134</u> 109,172	<u>-</u> -	<u>0,28456</u> 34,802	<u>0,09653</u> 11,515	<u>-</u> -	<u>1,55243</u> 155,489	<u>0,17252</u> 28,838	<u>1,72495</u> 184,327
	Разом :	<u>1,17134</u> 109,172	<u>-</u> -	<u>0,28456</u> 34,802	<u>0,09653</u> 11,515	<u>-</u> -	<u>1,55243</u> 155,489	<u>0,17252</u> 28,838	<u>1,72495</u> 184,327

Склад _____

Перевірів _____

Старікова

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-05

на будівництво : Зовнішні мережі газопостачання 1ч

Кошторисна вартість об'єкта 534,040 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,62849 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 68,156 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-05-02	на Газопостачання зовнішнє 515,361	534,04	-	534,04	0,62849	68,156	-
		Всього:	534,04	-	534,04	0,62849	68,156	-

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Старікова

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-05

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-05-02	Газопостачання зовнішнє 515, 361	<u>0,42839</u> 41,726	<u>0,05000</u> 5,552	<u>0,06262</u> 6,977	<u>0,00419</u> 0,499	<u>0,02300</u> -	<u>0,56820</u> 58,082	<u>0,06029</u> 10,074	<u>0,62849</u> 68,156
	Разом :	<u>0,42839</u> 41,726	<u>0,05000</u> 5,552	<u>0,06262</u> 6,977	<u>0,00419</u> 0,499	<u>0,02300</u> -	<u>0,56820</u> 58,082	<u>0,06029</u> 10,074	<u>0,62849</u> 68,156

Склад _____

Перевірів _____

Старікова

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій і озеленення 1ч

Кошторисна вартість об'єкта 1657,710 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 3,79185 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 383,041 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на Благоустрій і озеленення	1572,968	84,742	1657,71	3,79185	383,041	-
		Всього:	1572,968	84,742	1657,71	3,79185	383,041	-

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Старікова

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	Благоустрій і озеленення	<u>3,32677</u> 309,678	<u>-</u> -	<u>0,10560</u> 13,294	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3,43237</u> 322,972	<u>0,35948</u> 60,069	<u>3,79185</u> 383,041
	Разом :	<u>3,32677</u> 309,678	<u>-</u> -	<u>0,10560</u> 13,294	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3,43237</u> 322,972	<u>0,35948</u> 60,069	<u>3,79185</u> 383,041

Склад _____

Перевірив _____

Старікова

Будова - Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(І-й пусковий комплекс)

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	66712,77	100,40			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	8498,84	104,26			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	2205,36	144,64			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7304,28	118,10			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	831,39	119,29			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	9776,03	166,89			
9.2		коштів на виконання будівельних робіт: у зимовий період	люд.год	4277,63				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	99606,3				
		Середній розряд робіт	розряд	3,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	384,07118	564,38			
11	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш. год	40,764	959,73			
12	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	47,61034	1120,31			
13	КБМ212-203	Автогрейдери середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш. год	5,6376	1437,60			
14	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	1,832	537,96			
15	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	40,29531	326,95			
16	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	748,17603	400,89			
17	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	48,47822	435,39			
18	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,62919	433,53			
19	КБМ201-83	Автомобіль вантажопідйомністю 10 т з бортовим краном-маніпулятором гідравлічним максимальною вантажопідйомністю 4,1 т	маш. год	5,44	440,63			
20	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	13,59895	583,62			
21	КБМ233-1711	Агрегат електронасосний	маш. год	0,09	34,46			
22	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	644,727574	359,38			
23	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	3,84	337,05			
24	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,15	1025,84			
25	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	3,49337	9,82			
26	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	161,39732	163,59			
27	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	90,452	162,20			
28	КБМ204-1601	Апарати рентгенівські для просвічування металу товщиною 30 мм	маш. год	2,4	6,05			
29	КБМ225-5917	Апаратура пошуку підземних комунікацій АППК-2000 АС	маш. год	67,52	3,60			
30	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	0,10854	1257,14			
31	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	205,39419	646,47			
32	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	27,65343	861,88			
33	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	2,448	1020,63			
34	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	23,1438	83,94			
35	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,01355	91,79			
36	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	4,67986	12,18			
37	КБМ233-285	Верстат трубонарізний	маш. год	1,84	173,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	КБМ233-281	Верстат трубообрізний	маш. год	1,84	178,84			
39	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	15,15064	4,77			
40	КБМ209-501	Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	7,7805	909,96			
41	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	5,30145	538,98			
42	КБМ206-247	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	121,79359	719,39			
43	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш. год	13,18648	859,49			
44	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	666,36109	494,36			
45	КБМ206-338	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	10,5315	520,61			
46	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	8,0388	34,66			
47	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,01536	4,42			
48	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш. год	0,42	1087,35			
49	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	0,01536	172,73			
50	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	60,83463	91,81			
51	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	91,132	165,29			
52	КБМ225-5908	Змішувальні вузли для готування бурової рідини, ємність бака 2839 л, об'єм подачі суміші 750 л/хв	маш. год	68	348,42			
53	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	308,424865	384,91			
54	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	7,85691	443,21			
55	КБМ215-2800	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 11,2 м3/хв	маш. год	2,61648	1194,81			
56	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	3,29725	31,89			
57	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	2,99668	50,18			
58	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	0,01271	114,08			
59	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	14,34179	519,43			
60	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	30,47139	634,61			
61	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	1,08641	484,52			
62	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш. год	3,29832	1367,37			
63	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш. год	1,10342	1062,38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	50,434	407,40			
65	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,0476	514,36			
66	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	424,13932	307,64			
67	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	64,630765	363,58			
68	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,28777	459,97			
69	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш. год	153,58	774,27			
70	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	119,41334	728,04			
71	КБМ202-1116	Крани на автомобільному ходу при роботі на гідроенергетичному будівництві, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,89	757,12			
72	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	5,919	693,98			
73	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	124,773834	712,23			
74	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш. год	0,4698	919,22			
75	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	17,35636	826,61			
76	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	288,85885	642,07			
77	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	76,7259	743,37			
78	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш. год	2,5707	885,97			
79	КБМ215-802	Лабораторії для контролю зварних з'єднань високопрохідні, пересувні	маш. год	3,54	1808,75			
80	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	19,2	730,23			
81	КБМ217-1302	Лабораторія пересувна монтажно-вимірювальна	маш. год	11	1699,19			
82	КБМ225-5911	Машина асенізаційна на базі ЗИЛ, місткість цистерни до 5 м3	маш. год	67,52	524,91			
83	КБМ233-360	Машина випробувальна універсальна	маш. год	0,36	123,14			
84	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	25,3	836,16			
85	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	0,75	836,16			
86	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	96,084878	867,30			
87	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	20,14664	4,24			
88	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	157,53529	6,32			
89	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	13,410104	425,93			
90	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	4,7679	544,81			
91	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш. год	29,05	15,13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	КБМ201-53	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 14,4 т	маш. год	2,3	21,29			
93	КБМ212-1301	Нарізувачі поперечних швів у бетоні, що затужавів	маш. год	75,42825	1014,09			
94	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш. год	4,704	220,62			
95	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	1,49557	195,62			
96	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,10539	159,45			
97	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	203,7455	148,09			
98	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	81,68341	137,35			
99	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	136,80111	68,77			
100	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	1,56	3,51			
101	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	12,33192	77,70			
102	КБМ201-201	Причіпи тракторні, вантажопідйомність 2,0 т	маш. год	5,889	11,77			
103	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	0,19036	111,99			
104	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	0,1	106,54			
105	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	55,9475	112,71			
106	КБМ207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш. год	2,27904	666,19			
107	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш. год	23,11583	1025,24			
108	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	16,87306	626,19			
109	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	7,81917	725,53			
110	КБМ201-40	Тягачі сидельні, навантаження на сидельно-зчіпний пристрій 14,5 т	маш. год	31,35	535,82			
111	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	377,10654	28,55			
112	КБМ225-5903	Установки горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг	маш. год	67,52	1662,95			
113	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	92,008	10,83			
114	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	2,904	134,69			
115	КБМ233-350	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш. год	1,84	114,75			
116	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	0,1269	529,87			
117	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	38,25375	126,24			
118	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	187,02	293,30			
119	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	6872,4	63,81			
120	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	26	135,31			
121	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	255	177,10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	16,224	319,14			
123	C331-1-3	Перевезення збірною залізобетону довжиною від 6,6 до 12 м транспортом загального призначення на відстань 140 км	т	97,94	1155,37			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
124	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	36,234192				
125	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1,94				
126	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	49,31973				
127	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	22,9568				
128	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	42,5425				
129	КБМ270-162	Бункер	маш. год	1,02				
130	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	45,44				
131	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	5,2208				
132	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	162,71443				
133	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	0,0324				
134	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	73,137808				
135	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	660,59493505				
136	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,64				
137	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	125,812355				
138	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	5,28				
139	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,98667				
140	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	92,869421				
141	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	227,316				
142	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	55,1641				
143	КБМ270-241	Машина паркетно-шліфувальна	маш. год	58,59				
144	КБМ270-122	Машини паркетно-стругальні	маш. год	15,066				
145	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	8,953456				
146	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,09186				
147	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	2,7699				
148	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	10,8				
149	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	227,679951826				
150	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	6,436591696				
151	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	2,5				
152	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	465,0569436				
153	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	84,89169				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	117, 32101504				
155	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	59,2122				
156	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	2,361295				
157	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	82,7253				
158	КБМ204-1100	Термопени з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	165,773398				
159	КБМ270-144	Трамбівки електричні	маш. год	0,06816				
160	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	785,06631				
161	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	40,255				
162	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	235,4017				
163	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	161,1604876				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
164	2405-1501-3	Арматура для непаяного заземлення ЕАКТ 1658	шт	12	1444,81	1415,00	1,48	28,33
165	C1511-8	DHNVR5232-4KS2 32-канальний 1U 4KH.265 Pro	шт	1	12412,26	12166,67	2,21	243,38
166	C1511-9	DHPFS3110-8ET-96 8-портовий некерований POE комутатор	шт	6	4218,19	4134,17	1,31	82,71
167	C1511-10	PSU-5117 імпульсний блок безперебійного живлення 12B5A	шт	6	1464,98	1435,00	1,25	28,73
168	C111-307	Ізол	м2	13,338	45,24	43,68	0,67	0,89
169	1503-11080-3	Ізолятор підвісний полімерний PSI 15 CC	шт.	74	1106,19	1082,56	1,94	21,69
170	C1511-6	Ізострічка ПВХ ширина 19мм	шт	5	56,77	52,00	3,66	1,11
171	C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,003	48975,85	46785,61	1229,93	960,31
172	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00161713	349240,89	341614,40	778,63	6847,86
173	C111-1597	Азбестоцементна суміш	м3	0,00063	18282,34	16533,63	1390,23	358,48
174	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42 (з барвником)	л	471,88	215,25	210,00	1,03	4,22
175	C111-2008-3	Акрилова фарба Ceresit СТ 44 супер	л	493,11	176,69	172,42	0,81	3,46
176	C1511-2	Акумулятор 12В 18А/г	шт	6	2142,50	2100,00	0,49	42,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
177	C10000-4-1-7Г	Анкер (10х250)	шт	12	28,62	28,62	-	-
178	C111-1904	Анкер болтовий М8х90	шт	4	12,26	12,00	0,02	0,24
179	C1110-10	Анкер розпирний М10	шт	144	23,33	22,40	0,47	0,46
180	C118-1-3	Анкер-болт М8/10х125	шт	4	24,70	24,00	0,48	0,22
181	C111-1904	Анкери	шт	235	27,15	26,60	0,02	0,53
182	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,011	67351,28	65624,43	406,24	1320,61
183	C113-705	Анкерна плита КFTз відводом конденсату діам.200мм	шт	2	2198,18	2150,00	5,08	43,10
184	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	897	37,29	36,50	0,06	0,73
185	C1-ПР9-1	Асфальтобетон	т	13	2881,70	2800,00	56,00	25,70
186	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,041	91,37	75,60	13,98	1,79
187	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000688	94916,47	79447,31	13608,05	1861,11
188	C111-63-А	Ацетилен.	кг	0,0314	691,61	672,00	13,44	6,17
189	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00222226	134008,21	130564,12	816,48	2627,61
190	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	5,8831296	125,31	122,67	0,18	2,46
191	C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,002622	39131,09	37500,00	863,81	767,28
192	C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,50217	39131,09	37500,00	863,81	767,28
193	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	2,81583	39131,09	37500,00	863,81	767,28
194	C111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,023	39148,19	37500,00	880,58	767,61
195	C111-1554	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,055	39194,53	37500,00	926,01	768,52
196	C1-ПР4-130	Бітуми нафтові дорожні, марка БН-60/90	кг	77,76	34,48	33,50	0,67	0,31
197	C111-76	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30	т	1,15362	39148,19	37500,00	880,58	767,61
198	C130-11	Бак мембранний розширювальні V=110л Reflex	шт	1	6967,99	6804,00	27,36	136,63
199	C130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	20	648,36	625,88	9,77	12,71
200	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00003	52652,19	50788,60	831,19	1032,40
201	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,843106	51982,21	50131,76	831,19	1019,26
202	C1545-250	Блискавкоприймач М01/20 leo lightman	100шт	0,01	60185,82	59000,00	5,71	1180,11
203	K581121-A001	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	38	1649,83	1276,91	340,57	32,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
204	K581121-A002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	115	2124,32	1627,06	455,61	41,65
205	K581121-A003	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	144	2656,62	2034,58	569,95	52,09
206	K581121-A005 варіант 5	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100(Ф12)	шт	4	1838,43	1580,00	222,38	36,05
207	K581121-A005 варіант 6	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	63	1117,16	872,87	222,38	21,91
208	K581121-A006	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	93	1345,03	1041,03	277,63	26,37
209	K581121-A012	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	53	1273,61	1085,00	163,64	24,97
210	K581121-A012	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	8	1273,61	1085,00	163,64	24,97
211	K581121-A013	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	87	1028,77	803,70	204,90	20,17
212	K536111-401	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-10 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)	шт	23	9223,14	8986,06	56,23	180,85
213	K536111-501	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-12 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)	шт	7	8610,12	8375,07	66,22	168,83
214	K536111-702	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-13 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)	шт	2	9224,87	8968,64	75,35	180,88
215	K536111-301	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-9 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)	шт	14	7953,73	7747,53	50,24	155,96
216	K536111-1301	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ24-15 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із закінченим опоряджувальним покриттям емалями за 2 рази)	шт	1	9329,29	9046,46	99,90	182,93
217	C1511-1	Бокс комутаційний DH-PFA121	шт	11	714,21	700,00	0,21	14,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
218	C113-2122	Болт М10х35	шт	11	17,23	16,77	0,12	0,34
219	C113-2122	Болт М10х90	шт	4	21,38	20,84	0,12	0,42
220	C111-92-16	Болт М16 х 80	кг	0,644	129,26	125,60	2,51	1,15
221	C113-2122-10	Болт М16х100	шт	48	66,12	64,70	0,12	1,30
222	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00197806	153541,24	150000,00	530,63	3010,61
223	C111-90	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,0011168	153541,24	150000,00	530,63	3010,61
224	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,20928935	148872,95	145500,00	453,87	2919,08
225	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0083358	143452,43	140000,00	639,64	2812,79
226	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,02522	143452,43	140000,00	639,64	2812,79
227	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,043286	143452,43	140000,00	639,64	2812,79
228	C1545-9	Брезент	10м2	0,00036	2593,64	2537,07	5,71	50,86
229	C1426-11789	Бруківка повторного використання	м2	744	-	-	-	-
230	C1426-11789	Бруківка товщ.6см	м2	220	312,71	250,00	56,58	6,13
231	C1426-11789	Бруківка товщ.8см	м2	720	348,41	285,00	56,58	6,83
232	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,016419	9546,21	9000,00	359,03	187,18
233	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	3,7224	9546,21	9000,00	359,03	187,18
234	C112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,01218	9546,21	9000,00	359,03	187,18
235	C112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,04725	9036,21	8500,00	359,03	177,18
236	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,043085	9546,21	9000,00	359,03	187,18
237	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	9,9264	9546,21	9000,00	359,03	187,18
238	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,020898	9546,21	9000,00	359,03	187,18
239	C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,016	9546,21	9000,00	359,03	187,18
240	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,06	368,22	358,60	2,40	7,22
241	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,1827	5774,66	5620,81	40,62	113,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
242	1503-11087-3A	В'язка одностороння діелектрична PLTDT2	к-т	28	554,45	543,20	0,38	10,87
243	1503-11087-3B	В'язка спіральна AST 70	шт	6	262,25	257,00	0,11	5,14
244	C113-996	Відвід ПЕ100 SDR17 90гр. д.110 мм	шт	8	686,58	672,00	1,12	13,46
245	C1-ПР51-59	Відведення сталеве 57*3,5	шт	3	73,59	71,50	1,43	0,66
246	C1-ПР51-60	Відведення сталеве 76*3,5 90°	шт	6	141,51	137,50	2,75	1,26
247	C1511-7	Відеокамера DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2 (2,8мм) 2Мп IP Dahua з вбудованим мікрофоном	шт	20	2894,95	2835,84	2,35	56,76
248	C1511-7	Відеокамера DH-IPC-HFW1230S-S5 (2,8мм) 2Мп IP	шт	8	2581,30	2528,34	2,35	50,61
249	C1511-7	Відеокамера DH-IPC-HFW1230T1P-ZS-S4 2Мп IP Dahua з моторизованим об'єктивом	шт	3	4010,15	3929,17	2,35	78,63
250	C111-1598-10	Вікна металопластикові	м2	246,9	5941,09	5800,00	24,60	116,49
251	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00006	116581,93	113450,10	845,91	2285,92
252	C121-784-41	Вал приводу ВП1	шт	6	1028,44	1015,08	5,70	7,66
253	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,057209	15540,28	14500,00	735,57	304,71
254	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000784	12870,41	11853,06	764,99	252,36
255	C1545-250 варіант 6	Варіативний швидкий з'єднувач C01/1 leo lightman	100шт	0,4	5707,62	5590,00	5,71	111,91
256	C123-4	Вартість вітражів	м2	15,08	5502,74	5380,00	14,84	107,90
257	C111-738-1	Вартість газобетонних блоків	м3	43,56	4372,81	3150,00	1137,07	85,74
258	C111-856	Вартість геотекстилю Руно LD-60	м2	1684	36,48	34,44	1,32	0,72
259	C121-650	Вартість м/конструкцій з труби 120х3	т	0,065	79763,63	78599,91	569,95	593,77
260	C121-650	Вартість м/конструкцій огороження	т	0,449	79763,63	78599,91	569,95	593,77
261	C111-853	Вартість мембрани СПОЛізол Г	м2	2,5	67,54	64,17	2,05	1,32
262	C114-1-У	Вата мінеральна, 165кг/м3	м3	266,22	4652,97	4500,00	61,74	91,23
263	C1630-24	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	2	234,69	229,63	0,46	4,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
264	C1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	2	285,75	279,18	0,97	5,60
265	C1630-1687	Вентилі прохідні фланцеві 15кч19п2 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	6	1120,89	1095,00	3,91	21,98
266	C1630-154	Вентилі прохідні фланцеві 15с22нж для води та пари, тиск 4 МПа [40 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	4	5614,36	5480,00	24,27	110,09
267	C130-1104	Вентиль ковпачковий діам.25мм Reflex	шт	1	4356,86	4270,00	1,43	85,43
268	C130-83	Вентилятор витяжний 100M VENTS	шт	4	1318,45	1141,67	150,93	25,85
269	C130-83	Вентилятор витяжний 125M VENTS	шт	2	2356,13	2159,00	150,93	46,20
270	C130-80	Вентилятор припливний ВР-88-72.1-2,5.1	шт	1	11794,12	11108,00	454,86	231,26
271	290902-55-1	Вимикач двоклавішний для схованого встановлення 250В 10 А ВС10-2-0-ГБ ІЕК	шт	25	86,97	85,00	0,26	1,71
272	290902-55-1	Вимикач двоклавішний для схованого встановлення 250В 10 А ВС20-2-0-ГБ ІЕК	шт	3	90,03	88,00	0,26	1,77
273	290902-55-2	Вимикач одноклавішний для схованого встановлення 250В 10 А ВС10-1-0-ГБ ІЕК	шт	42	76,77	75,00	0,26	1,51
274	290902-55-2	Вимикач одноклавішний для схованого встановлення 250В 10 А ВС20-1-0-ГБ ІЕК	шт	12	86,97	85,00	0,26	1,71
275	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	2,5036	130,89	127,72	0,60	2,57
276	C1113-286	Вогнезахисна суміш з межею вогнестійкості (Формула КП)	кг	12	164,04	160,00	0,82	3,22
277	C142-10-2	Вода	м ³	465,79381	42,10	42,10	-	-
278	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м ³	0,499887	3174,57	2229,64	882,68	62,25
279	C113-1378-1	Водостічний жолоб діам. 150мм (комплектний з кріпленнями)	м	145	222,02	216,43	1,24	4,35
280	C130-144	Вставки гнучкі для вентилятора ВР88-72	шт	4	1122,28	1100,00	0,27	22,01
281	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,496	96,91	94,62	0,39	1,90
282	C113-1302	Втулки під фланець ПЕ100 SDR11, д.110мм	шт	5	332,68	323,76	2,40	6,52
283	C113-1302	Втулки під фланець ПЕ100 SDR11, д.50мм	шт	1	212,52	205,95	2,40	4,17
284	C113-1302	Втулки під фланець ПЕ100 SDR11, д.65мм	шт	1	244,93	237,73	2,40	4,80
285	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	748	16,67	16,29	0,05	0,33
286	C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	109,78	657,40	643,18	1,33	12,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
287	C130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	25	185,13	180,48	1,02	3,63
288	C130-891	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 40 мм	м	3	338,79	330,40	1,75	6,64
289	C130-892	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	3	384,51	374,86	2,11	7,54
290	C130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	6	329,65	321,00	2,19	6,46
291	C130-1194	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм	м	10	680,84	664,00	3,49	13,35
292	C130-1199	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	134,79	292,26	286,05	0,48	5,73
293	C1630-1940-17	Вузол обліку газу ВОГ - Ш - Ф - 1Л - 50 - ЕК50 (Р - 171мм)	шт	1	131753,57	128018,00	2560,36	1175,21
294	C113-120-53	Г-00.00.01 Обжим трубки 10мм	шт.	2	19,76	19,20	0,38	0,18
295	C1630-3	Гідранти пожежні підземні ПП "ПАТАР", діаметр 100 мм, висота 1250 мм	шт	2	6805,23	6566,71	105,08	133,44
296	C130-254	Гідравлічний розділювач HS 40/100/5,4 Куйдич	комплект	1	3776,35	3675,00	27,30	74,05
297	C111-1564	Гідроізол	м2	17,6	57,99	56,25	0,60	1,14
298	C130-910	Гільза під термометр зі штуцером	шт	7	117,21	109,20	5,71	2,30
299	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,059355	12997,79	12000,00	742,93	254,86
300	C111-92-17	Гайка М 16	кг	0,471	180,46	175,34	3,51	1,61
301	C1545-471	Гайка М10	шт	11	2,68	2,32	0,31	0,05
302	C111-1848-2	Гайка М16	шт	96	5,74	5,60	0,03	0,11
303	C111-125-2	Гайка М24	шт	48	28,58	28,00	0,02	0,56
304	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,6993	34635,36	33550,00	406,24	679,12
305	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,6369	34635,36	33550,00	406,24	679,12
306	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1133	34635,36	33550,00	406,24	679,12
307	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0234	36073,56	34960,00	406,24	707,32
308	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,935	35823,66	34715,00	406,24	702,42
309	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,1025	35451,36	34350,00	406,24	695,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
310	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,955	35451,36	34350,00	406,24	695,12
311	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,0950328	35451,36	34350,00	406,24	695,12
312	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,992	35451,36	34350,00	406,24	695,12
313	C111-115-1-7Д	Гвинти	кг	4	163,78	160,00	0,57	3,21
314	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00606	153541,24	150000,00	530,63	3010,61
315	C111-116	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,00008	163741,24	160000,00	530,63	3210,61
316	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0003213	402517,13	394174,82	449,82	7892,49
317	C111-196-6	Герметик силіконовий	шт	30	121,08	118,34	0,37	2,37
318	C1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	0,4352	349,86	342,26	0,74	6,86
319	C10000-2	Гліна бентонітова для горизонтально спрямованого буріння	т	3,8288	36799,73	35800,00	278,17	721,56
320	C1110-14	Глухарі	100шт	0,451	728,04	706,11	7,65	14,28
321	C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	8	14,62	14,23	0,10	0,29
322	C113-2306-10	Гофра до унітазу діам. 110 мм	шт	20	204,12	200,00	0,12	4,00
323	C130-600	Грати регульовальні, марка РР-4, розмір 200х400 мм	м2	0,08	4582,33	4474,15	18,33	89,85
324	C1630-48	Гребінки паро- та водорозподільні із сталевих труб з фланцями, болтами, прокладками, кронштейнами та краном, зовнішній діаметр корпусу 219 мм, довжина 1,5 м, з чотирма патрубками діаметром 89 мм	комплект	2	5763,20	5586,24	63,96	113,00
325	C111-1619-1	Грунтовка	кг	1,7682	53,10	51,60	1,03	0,47
326	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	72	42,47	40,83	0,81	0,83
327	C111-223	Грунтовка В-КФ-093 червоно-коричнева, сіра, чорна	т	0,00375	196871,19	192194,49	816,48	3860,22
328	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,01883984	138645,36	135000,00	926,82	2718,54
329	C1113-34	Грунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,0013206	91576,73	88854,29	926,82	1795,62
330	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,021504	67356,50	65219,30	816,48	1320,72
331	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1165,71566	49,94	47,78	1,18	0,98
332	C111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	248,811	94,11	91,45	0,81	1,85
333	C130-259	Грязьовики Ter FOM діам.80мм Termen	шт	1	26545,67	25980,00	45,17	520,50
334	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,6	97,13	94,63	0,60	1,90
335	15093-35013	Двожильний кабель перерізом 2.1,5мм2 ВВГнг-І.С	1000м	0,05	19636,43	19200,00	51,40	385,03
336	C111-1047	Двотаври з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості напівспокійної, N 27	т	0,663	50213,38	49433,34	406,24	373,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
337	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,048	9421,50	8809,07	427,69	184,74
338	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,1615	71801,70	70686,84	580,36	534,50
339	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	1716,315	167,25	163,04	0,93	3,28
340	1504-1034-42	Диференційний вимикач АД12 2Р 16А 30МА	шт	23	423,68	415,00	0,37	8,31
341	C111-887	Доводчик для блоків входних дверей до будівлі, однопольних	комплект	5	1262,85	1237,24	0,85	24,76
342	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,009	9546,21	9000,00	359,03	187,18
343	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0041759	8526,21	8000,00	359,03	167,18
344	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	1,125	8526,21	8000,00	359,03	167,18
345	C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,1936	8526,21	8000,00	359,03	167,18
346	C112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,06432	9546,21	9000,00	359,03	187,18
347	C112-158	Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	0,088218	9546,21	9000,00	359,03	187,18
348	C112-104	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 16 мм, II сорт	м3	0,0026584	9546,21	9000,00	359,03	187,18
349	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,447261	9546,21	9000,00	359,03	187,18
350	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,03154	9546,21	9000,00	359,03	187,18
351	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,061407	9546,21	9000,00	359,03	187,18
352	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	1,23054	9546,21	9000,00	359,03	187,18
353	C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	51,4932	9546,21	9000,00	359,03	187,18
354	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,0022	9546,21	9000,00	359,03	187,18
355	C112-255	Дошки паркетні, облицьовані паркетними планками з деревини дуба, ясеня, ільма, клена	м2	870,48	1162,69	1129,04	10,85	22,80
356	C1113-154	Дріт алюмінієвий [АМЦ], діаметр 1,4-1,8 мм	т	0,00548625	224522,99	219442,16	678,42	4402,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
357	C124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,007	44002,63	42733,59	406,24	862,80
358	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,124	47793,52	46450,15	406,24	937,13
359	C111-806-1	Дріт зварювальний 3 СВ 08А	кг	0,06	70,76	69,72	0,41	0,63
360	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0001257	36279,83	35162,22	406,24	711,37
361	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,00018	52926,83	51482,81	406,24	1037,78
362	C111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0002609	170889,71	167132,69	406,24	3350,78
363	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	1,4	49,80	48,41	0,41	0,98
364	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0088842	53509,44	52054,00	406,24	1049,20
365	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,03586	41048,77	39837,65	406,24	804,88
366	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0370222	46623,07	45302,65	406,24	914,18
367	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0499233	36273,66	35156,17	406,24	711,25
368	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,06664	41143,78	39930,80	406,24	806,74
369	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,003836	37593,77	36285,53	571,11	737,13
370	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,017	79841,87	78667,15	580,36	594,36
371	C111-1608	Дрантя	кг	57,63303	12,56	11,10	1,21	0,25
372	C111-654-8	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	190,4	0,54	0,50	0,03	0,01
373	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	32,69624	413,71	405,09	0,51	8,11
374	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,0036	163741,24	160000,00	530,63	3210,61
375	C111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3x68,5 мм	т	0,0002	163741,24	160000,00	530,63	3210,61
376	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,012075	163741,24	160000,00	530,63	3210,61
377	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,86093	934,21	915,20	0,69	18,32
378	C111-155-1-160	Дюбелі фасадні	шт.	1440	9,18	9,00	-	0,18
379	C111-155-1-160	Дюбелі фасадні пластмасові з металевим цвяхом , довж. 160 мм	шт.	3900	9,59	9,40	-	0,19
380	C1-1-581-1	Дюбель	шт	880	1,89	1,50	0,35	0,04
381	C1-2214-70-Д	Дюбель	шт	85,8	1,58	1,50	0,05	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
382	C111-1846-9	Дюбель 6*60	шт	4852,98	1,33	1,25	0,05	0,03
383	C126-1300-5-1B	Дюбель монтажний	шт	703,3893	2,58	1,31	1,25	0,02
384	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	6,01528	933,03	914,23	0,51	18,29
385	C130-154	Електроводонагрівач V=20л	шт	2	4592,13	3979,00	523,09	90,04
386	C130-153	Електроводонагрівач V=40л	шт	2	6247,66	5702,00	423,16	122,50
387	C130-152	Електроводонагрівач V=60л	шт	2	8430,71	7947,00	318,40	165,31
388	C111-1515-E	Електрод АНО-21 3мм	кг	8,9072	123,50	120,00	2,40	1,10
389	C1545-547-1	Електрод заземлення L=5000мм, діаметром 20 мм	шт.	3	5476,10	5360,73	8,00	107,37
390	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0145401	143350,91	140000,00	540,11	2810,80
391	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	1,8871608	122950,91	120000,00	540,11	2410,80
392	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,0038584	122950,91	120000,00	540,11	2410,80
393	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00775	122950,91	120000,00	540,11	2410,80
394	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,05137161	112750,91	110000,00	540,11	2210,80
395	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,1576227	112750,91	110000,00	540,11	2210,80
396	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,075214	95410,91	93000,00	540,11	1870,80
397	C111-1539	Електроди, діаметр 8 мм, марка Э46	т	0,0168961	95410,91	93000,00	540,11	1870,80
398	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	22,46	3,4755	3,4755	-	-
399	C130-528	Елемент з прочисткою РОТ діам.200мм	шт	2	3069,31	2978,00	31,13	60,18
400	C130-528	Елемент прямий RT 300 діам.200мм	шт	2	865,09	817,00	31,13	16,96
401	C111-1672-1	Емаль	т	0,0001106	138645,36	135000,00	926,82	2718,54
402	C1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00006	75934,70	73518,96	926,82	1488,92
403	C1113-237	Емаль ХС-710 сіра	т	0,002325	94033,78	91263,16	926,82	1843,80
404	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,057014	138645,36	135000,00	926,82	2718,54
405	C111-1748	Жмут смоляний	кг	28,36601	50,59	49,12	0,48	0,99
406	C1511-11	Жорсткий диск WD3.5SATA-35 400 6TB Desktop 64Mb WD60PURZ	шт	1	6529,28	6400,00	1,25	128,03
407	C1-ПР3-5	З'єднання ПЕ/СТ Ду 63/50	шт	1	697,51	677,74	13,55	6,22
408	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	72,8	15,81	15,45	0,05	0,31
409	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	14,4	16,33	15,95	0,06	0,32
410	C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	24,36	18,26	17,80	0,10	0,36
411	C1630-121	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	0,6	19,54	19,02	0,14	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9
412	C1630-122	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	3,25	21,37	20,77	0,18	0,42
413	C1630-123	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 50 мм	шт	0,5	41,51	40,41	0,29	0,81
414	1504-20034-8K	З'єднувальний затискач MJPT 75 G28	шт	4	346,73	339,36	0,57	6,80
415	C1545-250 варіант 5	З'єднувач Quadro C04/1 leo lightman	100шт	0,01	7043,82	6900,00	5,71	138,11
416	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	3	351,41	344,40	0,12	6,89
417	C113-1489	Заглушка 17110	шт	8	95,74	93,74	0,12	1,88
418	C113-2376	Заглушка PVC-U діам. 160 мм	шт	2	117,42	115,00	0,12	2,30
419	C113-1868	Заглушка д.76x3,0	шт	2	489,42	479,70	0,12	9,60
420	C113-1862	Заглушка діам. 20 мм	шт	20	8,79	8,50	0,12	0,17
421	C113-2376	Заглушка діам. 200 мм	шт	1	487,17	477,50	0,12	9,55
422	C113-2376	Заглушка до труб Е2-К діам. 160 мм	шт	1	1670,88	1638,00	0,12	32,76
423	C113-2378	Заглушка до труб Е2-К діам. 300 мм	шт	4	978,05	958,75	0,12	19,18
424	C1545-48	Заглушка сталева	шт	1	130,69	112,14	15,99	2,56
425	1503-3059-1	Заземлювач вертикальний WTG 10B (L=15м) (Ватсон Енерго)	шт	4	36566,47	35833,33	16,15	716,99
426	C111-1173-В1-1-В3	Заземлюючий провідник ф10(0,6)	шт	75	131,21	130,00	0,23	0,98
427	C111-1865	Закріпки металеві	кг	35,89336	45,42	44,01	0,52	0,89
428	C111-887	Залізні вироби для блоків входних дверей до будівлі, однополюсних	комплект	44	1262,85	1237,24	0,85	24,76
429	C111-888	Залізні вироби для блоків входних дверей до будівлі, двополюсних	комплект	3	1438,35	1409,09	1,06	28,20
430	C111-1631	Замазка захисна	кг	8,32	116,30	113,09	0,93	2,28
431	C1630-67	Засувка з гумовим клином фланцева коротка JAFAR ZACHIDBUDSERVIS 2111 GG25, діаметр 100 мм	шт	3	8329,62	8140,02	26,27	163,33
432	C1630-67	Засувка з гумовим клином фланцева коротка JAFAR ZACHIDBUDSERVIS 2111 GG25, діаметр 65 мм	шт	1	6568,04	6412,98	26,27	128,79
433	C1630-67	Засувка з гумовим клином фланцева коротка JAFAR ZACHIDBUDSERVIS 2111 GG25, діаметр 50 мм	шт	1	5351,20	5220,00	26,27	104,93
434	1504-20042-3A	Затискач апаратний 75-12-2A G28	шт.	12	346,22	339,36	0,07	6,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
435	1504-20035-K	Затискач апаратний CN2AA75G28	шт	9	369,80	362,40	0,15	7,25
436	1504-20035-K	Затискач відгалужувальний NTDC 28401	шт	3	570,21	558,88	0,15	11,18
437	C1545-400	Затискач контрольний Contra C03/1 leo lightman	шт	9	69,63	68,00	0,26	1,37
438	C1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,675	112,63	109,29	1,13	2,21
439	1503-11079-9-C	Затискач натягальний PA 28700 P	шт.	74	947,02	928,32	0,13	18,57
440	1504-20042-3A	Затискач плашковий PGA 101	шт.	150	186,73	183,00	0,07	3,66
441	1504-20035-1A-B7	Затискач плашковий PGA 402	шт	6	136,01	133,28	0,06	2,67
442	1504-20035-1A-B7	Затискач проколюючий TTDC 208401FP2A	шт	34	946,95	928,32	0,06	18,57
443	1504-20035-K	Затискач, що проколює ізоляцію TTDC28251	шт	9	625,62	613,20	0,15	12,27
444	290518-1009	Захисний апарат ASIC 150ц	шт	28	4796,72	4702,56	0,11	94,05
445	290518-1009	Захисний апарат ASICS 150ц	шт	31	4615,08	4524,48	0,11	90,49
446	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	36,4	25,26	24,43	0,33	0,50
447	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	7,2	28,37	27,42	0,39	0,56
448	C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	12,18	42,42	41,00	0,59	0,83
449	C1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	0,3	48,06	46,34	0,78	0,94
450	C1630-130	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 40 мм	шт	1,95	55,03	52,97	0,98	1,08
451	C1630-131	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 50 мм	шт	0,3	73,77	70,96	1,36	1,45
452	C1429-110	Земля рослинна	м3	148,2	758,95	133,58	610,49	14,88
453	C1545-249	Зкрєпи фігурні [скоби]	100шт	11,15777	224,77	215,50	4,86	4,41
454	C130-288	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, марка ЗП250Х250Ц, периметр шахт 1000 мм	шт	1	1402,13	1371,06	3,58	27,49
455	K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	18	1377,86	1210,98	139,86	27,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
456	K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	26	1894,63	1647,68	209,80	37,15
457	C113-1544	Кільце ущільнююче 16110	шт	8	63,91	62,15	0,51	1,25
458	K585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	21	3345,57	2930,31	349,66	65,60
459	K585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	5	2887,05	2598,62	231,82	56,61
460	K585521-Л010	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,39 м3)(Ф53)	шт	2	3424,83	3016,76	340,92	67,15
461	K585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53)	шт	2	5219,88	4601,78	515,75	102,35
462	K585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	9	794,28	735,00	43,71	15,57
463	K585521-Л002	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,15 м3)(Ф53)	шт	2	1357,11	1199,38	131,12	26,61
464	C113-743	Кільця гумові ущільнювальні [манжети] для чавунних напірних труб діаметром 50-300 мм	кг	0,236	243,18	237,69	0,72	4,77
465	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	28	405,43	380,00	17,48	7,95
466	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	405,43	380,00	17,48	7,95
467	2405-1525-12	Кінцева муфта зовнішня POLT 24E/1XI-L12B	шт	8	9590,95	9327,50	75,39	188,06
468	C153-33	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнг, число жил та переріз 7х2,5 мм2	1000м	0,01	92277,53	90258,00	210,17	1809,36
469	C151-523	Кабелі силові з алюмінієвими жилами, марка АПвЭгаПу-15 3х120/25	1000м	0,2	1997394,80	1955000,00	3230,20	39164,60
470	C152-1	Кабелі ШВВП 2х1,0 силовий	1000м	0,5	14439,55	13533,34	623,08	283,13
471	C152-4	Кабель UTP 5е для зовнішнього використання	1000м	2,135	17285,91	15530,05	1416,92	338,94
472	15093-35012	Кабель з мідними жилами перерізом 2х1,5мм (N)НХН РЕ180R30	1000м	0,08	36708,90	35940,00	49,12	719,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
473	15093-35012	Кабель з мідними жилами перерізом 3x1,5мм (N)HХН PE180E30	1000м	0,6	43124,70	42230,00	49,12	845,58
474	15094-1141	Кабель з мідними жилами перерізом 3x2,5мм (N)HХН PE180E30	1000м	0,07	48669,21	46270,00	1444,91	954,30
475	15094-1141	Кабель з мідними жилами перерізом 3x4мм (N)HХН PE180E30	1000м	0,03	95079,21	91770,00	1444,91	1864,30
476	15093-35012	Кабель з мідними жилами перерізом 4x1,5мм (N)HХН PE180R30	1000м	0,05	64738,50	63420,00	49,12	1269,38
477	15094-1151	Кабель з мідними жилами перерізом 5x16мм (N)HХН PE180E90	1000м	0,03	512463,32	500660,00	1755,02	10048,30
478	15094-1141	Кабель з мідними жилами перерізом 5x2,5мм (N)HХН PE180E30	1000м	0,08	100179,21	96770,00	1444,91	1964,30
479	15097-1012	Кабель з мідними моножилами в ПВХ оболонці негорючий ПСВВнг 4x0,4мм	1000м	1,05	8597,48	8000,00	428,90	168,58
480	15094-9012	Кабель мідний ВВГнг-LS перерізом 1.16мм2	1000м	0,1	62150,00	60820,00	111,37	1218,63
481	15097-9051	Кабель монтажний вогнестійкий 2x1,5мм2 КМРКнс-FRHF FE180/E90	1000м	0,43	39239,58	36750,00	1720,18	769,40
482	15097-9051	Кабель монтажний вогнестійкий 3x1,5мм2 КМРКнс-FRHF FE180/E90	1000м	0,54	53162,58	50400,00	1720,18	1042,40
483	15097-9051	Кабель монтажний вогнестійкий 3x2,5мм2 КМРКнс-FRHF FE180/E90	1000м	0,02	76893,90	73666,00	1720,18	1507,72
484	15097-1013	Кабель монтажний,вита пара пер.8x2x0,51мм2 FTP-cat.5e	1000м	0,005	41879,79	40640,00	418,62	821,17
485	15093-35013 0	Кабель напругою до 660в перерізом 4x2,5мм2 ВВГнг	1000м	0,01	62102,09	60833,00	51,40	1217,69
486	15092-1011	Кабель п'ятижильний перерізом 5x16мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,25	419333,60	411000,00	111,37	8222,23
487	15092-1011	Кабель п'ятижильний перерізом 5x4мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,045	114047,60	111700,00	111,37	2236,23
488	15092-1011	Кабель п'ятижильний перерізом 5x6мм2 ВВГнг-LS	1000м	0,06	165761,60	162400,00	111,37	3250,23
489	C151-547	Кабель силовий в ізоляції із ПВХ пластикату,з алюмінієвими ОПЖ, броньований, АВБШв 4x95	1000м	0,2	822912,84	805000,00	1777,29	16135,55
490	C152-2	Кабель-канал 20x10мм	1000м	0,3	41667,39	40000,00	850,38	817,01
491	C111-311	Каболка	т	0,180954	107193,21	104355,81	735,57	2101,83
492	K589921- A001	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)(Ф70)	шт	258	297,34	252,00	39,51	5,83
493	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,001691935	323407,71	316146,92	919,46	6341,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
494	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,04334	444,76	423,03	13,01	8,72
495	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0004976	156528,36	152980,66	478,52	3069,18
496	C111-797	Катанка горячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,276195	34584,36	33500,00	406,24	678,12
497	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	19,58921	76,41	65,79	9,12	1,50
498	C111-324-K	Кисень.	м3	1,0308	73,34	71,26	1,43	0,65
499	C1542-18	Кислота сірчана акумуляторна, сорт 1	т	0,0022	9766,04	8434,42	1140,13	191,49
500	C1630-545	Клапан запобіжний d1 1/2" 3бари Ру16	шт	1	1504,79	1473,00	2,28	29,51
501	C1630-560	Клапан зворотній муфтовий діам.25мм Danfoss	шт	3	958,73	916,00	23,93	18,80
502	C130-415	Клапан зворотній 300x200	шт	1	1367,91	920,00	421,09	26,82
503	C1630-577	Клапан кутовий запірний діам.15мм RLV-Y-N Danfoss	шт	65	1098,08	1044,00	32,55	21,53
504	C130-417	Клапан протипожежний норм.закритий 300x200	шт	1	8831,93	8644,24	14,51	173,18
505	C1630-536	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	2	193,97	190,00	0,17	3,80
506	C1630-537	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	8	277,67	272,00	0,23	5,44
507	C1630-549	Клапани зворотні підйомні фланцеві для рідких середовищ, 16с13нж, тиск 3,9 МПа [40 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	10003,83	9799,00	8,68	196,15
508	C1546-20	Клей БМК5	кг	2,998	339,17	331,75	0,77	6,65
509	C111-1641	Клей бустилат	т	0,485511	59607,80	57666,67	772,35	1168,78
510	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,018	167,99	163,96	0,74	3,29
511	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,2	190,24	185,74	0,77	3,73
512	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,0016	106448,88	103368,63	993,02	2087,23
513	C1555-11	Клейовий розчин для укладання газоблоків	кг	1100	8,83	7,92	0,74	0,17
514	C1545-250 варіант 7	Клемний з'єднувач C21/1 leo lightman	100шт	0,1	3739,02	3660,00	5,71	73,31
515	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	4471,09	10,94	9,96	0,77	0,21
516	C111-1708	Клоччя просочене	кг	2,1565	50,95	49,12	0,83	1,00
517	C113-942-1	Ключ до ПЕ крану	шт	1	1653,91	1607,02	32,14	14,75
518	C1545-70	Кнопка K227	100шт	79,41169	15,72	15,10	0,31	0,31
519	C113-942	Ковер	шт	2	3351,09	3271,17	14,21	65,71
520	C113-942	Ковер	шт	6	602,85	585,75	11,72	5,38
521	C113-2169	Ковер до поліетиленового кульового крана	шт	2	550,12	537,73	1,60	10,79
522	C1545-74	Ковпачки ізолювальні K-441, K-442	100шт	19,964	37,07	36,25	0,09	0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
523	C113-1510	Коліно злива	шт	9	137,64	130,00	4,94	2,70
524	C113-1510	Коліно труби	шт	18	142,74	135,00	4,94	2,80
525	C113-702	Коліно 45* діам.200мм BGT	шт	2	2144,10	2100,00	2,06	42,04
526	C113-1727	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба внутрішня/ діам. 20x1/2" мм	шт	130	81,21	79,50	0,12	1,59
527	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	9,30	9,00	0,12	0,18
528	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8	11,34	11,00	0,12	0,22
529	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	80	18,48	18,00	0,12	0,36
530	C1-ПР3-106	Коліно 90° ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-40	шт	5	284,28	276,22	5,52	2,54
531	C1-ПР3-108	Коліно 90° ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-63	шт	1	336,11	326,58	6,53	3,00
532	C113-1466-1	Коліно PVC-U діам. 110/87	шт	3	1071,37	1050,00	0,36	21,01
533	C113-1468-1	Коліно PVC-U діам. 160/87	шт	2	208,45	204,00	0,36	4,09
534	C113-1468-1	Коліно PVC-U діам. 200/87	шт	1	414,49	406,00	0,36	8,13
535	C113-1513	Коліно гнуге для теплоізолюваних труб, типорозмір 76/140 мм, L=0,8 м	шт	2	2959,95	2886,84	15,07	58,04
536	C113-1514	Коліно гнуге для теплоізолюваних труб, типорозмір 89/160 мм, L=0,8 м	шт	4	3600,17	3511,14	18,44	70,59
537	C113-2392	Коліно однорозтрубне зварне 90 град. до труб Е2-К діам. 160 мм	шт	1	2386,31	2339,40	0,12	46,79
538	C113-2400	Коліно однорозтрубне зварне 90 град. до труб Е2-К діам. 300 мм	шт	4	4333,85	4248,75	0,12	84,98
539	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	283,4302	138,49	135,00	0,77	2,72
540	C113-1580	Компенсатор сильфонний до теплоізолюваних труб, типорозмір 76/140 мм	шт	5	33457,73	32772,05	29,65	656,03
541	C113-1581	Компенсатор сильфонний до теплоізолюваних труб, типорозмір 89/160 мм	шт	5	38208,95	37423,11	36,64	749,20
542	C113-2131-1	Комплекс вимірювальний Флоутек ТМ-2-3-4	шт	1	83286,19	80924,80	1618,50	742,89
543	C122-20	Комплектуючі деталі та метизи	т	0,001	108346,53	106970,03	569,95	806,55
544	2405-1282-1	Короб електротехнічний	м	1200	29,17	28,60	-	0,57
545	C1512-5	Коробка відгалуджуюча	шт	5	66,34	65,01	0,03	1,30
546	C1512-5	Коробка вогнестійка розподільча KBP01/30 "VELLEZ"	шт	38	418,23	410,00	0,03	8,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
547	2405-1338-1	Коробка для влаштування вимикачів і розеток KM40002	шт	110	10,20	8,00	2,00	0,20
548	2405-1368-1	Коробка розгалужувальна для прихованої проводки	шт	380	22,84	22,39	-	0,45
549	2405-1368-1	Коробка розгалужуюча алюмінієва на 3 вводи ДКС	шт	12	591,60	580,00	-	11,60
550	2405-1338-1	Коробка розгалужуюча для відкритої проводки кабелем і проводки в трубах ДКС	шт	95	40,35	38,00	1,56	0,79
551	C1512-1	Коробка фасадна A06/1 leo lightman	шт	9	255,03	250,00	0,03	5,00
552	C1511-4-1	Кріплення "ялинка"	уп	5	59,27	57,00	1,11	1,16
553	C111-1867-2	Кріплення (хомут) до труб 110мм	шт	82,5	66,56	65,00	0,25	1,31
554	C113-1704	Кріплення для гофрованої труби	шт	120	6,63	6,38	0,12	0,13
555	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	13,5	56,75	55,00	0,64	1,11
556	C111-1867	Кріплення радіаторів PURMO Compact	шт	65	333,46	326,67	0,25	6,54
557	C130-1183-51	Кран кульовий 11с37п DN50/50 PN40 (під приварку)	шт	1	1553,70	1509,65	30,19	13,86
558	C1-ПР6-51	Кран кульовий комбінований (фланець/зварка) стандартний прохід 11с34п DN50/40 PN40	шт	1	1919,28	1864,86	37,30	17,12
559	C1630-649	Кран кульовий латунний зі спускним елементом і заглушкою діам.15мм 065 B8216 Danfoss	шт	4	12029,66	11787,50	6,28	235,88
560	C1630-650	Кран кульовий латунний зі спускним елементом і заглушкою діам.25мм 065 B8218 Danfoss	шт	22	12681,80	12420,00	13,14	248,66
561	C1630-563	Кран кульовий муфтовий діам.25мм Danfoss	шт	6	2823,06	2762,00	5,71	55,35
562	C1-ПР6-60	Кран кульовий поліетиленовий для підземного встановлення DN40	шт	1	2815,34	2735,52	54,71	25,11
563	C1630-565	Кран кульовий фланцевий діам.80мм Danfoss	шт	5	7618,51	7452,00	17,13	149,38
564	C1630-633-16	Кран латун.кул.муфт. Ду15 (1/2") в/в (рукоятка) FIV	шт	1	205,95	200,11	4,00	1,84
565	C1630-670	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	589,06	576,37	1,14	11,55
566	C1630-671	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	1	693,08	677,78	1,71	13,59
567	C1630-672	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1	981,28	959,76	2,28	19,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
568	C1630-673	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	5	1309,79	1280,11	4,00	25,68
569	C1630-1432	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	84	496,13	486,00	0,40	9,73
570	C1630-1433	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	4	549,58	538,06	0,74	10,78
571	C1630-669	Крани кульовий спускний, діаметр 15 мм	шт	1	244,98	240,00	0,18	4,80
572	C1630-4	Крани прохідні сальникові фланцеві 11ч8бк для води, нафти та масла, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	1416,19	1381,00	7,42	27,77
573	C1630-659	Крани триходові натяжні муфтові з фланцем BVGV-40LM-SS, діаметр 15 мм	шт	1	1436,69	1408,34	0,18	28,17
574	C1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	15	225,74	221,13	0,18	4,43
575	C121-792-4	Кронштейн КР04	шт	2	343,68	338,33	2,79	2,56
576	C121-792-68	Кронштейн КР05	шт	2	1212,42	1192,83	10,56	9,03
577	C121-792-1	Кронштейн КР10	шт	6	534,54	524,41	6,15	3,98
578	C121-792-64	Кронштейн КР3	шт	6	186,27	184,01	0,87	1,39
579	C121-792-65	Кронштейн КР4	шт	2	754,34	746,63	2,09	5,62
580	C121-792-6A	Кронштейн КР5	шт	2	2042,03	2014,24	12,59	15,20
581	C121-792-15A	Кронштейн У1	шт	16	890,45	879,82	4,00	6,63
582	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	32,97762	33,51	32,34	0,51	0,66
583	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	12,4	46,53	45,05	0,57	0,91
584	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	14,314	1008,54	988,67	0,09	19,78
585	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	3,41808	140,75	137,79	0,20	2,76
586	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	2,35983	248,04	242,78	0,40	4,86
587	C113-733	Круглий алюмінієвий провідник діам.8мм leo lightman	м	430	56,18	50,00	5,08	1,10
588	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0015218	21785,64	20615,54	742,93	427,17
589	C111-989	Кутики 35х5	т	0,036	37015,13	36333,34	406,24	275,55
590	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	537,6	13,88	13,50	0,11	0,27
591	C1-ПР5-26	Кутник катаний 45х45х4	кг	12	33,34	32,08	0,64	0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
592	C111-829-14	Кутник металевий пристінний	м.п.	1764,72	46,10	45,00	0,20	0,90
593	C1630-576	Кутовий термостатичний клапан з автоматичним регулятором витрати діам.15мм RA-DV Danfoss	шт	65	1112,37	1078,00	12,56	21,81
594	C130-1156	Лійки водостоків	шт	9	344,00	320,00	17,25	6,75
595	C111-562	Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолювальній підоснові, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, товщина 3,6 мм	м2	782,34	446,03	435,00	2,28	8,75
596	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,05408	5526,24	5000,00	417,88	108,36
597	C1630-1964-16	Лічильник газу роторний/Elster Rabo/G16/DN50/1:100/Q=25-0,25/Vc=0,87dm3/171mm/Pmax=16bar	шт	1	72044,67	70002,01	1400,04	642,62
598	C1630-1821	Лічильники [водоміри] холодної води, крильчасті ВСКМ 16/40ч	шт	1	5718,92	5600,50	6,28	112,14
599	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,109247	32201,55	30643,33	926,82	631,40
600	C1113-89	Лак ХВ-784	т	0,005	61377,82	59247,51	926,82	1203,49
601	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,024108	112568,90	109434,85	926,82	2207,23
602	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,0001683	164851,49	160692,29	926,82	3232,38
603	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00004	214171,33	209045,07	926,82	4199,44
604	C111-1659-1	Лак масляний	т	0,1122	150692,48	146810,91	926,82	2954,75
605	C111-503	Лак меламінний МЛ-248 для паркетних підлог	т	0,174096	287273,92	280714,28	926,82	5632,82
606	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,00148	35989,41	34356,92	926,82	705,67
607	C113-716	Ланка димової труби RT L=0.5м діам.200мм	шт	2	1408,85	1379,00	2,23	27,62
608	C113-716	Ланка димової труби RT L=1м діам.200мм	шт	30	2259,53	2213,00	2,23	44,30
609	C111-741-1-2	Листи гіпсокартонні влогостійкі	м2	84	144,01	135,42	5,77	2,82
610	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,01528	226435,19	221589,04	406,24	4439,91
611	K585821-Г007	Лотки каналів збірні з/б марки Л4-8 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2(Ф96)	шт	37	5682,48	4813,30	757,76	111,42
612	C113-2425	Лоток дощоприймальний з решіткою	шт	2,1	664,23	650,00	1,21	13,02
613	C113-2425	Лоток дощоприймальний з решіткою BetoMax	шт	3	607,11	594,00	1,21	11,90
614	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	27	4916,00	4762,50	57,11	96,39
615	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	3	3365,61	3262,50	37,12	65,99
616	C113-750	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР	шт	5	5043,57	4875,00	69,68	98,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
617	K536196-900	Люки Л1 1200х600	шт	3	7776,98	7566,26	58,23	152,49
618	C111-622	Міткаль "Т-2" сировий [сиров'є]	10м	0,01692	267,65	253,67	8,73	5,25
619	C1630-1161-25	Манометр МП-4У	комплект	1	592,16	579,17	1,38	11,61
620	C1630-113	Манометри загального призначення МП 4У	комплект	15	552,37	540,00	1,54	10,83
621	C111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,000068	17453,71	16113,55	997,93	342,23
622	C111-1692	Мастика "Ізол"	т	0,4536	57420,03	55462,96	831,19	1125,88
623	C111-1702	Мастика бітумна	т	0,0035	50198,41	48382,94	831,19	984,28
624	C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,022692	57420,03	55462,96	831,19	1125,88
625	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00049	56947,81	55000,00	831,19	1116,62
626	C111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,12864	56857,79	55000,00	742,93	1114,86
627	C111-592	Мастика бітумнобутилкаучукова гаряча	т	0,100875	56947,81	55000,00	831,19	1116,62
628	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0009103	56947,81	55000,00	831,19	1116,62
629	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,207196	47947,64	46176,30	831,19	940,15
630	C111-616	Мастика сланцева ущільнювальна, така, що не тужавіє, МСУ	кг	1,75	39,10	37,50	0,83	0,77
631	C113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" д.20х2,8 b=6мм	м	340	28,96	21,50	6,89	0,57
632	C113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" д.25х3,5 b=6мм	м	150	34,06	26,50	6,89	0,67
633	C113-671	Матеріал теплоізоляційний "Thermaflex" д.32х4,4 b=6мм	м	400	40,69	33,00	6,89	0,80
634	C1421-9599	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	28,944	1770,41	840,00	895,70	34,71
635	C114-71	Мати прошивні із супертонкого скловолокна без зв'язувального, товщина 40 мм	м3	0,32	8091,48	7897,68	35,14	158,66
636	C1511-5	Медіаконвектори компл.	шт	4	5469,88	5360,00	2,63	107,25
637	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	1,1424	2458,58	2369,75	40,62	48,21
638	K536112-1163	Металеві дверні блоки	шт	5	17049,49	16666,67	48,52	334,30
639	C121-782	Металеві конструкції	т	0,057	56416,38	55416,05	580,36	419,97
640	C113-1550-8	Металеві опори під ВОГ	шт	1	5211,98	5064,21	101,28	46,49
641	C113-1550-7	Металеві опори під Т2С2	шт	1	5683,04	5521,91	110,44	50,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
642	C114-138-Y	Металеві софіти	м2	106,05	473,16	463,17	0,71	9,28
643	C1113-100	Модифікатор сланцевий "Сламор"	т	0,000007	18274,77	17041,11	875,33	358,33
644	C111-196-2-A	Монтажна вологостійка AKFIXMEGA FOAM 850P	шт	4	1117,12	1095,00	0,22	21,90
645	C111-1614-1-K	Монтажна пінка	л	3,24	261,16	255,00	1,04	5,12
646	C113-1290	Муфта "UNIVERSAL" DN 100	шт	2	1824,99	1788,00	1,21	35,78
647	C1-ПР3-22	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-40	шт	3	102,88	99,96	2,00	0,92
648	C1-ПР3-24	Муфта ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-63	шт	1	124,86	121,32	2,43	1,11
649	2405-1525-12	Муфта з'єднувальна POLJ-24/1x120-240	шт	4	10149,40	9875,00	75,39	199,01
650	C1545-113	Муфта натяжна K805	шт	0,6288	284,89	277,30	2,00	5,59
651	C1545-119-3	Муфта розтрубна діаметром 160 мм	шт	18	102,04	99,90	0,14	2,00
652	C1545-119-3	Муфта розтрубна діаметром 300 мм	шт	19	519,12	508,80	0,14	10,18
653	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	168	20,48	19,75	0,33	0,40
654	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,000033	355805,79	348183,86	645,35	6976,58
655	C111-953-1	Набори для люків	шт	3	3597,06	3526,15	0,38	70,53
656	2405-1590-3	Наконечник алюмінієвий 150/240	шт	8	84,48	82,71	0,11	1,66
657	C1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,26093	1807,36	1768,21	3,71	35,44
658	C1545-131	Наконечники ПН-1,П-1	100шт	0,00632	219,29	214,60	0,39	4,30
659	C1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,0816	735,02	719,06	1,55	14,41
660	C1545-150	Наконечники кабельні мідні	100шт	0,06	187,56	182,62	1,26	3,68
661	C1-ПР99-27	Нитка пакувальна	шт.	0,1	479,60	466,00	9,32	4,28
662	C1545-156	Нитки швейні	кг	1,91643	295,68	289,25	0,63	5,80
663	C113-120-52	O-ring	шт.	2	4,94	4,80	0,10	0,04
664	C130-528	Обойма з'єднувальна для трійника діам.200мм OBTR	шт	2	640,69	597,00	31,13	12,56
665	C113-704	Обойма з'єднувальна для труби KBTS діам.200мм	шт	42	312,12	302,00	4,00	6,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
666	C113-705	Оголовок МАТ діам.200мм	шт	2	1270,80	1240,80	5,08	24,92
667	C121-394	Огорожа даху	пм	141	549,79	540,00	5,70	4,09
668	C121-650	Огорожа сходів	т	0,092	79763,63	78599,91	569,95	593,77
669	C1633-116ВД	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик SIKAFLEX PRO-3WF, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	1,968	368,83	361,05	0,55	7,23
670	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0011677	63732,64	62677,84	580,36	474,44
671	C121-757	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,5 до 1,0 т	т	0,00528	62664,16	61617,32	580,36	466,48
672	C121-768	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою товстостілової сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т	т	0,0039375	67719,78	66635,30	580,36	504,12
673	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0000467	116675,01	113541,35	845,91	2287,75
674	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	3,05028	225,74	220,46	0,85	4,43
675	C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	9,6	629,69	605,57	11,77	12,35
676	C113-1554	Опора ковзна 76.Т13.04	шт	20	994,40	941,40	33,50	19,50
677	C113-1554	Опора ковзна 89.Т3.06	шт	24	1033,71	979,94	33,50	20,27
678	C113-1553	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, типорозмір 76/140 мм, L=2 м	шт	2	6184,09	6040,05	22,78	121,26
679	C113-1554	Опора нерухома до теплоізолюваних труб, типорозмір 89/160 мм, L=2 м	шт	4	7434,56	7255,28	33,50	145,78
680	C1416-8671	Опори вказівників ПГ	шт	2	1059,79	993,55	45,46	20,78
681	C1416-8668	Опори дорожніх знаків, 1 ОЖ.35-8.1	шт	12	293,24	263,01	24,48	5,75
682	C1545-159	Очіс льняний	т	0,001226	26623,06	25438,55	662,49	522,02
683	15093-35013	П'ятижильний кабель перерізом 5.1,5мм2 ВВГнг-І.С	1000м	0,13	45371,03	44430,00	51,40	889,63
684	C1421-10634-1	Пісок	м3	27,3472	1112,76	350,00	752,83	9,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
685	C111-155-12	Підвіс до Армстронгу	шт	1307,2	12,24	12,00	-	0,24
686	C111-654-2-1-1	Підвіси в комплекті ГК	шт	56	11,77	11,25	0,29	0,23
687	C111-654-2-3	Підвіси типу "Краб"	шт	136	13,73	13,17	0,29	0,27
688	C1630-3	Підставка тупікова під пожежний гідрант ПП "ПАТАР", діаметр 100 мм	шт	2	4615,58	4420,00	105,08	90,50
689	C111-246-2	Піна монтажна	л	333,48487	260,52	255,00	0,41	5,11
690	C1550-38-1	Піна монтажна	шт.	5	216,13	210,00	4,20	1,93
691	C114-4-У-В2	Пінополістиролбетон	м3	81,59	3435,08	3300,00	67,73	67,35
692	C114-98	Пінополіуретан еластичний відкритопористий, марка ППУ-ЭФ-35-0,8	т	0,0061681	223016,53	217878,81	764,85	4372,87
693	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1131,99174	1124,89	350,00	752,83	22,06
694	C130-531	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 680x350x325 мм	шт	4	1919,97	1871,30	11,02	37,65
695	C111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,059896	50732,00	48739,32	997,93	994,75
696	K584211-Г006	Панелі перекриття з/б марки ПК72.12-8АТ5Т серія 1.241-1 вип.27	шт	46	10976,40	9303,89	1457,29	215,22
697	K584211-Г018	Панелі перекриття з/б марки ПК72.15-8АТ5Т-1 серія 1.241-1 вип.27	шт	111	13723,86	11504,05	1950,71	269,10
698	K584211-2022	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.15-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	15	4978,90	4383,00	498,27	97,63
699	K584211-2023	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК27.15-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	2	3805,17	3276,00	454,56	74,61
700	K584211-2041	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК33.12-8Т серія 1.141-1 вип.60(Ф340)	шт	9	3726,79	3277,84	375,88	73,07
701	K584211-2042	Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК27.12-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	4	3060,41	2659,48	340,92	60,01
702	K584211-4697	Панелі перекриття марки ПК54.12-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	6	5564,98	4656,00	799,86	109,12
703	K584211-4674	Панелі перекриття марки ПК54.15-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	4	7311,33	6105,00	1062,97	143,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
704	K584211-4696	Панелі перекриття марки ПК57.12-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	4	5819,06	4863,00	841,96	114,10
705	K584211-4673	Панелі перекриття марки ПК57.15-8А4Т серія 1.141-1 вип.64	шт	16	7831,68	6552,00	1126,12	153,56
706	C111-1603	Папір обгортковий листовий	1000м2	0,000276	1929,25	1845,43	45,99	37,83
707	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	349,97268	227,91	223,35	0,09	4,47
708	C1546-55	Паста "Гои"	кг	0,16	142,46	138,82	0,85	2,79
709	C1113-292	Паста антисептична	т	0,1215984	122059,85	118850,04	816,48	2393,33
710	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	25,63288	165,52	160,39	1,88	3,25
711	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,3464	81,18	77,71	1,88	1,59
712	C121-233-1	Перегородки сантехнічні з дверима	м.кв	42,62	2574,62	2550,00	5,45	19,17
713	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	20,2	32,33	31,32	0,38	0,63
714	K582821-558	Перемикач з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	45	199,80	177,00	18,88	3,92
715	K582821-560	Перемикач з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	13	310,82	282,00	22,73	6,09
716	K582821-568	Перемикач з/б марки 2ПБ25-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	130	441,76	397,09	36,01	8,66
717	K582821-576	Перемикач з/б марки 3ПБ13-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	5	366,91	330,00	29,72	7,19
718	K582821-578	Перемикач з/б марки 3ПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	40	438,82	394,55	35,67	8,60
719	K582821-580	Перемикач з/б марки 3ПБ18-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	492,26	441,00	41,61	9,65
720	K582821-592	Перемикач з/б марки 3ПБ34-4 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	20	877,47	766,80	93,46	17,21
721	K582821-608	Перемикач з/б марки 5ПБ21-27 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	1001,28	882,00	99,65	19,63
722	K582821-628	Перемикач з/б марки 5ПБ27-37 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	51	1902,42	1734,00	131,12	37,30
723	C1-ПР01-78	Перехід (50*25) 57,0*3,0/33,7*3,0	шт	1	45,28	44,00	0,88	0,40
724	C1-ПР71-81	Перехід 57*38 (50*32) сталевий	шт	1	45,28	44,00	0,88	0,40
725	C1-ПР71-83	Перехід 76*57 (65*50) сталевий	шт	1	67,93	66,00	1,32	0,61
726	C1-ПР3-140	Перехід ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-40/32	шт	1	282,71	274,70	5,49	2,52
727	C1-ПР33-145	Перехід ЗНЕ ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-63/40.	шт	1	387,94	376,94	7,54	3,46
728	C113-1602	Перехід до теплоізолюваних труб, типорозмір 89/160 на 76/140 мм, L=1,0 м	шт	2	3285,75	3211,20	10,12	64,43
729	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	18	10,57	10,00	0,36	0,21
730	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	8	14,65	14,00	0,36	0,29
731	C1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм	10шт	2,08	122,42	120,00	0,02	2,40
732	C1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,72	122,45	120,00	0,05	2,40
733	C1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм	10шт	1,624	142,88	140,00	0,08	2,80
734	C1530-158	Перехід, діаметр 40х32 мм	10шт	0,04	260,24	255,00	0,14	5,10
735	C1530-159	Перехід, діаметр 50х32 мм	10шт	0,26	433,71	425,00	0,21	8,50
736	C1530-160	Перехід, діаметр 63х50 мм	10шт	0,04	923,53	905,00	0,42	18,11
737	C113-1216	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 63/32 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	787,55	770,90	1,21	15,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
738	C113-1217	Перехідники редукційні з поліетилену діам. 63/40 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	821,36	804,04	1,21	16,11
739	C111-1720	Плівка пароізоляційна	м2	957	32,97	32,00	0,32	0,65
740	C111-1579	Плівка для дорожніх знаків з покриттям зворотнього боку клеєвою сумішшю	1000м2	0,0008	366535,12	358809,13	539,03	7186,96
741	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	1386	32,97	32,00	0,32	0,65
742	C123-352	Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19х54 мм	м	828,2	29,20	28,16	0,47	0,57
743	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	5	349,93	341,48	1,59	6,86
744	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	3,0532	198,69	194,19	0,60	3,90
745	K585521-Л051	Плити днищ Д25-20	шт	1	8693,69	7666,56	856,67	170,46
746	K585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	13	5031,33	4600,50	332,18	98,65
747	K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	13	2374,41	2170,50	157,35	46,56
748	K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	7	2374,41	2170,50	157,35	46,56
749	K585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53)	шт	2	9233,30	8536,50	515,75	181,05
750	C1555-13	Плити пінополістирольні	м2	198	214,91	210,00	0,70	4,21
751	K585521-П074	Плити перекриття П21-5б	шт	2	8181,93	6990,00	1031,50	160,43
752	K585521-П017	Плити перекриття П5-5 серія 3.006.1-2.87(Ф96)	шт	37	1795,22	1620,16	139,86	35,20
753	K585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	4097,36	3781,00	236,02	80,34
754	K585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	1	4097,36	3781,00	236,02	80,34
755	K585521-Л043	Плити покриття 2ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,48 м3)(Ф53)	шт	2	8624,19	8035,50	419,59	169,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	K585521-Л039	Плити покриття ЗПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,21 м3)(Ф53)	шт	8	4043,86	3781,00	183,57	79,29
757	K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	23	1833,37	1710,00	87,42	35,95
758	K585521-Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	5	1833,37	1710,00	87,42	35,95
759	C111-741-2-К	Плити стельові "Армстронг"	м2	1650,9	233,54	220,00	8,96	4,58
760	K581321-2012	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ6.24-4 ГОСТ 13580-85	шт	32	2936,76	2554,00	325,18	57,58
761	K581321-2013	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ6.12-4 ГОСТ 13580-85	шт	7	1323,30	1140,00	157,35	25,95
762	K581321-2016	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ8.24-4 ГОСТ 13580-85	шт	2	3223,00	2757,69	402,11	63,20
763	K581321-2027	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ10.24-4 ГОСТ 13580-85	шт	34	3659,43	3105,15	482,53	71,75
764	K581321-2031	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ10.12-4 ГОСТ 13580-85	шт	5	1617,10	1358,11	227,28	31,71
765	K581321-2043	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ12.24-4 ГОСТ 13580-85	шт	32	3761,31	3117,61	569,95	73,75
766	K581321-2046	Плити стрічкових фундаментів з/б марки ФЛ12.12-3 ГОСТ 13580-85	шт	3	1808,77	1500,57	272,73	35,47
767	C114-6-У-18	Плити теплоізоляційні "Rockwool" Frontrock Max	м3	136,39	8600,32	8319,44	112,25	168,63
768	C111-256-1	Плитки керамічні	м2	347,514	521,38	500,00	11,16	10,22
769	C111-256-2	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	357,035	521,38	500,00	11,16	10,22
770	C111-287	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 200х200х13 мм	м2	86,7	531,92	500,00	21,49	10,43
771	C111-267	Плитки морозостійкі керамічні товщ.10мм	м2	137,36	660,35	630,84	16,56	12,95
772	C111-1724	Плитки плінтусні	м	247,45	65,22	62,50	1,44	1,28
773	C1545-14-21	Повітровипускник автоматичний діам. 15	шт	15	506,26	494,30	2,03	9,93
774	C1630-1778	Повітровипускник автоматичний діам.15мм Danfoss	шт	2	860,09	829,47	13,76	16,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
775	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	14,13	768,09	750,00	3,03	15,06
776	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	4,04	769,08	750,00	4,00	15,08
777	C111-654-2-2	Подовжувач профіля	шт	24	6,42	6,00	0,29	0,13
778	K581121-1046	Подушки опорні з/б марки ОП-1 серія 3,006.1-2.87 вип.0-2(Ф96)	шт	20	921,57	900,00	3,50	18,07
779	K581121-1047	Подушки опорні з/б марки ОП-2 серія 3,006.1-2.87 вип.0-2(Ф96)	шт	24	963,44	940,00	4,55	18,89
780	K581321-31	Подушки опорні марки ОП2,5-4, серія 1.869.1-1	шт	8	587,05	564,00	11,54	11,51
781	K581321-31	Подушки опорні марки ОП2,5-4, серія 1.869.1-1(Ф316)	шт	2	587,05	564,00	11,54	11,51
782	C111-787	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 1,8 кг	т	0,0012	47108,94	45654,61	530,63	923,70
783	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	2,39966	57107,62	55457,23	530,63	1119,76
784	C113-2156	Поліетиленові кульові крани діам. 32 мм	шт	1	2260,04	2215,62	0,11	44,31
785	C113-2157	Поліетиленові кульові крани діам. 40 мм	шт	1	2524,47	2474,86	0,11	49,50
786	C1113-152	Поліетиленполіамін [ПЭПА] технічний, марка А	т	0,0000009	193886,41	188737,15	1347,57	3801,69
787	C10000-3-1-8Ж	Полімерні добавки	кг	393,92	561,29	550,00	0,28	11,01
788	C1110-171-1	Полоса 25x5 мм	м	20	46,31	42,00	3,40	0,91
789	C1110-171-1	Полоса 40x4 мм	м	20	57,16	56,00	0,04	1,12
790	C1110-171-1	Полоса оцинкована перерізом не менше 100мм2 W04/25 leo lightman	м	190	158,14	155,00	0,04	3,10
791	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,20402	16,81	16,18	0,30	0,33
792	C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	0,0318	85,78	78,75	5,35	1,68
793	K589921-A003	Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74(Ф70)	шт	270	141,77	125,00	13,99	2,78
794	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0064	5740,11	5000,00	627,56	112,55
795	C111-1330	Портландцемент пуцолановий загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,0544	5740,11	5000,00	627,56	112,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
796	C123-361	Поручні 50х40 довж.3900мм	м	15,6	36,50	35,13	0,65	0,72
797	C111-632	Потверджувач N 1	т	0,0035	287516,79	280952,39	926,82	5637,58
798	C1633-134ВД-1	Праймер бітумний	кг	45,728	71,23	69,00	0,83	1,40
799	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,0612	13,36	13,04	0,06	0,26
800	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,00012316	1131862,94	1109263,31	406,24	22193,39
801	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,0004632	777949,92	762289,76	406,24	15253,92
802	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00188843	601278,38	589082,37	406,24	11789,77
803	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,0187	388064,11	380048,77	406,24	7609,10
804	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,011725	570419,00	558498,74	735,57	11184,69
805	1504-20035-К	Пристрій оперативний TNDC 28401 ВІ 95	шт	3	702,73	688,80	0,15	13,78
806	C130-910	Пристрій під манометр зі штуцером	шт	15	113,94	106,00	5,71	2,23
807	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	0,205	4097,09	3993,33	23,42	80,34
808	C157-173	Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм2	т	0,00012636	150863,88	147325,51	580,25	2958,12
809	K582211-18	Прогони залізобетонні марки ПРГ60.2.5-4Т серія 1.225-2 вип. 11	шт	8	12736,07	11854,87	631,47	249,73
810	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00215	34622,31	33958,34	406,24	257,73
811	C1-ПР5-40	Прокат сортовий сталевий гарячекатаний круглий, діаметр 20,0 мм	кг	2	36,02	35,00	0,70	0,32
812	C111-1149-8	Прокат сталевий гарячекатаний 8 (1м.п.=0,42кг, L=6м) круглий	кг	16	36,02	35,00	0,70	0,32
813	C111-1816	Прокат штабовий із сталі марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,00396	48312,05	47546,17	406,24	359,64
814	C111-850-1	Прокладка біконітова	шт	1	6,69	6,50	0,13	0,06
815	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,35	70,93	68,94	0,60	1,39
816	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,147	3909,79	3810,31	22,82	76,66
817	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,008	2471,96	2366,38	57,11	48,47
818	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,01	8427,84	8148,37	114,22	165,25
819	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	4,53611	80,22	65,00	13,65	1,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
820	C121-776-5-1	Профіль 30/27	м	72	54,77	52,62	1,74	0,41
821	C121-776-5-2	Профіль 60/27	м	204	61,20	59,00	1,74	0,46
822	C121-776-5-T-1	Профіль цокольний	м	114,66	149,52	146,67	1,74	1,11
823	C1545-203	Профіль Z-подібний K-239	100шт	0,053448	18354,73	17805,51	189,32	359,90
824	C171-929-1	Профільований лист	м2	1326,15	448,80	425,00	15,00	8,80
825	C1546-68	Проявник	л	0,048	71,47	69,44	1,39	0,64
826	C1545-181-2	Пряжки	кг	5,6	57,51	56,00	0,38	1,13
827	C1545-208	Пряжки K-405	100шт	0,20402	41,59	40,54	0,23	0,82
828	C130-364	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-1000x500 PURMO	шт	3	3778,73	3671,00	33,64	74,09
829	C130-364	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-1200x500 PURMO	шт	6	4301,99	4184,00	33,64	84,35
830	C130-364	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-600x900 PURMO	шт	1	3982,73	3871,00	33,64	78,09
831	C130-364	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-1100x500 PURMO	шт	3	4003,64	3891,50	33,64	78,50
832	C130-364 варіант 5	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-1400x500 PURMO	шт	48	4678,88	4553,50	33,64	91,74
833	C130-364 варіант 6	Радіатор панельний штампований з боковим підключенням тип 11 11-1600x500 PURMO	шт	4	5127,17	4993,00	33,64	100,53
834	C1545-213	Рентгенівська плівка, тип РТ-5	дм2	4,8	13,23	12,85	0,26	0,12
835	C130-596-1	Решітка вентиляційна дверна 500x80	шт	4	595,36	583,00	0,69	11,67
836	290902-223	Розетка одномісна 16А/250В РСш10-3-КБ ІЕК	шт	50	88,72	86,97	0,01	1,74
837	290902-226-2	Розетка одномісна із заземлюючим контактом 16А/250В для відкритої установки РС620-3-ГБ ІЕК	шт	11	73,20	71,66	0,10	1,44
838	C130-254	Розподільчий колектор на 3 відводи діам.40мм	комплект	4	4923,85	4800,00	27,30	96,55
839	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,126845	2749,06	1511,45	1183,71	53,90
840	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	2,58972	3094,38	1850,00	1183,71	60,67
841	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,3	3349,38	2100,00	1183,71	65,67
842	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	19,65134	3562,56	2309,00	1183,71	69,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
843	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	108,16768	3757,38	2500,00	1183,71	73,67
844	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,002	2412,12	1181,11	1183,71	47,30
845	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,107226	3340,20	2091,00	1183,71	65,49
846	C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	194,2116	3655,38	2400,00	1183,71	71,67
847	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	48,65	3655,38	2400,00	1183,71	71,67
848	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	2,72	3655,38	2400,00	1183,71	71,67
849	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	2,332	3655,38	2400,00	1183,71	71,67
850	C111-847	Розчинник для лакофарбових матеріалів N 649	т	0,0001595	50480,43	48563,80	926,82	989,81
851	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0029219	47826,33	45961,74	926,82	937,77
852	C1550-20	Розчинова суміш Ceresit СТ 180 про для приклеювання мінераловатних плит	кг	1080	13,05	12,44	0,35	0,26
853	C1550-21	Розчинова суміш Ceresit СТ 190 про для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	1080	13,98	13,36	0,35	0,27
854	C111-857	Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б	м2	149,6053	33,95	32,33	0,95	0,67
855	C1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг/см3, діаметр 12 мм	м	18,2	175,17	171,17	0,57	3,43
856	C113-942-2	Ручка захисту ПЕ крану	шт	1	669,93	650,93	13,02	5,98
857	C111-1757	Рядно	м2	204,7562	60,27	58,87	0,22	1,18
858	C111-1782-3-K	Сітка армувальна, діам.4 мм ВР1	м2	957	78,84	76,53	0,76	1,55
859	C111-1781	Сітка штукатурна металева оцинкована 20х20х1мм	м2	207	36,90	35,00	1,18	0,72
860	C111-1782-2-7Е	Сітрічка ущільнювальна	м	72	12,25	11,25	0,76	0,24
861	C1-ПР3-163	Сідельце для врізання під тиском ПЕ 100 ГАЗ SDR 11-40/32	шт	1	669,08	650,11	13,00	5,97
862	C113-1113	Сідлові трійники з поліетилену діам. 110/63 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	1301,92	1275,67	0,72	25,53
863	C171-2233-2	Сітка арматура	т	0,1868	46313,34	45000,00	405,24	908,10
864	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	91,74	36,16	35,00	0,45	0,71
865	C111-1780	Сітка з дроту холоднотягнутого	т	2,088	51567,10	50149,74	406,24	1011,12
866	C111-1760	СПОЛлізол	м2	1030,77	121,02	116,67	1,98	2,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
867	C1429-62	Саджанці чагарників туї західної, 1 сорт	шт	52	234,55	229,00	0,95	4,60
868	C1429-60	Саджанці чагарників ялівцю, 1 сорт	шт	80	368,17	360,00	0,95	7,22
869	C111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	18490,32	12,42	11,41	0,77	0,24
870	C111-1849-2-П	Самонаріз 3,5*25	шт	1680	0,43	0,38	0,04	0,01
871	C111-1849-1-1	Самонаріз 3,5*9,5мм	шт	1248	0,39	0,38	-	0,01
872	C1511-3	Самонаріз 3,5х16 для дерева чорного кольору компл.	шт	5	194,47	190,00	0,66	3,81
873	C1511-3	Самонаріз 3,5х35 для дерева компл.	шт	5	194,47	190,00	0,66	3,81
874	C111-1479-11	Самонаріз дах. зі свердлом 4,8х35 мм	шт	10104	1,90	1,86	-	0,04
875	C157-404	Самонесучий ізолюваний провід, марка СІП-3, переріз 1х50-20	1000м	4,704	189601,18	185775,00	108,51	3717,67
876	C1429-105	Самшит гібридний "Frankli's Gem"	шт	171	917,86	894,17	5,69	18,00
877	C1-1-7-3П-1	Сантехнічний кран кутовий 1/2х1/2	шт	84	255,38	250,00	0,37	5,01
878	1507-1021	Світильник із світлодіодною лампою і написом "Вихід" з блоком аварійного живлення ДБО01ВСП-6-в-104	шт	10	2879,00	2822,36	0,19	56,45
879	1507-1022	Світильник із світлодіодною лампою і написом "Вихід" з стрілочкою вліво з блоком аварійного живлення ДБО01ВСП-6-в-101	шт	2	2879,00	2822,36	0,19	56,45
880	1507-1022	Світильник із світлодіодною лампою і написом "Вихід" з стрілочкою вправо з блоком аварійного живлення ДБО01ВСП-6-в-102	шт	6	4141,39	4060,00	0,19	81,20
881	1507-1018	Світильник світлодіодний 45Вт для освітлення шкільних дошок (серія РИТЕЙЛ ШКОЛЬНИК) LE-СБО-14-020-1381-20Д (IP20)	шт	11	3278,22	3213,00	0,94	64,28
882	1507-1017	Світильник світлодіодний ДББ64В-8 (IP54) "Ватра"	шт	40	1865,80	1828,28	0,94	36,58
883	1507-1029	Світильник світлодіодний ДВО 20У-36 (IP20) "Ватра"	шт	15	665,06	649,05	2,97	13,04
884	1507-1029	Світильник світлодіодний ДВО 20У-45 (IP20) "Ватра"	шт	165	1020,99	998,00	2,97	20,02
885	1507-1018	Світильник світлодіодний ДПП05В-15 (IP65)	шт	6	1870,73	1833,11	0,94	36,68
886	1507-1019	Світильник світлодіодний ДПП05В-8 (IP65)	шт	8	1564,65	1533,03	0,94	30,68
887	1507-1020	Світильник світлодіодний ДПП06У-8 з блоком аварійного живлення (IP65)	шт	16	5347,90	5242,85	0,19	104,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
888	1507-1029	Світильник світлодіодний ДПП07В-50 (IP65) "Ватра"	шт	12	1340,25	1311,00	2,97	26,28
889	1507-1017	Світильник світлодіодний ДСО 08У-40 (IP20) "Ватра"	шт	32	2777,40	2722,00	0,94	54,46
890	1507-1017	Світильник світлодіодний ДСО 08У-40 АW(IP20) з блоком аварійного живлення "Ватра"	шт	8	2777,40	2722,00	0,94	54,46
891	1507-1023	Світильник світлодіодний потужністю 8Вт і датчиком руху ДББ02В-8-002 (IP40)	шт	6	1546,52	1514,09	2,11	30,32
892	C111-1766	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 55 мм	шт	0,2016	8167,24	8006,74	0,36	160,14
893	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,264	16589,20	16263,38	0,54	325,28
894	C1545-229	Сережка К1016	100шт	0,03144	4124,26	4017,69	25,70	80,87
895	C111-196-8	Силіконовий герметик	л	24,76315	434,48	425,59	0,37	8,52
896	C114-40	Склопластик рулонний ПА-Т-13	10м2	2	821,02	802,16	2,76	16,10
897	C1550-25	Скловітка	м2	204,8	37,29	36,50	0,06	0,73
898	C1544-89	Скловітка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	24,958	711,41	696,22	1,24	13,95
899	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,6555	19,16	18,15	0,63	0,38
900	C1545-436	Скоба металева оцинкована дволапкова для кріплення при відкритому прокладанні кабелів та труб діам.до 25мм ІЕК	шт	270	5,34	5,23	0,01	0,10
901	C1545-248	Скоби будівельні	кг	42,8	29,03	27,83	0,63	0,57
902	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	8,211	269,09	260,38	3,43	5,28
903	C111-1789	Скоби ходові	кг	162,94	43,41	42,04	0,52	0,85
904	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	60,588	533,87	523,13	0,27	10,47
905	C1511-3	Скотч двусторонній клеючий	шт	1	214,87	210,00	0,66	4,21
906	C1113-163	Смола епоксидно-діанова, марка ЭД-20	т	0,0000089	299535,61	292787,03	875,33	5873,25
907	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,024119	8982,41	7858,61	947,67	176,13
908	C1110-171-1	Смуга мідна 50x10	м	0,49	2539,41	2489,58	0,04	49,79
909	C113-1378-1	Снігозатримувачі	м	145	159,86	155,49	1,24	3,13
910	C111-963	Сода кальцинована [натрій вуглекислий] технічна	т	0,00304	10817,79	9833,33	772,35	212,11
911	C111-963	Сода кальцинована [натрій вуглекислий] технічна	т	0,22928	10817,79	9833,33	772,35	212,11
912	C1113-177	Сополімер БМК-5, марки А, Б	т	0,000456	239541,34	233969,12	875,33	4696,89
913	C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	291,2	32,67	31,81	0,22	0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
914	C1630-135	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	57,6	38,84	37,80	0,28	0,76
915	C1630-136	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	113,68	57,49	55,83	0,53	1,13
916	C1630-137	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	2,4	84,51	82,16	0,69	1,66
917	C1630-138	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 40 мм	шт	11,7	133,47	130,07	0,78	2,62
918	C1630-139	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм	шт	1,8	179,88	175,13	1,22	3,53
919	C130-474	Спускник діаметром 15 мм Danfoss	шт	1	821,11	805,00	0,01	16,10
920	C130-474	Спускник діаметром 25 мм Danfoss	шт	3	1267,21	1242,35	0,01	24,85
921	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,296	90725,10	89514,14	535,59	675,37
922	C111-1811	Сталева штаба 10х300	т	0,024	36091,58	35416,67	406,24	268,67
923	C111-1811	Сталева штаба, переріз 40х4	т	0,00051	43631,04	42900,00	406,24	324,80
924	C111-1809	Сталь кругла	т	0,22814	47887,72	47125,00	406,24	356,48
925	C111-1809	Сталь кругла д.10 мм	т	1,847	46653,54	45900,00	406,24	347,30
926	C111-1809	Сталь кругла д.10	т	0,01732	46653,54	45900,00	406,24	347,30
927	C111-1814	Сталь кутова	т	0,9619544	39903,29	39200,00	406,24	297,05
928	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,02	43254,36	42000,00	406,24	848,12
929	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,02	43254,36	42000,00	406,24	848,12
930	C111-1804	Сталь листова	т	0,9442904	51791,79	51000,00	406,24	385,55
931	C111-1804-3	Сталь листова 4 мм	т	0,012	39623,43	38500,00	770,00	353,43
932	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,00855	77138,51	76158,04	406,24	574,23
933	C1110-169-2	Сталь полосова	т	0,0671	43764,36	42500,00	406,24	858,12
934	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0651	43254,36	42000,00	406,24	848,12
935	C1416-8537	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 10,5 м, СВ 105	шт	83	12802,30	12172,27	379,00	251,03
936	C111-1683-10	Стрічка водоблокуюча A01/1 leo lightman	шт	5	429,63	420,00	1,21	8,42
937	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,35	139,00	135,03	1,24	2,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
938	C1544-93	Стрічка ізоляційна прогумована на основі бавовняних тканин однобічна	кг	0,6	123,89	120,11	1,35	2,43
939	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0345	3544,09	3473,97	0,63	69,49
940	C1516-601	Стрічка алюмінієва, марка АД1Н, товщина 0,8 мм, ширина 20 мм	кг	0,16	190,72	186,57	0,41	3,74
941	C111-1782-3-1	Стрічка армувальна скловолокниста	м	79,2	34,44	33,00	0,76	0,68
942	C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,13	457,09	447,38	0,75	8,96
943	C111-1721-11Г	Стрічка ковзна L=10м	рулон	11	577,47	566,09	0,06	11,32
944	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	11,60507	455,26	445,62	0,71	8,93
945	C111-1680	Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК [липка], товщина 0,4 мм	м2	0,0005	105,14	102,87	0,21	2,06
946	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	2,28632	567,06	554,73	1,21	11,12
947	C111-1721-11В	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	112	6,13	6,00	0,01	0,12
948	C1-ПР70-2	Стрічка сигнальна з алюмінієвим дротом Обережно газ!	м	144	6,37	6,19	0,12	0,06
949	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,01788	44766,15	43414,60	473,78	877,77
950	C1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00016	189161,34	184881,18	571,11	3709,05
951	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний]	т	12,9984	5467,89	4800,00	560,68	107,21
952	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	11312	15,25	14,14	0,81	0,30
953	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,2984	50387,81	49352,43	47,38	988,00
954	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,62941	3325,89	2700,00	560,68	65,21
955	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	0,60525	3121,89	2500,00	560,68	61,21
956	C1424-11596	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3,53281	3199,05	1845,00	1291,32	62,73
957	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,26206	3379,59	2022,00	1291,32	66,27
958	C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	11,251025	3578,49	2217,00	1291,32	70,17
959	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	120,45915	3729,45	2365,00	1291,32	73,13
960	C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	25,28695	3918,15	2550,00	1291,32	76,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
961	C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,1526	3199,05	1845,00	1291,32	62,73
962	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	68,6884	3379,59	2022,00	1291,32	66,27
963	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	25,0855	3831,45	2465,00	1291,32	75,13
964	C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	12,96	3379,59	2022,00	1291,32	66,27
965	C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,6525	3578,49	2217,00	1291,32	70,17
966	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	14,2415	3838,75	2472,16	1291,32	75,27
967	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,886	3969,15	2600,00	1291,32	77,83
968	C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	20,41	3627,45	2265,00	1291,32	71,13
969	C121-387-1	Сходинок рифлені	шт	42	742,74	718,40	18,81	5,53
970	C111-829-11	Т-профіль металевий основний напрямний довж. 3,7м	м.п.	1552,3	46,10	45,00	0,20	0,90
971	C111-829-13	Т-профіль металевий поперечний довж 1,2м	м.п.	3104,6	45,98	45,00	0,08	0,90
972	C111-829-12	Т-профіль металевий поперечний довж. 0,6м	м.п.	1552,3	45,98	45,00	0,08	0,90
973	C1546-83	Тавот	кг	102,176	33,94	32,42	0,85	0,67
974	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0048375	12525,75	11537,22	742,93	245,60
975	C114-266-67	Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 25мм т. 9мм	м	25	35,69	34,50	0,49	0,70
976	C114-266-64	Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 57мм т. 9мм.	м	6	73,11	70,50	1,18	1,43
977	C114-266-64	Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 89мм т. 9мм.	м	10	111,36	108,00	1,18	2,18
978	C114-114-У	Тепловідбивний екран "Пінофол А"	м2	100	145,38	140,00	2,53	2,85
979	C113-1370 варіант 7	Теплова ізоляція "пешель" 16мм	м	26	31,37	27,50	3,25	0,62
980	C113-1370 варіант 6	Теплова ізоляція "пешель" 20мм	м	154	34,43	30,50	3,25	0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
981	C113-1370 варіант 5	Теплова ізоляція "пешель" 25мм	м	30	38,51	34,50	3,25	0,76
982	C113-1370	Теплова ізоляція "пешель" 32мм	м	6	44,63	40,50	3,25	0,88
983	C113-1370	Теплова ізоляція "пешель" 40мм	м	10	53,30	49,00	3,25	1,05
984	C113-1370	Теплова ізоляція "пешель" 50мм	м	65	74,21	69,50	3,25	1,46
985	C113-1370	Теплова ізоляція "пешель" 63мм	м	10	72,68	68,00	3,25	1,43
986	C1630-1777	Термоголовка RA-2990 Danfoss	шт	65	702,45	680,00	8,68	13,77
987	C1630-986	Термометри прямі в оправі	шт	7	484,49	474,21	0,78	9,50
988	C111-631	Тирса деревна	м3	8,37	621,92	497,92	111,81	12,19
989	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,40179	678,22	660,64	4,28	13,30
990	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,002	28693,24	28073,40	406,24	213,60
991	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	300,6194	39,33	38,03	0,53	0,77
992	C113-1745	Трійник 20x20x20 Aquatherm	шт	56	11,34	11,00	0,12	0,22
993	C113-1746	Трійник 25x20x25 Aquatherm	шт	20	18,48	18,00	0,12	0,36
994	C113-1772	Трійник 25x32x25 Aquatherm	шт	4	33,27	32,50	0,12	0,65
995	C113-1747	Трійник 32x20x32 Aquatherm	шт	32	30,21	29,50	0,12	0,59
996	C113-702	Трійник 45 град. АРТдіам.200мм	шт	2	3036,60	2975,00	2,06	59,54
997	C113-2373	Трійник 90 град. до труб Е2-К діам. 160 мм	шт	1	3009,63	2950,50	0,12	59,01
998	C113-2375	Трійник 90 град. до труб Е2-К діам. 300 мм	шт	4	9095,13	8916,67	0,12	178,34
999	C113-1457	Трійник зовнішній PVC-U діам. 110x110/87	шт	3	1286,00	1260,42	0,36	25,22
1000	C113-1457	Трійник зовнішній PVC-U діам. 160x160/87	шт	2	342,07	335,00	0,36	6,71
1001	C113-1457	Трійник зовнішній PVC-U діам. 200x200/87	шт	1	716,41	702,00	0,36	14,05
1002	C1110-197-47	Траверси сталеві ТМ002	шт	2	3491,08	3405,24	17,39	68,45
1003	C1110-197-17-11	Траверси сталеві ТМ3011	шт	6	1086,23	1059,15	5,78	21,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1004	C1110-197-17-4	Траверси сталеві ТМз022	шт	6	2195,40	2142,83	9,52	43,05
1005	C1110-197-17-1	Траверси сталеві ТМз032	шт	10	2991,35	2922,75	9,95	58,65
1006	C1110-197-17A	Траверси сталеві ТМз08	шт	4	2319,09	2265,42	8,20	45,47
1007	C1110-197-21-1	Траверси сталеві ТМз11	шт	25	3111,44	3042,91	7,52	61,01
1008	C1110-197-17-13	Траверси сталеві ТМз12	шт	10	5960,08	5834,60	8,62	116,86
1009	C1110-197-17-13-1	Траверси сталеві ТМз13	шт	4	2929,10	2862,00	9,67	57,43
1010	C1110-197-17-101	Траверси сталеві ТМз18	шт	4	2113,50	2063,58	8,48	41,44
1011	C130-635	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 260x140x110 мм	комплект	3	600,92	585,72	3,42	11,78
1012	C130-637	Трапи малі Т-100М чавунні емальовані з прямим відводом, ґратами та гумовою пробкою, розмір 355x200x142 мм	комплект	2	1258,41	1226,37	7,37	24,67
1013	15093-35013	Трижильний кабель перерізом 3.1,5мм2 ВВГнг-І.С	1000м	1,3	27592,43	27000,00	51,40	541,03
1014	15093-35013	Трижильний кабель перерізом 3.2,5мм2 ВВГнг-І.С	1000м	1,79	39322,43	38500,00	51,40	771,03
1015	C1545-250	Тримач дроту Clip H01/8 leo lightman	100шт	3,1	1903,02	1860,00	5,71	37,31
1016	C1545-250	Тримач по гребеню прямий H06/1 leo lightman	100шт	1,2	5116,02	5010,00	5,71	100,31
1017	C1545-250	Тримач щогли Fix H12/1 leo lightman	100шт	0,02	5085,42	4980,00	5,71	99,71
1018	C113-2-21	Труба 20*2,8 ВГП	м	6	79,25	77,00	1,54	0,71
1019	C1-ПР21-208	Труба 25*3,2 ВГП	м	8,2	113,21	110,00	2,20	1,01
1020	C1-ПР02-47	Труба 40*3,7 ПЕ 100 SDR 11 газ	м	144	44,63	43,36	0,87	0,40
1021	C1-ПР21-190	Труба 57*3,5 електрозварна	м	7,7	222,07	215,77	4,32	1,98
1022	C1-ПР23-68	Труба 63*3,6 ПЕ 100 SDR 17,6 газ (діелектрична прокладка)	м	0,6	71,71	69,68	1,39	0,64
1023	C1-ПР02-75	Труба 75*6,8 ПЕ 100 SDR 11 газ	м	27	151,51	147,22	2,94	1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1024	C1-ПР21-191	Труба 76*3,5 електрозварна	м	18,2	276,39	268,55	5,37	2,47
1025	C113-72-14	Труба водостічна діам.150мм (комплектна)	м	70	356,59	351,50	2,44	2,65
1026	C1530-1	Труба гофрована індустріальна з поліаміду діам.23мм	10м	3	999,82	975,40	4,82	19,60
1027	C1530-1	Труба гофрована діам.16мм	10м	4	187,21	178,72	4,82	3,67
1028	C1530-3	Труба гофрована двостінна поліетиленова діам.50мм	10м	24	395,85	380,50	7,59	7,76
1029	C1530-41	Труба гофрована з протяжкою самозгасаючого ПВХ-пластика "Октопус" діам.25мм ДКС	10м	56	293,57	286,00	1,81	5,76
1030	C113-2320-5	Труба двошарова електротехнічна з поліетилену, 110/94 мм Octopus	м	8	144,09	140,00	2,80	1,29
1031	C113-1451-2	Труба двошарова поліетиленова гнучка КОРОFLEX KF09110	м	320	88,72	83,36	3,62	1,74
1032	C1530-41	Труба жорстка гладка з протяжкою самозгасаючого ПВХ-пластика "Октопус" діам.25мм ДКС	10м	16	338,45	330,00	1,81	6,64
1033	C1530-42	Труба жорстка гладка з протяжкою самозгасаючого ПВХ-пластика "Октопус" діам.32мм ДКС	10м	0,8	879,66	860,00	2,41	17,25
1034	C1530-43	Труба жорстка гладка з протяжкою самозгасаючого ПВХ-пластика "Октопус" діам.40мм ДКС	10м	1,2	414,83	403,20	3,50	8,13
1035	C1115-2417-98	Труба профільна 25x25x3мм	т	0,016536	46349,66	45000,00	440,84	908,82
1036	C113-2312	Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 160 мм	м	230	185,75	180,48	1,63	3,64
1037	C113-2315	Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 300 мм	м	240	870,21	847,00	6,15	17,06
1038	C113-1673	Труби ПЕ100 SDR11 діам. 16x2,3 мм	м	8,99	21,54	21,00	0,12	0,42
1039	C113-1673	Труби ПЕ100 SDR11 діам. 20x2,0 мм	м	12,586	21,95	21,40	0,12	0,43
1040	C113-1674	Труби ПЕ100 SDR11 діам. 25x2,3 мм	м	20,438	31,97	31,14	0,20	0,63
1041	C113-1677	Труби ПЕ100 SDR11 діам. 50x3,0 мм	м	61,49	85,65	83,16	0,81	1,68
1042	C113-1352	Труби ПП-80 тип3 SDR6-16	м	14,384	20,62	20,08	0,14	0,40
1043	C113-1353	Труби ПП-80 тип3 SDR6-20	м	125,86	26,25	25,60	0,14	0,51
1044	C113-1354	Труби ПП-80 тип3 SDR6-25	м	7,432	28,82	27,91	0,34	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1045	C113-1451	Труби зовнішньої каналізації НПВХ SDR33 SN8 діаметром 110х3,4 мм	м	80,8	237,46	229,18	3,62	4,66
1046	C113-1453	Труби зовнішньої каналізації НПВХ SDR33 SN8 діаметром 160х4,9 мм	м	30,3	282,62	272,50	4,58	5,54
1047	C113-1455	Труби зовнішньої каналізації НПВХ SDR33 SN8 діаметром 200х6,2 мм	м	5,05	934,10	909,75	6,03	18,32
1048	C113-733	Труби керамічні каналізаційні, внутрішній діаметр 150 мм	м	4,032	280,47	259,89	15,08	5,50
1049	C113-1689	Труби комбіновані Fusiotherm-Stabi SDR9 PN20 для гарячої води і опалення діам. 20х2,8 мм	м	305,66	84,27	82,50	0,12	1,65
1050	C113-1690	Труби комбіновані Fusiotherm-Stabi SDR9 PN20 для гарячої води і опалення діам. 25х3,5 мм	м	139,35	123,15	120,50	0,24	2,41
1051	C113-1691	Труби комбіновані Fusiotherm-Stabi SDR9 PN20 для гарячої води і опалення діам. 32х4,4 мм	м	375,2	185,50	181,50	0,36	3,64
1052	C1530-27	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середньолегий, зовнішній діаметр 140 мм	10м	0,267076	1530,99	1473,25	27,72	30,02
1053	C1530-28	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середньолегий, зовнішній діаметр 160 мм	10м	0,39204	2005,78	1930,05	36,40	39,33
1054	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	1,0829	115,97	111,89	1,81	2,27
1055	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00964474	151964,61	148356,69	628,22	2979,70
1056	C113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	10	32,73	31,85	0,24	0,64
1057	C113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х2 мм	м	5,628	32,73	31,85	0,24	0,64
1058	C113-1375	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм	м	12	55,80	54,36	0,35	1,09
1059	C113-1375	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм	м	9,37	55,80	54,36	0,35	1,09
1060	C113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	5,05	84,20	82,00	0,55	1,65
1061	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	15,15	133,49	130,00	0,87	2,62
1062	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	9,46	133,49	130,00	0,87	2,62
1063	C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	186,85	253,63	246,00	2,66	4,97
1064	C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	320	456,24	444,63	2,66	8,95
1065	C113-3	Труби сталеві , діаметр 25 мм	м	117,3	56,14	54,86	0,86	0,42
1066	C113-356	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,2	210,18	207,00	1,62	1,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1067	C113-401	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,4	541,21	533,00	4,18	4,03
1068	C113-134	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	6,024	173,43	171,00	1,14	1,29
1069	C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2,008	265,86	262,00	1,88	1,98
1070	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	14,8	114,80	113,34	0,61	0,85
1071	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	9,116	147,15	144,34	1,71	1,10
1072	C113-12	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4 мм	м	6	498,83	488,66	6,46	3,71
1073	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	7,8	269,18	263,79	3,39	2,00
1074	C113-22	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	1	385,44	377,61	4,96	2,87
1075	C113-1503	Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 76/140 мм	м	46,23	1203,32	1176,40	3,33	23,59
1076	C113-1504	Труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 89/160 мм	м	66,33	1417,81	1386,07	3,94	27,80
1077	C113-632	Труби чавунні напірні розтрубні, клас А, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 7,4 мм	м	4	280,37	272,38	5,90	2,09
1078	C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	20,965	65,90	63,98	0,63	1,29
1079	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,71773	213,78	208,96	0,63	4,19
1080	C113-120-51	Трубка мідна Ду-10	м	0,6	111,15	108,00	2,16	0,99
1081	C1545-266-1	Трубка поліамідна WT 21	м	1	90,05	88,08	0,20	1,77
1082	C111-654-3-1	Тяга підвісу ГК	шт	56	4,58	4,20	0,29	0,09
1083	C113-120-54	У-00.00.01 Ущільнювач	шт.	2	14,82	14,40	0,29	0,13
1084	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00372	3901,63	2832,11	993,02	76,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1085	C130-664	Умивальник універсальний	комплект	2	6095,51	5964,00	11,99	119,52
1086	C130-663	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, із спинкою, розмір 400-500x300x135 мм	комплект	28	3562,59	3482,29	10,45	69,85
1087	C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	95,3565	33,04	31,58	0,81	0,65
1088	C130-905	Унітаз універсальний	шт	2	4807,37	4699,00	14,11	94,26
1089	C130-908	Унітази напівфарфорові та фарфорові тарілчасті УНТЦ2 та УНТЦ3 з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитою поличкою	шт	18	2897,70	2826,60	14,28	56,82
1090	C1545-37	Утримувач K188	100шт	0,0938	808,51	789,52	3,14	15,85
1091	C113-2340	Ущільнюючі кільця діам. 160 мм	шт	36	40,34	39,54	0,01	0,79
1092	C113-2340	Ущільнюючі кільця діам. 300 мм	шт	38	111,49	109,29	0,01	2,19
1093	C113-120-56	Ф-00.00.01 G 3/8"-G 1/2"	шт.	1	44,46	43,20	0,86	0,40
1094	C113-120-55	Ф-00.00.02 G 3/8"-G 1/4"	шт.	1	40,75	39,60	0,79	0,36
1095	C113-120-57	Ф-00.00.04 G 1/2"-G 1/4"	шт.	1	44,46	43,20	0,86	0,40
1096	C1546-92	Фіксаж	л	0,048	71,47	69,44	1,39	0,64
1097	C1630-106	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	1	922,30	880,63	23,59	18,08
1098	C112-261-1	Фанера клеєна	м2	853,74	634,70	620,88	1,37	12,45
1099	C111-334-1-Н	Фарба акрилова для художнього малювання з кольоровими фарбниками	кг	154	969,75	950,00	0,74	19,01
1100	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,0000522	97732,81	95000,00	816,48	1916,33
1101	C111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16	кг	221,6	65,56	63,17	1,10	1,29
1102	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,008768	115678,64	112483,61	926,82	2268,21
1103	C111-388-Ф	Фарба емаль ПФ-115 жовта	кг	3,1996	138,94	135,00	2,70	1,24
1104	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0002293	138532,81	135000,00	816,48	2716,33
1105	C1546-27	Фарба кислототривка	т	0,00004	92925,84	90176,94	926,82	1822,08
1106	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,0005	138532,81	135000,00	816,48	2716,33
1107	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0001	138532,81	135000,00	816,48	2716,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1108	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,0006095	138532,81	135000,00	816,48	2716,33
1109	C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,2182	98127,41	95729,56	473,78	1924,07
1110	C113-746	Фасонні чавунні з'єднувальні частини до чавунних напірних труб, зовнішній діаметр 50-100 мм	т	0,063	48308,68	46790,34	571,11	947,23
1111	C111-986	Фасонний гарячекатаний кутовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості 75х75х5,6х50	т	0,221	40825,44	40115,29	406,24	303,91
1112	C1533-82-1	Фланець 50 Ру 16	шт	1	260,38	253,00	5,06	2,32
1113	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	5	287,09	280,48	0,98	5,63
1114	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	14	307,06	299,86	1,18	6,02
1115	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	1	350,07	341,61	1,60	6,86
1116	C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	375,80	366,61	1,82	7,37
1117	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	5	458,35	447,10	2,26	8,99
1118	C111-847-58	Хомут 76 мм	шт	4	59,28	57,60	1,15	0,53
1119	C113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	97,5	38,88	38,00	0,12	0,76
1120	C1110-132-8	Хомут Х01	шт	9	172,90	169,07	0,44	3,39
1121	C1110-132-81	Хомут Х03	шт	28	3096,25	3022,00	13,54	60,71
1122	C1110-132-8	Хомут Х1	шт	28	444,32	434,92	0,69	8,71
1123	C113-704	Хомут для кріплення труби діам.200мм WHT	шт	30	613,02	597,00	4,00	12,02
1124	C111-1902-1-2	Хрестики	шт	2809	0,42	0,41	-	0,01
1125	C1421-10634	ЦПС	м3	28,92	2756,89	1950,00	752,83	54,06
1126	C1421-10634-1-7Ж	ЦПС 1:3	м3	21,6	2756,89	1950,00	752,83	54,06
1127	C111-1848-32	Цвяхи Гутта	шт	1160	1,53	1,50	-	0,03
1128	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0002878	73902,95	72000,00	453,87	1449,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1129	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0184592	73902,95	72000,00	453,87	1449,08
1130	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,000798	74100,96	72000,00	1440,00	660,96
1131	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0399395	73981,24	72000,00	530,63	1450,61
1132	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0024625	73981,24	72000,00	530,63	1450,61
1133	C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,115506	73981,24	72000,00	530,63	1450,61
1134	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,47404973	73981,24	72000,00	530,63	1450,61
1135	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00528	73981,24	72000,00	530,63	1450,61
1136	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,0066	73981,24	72000,00	530,63	1450,61
1137	C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм	т	0,00551	73981,24	72000,00	530,63	1450,61
1138	C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм	т	0,0021442	73981,24	72000,00	530,63	1450,61
1139	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,00649	73898,82	72000,00	449,82	1449,00
1140	C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,00006	73981,24	72000,00	530,63	1450,61
1141	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	324,4922	9303,17	7500,00	1620,75	182,42
1142	C111-1323	Цемент ПЦ II/ Б-К400 фасований 25кг.	т	0,089	4210,11	3500,00	627,56	82,55
1143	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00268	10785,34	9946,30	627,56	211,48
1144	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,0095	5223,78	4500,00	621,35	102,43
1145	15093-34103	Чотирижильний кабель перерізом 4.1,5мм ² ВВГнг-І.С	1000м	0,3	37786,02	37000,00	45,12	740,90
1146	C1110-10	Шайба 10	шт	11	2,24	1,73	0,47	0,04
1147	C111-92-18	Шайба М 16	кг	0,248	192,55	187,09	3,74	1,72
1148	C113-123-41	Шайба М24	шт	16	13,27	13,00	0,01	0,26
1149	C1110-10	Шайба пружинна В10	шт	15	0,99	0,50	0,47	0,02
1150	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0058115	46313,51	45562,50	406,24	344,77
1151	C111-1837	Швелери N12	т	0,124	46313,51	45562,50	406,24	344,77
1152	C111-1838	Швелери N16-24 із сталі марки 18пс	т	0,106	46313,51	45562,50	406,24	344,77
1153	C111-1838	Швелери N20	т	0,398	46313,51	45562,50	406,24	344,77
1154	C111-1838	Швелери N22	т	0,246	50213,38	49433,34	406,24	373,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1155	C111-1838	Швелери N24	т	0,336	50213,38	49433,34	406,24	373,80
1156	C111-1840	Швелери металеві N8, розміри 80x50x4 мм, сталь марки С-245	т	0,48106	34000,82	33341,47	406,24	253,11
1157	C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,53607	3519,80	3420,00	68,40	31,40
1158	C11112-9	Шланг гумовий в металевій оплітці Д-15, L=0,5м	шт	84	127,92	125,00	0,41	2,51
1159	C130-606	Шланг гумовий в металевій оплітці діам.15мм довж.0,5м 75шт	м	37,5	112,90	110,00	0,69	2,21
1160	C130-606	Шланг гумовий в металевій оплітці діам.20мм довж.0,5м 4шт	м	2	138,40	135,00	0,69	2,71
1161	C130-606	Шланг поливальний діам.15мм довж.3м	м	6	87,40	85,00	0,69	1,71
1162	C130-1186	Шланг поливальний діам.25мм довж 3м	м	6	97,78	95,00	0,86	1,92
1163	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00002	35285,28	34058,04	535,37	691,87
1164	C1555-16-1	Шпаклівка Ферозіт Старт 310 25 кг	кг	11225,16	14,01	13,00	0,74	0,27
1165	C1555-16-2	Шпаклівка Ферозіт Фініш 320 25 кг	кг	7512	16,05	15,00	0,74	0,31
1166	C1555-16-3	Шпаклівка Ферозіт Фініш біла 325 25 кг	кг	1367,055	16,05	15,00	0,74	0,31
1167	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,2473546	19208,74	17949,42	882,68	376,64
1168	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	14,573	83,81	81,29	0,88	1,64
1169	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	2,8	664,92	608,33	43,55	13,04
1170	C115-115	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрина], тип ІІ	шт	0,03	843,65	779,44	47,67	16,54
1171	C1545-291	Шпилька	комплект	687,48	42,20	41,14	0,23	0,83
1172	C115-1-65	Шпилька М24	м	22,4	436,59	424,00	4,03	8,56
1173	C124-11	Шпилька, діаметр 10 мм довж.680 з двома гайками	т	0,055	49744,01	48362,40	406,24	975,37
1174	C111-826	Штаба 10x100 L=300	т	0,005	43254,36	42000,00	406,24	848,12
1175	C111-1119	Штаба 10x250, сталь марки С235	т	0,69	36091,58	35416,67	406,24	268,67
1176	C111-1088	Штаба 6x50, сталь марки С235	т	0,101	36091,58	35416,67	406,24	268,67
1177	C111-2012-8	Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СТ 64	кг	2546	66,76	64,64	0,81	1,31
1178	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,01169	143341,24	140000,00	530,63	2810,61
1179	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00678444	143341,24	140000,00	530,63	2810,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1180	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00627345	143341,24	140000,00	530,63	2810,61
1181	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0004853	143341,24	140000,00	530,63	2810,61
1182	C1421-9460-Щ	Щебінь	м3	13,538	1922,56	950,00	955,41	17,15
1183	C1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	74,067	1943,52	950,00	955,41	38,11
1184	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	34,9	1943,52	950,00	955,41	38,11
1185	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	121,464	1943,52	950,00	955,41	38,11
1186	C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	163,396	1841,52	850,00	955,41	36,11
1187	C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	3,024	1841,52	850,00	955,41	36,11
1188	C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	2,185	1933,61	1000,00	895,70	37,91
1189	C1421-9469	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М400	м3	0,018	1882,61	950,00	895,70	36,91
1190	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,32092	1882,61	950,00	895,70	36,91
1191	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	43,150288	1780,61	850,00	895,70	34,91
1192	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,2625	1821,70	950,00	835,98	35,72
1193	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	1,05	1719,70	850,00	835,98	33,72
1194	C123-509-У	Щит опалубки інвентарний струганий, товщина 120 мм	м2	10,56	1000,46	945,53	35,31	19,62
1195	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	79,32483	444,10	427,15	8,24	8,71
1196	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	2,95836	613,90	590,09	11,77	12,04
1197	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним потужністю ЯТП-0.25 220/36	шт	4	2296,01	2245,85	5,14	45,02
1198	C1539-21-ИНБ	стяжка Г1	шт	26	1065,21	1042,00	2,32	20,89
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
1199	C1999-9003	Бензин	кг	21,2713	68,10	68,10		
1200	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1254,3003	3,37315	3,37315		
1201	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	175	0,07223	0,07223		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1202	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	7,6846	91,20	91,20		
1203	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,0028	97,10	97,10		
1204	C1999-9009	Дрова	м3	15,0975	119,13	119,13		
IV. Устаткування								
1205	1503-11080-3	Ізолятор штировий фарфорвий ШФ20Г	шт.	150	6,24	6,00	0,18	0,06
1206	1503-11080-3	Ізолятор штировий фарфорвий ШФ20Г1	шт.	6	305,58	294,03	8,82	2,73
1207	290220-3208	Індивідуальна шафа-локер на 1 відділення 400x500x1800мм	шт	120	3156,79	3037,50	91,13	28,16
1208	560103-38-В	Індивідуальна шафа-локер на 4 відділення 800(700)x500x1800мм	шт	85	7108,61	6840,00	205,20	63,41
1209	1511-2001	Акумулятор 12В,18А/год	шт	2	2182,47	2100,00	63,00	19,47
1210	1503-7039	Блок живлення БЖ 1230 "Тірас"	шт	1	5196,35	5000,00	150,00	46,35
1211	1503-11087-3А	В'язка спіральна діелектрична PLDT2R	к-т	120	564,54	543,20	16,30	5,04
1212	1517-2410-4	Ввідно-облікова шафа 0,4 кВ ВОП	шт	2	57159,85	55000,00	1650,00	509,85
1213	1504-1050	Вимикач автоматичний 3-полюсний ВА88-35-125 63А (дообліковий)	шт	2	2494,25	2400,00	72,00	22,25
1214	1504-1050	Вимикач автоматичний 3-полюсний ВА88-35-125 63А (післяобліковий)	шт	2	2494,25	2400,00	72,00	22,25
1215	1504-1049-7	Вимикач автоматичний 3-полюсний ВН32Р 32А (на вводі)	шт	3	179,25	172,48	5,17	1,60
1216	1504-1049-7	Вимикач автоматичний 3-полюсний ВН32Р 40А (на вводі)	шт	1	176,99	170,30	5,11	1,58
1217	1504-1049-7	Вимикач автоматичний 3-полюсний ВР32И-250	шт	2	1008,09	970,00	29,10	8,99
1218	1517-1351-1	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, однополюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	45	394,92	380,00	11,40	3,52
1219	1517-1351-2	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а . Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в щиті	шт	23	1028,88	990,00	29,70	9,18
1220	1517-1351-3	Вимикач автоматичний номінальний струм до 63 А, триполюсний. Установлення та монтаж в щиті.	шт	34	1051,74	1012,00	30,36	9,38
1221	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1Р В16	шт	1	74,83	72,00	2,16	0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1222	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1P B10	шт	10	77,95	75,00	2,25	0,70
1223	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1P B6	шт	5	77,95	75,00	2,25	0,70
1224	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1P B4	шт	10	95,61	92,00	2,76	0,85
1225	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1P C6	шт	4	77,95	75,00	2,25	0,70
1226	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1P B6 варіант 5	шт	10	76,91	74,00	2,22	0,69
1227	15174-1356	Вимикач автоматичний однополюсний ВА47-29 1P C10 варіант 6	шт	2	76,91	74,00	2,22	0,69
1228	15171-1351	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3P B20 варіант 7	шт	1	196,04	188,63	5,66	1,75
1229	15171-1353	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3P B32	шт	1	386,65	372,04	11,16	3,45
1230	15171-1353	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3P B40	шт	1	233,89	225,05	6,75	2,09
1231	15171-1353	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3P B50	шт	1	300,15	288,81	8,66	2,68
1232	15171-1353	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3P C32	шт	4	386,65	372,04	11,16	3,45
1233	15171-1354	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3P C16 (на вводі)	шт	2	314,90	303,00	9,09	2,81
1234	15171-1354	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3P C10	шт	2	314,90	303,00	9,09	2,81
1235	15171-1354	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3P C16	шт	1	314,90	303,00	9,09	2,81
1236	15174-1357	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3P B25	шт	1	171,48	165,00	4,95	1,53
1237	15174-1357	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3P D20	шт	1	189,95	182,78	5,48	1,69
1238	15174-1357	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3P C16	шт	1	314,90	303,00	9,09	2,81
1239	15174-1357	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3P C10	шт	2	314,90	303,00	9,09	2,81
1240	15174-1357	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3P C25 з варіант 5 незалежним розмикачем РН47	шт	1	316,98	305,00	9,15	2,83
1241	15174-1357	Вимикач автоматичний триполюсний ВА47-29 3P C20 варіант 6	шт	1	195,38	188,00	5,64	1,74
1242	1504-1049-7	Вимикач роз'єднувач ВН32 1P 20А (на вводі) варіант 5	шт	2	93,53	90,00	2,70	0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1243	1504-1049-7	Вимикач роз'єднувач ВН32 1Р 25А (на вводі)	шт	1	88,34	85,00	2,55	0,79
1244	2402-3005	Вогнегаситель вуглекислотний ручний/настінне виконання/ ОУ-5	шт	6	685,88	659,96	19,80	6,12
1245	1517-11039-109	Газорегуляторний пункт, ШГРП - 2/2 - 2Л - 25х32 - 3/0,05 S7 - 50 ВР	шт	1	114941,60	110598,40	3317,95	1025,25
1246	1601-2357	Гучномовець номінальною шумовою потужністю 1Вт ЗАС100ПН	комплект	3	511,32	492,00	14,76	4,56
1247	1601-2358	Гучномовець номінальною шумовою потужністю 3Вт ЗАС100ПН	комплект	4	509,24	490,00	14,70	4,54
1248	1601-2359	Гучномовець номінальною шумовою потужністю 6Вт 6АС100ПН	комплект	34	602,78	580,00	17,40	5,38
1249	2308-1001	Децентралізована вентиляційна система PRANA 200C	шт	20	14170,45	13635,00	409,05	126,40
1250	2308-1002	Децентралізована вентиляційна система PRANA 150C	шт	2	11026,65	10610,00	318,30	98,35
1251	560110-216 варіант 5	Дзеркало 1700х1000мм	шт	2	3843,22	3698,00	110,94	34,28
1252	560110-216	Дзеркало 1900х1000мм	шт	2	4295,30	4133,00	123,99	38,31
1253	560110-216 варіант 6	Дзеркало 800х1000мм	шт	8	1808,33	1740,00	52,20	16,13
1254	2202-1010-72	Дизельний генератор 6_ кВт Zipper 5,9 кВт / 6,5 кВт 380 В ZI-STE7500DSH	шт	1	74134,60	71333,34	2140,00	661,26
1255	560110-21	Дошка комбінована на п'ять робочих поверхонь 3000х1000мм	шт	12	5248,31	5050,00	151,50	46,81
1256	290518-1011-2А-В8	Ковпачок КП-22	шт	250	6,24	6,00	0,18	0,06
1257	1505-10018	Комплектна двотрансформаторна підстанція 250кВА, 10/0, 4кВ 2КТП-250/10/0,4 без трансформатора	шт	1	2004346,51	1928610,00	57858,30	17878,21
1258	1503-7001	Контактор КМ2020 (20А)	шт	1	310,74	299,00	8,97	2,77
1259	1503-7001	Контактор КМИ-11211 (12А)	шт	1	419,15	403,31	12,10	3,74
1260	241996-11008	Корзина для сміття на 5л	шт	50	934,30	899,00	26,97	8,33
1261	1704-50294-1	Котельня транспортабельна VITOMODUL 300 О-Она базі каскаду настінних конденсаційних котлів VIESSMANN типу 2xVitocrossal CIB 160 кВт.	компл	1	4274673,33	4173935,40	62609,03	38128,90
1262	2202-1010-76	Кулер (ємності для питної і технічної води)	шт	1	3829,71	3685,00	110,55	34,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1263	1517-1867	Лічильник для вимірювання активної та реактивної енергії трифазний МТХ3R 30DN 4 LO-CO4 100A	шт	3	10107,94	9726,00	291,78	90,16
1264	1906-150201	Ліфт пасажирський в/п 630 кг на 3 зупинки, швидкість 1,0 м/с, електричний, без машинного приміщення, з частотним регулюванням швидкості	шт	1	1051949,09	1012200,00	30366,00	9383,09
1265	560110-203	Лавка вулична "Модерн"	шт	18	4707,89	4530,00	135,90	41,99
1266	241996-20306	Лавка для роздягальні 1200x300x450мм	шт	28	1377,03	1325,00	39,75	12,28
1267	241996-20306	Лавка з м'яким сидінням 1200x300x440мм	шт	8	1195,16	1150,00	34,50	10,66
1268	2202-1010-77	Медичні аптечки і засоби для надання першої мед. допомоги	шт	2	727,49	700,00	21,00	6,49
1269	1602-30065-1	Модуль безпеки іскрозахисту МБІ Тірас	шт	1	1870,69	1800,00	54,00	16,69
1270	1503-8456	Модуль виклику ВМ01-А НВП Електроприлад	шт	5	1558,91	1500,00	45,00	13,91
1271	1602-30065-1	Модуль релейних ліній МРЛ-2.2 Тірас	шт	1	1143,20	1100,00	33,00	10,20
1272	1504-15225	Модуль цифрового GSM автодозвону МЦА-GSM	шт	1	4261,01	4100,00	123,00	38,01
1273	1604-12029	Моноблок настільного типу ВЕЛЛЕЗш-120-400 НВП Електроприлад	шт	1	33126,73	31875,00	956,25	295,48
1274	2301-1397	Насос циркуляційний Star-z-20/1 (2робочих,2резервних на складі)	шт	4	6798,56	6541,67	196,25	60,64
1275	2301-4027	Насос циркуляційний системи опалення другого поверху WILO-Stratos PICO 25/1-8 1 резервний на складі	шт	2	16151,30	15541,00	466,23	144,07
1276	2301-4027	Насос циркуляційний системи опалення першого поверху WILO-Stratos PICO 25/1-8 1 резервний на складі	шт	2	15828,08	15230,00	456,90	141,18
1277	2301-4029	Насос циркуляційний системи опалення цокольного поверху WILO-Stratos PICO 25/1-6 1 резервний на складі	шт	2	13926,22	13400,00	402,00	124,22
1278	1503-4010-B5	Обмежувач перенапруг нелінійний з роз'єднювачем AZC 152	шт	18	8688,30	8360,00	250,80	77,50
1279	1503-4051	Обмежувачі перенапруг ОПС1-В 3Р	шт	4	2551,41	2455,00	73,65	22,76
1280	2202-1010-79	Павербанк 30000 mAh	шт	5	4330,30	4166,67	125,00	38,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1281	1504-3183	Панель розподільна	шт	1	617,33	594,00	17,82	5,51
1282	2202-1010-75	Переносні світильники на акумуляторі	шт	3	1870,69	1800,00	54,00	16,69
1283	1602-30046-13	Прилад приймально-контрольний пожежний ППКП Тірас-16.128П	шт	1	20265,77	19500,00	585,00	180,77
1284	1517-1477-1	Прилади вимірювальні,реєструючі,вказівні та сигнальні лічильники, одноблокові. Установлення та монтаж	шт	3	187,16	180,09	5,40	1,67
1285	1704-50251	Пульт мікрофонний ПМН-8	шт	1	5196,35	5000,00	150,00	46,35
1286	1704-50251	Пульт оператора СД02	шт	1	9249,50	8900,00	267,00	82,50
1287	1503-3129-1	Роз'єднувач РЛНД(з)-10/400У1 з двома заземлюючими ножами і приводом	комплект	4	10824,91	10415,87	312,48	96,56
1288	1507-5089-13	Сповіщувач пожежний димовий СПД -3 Тірас	шт	50	909,36	875,00	26,25	8,11
1289	1602-30076-18	Сповіщувач пожежний димовий вибухозахищений СПД-2 Тірас EX	шт	2	909,36	875,00	26,25	8,11
1290	1602-30065-1	Сповіщувач пожежний ручний СПР Тірас	шт	9	519,64	500,00	15,00	4,64
1291	1602-50133	Сповіщувач світлозвуковий внутрішній "Вихід" Тірас	шт	10	883,38	850,00	25,50	7,88
1292	17064-1815-1	Стіл учительський 1400x700x800мм	шт	12	2733,28	2630,00	78,90	24,38
1293	17064-1815-1	Стіл учительський 550x557x800мм	шт	12	2481,78	2388,00	71,64	22,14
1294	290827-37	Стілець учнівський 2-х місний без полиці,регулюється на ростові групи 1200x500x640-700-760мм	шт	170	2961,92	2850,00	85,50	26,42
1295	560103-44	Стілець учнівський 2-х місний без полиці,регулюється на ростові групи з покриттям HPL 380x448x736-816мм	шт	340	3034,67	2920,00	87,60	27,07
1296	2202-1010-73	Старлінк	шт	1	43302,92	41666,67	1250,00	386,25
1297	2202-1010-70	Теплова пушка Neo Tools 90-080 (26350)	шт	1	16888,14	16250,00	487,50	150,64
1298	2202-1010-78	Термос на 1л	шт	3	647,82	623,34	18,70	5,78
1299	1505-1006	Трансформатор 250 кВА, У/Ун-0, ТМГ-250/10/0,4 кВ	шт	2	394922,60	380000,00	11400,00	3522,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1300	560110-24	Утримувач паперових рушників	шт	26	332,57	320,00	9,60	2,97
1301	560110-24	Утримувач туалетного паперу	шт	20	332,57	320,00	9,60	2,97
1302	1504-15327	Фотореле ФР-601	шт	2	205,78	198,00	5,94	1,84
1303	280222-15015-1	Чайник електричний	шт	2	995,11	957,50	28,73	8,88
1304	1517-1102-14	Шафа ввідна навісна з функцією автоматичного вводу резерва Іn=25А з розподілом індивідуального виготовлення JP44	шт	1	4600,51	4426,67	132,80	41,04
1305	290220-3208	Шафа господарська 500х500х1800мм	шт	4	3672,09	3533,34	106,00	32,75
1306	560103-38-B	Шафа для книжок 802х403х1816мм	шт	72	2500,48	2406,00	72,18	22,30
1307	1517-1102-14	Шафа обліку індивідуального виготовлення JP44	шт	1	2811,62	2705,38	81,16	25,08
1308	1516-1006	Шина N	шт	4	177,72	171,00	5,13	1,59
1309	1516-1006	Шина PE	шт	4	157,39	151,45	4,54	1,40
1310	1517-1102-14	Щит розподільчий вбудований на 12 модулів ЩРВ-12з IP31	шт	1	839,32	807,60	24,23	7,49
	варіант 5							
1311	1517-1102-14	Щит розподільчий вбудований на 18 модулів ЩРВ-П-18 IP41	шт	1	891,29	857,61	25,73	7,95
1312	1517-1102-14	Щит розподільчий втопленого виконання ЩРВ-48з IP31IEK	шт	2	1920,97	1848,39	55,45	17,13
1313	1517-1102-14	Щит розподільчий втопленого виконання ЩРВ-П-8 IP41IEK	шт	2	720,00	692,80	20,78	6,42
	варіант 6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1314	1517-1102-14 варіант 7	Щит розподільчий втопленого виконання ЩРВ-II-6 IP41IEK	шт	1	581,58	559,60	16,79	5,19

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 березня 2023 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]