

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(IV-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на Зовнішні мережі каналізації К2
Зовнішні мережі каналізації (4ч)

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18/1-ЗК.С

Кошторисна вартість 1224,921 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,12066 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 222,994 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Земляні роботи Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ (траншеї зі скосами)	1000м3	2,423	<u>52156,88</u> 1933,86	<u>50223,02</u> 15101,65	126376	4686	<u>121690</u> 36591	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>53,88</u> 320
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,749	<u>26716,17</u> 26716,17	- -	20010	20010	- -	<u>314,1600</u> -	<u>235,31</u> -
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,48	<u>13862,83</u> 1489,04	- -	20517	2204	- -	<u>16,3200</u> -	<u>24,15</u> -
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, піском	1000м3	0,0452	<u>8856,64</u> -	<u>8856,64</u> 2107,75	400	-	<u>400</u> 95	- 17,6730	- 0,8
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	45,2	<u>1124,89</u> -	- -	50845	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	2,42	<u>12600,19</u> 12600,19	-	30492	30492	-	<u>150,4500</u>	<u>364,09</u>
7	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	2,195	<u>7596,02</u> -	<u>7596,02</u> 1807,74	16673	-	<u>16673</u> 3968	-	-
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	21,95	<u>3466,41</u> 1753,56	<u>1712,85</u> 539,03	76088	38491	<u>37597</u> 11832	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>403</u> 112,33
9	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (лишнього ґрунту)	1000м3	0,06	<u>12638,49</u> -	<u>12638,49</u> 3007,77	758	-	<u>758</u> 180	-	-
10	КБ1-24-10 К=4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	0,06	<u>43261,77</u> -	<u>43261,77</u> 10295,64	2596	-	<u>2596</u> 618	-	-
11	КГ23-1-18	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб, діаметром 300 мм	100 м	1,8	<u>12070,29</u> 2042,53	<u>1332,44</u> 377,86	21727	3677	<u>2398</u> 680	<u>20,8400</u> 2,7264	<u>37,51</u> 4,91
12	С113-2315	Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 300 мм	м	180	<u>870,21</u> -	-	156638	-	-	-	-
13	КГ23-1-20	Укладання футляру з двошарових гофрованих труб, діаметром 500 мм	100 м	0,1	<u>32432,07</u> 1674,66	<u>3542,63</u> 1014,11	3243	167	<u>354</u> 101	<u>16,8800</u> 7,3994	<u>1,69</u> 0,74
14	С113-2317	Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 500 мм	м	10	<u>2379,89</u> -	-	23799	-	-	-	-
15	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 500 мм	1 футляр	1	<u>3789,32</u> 1283,37	<u>725,18</u> 67,79	3789	1283	<u>725</u> 68	<u>12,7800</u> 0,5859	<u>12,78</u> 0,59
16	КБ22-47-5	Протягування у футляр поліетиленових труб діаметром 300 мм - Футляр із сталевих півтруб діам.108х4,0 на існуючих електрокабелях -	100м	0,1	<u>24503,00</u> 9702,42	<u>84,19</u> 30,12	2450	970	<u>8</u> 3	<u>91,0000</u> 0,2793	<u>9,1</u> 0,03
17	КБ9-52-1	Різання сталевих труб на півтруби	1м різа	12	<u>81,28</u> 54,23	-	975	651	-	<u>0,5400</u>	<u>6,48</u>
18	КБ22-8-3	Укладання футлярів з сталевих півтруб, діаметр труб 100 мм	1000м	0,006	<u>68295,51</u> 45647,42	<u>15866,09</u> 553,75	410	274	<u>95</u> 3	<u>417,1000</u> 4,5609	<u>2,5</u> 0,03
19	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	-0,06	<u>1247,95</u> 1071,72	<u>16,25</u> 1,53	-75	-64	<u>-1</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>-0,49</u> -
20	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	6,024	<u>509,98</u> -	-	3072	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ22-15-3	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,006	<u>245499,41</u> 34971,36	<u>5291,58</u> 1289,99	1473	210	<u>32</u> 8	<u>328,0000</u> 11,9856	<u>1,97</u> 0,07
22	КБ9-34-4	Монтаж хомутів для кріплення трубопроводів	т	0,009	<u>20240,29</u> 16051,13	<u>368,15</u> 135,33	182	144	<u>3</u> 1	<u>159,8400</u> 1,2368	<u>1,44</u> 0,01
23	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	9	<u>56,75</u> -	<u>-</u> -	511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ22-49-1	Підвішування підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2	1м короб	3	<u>723,53</u> 122,25	<u>203,04</u> 46,07	2171	367	<u>609</u> 138	<u>1,2800</u> 0,3821	<u>3,84</u> 1,15
25	КБ22-36-6	Установлення клапанів зворотних діаметром 300 мм	шт	1	<u>3201,40</u> 1180,49	<u>1401,40</u> 436,82	3201	1180	<u>1401</u> 437	<u>11,4700</u> 3,3112	<u>11,47</u> 3,31
26	С1630-550	Клапан-захлопка діам.300мм	шт	1	<u>42823,58</u> -	<u>-</u> -	42824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КМ28-277-2	Монтаж сепаратора	шт	1	<u>21602,39</u> 16318,47	<u>4412,69</u> 1265,20	21602	16318	<u>4413</u> 1265	<u>149,1088</u> 10,9686	<u>149,11</u> 10,97
28	2403-12064	Сепаратор нафтопродуктів MaxBoxRain K70-20	шт	1	<u>375000,00</u> -	<u>-</u> -	375000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ23-13-4	Колодязі Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,204	<u>81166,33</u> 23759,46	<u>22355,64</u> 6623,23	16558	4847	<u>4561</u> 1351	<u>233,6000</u> 48,8843	<u>47,65</u> 9,97
30	К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	4	<u>794,28</u> -	<u>-</u> -	3177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	4	<u>1377,86</u> -	<u>-</u> -	5511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	4	<u>1833,37</u> -	<u>-</u> -	7333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	4	<u>2374,41</u> -	<u>-</u> -	9498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>405,43</u> -	<u>-</u> -	1622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С113-750	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР	шт	4	<u>5043,57</u> -	<u>-</u> -	20174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С111-1789	Скоби ходові	кг	2,46	<u>43,41</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ23-13-6	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,173	<u>64543,11</u> 17412,75	<u>10743,74</u> 3200,88	11166	3012	<u>1859</u> 554	<u>171,2000</u> 23,8218	<u>29,62</u> 4,12
38	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	2	<u>1377,86</u> -	-	2756	-	-	-	-
39	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	<u>3345,57</u> -	-	6691	-	-	-	-
40	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1833,37</u> -	-	1833	-	-	-	-
41	К585521-Л039	Плити покриття ЗПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,21 м3)(Ф53)	шт	1	<u>4043,86</u> -	-	4044	-	-	-	-
42	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	<u>5031,33</u> -	-	5031	-	-	-	-
43	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>405,43</u> -	-	405	-	-	-	-
44	С113-750	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР	шт	1	<u>5043,57</u> -	-	5044	-	-	-	-
45	С111-1789	Скоби ходові	кг	8,2	<u>43,41</u> -	-	356	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							1109053	128919	<u>196171</u> 57893		<u>1395,1</u> 508,99
Разом устаткування, грн.							375000				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							13726				
Всього устаткування, грн.							388726				
Разом будівельні роботи, грн.							734053				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							408963				
всього заробітна плата, грн.							186812				
Загальновиробничі витрати, грн.							102142				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							216,57				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							36182				
Всього будівельні роботи, грн.							836195				

Всього по кошторису							1224921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2120,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					222994				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(IV-й пусковий комплекс)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Благоустрій і озеленення
Благоустрій і озеленення (4ч)**

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18-ГП

Кошторисна вартість 210,892 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,49538 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 53,050 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ7-24-7	Установлення металевої огорожі з сітки з полімерним покриттям "Захід"	100м	0,8	<u>56985,42</u> 26422,99	<u>20471,86</u> 6004,77	45588	21138	<u>16377</u> 4804	<u>253,7500</u> 44,3296	<u>203</u> 35,46
2	С121-859-2	Огорожа із сітки зварної оцинкованої діам. 5мм із полімерним покриттям в комплекті із стовпом	м	80	<u>907,36</u> -	-	72589	-	-	-	-
3	КБ7-25-4	Улаштування воріт	100шт	0,01	<u>471691,55</u> 144797,97	<u>224069,94</u> 66186,70	4717	1448	<u>2241</u> 662	<u>1390,5500</u> 490,0123	<u>13,91</u> 4,9
4	С121-253	Ворота розпашні	шт	1	<u>19864,70</u> -	-	19865	-	-	-	-
5	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	3,05	<u>16952,10</u> 5567,85	-	51704	16982	-	<u>62,8000</u> -	<u>191,54</u> -
6	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	-3,05	<u>4556,34</u> 761,59	-	-13897	-2323	-	<u>8,5900</u> -	<u>-26,2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	3,05	<u>2208,43</u> 779,67	- -	6736	2378	- -	<u>8,2400</u> -	<u>25,13</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					187302	39623	<u>18618</u> 5466		<u>407,38</u> 40,36
		Разом будівельні роботи, грн.					187302				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129061				
		всього заробітна плата, грн.					45089				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23590				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7961				
		Всього будівельні роботи, грн.					210892				

		Всього по кошторису					210892				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					495,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					53050				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(IV-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі каналізації (4ч)

Кошторисна вартість об'єкта	2860,674 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,59292 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	484,369 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на Зовнішні мережі каналізації K1	1102,002	533,751	1635,753	2,47226	261,375	-
2	06-01-02	на Зовнішні мережі каналізації K2	836,195	388,726	1224,921	2,12066	222,994	-
		Всього:	1938,197	922,477	2860,674	4,59292	484,369	-

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-01-01	Зовнішні мережі каналізації К1	<u>1,52781</u> 140,542	<u>0,07187</u> 7,397	<u>0,61968</u> 71,179	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,21936</u> 219,118	<u>0,25290</u> 42,257	<u>2,47226</u> 261,375
06-01-02	Зовнішні мережі каналізації К2	<u>1,24599</u> 112,601	<u>0,14911</u> 16,318	<u>0,50899</u> 57,893	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,90409</u> 186,812	<u>0,21657</u> 36,182	<u>2,12066</u> 222,994
	Разом :	<u>2,77380</u> 253,143	<u>0,22098</u> 23,715	<u>1,12867</u> 129,072	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>4,12345</u> 405,93	<u>0,46947</u> 78,439	<u>4,59292</u> 484,369

Склав _____ Корчагіна

Перевірів _____ Старікова

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(IV-й пусковий комплекс)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій і озеленення (4ч)

Кошторисна вартість об'єкта	210,892 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,49538 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	53,050 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 10 березня 2023 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на Благоустрій і озеленення	210,892	-	210,892	0,49538	53,05	-
		Всього:	210,892	-	210,892	0,49538	53,05	-

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	Благоустрій і озеленення	<u>0,40738</u> 39,623	<u>-</u> -	<u>0,04036</u> 5,466	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,44774</u> 45,089	<u>0,04764</u> 7,961	<u>0,49538</u> 53,05
	Разом :	<u>0,40738</u> 39,623	<u>-</u> -	<u>0,04036</u> 5,466	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,44774</u> 45,089	<u>0,04764</u> 7,961	<u>0,49538</u> 53,05

Склад _____

Перевірив _____

Старікова

Будова - Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(IV-й пусковий комплекс)

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>Витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3181,18	92,03			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	220,98	107,32			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1169,03	115,09			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	517,11	167,08			
7.2		коштів на виконання будівельних робіт: у зимовий період	люд.год	228,56				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	5316,86				
		Середній розряд робіт	розряд	2,7				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,05505	326,95			
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	15,1027	400,89			
10	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,02106	435,39			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	0,048	537,96			
12	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0052	469,03			
13	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	3,0615	363,58			
14	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,17805	728,04			
15	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	5,77	693,98			
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	59,65166	712,23			
17	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,07317	583,58			
18	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,12	425,93			
19	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,4464	91,81			
20	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	7,85184	172,73			
21	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,72	359,38			
22	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	20,05038	28,55			
23	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	7,8	10,13			
24	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,05184	4,42			
25	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	-0,27	10,83			
26	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш. год	201,099	384,91			
27	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м ³	маш. год	0,1119	538,98			
28	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	532,96863	494,36			
29	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	76,49523	646,47			
30	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	2,67	697,96			
31	КБМ215-702	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,99	1299,17			
32	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,1175	77,70			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
33	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	8,3438				
34	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	9,092				
35	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,37152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	0,027				
37	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,432				
38	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	3,135				
39	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	9,70272				
40	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,8928				
41	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	806,022				
42	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,2988				
43	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,8125				
44	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	20,06188				
45	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	11,00244				
46	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,65				
47	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,54				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
48	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00072	52652,19	50788,60	831,19	1032,40
49	С111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,05	39131,09	37500,00	863,81	767,28
50	С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,116594	39131,09	37500,00	863,81	767,28
51	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00001188	153541,24	150000,00	530,63	3010,61
52	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,000255	73981,24	72000,00	530,63	1450,61
53	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0000003	73981,24	72000,00	530,63	1450,61
54	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0005632	73981,24	72000,00	530,63	1450,61
55	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0015	15540,28	14500,00	735,57	304,71
56	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000027	156528,36	152980,66	478,52	3069,18
57	С111-311	Каболка	т	0,05412	107193,21	104355,81	735,57	2101,83
58	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	14,71385	76,41	65,79	9,12	1,50
59	С111-592	Мастика бітумнобутилкаучукова гаряча	т	0,1056	56947,81	55000,00	831,19	1116,62
60	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0791488	57107,62	55457,23	530,63	1119,76
61	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0171008	34584,36	33500,00	406,24	678,12
62	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0047	46623,07	45302,65	406,24	914,18
63	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,38	198,69	194,19	0,60	3,90
64	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	14,84	97,13	94,63	0,60	1,90
65	С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00208	21567,54	20203,12	941,53	422,89
66	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0000524	46313,51	45562,50	406,24	344,77
67	С111-1300	Паливо моторне марки ДТ	т	0,02761	50732,00	48739,32	997,93	994,75
68	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0000108	143350,91	140000,00	540,11	2810,80
69	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00536	122950,91	120000,00	540,11	2410,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0119038	122950,91	120000,00	540,11	2410,80
71	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0051	95410,91	93000,00	540,11	1870,80
72	C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	1,476	85,78	78,75	5,35	1,68
73	C111-1603	Папір обгортковий листовий	1000м2	0,01278	1929,25	1845,43	45,99	37,83
74	C111-1608	Дрантя	кг	0,342	12,56	11,10	1,21	0,25
75	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	2,55314	248,04	242,78	0,40	4,86
76	C111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,05976	57420,03	55462,96	831,19	1125,88
77	C111-1748	Жмут смоляний	кг	47,76	50,59	49,12	0,48	0,99
78	C111-1757	Рядно	м2	4,5	60,27	58,87	0,22	1,18
79	C111-1789	Скоби ходові	кг	54	43,41	42,04	0,52	0,85
80	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000594	148872,95	145500,00	453,87	2919,08
81	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,00162	73902,95	72000,00	453,87	1449,08
82	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,00558	678,22	660,64	4,28	13,30
83	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,3285	5526,24	5000,00	417,88	108,36
84	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000028	9546,21	9000,00	359,03	187,18
85	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,01764	9546,21	9000,00	359,03	187,18
86	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,099	9546,21	9000,00	359,03	187,18
87	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,022864	9546,21	9000,00	359,03	187,18
88	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,006	9546,21	9000,00	359,03	187,18
89	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	18,072	509,98	502,00	4,18	3,80
90	C113-750	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР	шт	5	5043,57	4875,00	69,68	98,89
91	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	7	4916,00	4762,50	57,11	96,39
92	C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,22528	98127,41	95729,56	473,78	1924,07
93	C113-2313	Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 200 мм	м	190	396,02	385,50	2,75	7,77
94	C113-2315	Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 300 мм	м	180	870,21	847,00	6,15	17,06
95	C113-2316	Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 400 мм	м	10	1413,38	1375,00	10,67	27,71
96	C113-2317	Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 500 мм	м	10	2379,89	2316,00	17,23	46,66
97	C113-2341	Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 200 мм	шт	30,4	40,40	39,60	0,01	0,79
98	C113-2343	Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 300 мм	шт	28,8	111,49	109,29	0,01	2,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	C113-2344	Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 400 мм	шт	1,6	143,83	141,00	0,01	2,82
100	C113-2345	Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 500 мм	шт	1,6	300,91	295,00	0,01	5,90
101	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	4,492	664,92	608,33	43,55	13,04
102	C121-253	Ворота розпашні	шт	1	19864,70	19446,09	270,73	147,88
103	C121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0016	71801,70	70686,84	580,36	534,50
104	C121-859-2	Огорожа із сітки зварної оцинкованої діам. 5мм із полімерним покриттям в комплекті із стовпом	м	80	907,36	850,00	39,57	17,79
105	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1,3848	613,90	590,09	11,77	12,04
106	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,116	34635,36	33550,00	406,24	679,12
107	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,215	35451,36	34350,00	406,24	695,12
108	C130-41	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,0026	143452,43	140000,00	639,64	2812,79
109	C130-42	Болти з гайками та шайбами, діаметр 24 мм	т	0,004	143452,43	140000,00	639,64	2812,79
110	C142-10-2	Вода	м3	30,4889	42,10	42,10	-	-
111	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000084	138645,36	135000,00	926,82	2718,54
112	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000016	47826,33	45961,74	926,82	937,77
113	C1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	2,02	1759,33	650,00	1074,83	34,50
114	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,16256	3325,89	2700,00	560,68	65,21
115	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	0,6336	3121,89	2500,00	560,68	61,21
116	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	128,21	1124,89	350,00	752,83	22,06
117	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,0139	9303,17	7500,00	1620,75	182,42
118	C1424-11596	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,92964	3199,05	1845,00	1291,32	62,73
119	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,91488	3379,59	2022,00	1291,32	66,27
120	C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,71104	3578,49	2217,00	1291,32	70,17
121	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	18,8668	3729,45	2365,00	1291,32	73,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	C1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,275	3379,59	2022,00	1291,32	66,27
123	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,00046	2941,38	1700,00	1183,71	57,67
124	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,61028	3094,38	1850,00	1183,71	60,67
125	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,0704	3349,38	2100,00	1183,71	65,67
126	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,03374	2749,06	1511,45	1183,71	53,90
127	C1429-110	Земля рослинна	м3	30,5	758,95	133,58	610,49	14,88
128	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,061	50387,81	49352,43	47,38	988,00
129	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,0005	444,76	423,03	13,01	8,72
130	C1545-9	Брезент	10м2	0,00216	2593,64	2537,07	5,71	50,86
131	C1545-112	Металеві прокладки	т	0,011365	18133,28	17166,64	611,09	355,55
132	C1545-119-4	Муфти із поліетилену діаметром 200 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	15,2	296,12	290,00	0,31	5,81
133	C1545-119-6	Муфти із поліетилену діаметром 315 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	14,4	858,53	840,93	0,77	16,83
134	C1545-119-8	Муфти із поліетилену діаметром 400 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	0,8	1480,72	1450,09	1,60	29,03
135	C1545-119-9	Муфти із поліетилену діаметром 500 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	0,8	2790,33	2732,94	2,68	54,71
136	C1545-248	Скоби будівельні	кг	4,492	29,03	27,83	0,63	0,57
137	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,002273	116581,93	113450,10	845,91	2285,92
138	C1546-45	Масло машинне	т	0,004546	73757,66	71465,52	845,91	1446,23
139	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,31077	80,22	65,00	13,65	1,57
140	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	27	56,75	55,00	0,64	1,11
141	C1630-549	Клапан-захлопка діам.200мм	шт	1	71747,49	70332,00	8,68	1406,81
142	C1630-550	Клапан-захлопка діам.300мм	шт	1	42823,58	41967,00	16,90	839,68
143	C1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	0,4056	349,86	342,26	0,74	6,86
144	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	14,00168	3,4755	3,4755	-	-
145	K585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	7	794,28	735,00	43,71	15,57
146	K585521-Л002	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,15 м3)(Ф53)	шт	1	1357,11	1199,38	131,12	26,61
147	K585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	10	1377,86	1210,98	139,86	27,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	3	1894,63	1647,68	209,80	37,15
149	K585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	3345,57	2930,31	349,66	65,60
150	K585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	3345,57	2930,31	349,66	65,60
151	K585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53)	шт	8	5219,88	4601,78	515,75	102,35
152	K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	9	1833,37	1710,00	87,42	35,95
153	K585521-Л039	Плити покриття ЗПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,21 м3)(Ф53)	шт	2	4043,86	3781,00	183,57	79,29
154	K585521-Л041	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,55 м3)	шт	2	7200,98	6579,00	480,78	141,20
155	K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	8	2374,41	2170,50	157,35	46,56
156	K585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	5031,33	4600,50	332,18	98,65
157	K585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	5031,33	4600,50	332,18	98,65
158	K585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53)	шт	2	9233,30	8536,50	515,75	181,05
159	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	12	405,43	380,00	17,48	7,95
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат								
160	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,5964	3,29502	3,29502		
161	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4427	91,20	91,20		
162	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,027	97,10	97,10		
163	C1999-9009	Дрова	м3	1,3651	119,13	119,13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IV. Устаткування						
164	2403-12064	Сепаратор нафтопродуктів MaxBoxRain K70-20	шт	1	388726,25	375000,00	11250,00	2476,25
165	2413-2	Установка біологічної очистки "БІО-10"	шт	1	533751,76	513583,34	15407,50	4760,92

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 березня 2023 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція з добудовою навчального та спортивного корпусів будівлі КЗ Ліцей ім. Героя України Миколи Паньківа із застосуванням енергозберігаючих технологій та розміщення ВПО по вул.Людкевича, 2 в с.Солонка Львівського району Львівської області. Коригування.(IV-й пусковий комплекс)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Зовнішні мережі каналізації К1
Зовнішні мережі каналізації (4ч)

Основа:
креслення (специфікації) № 20/18/1-ЗК.С

Кошторисна вартість 1635,753 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,47226 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 261,375 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Земляні роботи Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ (траншеї зі скосами)	1000м3	2,558	<u>52156,88</u> 1933,86	<u>50223,02</u> 15101,65	133417	4947	<u>128470</u> 38630	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>56,88</u> 337,83
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,79	<u>26716,17</u> 26716,17	- -	21106	21106	- -	<u>314,1600</u> -	<u>248,19</u> -
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,58	<u>13862,83</u> 1489,04	- -	21903	2353	- -	<u>16,3200</u> -	<u>25,79</u> -
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, піском	1000м3	0,0477	<u>8856,64</u> -	<u>8856,64</u> 2107,75	422	-	<u>422</u> 101	- 17,6730	- 0,84
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	47,7	<u>1124,89</u> -	- -	53657	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	2,55	<u>12600,19</u>	-	32130	32130	-	<u>150,4500</u>	<u>383,65</u>
					12600,19	-			-	-	-
7	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	2,317	<u>7596,02</u>	<u>7596,02</u>	17600	-	<u>17600</u>	-	-
					-	1807,74			4189	15,1575	35,12
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	23,17	<u>3466,41</u>	<u>1712,85</u>	80317	40630	<u>39687</u>	<u>18,3600</u>	<u>425,4</u>
					1753,56	539,03			12489	5,1175	118,57
9	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (лишнього ґрунту)	1000м3	0,0635	<u>12638,49</u>	<u>12638,49</u>	803	-	<u>803</u>	-	-
					-	3007,77			191	25,2195	1,6
10	КБ1-24-10 коэф. до об'єму к=4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	0,254	<u>10815,44</u>	<u>10815,44</u>	2747	-	<u>2747</u>	-	-
					-	2573,91			654	21,5817	5,48
11	КГ23-1-16	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб, діаметром 200 мм	100 м	1,9	<u>4472,44</u>	<u>534,36</u>	8498	1698	<u>1015</u>	<u>9,1200</u>	<u>17,33</u>
					893,85	151,54			288	1,0934	2,08
12	С113-2313	Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 200 мм	м	190	<u>396,02</u>	-	75244	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КГ23-1-19	Укладання футляру з двошарових гофрованих труб, діаметром 400 мм	100 м	0,1	<u>18086,97</u>	<u>2621,36</u>	1809	126	<u>262</u>	<u>12,7100</u>	<u>1,27</u>
					1260,96	749,58			75	5,4624	0,55
14	С113-2316	Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 400 мм	м	10	<u>1413,38</u>	-	14134	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 400 мм	1 футляр	1	<u>3789,32</u>	<u>725,18</u>	3789	1283	<u>725</u>	<u>12,7800</u>	<u>12,78</u>
					1283,37	67,79			68	0,5859	0,59
16	КБ22-47-5	Протягування у футляр поліетиленових труб діаметром 300 мм - Футляр із сталевих півтруб діам.108х4,0 на існуючих електрокабелях -	100м	0,1	<u>24503,00</u>	<u>84,19</u>	2450	970	<u>8</u>	<u>91,0000</u>	<u>9,1</u>
					9702,42	30,12			3	0,2793	0,03
17	КБ9-52-1	Різання сталевих труб на півтруби	1м різа	24	<u>81,28</u>	-	1951	1302	-	<u>0,5400</u>	<u>12,96</u>
					54,23	-			-	-	-
18	КБ22-8-3	Укладання футлярів з сталевих півтруб, діаметр труб 100 мм	1000м	0,012	<u>68956,48</u>	<u>15866,09</u>	827	548	<u>190</u>	<u>417,1000</u>	<u>5,01</u>
					45647,42	553,75			7	4,5609	0,05
19	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	-0,12	<u>1247,95</u>	<u>16,25</u>	-150	-129	<u>-2</u>	<u>8,2200</u>	<u>-0,99</u>
					1071,72	1,53			-	0,0150	-
20	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	12,048	<u>509,98</u>	-	6144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ22-15-3	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,012	<u>245499,41</u> 34971,36	<u>5291,58</u> 1289,99	2946	420	<u>63</u> 15	<u>328,0000</u> 11,9856	<u>3,94</u> 0,14
22	КБ9-34-4	Монтаж хомутів для кріплення трубопроводів	т	0,018	<u>20240,29</u> 16051,13	<u>368,15</u> 135,33	364	289	<u>7</u> 2	<u>159,8400</u> 1,2368	<u>2,88</u> 0,02
23	КБ22-49-1	Підвішування підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2	1м короб	6	<u>723,53</u> 122,25	<u>203,04</u> 46,07	4341	734	<u>1218</u> 276	<u>1,2800</u> 0,3821	<u>7,68</u> 2,29
24	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	18	<u>56,75</u> -	-	1022	-	-	-	-
25	КБ22-36-4	Установлення клапанів зворотних діаметром 200 мм	шт	1	<u>1661,55</u> 644,28	<u>614,49</u> 192,23	1662	644	<u>614</u> 192	<u>6,2600</u> 1,4662	<u>6,26</u> 1,47
26	С1630-549	Клапан-захлопка діам.200мм	шт	1	<u>71747,49</u> -	-	71747	-	-	-	-
27	КБ1-156-1	Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах Колодязі	100м3	0,02	<u>222206,94</u> 44392,66	<u>121,95</u> 42,21	4444	888	<u>2</u> 1	<u>477,7000</u> 0,3588	<u>9,55</u> 0,01
28	КБ23-13-4	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,286	<u>81166,33</u> 23759,46	<u>22355,64</u> 6623,23	23214	6795	<u>6394</u> 1894	<u>233,6000</u> 48,8843	<u>66,81</u> 13,98
29	К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	3	<u>794,28</u> -	-	2383	-	-	-	-
30	К585521-Л002	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,15 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1357,11</u> -	-	1357	-	-	-	-
31	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	4	<u>1377,86</u> -	-	5511	-	-	-	-
32	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	3	<u>1894,63</u> -	-	5684	-	-	-	-
33	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	4	<u>1833,37</u> -	-	7333	-	-	-	-
34	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	4	<u>2374,41</u> -	-	9498	-	-	-	-
35	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>405,43</u> -	-	1622	-	-	-	-
36	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	4	<u>4916,00</u> -	-	19664	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C111-1789	Скоби ходові	кг	21,2	<u>43,41</u>	-	920	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	КБ23-13-6	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,141	<u>64543,11</u> 17412,75	<u>10743,74</u> 3200,88	9101	2455	<u>1515</u> 451	<u>171,2000</u> 23,8218	<u>24,14</u> 3,36
39	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>3345,57</u>	-	6691	-	-	-	-
40	К585521-Л039	Плити покриття ЗПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,21 м3)(Ф53)	шт	1	<u>4043,86</u>	-	4044	-	-	-	-
41	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>5031,33</u>	-	5031	-	-	-	-
42	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>405,43</u>	-	405	-	-	-	-
43	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	<u>4916,00</u>	-	4916	-	-	-	-
44	C111-1789	Скоби ходові	кг	2,46	<u>43,41</u>	-	107	-	-	-	-
		-БІО-10-			-	-			-	-	-
45	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,256	<u>73047,91</u> 3991,92	<u>69055,99</u> 19696,39	18700	1022	<u>17678</u> 5042	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>11,75</u> 43,72
46	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	1,5	<u>1572,66</u> 209,85	<u>114,91</u> 37,01	2359	315	<u>172</u> 56	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>3,45</u> 0,51
47	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача більше 40мм/	100м3	0,15	<u>707059,34</u> 24743,97	<u>8710,81</u> 3924,34	106059	3712	<u>1307</u> 589	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>37,41</u> 4,91
48	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,704	<u>106713,98</u> 23158,51	<u>21411,11</u> 6533,89	75127	16304	<u>15073</u> 4600	<u>222,4000</u> 50,3241	<u>156,57</u> 35,43
49	К585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53)	шт	8	<u>5219,88</u>	-	41759	-	-	-	-
50	К585521-Л041	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,55 м3)	шт	2	<u>7200,98</u>	-	14402	-	-	-	-
51	К585521-Л050	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53)	шт	2	<u>9233,30</u>	-	18467	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>405,43</u>	-	811	-	-	-	-
53	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>4916,00</u>	-	9832	-	-	-	-
54	C111-1789	Скоби ходові	кг	19,68	<u>43,41</u>	-	854	-	-	-	-
55	KM38-1-5	Монтаж установки біологічної очистки	шт	1	<u>18203,55</u>	<u>2244,73</u>	18204	7397	<u>2245</u>	<u>71,8720</u>	<u>71,87</u>
56	2413-2	Установка біологічної очистки "БІО-10"	шт	1	<u>7397,07</u>	<u>631,18</u>	513583	-	<u>631</u>	<u>4,9313</u>	<u>4,93</u>
57	KB1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,23226	<u>7596,02</u>	<u>7596,02</u>	1764	-	<u>1764</u>	-	-
58	KB1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (лишнього ґрунту)	1000м3	0,02374	<u>12638,49</u>	<u>12638,49</u>	300	-	<u>300</u>	-	-
59	KB1-24-10 K=4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	0,02374	<u>43261,77</u>	<u>43261,77</u>	1027	-	<u>1027</u>	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1496053	147939	<u>241306</u>		<u>1599,68</u>
		Разом устаткування, грн.					513583		71179		619,68
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					20169				
		Всього устаткування, грн.					533752				
		Разом будівельні роботи, грн.					982470				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					593225				
		всього заробітна плата, грн.					219118				
		Загальновиробничі витрати, грн.					119532				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					252,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42257				
		Всього будівельні роботи, грн.					1102002				

		Всього по кошторису					1635753				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2472,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					261375				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]