

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Нове будівництво протирадіаційного укриття Комунального закладу "Слатинський ліцей" Дергачівської міської ради Харківської області, що розташований за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт. Слатине, вул. Центральна, будинок 17 Л
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-001-001

на Зовнішнє електропостачання. Зовнішнє електропостачання
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	291,343 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	1,28058 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	110,353 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на 17 червня 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Земляні роботи									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,672	16 812,80	-	11 298	11 298	-	261,8000	175,93
					16 812,80	-			-	-	-
2	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3 ґрунту у пухкому стані	0,12	12 057,01	-	1 447	1 447	-	183,6000	22,03
					12 057,01	-			-	-	-
3	С311-20-1	Перевезення ґрунту до 20 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	21,0	175,06	175,06	3 676	-	3 676	-	-
					-	25,85			543	0,2870	6,03
4	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,9	7 973,36	7 209,78	7 176	687	6 489	9,6000	8,64
					763,58	2 082,25			1 874	22,2955	20,07
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий Обсяг = 3,6 * 1,1	м3	3,96	1 093,75		4 331				
6	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у	100 м	0,7	300,03	29,59	210	189	21	3,4000	2,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C111-1721-11A	траншеї, сигнальною стрічкою	траншеи		270,44	8,55			6	0,0915	0,06
8	KB1-166-1	Стрічка сигнальна	м	70,0	13,01		911				
		Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів I	100м3 ґрунту	0,552	9 514,46	-	5 252	5 252	-	150,4500	83,05
9	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9,24	9 514,46	-			-	-	-
		Обсяг = 8,4 * 1,1			1 093,75		10 106				
		Разом прямих витрат по розділу № 1						44 407	18 873	10 186	292,03
									2 423		26,16
		Розділ № 2 Монтажні роботи									
10	KM6-407-2	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,573	37 905,23	14 212,16	59 625	36 038	22 356	273,0000	429,43
					22 910,16	5 610,92			8 826	54,6889	86,03
11	KM6-406-1	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 0,5 т	т	0,198	129 834,14	57 871,16	25 707	13 802	11 458	719,6000	142,48
					69 707,65	13 533,53			2 680	129,6864	25,68
12	KB34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 канал-кілометр трубопроводу	0,03	17 244,36	-	517	476	-	222,0000	6,66
					15 861,90	-			-	-	-
13	C113-1425	Труба ПЕ двохшарова гофрована d110мм	м	30,0	121,66		3 650				
14	KB34-101-1	Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами сталевими, до 2-х каналів	1 канал-кілометр трубопроводу	0,004	145 766,88	-	583	81	-	285,0000	1,14
					20 363,25	-			-	-	-
15	KM8-141-6	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 13 кг	100 м	0,57	8 188,94	5 685,16	4 668	1 378	3 241	30,4000	17,33
					2 418,02	1 905,95			1 086	22,0104	12,55
16	KM8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,3	4 063,33	1 523,34	1 219	725	457	30,4000	9,12
					2 418,02	435,46			131	4,6750	1,40
17	KM8-146-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,13	11 041,15	6 375,64	1 435	331	829	32,0000	4,16
					2 545,28	1 481,95			193	17,8134	2,32
18	C151-272	Кабелі силові АВББШв 4х120	1000м	0,11	507 082,97		55 779				
19	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,42	1 842,12	501,80	774	535	211	16,0000	6,72
					1 272,64	143,44			60	1,5400	0,65
20	C151-266	Кабель АВББШв 2х4	1000м	0,015	16 281,13		244				
21	C151-1	Кабель КВББШв 10х1,5	1000м	0,027	319 192,11		8 618				
22	KM8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	1,0	160,72	8,96	161	134	9	1,6000	1,60
					134,27	2,56			3	0,0275	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1504-19038	Колодка коммутационная НИК КП-25	шт	1,0	587,53		588				
24	1701-8015	Лічильник активної і реактивної електроенергії трансформаторного підключення, 380В, 5(10)А, кл.т.0,5S NIK2300	шт	1,0	3 917,77		3 918				
25	KM8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1,0	471,20	20,61	471	228	21	2,8000	2,80
					227,98	3,71			4	0,0421	0,04
26	C1547-16	Автоматичний вимикач триполюсний In=200А, 380В ВА88-35	шт	1,0	3 483,61		3 484				
27	KM8-6-1	Монтаж трансформаторів струму [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ	комплект	3,0	5 545,53	1 755,96	16 637	6 448	5 268	26,4000	79,20
					2 149,49	453,89			1 362	4,6310	13,89
28	1503-5001	Трансформатор струму 250/5, кл.т.0,5s Т-0.66	шт	3,0	1 375,24		4 126				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					192 204	60 176	43 850		700,64
									14 345		142,59
		Розділ № 3 Заземлення									
29	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,2	14 297,73	3 383,00	2 860	178	677	11,2000	2,24
					890,85	538,22			108	6,1915	1,24
30	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,32	14 156,92	475,36	4 530	570	152	22,4000	7,17
					1 781,70	88,97			28	0,9664	0,31
		Разом прямих витрат по розділу № 3					7 390	748	829		9,41
									136		1,55
		Разом прямих витрат по кошторису					244 001	79 797	54 865		1 002,08
									16 904		170,30
		Разом прямі витрати				грн.	244 001				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	109 339				
		вартість ЕММ				грн.	54 865				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		16 904			
		заробітна плата робітників				грн.		79 797			
		всього заробітна плата				грн.		96 701			
		Загальновиробничі витрати				грн.	47 342				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах				люд-г					108,20
		заробітна плата в загальновиробничих витратах				грн.		13 652			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	291 343			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г		1 280,58		
		Кошторисна заробітна плата					грн.	110 353			

Склад

Дакалін О. І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



Гріф Я. В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]