

«Капітальний ремонт приміщень КНП «Центральна міська лікарня» Міської ради міста Кропивницького» вул. Салганні піски, 14. Коригування»  
107(60)/2024

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03**  
**на Демонтажні роботи згідно дефектного акту**

**Капітальний ремонт приміщень КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького" вул. Салганні піски, 14 (ДОДАТКОВІ РОБОТИ )**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Кошторисна вартість        | 216,912 тис. грн.    |
| Кошторисна трудомісткість  | 1,33061 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 135,133 тис. грн.    |
| Середній розряд робіт      | 3,4 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на "15 травня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми)       | Найменування робіт і витрат  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.    |                                     | Загальна вартість, грн.             |                     |                       | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                      |
|-----------|--|--|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|---|----------------------|
|           |  |  |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                              | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                      |
|           |  |  |                   |           |                           |                                     |                                     |                     |                       | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                      |
|           |  |  |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати | в тому<br>числі заробітної<br>плати | на одиницю          | всього                |   |                      |
| 1         | 2                                      | 3  | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                                   | 9                   | 10                    | 11                                      | 12                   |
|           |  | <b>Розділ 1. Електромонтажні роботи</b>  |                   |           |                           |                                     |                                     |                     |                       |   |                      |
| 1         | КР17-7-12<br>к дем.=0,4                | (Демонтаж) Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м              | 1,22      | <u>1246,79</u><br>1246,79 | -                                   | 1521                                | 1521                | -                     | <u>13.2384</u><br>-                     | <u>16,15</u><br>-    |
| 2         | КР17-5-1<br>к дем.=0,4                 | (Демонтаж) Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок                   | 100м              | 2,2       | <u>909,72</u><br>909,72   | -                                   | 2001                                | 2001                | -                     | <u>9.7872</u><br>-                      | <u>21,53</u><br>-    |
| 3         | КР17-5-3<br>к дем.=0,4                 | (Демонтаж) Прокладання проводів при схованій проводці в борознах<br>кількість: 135+822+1620+112                | 100м              | 26,89     | <u>1387,54</u><br>1387,54 | -                                   | 37311                               | 37311               | -                     | <u>14.5536</u><br>-                     | <u>391,35</u><br>-   |
| 4         | КР17-8-4<br>к дем.=0,4                 | (Демонтаж) Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби<br>кількість: 75+47            | 100м              | 1,22      | <u>906,10</u><br>884,74   | <u>21,36</u><br>19,92               | 1105                                | 1079                | <u>26</u><br>24       | <u>9.5184</u><br>0,1865                 | <u>11,61</u><br>0,23 |
| 5         | КБ21-14-1<br>Н2,3,5=1,15<br>к дем.=0,4 | (Демонтаж) Прокладання лотків  | 100м              | 0,24      | <u>3027,51</u><br>2638,05 | <u>389,46</u><br>303,33             | 727                                 | 633                 | <u>94</u><br>73       | <u>26.0599</u><br>2,7196                | <u>6,25</u><br>0,65  |

| 1  | 2                        | 3   | 4                 | 5     | 6                         | 7                       | 8            | 9     | 10                | 11                       | 12                    |
|----|--------------------------|---|-------------------|-------|---------------------------|-------------------------|--------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| 6  | КБ21-15-2<br>к дем.=0,4  | (Демонтаж) Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у лотках<br>кількість: 970+1325   | 100м              | 22,95 | <u>164.07</u><br>152,57   | <u>11,50</u><br>7,82    | 3765         | 3501  | <u>264</u><br>179 | <u>1.5072</u><br>0,0660  | <u>34.59</u><br>1,51  |
| 7  | КР17-4-1                 | Демонтаж розгалужувальних коробок<br>кількість: 24+112  | 100шт             | 1,36  | <u>804.90</u><br>804,90   | <u>-</u><br>-           | 1095         | 1095  | <u>-</u><br>-     | <u>9.1800</u><br>-       | <u>12.48</u><br>-     |
| 8  | КБ9-49-1<br>к дем.=0,4   | (Демонтаж) Ставлення вузлів кріплення сітчатого лотка   | 100шт             | 1,12  | <u>1166.73</u><br>893,27  | <u>273.46</u><br>240,91 | 1307         | 1000  | <u>307</u><br>270 | <u>9.1392</u><br>2,3788  | <u>10.24</u><br>2,66  |
|    |                          | Разом прями витрати по розділу 1  |                   |       |                           |                         | 48832        | 48141 | <u>691</u><br>546 |                          | <u>504.2</u><br>5,05  |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |                   |       |                           |                         | 48832        |       |                   |                          |                       |
|    |                          |   |                   |       |                           |                         | 48687        |       |                   |                          |                       |
|    |                          |   |                   |       |                           |                         | 25096        |       |                   |                          |                       |
|    |                          |   |                   |       |                           |                         | 49,7         |       |                   |                          |                       |
|    |                          |   |                   |       |                           |                         | 7980         |       |                   |                          |                       |
|    |                          |   |                   |       |                           |                         | <b>73928</b> |       |                   |                          |                       |
|    |                          | -----   |                   |       |                           |                         |              |       |                   |                          |                       |
|    |                          | <b>Всього по розділу 1</b>  |                   |       |                           |                         | <b>73928</b> |       |                   |                          |                       |
|    |                          | <b>Розділ 2. Опалення та вентиляція</b>   |                   |       |                           |                         |              |       |                   |                          |                       |
| 9  | КР15-129-1<br>к дем.=0,4 | (Демонтаж) Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т   | шт                | 22    | <u>357.69</u><br>355,16   | <u>2.53</u><br>1,82     | 7869         | 7814  | <u>55</u><br>40   | <u>3.4272</u><br>0,0136  | <u>75.4</u><br>0,3    |
| 10 | КБ20-29-1<br>к дем.=0,4  | (Демонтаж) Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів  | м2                | 0,596 | <u>443.90</u><br>442,12   | <u>1.78</u><br>1,32     | 265          | 264   | <u>1</u><br>1     | <u>4.6944</u><br>0,0128  | <u>2.8</u><br>0,01    |
| 11 | КБ20-13-1<br>к дем.=0,4  | (Демонтаж) Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм  | клапан            | 22    | <u>81.87</u><br>80,09     | <u>1.78</u><br>1,32     | 1801         | 1762  | <u>39</u><br>29   | <u>0.8400</u><br>0,0128  | <u>18.48</u><br>0,28  |
| 12 | КБ20-14-1<br>к дем.=0,4  | (Демонтаж) Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм  | шт                | 25    | <u>85.16</u><br>83,38     | <u>1.78</u><br>1,32     | 2129         | 2085  | <u>44</u><br>33   | <u>0.8640</u><br>0,0128  | <u>21.6</u><br>0,32   |
| 13 | КР15-123-3<br>к дем.=0,4 | (Демонтаж) Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм  | клапан            | 17    | <u>368.28</u><br>368,28   | <u>-</u><br>-           | 6261         | 6261  | <u>-</u><br>-     | <u>3.7680</u><br>-       | <u>64.06</u><br>-     |
| 14 | КБ20-4-7<br>к дем.=0,4   | (Демонтаж) Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм   | 100м <sup>2</sup> | 0,174 | <u>9475.11</u><br>9375,81 | <u>99.30</u><br>71,73   | 1649         | 1631  | <u>18</u><br>12   | <u>99.5520</u><br>0,6921 | <u>17.32</u><br>0,12  |
|    |                          | Разом прями витрати по розділу 2  |                   |       |                           |                         | 19974        | 19817 | <u>157</u><br>115 |                          | <u>199.66</u><br>1,03 |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:  |                   |       |                           |                         | 19974        |       |                   |                          |                       |

| 1  | 2                       | 3   | 4      | 5      | 6                           | 7                       | 8  | 9     | 10                | 11                        | 12                    |
|----|-------------------------|---|--------|--------|-----------------------------|-------------------------|--|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
|    |                         | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>   |        |        |                             |                         | 19932<br>10567<br>21,07<br>3383<br><b>30541</b>            |       |                   |                           |                       |
|    |                         | <b>Всього по розділу 2</b>  |        |        |                             |                         | <b>30541</b>   |       |                   |                           |                       |
| 15 | КР15-18-2<br>к дем.=0,4 | <b>Розділ 3. Мережі внутрішньої каналізації</b><br>(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм  | 100м   | 0,98   | <u>3244.86</u><br>3239,37   | <u>5.49</u><br>5,12     | 3180   | 3175  | <u>5</u><br>5     | <u>30,3312</u><br>0,0480  | <u>29.72</u><br>0,05  |
|    |                         | Разом прями витрати по розділу 3<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |        |                             |                         | 3180<br><br>3180<br><br>1620<br>3,13<br>502<br><b>4800</b> | 3175  | <u>5</u><br>5     |                           | <u>29.72</u><br>0,05  |
|    |                         | <b>Всього по розділу 3</b>  |        |        |                             |                         | <b>4800</b>  |       |                   |                           |                       |
| 16 | КР5-3-1                 | <b>Розділ 4. Будівельні роботи</b><br>Розбирання цегляних перегородок<br>кількість: 5,02+3,13   | 1 м3   | 8,15   | <u>864.30</u><br>808,39     | <u>55.91</u><br>49,16   | 7044   | 6588  | <u>456</u><br>401 | <u>9.6720</u><br>0,4525   | <u>78.83</u><br>3,69  |
| 17 | КР3-23-1                | Пробивання прорізів у цегляних стінах<br>вручну<br>кількість: 1,59+0,47   | 1 м3   | 2,06   | <u>1990.01</u><br>1850,75   | <u>139.26</u><br>108,47 | 4099   | 3813  | <u>286</u><br>223 | <u>21.1080</u><br>0,9594  | <u>43.48</u><br>1,98  |
| 18 | КР5-8-10                | Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2<br>кількість: 37,57+30,81  | 100 м2 | 0,6838 | <u>86051.86</u><br>30334,42 | <u>572.27</u><br>533,48 | 58842  | 20743 | <u>391</u><br>365 | <u>303.1320</u><br>4,9950 | <u>207.28</u><br>3,42 |

| 1  | 2         | 3   | 4      | 5      | 6                             | 7                         | 8  | 9      | 10                  | 11                          | 12                      |
|----|-----------|---|--------|--------|-------------------------------|---------------------------|--|--------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 19 | КР3-28-1  | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли<br>кількість: 0,14+0,48   | 100 м3 | 0,0062 | <u>560058,26</u><br>103019,41 | <u>8077,33</u><br>7529,82 | 3472   | 639    | <u>50</u><br>47     | <u>1067,4480</u><br>70,5028 | <u>6,62</u><br>0,44     |
| 20 | КР11-50-1 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2<br>кількість: 46,38+108,74   | 100м2  | 1,5512 | <u>6339,14</u><br>6112,04     | <u>227,10</u><br>176,90   | 9833   | 9481   | <u>352</u><br>274   | <u>73,1280</u><br>1,5646    | <u>113,44</u><br>2,43   |
|    |           | Разом прямі витрати по розділу 4  |        |        |                               |                           | 83290  | 41264  | <u>1535</u><br>1310 |                             | <u>449,65</u><br>11,96  |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |        |                               |                           | 83290<br>40491<br>42574<br>24352<br>55,39<br>8895<br><b>107642</b>     |        |                     |                             |                         |
|    |           | -----   |        |        |                               |                           |  |        |                     |                             |                         |
|    |           | <b>Всього по розділу 4</b>  |        |        |                               |                           | <b>107642</b>  |        |                     |                             |                         |
|    |           | Разом прямі витрати по кошторису  |        |        |                               |                           | 155276   | 112397 | <u>2388</u><br>1976 |                             | <u>1183,23</u><br>18,09 |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |        |                               |                           | 155276<br>40491<br>114373<br>61636<br>129,29<br>20760<br><b>216912</b> |        |                     |                             |                         |
|    |           | -----   |        |        |                               |                           |  |        |                     |                             |                         |
|    |           | <b>Всього по кошторису</b>  |        |        |                               |                           | <b>216912</b>  |        |                     |                             |                         |
|    |           | <b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>  |        |        |                               |                           | <b>1330,61</b>   |        |                     |                             |                         |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9      | 10 | 11 | 12 |  |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|---|--------|----|----|----|--|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   |   | 135133 |    |    |    |  |

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

