

Благоустрій населених пунктів. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Новоселів в с. Мазепинці БМТГ Білоцерківського району Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Благоустрій населених пунктів. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Новоселів в с. Мазепинці БМТГ Білоцерківського району Київської області

Кошторисна вартість об'єкта 1117,090 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,55267 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 63,500 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на червня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Благоустрій населених пунктів. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Новоселів в с. Мазепинці БМТГ Білоцерківського району Київської області	1117,09	-	1117,09	0,55267	63,5	-
		Всього:	1117,09		1117,09	0,55267	63,5	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник

Склад

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.В. Ярошенко

С.О. Наумчук

С.В. Савелюк

Благоустрій населених пунктів. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Новоселів в с. Мазепинці БМТГ Білоцерківського району Київської області
47/24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Благоустрій населених пунктів. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Новоселів в с. Мазепинці БМТГ Білоцерківського району
Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1117,090 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,55267 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 63,500 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на " червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Ділянка 1									
1	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,38	38336,06	21509,91	14568	6394	8174	191,6200	72,82
					16826,15	6853,23			2604	62,1681	23,62
2	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,608	2104,72	1956,32	1280	90	1190	1,6900	1,03
					148,40	543,18			330	4,0635	2,47
3	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	60,8	129,02	129,02	7844	-	7844	-	-
					-	19,39			1179	0,1610	9,79
4	KP18-12-1	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм	100м2	7,6	1173,97	936,88	8922	1802	7120	2,7000	20,52
					237,09	189,63			1441	1,3740	10,44
5	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	2,432	2104,72	1956,32	5119	361	4758	1,6900	4,11
					148,40	543,18			1321	4,0635	9,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	243,2	129,02	129,02	31378	-	31378	-	-
7	KP18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебеневої суміші	100м3	1,14	133639,00	7050,60	152348	2680	4716	0,1610	39,16
					2350,92	1319,24			8038	26,0000	29,64
8	KP18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	7,6	2343,34	1643,60	17809	5022	12491	6,0700	46,13
					660,84	505,48			3842	3,7562	28,55
9	KP18-43-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	100м2	7,6	15,16	-	115	33	-	0,0400	0,3
	к=2				4,35	-			-	-	-
10	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний]	т	91,808	5025,06	-	461341	-	-	-	-
	варіант 1	(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б-1			-	-			-	-	-
11	KP18-54-11	Укріплення узбіччя гравійною [щебеневою] сумішшю товщиною 10 см	100м2	1,75	15411,05	2255,78	26969	924	3948	5,7300	10,03
					527,85	597,09			1045	4,4711	7,82
		Разом прямі витрати по розділу 1					727693	17306	84941		184,58
							727693		17982		142,77
		Разом будівельні роботи, грн.									
		* в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					625446				
		всього заробітна плата, грн.					35288				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19976				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7293				
		Всього будівельні роботи, грн.					747669				


		Всього по розділу 1					747669				
		Розділ 2. Ділянка 2									
12	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,19	38336,06	21509,91	7284	3197	4087	191,6200	36,41
					16826,15	6853,23			1302	62,1681	11,81
13	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,304	2104,72	1956,32	640	45	595	1,6900	0,51
					148,40	543,18			165	4,0635	1,24
14	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	30,4	129,02	129,02	3922	-	3922	-	-
					-	19,39			589	0,1610	4,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	KP18-12-1	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита до 250 мм	100м2	3,8	<u>1173,97</u> 237,09	<u>936,88</u> 189,63	4461	901	<u>3560</u> 721	<u>2,7000</u> 1,3740	<u>10,26</u> 5,22
16	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	1,216	<u>2104,72</u> 148,40	<u>1956,32</u> 543,18	2559	180	<u>2379</u> 661	<u>1,6900</u> 4,0635	<u>2,06</u> 4,94
17	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	121,6	<u>129,02</u> -	<u>129,02</u> 19,39	15689	-	<u>15689</u> 2358	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 19,58
18	KP18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебеневої суміші	100м3	0,57	<u>133639,00</u> 2350,92	<u>7050,60</u> 1319,24	76174	1340	<u>4019</u> 752	<u>26,0000</u> 9,6839	<u>14,82</u> 5,52
19	KP18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	3,8	<u>2343,34</u> 660,84	<u>1643,60</u> 505,48	8905	2511	<u>6246</u> 1921	<u>6,0700</u> 3,7562	<u>23,07</u> 14,27
20	KP18-43-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1	100м2	3,8	<u>15,16</u> 4,35	<u>-</u> -	58	17	<u>-</u> -	<u>0,0400</u> -	<u>0,15</u> -
21	C1421-9837 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б-1	т	45,904	<u>5025,06</u> -	<u>-</u> -	230670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	KP18-54-11	Укріплення узбіччя гравійною [щебеневою] сумішшю товщиною 10 см	100м2	0,6	<u>15411,05</u> 527,85	<u>2255,78</u> 597,09	9247	317	<u>1353</u> 358	<u>5,7300</u> 4,4711	<u>3,44</u> 2,68
Разом прямі витрати по розділу 2							359609	8508	<u>41850</u> 8827		<u>90,72</u> 70,15
Разом будівельні роботи, грн.							359609				
в тому числі:							309251				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17335				
всього заробітна плата, грн.							9812				
Загальновиробничі витрати, грн.							21,23				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3584				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							369421				
Всього будівельні роботи, грн.							369421				
Всього по розділу 2							369421				
Разом прямі витрати по кошторису							1087302	25814	<u>126791</u> 26809		<u>275,3</u> 212,92
Разом будівельні роботи, грн.							1087302				
в тому числі:							934697				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					52623				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29788				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					64,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10877				
		Всього будівельні роботи, грн.					1117090				

		Всього по кошторису					1117090				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					552,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					63500				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.О. Наумчук

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

С.В. Савелюк