

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

«Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 79А".Коригування1.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 01-01-01 на Підготовчі роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Підготовчі роботи</u>			
1	Демонтаж залізобетонної огорожі з панелей	м	1784	
2	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	511,5	
3	Розбирання дорожніх покриттів та основ цементобетонних	м3	43	
4	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	м3	1058,7	
5	Розбирання дорожніх покриттів та основ шлакових	м3	72,6	
6	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	м	407	
7	Вирізання кущів м'яколистяних порід ручним кущорізом	м2	102	
8	Видалення бульдозером прикореневої системи після видалення порослі кущів.	м2	102	
9	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів понад 32 см	шт	27	
10	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см	шт	27	
11	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	пнів	27	
12	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	32,56	
13	Перевезення сміття до 30 км	т	32,56	
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Демонтажі</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
14	Розбирання цегляних перегородок	м3	172,44	
15	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	3441,2	
16	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	м2	11279,14	
17	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	2080,88	
18	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	2715,65	
19	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	3992,25	
20	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2296,21	
21	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	4412,1	
22	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	1531,11	
23	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток	м2	584,76	
24	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	912,14	

1	2	3	4	5
25	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	419,56	
26	(Демонтаж) Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	15,8	
27	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	255	
28	(Демонтаж) Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	202,3	
29	(Демонтаж) Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	859,4	
30	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	612,65	
31	Знімання дерев'яних підвіконних дошок в кам'яних будівлях	м2	81,352	
32	(Демонтаж) Демонтаж віконних зливів	м	871,83	
33	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (у тому числі парпетів та примикань)	м2	1582,304	
34	Розбирання цегляних стін	м3	18,03	
35	Розбирання дрібноблочних стін	м3	12	
36	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1479,08	
37	(Демонтаж) Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	221,862	
38	(Демонтаж) Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	30	
39	(Демонтаж) Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	30	
40	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	151,78	
41	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	517,91	
42	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	187,4	
43	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	276,35	
44	(Демонтаж) Монтаж огорожі	т	0,8998	
45	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	190	
46	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	240	
47	Знімання трапів чавунних	шт	9	
48	Демонтаж змішувачів	шт	6	
49	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	шт	80	
50	(Демонтаж) Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	19	
51	(Демонтаж) Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	6	
52	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	420	
53	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	м	370	
54	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	130	
55	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м	40	

1	2	3	4	5
56	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м	80	
57	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	97	
58	Демонтаж мийок чавунних	к-т	8	
59	Демонтаж ванн чавунних	к-т	3	
60	Демонтаж унітазів зі змивними бачками та біде	к-т	15	
61	Знімання унітазів, пісуарів	шт	2	
62	(Демонтаж) Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	компл.	6	
63	Очищення приміщень від сміття	т	240,32	
64	Навантаження сміття вручну	т	1450,19223	
65	Перевезення сміття до 30 км	т	1450,19223	
	<u>Розділ 2. Приймальне відділення</u>			
66	Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	8,81	
67	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	8,4	
68	Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	98,2	
69	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	55,8	
70	Знімання дерев'яних підвіконних дошок в кам'яних будівлях	м2	22,32	
71	Демонтаж віконних зливів	м	55,8	
72	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	160,9	
73	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	160,9	
74	Навантаження сміття вручну	т	18,08376	
75	Перевезення сміття до 30 км	т	18,08376	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Загально-будівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Підлога, лінолеум гомогенний</u>			
76	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	2287,07	
77	Улаштування розділюючого шару з плівки поліетиленової	м2	2287,07	
78	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	2287,07	
79	Додавати до 50 мм на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	2287,07	
80	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	2287,07	
81	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit DG 25 товщиною 5 мм	м2	2287,07	
82	Додавати до 6 мм на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit DG 25	м2	2287,07	
83	Грунтування	м2	2287,07	
84	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	2287,07	
	<u>Розділ 2. Підлоги, лінолеум токопроводячий</u>			
85	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	1022,63	
86	Улаштування розділюючого шару з плівки поліетиленової	м2	1022,63	
87	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1022,63	

1	2	3	4	5
88	Додавати до 50 мм на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	1022,63	
89	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1022,63	
90	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit DG 25 товщиною 5 мм	м2	1022,63	
91	Додавати до 6 мм на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit DG 25	м2	1022,63	
92	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	1022,63	
93	Заземлення з мідної стрічки	м шва	4136,63	
	<u>Розділ 3. Підлоги, кафель</u>			
94	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	м2	477,03	
95	Улаштування розділюючого шару з плівки поліетиленової	м2	477,03	
96	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	477,03	
97	Додавати до 45 мм на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	477,03	
98	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	477,03	
99	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	477,03	
100	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	477,03	
	<u>Розділ 4. Сходові марші, кафель</u>			
101	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	557,7	
	<u>Розділ 5. Стелі</u>			
102	Облаштування стель звукоізолючими плитами	м2	243,28	
103	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	3317,38	
104	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	3317,38	
105	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	м2	1751,16	
106	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою фінішною	м2	1751,16	
107	Додавати до 4 мм на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	1751,16	
108	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці (СТ-52)	м2	1751,16	
109	Установлення погонних деталей орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних, простого або складного малюнка [порізки, пояса, фризи, каплі тощо] висотою до 100 мм	м	1033	
	<u>Розділ 6. Стіни</u>			
110	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	4228,87	
111	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6953,44	
112	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою старт	м2	4671,88	
113	Додавати до 4 мм на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	4671,88	
114	Поліпшене фарбування стін фарбою Ceresit СТ 52 по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4671,88	
115	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	6384,87	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 7. Двері</u>			
116	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (зовнішні)	м2	29,41	
117	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (внутрішні)	м2	21,63	
118	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	207,22	
119	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	146,32	
120	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	57,8	
121	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	30,59	
122	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	74,94	
123	Заповнення вітражів готовими блоками з металопластику у кам'яних стінах	м2	12,6	
124	Заповнення вітражів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	360,33	
	<u>Розділ 8. Стіни та перегородки</u>			
125	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	7282,91	
126	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	м2	1749,79	
	<u>Розділ 9. Віконні ґрати, ґрати внутрішні для палати ув'язненого</u>			
127	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,45478	
128	Монтаж ґрат металевих	т	0,4638	
129	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	20,28	
130	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	20,28	
	<u>Розділ 10. Укоси</u>			
131	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	464,73	
132	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою старт	м2	464,73	
133	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	464,73	
	<u>Розділ 11. Укоси віконні внутрішні</u>			
134	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	625	
	<u>Розділ 12. Улаштування отворів (50шт.)</u>			
135	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	м різ.	90	
136	Підсилення плит перекриття стальними обоймами	т	4,7372	
137	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	150	

1	2	3	4	5
138	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору великих металевих поверхонь [крім покрівель] за два рази	м2	150	
	<u>Розділ 13. Відновлення ганків</u>			
139	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	24,43	
140	Додавати до 40мм на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	24,43	
141	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	24,43	
142	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	12	
143	Улаштування кутиків захисних та накладок шовних	м	24	
144	Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	28,75	
145	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	28,75	
146	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну (вирівнюючий штукатурний шар)	м2	28,75	
147	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	28,75	
148	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,14	
149	Монтаж огорожі	т	0,1428	
150	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,6	
151	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	9,6	
152	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	249,06	
153	Додавати до 40мм на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	249,06	
154	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	249,06	
155	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	50,6	
156	Улаштування кутиків захисних та накладок шовних	м	110,44	
157	Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	247,6	
158	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	247,6	
159	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну (вирівнюючий штукатурний шар)	м2	247,6	
160	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м2	247,6	
161	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,7598	
162	Монтаж огорожі	т	0,774996	
163	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	52,16	
164	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	52,16	
	<u>Розділ 14. Розширення дверних отворів</u>			
165	Влаштування отворів в перегородці	м3	1,6	
166	Прорізання в кладці стін горизонтальних борозен глибиною 60 мм для встановлення перемичок	м	25	

1	2	3	4	5
167	Просте штукатурення поверхонь стін без улаштування каркасу в місцях встановлення перемичок та елементів посилення прорізів цементно-піщаним розчином М150	м2	2,5	
168	Закладання борозен цементно-песчанним розчином М100 після встановлення перемичок П-1	м3	0,1	
169	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металеві перемички та елементи посилення прорізів у стінах існуючих будівель)	т	0,7454	
170	Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази Ґрунтовкою ГФ-021	м2	17,6	
<u>Розділ 15. ЗДІ</u>				
171	Улаштування профілю на проступи	м	37	
172	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів цементним розчином	м2	3	
173	Установлення вказівника на стіні	шт	77	
174	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	3,2	
175	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	1	
176	Нанесення фарби жовтого кольору на пандуси	м	17,8	
<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Внутрішні санітарно-технічні роботи</u>				
<u>Розділ 1. Господарчо-питний водопровід</u>				
177	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	650	
178	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм	шт	60	
179	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	60	
180	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	20	
181	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	60	
182	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	62	
183	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	62	
184	Установлення безпеки бойлера	шт	46	
185	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	11,1	
186	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	11,1	
<u>Розділ 2. Гаряче водопостачання</u>				
187	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	компл.	55	
188	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	580	
<u>Розділ 3. Протипожежний водопровід</u>				

1	2	3	4	5
189	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	17	
190	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	17	
191	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,04	
192	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	3,04	
193	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	15	
194	Монтаж комплекта пожежного, маса до 50 кг	шт	15	
195	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	13	
<u>Розділ 4. Побутова каналізація</u>				
196	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	127	
197	Установлення мийок на одне відділення	компл.	15	
198	Установлення змішувачів	шт	27	
199	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	28	
200	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	37	
201	Установлення гарнітури туалетної: поручнів для інвалідів	шт	6	
202	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	465	
203	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	295	
<u>Розділ 5. Дощова каналізація</u>				
204	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	20	
<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Опалення та вентиляція</u>				
<u>Розділ 1. Опалення</u>				
205	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	203	
206	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	850	
207	Установлення радіаторів біметалевих	кВт	264,69	
208	Установлення радіаторів сталевих	кВт	54,926	
209	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	200	
210	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	650	
<u>Розділ 2. Кондиціонування</u>				
211	Установлення кондиціонерів ежекційних	шт	31	
212	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	м	640	
213	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	640	
214	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	м	320	

1	2	3	4	5
215	Прокладання дренажних трубопроводів діаметром 32 мм	м	100	
	<u>Розділ 3. Вентиляція</u>			
216	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих	шт	14	
217	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	7	
218	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	2,08	
219	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	10	
220	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	7	
221	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	93,482	
222	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	м2	12,167	
223	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	м2	111,805	
224	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	15,29	
225	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	30,45	
226	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	176,187	
227	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих перерізом 600х350 мм	шт	8	
228	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	371	
229	Установлення ґрат жалюзійних сталейних нерухомих зовнішніх, розмір 200х500 мм	ґрати	20	
230	Установлення ґрат жалюзійних сталейних регульовальних, розмір 150х300 мм	ґрати	16	
231	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	62	
232	(Демонтаж) Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	м2	299,061	
233	(Демонтаж) Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	105,464	
234	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталейних регульовальних, розмір 150х200 мм	ґрати	170	
235	(Демонтаж) Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	1	
236	(Демонтаж) Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	5	
	<u>Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи</u>			
237	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	Установ.	6	
238	Регульовально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом	Пристр.	6	
239	Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок 1	Пристр.	6	
240	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	7	
241	Регульовально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	Пристр.	10	
242	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів на трубопроводах із сталейних труб діаметром до 125 мм	шт	2	
243	Вентилі, клапани чавунні муфтові Ду50; Ру16	шт	4	

1	2	3	4	5
244	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	м	2	
245	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 100 мм	м	36	
246	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 125 мм	м	52	
247	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	110	
248	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	30	
249	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	30	
250	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	30	
251	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	76	
252	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	170	
253	Ізоляція трубопроводів ф 50х6,9 мм мінераловатними виробами, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	30	
254	Ізоляція трубопроводів ф63х8,6 мм мінераловатними виробами, товщина ізоляційного шару 50 мм	м	76	
255	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 100 мм	м	36	
256	Ізоляція трубопроводів діаметром 133 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 100 мм	м	52	
257	Улаштування шару з фольгоізолу на трубопроводах діаметром 108 мм	м	36	
258	Улаштування шару з фольгоізолу на трубопроводах діаметром 133 мм	м	52	
<u>Локальний кошторис 02-01-05 на Локальний кошторис на придбання обладнання систем ОВК</u>				
<u>Розділ 1. Кондиціонування</u>				
<u>Локальний кошторис 02-01-06 на Електротехнічні рішення</u>				
<u>Розділ 1. Силове електрообладнання. Технологія.</u>				
259	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 25 кг	шт	8	
260	Щиток освітлювальний, що встановлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 15 кг	шт	35	
261	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	55	

1	2	3	4	5
262	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	5849	
263	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	454	
264	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	1391	
265	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	м	135	
266	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	6402	
267	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м	1707	
268	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	135	
269	Шафа з шиною заземлення, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	12	
270	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	55	
271	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	4	
272	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	4	
273	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці <u>Розділ 2. Система пожежної сигналізації - ПС1.С</u>	шт	678	
274	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	2	
275	Установлення модулів	шт	1	
276	Установлення блоків комутації	шт	8	
277	Установлення блока перевірки сповіщувачів пожежної сигналізації	шт	1	
278	Прилад приймально-контрольний на 4 зони	шт	1	
279	Монтаж акумулятора	шт	1	
280	Блок живлення, монтаж	шт	3	
281	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	472	
282	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	
283	Конструкції для установлення сповіщувача	шт	474	
284	Сповіщувач ручний, монтаж	шт	19	
285	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	5820	
286	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	5800	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 3. Система оповіщення про пожежу ОП1.С</u>			
287	Апаратура настінна	шт	1	
288	Блок живлення, монтаж	шт	1	
289	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	
290	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	128	
291	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	43	
292	Сповіслювач світло-звуковий у нормальному виконанні	шт	1	
293	Установлення модулів	шт	9	
294	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	м	4280	
295	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	4250	
296	Установлення розподільних коробок	шт	100	
	<u>Розділ 4. Протипожежний захист</u>			
297	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
298	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	м	260	
299	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	260	
300	Установлення розподільних коробок	шт	13	
	<u>Розділ 5. Мережі живлення</u>			
301	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	2	
302	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	60	
303	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	м	65	
304	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	60	
305	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	20	
306	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з круглої сталі діаметром 8 мм	м	15	
	<u>Розділ 6. Електричне освітлення (внутрішнє)</u>			
307	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 25 кг	шт	10	
308	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	
309	Монтаж кнопки вивозу	компл	2	
310	Монтаж приймачу сигналу	шт	2	
311	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	41	
312	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	шт	1069	
313	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2	шт	139	

1	2	3	4	5
314	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	96	
315	Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції на землі з лампою потужністю 500 Вт	шт	25	
316	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	15850	
317	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	6035	
318	Установлення розподільних коробок	шт	176	
319	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	374	
	<u>Розділ 7. Силове електрообладнання. Опалення, вентиляції та кондиціонування.</u>			
320	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 25 кг	шт	8	
321	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	160	
322	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	2154	
323	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	м	110	
324	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	1706	
325	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м	608	
326	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	110	
327	Установлення розподільних коробок	шт	6	
	<u>Розділ 8. Пусконаладжувальні роботи</u>			
328	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	1	
329	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	444	
330	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	17	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на Прорізи</u>			
	<u>Розділ 1. Підвіконня</u>			
331	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	927,63	
	<u>Розділ 2. Вікна</u>			
332	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м ²	75	

1	2	3	4	5
333	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	188,4	
334	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	202,3	
335	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель <u>Локальний кошторис 02-01-08 на Утеплення фасаду</u>	м2	957,6	
<u>Розділ 1. Фасад</u>				
336	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	2975	
337	Додавати на кожні наступні 4 м висоти зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих	м2 вп	2975	
338	Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та риштувань	м2	4982,78	
339	Герметизація мастикою вертикальних швів	м шва	130	
340	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: вертикальні поверхні	м2	4982,78	
341	Віднімати на кожні наступні 10 мм зменшення товщини одного ремонтного шару вертикальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій	м2	-4982,78	
342	Ремонт та заповнення неактивних тріщин з розкриттям до 20 мм в бетонних та залізобетонних конструкціях із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", положення тріщин: вертикальне	метр	530	
343	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоратина	м2	4982,78	
344	Улаштування стяжок цементних під відливи товщиною 20 мм	м2	102,2	
345	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоратина	м2	790,05	
346	Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: вертикальні поверхні	м2	455,7	
347	Віднімати на кожні наступні 10 мм зменшення товщини одного ремонтного шару вертикальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій	м2	-455,7	
348	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоратина	м2	296,2	
349	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	296,2	
350	Улаштування теплоізоляції фундаменту	м2	159,5	

1	2	3	4	5
351	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з низькою абсорбуючою здатністю [бетон, силікатна цегла, бетонна стяжка]	м2	159,5	
352	Улаштування обмазувальної гідроізоляції двокомпонентною бітумно-полімерною еластичною мастикою в два шари, загальною товщиною сухого шару 3 мм по підготовленій вертикальній поверхні для захисту конструкцій від періодичного та постійного впливу води без тиску	м2	159,5	
353	Установлення віконних зливів	м	928,9	
354	Улаштування теплоізоляції будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит 200 мм (перекриття над неотапливаним підвалом)	м2	1552	
355	Грунтування	м2	1552	
356	Фарбування за два рази силіконовою фарбою Ceresit СТ 42	м2	1552	
<u>Локальний кошторис 02-01-09 на Скляний фасад</u>				
<u>Розділ 1. Каркас фасаду</u>				
357	Монтаж вітражів, вітрин з подвійним або одинарним склінням у висотних будівлях	т	1,06554	
358	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	15	
359	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	15	
<u>Розділ 2. Скління фасаду</u>				
360	Монтаж вітражів, вітрин з подвійним або одинарним склінням у висотних будівлях	т	1,00076	
361	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	1600	
362	Навішування канатних систем	навішув	1	
363	Перенавішування канатних систем	перен.	2	
364	Знімання канатних систем	зніман	1	
365	Скління в будівельних умовах металевих рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2	м2	391	
<u>Локальний кошторис 02-01-010 на Покрівля</u>				
<u>Розділ 1. Покрівля</u>				
366	ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	1479,08	
367	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	1479,08	
368	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	м2	1479,08	
369	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	1479,08	
370	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар	м2	1479,08	
371	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	1479,08	
372	Улаштування до 120 мм вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	м2	1479,08	
373	Армування стяжки дротяною сіткою у два шари	м2	1479,08	
374	ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	1479,08	

1	2	3	4	5
375	Улаштування покрівель плоских двошарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці	м2	1479,08	
376	Віднімати додатковий шар рулонного покрівельного матеріалу	м2	-1479,08	
377	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	154	
378	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів	м	166,4	
379	Улаштування деформаційних швів	м	144	
380	Кладка окремих ділянок цегляних стін при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 (відновлення кладки каналів)	м3	18,03	
381	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	57,68	
382	Установлення воронки водостічних	шт	4	
383	Улаштування ковпаків над шахтами у два канали	колпак	6	
384	Додавати на кожні наступні два канали понад два до норми 12-16-1	колпак	3	
<u>Розділ 2. Огорожа</u>				
385	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,84912	
386	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	1056,64	
387	Установлення металевої огорожі без поручня	м	166,4208	
<u>Локальний кошторис 02-01-011 на Захист від корозії</u>				
388	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	18	
389	Антисептування водними розчинами стін	м2	18	
390	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	18	
391	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	18	
392	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	18	
<u>Локальний кошторис 02-03-01 на Фасад</u>				
<u>Розділ 1. Зовнішнє опорядження будівлі складу</u>				
393	Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	м2	570	
394	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	570	
395	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	570	
396	Додавати до 4 мм на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	570	
397	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	570	
<u>Локальний кошторис 02-04-01 на Фасад</u>				
<u>Розділ 1. Зовнішнє опорядження гаражу</u>				
398	Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	м2	559	
399	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	559	
400	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	559	

1	2	3	4	5
401	Додавати до 4 мм на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	559	
402	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Локальний кошторис 02-05-01 на Фасад</u>	м2	559	
	<u>Розділ 1. Зовнішнє опорядження господарчого корпусу</u>			
403	Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	м2	34	
404	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	34	
405	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	34	
406	Додавати до 4 мм на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	34	
407	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Локальний кошторис 07-01-01 на вимощення</u>	м2	34	
	<u>Розділ 1. Вимощення П-4</u>			
408	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	823,2	
409	Очищення гладкої поверхні фасадів піскоструменевим апаратом з землі та рихтувань	м2	411,6	
410	Улаштування температурних швів шириною 8 мм, глибиною 120 мм та заповнення їх тимчасовими шпонками в бетонних підлогах із зміцненим полімерцементним покриттям-топінгом	пм	232	
411	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	411,6	
412	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	411,6	
413	Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу	м2	411,6	
414	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	411,6	
415	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	411,6	
416	Перевезення ґрунту до 30 км	т	720,3	
417	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	1278	
418	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до 12см	м2	-1278	
419	Улаштування бетонної підготовки	м3	89,46	
420	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	1278	
421	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	1278	
422	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	686	
423	Встановлення водовідвідних лотків BetoMax Basic і CompoMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 100 мм	м	59	
	<u>Розділ 2. Вимощення П-5</u>			
424	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	м3	137	
425	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	137	

1	2	3	4	5
426	Перевезення ґрунту до 30 км	т	219,2	
427	Улаштування бетонної підготовки	м3	102,75	
428	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	685	
429	Улаштування асфальтового вимощення на щебеневій основі товщиною 20 см	м2	685	
430	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	384	
	<u>Локальний кошторис 07-01-02 на улаштування приямків</u>			
	<u>Розділ 1. Приямки</u>			
431	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	2,201	
432	Монтаж м/к приямку	т	2,201	
433	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	75	
434	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	75	
435	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	200	
436	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	125	
437	Додавати до 50мм на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	125	
438	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	125	
439	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	125	
440	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	190	
441	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	190,8375	
442	Установлення планок протиковзних у покриття	м	91,7	
443	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	3,564	
444	Облицювання приямків профільованим листом	м2	140	
445	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	39,6	
446	Улаштування жолобів підвісних	м	50	
447	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	10	
	<u>Розділ 2. ПРИЯМКИ (13шт.)</u>			
448	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	3,337126	
449	Монтаж каркасу приямку	т	3,337126	
450	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	143	
451	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	м2	143	
452	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	162,5	
453	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	26	

1	2	3	4	5
454	Додавати до 50мм на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	26	
455	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	26	
456	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	26	
457	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	26	
458	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	187,2	
459	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	3,32904	
460	Облицювання прямих профільованим листом	м2	117	
461	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	51,012	
462	Улаштування жолобів підвісних	м	78	
463	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	26	
	<u>Локальний кошторис 07-01-03 на благоустрій</u>			
	<u>Розділ 1. Відновлення покриття доріг</u>			
464	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг двошарового товщиною 80 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	м2	2047	
465	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2	м2	3520	
	<u>Розділ 2. Автомобільні проїзди</u>			
466	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	м2	10247	
467	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	10247	
468	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	2049,4	
469	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	м3	1537,05	
470	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	10247	
471	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см зменшувати до 8 см	м2	-10247	
472	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	м2	10247	
473	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до 6 см	м2	10247	
	<u>Розділ 3. Бортовий камінь</u>			
474	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	1781	

1	2	3	4	5
475	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм <u>Розділ 4. Тротуарні доріжки 514 м2</u>	м	285	
476	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	514	
477	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	м3	77,1	
478	Улаштування вирівнюючих шарів основи із відсіву автогрейдером	м3	77,1	
479	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піщано-цементної суміші автогрейдером	м3	71,96	
480	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском <u>Розділ 5. Тротуарні доріжки 98 м2</u>	м2	514	
481	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	98	
482	Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером	м3	14,7	
483	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піщано-цементної суміші автогрейдером	м3	13,72	
484	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском <u>Розділ 6. Облаштування водовідвідних лотків PolyMax Basic ЛВ-10.16.15-ПП, 60 м/п</u>	м2	98	
485	Встановлення водовідвідних лотків PolyMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 200 мм <u>Локальний кошторис 07-01-05 на огороження</u> <u>Розділ 1. Огорожа</u>	м	60	
486	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	428	
487	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	25,68	
488	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	м3	154,08	
489	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури	т	0,054784	
490	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	856	
491	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	102,72	
492	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	102,72	
493	Перевезення ґрунту до 30 км	т	164,352	
494	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1966,52	
495	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1966,52	
496	Монтаж огорожі	т	30,677712	
497	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	3	
498	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	шт	1	
499	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	13,98	

1	2	3	4	5
500	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 <u>Локальний кошторис 07-01-06 на озеленення</u>	м2	13,98	
501	Планування ділянки механізованим способом	м2	6260	
502	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	7362	
503	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	7362	
504	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 50%	шт	34	
505	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,6 м	шт	34	
506	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті	шт	73	
507	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	шт	73	

Склав _____ Т.І.Стешко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В.Марков
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]