

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) подвійного призначення на території Коростенського міського ліцею №8
Житомирської області за адресою: м. Коростень, вул. залізнична, 21. Коригування
132.07.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Системи зв'язку (коригування)
Споруда цивільного захисту (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) № 132.07.23-С3

Кошторисна вартість 52,125 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16626 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,364 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Радіофікація									
		ПРОВОДОВЕ РАДІОМОВЛЕННЯ									
1	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,9	<u>3802.08</u>	-	3422	2294	-	<u>32.8000</u>	<u>29.52</u>
					2549,22	-			-	-	-
2	& 2405-1270-6	Короб пластиковий 40x20L2м	м	90	<u>60.35</u>	-	5432	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	1	<u>1431.49</u>	<u>811.23</u>	1431	498	<u>811</u>	<u>6.2600</u>	<u>6.26</u>
					497,92	180,68			181	2,2579	2,26
4	С1545-544	Кабель зв'язку ПРПВМ пер. 1x2x0,9	м	103	<u>27.39</u>	-	2821	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,1	<u>9770.49</u>	<u>397.31</u>	977	309	<u>40</u>	<u>42.3300</u>	<u>4.23</u>
					3091,36	31,10			3	0,3882	0,04
6	С113-953	Труби гофровані із ПВХ діам. 16 мм з протяжкою	м	10	<u>9.50</u>	-	95	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,1	<u>669.95</u> 541,15	<u>44.83</u> 31,26	67	54	<u>4</u> 3	<u>7.4100</u> 0,3832	<u>0.74</u> 0,04
8	С1545-544 варіант 1	Кабель зв'язку ПРПВМ пер. 1х2х1,2	м	10,3	<u>29.94</u> -	<u>-</u> -	308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ10-386-7	Гучномовець у приміщенні	шт	7	<u>300.71</u> 245,76	<u>-</u> -	2105	1720	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>22.4</u> -
10	8401-151 варіант 1	Абонентський гучномовець	шт	7	<u>699.38</u> -	<u>-</u> -	4896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	24	<u>59.29</u> 57,70	<u>-</u> -	1423	1385	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>19.2</u> -
12	С1512-1 варіант 4	Коробка відгалуджувальна УК-2П	шт	8	<u>107.39</u> -	<u>-</u> -	859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С1512-1 варіант 2	Коробка обмежувальна, марка УК-2С	шт	16	<u>23.73</u> -	<u>-</u> -	380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР17-12-10	Установлення радіо розеток	100шт	0,07	<u>1924.10</u> 1916,95	<u>-</u> -	135	134	<u>-</u> -	<u>26.5800</u> -	<u>1.86</u> -
15	290220-1105 варіант 1	Розетка абонентська РПВ-2	шт	7	<u>92.60</u> -	<u>-</u> -	648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							24999	6394	<u>855</u> 187		<u>84.21</u> 2,34
Разом будівельні роботи, грн.							24999				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17750				
всього заробітна плата, грн.							6581				
Загальновиробничі витрати, грн.							3321				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							959				
Всього будівельні роботи, грн.							28320				

Всього по розділу 1							28320				
Розділ 2. Телефонізація											
МІСЬКИЙ ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ'ЯЗОК											
16	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,1	<u>9770.49</u> 3091,36	<u>397.31</u> 31,10	977	309	<u>40</u> 3	<u>42.3300</u> 0,3882	<u>4.23</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C113-953 варіант 2	Труби гофровані із ПВХ діам. 25 мм з протяжкою	м	10	<u>15.31</u>	-	153	-	-	-	-
18	& C111-24-5- 8	Металоконструкції монтажні	кг	5	<u>73.89</u>	-	369	-	-	-	-
19	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,15	<u>871.86</u> 628,06	<u>60.86</u> 42,36	131	94	<u>9</u> 6	<u>8.6000</u> 0,5187	<u>1.29</u> 0,08
20	C154-83 варіант 1	Кабелі зв'язку з поліетиленовою ізоляцією з алюмополіетиленовим екраном у поліетиленовій оболонці, марка ТППзп, діаметр жили 0,4 мм, 5х2х0,4мм2	1000м	0,015	<u>17426.39</u> -	-	261	-	-	-	-
21	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,5	<u>3802.08</u> 2549,22	-	1901	1275	-	<u>32.8000</u> -	<u>16.4</u> -
22	& 2405-1270- 6	Короб пластиковий 40х20х2м	м	50	<u>60.35</u> -	-	3018	-	-	-	-
23	KB21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,5	<u>1431.49</u> 497,92	<u>811.23</u> 180,68	716	249	<u>406</u> 90	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>3.13</u> 1,13
24	C154-83 варіант 2	Провід телефонний, марка ПСВВ 1х2х0,4мм2	1000м	0,0515	<u>13205.36</u> -	-	680	-	-	-	-
25	KM10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	1	<u>277.10</u> 260,54	-	277	261	-	<u>3.2000</u> -	<u>3.2</u> -
26	& C118-80-7	Коробка розподільна телефонна КРТп-QDF- 10х2	шт	1	<u>214.29</u> -	-	214	-	-	-	-
27	KM10-514-17	Монтаж розетки телефонної	шт	2	<u>48.32</u> 48,32	-	97	97	-	<u>0.6700</u> -	<u>1.34</u> -
28	1504-17001 варіант 1	Розетка телефонна 1 6P-4C	шт	2	<u>46.53</u> -	-	93	-	-	-	-
29	KM10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	2	<u>271.72</u> 113,99	-	543	228	-	<u>1.4000</u> -	<u>2.8</u> -
30	1604-5001 варіант 1	Апарат телефонний Panasonic KX- TS2350UAB	шт	2	<u>655.65</u> -	-	1311	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					10741	2513	<u>455</u> 99		<u>32.39</u> 1,25
		Разом будівельні роботи, грн.					10741				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7773				
		всього заробітна плата, грн.					2612				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1349 3,14 399 12090				

		Всього по розділу 2					12090				
		Розділ 3. Сигналізація виклику									
		Сигналізація виклику									
31	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,3	<u>9770.49</u> 3091,36	<u>397.31</u> 31,10	2931	927	<u>119</u> 9	<u>42.3300</u> 0,3882	<u>12.7</u> 0,12
32	C113-953 варіант 3	Труби гофровані із ПВХ діам. 16 мм з протяжкою	м	30	<u>9.50</u> -	<u>-</u> -	285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,2	<u>669.95</u> 541,15	<u>44.83</u> 31,26	134	108	<u>9</u> 6	<u>7.4100</u> 0,3832	<u>1.48</u> 0,08
34	& C1005-6 варіант 1	Кабель ВВГнгд 2х1,5	1000м	0,02	<u>25908.86</u> -	<u>-</u> -	518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	5	<u>59.29</u> 57,70	<u>-</u> -	296	289	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>4</u> -
36	C1512-1 варіант 3	Коробка відгалужувальна, марка КМС-1-4	шт	3	<u>85.18</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C1512-5 варіант 1	Коробка універсальна, марка У-197	шт	2	<u>46.69</u> -	<u>-</u> -	93	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КМ10-309-3	Кнопка виклику, установлювана на пультах і панелях	шт	1	<u>152.33</u> 130,27	<u>-</u> -	152	130	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
39	1504-12021 варіант 1	Кнопка виклику КВ-02	шт	1	<u>64.82</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КМ8-532-1	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість елементів поста до 3	шт	2	<u>627.38</u> 179,12	<u>10.12</u> 2,66	1255	358	<u>20</u> 5	<u>2.2000</u> 0,0289	<u>4.4</u> 0,06
41	1504-18082 варіант 1	Пост кнопочний одноштифтовий ~230В, IP65 ESE1-V3	шт	2	<u>1068.00</u> -	<u>-</u> -	2136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КМ10-669-2	Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні	шт	1	<u>1066.46</u> 614,40	<u>0.84</u> 0,10	1066	614	<u>1</u> -	<u>8.0000</u> 0,0014	<u>8</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& 1602-30066-1-Щ варіант 1	Світлозвуковий пристрій	шт	1	<u>1105.00</u> -	<u>-</u> -	1105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C111-24-5-8 варіант 2	Металоконструкції до труб	кг	1	<u>73.89</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					10366	2426	<u>149</u> 20		<u>32.18</u> 0,26
		Разом устаткування, грн.					3306				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					97				
		Всього устаткування, грн.					3403				
		Разом будівельні роботи, грн.					7060				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4485				
		всього заробітна плата, грн.					2446				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1252				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					367				
		Всього будівельні роботи, грн.					8312				

		Всього по розділу 3					11715				
		Разом прямі витрати по кошторису					46106	11333	<u>1459</u> 306		<u>148.78</u> 3,85
		Разом устаткування, грн.					3306				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					97				
		Всього устаткування, грн.					3403				
		Разом будівельні роботи, грн.					42800				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30008				
		всього заробітна плата, грн.					11639				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5922				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1725				
		Всього будівельні роботи, грн.					48722				

		Всього по кошторису					52125				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					166,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13364				

Склав інженер-проектувальник  Л.Б. Міщішина
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту  В.М. Тищенко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]