

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) подвійного призначення на території Коростенського міського ліцею №8 Житомирської області за адресою: м. Коростень, вул. залізнична, 21. Коригування 132.07.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-02-02
на Встановлення ДЕС (коригування)
Дизельгенераторна станція (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) № 132.07.23 ЕП

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

637,172 тис. грн.
0,87233 тис.люд.год.
76,954 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 червня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМ6-407-1	Розділ 1. Дизельгенераторна станція Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,85	78669.19 51342,26	23070.08 9073,05	66869	43641	19610 7712	611.8000 88,3066	520.03 75,06			
2	2202-1010 варіант 1	Трифазний дизельний генератор 380/220В, 15кВт з пристроєм АВР, акумулятором, DE- 35RS-Zn	шт	1	425158.00 -	- -	425158	-	- -	- -	- -			
3	КМ8-524-4	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	794.85 260,54	25.74 2,31	795	261	26 2	3.2000 0,0290	3.2 0,03			
4	1517-2339 варіант 1	Ящик з рубильником та запобіжниками ЯРП 100-54	шт	1	3871.00 -	- -	3871	-	- -	- -	- -			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1507-1020 варіант 1	Світильник переносний з акумуляторною батареєю -6В, 6Вт LD-12	шт	1	<u>446.38</u> -	<u>-</u> -	446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					497139	43902	<u>19636</u> 7714		<u>523.23</u> 75,09
		Разом устаткування, грн.					429029				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5408				
		Всього устаткування, грн.					434437				
		Разом будівельні роботи, грн.					68110				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4572				
		всього заробітна плата, грн.					51616				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23136				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5972				
		Всього будівельні роботи, грн.					91246				


		Всього по розділу 1					525683				
		Розділ 2. Контур заземлення									
6	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0043	<u>16812.80</u> 16812,80	<u>-</u> -	72	72	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>1.13</u> -
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0043	<u>9514.46</u> 9514,46	<u>-</u> -	41	41	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>0.65</u> -
8	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 40х4мм	100 м	0,7	<u>8246.64</u> 1781,70	<u>277.44</u> 39,07	5773	1247	<u>194</u> 27	<u>22.4000</u> 0,4896	<u>15.68</u> 0,34
9	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	9	<u>9079.00</u> 890,85	<u>3253.12</u> 505,47	81711	8018	<u>29278</u> 4549	<u>11.2000</u> 5,8786	<u>100.8</u> 52,91
10	КМ8-471-3	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 10 мм	10 шт	2	<u>7092.83</u> 890,85	<u>3293.40</u> 512,60	14186	1782	<u>6587</u> 1025	<u>11.2000</u> 5,9165	<u>22.4</u> 11,83
11	КМ8-88-3	Металоконструкції монтажні	т	0,01	<u>107305.94</u> 6774,14	<u>1623.54</u> 290,44	1073	68	<u>16</u> 3	<u>83.2000</u> 3,6438	<u>0.83</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 2					102856	11228	<u>36075</u> 5604		<u>141.49</u> 65,12
		Разом будівельні роботи, грн.					102856				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55553				
		всього заробітна плата, грн.					16832				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8632 20,08 2534 111488				

		Всього по розділу 2					111488				
		Разом прямі витрати по кошторису					599995	55130	<u>55711</u>		<u>664,72</u>
		Разом устаткування, грн.					429029		13318		140,21
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5408				
		Всього устаткування, грн.					434437				
		Разом будівельні роботи, грн.					170966				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60125				
		всього заробітна плата, грн.					68448				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31769				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8506				
		Всього будівельні роботи, грн.					202735				

		Всього по кошторису					637172				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					872,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					76954				

Склав Інженер-проектувальник  Л.Б. Міщішина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту  В.М. Тищенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]