

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) подвійного призначення на території Коростенського міського ліцею №8
Житомирської області за адресою: м. Коростень, вул. залізнична, 21. Коригування
132.07.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Земляні роботи (організація рельєфу)
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 483,304 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,95957 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 81,098 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,088	<u>31216,04</u>	<u>16908,38</u>	2747	1259	<u>1488</u>	<u>203,9000</u>	<u>17,94</u>
					14307,66	4751,13			418	59,0153	5,19
2	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	22	<u>158,32</u>	<u>158,32</u>	3483	-	<u>3483</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	20,17			444	0,2240	4,93
3	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	0,77	<u>6208,24</u>	<u>3197,95</u>	4780	2318	<u>2462</u>	<u>42,9000</u>	<u>33,03</u>
					3010,29	862,08			664	9,9840	7,69
4	КБ46-57-2	Розбирання надземної частини цегляних сараїв без збереження придатних матеріалів	10м2	1,645	<u>6399,35</u>	<u>2100,74</u>	10527	7071	<u>3456</u>	<u>61,2600</u>	<u>100,77</u>
					4298,61	577,35			950	6,8866	11,33
		Разом прямі витрати по розділу 1					21537	10648	<u>10889</u>		<u>151,74</u>
									2476		29,14
		Разом будівельні роботи, грн.					21537				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13124				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8020 22,47 2835 29557				


		Всього по розділу 1					29557				
		Розділ 2. Земляні роботи									
5	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,788	<u>46195.64</u> 958,78	<u>42010.15</u> 6921,49	82598	1714	<u>75114</u> 12376	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>26.1</u> 119,56
6	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.46 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	1000м3	0,447	<u>48139.46</u> 1606,26	<u>46533.20</u> 12544,07	21518	718	<u>20800</u> 5607	<u>24.4596</u> 145,2766	<u>10.93</u> 64,94
7	КБ1-18-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.46 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	1000м3	0,1743	<u>80945.24</u> 3978,81	<u>76966.43</u> 19632,90	14109	694	<u>13415</u> 3422	<u>60.5880</u> 225,4435	<u>10.56</u> 39,29
8	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	464,61	<u>145.41</u> -	<u>145.41</u> 20,17	67559	-	<u>67559</u> 9371	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 104,07
9	КБ1-35-1	Улаштування дорожніх насипів бульдозерами з переміщенням ґрунту до 20 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,3906	<u>15112.91</u> -	<u>15112.91</u> 2930,54	5903	-	<u>5903</u> 1145	<u>-</u> 27,6012	<u>-</u> 10,78
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,674	<u>9514.46</u> 9514,46	<u>-</u> -	15927	15927	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>251.85</u> -
11	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	167,4	<u>1173.35</u> -	<u>-</u> -	196419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ1-131-2	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 15 см	1000м3	0,61649	<u>30514,00</u> -	<u>30514,00</u> 6075,97	18812	-	<u>18812</u> 3746	<u>-</u> 57,6861	<u>-</u> 35,56
		Разом прямі витрати по розділу 2					422845	19053	<u>201603</u> 35667		<u>299,44</u> 374,2
		Разом будівельні роботи, грн.					422845				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					202189				
		всього заробітна плата, грн.					54720				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30902				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					82,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10419				
		Всього будівельні роботи, грн.					453747				

		Всього по розділу 2					453747				
		Разом прямі витрати по кошторису					444382	29701	<u>212492</u> 38143		<u>451,18</u> 403,34
		Разом будівельні роботи, грн.					444382				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					202189				
		всього заробітна плата, грн.					67844				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38922				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					105,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13254				
		Всього будівельні роботи, грн.					483304				

		Всього по кошторису					483304				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					959,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					81098				

Склав інженер-проектувальник  Л.Б. Міщішина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проєкту  В.М. Тищенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]