

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) подвійного призначення на території Коростенського міського ліцею №8
Житомирської області за адресою: м. Коростень, вул. залізнична, 21. Коригування
132.07.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на Озеленення
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість 504,825 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,48592 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 111,785 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,2 розряд


Складений за поточними цінами станом на "18 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (обваловка ґрунтом укосів)	1000м3	1,201	<u>36469.29</u> 1216,87	<u>35252.42</u> 9503,09	43800	1461	<u>42339</u> 11413	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>22.25</u> 132,18
2	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,201	<u>10750.74</u> -	<u>10750.74</u> 2271,32	12912	-	<u>12912</u> 2728	<u>-</u> 25,2195	<u>-</u> 30,29
3	КБ1-145-9	Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,9107	<u>11569.43</u> 7963,28	<u>3606.15</u> 653,18	10536	7252	<u>3284</u> 595	<u>123.0800</u> 6,3762	<u>112.09</u> 5,81
4	КБ1-145-5	Планування укосів ручним способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,3903	<u>15080.29</u> 15080,29	<u>-</u> -	5886	5886	<u>-</u> -	<u>209.1000</u> -	<u>81.61</u> -
5	КБ27-20-6	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під час укріплення укосів, непідтоплюваного	1000м2	0,815476	<u>3405.75</u> 3405,75	<u>-</u> -	2777	2777	<u>-</u> -	<u>50.8700</u> -	<u>41.48</u> -
6	КБ27-20-5	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні, ґрунт в «обоймі»	1000м2	0,815476	<u>16906.41</u> 7697,18	<u>9209.23</u> 1611,35	13787	6277	<u>7510</u> 1314	<u>113.8300</u> 15,2668	<u>92.83</u> 12,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-1595-3 варіант 1	Георешітка пропіленова 0,2x0,2м Н=0,1м	м2	815,476	<u>85,18</u> -	<u>-</u> -	69462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	13,01	<u>20946,56</u> 4204,46	<u>-</u> -	272515	54700	<u>-</u> -	<u>62.8000</u> -	<u>817.03</u> -
9	КБ47-26-1	Посів лугових газонів тракторною сівалкою	га	0,1301	<u>152192,85</u> 74,87	<u>1056,24</u> 249,92	19800	10	<u>137</u> 33	<u>0,9300</u> 2,7379	<u>0,12</u> 0,36
		Разом прямі витрати по кошторису					451475	78363	<u>66182</u> 16083		<u>1167,41</u> 181,09
		Разом будівельні роботи, грн.					451475				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					306930				
		всього заробітна плата, грн.					94446				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53350				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					137,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17339				
		Всього будівельні роботи, грн.					504825				

		Всього по кошторису					504825				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1485,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					111785				

Склав інженер-проектувальник  Л.Б. Міщішина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту  В.М. Тищенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]