

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) подвійного призначення на території Коростенського міського ліцею №8
Житомирської області за адресою: м. Коростень, вул. залізнична, 21. Корикування
132.07.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на Диспетчеризація систем протипожежного захисту
Споруда цивільного захисту (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) № 132.07.23-ДСПЗ

Кошторисна вартість 328,296 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,78293 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 68,337 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Шафи управління											
1	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>3481,83</u> 1693,54	<u>405,52</u> 126,70	3482	1694	<u>406</u> 127	<u>20.8000</u> 1,5561	<u>20,8</u> 1,56
2	& С1547-88-1-1 варіант 1	Шафа керування системами вентиляції ШУВ 40.003	шт	1	<u>27057,47</u> -	<u>-</u> -	27057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ10-372-5	Монтаж диспетчерського пункту комплексу комутаційного устаткування для міського зв'язку	комплект	1	<u>37307,47</u> 33387,03	<u>3808,32</u> 731,89	37307	33387	<u>3808</u> 732	<u>381.0000</u> 8,8394	<u>381</u> 8,84
4	170312-6043 варіант 2	Моноблок СОЛА 40 01.040	шт	1	<u>26718,15</u> -	<u>-</u> -	26718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ8-317-4	Монтаж блоків проміжних реле та входів виходів	шт	2	<u>22773,38</u> 1243,52	<u>8,33</u> 3,01	45547	2487	<u>17</u> 6	<u>16.0000</u> 0,0378	<u>32</u> 0,08
6	1602-30015 варіант 3	Блок проміжних реле БПР 08.007	шт	1	<u>3434,20</u> -	<u>-</u> -	3434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1547-88-1-1 варіант 2	Блок входів-виходів 30.001-БВВ	шт	1	<u>18387.47</u> -	<u>-</u> -	18387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 1					161932	37568	<u>4231</u> 865		<u>433.8</u> 10,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					161932 120133 38433 17280 35,3 4455 179212				
		Всього по розділу 1					179212				
		Розділ 2. Датчики та автоматика до шаф управління									
8	КМ11-350-1	Монтаж датчиків	шт	7	<u>170.47</u> 127,26	<u>8.33</u> 3,01	1193	891	<u>58</u> 21	<u>1.6000</u> 0,0378	<u>11.2</u> 0,26
9	& С100-1704-15 варіант 1	Датчик рівня поплавковий двоохвівневий ПДУ-2.2	шт	3	<u>860.63</u> -	<u>-</u> -	2582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С100-1704-15 варіант 2	Датчик температури каналний ntc10k з кріпленням і трубкою	шт	1	<u>1597.68</u> -	<u>-</u> -	1598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С100-1704-15 варіант 2	Датчик температури каналний ntc10k з кріпленням і трубкою	шт	2	<u>1597.68</u> -	<u>-</u> -	3195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С188888-46 варіант 2	Датчик горючих газів ДГГ-14	шт	1	<u>4835.43</u> -	<u>-</u> -	4835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С100-1704-2002-8 варіант 2	Захисний термостат Danfoss KP-61	шт	1	<u>3214.99</u> -	<u>-</u> -	3215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ11-250-1	Установлення реле	комплект	1	<u>150.70</u> 142,14	<u>-</u> -	151	142	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
15	С1547-12 варіант 1	Реле перепаду тиску повітря ДТВ 500	шт	1	<u>2539.48</u> -	<u>-</u> -	2539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ18-22-2	Установлення манометру електроконтактного	комплект	1	<u>49.80</u> 30,21	- -	50	30	- -	<u>0.3600</u> -	<u>0.36</u> -
17	& С100-1704-2002-8 варіант 1	Манометр електроконтактний ДМ СГ 05.100	шт	1	<u>14985.79</u> -	- -	14986	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							34344	1063	<u>58</u> 21		<u>13.16</u> 0,26
Разом будівельні роботи, грн.							34344				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							33223				
всього заробітна плата, грн.							1084				
Загальновиробничі витрати, грн.							505				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							135				
Всього будівельні роботи, грн.							34849				

Всього по розділу 2							34849				
Розділ 3. Обладнання											
18	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>3481.83</u> 1693,54	<u>405.52</u> 126,70	3482	1694	<u>406</u> 127	<u>20.8000</u> 1,5561	<u>20.8</u> 1,56
19	& С113-1495-5 варіант 1	Вузол змішувальний UWS 2-4-E	шт	1	<u>16638.12</u> -	- -	16638	-	- -	- -	- -
20	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>95.68</u> 67,14	- -	96	67	- -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
21	& С113-1495-6 варіант 1	Контролер вентиляційної шафи ARCON-34	шт	1	<u>4872.42</u> -	- -	4872	-	- -	- -	- -
22	КМ8-530-4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	2	<u>779.27</u> 390,82	<u>8.69</u> 1,24	1559	782	<u>17</u> 2	<u>4.8000</u> 0,0156	<u>9.6</u> 0,03
23	С130-910 варіант 1	Пускач магнітний в корпусі ПМК 12	шт	2	<u>2478.48</u> -	- -	4957	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							31604	2543	<u>423</u> 129		<u>31.2</u> 1,59
Разом будівельні роботи, грн.							31604				
в тому числі:											


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28638 2672 1365 3,16 400 32969				


		Всього по розділу 3					32969				
		Розділ 4. Кабельна продукція									
24	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	13,8	<u>2558.00</u> 1272,64	<u>155.44</u> 56,12	35300	17562	<u>2145</u> 774	<u>16.0000</u> 0,7056	<u>220.8</u> 9,74
25	С152-65 варіант 1	Кабелі силові негорючий недимний, ВВГ нг LS 4x2,5 мм2	1000м	0,14	<u>66065.80</u> -	<u>-</u> -	9249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С152-65 варіант 2	Кабель контрольний негорючий недимний, КВВГ енг LS 4x1,5 мм2	1000м	0,2	<u>46339.00</u> -	<u>-</u> -	9268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С152-65 варіант 3	Кабель контрольний негорючий недимний, J- Y(St)Y 2x2x0,8	1000м	0,2	<u>14668.00</u> -	<u>-</u> -	2934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С100- 15092-7042 варіант 1	Провід ПВС нг LS 2x0,75	1000м	0,28	<u>13086.60</u> -	<u>-</u> -	3664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С100- 15092-7042 варіант 2	Провід ПВС нг LS 3x0,75	1000м	0,28	<u>17962.20</u> -	<u>-</u> -	5029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С100- 15092-7042 варіант 3	Провід ПВС нг LS 3x1,0	1000м	0,28	<u>22501.20</u> -	<u>-</u> -	6300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					71744	17562	<u>2145</u> 774		<u>220.8</u> 9,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					71744 52037 18336 9522 22,36 2822 81266				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 4						81266				
		Разом прямі витрати по кошторису						299624	58736	<u>6857</u>		<u>698.96</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						299624		1789		22,07
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						234031				
		всього заробітна плата, грн.						60525				
		Загальновиробничі витрати, грн.						28672				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						61,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						7812				
		Всього будівельні роботи, грн.						328296				

		Всього по кошторису						328296				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						782,93				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						68337				

Склав Інженер-проектувальник  Л.Б. Міщшина
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту  В.М. Тищенко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]