

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття)
 подвійного призначення на території Коростенського міського ліцею №8
 Житомирської області за адресою: м. Коростень, вул. Залізнична, 21.
 Корикування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

Обладнання для опалення, вентиляція та кондиціювання (корикування)

Споруда цивільного захисту (ПРУ)


Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо


Кошторисна вартість 351,127 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "18 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2308-1004 варіант 4	Вентилятор електроручний ЕРВ-2,8; (маса=0,112)	шт	1	4202,88	4203
2	1508-6001 варіант 1	Припливна установка для сховищ , N=1,1 кВт, n=4245 об/хв. з електроручним приводом в комплекті з радіальним вентилятором, електроручним вентилятором, фільтром уловлювача радіоактивного осаду, фільтром з активованим вугіллям, фільтром грубої очистки GW4 та байбасом. (SM-SH-43); (маса=0,056)	шт	1	296622,70	296623
3	1504-16024 варіант 1	Клапан утеплений, повітряний у вибухозахищ. вик. GМK 760x760 -VCR-M220-S-2-YHL2 -VCR-M220-S-2-YHL2; (маса=0,017)	шт	2	10820,00	21640
4	1504-16025 варіант 1	Клапан протипожежний 500x200 КПУ 1-Н; (маса=0,0062)	шт	1	1680,00	1680
5	1504-16025 варіант 2	Клапан протипожежний 400x200 КПУ 1-Н; (маса=0,0062)	шт	1	1680,00	1680
6	1504-16026 варіант 1	Клапан-витратомір 500x200/400x400; (маса=0,0006)	шт	1	18256,40	18256
7	1504-16026 варіант 2	Клапан K-RB; (маса=0,0006)	шт	1	1756,20	1756
8	1504-17163 варіант 3	Коробка для встановлення МЗС на повітрязаборі ф150мм; (маса=0,0092)	шт	2	570,00	1140
9	1504-17163 варіант 4	Коробка для встановлення МЗС на повітрязаборі ф200мм; (маса=0,0092)	шт	1	630,00	630
		Разом				347608
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3519

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				351127

Склав Інженер-проектувальник  Лілія МІЩІШИНА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту  Василь ТИЩЕНКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]