

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) подвійного призначення на території Коростенського міського ліцею №8
Житомирської області за адресою: м. Коростень, вул. залізнична, 21. Коригування
132.07.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на Кабельна лінія 0,4/0,23кВ. ДЕС (коригування)
Електропостачання (зовнішне) (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

84,279 тис. грн.
0,3448 тис.люд.год.
27,478 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “18 червня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Земляні роботи												
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,079	<u>36469,29</u> 1216,87	<u>35252,42</u> 9503,09	2881	96	<u>2785</u> 751	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>1,46</u> 8,69			
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,237	<u>15459,04</u> 15459,04	<u>-</u> -	3664	3664	<u>-</u> -	<u>240,7200</u> -	<u>57,05</u> -			
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,079	<u>6461,44</u> -	<u>6461,44</u> 1365,12	510	-	<u>510</u> 108	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 1,2			
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,237	<u>9514,46</u> 9514,46	<u>-</u> -	2255	2255	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>35,66</u> -			
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,237	<u>2700,42</u> 1324,12	<u>1376,30</u> 407,04	640	314	<u>326</u> 96	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>4,35</u> 1,21			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					9950	6329	<u>3621</u> 955		<u>98,52</u> 11,1
		Разом будівельні роботи, грн.					9950				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7284				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4566				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1660				
		Всього будівельні роботи, грн.					14516				

		Всього по розділу 1					14516				
		Розділ 2. Кабельна лінія									
6	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1	<u>3452.12</u> 763,58	<u>2688.54</u> 942,41	3452	764	<u>2688</u> 942	<u>9.6000</u> 11,4036	<u>9.6</u> 11,4
7	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	6,75	<u>1173.35</u> -	<u>-</u> -	7920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,1	<u>17641.90</u> 15861,90	<u>-</u> -	1764	1586	<u>-</u> -	<u>222.0000</u> -	<u>22.2</u> -
9	С1630-1 варіант 2	Труба гофрована двошарова діам. 90 мм 09063	м	100	<u>75.92</u> -	<u>-</u> -	7592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,95	<u>2550.82</u> 1272,64	<u>155.44</u> 56,12	4974	2482	<u>303</u> 109	<u>16.0000</u> 0,7056	<u>31.2</u> 1,38
11	15093-35123 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією, що не поширює горіння ВВГнг перерізом 3х4,0мм. кв-1,0 кВ	1000м	0,065	<u>47356.72</u> -	<u>-</u> -	3078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С152-69 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами, броньований АВБШВ 4х16мм	1000м	0,065	<u>74878.94</u> -	<u>-</u> -	4867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С153-33 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВБ, число жил та переріз 19х1,5 мм2	1000м	0,065	<u>128240.06</u> -	<u>-</u> -	8336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ8-164-1	Монтаж муфти для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	10	<u>905.65</u> 781,63	<u>71.69</u> 20,49	9057	7816	<u>717</u> 205	<u>9.6000</u> 0,2200	<u>96</u> 2,2
15	С1545-171 варіант 1	Муфта кабельна термоусаджувальна 4КВНтп-В-25/50	шт	2	<u>296.53</u> -	<u>-</u> -	593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С1545-171 варіант 2	Муфта кабельна термоусаджувальна 4КВНтп-В-70/120	шт	8	<u>346.44</u> -	<u>-</u> -	2772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	2,4	<u>281.47</u> 270,44	<u>11.03</u> 3,87	676	649	<u>27</u> 9	<u>3.4000</u> 0,0468	<u>8.16</u> 0,11
18	С111-1721-11А варіант 4	Стрічка сигнальна для кабелів до 1кВ ЛСЭ 0,30/150	м	80	<u>2.82</u> -	<u>-</u> -	226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С111-1721-11А варіант 3	Стрічка сигнальна для кабелів до 1кВ ЛСЭ 0,30/300	м	80	<u>3.84</u> -	<u>-</u> -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С111-1721-11А варіант 5	Стрічка сигнальна для кабелів до 1кВ ЛСЭ 0,30/900	м	80	<u>5.88</u> -	<u>-</u> -	470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ1-164-2	ЗАЗЕМЛЕННЯ ПРУ Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,024	<u>16812.80</u> 16812,80	<u>-</u> -	404	404	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>6.28</u> -
22	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,024	<u>9514.46</u> 9514,46	<u>-</u> -	228	228	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>3.61</u> -
23	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,12	<u>8246.64</u> 1781,70	<u>277.44</u> 39,07	990	214	<u>33</u> 5	<u>22.4000</u> 0,4896	<u>2.69</u> 0,06
24	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>9079.00</u> 890,85	<u>3253.12</u> 505,47	3632	356	<u>1301</u> 202	<u>11.2000</u> 5,8786	<u>4.48</u> 2,35
		Разом прямі витрати по розділу 2					61338	14499	<u>5069</u> 1472		<u>184.22</u> 17,5
		Разом будівельні роботи, грн.					61338				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41770				
		всього заробітна плата, грн.					15971				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8425				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2563				
		Всього будівельні роботи, грн.					69763				

		Всього по розділу 2					69763				
		Разом прямі витрати по кошторису					71288	20828	<u>8690</u> 2427		<u>282.74</u> 28,6
		Разом будівельні роботи, грн.					71288				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41770				
		всього заробітна плата, грн.					23255				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					12991				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4223				
		Всього будівельні роботи, грн.					84279				

		Всього по кошторису					84279				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					344,8				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27478				

Склав Інженер-проектувальник  Л.Б. Міщішина
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту  В.М. Тищенко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]