

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) подвійного призначення на території Коростенського міського ліцею №8
Житомирської області за адресою: м. Коростень, вул. залізнична, 21. Коригування
132.07.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на Тротуари, доріжки та майданчики
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 943,417 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,1276 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 92,622 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тип I (покриття тротуарів з бетонної плитки ФЕМ) 487м2									
1	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	4,87	<u>57257,79</u>	<u>1248,87</u>	278845	10077	<u>6082</u>	<u>28.9600</u>	<u>141,04</u>
					2069,19	329,38			1604	3,5998	17,53
2	КБ27-17-4 к=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до товщини 15 см)	100м2	4,87	<u>11783,28</u>	<u>206,54</u>	57385	-	<u>1006</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	55,72			271	0,6315	3,08
3	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	4,87	<u>2776,11</u>	<u>926,79</u>	13520	8699	<u>4513</u>	<u>25.0000</u>	<u>121,75</u>
					1786,25	253,38			1234	2,7710	13,49
4	КБ27-17-2 к-7	Улаштування основи тротуарів із піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	100м2	-4,87	<u>388,81</u>	<u>353,49</u>	-1894	-	<u>-1721</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	99,43			-484	1,1242	-5,47
5	С1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	30,925	<u>811,94</u>	<u>-</u>	25109	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,487	<u>883355.07</u> 83652,10	<u>14717,32</u> 4332,66	430194	40739	<u>7167</u> 2110	<u>1063.8700</u> 56,6153	<u>518.1</u> 27,57
		Разом прямі витрати по розділу 1					803159	59515	<u>17047</u> 4735		<u>780.89</u> 56,2
		Разом будівельні роботи, грн.					803159				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					726597				
		всього заробітна плата, грн.					64250				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39865				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					110,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13943				
		Всього будівельні роботи, грн.					843024				

		Всього по розділу 1					843024				
7	КБ27-66-4	Розділ 2. Бордюри									
		Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,77	<u>7101.10</u> 5859,75	<u>582.23</u> 152,27	5468	4512	<u>448</u> 117	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>62.56</u> 1,12
8	С1416-86842	Камені бортові, БР100.20.8	шт	77	<u>255.12</u> -	<u>-</u> -	19644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					25112	4512	<u>448</u> 117		<u>62.56</u> 1,12
		Разом будівельні роботи, грн.					25112				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20152				
		всього заробітна плата, грн.					4629				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2972				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1061				
		Всього будівельні роботи, грн.					28084				


		Всього по розділу 2					28084				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Тип II (вимощення з бетонної плитки ФЕМ) 43м2									
9	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	5,16	<u>3459.04</u> 402,43	<u>4.91</u> 1,13	17849	2077	<u>25</u> 6	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>28.79</u> 0,07
10	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,43	<u>1338.54</u> 1116,18	<u>55.72</u> 47,51	576	480	<u>24</u> 20	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>6.97</u> 0,24
11	С111-872	Сітка плетена з квадратними чарунками N 12 без покриття	м2	43	<u>192.11</u> -	<u>-</u> -	8261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,43	<u>2776.11</u> 1786,25	<u>926.79</u> 253,38	1194	768	<u>399</u> 109	<u>25.0000</u> 2,7710	<u>10.75</u> 1,19
13	КБ27-17-2 к-7	Улаштування основи тротуарів із піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	100м2	-0,43	<u>388.81</u> -	<u>353.49</u> 99,43	-167	-	<u>-152</u> -43	<u>-</u> 1,1242	<u>-</u> -0,48
14	С1421-9550	Пісок природний із відсівів подрібнення	м3	2,731	<u>811.94</u> -	<u>-</u> -	2217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,043	<u>883355.07</u> 83652,10	<u>14717.32</u> 4332,66	37984	3597	<u>633</u> 186	<u>1063.8700</u> 56,6153	<u>45.75</u> 2,43
		Разом прямі витрати по розділу 3					67914	6922	<u>929</u> 278		<u>92.26</u> 3,45
		Разом будівельні роботи, грн.					67914				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60063				
		всього заробітна плата, грн.					7200				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4395				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1539				
		Всього будівельні роботи, грн.					72309				

		Всього по розділу 3					72309				
		Разом прямі витрати по кошторису					896185	70949	<u>18424</u> 5130		<u>935.71</u> 60,77
		Разом будівельні роботи, грн.					896185				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					806812				
		всього заробітна плата, грн.					76079				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					47232 131,12 16543 943417				

		Всього по кошторису					943417				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1127,6 92622				

Склав інженер-проектувальник  Л.Б. Міщішина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту  В.М. Тищенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]