

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) подвійного призначення на території Коростенського міського ліцею №8
Житомирської області за адресою: м. Коростень, вул. залізнична, 21. Коригування
132.07.23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на Елементи доступності для МГН
Споруда цивільного захисту (ПРУ)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 266,517 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15075 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,372 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 червня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Елементи доступності для МГН									
1	КБ10-39-1	Установлення поручнів з нержавіючої сталі та інш.	100шт	0,15	<u>25612,71</u>	-	3842	1157	-	<u>106.9700</u>	<u>16.05</u>
					7714,68	-			-	-	-
2	& С113-1713-1 варіант 1	Поручень "стіна-підлога" для умивальника	шт	1	<u>3927,35</u>	-	3927	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С113-1713-1 варіант 3	Поручень для МГН настінний	шт	6	<u>1203,95</u>	-	7224	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С113-1713-1 варіант 4	Поручень унітазний відкидний	шт	1	<u>3825,35</u>	-	3825	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С113-1713-1 варіант 2	Відкидне сидіння	шт	2	<u>4029,35</u>	-	8059	-	-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C11-4-11-21	Крючок для одягу та милиць	шт	5	<u>894,47</u>	-	4472	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
7	C1545-43	Дюбелі	100шт	0,48	<u>299,59</u>	-	144	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	& C10-110306-2016-10	Анкер сталевий для поручнів	шт	36	<u>12,82</u>	-	462	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,4252	<u>14424,85</u>	<u>39,33</u>	6133	5515	<u>17</u>	<u>164,9500</u>	<u>70,14</u>
		Клеюча суміш для плитки			<u>12970,02</u>	<u>33,53</u>			<u>14</u>	<u>0,3996</u>	<u>0,17</u>
10	C111-327		кг	221,104	<u>11,76</u>	-	2600	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
11	C111-327	Суміш для швів	кг	19,3	<u>139,77</u>	-	2698	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	C1426-11789	Плитка тактильна керамічна (попереджувальна / направляюча)	м2	43,37	<u>1533,96</u>	-	66528	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
13	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	28	<u>70,68</u>	-	1979	1979	-	<u>0,9800</u>	<u>27,44</u>
					<u>70,68</u>	-			-	-	-
14	C1110-193	Тактильні таблички з крапк. шрифтом Брайля	шт	28	<u>1122,61</u>	-	31433	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	КБ15-253-1	Наклеювання контрастної стрічки	100м2	0,0435	<u>5309,15</u>	<u>1,09</u>	231	227	-	<u>62,1600</u>	<u>2,7</u>
					<u>5216,47</u>	<u>0,93</u>			-	<u>0,0111</u>	-
16	C111-1721-11A	Контрастна попереджувальна стрічка протиковзна	м	15,5	<u>46,01</u>	-	713	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
17	C111-1721-11A	Контрастна маркувальна стрічка	м	29	<u>17,81</u>	-	516	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
18	КБ7-60-4	Установлення огорож з нержавіючої сталі	100м	0,29	<u>6724,12</u>	<u>864,16</u>	1950	1388	<u>251</u>	<u>60,1800</u>	<u>17,45</u>
					<u>4786,72</u>	<u>182,84</u>			<u>53</u>	<u>2,2464</u>	<u>0,65</u>
19	& C126-1098-9	Огорожа з нержавіючої сталі з подвійними поручнями	м	29	<u>3925,90</u>	-	113851	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					260587	10266	<u>268</u>		<u>133,78</u>
									<u>67</u>		<u>0,82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					260587				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					250053				
		всього заробітна плата, грн.					10333				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5930 16,15 2039 266517				

		Всього по розділу 1					266517				
		Разом прямі витрати по кошторису					260587	10266	<u>268</u>		<u>133,78</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					260587		67		0,82
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					250053				
		всього заробітна плата, грн.					10333				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5930				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2039				
		Всього будівельні роботи, грн.					266517				

		Всього по кошторису					266517				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					150,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12372				

Склав Інженер-проектувальник  Л.Б. Міщішина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер проекту  В.М. Тищенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]