

Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) подвійного призначення на території Коростенського міського ліцею №8 Житомирської області за адресою: м. Коростень, вул. залізнична, 21. Коригування
132.07.23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на Водопостачання В1 (коригування)
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації (коригування)**

Основа:
креслення (специфікації) № 132.07.23-ЗВК

Кошторисна вартість	72,100 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,1177 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	9,720 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 червня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.36 к(труд)=1,25 к(ЕММ)=1,25 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу /при розробці траншей/	1000м3	0,030799 05	<u>54703,94</u> 1825,30	<u>52878,64</u> 14254,63	1685	56	<u>1629</u> 439	<u>27.7950</u> 165,0870	<u>0.86</u> 5,08
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,009525	<u>20175,36</u> 20175,36	<u>-</u> -	192	192	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>2,99</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,027787	<u>6461,44</u> -	<u>6461,44</u> 1365,12	180	-	<u>180</u> 38	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,42
4	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,7425	<u>1173,35</u> -	<u>-</u> -	2045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,02222	<u>9514,46</u> 9514,46	<u>-</u> -	211	211	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>3,34</u> -
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,377515	<u>2700,42</u> 1324,12	<u>1376,30</u> 407,04	1019	500	<u>519</u> 154	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>6,93</u> 1,93
		Разом прями витрати по розділу 1					5332	959	<u>2328</u> 631		<u>14,12</u> 7,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5332				6266
		Всього по розділу 1					6266				
		Розділ 2. Трубопровід В1									
7	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,18275	<u>14031,30</u> 1124,45	<u>-</u> -	2564	205	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>2,98</u> -
8	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм	1000м	0,02	<u>36144,55</u> 24406,75	<u>11737,80</u> 3633,51	723	488	<u>235</u> 73	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>6,21</u> 0,93
9	С113-1380 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 100х3,8 мм (футляра)	м	20,2	<u>486,20</u> -	<u>-</u> -	9821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	1 футляра	1	<u>3237,62</u> 969,11	<u>608,62</u> 51,18	3238	969	<u>609</u> 51	<u>12.7800</u> 0,5859	<u>12,78</u> 0,59
11	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 40 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,028	<u>20270,01</u> 18839,75	<u>941,87</u> 104,57	568	528	<u>26</u> 3	<u>239.6000</u> 1,2163	<u>6,71</u> 0,03
12	С113-1375	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 40х2,4 мм	м	28,28	<u>58,71</u> -	<u>-</u> -	1660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ22-35-1	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 32 мм	шт	1	<u>164,96</u> 105,64	<u>6,93</u> 2,17	165	106	<u>7</u> 2	<u>1,4100</u> 0,0266	<u>1,41</u> 0,03
14	С1630-1581 варіант 1	Клапани фланцевий чавунний запірний діаметр 32 мм	шт	1	<u>7033,25</u> -	<u>-</u> -	7033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,4	<u>4910,48</u> 2032,94	<u>2877,54</u> 893,81	1964	813	<u>1151</u> 358	<u>24.6000</u> 11,4566	<u>9,84</u> 4,58
16	С113-2256 варіант 1	Трійник ПВХ Ф110/50/45°	шт	1	<u>28,63</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С113-2276 варіант 1	Гільза поліетиленова SDR17 Ду110х6,6, 10 бар, L=0.3м;	шт	3	<u>46,40</u> -	<u>-</u> -	139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на трубопроводах діаметром 50 мм	шт	4	<u>175,43</u> 133,65	<u>38,13</u> 11,91	702	535	<u>153</u> 48	<u>1,5700</u> 0,1463	<u>6,28</u> 0,59
19	& С1545-24-1	Втулка під фланець Ду63мм	шт	2	<u>70,53</u> -	<u>-</u> -	141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С130-932 варіант 1	Фланці вільний діаметр 50 мм	шт	2	<u>202,54</u> -	<u>-</u> -	405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С1545-22-1	Втулка під фланець Ду-40мм	шт	1	<u>38,77</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С130-931 варіант 1	Фланці вільний діаметр 40 мм	шт	1	<u>190,86</u> -	<u>-</u> -	191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	С113-1635 варіант 1	Трійник фланцевий чавунний Д-50х40 мм	шт	1	<u>3244,68</u> -	<u>-</u> -	3245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КМ8-143-5	Прокладання сигнальної стрічки	100 м	0,205	<u>281,47</u> 270,44	<u>11,03</u> 3,87	58	55	<u>3</u> 1	<u>3,4000</u> 0,0468	<u>0,7</u> 0,01
25	С111-1721-11В варіант 2	Стрічка сигнальна "Водопровід"	м	20,5	<u>7,33</u> -	<u>-</u> -	150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 2					32835	3699	<u>2184</u> 536		<u>46,91</u> 6,76
		Разом будівельні роботи, грн.					32835				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26952				
		всього заробітна плата, грн.					4235				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2170				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					647				
		Всього будівельні роботи, грн.					35005				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього по розділу 2						35005				
		Розділ 3. Колодязь 1500 мм - 1 шт										
26	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірною залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,142	<u>40846.57</u> 10491,66	<u>17150.60</u> 4665,15	5800	1490	<u>2435</u> 662	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>20.13</u> 6,77	
27	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3890.32</u>	-	3890	-	-	-	-	
28	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>3123.18</u>	-	6246	-	-	-	-	
29	К585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>5085.56</u>	-	5086	-	-	-	-	
30	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>248.47</u>	-	248	-	-	-	-	
31	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,01708	<u>109793.96</u>	-	1875	-	-	-	-	
32	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,008881	<u>10461.15</u> 8160,77	<u>1.09</u> 0,93	93	72	-	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>0.94</u> -	
33	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>2093.41</u>	-	2093	-	-	-	-	
34	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін колодязя, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні	100м2	0,115	<u>36546.83</u> 2697,09	-	4203	310	-	<u>33.5000</u>	<u>3.85</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 3						29534	1872	<u>2435</u> 662	<u>24.92</u> 6,77	
		Разом будівельні роботи, грн.						29534				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						25227				
		всього заробітна плата, грн.						2534				
		Загальновиробничі витрати, грн.						1294				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						3,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						388				
		Всього будівельні роботи, грн.						30828				
		Всього по розділу 3						30828				
		Разом прямі витрати по кошторису						67701	6530	<u>6947</u> 1829	<u>85.95</u> 20,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					67701 54224 8359 4399 10,79 1361 72100				
		----- Всього по кошторису					72100				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					117,7 9720				

Склав Інженер-проектувальник  Л.Б. Міщішина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер проекту  В.М. Тищенко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]