

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради за адресою: вул. Жордочкіна, 27 А, с. Потіївка, Житомирський район, Житомирської області (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради

Кошторисна вартість об'єкта	4911,195 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	11,62840 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	962,437 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2024 р.

№ п. п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-02	на Архітектурно-будівельні рішення	2314,972	-	2314,972	6,59848	546,208	-
2	02-01-03	на Водопровід та каналізація	278,946	-	278,946	0,72084	62,023	-
3	02-01-04	на Опалення та вентиляція	484,313	-	484,313	1,01396	82,211	-
4	02-01-05	на Маломобільні групи населення	209,528	-	209,528	0,08609	7,419	-
5	02-01-06	на Електротехнічні рішення	523,887	-	523,887	2,06110	169,515	-
6	02-01-07	на Пожежна сигналізація	86,181	-	86,181	0,61845	49,81	-
7	02-01-08	на Мережа інтернет,радіо,телефонізація	80,011	-	80,011	0,49578	41,505	-
8	02-01-09	на придбання устаткування Придбання устаткування	-	928,529	928,529	-	-	-
9	02-01-010	на Пусконаладжувальні роботи	4,828	-	4,828	0,03370	3,746	-
		Всього:	3982,666	928,529	4911,195	11,62840	962,437	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	0,205	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)		 [підпис, (ініціали, прізвище)]					А.О.Солоділов
	Керівник відділу		 [підпис, (ініціали, прізвище)]					С.В.Зайченко
	Склав		 [підпис, (ініціали, прізвище)]					С.В.Зайченко
	Перевірів		 [підпис, (ініціали, прізвище)]					А.О.Солоділов

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради за адресою: вул. Жордочкіна, 27 А, с. Потіївка, Житомирський район, Житомирської області (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Водовідведення

Кошторисна вартість об'єкта	1321,336 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,00992 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	250,002 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2024 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на Водовідведення	1108,206	-	1108,206	3,00992	250,002	-
2	06-01-02	на придбання устаткування Придбання утаткування	-	213,13	213,13	-	-	-
		Всього:	1108,206	213,13	1321,336	3,00992	250,002	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.О.Солоділов

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.В.Зайченко

Склав


[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.В.Зайченко

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.О.Солоділов

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Водовідведення	<u>2,12368</u> 159,494	<u>0,01344</u> 1,095	<u>0,58382</u> 52,505	- -	- -	<u>2,72094</u> 213,094	<u>0,28898</u> 36,908	<u>3,00992</u> 250,002
06-01-02	придбання устаткування Придбання утаткування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	<u>2,12368</u> 159,494	<u>0,01344</u> 1,095	<u>0,58382</u> 52,505	- -	- -	<u>2,72094</u> 213,094	<u>0,28898</u> 36,908	<u>3,00992</u> 250,002

Склав



С.В.Зайченко

Перевірив



А.О.Солоділов

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради за адресою: вул. Жордочкіна, 27 А, с. Потіївка, Житомирський район, Житомирської області (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об'єкта	292,578 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,71914 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	57,470 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 13 червня 2024 р.

№ Ч. Ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Тротуари та доріжки	292,578	-	292,578	0,71914	57,47	-
		Всього:	292,578	-	292,578	0,71914	57,47	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)


[підпис, (ініціали, прізвище)]


А.О.Солоділов

Керівник відділу


[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.В.Зайченко

Склад


[підпис, (ініціали, прізвище)]

С.В.Зайченко

Перевірив



[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.О.Солоділов

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-02	Архітектурно-будівельні рішення	<u>5,61524</u> 431,565	-	<u>0,23987</u> 21,31	<u>0,04439</u> 4,047	-	<u>5,89950</u> 456,922	<u>0,69898</u> 89,286	<u>6,59848</u> 546,208
02-01-03	Водопровід та каналізація	<u>0,65307</u> 53,399	-	<u>0,00090</u> 0,085	-	-	<u>0,65397</u> 53,484	<u>0,06687</u> 8,539	<u>0,72084</u> 62,023
02-01-04	Опалення та вентиляція	<u>0,91535</u> 69,757	-	<u>0,00329</u> 0,276	-	-	<u>0,91864</u> 70,033	<u>0,09532</u> 12,178	<u>1,01396</u> 82,211
02-01-05	Маломобільні групи населення	<u>0,07000</u> 5,775	<u>0,00784</u> 0,595	<u>0,00012</u> 0,011	-	-	<u>0,07796</u> 6,381	<u>0,00813</u> 1,038	<u>0,08609</u> 7,419
02-01-06	Електротехнічні рішення	<u>0,04642</u> 3,106	<u>1,81003</u> 141,381	<u>0,02759</u> 2,414	-	-	<u>1,88404</u> 146,901	<u>0,17706</u> 22,614	<u>2,06110</u> 169,515
02-01-07	Пожежна сигналізація	-	0,56916	0,00046	-	-	0,56962	0,04883	0,61845
02-01-08	Мережа інтернет, радіо, телефонізація	-	0,45003	0,00429	-	-	0,45432	0,04146	0,49578
02-01-09	придбання устаткування	-	35,844	0,364	-	-	36,208	5,297	41,505
02-01-10	Придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-10	Пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	0,03100	0,03100	0,00270	0,03370
		-	-	-	-	-	3,404	0,342	3,746
	Разом :	<u>7,30008</u> 563,602	<u>2,83706</u> 221,359	<u>0,27652</u> 24,494	<u>0,04439</u> 4,047	<u>0,03100</u> -	<u>10,48905</u> 816,906	<u>1,13935</u> 145,531	<u>11,62840</u> 962,437

Склав



С.В.Зайченко

Перевірів



А.О.Солоділов

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Тротуари та доріжки	<u>0,58811</u>	-	<u>0,03933</u>	<u>0,01465</u>	-	<u>0,64209</u>	<u>0,07705</u>	<u>0,71914</u>
		42,841	-	3,451	1,335	-	47,627	9,843	57,47
	Разом :	<u>0,58811</u>	-	<u>0,03933</u>	<u>0,01465</u>	-	<u>0,64209</u>	<u>0,07705</u>	<u>0,71914</u>
		42,841	-	3,451	1,335	-	47,627	9,843	57,47

Склав



С.В.Зайченко

Перевірів



А.О.Солоділов

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради за адресою: вул. Жордочкіна, 27 А, с. Потіївка, Житомирський район, Житомирської області (коригування)
24-04/23 КОРИГУВАННЯ ЕКСПЕРТИЗА

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Архітектурно-будівельні рішення

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради

Основа:
креслення (специфікації) № 10-03/23-АБ

Кошторисна вартість	2314,972 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6,59848 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	546,208 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КР9-6-1	Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів	100м	0,0616	<u>1301,65</u>	<u>45,18</u>	80	77	<u>3</u>	<u>18,9000</u>	<u>1,16</u>
					1256,47	13,94			1	0,1550	0,01
2	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,05	<u>17147,62</u>	<u>1541,22</u>	857	779	<u>77</u>	<u>223,4120</u>	<u>11,17</u>
					15582,99	475,49			24	5,2865	0,26
3	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (світлові приямки, частково+дверні проєми)	10 м3	0,332	<u>18579,94</u>	<u>8555,81</u>	6169	3328	<u>2841</u>	<u>137,2980</u>	<u>45,58</u>
					10024,13	2590,96			860	31,1143	10,33
4	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,3623	<u>6895,30</u>	<u>1694,65</u>	2498	1884	<u>614</u>	<u>71,2320</u>	<u>25,81</u>
					5200,65	498,52			181	6,1580	2,23
5	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії	м3	11,318	<u>2237,08</u>	<u>854,68</u>	25319	15646	<u>9673</u>	<u>17,7800</u>	<u>201,23</u>
					1382,40	257,97			2920	3,2186	36,43
6	КР1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	0,27	<u>69460,75</u>	<u>-</u>	18754	18558	<u>-</u>	<u>1023,4000</u>	<u>276,32</u>
					68731,54	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					53677	40272	<u>13208</u>		<u>561,27</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					53677		3986		49,26
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					197				
		всього заробітна плата, грн.					44258				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26431				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9359				
		Всього будівельні роботи, грн.					80108				

		Всього по розділу 1					80108				
		Розділ 2. Перегородки									
7	КР7-19-1	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом	100м2	0,01	<u>43822,39</u>	<u>43,28</u>	438	307	-	351,0500	3,51
					30688,79	36,97			-	0,4351	-
8	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0112	<u>560303,92</u>	<u>64986,94</u>	6275	766	<u>728</u>	<u>945,4760</u>	<u>10,59</u>
					68386,28	16106,21			180	152,1034	1,7
9	С147-4-8 варіант 2	Арматура А400С, діаметр 10 мм	100кг	0,244	<u>2860,41</u>	-	698	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ.3мм, 295x80мм	т	0,0045	<u>33432,29</u>	-	150	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	КР5-8-12	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,1453	<u>63898,41</u>	<u>579,60</u>	9284	3857	<u>84</u>	<u>333,4940</u>	<u>48,46</u>
					26546,12	495,08			72	5,8275	0,85
12	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	<u>101,61</u>	-	203	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					17048	4930	<u>812</u>		<u>62,56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					17048		252		2,55
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11306				
		всього заробітна плата, грн.					5182				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2927				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					998				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					19975				

		Всього по розділу 2					19975				
13	КР3-22-1	Розділ 3. Отвори									
		Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	1 м3	1,06	<u>7277,07</u>	<u>4509,57</u>	7714	2934	<u>4780</u>	<u>40,0680</u>	<u>42,47</u>
					2767,50	1356,07			1437	16,7472	17,75
		Разом прямі витрати по розділу 3					7714	2934	<u>4780</u>		<u>42,47</u>
									1437		17,75
		Разом будівельні роботи, грн.					7714				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4371				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2608				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					923				
		Всього будівельні роботи, грн.					10322				

		Всього по розділу 3					10322				
14	КБ6-11-10 Н2,Н5=1,15	Розділ 4. Перемички ПР-1,ПР-2,ПР-3,ПР-4									
		Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,1104	<u>51978,76</u>	<u>2326,78</u>	5738	321	<u>257</u>	<u>37,3681</u>	<u>4,13</u>
					2905,37	614,03			68	5,7960	0,64
15	& С111- 1891-13-ИНБ варіант 2	Ceresit CX-5	кг	4,8	<u>80,02</u>	-	384	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КБ13-16-6 Н2,Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,022	<u>6152,96</u>	<u>129,83</u>	135	15	<u>3</u>	<u>7,6958</u>	<u>0,17</u>
					701,63	9,49			-	0,1159	-
17	КБ13-26-6 Н2,Н5=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,022	<u>19862,39</u>	<u>94,56</u>	437	12	<u>2</u>	<u>5,8282</u>	<u>0,13</u>
					524,19	10,63			-	0,1294	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					6694	348	<u>262</u>		<u>4,43</u>
									68		0,64
		Разом будівельні роботи, грн.					6694				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6084				
		всього заробітна плата, грн.					416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					229 0,59 76 6923				
		Всього по розділу 4					6923				
		Розділ 5. Віконні, дверні прорізи (прямки)									
18	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,06304	<u>414363,37</u> 95605,98	<u>8180,86</u> 6987,82	26121	6027	<u>516</u> 441	<u>1245,3560</u> 82,2532	<u>78,51</u> 5,19
19	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,0108	<u>416549,08</u> 94658,03	<u>8180,86</u> 6987,82	4499	1022	<u>88</u> 75	<u>1248,1280</u> 82,2532	<u>13,48</u> 0,89
		Разом прямі витрати по розділу 5					30620	7049	<u>604</u> 516		<u>91,99</u> 6,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					30620 22967 7565 4353 11,76 1503 34973				
		Всього по розділу 5					34973				
		Розділ 6. Стеля									
20	КР12-49-6	***Приміщення 1-13,19-26,29-31 Поліімішенна фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,2559	<u>5554,90</u> 5370,66	<u>1,55</u> 1,32	23641	22857	<u>7</u> 6	<u>69,0760</u> 0,0155	<u>293,98</u> 0,07
21	С111-1626-1 варіант 2	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована (акрілова) ***Приміщення 15-18,27,28	кг	293,6571	<u>166,88</u> -	- -	49005	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,6447	<u>5554,90</u> 5370,66	<u>1,55</u> 1,32	3581	3462	<u>1</u> 1	<u>69,0760</u> 0,0155	<u>44,53</u> 0,01
23	С111-1626-1 варіант 3	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована (латексна)	кг	44,4843	<u>166,88</u> -	- -	7424	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 6							83651	26319	<u>8</u> 7		<u>338,51</u> 0,08
Разом будівельні роботи, грн.							83651				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							57324				
всього заробітна плата, грн.							26326				
Загальновиробничі витрати, грн.							15074				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							40,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5190				
Всього будівельні роботи, грн.							98725				

Всього по розділу 6							98725				
Розділ 7. Стіни та перегородки											
***Приміщення 1-13,19-26,29-31											
24	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	7,8768	<u>4938,87</u> 4770,90	<u>1,55</u> 1,32	38902	37579	<u>12</u> 10	<u>61,3620</u> 0,0155	<u>483,34</u> 0,12
25	С111-1626-1 варіант 3	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована (латексна)	кг	543,4992	<u>166,88</u> -	- -	90699	-	- -	- -	- -
***Приміщення 15-18,27,28											
26	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,4866	<u>4938,87</u> 4770,90	<u>1,55</u> 1,32	7342	7092	<u>2</u> 2	<u>61,3620</u> 0,0155	<u>91,22</u> 0,02
27	С111-1626-1 варіант 3	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована (латексна)	кг	102,5754	<u>166,88</u> -	- -	17118	-	- -	- -	- -
28	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (стіни h=300мм)	100м2	0,0147	<u>3941,48</u> 3853,27	<u>12,36</u> 10,56	58	57	- -	46,7460 0,1243	0,69 -
29	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції (стіни h=300мм)	100м2	0,0147	<u>1223,94</u> 1184,02	<u>3,09</u> 2,64	18	17	- -	14,3640 0,0311	0,21 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	7,35	<u>26,75</u>	-	197	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					154334	44745	<u>14</u>		<u>575,46</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					154334		12		0,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109575				
		всього заробітна плата, грн.					44757				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25627				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8824				
		Всього будівельні роботи, грн.					179961				

		Всього по розділу 7					179961				
		Розділ 8. Підлоги									
		Тип1									
		Приміщення 3,5,6,9-13,19-24,29-30									
31	КБ13-13-3 Н2,Н5=1,15	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь лаком БТ-577, перший шар	100м2	2,5128	<u>857,42</u>	<u>129,83</u>	2155	1828	<u>326</u>	<u>7,5348</u>	<u>18,93</u>
					727,33	9,49			24	0,1159	0,29
32	C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка для бетону Діспо	л	75,384	<u>101,04</u>	-	7617	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	КБ13-21-1 к=2, Н2, Н5=1,15	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю КЧ-728 (два шари)	100м2	2,5128	<u>1124,86</u>	<u>189,13</u>	2827	2350	<u>475</u>	<u>9,9820</u>	<u>25,08</u>
					935,21	21,26			53	0,2589	0,65
34	C111-1624-2 варіант 3	Фарба для бетонних підлог АК-11	л	175,896	<u>105,16</u>	-	18497	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Тип 2									
		Приміщення №15-18,27,28									
35	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,6447	<u>21047,06</u>	<u>63,99</u>	13569	12856	<u>41</u>	<u>250,5160</u>	<u>161,51</u>
					19941,07	54,66			35	0,6434	0,41
36	C111-1726 варіант 2	Плитки керамічна з шорстким покриттям для підлог	м2	65,7594	<u>472,61</u>	-	31079	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	419,055	<u>12,73</u>	-	5335	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C111-2001-2 варіант 1	Ceresit CE 40 aguastatic	кг	26,17	<u>133,09</u>	-	3483	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
39	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки ***Тип 3*** Приміщення № 1,2,4,7,8,25,26	100шт	2,73	<u>19,81</u>	-	54	-	-	-	-	
40	КБ13-21-1 к=2, Н2, Н5=1,15	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю КЧ- 728 (два шари)	100м2	1,7431	<u>1124,86</u>	<u>189,13</u>	1961	1630	<u>330</u>	<u>9,9820</u>	<u>17,4</u>	
41	С111-1624-2 варіант 3	Фарба для бетонних підлог АК-11	л	122,017	<u>105,16</u>	-	12831	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 8								99408	18664	<u>1172</u>		<u>222,92</u>
Разом будівельні роботи, грн.								99408		149		1,8
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								79572				
всього заробітна плата, грн.								18813				
Загальновиробничі витрати, грн.								9950				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								24,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								3180				
Всього будівельні роботи, грн.								109358				

Всього по розділу 8								109358				
Розділ 9. Двері												
***Вхідні двері												
42	КБ10-26-1 Н2,Н5=1,15	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,038	<u>35528,98</u>	<u>11213,61</u>	1350	672	<u>426</u>	<u>224,8687</u>	<u>8,55</u>	
43	С121-251 варіант 9	Блок дверний сталевий утеплений 900x2000	шт	1	<u>24425,57</u>	-	24426	-	-	-	-	
44	С121-251 варіант 10	Блок дверний сталевий утеплений 1000x2000	шт	1	<u>25735,32</u>	-	25735	-	-	-	-	
***Внутрішні двері												
45	КБ10-28-1 Н2,Н5=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,366	<u>22453,04</u>	<u>9597,99</u>	8218	4655	<u>3513</u>	<u>157,9571</u>	<u>57,81</u>	
46	& С123-246- 11 варіант 31	Блоки дверні з металопластику 700x2000	м2	2,8	<u>5632,66</u>	-	15771	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& С123-246-11 варіант 30	Блоки дверні з металопластику 900x2000	м2	19,8	<u>5632,66</u>	-	111527	-	-	-	-
48	& С123-246-11 варіант 15	Блоки дверні з металопластику 1000x2000	м2	14	<u>5632,66</u>	-	78857	-	-	-	-
49	& С1545-44-1-О варіант 1	Дюбель-шурупи 100x10 мм	1шт	166,53	<u>6,29</u>	-	1047	-	-	-	-
50	& С1550-38-1-ИНБ варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	6,77	<u>469,63</u>	-	3179	-	-	-	-
51	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0612	<u>15244,56</u>	<u>6213,19</u>	933	547	<u>380</u>	<u>110,9920</u>	<u>6,79</u>
					8937,08	1639,63			100	15,4770	0,95
52	& С123-246-11 варіант 33	Блоки дверні з металопластику 1020x2000	м2	2,04	<u>5632,66</u>	-	11491	-	-	-	-
53	& С123-246-11 варіант 32	Блоки дверні з металопластику 1020x2000 (матове скло)	м2	4,08	<u>6652,66</u>	-	27143	-	-	-	-
54	& С1545-44-1-О варіант 1	Дюбель-шурупи 100x10 мм	1шт	22,15	<u>6,29</u>	-	139	-	-	-	-
55	& С1550-38-1-ИНБ варіант 2	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	0,935	<u>469,63</u>	-	439	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 9					310255	5874	<u>4319</u>		<u>73,15</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					310255		1177		11,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					300062				
		всього заробітна плата, грн.					7051				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3868				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1292				
		Всього будівельні роботи, грн.					314123				

		Всього по розділу 9					314123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Перегородки сантехнічні									
56	КР5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,421	<u>23419,24</u> 16942,56	-	9860	7133	-	226,1420	95,21
57	& С126-2В-1 варіант 1	Сантехнічні перегородки (в комплекті з дверима)	м2	42,1	<u>2907,03</u> -	-	122386	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							132246	7133	-		95,21
Разом будівельні роботи, грн.							132246				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							125113				
всього заробітна плата, грн.							7133				
Загальновиробничі витрати, грн.							4176				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,42				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1459				
Всього будівельні роботи, грн.							136422				

Всього по розділу 10							136422				
		Розділ 11. Поручні									
58	КР9-20-3	Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду	100м	0,062	<u>12090,44</u> 10733,96	<u>510,01</u> 19,15	750	666	<u>32</u> 1	<u>133,3080</u> 0,2335	<u>8,27</u> 0,01
59	& С121-393- 2-1Л варіант 1	Інформація направляюча (поручень) Sanpol	пм	6,324	<u>2170,61</u> -	-	13727	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 11							14477	666	<u>32</u> 1		<u>8,27</u> 0,01
Разом будівельні роботи, грн.							14477				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13779				
всього заробітна плата, грн.							667				
Загальновиробничі витрати, грн.							373				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,99				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							127				
Всього будівельні роботи, грн.							14850				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 11						14850				
		Розділ 12. Водозбірний прямок Пр-1										
60	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,06	<u>2704,39</u>	<u>636,36</u>	162	34	<u>38</u>	<u>7,7000</u>	<u>0,46</u>	
					562,18	183,47			11	2,2480	0,13	
61	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0068	<u>560303,92</u>	<u>64986,94</u>	3810	465	<u>442</u>	<u>945,4760</u>	<u>6,43</u>	
					68386,28	16106,21			110	152,1034	1,03	
62	С147-4-8 варіант 64	Сітка С4 А400С, 114x80, діаметр 10 мм	100кг	0,109	<u>2860,41</u>	-	312	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
63	КР2-6-7 к=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,006	<u>26602,25</u>	-	160	67	-	136,0240	0,82	
					11087,32	-			-	-	-	
64	КР2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,012	<u>19217,71</u>	-	231	34	-	36,3720	0,44	
					2827,92	-			-	-	-	
65	С1555-348 варіант 1	Мембрана Ізоліт Профі	м2	1,32	<u>70,88</u>	-	94	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
66	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,02	<u>17690,57</u>	<u>5182,84</u>	354	230	<u>104</u>	<u>124,1940</u>	<u>2,48</u>	
					11475,53	780,51			16	7,4444	0,15	
67	С121-240 варіант 3	Пресований настил оцинкований 1000x500 мм з чарункою 33x11мм	шт	1	<u>3850,00</u>	-	3850	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		Разом прями витрати по розділу 12						8973	830	<u>584</u>		<u>10,63</u>
										137		1,31
		Разом будівельні роботи, грн.						8973				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						7559				
		всього заробітна плата, грн.						967				
		Загальновиробничі витрати, грн.						540				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						1,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						183				
		Всього будівельні роботи, грн.						9513				

		Всього по розділу 12						9513				
		Розділ 13. Вхід у підвал										
68	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,088	<u>4239,77</u>	-	373	373	-	62,5520	5,5	
					4239,77	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
69	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	<u>19669,08</u> 18003,73	<u>1641,63</u> 506,46	787	720	<u>66</u> 20	<u>258,1180</u> 5,6309	<u>10,32</u> 0,23	
70	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1,296	<u>832,44</u> 750,16	<u>82,28</u> 45,62	1079	972	<u>107</u> 59	<u>11,2840</u> 0,5279	<u>14,62</u> 0,68	
71	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0018	<u>560303,92</u> 68386,28	<u>64986,94</u> 16106,21	1009	123	<u>117</u> 29	<u>945,4760</u> 152,1034	<u>1,7</u> 0,27	
72	С147-4-8 варіант 45	Арматура А240С, L=1110, діаметр 6 мм	100кг	0,026	<u>2860,41</u> -	-	74	-	-	-	-	
73	С147-4-8 варіант 46	Арматура А240С, L=660, діаметр 6 мм	100кг	0,036	<u>2860,41</u> -	-	103	-	-	-	-	
74	& С111- 1891-13-ИНБ варіант 2	Ceresit CX-5	кг	1,2	<u>80,02</u> -	-	96	-	-	-	-	
75	КБ10-26-1 Н2, Н5=1,15	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,044	<u>35528,98</u> 17690,42	<u>11213,61</u> 3953,54	1563	778	<u>493</u> 174	<u>224,8687</u> 37,8894	<u>9,89</u> 1,67	
76	С121-251 варіант 13	Блок дверний металевий 1100x2000	шт	2	<u>12637,82</u> -	-	25276	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 13							30360	2966	<u>783</u> 282		<u>42,03</u> 2,85	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							30360					32303
Всього по розділу 13							32303					
Розділ 14. Пандус												
77	КР9-5-1	Розбирання металевих сходових ґрат при вазі одного метра ґрат до 60 кг	100м	0,102	<u>7439,00</u> 6848,54	<u>512,07</u> 157,98	759	699	<u>52</u> 16	<u>96,4040</u> 1,7564	<u>9,83</u> 0,18	
78	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,058	<u>3527,00</u> -	-	205	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,1024	<u>28005,36</u>	-	2868	2868	-	421,2600	43,14
					28005,36	-			-	-	-
80	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,0182	<u>121148,58</u>	<u>3639,69</u>	2205	941	66	<u>708,4700</u>	<u>12,89</u>
					51725,39	1122,89			20	12,4845	0,23
81	КБ6-1-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0111	<u>393836,81</u>	<u>3992,79</u>	4372	188	44	<u>242,6270</u>	<u>2,69</u>
					16923,23	1586,41			18	17,1692	0,19
82	КБ6-11-7 Н2,Н5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (Зд-1)	т	0,04	<u>76148,22</u>	<u>397,49</u>	3046	1157	16	<u>371,9100</u>	<u>14,88</u>
					28916,00	104,90			4	0,9902	0,04
83	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0359	<u>560303,92</u>	<u>64986,94</u>	20115	2455	2333	<u>945,4760</u>	<u>33,94</u>
					68386,28	16106,21			578	152,1034	5,46
84	С147-4-8 варіант 47	Арматура А400С, 580х144, діаметр 10 мм	100кг	2,068	<u>2860,41</u>	-	5915	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	С147-4-8 варіант 48	Арматура А400С, 500х38, діаметр 10 мм	100кг	0,94	<u>2860,41</u>	-	2689	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	КР2-9-1	Улаштування цегляних стовпчастих фундаментів	1 м3	2,04	<u>4663,58</u>	<u>5,02</u>	9514	3141	10	<u>20,3000</u>	<u>41,41</u>
					1539,55	1,55			3	0,0172	0,04
87	КР2-6-7 к=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,24	<u>26602,25</u>	-	6385	2661	-	136,0240	32,65
					11087,32	-			-	-	-
88	КР9-20-3	Установлення металевих огорож з поручнями з полівінілхлориду	100м	0,204	<u>12090,44</u>	<u>510,01</u>	2466	2190	104	<u>133,3080</u>	<u>27,19</u>
					10733,96	19,15			4	0,2335	0,05
89	& С121-393- 2-1Л варіант 3	Огородження пандусу (індивідуальне виготовлення)	пм	20,808	<u>2858,50</u>	-	59480	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	КР11-41-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю карнизів, тяг та наличників прямолінійних (бічна поверхня пандусу)	100м2	0,0982	<u>119449,07</u>	<u>789,80</u>	11730	8461	78	<u>932,4280</u>	<u>91,56</u>
					86156,35	674,62			66	7,9409	0,78
91	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,295	<u>21047,06</u>	<u>63,99</u>	6209	5883	19	<u>250,5160</u>	<u>73,9</u>
					19941,07	54,66			16	0,6434	0,19
92	С111-1726 варіант 2	Плитки керамічна з шорстким покриттям для підлог	м2	30,09	<u>472,61</u>	-	14221	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	С111-2000-2 варіант 2	Клеюча суміш Ceresit CM 117	кг	191,75	<u>12,73</u>	-	2441	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	С111-2001-2 варіант 1	Ceresit CE 40 aguastatic	кг	11,97	<u>133,09</u>	-	1593	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	& С111-1-1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	1,25	<u>19,81</u>	-	25	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					156033	30644	<u>2722</u>		<u>384,08</u>
									725		7,16

			Разом будівельні роботи, грн.		156033				
--	--	--	-------------------------------	--	--------	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КР2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100 м3	0,0349	<u>696428,80</u> 157235,50	<u>72578,35</u> 17374,06	24305	5488	<u>2533</u> 606	<u>2098,7120</u> 164,4600	<u>73,25</u> 5,74
107	С147-4-8 варіант 8	Арматура А400С, L=1000мм, діаметр 10 мм	100кг	0,285	<u>2860,41</u> -	- -	815	-	- -	- -	- -
108	С147-4-8 варіант 51	Арматура А400С, L=750мм, діаметр 10 мм	100кг	0,212	<u>2860,41</u> -	- -	606	-	- -	- -	- -
109	С147-4-8 варіант 52	Арматура А240С, L=215мм, діаметр 6 мм	100кг	0,056	<u>2781,11</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -
110	С147-4-8 варіант 53	Арматура А400С, L=675м, діаметр 10 мм	100кг	4,165	<u>2860,41</u> -	- -	11914	-	- -	- -	- -
111	КР2-6-7 к=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою (за два рази) ***Зд-3 (3шт.)	100 м2	0,175	<u>26602,25</u> 11087,32	- -	4655	1940	- -	136,0240	23,8
112	КБ6-11-7 Н2, Н5=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,012	<u>76148,22</u> 28916,00	<u>397,49</u> 104,90	914	347	<u>5</u> 1	<u>371,9100</u> 0,9902	<u>4,46</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 15					68327	14884	<u>4337</u> 1097		<u>204,21</u> 11,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					68327				49106 15981 9408 25,84 3301 77735
		Всього по розділу 15					77735				
		Розділ 16. Ревізійний колодязь К-1									
113	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,012	<u>28005,36</u> 28005,36	- -	336	336	- -	421,2600	5,06
114	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,03	<u>2704,39</u> 562,18	<u>636,36</u> 183,47	81	17	<u>19</u> 6	<u>7,7000</u> 2,2480	<u>0,23</u> 0,07
115	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0022	<u>560303,92</u> 68386,28	<u>64986,94</u> 16106,21	1233	150	<u>143</u> 35	<u>945,4760</u> 152,1034	<u>2,08</u> 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	С147-4-8 варіант 65	Сітка 4С А240С, 100х220, діаметр 10 мм	100кг	0,1	<u>2322,11</u>	-	232	-	-	-	-
117	КР2-6-7 к=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою (за два рази)	100 м2	0,044	<u>26602,25</u>	-	1170	488	-	136,0240	5,99
118	КР16-53-1	Установлення люка	шт	1	<u>1822,75</u>	<u>54,65</u>	1823	250	<u>55</u>	<u>3,3880</u>	<u>3,39</u>
					250,47	19,89			20	0,2470	0,25
		Разом прямі витрати по розділу 16					4875	1241	<u>217</u>		<u>16,75</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4875		61		0,65
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3417				
		всього заробітна плата, грн.					1302				
		Загальновиробничі витрати, грн.					746				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					255				
		Всього будівельні роботи, грн.					5621				

		Всього по розділу 16					5621				
		Розділ 17. Прямок для каналізаційного обладнання									
119	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0252	<u>28005,36</u>	-	706	706	-	421,2600	10,62
					28005,36	-			-	-	-
120	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,26	<u>2704,39</u>	<u>636,36</u>	703	146	<u>165</u>	<u>7,7000</u>	<u>2</u>
					562,18	183,47			48	2,2480	0,58
121	КБ6-1-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,002	<u>393836,81</u>	<u>3992,79</u>	788	34	<u>8</u>	<u>242,6270</u>	<u>0,49</u>
					16923,23	1586,41			3	17,1692	0,03
122	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0111	<u>560303,92</u>	<u>64986,94</u>	6219	759	<u>721</u>	<u>945,4760</u>	<u>10,49</u>
					68386,28	16106,21			179	152,1034	1,69
123	С147-4-8 варіант 67	Арматура А400С, діаметр 16 мм	100кг	0,052	<u>2860,41</u>	-	149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	С147-4-8 варіант 2	Арматура А400С, діаметр 10 мм	100кг	1,345	<u>2860,41</u>	-	3847	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	С147-4-8 варіант 66	Арматура А240С, діаметр 6 мм	100кг	0,019	<u>2860,41</u>	-	54	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	КР3-41-1	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клею в один ряд	100 м	0,045	<u>2178,61</u> 1149,46	-	98	52	-	14,7840	0,67
127	С111-1747 варіант 1	Гідрошпонка ІС-125-2-SP	100м	0,04725	<u>42298,92</u> -	-	1999	-	-	-	-
128	КР2-6-7 к=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою (за два рази)	100 м2	0,075	<u>26602,25</u> 11087,32	-	1995	832	-	136,0240	10,2
129	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,04	<u>17690,57</u> 11475,53	<u>5182,84</u> 780,51	708	459	<u>207</u> 31	<u>124,1940</u> 7,4444	<u>4,97</u> 0,3
130	С121-240 варіант 4	Оцинкований решітчастий настил 1000x1000 мм з чарункою 34x38мм	шт	1	<u>5550,00</u> -	-	5550	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 17							22816	2988	<u>1101</u> 261		<u>39,44</u> 2,6
Разом будівельні роботи, грн.							22816				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18727				
всього заробітна плата, грн.							3249				
Загальновиробничі витрати, грн.							1867				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							645				
Всього будівельні роботи, грн.							24683				

Всього по розділу 17							24683				
Розділ 18. Навіс для приямку МГН											
131	КБ9-72-1 Н2,Н5=1,15	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,21256	<u>31346,17</u> 19322,91	<u>11136,13</u> 1770,52	6663	4107	<u>2367</u> 376	<u>234,4160</u> 17,3980	<u>49,83</u> 3,7
132	С147-4-8 варіант 54	Труба 60x60x3, L=4360мм	100кг	0,472656	<u>3546,11</u> -	-	1676	-	-	-	-
133	С147-4-8 варіант 55	Труба 60x60x3, L=2000мм	100кг	0,32508	<u>3546,11</u> -	-	1153	-	-	-	-
134	С147-4-8 варіант 56	Труба 50x50x3, L=4360мм	100кг	0,194016	<u>3342,11</u> -	-	648	-	-	-	-
135	С147-4-8 варіант 57	Труба 50x50x3, L=1745мм	100кг	0,4644	<u>3342,11</u> -	-	1552	-	-	-	-
136	С147-4-8 варіант 58	Труба 40x40x3, L=2090мм	100кг	0,14448	<u>3240,11</u> -	-	468	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	C147-4-8 варіант 59	Труба 40x40x3, L=1570мм	100кг	0,328176	<u>3240,11</u>	-	1063	-	-	-	-
138	C147-4-8 варіант 60	Труба 40x40x3, L=700мм	100кг	0,049536	<u>3240,11</u>	-	161	-	-	-	-
139	C147-4-8 варіант 61	Труба 40x40x3, L=510мм	100кг	0,17544	<u>3240,11</u>	-	568	-	-	-	-
140	C147-4-8 варіант 62	Труба 40x40x3, L=330мм	100кг	0,022704	<u>3240,11</u>	-	74	-	-	-	-
141	C147-4-8 варіант 63	Труба 40x40x3, L=250мм	100кг	0,016512	<u>3240,11</u>	-	54	-	-	-	-
142	КБ13-16-6 Н2,Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,099	<u>6152,96</u>	<u>129,83</u>	609	69	<u>13</u>	<u>7,6958</u>	<u>0,76</u>
					701,63	9,49			1	0,1159	0,01
143	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,099	<u>13691,49</u>	<u>30,91</u>	1355	1321	<u>3</u>	<u>171,6120</u>	<u>16,99</u>
					13342,83	26,40			3	0,3108	0,03
144	& C111-2014-10 варіант 1	Фарба молоткова Hammerlux STANCOLAC	л	1,1	<u>418,66</u>	-	461	-	-	-	-
145	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,2125	<u>17690,57</u>	<u>5182,84</u>	3759	2439	<u>1101</u>	<u>124,1940</u>	<u>26,39</u>
					11475,53	780,51			166	7,4444	1,58
146	C188888-17 варіант 1	Анкер з гайкою розпирний M12x250мм	шт	6	<u>51,00</u>	-	306	-	-	-	-
147	C188888-17 варіант 4	Фланець для труби 50x50	шт	2	<u>286,62</u>	-	573	-	-	-	-
148	C188888-17 варіант 5	Фланець для труби 40x40	шт	6	<u>255,00</u>	-	1530	-	-	-	-
149	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,258	<u>8644,62</u>	<u>19,68</u>	2230	2219	<u>5</u>	<u>110,6000</u>	<u>28,53</u>
					8599,15	17,54			5	0,2285	0,06
150	& C111-1797-1-Ю варіант 4	Монолітний полікарбонат Vogtex (10мм), покрівля	м2	8,715	<u>3698,79</u>	-	32235	-	-	-	-
151	& C111-1797-1-Ю варіант 5	Монолітний полікарбонат Vogtex (5мм), бічна сторона	м2	18,375	<u>2207,58</u>	-	40564	-	-	-	-
152	C1545-119-6 варіант 5	Оцинкована планка примикання з полімерним покриттям, L=2500мм	шт	2	<u>275,87</u>	-	552	-	-	-	-
153	C1545-119-6 варіант 17	Відлив оцинкований з полімерним покриттям, L=2000мм	шт	4	<u>240,17</u>	-	961	-	-	-	-
154	C1545-119-6 варіант 19	Профіль зєднувальний кутовий	шт	2	<u>566,57</u>	-	1133	-	-	-	-
155	C1545-119-6	Профіль зєднувальний Н-подібний	шт	3	<u>581,87</u>	-	1746	-	-	-	-

| |варіант 20 |

| | | - | - | | | - | - |

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	C188888-17 варіант 7	Термошайба прозора	шт	98	<u>80,58</u>	-	7897	-	-	-	-
157	C188888-17 варіант 6	Анкер 6x60мм	шт	32	<u>6,38</u>	-	204	-	-	-	-
158	C188888-17 варіант 3	Анкер 6x40мм	шт	18	<u>5,85</u>	-	105	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 18							110300	10155	<u>3489</u>		<u>122,5</u>
Разом будівельні роботи, грн.							110300		551		5,38
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							96656				
всього заробітна плата, грн.							10706				
Загальновиробничі витрати, грн.							5867				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1957				
Всього будівельні роботи, грн.							116167				

Всього по розділу 18							116167				
Розділ 19. Зовнішнє водовідведення з навісу											
159	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,09	<u>5349,10</u>	-	481	481	-	66,4320	5,98
160	C1545-119-6 варіант 15	Жолоб діам.100мм, L=3м	шт	2	<u>357,47</u>	-	715	-	-	-	-
161	C1545-119-6 варіант 8	Проміжний елемент труби	шт	1	<u>184,07</u>	-	184	-	-	-	-
162	C1545-119-1 варіант 2	Водозлив	шт	1	<u>328,47</u>	-	328	-	-	-	-
163	C1545-119-1 варіант 3	Коліно труби діам.90 мм	шт	4	<u>286,24</u>	-	1145	-	-	-	-
164	C1110-10 варіант 1	Тримач труби	шт	3	<u>157,37</u>	-	472	-	-	-	-
165	C1545-119-1 варіант 1	Зливне коліно діам.90 мм	шт	1	<u>280,53</u>	-	281	-	-	-	-
166	C1110-10 варіант 2	Кронштейн кріплення жолоба	шт	6	<u>126,77</u>	-	761	-	-	-	-
167	C1545-119-6	Труба водостічна діам.90мм, L=3 м	шт	1	<u>405,92</u>	-	406	-	-	-	-

| |варіант 14 |

| | | - | - | | | - | - |

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	C1545-119-1 варіант 4	Муфта жолоба	шт	1	<u>317,64</u>	-	318	-	-	-	-
169	C1545-119-1 варіант 7	Заглушка жолобу ліва/права	шт	2	<u>183,63</u>	-	367	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 19							5458	481	-	-	5,98
Разом будівельні роботи, грн.							5458				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4977				
всього заробітна плата, грн.							481				
Загальновиробничі витрати, грн.							269				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,72				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							92				
Всього будівельні роботи, грн.							5727				

Всього по розділу 19							5727				
Розділ 20. Фундамент під генератор Фп-2											
170	KP2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,0165	<u>121148,58</u>	<u>3639,69</u>	1999	853	<u>60</u>	<u>708,4700</u>	<u>11,69</u>
					51725,39	1122,89			19	12,4845	0,21
171	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	4,77	<u>2704,39</u>	<u>636,36</u>	12900	2682	<u>3035</u>	<u>7,7000</u>	<u>36,73</u>
					562,18	183,47			875	2,2480	10,72
172	KB6-1-1 H2,H5=1,15	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0182	<u>393836,81</u>	<u>3992,79</u>	7168	308	<u>73</u>	<u>242,6270</u>	<u>4,42</u>
					16923,23	1586,41			29	17,1692	0,31
173	KP2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0413	<u>560303,92</u>	<u>64986,94</u>	23141	2824	<u>2684</u>	<u>945,4760</u>	<u>39,05</u>
					68386,28	16106,21			665	152,1034	6,28
174	S147-4-8 варіант 24	Арматура A400C,L=4940мм, діаметр 12 мм	100кг	0,748	<u>2860,41</u>	-	2140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
175	S147-4-8 варіант 25	Арматура A400C,L=3240мм, діаметр 12 мм	100кг	0,754	<u>2860,41</u>	-	2157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
176	S147-4-8 варіант 26	Арматура A400C,L=1160мм, діаметр 10 мм	100кг	0,598	<u>2860,41</u>	-	1711	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
177	S147-4-8 варіант 27	Арматура A240C,L=880мм, діаметр 10 мм	100кг	0,046	<u>2781,11</u>	-	128	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
178	KP2-6-7 к=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,042	<u>26602,25</u>	-	1117	466	-	136,0240	5,71
					11087,32	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 20							52461	7133	<u>5852</u>		<u>97,6</u>
									1588		17,52

			Разом будівельні роботи, грн.		52461				
--	--	--	-------------------------------	--	-------	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					39476 8721 5071 13,82 1764 57532				
		----- Всього по розділу 20					57532				
		Розділ 21. Навіс для генератора									
179	КБ9-72-1 Н2,Н5=1,15	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,2251	<u>31346,17</u>	<u>11136,13</u>	38402	23672	<u>13643</u>	<u>234,4160</u>	<u>287,18</u>
					19322,91	1770,52			2169	17,3980	21,31
180	С147-4-8 варіант 30	Труба 100x100x6, L=2600мм	100кг	1,387008	<u>3719,51</u>	-	5159	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
181	С147-4-8 варіант 31	Труба 100x100x6, L=2415мм	100кг	0,858624	<u>3719,51</u>	-	3194	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
182	С147-4-8 варіант 32	Труба 100x100x6, L=2230мм	100кг	1,188864	<u>3719,51</u>	-	4422	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
183	С147-4-8 варіант 33	Труба 100x100x6, L=3325мм	100кг	1,774008	<u>3719,51</u>	-	6598	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
184	С147-4-8 варіант 34	Труба 50x50x5, L=2070мм	100кг	0,573792	<u>3372,71</u>	-	1935	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
185	С147-4-8 варіант 35	Труба 50x50x5, L=1070мм	100кг	0,297216	<u>3372,71</u>	-	1002	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
186	С147-4-8 варіант 36	Труба 50x50x5, L=580мм	100кг	0,241488	<u>3372,71</u>	-	814	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
187	С147-4-8 варіант 37	Труба 100x50x5, L=2070мм	100кг	2,97216	<u>3699,11</u>	-	10994	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
188	С147-4-8 варіант 38	Труба 100x50x5, L=1400мм	100кг	1,53768	<u>3699,11</u>	-	5688	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
189	С147-4-8 варіант 39	Труба 70x50x5, L=2250мм	100кг	1,543872	<u>3444,11</u>	-	5317	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
190	С147-4-8 варіант 40	Кутик 50x5, L=200мм	100кг	0,008256	<u>3505,31</u>	-	29	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
191	С147-4-8 варіант 41	Лист 10, 200x200мм	100кг	0,255936	<u>3138,11</u>	-	803	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
192	С147-4-8	Лист 5, 100x60мм	100кг	0,004128	<u>3138,11</u>	-	13	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

| |варіант 42 |

| | | - | - | | | - | - |

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	КБ13-16-6 Н2,Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,328	<u>6152,96</u> 701,63	<u>129,83</u> 9,49	2018	230	43 3	<u>7,6958</u> 0,1159	<u>2,52</u> 0,04
194	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,328	<u>13691,49</u> 13342,83	<u>30,91</u> 26,40	4491	4376	10 9	<u>171,6120</u> 0,3108	<u>56,29</u> 0,1
195	& С111-2014-10 варіант 1	Фарба молоткова Hammerlux STANCOLAC	л	3,7	<u>418,66</u> -	- -	1549	-	- -	- -	- -
196	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,2251	<u>17690,57</u> 11475,53	<u>5182,84</u> 780,51	21673	14059	6349 956	<u>124,1940</u> 7,4444	<u>152,15</u> 9,12
197	С188888-17 варіант 1	Анкер з гайкою розпірний М12х250мм	шт	32	<u>51,00</u> -	- -	1632	-	- -	- -	- -
198	& С111-1477-1-3Ф варіант 7	Петлі дверні приварні 14х100	шт	6	<u>122,40</u> -	- -	734	-	- -	- -	- -
199	& С111-1477-1-3Ф варіант 8	Заглушка квадратна зовнішня 100х100	шт	6	<u>96,90</u> -	- -	581	-	- -	- -	- -
200	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,198	<u>8644,62</u> 8599,15	<u>19,68</u> 17,54	1712	1703	4 3	<u>110,6000</u> 0,2285	<u>21,9</u> 0,05
201	& С111-1797-1-Ю варіант 2	Профлист НС35 з полімерним покриттям	м2	19,8	<u>363,86</u> -	- -	7204	-	- -	- -	- -
202	& С111-1477-1-3Ф варіант 6	Ґвинт з ущільнювачем 4,8х19	шт	278	<u>1,22</u> -	- -	339	-	- -	- -	- -
203	КБ9-47-1 Н2,Н5=1,15	Облицювання воріт сталевих профільованим листом	100м2	0,436	<u>6612,78</u> 5841,38	<u>485,57</u> 140,30	2883	2547	212 61	<u>77,0224</u> 1,7145	<u>33,58</u> 0,75
204	& С111-1797-1-Ю варіант 3	Профлист НС10 з полімерним покриттям	м2	20,2	<u>263,11</u> -	- -	5315	-	- -	- -	- -
205	& С114-87-1-Л варіант 2	Сітка сталева оцинкована 50х50х3	м2	23,4	<u>144,96</u> -	- -	3392	-	- -	- -	- -
206	КР6-27-4	Установлення замків дверних накладних	100 шт	0,01	<u>14346,51</u> 14346,51	- -	143	143	- -	157,3600 -	1,57 -
207	С1515-22 варіант 1	Замок навісний зовнішній	шт	1	<u>153,08</u> -	- -	153	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 21					138189	46730	<u>20261</u> 3201		<u>555,19</u> 31,37
		Разом будівельні роботи, грн.					138189				

| | | в тому числі:

| | | | | | |

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71198				
		всього заробітна плата, грн.					49931				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27109				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8979				
		Всього будівельні роботи, грн.					165298				

		Всього по розділу 21					165298				
		Розділ 22. Цоколь									
208	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	1,277	<u>28005,36</u>	-	35763	35763	-	421,2600	537,95
					28005,36	-			-	-	-
209	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,2385	<u>11093,86</u>	<u>8939,19</u>	2646	514	<u>2132</u>	<u>29,5120</u>	<u>7,04</u>
					2154,67	2666,69			636	33,1177	7,9
210	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	2,719	<u>5543,66</u>	-	15073	15073	-	68,0120	184,92
					5543,66	-			-	-	-
211	& C111-1624-3 варіант 5	Мастика "Техноніколь №21"	кг	951,7	<u>68,98</u>	-	65648	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
212	& C111-1624-3 варіант 3	Праймер бітумний "Техноніколь №1"	кг	95,2	<u>74,80</u>	-	7121	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
213	KP19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі	м3	5,475	<u>4081,27</u>	-	22345	19943	-	43,5400	238,38
					3642,56	-			-	-	-
214	C114-1-У варіант 3	Плити екструдованого пінополістиролу	м3	5,3655	<u>3710,71</u>	-	19910	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
215	КБ15-78-1 Н2,Н5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,57	<u>55065,31</u>	-	31387	29581	-	585,0040	333,45
					51895,70	-			-	-	-
216	C1555-212 варіант 2	Піноскло, товщина 50 мм	м2	60,99	<u>440,53</u>	-	26868	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
217	& C111-1891-13-ИНБ варіант 5	Клейова суміш РС74А1	кг	365,1	<u>13,90</u>	-	5075	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
218	& C111-1784-1-ИИ варіант 1	Армуюча сітка для утеплення Ceresit СТ 325	м2	65,55	<u>39,64</u>	-	2598	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	& С111-1624-2-Ц варіант 1	Фарба ґрунтувальна Ceresit СТ16	л	28,5	<u>67,58</u>	-	1926	-	-	-	-
220	& С111-1891-6-ИНБ варіант 3	Штукатурка декоративна акрилова "короїд" Ceresit СТ 77	кг	231,3	<u>158,54</u>	-	36670	-	-	-	-
221	С1545-119-6 варіант 16	Відлив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям, L=2000мм	шт	54	<u>255,47</u>	-	13795	-	-	-	-
222	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	1,1493	<u>17720,91</u>	-	20367	20367	-	266,5600	306,36
223	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	34,04	<u>617,08</u>	-	21005	-	-	-	-
224	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	1,1493	<u>11093,86</u>	<u>8939,19</u>	12750	2476	<u>10274</u>	<u>29,5120</u>	<u>33,92</u>
		Разом прямі витрати по розділу 22			<u>2154,67</u>	<u>2666,69</u>			<u>3065</u>	<u>33,1177</u>	<u>38,06</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					340947	123717	<u>12406</u>		<u>1642,02</u>
		в тому числі:							3701		45,96
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					340947				
		всього заробітна плата, грн.					204824				
		Загальновиробничі витрати, грн.					127418				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					73128				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					195,87				
		Всього будівельні роботи, грн.					414075				
		Всього по розділу 22					414075				
		Розділ 23. Вимоцнення									
225	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,11592	<u>45618,38</u>	<u>27783,92</u>	5288	2067	<u>3221</u>	<u>268,2680</u>	<u>31,1</u>
226	КБ11-11-18 Н2,Н5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,59	<u>17834,46</u>	<u>7264,56</u>	3229	2893	842	87,0353	10,09
227	С1110-112 варіант 2	Сітка 5вр 145x200	м2	174,9	<u>2030,84</u>	<u>90,65</u>	38473	-	<u>144</u>	<u>26,0820</u>	<u>41,47</u>
228	КР18-50-2	Улаштування вимоцнення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	159	<u>1819,22</u>	<u>77,43</u>	122288	25015	123	0,9114	1,45
		Разом прямі витрати по розділу 23			<u>219,97</u>	-			-	-	-
					<u>769,11</u>	-			-	2,1000	333,9
					<u>157,33</u>	-			-	-	-
							169278	29975	<u>3365</u>		<u>406,47</u>
									965		11,54

			Разом будівельні роботи, грн.		169278				
--	--	--	-------------------------------	--	--------	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					135938 30940 18245 50,16 6407 187523					
		----- Всього по розділу 23					187523					
		Розділ 24. Ремонт сходів										
229	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0297	<u>6203,96</u> 5671,81	<u>532,15</u> 164,17	184 30	168 26	<u>16</u> 5	<u>85,3160</u> 1,8253	<u>2,53</u> 0,05	
230	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1	<u>30,26</u> 26,06	- -	30	26	- -	0,3920 -	0,39 -	
231	KP11-30-4	Витягування тяг та падуг при поліпшеному штукатуренні по каменю та бетону	100м2	0,0297	<u>12156,80</u> 12133,97	- -	361	360	- -	140,7980 -	4,18 -	
232	C111-2000-8 варіант 6	Ремонтний розчин CN83	кг	25	<u>20,04</u> -	- -	501	-	- -	- -	- -	
233	C111-2000-8 варіант 4	Полімерцементна адгезійна суміш Ceresit CD 30	кг	5	<u>118,81</u> -	- -	594	-	- -	- -	- -	
		Разом прями витрати по розділу 24					1670	554	<u>16</u> 5		<u>7,1</u> 0,05	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1670 1100 559 320 0,86 110 1990					
		----- Всього по розділу 24					1990					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 25. Інші роботи									
234	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,0799357	<u>4156,75</u>	<u>3848,68</u>	4489	333	<u>4156</u>	<u>4,6340</u>	<u>5</u>
					308,07	1046,85			1131	11,9756	12,93
235	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	107,99357	<u>277,55</u>	<u>277,55</u>	29974	-	<u>29974</u>	-	-
					-	37,47			4047	0,4110	44,39
		Разом прямі витрати по розділу 25					34463	333	<u>34130</u>		<u>5</u>
									5178		57,32
		Разом будівельні роботи, грн.					34463				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5511				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2929				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					955				
		Всього будівельні роботи, грн.					37392				

		Всього по розділу 25					37392				
		Разом прямі витрати по кошторису					2054274	431565	<u>114474</u>		<u>5615,24</u>
									25357		284,26
		Разом будівельні роботи, грн.					2054274				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1508235				
		всього заробітна плата, грн.					456922				
		Загальновиробничі витрати, грн.					260698				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					698,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					89286				
		Всього будівельні роботи, грн.					2314972				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					205				


		Всього по кошторису					2314972				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					6598,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.					546208					

Склав


_____ С.В.Зайченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


_____ А.О.Солоділов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради за адресою: вул. Жордочкіна, 27 А, с. Потіївка, Житомирський район, Житомирської області (коригування)
24-04/23 КОРИГУВАННЯ ЕКСПЕРТИЗА

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Водопровід та каналізація**

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради

Основа:
креслення (специфікації) № 10-03/23-ОВ

Кошторисна вартість	278,946 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,72084 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	62,023 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР15-15-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,13	3794,18	21,64	493	490	3	45,7296	5,94
					3769,49	18,48			2	0,2176	0,03
2	КР15-15-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	100м	0,05	4943,87	109,85	247	242	5	58,6152	2,93
					4831,65	24,32			1	0,2876	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					740	732	8 3		8,87 0,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					740				
							735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					396				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					120				
		Всього будівельні роботи, грн.					1136				

		Всього по розділу 1					1136				
		Розділ 2. Водопровід господарсько-питний В1, Т3									
3	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,6	6746,44	-	10794	10605	-	79,2260	126,76
					6628,05	-			-	-	-
4	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,4	7049,61	-	2820	2767	-	82,6840	33,07
					6917,34	-			-	-	-
5	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,08	7786,45	-	623	611	-	91,2240	7,3
					7631,80	-			-	-	-
6	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,08	4288,69	-	8920	8920	-	55,1600	114,73
					4288,69	-			-	-	-
7	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,39	5749,94	-	2242	2228	-	69,3000	27,03
					5712,40	-			-	-	-
8	С113-1697 варіант 8	Труба PPR/FIBER-MV/PPR 25 мм R	м	40	48,34	-	1934	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	С113-1697 варіант 9	Труба PPR/FIBER-MV/PPR 20 мм R	м	160	31,51	-	5042	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	С113-1697 варіант 10	Труба PPR/FIBER-MV/PPR 32 мм R	м	8	81,98	-	656	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& С113-2450-AA-A варіант 6	Утеплювач для труб "Теплоізол", ф28 (6мм)	м	40,88	5,84	-	239	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& С113-2450-AA-A варіант 7	Утеплювач EXTRA для труб сірий "Теплоізол", (6мм), ф22	м	163,52	5,11	-	836	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& С113-2450-AA-A варіант 8	Утеплювач для труб "Теплоізол", ф35 (6мм)	м	8,176	8,05	-	66	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	С113-2154 варіант 24	Трійник ПЕ редуційний 50x32x50 Unidelta	шт	1	394,22	-	394	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C113-2154 варіант 26	Перехідник с металл.різьбой зовнішньої 32x1" R	шт	1	119,27	-	119	-	-	-	-
16	C113-2050 варіант 64	Трійник однозначний 25 R	шт	1	9,58	-	10	-	-	-	-
17	C113-2050 варіант 65	Трійник однозначний 20 R	шт	40	5,18	-	207	-	-	-	-
18	C113-2050 варіант 66	Трійник редукційний 25x20x25 R	шт	15	11,04	-	166	-	-	-	-
19	C113-2050 варіант 67	Перехідник - редукция 25x20 R	шт	2	5,18	-	10	-	-	-	-
20	C113-2050 варіант 68	Кутник 90*20 R	шт	50	4,45	-	223	-	-	-	-
21	C113-2050 варіант 69	Кутник 90*25 R	шт	10	7,38	-	74	-	-	-	-
22	C113-2050 варіант 70	Нержавіючий Шланг Fado BB 1/2" 60см	шт	30	181,42	-	5443	-	-	-	-
23	C113-2050 варіант 72	Перехідник з металл.різьбой зовнішньої 20x1,2" R	шт	6	28,59	-	172	-	-	-	-
24	C113-2050 варіант 73	Перехідник з металл.різьбой внутрішньої 20x1,2" R	шт	6	27,13	-	163	-	-	-	-
25	C113-2050 варіант 76	Хомут 1/2" (20-24мм) с гайкой M8 (винт 8x80мм + дюбель 10x50мм)	шт	54	23,05	-	1245	-	-	-	-
26	C113-2050 варіант 77	Футорка нікель 1/2"з х 3/8"В FADO	шт	2	33,71	-	67	-	-	-	-
27	C113-2050 варіант 78	Стрічка скотч армована 48 х 50 (тк) silver 3150	шт	2	204,83	-	410	-	-	-	-
28	C113-2050 варіант 79	Ущільн.паста Unipak(800 pcs/pII) тюбик250g	шт	2	197,50	-	395	-	-	-	-
29	C113-2050 варіант 80	Льон сантехнічний Unigarn (коса 100гр)	шт	2	61,50	-	123	-	-	-	-
30	C113-2050 варіант 81	Муфта з'єднувальна 20 R	шт	20	3,01	-	60	-	-	-	-
31	C113-2050 варіант 82	Муфта з'єднувальна 25 R	шт	10	4,45	-	45	-	-	-	-
32	C113-2050 варіант 83	Хомут 3/4" (25-29мм) с гайкой M8(винт 8x80мм+дюбель10x50 мм)	шт	10	24,93	-	249	-	-	-	-
33	C113-2050 варіант 84	Пробка з різьбою ASG 1/2" Л	шт	32	21,29	-	681	-	-	-	-
34	C113-2050 варіант 85	Перехідник з металл.різьбой внутрішньої 32x1" R	шт	1	78,32	-	78	-	-	-	-
35	C113-2050	Перехідник - редукция 32x25 R	шт	2	9,58	-	19	-	-	-	-

■ | варіант 86 |

| | | - | - | | | - | - | - |

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C113-2050 варіант 87	Трійник однозначний 32 R	шт	1	<u>17,62</u>	-	18	-	-	-	-
37	C113-2050 варіант 89	Кутник 90*32 R	шт	10	<u>13,97</u>	-	140	-	-	-	-
38	C113-2154 варіант 25	Кран кульовий зі згоном кутовий Brass 25 1"	шт	1	<u>641,39</u>	-	641	-	-	-	-
39	C113-2154 варіант 27	Кран кульовий Brass 15 1/2" ВВ ручка	шт	2	<u>174,11</u>	-	348	-	-	-	-
40	C113-2050 варіант 71	Кран кутовий вентильний BRASS 1/2"x1/2"	шт	30	<u>152,91</u>	-	4587	-	-	-	-
41	C113-2050 варіант 74	Кран поливу Brass 15 1/2"	шт	2	<u>204,83</u>	-	410	-	-	-	-
42	C113-2050 варіант 75	BRASS Клапан зворотній з латунним штоком 15 1/2"	шт	2	<u>144,86</u>	-	290	-	-	-	-
43	C113-2050 варіант 88	Кран кульовий 25 R	шт	2	<u>151,44</u>	-	303	-	-	-	-
44	C113-2050 варіант 90	Хомут 1" (32-35мм) с гайкой М8 (винт 8x80мм+дюбель10x50 мм)	шт	10	<u>24,93</u>	-	249	-	-	-	-
45	C113-2050 варіант 91	Муфта з'єднувальна 32 R	шт	2	<u>8,12</u>	-	16	-	-	-	-
46	C113-2050 варіант 92	Настінне коліно подвійне для змішувача внутрішнє 20x1/2" R	шт	22	<u>83,44</u>	-	1836	-	-	-	-
47	C113-2050 варіант 96	Настінний кутник з металл.різьбою внутр. 20x1/2" R	шт	10	<u>30,05</u>	-	301	-	-	-	-
48	C113-2050 варіант 93	Кутник 45*20 R	шт	20	<u>4,45</u>	-	89	-	-	-	-
49	C113-2050 варіант 95	Обвід 20 R	шт	20	<u>12,51</u>	-	250	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					54003	25131	-	-	308,89
		Разом будівельні роботи, грн.					54003				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28872				
		всього заробітна плата, грн.					25131				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13247				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3953				
		Всього будівельні роботи, грн.					67250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						67250				
		Розділ 3. Обладнання і матеріали										
50	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>185,91</u>	<u>24,46</u>	186	159	<u>24</u>	<u>1,9740</u>	<u>1,97</u>	
					158,95	0,92			1	0,0112	0,01	
51	C1630-103 варіант 1	Фільтр зворотнього осмоса Raifil 300G-10" Slim M	шт	1	<u>19282,96</u>	-	19283	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
52	KP15-93-1 застосовн.	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3 (ємність питна)	бак	2	<u>803,51</u>	<u>50,79</u>	1607	1452	<u>102</u>	<u>9,5760</u>	<u>19,15</u>	
					726,24	12,64			25	0,1193	0,24	
53	C130-13 варіант 1	Ємність питна V=300л	шт	2	<u>3416,69</u>	-	6833	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
54	C113-2154 варіант 12	Муфта перехідна 3/8" діам.20 мм	шт	2	<u>43,44</u>	-	87	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
55	C113-2154 варіант 13	Муфта з'єднувальна діам.20x1/2"	шт	2	<u>47,30</u>	-	95	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
56	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	1	<u>1594,01</u>	-	1594	1546	-	18,4800	18,48	
					1546,04	-			-	-	-	
57	C130-614 варіант 1	Змішувач для душа з роздільним підведенням хол.і гар.води	комплект	10	<u>1826,71</u>	-	18267	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
58	C113-2154 варіант 15	Зворотній клапан муфтовий Ру 1/2"	шт	2	<u>218,93</u>	-	438	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
59	C113-2154 варіант 16	Хомут металевий с шурупом діам.16-20	шт	32	<u>28,63</u>	-	916	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
60	<i>KB17-8-1 H2,H5=1,15</i>	<i>Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних</i>	<i>10компл.</i>	<i>0,2</i>	<u>17052,20</u>	<u>319,93</u>	3410	3346	<u>64</u>	<u>207,8027</u>	<u>41,56</u>	
					16732,27	84,43			17	0,7970	0,16	
61	& C130-8-1 варіант 4	Водонагрівач електричний горизонтального монтажу V=50л	шт	1	<u>6370,75</u>	-	6371	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
62	& C130-8-1 варіант 1	Водонагрівач електричний горизонтального монтажу V=120л	шт	1	<u>15040,75</u>	-	15041	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
63	C113-2154 варіант 28	Муфта протипожежна діам.25мм	шт	2	<u>168,37</u>	-	337	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
64	C113-2154 варіант 29	Муфта протипожежна діам.20мм	шт	2	<u>156,13</u>	-	312	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 3						74777	6503	<u>190</u>		<u>81,16</u>
									43		0,41	
		Разом будівельні роботи, грн.						74777				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						68084				
		всього заробітна плата, грн.						6546				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3587				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1095				
		Всього будівельні роботи, грн.					78364				

		Всього по розділу 3					78364				
		Розділ 4. Каналізація побутова К1									
65	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,8	<u>4560,92</u>	<u>13,91</u>	3649	3396	<u>11</u>	<u>51,4920</u>	<u>41,19</u>
					4244,49	11,88			10	0,1399	0,11
66	& C130-658-1-3Н варіант 2	Умивальник керамічний з сифоном Cersanit Libra 50	комплект	8	<u>1220,86</u>	-	9767	-	-	-	-
67	C130-614 варіант 2	Змішувач для умивальника з роздільним підведенням хол.і гар.води	комплект	8	<u>765,91</u>	-	6127	-	-	-	-
68	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,7	<u>6250,71</u>	<u>27,82</u>	4375	3345	<u>19</u>	<u>58,6180</u>	<u>41,03</u>
					4777,95	23,76			17	0,2797	0,2
69	& C130-901-2-3О варіант 4	Унітаз "Компакт" з приєднаним бачком	шт	7	<u>3028,90</u>	-	21202	-	-	-	-
70	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	1	<u>1088,72</u>	<u>3,09</u>	1089	989	<u>3</u>	<u>12,1380</u>	<u>12,14</u>
					989,37	2,64			3	0,0311	0,03
71	C113-2050 варіант 125	Двокорпусний трап з горизонтальним підключенням DN50, h 113-169мм, сухий сифон Nertun, з фланцем, квадратна решітка з нержавіючої сталі	шт	10	<u>1140,83</u>	-	11408	-	-	-	-
72	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,51	<u>7852,12</u>	<u>7,73</u>	4005	3992	<u>4</u>	<u>92,1480</u>	<u>47</u>
					7827,97	6,60			3	0,0777	0,04
73	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,52	<u>7595,20</u>	<u>13,91</u>	3950	3908	<u>7</u>	<u>88,4660</u>	<u>46</u>
					7515,19	11,88			6	0,1399	0,07
74	C113-2050 варіант 97	Труба KG 110x1000 SN 4	шт	6	<u>167,54</u>	-	1005	-	-	-	-
75	C113-2050 варіант 98	Труба ПВХ d 110 x 2,2мм L2000 SN 2	шт	18	<u>320,36</u>	-	5766	-	-	-	-
76	C113-2050 варіант 99	Труба KG 110x500 SN 4	шт	20	<u>145,59</u>	-	2912	-	-	-	-
77	C113-2050 варіант 106	Труба TS 50x2000	шт	9	<u>124,38</u>	-	1119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	C113-2050 варіант 114	Труба TS 50x500	шт	30	33,71	-	1011	-	-	-	-
79	C113-2050 варіант 116	Труба TS 50x1000	шт	6	60,76	-	365	-	-	-	-
80	C113-1697 варіант 11	Труба PPR/FIBER-MV/PPR 50 мм R	м	12	234,07	-	2809	-	-	-	-
81	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,12	4288,69	-	515	515	-	55,1600	6,62
82	& C113- 2450-AA-A варіант 9	Утеплювач для труб "Теплоізол", (6мм), ф52	м	12,264	16,09	-	197	-	-	-	-
83	C113-2050 варіант 100	трійник 110/110/45 зн	шт	5	109,75	-	549	-	-	-	-
84	C113-2050 варіант 101	трійник 110/110/90 зн	шт	8	84,17	-	673	-	-	-	-
85	C113-2050 варіант 102	ревізія 110 зн	шт	4	124,38	-	498	-	-	-	-
86	C113-2050 варіант 103	коліно 110/45 зн	шт	20	53,45	-	1069	-	-	-	-
87	C113-2050 варіант 104	Клапан 110 зв	шт	1	644,30	-	644	-	-	-	-
88	C113-2050 варіант 105	хрестовина 110/110/45	шт	3	199,71	-	599	-	-	-	-
89	C113-2050 варіант 107	Трійник TS 110x50x90°	шт	5	43,21	-	216	-	-	-	-
90	C113-2050 варіант 108	Трійник TS 50x50x45°	шт	4	22,75	-	91	-	-	-	-
91	C113-2050 варіант 109	Кутник TS 50x45°	шт	40	12,51	-	500	-	-	-	-
92	C113-2050 варіант 110	Кутник TS 50x87,5°	шт	20	12,51	-	250	-	-	-	-
93	C113-2050 варіант 111	Заглушка TS 110	шт	10	19,82	-	198	-	-	-	-
94	C113-2050 варіант 112	Ревізія D 50 мм	шт	1	41,02	-	41	-	-	-	-
95	C113-2050 варіант 113	Заглушка TS 50	шт	11	8,85	-	97	-	-	-	-
96	C113-2050 варіант 115	Редукція коротка TS 110x50	шт	12	20,55	-	247	-	-	-	-
97	C113-2050 варіант 120	Кутник 45 *50 R	шт	10	32,98	-	330	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	C113-2050 варіант 121	Хомут 1 1/2" (48-53мм) с гайкой М8 (винт 8x80мм+дюбель10x50 мм) уп. 100шт	шт	10	32,98	-	330	-	-	-	-
99	C113-2050 варіант 122	Муфта ПЕ-Ст 50x 5/4" ВР (Unidelta. 1004)	шт	1	162,40	-	162	-	-	-	-
100	C113-2050 варіант 123	Муфта ПЕ-Ст 50x 6/4" ЗР (Unidelta. 1003)	шт	2	161,67	-	323	-	-	-	-
101	C113-2050 варіант 124	Хомут 4" (106-116мм) с гайкой М8 толщиной 1,5мм (винт 8x100мм+дюбель10x50 мм)	шт	10	61,50	-	615	-	-	-	-
102	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,03	5749,94	-	172	171	-	69,3000	2,08
103	C113-2050 варіант 117	Аератор (Повітряний клапан) 110	шт	1	93,68	-	94	-	-	-	-
104	C113-2050 варіант 118	аератор 50	шт	1	49,07	-	49	-	-	-	-
105	C113-2050 варіант 119	Запірний клапан д.50 сірий	шт	1	482,70	-	483	-	-	-	-
106	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,2	7786,45	-	1557	1526	-	91,2240	18,24
107	C113-1697 варіант 14	Труба PPR PN16 32x4,4	м	20	115,33	-	2307	-	-	-	-
108	C113-2050 варіант 141	Відвід литий ПЕ100 діам.32мм	шт	7	377,28	-	2641	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							96006	17842	44		214,3
Разом будівельні роботи, грн.							96006		39		0,45
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							78120				
всього заробітна плата, грн.							17881				
Загальновиробничі витрати, грн.							9568				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							22,48				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2870				
Всього будівельні роботи, грн.							105574				

Всього по розділу 4							105574				
Розділ 5. Заміна існуючих трубопроводів опалення											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,04	<u>8425,28</u> 8185,46	-	337	327	-	99,3020	3,97
110	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,12	<u>8933,14</u> 8618,22	-	1072	1034	-	104,5520	12,55
111	C113-1697 варіант 13	Труба PPR/FIBER-MV/PPR 50 мм R	м	4	<u>180,62</u> -	-	722	-	-	-	-
112	C113-1697 варіант 12	Труба PPR/FIBER-MV/PPR 63 мм R	м	12	<u>306,62</u> -	-	3679	-	-	-	-
113	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,12	<u>4288,69</u> 4288,69	-	515	515	-	55,1600	6,62
114	& C113- 2450-AA-A варіант 10	Утеплювач для труб "Теплоізол", (9мм), ф65	м	12	<u>23,82</u> -	-	286	-	-	-	-
115	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,05	<u>5749,94</u> 5712,40	-	287	286	-	69,3000	3,47
116	C113-2050 варіант 126	Кран кульовий 50 ASG	шт	2	<u>751,86</u> -	-	1504	-	-	-	-
117	C113-2050 варіант 130	Кран кульовий 20 R	шт	1	<u>62,69</u> -	-	63	-	-	-	-
118	C113-2050 варіант 135	Кран кульовий FADO New PN40 РУЧКА 50 2" 3В	шт	2	<u>1468,32</u> -	-	2937	-	-	-	-
119	C113-2050 варіант 127	Американка 63x2" зов. ASG	шт	2	<u>1214,78</u> -	-	2430	-	-	-	-
120	C113-2050 варіант 128	Трійник редукційний ASG 63x50x63	шт	2	<u>126,46</u> -	-	253	-	-	-	-
121	C113-2050 варіант 129	Трійник редукційний ASG 50x20x50	шт	1	<u>55,01</u> -	-	55	-	-	-	-
122	C113-2050 варіант 131	Кутник 90*50 R	шт	6	<u>40,02</u> -	-	240	-	-	-	-
123	C113-2050 варіант 132	Кутник 90*63 R	шт	5	<u>94,96</u> -	-	475	-	-	-	-
124	C113-2050 варіант 133	Муфта з'єднувальна 63 R	шт	4	<u>56,54</u> -	-	226	-	-	-	-
125	C113-2050 варіант 134	Муфта з'єднувальна 50 R	шт	2	<u>20,82</u> -	-	42	-	-	-	-
126	C113-2050 варіант 136	Коліно ПЕ 90 (5) Unidelta	шт	4	<u>654,68</u> -	-	2619	-	-	-	-
127	C113-2050 варіант 137	Муфта ПЕ-Ст 20x 1/2" 3Р	шт	1	<u>35,80</u> -	-	36	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	C113-2050 варіант 138	Муфта нікель 1/2" x 1" BV FADO	шт	1	140,29	-	140	-	-	-	-
129	C113-2050 варіант 139	Хомут 1/2" (20-24мм) с гайкою М8 (винт 8x80мм + дюбель 10x50мм)	шт	10	17,75	-	178	-	-	-	-
130	C113-2050 варіант 140	Хомут з гайкою М8 2 " з віброгасителем фасований	шт	6	27,73	-	166	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							18262	2162	-	-	26,61
Разом будівельні роботи, грн.							18262				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16100				
всього заробітна плата, грн.							2162				
Загальновиробничі витрати, грн.							1152				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							345				
Всього будівельні роботи, грн.							19414				


Всього по розділу 5							19414				
Розділ 6. Теплоізоляція існуючих труб водопостачання											
131	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,24	4288,69	-	1029	1029	-	55,1600	13,24
132	& C113-2450-AA-A варіант 11	Рулонна теплоізоляція K-Flex 16x1000-12 ST AD	м	24	182,74	-	4386	-	-	-	-
133	C113-2050 варіант 142	Алюмінієвий скотч 48 мм x 50м	шт	3	422,51	-	1268	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							6683	1029	-	-	13,24
Разом будівельні роботи, грн.							6683				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5654				
всього заробітна плата, грн.							1029				
Загальновиробничі витрати, грн.							526				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							156				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					7209				

		Всього по розділу 6					7209				
		Разом прямі витрати по кошторису					250471	53399	<u>242</u>		<u>653,07</u>
									85		0,9
		Разом будівельні роботи, грн.					250471				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					196830				
		всього заробітна плата, грн.					53484				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28475				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8539				
		Всього будівельні роботи, грн.					278946				

		Всього по кошторису					278946				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					720,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					62023				


Склав



С.В.Зайченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



А.О.Солоділов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради за адресою: вул. Жордочкіна, 27 А, с. Потіївка, Житомирський район, Житомирської області (коригування)
24-04/23 КОРИГУВАННЯ ЕКСПЕРТИЗА

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Опалення та вентиляція**

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради

Основа:
креслення (специфікації) № 10-03/23-ОВ

Кошторисна вартість	484,313 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,01396 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	82,211 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Вентиляція П1											
1	КР15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	2	994,59	16,93	1989	1946	34	11,8020	23,6
					972,84	4,21			8	0,0398	0,08
2	С130-62 варіант 4	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКПФІ4 Д500х300,N=0,855кВт (з автоматикою)	шт	1	24072,00	-	24072	-	-	-	-
3	С130-62 варіант 5	Канальний нагрівач НК 500х250-15-3-У N=7, 5 кВт	шт	1	8940,00	-	8940	-	-	-	-
4	С130-233 варіант 3	Гнучкі вставки ВВГ 500х300	шт	2	1556,57	-	3113	-	-	-	-
5	КБ20-13-7 Н2,Н5=1,15	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	534,23	39,21	534	397	39	5,2325	5,23
					396,83	12,36			12	0,1499	0,15
6	С113-2302 варіант 5	Зворотній гравітаційний клапан КОМ1 500х300	шт	1	2754,07	-	2754	-	-	-	-
7	КР15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,125	925,97	-	116	114	-	11,3400	1,42
					913,10	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-2302 варіант 7	Фільтр ФБК 500x250	шт	1	4299,37	-	4299	-	-	-	-
9	KB20-27-1 H2,H5=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1- 1, ВП 1-1 розміром пластин 100x500x750 мм	шт	1	242,29	39,96	242	160	40	2,1091	2,11
					159,95	9,27			9	0,1125	0,11
10	C113-2302 варіант 8	Шумоглушник СР 500x250/950	шт	1	9639,07	-	9639	-	-	-	-
11	KP15-122-12	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] №1 з вивірянням і закріпленням розміром 100x200 мм	ґрати	14	245,66	12,23	3439	3145	171	2,9260	40,96
					224,63	0,46			6	0,0056	0,08
12	C130-597-1 варіант 3	Решітка регульована, розмір 300x150 мм	шт	14	655,15	-	9172	-	-	-	-
13	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,7184	30571,53	129,11	21963	17972	93	333,9140	239,88
					25016,84	90,46			65	1,0975	0,79
14	C130-1128 варіант 27	Повітроводи прямокутного перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 500x250 мм	м2	19,5	696,02	-	13572	-	-	-	-
15	C130-1128 варіант 2	Повітроводи прямокутного перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 400x200 мм	м2	18	696,02	-	12528	-	-	-	-
16	C130-1128 варіант 1	Повітроводи прямокутного перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 300x200 мм	м2	26	696,02	-	18097	-	-	-	-
17	C130-1128 варіант 4	Повітроводи прямокутного перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 600x350 мм	м2	43,7	696,02	-	30416	-	-	-	-
18	C130-1128 варіант 28	Перехід 400x200/300x200 мм	м2	0,66	696,02	-	459	-	-	-	-
19	C130-1128 варіант 29	Перехід 500x250/300x200 мм	м2	0,75	696,02	-	522	-	-	-	-
20	C130-1128 варіант 7	Перехід 300x200 мм	м2	0,22	696,02	-	153	-	-	-	-
21	C130-1128 варіант 8	Перехід 400x200 мм	м2	0,14	696,02	-	97	-	-	-	-
22	C130-1128 варіант 15	Заглушка 300x200 мм	м2	0,44	696,02	-	306	-	-	-	-
23	C130-1128 варіант 30	Заглушка 500x250 мм	м2	0,4	696,02	-	278	-	-	-	-
24	C130-1128 варіант 26	Відвід 90гр. 400x200 мм	м2	0,73	696,02	-	508	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C130-1128 варіант 23	Відвід 90гр. 300x200 мм	м2	0,53	<u>696,02</u>	-	369	-	-	-	-
26	C130-1128 варіант 31	Відвід 90гр. 500x250 мм	м2	1,03	<u>696,02</u>	-	717	-	-	-	-
27	C130-1128 варіант 32	Трійник 500x250/400x200 мм	м2	1,09	<u>696,02</u>	-	759	-	-	-	-
28	C130-1128 варіант 33	Трійник 500x250/500x250 мм	м2	1,23	<u>696,02</u>	-	856	-	-	-	-
29	C130-1128 варіант 34	Трійник 300x200/300x200 мм	м2	0,54	<u>696,02</u>	-	376	-	-	-	-
30	C130-1128 варіант 35	Трійник 500x250/300x200 мм	м2	0,94	<u>696,02</u>	-	654	-	-	-	-
31	C121-792 варіант 1	Кріплення для повітроводів	кг	38	<u>153,38</u>	-	5828	-	-	-	-
32	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>243,28</u>	<u>12,23</u>	243	225	<u>12</u>	<u>2,9260</u>	<u>2,93</u>
					224,63	0,46			-	0,0056	0,01
33	C130-597-1 варіант 13	Зовнішня решітка (РН), розмір 400x500 мм	шт	1	<u>1724,11</u>	-	1724	-	-	-	-
34	КР19-25-1	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	0,45	<u>2020,45</u>	-	909	909	-	25,3680	11,42
					2019,29	-			-	-	-
35	C114-1-У варіант 5	Ізоляція мінераловатна товщ.50мм	м3	0,45	<u>3223,40</u>	-	1451	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,103	<u>8131,10</u>	-	838	838	-	104,5800	10,77
					8131,10	-			-	-	-
37	C1632-118 варіант 1	Фольга теплоізоляційна	м2	10,3	<u>37,51</u>	-	386	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					182318	25706	<u>389</u>		<u>338,32</u>
									100		1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					182318				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					156223				
		всього заробітна плата, грн.					25806				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14510				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4517				
		Всього будівельні роботи, грн.					196828				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					196828				
		Розділ 2. Вентиляція В1									
38	КР15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	994,59	16,93	995	973	17	11,8020	11,8
					972,84	4,21			4	0,0398	0,04
39	С130-62 варіант 8	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКПФІ4 Д400х200, N=0,295кВт (з автоматикою)	шт	1	16049,00	-	16049	-	-	-	-
40	С130-233 варіант 5	Гнучкі вставки ВВГ 400х200	шт	2	1005,77	-	2012	-	-	-	-
41	КБ20-13-6 Н2, Н5=1,15	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	343,15	16,81	343	266	17	3,5098	3,51
					266,18	5,30			5	0,0642	0,06
42	С113-2302 варіант 12	Зворотній гравітаційний клапан КОМ1 400х200	шт	1	1428,07	-	1428	-	-	-	-
43	КБ20-27-1 Н2, Н5=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-1, ВП 1-1 розміром пластин 100х500х750 мм	шт	1	242,29	39,96	242	160	40	2,1091	2,11
					159,95	9,27			9	0,1125	0,11
44	С113-2302 варіант 13	Шумоглушник СР 400х200/950	шт	1	8225,35	-	8225	-	-	-	-
45	КР15-122-12	Установлення ґрат жалюзійних сталевих регульованих [РР] №1 з вивірянням і закріпленням розміром 100х200 мм	ґрати	11	245,66	12,23	2702	2471	135	2,9260	32,19
					224,63	0,46			5	0,0056	0,06
46	С130-597-1 варіант 3	Решітка регульована, розмір 300х150 мм	шт	8	655,15	-	5241	-	-	-	-
47	С130-597-1 варіант 9	Решітка регульована, розмір 200х150 мм	шт	3	510,31	-	1531	-	-	-	-
48	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,7679	30571,53	129,11	23476	19210	99	333,9140	256,41
					25016,84	90,46			69	1,0975	0,84
49	С130-1128 варіант 11	Повітроводи прямокутного перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 200х200 мм	м2	46,8	696,02	-	32574	-	-	-	-
50	С130-1128 варіант 1	Повітроводи прямокутного перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 300х200 мм	м2	19,2	696,02	-	13364	-	-	-	-
51	С130-1128 варіант 2	Повітроводи прямокутного перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, 400х200 мм	м2	8	696,02	-	5568	-	-	-	-
52	С130-1128 варіант 43	Перехід 300х200/400х200 мм	м2	0,66	696,02	-	459	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C130-1128 варіант 44	Перехід 200x200/300x200 мм	м2	0,54	<u>696,02</u>	-	376	-	-	-	-
54	C130-1128 варіант 23	Відвід 90гр. 300x200 мм	м2	0,53	<u>696,02</u>	-	369	-	-	-	-
55	C130-1128 варіант 26	Відвід 90гр. 400x200 мм	м2	0,73	<u>696,02</u>	-	508	-	-	-	-
56	C130-1128 варіант 45	Заглушка 200x200 мм	м2	0,08	<u>696,02</u>	-	56	-	-	-	-
57	C130-1128 варіант 16	Заглушка 300x200 мм	м2	0,11	<u>696,02</u>	-	77	-	-	-	-
58	C130-1128 варіант 17	Заглушка 400x200 мм	м2	0,14	<u>696,02</u>	-	97	-	-	-	-
59	C121-792 варіант 1	Кріплення для повітроводів	кг	38	<u>153,38</u>	-	5828	-	-	-	-
60	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>243,28</u>	<u>12,23</u>	243	225	<u>12</u>	<u>2,9260</u>	<u>2,93</u>
					224,63	0,46			-	0,0056	0,01
61	C130-597-1 варіант 11	Зовнішня решітка (РН), розмір 400x700 мм	шт	1	<u>1928,11</u>	-	1928	-	-	-	-
62	КР19-25-1	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	1	<u>2020,45</u>	-	2020	2019	-	25,3680	25,37
					2019,29	-			-	-	-
63	C114-1-У варіант 5	Ізоляція мінераловатна товщ.50мм	м3	1	<u>3223,40</u>	-	3223	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,22	<u>8131,10</u>	-	1789	1789	-	104,5800	23,01
					8131,10	-			-	-	-
65	C1632-118 варіант 1	Фольга теплоізоляційна	м2	22	<u>37,51</u>	-	825	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					131548	27113	<u>320</u>		<u>357,33</u>
									92		1,12
		Разом будівельні роботи, грн.					131548				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104115				
		всього заробітна плата, грн.					27205				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15219				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4727				
		Всього будівельні роботи, грн.					146767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					146767				
		Розділ 3. Вентиляція В2									
66	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>844,44</u> 823,97	<u>16,93</u> 4,21	844	824	<u>17</u> 4	<u>9,9960</u> 0,0398	<u>10</u> 0,04
67	C130-62 варіант 11	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМСц 150, N=0,127кВт (з автоматикою)	шт	1	<u>7001,00</u> -	- -	7001	-	- -	- -	- -
68	C130-233 варіант 7	Гнучкі вставки ВВГ 150	шт	2	<u>220,37</u> -	- -	441	-	- -	- -	- -
69	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>242,50</u> 185,81	<u>9,74</u> 3,07	243	186	<u>10</u> 3	<u>2,4500</u> 0,0372	<u>2,45</u> 0,04
70	C113-2302 варіант 17	Зворотній гравітаційний клапан КОМ1 діам. 150	шт	1	<u>1279,15</u> -	- -	1279	-	- -	- -	- -
71	KB20-27-1 H2,H5=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 1-1, ВП 1-1 розміром пластин 100x500x750 мм	шт	1	<u>242,29</u> 159,95	<u>39,96</u> 9,27	242	160	<u>40</u> 9	<u>2,1091</u> 0,1125	<u>2,11</u> 0,11
72	C113-2302 варіант 19	Шумоглушник CP 150/950	шт	1	<u>2422,57</u> -	- -	2423	-	- -	- -	- -
73	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0477	<u>37153,04</u> 31578,63	<u>129,11</u> 90,46	1772	1506	<u>6</u> 4	<u>421,4980</u> 1,0975	<u>20,11</u> 0,05
74	C130-1124 варіант 1	Повітроводи круглого перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діам. 150 мм	м2	3,52	<u>541,80</u> -	- -	1907	-	- -	- -	- -
75	C130-1128 варіант 58	Відвід 90гр. діам.150 мм	м2	0,21	<u>542,40</u> -	- -	114	-	- -	- -	- -
76	C130-1128 варіант 59	Трійник 150x150x150	м2	0,6	<u>542,40</u> -	- -	325	-	- -	- -	- -
77	C130-1128 варіант 61	Трійник 150/300x150	м2	0,34	<u>542,40</u> -	- -	184	-	- -	- -	- -
78	C130-1128 варіант 60	Заглушка діам.150	м2	0,1	<u>542,40</u> -	- -	54	-	- -	- -	- -
79	C113-2302 варіант 18	Дифузор витяжний діам.150	шт	3	<u>146,95</u> -	- -	441	-	- -	- -	- -
80	C121-792 варіант 1	Кріплення для повітроводів	кг	6	<u>153,38</u> -	- -	920	-	- -	- -	- -
81	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>243,28</u> 224,63	<u>12,23</u> 0,46	243	225	<u>12</u> -	<u>2,9260</u> 0,0056	<u>2,93</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	C130-597-1 варіант 14	Зовнішня решітка (РН), розмір 150x300 мм	шт	1	<u>867,31</u>	-	867	-	-	-	-
83	KP19-25-1	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	0,1	<u>2020,45</u>	-	202	202	-	25,3680	2,54
84	C114-1-У варіант 5	Ізоляція мінераловатна товщ.50мм	м3	0,1	<u>3223,40</u>	-	322	-	-	-	-
85	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,025	<u>8131,10</u>	-	203	203	-	104,5800	2,61
86	C1632-118 варіант 1	Фольга теплоізоляційна	м2	2,5	<u>37,51</u>	-	94	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							20121	3306	<u>85</u>		<u>42,75</u>
Разом будівельні роботи, грн.							20121		20		0,25
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16730				
всього заробітна плата, грн.							3326				
Загальновиробничі витрати, грн.							1844				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,44				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							568				
Всього будівельні роботи, грн.							21965				

Всього по розділу 3							21965				
Розділ 4. Вентиляція В3											
87	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>844,44</u>	<u>16,93</u>	844	824	<u>17</u>	<u>9,9960</u>	<u>10</u>
88	C130-62 варіант 11	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМСц 150, N=0,127кВт (з автоматикою)	шт	1	<u>823,97</u>	4,21	7001	-	4	0,0398	0,04
89	C130-233 варіант 7	Гнучкі вставки ВВГ 150	шт	2	<u>220,37</u>	-	441	-	-	-	-
90	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>242,50</u>	<u>9,74</u>	243	186	<u>10</u>	<u>2,4500</u>	<u>2,45</u>
91	C113-2302 варіант 17	Зворотній гравітаційний клапан КОМ1 діам. 150	шт	1	<u>185,81</u>	3,07	1279	-	3	0,0372	0,04
92	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0959	<u>37153,04</u>	<u>129,11</u>	3563	3028	<u>12</u>	<u>421,4980</u>	<u>40,42</u>
					<u>31578,63</u>	<u>90,46</u>			9	1,0975	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	C130-1124 варіант 1	Повітроводи круглого перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діам. 150 мм	м2	5,03	<u>541,80</u>	-	2725	-	-	-	-
94	C130-1124 варіант 2	Повітроводи круглого перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діам. 125 мм	м2	2,75	<u>541,80</u>	-	1490	-	-	-	-
95	C130-1128 варіант 58	Відвід 90гр. діам.150 мм	м2	0,21	<u>542,40</u>	-	114	-	-	-	-
96	C130-1128 варіант 62	Трійник 150x125x150	м2	0,85	<u>542,40</u>	-	461	-	-	-	-
97	C130-1128 варіант 59	Трійник 150x150x150	м2	0,2	<u>542,40</u>	-	108	-	-	-	-
98	C130-1128 варіант 61	Трійник 150/300x150	м2	0,34	<u>542,40</u>	-	184	-	-	-	-
99	C130-1128 варіант 63	Заглушка діам.125	м2	0,06	<u>542,40</u>	-	33	-	-	-	-
100	C130-1128 варіант 60	Заглушка діам.150	м2	0,15	<u>542,40</u>	-	81	-	-	-	-
101	C113-2302 варіант 20	Дифузор витяжний діам.125	шт	7	<u>128,59</u>	-	900	-	-	-	-
102	C121-792 варіант 1	Кріплення для повітроводів	кг	6	<u>153,38</u>	-	920	-	-	-	-
103	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>243,28</u>	<u>12,23</u>	243	225	<u>12</u>	<u>2,9260</u>	<u>2,93</u>
					224,63	0,46			-	0,0056	0,01
104	C130-597-1 варіант 14	Зовнішня решітка (РН), розмір 150x300 мм	шт	1	<u>867,31</u>	-	867	-	-	-	-
105	КР19-25-1	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	0,1	<u>2020,45</u>	-	202	202	-	25,3680	2,54
					2019,29	-			-	-	-
106	C114-1-У варіант 5	Ізоляція мінераловатна товщ.50мм	м3	0,1	<u>3223,40</u>	-	322	-	-	-	-
107	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,025	<u>8131,10</u>	-	203	203	-	104,5800	2,61
					8131,10	-			-	-	-
108	C1632-118 варіант 1	Фольга теплоізоляційна	м2	2,5	<u>37,51</u>	-	94	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					22318	4668	<u>51</u>		<u>60,95</u>
									16		0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					22318				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17599				
		всього заробітна плата, грн.					4684				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2618				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					812				
		Всього будівельні роботи, грн.					24936				

		Всього по розділу 4					24936				
		Розділ 5. Вентиляція В4									
109	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	844,44	16,93	844	824	17	9,9960	10
					823,97	4,21			4	0,0398	0,04
110	С130-62 варіант 12	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМСц 200, N=0,157кВт (з автоматикою)	шт	1	9200,00	-	9200	-	-	-	-
111	С130-233 варіант 8	Гнучкі вставки ВВГ 200	шт	2	291,77	-	584	-	-	-	-
112	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	242,50	9,74	243	186	10	2,4500	2,45
					185,81	3,07			3	0,0372	0,04
113	С113-2302 варіант 21	Зворотній гравітаційний клапан КОМ1 діам. 200	шт	1	1645,33	-	1645	-	-	-	-
114	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1175	37153,04	129,11	4365	3710	15	421,4980	49,53
					31578,63	90,46			11	1,0975	0,13
115	С130-1124 варіант 3	Повітроводи круглого перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діам. 200 мм	м2	7,23	541,80	-	3917	-	-	-	-
116	С130-1124 варіант 1	Повітроводи круглого перерізу оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, діам. 150 мм	м2	1,26	541,80	-	683	-	-	-	-
117	С130-1128 варіант 64	Відвід 90гр. діам.200 мм	м2	0,6	655,34	-	393	-	-	-	-
118	С130-1128 варіант 65	Трійник 200x150x200	м2	1,62	542,40	-	879	-	-	-	-
119	С130-1128 варіант 66	Трійник 200x200x200	м2	0,28	542,40	-	152	-	-	-	-
120	С130-1128 варіант 67	Трійник 200/400x200	м2	0,58	542,40	-	315	-	-	-	-
121	С130-1128 варіант 68	Заглушка діам.200	м2	0,18	542,40	-	98	-	-	-	-
122	С113-2302 варіант 18	Дифузор витяжний діам.150	шт	6	146,95	-	882	-	-	-	-
123	С121-792 варіант 1	Кріплення для повітроводів	кг	6	153,38	-	920	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	243,28	12,23	243	225	12	2,9260	2,93
					224,63	0,46			-	0,0056	0,01
125	С130-597-1 варіант 15	Зовнішня решітка (РН), розмір 200x400 мм	шт	1	1203,91	-	1204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	КР19-25-1	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	0,1	2020,45	-	202	202	-	25,3680	2,54
					2019,29	-			-	-	-
127	С114-1-У варіант 5	Ізоляція мінераловатна товщ.50мм	м3	0,1	3223,40	-	322	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,025	8131,10	-	203	203	-	104,5800	2,61
					8131,10	-			-	-	-
129	С1632-118 варіант 1	Фольга теплоізоляційна	м2	2,5	37,51	-	94	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					27388	5350	54		70,06
									18		0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					27388				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21984				
		всього заробітна плата, грн.					5368				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3008				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					934				
		Всього будівельні роботи, грн.					30396				

		Всього по розділу 5					30396				
		Розділ 6. Опалення									
130	КР15-90-3	Установлення опалювальних конвекторів	100кВт	0,2	19346,75	601,04	3869	3614	120	229,7120	45,94
					18071,44	149,54			30	1,4115	0,28
131	& С130-420-1 варіант 2	Електричний конвектор Термія, N=0,5кВт	ш	14	1933,42	-	27068	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	& С130-420-1 варіант 3	Електричний конвектор Термія, N=1 кВт	ш	4	2484,22	-	9937	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
133	& С130-420-1 варіант 1	Електричний конвектор Термія, N=1,5кВт	ш	2	3320,62	-	6641	-	-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	& C130-420-1 варіант 5	Теплова завіса Термія, N=3,0 кВт	ш	2	6945,70	-	13891	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					61406	3614	120 30		45,94 0,28
		Разом будівельні роботи, грн.					61406				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57672				
		всього заробітна плата, грн.					3644				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2016				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					620				
		Всього будівельні роботи, грн.					63422				

		Всього по розділу 6					63422				
		Разом прямі витрати по кошторису					445099	69757	1019 276		915,35 3,29
		Разом будівельні роботи, грн.					445099				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					374323				
		всього заробітна плата, грн.					70033				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39214				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					95,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12178				
		Всього будівельні роботи, грн.					484313				


		Всього по кошторису					484313				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1013,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					82211				

Склав


_____ С.В.Зайченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


_____ А.О.Солоділов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради за адресою: вул. Жордочкіна, 27 А, с. Потіївка, Житомирський район, Житомирської області (коригування)
24-04/23 КОРИГУВАННЯ ЕКСПЕРТИЗА

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Маломобільні групи населення

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

209,528 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,08609 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

7,419 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. МГН (маломобільні групи населення)												
		***Санвузол										
1	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,3	6250,71	27,82	1875	1433	8	58,6180	17,59	
					4777,95	23,76			7	0,2797	0,08	
2	& C130-901-2-30 варіант 2	Унітаз для МГН зі спинкою	шт	3	8675,62	-	26027	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
3	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,3	4560,92	13,91	1368	1273	4	51,4920	15,45	
					4244,49	11,88			4	0,1399	0,04	
4	& C130-901-2-30 варіант 1	Умивальник з поручнями для МГН	шт	3	8369,62	-	25109	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C130-616-1-3М варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	3	938,90	-	2817	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	10шт	1,3	612,70	-	797	792	-	7,3920	9,61
					609,32	-			-	-	-
7	& 1517-1928-1 варіант 1	Поручень для МГН відкидний на стійці з дод. опорою ОП-2	шт	3	5391,75	-	16175	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	& 1517-1928-1 варіант 2	Поручень горизонтальний настінний для МГН	шт	3	2619,39	-	7858	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	& 1517-1928-1 варіант 8	Табличка санвузол для МГН з шрифтом Брайля (каталог 0227)	шт	1	1479,03	-	1479	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& 1517-1928-1 варіант 3	Тактильна кнопка виклику зі шрифтом Брайля, belfix set-help	шт	3	1652,43	-	4957	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& 1517-1928-1 варіант 5	Дзеркало настінне поворотне, ZK-01	шт	3	2988,63	-	8966	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	KP17-19-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,05	11940,83	-	597	595	-	156,8000	7,84
					11891,71	-			-	-	-
13	& 1517-1928-1 варіант 4	Електросушарка для рук	шт	5	3723,03	-	18615	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		***Душова									
14	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	10шт	1,2	612,70	-	735	731	-	7,3920	8,87
					609,32	-			-	-	-
15	& 1517-1928-1 варіант 10	Поручень для осіб з інвалідністю відкидний "Medinox"	шт	4	4133,07	-	16532	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& 1517-1928-1 варіант 11	Поручень для інвалідів Г-подібний	шт	4	2754,03	-	11016	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& 1517-1928-1 варіант 12	Сидіння для душу відкидне для інвалідів стаціонарне ТМ	шт	4	5967,03	-	23868	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	1	1594,01	-	1594	1546	-	18,4800	18,48
					1546,04	-			-	-	-
19	& C130-616-1-3М варіант 2	Змішувач-душ	комплект	10	3570,50	-	35705	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					206090	6370	12		77,84
		Разом будівельні роботи, грн.					206090		11		0,12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					199708				
		всього заробітна плата, грн.					6381				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3438				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1038				
		Всього будівельні роботи, грн.					209528				


		Всього по розділу 1					209528				
		Разом прямі витрати по кошторису					206090	6370	12		77,84
		Разом будівельні роботи, грн.					206090		11		0,12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					199708				
		всього заробітна плата, грн.					6381				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3438				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1038				
		Всього будівельні роботи, грн.					209528				

		Всього по кошторису					209528				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					86,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7419				

Склав


 _____ С.В.Зайченко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


 _____ С.В.Зайченко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради за адресою: вул. Жордочкіна, 27 А, с. Потіївка, Житомирський район, Житомирської області (коригування)
24-04/23 КОРИГУВАННЯ ЕКСПЕРТИЗА

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Електротехнічні рішення**

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради

Основа:
креслення (специфікації) № 10-03/23-ЕТР

Кошторисна вартість	523,887 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,0611 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	169,515 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,08	846,33	-	68	68	-	11,5920	0,93
2	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,1	846,33	-	75	75	-	-	-
					747,02	-			-	10,7100	1,07
					747,02	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					143	143	-		2
		Разом будівельні роботи, грн.					143				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					143				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					222				

		Всього по розділу 1					222				
3	КМБ-407-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб. 1, к=0,75	Розділ 2. ДЕС Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,05	<u>37804,40</u>	<u>219,57</u>	39695	25568	<u>231</u>	<u>286,6500</u>	<u>300,98</u>
					24350,92	79,90			84	0,9923	1,04
		Разом прямі витрати по розділу 2					39695	25568	<u>231</u>		<u>300,98</u>
									84		1,04
		Разом будівельні роботи, грн.					39695				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13896				
		всього заробітна плата, грн.					25652				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11624				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3048				
		Всього будівельні роботи, грн.					51319				

		Всього по розділу 2					51319				
4	КМ38-6-3	Розділ 3. Підйомник для МГН Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т	шт	2	<u>4368,90</u>	<u>645,32</u>	8738	5682	<u>1291</u>	<u>35,2800</u>	<u>70,56</u>
					2840,75	144,44			289	1,5946	3,19
		Разом прямі витрати по розділу 3					8738	5682	<u>1291</u>		<u>70,56</u>
									289		3,19
		Разом будівельні роботи, грн.					8738				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1765				
		всього заробітна плата, грн.					5971				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2770 5,83 744 11508				
		Всього по розділу 3					11508				
5	КР17-13-1	Розділ 4. АВР Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1724,32</u> 1412,89	<u>228,10</u> 8,56	1724 1724	1413 1413	<u>228</u> 9	<u>16,6320</u> 0,1044	<u>16,63</u> 0,1
		Разом прямі витрати по розділу 4					1724	1413	<u>228</u> 9		<u>16,63</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1724 83 1422 716 1,62 207 2440				
		Всього по розділу 4					2440				
6	КР17-12-8	Розділ 5. А1 Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>37331,79</u> 33423,08	- -	373 373	334 334	- -	419,8880 -	4,2 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					373	334	- -		4,2 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					373 39 334 174 0,41 52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					547				

		Всього по розділу 5					547				
		Розділ 6. ШР									
7	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1724,32</u>	<u>228,10</u>	1724	1413	<u>228</u>	<u>16,6320</u>	<u>16,63</u>
					1412,89	8,56			9	0,1044	0,1
8	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,24	<u>23993,93</u>	-	5759	5751	-	<u>304,5840</u>	<u>73,1</u>
					23961,62	-			-	-	-
9	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,03	<u>33455,39</u>	-	1004	1003	-	<u>419,8880</u>	<u>12,6</u>
					33423,08	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					8487	8167	<u>228</u>		<u>102,33</u>
									9		0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					8487				
		в тому числі:					92				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8176				
		всього заробітна плата, грн.					4257				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9,93				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1269				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12744				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 6					12744				
		Розділ 7. ШК									
10	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>1724,32</u>	<u>228,10</u>	1724	1413	<u>228</u>	<u>16,6320</u>	<u>16,63</u>
					1412,89	8,56			9	0,1044	0,1
11	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>33455,39</u>	-	335	334	-	<u>419,8880</u>	<u>4,2</u>
					33423,08	-			-	-	-
12	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>23993,93</u>	-	1920	1917	-	<u>304,5840</u>	<u>24,37</u>
					23961,62	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					3979	3664	<u>228</u>		<u>45,2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3979		9		0,1
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87				
		всього заробітна плата, грн.					3673				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1896				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					561				
		Всього будівельні роботи, грн.					5875				

		Всього по розділу 7					5875				
		Розділ 8. Освітлювальне обладнання									
13	КР17-11-6	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	100шт	0,83	<u>19604,22</u>	-	16272	16230	-	242,8440	201,56
					<u>19553,80</u>	-			-	-	-
14	& 1507-1004-1 варіант 8	Світильник світлодіодний LED, 40Вт 4000К ДВО	шт	37	<u>1375,35</u>	-	50888	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& 1507-1004-1 варіант 9	Світильник світлодіодний LED, 12Вт 4000К з датчиком руху ДПО 5042Д	шт	33	<u>423,18</u>	-	13965	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& 1507-1004-1 варіант 10	Світильник аварійний LED,3Вт,постійної дії, ДПА 5043-3	шт	13	<u>1438,73</u>	-	18703	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					99828	16230	-		201,56
		Разом будівельні роботи, грн.					99828		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83598				
		всього заробітна плата, грн.					16230				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8409				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2497				
		Всього будівельні роботи, грн.					108237				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 8						108237				
		Розділ 9. Вироби та матеріали										
17	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,19	<u>3673,74</u>	-	698	685	-	49,3640	9,38	
					3604,07	-			-	-	-	
18	& С1547-6-2 варіант 1	Вимикач 1-кл. накладний. вст. 10 А	шт	15	<u>88,50</u>	-	1328	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
19	& С1547-6-2 варіант 5	Перемикач прохідний наклад. вст. 10 А	шт	4	<u>89,92</u>	-	360	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
20	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,39	<u>3669,69</u>	-	1431	1412	-	49,5740	19,33	
					3619,40	-			-	-	-	
21	& С113-2106-2 варіант 4	Розетка 2р+РЕ,16А	шт	39	<u>100,54</u>	-	3921	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
22	& 1504-17218-1 варіант 3	Коробка розпоячна 100x100x50	шт	70	<u>55,19</u>	-	3863	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 9						11601	2097	-		28,71
		Разом будівельні роботи, грн.						11601		-		-
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						9504				
		всього заробітна плата, грн.						2097				
		Загальновиробничі витрати, грн.						1147				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						2,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						356				
		Всього будівельні роботи, грн.						12748				

		Всього по розділу 9						12748				
		Розділ 10. Кабелі і дроти										
23	КР17-7-9	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	15,73	<u>2882,52</u>	<u>61,82</u>	45342	41988	<u>972</u>	<u>36,1060</u>	<u>567,95</u>	
					2669,32	52,81			831	0,6216	9,78	
24	КР17-7-11	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,44	<u>3890,73</u>	<u>131,38</u>	1712	1572	<u>58</u>	<u>48,3280</u>	<u>21,26</u>	
					3572,89	112,22			49	1,3209	0,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КР17-7-8	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,5	<u>8979,22</u> 7467,10	<u>688,69</u> 471,40	4490	3734	<u>344</u> 236	<u>92,7360</u> 5,5511	<u>46,37</u> 2,78
26	& С113-1439-1-1 варіант 7	Труба ПВХ гнучка гофрована д.20 мм	м	1588,73	<u>11,73</u> -	-	18636	-	-	-	-
27	& С113-1439-1-1 варіант 8	Труба ПВХ гнучка гофрована д.40 мм	м	44,44	<u>29,05</u> -	-	1291	-	-	-	-
28	& С113-1439-1-1 варіант 9	Труба двустінна гофрована ПНД/ПВД д.63 мм	м	50,5	<u>138,63</u> -	-	7001	-	-	-	-
29	С113-1878 варіант 5	Прохід крізь стіну розміром 80x80	шт	12	<u>183,67</u> -	-	2204	-	-	-	-
30	С113-1878 варіант 3	Хомут тримач для труби з дюбелем 63 мм	шт	30	<u>16,10</u> -	-	483	-	-	-	-
31	С113-1878 варіант 2	Хомут тримач для труби з дюбелем 20-40 мм	шт	1600	<u>6,49</u> -	-	10384	-	-	-	-
32	КР17-7-3	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях	100м	0,048	<u>13216,00</u> 9727,30	<u>495,68</u> 297,55	634	467	<u>24</u> 14	<u>120,8060</u> 3,5049	<u>5,8</u> 0,17
33	С113-136 варіант 1	Труби сталеві діаметр 50 мм	м	4,8	<u>121,18</u> -	-	582	-	-	-	-
34	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	6,7	<u>1126,71</u> 997,76	<u>12,36</u> 10,56	7549	6685	<u>83</u> 71	<u>13,4960</u> 0,1243	<u>90,42</u> 0,83
35	КР17-8-7	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	1,1	<u>617,71</u> 495,77	<u>12,36</u> 10,56	679	545	<u>14</u> 12	<u>6,7060</u> 0,1243	<u>7,38</u> 0,14
36	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	7,13	<u>1738,26</u> 1580,48	<u>26,28</u> 22,44	12394	11269	<u>187</u> 160	<u>21,3780</u> 0,2642	<u>152,43</u> 1,88
37	КР17-8-8	Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,9	<u>925,92</u> 784,55	<u>26,28</u> 22,44	833	706	<u>24</u> 20	<u>10,6120</u> 0,2642	<u>9,55</u> 0,24
38	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм ² до 16 мм ² на скобах	100м	1,08	<u>10360,57</u> 8454,71	<u>69,55</u> 59,41	11189	9131	<u>75</u> 64	<u>103,7260</u> 0,6993	<u>112,02</u> 0,76
39	& 15093-33183-10 варіант 8	Кабель вогнестійкий пер. 3x1,5 кв.мм (N)НХН-FE/180 E30	1000м	0,1122	<u>45492,59</u> -	-	5104	-	-	-	-
40	& 15093-33183-10 варіант 2	Кабель силовий, пер.3x1,5 кв.мм ВВГнг	1000м	0,6834	<u>29825,39</u> -	-	20383	-	-	-	-
41	& 15093-33183-10 варіант 3	Кабель силовий, пер. 3x2,5 кв.мм ВВГнг	1000м	0,72726	<u>54101,39</u> -	-	39346	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& 15093-33183-10 варіант 17	Кабель силовий, пер. 3х4 кв.мм ВВГнг	1000м	0,051	<u>97961,39</u>	-	4996	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& 15093-33183-10 варіант 9	Кабель силовий, пер. 5х1,5 кв.мм ВВГнг	1000м	0,0204	<u>232193,39</u>	-	4737	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	& 15093-33183-10 варіант 18	Кабель силовий, пер. 5х2,5 кв.мм ВВГнг	1000м	0,0204	<u>216281,39</u>	-	4412	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	& 15093-33183-10 варіант 10	Кабель силовий, пер. 5х4 кв.мм ВВГнг	1000м	0,00204	<u>262793,39</u>	-	536	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	& 15093-33183-10 варіант 13	Кабель силовий, пер. 5х25 кв.мм ВВГнг	1000м	0,07548	<u>591916,79</u>	-	44678	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& 15093-33183-10 варіант 14	Кабель контрольний, пер. 7х2,5 кв.мм КВВГнг	1000м	0,03264	<u>110447,21</u>	-	3605	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	КМ8-68-1	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2	100 м	0,001	<u>10860,02</u>	<u>1830,26</u>	11	8	2	<u>98,5600</u>	<u>0,1</u>
					8124,30	977,26			1	12,8710	0,01
49	С1545-287 варіант 2	Шина РЕ на 2-х ізоляторах ШНИ-8х12-6У2-Ж	100шт	0,01	<u>16023,32</u>	-	160	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	С1515-25 варіант 1	Коробка клемна ІР У614А У2	шт	1	<u>735,09</u>	-	735	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	КМ8-155-1	<i>Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів</i>	<i>прохід</i>	6	<u>104,84</u>	-	629	629	-	<u>1,3020</u>	<u>7,81</u>
					104,84	-			-	-	-
52	& С111-248-1 варіант 3	Піна монтажна вогнестійка, В1	бал	6	<u>331,64</u>	-	1990	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0864	<u>28005,36</u>	-	2420	2420	-	421,2600	36,4
					28005,36	-			-	-	-
54	КМ8-142-1	Улаштування постелі з просіянного ґрунту при одному кабелі у траншеї	100 м	0,12	<u>11211,80</u>	<u>10129,61</u>	1345	130	<u>1215</u>	<u>13,4400</u>	<u>1,61</u>
					1082,19	2951,08			354	31,2137	3,75
55	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,12	<u>3270,74</u>	<u>2910,01</u>	392	43	<u>349</u>	<u>4,4800</u>	<u>0,54</u>
					360,73	847,78			102	8,9670	1,08
56	КМ8-141-2	<i>Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг</i>	<i>100 м</i>	<i>0,24</i>	<u>5091,29</u>	<u>1111,68</u>	1222	519	<u>267</u>	<u>26,8800</u>	<u>6,45</u>
					2164,38	307,07			74	3,2374	0,78
57	& 15093-33183-10 варіант 13	Кабель силовий, пер. 5х25 кв.мм ВВГнг	1000м	0,01224	<u>591916,79</u>	-	7245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& 15093-33183-10 варіант 14	Кабель контрольний, пер. 7x2,5 кв.мм КВВГнг	1000м	0,01224	110447,21	-	1352	-	-	-	-
59	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,18	424,85 383,28	41,57 12,11	76	69	7 2	4,7600 0,1281	0,86 0,02
60	С111-1721-11А варіант 2	Сигнальна стрічка ЛСЕ300	м	18	7,95	-	143	-	-	-	-
61	КМ8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм2	100 м	0,09	7456,12 2885,84	528,55 86,16	671	260	48 8	35,8400 0,9295	3,23 0,08
62	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,13	7657,96 2525,11	667,04 126,09	996	328	87 16	31,3600 1,3530	4,08 0,18
63	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0288	16138,68	-	465	465	-	242,7600	6,99
64	КР1-7-5	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,009	24579,40 24579,40	-	221	221	-	336,6580	3,03
Разом прямі витрати по розділу 10							273273	81189	3756 2014		1084,28 23,06
Разом будівельні роботи, грн.							273273				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							188328				
всього заробітна плата, грн.							83203				
Загальновиробничі витрати, грн.							44973				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							108,49				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13856				
Всього будівельні роботи, грн.							318246				

Всього по розділу 10							318246				
Разом прямі витрати по кошторису							447841	144487	5962 2414		1856,45 27,59
Разом будівельні роботи, грн.							447841				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							297392				
всього заробітна плата, грн.							146901				
Загальновиробничі витрати, грн.							76046				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							177,06				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							22614				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					523887				

		Всього по кошторису					523887				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2061,1				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					169515				

Склав


_____ С.В.Зайченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


_____ А.О.Солоділов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради за адресою: вул. Жордочкіна, 27 А, с. Потіївка, Житомирський район, Житомирської області (коригування)
24-04/23 КОРИГУВАННЯ ЕКСПЕРТИЗА

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Пожежна сигналізація

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради

Основа:

креслення (специфікації) № 20-03/23

Кошторисна вартість

86,181 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,61845 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

49,810 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі зар- обітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>4133,56</u>	<u>2,19</u>	4134	4006	<u>2</u>	<u>51,5200</u>	<u>51,52</u>
					4005,68	0,27			-	0,0036	-
2	КМ10-669-4	Перетворювач [випромінювач або приймач] ультразвуковий	шт	1	<u>925,18</u>	<u>1,77</u>	925	923	<u>2</u>	<u>11,2000</u>	<u>11,2</u>
					923,22	0,21			-	0,0029	-
3	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>925,18</u>	<u>1,77</u>	925	923	<u>2</u>	<u>11,2000</u>	<u>11,2</u>
					923,22	0,21			-	0,0029	-
4	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (МРЛ-2.1)	шт	1	<u>178,30</u>	-	178	178	-	2,2400	2,24
					178,30	-			-	-	-
5	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	2	<u>70,21</u>	-	140	139	-	0,8960	1,79
					69,66	-			-	-	-
6	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (димовий)	шт	44	<u>329,37</u>	<u>2,19</u>	14492	14392	<u>96</u>	<u>4,4800</u>	<u>197,12</u>
					327,08	0,27			12	0,0036	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-668-5	Сповісчувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що встановлюється на склі (ручний)	шт	5	163,54	-	818	818	-	2,2400	11,2
					163,54	-			-	-	-
8	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,01	26787,51	-	268	177	-	219,5760	2,2
					17680,26	-			-	-	-
9	& 1507-1004-1 варіант 11	Світильник аварійного освітлення з акумулятором	шт	1	969,70	-	970	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	26901,23	-	269	240	-	304,5840	3,05
					23961,62	-			-	-	-
11	& С1511-1-2-Ш варіант 27	Вимикач автоматичний 16А	шт	1	255,04	-	255	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КБ21-12-2 Н2,Н5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	2,5	3639,06	-	9098	9031	-	45,9200	114,8
					3612,53	-			-	-	-
13	С1545-186 варіант 4	Короб кабельний 10х15	м	202	16,88	-	3410	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	С1545-186 варіант 5	Короб кабельний 50х50	м	50,5	80,10	-	4045	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КБ21-13-1 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	2,12	705,68	-	1496	1496	-	8,7640	18,58
					705,68	-			-	-	-
16	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	2,3	4965,90	77,84	11422	11216	179	62,7200	144,26
					4876,48	9,42			22	0,1291	0,3
17	& С1545-183-П варіант 7	Кабель 10х2х0,8 J-Y(St)Ylg	м	10	29,17	-	292	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& С1545-183-П варіант 1	Кабель 1х2х0,8 J-Y(St)Ylg	м	310	10,04	-	3112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& С1545-183-П варіант 2	Кабель безгалогенний, 0,6/1 kV 2х1,5 N(H)XH FE180/E30	м	132	28,28	-	3733	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& С1545-183-П варіант 5	Кабель безгалогенний, 0,6/1 kV 3х1,5 N(H)XH FE180/E30	м	10	49,91	-	499	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& С111-1849-9К варіант 1	Кріплення для вогнетривкого кабелю UDF15	шт	130	9,55	-	1242	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С111-1849-9К варіант 4	Коробка розподільча вогнетривка КВР 01/30-30В	шт	5	406,78	-	2034	-	-	-	-
23	& С111-1849-9К варіант 10	Коробка розпаячна КРТ-10	шт	1	257,04	-	257	-	-	-	-
24	& С111-1849-9К варіант 12	Пристрій кінцевий УК-2	шт	5	94,86	-	474	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							64488	43539	281		569,16
Разом будівельні роботи, грн.							64488		34		0,46
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							20668				
всього заробітна плата, грн.							43573				
Загальновиробничі витрати, грн.							21693				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							48,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6237				
Всього будівельні роботи, грн.							86181				

Всього по кошторису							86181				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							618,45				
Кошторисна заробітна плата, грн.							49810				

Склав

С.В.Зайченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

А.О.Солоділов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради за адресою: вул. Жордочкіна, 27 А, с. Потіївка, Житомирський район, Житомирської області (коригування)
24-04/23 КОРИГУВАННЯ ЕКСПЕРТИЗА

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Мережа інтернет,радіо,телефонізація

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

80,011 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,49578 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

41,505 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Мережа інтернет											
1	КМ10-385-7	Апаратура настінна (комутатор, маршрутизатор)	шт	4	1662,05	-	6648	5573	-	17,9200	71,68
2	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	1,5	9621,12	69,55	14432	11631	104	95,1300	142,7
3	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	1,1	10443,61	324,12	11488	7893	357	89,1100	98,02
4	& С113-1439-1-1 варіант 10	Труба ПВХ гнучка гофрована д.16 мм	м	111,1	8,35	-	928	-	-	-	-
5	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,1	1126,71	12,36	1239	1098	14	13,4960	14,85
					997,76	10,56			12	0,1243	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 15093-33183-10 варіант 15	Кабель системний кат.5е,екрановий КПВС-ВП (200)4x2x0,51	1000м	0,2678	16769,39	-	4491	-	-	-	-
7	& С111-1849-9К варіант 15	Коннектор UTP Internet Cat.5е RJ-45	шт	12	318,24	-	3819	-	-	-	-
8	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,06	3669,69	-	220	217	-	49,5740	2,97
9	& С113-2106-2 варіант 5	Розетка RJ-45	шт	6	331,57	-	1989	-	-	-	-
10	& 1504-17218-1 варіант 4	Коробка прохідна 100x100	шт	4	119,51	-	478	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							45732	26412	475		330,22
Разом будівельні роботи, грн.							45732		267		3,15
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18845				
всього заробітна плата, грн.							26679				
Загальновиробничі витрати, грн.							13539				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							30,9				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3948				
Всього будівельні роботи, грн.							59271				

Всього по розділу 1							59271				
Розділ 2. Радіо мережа											
11	КМ10-385-7	Апаратура настінна (формування спеціальних повідомлень)	шт	1	1662,05	-	1662	1393	-	17,9200	17,92
12	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	5	388,06	-	1940	1742	-	4,4800	22,4
13	& С113-2106-2 варіант 6	Гучномовець настінний 3Вт ЗАС100ПН	шт	5	434,59	-	2173	-	-	-	-
14	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,6	10443,61	324,12	6266	4305	194	89,1100	53,47
					7175,14	151,01			91	1,7800	1,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C113-1439-1-1 варіант 10	Труба ПВХ гнучка гофрована д.16 мм	м	60,6	8,35	-	506	-	-	-	-
16	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,6	1126,71	12,36	676	599	7	13,4960	8,1
17	& 15093-33183-10 варіант 16	Кабель сигнальний кат.5е КОПВ 1x2x0,5	1000м	0,0618	15953,39	-	986	-	-	-	-
18	& 1504-17218-1 варіант 5	Коробка універсальна УК-Р	шт	4	35,91	-	144	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							14353	8039	201		101,89
Разом будівельні роботи, грн.							14353		97		1,14
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6113				
всього заробітна плата, грн.							8136				
Загальновиробничі витрати, грн.							4074				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,18				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1173				
Всього будівельні роботи, грн.							18427				


Всього по розділу 2							18427				
Розділ 3. Телефонізація											
19	KM10-385-7	Апаратура настінна (апарат телефонний)	шт	1	1662,05	-	1662	1393	-	17,9200	17,92
Разом прямі витрати по розділу 3							1662	1393	-		17,92
Разом будівельні роботи, грн.							1662		-		-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							269				
всього заробітна плата, грн.							1393				
Загальновиробничі витрати, грн.							653				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,38				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							176				
Всього будівельні роботи, грн.							2315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					2315				
		Разом прямі витрати по кошторису					61747	35844	<u>676</u>		<u>450,03</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					61747		364		4,29
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25227				
		всього заробітна плата, грн.					36208				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18264				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5297				
		Всього будівельні роботи, грн.					80011				

		Всього по кошторису					80011				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					495,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					41505				

Склав



_____ С.В.Зайченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



_____ А.О.Солоділов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради за адресою: вул. Жордочкіна, 27 А, с. Потіївка, Житомирський район, Житомирської області (коригування)
24-04/23 КОРИГУВАННЯ ЕКСПЕРТИЗА

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Пусконаладжувальні роботи

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

4,828 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,0337 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

3,746 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
1	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю входних сигналів до 2	система	1	1207,91	-	1208	1208	-	11,0000	11
		Разом прями витрати по розділу 1			1207,91	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					1208		-		11
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1208				
		Загальновиробничі витрати, грн.					505				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					121				
		Всього будівельні роботи, грн.					1713				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	


		Всього по розділу 1						1713				
2	КПЗ-12-1	Розділ 2. Вентиляція	вен.мер.	1	2196,20	-	2196	2196	-	20,0000	20	
		Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5			2196,20	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 2						2196	2196	-		20
		Разом будівельні роботи, грн.						2196		-		-
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.						2196				
		Загальновиробничі витрати, грн.						919				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						1,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						221				
		Всього будівельні роботи, грн.						3115				

		Всього по розділу 2						3115				
		Разом прямі витрати по кошторису						3404	3404	-		31
		Разом будівельні роботи, грн.						3404		-		-
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.						3404				
		Загальновиробничі витрати, грн.						1424				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						2,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						342				
		Всього будівельні роботи, грн.						4828				


		Всього по кошторису						4828				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						33,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						3746				

Склав


_____ С.В.Зайченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


_____ С.В.Зайченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради за адресою: вул. Жордочкіна, 27 А, с. Потіївка, Житомирський район, Житомирської області (коригування)
24-04/23 КОРИГУВАННЯ ЕКСПЕРТИЗА

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Водовідведення
Водовідведення**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1108,206 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,00992 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	250,002 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі зар- обітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КР1-5-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.1 к=1,1	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша	100 м3	8,91	10107,57	9560,87	90058	4871	85187	8,2236	73,27		
					546,70	2600,58			23171	29,7497	265,07		
2	КР16-40-2	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	м3	40	2171,72	256,03	86869	6484	10241	2,3240	92,96		
					162,10	78,99			3160	0,8782	35,13		
3	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	20	151,04	-	3021	3021	-	2,0160	40,32		
					151,04	-			-	-	-		
4	С1555-106 варіант 4	Полотно неткане геотекстильне іглопробивне Геопульс 200г/м.кв.	м2	200	49,44	-	9888	-	-	-	-		
					-	-			-	-	-		
5	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,1833	69219,09	23381,04	12688	7978	4286	553,2800	101,42		
					43526,54	7299,98			1338	91,8911	16,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-1439-4 варіант 4	Труби двошарові гофровані для систем дренажу, діаметр 160мм (+10% запас на звивистість траси та ухил)	м	198	<u>235,88</u>	-	46704	-	-	-	-
					-	-					
7	C113-1439-4 варіант 6	Труби ПВХ з розтрубом SN8, діаметр 160мм (+10% запас на звивистість траси та ухил)	м	3,3	<u>582,34</u>	-	1922	-	-	-	-
					-	-					
8	C1555-106 варіант 2	Геотекстиль щільність 200г/м.кв.	м2	99,53	<u>43,42</u>	-	4322	-	-	-	-
					-	-					
9	KP2-22-3	Водовідлив з підвалу відцентровими насосами (з траншеї)	1 м3	800	<u>27,29</u>	<u>13,33</u>	21832	11168	<u>10664</u>	<u>0,2100</u>	<u>168</u>
					13,96	6,42			5136	0,0806	64,51
10	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,55	<u>16138,68</u>	-	8876	8876	-	242,7600	133,52
					16138,68	-					
11	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	55	<u>617,08</u>	-	33939	-	-	-	-
					-	-					
12	KP16-52-2	<i>Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах</i>	<i>шт</i>	<i>1</i>	<u>3924,99</u>	<u>101,58</u>	3925	3407	<u>102</u>	<u>43,8200</u>	<u>43,82</u>
					3407,01	25,27			25	0,2386	0,24
13	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	7	<u>1049,75</u>	<u>1049,75</u>	7348	-	<u>7348</u>	-	-
					-	223,93			1568	2,4562	17,19
14	KP1-12-4	На кожні наступні 5 м переміщення ґрунту при засипанні траншей та котлованів бульдозером потужністю 59 кВт, група ґрунту 1, додавати	100 м3	7	<u>594,34</u>	<u>594,34</u>	4160	-	<u>4160</u>	-	-
					-	126,78			887	1,3906	9,73
15	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,96	<u>16138,68</u>	-	15493	15493	-	242,7600	233,05
					16138,68	-					
16	KP1-7-4	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	1000 м2	0,2	<u>19982,84</u>	-	3997	3997	-	273,7000	54,74
					19982,84	-					
		====пристінний дренаж Д13,14,К1====									
17	KP16-31-2	<i>Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах</i>	<i>м3</i>	<i>16,066</i>	<u>9853,56</u>	<u>2940,47</u>	158307	45798	<u>47242</u>	<u>35,8120</u>	<u>575,36</u>
					2850,64	771,62			12397	7,7958	125,25
18	K585521- Л048 варіант 6	Плити днищ ПН10 залізобетонні (об'єм бетону - 0,18 м3 х 15шт.)	шт	15	<u>2015,72</u>	-	30236	-	-	-	-
					-	-					
19	K585521- Л049 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні (об'єм бетону - 0,396 м3 х 1шт.)	шт	1	<u>3685,91</u>	-	3686	-	-	-	-
					-	-					
20	K585521- Л005 варіант 5	Кільця КС10.9 залізобетонні (об'єм бетону - 0,24 м3 х 40шт.)	шт	40	<u>1650,29</u>	-	66012	-	-	-	-
					-	-					
21	K585521- Л004 варіант 5	Кільця КС10.6 залізобетонні (об'єм бетону - 0,16 м3 х 5шт.)	шт	5	<u>1178,05</u>	-	5890	-	-	-	-
					-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	K585521-Л003 варіант 3	Кільця КС10.3 залізобетонні (об'єм бетону - 0,08 м3 x 5шт.)	шт	5	<u>943,48</u>	-	4717	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	K585521-Л008 варіант 3	Кільця КС15.9 залізобетонні (об'єм бетону - 0,417 м3 x 1шт.)	шт	1	<u>2397,72</u>	-	2398	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	K585521-Л031 варіант 5	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні (об'єм бетону - 0,10 м3 x 15шт.)	шт	15	<u>1492,48</u>	-	22387	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	K585521-Л036 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні (об'єм бетону - 0,27 м3 x 1шт.)	шт	1	<u>2954,73</u>	-	2955	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	K585521-Л052 варіант 3	Кільця опорні КО6 залізобетонні (об'єм бетону - 0,021 м3 x 16шт.)	шт	16	<u>516,36</u>	-	8262	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	K585521-Л001 варіант 3	Кільця КС7.3 залізобетонні (об'єм бетону - 0,054 м3 x 8шт.)	шт	8	<u>889,55</u>	-	7116	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	16,05	<u>3637,14</u>	-	58376	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,72	<u>3507,86</u>	-	2526	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C188888-47 варіант 1	Скоби ходові для колодязів	шт	146	<u>229,92</u>	-	33568	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C113-754 варіант 5	Люк полімерпіщаний А15	шт	16	<u>1013,70</u>	-	16219	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,52	<u>11581,50</u>	-	17604	5811	-	46,9000	71,29
					3822,82	-			-	-	-
33	КМ11-350-5	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 120 мм	шт	1	<u>1443,23</u>	<u>117,10</u>	1443	1095	<u>117</u>	<u>13,4400</u>	<u>13,44</u>
					1095,49	42,61			43	0,5292	0,53
34	КР20-25-9	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100x100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	1,6	<u>390,02</u>	-	624	605	-	5,4180	8,67
					377,91	-			-	-	-
35	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу	100шт	0,16	<u>19033,61</u>	<u>49,46</u>	3045	2399	<u>8</u>	<u>186,2000</u>	<u>29,79</u>

		трубопроводу в бетонных перекрытиях			14992,82	42,25			7	0,4973	0,08
--	--	-------------------------------------	--	--	----------	-------	--	--	---	--------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		===колодязь гасник напору===									
36	КР1-5-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.1 к=1,1	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша	100 м3	0,0813	10107,57	9560,87	822	44	778	8,2236	0,67
					546,70	2600,58			211	29,7497	2,42
37	КР16-31-2	Улаштування колодязів круглих водопровідних із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	2,426	9888,64	2940,47	23990	6916	7134	35,8120	86,88
					2850,64	771,62			1872	7,7958	18,91
38	К585521-Л050 варіант 5	Плити днищ ПН20 залізобетонні (об'єм бетону - 0,617м3 x 2шт)	шт	2	7710,89	-	15422	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	К585521-Л010 варіант 4	Кільця КС20.6 залізобетонні (об'єм бетону - 0,417 м3 x 1шт.)	шт	1	3270,39	-	3270	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	К585521-Л041 варіант 2	Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні (об'єм бетону - 0,550 м3 x 1шт.)	шт	1	6243,63	-	6244	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	К585521-Л052 варіант 4	Кільця опорні КО6 залізобетонні (об'єм бетону - 0,021 м3 x 1шт.)	шт	1	516,36	-	516	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	К585521-Л010 варіант 5	Кільця КС20.3 залізобетонні (об'єм бетону - 0,204 м3 x 1шт.)	шт	1	2843,01	-	2843	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& С111-736-1 варіант 1	Камні регулюючі КР	шт	6	122,71	-	736	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	С1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,76	3637,14	-	2764	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	С124-63 варіант 1	Закладні вироби МН1	т	0,0082	84388,10	-	692	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	С113-753 варіант 1	Люк чавунний для колодязів	шт	1	3777,65	-	3778	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	КР11-28-1	Просте штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються	100м2	0,06	19268,35	125,19	1156	700	8	146,5800	8,79
					11667,77	106,94			6	1,2587	0,08
48	КР7-34-1	Залізнення цементних покриттів	м2	3,5	28,50	-	100	93	-	0,3220	1,13
					26,54	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,06	11581,50	-	695	229	-	46,9000	2,81
					3822,82	-			-	-	-
50	КР20-25-9	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,3	390,02	-	117	113	-	5,4180	1,63
					377,91	-			-	-	-
51	КР15-15-10	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	100м	0,1	16648,78	464,26	1665	1502	46	182,1820	18,22
					15017,26	118,40			12	1,3992	0,14
52	С113-10 варіант 1	Труби сталеві діам.100мм	м	10	346,97	-	3470	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,03	19033,61	49,46	571	450	1	186,2000	5,59
					14992,82	42,25			1	0,4973	0,01
54	КР16-30-3	Приварювання фланців діаметром 100 мм до сталевих трубопроводів	шт	4	409,22	252,66	1637	585	1011	1,5400	6,16
					146,19	3,35			13	0,0406	0,16
55	С130-935 варіант 1	Фланець приварний сталевий, діаметр 100 мм	шт	4	826,93	-	3308	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,02277	72324,73	345,65	1647	573	8	323,4000	7,36
					25144,35	91,21			2	0,8610	0,02
57	С126-170 варіант 1	Дерев'яна кришка діам.550мм	шт	1	858,09	-	858	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	КБ23-23-2	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах ===насосна станція скиду дренажних вод===	шт	1	3588,28	152,50	3588	2963	153	38,1080	38,11
					2962,90	43,73			44	0,4707	0,47
59	КР1-5-2 тех.ч. п.1.3 табл.2 п.1 к=1,1	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках і зубах ковша	100 м3	0,18	10107,57	9560,87	1819	98	1721	8,2236	1,48
					546,70	2600,58			468	29,7497	5,35
60	КР16-31-2	Улаштування колодязів круглих водопрвідних із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	2,409	9853,56	2940,47	23737	6867	7084	35,8120	86,27
					2850,64	771,62			1859	7,7958	18,78
61	К585521- Л049 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні (об'єм бетону - 0,396 м3 х 1шт.)	шт	1	3685,91	-	3686	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	К585521- Л008 варіант 4	Кільця КС15.9 залізобетонні (об'єм бетону - 0,417 м3 х 4шт.)	шт	4	2399,76	-	9599	-	-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	K585521-Л036 варіант 2	Плити покриття 1ГП15-2 залізобетонні (об'єм бетону - 0,27 м3 х 1шт.)	шт	1	2954,73	-	2955	-	-	-	-
64	K585521-Л052 варіант 3	Кільця опорні КО6 залізобетонні (об'єм бетону - 0,021 м3 х 16шт.)	шт	1	516,36	-	516	-	-	-	-
65	K585521-Л001 варіант 3	Кільця КС7.3 залізобетонні (об'єм бетону - 0,054 м3 х 8шт.)	шт	1	889,55	-	890	-	-	-	-
66	C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,32	3637,14	-	8438	-	-	-	-
67	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,045	3507,86	-	158	-	-	-	-
68	C188888-47 варіант 1	Скоби ходові для колодязів	шт	13	229,92	-	2989	-	-	-	-
69	C113-754 варіант 5	Люк полімерпіщаний А15	шт	1	1013,70	-	1014	-	-	-	-
70	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,095	11581,50	-	1100	363	-	46,9000	4,46
71	КР2-15-1	<i>Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування (схил колодязю)</i>	100 м3	0,01	533657,49	64676,19	5337	665	647	919,8000	9,2
72	КР20-25-9	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,2	390,02	-	78	76	-	5,4180	1,08
73	КР15-15-10	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	100м	0,002	16648,78	464,26	33	30	1	182,1820	0,36
74	& C130-886-1 варіант 1	Гільза труба сталева електрозварна L=0.2м, діам.108х6мм	шт	1	285,88	-	286	-	-	-	-
75	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,12	8425,28	-	1011	982	-	99,3020	11,92
76	C113-1439-4 варіант 7	Труби напірні ПЕ10 SDR 17 діам.50х3,0мм	м	12	75,28	-	903	-	-	-	-
77	КР15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,23	60855,85	5664,42	13997	10069	1303	549,9900	126,5
					43779,20	343,94			79	4,1362	0,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	C111-960 варіант 1	Засувка клинова фланцева PN16, DN50	шт	2	<u>4679,43</u>	-	9359	-	-	-	-
79	C1630-562 варіант 1	Зворотній клапан фланцевий PN 16, діаметр 50 мм	шт	2	<u>4020,52</u>	-	8041	-	-	-	-
80	C130-932 варіант 1	Фланці сталеві, діаметр 50 мм	шт	12	<u>353,28</u>	-	4239	-	-	-	-
81	C1532-29 варіант 1	Відвід сталевий діаметр 50х3,5 мм	шт	5	<u>239,92</u>	-	1200	-	-	-	-
82	C1534-167 варіант 1	Трійник сталевий 90, діам.50х3,5м	шт	1	<u>306,24</u>	-	306	-	-	-	-
83	C1534-167 варіант 2	Нерозємне з'єднання сталь ПЕ 50/63 SDR17, діам.50х3,5м	шт	1	<u>971,28</u>	-	971	-	-	-	-
84	KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,02	<u>19033,61</u>	<u>49,46</u>	381	300	1	<u>186,2000</u>	<u>3,72</u>
					14992,82	42,25			1	0,4973	0,01
85	KB6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,02	<u>72324,73</u>	<u>345,65</u>	1446	503	7	<u>323,4000</u>	<u>6,47</u>
					25144,35	91,21			2	0,8610	0,02
86	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	<u>3510,76</u>	<u>128,17</u>	7022	5465	<u>256</u>	<u>34,3280</u>	<u>68,66</u>
					2732,51	20,91			42	0,2027	0,41
87	C130-479 варіант 2	Ланцюг із оцинкованої сталі	м	8	<u>147,95</u>	-	1184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					992997	160589	<u>189514</u>		<u>2137,12</u>
									52505		583,82
		Разом будівельні роботи, грн.					992997				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					642894				
		всього заробітна плата, грн.					213094				
		Загальновиробничі витрати, грн.					115209				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					288,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36908				
		Всього будівельні роботи, грн.					1108206				

		Всього по кошторису					1108206				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3009,92				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					250002				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради за адресою: вул. Жордочкіна, 27 А, с. Потіївка, Житомирський район, Житомирської області (коригування)
24-04/23 КОРИГУВАННЯ ЕКСПЕРТИЗА

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Тротуари та доріжки
Благоустрій**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 292,578 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,71914 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 57,470 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
		на одиницю	всього								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,297684	45618,38 17834,46	27783,92 7264,56	13580	5309	8271 2163	268,2680 87,0353	79,86 25,91
		Разом прями витрати по розділу 1					13580	5309	8271 2163		79,86 25,91
		Разом будівельні роботи, грн.					13580				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7472				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4534				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1621				
		Всього будівельні роботи, грн.					18114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					18114				
		Розділ 2. Тип 1									
2	КР18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорсткості	100м3	0,0615	<u>12208,42</u>	<u>9422,14</u>	751	153	<u>579</u>	<u>36,4000</u>	<u>2,24</u>
					2491,58	1398,24			86	13,5575	0,83
3	С1421-9604 варіант 2	Готова піщано-щебенева суміш С7, фр. 0-40 мм	м3	7,503	<u>1442,64</u>	-	10824	-	-	-	-
4	КР18-23-1	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	0,41	<u>6268,26</u>	<u>5559,97</u>	2570	239	<u>2280</u>	<u>8,3440</u>	<u>3,42</u>
					581,99	1234,65			506	12,2262	5,01
5	С1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	8,364	<u>1501,37</u>	-	12557	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КР18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м2	0,41	<u>4756,66</u>	-	1950	1188	-	36,4000	14,92
					2897,44	-			-	-	-
7	С1421-9911 варіант 4	Дрібнозернистий асфальтобетон Г1	т	2,9274	<u>6328,67</u>	-	18527	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	КР18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	100м	0,57	<u>27992,73</u>	<u>931,19</u>	15956	6545	<u>531</u>	<u>158,7600</u>	<u>90,49</u>
					11483,11	231,68			132	2,1868	1,25
9	С1421-10422 варіант 1	Бортовий камінь БР 100.20.8	м	57	<u>223,75</u>	-	12754	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					75889	8125	<u>3390</u>		<u>111,07</u>
									724		7,09
		Разом будівельні роботи, грн.					75889				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64374				
		всього заробітна плата, грн.					8849				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5182				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1811				
		Всього будівельні роботи, грн.					81071				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						81071				
		Розділ 3. Тип 2										
10	КБ11-11-18 Н2,Н5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,2367	<u>2030,84</u>	<u>90,65</u>	2512	2250	<u>112</u>	<u>26,0820</u>	<u>32,26</u>	
					1819,22	77,43			96	0,9114	1,13	
11	С1110-112 варіант 3	Сітка 5вр 100х100	м2	136,037	<u>203,32</u>	-	27659	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
12	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	123,67	<u>769,11</u>	-	95116	19457	-	2,1000	259,71	
					157,33	-			-	-	-	
13	КР18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	100м	0,34	<u>27992,73</u>	<u>931,19</u>	9518	3904	<u>317</u>	<u>158,7600</u>	<u>53,98</u>	
					11483,11	231,68			79	2,1868	0,74	
14	С1421-10422 варіант 1	Бортовий камінь БР 100.20.8	м	34	<u>223,75</u>	-	7608	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 3						142413	25611	<u>429</u>		<u>345,95</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						142413		175		1,87
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						116373				
		всього заробітна плата, грн.						25786				
		Загальновиробничі витрати, грн.						15191				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						41,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						5332				
		Всього будівельні роботи, грн.						157604				

		Всього по розділу 3						157604				
		Розділ 4. Тип 3										
15	КБ11-11-18 Н2,Н5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,21	<u>2030,84</u>	<u>90,65</u>	426	382	<u>19</u>	<u>26,0820</u>	<u>5,48</u>	
					1819,22	77,43			16	0,9114	0,19	
16	С1110-112 варіант 3	Сітка 5вр 100х100	м2	23,1	<u>203,32</u>	-	4697	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
17	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	21	<u>769,11</u>	-	16151	3304	-	2,1000	44,1	
					157,33	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 4						21274	3686	<u>19</u>		<u>49,58</u>
										16		0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					21274 17569 3702 2177 5,97 763 23451 23451				
18	KP20-41-1	Розділ 5. Інші витрати Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,356352	4156,75	3848,68	1481	110	1371	4,6340	1,65
19	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	35,6352	277,55	277,55	9891	-	9891	-	-
		Разом прями витрати по розділу 5			-	37,47			1335	0,4110	14,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					11372 11372 1818 967 2,47 316 12339 12339	110	11262 1708		1,65 18,92
		Разом прями витрати по кошторису					264528	42841	23371 4786		588,11 53,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					264528 198316 47627				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					28050 77,05 9843 292578				
		----- Всього по кошторису					292578				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					719,14 57470				

Склав


_____ С.В.Зайченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


_____ А.О.Солоділов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку
(облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту)
Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради
за адресою: вул. Жордочкіна, 27 А, с. Потіївка, Житомирський район,
Житомирської області (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

Придбання устаткування

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 928,529 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Дизельна електростанція						
1	& 2308-4021-2 варіант 10	Дизельна електростанція 40 кВт, ДГУ DE 55RZN ; (маса=0,042)	шт	1	457400,00	457400
		Разом по розділу 1				457400
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 1				457400
Розділ 2. Підйомник для МГН						
2	& 2308-4021-2 варіант 13	Підйомник FIS250-2,2-0,1-1,4x1,1; (маса=0,042)	шт	1	175000,00	175000
3	& 2308-4021-2 варіант 12	Підйомник сходовий PTR-160.075702. (для пересування на інвалідному візку сходами людей з обмеженими можливостями). Габаритні розміри-650x1380x930. ; (маса=0,042)	шт	1	179990,00	179990
		Разом по розділу 2				354990
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-


1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 2				354990
		Розділ 3. Електротехнічне обладнання				
4	& 2308-4021-2 варіант 14	Вимикач автоматичний 3-пол., PLHT-C80/3 ; (маса=0,042)	шт	1	4643,00	4643
5	& 2308-4021-2 варіант 15	Шафа розподільча на 48 мод.,Vector VE412DN; (маса=0,042)	шт	1	3350,00	3350
6	& 2308-4021-2 варіант 16	Вимикач автоматичний 3-пол. I н.р.= 16A, PL6-C16/3 Eaton Moeller; (маса=0,042)	шт	1	520,87	521
7	& 2308-4021-2 варіант 17	Вимикач автоматичний 3-пол. I н.р.= 10A, PL6-C10/3 Eaton Moeller; (маса=0,042)	шт	1	467,39	467
8	& 2308-4021-2 варіант 18	Вимикач автоматичний 1-пол. I н.р.= 20A, PL6-C20/1 Eaton Moeller; (маса=0,042)	шт	2	460,00	920
9	& 2308-4021-2 варіант 20	Вимикач автоматичний 1-пол. I н.р.= 10A, PL6-C10/1 Eaton Moeller; (маса=0,042)	шт	7	403,00	2821
10	& 2308-4021-2 варіант 21	Диференційний автоматичний вимикач 2-пол. 16A; 30mA; 230В PFL6-16/1N/C/003 Eaton Moeller; (маса=0,042)	шт	12	1633,97	19608
11	& 2308-4021-2 варіант 28	Диференційний автоматичний вимикач 2-пол. 6A; 30mA; 230В PFL6-6/1N/C/003 Eaton Moeller; (маса=0,042)	шт	1	1250,00	1250
12	& 2308-4021-2 варіант 22	Вимикач автоматичний 3-пол. I н.р.= 50A, PL6-C50/3 Eaton Moeller; (маса=0,042)	шт	1	1571,05	1571
13	& 2308-4021-2 варіант 23	Вимикач автоматичний 3-пол. I н.р.= 40A, PL6-C40/3 Eaton Moeller; (маса=0,042)	шт	1	948,57	949
14	& 2308-4021-2 варіант 24	Незалежний розчеплювач 110-230В, 50Гц ZP-ASA/230 Eaton Moeller; (маса=0,042)	шт	1	810,80	811
15	& 2308-4021-2 варіант 25	Шафа розподільча на 36 мод.,Vector VE312DN; (маса=0,042)	шт	1	2450,00	2450
16	& 2308-4021-2 варіант 26	Вимикач автоматичний 3-пол. I н.р.= 32A, PL6-C32/3 Eaton Moeller; (маса=0,042)	шт	1	940,70	941
17	& 2308-4021-2 варіант 27	Диференційний автоматичний вимикач 2-пол. 16A; 30mA; 230В PFL6-16/1N/C/003 Eaton Moeller; (маса=0,042)	шт	8	1633,97	13072
		Разом по розділу 3				53374
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 3				53374
		Розділ 4. Пожежна сигналізація				

1	2	3	4	5	6	7
18	& 2402-4003-П варіант 13	Пожежний приймально-контрольний з АКБ 7 А*г Тірас-8П; (маса=0,0043)	шт	1	8932,00	8932
19	& 2402-4003-П варіант 11	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM; (маса=0,0043)	шт	1	3455,00	3455
20	& 2402-4003-П варіант 12	Блок живлення з АКБ 7 А*г БЖ1230; (маса=0,0043)	шт	1	5600,00	5600
21	& 2402-4003-П варіант 14	Модуль розширення МРЛ-2.1; (маса=0,0043)	шт	1	706,00	706
22	& 2402-4001- ДС варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-2; (маса=0,00015)	шт	30	187,50	5625
23	& 2402-4001- ДС варіант 12	Сповіщувач пожежний димовий СПД-2 (резерв) ; (маса=0,00015)	шт	3	187,50	563
24	& 2402-4001- ДС варіант 13	Сповіщувач пожежний ручний СПР; (маса=0,00015)	шт	5	159,00	795
25	& 2402-4001- ДС варіант 14	Сповіщувач пожежний ручний СПР (резерв); (маса=0,00015)	шт	1	159,00	159
26	& 2402-4001- ДС варіант 15	Оповіщувач світлозвуковий Джіль-1; (маса=0,00015)	шт	2	915,00	1830
27	& 2402-4001- ДС варіант 16	Оповіщувач світло звуковий з написом "ПОЖЕЖА" ОС3-2; (маса=0,00015)	шт	3	936,00	2808
28	& 2402-4001- ДС варіант 17	Оповіщувач світловий з написом "ВИХІД" ОС-1 ; (маса=0,00015)	шт	9	912,00	8208
		Разом по розділу 4				38681
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по розділу 4				38681
		Розділ 5. Мережа інтернет				
29	& 2402-4001- ДС варіант 22	Мережевий комутатор 16-портів DSG-1100-16; (маса=0,00015)	шт	1	4370,00	4370

1	2	3	4	5	6	7
30	& 2402-4001- ДС варіант 19	WI-FI маршрутизатор Archer C80; (маса=0,00015) Разом по розділу 5 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 5	шт	3	1650,00	4950 9320
Розділ 6. Мережа радіо						
31	& 2402-4001- ДС варіант 20	Устаткування формування спеціальних повідомлень ДМПО2-FM/MP; (маса=0,00015) Разом по розділу 6 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 6	шт	1	12399,00	12399 12399
Розділ 7. Телефонізація						
32	& 2402-4001- ДС варіант 21	Апарат телефонний CDMA зв'язку ETS 2208 ; (маса=0,00015) Разом по розділу 7 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 7 Разом	шт	1	2365,00	2365 2365 928529
Разом						
Транспортні та заготівельно-складські витрати						

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				928529

Склав


_____ С.В.Зайченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


_____ А.О.Солоділов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі гуртожитку
(облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту)
Потіївського навчально-реабілітаційного центру Житомирської обласної ради
за адресою: вул. Жордочкіна, 27 А, с. Потіївка, Житомирський район,
Житомирської області (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-01-02

Придбання устаткування
Водовідведення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 213,130 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1701-8004 варіант 3	Витратомір-лічильник многоблочний для обліку об'ємної витрати стічних вод у самопливних трубопроводах ДНІПРО 7У; (маса=0,002)	шт	1	150000,00	150000
2	15011-184 варіант 2	Насос WILO Rеха UNI VO5/M04-523/A; (маса=0,002)	шт	2	31565,00	63130
		Разом				213130
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				-
		Всього по кошторису				213130

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]