

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на Демонтаж існуючих будівель та споруд
Підготовка території будівництва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 611,766 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,8959 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 326,166 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтаж адміністративного корпусу											
1	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	99,073976	<u>3099,030</u>	<u>1313,860</u>	307033	176864	<u>130169</u>	<u>17,64000</u>	<u>1747,660</u>
					1785,17	416,22			41237	3,5538	352,09
2	КР2-1-6	Розбирання цегляних фундаментів без очищення	1 м3	33,01	<u>1378,870</u>	<u>654,380</u>	45516	23915	<u>21601</u>	<u>7,25000</u>	<u>239,320</u>
					724,49	224,46			7409	2,0062	66,22
3	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	5,2308	<u>2301,550</u>	<u>2147,760</u>	12039	804	<u>11235</u>	<u>1,69000</u>	<u>8,840</u>
					153,79	562,87			2944	4,0635	21,26
4	С311-20-М варіант 1	Перевезення сміття до 20 км	т	523,08	<u>209,750</u>	<u>209,750</u>	109716	0	<u>109716</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	35,81			18731	0,2870	150,12
		Разом прямі витрати по розділу 1					474304	201583	<u>272721</u>		<u>1995,820</u>
									70321		589,69
		Разом будівельні роботи, грн.					474304				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					271904				
		Загальнопромислові витрати, грн.					137376				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					310,26 54245 611680				

		Всього по розділу 1					611680				
		Розділ 2. Демонтаж приміщення павільйону									
5	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,0034	<u>2301,550</u>	<u>2147,760</u>	8	1	7	<u>1,69000</u>	<u>0,010</u>
					153,79	562,87			2	4,0635	0,01
6	S311-20-M варіант 1	Перевезення сміття до 20 км	т	0,34	<u>209,750</u>	<u>209,750</u>	71	0	71	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	35,81			12	0,2870	0,1
Разом прямі витрати по розділу 2							79	1	78		0,010
Разом будівельні роботи, грн.							79		14		0,11
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							15				
Загальновиробничі витрати, грн.							6				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2				
Всього будівельні роботи, грн.							85				

		Всього по розділу 2					85				
Разом прямі витрати по кошторису							474383	201584	272799		1995,830
									70335		589,8
Разом будівельні роботи, грн.							474383				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							271919				
Загальновиробничі витрати, грн.							137383				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							310,27				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							54247				
Всього будівельні роботи, грн.							611766				

		Всього по кошторису					611766				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							2895,9				
Кошторисна заробітна плата, грн.							326166				



Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-02
на Знесення зелених насаджень
Підготовка території будівництва

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 219,278 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,11602 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 120,137 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-114-1	Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура до 20 см	м3	2,186	<u>3470,690</u>	<u>2200,520</u>	7587	2504	<u>4810</u>	<u>11,17000</u>	<u>24,420</u>
					1145,37	566,56			1239	4,5402	9,92
2	КР18-114-2	Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 20 до 30 см	м3	5,82	<u>2740,670</u>	<u>1735,810</u>	15951	5276	<u>10102</u>	<u>8,84000</u>	<u>51,450</u>
					906,45	446,91			2601	3,5814	20,84
3	КР18-114-3	Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 30 до 40 см	м3	8,64	<u>2330,270</u>	<u>1476,120</u>	20134	6653	<u>12754</u>	<u>7,51000</u>	<u>64,890</u>
					770,08	380,05			3284	3,0456	26,31
4	КР18-114-4	Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням	м3	4,52	<u>2111,610</u>	<u>1339,440</u>	9544	3147	<u>6054</u>	<u>6,79000</u>	<u>30,690</u>

		частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 40 см до 50 см			696,25	344,86			1559	2,7636	12,49
5	KP18-114-5	Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев м'яких листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 50 см до 60 см	м3	3,44	<u>2021,540</u>	<u>1277,940</u>	6954	2307	<u>4396</u>	<u>6,54000</u>	<u>22,50</u>
					670,61	329,03			1132	2,6367	9,07
6	KP18-114-9	Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура до 20 см	м3	3,033	<u>4963,310</u>	<u>3164,100</u>	15054	5010	<u>9597</u>	<u>16,11000</u>	<u>48,860</u>
					1651,92	814,65			2471	6,5283	19,8
7	KP18-114-10	Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 20 до 30 см	м3	5,43	<u>3351,990</u>	<u>2125,340</u>	18201	6008	<u>11541</u>	<u>10,79000</u>	<u>58,590</u>
					1106,41	547,20			2971	4,3851	23,81
8	KP18-114-11	Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 30 до 40 см	м3	6,29	<u>3202,910</u>	<u>2029,670</u>	20146	6656	<u>12767</u>	<u>10,32000</u>	<u>64,910</u>
					1058,21	522,57			3287	4,1877	26,34
9	KP18-114-14	Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 60 см до 70 см	м3	5,36	<u>2621,600</u>	<u>1660,640</u>	14052	4644	<u>8901</u>	<u>8,45000</u>	<u>45,290</u>
					866,46	427,56			2292	3,4263	18,36
10	KP18-115-7	Корчування вручну в міських умовах пнів дуба, ясеня, в'яза, діаметр пня до 30 см	шт	27	<u>451,360</u>	<u>0</u>	12187	12187	<u>0</u>	<u>4,96000</u>	<u>133,920</u>
					451,36	0			0	0	0
11	KP18-115-8	Корчування вручну в міських умовах пнів з дуба, ясеня, в'яза, діаметр пня понад 30 до 50 см	шт	6	<u>1542,450</u>	<u>0</u>	9255	9255	<u>0</u>	<u>16,95000</u>	<u>101,70</u>
					1542,45	0			0	0	0
12	KP18-115-4	Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни, модрина, діаметр пня до 30 см	шт	25	<u>272,090</u>	<u>0</u>	6802	6802	<u>0</u>	<u>2,99000</u>	<u>74,750</u>
					272,09	0			0	0	0
13	KP18-115-5	Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни, модрина, діаметр пня понад 30 см до 50 см	шт	12	<u>756,210</u>	<u>0</u>	9075	9075	<u>0</u>	<u>8,31000</u>	<u>99,720</u>
					756,21	0			0	0	0
14	KP18-115-6	Корчування вручну в міських умовах пнів берези, сосни, модрина, діаметр пня понад 50 см до 70 см	шт	1	<u>1741,740</u>	<u>0</u>	1742	1742	<u>0</u>	<u>19,14000</u>	<u>19,140</u>
					1741,74	0			0	0	0
15	KP20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,3796	<u>2301,550</u>	<u>2147,760</u>	874	58	<u>816</u>	<u>1,69000</u>	<u>0,640</u>
					153,79	562,87			214	4,0635	1,54
16	& C311-30-М-Р1	Перевезення мусора до 30 км	т	37,96	<u>147,760</u>	<u>147,760</u>	5609	0	<u>5609</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

17	варіант 1 С112-244 варіант 1 (зворотні матеріали)	Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з ясеня, бука, берези, ільма, в'яза, дуба, модрина, клена, граба, крім того повернення матеріалів (K = 0,50); крім того повернення матеріалів (K = 0,50): (зворотні матеріали)	м3	44,719	590,320	0	51,29	0	26399	0	0	1947	0,4110	15,6
		Разом прямі витрати по кошторису							173167	81324	87347			841,470
		Разом будівельні роботи, грн.							173167		22997			184,08
		в тому числі:												
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4496					
		всього заробітна плата, грн.							104321					
		Загальновиробничі витрати, грн.							46111					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							90,47					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							15816					
		Всього будівельні роботи, грн.							219278					

		Вартість зворотних матеріалів, грн.							26399					

		Всього по кошторису							219278					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.							1116,02					
		Кошторисна заробітна плата, грн.							120137					

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Палі під фундамент для баштового крану (12 шт. гл.17м)
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 862,505 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,89337 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 116,243 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Палі під баштовий кран (12 шт. гл.19,3м)									
		Разом прями витрати по розділу 1					0	0	0		0
		Всього по розділу 1					0				
		Розділ 2. Палі під БК секція 1.1 (6 паль - 17 м)									
1	КБ5-74-7	Улаштування бурін'єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль більше 12 до 21 м	м3	30,804	<u>9336,300</u>	<u>3833,810</u>	287595	4349	<u>118097</u>	<u>1,36000</u>	<u>41,890</u>
					141,18	1083,18			33366	8,2480	254,07
2	С119-195 варіант 1	Шнек, тип ПБС-65, довжина 1300 мм	шт	0,255	<u>5751,950</u>	0	1467	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	С1424-11625 варіант 1	Суміші бетонні БСГ В25 Р5 F 200 W6	м3	35,4246	<u>3397,380</u>	0	120351	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

4	КБ5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буроін'єкційних паль	т	1,86618	<u>2733,960</u>	0	5102	3142	0	<u>17,97000</u>	<u>33,540</u>
					1683,79	0			0	0	0
5	С124-2 варіант 1	Круг 10 мм; кл. А240С; 6 м	т	0,2496	<u>23720,490</u>	0	5921	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
6	С124-24 варіант 3	Арматура № 20; кл. А400/500С; 12 м	т	1,42032	<u>24505,890</u>	0	34806	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
7	С111-964 варіант 1	Полоса 50х5мм	т	0,19626	<u>30552,820</u>	0	5996	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
8	КБ5-75-4	Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль	т	1,86618	<u>7074,250</u>	<u>5761,440</u>	13202	2409	<u>10752</u>	<u>11,10000</u>	<u>20,710</u>
					1290,71	2008,84			3749	14,3000	26,69
Разом прямі витрати по розділу 2							474440	9900	<u>128849</u>		<u>96,140</u>
									37115		280,76
Разом будівельні роботи, грн.							474440				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							335691				
всього заробітна плата, грн.							47015				
Загальновиробничі витрати, грн.							21746				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							45,23				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7908				
Всього будівельні роботи, грн.							496186				

Всього по розділу 2							496186				
Розділ 3. Вибурений ґрунт											
9	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0308	<u>42853,300</u>	<u>41285,250</u>	1320	47	<u>1272</u>	<u>16,73000</u>	<u>0,520</u>
					1522,43	9847,50			303	70,9322	2,18
10	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	50,8266	<u>279,960</u>	<u>279,960</u>	14229	0	<u>14229</u>	0	0
					0	51,29			2607	0,4110	20,89
Разом прямі витрати по розділу 3							15549	47	<u>15501</u>		<u>0,520</u>
									2910		23,07
Разом будівельні роботи, грн.							15549				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1				
всього заробітна плата, грн.							2957				
Загальновиробничі витрати, грн.							1240				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							404				
Всього будівельні роботи, грн.							16789				

		Всього по розділу 3					16789				
		Розділ 4. Палі під БК секція 1.3 (6 паль - 17 м)									
11	КБ5-74-7	Улаштування буройн'єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль більше 12 до 21 м	м3	30,804	<u>4014,390</u>	<u>3811,810</u>	123659	4349	<u>117419</u>	<u>1,36000</u>	<u>41,890</u>
					141,18	1074,25			33091	8,1700	251,67
12	С119-195 варіант 1	Шнек, тип ПБС-65, довжина 1300 мм	шт	0,255	<u>5751,950</u>	0	1467	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
13	С1424-11625 варіант 1	Суміші бетонні БСГ В25 Р5 F 200 W6	м3	35,60776	<u>3397,380</u>	0	120973	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
14	КБ5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буройн'єкційних паль	т	1,86618	<u>2733,960</u>	0	5102	3142	0	<u>17,97000</u>	<u>33,540</u>
					1683,79	0			0	0	0
15	С124-2 варіант 1	Круг 10 мм; кл. А240С; 6 м	т	0,2496	<u>23720,490</u>	0	5921	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
16	С124-24 варіант 3	Арматура № 20; кл. А400/500С; 12 м	т	1,42032	<u>24505,890</u>	0	34806	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
17	С111-964 варіант 1	Полоса 50х5мм	т	0,19626	<u>30552,820</u>	0	5996	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
18	КБ5-75-4	Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буройн'єкційних паль	т	1,86618	<u>7074,250</u>	<u>5761,440</u>	13202	2409	<u>10752</u>	<u>11,10000</u>	<u>20,710</u>
					1290,71	2008,84			3749	14,3000	26,69
		Разом прямі витрати по розділу 4					311126	9900	<u>128171</u>		<u>96,140</u>
									36840		278,36
		Разом будівельні роботи, грн.					311126				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					173055				
		всього заробітна плата, грн.					46740				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21615				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7858				
		Всього будівельні роботи, грн.					332741				
		Всього по розділу 4					332741				
		Розділ 5. Вибурений ґрунт									
19	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокочовими дизельними на гусеничному	1000м3	0,0308	<u>42853,300</u>	<u>41285,250</u>	1320	47	<u>1272</u>	<u>16,73000</u>	<u>0,520</u>

		одпоковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2			1522,43	9847,50			303	70,9322	2,18
20	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	50,8266	<u>279,960</u> 0	<u>279,960</u> 51,29	14229	0	<u>14229</u> 2607	<u>0</u> 0,4110	<u>0</u> 20,89
		Разом прямі витрати по розділу 5					15549	47	<u>15501</u> 2910		<u>0,520</u> 23,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15549				

		Всього по розділу 5					16789				
		Разом прямі витрати по кошторису					816664	19894	<u>288022</u> 79775		<u>193,320</u> 605,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					816664				

		Всього по кошторису					862505				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					893,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					116243				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на **Фундаментна плита під баштовий кран**
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 435,263 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,28988 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,862 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундаменти під баштові крани на 2 секції разом									
		2 фундаменти разом									
		Разом прямі витрати по розділу 1					0	0	0		0
									0		0
		Всього по розділу 1					0				
		Розділ 2. Земляні роботи									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0295	73323,390	69146,490	2163	123	2040	45,90000	1,350
					4176,90	20610,35			608	170,7905	5,04
2	С311-1 варіант 1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	48,675	8,480	8,480	413	0	413	0	0
					0	5,99			292	0,0480	2,34
		Разом прямі витрати по розділу 2					2576	123	2453		1,350

		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							900		7,38
						2576					
						1023					
						442					
						0,86					
						150					
						3018					

		Всього по розділу 2				3018					
		Розділ 3. Фундамент під баштовий кран секція 1									
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0508	<u>31494,730</u>	<u>2788,350</u>	1600	731	<u>142</u>	<u>150,70000</u>	<u>7,660</u>
					14387,33	1348,70			69	10,6641	0,54
4	С1424-11608 варіант 1	БСГ В10 Р4 F50	м3	5,1816	<u>2269,320</u>	<u>0</u>	11759	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних: плоских	100м3	0,384	<u>44159,590</u>	<u>9885,710</u>	16957	9942	<u>3796</u>	<u>249,41000</u>	<u>95,770</u>
					25891,25	4105,73			1577	32,7235	12,57
6	С1424-11612 варіант 1	Бетон БСГ В30 Р4 F200 W6	м3	38,976	<u>2638,650</u>	<u>0</u>	102844	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
7	С1111-91 варіант 1	Фіксатори в зборі прямі	шт	384	<u>1,500</u>	<u>0</u>	576	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		СІТКА С-1 - 1 ШТ.									
8	С124-24 варіант 2	Арматура № 22; кл. А400/500С; 12 м	т	1,4157	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	34693	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		СІТКА С-2 - 1 ШТ.									
9	С124-24 варіант 5	Арматура № 18; кл. А400/500С; 12 м	т	0,9478	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	23227	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		ПІДСИЛЕННЯ СІТОК С-1 та С-2 - 4 ШТ.									
10	С124-24 варіант 5	Арматура № 18; кл. А400/500С; 12 м	т	0,30164	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	7392	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		КАРКАС К-1 - 6 ШТ.									
11	КБ5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буроін'єкційних паль	т	0,24	<u>2733,960</u>	<u>0</u>	656	404	<u>0</u>	<u>17,97000</u>	<u>4,310</u>
					1683,79	0			0	0	0
12	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,24	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	5881	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		ОКРЕМІ СТЕРЖНІ									
13	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,10626	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2604	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					208189	11077	<u>3938</u>		<u>107,740</u>
									1646		13,11

		Разом будівельні роботи, грн.					208189				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					193174				
		всього заробітна плата, грн.					12723				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6424				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2535				
		Всього будівельні роботи, грн.					214613				

		Всього по розділу 3					214613				
14	КБ1-18-5	Розділ 4. Земляні роботи Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколiсному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0295	<u>73323,390</u>	<u>69146,490</u>	2163	123	<u>2040</u>	<u>45,90000</u>	<u>1,350</u>
					4176,90	20610,35			608	170,7905	5,04
15	С311-1 варіант 1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	48,675	<u>8,480</u>	<u>8,480</u>	413	0	<u>413</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	5,99			292	0,0480	2,34
Разом прямі витрати по розділу 4							2576	123	<u>2453</u>		<u>1,350</u>
									900		7,38
Разом будівельні роботи, грн.							2576				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							1023				
Загальновиробничі витрати, грн.							442				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							150				
Всього будівельні роботи, грн.							3018				

		Всього по розділу 4					3018				
Розділ 5. Фундамент під баштовий кран секція 3											
16	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0508	<u>31494,730</u>	<u>2788,350</u>	1600	731	<u>142</u>	<u>150,70000</u>	<u>7,660</u>
					14387,33	1348,70			69	10,6641	0,54
17	С1424-11608 варіант 1	БСГ В10 Р4 F50	м3	5,1816	<u>2269,320</u>	0	11759	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
18	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних: плоских	100м3	0,384	<u>44159,590</u>	<u>9885,710</u>	16957	9942	<u>3796</u>	<u>249,41000</u>	<u>95,770</u>
					25891,25	4105,73			1577	32,7235	12,57

19	C1424-11612 варіант 1	Бетон БСГ В30 Р4 F200 W6	м3	38,976	<u>2638,650</u> 0	0	102844	0	0	0	0
20	C1111-91 варіант 1	Фіксатори в зборі прямі	шт	384	<u>1,500</u> 0	0	576	0	0	0	0
		СІТКА С-1 - 1 ШТ.				0			0	0	0
21	C124-24 варіант 2	Арматура № 22; кл. А400/500С; 12 м	т	1,4157	<u>24505,890</u> 0	0	34693	0	0	0	0
		СІТКА С-2 - 1 ШТ.				0			0	0	0
22	C124-24 варіант 5	Арматура № 18; кл. А400/500С; 12 м	т	0,9478	<u>24505,890</u> 0	0	23227	0	0	0	0
		ПІДСИЛЕННЯ СІТОК С-1 та С-2 - 4 ШТ.				0			0	0	0
23	C124-24 варіант 5	Арматура № 18; кл. А400/500С; 12 м	т	0,30164	<u>24505,890</u> 0	0	7392	0	0	0	0
		КАРКАС К-1 - 6 ШТ.				0			0	0	0
24	КБ5-75-5	<i>Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буроін'єкційних палів</i>	т	0,24	<u>2733,960</u> <u>1683,79</u>	0	656	404	0	<u>17,97000</u>	<u>4,310</u>
						0			0	0	0
25	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,24	<u>24505,890</u> 0	0	5881	0	0	0	0
		ОКРЕМІ СТЕРЖНІ				0			0	0	0
26	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,10626	<u>24505,890</u> 0	0	2604	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					208189	11077	<u>3938</u> 1646		<u>107,740</u> 13,11
		Разом будівельні роботи, грн.					208189				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					193174				
		всього заробітна плата, грн.					12723				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6424				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2535				
		Всього будівельні роботи, грн.					214613				

		Всього по розділу 5					214613				
		Разом прямі витрати по кошторису					421530	22400	<u>12782</u> 5092		<u>218,180</u> 40,98
		Разом будівельні роботи, грн.					421530				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					386348				
		всього заробітна плата, грн.					27492				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13733				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,72				

	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.	5370			
	Всього будівельні роботи, грн.	435263			

	Всього по кошторису	435263			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	289,88			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	32862			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Секція№1. Конструкторська частина.
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 43219,790 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 67,68409 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8101,523 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-38-2 тех.ч. п.1.3. 46 к=1,1	Зрізування недобору ґрунту у виїмках, група ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	1000м3	0,107	161078,440	74937,130	17235	9188	8018	899,47000	96,240
					85872,40	17915,91			1917	129,3997	13,85
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к=1,2 тех.ч. п.1.3. 177 к=1,15	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти	100м3	0,36	32147,050	0	11573	11573	0	361,28400	130,060
					32147,05	0			0	0	0
3	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3. 46 к=1,1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	1000м3	0,352	35227,070	33270,110	12400	689	11711	21,50500	7,570
					1956,96	9519,70			3351	68,7225	24,19
4	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт Г108 к с 1 з переміщенням	1000м3	0,317	8849,860	8849,860	2805	0	2805	0	0

		Всього по розділу 2					583787				
		Розділ 3. Ростверк I секція									
9	C124-21 варіант 1	арк.14,15-випуски з ростверка Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,036	<u>24811,890</u> 0	0	893	0	0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 3					893	0	0	0	0
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					893				
		Всього будівельні роботи, грн.					893				
		Всього по розділу 3					893				
		Відділ 1. Каркас I секція (вертикал)									
		Розділ 1. Підвал (арк.16-21 відм.-2,800)									
10	КБ6-53-9	Пілони Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0,137	<u>168718,620</u> 86970,68	<u>76602,090</u> 36390,42	23114	11915	<u>10494</u> 4985	<u>770,88000</u> 288,9712	<u>105,610</u> 39,59
11	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	13,7	<u>633,240</u> 0	0	8675	0	0	0	0
12	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	5,755	<u>3970,360</u> 3298,83	<u>257,000</u> 88,95	22849	18985	<u>1479</u> 512	<u>29,57000</u> 0,7313	<u>170,180</u> 4,21
13	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,209	<u>23720,490</u> 0	0	4958	0	0	0	0
14	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,356	<u>25015,890</u> 0	0	8906	0	0	0	0
15	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,731	<u>24811,890</u> 0	0	18137	0	0	0	0
16	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,234	<u>24505,890</u> 0	0	5734	0	0	0	0
17	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,149	<u>24505,890</u> 0	0	28157	0	0	0	0
18	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,14	<u>24505,890</u> 0	0	27937	0	0	0	0
19	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	1,936	<u>24505,890</u> 0	0	47443	0	0	0	0

20	варіант 1 КБ6-58-1	профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм Укладання бетонної суміші в конструкції боддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,137	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	10237	3808	<u>6385</u>	<u>264,51000</u>	<u>36,240</u>
					27792,07	22542,75			3088	178,2450	24,42
21	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	13,9055	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	52150	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
22	КБ6-52-4	арк.20 СТМ-1 Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,23	<u>226791,980</u>	<u>93692,800</u>	52162	26092	<u>21549</u>	<u>1005,54000</u>	<u>231,270</u>
					113445,02	44266,05			10181	351,9727	80,95
23	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23	<u>633,240</u>	<u>0</u>	14565	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
24	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції боддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,23	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	11819	5528	<u>6248</u>	<u>225,85000</u>	<u>51,950</u>
					24034,96	13138,65			3022	103,8870	23,89
25	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,345	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	87551	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
26	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	3,064	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	13119	10860	<u>781</u>	<u>31,77000</u>	<u>97,340</u>
					3544,26	88,70			272	0,7288	2,23
27	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,186	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	4412	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
28	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,081	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	26822	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
29	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,554	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	38082	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
30	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,243	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	5955	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
31	КБ6-53-3	арк.16 зм.1 СТМ-2 Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,74	<u>170237,990</u>	<u>74153,800</u>	125976	62290	<u>54874</u>	<u>746,10000</u>	<u>552,110</u>
					84175,00	35043,91			25932	278,6270	206,18
32	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	74	<u>633,240</u>	<u>0</u>	46860	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
33	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції боддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,74	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	38026	17786	<u>20101</u>	<u>225,85000</u>	<u>167,130</u>
					24034,96	13138,65			9723	103,8870	76,88
34	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	75,11	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	281685	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

35	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	5,364	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	22968	19011	<u>1368</u>	<u>31,77000</u>	<u>170,410</u>
					3544,26	88,70			476	0,7288	3,91
36	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,288	<u>23720,490</u>	0	6832	0	0	0	0
37	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,055	<u>24811,890</u>	0	50988	0	0	0	0
38	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,621	<u>24505,890</u>	0	64230	0	0	0	0
39	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,4	<u>24505,890</u>	0	9802	0	0	0	0
40	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	46,31	<u>177,770</u>	0	8233	0	0	0	0
		арк.19 СТМ-3-2шт			0	0			0	0	0
41	КБ6-53-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,075	<u>170237,990</u>	<u>74153,800</u>	12768	6313	<u>5562</u>	<u>746,10000</u>	<u>55,960</u>
					84175,00	35043,91			2628	278,6270	20,9
42	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	7,5	<u>633,240</u>	0	4749	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
43	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,075	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	3854	1803	<u>2037</u>	<u>225,85000</u>	<u>16,940</u>
					24034,96	13138,65			985	103,8870	7,79
44	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	7,6125	<u>3750,300</u>	0	28549	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
45	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	1,072	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	4590	3799	<u>273</u>	<u>31,77000</u>	<u>34,060</u>
					3544,26	88,70			95	0,7288	0,78
46	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,058	<u>23720,490</u>	0	1376	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
47	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,356	<u>24811,890</u>	0	8833	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
48	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,172	<u>24505,890</u>	0	4215	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
49	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,14	<u>24505,890</u>	0	3431	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
50	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,346	<u>24505,890</u>	0	8479	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					1249228	188190	131151		1689,20
									61899		491,73
		Разом будівельні роботи, грн.					1249228				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					929887				
		всього заробітна плата, грн.					250089				

63	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,244	<u>226791,980</u>	<u>93692,800</u>	55337	27681	<u>22861</u>	<u>1005,54000</u>	<u>245,350</u>
					113445,02	44266,05			10801	351,9727	85,88
64	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	24,4	<u>633,240</u>	<u>0</u>	15451	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
65	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,244	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	12538	5865	<u>6628</u>	<u>225,85000</u>	<u>55,110</u>
					24034,96	13138,65			3206	103,8870	25,35
66	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	24,766	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	92880	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
67	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	3,192	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	13668	11313	<u>814</u>	<u>31,77000</u>	<u>101,410</u>
					3544,26	88,70			283	0,7288	2,33
68	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,212	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	5029	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
69	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,155	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	28658	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
70	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,462	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	35828	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
71	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,363	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	8896	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		арк.31 СТМ-2-2шт			0	0			0	0	0
72	КБ6-53-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,0874	<u>170237,990</u>	<u>74153,800</u>	14879	7357	<u>6481</u>	<u>746,10000</u>	<u>65,210</u>
					84175,00	35043,91			3063	278,6270	24,35
73	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	8,74	<u>633,240</u>	<u>0</u>	5535	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
74	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,0874	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	4491	2101	<u>2374</u>	<u>225,85000</u>	<u>19,740</u>
					24034,96	13138,65			1148	103,8870	9,08
75	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	8,8711	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	33269	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
76	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	1,194	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	5112	4232	<u>304</u>	<u>31,77000</u>	<u>37,930</u>
					3544,26	88,70			106	0,7288	0,87
77	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,068	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	1613	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
78	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,404	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	10024	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
79	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,188	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	4607	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

80	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,154	<u>24505,890</u> 0	0	3774	0	0	0	0
81	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,38	<u>24505,890</u> 0	0	9312	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							778808	118207	<u>81566</u> 38520		<u>1061,710</u> 305,9
Разом будівельні роботи, грн.							778808				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							579035				
всього заробітна плата, грн.							156727				
Загальновиробничі витрати, грн.							75677				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							164,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							28693				
Всього будівельні роботи, грн.							854485				

Всього по розділу 2							854485				
Розділ 3. 2-й поверх (арк.44-46 відм.+2. 900)											
82	КБ6-53-9	Пілони Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0,366	<u>168718,620</u> 86970,68	<u>76602,090</u> 36390,42	61751	31831	<u>28036</u> 13319	<u>770,88000</u> 288,9712	<u>282,140</u> 105,76
83	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,6	<u>633,240</u> 0	0	23177	0	0	0	0
84	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	5,735	<u>3970,360</u> 3298,83	<u>257,000</u> 88,95	22770	18919	<u>1474</u> 510	<u>29,57000</u> 0,7313	<u>169,580</u> 4,19
85	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,317	<u>23720,490</u> 0	0	7519	0	0	0	0
86	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,109	<u>25015,890</u> 0	0	27743	0	0	0	0
87	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,184	<u>24811,890</u> 0	0	4565	0	0	0	0
88	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,167	<u>24505,890</u> 0	0	53104	0	0	0	0
89	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,836	<u>24505,890</u> 0	0	20487	0	0	0	0
90	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	1,122	<u>24505,890</u> 0	0	27496	0	0	0	0

91	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,366	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	27350	10172	<u>17058</u>	<u>264,51000</u>	<u>96,810</u>
					27792,07	22542,75			8251	178,2450	65,24
92	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	37,149	<u>3750,300</u>	0	139320	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
93	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	0	2039	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
94	КБ6-52-4	арк.46 СТМ-1-1шт Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,234	<u>226791,980</u>	<u>93692,800</u>	53069	26546	<u>21924</u>	<u>1005,54000</u>	<u>235,30</u>
					113445,02	44266,05			10358	351,9727	82,36
95	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	<u>633,240</u>	0	14818	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
96	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,234	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	12024	5624	<u>6356</u>	<u>225,85000</u>	<u>52,850</u>
					24034,96	13138,65			3074	103,8870	24,31
97	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	<u>3750,300</u>	0	89073	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
98	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	2,313	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	9904	8198	<u>590</u>	<u>31,77000</u>	<u>73,480</u>
					3544,26	88,70			205	0,7288	1,69
99	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u>	0	5313	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
100	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	<u>25015,890</u>	0	18187	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
101	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	<u>24811,890</u>	0	23398	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
102	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	<u>24505,890</u>	0	10268	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					653375	101290	<u>75438</u>		<u>910,160</u>
									35717		283,55
		Разом будівельні роботи, грн.					653375				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					476647				
		всього заробітна плата, грн.					137007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66103				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					143,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25046				
		Всього будівельні роботи, грн.					719478				

		Всього по розділу 3						719478			
		Розділ 4. 3-й поверх (арк.54-57 відм.+5. 900,)									
103	КБ6-53-9	Пілони Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0,3647	<u>168718,620</u>	<u>76602,090</u>	61532	31718	<u>27937</u>	<u>770,88000</u>	<u>281,140</u>
					86970,68	36390,42			13272	288,9712	105,39
104	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	<u>0</u>	23094	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
105	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	5,046	<u>3970,360</u>	<u>257,000</u>	20034	16646	<u>1297</u>	<u>29,57000</u>	<u>149,210</u>
					3298,83	88,95			449	0,7313	3,69
106	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,306	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	7258	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
107	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	27693	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
108	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	4466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
109	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,313	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	56682	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
110	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,14	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	27937	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
111	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,3647	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	27253	10136	<u>16997</u>	<u>264,51000</u>	<u>96,470</u>
					27792,07	22542,75			8221	178,2450	65,01
112	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	37,017	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	138825	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
113	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	<u>0</u>	2039	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
114	КБ6-52-4	арк.56 СТМ-1-1шт Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,233	<u>226791,980</u>	<u>93692,800</u>	52843	26433	<u>21830</u>	<u>1005,54000</u>	<u>234,290</u>
					113445,02	44266,05			10314	351,9727	82,01
115	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,3	<u>633,240</u>	<u>0</u>	14754	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
116	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямокутні	100 м3	0,233	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	11973	5600	<u>6329</u>	<u>225,85000</u>	<u>52,620</u>

		Обсяг стіни і перегородки прямокутні, товщина понад 160 мм до 250 мм			24034,96	13138,65			3061	103,8870	24,21
117	S1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,65	3750,300	0	88695	0	0	0	0
118	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	2,324	4281,820	254,980	9951	8237	593	31,77000	73,830
					3544,26	88,70			206	0,7288	1,69
119	S124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	23720,490	0	5313	0	0	0	0
120	S124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,724	25015,890	0	18112	0	0	0	0
121	S124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,94	24811,890	0	23323	0	0	0	0
122	S124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,436	24505,890	0	10685	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					632462	98770	74983		887,560
		Разом будівельні роботи, грн.					632462		35523		282
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					458709				
		всього заробітна плата, грн.					134293				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64781				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					140,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24539				
		Всього будівельні роботи, грн.					697243				

		Всього по розділу 4					697243				
		Розділ 5. 4-й поверх (арк.54-57 відм.+8. 900,)									
123	КБ6-53-9	Пілони Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0,3647	168718,620	76602,090	61532	31718	27937	770,88000	281,140
					86970,68	36390,42			13272	288,9712	105,39
124	& S123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	633,240	0	23094	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
125	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	5,046	3970,360	257,000	20034	16646	1297	29,57000	149,210
					3298,83	88,95			449	0,7313	3,69
126	S124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас	т	0,306	23720,490	0	7258	0	0	0	0

	варіант 2	А-1, діаметр 8 мм			0	0			0	0	0
127	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	0	27693	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
128	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	0	4466	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
129	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,313	<u>24505,890</u>	0	56682	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
130	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,14	<u>24505,890</u>	0	27937	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
131	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,3647	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	27253	10136	<u>16997</u>	<u>264,51000</u>	<u>96,470</u>
					27792,07	22542,75			8221	178,2450	65,01
132	С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	37,017	<u>3750,300</u>	0	138825	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
133	С1555-298	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	0	2039	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		арк.56 СТМ-1-1шт									
134	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,233	<u>226791,980</u>	<u>93692,800</u>	52843	26433	<u>21830</u>	<u>1005,54000</u>	<u>234,290</u>
					113445,02	44266,05			10314	351,9727	82,01
135	& С123-5030	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,3	<u>633,240</u>	0	14754	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
136	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,233	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	11973	5600	<u>6329</u>	<u>225,85000</u>	<u>52,620</u>
					24034,96	13138,65			3061	103,8870	24,21
137	С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,65	<u>3750,300</u>	0	88695	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
138	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	2,324	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	9951	8237	<u>593</u>	<u>31,77000</u>	<u>73,830</u>
					3544,26	88,70			206	0,7288	1,69
139	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u>	0	5313	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
140	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,724	<u>25015,890</u>	0	18112	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
141	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,94	<u>24811,890</u>	0	23323	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
142	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,436	<u>24505,890</u>	0	10685	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					632462	98770	<u>74983</u>		<u>887,560</u>
									35523		282
		Разом будівельні роботи, грн.					632462				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				458709					
		всього заробітна плата, грн.				134293					
		Загальновиробничі витрати, грн.				64781					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				140,35					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				24539					
		Всього будівельні роботи, грн.				697243					

		Всього по розділу 5				697243					
		Розділ 6. 5-й поверх (арк.54-57 відм.+11.900,)									
		Пілони									
143	КБ6-53-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0,3647	<u>168718,620</u>	<u>76602,090</u>	61532	31718	<u>27937</u>	<u>770,88000</u>	<u>281,140</u>
					86970,68	36390,42			13272	288,9712	105,39
144	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	<u>0</u>	23094	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
145	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	5,046	<u>3970,360</u>	<u>257,000</u>	20034	16646	<u>1297</u>	<u>29,57000</u>	<u>149,210</u>
					3298,83	88,95			449	0,7313	3,69
146	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,306	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	7258	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
147	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	27693	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
148	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	4466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
149	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,313	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	56682	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
150	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,14	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	27937	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
151	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,3647	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	27253	10136	<u>16997</u>	<u>264,51000</u>	<u>96,470</u>
					27792,07	22542,75			8221	178,2450	65,01
152	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	37,017	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	138825	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
153	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	<u>0</u>	2039	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

154	КБ6-52-4	арк.56 СТМ-1-1шт Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,233	<u>226791,980</u>	<u>93692,800</u>	52843	26433	<u>21830</u>	<u>1005,54000</u>	<u>234,290</u>
					113445,02	44266,05			10314	351,9727	82,01
155	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,3	<u>633,240</u>	0	14754	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
156	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,233	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	11973	5600	<u>6329</u>	<u>225,85000</u>	<u>52,620</u>
					24034,96	13138,65			3061	103,8870	24,21
157	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,65	<u>3750,300</u>	0	88695	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
158	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	2,324	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	9951	8237	<u>593</u>	<u>31,77000</u>	<u>73,830</u>
					3544,26	88,70			206	0,7288	1,69
159	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u>	0	5313	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
160	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,724	<u>25015,890</u>	0	18112	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
161	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,94	<u>24811,890</u>	0	23323	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
162	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,436	<u>24505,890</u>	0	10685	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 6					632462	98770	<u>74983</u>		<u>887,560</u>
									35523		282
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					632462				
							458709				
							134293				
							64781				
							140,35				
							24539				
							697243				

		Всього по розділу 6					697243				
		Розділ 7. 6-й повер (харк.58-59 відм.+14.900)									
163	КБ6-53-9	Пілони Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для	100 м3	0,3647	<u>168718,620</u>	<u>76602,090</u>	61532	31718	<u>27937</u>	<u>770,88000</u>	<u>281,140</u>

		улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м			86970,68	36390,42			13272	288,9712	105,39
164	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	633,240	0	23094	0	0	0	0
165	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	4,452	3970,360	257,000	17676	14686	1144	29,57000	131,650
					3298,83	88,95			396	0,7313	3,26
166	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	23720,490	0	6832	0	0	0	0
167	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	25015,890	0	27693	0	0	0	0
168	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	24811,890	0	4466	0	0	0	0
169	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	24505,890	0	70503	0	0	0	0
170	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	177,770	0	2039	0	0	0	0
171	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,3647	74726,000	46605,830	27253	10136	16997	264,51000	96,470
					27792,07	22542,75			8221	178,2450	65,01
172	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	37,017	3750,300	0	138825	0	0	0	0
173	КБ6-52-4	арк.46 СТМ-1-1шт Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,234	226791,980	93692,800	53069	26546	21924	1005,54000	235,30
					113445,02	44266,05			10358	351,9727	82,36
174	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	633,240	0	14818	0	0	0	0
175	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,234	51386,340	27163,400	12024	5624	6356	225,85000	52,850
					24034,96	13138,65			3074	103,8870	24,31
176	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	3750,300	0	89073	0	0	0	0
177	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	2,313	4281,820	254,980	9904	8198	590	31,77000	73,480
					3544,26	88,70			205	0,7288	1,69
178	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	23720,490	0	5313	0	0	0	0
179	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	25015,890	0	18187	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

180	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	<u>24811,890</u>	0	23398	0	0	0	0
181	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	<u>24505,890</u>	0	10268	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 7							615967	96908	<u>74948</u>		<u>870,890</u>
Разом будівельні роботи, грн.							615967		35526		282,02
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							444111				
всього заробітна плата, грн.							132434				
Загальновиробничі витрати, грн.							63870				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							138,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							24189				
Всього будівельні роботи, грн.							679837				

Всього по розділу 7							679837				
Розділ 8. 7-й - поверх (арк.58-59 відм.+17. 900,)											
182	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	<u>172197,450</u>	<u>76602,090</u>	62800	32987	<u>27937</u>	<u>801,71520</u>	<u>292,390</u>
					90449,51	36390,42			13272	288,9712	105,39
183	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	0	23094	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
184	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	4,452	<u>4102,310</u>	<u>257,000</u>	18263	15274	<u>1144</u>	<u>30,75280</u>	<u>136,910</u>
					3430,78	88,95			396	0,7313	3,26
185	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u>	0	6832	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
186	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	0	27693	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
187	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	0	4466	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
188	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	<u>24505,890</u>	0	70503	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
189	C1555-298	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	0	2039	0	0	0	0

190	варіант 1 КБ6-58-1 тех.ч. п.3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	0 75837,680	0 46605,830	27658	10541	0 16997	0 275,09040	0 100,330
					28903,75	22542,75			8221	178,2450	65,01
191	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1-1шт	м3	37,017	3750,300 0	0 0	138825	0	0 0	0 0	0 0
192	КБ6-52-4 тех.ч. п.3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,234	231329,780	93692,800	54131	27608	21924	1045,76160	244,710
					117982,82	44266,05			10358	351,9727	82,36
193	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	633,240 0	0 0	14818	0	0 0	0 0	0 0
194	КБ6-58-8 тех.ч. п.3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,234	52347,740	27163,400	12249	5849	6356	234,88400	54,960
					24996,36	13138,65			3074	103,8870	24,31
195	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	3750,300 0	0 0	89073	0	0 0	0 0	0 0
196	КБ6-55-3 тех.ч. п.3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	2,313	4423,590 3686,03	254,980 88,70	10232	8526	590 205	33,04080 0,7288	76,420 1,69
197	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	23720,490 0	0 0	5313	0	0 0	0 0	0 0
198	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	25015,890 0	0 0	18187	0	0 0	0 0	0 0
199	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	24811,890 0	0 0	23398	0	0 0	0 0	0 0
200	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	24505,890 0	0 0	10268	0	0 0	0 0	0 0
		Разом прямі витрати по розділу 8					619842	100785	74948 35526		905,720 282,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					619842				444109 136311

		Загальновиробничі витрати, грн.				65770					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				142,52					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				24920					
		Всього будівельні роботи, грн.				685612					

		Всього по розділу 8				685612					
		Розділ 9. 8-й - поверх (арк.58-59 відм.+20. 900,)									
		Пілони									
201	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	172197,450	76602,090	62800	32987	27937	801,71520	292,390
					90449,51	36390,42			13272	288,9712	105,39
202	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	633,240	0	23094	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
203	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	4,452	4102,310	257,000	18263	15274	1144	30,75280	136,910
					3430,78	88,95			396	0,7313	3,26
204	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	23720,490	0	6832	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
205	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	25015,890	0	27693	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
206	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	24811,890	0	4466	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
207	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	24505,890	0	70503	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
208	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	177,770	0	2039	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
209	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	75837,680	46605,830	27658	10541	16997	275,09040	100,330
					28903,75	22542,75			8221	178,2450	65,01
210	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	37,017	3750,300	0	138825	0	0	0	0
		арк.46 СТМ-1-1шт			0	0			0	0	0

211	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,234	<u>231329,780</u>	<u>93692,800</u>	54131	27608	<u>21924</u>	<u>1045,76160</u>	<u>244,710</u>
					117982,82	44266,05			10358	351,9727	82,36
212	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	<u>633,240</u>	<u>0</u>	14818	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
213	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,234	<u>52347,740</u>	<u>27163,400</u>	12249	5849	<u>6356</u>	<u>234,88400</u>	<u>54,960</u>
					24996,36	13138,65			3074	103,8870	24,31
214	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	89073	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
215	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	2,313	<u>4423,590</u>	<u>254,980</u>	10232	8526	<u>590</u>	<u>33,04080</u>	<u>76,420</u>
					3686,03	88,70			205	0,7288	1,69
216	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	5313	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
217	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	18187	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
218	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	23398	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
219	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	10268	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 9					619842	100785	<u>74948</u>		<u>905,720</u>
									35526		282,02
		Разом будівельні роботи, грн.					619842				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					444109				
		всього заробітна плата, грн.					136311				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65770				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					142,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24920				
		Всього будівельні роботи, грн.					685612				

		Всього по розділу 9					685612				

Розділ 10. 9-й - поверх (арк.58-59 відм. +23.900,)											
		Пілони									
220	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	<u>172197,450</u>	<u>76602,090</u>	62800	32987	<u>27937</u>	<u>801,71520</u>	<u>292,390</u>
					90449,51	36390,42			13272	288,9712	105,39
221	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	<u>0</u>	23094	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
222	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	4,452	<u>4102,310</u>	<u>257,000</u>	18263	15274	<u>1144</u>	<u>30,75280</u>	<u>136,910</u>
					3430,78	88,95			396	0,7313	3,26
223	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	6832	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
224	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	27693	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
225	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	4466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
226	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	70503	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
227	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	<u>0</u>	2039	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
228	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	<u>75837,680</u>	<u>46605,830</u>	27658	10541	<u>16997</u>	<u>275,09040</u>	<u>100,330</u>
					28903,75	22542,75			8221	178,2450	65,01
229	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.56 СТМ-1-1шт	м3	37,017	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	138825	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
230	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,233	<u>231329,780</u>	<u>93692,800</u>	53900	27490	<u>21830</u>	<u>1045,76160</u>	<u>243,660</u>
					117982,82	44266,05			10314	351,9727	82,01
231	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,3	<u>633,240</u>	<u>0</u>	14754	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
232	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 1 κ=1 04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при	100 м3	0,233	<u>52347,740</u>	<u>27163,400</u>	12197	5824	<u>6329</u>	<u>234,88400</u>	<u>54,730</u>

		поверхні землі від 16 до 35 м) (при проведенні робіт на висоті (глибині) від 16 до 35 м)			24996,36	13138,65			3061	103,8870	24,21
233	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,65	<u>3750,300</u> 0	0	88695	0	0	0	0
234	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	2,324	<u>4423,590</u> 3686,03	<u>254,980</u> 88,70	10280	8566	<u>593</u> 206	<u>33,04080</u> 0,7288	<u>76,790</u> 1,69
235	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u> 0	0	5313	0	0	0	0
236	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,724	<u>25015,890</u> 0	0	18112	0	0	0	0
237	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,94	<u>24811,890</u> 0	0	23323	0	0	0	0
238	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,436	<u>24505,890</u> 0	0	10685	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 10							619432	100682	<u>74830</u> 35470		<u>904,810</u> 281,57
Разом будівельні роботи, грн.							619432				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							443920				
всього заробітна плата, грн.							136152				
Загальновиробничі витрати, грн.							65693				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							142,36				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							24892				
Всього будівельні роботи, грн.							685125				

Всього по розділу 10							685125				
Розділ 11. 10-й - поверх (арк.58-59 відм. +26.900,)											
239	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Пілони Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	<u>172197,450</u> 90449,51	<u>76602,090</u> 36390,42	62800	32987	<u>27937</u> 13272	<u>801,71520</u> 288,9712	<u>292,390</u> 105,39
240	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u> 0	0	23094	0	0	0	0

241	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	4,452	<u>4102,310</u>	<u>257,000</u>	18263	15274	<u>1144</u>	<u>30,75280</u>	<u>136,910</u>
					3430,78	88,95			396	0,7313	3,26
242	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u>	0	6832	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
243	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	0	27693	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
244	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	0	4466	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
245	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	<u>24505,890</u>	0	70503	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
246	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	0	2039	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
247	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	<u>75837,680</u>	<u>46605,830</u>	27658	10541	<u>16997</u>	<u>275,09040</u>	<u>100,330</u>
					28903,75	22542,75			8221	178,2450	65,01
248	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1-1шт	м3	37,017	<u>3750,300</u>	0	138825	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
249	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,234	<u>231329,780</u>	<u>93692,800</u>	54131	27608	<u>21924</u>	<u>1045,76160</u>	<u>244,710</u>
					117982,82	44266,05			10358	351,9727	82,36
250	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	<u>633,240</u>	0	14818	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
251	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,234	<u>52347,740</u>	<u>27163,400</u>	12249	5849	<u>6356</u>	<u>234,88400</u>	<u>54,960</u>
					24996,36	13138,65			3074	103,8870	24,31
252	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	<u>3750,300</u>	0	89073	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
253	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	2,313	<u>4423,590</u>	<u>254,980</u>	10232	8526	<u>590</u>	<u>33,04080</u>	<u>76,420</u>
					3686,03	88,70			205	0,7288	1,69

254	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u> 0	0	5313	0	0	0	0
255	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	<u>25015,890</u> 0	0	18187	0	0	0	0
256	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	<u>24811,890</u> 0	0	23398	0	0	0	0
257	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	<u>24505,890</u> 0	0	10268	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 11					619842	100785	74948		905,720
		Разом будівельні роботи, грн.					619842		35526		282,02
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					444109				
		всього заробітна плата, грн.					136311				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65770				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					142,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24920				
		Всього будівельні роботи, грн.					685612				

		Всього по розділу 11					685612				
		Розділ 12. 11-й - поверх (арк.58-59 відм. +29.900,)									
		Пілони									
258	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	<u>172197,450</u> 90449,51	<u>76602,090</u> 36390,42	62800	32987	27937	801,71520	292,390
259	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u> 0	0	23094	0	0	0	0
260	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	4,452	<u>4102,310</u> 3430,78	<u>257,000</u> 88,95	18263	15274	1144	30,75280	136,910
261	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u> 0	0	6832	0	0	0	0
262	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u> 0	0	27693	0	0	0	0
263	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,18	<u>24811,890</u> 0	0	4466	0	0	0	0

	варіант 1	профілю, клас А-III, діаметр 10 мм			0	0			0	0	0
264	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	<u>24505.890</u>	0	70503	0	0	0	0
	варіант 4	профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм			0	0			0	0	0
265	C1555-298	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177.770</u>	0	2039	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
266	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	<u>75837.680</u>	<u>46605.830</u>	27658	10541	<u>16997</u>	<u>275.09040</u>	<u>100.330</u>
	тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04				28903,75	22542,75			8221	178,2450	65,01
267	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	37,017	<u>3750.300</u>	0	138825	0	0	0	0
	варіант 2	арк.46 СТМ-1-1шт			0	0			0	0	0
268	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,234	<u>231329.780</u>	<u>93692.800</u>	54131	27608	<u>21924</u>	<u>1045.76160</u>	<u>244.710</u>
	тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04				117982,82	44266,05			10358	351,9727	82,36
269	& C123-5030	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	<u>633.240</u>	0	14818	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
270	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,234	<u>52347.740</u>	<u>27163.400</u>	12249	5849	<u>6356</u>	<u>234.88400</u>	<u>54.960</u>
	тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04				24996,36	13138,65			3074	103,8870	24,31
271	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	<u>3750.300</u>	0	89073	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
272	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	2,313	<u>4423.590</u>	<u>254.980</u>	10232	8526	<u>590</u>	<u>33.04080</u>	<u>76.420</u>
	тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04				3686,03	88,70			205	0,7288	1,69
273	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720.490</u>	0	5313	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
274	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	<u>25015.890</u>	0	18187	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
275	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	<u>24811.890</u>	0	23398	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
276	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	<u>24505.890</u>	0	10268	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 12					619842	100785	<u>74948</u>		<u>905.720</u>
									35526		282,02

		Разом будівельні роботи, грн.					619842				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					444109				
		всього заробітна плата, грн.					136311				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65770				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					142,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24920				
		Всього будівельні роботи, грн.					685612				

		Всього по розділу 12					685612				
		Розділ 13. 12-й - поверх (арк.58-59 відм. +32.900)									
		Пілони									
277	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	<u>172197,450</u>	<u>76602,090</u>	62800	32987	<u>27937</u>	<u>801,71520</u>	<u>292,390</u>
					90449,51	36390,42			13272	288,9712	105,39
278	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	<u>0</u>	23094	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
279	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	4,452	<u>4102,310</u>	<u>257,000</u>	18263	15274	<u>1144</u>	<u>30,75280</u>	<u>136,910</u>
					3430,78	88,95			396	0,7313	3,26
280	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	6832	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
281	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	27693	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
282	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	4466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
283	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	70503	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
284	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	<u>0</u>	2039	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
285	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	<u>75837,680</u>	<u>46605,830</u>	27658	10541	<u>16997</u>	<u>275,09040</u>	<u>100,330</u>
					28903,75	22542,75			8221	178,2450	65,01

286	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1-1шт	м3	37,017	<u>3750,300</u> 0	0	138825	0	0	0	0
287	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,234	<u>231329,780</u> 117982,82	<u>93692,800</u> 44266,05	54131	27608	<u>21924</u> 10358	<u>1045,76160</u> 351,9727	<u>244,710</u> 82,36
288	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	<u>633,240</u> 0	0	14818	0	0	0	0
289	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,234	<u>52347,740</u> 24996,36	<u>27163,400</u> 13138,65	12249	5849	<u>6356</u> 3074	<u>234,88400</u> 103,8870	<u>54,960</u> 24,31
290	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	<u>3750,300</u> 0	0	89073	0	0	0	0
291	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	2,313	<u>4423,590</u> 3686,03	<u>254,980</u> 88,70	10232	8526	<u>590</u> 205	<u>33,04080</u> 0,7288	<u>76,420</u> 1,69
292	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u> 0	0	5313	0	0	0	0
293	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	<u>25015,890</u> 0	0	18187	0	0	0	0
294	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	<u>24811,890</u> 0	0	23398	0	0	0	0
295	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	<u>24505,890</u> 0	0	10268	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 13							619842	100785	<u>74948</u> 35526		<u>905,720</u> 282,02
Разом будівельні роботи, грн.							619842				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							444109				
всього заробітна плата, грн.							136311				
Загальновиробничі витрати, грн.							65770				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							142,52				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							24920				
Всього будівельні роботи, грн.							685612				

		Всього по розділу 13			685612						
		Розділ 14. 13-й поверх (арк.58-59 відм. +35.900.)									
		Пілони									
296	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	65338	35524	<u>27937</u>	<u>863,38560</u>	<u>314,880</u>
					97407,16	36390,42			13272	288,9712	105,39
297	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	<u>0</u>	23094	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
298	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	4,452	<u>4366,220</u>	<u>257,000</u>	19438	16449	<u>1144</u>	<u>33,11840</u>	<u>147,440</u>
					3694,69	88,95			396	0,7313	3,26
299	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	6832	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
300	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	27693	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
301	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	4466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
302	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	70503	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
303	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	<u>0</u>	2039	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
304	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	<u>78061,040</u>	<u>46605,830</u>	28469	11352	<u>16997</u>	<u>296,25120</u>	<u>108,040</u>
					31127,11	22542,75			8221	178,2450	65,01
305	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1- 1 шт	м3	37,017	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	138825	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
306	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,234	<u>240405,390</u>	<u>93692,800</u>	56255	29732	<u>21924</u>	<u>1126,20480</u>	<u>263,530</u>
					127058,43	44266,05			10358	351,9727	82,36
307	& С123-5030	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	<u>633,240</u>	<u>0</u>	14818	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

308	варіант 1 КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,234	0 54270,530	0 27163,400	12699	6299	0 6356	0 252,95200	0 59,190
					26919,15	13138,65			3074	103,8870	24,31
309	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	3750,300	0	89073	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
310	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	2,313	4707,130	254,980	10888	9182	590	35,58240	82,30
					3969,57	88,70			205	0,7288	1,69
311	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	23720,490	0	5313	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
312	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	25015,890	0	18187	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
313	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	24811,890	0	23398	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
314	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	24505,890	0	10268	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 14					627596	108538	74948		975,380
									35526		282,02
		Разом будівельні роботи, грн.					627596				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					444110				
		всього заробітна плата, грн.					144064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69570				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					150,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26381				
		Всього будівельні роботи, грн.					697166				

		Всього по розділу 14					697166				
		Розділ 15. 14-й поверх (арк.58-59 відм. +38.900.)									
315	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 κ=1 12	Пілони Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м	100 м3	0,3647	179155,100	76602,090	65338	35524	27937	863,38560	314,880

		улаштування колон параметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)			97407,16	36390,42			13272	288,9712	105,39
316	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	633,240	0	23094	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
317	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	4,452	4366,220	257,000	19438	16449	1144	33,11840	147,440
					3694,69	88,95			396	0,7313	3,26
318	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	23720,490	0	6832	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
319	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	25015,890	0	27693	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
320	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	24811,890	0	4466	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
321	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	24505,890	0	70503	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
322	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	177,770	0	2039	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
323	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	78061,040	46605,830	28469	11352	16997	296,25120	108,040
					31127,11	22542,75			8221	178,2450	65,01
324	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	37,017	3750,300	0	138825	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
325	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	арк.46 СТМ-1- 1 шт Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,234	240405,390	93692,800	56255	29732	21924	1126,20480	263,530
					127058,43	44266,05			10358	351,9727	82,36
326	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	633,240	0	14818	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
327	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,234	54270,530	27163,400	12699	6299	6356	252,95200	59,190
					26919,15	13138,65			3074	103,8870	24,31
328	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	3750,300	0	89073	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

329	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	2,313	<u>4707,130</u>	<u>254,980</u>	10888	9182	<u>590</u>	<u>35,58240</u>	<u>82,30</u>
					3969,57	88,70			205	0,7288	1,69
330	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u>	0	5313	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
331	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	<u>25015,890</u>	0	18187	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
332	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	<u>24811,890</u>	0	23398	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
333	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	<u>24505,890</u>	0	10268	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 15					627596	108538	<u>74948</u>		<u>975,380</u>
									35526		282,02
		Разом будівельні роботи, грн.					627596				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					444110				
		всього заробітна плата, грн.					144064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69570				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					150,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26381				
		Всього будівельні роботи, грн.					697166				

		Всього по розділу 15					697166				
		Розділ 16. 15-й поверх (арк.58-59 відм. +41.900.)									
		Пілони									
334	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	65338	35524	<u>27937</u>	<u>863,38560</u>	<u>314,880</u>
					97407,16	36390,42			13272	288,9712	105,39
335	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	0	23094	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
336	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	4,452	<u>4366,220</u>	<u>257,000</u>	19438	16449	<u>1144</u>	<u>33,11840</u>	<u>147,440</u>
					3694,69	88,95			396	0,7313	3,26

337	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u> 0	0	6832	0	0	0	0
338	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u> 0	0	27693	0	0	0	0
339	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u> 0	0	4466	0	0	0	0
340	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	<u>24505,890</u> 0	0	70503	0	0	0	0
341	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u> 0	0	2039	0	0	0	0
342	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	<u>78061,040</u> 31127,11	<u>46605,830</u> 22542,75	28469	11352	<u>16997</u> 8221	<u>296,25120</u> 178,2450	<u>108,040</u> 65,01
343	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1- 1 шт	м3	37,017	<u>3750,300</u> 0	0	138825	0	0	0	0
344	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,234	<u>240405,390</u> 127058,43	<u>93692,800</u> 44266,05	56255	29732	<u>21924</u> 10358	<u>1126,20480</u> 351,9727	<u>263,530</u> 82,36
345	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	<u>633,240</u> 0	0	14818	0	0	0	0
346	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,234	<u>54270,530</u> 26919,15	<u>27163,400</u> 13138,65	12699	6299	<u>6356</u> 3074	<u>252,95200</u> 103,8870	<u>59,190</u> 24,31
347	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	<u>3750,300</u> 0	0	89073	0	0	0	0
348	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	2,313	<u>4707,130</u> 3969,57	<u>254,980</u> 88,70	10888	9182	<u>590</u> 205	<u>35,58240</u> 0,7288	<u>82,30</u> 1,69
349	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u> 0	0	5313	0	0	0	0
350	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	<u>25015,890</u> 0	0	18187	0	0	0	0
351	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,943	<u>24811,890</u>	0	23398	0	0	0	0

352	варіант 1 С124-24 варіант 4	профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	0 24505,890 0	0 0 0	10268	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		Разом прямі витрати по розділу 16					627596	108538	74948 35526		975,380 282,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					627596		444110 144064 69570 150,89 26381 697166		
		Всього по розділу 16					697166				
		Розділ 17. 16-й поверх (арк.58-59 відм. +44.900.)									
353	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Пілони Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	179155,100 97407,16	76602,090 36390,42	65338	35524	27937 13272	863,38560 288,9712	314,880 105,39
354	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	633,240 0	0 0	23094	0	0 0	0 0	0 0
355	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	4,452	4366,220 3694,69	257,000 88,95	19438	16449	1144 396	33,11840 0,7313	147,440 3,26
356	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	23720,490 0	0 0	6832	0	0 0	0 0	0 0
357	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	25015,890 0	0 0	27693	0	0 0	0 0	0 0
358	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	24811,890 0	0 0	4466	0	0 0	0 0	0 0
359	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	24505,890 0	0 0	70503	0	0 0	0 0	0 0
360	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	177,770 0	0 0	2039	0	0 0	0 0	0 0

361	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	<u>78061,040</u>	<u>46605,830</u>	28469	11352	<u>16997</u>	<u>296,25120</u>	<u>108,040</u>
					31127,11	22542,75			8221	178,2450	65,01
362	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	37,017	<u>3750,300</u>	0	138825	0	0	0	0
		арк.46 СТМ-1- 1 шт			0	0			0	0	0
363	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,234	<u>240405,390</u>	<u>93692,800</u>	56255	29732	<u>21924</u>	<u>1126,20480</u>	<u>263,530</u>
					127058,43	44266,05			10358	351,9727	82,36
364	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	<u>633,240</u>	0	14818	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
365	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,234	<u>54270,530</u>	<u>27163,400</u>	12699	6299	<u>6356</u>	<u>252,95200</u>	<u>59,190</u>
					26919,15	13138,65			3074	103,8870	24,31
366	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	<u>3750,300</u>	0	89073	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
367	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	2,313	<u>4707,130</u>	<u>254,980</u>	10888	9182	<u>590</u>	<u>35,58240</u>	<u>82,30</u>
					3969,57	88,70			205	0,7288	1,69
368	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u>	0	5313	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
369	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	<u>25015,890</u>	0	18187	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
370	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	<u>24811,890</u>	0	23398	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
371	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	<u>24505,890</u>	0	10268	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 17					627596	108538	<u>74948</u>		<u>975,380</u>
									35526		282,02
		Разом будівельні роботи, грн.					627596				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					444110				
		всього заробітна плата, грн.					144064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69570				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					150,89 26381 697166				
<hr/>											
Всього по розділу 17							697166				
Розділ 18. 17-й поверх (арк.58-59 відм. +47.900.)											
		Пілони									
372	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	65338	35524	<u>27937</u>	<u>863,38560</u>	<u>314,880</u>
					97407,16	36390,42			13272	288,9712	105,39
373	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	<u>0</u>	23094	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
374	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	4,452	<u>4366,220</u>	<u>257,000</u>	19438	16449	<u>1144</u>	<u>33,11840</u>	<u>147,440</u>
					3694,69	88,95			396	0,7313	3,26
375	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	6832	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
376	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	27693	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
377	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	4466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
378	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	70503	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
379	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	<u>0</u>	2039	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
380	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	<u>78061,040</u>	<u>46605,830</u>	28469	11352	<u>16997</u>	<u>296,25120</u>	<u>108,040</u>
					31127,11	22542,75			8221	178,2450	65,01
381	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.60-61 СТМ-1- 1 шт	м3	37,017	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	138825	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

382	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,234	<u>240405,390</u>	<u>93692,800</u>	56255	29732	<u>21924</u>	<u>1126,20480</u>	<u>263,530</u>
					127058,43	44266,05			10358	351,9727	82,36
383	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	<u>633,240</u>	<u>0</u>	14818	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
384	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,234	<u>54270,530</u>	<u>27163,400</u>	12699	6299	<u>6356</u>	<u>252,95200</u>	<u>59,190</u>
					26919,15	13138,65			3074	103,8870	24,31
385	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	89073	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
386	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	2,317	<u>4707,130</u>	<u>254,980</u>	10906	9197	<u>591</u>	<u>35,58240</u>	<u>82,440</u>
					3969,57	88,70			206	0,7288	1,69
387	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,22	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	5219	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
388	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	18187	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
389	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,951	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	23596	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
390	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	10268	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 18					627718	108553	<u>74949</u>		<u>975,520</u>
									35527		282,02
		Разом будівельні роботи, грн.					627718				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					444216				
		всього заробітна плата, грн.					144080				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69580				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					150,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26384				
		Всього будівельні роботи, грн.					697298				

		Всього по розділу 18					697298				

Розділ 19. Технічний поверх (арк.79-80 відм.+50.900)											
		Пілони									
391	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	65338	35524	<u>27937</u>	<u>863,38560</u>	<u>314,880</u>
					97407,16	36390,42			13272	288,9712	105,39
392	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	<u>0</u>	23094	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
393	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	4,584	<u>4366,220</u>	<u>257,000</u>	20015	16936	<u>1178</u>	<u>33,11840</u>	<u>151,810</u>
					3694,69	88,95			408	0,7313	3,35
394	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	6832	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
395	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	27693	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
396	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,172	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	4268	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
397	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,225	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	54526	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
398	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,792	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	19409	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
399	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	<u>0</u>	2039	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
400	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	<u>78061,040</u>	<u>46605,830</u>	28469	11352	<u>16997</u>	<u>296,25120</u>	<u>108,040</u>
					31127,11	22542,75			8221	178,2450	65,01
401	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	37,017	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	138825	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		арк.81 СТМ-1(5)-1шт			0	0			0	0	0
402	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,346	<u>240405,390</u>	<u>93692,800</u>	83180	43962	<u>32418</u>	<u>1126,20480</u>	<u>389,670</u>
					127058,43	44266,05			15316	351,9727	121,78
403	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	34,6	<u>633,240</u>	<u>0</u>	21910	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

404	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,346	<u>54270,530</u>	<u>27163,400</u>	18778	9314	<u>9399</u>	<u>252,95200</u>	<u>87,520</u>
					26919,15	13138,65			4546	103,8870	35,94
405	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	35,119	<u>3750,300</u>	0	131707	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
406	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	3,17	<u>4707,130</u>	<u>254,980</u>	14922	12584	<u>808</u>	<u>35,58240</u>	<u>112,80</u>
					3969,57	88,70			281	0,7288	2,31
407	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,293	<u>23720,490</u>	0	6950	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
408	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,019	<u>25015,890</u>	0	25491	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
409	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,429	<u>24811,890</u>	0	35456	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
410	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,429	<u>24505,890</u>	0	10513	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 19					739415	129672	<u>88737</u>		<u>1164,720</u>
									42044		333,78
		Разом будівельні роботи, грн.					739415				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					521006				
		всього заробітна плата, грн.					171716				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82920				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					179,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31440				
		Всього будівельні роботи, грн.					822335				

		Всього по розділу 19					822335				
		Розділ 20. Стіна монолітна (арк. 90, відм.54.86 та 55.400)									
411	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	арк.90 СТМ-1(6)-1шт Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160	100 м3	0,228	<u>240405,390</u>	<u>93692,800</u>	54812	28969	<u>21362</u>	<u>1126,20480</u>	<u>256,770</u>

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				9368886					
		всього заробітна плата, грн.				2845329					
		Загальновиробничі витрати, грн.				1373273					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				2976,79					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				520467					
		Всього будівельні роботи, грн.				14392386					

		Всього по відділу 1				14392386					
		Відділ 2. Перекриття I секція									
		Розділ 1. Перекриття над підвалом (арк. 23--28, відм. -0,15)									
420	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	1,432	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	93106	78957	<u>5666</u>	<u>488,72000</u>	<u>699,850</u>
					55137,39	1913,72			2740	15,1317	21,67
421	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	143,2	<u>633,240</u>	<u>0</u>	90680	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
422	КБ6-55-4 14,3917	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	15,6406	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	70911	58209	<u>4854</u>	<u>33,36000</u>	<u>521,770</u>
					3721,64	91,77			1435	0,7560	11,82
423	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,2489	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	31242	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
424	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,111	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	2754	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
425	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,1843	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	347599	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
426	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0964	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2362	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
427	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	1,432	<u>26143,380</u>	<u>10349,290</u>	37437	22318	<u>14820</u>	<u>150,13000</u>	<u>214,990</u>
					15585,00	5005,85			7168	39,5811	56,68
428	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	145,348	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	545099	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
429	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обов'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм	100м3	0,007	<u>318869,570</u>	<u>38774,060</u>	2232	1224	<u>271</u>	<u>1624,40000</u>	<u>11,370</u>
					174915,39	15342,20			107	122,3669	0,86
430	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до	м3	0,7105	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	2665	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 2	[м300], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм			0	0			0	0	0
431	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00024	<u>23720,490</u>	0	6	0	0	0	0
432	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00882	<u>23720,490</u>	0	209	0	0	0	0
433	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0227	<u>24505,890</u>	0	556	0	0	0	0
434	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0294	<u>24505,890</u>	0	720	0	0	0	0
435	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	0	670	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					1228248	160708	25611		1447,980
		Разом будівельні роботи, грн.					1228248		11450		91,03
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1041929				
		всього заробітна плата, грн.					172158				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84179				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					184,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32290				
		Всього будівельні роботи, грн.					1312427				

		Всього по розділу 1					1312427				
		Розділ 2. Колони монолітні КМ-арк.35 (центральна вхідна група)									
436	КБ6-53-7	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром до 1,6 м	100 м3	0,009	<u>264333,810</u>	<u>115665,080</u>	2379	1177	<u>1041</u>	<u>1158,76000</u>	<u>10,430</u>
					130731,30	54954,58			495	436,3733	3,93
437	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,9	<u>633,240</u>	0	570	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
438	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,009	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	673	250	<u>419</u>	<u>264,51000</u>	<u>2,380</u>
					27792,07	22542,75			203	178,2450	1,6
439	C1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,9135	<u>4199,610</u>	0	3836	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
440	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	0,098	<u>3999,520</u>	<u>257,000</u>	392	323	<u>25</u>	<u>29,57000</u>	<u>2,90</u>
					3298,83	88,95			9	0,7313	0,07

441	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,024	<u>23720,490</u> 0	<u>0</u> 0	569	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
442	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм ФМ-1.1-арк.34	т	0,074	<u>24505,890</u> 0	<u>0</u> 0	1813	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
443	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0006	<u>371763,670</u> 14387,33	<u>2788,350</u> 1348,70	223	9	<u>2</u> 1	<u>150,70000</u> 10,6641	<u>0,090</u> 0,01
444	КБ5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буроін'єкційних паль	т	0,0172	<u>2733,960</u> 1683,79	<u>0</u> 0	47	29	<u>0</u> 0	<u>17,97000</u> 0	<u>0,310</u> 0
445	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0106	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	265	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
446	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0066	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	165	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
447	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,008	<u>465605,990</u> 60450,64	<u>12916,860</u> 6096,99	3725	484	<u>103</u> 49	<u>582,32000</u> 48,3367	<u>4,660</u> 0,39
448	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0059	<u>24811,890</u> 0	<u>0</u> 0	146	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
449	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,03312	<u>24505,890</u> 0	<u>0</u> 0	812	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
450	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u> 0	<u>0</u> 0	670	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 2							16285	2272	1590		20,770
Разом будівельні роботи, грн.							16285		757		6
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12423				
всього заробітна плата, грн.							3029				
Загальновиробничі витрати, грн.							1471				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							561				
Всього будівельні роботи, грн.							17756				

Всього по розділу 2							17756				
Розділ 3. Перекриття над 1 поверхом											
(арк.34--43, відм. +2,9)											
арк.36											

451	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	1,529	65017,990	3956,490	99413	84305	6049	488,72000	747,250
					55137,39	1913,72			2926	15,1317	23,14
452	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	152,9	633,240	0	96822	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
453	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	18,6863	4533,800	310,350	84720	69544	5799	33,36000	623,370
					3721,64	91,77			1715	0,7560	14,13
454	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,5371	25015,890	0	38452	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
455	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0146	23720,490	0	346	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
456	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,776	24811,890	0	19254	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
457	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	15,6019	24505,890	0	382338	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
458	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,5353	24505,890	0	13118	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
459	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,2214	24505,890	0	5426	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
460	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	177,770	0	670	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
461	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою: до 5 кг	т	0,049	25411,320	294,320	1245	1205	14	231,00000	11,320
					24583,02	89,18			4	0,6150	0,03
462	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	24811,890	0	273	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
463	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 6мм	т	0,0404	41733,050	0	1686	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
464	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	1,529	26143,380	10349,290	39973	23829	15824	150,13000	229,550
					15585,00	5005,85			7654	39,5811	60,52
465	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	155,1935	3750,300	0	582022	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
466	КБ6-18-4	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і об'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 800 мм	100м3	0,0342	247566,180	32126,180	8467	4607	1099	1250,94000	42,780
					134701,22	12729,17			435	101,5092	3,47
467	КБ6-18-3	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і об'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм	100м3	0,022	263558,390	35253,970	5798	3291	776	1389,40000	30,570
					149610,59	14234,78			313	113,4416	2,5

468	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	5,7043	<u>3750,300</u>	0	21393	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
469	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00354	<u>23720,490</u>	0	84	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
470	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0823	<u>23720,490</u>	0	1952	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
471	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1473	<u>24505,890</u>	0	3610	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
472	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,164	<u>24505,890</u>	0	4019	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							1411081	186781	<u>29561</u>		<u>1684,840</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1411081		13047		103,79
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1194739				
всього заробітна плата, грн.							199828				
Загальновиробничі витрати, грн.							97772				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							214,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							37526				
Всього будівельні роботи, грн.							1508853				

Всього по розділу 3							1508853				
Розділ 4. Перекриття над 2-м поверхом (арк.48--53, відм. +5,900)											
473	КБ6-54-1	арк.48--53-перекриття над 2-6 поверхами Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	1,428	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	92846	78736	<u>5650</u>	<u>488,72000</u>	<u>697,890</u>
					55137,39	1913,72			2733	15,1317	21,61
474	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	0	90427	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
475	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	18,5105	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	86679	71645	<u>5745</u>	<u>34,69440</u>	<u>642,210</u>
					3870,51	91,77			1699	0,7560	13,99
476	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	<u>25015,890</u>	0	46777	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
477	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0148	<u>23720,490</u>	0	351	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
478	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,754	<u>24811,890</u>	0	18708	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

479	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6573	<u>24505,890</u>	0	359190	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
480	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,68	<u>24505,890</u>	0	16664	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
481	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4185	<u>24505,890</u>	0	10256	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
482	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	<u>24505,890</u>	0	2843	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
483	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	0	670	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
484	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	1,428	<u>26143,380</u>	<u>10349,290</u>	37333	22255	<u>14779</u>	<u>150,13000</u>	<u>214,390</u>
					15585,00	5005,85			7148	39,5811	56,52
485	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	0	543576	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
486	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,049	<u>25411,320</u>	<u>294,320</u>	1245	1205	<u>14</u>	<u>231,00000</u>	<u>11,320</u>
					24583,02	89,18			4	0,6150	0,03
487	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	0	273	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
488	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	0	1686	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					1309524	173841	<u>26188</u>		<u>1565,810</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1309524		11584		92,15
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1109495				
		всього заробітна плата, грн.					185425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90677				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					198,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34786				
		Всього будівельні роботи, грн.					1400201				

		Всього по розділу 4					1400201				
		Розділ 5. Перекриття над 3-м поверхом (арк.48--53 відм. +8,900)									
489	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	1,428	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	92846	78736	<u>5650</u>	<u>488,72000</u>	<u>697,890</u>
					55137,39	1913,72			2733	15,1317	21,61
490	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	0	90427	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

491	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	18,5105	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	86679	71645	<u>5745</u>	<u>34,69440</u>	<u>642,210</u>
					3870,51	91,77			1699	0,7560	13,99
492	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	<u>25015,890</u>	0	46777	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
493	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0148	<u>23720,490</u>	0	351	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
494	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,754	<u>24811,890</u>	0	18708	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
495	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6573	<u>24505,890</u>	0	359190	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
496	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,68	<u>24505,890</u>	0	16664	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
497	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4185	<u>24505,890</u>	0	10256	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
498	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	<u>24505,890</u>	0	2843	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
499	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	0	670	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
500	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	1,428	<u>26143,380</u>	<u>10349,290</u>	37333	22255	<u>14779</u>	<u>150,13000</u>	<u>214,390</u>
					15585,00	5005,85			7148	39,5811	56,52
501	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	0	543576	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
502	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,049	<u>25411,320</u>	<u>294,320</u>	1245	1205	<u>14</u>	<u>231,00000</u>	<u>11,320</u>
					24583,02	89,18			4	0,6150	0,03
503	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	0	273	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
504	С111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	0	1686	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					1309524	173841	<u>26188</u>		<u>1565,810</u>
									11584		92,15
		Разом будівельні роботи, грн.					1309524				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1109495				
		всього заробітна плата, грн.					185425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90677				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					198,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34786				
		Всього будівельні роботи, грн.					1400201				

		Всього по розділу 5					1400201					
		Розділ 6. Перекриття над 4-м поверхом (арк.48--53. відм. +11,900)										
		арк.48--53-перекрытия над 2-6 поверхами										
505	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекрыттів типу "Пері", "Дока", товщина перекрыття до 200 мм	100 м3	1,428	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	92846	78736	<u>5650</u>	<u>488,72000</u>	<u>697,890</u>	
					55137,39	1913,72			2733	15,1317	21,61	
506	& С123-5030	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	<u>0</u>	90427	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
507	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекрыття	т	18,5105	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	86679	71645	<u>5745</u>	<u>34,69440</u>	<u>642,210</u>	
					3870,51	91,77			1699	0,7560	13,99	
508	С124-21	(Каркас) Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	46777	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
509	С124-2	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0148	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	351	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
510	С124-21	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,754	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	18708	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
511	С124-22	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6573	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	359190	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
512	С124-24	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,68	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	16664	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 4				0	0			0	0	0	
513	С124-25	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4185	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	10256	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
514	С124-26	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2843	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
515	С1555-298	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	<u>0</u>	670	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
516	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекрыття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	1,428	<u>26143,380</u>	<u>10349,290</u>	37333	22255	<u>14779</u>	<u>150,13000</u>	<u>214,390</u>	
					15585,00	5005,85			7148	39,5811	56,52	
517	С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	543576	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
518	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,049	<u>25411,320</u>	<u>294,320</u>	1245	1205	<u>14</u>	<u>231,00000</u>	<u>11,320</u>	
					24583,02	89,18			4	0,6150	0,03	
519	С124-21	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	273	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
520	С111-1804	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	<u>0</u>	1686	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 6							1309524	173841	<u>26188</u>		<u>1565,810</u>	

		Разом будівельні роботи, грн.							11584		92,15
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 6									
		Розділ 7. Перекриття над 5-м поверхом (арк.48--53, відм. +14,900)									
521	КБ6-54-1 тех.ч. табл. 3 п.3.3.1 κ=1, 04	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм, при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 м до 35 м	100 м3	1,428	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	95995	81886	<u>5650</u>	<u>508,26880</u>	<u>725,810</u>
					57342,89	1913,72			2733	15,1317	21,61
522	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	<u>0</u>	90427	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
523	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	18,5105	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	86679	71645	<u>5745</u>	<u>34,69440</u>	<u>642,210</u>
					3870,51	91,77			1699	0,7560	13,99
524	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	46777	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
525	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0148	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	351	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
526	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,754	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	18708	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
527	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6573	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	359190	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
528	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,68	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	16664	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
529	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4185	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	10256	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
530	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2843	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
531	C1555-298	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	<u>0</u>	670	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

532	варіант 1 КБ6-58-4 тех.ч. табл. 3 п.3.3.1 к=1, 04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 , при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 м до 35 м	100 м3	1,428	<u>26766,780</u>	<u>10349,290</u>	38223	23146	<u>14779</u>	<u>156,13520</u>	<u>222,960</u>
					16208,40	5005,85			7148	39,5811	56,52
533	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	543576	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
534	КБ6-11-7 тех.ч. табл. 3 п.3.3.1 к=1, 04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг , при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 м до 35 м	т	0,049	<u>26394,640</u>	<u>294,320</u>	1293	1253	<u>14</u>	<u>240,24000</u>	<u>11,770</u>
					25566,34	89,18			4	0,6150	0,03
535	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	273	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
536	С111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	<u>0</u>	1686	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 7					1313611	177930	<u>26188</u>		<u>1602,750</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1313611		11584		92,15
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1109493				
		всього заробітна плата, грн.					189514				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92688				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					203,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35561				
		Всього будівельні роботи, грн.					1406299				

		Всього по розділу 7					1406299				
		Розділ 8. Перекриття над 6-м поверхом (арк.48--53, відм. +17,900)									
537	КБ6-54-1 тех.ч. табл. 3 п.3.3.1 к=1, 04	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм , при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 м до 35 м	100 м3	1,428	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	95995	81886	<u>5650</u>	<u>508,26880</u>	<u>725,810</u>
					57342,89	1913,72			2733	15,1317	21,61
538	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	<u>0</u>	90427	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
539	КБ6-55-4 тех.ч. п.3.3. 1 к=1 04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при	т	18,5105	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	86679	71645	<u>5745</u>	<u>34,69440</u>	<u>642,210</u>

		Плата покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)			3870,51	91,77			1699	0,7560	13,99
540	C124-21 варіант 2	(Каркас) Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	<u>25015,890</u>	0	46777	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
541	C124-2 варіант 2	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0148	<u>23720,490</u>	0	351	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
542	C124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,754	<u>24811,890</u>	0	18708	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
543	C124-22 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6573	<u>24505,890</u>	0	359190	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
544	C124-24 варіант 4	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,68	<u>24505,890</u>	0	16664	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
545	C124-25 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4185	<u>24505,890</u>	0	10256	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
546	C124-26 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	<u>24505,890</u>	0	2843	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
547	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	0	670	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
548	КБ6-58-4 тех.ч. табл. 3 п.3.3.1 к=1, 04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 , при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 м до 35 м	100 м3	1,428	<u>26766,780</u>	<u>10349,290</u>	38223	23146	<u>14779</u>	<u>156,13520</u>	<u>222,960</u>
					16208,40	5005,85			7148	39,5811	56,52
549	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	0	543576	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
550	КБ6-11-7 тех.ч. табл. 3 п.3.3.1 к=1, 04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг , при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 м до 35 м	т	0,049	<u>26394,640</u>	<u>294,320</u>	1293	1253	<u>14</u>	<u>240,24000</u>	<u>11,770</u>
					25566,34	89,18			4	0,6150	0,03
551	C124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	0	273	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
552	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	0	1686	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 8					1313611	177930	<u>26188</u>		<u>1602,750</u>
									11584		92,15
		Разом будівельні роботи, грн.					1313611				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1109493				
		всього заробітна плата, грн.					189514				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92688				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					203,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35561				

	варіант 2	20 мм			0	0			0	0	0
566	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,049	<u>26394,640</u>	<u>294,320</u>	1293	1253	<u>14</u>	<u>240,24000</u>	<u>11,770</u>
					25566,34	89,18			4	0,6150	0,03
567	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	273	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
568	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	<u>0</u>	1686	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 9					1313611	177930	<u>26188</u>		<u>1602,750</u>
									11584		92,15
		Разом будівельні роботи, грн.					1313611				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1109493				
		всього заробітна плата, грн.					189514				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92688				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					203,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35561				
		Всього будівельні роботи, грн.					1406299				

		Всього по розділу 9					1406299				
		Розділ 10. Перекриття над 8 поверхом (арк.48--53, відм. +23,9)									
569	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	1,428	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	95995	81886	<u>5650</u>	<u>508,26880</u>	<u>725,810</u>
					57342,89	1913,72			2733	15,1317	21,61
570	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	<u>0</u>	90427	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
571	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	18,5105	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	86679	71645	<u>5745</u>	<u>34,69440</u>	<u>642,210</u>
					3870,51	91,77			1699	0,7560	13,99
572	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	46777	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
573	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0148	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	351	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
574	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,754	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	18708	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

575	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6573	<u>24505,890</u>	0	359190	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
576	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,68	<u>24505,890</u>	0	16664	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
577	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4185	<u>24505,890</u>	0	10256	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
578	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	<u>24505,890</u>	0	2843	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
579	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	0	670	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
580	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	1,428	<u>26766,780</u>	<u>10349,290</u>	38223	23146	<u>14779</u>	<u>156,13520</u>	<u>222,960</u>
					16208,40	5005,85			7148	39,5811	56,52
581	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	0	543576	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
582	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,049	<u>26394,640</u>	<u>294,320</u>	1293	1253	<u>14</u>	<u>240,24000</u>	<u>11,770</u>
					25566,34	89,18			4	0,6150	0,03
583	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	0	273	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
584	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	0	1686	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 10					1313611	177930	<u>26188</u>		<u>1602,750</u>
									11584		92,15
		Разом будівельні роботи, грн.					1313611				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1109493				
		всього заробітна плата, грн.					189514				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92688				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					203,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35561				
		Всього будівельні роботи, грн.					1406299				

		Всього по розділу 10					1406299				
		Розділ 11. Перекриття над 9 поверхом (арк.62--67, відм. +26,900)									
585	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1 04	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні	100 м3	1,428	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	95995	81886	<u>5650</u>	<u>508,26880</u>	<u>725,810</u>

		перекриття 50 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)			57342,89	1913,72			2733	15,1317	21,61
586	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	633,240	0	90427	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
587	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	18,6386	4682,670	310,350	87278	72141	5784	34,69440	646,660
					3870,51	91,77			1710	0,7560	14,09
588	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	25015,890	0	46777	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
589	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0146	23720,490	0	346	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
590	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,7579	24811,890	0	18805	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
591	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6433	24505,890	0	358847	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
592	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,691	24505,890	0	16934	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
593	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4145	24505,890	0	10158	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
594	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	24505,890	0	2843	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
595	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	177,770	0	670	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
596	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	1,428	26766,780	10349,290	38223	23146	14779	156,13520	222,960
					16208,40	5005,85			7148	39,5811	56,52
597	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	3750,300	0	543576	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
598	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,049	26394,640	294,320	1293	1253	14	240,24000	11,770
					25566,34	89,18			4	0,6150	0,03
599	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	24811,890	0	273	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
600	С111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	41733,050	0	1686	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 11					1314131	178426	26227		1607,20
									11595		92,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1314131				

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				1109478					
		всього заробітна плата, грн.				190021					
		Загальновиробничі витрати, грн.				92935					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				203,94					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				35656					
		Всього будівельні роботи, грн.				1407066					

		Всього по розділу 11				1407066					
		Розділ 12. Перекриття над 10-м поверхом (арк.68--73 відм. -28,900)									
601	КБ6-54-1 тех.ч. п.3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	1,428	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	95995	81886	<u>5650</u>	<u>508,26880</u>	<u>725,810</u>
					57342,89	1913,72			2733	15,1317	21,61
602	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	<u>0</u>	90427	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
603	КБ6-55-4 тех.ч. п.3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	18,4962	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	86612	71590	<u>5740</u>	<u>34,69440</u>	<u>641,710</u>
					3870,51	91,77			1697	0,7560	13,98
604	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	46777	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
605	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0146	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	346	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
606	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,7469	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	18532	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
607	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6433	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	358847	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
608	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,691	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	16934	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
609	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4145	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	10158	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
610	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2843	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
611	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	<u>0</u>	670	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
612	КБ6-58-4 тех.ч. п.3.3. 1 κ=1 04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні	100 м3	1,428	<u>26766,780</u>	<u>10349,290</u>	38223	23146	<u>14779</u>	<u>156,13520</u>	<u>222,960</u>

		мтк об'єкта кваліфікації 00 10 мтк (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)			16208,40	5005,85			7148	39,5811	56,52
613	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	0	543576	0	0	0	0
614	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,049	<u>26394,640</u>	<u>294,320</u>	1293	1253	14	<u>240,24000</u>	<u>11,770</u>
615	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	0	273	0	0	0	0
616	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	0	1686	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 12					1313192	177875	<u>26183</u>		<u>1602,250</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1313192		11582		92,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1109134				
		всього заробітна плата, грн.					189457				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92659				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					203,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35550				
		Всього будівельні роботи, грн.					1405851				

		Всього по розділу 12					1405851				
		Розділ 13. Перекриття над 11-м поверхом (арк.68--73, відм. + 32,9000)									
617	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	1,428	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	95995	81886	<u>5650</u>	<u>508,26880</u>	<u>725,810</u>
					57342,89	1913,72			2733	15,1317	21,61
618	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	0	90427	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
619	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	18,4962	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	86612	71590	<u>5740</u>	<u>34,69440</u>	<u>641,710</u>
					3870,51	91,77			1697	0,7560	13,98
620	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	<u>25015,890</u>	0	46777	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

621	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0146	<u>23720,490</u> 0	0	346	0	0	0	0
622	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,7469	<u>24811,890</u> 0	0	18532	0	0	0	0
623	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6433	<u>24505,890</u> 0	0	358847	0	0	0	0
624	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,691	<u>24505,890</u> 0	0	16934	0	0	0	0
625	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4145	<u>24505,890</u> 0	0	10158	0	0	0	0
626	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	<u>24505,890</u> 0	0	2843	0	0	0	0
627	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u> 0	0	670	0	0	0	0
628	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	1,428	<u>26766,780</u> 16208,40	<u>10349,290</u> 5005,85	38223	23146	<u>14779</u> 7148	<u>156,13520</u> 39,5811	<u>222,960</u> 56,52
629	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u> 0	0	543576	0	0	0	0
630	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,049	<u>26394,640</u> 25566,34	<u>294,320</u> 89,18	1293	1253	<u>14</u> 4	<u>240,24000</u> 0,6150	<u>11,770</u> 0,03
631	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u> 0	0	273	0	0	0	0
632	C111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u> 0	0	1686	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 13							1313192	177875	<u>26183</u> 11582		<u>1602,250</u> 92,14
Разом будівельні роботи, грн.							1313192				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1109134				
всього заробітна плата, грн.							189457				
Загальновиробничі витрати, грн.							92659				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							203,33				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							35550				
Всього будівельні роботи, грн.							1405851				

Всього по розділу 13							1405851				

Розділ 14. Перекриття над 12-м поверхом (арк.68--73, відм. +35,900)											
633	КБ6-54-1 тех.ч. табл. 3 п.3.3.1 к=1, 04	Збирання та розбирання опалубки переkritтів типу "Пері", "Дока", товщина переkritтя до 200 мм, при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 м до 35 м	100 м3	1,428	<u>69517,200</u>	<u>3956,490</u>	99271	85161	<u>5650</u>	<u>528,59960</u>	<u>754,840</u>
					59636,60	1913,72			2733	15,1317	21,61
634	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	<u>0</u>	90427	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
635	КБ6-55-4 тех.ч. п.3.3. 1 к=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і переkritтя (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	18,4962	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	86612	71590	<u>5740</u>	<u>34,69440</u>	<u>641,710</u>
					3870,51	91,77			1697	0,7560	13,98
636	C124-21 варіант 2	(Каркас) Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	46777	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
637	C124-2 варіант 2	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0146	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	346	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
638	C124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,7469	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	18532	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
639	C124-22 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6433	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	358847	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
640	C124-24 варіант 4	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,691	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	16934	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
641	C124-25 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4145	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	10158	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
642	C124-26 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2843	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
643	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	<u>0</u>	670	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
644	КБ6-58-4 тех.ч. п.3.3. 1 к=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: переkritтя безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	1,428	<u>26766,780</u>	<u>10349,290</u>	38223	23146	<u>14779</u>	<u>156,13520</u>	<u>222,960</u>
					16208,40	5005,85			7148	39,5811	56,52
645	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	543576	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
646	КБ6-11-7 тех.ч. п.3.3.1 к=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,049	<u>83398,300</u>	<u>294,320</u>	4087	1253	<u>14</u>	<u>240,24000</u>	<u>11,770</u>
					25566,34	89,18			4	0,6150	0,03
647	C124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	273	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
648	C111-1804	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	<u>0</u>	1686	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 2					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 14						1319262	181150	26183		1631,280
		Разом будівельні роботи, грн.						1319262		11582		92,14
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1111929				
		всього заробітна плата, грн.						192732				
		Загальновиробничі витрати, грн.						94254				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						206,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						36160				
		Всього будівельні роботи, грн.						1413516				

		Всього по розділу 14						1413516				
		Розділ 15. Перекриття над 13-м поверхом (арк.68--73, відм. +38,900)										
649	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	арк.68--73-перекриття над 13-16 поверхами Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	1,428	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	102294	88185	<u>5650</u>	<u>547,36640</u>	<u>781,640</u>	
					61753,88	1913,72			2733	15,1317	21,61	
650	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	<u>0</u>	90427	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
651	КБ6-55-4 тех.ч. табл. 3 п.3.3.2 к=1, 12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття , при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 м до 55 м	т	18,4962	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	92118	77097	<u>5740</u>	<u>37,36320</u>	<u>691,080</u>	
					4168,24	91,77			1697	0,7560	13,98	
652	С124-21 варіант 2	(Каркас) Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	46777	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
653	С124-2 варіант 2	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0146	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	346	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
654	С124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,7469	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	18532	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
655	С124-22 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6433	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	358847	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
656	С124-24 варіант 4	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,691	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	16934	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
657	С124-25 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4145	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	10158	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	

658	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	<u>24505,890</u>	0	2843	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
659	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	0	670	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
660	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	1,428	<u>28013,570</u>	<u>10349,290</u>	40003	24926	<u>14779</u>	<u>168,14560</u>	<u>240,110</u>
					17455,19	5005,85			7148	39,5811	56,52
661	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	0	543576	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
662	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,049	<u>28361,280</u>	<u>294,320</u>	1390	1349	<u>14</u>	<u>258,72000</u>	<u>12,680</u>
					27532,98	89,18			4	0,6150	0,03
663	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	0	273	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
664	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	0	1686	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 15					1326874	191557	<u>26183</u>		<u>1725,510</u>
									11582		92,14
		Разом будівельні роботи, грн.					1326874				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1109134				
		всього заробітна плата, грн.					203139				
		Загальновиробничі витрати, грн.					99377				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					218,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38137				
		Всього будівельні роботи, грн.					1426251				

		Всього по розділу 15					1426251				
		Розділ 16. Перекриття над 14-м поверхом (арк.68--73, відм. +41,900)									
665	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	арк.68--73-перекриття над 13-16 поверхами Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	1,428	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	102294	88185	<u>5650</u>	<u>547,36640</u>	<u>781,640</u>
					61753,88	1913,72			2733	15,1317	21,61
666	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	0	90427	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

667	КБ6-55-4 тех.ч. табл. 3 п.3.3.2 к=1, 12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття, при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 м до 55 м	т	18,4962	4980,400	310,350	92118	77097	5740	37,36320	691,080
					4168,24	91,77			1697	0,7560	13,98
668	S124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	25015,890	0	46777	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
669	S124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0146	23720,490	0	346	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
670	S124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,7469	24811,890	0	18532	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
671	S124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6433	24505,890	0	358847	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
672	S124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,691	24505,890	0	16934	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
673	S124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4145	24505,890	0	10158	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
674	S124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	24505,890	0	2843	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
675	S1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	177,770	0	670	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
676	КБ6-58-4 тех.ч. п.3.3. 2 к=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	1,428	28013,570	10349,290	40003	24926	14779	168,14560	240,110
					17455,19	5005,85			7148	39,5811	56,52
677	S1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	3750,300	0	543576	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
678	КБ6-11-7 тех.ч. п.3.3. 2 к=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,049	28361,280	294,320	1390	1349	14	258,72000	12,680
					27532,98	89,18			4	0,6150	0,03
679	S124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	24811,890	0	273	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
680	S111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	41733,050	0	1686	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 16					1326874	191557	26183		1725,510
									11582		92,14
		Разом будівельні роботи, грн.					1326874				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1109134				
		всього заробітна плата, грн.					203139				
		Загальновиробничі витрати, грн.					99377				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					218,12				

	варіант 2	20 мм			0	0			0	0	0
694	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,049	<u>28361,280</u>	<u>294,320</u>	1390	1349	<u>14</u>	<u>258,72000</u>	<u>12,680</u>
					27532,98	89,18			4	0,6150	0,03
695	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	273	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
696	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	<u>0</u>	1686	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 17							1326874	191557	<u>26183</u>		<u>1725,510</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1326874		11582		92,14
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1109134				
всього заробітна плата, грн.							203139				
Загальновиробничі витрати, грн.							99377				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							218,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							38137				
Всього будівельні роботи, грн.							1426251				

Всього по розділу 17							1426251				
Розділ 18. Перекриття над 16-м поверхом (арк.68--73, відм. +47,900)											
697	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки переkritтів типу "Пері", "Дока", товщина переkritтя до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	1,428	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	102294	88185	<u>5650</u>	<u>547,36640</u>	<u>781,640</u>
					61753,88	1913,72			2733	15,1317	21,61
698	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	<u>0</u>	90427	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
699	КБ6-55-4 тех.ч. табл. 3 п.3.3.2 κ=1, 12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і переkritтя, при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 м до 55 м	т	18,4962	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	92118	77097	<u>5740</u>	<u>37,36320</u>	<u>691,080</u>
					4168,24	91,77			1697	0,7560	13,98
700	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	46777	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
701	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0146	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	346	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
702	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,7469	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	18532	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

703	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6433	<u>24505,890</u> 0	0	358847	0	0	0	0
704	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,691	<u>24505,890</u> 0	0	16934	0	0	0	0
705	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4145	<u>24505,890</u> 0	0	10158	0	0	0	0
706	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	<u>24505,890</u> 0	0	2843	0	0	0	0
707	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u> 0	0	670	0	0	0	0
708	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	1,428	<u>28013,570</u> 17455,19	<u>10349,290</u> 5005,85	40003	24926	<u>14779</u> 7148	<u>168,14560</u> 39,5811	<u>240,110</u> 56,52
709	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u> 0	0	543576	0	0	0	0
710	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,049	<u>28361,280</u> 27532,98	<u>294,320</u> 89,18	1390	1349	<u>14</u> 4	<u>258,72000</u> 0,6150	<u>12,680</u> 0,03
711	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u> 0	0	273	0	0	0	0
712	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u> 0	0	1686	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 18							1326874	191557	<u>26183</u> 11582		<u>1725,510</u> 92,14
Разом будівельні роботи, грн.							1326874				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1109134				
всього заробітна плата, грн.							203139				
Загальновиробничі витрати, грн.							99377				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							218,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							38137				
Всього будівельні роботи, грн.							1426251				

Всього по розділу 18							1426251				
Розділ 19. Перекриття над 17 поверхом (арк.74--78, відмю +50,900)											
арк.74--78-перекриття над 17 поверхом											

713	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	1,428	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	102294	88185	<u>5650</u>	<u>547,36640</u>	<u>781,640</u>
					61753,88	1913,72			2733	15,1317	21,61
714	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	<u>0</u>	90427	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
715	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	18,00592	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	89677	75053	<u>5588</u>	<u>37,36320</u>	<u>672,760</u>
					4168,24	91,77			1652	0,7560	13,61
716	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,9276	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	48221	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
717	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0146	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	346	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
718	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,743	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	18435	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
719	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,68222	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	359801	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
720	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,599	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	14679	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
721	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0395	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
722	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	<u>0</u>	670	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
723	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	1,428	<u>28013,570</u>	<u>10349,290</u>	40003	24926	<u>14779</u>	<u>168,14560</u>	<u>240,110</u>
					17455,19	5005,85			7148	39,5811	56,52
724	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	543576	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
725	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,007	<u>28361,280</u>	<u>294,320</u>	199	193	<u>2</u>	<u>258,72000</u>	<u>1,810</u>
					27532,98	89,18			1	0,6150	0
726	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0016	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	40	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
727	С111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0058	<u>41733,050</u>	<u>0</u>	242	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 19					1309578	188357	<u>26019</u>		<u>1696,320</u>
									11534		91,74
		Разом будівельні роботи, грн.					1309578				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				1095202					
		всього заробітна плата, грн.				199891					
		Загальновиробничі витрати, грн.				97773					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				214,57					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				37516					
		Всього будівельні роботи, грн.				1407351					

		Всього по розділу 19				1407351					
		Розділ 20. Перекриття на відм. +53.700, +54,660,+55,200. (арк.86---89)									
728	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	1,808	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	129515	111651	<u>7153</u>	<u>547,36640</u>	<u>989,640</u>
					61753,88	1913,72			3460	15,1317	27,36
729	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	180,8	<u>633,240</u>	<u>0</u>	114490	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
730	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	18,26689	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	90976	76141	<u>5669</u>	<u>37,36320</u>	<u>682,510</u>
					4168,24	91,77			1676	0,7560	13,81
731	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,9353	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	48413	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
732	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0468	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	1110	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
733	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00732	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	174	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
734	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0069	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	173	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
735	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,83107	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	20620	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
736	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,85	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	363912	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
737	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,55	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	13478	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
738	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0395	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
739	C1555-298	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	<u>0</u>	670	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

740	варіант 1 КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції боддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	1,808	<u>28013,570</u>	<u>10349,290</u>	50649	31559	<u>18712</u>	<u>168,14560</u>	<u>304,010</u>
					17455,19	5005,85			9051	39,5811	71,56
741	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	183,512	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	688225	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
742	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3.2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,007	<u>85364,940</u>	<u>294,320</u>	598	193	<u>2</u>	<u>258,72000</u>	<u>1,810</u>
					27532,98	89,18			1	0,6150	0
743	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0016	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	40	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
744	С111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0058	<u>41733,050</u>	<u>0</u>	242	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 20					1524253	219544	31536		1977,970
		Разом будівельні роботи, грн.					1524253		14188		112,73
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1273173				
		всього заробітна плата, грн.					233732				
		Загальновиробничі витрати, грн.					114322				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					250,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43864				
		Всього будівельні роботи, грн.					1638575				

		Всього по розділу 20					1638575				
		Розділ 21. Покриття машинного зала (арк.93,94, на відм.+58.00)									
745	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0028	<u>497007,510</u>	<u>19704,730</u>	1392	135	<u>55</u>	<u>464,44000</u>	<u>1,30</u>
					48213,52	7968,87			22	55,8405	0,16
746	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 3 κ=1,2	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)	100 м3	0,124	<u>76045,470</u>	<u>3956,490</u>	9430	8204	<u>491</u>	<u>586,46400</u>	<u>72,720</u>
					66164,87	1913,72			237	15,1317	1,88

747	КБ6-53-3 тех.ч. п3.3. 3 κ=1,2	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих-парапет (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)	100 м3	0,087	<u>187072,990</u>	<u>74153,800</u>	16275	8788	<u>6451</u>	<u>895,32000</u>	<u>77,890</u>
					101010,00	35043,91			3049	278,6270	24,24
748	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	21,1	<u>633,240</u>	<u>0</u>	13361	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
749	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 3 κ=1,2	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)	т	1,251	<u>5278,130</u>	<u>310,350</u>	6603	5587	<u>388</u>	<u>40,03200</u>	<u>50,080</u>
					4465,97	91,77			115	0,7560	0,95
750	C124-21 варіант 2	(Каркас) Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1329	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	3325	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
751	C124-1 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,015	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	356	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
752	C124-2 варіант 2	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,002	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	47	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
753	C124-20 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,246	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6154	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
754	C124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,8151	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	20224	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
755	C124-24 варіант 4	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,04	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	980	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
756	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 3 κ=1,2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)	100 м3	0,124	<u>29260,370</u>	<u>10349,290</u>	3628	2319	<u>1283</u>	<u>180,15600</u>	<u>22,340</u>
					18701,99	5005,85			621	39,5811	4,91
757	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 3 κ=1,2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)	100 м3	0,087	<u>56193,330</u>	<u>27163,400</u>	4889	2509	<u>2363</u>	<u>271,02000</u>	<u>23,580</u>
					28841,95	13138,65			1143	103,8870	9,04
758	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	21,4165	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	80318	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
759	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,251249	<u>26913,790</u>	<u>7429,540</u>	6762	4127	<u>1867</u>	<u>145,60000</u>	<u>36,580</u>
					16426,59	1505,42			378	10,8062	2,72
760	C111-1839 варіант 1	Швелери N16 У	т	0,2412	<u>50030,360</u>	<u>0</u>	12067	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
761	C111-1814 варіант 2	Сталь кутова 75 х 5	т	0,01005	<u>30754,320</u>	<u>0</u>	309	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

Розділ 1. КЗБ-арк.22											
767	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,082	<u>13183,930</u>	<u>0</u>	1081	1081	<u>0</u>	<u>150,45000</u>	<u>12,340</u>
					13183,93	0			0	0	0
768	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	8,2	<u>1111,470</u>	<u>0</u>	9114	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
769	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0026	<u>371763,670</u>	<u>2788,350</u>	967	37	<u>7</u>	<u>150,70000</u>	<u>0,390</u>
					14387,33	1348,70			4	10,6641	0,03
770	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,017	<u>388719,170</u>	<u>9885,710</u>	6608	440	<u>168</u>	<u>249,41000</u>	<u>4,240</u>
					25891,25	4105,73			70	32,7235	0,56
771	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,015	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	356	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
772	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,108	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	2680	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
773	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів вертикальна обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,248	<u>3739,890</u>	<u>0</u>	927	927	<u>0</u>	<u>33,50000</u>	<u>8,310</u>
					3737,26	0			0	0	0
774	С1633-134ВД варіант 1	Полімерний гідроізоляційний матеріал ТЕРАПЛАСТ 101В	кг	12,4	<u>462,600</u>	<u>0</u>	5736	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							27469	2485	<u>175</u>		<u>25,280</u>
									74		0,59
Разом будівельні роботи, грн.							27469				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24809				
всього заробітна плата, грн.							2559				
Загальновиробничі витрати, грн.							1271				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							495				
Всього будівельні роботи, грн.							28740				

Всього по розділу 1							28740				
Разом прямі витрати по відділу 3							27469	2485	<u>175</u>		<u>25,280</u>
									74		0,59
Разом будівельні роботи, грн.							27469				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24809				
всього заробітна плата, грн.							2559				
Загальновиробничі витрати, грн.							1271				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							495				

		Всього будівельні роботи, грн.					28740				

		Всього по відділу 3					28740				
		<u>Відділ 4. Вентблоки</u>									
775	КБ7-20-5	арк.84 Установлення опорних кутиків	т	2,6625	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	7889	5332	<u>2059</u>	<u>19,29000</u>	<u>51,360</u>
					2002,49	125,78			335	1,1145	2,97
776	С121-777 варіант 3	Кутик 75х6мм	т	2,6625	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	82146	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
777	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	1,17	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	1736	698	<u>99</u>	<u>4,78000</u>	<u>5,590</u>
					596,50	8,06			9	0,0720	0,08
778	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	1,17	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	9432	1043	<u>148</u>	<u>7,24000</u>	<u>8,470</u>
					891,24	18,07			21	0,1608	0,19
Разом прямі витрати по відділу 4							101203	7073	<u>2306</u>		<u>65,420</u>
Разом будівельні роботи, грн.							101203		365		3,24
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							91824				
всього заробітна плата, грн.							7438				
Загальновиробничі витрати, грн.							3589				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,76				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1358				
Всього будівельні роботи, грн.							104792				

		Всього по відділу 4					104792				
		<u>Відділ 5. Сходові марші та площадки I секція</u>									
		Розділ 1. арк.91-сходові площадки СХМ-1, арк.92-сходи СМ									
		арк.91-сходові площадки СХМ-1, арк.92-сходи СМ									
779	КБ7-47-4	Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т	100шт	0,34	<u>69154,750</u>	<u>33183,270</u>	23513	11542	<u>11282</u>	<u>319,00000</u>	<u>108,460</u>
					33947,98	15384,57			5231	125,3406	42,62
780	К589121-2545 варіант 1	Сходові марші залізобетонні марки 1ЛМ30. 14.15-4 серія 1.151.1-7	шт	34	<u>6079,580</u>	<u>0</u>	206706	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

781	КБ6-54-1	СХМ-1 Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	100 м3	0,0435	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	2828	2398	<u>172</u>	<u>488,72000</u>	<u>21,260</u>
					55137,39	1913,72			83	15,1317	0,66
782	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока" (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0522	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	3509	2993	<u>207</u>	<u>508,26880</u>	<u>26,530</u>
					57342,89	1913,72			100	15,1317	0,79
783	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока" (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0522	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	3739	3224	<u>207</u>	<u>547,36640</u>	<u>28,570</u>
					61753,88	1913,72			100	15,1317	0,79
784	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	14,79	<u>633,240</u>	<u>0</u>	9366	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
785	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,44	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	1995	1638	<u>137</u>	<u>33,36000</u>	<u>14,680</u>
					3721,64	91,77			40	0,7560	0,33
786	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,528	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	2472	2044	<u>164</u>	<u>34,69440</u>	<u>18,320</u>
					3870,51	91,77			48	0,7560	0,4
787	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,528	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	2630	2201	<u>164</u>	<u>37,36320</u>	<u>19,730</u>
					4168,24	91,77			48	0,7560	0,4
788	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,3723	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	8831	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
789	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,5525	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	13821	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
790	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0578	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1446	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
791	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5134	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	12581	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
792	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,0435	<u>23013,500</u>	<u>10349,290</u>	1001	542	<u>450</u>	<u>119,98000</u>	<u>5,220</u>
					12455,12	5005,85			218	39,5811	1,72
793	КБ6-58-6 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0522	<u>23511,710</u>	<u>10349,290</u>	1227	676	<u>540</u>	<u>124,77920</u>	<u>6,510</u>
					12953,33	5005,85			261	39,5811	2,07
794	КБ6-58-6 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0522	<u>24508,120</u>	<u>10349,290</u>	1279	728	<u>540</u>	<u>134,37760</u>	<u>7,010</u>
					13949,74	5005,85			261	39,5811	2,07

795	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм СМ-1	м3	15,01185	<u>3750,300</u> 0	0 0	56299	0	0 0	0 0	0 0
796	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока" (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,027	<u>71634,480</u> 61753,88	<u>3956,490</u> 1913,72	1934	1667	<u>107</u> 52	<u>547,36640</u> 15,1317	<u>14,780</u> 0,41
797	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	2,7	<u>633,240</u> 0	0 0	1710	0	0 0	0 0	0 0
798	КБ6-58-6 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,027	<u>24508,120</u> 13949,74	<u>10349,290</u> 5005,85	662	377	<u>279</u> 135	<u>134,37760</u> 39,5811	<u>3,630</u> 1,07
799	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,7405	<u>3750,300</u> 0	0 0	10278	0	0 0	0 0	0 0
800	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів в сходові марші, площадки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,2711	<u>4962,160</u> 4168,24	<u>310,350</u> 91,77	1345	1130	<u>84</u> 25	<u>37,36320</u> 0,7560	<u>10,130</u> 0,2
801	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0351	<u>23720,490</u> 0	0 0	833	0	0 0	0 0	0 0
802	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0096	<u>23720,490</u> 0	0 0	228	0	0 0	0 0	0 0
803	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0034	<u>23720,490</u> 0	0 0	81	0	0 0	0 0	0 0
804	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0582	<u>25015,890</u> 0	0 0	1456	0	0 0	0 0	0 0
805	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1648	<u>24505,890</u> 0	0 0	4039	0	0 0	0 0	0 0
		Разом прямі витрати по розділу 1					375809	31160	14333 6602		284,830 53,53
		Разом будівельні роботи, грн.					375809				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					330316				
		всього заробітна плата, грн.					37762				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18487				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7101				
		Всього будівельні роботи, грн.					394296				

		Всього по розділу 1					394296					
		Розділ 2. Вузол А арк.91										
806	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,08	<u>14207,940</u>	<u>368,020</u>	1137	1107	<u>30</u>	<u>115,67000</u>	<u>9,250</u>	
					13839,92	56,10			4	0,5610	0,04	
807	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до норми 20-27-7	100шт	-0,08	<u>2604,530</u>	<u>73,930</u>	-208	-202	<u>-6</u>	<u>21,15000</u>	<u>-1,690</u>	
					2530,60	11,27			-1	0,1127	-0,01	
808	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до норми 20-27-7	100шт	-0,08	<u>4277,960</u>	<u>114,140</u>	-342	-333	<u>-9</u>	<u>34,80000</u>	<u>-2,780</u>	
					4163,82	17,40			-1	0,1740	-0,01	
809	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	100 м3	0,0003	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	20	17	<u>1</u>	<u>488,72000</u>	<u>0,150</u>	
					55137,39	1913,72			1	15,1317	0	
810	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,03	<u>633,240</u>	<u>0</u>	19	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
811	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,00318	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	14	12	<u>1</u>	<u>33,36000</u>	<u>0,110</u>	
					3721,64	91,77			0	0,7560	0	
812	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00152	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	38	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
813	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00166	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	42	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
814	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,0003	<u>22948,230</u>	<u>10349,290</u>	7	4	<u>3</u>	<u>119,98000</u>	<u>0,040</u>	
					12455,12	5005,85			2	39,5811	0,01	
815	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,0305	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	114	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
Разом прями витрати по розділу 2							841	605	<u>20</u>		<u>5,080</u>	
									5		0,03	
Разом будівельні роботи, грн.							841					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							216					
всього заробітна плата, грн.							610					
Загальновиробничі витрати, грн.							289					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,62					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							106					
Всього будівельні роботи, грн.							1130					

Всього по розділу 2							1130					

Розділ 3. Сходи в осях А-Б по осі 11 арк. 95											
816	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,069	<u>13183,930</u>	<u>0</u>	910	910	<u>0</u>	<u>150,45000</u>	<u>10,380</u>
					13183,93	0			0	0	0
817	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	6,9	<u>1111,470</u>	<u>0</u>	7669	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
818	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,006	<u>371763,670</u>	<u>2788,350</u>	2231	86	<u>17</u>	<u>150,70000</u>	<u>0,90</u>
					14387,33	1348,70			8	10,6641	0,06
819	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	100 м3	0,013	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	845	717	<u>51</u>	<u>488,72000</u>	<u>6,350</u>
					55137,39	1913,72			25	15,1317	0,2
820	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,3	<u>633,240</u>	<u>0</u>	823	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
821	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,013	<u>22948,230</u>	<u>10349,290</u>	298	162	<u>135</u>	<u>119,98000</u>	<u>1,560</u>
					12455,12	5005,85			65	39,5811	0,51
822	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,3195	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4949	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
823	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,1442	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	654	537	<u>45</u>	<u>33,36000</u>	<u>4,810</u>
					3721,64	91,77			13	0,7560	0,11
824	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0321	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
825	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0113	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	283	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
826	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0873	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2139	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
827	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0135	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	331	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							21893	2412	<u>248</u>		<u>24</u>
									111		0,88
Разом будівельні роботи, грн.							21893				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19233				
всього заробітна плата, грн.							2523				
Загальновиробничі витрати, грн.							1245				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							482				
Всього будівельні роботи, грн.							23138				

Всього по розділу 3							23138				

Розділ 4. Сходи металеві між осями А-Б по осі 6.1 відм. +54,86 (рак. 100)											
828	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,059	<u>26913,790</u>	<u>7429,540</u>	1588	969	<u>438</u>	<u>145,60000</u>	<u>8,590</u>
					16426,59	1505,42			89	10,8062	0,64
829	С111-1839 варіант 2	Швелери N20 У	т	0,0254	<u>50030,360</u>	<u>0</u>	1271	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
830	С111-1109 варіант 4	Рифлена сталь 4 мм	т	0,0306	<u>31599,910</u>	<u>0</u>	967	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
831	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х7	т	0,003	<u>30754,320</u>	<u>0</u>	92	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
832	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,059	<u>12521,540</u>	<u>6043,120</u>	739	301	<u>357</u>	<u>46,24000</u>	<u>2,730</u>
					5096,11	2242,91			132	16,0249	0,95
833	С1545-1 варіант 1	Розпірний анкер HILTI HST3 M10x130	100шт	4	<u>188,390</u>	<u>0</u>	754	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
834	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0304	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	45	18	<u>3</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,150</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
835	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0304	<u>4030,810</u>	<u>63,260</u>	123	14	<u>2</u>	<u>3,62000</u>	<u>0,110</u>
					445,62	9,04			0	0,0804	0
836	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,04	<u>14207,940</u>	<u>368,020</u>	568	554	<u>14</u>	<u>115,67000</u>	<u>4,630</u>
					13839,92	56,10			2	0,5610	0,02
837	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до норми 20-27-7	100шт	-0,04	<u>2604,530</u>	<u>73,930</u>	-104	-101	<u>-3</u>	<u>21,15000</u>	<u>-0,850</u>
					2530,60	11,27			0	0,1127	0
838	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до норми 20-27-7	100шт	-0,04	<u>4277,960</u>	<u>114,140</u>	-171	-167	<u>-4</u>	<u>34,80000</u>	<u>-1,390</u>
					4163,82	17,40			-1	0,1740	-0,01
Разом прямі витрати по розділу 4							5872	1588	<u>807</u>		<u>13,970</u>
									222		1,6
Разом будівельні роботи, грн.							5872				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3477				
всього заробітна плата, грн.							1810				
Загальновиробничі витрати, грн.							770				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,44				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							254				
Всього будівельні роботи, грн.							6642				

Всього по розділу 4							6642				
Разом прямі витрати по відділу 5							404415	35765	<u>15408</u>		<u>327,880</u>
									6940		56,04
Разом будівельні роботи, грн.							404415				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							353242				

		всього заробітна плата, грн.									42705
		Загальновиробничі витрати, грн.									20790
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.									45,43
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									7943
		Всього будівельні роботи, грн.									425205

		Всього по відділу 5									425205
Відділ 6. Вхідні групи											
Розділ 1. Вхідна група між осями 6.1 - 10.1 по осі А арк.96,97											
839	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,059	<u>371763,670</u>	<u>2788,350</u>	21934	849	<u>165</u>	<u>150,70000</u>	<u>8,890</u>
					14387,33	1348,70			80	10,6641	0,63
840	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	100 м3	0,101	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	6567	5569	<u>400</u>	<u>488,72000</u>	<u>49,360</u>
					55137,39	1913,72			193	15,1317	1,53
841	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	10,1	<u>633,240</u>	<u>0</u>	6396	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
842	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,101	<u>22948,230</u>	<u>10349,290</u>	2318	1258	<u>1045</u>	<u>119,98000</u>	<u>12,120</u>
					12455,12	5005,85			506	39,5811	4
843	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	10,251	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	38444	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
844	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	1,1536	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	5230	4293	<u>358</u>	<u>33,36000</u>	<u>38,480</u>
					3721,64	91,77			106	0,7560	0,87
845	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,024	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	569	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
846	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
847	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,1226	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	27510	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
848	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу «Пері» для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм: з прорізами	100 м3	0,096	<u>215835,460</u>	<u>93692,800</u>	20720	10891	<u>8995</u>	<u>1005,54000</u>	<u>96,530</u>
					113445,02	44266,05			4250	351,9727	33,79
849	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	9,6	<u>633,240</u>	<u>0</u>	6079	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
850	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші баддями в стіни і перегородки прямолінійні, товщина: понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,096	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	4933	2307	<u>2608</u>	<u>225,85000</u>	<u>21,680</u>
					24034,96	13138,65			1261	103,8870	9,97
851	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до	м3	9,744	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	36543	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

852	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,381	<u>4040,020</u>	<u>254,980</u>	1539	1350	<u>97</u>	<u>31,77000</u>	<u>12,10</u>
					3544,26	88,70			34	0,7288	0,28
853	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,045	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	1067	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
854	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0066	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	157	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
855	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,3294	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	7814	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					187995	26517	<u>13668</u>		<u>239,160</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					187995		6430		51,07
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					147810				
		всього заробітна плата, грн.					32947				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15986				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6090				
		Всього будівельні роботи, грн.					203981				

		Всього по розділу 1					203981				
		Розділ 2. Вхідна група по осі А та осі 11. 1 арк.98									
856	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,004	<u>371763,670</u>	<u>2788,350</u>	1487	58	<u>11</u>	<u>150,70000</u>	<u>0,60</u>
					14387,33	1348,70			5	10,6641	0,04
857	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу «Пері» для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм: з прорізами	100 м3	0,0052	<u>215835,460</u>	<u>93692,800</u>	1122	590	<u>487</u>	<u>1005,54000</u>	<u>5,230</u>
					113445,02	44266,05			230	351,9727	1,83
858	& С123-5030	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,52	<u>633,240</u>	<u>0</u>	329	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
859	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші баддями в стіни і перегородки прямолінійні, товщина: понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,0052	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	267	125	<u>141</u>	<u>225,85000</u>	<u>1,170</u>
					24034,96	13138,65			68	103,8870	0,54
860	С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,5278	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	1979	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
861	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,0631	<u>4040,020</u>	<u>254,980</u>	255	224	<u>16</u>	<u>31,77000</u>	<u>2</u>
					3544,26	88,70			6	0,7288	0,05

862	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0029	<u>23720,490</u> 0	<u>0</u> 0	69	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
863	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0602	<u>23720,490</u> 0	<u>0</u> 0	1428	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
864	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу «Пері», «Дока», товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,0038	<u>62746,250</u> 55137,39	<u>3956,490</u> 1913,72	238	210	<u>15</u> 7	<u>488,72000</u> 15,1317	<u>1,860</u> 0,06
865	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,38	<u>633,240</u> 0	<u>0</u> 0	241	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
866	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,0548	<u>4533,800</u> 3721,64	<u>310,350</u> 91,77	248	204	<u>17</u> 5	<u>33,36000</u> 0,7560	<u>1,830</u> 0,04
867	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0548	<u>24505,890</u> 0	<u>0</u> 0	1343	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
868	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,0038	<u>22948,230</u> 12455,12	<u>10349,290</u> 5005,85	87	47	<u>39</u> 19	<u>119,98000</u> 39,5811	<u>0,460</u> 0,15
869	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,3857	<u>3750,300</u> 0	<u>0</u> 0	1446	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 2							10539	1458	<u>726</u> 340		<u>13,150</u> 2,71
Разом будівельні роботи, грн.							10539				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8355				
всього заробітна плата, грн.							1798				
Загальновиробничі витрати, грн.							874				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							333				
Всього будівельні роботи, грн.							11413				

Всього по розділу 2							11413				
Розділ 3. Пряжки ПК арк.89 (4шт)											
870	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,016	<u>371763,670</u> 14387,33	<u>2788,350</u> 1348,70	5948	230	<u>45</u> 22	<u>150,70000</u> 10,6641	<u>2,410</u> 0,17
871	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу «Пері» для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм: з прорізами	100 м3	0,07	<u>215835,460</u> 113445,02	<u>93692,800</u> 44266,05	15108	7941	<u>6558</u> 3099	<u>1005,54000</u> 351,9727	<u>70,390</u> 24,64
872	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	7	<u>633,240</u> 0	<u>0</u> 0	4433	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
873	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші баддями в стіни і перегородки прямокутні товщина понад	100 м3	0,07	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	3597	1682	<u>1901</u>	<u>225,85000</u>	<u>15,810</u>

		пересороска призначена, товщина: понад 160 мм до 250 мм			24034,96	13138,65			920	103,8870	7,27
874	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	7,104	3750,300	0	26642	0	0	0	0
875	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,7516	4040,020	254,980	3036	2664	192	31,77000	23,880
					3544,26	88,70			67	0,7288	0,55
876	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,028	23720,490	0	664	0	0	0	0
877	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,7236	23720,490	0	17164	0	0	0	0
878	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу «Пері», «Дока», товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,03	62746,250	3956,490	1882	1654	119	488,72000	14,660
					55137,39	1913,72			57	15,1317	0,45
879	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	3	633,240	0	1900	0	0	0	0
880	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,1496	4533,800	310,350	678	557	46	33,36000	4,990
					3721,64	91,77			14	0,7560	0,11
881	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1496	24505,890	0	3666	0	0	0	0
882	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,03	22948,230	10349,290	688	374	310	119,98000	3,60
					12455,12	5005,85			150	39,5811	1,19
883	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,044	3750,300	0	11416	0	0	0	0
884	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,328	16551,290	0	5429	1226	0	33,50000	10,990
					3737,26	0			0	0	0
885	C1633-134ВД варіант 1	Полімерний гідроізоляційний матеріал ТЕРАПЛАСТ 101В	кг	16,4	462,600	0	7587	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					109838	16328	9171		146,730
									4329		34,38
		Разом будівельні роботи, грн.					109838				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84339				
		всього заробітна плата, грн.					20657				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10000				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3799				
		Всього будівельні роботи, грн.					119838				

		Всього по розділу 3	119838				
		Разом прямі витрати по відділу 6	308372	44303	23565		399,040
					11099		88,16
		Разом будівельні роботи, грн.	308372				
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	240504				
		всього заробітна плата, грн.	55402				
		Загальновиробничі витрати, грн.	26860				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	58,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	10222				
		Всього будівельні роботи, грн.	335232				

		Всього по відділу 6	335232				
		Разом прямі витрати по кошторису	39902755	5751536	2663600		51832,990
					1086991		8627,42
		Разом будівельні роботи, грн.	39902755				
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	31487619				
		всього заробітна плата, грн.	6838527				
		Загальновиробничі витрати, грн.	3317035				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	7223,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1262996				
		Всього будівельні роботи, грн.	43219790				

		Всього по кошторису	43219790				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.	67684,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	8101523				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на Секція №2. Конструкторська частина.
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 43129,803 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 67,42621 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8070,707 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-38-2 тех.ч. п.1.3. 46 к=1,1	Зрізування недобору ґрунту у виїмках, група ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	1000м3	0,11	161078,440	74937,130	17719	9446	8243	899,47000	98,940
					85872,40	17915,91			1971	129,3997	14,23
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к=1,2 тех.ч. п.1.3. 177 к=1,15	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти	100м3	0,37	32147,050	0	11894	11894	0	361,28400	133,680
					32147,05	0			0	0	0
3	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3. 46 к=1,1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	1000м3	0,338	35227,070	33270,110	11907	661	11246	21,50500	7,270
					1956,96	9519,70			3218	68,7225	23,23
4	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2-пазух	1000м3	0,304	8849,860	8849,860	2690	0	2690	0	0
					0	2013,75			612	13,6884	4,16

5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,34	<u>13183,930</u>	<u>0</u>	4483	4483	<u>0</u>	<u>150,45000</u>	<u>51,150</u>
					13183,93	0			0	0	0
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,04	<u>3497,810</u>	<u>1663,100</u>	10633	5578	<u>5055</u>	<u>18,36000</u>	<u>55,810</u>
					1834,71	563,99			1715	5,1175	15,56
		Разом прямі витрати по розділу 1					59326	32062	<u>27234</u>		<u>346,850</u>
									7516		57,18
		Разом будівельні роботи, грн.					59326				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30				
		всього заробітна плата, грн.					39578				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18663				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6922				
		Всього будівельні роботи, грн.					77989				

		Всього по розділу 1					77989				
		Розділ 2. Фундаменти									
7	КБ1-17-14	Палі ф.620мм, довжиною 17м-192шт-арк.3, арк.5 Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,98496	<u>49811,190</u>	<u>47754,470</u>	49062	1981	<u>47036</u>	<u>22,10000</u>	<u>21,770</u>
					2011,10	12865,18			12672	91,5654	90,19
8	С311-30 варіант 2	Перевезення вибуренного шламу до 30 км	т	1723,68	<u>279,960</u>	<u>279,960</u>	482561	0	<u>482561</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	51,29			88408	0,4110	708,43
		Разом прямі витрати по розділу 2					531623	1981	<u>529597</u>		<u>21,770</u>
									101080		798,62
		Разом будівельні роботи, грн.					531623				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45				
		всього заробітна плата, грн.					103061				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43181				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14053				
		Всього будівельні роботи, грн.					574804				

		Всього по розділу 2					574804				

Розділ 3. Ростверк											
		II секція									
		Фундаментна плита ПФм5.2.-арк.8---13									
		арк.14,15-випуски з ростверка									
9	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,036	<u>24811,890</u> 0	0 0	893	0	0 0 0	0 0 0	
		Разом прямі витрати по розділу 3					893	0	0 0	0 0	
		Разом будівельні роботи, грн.					893				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					893				
		Всього будівельні роботи, грн.					893				

		Всього по розділу 3					893				
Відділ 1. Каркас II секція											
Розділ 1. Пілони - арк.16-21 відм.-2,800											
10	КБ6-53-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (без ПМЛ-22)	100 м3	0,137	<u>168718,620</u> 86970,68	<u>76602,090</u> 36390,42	23114	11915	<u>10494</u> 4985	<u>770,88000</u> 288,9712	<u>105,610</u> 39,59
11	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	13,7	<u>633,240</u> 0	0 0	8675	0	0 0	0 0	0 0
12	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	5,755	<u>3970,360</u> 3298,83	<u>257,000</u> 88,95	22849	18985	<u>1479</u> 512	<u>29,57000</u> 0,7313	<u>170,180</u> 4,21
13	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,209	<u>23720,490</u> 0	0 0	4958	0	0 0	0 0	0 0
14	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,356	<u>25015,890</u> 0	0 0	8906	0	0 0	0 0	0 0
15	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,731	<u>24811,890</u> 0	0 0	18137	0	0 0	0 0	0 0
16	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,234	<u>24505,890</u> 0	0 0	5734	0	0 0	0 0	0 0
17	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,149	<u>24505,890</u> 0	0 0	28157	0	0 0	0 0	0 0
18	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,14	<u>24505,890</u> 0	0 0	27937	0	0 0	0 0	0 0
19	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	1,936	<u>24505,890</u> 0	0 0	47443	0	0 0	0 0	0 0

20	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,137	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	10237	3808	<u>6385</u>	<u>264,51000</u>	<u>36,240</u>
					27792,07	22542,75			3088	178,2450	24,42
21	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.20 СТМ-1	м3	13,9055	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	52150	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
22	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,23	<u>220191,530</u>	<u>93692,800</u>	50644	26092	<u>21549</u>	<u>1005,54000</u>	<u>231,270</u>
					113445,02	44266,05			10181	351,9727	80,95
23	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23	<u>633,240</u>	<u>0</u>	14565	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
24	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,23	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	11819	5528	<u>6248</u>	<u>225,85000</u>	<u>51,950</u>
					24034,96	13138,65			3022	103,8870	23,89
25	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,345	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	87551	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
26	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	3,064	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	13119	10860	<u>781</u>	<u>31,77000</u>	<u>97,340</u>
					3544,26	88,70			272	0,7288	2,23
27	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,186	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	4412	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
28	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,081	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	26822	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
29	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,554	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	38082	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
30	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм арк.16 СТМ-2	т	0,243	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	5955	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
31	КБ6-53-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,739	<u>165087,350</u>	<u>74153,800</u>	122000	62205	<u>54800</u>	<u>746,10000</u>	<u>551,370</u>
					84175,00	35043,91			25897	278,6270	205,91
32	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	73,9	<u>633,240</u>	<u>0</u>	46796	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
33	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,739	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	37975	17762	<u>20074</u>	<u>225,85000</u>	<u>166,90</u>
					24034,96	13138,65			9709	103,8870	76,77
34	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	75,0085	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	281304	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
35	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в	т	5,422	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	23216	19217	<u>1383</u>	<u>31,77000</u>	<u>172,260</u>

		<i>Стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки</i>			3544,26	88,70			481	0,7288	3,95
36	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,288	<u>23720,490</u> 0	0	6832	0	0	0	0
37	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,06	<u>24811,890</u> 0	0	51112	0	0	0	0
38	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,638	<u>24505,890</u> 0	0	64647	0	0	0	0
39	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,436	<u>24505,890</u> 0	0	10685	0	0	0	0
40	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	46,31	<u>177,770</u> 0	0	8233	0	0	0	0
41	КБ6-53-3	арк.19 СТМ-3-2шт <i>Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих</i>	100 м3	0,075	<u>165087,350</u> 84175,00	<u>74153,800</u> 35043,91	12382	6313	5562	<u>746,10000</u> 278,6270	<u>55,960</u> 20,9
42	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	7,5	<u>633,240</u> 0	0	4749	0	0	0	0
43	КБ6-58-8	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні, товщина понад 160 мм до 250 мм</i>	100 м3	0,075	<u>51386,340</u> 24034,96	<u>27163,400</u> 13138,65	3854	1803	2037	<u>225,85000</u> 103,8870	<u>16,940</u> 7,79
44	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	7,6125	<u>3750,300</u> 0	0	28549	0	0	0	0
45	КБ6-55-3	<i>Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки</i>	т	1,072	<u>4281,820</u> 3544,26	<u>254,980</u> 88,70	4590	3799	273	<u>31,77000</u> 0,7288	<u>34,060</u> 0,78
46	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,058	<u>23720,490</u> 0	0	1376	0	0	0	0
47	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,356	<u>24811,890</u> 0	0	8833	0	0	0	0
48	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,172	<u>24505,890</u> 0	0	4215	0	0	0	0
49	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,14	<u>24505,890</u> 0	0	3431	0	0	0	0
50	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,346	<u>24505,890</u> 0	0	8479	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							1244524	188287	131065		1690,080
Разом будівельні роботи, грн.							1244524		61855		491,39
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							925172				
всього заробітна плата, грн.							250142				
Загальновиробничі витрати, грн.							120748				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					261,78 45769 1365272				
Всього по розділу 1							1365272				
		Розділ 2. Пілони 1-й поверх (арк.29-33, відм.-0,150)									
51	КБ6-53-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0,3278	<u>168718,620</u>	<u>76602,090</u>	55306	28509	<u>25110</u>	<u>770,88000</u>	<u>252,690</u>
					86970,68	36390,42			11929	288,9712	94,72
52	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	32,78	<u>633,240</u>	<u>0</u>	20758	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
53	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	6,681	<u>3970,360</u>	<u>257,000</u>	26526	22039	<u>1717</u>	<u>29,57000</u>	<u>197,560</u>
					3298,83	88,95			594	0,7313	4,89
54	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,283	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	6713	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
55	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,525	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	37838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
56	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,264	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	6470	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
57	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,256	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	30779	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
58	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,255	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	30755	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
59	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	2,098	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	51413	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
60	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,3278	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	24495	9110	<u>15277</u>	<u>264,51000</u>	<u>86,710</u>
					27792,07	22542,75			7390	178,2450	58,43
61	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	33,2717	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	124779	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
62	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,67	<u>177,770</u>	<u>0</u>	2075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		арк.32 СТМ-1									
63	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Гері" для	100 м3	0,244	<u>220191,530</u>	<u>93692,800</u>	53727	27681	<u>22861</u>	<u>1005,54000</u>	<u>245,350</u>

		улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами			113445,02	44266,05			10801	351,9727	85,88
64	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	24,4	<u>633,240</u> 0	<u>0</u> 0	15451	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
65	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,244	<u>51386,340</u> 24034,96	<u>27163,400</u> 13138,65	12538	5865	<u>6628</u> 3206	<u>225,85000</u> 103,8870	<u>55,110</u> 25,35
66	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	24,766	<u>3750,300</u> 0	<u>0</u> 0	92880	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
67	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	3,192	<u>4281,820</u> 3544,26	<u>254,980</u> 88,70	13668	11313	<u>814</u> 283	<u>31,77000</u> 0,7288	<u>101,410</u> 2,33
68	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,212	<u>23720,490</u> 0	<u>0</u> 0	5029	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
69	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,155	<u>24811,890</u> 0	<u>0</u> 0	28658	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
70	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,462	<u>24505,890</u> 0	<u>0</u> 0	35828	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
71	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм арк.31 СТМ-2-2шт	т	0,363	<u>24505,890</u> 0	<u>0</u> 0	8896	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
72	КБ6-53-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,0874	<u>165087,350</u> 84175,00	<u>74153,800</u> 35043,91	14429	7357	<u>6481</u> 3063	<u>746,10000</u> 278,6270	<u>65,210</u> 24,35
73	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	8,74	<u>633,240</u> 0	<u>0</u> 0	5535	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
74	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,0874	<u>51386,340</u> 24034,96	<u>27163,400</u> 13138,65	4491	2101	<u>2374</u> 1148	<u>225,85000</u> 103,8870	<u>19,740</u> 9,08
75	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	8,8711	<u>3750,300</u> 0	<u>0</u> 0	33269	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
76	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	2,194	<u>4281,820</u> 3544,26	<u>254,980</u> 88,70	9394	7776	<u>559</u> 195	<u>31,77000</u> 0,7288	<u>69,70</u> 1,6
77	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,068	<u>23720,490</u> 0	<u>0</u> 0	1613	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
78	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,404	<u>24811,890</u> 0	<u>0</u> 0	10024	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
79	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,188	<u>24505,890</u> 0	<u>0</u> 0	4607	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
80	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,154	<u>24505,890</u> 0	<u>0</u> 0	3774	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

81	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,38	<u>24505,890</u>	0	9312	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2			0	0	781030	121751	81821		1093,480
		Разом будівельні роботи, грн.					781030		38609		306,63
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					577458				
		всього заробітна плата, грн.					160360				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77455				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					168,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29375				
		Всього будівельні роботи, грн.					858485				

		Всього по розділу 2					858485				
		Розділ 3. Пілони 2-й поверх (арк.44-46, відм.+2.900)									
82	КБ6-53-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0,366	<u>168718,620</u>	<u>76602,090</u>	61751	31831	<u>28036</u>	<u>770,88000</u>	<u>282,140</u>
					86970,68	36390,42			13319	288,9712	105,76
83	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,6	<u>633,240</u>	0	23177	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
84	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	5,735	<u>3970,360</u>	<u>257,000</u>	22770	18919	<u>1474</u>	<u>29,57000</u>	<u>169,580</u>
					3298,83	88,95			510	0,7313	4,19
85	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,317	<u>23720,490</u>	0	7519	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
86	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,109	<u>25015,890</u>	0	27743	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
87	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,184	<u>24811,890</u>	0	4565	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
88	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,167	<u>24505,890</u>	0	53104	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
89	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,836	<u>24505,890</u>	0	20487	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
90	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	1,122	<u>24505,890</u>	0	27496	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
91	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при	100 м3	0,366	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	27350	10172	<u>17058</u>	<u>264,51000</u>	<u>96,810</u>

		найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм			27792,07	22542,75			8251	178,2450	65,24
92	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	37,149	3750,300	0	139320	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
93	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,67	177,770	0	2075	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
94	КБ6-52-4	арк.46 СТМ-1-1шт Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,234	220191,530	93692,800	51525	26546	21924	1005,54000	235,30
					113445,02	44266,05			10358	351,9727	82,36
95	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	633,240	0	14818	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
96	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,234	51386,340	27163,400	12024	5624	6356	225,85000	52,850
					24034,96	13138,65			3074	103,8870	24,31
97	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	3750,300	0	89073	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
98	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	2,313	4281,820	254,980	9904	8198	590	31,77000	73,480
					3544,26	88,70			205	0,7288	1,69
99	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	23720,490	0	5313	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
100	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	25015,890	0	18187	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
101	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	24811,890	0	23398	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
102	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	24505,890	0	10268	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					651867	101290	75438		910,160
									35717		283,55
		Разом будівельні роботи, грн.					651867				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					475139				
		всього заробітна плата, грн.					137007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66103				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					143,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25046				
		Всього будівельні роботи, грн.					717970				

Всього по розділу 3				717970							
Розділ 4. Пілони 3-й поверх (арк.54-57 відм.+5.900)											
103	КБ6-53-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0,3647	<u>168718,620</u>	<u>76602,090</u>	61532	31718	<u>27937</u>	<u>770,88000</u>	<u>281,140</u>
					86970,68	36390,42			13272	288,9712	105,39
104	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	<u>0</u>	23094	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
105	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	5,046	<u>3970,360</u>	<u>257,000</u>	20034	16646	<u>1297</u>	<u>29,57000</u>	<u>149,210</u>
					3298,83	88,95			449	0,7313	3,69
106	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,306	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	7258	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
107	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	27693	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
108	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	4466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
109	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,313	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	56682	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
110	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,14	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	27937	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
111	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,3647	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	27253	10136	<u>16997</u>	<u>264,51000</u>	<u>96,470</u>
					27792,07	22542,75			8221	178,2450	65,01
112	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	37,017	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	138825	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
113	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	<u>0</u>	2039	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
114	КБ6-52-4	арк.46 СТМ-1(2)-1шт Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,233	<u>220191,530</u>	<u>93692,800</u>	51305	26433	<u>21830</u>	<u>1005,54000</u>	<u>234,290</u>
					113445,02	44266,05			10314	351,9727	82,01
115	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,3	<u>633,240</u>	<u>0</u>	14754	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
116	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,233	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	11973	5600	<u>6329</u>	<u>225,85000</u>	<u>52,620</u>
					24034,96	13138,65			3061	103,8870	24,21
117	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до	м3	23,65	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	88695	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 2	1000), крупність заповнювача збільше до до 20 мм			0	0			0	0	0
118	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	m	2,313	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	9904	8198	<u>590</u>	<u>31,77000</u>	<u>73,480</u>
					3544,26	88,70			205	0,7288	1,69
119	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u>	0	5313	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
120	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,724	<u>25015,890</u>	0	18112	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
121	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,94	<u>24811,890</u>	0	23323	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
122	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,436	<u>24505,890</u>	0	10685	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					630877	98731	<u>74980</u>		<u>887,210</u>
									35522		282
		Разом будівельні роботи, грн.					630877				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					457166				
		всього заробітна плата, грн.					134253				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64761				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					140,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24531				
		Всього будівельні роботи, грн.					695638				

		Всього по розділу 4					695638				
		Розділ 5. Пілони 4-й поверх (арк.54-57 відм.+8.900)									
123	КБ6-53-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0,3647	<u>168718,620</u>	<u>76602,090</u>	61532	31718	<u>27937</u>	<u>770,88000</u>	<u>281,140</u>
					86970,68	36390,42			13272	288,9712	105,39
124	& С123-5030	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	0	23094	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
125	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	m	5,046	<u>3970,360</u>	<u>257,000</u>	20034	16646	<u>1297</u>	<u>29,57000</u>	<u>149,210</u>
					3298,83	88,95			449	0,7313	3,69
126	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,306	<u>23720,490</u>	0	7258	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
127	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	0	27693	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
128	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,18	<u>24811,890</u>	0	4466	0	0	0	0

	варіант 1	профілю, клас А-III, діаметр 10 мм			0	0			0	0	0
129	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,313	<u>24505.890</u>	0	56682	0	0	0	0
	варіант 4	профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм			0	0			0	0	0
130	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,14	<u>24505.890</u>	0	27937	0	0	0	0
	варіант 1	профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм			0	0			0	0	0
131	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,3647	<u>74726.000</u>	<u>46605.830</u>	27253	10136	<u>16997</u>	<u>264.51000</u>	<u>96.470</u>
					27792,07	22542,75			8221	178,2450	65,01
132	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	37,017	<u>3750.300</u>	0	138825	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
133	C1555-298	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177.770</u>	0	2039	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		арк.46 СТМ-1(2)-1шт									
134	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,233	<u>220191.530</u>	<u>93692.800</u>	51305	26433	<u>21830</u>	<u>1005.54000</u>	<u>234.290</u>
					113445,02	44266,05			10314	351,9727	82,01
135	& C123-5030	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,3	<u>633.240</u>	0	14754	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
136	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,233	<u>51386.340</u>	<u>27163.400</u>	11973	5600	<u>6329</u>	<u>225.85000</u>	<u>52.620</u>
					24034,96	13138,65			3061	103,8870	24,21
137	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,65	<u>3750.300</u>	0	88695	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
138	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	2,313	<u>4281.820</u>	<u>254.980</u>	9904	8198	<u>590</u>	<u>31.77000</u>	<u>73.480</u>
					3544,26	88,70			205	0,7288	1,69
139	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720.490</u>	0	5313	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
140	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,724	<u>25015.890</u>	0	18112	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
141	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,94	<u>24811.890</u>	0	23323	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
142	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,436	<u>24505.890</u>	0	10685	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					630877	98731	<u>74980</u>		<u>887.210</u>
									35522		282
		Разом будівельні роботи, грн.					630877				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					457166				
		всього заробітна плата, грн.					134253				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64761				

		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					140,31 24531 695638				
Всього по розділу 5							695638				
		Розділ 6. Пілони 5-й поверх (арк.54-57 відм.+11.900)									
143	КБ6-53-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0,3647	<u>168718,620</u>	<u>76602,090</u>	61532	31718	<u>27937</u>	<u>770,88000</u>	<u>281,140</u>
					86970,68	36390,42			13272	288,9712	105,39
144	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	<u>0</u>	23094	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
145	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	5,046	<u>3970,360</u>	<u>257,000</u>	20034	16646	<u>1297</u>	<u>29,57000</u>	<u>149,210</u>
					3298,83	88,95			449	0,7313	3,69
146	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,306	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	7258	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
147	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	27693	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
148	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	4466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
149	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,313	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	56682	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
150	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,14	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	27937	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
151	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,3647	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	27253	10136	<u>16997</u>	<u>264,51000</u>	<u>96,470</u>
					27792,07	22542,75			8221	178,2450	65,01
152	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	37,017	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	138825	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
153	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	<u>0</u>	2039	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
154	КБ6-52-4	арк.46 СТМ-1(2)-1шт Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,233	<u>220191,530</u>	<u>93692,800</u>	51305	26433	<u>21830</u>	<u>1005,54000</u>	<u>234,290</u>
					113445,02	44266,05			10314	351,9727	82,01

155	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,3	<u>633,240</u>	0	14754	0	0	0	0
156	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції б'ядами: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,233	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	11973	5600	<u>6329</u>	<u>225,85000</u>	<u>52,620</u>
					24034,96	13138,65			3061	103,8870	24,21
157	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,65	<u>3750,300</u>	0	88695	0	0	0	0
158	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	2,313	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	9904	8198	<u>590</u>	<u>31,77000</u>	<u>73,480</u>
					3544,26	88,70			205	0,7288	1,69
159	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u>	0	5313	0	0	0	0
160	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,724	<u>25015,890</u>	0	18112	0	0	0	0
161	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,94	<u>24811,890</u>	0	23323	0	0	0	0
162	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,436	<u>24505,890</u>	0	10685	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					630877	98731	<u>74980</u>		<u>887,210</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					630877		35522		282
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					457166				
		всього заробітна плата, грн.					134253				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64761				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					140,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24531				
		Всього будівельні роботи, грн.					695638				

		Всього по розділу 6					695638				
		Розділ 7. Пілони 6-й поверх (арк.58-59 відм.+14.900)									
163	КБ6-53-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0,3647	<u>168718,620</u>	<u>76602,090</u>	61532	31718	<u>27937</u>	<u>770,88000</u>	<u>281,140</u>
					86970,68	36390,42			13272	288,9712	105,39
164	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	0	23094	0	0	0	0
165	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в	т	4,452	<u>3970,360</u>	<u>257,000</u>	17676	14686	<u>1144</u>	<u>29,57000</u>	<u>131,650</u>

		<i>колона, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм</i>			3298,83	88,95			396	0,7313	3,26
166	S124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u> 0	0	6832	0	0	0	0
167	S124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u> 0	0	27693	0	0	0	0
168	S124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u> 0	0	4466	0	0	0	0
169	S124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	<u>24505,890</u> 0	0	70503	0	0	0	0
170	S1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u> 0	0	2039	0	0	0	0
171	КБ6-58-1	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колона і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм</i>	100 м3	0,3647	<u>74726,000</u> 27792,07	<u>46605,830</u> 22542,75	27253	10136	<u>16997</u> 8221	<u>264,51000</u> 178,2450	<u>96,470</u> 65,01
172	S1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1-1шт	м3	37,017	<u>3750,300</u> 0	0	138825	0	0	0	0
173	КБ6-52-4	<i>Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами</i>	100 м3	0,234	<u>220191,530</u> 113445,02	<u>93692,800</u> 44266,05	51525	26546	<u>21924</u> 10358	<u>1005,54000</u> 351,9727	<u>235,30</u> 82,36
174	& S123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	<u>633,240</u> 0	0	14818	0	0	0	0
175	КБ6-58-8	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні, товщина понад 160 мм до 250 мм</i>	100 м3	0,234	<u>51386,340</u> 24034,96	<u>27163,400</u> 13138,65	12024	5624	<u>6356</u> 3074	<u>225,85000</u> 103,8870	<u>52,850</u> 24,31
176	S1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	<u>3750,300</u> 0	0	89073	0	0	0	0
177	КБ6-55-3	<i>Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки</i>	т	2,313	<u>4281,820</u> 3544,26	<u>254,980</u> 88,70	9904	8198	<u>590</u> 205	<u>31,77000</u> 0,7288	<u>73,480</u> 1,69
178	S124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u> 0	0	5313	0	0	0	0
179	S124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	<u>25015,890</u> 0	0	18187	0	0	0	0
180	S124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	<u>24811,890</u> 0	0	23398	0	0	0	0
181	S124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	<u>24505,890</u> 0	0	10268	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 7					614423	96908	<u>74948</u> 35526		<u>870,890</u> 282,02

		Разом будівельні роботи, грн.				614423					
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				442567					
		всього заробітна плата, грн.				132434					
		Загальновиробничі витрати, грн.				63870					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				138,35					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				24189					
		Всього будівельні роботи, грн.				678293					

		Всього по розділу 7				678293					
		Розділ 8. Пілони 7-й поверх (арк.58-59 відм.+17.900)									
		арк.58-59 відм.+17.900-----+32.900 (7-12 поверхи)									
182	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	172197,450	76602,090	62800	32987	27937	801,71520	292,390
					90449,51	36390,42			13272	288,9712	105,39
183	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	633,240	0	23094	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
184	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	4,452	4102,310	257,000	18263	15274	1144	30,75280	136,910
					3430,78	88,95			396	0,7313	3,26
185	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	23720,490	0	6832	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
186	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	25015,890	0	27693	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
187	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	24811,890	0	4466	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
188	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	24505,890	0	70503	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
189	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	177,770	0	2039	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
190	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1 04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу	100 м3	0,3647	75837,680	46605,830	27658	10541	16997	275,09040	100,330

		Лінійна стіна створити перерізом перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)			28903,75	22542,75			8221	178,2450	65,01
191	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1- 1шт	м3	37,017	3750,300	0	138825	0	0	0	0
192	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,234	224729,330	93692,800	52587	27608	21924	1045,76160	244,710
					117982,82	44266,05			10358	351,9727	82,36
193	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	633,240	0	14818	0	0	0	0
194	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,234	52347,740	27163,400	12249	5849	6356	234,88400	54,960
					24996,36	13138,65			3074	103,8870	24,31
195	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	3750,300	0	89073	0	0	0	0
196	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	2,313	4423,590	254,980	10232	8526	590	33,04080	76,420
					3686,03	88,70			205	0,7288	1,69
197	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	23720,490	0	5313	0	0	0	0
198	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	25015,890	0	18187	0	0	0	0
199	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	24811,890	0	23398	0	0	0	0
200	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	24505,890	0	10268	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 8					618298	100785	74948		905,720
									35526		282,02
		Разом будівельні роботи, грн.					618298				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					442565				
		всього заробітна плата, грн.					136311				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65770				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					142,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24920				

		Всього будівельні роботи, грн.					684068				

		Всього по розділу 8					684068				
		Розділ 9. Пілони 8-й поверх (арк.58-59 відм.+20.900)									
201	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	<u>172197,450</u>	<u>76602,090</u>	62800	32987	<u>27937</u>	<u>801,71520</u>	<u>292,390</u>
					90449,51	36390,42			13272	288,9712	105,39
202	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	<u>0</u>	23094	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
203	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	4,452	<u>4102,310</u>	<u>257,000</u>	18263	15274	<u>1144</u>	<u>30,75280</u>	<u>136,910</u>
					3430,78	88,95			396	0,7313	3,26
204	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	6832	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
205	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	27693	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
206	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	4466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
207	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	70503	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
208	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	<u>0</u>	2039	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
209	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	<u>75837,680</u>	<u>46605,830</u>	27658	10541	<u>16997</u>	<u>275,09040</u>	<u>100,330</u>
					28903,75	22542,75			8221	178,2450	65,01
210	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	37,017	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	138825	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		арк.46 СТМ-1-1шт			0	0			0	0	0
211	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160	100 м3	0,234	<u>224729,330</u>	<u>93692,800</u>	52587	27608	<u>21924</u>	<u>1045,76160</u>	<u>244,710</u>

220	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	<u>172197,450</u>	<u>76602,090</u>	62800	32987	<u>27937</u>	<u>801,71520</u>	<u>292,390</u>
					90449,51	36390,42			13272	288,9712	105,39
221	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	<u>0</u>	23094	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
222	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	4,452	<u>4102,310</u>	<u>257,000</u>	18263	15274	<u>1144</u>	<u>30,75280</u>	<u>136,910</u>
					3430,78	88,95			396	0,7313	3,26
223	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	6832	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
224	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	27693	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
225	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	4466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
226	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	70503	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
227	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	<u>0</u>	2039	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
228	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	<u>75837,680</u>	<u>46605,830</u>	27658	10541	<u>16997</u>	<u>275,09040</u>	<u>100,330</u>
					28903,75	22542,75			8221	178,2450	65,01
229	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.56 СТМ-1-1шт	м3	37,017	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	138825	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
230	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,233	<u>224729,330</u>	<u>93692,800</u>	52362	27490	<u>21830</u>	<u>1045,76160</u>	<u>243,660</u>
					117982,82	44266,05			10314	351,9727	82,01
231	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,3	<u>633,240</u>	<u>0</u>	14754	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
232	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,233	<u>52347,740</u>	<u>27163,400</u>	12197	5824	<u>6329</u>	<u>234,88400</u>	<u>54,730</u>
					24996,36	13138,65			3061	103,8870	24,21

233	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,65	<u>3750,300</u>	0	88695	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
234	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	2,324	<u>4423,590</u>	<u>254,980</u>	10280	8566	<u>593</u>	<u>33,04080</u>	<u>76,790</u>
					3686,03	88,70			206	0,7288	1,69
235	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u>	0	5313	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
236	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,724	<u>25015,890</u>	0	18112	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
237	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,94	<u>24811,890</u>	0	23323	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
238	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,436	<u>24505,890</u>	0	10685	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 10					617894	100682	<u>74830</u>		<u>904,810</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					617894		35470		281,57
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					442382				
		всього заробітна плата, грн.					136152				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65693				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					142,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24892				
		Всього будівельні роботи, грн.					683587				

		Всього по розділу 10					683587				
		Розділ 11. Пілони 10-й поверх (арк.58-59 відм.+26.900)									
		арк.58-59 відм.+17.900-----+32.900 (7-12 поверхи)									
239	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	<u>172197,450</u>	<u>76602,090</u>	62800	32987	<u>27937</u>	<u>801,71520</u>	<u>292,390</u>
					90449,51	36390,42			13272	288,9712	105,39
240	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	0	23094	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

241	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	4,452	<u>4102,310</u>	<u>257,000</u>	18263	15274	<u>1144</u>	<u>30,75280</u>	<u>136,910</u>
					3430,78	88,95			396	0,7313	3,26
242	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u>	0	6832	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
243	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	0	27693	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
244	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	0	4466	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
245	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	<u>24505,890</u>	0	70503	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
246	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	0	2039	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
247	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	<u>75837,680</u>	<u>46605,830</u>	27658	10541	<u>16997</u>	<u>275,09040</u>	<u>100,330</u>
					28903,75	22542,75			8221	178,2450	65,01
248	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1-1шт	м3	37,017	<u>3750,300</u>	0	138825	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
249	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,234	<u>224729,330</u>	<u>93692,800</u>	52587	27608	<u>21924</u>	<u>1045,76160</u>	<u>244,710</u>
					117982,82	44266,05			10358	351,9727	82,36
250	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	<u>633,240</u>	0	14818	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
251	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,234	<u>52347,740</u>	<u>27163,400</u>	12249	5849	<u>6356</u>	<u>234,88400</u>	<u>54,960</u>
					24996,36	13138,65			3074	103,8870	24,31
252	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	<u>3750,300</u>	0	89073	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
253	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	2,313	<u>4423,590</u>	<u>254,980</u>	10232	8526	<u>590</u>	<u>33,04080</u>	<u>76,420</u>
					3686,03	88,70			205	0,7288	1,69

254	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u> 0	0	5313	0	0	0	0	
255	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	<u>25015,890</u> 0	0	18187	0	0	0	0	
256	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	<u>24811,890</u> 0	0	23398	0	0	0	0	
257	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	<u>24505,890</u> 0	0	10268	0	0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 11							618298	100785	<u>74948</u> 35526	<u>905,720</u> 282,02		
Разом будівельні роботи, грн.							618298					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							442565					
всього заробітна плата, грн.							136311					
Загальновиборничі витрати, грн.							65770					
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							142,52					
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							24920					
Всього будівельні роботи, грн.							684068					

Всього по розділу 11							684068					
Розділ 12. Пілони 11-й поверх (арк.58-59 відм.+29,900)												
арк.58-59 відм.+17.900-----+32.900 (7-12 поверхи)												
258	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	<u>172197,450</u> 90449,51	<u>76602,090</u> 36390,42	62800	32987	<u>27937</u> 13272	<u>801,71520</u> 288,9712	<u>292,390</u> 105,39	
259	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u> 0	0	23094	0	0	0	0	
260	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	4,452	<u>4102,310</u> 3430,78	<u>257,000</u> 88,95	18263	15274	<u>1144</u> 396	<u>30,75280</u> 0,7313	<u>136,910</u> 3,26	
261	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u> 0	0	6832	0	0	0	0	
262	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u> 0	0	27693	0	0	0	0	

263	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	4466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
264	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	70503	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
265	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	<u>0</u>	2039	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
266	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддяма: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)</i>	100 м3	0,3647	<u>75837,680</u>	<u>46605,830</u>	27658	10541	<u>16997</u>	<u>275,09040</u>	<u>100,330</u>
					28903,75	22542,75			8221	178,2450	65,01
267	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1-1шт	м3	37,017	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	138825	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
268	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	<i>Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)</i>	100 м3	0,234	<u>224729,330</u>	<u>93692,800</u>	52587	27608	<u>21924</u>	<u>1045,76160</u>	<u>244,710</u>
					117982,82	44266,05			10358	351,9727	82,36
269	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	<u>633,240</u>	<u>0</u>	14818	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
270	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддяма: стіни і перегородки прямолинійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)</i>	100 м3	0,234	<u>52347,740</u>	<u>27163,400</u>	12249	5849	<u>6356</u>	<u>234,88400</u>	<u>54,960</u>
					24996,36	13138,65			3074	103,8870	24,31
271	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	89073	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
272	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	<i>Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)</i>	т	2,313	<u>4423,590</u>	<u>254,980</u>	10232	8526	<u>590</u>	<u>33,04080</u>	<u>76,420</u>
					3686,03	88,70			205	0,7288	1,69
273	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	5313	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
274	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	18187	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
275	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	23398	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
276	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	10268	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 12					618298	100785	<u>74948</u>		<u>905,720</u>

		Разом будівельні роботи, грн.							35526		282,02
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				618298					
		всього заробітна плата, грн.				442565					
		Загальновиробничі витрати, грн.				136311					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				65770					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				142,52					
		Всього будівельні роботи, грн.				684068					

		Всього по розділу 12				684068					
		Розділ 13. Пілони 12-й поверх (арк.58-59 відм.+32.900)									
277	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	<u>172197,450</u>	<u>76602,090</u>	62800	32987	<u>27937</u>	<u>801,71520</u>	<u>292,390</u>
					90449,51	36390,42			13272	288,9712	105,39
278	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	<u>0</u>	23094	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
279	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	4,452	<u>4102,310</u>	<u>257,000</u>	18263	15274	<u>1144</u>	<u>30,75280</u>	<u>136,910</u>
					3430,78	88,95			396	0,7313	3,26
280	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	6832	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
281	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	27693	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
282	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	4466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
283	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	70503	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
284	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	<u>0</u>	2039	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
285	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	<u>75837,680</u>	<u>46605,830</u>	27658	10541	<u>16997</u>	<u>275,09040</u>	<u>100,330</u>
					28903,75	22542,75			8221	178,2450	65,01

286	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1-1шт	м3	37,017	<u>3750,300</u> 0	0	138825	0	0	0	0
287	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,234	<u>224729,330</u> 117982,82	<u>93692,800</u> 44266,05	52587	27608	<u>21924</u> 10358	<u>1045,76160</u> 351,9727	<u>244,710</u> 82,36
288	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	<u>633,240</u> 0	0	14818	0	0	0	0
289	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,234	<u>52347,740</u> 24996,36	<u>27163,400</u> 13138,65	12249	5849	<u>6356</u> 3074	<u>234,88400</u> 103,8870	<u>54,960</u> 24,31
290	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	<u>3750,300</u> 0	0	89073	0	0	0	0
291	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	2,313	<u>4423,590</u> 3686,03	<u>254,980</u> 88,70	10232	8526	<u>590</u> 205	<u>33,04080</u> 0,7288	<u>76,420</u> 1,69
292	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u> 0	0	5313	0	0	0	0
293	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	<u>25015,890</u> 0	0	18187	0	0	0	0
294	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	<u>24811,890</u> 0	0	23398	0	0	0	0
295	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	<u>24505,890</u> 0	0	10268	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 13							618298	100785	<u>74948</u> 35526		<u>905,720</u> 282,02
Разом будівельні роботи, грн.							618298				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							442565				
всього заробітна плата, грн.							136311				
Загальновиробничі витрати, грн.							65770				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							142,52				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							24920				
Всього будівельні роботи, грн.							684068				

		Всього по розділу 13				684068					
		Розділ 14. Пілони 13-й поверх (арк.58-59 відм.+35.900)									
		арк.58-59 відм.+35.900-----+47.900 (13-17 поверхи)									
296	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	65338	35524	<u>27937</u>	<u>863,38560</u>	<u>314,880</u>
					97407,16	36390,42			13272	288,9712	105,39
297	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	<u>0</u>	23094	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
298	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	4,452	<u>4366,220</u>	<u>257,000</u>	19438	16449	<u>1144</u>	<u>33,11840</u>	<u>147,440</u>
					3694,69	88,95			396	0,7313	3,26
299	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	6832	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
300	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	27693	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
301	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	4466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
302	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	70503	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
303	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	<u>0</u>	2039	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
304	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	<u>78061,040</u>	<u>46605,830</u>	28469	11352	<u>16997</u>	<u>296,25120</u>	<u>108,040</u>
					31127,11	22542,75			8221	178,2450	65,01
305	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	37,017	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	138825	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
306	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,234	<u>233804,940</u>	<u>93692,800</u>	54710	29732	<u>21924</u>	<u>1126,20480</u>	<u>263,530</u>
					127058,43	44266,05			10358	351,9727	82,36

307	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	<u>633,240</u>	0	14818	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
308	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,234	<u>54270,530</u>	<u>27163,400</u>	12699	6299	<u>6356</u>	<u>252,95200</u>	<u>59,190</u>
					26919,15	13138,65			3074	103,8870	24,31
309	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	<u>3750,300</u>	0	89073	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
310	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	2,313	<u>4707,130</u>	<u>254,980</u>	10888	9182	<u>590</u>	<u>35,58240</u>	<u>82,30</u>
					3969,57	88,70			205	0,7288	1,69
311	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u>	0	5313	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
312	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	<u>25015,890</u>	0	18187	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
313	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	<u>24811,890</u>	0	23398	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
314	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	<u>24505,890</u>	0	10268	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 14					626051	108538	<u>74948</u>		<u>975,380</u>
									35526		282,02
		Разом будівельні роботи, грн.					626051				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					442565				
		всього заробітна плата, грн.					144064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69570				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					150,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26381				
		Всього будівельні роботи, грн.					695621				

		Всього по розділу 14					695621				
		Розділ 15. Пілони 14-й поверх (арк.58-59 відм.+38.900)									
315	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 κ=1 12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для впаштвування колон периметром понад 2 м	100 м3	0,3647	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	65338	35524	<u>27937</u>	<u>863,38560</u>	<u>314,880</u>

		улаштування колон параметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)			97407,16	36390,42			13272	288,9712	105,39
316	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	633,240	0	23094	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
317	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	4,452	4366,220	257,000	19438	16449	1144	33,11840	147,440
					3694,69	88,95			396	0,7313	3,26
318	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	23720,490	0	6832	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
319	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	25015,890	0	27693	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
320	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	24811,890	0	4466	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
321	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	24505,890	0	70503	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
322	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	177,770	0	2039	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
323	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	78061,040	46605,830	28469	11352	16997	296,25120	108,040
					31127,11	22542,75			8221	178,2450	65,01
324	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	37,017	3750,300	0	138825	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
325	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,234	233804,940	93692,800	54710	29732	21924	1126,20480	263,530
					127058,43	44266,05			10358	351,9727	82,36
326	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	633,240	0	14818	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
327	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,234	54270,530	27163,400	12699	6299	6356	252,95200	59,190
					26919,15	13138,65			3074	103,8870	24,31
328	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	3750,300	0	89073	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

329	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	2,313	<u>4707,130</u>	<u>254,980</u>	10888	9182	<u>590</u>	<u>35,58240</u>	<u>82,30</u>
					3969,57	88,70			205	0,7288	1,69
330	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u>	0	5313	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
331	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	<u>25015,890</u>	0	18187	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
332	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	<u>24811,890</u>	0	23398	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
333	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	<u>24505,890</u>	0	10268	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 15					626051	108538	<u>74948</u>		<u>975,380</u>
									35526		282,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					626051				
							442565				
							144064				
							69570				
							150,89				
							26381				
							695621				

		Всього по розділу 15					695621				
		Розділ 16. Пілони 15-й поверх (арк.58-59 відм.+41.900)									
334	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	65338	35524	<u>27937</u>	<u>863,38560</u>	<u>314,880</u>
					97407,16	36390,42			13272	288,9712	105,39
335	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	0	23094	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
336	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	4,452	<u>4366,220</u>	<u>257,000</u>	19438	16449	<u>1144</u>	<u>33,11840</u>	<u>147,440</u>
					3694,69	88,95			396	0,7313	3,26
337	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас	т	0,288	<u>23720,490</u>	0	6832	0	0	0	0

	варіант 2	А-1, діаметр 8 мм			0	0			0	0	0
338	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	0	27693	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
339	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	0	4466	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
340	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	<u>24505,890</u>	0	70503	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
341	С1555-298	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	0	2039	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
342	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції	100 м3	0,3647	<u>78061,040</u>	<u>46605,830</u>	28469	11352	<u>16997</u>	<u>296,25120</u>	<u>108,040</u>
	тех.ч. п3.3.	боддями: колони і стояки рам при			31127,11	22542,75			8221	178,2450	65,01
	2 κ=1,12	найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)									
343	С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	37,017	<u>3750,300</u>	0	138825	0	0	0	0
	варіант 2	арк.46 СТМ-1- 1шт			0	0			0	0	0
344	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої	100 м3	0,234	<u>233804,940</u>	<u>93692,800</u>	54710	29732	<u>21924</u>	<u>1126,20480</u>	<u>263,530</u>
	тех.ч. п3.3.	модульної опалубки типу "Пері" для			127058,43	44266,05			10358	351,9727	82,36
	2 κ=1,12	улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)									
345	& С123-5030	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	<u>633,240</u>	0	14818	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
346	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції	100 м3	0,234	<u>54270,530</u>	<u>27163,400</u>	12699	6299	<u>6356</u>	<u>252,95200</u>	<u>59,190</u>
	тех.ч. п3.3.	боддями: стіни і перегородки прямолінійні,			26919,15	13138,65			3074	103,8870	24,31
	2 κ=1,12	товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)									
347	С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	<u>3750,300</u>	0	89073	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
348	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими	т	2,313	<u>4707,130</u>	<u>254,980</u>	10888	9182	<u>590</u>	<u>35,58240</u>	<u>82,30</u>
	тех.ч. п3.3.	стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в			3969,57	88,70			205	0,7288	1,69
	2 κ=1,12	стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)									
349	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u>	0	5313	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
350	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	<u>25015,890</u>	0	18187	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
351	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	<u>24811,890</u>	0	23398	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0

352	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	<u>24505,890</u>	0	10268	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 16			0	0	626051	108538	74948		975,380
		Разом будівельні роботи, грн.					626051		35526		282,02
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					442565				
		всього заробітна плата, грн.					144064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69570				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					150,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26381				
		Всього будівельні роботи, грн.					695621				

		Всього по розділу 16					695621				
		Розділ 17. Пілони 16-й поверх (арк.58-59 відм.+44.900)									
353	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	65338	35524	<u>27937</u>	<u>863,38560</u>	<u>314,880</u>
					97407,16	36390,42			13272	288,9712	105,39
354	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	0	23094	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
355	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	4,452	<u>4366,220</u>	<u>257,000</u>	19438	16449	<u>1144</u>	<u>33,11840</u>	<u>147,440</u>
					3694,69	88,95			396	0,7313	3,26
356	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u>	0	6832	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
357	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	0	27693	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
358	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	0	4466	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
359	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	<u>24505,890</u>	0	70503	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
360	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	0	2039	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
361	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1 12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу	100 м3	0,3647	<u>78061,040</u>	<u>46605,830</u>	28469	11352	<u>16997</u>	<u>296,25120</u>	<u>108,040</u>

		Лінійна стіна створити перерізною перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)			31127,11	22542,75			8221	178,2450	65,01
362	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1- 1шт	м3	37,017	<u>3750,300</u> 0	0	138825	0	0	0	0
363	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,234	<u>233804,940</u> 127058,43	<u>93692,800</u> 44266,05	54710	29732	<u>21924</u> 10358	<u>1126,20480</u> 351,9727	<u>263,530</u> 82,36
364	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	<u>633,240</u> 0	0	14818	0	0	0	0
365	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,234	<u>54270,530</u> 26919,15	<u>27163,400</u> 13138,65	12699	6299	<u>6356</u> 3074	<u>252,95200</u> 103,8870	<u>59,190</u> 24,31
366	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	<u>3750,300</u> 0	0	89073	0	0	0	0
367	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	2,313	<u>4707,130</u> 3969,57	<u>254,980</u> 88,70	10888	9182	<u>590</u> 205	<u>35,58240</u> 0,7288	<u>82,30</u> 1,69
368	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u> 0	0	5313	0	0	0	0
369	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	<u>25015,890</u> 0	0	18187	0	0	0	0
370	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	<u>24811,890</u> 0	0	23398	0	0	0	0
371	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	<u>24505,890</u> 0	0	10268	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 17					626051	108538	<u>74948</u> 35526		<u>975,380</u> 282,02
		Разом будівельні роботи, грн.					626051				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					442565				
		всього заробітна плата, грн.					144064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69570				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					150,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26381				

		Всього будівельні роботи, грн.					695621				

		Всього по розділу 17					695621				
		Розділ 18. Пілони 17-й поверх (арк.58-59 відм.+47.900)									
372	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	65338	35524	<u>27937</u>	<u>863,38560</u>	<u>314,880</u>
					97407,16	36390,42			13272	288,9712	105,39
373	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	<u>0</u>	23094	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
374	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	4,452	<u>4366,220</u>	<u>257,000</u>	19438	16449	<u>1144</u>	<u>33,11840</u>	<u>147,440</u>
					3694,69	88,95			396	0,7313	3,26
375	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	6832	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
376	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	27693	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
377	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	4466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
378	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	70503	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
379	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	<u>0</u>	2039	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
380	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	<u>78061,040</u>	<u>46605,830</u>	28469	11352	<u>16997</u>	<u>296,25120</u>	<u>108,040</u>
					31127,11	22542,75			8221	178,2450	65,01
381	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1- 1шт	м3	37,017	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	138825	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
382	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160	100 м3	0,234	<u>233804,940</u>	<u>93692,800</u>	54710	29732	<u>21924</u>	<u>1126,20480</u>	<u>263,530</u>

391	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	65338	35524	<u>27937</u>	<u>863,38560</u>	<u>314,880</u>
					97407,16	36390,42			13272	288,9712	105,39
392	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	<u>0</u>	23094	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
393	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	4,584	<u>4366,220</u>	<u>257,000</u>	20015	16936	<u>1178</u>	<u>33,11840</u>	<u>151,810</u>
					3694,69	88,95			408	0,7313	3,35
394	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	6832	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
395	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	27693	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
396	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,172	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	4268	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
397	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,225	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	54526	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
398	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,792	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	19409	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
399	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	<u>78061,040</u>	<u>46605,830</u>	28469	11352	<u>16997</u>	<u>296,25120</u>	<u>108,040</u>
					31127,11	22542,75			8221	178,2450	65,01
400	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.81 СТМ-1(5)-1шт	м3	37,017	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	138825	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
401	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,346	<u>233804,940</u>	<u>93692,800</u>	80897	43962	<u>32418</u>	<u>1126,20480</u>	<u>389,670</u>
					127058,43	44266,05			15316	351,9727	121,78
402	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	34,6	<u>633,240</u>	<u>0</u>	21910	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
403	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,346	<u>54270,530</u>	<u>27163,400</u>	18778	9314	<u>9399</u>	<u>252,95200</u>	<u>87,520</u>
					26919,15	13138,65			4546	103,8870	35,94

404	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	35,119	<u>3750,300</u>	0	131707	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
405	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	3,17	<u>4707,130</u>	<u>254,980</u>	14922	12584	<u>808</u>	<u>35,58240</u>	<u>112,80</u>
					3969,57	88,70			281	0,7288	2,31
406	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,293	<u>23720,490</u>	0	6950	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
407	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,019	<u>25015,890</u>	0	25491	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
408	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,429	<u>24811,890</u>	0	35456	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
409	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,429	<u>24505,890</u>	0	10513	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 19					735093	129672	<u>88737</u>		<u>1164,720</u>
									42044		333,78
		Разом будівельні роботи, грн.					735093				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					516684				
		всього заробітна плата, грн.					171716				
		Загальновиробничі витрати, грн.					82920				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					179,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31440				
		Всього будівельні роботи, грн.					818013				

		Всього по розділу 19					818013				
		Розділ 20. Стіна монолітна (арк.90 на відм.54.86 та 55.400)									
		арк.90 СТМ-1(6)-1шт									
410	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,228	<u>233804,940</u>	<u>93692,800</u>	53308	28969	<u>21362</u>	<u>1126,20480</u>	<u>256,770</u>
					127058,43	44266,05			10093	351,9727	80,25
411	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	22,8	<u>633,240</u>	0	14438	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
412	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1 12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при	100 м3	0,228	<u>54270,530</u>	<u>27163,400</u>	12374	6138	<u>6193</u>	<u>252,95200</u>	<u>57,670</u>

		позначка попер 100 мм до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)			26919,15	13138,65			2996	103,8870	23,69
413	S1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,142	3750,300	0	86789	0	0	0	0
414	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	2,03	4707,130	254,980	9555	8058	518	35,58240	72,230
					3969,57	88,70			180	0,7288	1,48
415	S124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,193	23720,490	0	4578	0	0	0	0
416	S124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,652	25015,890	0	16310	0	0	0	0
417	S124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,963	24811,890	0	23894	0	0	0	0
418	S124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,222	24505,890	0	5440	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 20					226686	43165	28073		386,670
									13269		105,42
		Разом будівельні роботи, грн.					226686				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155448				
		всього заробітна плата, грн.					56434				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27240				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10325				
		Всього будівельні роботи, грн.					253926				

		Всього по розділу 20					253926				
		Разом прямі витрати по відділу 1					12985893	2124563	1529332		19087,940
									724316		5750,56
		Разом будівельні роботи, грн.					12985893				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9331998				
		всього заробітна плата, грн.					2848879				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1375010				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2980,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					521134				
		Всього будівельні роботи, грн.					14360903				

		Всього по відділу 1						14360903			
		Відділ 2. ПЕРЕКРИТТЯ II секція									
		Розділ 1. Перекриття над підвалом (арк. 23--28 відм. -0,15)									
419	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	1,432	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	93106	78957	<u>5666</u>	<u>488,72000</u>	<u>699,850</u>
					55137,39	1913,72			2740	15,1317	21,67
420	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	143,2	<u>633,240</u>	<u>0</u>	90680	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
421	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	15,6406	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	70911	58209	<u>4854</u>	<u>33,36000</u>	<u>521,770</u>
					3721,64	91,77			1435	0,7560	11,82
422	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,2489	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	31242	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
423	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,111	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	2754	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
424	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,1843	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	347599	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
425	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0964	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2362	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
426	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	1,432	<u>26143,380</u>	<u>10349,290</u>	37437	22318	<u>14820</u>	<u>150,13000</u>	<u>214,990</u>
					15585,00	5005,85			7168	39,5811	56,68
427	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	145,348	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	545099	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
428	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обов'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм	100м3	0,007	<u>318869,570</u>	<u>38774,060</u>	2232	1224	<u>271</u>	<u>1624,40000</u>	<u>11,370</u>
					174915,39	15342,20			107	122,3669	0,86
429	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,7105	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	2665	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
430	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00024	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
431	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00882	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	209	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
432	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0227	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	556	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
433	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,0294	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	720	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

434	варіант 1 С1555-298 варіант 1	профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	0 <u>177,770</u> 0	0 0 0	670	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		Разом прямі витрати по розділу 1					1228248	160708	25611 11450		1447,980 91,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1228248		1041929 172158 84179 184,68 32290		1312427
		----- Всього по розділу 1					1312427				
		Розділ 2. Колони монолітні КМ-арк.35 (центральна вхідна група)									
435	КБ6-53-7	Колони монолітні КМ-арк.35 Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром до 1,6 м	100 м3	0,009	<u>252697,170</u> 130731,30	<u>115665,080</u> 54954,58	2274	1177	<u>1041</u> 495	<u>1158,76000</u> 436,3733	<u>10,430</u> 3,93
436	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,9	<u>633,240</u> 0	0 0	570	0	0 0	0 0	0 0
437	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,009	<u>74726,000</u> 27792,07	<u>46605,830</u> 22542,75	673	250	<u>419</u> 203	<u>264,51000</u> 178,2450	<u>2,380</u> 1,6
438	С1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,9135	<u>4199,610</u> 0	0 0	3836	0	0 0	0 0	0 0
439	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	0,098	<u>3999,520</u> 3298,83	<u>257,000</u> 88,95	392	323	<u>25</u> 9	<u>29,57000</u> 0,7313	<u>2,90</u> 0,07
440	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,024	<u>23720,490</u> 0	0 0	569	0	0 0	0 0	0 0
441	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,074	<u>24505,890</u> 0	0 0	1813	0	0 0	0 0	0 0
		Разом прямі витрати по розділу 2					10127	1750	1485 707		15,710 5,6
		Разом будівельні роботи, грн.					10127				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				6892					
		всього заробітна плата, грн.				2457					
		Загальновиробничі витрати, грн.				1183					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				2,56					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				447					
		Всього будівельні роботи, грн.				11310					

		Всього по розділу 2				11310					
		Розділ 3. Перекриття над 1 поверхом (арк.34--43, відм. +2,90)									
		ФМ-1.1-арк.34									
442	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0006	<u>371763,670</u>	<u>2788,350</u>	223	9	<u>2</u>	<u>150,70000</u>	<u>0,090</u>
					14387,33	1348,70			1	10,6641	0,01
443	КБ5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буроін'єкційних паль	т	0,0172	<u>2733,960</u>	<u>0</u>	47	29	<u>0</u>	<u>17,97000</u>	<u>0,310</u>
					1683,79	0			0	0	0
444	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0106	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	265	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
445	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0066	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	165	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
446	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,008	<u>465605,990</u>	<u>12916,860</u>	3725	484	<u>103</u>	<u>582,32000</u>	<u>4,660</u>
					60450,64	6096,99			49	48,3367	0,39
447	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0059	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	146	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
448	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,03312	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	812	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
449	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	<u>0</u>	670	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
450	КБ6-54-1	арк.36 Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	1,529	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	99413	84305	<u>6049</u>	<u>488,72000</u>	<u>747,250</u>
					55137,39	1913,72			2926	15,1317	23,14
451	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	152,9	<u>633,240</u>	<u>0</u>	96822	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
452	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стійками з в'язанням взліз з'єднань в	т	18,6863	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	84720	69544	<u>5799</u>	<u>33,36000</u>	<u>623,370</u>

		<i>Стрижки з арматурою з'єднанні з арматурою плити покриття і перекрыття</i>			3721,64	91,77			1715	0,7560	14,13
453	C124-21 варіант 2	(Каркас) Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,5371	<u>25015,890</u> 0	0	38452	0	0	0	0
454	C124-2 варіант 2	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0146	<u>23720,490</u> 0	0	346	0	0	0	0
455	C124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,776	<u>24811,890</u> 0	0	19254	0	0	0	0
456	C124-22 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	15,6019	<u>24505,890</u> 0	0	382338	0	0	0	0
457	C124-24 варіант 4	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,5353	<u>24505,890</u> 0	0	13118	0	0	0	0
458	C124-25 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,2214	<u>24505,890</u> 0	0	5426	0	0	0	0
459	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u> 0	0	670	0	0	0	0
460	КБ6-11-7	<i>Установлення закладних деталей вагою: до 5 кг</i>	т	0,049	<u>25411,320</u> 24583,02	<u>294,320</u> 89,18	1245	1205	14 4	<u>231,00000</u> 0,6150	<u>11,320</u> 0,03
461	C124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u> 0	0	273	0	0	0	0
462	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u> 0	0	1686	0	0	0	0
463	КБ6-58-4	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекрыття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2</i>	100 м3	1,529	<u>26143,380</u> 15585,00	<u>10349,290</u> 5005,85	39973	23829	<u>15824</u> 7654	<u>150,13000</u> 39,5811	<u>229,550</u> 60,52
464	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	155,1935	<u>3750,300</u> 0	0	582022	0	0	0	0
465	КБ6-18-4	<i>Улаштування балок для перекрыттів, підкранових і об'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 800 мм</i>	100м3	0,0342	<u>247566,180</u> 134701,22	<u>32126,180</u> 12729,17	8467	4607	<u>1099</u> 435	<u>1250,94000</u> 101,5092	<u>42,780</u> 3,47
466	КБ6-18-3	<i>Улаштування балок для перекрыттів, підкранових і об'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм</i>	100м3	0,022	<u>263558,390</u> 149610,59	<u>35253,970</u> 14234,78	5798	3291	<u>776</u> 313	<u>1389,40000</u> 113,4416	<u>30,570</u> 2,5
467	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	5,7043	<u>3750,300</u> 0	0	21393	0	0	0	0
468	C124-1 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00354	<u>23720,490</u> 0	0	84	0	0	0	0
469	C124-2 варіант 2	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0823	<u>23720,490</u> 0	0	1952	0	0	0	0
470	C124-22	Горячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,1473	<u>24505,890</u> 0	0	3610	0	0	0	0

471	варіант 1 С124-26 варіант 1	профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,164	0 24505,890 0	0 0 0	4019	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		Разом прямі витрати по розділу 3					1417134	187303	29666 13097		1689,90 104,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1417134		1200165 200400 98062 215,3 37640 1515196		
		Всього по розділу 3					1515196				
		Розділ 4. Перекриття над 2-м поверхом (арк.48--53-, відм. + 5,90)									
472	КБ6-54-1	арк.48--53-перекриття над 2-6 поверхами Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	1,428	65017,990 55137,39	3956,490 1913,72	92846	78736	5650 2733	488,72000 15,1317	697,890 21,61
473	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	633,240 0	0 0	90427	0	0 0	0 0	0 0
474	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	18,4795	4533,800 3721,64	310,350 91,77	83782	68774	5735 1696	33,36000 0,7560	616,480 13,97
475	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	25015,890 0	0 0	46777	0	0 0	0 0	0 0
476	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0148	23720,490 0	0 0	351	0	0 0	0 0	0 0
477	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,754	24811,890 0	0 0	18708	0	0 0	0 0	0 0
478	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6303	24505,890 0	0 0	358529	0	0 0	0 0	0 0
479	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,68	24505,890 0	0 0	16664	0	0 0	0 0	0 0
480	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4145	24505,890 0	0 0	10158	0	0 0	0 0	0 0
481	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	24505,890 0	0 0	2843	0	0 0	0 0	0 0

482	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	0	670	0	0	0	0
483	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	1,428	<u>26143,380</u>	<u>10349,290</u>	37333	22255	<u>14779</u>	<u>150,13000</u>	<u>214,390</u>
					15585,00	5005,85			7148	39,5811	56,52
484	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	0	543576	0	0	0	0
485	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,049	<u>25411,320</u>	<u>294,320</u>	1245	1205	<u>14</u>	<u>231,00000</u>	<u>11,320</u>
					24583,02	89,18			4	0,6150	0,03
486	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	0	273	0	0	0	0
487	C111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	0	1686	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					1305868	170970	<u>26178</u>		<u>1540,080</u>
									11581		92,13
		Разом будівельні роботи, грн.					1305868				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1108720				
		всього заробітна плата, грн.					182551				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89270				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					195,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34245				
		Всього будівельні роботи, грн.					1395138				

		Всього по розділу 4					1395138				
		Розділ 5. Перекриття над 3-м поверхом (арк.48--53-, відм. + 8,90)									
488	КБ6-54-1	арк.48--53-перекриття над 2-6 поверхами Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	1,428	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	92846	78736	<u>5650</u>	<u>488,72000</u>	<u>697,890</u>
					55137,39	1913,72			2733	15,1317	21,61
489	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	0	90427	0	0	0	0
490	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	18,4795	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	83782	68774	<u>5735</u>	<u>33,36000</u>	<u>616,480</u>
					3721,64	91,77			1696	0,7560	13,97
491	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	<u>25015,890</u>	0	46777	0	0	0	0
492	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас	т	0,0148	<u>23720,490</u>	0	351	0	0	0	0

493	варіант 2 С124-21	А-1, діаметр 8 мм Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,754	24811,890	0	18708	0	0	0	0
494	варіант 1 С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6303	24505,890	0	358529	0	0	0	0
495	варіант 1 С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,68	24505,890	0	16664	0	0	0	0
496	варіант 4 С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4145	24505,890	0	10158	0	0	0	0
497	варіант 1 С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	24505,890	0	2843	0	0	0	0
498	варіант 1 С1555-298	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	177,770	0	670	0	0	0	0
499	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	1,428	26143,380	10349,290	37333	22255	14779	150,13000	214,390
					15585,00	5005,85			7148	39,5811	56,52
500	варіант 2 С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	3750,300	0	543576	0	0	0	0
501	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,049	25411,320	294,320	1245	1205	14	231,00000	11,320
					24583,02	89,18			4	0,6150	0,03
502	варіант 1 С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	24811,890	0	273	0	0	0	0
503	варіант 2 С111-1804	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	41733,050	0	1686	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					1305868	170970	26178		1540,080
		Разом будівельні роботи, грн.					1305868		11581		92,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1108720				
		всього заробітна плата, грн.					182551				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89270				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					195,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34245				
		Всього будівельні роботи, грн.					1395138				

		Всього по розділу 5					1395138				
		Розділ 6. Перекриття над 4-м поверхом (арк.48--53-, відм. + 11,90)									
504	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пелі" "Пока" товщина	100 м3	1,428	65017,990	3956,490	92846	78736	5650	488,72000	697,890

		перекриття типу «пери», деки, товщина перекриття до 200 мм			55137,39	1913,72			2733	15,1317	21,61
505	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	633,240	0	90427	0	0	0	0
506	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	18,4795	4533,800	310,350	83782	68774	5735	33,36000	616,480
					3721,64	91,77			1696	0,7560	13,97
507	C124-21 варіант 2	(Каркас) Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	25015,890	0	46777	0	0	0	0
508	C124-2 варіант 2	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0148	23720,490	0	351	0	0	0	0
509	C124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,754	24811,890	0	18708	0	0	0	0
510	C124-22 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6303	24505,890	0	358529	0	0	0	0
511	C124-24 варіант 4	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,68	24505,890	0	16664	0	0	0	0
512	C124-25 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4145	24505,890	0	10158	0	0	0	0
513	C124-26 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	24505,890	0	2843	0	0	0	0
514	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	177,770	0	670	0	0	0	0
515	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	1,428	26143,380	10349,290	37333	22255	14779	150,13000	214,390
					15585,00	5005,85			7148	39,5811	56,52
516	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	3750,300	0	543576	0	0	0	0
517	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,049	25411,320	294,320	1245	1205	14	231,00000	11,320
					24583,02	89,18			4	0,6150	0,03
518	C124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	24811,890	0	273	0	0	0	0
519	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	41733,050	0	1686	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					1305868	170970	26178		1540,080
									11581		92,13
		Разом будівельні роботи, грн.					1305868				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1108720				
		всього заробітна плата, грн.					182551				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89270				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					195,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34245				

	варіант 2					0	0		0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 7				1305868	170970	26178		1540,080	
		Разом будівельні роботи, грн.				1305868		11581		92,13	
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				1108720					
		всього заробітна плата, грн.				182551					
		Загальновиробничі витрати, грн.				89270					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				195,86					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				34245					
		Всього будівельні роботи, грн.				1395138					

		Всього по розділу 7				1395138					
		Розділ 8. Перекриття над 6-м поверхом (арк.48--53-, відм. + 17,90)									
536	КБ6-54-1 тех.ч. табл. 3 п.3.3.1 к=1, 04	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм, при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 м до 35 м	100 м3	1,428	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	95995	81886	<u>5650</u>	<u>508,26880</u>	<u>725,810</u>
					57342,89	1913,72			2733	15,1317	21,61
537	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	0	90427	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
538	КБ6-55-4 тех.ч. табл. 3 п.3.3.1 к=1, 04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття, при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 м до 35 м	т	18,4795	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	86533	71525	<u>5735</u>	<u>34,69440</u>	<u>641,140</u>
					3870,51	91,77			1696	0,7560	13,97
539	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	<u>25015,890</u>	0	46777	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
540	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0148	<u>23720,490</u>	0	351	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
541	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,754	<u>24811,890</u>	0	18708	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
542	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6303	<u>24505,890</u>	0	358529	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
543	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,68	<u>24505,890</u>	0	16664	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
544	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4145	<u>24505,890</u>	0	10158	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
545	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,116	<u>24505,890</u>	0	2843	0	0	0	0

546	варіант 1 С1555-298	профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	0 <u>177,770</u>	0 0	670	0	0 0	0 0	0 0
547	варіант 1 КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа тех.ч. табл. між осями колон до 10 м2, при проведенні 3 п.3.3.1 κ=1, робіт на висоті (глибині) від поверхні землі 04 від 16 м до 35 м	100 м3	1,428	<u>26766,780</u>	<u>10349,290</u>	38223	23146	<u>14779</u>	<u>156,13520</u>	<u>222,960</u>
					16208,40	5005,85			7148	39,5811	56,52
548	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	0	543576	0	0	0	0
549	КБ6-11-7 тех.ч. табл. 3 п.3.3.1 κ=1, 04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг, при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 м до 35 м	т	0,049	<u>26394,640</u>	<u>294,320</u>	1293	1253	<u>14</u>	<u>240,24000</u>	<u>11,770</u>
					25566,34	89,18			4	0,6150	0,03
550	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	0	273	0	0	0	0
551	С111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	0	1686	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 8					1312706	177810	<u>26178</u>		<u>1601,680</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1312706		11581		92,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1108718				
		всього заробітна плата, грн.					189391				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92627				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					203,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35538				
		Всього будівельні роботи, грн.					1405333				

		Всього по розділу 8					1405333				
		Розділ 9. Перекриття над 7-м поверхом (арк.48--53 відм. +20,90)									
552	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	арк.48--53-перекриття над 7-8 поверхами Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	1,428	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	95995	81886	<u>5650</u>	<u>508,26880</u>	<u>725,810</u>
					57342,89	1913,72			2733	15,1317	21,61
553	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	0	90427	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

554	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	18,5105	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	86679	71645	<u>5745</u>	<u>34,69440</u>	<u>642,210</u>
					3870,51	91,77			1699	0,7560	13,99
555	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	<u>25015,890</u>	0	46777	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
556	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0148	<u>23720,490</u>	0	351	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
557	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,754	<u>24811,890</u>	0	18708	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
558	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6573	<u>24505,890</u>	0	359190	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
559	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,68	<u>24505,890</u>	0	16664	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
560	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4185	<u>24505,890</u>	0	10256	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
561	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	<u>24505,890</u>	0	2843	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
562	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	0	670	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
563	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	1,428	<u>26766,780</u>	<u>10349,290</u>	38223	23146	<u>14779</u>	<u>156,13520</u>	<u>222,960</u>
					16208,40	5005,85			7148	39,5811	56,52
564	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	0	543576	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
565	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,049	<u>26394,640</u>	<u>294,320</u>	1293	1253	<u>14</u>	<u>240,24000</u>	<u>11,770</u>
					25566,34	89,18			4	0,6150	0,03
566	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	0	273	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
567	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	0	1686	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 9					1313611	177930	<u>26188</u>		<u>1602,750</u>
									11584		92,15
		Разом будівельні роботи, грн.					1313611				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1109493				
		всього заробітна плата, грн.					189514				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92688				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					203,39				

	варіант 2	1 м ²), крупність заповнювача збільше го до 20 мм			0	0			0	0	0
581	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,049	<u>26394,640</u>	<u>294,320</u>	1293	1253	<u>14</u>	<u>240,24000</u>	<u>11,770</u>
					25566,34	89,18			4	0,6150	0,03
582	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	273	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
583	C111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	<u>0</u>	1686	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 10								1313611	177930	<u>26188</u>	<u>1602,750</u>
										11584	92,15
Разом будівельні роботи, грн.								1313611			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								1109493			
всього заробітна плата, грн.								189514			
Загальновиробничі витрати, грн.								92688			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								203,39			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								35561			
Всього будівельні роботи, грн.								1406299			

Всього по розділу 10								1406299			
Розділ 11. Перекриття над 9-м поверхом (арк.62--67-відм. +26,900)											
584	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	арк.62--67-перекриття над 9 поверхом Збирання та розбирання опалубки переkritтів типу "Пері", "Дока", товщина переkritтя до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	1,428	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	95995	81886	<u>5650</u>	<u>508,26880</u>	<u>725,810</u>
					57342,89	1913,72			2733	15,1317	21,61
585	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	<u>0</u>	90427	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
586	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і переkritтя (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	18,5072	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	86663	71632	<u>5744</u>	<u>34,69440</u>	<u>642,10</u>
					3870,51	91,77			1698	0,7560	13,99
587	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	46777	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
588	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0146	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	346	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
589	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,7579	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	18805	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

600	КБ6-54-1 тех.ч. п.3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	1,428	67223,490	3956,490	95995	81886	5650	508,26880	725,810
					57342,89	1913,72			2733	15,1317	21,61
601	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	633,240	0	90427	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
602	КБ6-55-4 тех.ч. п.3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	18,4964	4682,670	310,350	86613	71591	5740	34,69440	641,720
					3870,51	91,77			1697	0,7560	13,98
603	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	25015,890	0	46777	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
604	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0148	23720,490	0	351	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
605	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,7469	24811,890	0	18532	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
606	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6433	24505,890	0	358847	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
607	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,691	24505,890	0	16934	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
608	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4145	24505,890	0	10158	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
609	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	24505,890	0	2843	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
610	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	177,770	0	670	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
611	КБ6-58-4 тех.ч. п.3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції бидьями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	1,428	26766,780	10349,290	38223	23146	14779	156,13520	222,960
					16208,40	5005,85			7148	39,5811	56,52
612	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	3750,300	0	543576	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
613	КБ6-11-7 тех.ч. п.3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,049	26394,640	294,320	1293	1253	14	240,24000	11,770
					25566,34	89,18			4	0,6150	0,03
614	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	24811,890	0	273	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
615	С111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	41733,050	0	1686	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 12							1313198	177876	26183		1602,260

		Разом будівельні роботи, грн.						11582		92,14	
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 12									
		Розділ 13. Перекриття над 11-м поверхом (арк.68--73, відм. + 32,900)									
616	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	арк.68--73-перекриття над 10-12 поверхами Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	1,428	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	95995	81886	<u>5650</u>	<u>508,26880</u>	<u>725,810</u>
					57342,89	1913,72			2733	15,1317	21,61
617	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	<u>0</u>	90427	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
618	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекуття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	18,4964	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	86613	71591	<u>5740</u>	<u>34,69440</u>	<u>641,720</u>
					3870,51	91,77			1697	0,7560	13,98
619	С124-21 варіант 2	(Каркас) Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	46777	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
620	С124-2 варіант 2	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0148	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	351	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
621	С124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,7469	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	18532	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
622	С124-22 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6433	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	358847	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
623	С124-24 варіант 4	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,691	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	16934	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
624	С124-25 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4145	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	10158	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
625	С124-26 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2843	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

626	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	0	670	0	0	0	0	
627	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	1,428	<u>26766,780</u>	<u>10349,290</u>	38223	23146	<u>14779</u>	<u>156,13520</u>	<u>222,960</u>	
					16208,40	5005,85			7148	39,5811	56,52	
628	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	0	543576	0	0	0	0	
629	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,049	<u>26394,640</u>	<u>294,320</u>	1293	1253	<u>14</u>	<u>240,24000</u>	<u>11,770</u>	
					25566,34	89,18			4	0,6150	0,03	
630	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	0	273	0	0	0	0	
631	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	0	1686	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 13						1313198	177876	<u>26183</u>		<u>1602,260</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						1313198		11582		92,14
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1109139				
		всього заробітна плата, грн.						189458				
		Загальновиробничі витрати, грн.						92659				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						203,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						35550				
		Всього будівельні роботи, грн.						1405857				

		Всього по розділу 13						1405857				
		Розділ 14. Перекриття над 12-м поверхом (арк.68--73, відм. + 35,900)										
632	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	1,428	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	95995	81886	<u>5650</u>	<u>508,26880</u>	<u>725,810</u>	
					57342,89	1913,72			2733	15,1317	21,61	
633	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	0	90427	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
634	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1 04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при	т	18,4964	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	86613	71591	<u>5740</u>	<u>34,69440</u>	<u>641,720</u>	

		Плата покриття / перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)			3870,51	91,77			1697	0,7560	13,98
635	C124-21 варіант 2	(Каркас) Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	<u>25015,890</u>	0	46777	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
636	C124-2 варіант 2	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0148	<u>23720,490</u>	0	351	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
637	C124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,7469	<u>24811,890</u>	0	18532	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
638	C124-22 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6433	<u>24505,890</u>	0	358847	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
639	C124-24 варіант 4	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,691	<u>24505,890</u>	0	16934	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
640	C124-25 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4145	<u>24505,890</u>	0	10158	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
641	C124-26 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	<u>24505,890</u>	0	2843	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
642	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	0	670	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
643	КББ-58-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	1,428	<u>26766,780</u>	<u>10349,290</u>	38223	23146	<u>14779</u>	<u>156,13520</u>	<u>222,960</u>
					16208,40	5005,85			7148	39,5811	56,52
644	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	0	543576	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
645	КББ-11-7 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,049	<u>26394,640</u>	<u>294,320</u>	1293	1253	<u>14</u>	<u>240,24000</u>	<u>11,770</u>
					25566,34	89,18			4	0,6150	0,03
646	C124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	0	273	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
647	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	0	1686	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 14					1313198	177876	<u>26183</u>		<u>1602,260</u>
									11582		92,14
		Разом будівельні роботи, грн.					1313198				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1109139				
		всього заробітна плата, грн.					189458				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92659				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					203,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35550				
		Всього будівельні роботи, грн.					1405857				

		Всього по розділу 14						1405857			
		Розділ 15. Перекриття над 13-м поверхом (арк.68--73, відм. +38,900)									
648	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	арк.68--73-перекриття над 13-16 поверхами Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	1,428	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	102294	88185	<u>5650</u>	<u>547,36640</u>	<u>781,640</u>
					61753,88	1913,72			2733	15,1317	21,61
649	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	<u>0</u>	90427	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
650	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекуття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	18,4964	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	92119	77097	<u>5740</u>	<u>37,36320</u>	<u>691,080</u>
					4168,24	91,77			1697	0,7560	13,98
651	С124-21 варіант 2	(Каркас) Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	46777	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
652	С124-2 варіант 2	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0148	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	351	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
653	С124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,7469	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	18532	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
654	С124-22 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6433	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	358847	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
655	С124-24 варіант 4	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,691	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	16934	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
656	С124-25 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4145	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	10158	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
657	С124-26 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2843	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
658	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	<u>0</u>	670	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
659	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції биддями: перекуття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	1,428	<u>28013,570</u>	<u>10349,290</u>	40003	24926	<u>14779</u>	<u>168,14560</u>	<u>240,110</u>
					17455,19	5005,85			7148	39,5811	56,52
660	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	543576	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

661	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,049	<u>28361,280</u>	<u>294,320</u>	1390	1349	<u>14</u>	<u>258,72000</u>	<u>12,680</u>
					27532,98	89,18			4	0,6150	0,03
662	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	0	273	0	0	0	0
663	С111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	0	1686	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 15							1326880	191557	<u>26183</u>		<u>1725,510</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1326880		11582		92,14
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1109140				
всього заробітна плата, грн.							203139				
Загальновиробничі витрати, грн.							99377				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							218,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							38137				
Всього будівельні роботи, грн.							1426257				

Всього по розділу 15							1426257				
Розділ 16. Перекриття над 14-м поверхом (арк.68--73, відм. +41,900)											
664	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	1,428	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	102294	88185	<u>5650</u>	<u>547,36640</u>	<u>781,640</u>
					61753,88	1913,72			2733	15,1317	21,61
665	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	0	90427	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
666	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	18,4964	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	92119	77097	<u>5740</u>	<u>37,36320</u>	<u>691,080</u>
					4168,24	91,77			1697	0,7560	13,98
667	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	<u>25015,890</u>	0	46777	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
668	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0148	<u>23720,490</u>	0	351	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
669	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,7469	<u>24811,890</u>	0	18532	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
670	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	14,6433	<u>24505,890</u>	0	358847	0	0	0	0

671	варіант 1 С124-24	профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,691	0 24505,890	0 0	16934	0	0 0	0 0	0 0
672	варіант 4 С124-25	профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4145	0 24505,890	0 0	10158	0	0 0	0 0	0 0
673	варіант 1 С124-26	профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	0 24505,890	0 0	2843	0	0 0	0 0	0 0
674	варіант 1 С1555-298	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	0 177,770	0 0	670	0	0 0	0 0	0 0
675	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	1,428	0 28013,570	0 10349,290	40003	24926	0 14779	0 168,14560	0 240,110
					17455,19	5005,85			7148	39,5811	56,52
676	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	0 3750,300	0 0	543576	0	0 0	0 0	0 0
677	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,049	0 28361,280	0 294,320	1390	1349	0 14	0 258,72000	0 12,680
					27532,98	89,18			4	0,6150	0,03
678	варіант 1 С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	0 24811,890	0 0	273	0	0 0	0 0	0 0
679	варіант 2 С111-1804	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	0 41733,050	0 0	1686	0	0 0	0 0	0 0
					0	0			0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 16					1326880	191557	0 26183	0	1725,510
		Разом будівельні роботи, грн.					1326880		11582		92,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1109140				
		всього заробітна плата, грн.					203139				
		Загальновиробничі витрати, грн.					99377				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					218,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38137				
		Всього будівельні роботи, грн.					1426257				

		Всього по розділу 16					1426257				
680	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1 12	Розділ 17. Перекриття над 15-м поверхом (арк.68--73, відм. +44,900) Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні	100 м3	1,428	0 71634,480	0 3956,490	102294	88185	0 5650	0 547,36640	0 781,640

		перекриття 50 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)			61753,88	1913,72			2733	15,1317	21,61
681	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	633,240	0	90427	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
682	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	18,4964	4980,400	310,350	92119	77097	5740	37,36320	691,080
					4168,24	91,77			1697	0,7560	13,98
683	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	25015,890	0	46777	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
684	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0148	23720,490	0	351	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
685	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,7469	24811,890	0	18532	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
686	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6433	24505,890	0	358847	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
687	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,691	24505,890	0	16934	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
688	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4145	24505,890	0	10158	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
689	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	24505,890	0	2843	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
690	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	177,770	0	670	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
691	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	1,428	28013,570	10349,290	40003	24926	14779	168,14560	240,110
					17455,19	5005,85			7148	39,5811	56,52
692	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	3750,300	0	543576	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
693	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,049	28361,280	294,320	1390	1349	14	258,72000	12,680
					27532,98	89,18			4	0,6150	0,03
694	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	24811,890	0	273	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
695	С111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	41733,050	0	1686	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 17					1326880	191557	26183		1725,510
									11582		92,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1326880				

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1109140				
		всього заробітна плата, грн.					203139				
		Загальновиробничі витрати, грн.					99377				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					218,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38137				
		Всього будівельні роботи, грн.					1426257				

		Всього по розділу 17					1426257				
		Розділ 18. Перекриття над 16-м поверхом (арк.68--73, відм. +47,900)									
696	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	1,428	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	102294	88185	<u>5650</u>	<u>547,36640</u>	<u>781,640</u>
					61753,88	1913,72			2733	15,1317	21,61
697	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	<u>0</u>	90427	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
698	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	18,4964	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	92119	77097	<u>5740</u>	<u>37,36320</u>	<u>691,080</u>
					4168,24	91,77			1697	0,7560	13,98
699	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	46777	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
700	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0148	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	351	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
701	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,7469	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	18532	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
702	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6433	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	358847	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
703	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,691	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	16934	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
704	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4145	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	10158	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
705	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2843	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
706	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	<u>0</u>	670	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
707	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1 12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні	100 м3	1,428	<u>28013,570</u>	<u>10349,290</u>	40003	24926	<u>14779</u>	<u>168,14560</u>	<u>240,110</u>

		мтк бетону класу В30 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)			17455,19	5005,85			7148	39,5811	56,52
708	S1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	0	543576	0	0	0	0
709	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,049	<u>28361,280</u>	<u>294,320</u>	1390	1349	14	<u>258,72000</u>	<u>12,680</u>
710	S124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	0	273	0	0	0	0
711	S111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	0	1686	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 18					1326880	191557	<u>26183</u>		<u>1725,510</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1326880		11582		92,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1109140				
		всього заробітна плата, грн.					203139				
		Загальновиробничі витрати, грн.					99377				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					218,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38137				
		Всього будівельні роботи, грн.					1426257				

		Всього по розділу 18					1426257				
		Розділ 19. Перекриття над 17-м поверхом (арк.74--78, відм. +50,900)									
712	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	арк.74--78-перекриття над 17 поверхом Збирання та розбирання опалубки переkritтіє типу "Пері", "Дока", товщина переkritтіє до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	1,428	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	102294	88185	<u>5650</u>	<u>547,36640</u>	<u>781,640</u>
					61753,88	1913,72			2733	15,1317	21,61
713	& S123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	0	90427	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
714	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і переkritтіє (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	16,07832	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	80076	67018	<u>4990</u>	<u>37,36320</u>	<u>600,740</u>
					4168,24	91,77			1476	0,7560	12,16
715	S124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10	т	1,9276	<u>25015,890</u>	0	48221	0	0	0	0

	варіант 2	періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм			0	0			0	0	0
716	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0146	<u>23720,490</u>	0	346	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
717	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,743	<u>24811,890</u>	0	18435	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
718	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,68222	<u>24505,890</u>	0	359801	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
719	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,599	<u>24505,890</u>	0	14679	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
720	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0395	<u>24505,890</u>	0	968	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
721	C1555-298	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	0	670	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
722	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	1,428	<u>28013,570</u>	<u>10349,290</u>	40003	24926	<u>14779</u>	<u>168,14560</u>	<u>240,110</u>
					17455,19	5005,85			7148	39,5811	56,52
723	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	0	543576	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
724	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,007	<u>28361,280</u>	<u>294,320</u>	199	193	<u>2</u>	<u>258,72000</u>	<u>1,810</u>
					27532,98	89,18			1	0,6150	0
725	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	0	273	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
726	C111-1804	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	0	1686	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 19							1301654	180322	<u>25421</u>		<u>1624,30</u>
									11358		90,29
Разом будівельні роботи, грн.							1301654				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1095911				
всього заробітна плата, грн.							191680				
Загальновиробничі витрати, грн.							93756				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							205,76				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							35974				
Всього будівельні роботи, грн.							1395410				

Всього по розділу 19							1395410				

Розділ 20. Покриття II секція (арк.85---89, на відм. +53.700, +54,660,+55,200.)											
		арк.85---89-покриття на відм. +53.700, +54, 660,+55,200.									
727	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	1,808	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	129515	111651	<u>7153</u>	<u>547,36640</u>	<u>989,640</u>
					61753,88	1913,72			3460	15,1317	27,36
728	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	180,8	<u>633,240</u>	<u>0</u>	114490	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
729	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	18,26689	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	90976	76141	<u>5669</u>	<u>37,36320</u>	<u>682,510</u>
					4168,24	91,77			1676	0,7560	13,81
730	С124-21 варіант 2	(Каркас) Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,9353	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	48413	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
731	С124-1 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0468	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	1110	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
732	С124-2 варіант 2	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00732	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	174	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
733	С124-20 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0069	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	173	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
734	С124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,83107	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	20620	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
735	С124-22 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,85	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	363912	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
736	С124-24 варіант 4	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,55	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	13478	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
737	С124-25 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0395	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
738	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	<u>0</u>	670	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
739	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	1,808	<u>28013,570</u>	<u>10349,290</u>	50649	31559	<u>18712</u>	<u>168,14560</u>	<u>304,010</u>
					17455,19	5005,85			9051	39,5811	71,56
740	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	183,512	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	688225	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
741	КБ6-11-7 тех ч п3.3	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті	т	0,007	<u>28361,280</u>	<u>294,320</u>	199	193	<u>2</u>	<u>258,72000</u>	<u>1,810</u>

	тех.ч. п.3.3. 2 κ=1,12	Об'єм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)			27532,98	89,18			1	0,6150	0
742	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0016	24811,890	0	40	0	0	0	0
743	C111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 6мм	т	0,0058	41733,050	0	242	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 20							1523854	219544	31536
		Разом будівельні роботи, грн.							1523854		
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1272774		
		всього заробітна плата, грн.							233732		
		Загальновиробничі витрати, грн.							114322		
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							250,89		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							43864		
		Всього будівельні роботи, грн.							1638176		

		Всього по розділу 20							1638176		
		Розділ 21. Покриття машинного зала (арк.93,94, на відм.+58.00)									
		арк.93,94-покриття машинного зала на відм.+58.00									
744	КБ6-54-1 тех.ч. п.3.3. 3 κ=1,2	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)	100 м3	0,124	76045,470	3956,490	9430	8204	491	586,46400	72,720
					66164,87	1913,72			237	15,1317	1,88
745	КБ6-53-3 тех.ч. п.3.3. 3 κ=1,2	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих-парапет (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)	100 м3	0,087	181922,350	74153,800	15827	8788	6451	895,32000	77,890
					101010,00	35043,91			3049	278,6270	24,24
746	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0028	497007,510	19704,730	1392	135	55	464,44000	1,30
					48213,52	7968,87			22	55,8405	0,16
747	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	21,1	633,240	0	13361	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
748	КБ6-55-4 тех.ч. п.3.3. 3 κ=1,2	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при	т	1,251	5278,130	310,350	6603	5587	388	40,03200	50,080

		підлога перекриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)			4465,97	91,77			115	0,7560	0,95
749	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1329	<u>25015,890</u>	0	3325	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
750	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,015	<u>23720,490</u>	0	356	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
751	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,002	<u>23720,490</u>	0	47	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
752	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,246	<u>25015,890</u>	0	6154	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
753	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,8151	<u>24811,890</u>	0	20224	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
754	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,04	<u>24505,890</u>	0	980	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
755	КБ6-58-4 тех.ч. п.3.3. 3 κ=1,2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)	100 м3	0,124	<u>29260,370</u>	<u>10349,290</u>	3628	2319	<u>1283</u>	<u>180,15600</u>	<u>22,340</u>
					18701,99	5005,85			621	39,5811	4,91
756	КБ6-58-8 тех.ч. п.3.3. 3 κ=1,2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)	100 м3	0,087	<u>56193,330</u>	<u>27163,400</u>	4889	2509	<u>2363</u>	<u>271,02000</u>	<u>23,580</u>
					28841,95	13138,65			1143	103,8870	9,04
757	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	21,4165	<u>3750,300</u>	0	80318	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
758	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,251249	<u>26913,790</u>	<u>7429,540</u>	6762	4127	<u>1867</u>	<u>145,60000</u>	<u>36,580</u>
					16426,59	1505,42			378	10,8062	2,72
759	C111-1839 варіант 1	Швелери N16 У	т	0,2412	<u>50030,360</u>	0	12067	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
760	C111-1814 варіант 2	Сталь кутова 75 х 5	т	0,01005	<u>30754,320</u>	0	309	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
761	КБ9-21-1	Монтаж підвісних колій і монорейок прямолінійних по металевих опорах із двотавра N16 для тельферів на висоті до 25 м	100м	0,1516	<u>69567,560</u>	<u>47776,340</u>	10546	2742	<u>7243</u>	<u>168,00000</u>	<u>25,470</u>
					18090,24	23648,09			3585	184,8896	28,03
762	C111-1109 варіант 2	Полоса 200x10 L= 260 мм	т	0,053066	<u>31599,910</u>	0	1677	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
763	C111-1109 варіант 3	Полоса 250x10 L= 280 мм	т	0,071435	<u>31599,910</u>	0	2257	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
764	C111-1109 варіант 2	Полоса 200x10 L= 260 мм	т	0,0147	<u>31599,910</u>	0	465	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
765	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих	100м2	0,105	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	846	94	<u>13</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,760</u>

	κ=2	поверхонь емаллю ПФ-115 за 2рази			891,24	18,07			2	0,1608	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 21					201463	34505	20154		310,720
									9152		71,95
		Разом будівельні роботи, грн.					201463				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					146804				
		всього заробітна плата, грн.					43657				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20434				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7506				
		Всього будівельні роботи, грн.					221897				

		Всього по розділу 21					221897				
		Разом прямі витрати по відділу 2					25406510	3479455	526607		31345,540
									233682		1857,87
		Разом будівельні роботи, грн.					25406510				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21400448				
		всього заробітна плата, грн.					3713137				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1815183				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3981,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					696117				
		Всього будівельні роботи, грн.					27221693				

		Всього по відділу 2					27221693				
		Відділ 3. Плити прямих ліфтових шахт									
		(КЗБ-арк.22)									
		Розділ 1. КЗБ-арк.22									
		КЗБ-арк.22									
766	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,082	13183,930	0	1081	1081	0	150,45000	12,340
					13183,93	0			0	0	0
767	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	8,2	1111,470	0	9114	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
768	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0026	371763,670	2788,350	967	37	7	150,70000	0,390
					14387,33	1348,70			4	10,6641	0,03
769	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В	100м3	0,017	388719,170	9885,710	6608	440	168	249,41000	4,240

		заповнювача плоских листов шириною 30 (M400), крупність заповнювача 20-40мм/			25891,25	4105,73			70	32,7235	0,56
770	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,015	<u>23720,490</u>	0	356	0	0	0	0
771	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,108	<u>24811,890</u>	0	2680	0	0	0	0
772	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів вертикальна обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цегли, бетону	100м2	0,248	<u>3739,890</u>	0	927	927	0	<u>33,50000</u>	<u>8,310</u>
					3737,26	0			0	0	0
773	C1633-134ВД варіант 1	Полімерний гідроізоляційний матеріал ТЕРАПЛАСТ 101В	кг	12,4	<u>462,600</u>	0	5736	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							27469	2485	175		<u>25,280</u>
Разом будівельні роботи, грн.							27469		74		0,59
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24809				
всього заробітна плата, грн.							2559				
Загальновиробничі витрати, грн.							1271				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							495				
Всього будівельні роботи, грн.							28740				

Всього по розділу 1							28740				
Разом прямі витрати по відділу 3							27469	2485	175		<u>25,280</u>
Разом будівельні роботи, грн.							27469		74		0,59
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24809				
всього заробітна плата, грн.							2559				
Загальновиробничі витрати, грн.							1271				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							495				
Всього будівельні роботи, грн.							28740				

Всього по відділу 3							28740				
<u>Відділ 4. Вентблоки (арк.84)</u>											

		арк.91-сходові площадки СХМ-1, арк.92-сходи СМ										
778	КБ7-47-4	Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т	100шт	0,34	<u>69154,750</u>	<u>33183,270</u>	23513	11542	<u>11282</u>	<u>319,00000</u>	<u>108,460</u>	
					33947,98	15384,57			5231	125,3406	42,62	
779	К589121-2545 варіант 1	Сходові марші залізобетонні марки 1ЛМ30. 14.15-4 серія 1.151.1-7	шт	34	<u>6079,580</u>	<u>0</u>	206706	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
780	КБ6-54-1	СХМ-1 Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	100 м3	0,0435	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	2828	2398	<u>172</u>	<u>488,72000</u>	<u>21,260</u>	
					55137,39	1913,72			83	15,1317	0,66	
781	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока" (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0522	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	3509	2993	<u>207</u>	<u>508,26880</u>	<u>26,530</u>	
					57342,89	1913,72			100	15,1317	0,79	
782	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока" (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0522	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	3739	3224	<u>207</u>	<u>547,36640</u>	<u>28,570</u>	
					61753,88	1913,72			100	15,1317	0,79	
783	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	14,79	<u>633,240</u>	<u>0</u>	9366	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
784	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,44	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	1995	1638	<u>137</u>	<u>33,36000</u>	<u>14,680</u>	
					3721,64	91,77			40	0,7560	0,33	
785	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,528	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	2472	2044	<u>164</u>	<u>34,69440</u>	<u>18,320</u>	
					3870,51	91,77			48	0,7560	0,4	
786	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,528	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	2630	2201	<u>164</u>	<u>37,36320</u>	<u>19,730</u>	
					4168,24	91,77			48	0,7560	0,4	
787	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,3723	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	8831	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
788	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0578	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	1371	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
789	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,5525	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	13821	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
790	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5134	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	12581	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
791	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,0435	<u>23013,500</u>	<u>10349,290</u>	1001	542	<u>450</u>	<u>119,98000</u>	<u>5,220</u>	
					12455,12	5005,85			218	39,5811	1,72	
792	КБ6-58-6 тех.ч. п3.3.	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки (при	100 м3	0,0522	<u>23511,710</u>	<u>10349,290</u>	1227	676	<u>540</u>	<u>124,77920</u>	<u>6,510</u>	

	1 κ=1,04	проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)			12953,33	5005,85			261	39,5811	2,07
793	КБ6-58-6 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0522	<u>24508,120</u>	<u>10349,290</u>	1279	728	<u>540</u>	<u>134,37760</u>	<u>7,010</u>
					13949,74	5005,85			261	39,5811	2,07
794	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм СМ-1	м3	15,01185	<u>3750,300</u>	0	56299	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
795	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока" (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,027	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	1934	1667	<u>107</u>	<u>547,36640</u>	<u>14,780</u>
					61753,88	1913,72			52	15,1317	0,41
796	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	2,7	<u>633,240</u>	0	1710	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
797	КБ6-58-6 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,027	<u>24508,120</u>	<u>10349,290</u>	662	377	<u>279</u>	<u>134,37760</u>	<u>3,630</u>
					13949,74	5005,85			135	39,5811	1,07
798	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,741	<u>3750,300</u>	0	10280	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
799	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів в сходові марші, площадки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,2711	<u>4962,160</u>	<u>310,350</u>	1345	1130	<u>84</u>	<u>37,36320</u>	<u>10,130</u>
					4168,24	91,77			25	0,7560	0,2
800	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0351	<u>23720,490</u>	0	833	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
801	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0096	<u>23720,490</u>	0	228	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
802	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0034	<u>23720,490</u>	0	81	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
803	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0582	<u>25015,890</u>	0	1456	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
804	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1648	<u>24505,890</u>	0	4039	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					375736	31160	14333		284,830
									6602		53,53
		Разом будівельні роботи, грн.					375736				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					330243				
		всього заробітна плата, грн.					37762				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18487				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									40,6
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									7101
		Всього будівельні роботи, грн.									394223

		Всього по розділу 1									394223
		Розділ 2. Вузол А арк.91									
805	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,08	<u>14207,940</u>	<u>368,020</u>	1137	1107	<u>30</u>	<u>115,67000</u>	<u>9,250</u>
					13839,92	56,10			4	0,5610	0,04
806	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до норми 20-27-7	100шт	-0,08	<u>2604,530</u>	<u>73,930</u>	-208	-202	<u>-6</u>	<u>21,15000</u>	<u>-1,690</u>
					2530,60	11,27			-1	0,1127	-0,01
807	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до норми 20-27-7	100шт	-0,08	<u>4277,960</u>	<u>114,140</u>	-342	-333	<u>-9</u>	<u>34,80000</u>	<u>-2,780</u>
					4163,82	17,40			-1	0,1740	-0,01
808	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	100 м3	0,0003	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	20	17	<u>1</u>	<u>488,72000</u>	<u>0,150</u>
					55137,39	1913,72			1	15,1317	0
809	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,03	<u>633,240</u>	<u>0</u>	19	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
810	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,00318	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	14	12	<u>1</u>	<u>33,36000</u>	<u>0,110</u>
					3721,64	91,77			0	0,7560	0
811	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00152	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	38	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
812	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00166	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	41	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
813	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,0003	<u>22948,230</u>	<u>10349,290</u>	7	4	<u>3</u>	<u>119,98000</u>	<u>0,040</u>
					12455,12	5005,85			2	39,5811	0,01
814	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,0305	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	114	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							840	605	<u>20</u>		<u>5,080</u>
									5		0,03
Разом будівельні роботи, грн.							840				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							215				
всього заробітна плата, грн.							610				
Загальновиробничі витрати, грн.							289				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							106				
Всього будівельні роботи, грн.							1129				

		Всього по розділу 2					1129					
		Розділ 3. Сходи в осях А-Б по осі 11 арк. 95										
815	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,069	<u>13183,930</u>	<u>0</u>	910	910	<u>0</u>	<u>150,45000</u>	<u>10,380</u>	
					13183,93	0			0	0	0	
816	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	6,9	<u>1111,470</u>	<u>0</u>	7669	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
817	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,006	<u>371763,670</u>	<u>2788,350</u>	2231	86	<u>17</u>	<u>150,70000</u>	<u>0,90</u>	
					14387,33	1348,70			8	10,6641	0,06	
818	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	100 м3	0,013	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	845	717	<u>51</u>	<u>488,72000</u>	<u>6,350</u>	
					55137,39	1913,72			25	15,1317	0,2	
819	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,3	<u>633,240</u>	<u>0</u>	823	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
820	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,013	<u>22948,230</u>	<u>10349,290</u>	298	162	<u>135</u>	<u>119,98000</u>	<u>1,560</u>	
					12455,12	5005,85			65	39,5811	0,51	
821	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,3195	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4949	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
822	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,1442	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	654	537	<u>45</u>	<u>33,36000</u>	<u>4,810</u>	
					3721,64	91,77			13	0,7560	0,11	
823	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0321	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
824	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0113	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	283	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
825	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0873	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2139	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
826	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0135	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	331	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
		Разом прями витрати по розділу 3					21893	2412	<u>248</u>			<u>24</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					21893		111			0,88
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19233					
		всього заробітна плата, грн.					2523					
		Загальновиробничі витрати, грн.					1245					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,77					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					482					
		Всього будівельні роботи, грн.					23138					

		Всього по розділу 3					23138					
		Розділ 4. Сходи металеві між осями А-Б по осі 6.1 відм. +54,86 (рак. 100)										
827	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,059	<u>26913,790</u>	<u>7429,540</u>	1588	969	<u>438</u>	<u>145,60000</u>	<u>8,590</u>	
					16426,59	1505,42			89	10,8062	0,64	
828	С111-1839	Швелери N20 У	т	0,0254	<u>50030,360</u>	<u>0</u>	1271	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
829	С111-1109	Рифлена сталь 4 мм	т	0,0306	<u>31599,910</u>	<u>0</u>	967	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 4				0	0			0	0	0	
830	С111-1814	Сталь кутова 75 х 5	т	0,003	<u>30754,320</u>	<u>0</u>	92	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
831	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,059	<u>12521,540</u>	<u>6043,120</u>	739	301	<u>357</u>	<u>46,24000</u>	<u>2,730</u>	
					5096,11	2242,91			132	16,0249	0,95	
832	С1545-1	Розпірний анкер HILTI HST3 M10x130	100шт	4	<u>188,390</u>	<u>0</u>	754	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
833	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0304	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	45	18	<u>3</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,150</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
834	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0304	<u>4030,810</u>	<u>63,260</u>	123	14	<u>2</u>	<u>3,62000</u>	<u>0,110</u>	
					445,62	9,04			0	0,0804	0	
835	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,04	<u>902,280</u>	<u>0</u>	36	35	<u>0</u>	<u>8,87000</u>	<u>0,350</u>	
					886,38	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 4					5615	1337	800		11,930	
		Разом будівельні роботи, грн.					5615		221		1,59	
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3478					
		всього заробітна плата, грн.					1558					
		Загальновиробничі витрати, грн.					652					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,19					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					210					
		Всього будівельні роботи, грн.					6267					

		Всього по розділу 4					6267					
		Разом прямі витрати по відділу 5					404084	35514	15401		325,840	
									6939		56,03	
		Разом будівельні роботи, грн.					404084					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					353169					

		всього заробітна плата, грн.									42453
		Загальновиробничі витрати, грн.									20672
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.									45,18
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									7899
		Всього будівельні роботи, грн.									424756

		Всього по відділу 5									424756
		Відділ 6. Вхідні групи									
		Розділ 1. Вхідна група між осями 6.1 - 10.1 по осі А арк.96,97									
836	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,059	<u>371763,670</u>	<u>2788,350</u>	21934	849	<u>165</u>	<u>150,70000</u>	<u>8,890</u>
					14387,33	1348,70			80	10,6641	0,63
837	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	100 м3	0,101	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	6567	5569	<u>400</u>	<u>488,72000</u>	<u>49,360</u>
					55137,39	1913,72			193	15,1317	1,53
838	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	10,1	<u>633,240</u>	<u>0</u>	6396	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
839	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,101	<u>22948,230</u>	<u>10349,290</u>	2318	1258	<u>1045</u>	<u>119,98000</u>	<u>12,120</u>
					12455,12	5005,85			506	39,5811	4
840	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	10,251	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	38444	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
841	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	1,1536	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	5230	4293	<u>358</u>	<u>33,36000</u>	<u>38,480</u>
					3721,64	91,77			106	0,7560	0,87
842	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,024	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	569	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
843	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
844	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,1226	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	27510	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
845	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу «Пері» для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм: з прорізами	100 м3	0,096	<u>215835,460</u>	<u>93692,800</u>	20720	10891	<u>8995</u>	<u>1005,54000</u>	<u>96,530</u>
					113445,02	44266,05			4250	351,9727	33,79
846	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	9,6	<u>633,240</u>	<u>0</u>	6079	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
847	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші баддями в стіни і перегородки прямолінійні, товщина: понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,096	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	4933	2307	<u>2608</u>	<u>225,85000</u>	<u>21,680</u>
					24034,96	13138,65			1261	103,8870	9,97
848	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до	м3	9,744	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	36543	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

849	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	m	0,381	4040,020	254,980	1539	1350	97	31,77000	12,10
					3544,26	88,70			34	0,7288	0,28
850	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	t	0,045	23720,490	0	1067	0	0	0	0
851	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	t	0,0066	23720,490	0	157	0	0	0	0
852	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	t	0,3294	23720,490	0	7814	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					187995	26517	13668		239,160
		Разом будівельні роботи, грн.					187995		6430		51,07
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					147810				
		всього заробітна плата, грн.					32947				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15986				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6090				
		Всього будівельні роботи, грн.					203981				

		Всього по розділу 1					203981				
		Розділ 2. Вхідна група по осі А та осі 11. 1 арк.98									
853	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,004	371763,670	2788,350	1487	58	11	150,70000	0,60
					14387,33	1348,70			5	10,6641	0,04
854	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу «Пері» для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм: з прорізами	100 м3	0,0052	215835,460	93692,800	1122	590	487	1005,54000	5,230
					113445,02	44266,05			230	351,9727	1,83
855	& С123-5030	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,52	633,240	0	329	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
856	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші баддями в стіни і перегородки прямолінійні, товщина: понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,0052	51386,340	27163,400	267	125	141	225,85000	1,170
					24034,96	13138,65			68	103,8870	0,54
857	С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,5278	3750,300	0	1979	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
858	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	m	0,0631	4040,020	254,980	255	224	16	31,77000	2
					3544,26	88,70			6	0,7288	0,05

859	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0029	<u>23720,490</u> 0	<u>0</u> 0	69	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
860	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0602	<u>23720,490</u> 0	<u>0</u> 0	1428	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
861	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу «Пері», «Дока», товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,0038	<u>62746,250</u> 55137,39	<u>3956,490</u> 1913,72	238	210	<u>15</u> 7	<u>488,72000</u> 15,1317	<u>1,860</u> 0,06
862	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,38	<u>633,240</u> 0	<u>0</u> 0	241	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
863	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,0548	<u>4533,800</u> 3721,64	<u>310,350</u> 91,77	248	204	<u>17</u> 5	<u>33,36000</u> 0,7560	<u>1,830</u> 0,04
864	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0548	<u>24505,890</u> 0	<u>0</u> 0	1343	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
865	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,0038	<u>22948,230</u> 12455,12	<u>10349,290</u> 5005,85	87	47	<u>39</u> 19	<u>119,98000</u> 39,5811	<u>0,460</u> 0,15
866	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,3857	<u>3750,300</u> 0	<u>0</u> 0	1446	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 2							10539	1458	<u>726</u> 340		<u>13,150</u> 2,71
Разом будівельні роботи, грн.							10539				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8355				
всього заробітна плата, грн.							1798				
Загальновиробничі витрати, грн.							874				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							333				
Всього будівельні роботи, грн.							11413				

Всього по розділу 2							11413				
Розділ 3. Пряжки ПК арк.99 (4шт)											
867	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,016	<u>371763,670</u> 14387,33	<u>2788,350</u> 1348,70	5948	230	<u>45</u> 22	<u>150,70000</u> 10,6641	<u>2,410</u> 0,17
868	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу «Пері» для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм: з прорізами	100 м3	0,07	<u>215835,460</u> 113445,02	<u>93692,800</u> 44266,05	15108	7941	<u>6558</u> 3099	<u>1005,54000</u> 351,9727	<u>70,390</u> 24,64
869	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	7	<u>633,240</u> 0	<u>0</u> 0	4433	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
870	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші баддями в стіни і перегородки прямокутні товщина понад	100 м3	0,07	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	3597	1682	<u>1901</u>	<u>225,85000</u>	<u>15,810</u>

		пересорбка призначити, товщина: не менше 160 мм до 250 мм			24034,96	13138,65			920	103,8870	7,27
871	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	7,104	3750,300	0	26642	0	0	0	0
872	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,7516	4040,020	254,980	3036	2664	192	31,77000	23,880
					3544,26	88,70			67	0,7288	0,55
873	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,028	23720,490	0	664	0	0	0	0
874	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,7236	23720,490	0	17164	0	0	0	0
875	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу «Пері», «Дока», товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,03	62746,250	3956,490	1882	1654	119	488,72000	14,660
					55137,39	1913,72			57	15,1317	0,45
876	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	3	633,240	0	1900	0	0	0	0
877	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,1496	4533,800	310,350	678	557	46	33,36000	4,990
					3721,64	91,77			14	0,7560	0,11
878	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1496	24505,890	0	3666	0	0	0	0
879	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,03	22948,230	10349,290	688	374	310	119,98000	3,60
					12455,12	5005,85			150	39,5811	1,19
880	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,044	3750,300	0	11416	0	0	0	0
881	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,328	16551,290	0	5429	1226	0	33,50000	10,990
					3737,26	0			0	0	0
882	C1633-134ВД варіант 1	Полімерний гідроізоляційний матеріал ТЕРАПЛАСТ 101В	кг	16,4	462,600	0	7587	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					109838	16328	9171		146,730
									4329		34,38
		Разом будівельні роботи, грн.					109838				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84339				
		всього заробітна плата, грн.					20657				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10000				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3799				
		Всього будівельні роботи, грн.					119838				

		Всього по розділу 3	119838						
		Розділ 4.							
		Разом прямі витрати по розділу 4	0	0	0	0	0	0	0

		Всього по розділу 4	0						
		Разом прямі витрати по відділу 6	308372	44303	23565			399,040	
		Разом будівельні роботи, грн.	308372		11099			88,16	
		в тому числі:							
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	240504						
		всього заробітна плата, грн.	55402						
		Загальновиробничі витрати, грн.	26860						
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	58,46						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	10222						
		Всього будівельні роботи, грн.	335232						

		Всього по відділу 6	335232						
		Разом прямі витрати по кошторису	39825373	5727436	2654217			51617,680	
		Разом будівельні роботи, грн.	39825373		1085071			8612,25	
		в тому числі:							
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	31443720						
		всього заробітна плата, грн.	6812507						
		Загальновиробничі витрати, грн.	3304430						
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	7196,28						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1258200						
		Всього будівельні роботи, грн.	43129803						

		Всього по кошторису	43129803						
		Кошторисна трудоємність, люд.год.	67426,21						
		Кошторисна заробітна плата, грн.	8070707						



Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Секція №3. Конструкторська частина.
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 48567,929 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 71,81641 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8585,076 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3. 46 к=1,1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	1000м3	1,345	<u>54787,750</u>	<u>52529,920</u>	73690	2975	<u>70653</u>	<u>24,31000</u>	<u>32,70</u>
					2212,21	14151,70			19034	100,7219	135,47
2	КБ1-38-2 тех.ч. п.1.3. 46 к=1,1	Зрізування недобору ґрунту у виїмках, група ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	1000м3	0,119	<u>161078,440</u>	<u>74937,130</u>	19168	10219	<u>8918</u>	<u>899,47000</u>	<u>107,040</u>
					85872,40	17915,91			2132	129,3997	15,4
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к=1,2 тех.ч. п.1.3. 177 к=1,15	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти	100м3	0,4	<u>32147,050</u>	<u>0</u>	12859	12859	<u>0</u>	<u>361,28400</u>	<u>144,510</u>
					32147,05	0			0	0	0
4	С311-27	Перевезення ґрунту до 27 км	т	2606,8	<u>253,670</u>	<u>253,670</u>	661267	0	<u>661267</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

5	варіант 1 КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3. 46 к=1,1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	1000м3	0,365	0 35227,070	46,80 33270,110	12858	714	121998 12144	0,3750 21,50500	977,55 7,850
6	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2-пазух	1000м3	0,328	1956,96 8849,860	9519,70 8849,860	2903	0	3475 2903	68,7225 0	25,08 0
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,37	0 13183,930	0 13183,93	4878	4878	0 0	150,45000 0	55,670 0
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,28	1834,71 3497,810	563,99 1663,100	11473	6018	5455 1850	18,36000 5,1175	60,220 16,79
Разом прямі витрати по розділу 1							799096	37663	761340 149150		407,990 1174,78
Разом будівельні роботи, грн.							799096				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							93				
всього заробітна плата, грн.							186813				
Загальновиробничі витрати, грн.							80535				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							155,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							27131				
Всього будівельні роботи, грн.							879631				

Всього по розділу 1							879631				
Розділ 2. Фундаменти											
9	КБ1-17-14	Палі ф.620мм, довжиною 17м-194шт-арк.3, арк.5 Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,99522	49811,190 2011,10	47754,470 12865,18	49573	2001	47526 12804	22,10000 91,5654	21,990 91,13
10	С311-30 варіант 2	Перевезення вибурального шламу до 30 км	т	1741,635	279,960 0	279,960 51,29	487588	0	487588 89328	0 0,4110	0 715,81
Разом прямі витрати по розділу 2							537161	2001	535114 102132		21,990 806,94
Разом будівельні роботи, грн.							537161				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							46				
всього заробітна плата, грн.							104133				
Загальновиробничі витрати, грн.							43631				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									81,24
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									14199
		Всього будівельні роботи, грн.									580792

		Всього по розділу 2									580792
		Розділ 3. Ростверк III секція									
		Фундаментна плита ПФм5.3.-арк.8---13									
11	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти: щебеневої	1 м3	163,3	<u>1787,740</u>	<u>165,200</u>	291938	37417	<u>26977</u>	<u>2,40000</u>	<u>391,920</u>
					229,13	56,47			9222	0,5009	81,8
12	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,782	<u>371763,670</u>	<u>2788,350</u>	290719	11251	<u>2180</u>	<u>150,70000</u>	<u>117,850</u>
					14387,33	1348,70			1055	10,6641	8,34
13	КБ5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буроін'єкційних паль	т	7,8113	<u>2733,960</u>	<u>0</u>	21356	13153	<u>0</u>	<u>17,97000</u>	<u>140,370</u>
					1683,79	0			0	0	0
14	С124-21 варіант 2	(Каркас) Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,9435	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	48618	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	С124-22 варіант 2	Каркас з горячекатаної арматурної сталі періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,468	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	11469	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
16	С124-24 варіант 1	Каркас з горячекатаної арматурної сталі періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16- 18 мм	т	5,3998	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	132327	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/ 30	100м3	6,205	<u>388719,170</u>	<u>9885,710</u>	2412002	160655	<u>61341</u>	<u>249,41000</u>	<u>1547,590</u>
					25891,25	4105,73			25476	32,7235	203,05
18	С124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,8612	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	21368	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
19	С124-24 варіант 4	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	31,017	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	760099	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
20	С124-25 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	3,3623	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	82396	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
21	С124-26 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм арк.14,15-випуски з ростверка	т	1,6401	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	40192	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
22	С124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,036	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	893	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
23	С124-22 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,427	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	34970	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
24	С124-24 варіант 4	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,743	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	18208	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
25	С124-25	Горячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,577	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	14140	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

26	варіант 1 С124-26 варіант 1	профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	1,106	0 <u>24505,890</u> 0	0 0 0	27104	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Разом прямі витрати по розділу 3							4207799	222476	90498 35753		2197,730 293,19
Разом будівельні роботи, грн.							4207799				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3894825				
всього заробітна плата, грн.							258229				
Загальновиробничі витрати, грн.							131485				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							298,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							52261				
Всього будівельні роботи, грн.							4339284				

Всього по розділу 3							4339284				
Розділ 4. Гідроізоляція											
27	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	7,86237	<u>3739,890</u> 3737,26	0 0	29404	29384	0 0	<u>33,50000</u> 0	<u>263,390</u> 0
28	С1633- 134ВД варіант 1	Полімерний гідроізоляційний матеріал ТЕРАПЛАСТ 101В	кг	393,1185	<u>462,600</u> 0	0 0	181857	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 4							211261	29384	0 0		263,390 0
Разом будівельні роботи, грн.							211261				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							181877				
всього заробітна плата, грн.							29384				
Загальновиробничі витрати, грн.							14388				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							31,61				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5526				
Всього будівельні роботи, грн.							225649				

Всього по розділу 4							225649				
<u>Відділ 1. Каркас III секція (вертикал)</u>											

Розділ 1. Пілони (арк.16-21 відм.-2,800)											
		арк.16-21 відм.-2,800									
29	КБ6-53-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (без ПМЛ-20)	100 м3	0,1363	<u>168718,620</u>	<u>76602,090</u>	22996	11854	<u>10441</u>	<u>770,88000</u>	<u>105,070</u>
					86970,68	36390,42			4960	288,9712	39,39
30	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	13,63	<u>633,240</u>	<u>0</u>	8631	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
31	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	5,714	<u>3970,360</u>	<u>257,000</u>	22687	18850	<u>1468</u>	<u>29,57000</u>	<u>168,960</u>
					3298,83	88,95			508	0,7313	4,18
32	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,209	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	4958	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
33	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,083	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	26871	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
34	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,23	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	5636	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
35	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,116	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	27349	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
36	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,14	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	27937	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
37	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	1,936	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	47443	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
38	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,1363	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	10185	3788	<u>6352</u>	<u>264,51000</u>	<u>36,050</u>
					27792,07	22542,75			3073	178,2450	24,29
39	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	13,83445	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	51883	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		арк.20 СТМ-1			0	0			0	0	0
40	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,23	<u>226791,980</u>	<u>93692,800</u>	52162	26092	<u>21549</u>	<u>1005,54000</u>	<u>231,270</u>
					113445,02	44266,05			10181	351,9727	80,95
41	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23	<u>633,240</u>	<u>0</u>	14565	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
42	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,23	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	11819	5528	<u>6248</u>	<u>225,85000</u>	<u>51,950</u>
					24034,96	13138,65			3022	103,8870	23,89
43	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,345	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	87551	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

44	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	3,105	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	13295	11005	<u>792</u>	<u>31,77000</u>	<u>98,650</u>
					3544,26	88,70			275	0,7288	2,26
45	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,186	<u>23720,490</u>	0	4412	0	0	0	0
46	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,085	<u>24811,890</u>	0	26921	0	0	0	0
47	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,558	<u>24505,890</u>	0	38180	0	0	0	0
48	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,276	<u>24505,890</u>	0	6764	0	0	0	0
		арк.16 СТМ-2			0	0			0	0	0
49	КБ6-53-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,728	<u>170237,990</u>	<u>74153,800</u>	123933	61279	<u>53984</u>	<u>746,10000</u>	<u>543,160</u>
					84175,00	35043,91			25512	278,6270	202,84
50	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	72,8	<u>633,240</u>	0	46100	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
51	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,728	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	37409	17497	<u>19775</u>	<u>225,85000</u>	<u>164,420</u>
					24034,96	13138,65			9565	103,8870	75,63
52	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	73,892	<u>3750,300</u>	0	277117	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
53	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	5,429	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	23246	19242	<u>1384</u>	<u>31,77000</u>	<u>172,480</u>
					3544,26	88,70			482	0,7288	3,96
54	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,288	<u>23720,490</u>	0	6832	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
55	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,058	<u>24811,890</u>	0	51063	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
56	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,627	<u>24505,890</u>	0	64377	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
57	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,456	<u>24505,890</u>	0	11175	0	0	0	0
		арк.19 СТМ-3-1шт			0	0			0	0	0
58	КБ6-53-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,0375	<u>170237,990</u>	<u>74153,800</u>	6384	3157	<u>2781</u>	<u>746,10000</u>	<u>27,980</u>
					84175,00	35043,91			1314	278,6270	10,45
59	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	3,75	<u>633,240</u>	0	2375	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
60	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,0375	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	1927	901	<u>1019</u>	<u>225,85000</u>	<u>8,470</u>
					24034,96	13138,65			493	103,8870	3,9

61	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,80625	<u>3750,300</u>	0	14275	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
62	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,536	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	2295	1900	<u>137</u>	<u>31,77000</u>	<u>17,030</u>
					3544,26	88,70			48	0,7288	0,39
63	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,029	<u>23720,490</u>	0	688	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
64	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,178	<u>24811,890</u>	0	4417	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
65	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,086	<u>24505,890</u>	0	2108	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
66	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,07	<u>24505,890</u>	0	1715	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
67	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,173	<u>24505,890</u>	0	4240	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
68	КБ6-53-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,0362	<u>170237,990</u>	<u>74153,800</u>	6163	3047	<u>2684</u>	<u>746,10000</u>	<u>27,010</u>
					84175,00	35043,91			1269	278,6270	10,09
69	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	3,62	<u>633,240</u>	0	2292	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
70	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,0362	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	1860	870	<u>983</u>	<u>225,85000</u>	<u>8,180</u>
					24034,96	13138,65			476	103,8870	3,76
71	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,6743	<u>3750,300</u>	0	13780	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
72	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,56	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	2398	1985	<u>143</u>	<u>31,77000</u>	<u>17,790</u>
					3544,26	88,70			50	0,7288	0,41
73	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,029	<u>23720,490</u>	0	688	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
74	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,165	<u>24811,890</u>	0	4094	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
75	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,017	<u>24505,890</u>	0	417	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
76	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,106	<u>24505,890</u>	0	2598	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
77	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,07	<u>24505,890</u>	0	1715	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
78	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,173	<u>24505,890</u>	0	4240	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					1234166	186995	<u>129740</u>		<u>1678,470</u>

		Разом будівельні роботи, грн.						61228		486,39	
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				1234166					
		всього заробітна плата, грн.				917431					
		Загальновиробничі витрати, грн.				248223					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				119823					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				259,77					
		Всього будівельні роботи, грн.				1353989					

		Всього по розділу 1				1353989					
		Розділ 2. Пілони 1-й поверх (арк.29-33 відм.-0,150)									
79	КБ6-53-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0,3278	168718,620	76602,090	55306	28509	25110	770,88000	252,690
					86970,68	36390,42			11929	288,9712	94,72
80	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	32,78	633,240	0	20758	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
81	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	6,681	3970,360	257,000	26526	22039	1717	29,57000	197,560
					3298,83	88,95			594	0,7313	4,89
82	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,283	23720,490	0	6713	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
83	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,525	24811,890	0	37838	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
84	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,264	24505,890	0	6470	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
85	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,256	24505,890	0	30779	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
86	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,255	24505,890	0	30755	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
87	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	2,098	24505,890	0	51413	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
88	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,67	177,770	0	2075	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
89	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,3278	74726,000	46605,830	24495	9110	15277	264,51000	86,710
					27792,07	22542,75			7390	178,2450	58,43

90	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.32 СТМ-1	м3	33,2717	<u>3750,300</u> 0	0	124779	0	0	0	0
91	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,244	<u>226791,980</u> 113445,02	<u>93692,800</u> 44266,05	55337	27681	<u>22861</u> 10801	<u>1005,54000</u> 351,9727	<u>245,350</u> 85,88
92	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	24,4	<u>633,240</u> 0	0	15451	0	0	0	0
93	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,244	<u>51386,340</u> 24034,96	<u>27163,400</u> 13138,65	12538	5865	<u>6628</u> 3206	<u>225,85000</u> 103,8870	<u>55,110</u> 25,35
94	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	24,766	<u>3750,300</u> 0	0	92880	0	0	0	0
95	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	3,192	<u>4281,820</u> 3544,26	<u>254,980</u> 88,70	13668	11313	<u>814</u> 283	<u>31,77000</u> 0,7288	<u>101,410</u> 2,33
96	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,212	<u>23720,490</u> 0	0	5029	0	0	0	0
97	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,155	<u>24811,890</u> 0	0	28658	0	0	0	0
98	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,462	<u>24505,890</u> 0	0	35828	0	0	0	0
99	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм арк.31 СТМ-2-2шт	т	0,363	<u>24505,890</u> 0	0	8896	0	0	0	0
100	КБ6-53-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,0874	<u>170237,990</u> 84175,00	<u>74153,800</u> 35043,91	14879	7357	<u>6481</u> 3063	<u>746,10000</u> 278,6270	<u>65,210</u> 24,35
101	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	8,74	<u>633,240</u> 0	0	5535	0	0	0	0
102	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,0874	<u>51386,340</u> 24034,96	<u>27163,400</u> 13138,65	4491	2101	<u>2374</u> 1148	<u>225,85000</u> 103,8870	<u>19,740</u> 9,08
103	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	8,8711	<u>3750,300</u> 0	0	33269	0	0	0	0
104	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	1,194	<u>4281,820</u> 3544,26	<u>254,980</u> 88,70	5112	4232	<u>304</u> 106	<u>31,77000</u> 0,7288	<u>37,930</u> 0,87
105	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,068	<u>23720,490</u> 0	0	1613	0	0	0	0

106	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,404	<u>24811,890</u> 0	0	10024	0	0	0	0
107	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,188	<u>24505,890</u> 0	0	4607	0	0	0	0
108	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,154	<u>24505,890</u> 0	0	3774	0	0	0	0
109	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,38	<u>24505,890</u> 0	0	9312	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					778808	118207	81566		1061,710
		Разом будівельні роботи, грн.					778808		38520		305,9
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					579035				
		всього заробітна плата, грн.					156727				
		Загальновиборничі витрати, грн.					75677				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					164,12				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					28693				
		Всього будівельні роботи, грн.					854485				

		Всього по розділу 2					854485				
		Розділ 3. Пілони 2-й поверх (арк.44-46 відм.+2.900)									
		арк.44-46 відм.+2.900									
110	КБ6-53-9	<i>Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м</i>	100 м3	0,366	<u>168718,620</u> 86970,68	<u>76602,090</u> 36390,42	61751	31831	<u>28036</u> 13319	<u>770,88000</u> 288,9712	<u>282,140</u> 105,76
111	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,6	<u>633,240</u> 0	0	23177	0	0	0	0
112	КБ6-55-1	<i>Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм</i>	т	5,735	<u>3970,360</u> 3298,83	<u>257,000</u> 88,95	22770	18919	<u>1474</u> 510	<u>29,57000</u> 0,7313	<u>169,580</u> 4,19
113	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,317	<u>23720,490</u> 0	0	7519	0	0	0	0
114	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,109	<u>25015,890</u> 0	0	27743	0	0	0	0
115	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,184	<u>24811,890</u> 0	0	4565	0	0	0	0
116	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,167	<u>24505,890</u> 0	0	53104	0	0	0	0

117	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,836	<u>24505,890</u>	0	20487	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
118	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	1,122	<u>24505,890</u>	0	27496	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
119	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	0	2039	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
120	КБ6-58-1	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм</i>	100 м3	0,366	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	27350	10172	<u>17058</u>	<u>264,51000</u>	<u>96,810</u>
					27792,07	22542,75			8251	178,2450	65,24
121	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1-1шт	м3	37,149	<u>3750,300</u>	0	139320	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
122	КБ6-52-4	<i>Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами</i>	100 м3	0,234	<u>226791,980</u>	<u>93692,800</u>	53069	26546	<u>21924</u>	<u>1005,54000</u>	<u>235,30</u>
					113445,02	44266,05			10358	351,9727	82,36
123	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	<u>633,240</u>	0	14818	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
124	КБ6-58-8	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм</i>	100 м3	0,234	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	12024	5624	<u>6356</u>	<u>225,85000</u>	<u>52,850</u>
					24034,96	13138,65			3074	103,8870	24,31
125	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	<u>3750,300</u>	0	89073	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
126	КБ6-55-3	<i>Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки</i>	т	2,313	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	9904	8198	<u>590</u>	<u>31,77000</u>	<u>73,480</u>
					3544,26	88,70			205	0,7288	1,69
127	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u>	0	5313	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
128	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	<u>25015,890</u>	0	18187	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
129	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	<u>24811,890</u>	0	23398	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
130	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	<u>24505,890</u>	0	10268	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					653375	101290	<u>75438</u>		<u>910,160</u>
									35717		283,55
		Разом будівельні роботи, грн.					653375				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					476647				
		всього заробітна плата, грн.					137007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66103				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					143,25				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25046 719478				

		Всього по розділу 3					719478				
		Розділ 4. Пілони 3-й поверх (арк.54-57 відм.+5.900,)									
		арк.54-57 відм.+5.900,+8.900.+11.900 (3,4,5 поверхи)									
131	КБ6-53-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0,3647	<u>168718,620</u>	<u>76602,090</u>	61532	31718	<u>27937</u>	<u>770,88000</u>	<u>281,140</u>
					86970,68	36390,42			13272	288,9712	105,39
132	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	<u>0</u>	23094	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
133	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	5,046	<u>3970,360</u>	<u>257,000</u>	20034	16646	<u>1297</u>	<u>29,57000</u>	<u>149,210</u>
					3298,83	88,95			449	0,7313	3,69
134	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,306	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	7258	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
135	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	27693	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
136	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	4466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
137	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,313	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	56682	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
138	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,14	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	27937	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
139	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	<u>0</u>	2039	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
140	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,3647	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	27253	10136	<u>16997</u>	<u>264,51000</u>	<u>96,470</u>
					27792,07	22542,75			8221	178,2450	65,01
141	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	37,017	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	138825	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
142	КБ6-52-4	арк.56 СТМ-1(2)-1шт Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,233	<u>226791,980</u>	<u>93692,800</u>	52843	26433	<u>21830</u>	<u>1005,54000</u>	<u>234,290</u>
					113445,02	44266,05			10314	351,9727	82,01

143	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,3	<u>633,240</u>	<u>0</u>	14754	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
144	КБ6-58-8	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм</i>	100 м3	0,233	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	11973	5600	<u>6329</u>	<u>225,85000</u>	<u>52,620</u>
					24034,96	13138,65			3061	103,8870	24,21
145	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,65	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	88695	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
146	КБ6-55-3	<i>Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки</i>	т	2,324	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	9951	8237	<u>593</u>	<u>31,77000</u>	<u>73,830</u>
					3544,26	88,70			206	0,7288	1,69
147	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	5313	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
148	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,724	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	18112	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
149	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,94	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	23323	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
150	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,436	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	10685	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					632462	98770	<u>74983</u>		<u>887,560</u>
									35523		282
		Разом будівельні роботи, грн.					632462				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					458709				
		всього заробітна плата, грн.					134293				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64781				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					140,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24539				
		Всього будівельні роботи, грн.					697243				

		Всього по розділу 4					697243				
		Розділ 5. Пілони 4-й поверх (арк.54-57 відм.+8.900,)									
		арк.54-57 відм.+5.900,+8.900.+11.900 (3,4,5 поверхи)									
151	КБ6-53-9	<i>Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м</i>	100 м3	0,3647	<u>168718,620</u>	<u>76602,090</u>	61532	31718	<u>27937</u>	<u>770,88000</u>	<u>281,140</u>
					86970,68	36390,42			13272	288,9712	105,39
152	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	<u>0</u>	23094	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

153	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	5,046	<u>3970,360</u>	<u>257,000</u>	20034	16646	<u>1297</u>	<u>29,57000</u>	<u>149,210</u>
					3298,83	88,95			449	0,7313	3,69
154	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,306	<u>23720,490</u>	0	7258	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
155	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	0	27693	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
156	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	0	4466	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
157	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,313	<u>24505,890</u>	0	56682	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
158	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,14	<u>24505,890</u>	0	27937	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
159	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	0	2039	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
160	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,3647	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	27253	10136	<u>16997</u>	<u>264,51000</u>	<u>96,470</u>
					27792,07	22542,75			8221	178,2450	65,01
161	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.56 СТМ-1(2)-1шт	м3	37,017	<u>3750,300</u>	0	138825	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
162	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,233	<u>226791,980</u>	<u>93692,800</u>	52843	26433	<u>21830</u>	<u>1005,54000</u>	<u>234,290</u>
					113445,02	44266,05			10314	351,9727	82,01
163	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,3	<u>633,240</u>	0	14754	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
164	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,233	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	11973	5600	<u>6329</u>	<u>225,85000</u>	<u>52,620</u>
					24034,96	13138,65			3061	103,8870	24,21
165	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,65	<u>3750,300</u>	0	88695	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
166	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	2,324	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	9951	8237	<u>593</u>	<u>31,77000</u>	<u>73,830</u>
					3544,26	88,70			206	0,7288	1,69
167	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u>	0	5313	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
168	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,724	<u>25015,890</u>	0	18112	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
169	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,94	<u>24811,890</u>	0	23323	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

170	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,436	<u>24505,890</u>	0	10685	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5			0	0	632462	98770	74983		887,560
		Разом будівельні роботи, грн.					632462		35523		282
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					458709				
		всього заробітна плата, грн.					134293				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64781				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					140,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24539				
		Всього будівельні роботи, грн.					697243				

		Всього по розділу 5					697243				
		Розділ 6. Пілони 5-й поверх (арк.54-57 відм.+11.900,)									
171	КБ6-53-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0,3647	<u>168718,620</u>	<u>76602,090</u>	61532	31718	<u>27937</u>	<u>770,88000</u>	<u>281,140</u>
					86970,68	36390,42			13272	288,9712	105,39
172	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	0	23094	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
173	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	5,046	<u>3970,360</u>	<u>257,000</u>	20034	16646	<u>1297</u>	<u>29,57000</u>	<u>149,210</u>
					3298,83	88,95			449	0,7313	3,69
174	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,306	<u>23720,490</u>	0	7258	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
175	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	0	27693	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
176	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	0	4466	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
177	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,313	<u>24505,890</u>	0	56682	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
178	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,14	<u>24505,890</u>	0	27937	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
179	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	0	2039	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
180	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при	100 м3	0,3647	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	27253	10136	<u>16997</u>	<u>264,51000</u>	<u>96,470</u>

		найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм			27792,07	22542,75			8221	178,2450	65,01
181	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	37,017	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	138825	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		арк.56 СТМ-1(2)-1шт			0	0			0	0	0
182	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,233	<u>226791,980</u>	<u>93692,800</u>	52843	26433	<u>21830</u>	<u>1005,54000</u>	<u>234,290</u>
					113445,02	44266,05			10314	351,9727	82,01
183	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,3	<u>633,240</u>	<u>0</u>	14754	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
184	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,233	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	11973	5600	<u>6329</u>	<u>225,85000</u>	<u>52,620</u>
					24034,96	13138,65			3061	103,8870	24,21
185	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,65	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	88695	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
186	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	2,324	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	9951	8237	<u>593</u>	<u>31,77000</u>	<u>73,830</u>
					3544,26	88,70			206	0,7288	1,69
187	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	5313	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
188	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,724	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	18112	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
189	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,94	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	23323	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
190	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,436	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	10685	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					632462	98770	<u>74983</u>		<u>887,560</u>
									35523		282
		Разом будівельні роботи, грн.					632462				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					458709				
		всього заробітна плата, грн.					134293				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64781				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					140,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24539				
		Всього будівельні роботи, грн.					697243				

		Всього по розділу 6					697243				

Розділ 7. Пілони 6-й поверх (арк.58-59 відм.+14.900)											
		арк.58-59 відм.+14.900 (6 поверх)									
191	КБ6-53-9	<i>Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м</i>	100 м3	0,3647	<u>168718,620</u>	<u>76602,090</u>	61532	31718	<u>27937</u>	<u>770,88000</u>	<u>281,140</u>
					86970,68	36390,42			13272	288,9712	105,39
192	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	<u>0</u>	23094	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
193	КБ6-55-1	<i>Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм</i>	т	4,452	<u>3970,360</u>	<u>257,000</u>	17676	14686	<u>1144</u>	<u>29,57000</u>	<u>131,650</u>
					3298,83	88,95			396	0,7313	3,26
194	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	6832	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
195	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	27693	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
196	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	4466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
197	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	70503	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
198	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	<u>0</u>	2039	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
199	КБ6-58-1	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм</i>	100 м3	0,3647	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	27253	10136	<u>16997</u>	<u>264,51000</u>	<u>96,470</u>
					27792,07	22542,75			8221	178,2450	65,01
200	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	37,017	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	138825	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		арк.46 СТМ-1-1шт			0	0			0	0	0
201	КБ6-52-4	<i>Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами</i>	100 м3	0,234	<u>226791,980</u>	<u>93692,800</u>	53069	26546	<u>21924</u>	<u>1005,54000</u>	<u>235,30</u>
					113445,02	44266,05			10358	351,9727	82,36
202	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	<u>633,240</u>	<u>0</u>	14818	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
203	КБ6-58-8	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм</i>	100 м3	0,234	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	12024	5624	<u>6356</u>	<u>225,85000</u>	<u>52,850</u>
					24034,96	13138,65			3074	103,8870	24,31
204	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	89073	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
205	КБ6-55-3	<i>Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в</i>	т	2,313	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	9904	8198	<u>590</u>	<u>31,77000</u>	<u>73,480</u>

		Стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки			3544,26	88,70			205	0,7288	1,69
206	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u>	0	5313	0	0	0	0
207	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	<u>25015,890</u>	0	18187	0	0	0	0
208	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	<u>24811,890</u>	0	23398	0	0	0	0
209	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	<u>24505,890</u>	0	10268	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 7					615967	96908	74948		870,890
		Разом будівельні роботи, грн.					615967		35526		282,02
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					444111				
		всього заробітна плата, грн.					132434				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63870				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					138,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24189				
		Всього будівельні роботи, грн.					679837				

		Всього по розділу 7					679837				
		Розділ 8. Пілони 7-й поверх (арк.58-59 відм.+17.900)									
		арк.58-59 відм.+17.900-----+32.900 (7-12 поверхи)									
210	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 к=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	<u>172197,450</u>	<u>76602,090</u>	62800	32987	<u>27937</u>	<u>801,71520</u>	<u>292,390</u>
					90449,51	36390,42			13272	288,9712	105,39
211	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	0	23094	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
212	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 к=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	4,452	<u>4102,310</u>	<u>257,000</u>	18263	15274	<u>1144</u>	<u>30,75280</u>	<u>136,910</u>
					3430,78	88,95			396	0,7313	3,26
213	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u>	0	6832	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
214	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	1,107	<u>25015,890</u>	0	27693	0	0	0	0

	варіант 1	профілю, клас А-III, діаметр 8 мм			0	0			0	0	0
215	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	0	4466	0	0	0	0
	варіант 1	профілю, клас А-III, діаметр 10 мм			0	0			0	0	0
216	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	<u>24505,890</u>	0	70503	0	0	0	0
	варіант 4	профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм			0	0			0	0	0
217	С1555-298	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	0	2039	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
218	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	<u>75837,680</u>	<u>46605,830</u>	27658	10541	<u>16997</u>	<u>275,09040</u>	<u>100,330</u>
					28903,75	22542,75			8221	178,2450	65,01
219	С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	37,017	<u>3750,300</u>	0	138825	0	0	0	0
	варіант 2	арк.46 СТМ-1-1шт			0	0			0	0	0
220	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,234	<u>231329,780</u>	<u>93692,800</u>	54131	27608	<u>21924</u>	<u>1045,76160</u>	<u>244,710</u>
					117982,82	44266,05			10358	351,9727	82,36
221	& С123-5030	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	<u>633,240</u>	0	14818	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
222	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,234	<u>52347,740</u>	<u>27163,400</u>	12249	5849	<u>6356</u>	<u>234,88400</u>	<u>54,960</u>
					24996,36	13138,65			3074	103,8870	24,31
223	С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	<u>3750,300</u>	0	89073	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
224	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	2,313	<u>4423,590</u>	<u>254,980</u>	10232	8526	<u>590</u>	<u>33,04080</u>	<u>76,420</u>
					3686,03	88,70			205	0,7288	1,69
225	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u>	0	5313	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
226	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	<u>25015,890</u>	0	18187	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
227	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	<u>24811,890</u>	0	23398	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
228	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	<u>24505,890</u>	0	10268	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0

		Разом прямі витрати по розділу 8					619842	100785	74948		905,720
		Разом будівельні роботи, грн.					619842		35526		282,02
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					444109				
		всього заробітна плата, грн.					136311				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65770				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					142,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24920				
		Всього будівельні роботи, грн.					685612				

		Всього по розділу 8					685612				
		Розділ 9. Пілони 8-й поверх (арк.58-59 відм.+20.900)									
229	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 к=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	172197,450	76602,090	62800	32987	27937	801,71520	292,390
					90449,51	36390,42			13272	288,9712	105,39
230	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	633,240	0	23094	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
231	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 к=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	4,452	4102,310	257,000	18263	15274	1144	30,75280	136,910
					3430,78	88,95			396	0,7313	3,26
232	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	23720,490	0	6832	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
233	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	25015,890	0	27693	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
234	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	24811,890	0	4466	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
235	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	24505,890	0	70503	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
236	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	177,770	0	2039	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
237	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 к=1 04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечною перерізу	100 м3	0,3647	75837,680	46605,830	27658	10541	16997	275,09040	100,330

		Лінійна стіна створити перерізом перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)			28903,75	22542,75			8221	178,2450	65,01
238	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	37,017	3750,300	0	138825	0	0	0	0
		арк.46 СТМ-1-1шт			0	0			0	0	0
239	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,234	231329,780	93692,800	54131	27608	21924	1045,76160	244,710
					117982,82	44266,05			10358	351,9727	82,36
240	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	633,240	0	14818	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
241	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,234	52347,740	27163,400	12249	5849	6356	234,88400	54,960
					24996,36	13138,65			3074	103,8870	24,31
242	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	3750,300	0	89073	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
243	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	2,313	4423,590	254,980	10232	8526	590	33,04080	76,420
					3686,03	88,70			205	0,7288	1,69
244	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	23720,490	0	5313	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
245	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	25015,890	0	18187	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
246	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	24811,890	0	23398	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
247	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	24505,890	0	10268	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 9					619842	100785	74948		905,720
									35526		282,02
		Разом будівельні роботи, грн.					619842				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					444109				
		всього заробітна плата, грн.					136311				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65770				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					142,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24920				

		Всього будівельні роботи, грн.					685612				

		Всього по розділу 9					685612				
		Розділ 10. Пілони 9-й поверх (арк.58-59 відм.+23.900)									
248	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	<u>172197,450</u>	<u>76602,090</u>	62800	32987	<u>27937</u>	<u>801,71520</u>	<u>292,390</u>
					90449,51	36390,42			13272	288,9712	105,39
249	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	<u>0</u>	23094	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
250	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	4,452	<u>4102,310</u>	<u>257,000</u>	18263	15274	<u>1144</u>	<u>30,75280</u>	<u>136,910</u>
					3430,78	88,95			396	0,7313	3,26
251	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	6832	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
252	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	27693	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
253	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	4466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
254	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	70503	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
255	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	<u>0</u>	2039	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
256	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	<u>75837,680</u>	<u>46605,830</u>	27658	10541	<u>16997</u>	<u>275,09040</u>	<u>100,330</u>
					28903,75	22542,75			8221	178,2450	65,01
257	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.56 СТМ-1-1шт	м3	37,017	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	138825	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
258	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160	100 м3	0,233	<u>231329,780</u>	<u>93692,800</u>	53900	27490	<u>21830</u>	<u>1045,76160</u>	<u>243,660</u>

267	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	<u>172197,450</u>	<u>76602,090</u>	62800	32987	<u>27937</u>	<u>801,71520</u>	<u>292,390</u>
					90449,51	36390,42			13272	288,9712	105,39
268	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	<u>0</u>	23094	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
269	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	4,452	<u>4102,310</u>	<u>257,000</u>	18263	15274	<u>1144</u>	<u>30,75280</u>	<u>136,910</u>
					3430,78	88,95			396	0,7313	3,26
270	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	6832	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
271	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	27693	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
272	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	4466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
273	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	70503	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
274	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	<u>0</u>	2039	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
275	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	<u>75837,680</u>	<u>46605,830</u>	27658	10541	<u>16997</u>	<u>275,09040</u>	<u>100,330</u>
					28903,75	22542,75			8221	178,2450	65,01
276	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1-1шт	м3	37,017	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	138825	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
277	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,234	<u>231329,780</u>	<u>93692,800</u>	54131	27608	<u>21924</u>	<u>1045,76160</u>	<u>244,710</u>
					117982,82	44266,05			10358	351,9727	82,36
278	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	<u>633,240</u>	<u>0</u>	14818	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
279	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,234	<u>52347,740</u>	<u>27163,400</u>	12249	5849	<u>6356</u>	<u>234,88400</u>	<u>54,960</u>
					24996,36	13138,65			3074	103,8870	24,31

280	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	89073	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
281	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	2,313	<u>4423,590</u>	<u>254,980</u>	10232	8526	<u>590</u>	<u>33,04080</u>	<u>76,420</u>
					3686,03	88,70			205	0,7288	1,69
282	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	5313	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
283	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	18187	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
284	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	23398	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
285	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	10268	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Разом прямі витрати по розділу 11					619842	100785	74948		905,720
		Разом будівельні роботи, грн.					619842		35526		282,02
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					444109				
		всього заробітна плата, грн.					136311				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65770				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					142,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24920				
		Всього будівельні роботи, грн.					685612				

		Всього по розділу 11					685612				
		Розділ 12. Пілони 11-й поверх (арк.58-59 відм.+29.900)									
286	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	<u>172197,450</u>	<u>76602,090</u>	62800	32987	<u>27937</u>	<u>801,71520</u>	<u>292,390</u>
					90449,51	36390,42			13272	288,9712	105,39
287	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	<u>0</u>	23094	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
288	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої	т	4,452	<u>4102,310</u>	<u>257,000</u>	18263	15274	<u>1144</u>	<u>30,75280</u>	<u>136,910</u>

		<i>арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)</i>			3430,78	88,95			396	0,7313	3,26
289	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u> 0	0	6832	0	0	0	0
290	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u> 0	0	27693	0	0	0	0
291	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u> 0	0	4466	0	0	0	0
292	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	<u>24505,890</u> 0	0	70503	0	0	0	0
293	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u> 0	0	2039	0	0	0	0
294	<i>КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04</i>	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)</i>	100 м3	0,3647	<u>75837,680</u> 28903,75	<u>46605,830</u> 22542,75	27658	10541	<u>16997</u> 8221	<u>275,09040</u> 178,2450	<u>100,330</u> 65,01
295	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	37,017	<u>3750,300</u> 0	0	138825	0	0	0	0
296	<i>КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04</i>	<i>Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)</i>	100 м3	0,234	<u>231329,780</u> 117982,82	<u>93692,800</u> 44266,05	54131	27608	<u>21924</u> 10358	<u>1045,76160</u> 351,9727	<u>244,710</u> 82,36
297	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	<u>633,240</u> 0	0	14818	0	0	0	0
298	<i>КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04</i>	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)</i>	100 м3	0,234	<u>52347,740</u> 24996,36	<u>27163,400</u> 13138,65	12249	5849	<u>6356</u> 3074	<u>234,88400</u> 103,8870	<u>54,960</u> 24,31
299	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	<u>3750,300</u> 0	0	89073	0	0	0	0
300	<i>КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04</i>	<i>Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)</i>	т	2,313	<u>4423,590</u> 3686,03	<u>254,980</u> 88,70	10232	8526	<u>590</u> 205	<u>33,04080</u> 0,7288	<u>76,420</u> 1,69
301	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u> 0	0	5313	0	0	0	0

302	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	<u>25015,890</u> 0	0	18187	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
303	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	<u>24811,890</u> 0	0	23398	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
304	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	<u>24505,890</u> 0	0	10268	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 12							619842	100785	<u>74948</u> 35526		<u>905,720</u> 282,02
Разом будівельні роботи, грн.							619842				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							444109				
всього заробітна плата, грн.							136311				
Загальновиробничі витрати, грн.							65770				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							142,52				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							24920				
Всього будівельні роботи, грн.							685612				

Всього по розділу 12							685612				
Розділ 13. Пілони 12-й поверх (арк.58-59 відм.+32.900)											
арк.58-59 відм.+17.900-----+32.900 (7-12 поверхи)											
305	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	<u>172197,450</u> 90449,51	<u>76602,090</u> 36390,42	62800	32987	<u>27937</u> 13272	<u>801,71520</u> 288,9712	<u>292,390</u> 105,39
306	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u> 0	0	23094	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
307	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	4,452	<u>4102,310</u> 3430,78	<u>257,000</u> 88,95	18263	15274	<u>1144</u> 396	<u>30,75280</u> 0,7313	<u>136,910</u> 3,26
308	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u> 0	0	6832	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
309	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u> 0	0	27693	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
310	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u> 0	0	4466	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

311	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	<u>24505,890</u>	0	70503	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
312	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	0	2039	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
313	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,3647	<u>75837,680</u>	<u>46605,830</u>	27658	10541	<u>16997</u>	<u>275,09040</u>	<u>100,330</u>
					28903,75	22542,75			8221	178,2450	65,01
314	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1-1шт	м3	37,017	<u>3750,300</u>	0	138825	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
315	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,234	<u>231329,780</u>	<u>93692,800</u>	54131	27608	<u>21924</u>	<u>1045,76160</u>	<u>244,710</u>
					117982,82	44266,05			10358	351,9727	82,36
316	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	<u>633,240</u>	0	14818	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
317	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,234	<u>52347,740</u>	<u>27163,400</u>	12249	5849	<u>6356</u>	<u>234,88400</u>	<u>54,960</u>
					24996,36	13138,65			3074	103,8870	24,31
318	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	<u>3750,300</u>	0	89073	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
319	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	2,313	<u>4423,590</u>	<u>254,980</u>	10232	8526	<u>590</u>	<u>33,04080</u>	<u>76,420</u>
					3686,03	88,70			205	0,7288	1,69
320	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u>	0	5313	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
321	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	<u>25015,890</u>	0	18187	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
322	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	<u>24811,890</u>	0	23398	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
323	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	<u>24505,890</u>	0	10268	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 13					619842	100785	<u>74948</u>		<u>905,720</u>
									35526		282,02
		Разом будівельні роботи, грн.					619842				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				444109					
		всього заробітна плата, грн.				136311					
		Загальновиробничі витрати, грн.				65770					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				142,52					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				24920					
		Всього будівельні роботи, грн.				685612					

		Всього по розділу 13				685612					
		Розділ 14. Пілони 13-й поверх (арк.58-59 відм.+35.900)									
		арк.58-59 відм.+35.900-----+47.900 (13-17 поверхи)									
324	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	65338	35524	<u>27937</u>	<u>863,38560</u>	<u>314,880</u>
					97407,16	36390,42			13272	288,9712	105,39
325	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	<u>0</u>	23094	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
326	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	4,452	<u>4366,220</u>	<u>257,000</u>	19438	16449	<u>1144</u>	<u>33,11840</u>	<u>147,440</u>
					3694,69	88,95			396	0,7313	3,26
327	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	6832	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
328	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	27693	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
329	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	4466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
330	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	70503	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
331	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	<u>0</u>	2039	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
332	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	<u>78061,040</u>	<u>46605,830</u>	28469	11352	<u>16997</u>	<u>296,25120</u>	<u>108,040</u>
					31127,11	22542,75			8221	178,2450	65,01

333	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1-1шт	м3	37,017	<u>3750,300</u> 0	0	138825	0	0	0	0
334	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Гері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,234	<u>240405,390</u> 127058,43	<u>93692,800</u> 44266,05	56255	29732	<u>21924</u> 10358	<u>1126,20480</u> 351,9727	<u>263,530</u> 82,36
335	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	<u>633,240</u> 0	0	14818	0	0	0	0
336	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,234	<u>54270,530</u> 26919,15	<u>27163,400</u> 13138,65	12699	6299	<u>6356</u> 3074	<u>252,95200</u> 103,8870	<u>59,190</u> 24,31
337	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	<u>3750,300</u> 0	0	89073	0	0	0	0
338	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	2,313	<u>4707,130</u> 3969,57	<u>254,980</u> 88,70	10888	9182	<u>590</u> 205	<u>35,58240</u> 0,7288	<u>82,30</u> 1,69
339	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u> 0	0	5313	0	0	0	0
340	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	<u>25015,890</u> 0	0	18187	0	0	0	0
341	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	<u>24811,890</u> 0	0	23398	0	0	0	0
342	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	<u>24505,890</u> 0	0	10268	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 14							627596	108538	<u>74948</u> 35526		<u>975,380</u> 282,02
Разом будівельні роботи, грн.							627596				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							444110				
всього заробітна плата, грн.							144064				
Загальновиробничі витрати, грн.							69570				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							150,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							26381				
Всього будівельні роботи, грн.							697166				

		Всього по розділу 14					697166				
		Розділ 15. Пілони 14-й поверх (арк.58-59 відм.+38.900)									
343	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	65338	35524	<u>27937</u>	<u>863,38560</u>	<u>314,880</u>
					97407,16	36390,42			13272	288,9712	105,39
344	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	<u>0</u>	23094	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
345	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	4,452	<u>4366,220</u>	<u>257,000</u>	19438	16449	<u>1144</u>	<u>33,11840</u>	<u>147,440</u>
					3694,69	88,95			396	0,7313	3,26
346	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	6832	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
347	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	27693	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
348	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	4466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
349	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	70503	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
350	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	<u>0</u>	2039	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
351	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	<u>78061,040</u>	<u>46605,830</u>	28469	11352	<u>16997</u>	<u>296,25120</u>	<u>108,040</u>
					31127,11	22542,75			8221	178,2450	65,01
352	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1-1шт	м3	37,017	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	138825	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
353	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,234	<u>240405,390</u>	<u>93692,800</u>	56255	29732	<u>21924</u>	<u>1126,20480</u>	<u>263,530</u>
					127058,43	44266,05			10358	351,9727	82,36
354	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	<u>633,240</u>	<u>0</u>	14818	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

355	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,234	<u>54270,530</u>	<u>27163,400</u>	12699	6299	<u>6356</u>	<u>252,95200</u>	<u>59,190</u>
					26919,15	13138,65			3074	103,8870	24,31
356	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	<u>3750,300</u>	0	89073	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
357	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	2,313	<u>4707,130</u>	<u>254,980</u>	10888	9182	<u>590</u>	<u>35,58240</u>	<u>82,30</u>
					3969,57	88,70			205	0,7288	1,69
358	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u>	0	5313	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
359	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	<u>25015,890</u>	0	18187	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
360	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	<u>24811,890</u>	0	23398	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
361	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	<u>24505,890</u>	0	10268	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 15					627596	108538	<u>74948</u>		<u>975,380</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					627596		35526		282,02
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					444110				
		всього заробітна плата, грн.					144064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69570				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					150,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26381				
		Всього будівельні роботи, грн.					697166				

		Всього по розділу 15					697166				
		Розділ 16. Пілони 15-й поверх (арк.58-59 відм.+41.900)									
362	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	65338	35524	<u>27937</u>	<u>863,38560</u>	<u>314,880</u>
					97407,16	36390,42			13272	288,9712	105,39
363	& C123-5030	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	0	23094	0	0	0	0

364	варіант 1 КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	4,452	<u>4366,220</u>	<u>257,000</u>	19438	16449	<u>1144</u>	<u>33,11840</u>	<u>147,440</u>
					3694,69	88,95			396	0,7313	3,26
365	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	6832	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
366	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	27693	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
367	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	4466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
368	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	70503	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
369	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	<u>0</u>	2039	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
370	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	<u>78061,040</u>	<u>46605,830</u>	28469	11352	<u>16997</u>	<u>296,25120</u>	<u>108,040</u>
					31127,11	22542,75			8221	178,2450	65,01
371	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1-1шт	м3	37,017	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	138825	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
372	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,234	<u>240405,390</u>	<u>93692,800</u>	56255	29732	<u>21924</u>	<u>1126,20480</u>	<u>263,530</u>
					127058,43	44266,05			10358	351,9727	82,36
373	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	<u>633,240</u>	<u>0</u>	14818	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
374	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,234	<u>54270,530</u>	<u>27163,400</u>	12699	6299	<u>6356</u>	<u>252,95200</u>	<u>59,190</u>
					26919,15	13138,65			3074	103,8870	24,31
375	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	89073	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
376	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1 12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт	т	2,313	<u>4707,130</u>	<u>254,980</u>	10888	9182	<u>590</u>	<u>35,58240</u>	<u>82,30</u>

		стипта і пересорювання (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)			3969,57	88,70			205	0,7288	1,69
377	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u> 0	0	5313	0	0	0	0
378	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	<u>25015,890</u> 0	0	18187	0	0	0	0
379	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	<u>24811,890</u> 0	0	23398	0	0	0	0
380	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	<u>24505,890</u> 0	0	10268	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 16					627596	108538	<u>74948</u> 35526		<u>975,380</u> 282,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					627596				697166
		Всього по розділу 16					697166				
		Розділ 17. Пілони 16-й поверх (арк.58-59 відм.+44.900)									
381	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	<u>179155,100</u> 97407,16	<u>76602,090</u> 36390,42	65338	35524	<u>27937</u> 13272	<u>863,38560</u> 288,9712	<u>314,880</u> 105,39
382	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u> 0	0	23094	0	0	0	0
383	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	4,452	<u>4366,220</u> 3694,69	<u>257,000</u> 88,95	19438	16449	<u>1144</u> 396	<u>33,11840</u> 0,7313	<u>147,440</u> 3,26
384	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u> 0	0	6832	0	0	0	0
385	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u> 0	0	27693	0	0	0	0

386	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	0	4466	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
387	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	<u>24505,890</u>	0	70503	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
388	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	0	2039	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
389	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддяма: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)</i>	100 м3	0,3647	<u>78061,040</u>	<u>46605,830</u>	28469	11352	<u>16997</u>	<u>296,25120</u>	<u>108,040</u>
					31127,11	22542,75			8221	178,2450	65,01
390	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	37,017	<u>3750,300</u>	0	138825	0	0	0	0
		арк.46 СТМ-1-1шт			0	0			0	0	0
391	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	<i>Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)</i>	100 м3	0,234	<u>240405,390</u>	<u>93692,800</u>	56255	29732	<u>21924</u>	<u>1126,20480</u>	<u>263,530</u>
					127058,43	44266,05			10358	351,9727	82,36
392	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	<u>633,240</u>	0	14818	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
393	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддяма: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)</i>	100 м3	0,234	<u>54270,530</u>	<u>27163,400</u>	12699	6299	<u>6356</u>	<u>252,95200</u>	<u>59,190</u>
					26919,15	13138,65			3074	103,8870	24,31
394	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	<u>3750,300</u>	0	89073	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
395	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	<i>Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)</i>	т	2,313	<u>4707,130</u>	<u>254,980</u>	10888	9182	<u>590</u>	<u>35,58240</u>	<u>82,30</u>
					3969,57	88,70			205	0,7288	1,69
396	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,224	<u>23720,490</u>	0	5313	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
397	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	<u>25015,890</u>	0	18187	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
398	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,943	<u>24811,890</u>	0	23398	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
399	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	<u>24505,890</u>	0	10268	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 17							627596	108538	<u>74948</u>		<u>975,380</u>

		Разом будівельні роботи, грн.						35526		282,02	
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				627596					
		всього заробітна плата, грн.				444110					
		Загальновиробничі витрати, грн.				144064					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				69570					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				150,89					
		Всього будівельні роботи, грн.				697166					

		Всього по розділу 17				697166					
		Розділ 18. Пілони 17-й поверх (арк.58-59 відм.+47.900)									
400	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	65338	35524	<u>27937</u>	<u>863,38560</u>	<u>314,880</u>
					97407,16	36390,42			13272	288,9712	105,39
401	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	<u>0</u>	23094	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
402	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	4,452	<u>4366,220</u>	<u>257,000</u>	19438	16449	<u>1144</u>	<u>33,11840</u>	<u>147,440</u>
					3694,69	88,95			396	0,7313	3,26
403	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	6832	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
404	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	27693	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
405	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	4466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
406	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,877	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	70503	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
407	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	<u>0</u>	2039	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
408	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	<u>78061,040</u>	<u>46605,830</u>	28469	11352	<u>16997</u>	<u>296,25120</u>	<u>108,040</u>
					31127,11	22542,75			8221	178,2450	65,01

409	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.60-61 СТМ-1(4)-1шт	м3	37,017	<u>3750,300</u> 0	0	138825	0	0	0	0
410	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Гері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,234	<u>240405,390</u> 127058,43	<u>93692,800</u> 44266,05	56255	29732	<u>21924</u> 10358	<u>1126,20480</u> 351,9727	<u>263,530</u> 82,36
411	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	23,4	<u>633,240</u> 0	0	14818	0	0	0	0
412	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,234	<u>54270,530</u> 26919,15	<u>27163,400</u> 13138,65	12699	6299	<u>6356</u> 3074	<u>252,95200</u> 103,8870	<u>59,190</u> 24,31
413	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,751	<u>3750,300</u> 0	0	89073	0	0	0	0
414	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	2,317	<u>4707,130</u> 3969,57	<u>254,980</u> 88,70	10906	9197	<u>591</u> 206	<u>35,58240</u> 0,7288	<u>82,440</u> 1,69
415	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,22	<u>23720,490</u> 0	0	5219	0	0	0	0
416	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,727	<u>25015,890</u> 0	0	18187	0	0	0	0
417	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,951	<u>24811,890</u> 0	0	23596	0	0	0	0
418	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,419	<u>24505,890</u> 0	0	10268	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 18							627718	108553	<u>74949</u> 35527		<u>975,520</u> 282,02
Разом будівельні роботи, грн.							627718				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							444216				
всього заробітна плата, грн.							144080				
Загальновиробничі витрати, грн.							69580				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							150,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							26384				
Всього будівельні роботи, грн.							697298				

		Всього по розділу 18			697298							
		Розділ 19. Пілони технічний поверх (арк. 79-80 відм.+50.900)										
		арк.79-80 відм.+50.900-технічний поверх										
419	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	65338	35524	<u>27937</u>	<u>863,38560</u>	<u>314,880</u>	
					97407,16	36390,42			13272	288,9712	105,39	
420	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	36,47	<u>633,240</u>	<u>0</u>	23094	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
421	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	4,584	<u>4366,220</u>	<u>257,000</u>	20015	16936	<u>1178</u>	<u>33,11840</u>	<u>151,810</u>	
					3694,69	88,95			408	0,7313	3,35	
422	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,288	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	6832	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
423	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,107	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	27693	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
424	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,172	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	4268	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
425	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,225	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	54526	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
426	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,792	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	19409	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
427	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	11,47	<u>177,770</u>	<u>0</u>	2039	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
428	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,3647	<u>78061,040</u>	<u>46605,830</u>	28469	11352	<u>16997</u>	<u>296,25120</u>	<u>108,040</u>	
					31127,11	22542,75			8221	178,2450	65,01	
429	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.81 СТМ-1(5)-1шт	м3	37,017	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	138825	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
430	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160	100 м3	0,346	<u>240405,390</u>	<u>93692,800</u>	83180	43962	<u>32418</u>	<u>1126,20480</u>	<u>389,670</u>	

439	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (ПЛМ-1(6) (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0369	179155,100	76602,090	6611	3594	2827	863,38560	31,860
					97407,16	36390,42			1343	288,9712	10,66
440	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	3,69	633,240	0	2337	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
441	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,496	4366,220	257,000	2166	1833	127	33,11840	16,430
					3694,69	88,95			44	0,7313	0,36
442	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,028	23720,490	0	664	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
443	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,106	25015,890	0	2652	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
444	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,212	24505,890	0	5195	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
445	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,15	24505,890	0	3676	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
446	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0369	78061,040	46605,830	2880	1149	1720	296,25120	10,930
					31127,11	22542,75			832	178,2450	6,58
447	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,74535	3750,300	0	14046	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 20					40227	6576	4674		59,220
									2219		17,6
		Разом будівельні роботи, грн.					40227				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28977				
		всього заробітна плата, грн.					8795				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4249				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1611				
		Всього будівельні роботи, грн.					44476				

		Всього по розділу 20					44476				

Розділ 21. Стіна монолітна машинного приміщення та котельної (арк.90, відм. 54, 86 та 55,400)											
448	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	арк.90 СТМ-1(6)-1шт Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,228	<u>240405,390</u>	<u>93692,800</u>	54812	28969	<u>21362</u>	<u>1126,20480</u>	<u>256,770</u>
					127058,43	44266,05			10093	351,9727	80,25
449	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	22,8	<u>633,240</u>	0	14438	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
450	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,228	<u>54270,530</u>	<u>27163,400</u>	12374	6138	<u>6193</u>	<u>252,95200</u>	<u>57,670</u>
					26919,15	13138,65			2996	103,8870	23,69
451	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	23,142	<u>3750,300</u>	0	86789	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
452	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	2,03	<u>4707,130</u>	<u>254,980</u>	9555	8058	<u>518</u>	<u>35,58240</u>	<u>72,230</u>
					3969,57	88,70			180	0,7288	1,48
453	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,193	<u>23720,490</u>	0	4578	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
454	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,652	<u>25015,890</u>	0	16310	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
455	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,963	<u>24811,890</u>	0	23894	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
456	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,222	<u>24505,890</u>	0	5440	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 21							228190	43165	<u>28073</u>		<u>386,670</u>
									13269		105,42
Разом будівельні роботи, грн.							228190				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							156952				
всього заробітна плата, грн.							56434				
Загальновиробничі витрати, грн.							27240				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							59,05				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10325				
Всього будівельні роботи, грн.							255430				

	варіант 2	[M400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм			0	0			0	0	0
466	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обмежувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм	100м3	0,007	318869,570	38774,060	2232	1224	271	1624,40000	11,370
					174915,39	15342,20			107	122,3669	0,86
467	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,7105	3750,300	0	2665	0	0	0	0
468	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00024	23720,490	0	6	0	0	0	0
469	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00882	23720,490	0	209	0	0	0	0
470	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0227	24505,890	0	556	0	0	0	0
471	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0294	24505,890	0	720	0	0	0	0
472	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	177,770	0	670	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					1228248	160708	25611		1447,980
		Разом будівельні роботи, грн.					1228248		11450		91,03
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1041929				
		всього заробітна плата, грн.					172158				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84179				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					184,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32290				
		Всього будівельні роботи, грн.					1312427				

		Всього по розділу 1					1312427				
		Розділ 2. Колони монолітні КМ-арк.35									
473	КБ6-53-7	Колони монолітні КМ-арк.35 Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром до 1,6 м	100 м3	0,009	264333,810	115665,080	2379	1177	1041	1158,76000	10,430
					130731,30	54954,58			495	436,3733	3,93
474	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,9	633,240	0	570	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
475	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,009	74726,000	46605,830	673	250	419	264,51000	2,380
					27792,07	22542,75			203	178,2450	1,6

476	C1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,9135	<u>4199,610</u>	0	3836	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
477	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	0,098	<u>3999,520</u>	<u>257,000</u>	392	323	<u>25</u>	<u>29,57000</u>	<u>2,90</u>
					3298,83	88,95			9	0,7313	0,07
478	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,024	<u>23720,490</u>	0	569	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
479	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,074	<u>24505,890</u>	0	1813	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					10232	1750	<u>1485</u>		<u>15,710</u>
									707		5,6
		Разом будівельні роботи, грн.					10232				
		в тому числі:					6997				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2457				
		всього заробітна плата, грн.					1183				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2,56				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					447				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11415				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					11415				
		Розділ 3. Перекриття над 1 поверхом (арк.34--43, відм. +2,9)									
		ФМ-1.1-арк.34									
480	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0006	<u>371763,670</u>	<u>2788,350</u>	223	9	<u>2</u>	<u>150,70000</u>	<u>0,090</u>
					14387,33	1348,70			1	10,6641	0,01
481	КБ5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буроін'єкційних паль	т	0,0172	<u>2733,960</u>	0	47	29	0	<u>17,97000</u>	<u>0,310</u>
					1683,79	0			0	0	0
482	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0106	<u>25015,890</u>	0	265	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
483	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0066	<u>25015,890</u>	0	165	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
484	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,008	<u>465605,990</u>	<u>12916,860</u>	3725	484	<u>103</u>	<u>582,32000</u>	<u>4,660</u>
					60450,64	6096,99			49	48,3367	0,39

485	S124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0059	<u>24811,890</u>	0	146	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
486	S124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,03312	<u>24505,890</u>	0	812	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
487	S1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	0	670	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
488	КБ6-54-1	арк.36 Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	1,529	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	99413	84305	<u>6049</u>	<u>488,72000</u>	<u>747,250</u>
					55137,39	1913,72			2926	15,1317	23,14
489	& S123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	152,9	<u>633,240</u>	0	96822	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
490	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	18,6863	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	84720	69544	<u>5799</u>	<u>33,36000</u>	<u>623,370</u>
					3721,64	91,77			1715	0,7560	14,13
491	S124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,5371	<u>25015,890</u>	0	38452	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
492	S124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0146	<u>23720,490</u>	0	346	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
493	S124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,776	<u>24811,890</u>	0	19254	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
494	S124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	15,6019	<u>24505,890</u>	0	382338	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
495	S124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,5353	<u>24505,890</u>	0	13118	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
496	S124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,2214	<u>24505,890</u>	0	5426	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
497	S1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	0	670	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
498	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою: до 5 кг	т	0,049	<u>25411,320</u>	<u>294,320</u>	1245	1205	<u>14</u>	<u>231,00000</u>	<u>11,320</u>
					24583,02	89,18			4	0,6150	0,03
499	S124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	0	273	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
500	S111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	0	1686	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
501	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	1,529	<u>26143,380</u>	<u>10349,290</u>	39973	23829	<u>15824</u>	<u>150,13000</u>	<u>229,550</u>
					15585,00	5005,85			7654	39,5811	60,52
502	S1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	155,1935	<u>3750,300</u>	0	582022	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
503	КБ6-18-4	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від	100м3	0,0342	<u>247566,180</u>	<u>32126,180</u>	8467	4607	<u>1099</u>	<u>1250,94000</u>	<u>42,780</u>

		опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 800 мм			134701,22	12729,17			435	101,5092	3,47
504	КБ6-18-3	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і об'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм	100м3	0,022	263558,390	35253,970	5798	3291	776	1389,40000	30,570
					149610,59	14234,78			313	113,4416	2,5
505	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	5,7043	3750,300	0	21393	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
506	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00354	23720,490	0	84	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
507	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0823	23720,490	0	1952	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
508	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1473	24505,890	0	3610	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
509	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,164	24505,890	0	4019	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					1417134	187303	29666		1689,90
		Разом будівельні роботи, грн.					1417134		13097		104,19
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1200165				
		всього заробітна плата, грн.					200400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					98062				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					215,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37640				
		Всього будівельні роботи, грн.					1515196				

		Всього по розділу 3					1515196				
		Розділ 4. Перекриття над 2-м поверхом (арк.49--54, відм. +5,900)									
510	КБ6-54-1	арк.49--54-перекриття над 2-6 поверхами Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	1,428	65017,990	3956,490	92846	78736	5650	488,72000	697,890
					55137,39	1913,72			2733	15,1317	21,61
511	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	633,240	0	90427	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
512	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	18,4795	4533,800	310,350	83782	68774	5735	33,36000	616,480
					3721,64	91,77			1696	0,7560	13,97
513	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю клас А-III діаметр 10	т	1,8699	25015,890	0	46777	0	0	0	0

	варіант 2	періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм			0	0			0	0	0
514	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0148	<u>23720,490</u>	0	351	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
515	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,754	<u>24811,890</u>	0	18708	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
516	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6303	<u>24505,890</u>	0	358529	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
517	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,68	<u>24505,890</u>	0	16664	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
518	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4145	<u>24505,890</u>	0	10158	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
519	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	<u>24505,890</u>	0	2843	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
520	C1555-298	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	0	670	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
521	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	1,428	<u>26143,380</u>	<u>10349,290</u>	37333	22255	<u>14779</u>	<u>150,13000</u>	<u>214,390</u>
					15585,00	5005,85			7148	39,5811	56,52
522	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	0	543576	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
523	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,049	<u>25411,320</u>	<u>294,320</u>	1245	1205	<u>14</u>	<u>231,00000</u>	<u>11,320</u>
					24583,02	89,18			4	0,6150	0,03
524	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	0	273	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
525	C111-1804	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	0	1686	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					1305868	170970	<u>26178</u>		<u>1540,080</u>
									11581		92,13
		Разом будівельні роботи, грн.					1305868				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1108720				
		всього заробітна плата, грн.					182551				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89270				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					195,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34245				
		Всього будівельні роботи, грн.					1395138				

		Всього по розділу 4					1395138				

Розділ 5. Перекриття над 3-м поверхом (арк.49--54, відм. +8,900)											
526	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	1,428	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	92846	78736	<u>5650</u>	<u>488,72000</u>	<u>697,890</u>
					55137,39	1913,72			2733	15,1317	21,61
527	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	0	90427	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
528	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	18,4795	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	83782	68774	<u>5735</u>	<u>33,36000</u>	<u>616,480</u>
					3721,64	91,77			1696	0,7560	13,97
529	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	<u>25015,890</u>	0	46777	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
530	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0148	<u>23720,490</u>	0	351	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
531	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,754	<u>24811,890</u>	0	18708	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
532	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6303	<u>24505,890</u>	0	358529	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
533	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,68	<u>24505,890</u>	0	16664	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
534	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4145	<u>24505,890</u>	0	10158	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
535	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	<u>24505,890</u>	0	2843	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
536	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	0	670	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
537	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	1,428	<u>26143,380</u>	<u>10349,290</u>	37333	22255	<u>14779</u>	<u>150,13000</u>	<u>214,390</u>
					15585,00	5005,85			7148	39,5811	56,52
538	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	0	543576	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
539	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,049	<u>25411,320</u>	<u>294,320</u>	1245	1205	<u>14</u>	<u>231,00000</u>	<u>11,320</u>
					24583,02	89,18			4	0,6150	0,03
540	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	0	273	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
541	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	0	1686	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 5							1305868	170970	<u>26178</u>		<u>1540,080</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1305868		11581		92,13
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1108720				
всього заробітна плата, грн.							182551				

		Загальновиробничі витрати, грн.					89270				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					195,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34245				
		Всього будівельні роботи, грн.					1395138				

		Всього по розділу 5					1395138				
		Розділ 6. Перекриття над 4-м поверхом (арк.49--54, відм. +11,900)									
542	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	1,428	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	92846	78736	<u>5650</u>	<u>488,72000</u>	<u>697,890</u>
					55137,39	1913,72			2733	15,1317	21,61
543	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	<u>0</u>	90427	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
544	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	18,4795	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	83782	68774	<u>5735</u>	<u>33,36000</u>	<u>616,480</u>
					3721,64	91,77			1696	0,7560	13,97
545	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	46777	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
546	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0148	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	351	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
547	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,754	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	18708	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
548	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6303	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	358529	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
549	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,68	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	16664	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
550	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4145	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	10158	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
551	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2843	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
552	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	<u>0</u>	670	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
553	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	1,428	<u>26143,380</u>	<u>10349,290</u>	37333	22255	<u>14779</u>	<u>150,13000</u>	<u>214,390</u>
					15585,00	5005,85			7148	39,5811	56,52
554	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	543576	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
555	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,049	<u>25411,320</u>	<u>294,320</u>	1245	1205	<u>14</u>	<u>231,00000</u>	<u>11,320</u>
					24583,02	89,18			4	0,6150	0,03

556	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	0	273	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
557	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	0	1686	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 6							1305868	170970	<u>26178</u>		<u>1540,080</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1305868		11581		92,13
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1108720				
всього заробітна плата, грн.							182551				
Загальновиробничі витрати, грн.							89270				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							195,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							34245				
Всього будівельні роботи, грн.							1395138				

Всього по розділу 6							1395138				
Розділ 7. Перекриття над 5-м поверхом (арк.49--54, відм. +14,900)											
558	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	1,428	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	92846	78736	<u>5650</u>	<u>488,72000</u>	<u>697,890</u>
					55137,39	1913,72			2733	15,1317	21,61
559	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	0	90427	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
560	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	18,4795	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	83782	68774	<u>5735</u>	<u>33,36000</u>	<u>616,480</u>
					3721,64	91,77			1696	0,7560	13,97
561	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	<u>25015,890</u>	0	46777	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
562	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0148	<u>23720,490</u>	0	351	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
563	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,754	<u>24811,890</u>	0	18708	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
564	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6303	<u>24505,890</u>	0	358529	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
565	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,68	<u>24505,890</u>	0	16664	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
566	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4145	<u>24505,890</u>	0	10158	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
567	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	<u>24505,890</u>	0	2843	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

568	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	0	670	0	0	0	0
569	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	1,428	<u>26143,380</u>	<u>10349,290</u>	37333	22255	<u>14779</u>	<u>150,13000</u>	<u>214,390</u>
					15585,00	5005,85			7148	39,5811	56,52
570	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	0	543576	0	0	0	0
571	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,049	<u>25411,320</u>	<u>294,320</u>	1245	1205	<u>14</u>	<u>231,00000</u>	<u>11,320</u>
					24583,02	89,18			4	0,6150	0,03
572	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	0	273	0	0	0	0
573	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	0	1686	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 7					1305868	170970	<u>26178</u>		<u>1540,080</u>
									11581		92,13
		Разом будівельні роботи, грн.					1305868				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1108720				
		всього заробітна плата, грн.					182551				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89270				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					195,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34245				
		Всього будівельні роботи, грн.					1395138				

		Всього по розділу 7					1395138				
		Розділ 8. Перекриття над 6-м поверхом (арк.49--54, відм. +17,900)									
574	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	1,428	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	92846	78736	<u>5650</u>	<u>488,72000</u>	<u>697,890</u>
					55137,39	1913,72			2733	15,1317	21,61
575	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	0	90427	0	0	0	0
576	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	18,4795	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	83782	68774	<u>5735</u>	<u>33,36000</u>	<u>616,480</u>
					3721,64	91,77			1696	0,7560	13,97
577	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	<u>25015,890</u>	0	46777	0	0	0	0
578	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0148	<u>23720,490</u>	0	351	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

590	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	1,428	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	95995	81886	<u>5650</u>	<u>508,26880</u>	<u>725,810</u>	
					57342,89	1913,72			2733	15,1317	21,61	
591	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	<u>0</u>	90427	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
592	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	18,4795	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	83782	68774	<u>5735</u>	<u>33,36000</u>	<u>616,480</u>	
					3721,64	91,77			1696	0,7560	13,97	
593	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	46777	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
594	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0148	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	351	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
595	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,754	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	18708	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
596	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6303	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	358529	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
597	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,68	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	16664	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
598	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4145	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	10158	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
599	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2843	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
600	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	<u>0</u>	670	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
601	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції боддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	1,428	<u>26766,780</u>	<u>10349,290</u>	38223	23146	<u>14779</u>	<u>156,13520</u>	<u>222,960</u>	
					16208,40	5005,85			7148	39,5811	56,52	
602	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	543576	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
603	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,049	<u>26394,640</u>	<u>294,320</u>	1293	1253	<u>14</u>	<u>240,24000</u>	<u>11,770</u>	
					25566,34	89,18			4	0,6150	0,03	
604	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	273	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
605	С111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	<u>0</u>	1686	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 9							1309955	175059	<u>26178</u>		<u>1577,020</u>	
									11581		92,13	
Разом будівельні роботи, грн.							1309955					

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				1108718					
		всього заробітна плата, грн.				186640					
		Загальновиробничі витрати, грн.				91280					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				200,3					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				35020					
		Всього будівельні роботи, грн.				1401235					

		Всього по розділу 9				1401235					
		Розділ 10. Перекриття над 8-м поверхом (арк.49--54, відм. +23,900)									
606	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	арк.49--54-перекриття над 7-8 поверхами Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	1,428	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	95995	81886	<u>5650</u>	<u>508,26880</u>	<u>725,810</u>
					57342,89	1913,72			2733	15,1317	21,61
607	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	<u>0</u>	90427	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
608	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	18,4795	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	83782	68774	<u>5735</u>	<u>33,36000</u>	<u>616,480</u>
					3721,64	91,77			1696	0,7560	13,97
609	С124-21 варіант 2	(Каркас) Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	46777	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
610	С124-2 варіант 2	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0148	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	351	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
611	С124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,754	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	18708	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
612	С124-22 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6303	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	358529	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
613	С124-24 варіант 4	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,68	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	16664	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
614	С124-25 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4145	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	10158	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
615	С124-26 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2843	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
616	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	<u>0</u>	670	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
617	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1 04	Укладання бетонної суміші в конструкції б'яддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні	100 м3	1,428	<u>26766,780</u>	<u>10349,290</u>	38223	23146	<u>14779</u>	<u>156,13520</u>	<u>222,960</u>

		мтк бетони готові до 10 мт (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)			16208,40	5005,85			7148	39,5811	56,52
618	S1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	0	543576	0	0	0	0
619	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,049	<u>26394,640</u>	<u>294,320</u>	1293	1253	14	<u>240,24000</u>	<u>11,770</u>
620	S124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	0	273	0	0	0	0
621	S111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	0	1686	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 10					1309955	175059	<u>26178</u>		<u>1577,020</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1309955		11581		92,13
		Всього по розділу 10					1401235				
		Розділ 11. Перекриття над 9-м поверхом (арк.62--67 відм. +26,900)									
622	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	арк.62--67-перекриття над 9 поверхом Збирання та розбирання опалубки переkritтіє типу "Пері", "Дока", товщина переkritтіє до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	1,428	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	95995	81886	<u>5650</u>	<u>508,26880</u>	<u>725,810</u>
					57342,89	1913,72			2733	15,1317	21,61
623	& S123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	0	90427	0	0	0	0
624	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і переkritтіє (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	18,5072	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	86663	71632	<u>5744</u>	<u>34,69440</u>	<u>642,10</u>
					3870,51	91,77			1698	0,7560	13,99
625	S124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10	т	1,8699	<u>25015,890</u>	0	46777	0	0	0	0

	варіант 2	періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм			0	0			0	0	0
626	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0146	<u>23720,490</u>	0	346	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
627	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,7579	<u>24811,890</u>	0	18805	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
628	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6433	<u>24505,890</u>	0	358847	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
629	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,691	<u>24505,890</u>	0	16934	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
630	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4145	<u>24505,890</u>	0	10158	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
631	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	<u>24505,890</u>	0	2843	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
632	C1555-298	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	0	670	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
633	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	1,428	<u>26766,780</u>	<u>10349,290</u>	38223	23146	<u>14779</u>	<u>156,13520</u>	<u>222,960</u>
					16208,40	5005,85			7148	39,5811	56,52
634	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	0	543576	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
635	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,049	<u>26394,640</u>	<u>294,320</u>	1293	1253	<u>14</u>	<u>240,24000</u>	<u>11,770</u>
					25566,34	89,18			4	0,6150	0,03
636	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	0	273	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
637	C111-1804	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	0	1686	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 11					1313516	177917	<u>26187</u>		<u>1602,640</u>
									11583		92,15
		Разом будівельні роботи, грн.					1313516				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1109412				
		всього заробітна плата, грн.					189500				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92679				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					203,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35558				
		Всього будівельні роботи, грн.					1406195				

		Всього по розділу 11					1406195				

Розділ 12. Перекриття над 10-м поверхом (арк.68--73, відм. +29,900)											
638	КБ6-54-1 тех.ч. п.3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання опалубки переkritтів типу "Пері", "Дока", товщина переkritтя до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	1,428	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	95995	81886	<u>5650</u>	<u>508,26880</u>	<u>725,810</u>
					57342,89	1913,72			2733	15,1317	21,61
639	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	<u>0</u>	90427	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
640	КБ6-55-4 тех.ч. п.3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і переkritтя (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	18,4962	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	86612	71590	<u>5740</u>	<u>34,69440</u>	<u>641,710</u>
					3870,51	91,77			1697	0,7560	13,98
641	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	46777	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
642	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0146	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	346	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
643	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,7469	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	18532	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
644	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6433	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	358847	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
645	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,691	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	16934	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
646	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4145	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	10158	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
647	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2843	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
648	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	<u>0</u>	670	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
649	КБ6-58-4 тех.ч. п.3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: переkritтя безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	1,428	<u>26766,780</u>	<u>10349,290</u>	38223	23146	<u>14779</u>	<u>156,13520</u>	<u>222,960</u>
					16208,40	5005,85			7148	39,5811	56,52
650	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	543576	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
651	КБ6-11-7 тех.ч. п.3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,049	<u>26394,640</u>	<u>294,320</u>	1293	1253	<u>14</u>	<u>240,24000</u>	<u>11,770</u>
					25566,34	89,18			4	0,6150	0,03
652	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,011	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	273	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

653	варіант 1 С111-1804 варіант 2	профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	0 41733,050 0	0 0 0	1686	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Разом прямі витрати по розділу 12							1313192	177875	26183	1602,250	0
Разом будівельні роботи, грн.							1313192		11582	92,14	
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1109134				
всього заробітна плата, грн.							189457				
Загальновиробничі витрати, грн.							92659				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							203,33				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							35550				
Всього будівельні роботи, грн.							1405851				

Всього по розділу 12							1405851				
Розділ 13. Перекриття над 11-м поверхом (арк.68--73, відм. +32,900)											
654	КБ6-54-1 тех.ч. л3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	1,428	67223,490 57342,89	3956,490 1913,72	95995	81886	5650 2733	508,26880 15,1317	725,810 21,61
655	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	633,240 0	0 0	90427	0	0 0	0 0	0 0
656	КБ6-55-4 тех.ч. л3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	18,4962	4682,670 3870,51	310,350 91,77	86612	71590	5740 1697	34,69440 0,7560	641,710 13,98
657	С124-21 варіант 2	(Каркас) Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	25015,890 0	0 0	46777	0	0 0	0 0	0 0
658	С124-2 варіант 2	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0146	23720,490 0	0 0	346	0	0 0	0 0	0 0
659	С124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,7469	24811,890 0	0 0	18532	0	0 0	0 0	0 0
660	С124-22 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6433	24505,890 0	0 0	358847	0	0 0	0 0	0 0
661	С124-24 варіант 4	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,691	24505,890 0	0 0	16934	0	0 0	0 0	0 0
662	С124-25	Горячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,4145	24505,890	0	10158	0	0	0	0

663	варіант 1 С124-26	профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	24505,890	0	2843	0	0	0	0
664	варіант 1 С1555-298	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	177,770	0	670	0	0	0	0
665	варіант 1 КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	1,428	26766,780	10349,290	38223	23146	14779	156,13520	222,960
					16208,40	5005,85			7148	39,5811	56,52
666	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	3750,300	0	543576	0	0	0	0
667	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,049	26394,640	294,320	1293	1253	14	240,24000	11,770
					25566,34	89,18			4	0,6150	0,03
668	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	24811,890	0	273	0	0	0	0
669	С111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	41733,050	0	1686	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 13					1313192	177875	26183		1602,250
		Разом будівельні роботи, грн.					1313192		11582		92,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1109134				
		всього заробітна плата, грн.					189457				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92659				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					203,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35550				
		Всього будівельні роботи, грн.					1405851				

		Всього по розділу 13					1405851				
		Розділ 14. Перекриття над 12-м поверхом (арк.68--73, відм. +35,900)									
670	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	1,428	67223,490	3956,490	95995	81886	5650	508,26880	725,810
					57342,89	1913,72			2733	15,1317	21,61
671	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	633,240	0	90427	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

672	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	18,4962	4682,670	310,350	86612	71590	5740	34,69440	641,710
					3870,51	91,77			1697	0,7560	13,98
673	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	25015,890	0	46777	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
674	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0146	23720,490	0	346	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
675	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,7469	24811,890	0	18532	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
676	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6433	24505,890	0	358847	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
677	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,691	24505,890	0	16934	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
678	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4145	24505,890	0	10158	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
679	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	24505,890	0	2843	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
680	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	177,770	0	670	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
681	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	1,428	26766,780	10349,290	38223	23146	14779	156,13520	222,960
					16208,40	5005,85			7148	39,5811	56,52
682	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	3750,300	0	543576	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
683	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,049	26394,640	294,320	1293	1253	14	240,24000	11,770
					25566,34	89,18			4	0,6150	0,03
684	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	24811,890	0	273	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
685	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	41733,050	0	1686	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 14					1313192	177875	26183		1602,250
									11582		92,14
		Разом будівельні роботи, грн.					1313192				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1109134				
		всього заробітна плата, грн.					189457				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92659				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					203,33				

698	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	0	543576	0	0	0	0
699	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,049	<u>28361,280</u>	<u>294,320</u>	1390	1349	14	<u>258,72000</u>	<u>12,680</u>
					27532,98	89,18			4	0,6150	0,03
700	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	0	273	0	0	0	0
701	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	0	1686	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 15								1326874	191557	<u>26183</u>	<u>1725,510</u>
Разом будівельні роботи, грн.								1326874		11582	92,14
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								1109134			
всього заробітна плата, грн.								203139			
Загальновиробничі витрати, грн.								99377			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								218,12			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								38137			
Всього будівельні роботи, грн.								1426251			

Всього по розділу 15								1426251			
Розділ 16. Перекриття над 14-м поверхом (арк.68--73, відм. +41,900)											
702	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки переkritтів типу "Пері", "Дока", товщина переkritтя до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	1,428	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	102294	88185	<u>5650</u>	<u>547,36640</u>	<u>781,640</u>
					61753,88	1913,72			2733	15,1317	21,61
703	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	0	90427	0	0	0	0
704	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і переkritтя (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	18,4962	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	92118	77097	<u>5740</u>	<u>37,36320</u>	<u>691,080</u>
					4168,24	91,77			1697	0,7560	13,98
705	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	<u>25015,890</u>	0	46777	0	0	0	0
706	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0146	<u>23720,490</u>	0	346	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

707	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,7469	<u>24811,890</u>	0	18532	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
708	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6433	<u>24505,890</u>	0	358847	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
709	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,691	<u>24505,890</u>	0	16934	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
710	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4145	<u>24505,890</u>	0	10158	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
711	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	<u>24505,890</u>	0	2843	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
712	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	0	670	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
713	<i>КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12</i>	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)</i>	<i>100 м3</i>	<i>1,428</i>	<i><u>28013,570</u></i>	<i><u>10349,290</u></i>	<i>40003</i>	<i>24926</i>	<i><u>14779</u></i>	<i><u>168,14560</u></i>	<i><u>240,110</u></i>
					<i>17455,19</i>	<i>5005,85</i>			<i>7148</i>	<i>39,5811</i>	<i>56,52</i>
714	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	0	543576	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
715	<i>КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12</i>	<i>Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)</i>	<i>т</i>	<i>0,049</i>	<i><u>28361,280</u></i>	<i><u>294,320</u></i>	<i>1390</i>	<i>1349</i>	<i><u>14</u></i>	<i><u>258,72000</u></i>	<i><u>12,680</u></i>
					<i>27532,98</i>	<i>89,18</i>			<i>4</i>	<i>0,6150</i>	<i>0,03</i>
716	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	0	273	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
717	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	0	1686	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 16							1326874	191557	<u>26183</u>		<u>1725,510</u>
									11582		92,14
Разом будівельні роботи, грн.							1326874				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1109134				
всього заробітна плата, грн.							203139				
Загальновиробничі витрати, грн.							99377				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							218,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							38137				
Всього будівельні роботи, грн.							1426251				

Всього по розділу 16							1426251				
Розділ 17. Перекриття над 15-м поверхом (арк.68--73, відм. +44,900)											

718	КБ6-54-1 тех.ч. п.3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	1,428	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	102294	88185	<u>5650</u>	<u>547,36640</u>	<u>781,640</u>
					61753,88	1913,72			2733	15,1317	21,61
719	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	<u>0</u>	90427	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
720	КБ6-55-4 тех.ч. п.3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	18,4962	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	92118	77097	<u>5740</u>	<u>37,36320</u>	<u>691,080</u>
					4168,24	91,77			1697	0,7560	13,98
721	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	46777	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
722	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0146	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	346	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
723	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,7469	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	18532	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
724	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6433	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	358847	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
725	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,691	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	16934	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
726	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4145	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	10158	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
727	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2843	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
728	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	<u>0</u>	670	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
729	КБ6-58-4 тех.ч. п.3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	1,428	<u>28013,570</u>	<u>10349,290</u>	40003	24926	<u>14779</u>	<u>168,14560</u>	<u>240,110</u>
					17455,19	5005,85			7148	39,5811	56,52
730	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	543576	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
731	КБ6-11-7 тех.ч. п.3.3. 2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,049	<u>28361,280</u>	<u>294,320</u>	1390	1349	<u>14</u>	<u>258,72000</u>	<u>12,680</u>
					27532,98	89,18			4	0,6150	0,03
732	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	273	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
733	С111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	<u>0</u>	1686	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 17					1326874	191557	<u>26183</u>		<u>1725,510</u>

		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							11582		92,14
						1326874					
						1109134					
						203139					
						99377					
						218,12					
						38137					
						1426251					

		Всього по розділу 17				1426251					
		Розділ 18. Перекриття над 16-м поверхом (арк.68--73, відм. +47,900)									
734	КБ6-54-1 тех.ч. л3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	1,428	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	102294	88185	<u>5650</u>	<u>547,36640</u>	<u>781,640</u>
					61753,88	1913,72			2733	15,1317	21,61
735	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	<u>0</u>	90427	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
736	КБ6-55-4 тех.ч. л3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	18,4962	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	92118	77097	<u>5740</u>	<u>37,36320</u>	<u>691,080</u>
					4168,24	91,77			1697	0,7560	13,98
737	C124-21 варіант 2	(Каркас) Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,8699	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	46777	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
738	C124-2 варіант 2	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0146	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	346	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
739	C124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,7469	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	18532	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
740	C124-22 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,6433	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	358847	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
741	C124-24 варіант 4	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,691	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	16934	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
742	C124-25 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,4145	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	10158	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
743	C124-26 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,116	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2843	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
744	C1555-298	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	<u>0</u>	670	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

745	варіант 1 КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	1,428	<u>28013,570</u>	<u>10349,290</u>	40003	24926	<u>14779</u>	<u>168,14560</u>	<u>240,110</u>
					17455,19	5005,85			7148	39,5811	56,52
746	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	543576	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
747	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,049	<u>28361,280</u>	<u>294,320</u>	1390	1349	<u>14</u>	<u>258,72000</u>	<u>12,680</u>
					27532,98	89,18			4	0,6150	0,03
748	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	273	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
749	С111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	<u>0</u>	1686	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 18					1326874	191557	<u>26183</u>		<u>1725,510</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1326874		11582		92,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1109134				
		всього заробітна плата, грн.					203139				
		Загальновиробничі витрати, грн.					99377				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					218,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38137				
		Всього будівельні роботи, грн.					1426251				

		Всього по розділу 18					1426251				
		Розділ 19. Перекриття над 17-м поверхом (арк.74--78, відм. +50,900)									
750	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	арк.74--78-перекриття над 17 поверхом Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	1,428	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	102294	88185	<u>5650</u>	<u>547,36640</u>	<u>781,640</u>
					61753,88	1913,72			2733	15,1317	21,61
751	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	142,8	<u>633,240</u>	<u>0</u>	90427	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
752	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1 12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при	т	18,00592	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	89677	75053	<u>5588</u>	<u>37,36320</u>	<u>672,760</u>

		плати покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)			4168,24	91,77			1652	0,7560	13,61
753	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,9276	<u>25015,890</u>	0	48221	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
754	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0146	<u>23720,490</u>	0	346	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
755	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,743	<u>24811,890</u>	0	18435	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
756	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,68222	<u>24505,890</u>	0	359801	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
757	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,599	<u>24505,890</u>	0	14679	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
758	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0395	<u>24505,890</u>	0	968	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
759	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	1,428	<u>28013,570</u>	<u>10349,290</u>	40003	24926	<u>14779</u>	<u>168,14560</u>	<u>240,110</u>
					17455,19	5005,85			7148	39,5811	56,52
760	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	144,942	<u>3750,300</u>	0	543576	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
761	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,007	<u>28361,280</u>	<u>294,320</u>	199	193	2	<u>258,72000</u>	<u>1,810</u>
					27532,98	89,18			1	0,6150	0
762	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,011	<u>24811,890</u>	0	273	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
763	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0404	<u>41733,050</u>	0	1686	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 19					1310585	188357	26019		1696,320
									11534		91,74
		Разом будівельні роботи, грн.					1310585				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1096209				
		всього заробітна плата, грн.					199891				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97773				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					214,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					37516				
		Всього будівельні роботи, грн.					1408358				

		Всього по розділу 19					1408358				

Розділ 20. Покриття (арк.85---89 на відм. +53.700, +54,660,+55,200.)											
764	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	1,808	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	129515	111651	<u>7153</u>	<u>547,36640</u>	<u>989,640</u>
					61753,88	1913,72			3460	15,1317	27,36
765	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	180,8	<u>633,240</u>	<u>0</u>	114490	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
766	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	18,26689	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	90976	76141	<u>5669</u>	<u>37,36320</u>	<u>682,510</u>
					4168,24	91,77			1676	0,7560	13,81
767	C124-21 варіант 2	(Каркас) Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,9353	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	48413	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
768	C124-1 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0468	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	1110	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
769	C124-2 варіант 2	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00732	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	174	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
770	C124-20 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0069	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	173	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
771	C124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,83107	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	20620	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
772	C124-22 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	14,85	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	363912	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
773	C124-24 варіант 4	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,55	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	13478	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
774	C124-25 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0395	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
775	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	3,77	<u>177,770</u>	<u>0</u>	670	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
776	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	1,808	<u>28013,570</u>	<u>10349,290</u>	50649	31559	<u>18712</u>	<u>168,14560</u>	<u>304,010</u>
					17455,19	5005,85			9051	39,5811	71,56
777	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	183,512	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	688225	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
778	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,007	<u>28361,280</u>	<u>294,320</u>	199	193	<u>2</u>	<u>258,72000</u>	<u>1,810</u>
					27532,98	89,18			1	0,6150	0

779	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0016	<u>24811,890</u>	0	40	0	0	0	0
780	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0058	<u>41733,050</u>	0	242	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 20							1523854	219544	<u>31536</u>		<u>1977,970</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1523854		14188		112,73
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1272774				
всього заробітна плата, грн.							233732				
Загальновиробничі витрати, грн.							114322				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							250,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							43864				
Всього будівельні роботи, грн.							1638176				

Всього по розділу 20							1638176				
Розділ 21. Покриття машинного зала (арк.93,94 на відм.+58.00)											
781	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 3 κ=1,2	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)	100 м3	0,124	<u>76045,470</u>	<u>3956,490</u>	9430	8204	<u>491</u>	<u>586,46400</u>	<u>72,720</u>
					66164,87	1913,72			237	15,1317	1,88
782	КБ6-53-3 тех.ч. п3.3. 3 κ=1,2	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих-парапет (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)	100 м3	0,087	<u>187072,990</u>	<u>74153,800</u>	16275	8788	<u>6451</u>	<u>895,32000</u>	<u>77,890</u>
					101010,00	35043,91			3049	278,6270	24,24
783	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0028	<u>497007,510</u>	<u>19704,730</u>	1392	135	<u>55</u>	<u>464,44000</u>	<u>1,30</u>
					48213,52	7968,87			22	55,8405	0,16
784	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	21,1	<u>633,240</u>	0	13361	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
785	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 3 κ=1,2	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)	т	1,251	<u>5278,130</u>	<u>310,350</u>	6603	5587	<u>388</u>	<u>40,03200</u>	<u>50,080</u>
					4465,97	91,77			115	0,7560	0,95
786	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10	т	0,1329	<u>25015,890</u>	0	3325	0	0	0	0

	варіант 2	періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм			0	0			0	0	0
787	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,015	<u>23720,490</u>	0	356	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
788	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,002	<u>23720,490</u>	0	47	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
789	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,246	<u>25015,890</u>	0	6154	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
790	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,8151	<u>24811,890</u>	0	20224	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
791	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,04	<u>24505,890</u>	0	980	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
792	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)	100 м3	0,124	<u>29260,370</u>	<u>10349,290</u>	3628	2319	<u>1283</u>	<u>180,15600</u>	<u>22,340</u>
	тех.ч. п3.3. 3 κ=1,2				18701,99	5005,85			621	39,5811	4,91
793	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)	100 м3	0,087	<u>56193,330</u>	<u>27163,400</u>	4889	2509	<u>2363</u>	<u>271,02000</u>	<u>23,580</u>
	тех.ч. п3.3. 3 κ=1,2				28841,95	13138,65			1143	103,8870	9,04
794	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	21,4165	<u>3750,300</u>	0	80318	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
795	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,251249	<u>26913,790</u>	<u>7429,540</u>	6762	4127	<u>1867</u>	<u>145,60000</u>	<u>36,580</u>
					16426,59	1505,42			378	10,8062	2,72
796	C111-1839	Швелери N16 У	т	0,2412	<u>50030,360</u>	0	12067	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
797	C111-1814	Сталь кутова 75 х 5	т	0,01005	<u>30754,320</u>	0	309	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
798	КБ9-21-1	Монтаж підвісних колій і монорейок прямолінійних по металевих опорах із двотавра N16 для тельферів на висоті до 25 м	100м	0,1516	<u>69567,560</u>	<u>47776,340</u>	10546	2742	<u>7243</u>	<u>168,00000</u>	<u>25,470</u>
					18090,24	23648,09			3585	184,8896	28,03
799	C111-1109	Полоса 200x10 L= 260 мм	т	0,053066	<u>31599,910</u>	0	1677	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
800	C111-1109	Полоса 250x10 L= 280 мм	т	0,071435	<u>31599,910</u>	0	2257	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
801	C111-1109	Полоса 60x10 L= 60 мм	т	0,0147	<u>31599,910</u>	0	465	0	0	0	0
	варіант 5				0	0			0	0	0
802	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2рази	100м2	0,105	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	846	94	<u>13</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,760</u>
	κ=2				891,24	18,07			2	0,1608	0,02
		Разом прямі витрати по розділу 21					201911	34505	<u>20154</u>		<u>310,720</u>
									9152		71,95

		Разом будівельні роботи, грн.				201911					
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				147252					
		всього заробітна плата, грн.				43657					
		Загальновиробничі витрати, грн.				20434					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				42,92					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				7506					
		Всього будівельні роботи, грн.				222345					

		Всього по розділу 21				222345					
		Разом прямі витрати по відділу 2				25401802	3474905	527185			31304,470
								233852			1859,28
		Разом будівельні роботи, грн.				25401802					
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				21399712					
		всього заробітна плата, грн.				3708757					
		Загальновиробничі витрати, грн.				1813029					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				3976,67					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				695284					
		Всього будівельні роботи, грн.				27214831					

		Всього по відділу 2				27214831					
		Відділ 3. Плити прямих ліфтових шахт									
		Розділ 1. КЗБ-арк.22									
		КЗБ-арк.22									
803	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,082	13183,930	0	1081	1081	0	150,45000	12,340
					13183,93	0			0	0	0
804	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	8,2	1111,470	0	9114	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
805	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0026	371763,670	2788,350	967	37	7	150,70000	0,390
					14387,33	1348,70			4	10,6641	0,03
806	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,017	388719,170	9885,710	6608	440	168	249,41000	4,240
					25891,25	4105,73			70	32,7235	0,56
807	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,015	23720,490	0	356	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
808	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,108	24811,890	0	2680	0	0	0	0

809	варіант 1 КБ8-3-7	профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,248	0 16551,290	0 0	4105	927	0 0	0 33,50000	0 8,310
810	С1633- 134ВД варіант 1	Полімерний гідроізоляційний матеріал ТЕРАПЛАСТ 101В	кг	12,4	3737,26 462,600	0 0	5736	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 1							30647	2485	175 74		25,280 0,59
Разом будівельні роботи, грн.							30647				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							27987				
всього заробітна плата, грн.							2559				
Загальновиробничі витрати, грн.							1271				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							495				
Всього будівельні роботи, грн.							31918				

Всього по розділу 1							31918				
Разом прямі витрати по відділу 3							30647	2485	175 74		25,280 0,59
Разом будівельні роботи, грн.							30647				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							27987				
всього заробітна плата, грн.							2559				
Загальновиробничі витрати, грн.							1271				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							495				
Всього будівельні роботи, грн.							31918				

Всього по відділу 3							31918				
<u>Відділ 4. Вентблоки</u>											
Розділ 1. Вентблоки (арк. 84)											
811	КБ7-20-5	арк.84 Установлення опорних кутиків	т	2,6625	2963,160 2002,49	773,410 125,78	7889	5332	2059 335	19,29000 1,1145	51,360 2,97

812	C121-777 варіант 3	Кутик 75х6мм	т	2,6625	<u>30852,820</u>	0	82146	0	0	0	0
813	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	1,17	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	1736	698	99	<u>4,78000</u>	<u>5,590</u>
					596,50	8,06			9	0,0720	0,08
814	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	1,17	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	9432	1043	148	<u>7,24000</u>	<u>8,470</u>
					891,24	18,07			21	0,1608	0,19
		Разом прями витрати по розділу 1					101203	7073	2306		65,420
									365		3,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					101203				
							91824				
							7438				
							3589				
							7,76				
							1358				
							104792				

		Всього по розділу 1					104792				
		Разом прями витрати по відділу 4					101203	7073	2306		65,420
									365		3,24
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					101203				
							91824				
							7438				
							3589				
							7,76				
							1358				
							104792				

		Всього по відділу 4					104792				
		<u>Відділ 5. Сходові марші та площадки III секція</u>									
		Розділ 1. Сходи III секція									
		арк.92-сходові площадки СХМ-1, арк.93-сходи СМ									
815	КБ7-47-4	Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т	100шт	0,34	<u>69154,750</u>	<u>33183,270</u>	23513	11542	11282	<u>319,00000</u>	<u>108,460</u>
					33947,98	15384,57			5231	125,3406	42,62

816	K589121-2545 варіант 1	Сходові марші залізобетонні марки 1ЛМ30. 14.15-4 серія 1.151.1-7	шт	34	<u>6079,580</u>	<u>0</u>	206706	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		СХМ-1									
817	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	100 м3	0,0435	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	2828	2398	<u>172</u>	<u>488,72000</u>	<u>21,260</u>
					55137,39	1913,72			83	15,1317	0,66
818	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока" (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0522	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	3509	2993	<u>207</u>	<u>508,26880</u>	<u>26,530</u>
					57342,89	1913,72			100	15,1317	0,79
819	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока" (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0522	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	3739	3224	<u>207</u>	<u>547,36640</u>	<u>28,570</u>
					61753,88	1913,72			100	15,1317	0,79
820	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	14,79	<u>633,240</u>	<u>0</u>	9366	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
821	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,44	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	1995	1638	<u>137</u>	<u>33,36000</u>	<u>14,680</u>
					3721,64	91,77			40	0,7560	0,33
822	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,528	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	2472	2044	<u>164</u>	<u>34,69440</u>	<u>18,320</u>
					3870,51	91,77			48	0,7560	0,4
823	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,528	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	2630	2201	<u>164</u>	<u>37,36320</u>	<u>19,730</u>
					4168,24	91,77			48	0,7560	0,4
824	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,3723	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	8831	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
825	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,5525	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	13821	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
826	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5134	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	12581	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
827	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,0435	<u>23013,500</u>	<u>10349,290</u>	1001	542	<u>450</u>	<u>119,98000</u>	<u>5,220</u>
					12455,12	5005,85			218	39,5811	1,72
828	КБ6-58-6 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0522	<u>23511,710</u>	<u>10349,290</u>	1227	676	<u>540</u>	<u>124,77920</u>	<u>6,510</u>
					12953,33	5005,85			261	39,5811	2,07
829	КБ6-58-6 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0522	<u>24508,120</u>	<u>10349,290</u>	1279	728	<u>540</u>	<u>134,37760</u>	<u>7,010</u>
					13949,74	5005,85			261	39,5811	2,07

830	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм СМ-1	м3	15,01185	<u>3750,300</u> 0	0 0	56299	0	0 0	0 0	0 0
831	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока" (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,027	<u>71634,480</u> 61753,88	<u>3956,490</u> 1913,72	1934	1667	<u>107</u> 52	<u>547,36640</u> 15,1317	<u>14,780</u> 0,41
832	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	2,7	<u>633,240</u> 0	0 0	1710	0	0 0	0 0	0 0
833	КБ6-58-6 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,027	<u>24508,120</u> 13949,74	<u>10349,290</u> 5005,85	662	377	<u>279</u> 135	<u>134,37760</u> 39,5811	<u>3,630</u> 1,07
834	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,7405	<u>3750,300</u> 0	0 0	10278	0	0 0	0 0	0 0
835	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів в сходові марші, площадки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,2711	<u>4962,160</u> 4168,24	<u>310,350</u> 91,77	1345	1130	<u>84</u> 25	<u>37,36320</u> 0,7560	<u>10,130</u> 0,2
836	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0351	<u>23720,490</u> 0	0 0	833	0	0 0	0 0	0 0
837	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0096	<u>23720,490</u> 0	0 0	228	0	0 0	0 0	0 0
838	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0034	<u>23720,490</u> 0	0 0	81	0	0 0	0 0	0 0
839	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0582	<u>25015,890</u> 0	0 0	1456	0	0 0	0 0	0 0
840	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1648	<u>24505,890</u> 0	0 0	4039	0	0 0	0 0	0 0
		Разом прямі витрати по розділу 1					374363	31160	14333 6602		284,830 53,53
		Разом будівельні роботи, грн.					374363				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					328870				
		всього заробітна плата, грн.					37762				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18487				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7101				
		Всього будівельні роботи, грн.					392850				

Всього по розділу 1							392850					
Розділ 2. Вузол А арк.91												
841	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,08	<u>14207,940</u>	<u>368,020</u>	1137	1107	<u>30</u>	<u>115,67000</u>	<u>9,250</u>	
					13839,92	56,10			4	0,5610	0,04	
842	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до норми 20-27-7	100шт	-0,08	<u>2604,530</u>	<u>73,930</u>	-208	-202	<u>-6</u>	<u>21,15000</u>	<u>-1,690</u>	
					2530,60	11,27			-1	0,1127	-0,01	
843	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до норми 20-27-7	100шт	-0,08	<u>4277,960</u>	<u>114,140</u>	-342	-333	<u>-9</u>	<u>34,80000</u>	<u>-2,780</u>	
					4163,82	17,40			-1	0,1740	-0,01	
844	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	100 м3	0,0003	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	20	17	<u>1</u>	<u>488,72000</u>	<u>0,150</u>	
					55137,39	1913,72			1	15,1317	0	
845	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,03	<u>633,240</u>	<u>0</u>	19	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
846	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,00318	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	14	12	<u>1</u>	<u>33,36000</u>	<u>0,110</u>	
					3721,64	91,77			0	0,7560	0	
847	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00152	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	38	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
848	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00166	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	41	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
849	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,0003	<u>22948,230</u>	<u>10349,290</u>	7	4	<u>3</u>	<u>119,98000</u>	<u>0,040</u>	
					12455,12	5005,85			2	39,5811	0,01	
850	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,0305	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	114	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 2							840	605	<u>20</u>		<u>5,080</u>	
									5		0,03	
Разом будівельні роботи, грн.							840					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							215					
всього заробітна плата, грн.							610					
Загальновиробничі витрати, грн.							289					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,62					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							106					
Всього будівельні роботи, грн.							1129					

Всього по розділу 2							1129					
Розділ 3. Сходи в осях А-Б по осі 11 арк. 100												

		Сходи на відм. +53.900 по осі Б та по осі 5.3-арк.103										
863	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1,	100м3	0,0256	<u>13183,930</u>	<u>0</u>	338	338	<u>0</u>	<u>150,45000</u>	<u>3,850</u>	
					13183,93	0			0	0	0	
864	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	2,56	<u>1111,470</u>	<u>0</u>	2845	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
865	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,003	<u>371763,670</u>	<u>2788,350</u>	1115	43	<u>8</u>	<u>150,70000</u>	<u>0,450</u>	
					14387,33	1348,70			4	10,6641	0,03	
866	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	100 м3	0,009	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	585	496	<u>36</u>	<u>488,72000</u>	<u>4,40</u>	
					55137,39	1913,72			17	15,1317	0,14	
867	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,9	<u>633,240</u>	<u>0</u>	570	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
868	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,009	<u>22948,230</u>	<u>10349,290</u>	207	112	<u>93</u>	<u>119,98000</u>	<u>1,080</u>	
					12455,12	5005,85			45	39,5811	0,36	
869	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,9135	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	3426	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
870	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і переkritтя	т	0,06142	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	278	229	<u>19</u>	<u>33,36000</u>	<u>2,050</u>	
					3721,64	91,77			6	0,7560	0,05	
871	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00072	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	17	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
872	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0102	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	242	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
873	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0199	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	498	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
874	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0306	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	759	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 4					10880	1218	<u>156</u>		<u>11,830</u>	
									72		0,58	
		Разом будівельні роботи, грн.					10880					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9506					
		всього заробітна плата, грн.					1290					
		Загальновиробничі витрати, грн.					635					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,4					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					245					
		Всього будівельні роботи, грн.					11515					

		Всього по розділу 4					11515					

Розділ 5. Сходи металеві між осями А-Б по осі 6.3 відм. +54,86 (рак. 104)											
875	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,059	<u>26913,790</u>	<u>7429,540</u>	1588	969	<u>438</u>	<u>145,60000</u>	<u>8,590</u>
					16426,59	1505,42			89	10,8062	0,64
876	С111-1839 варіант 2	Швелери N20 У	т	0,0254	<u>50030,360</u>	<u>0</u>	1271	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
877	С111-1109 варіант 4	Рифлена сталь 4 мм	т	0,0306	<u>31599,910</u>	<u>0</u>	967	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
878	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х7	т	0,003	<u>30754,320</u>	<u>0</u>	92	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
879	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,059	<u>12521,540</u>	<u>6043,120</u>	739	301	<u>357</u>	<u>46,24000</u>	<u>2,730</u>
					5096,11	2242,91			132	16,0249	0,95
880	С1545-1 варіант 1	Розпірний анкер HILTI HST3 M10x130	100шт	4	<u>188,390</u>	<u>0</u>	754	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
881	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0304	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	45	18	<u>3</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,150</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
882	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0304	<u>4030,810</u>	<u>63,260</u>	123	14	<u>2</u>	<u>3,62000</u>	<u>0,110</u>
					445,62	9,04			0	0,0804	0
883	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,04	<u>902,280</u>	<u>0</u>	36	35	<u>0</u>	<u>8,87000</u>	<u>0,350</u>
					886,38	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 5							5615	1337	<u>800</u>		<u>11,930</u>
									221		1,59
Разом будівельні роботи, грн.							5615				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3478				
всього заробітна плата, грн.							1558				
Загальновиробничі витрати, грн.							652				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							210				
Всього будівельні роботи, грн.							6267				

Всього по розділу 5							6267				
Разом прямі витрати по відділу 5							413591	36732	<u>15557</u>		<u>337,670</u>
									7011		56,61
Разом будівельні роботи, грн.							413591				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							361302				
всього заробітна плата, грн.							43743				
Загальновиробничі витрати, грн.							21307				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							46,58				

		<i>Стрижнями з в'язанням вузлів з'єднання в стіни і перегородки</i>			3544,26	88,70			34	0,7288	0,28
898	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,045	<u>23720,490</u>	0	1067	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
899	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0066	<u>23720,490</u>	0	157	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
900	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,3294	<u>23720,490</u>	0	7814	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					187995	26517	13668		239,160
		Разом будівельні роботи, грн.					187995		6430		51,07
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					147810				
		всього заробітна плата, грн.					32947				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15986				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6090				
		Всього будівельні роботи, грн.					203981				

		Всього по розділу 1					203981				
		Розділ 2. Вхідна група по осі А та осі 11. 3 арк.98									
901	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,004	<u>371763,670</u>	<u>2788,350</u>	1487	58	11	150,70000	0,60
					14387,33	1348,70			5	10,6641	0,04
902	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу «Пері» для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм: з прорізами	100 м3	0,0052	<u>215835,460</u>	<u>93692,800</u>	1122	590	487	1005,54000	5,230
					113445,02	44266,05			230	351,9727	1,83
903	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,52	<u>633,240</u>	0	329	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
904	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші баддями в стіни і перегородки прямолінійні, товщина: понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,0052	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	267	125	141	225,85000	1,170
					24034,96	13138,65			68	103,8870	0,54
905	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,5278	<u>3750,300</u>	0	1979	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
906	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,0631	<u>4040,020</u>	<u>254,980</u>	255	224	16	31,77000	2
					3544,26	88,70			6	0,7288	0,05
907	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0029	<u>23720,490</u>	0	69	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
908	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас	т	0,0602	<u>23720,490</u>	0	1428	0	0	0	0

909	варіант 1 КБ6-54-1	А-1, діаметр 10 мм Збирання та розбирання опалубки перекрыттів типу «Пері», «Дока», товщина перекрыття до 200 мм	100 м3	0,0038	0 62746,250	0 3956,490	238	210	0 15	0 488,72000	0 1,860
					55137,39	1913,72			7	15,1317	0,06
910	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,38	0 633,240	0 0	241	0	0 0	0 0	0 0
911	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекрыття	т	0,0548	0 4533,800	0 310,350	248	204	0 17	0 33,36000	0 1,830
					3721,64	91,77			5	0,7560	0,04
912	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0548	0 24505,890	0 0	1343	0	0 0	0 0	0 0
913	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,0038	0 22948,230	0 10349,290	87	47	0 39	0 119,98000	0 0,460
					12455,12	5005,85			19	39,5811	0,15
914	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,3857	0 3750,300	0 0	1446	0	0 0	0 0	0 0
		Разом прямі витрати по розділу 2					10539	1458	726 340		13,150 2,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10539				
							8355				
							1798				
							874				
							1,91				
							333				
							11413				
		Всього по розділу 2					11413				
		Розділ 3. Пряжки ПК арк.99 (4шт)									
915	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,016	0 371763,670	0 2788,350	5948	230	0 45	0 150,70000	0 2,410
					14387,33	1348,70			22	10,6641	0,17
916	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу «Пері» для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм: з прорізами	100 м3	0,07	0 215835,460	0 93692,800	15108	7941	0 6558	0 1005,54000	0 70,390
					113445,02	44266,05			3099	351,9727	24,64
917	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	7	0 633,240	0 0	4433	0	0 0	0 0	0 0
918	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші баддями в стіни і перегородки прямолінійні, товщина: понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,07	0 51386,340	0 27163,400	3597	1682	0 1901	0 225,85000	0 15,810
					24034,96	13138,65			920	103,8870	7,27
919	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до	м3	7,104	0 3750,300	0 0	26642	0	0 0	0 0	0 0

	варіант 2	[M400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм			0	0			0	0	0	
920	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,7516	<u>4040,020</u>	<u>254,980</u>	3036	2664	<u>192</u>	<u>31,77000</u>	<u>23,880</u>	
					3544,26	88,70			67	0,7288	0,55	
921	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,028	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	664	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
922	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,7236	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	17164	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
923	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу «Пері», «Дока», товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,03	<u>62746,250</u>	<u>3956,490</u>	1882	1654	<u>119</u>	<u>488,72000</u>	<u>14,660</u>	
					55137,39	1913,72			57	15,1317	0,45	
924	& С123-5030	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	3	<u>633,240</u>	<u>0</u>	1900	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
925	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,1496	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	678	557	<u>46</u>	<u>33,36000</u>	<u>4,990</u>	
					3721,64	91,77			14	0,7560	0,11	
926	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1496	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	3666	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
927	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,03	<u>22948,230</u>	<u>10349,290</u>	688	374	<u>310</u>	<u>119,98000</u>	<u>3,60</u>	
					12455,12	5005,85			150	39,5811	1,19	
928	С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,044	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	11416	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
929	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні буттового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,328	<u>16551,290</u>	<u>0</u>	5429	1226	<u>0</u>	<u>33,50000</u>	<u>10,990</u>	
					3737,26	0			0	0	0	
930	С1633-134ВД	Полімерний гідроізоляційний матеріал ТЕРАПЛАСТ 101В	кг	16,4	<u>462,600</u>	<u>0</u>	7587	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 3							109838	16328	<u>9171</u>		<u>146,730</u>	
									4329		34,38	
Разом будівельні роботи, грн.							109838					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							84339					
всього заробітна плата, грн.							20657					
Загальновиробничі витрати, грн.							10000					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							21,72					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3799					
Всього будівельні роботи, грн.							119838					

Всього по розділу 3							119838					

	Разом прямі витрати по відділу 6	308372	44303	23565	399,040
				11099	88,16
	Разом будівельні роботи, грн.	308372			
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	240504			
	всього заробітна плата, грн.	55402			
	Загальновиробничі витрати, грн.	26860			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	58,46			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	10222			
	Всього будівельні роботи, грн.	335232			

	Всього по відділу 6	335232			
	Разом прямі витрати по кошторису	45055210	5983457	3488176	54127,950
				1265259	10045,22
	Разом будівельні роботи, грн.	45055210			
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	35583577			
	всього заробітна плата, грн.	7248716			
	Загальновиробничі витрати, грн.	3512719			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	7643,24			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1336360			
	Всього будівельні роботи, грн.	48567929			

	Всього по кошторису	48567929			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	71816,41			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	8585076			

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Секція№1. Мурування (цегляні та блокові роботи)
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 16875,694 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 27,46571 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3181,918 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Зовнішні стіни (I секція)											
Розділ 1. 1-й поверх											
1	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	43,66	662,060	68,010	28906	22340	2969	4,99000	217,860
					511,67	32,90			1436	0,2601	11,36
2	С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,76	201,200	0	354	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
3	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1091,5	1,860	0	2030	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
4	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	43,223	3373,560	0	145815	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
5	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,258	25015,890	0	6454	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
6	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	662,060	68,010	841	650	86	4,99000	6,340
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33

7	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
8	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
9	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0
10	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0
Разом прями витрати по розділу 1							188885	22990	3055		224,20
Разом будівельні роботи, грн.							188885		1478		11,69
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							162840				
всього заробітна плата, грн.							24468				
Загальновиробничі витрати, грн.							12454				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							28,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4949				
Всього будівельні роботи, грн.							201339				

Всього по розділу 1							201339				
Розділ 2. 2-й поверх											
11	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>
					511,67	32,90			1503	0,2601	11,88
12	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	0	370	0	0	0	0
13	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	0	2125	0	0	0	0
14	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	0	152596	0	0	0	0
15	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>25015,890</u>	0	6754	0	0	0	0
16	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (твш.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
17	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
18	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0

19	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0
20	варіант 2 С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0
	варіант 1	Разом прямі витрати по розділу 2			0	0	197421	24028	<u>3193</u>		<u>234,330</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					197421		1545		12,21
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170200				
		всього заробітна плата, грн.					25573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13018				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5173				
		Всього будівельні роботи, грн.					210439				

		Всього по розділу 2					210439				
		Розділ 3. 3-й поверх									
21	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>
					511,67	32,90			1503	0,2601	11,88
22	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	0	370	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
23	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	0	2125	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
24	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	0	152596	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
25	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>25015,890</u>	0	6754	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
26	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
27	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
28	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
29	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
30	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0

	варіант 1	профілю, клас А-III, діаметр 8 мм			0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					197421	24028	3193		234,330
									1545		12,21
		Разом будівельні роботи, грн.					197421				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170200				
		всього заробітна плата, грн.					25573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5173				
		Всього будівельні роботи, грн.					210439				

		Всього по розділу 3					210439				
		Розділ 4. 4-й поверх									
31	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>
					511,67	32,90			1503	0,2601	11,88
32	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	0	370	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
33	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	0	2125	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
34	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	0	152596	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
35	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>25015,890</u>	0	6754	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
36	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
37	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
38	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
39	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
40	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					197421	24028	3193		234,330
									1545		12,21
		Разом будівельні роботи, грн.					197421				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170200				
		всього заробітна плата, грн.					25573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5173				
		Всього будівельні роботи, грн.					210439				

		Всього по розділу 4					210439				
		Розділ 5. 5-й поверх									
41	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	662,060	68,010	30250	23378	3107	4,99000	227,990
					511,67	32,90			1503	0,2601	11,88
42	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,84	201,200	0	370	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
43	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1142,25	1,860	0	2125	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
44	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	45,233	3373,560	0	152596	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
45	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	25015,890	0	6754	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
46	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	662,060	68,010	841	650	86	4,99000	6,340
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
47	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	201,200	0	10	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
48	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	1,860	0	59	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
49	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	3373,560	0	4241	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
50	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	25015,890	0	175	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					197421	24028	3193		234,330
									1545		12,21
		Разом будівельні роботи, грн.					197421				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170200				
		всього заробітна плата, грн.					25573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13018				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5173				
		Всього будівельні роботи, грн.					210439				

		Всього по розділу 5					210439				
		Розділ 6. 6-й поверх									
51	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>
					511,67	32,90			1503	0,2601	11,88
52	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	<u>0</u>	370	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
53	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix ТермоFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2125	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
54	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	152596	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
55	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6754	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
56	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
57	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
58	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix ТермоFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	<u>0</u>	59	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
59	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4241	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
60	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					197421	24028	<u>3193</u>		<u>234,330</u>
									1545		12,21
		Разом будівельні роботи, грн.					197421				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170200				
		всього заробітна плата, грн.					25573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5173				
		Всього будівельні роботи, грн.					210439				

		Всього по розділу 6					210439					
		Розділ 7. 7-й поверх										
61	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>	
					511,67	32,90			1503	0,2601	11,88	
62	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	<u>0</u>	370	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
варіант 1					0	0			0	0	0	
63	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2125	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
варіант 2					0	0			0	0	0	
64	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	152596	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
варіант 2					0	0			0	0	0	
65	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6754	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
варіант 1					0	0			0	0	0	
66	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>	
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33	
67	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
варіант 1					0	0			0	0	0	
68	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	<u>0</u>	59	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
варіант 2					0	0			0	0	0	
69	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4241	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
варіант 2					0	0			0	0	0	
70	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
варіант 1					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 7					197421	24028	3193		234,330	
									1545		12,21	
		Разом будівельні роботи, грн.					197421					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170200					
		всього заробітна плата, грн.					25573					
		Загальновиробничі витрати, грн.					13018					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,59					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5173					
		Всього будівельні роботи, грн.					210439					

		Всього по розділу 7					210439					

Розділ 8. 8-й поверх											
71	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>
					511,67	32,90			1503	0,2601	11,88
72	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	<u>0</u>	370	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
73	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2125	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
74	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	152596	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
75	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6754	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
76	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
77	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
78	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	<u>0</u>	59	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
79	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4241	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
80	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 8					197421	24028	<u>3193</u>		<u>234,330</u>
									1545		12,21
		Разом будівельні роботи, грн.					197421				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170200				
		всього заробітна плата, грн.					25573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5173				
		Всього будівельні роботи, грн.					210439				

		Всього по розділу 8					210439				
Розділ 9. 9-й поверх											
81	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>
					511,67	32,90			1503	0,2601	11,88

82	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	0	370	0	0	0	0
83	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	0	2125	0	0	0	0
84	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	0	152596	0	0	0	0
85	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>25015,890</u>	0	6754	0	0	0	0
86	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					<u>511,67</u>	<u>32,90</u>			<u>42</u>	<u>0,2601</u>	<u>0,33</u>
87	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
88	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
89	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0
90	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 9					197421	24028	<u>3193</u>		<u>234,330</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					197421		1545		12,21
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170200				
		всього заробітна плата, грн.					25573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13018				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5173				
		Всього будівельні роботи, грн.					210439				

		Всього по розділу 9					210439				
		Розділ 10. 10-й поверх									
91	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>
					<u>511,67</u>	<u>32,90</u>			<u>1503</u>	<u>0,2601</u>	<u>11,88</u>
92	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	0	370	0	0	0	0
93	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	0	2125	0	0	0	0

94	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	0	152596	0	0	0	0
95	варіант 2 С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>25015,890</u>	0	6754	0	0	0	0
96	варіант 1 КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	86	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
97	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
98	варіант 1 С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
99	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0
100	варіант 2 С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 10					197421	24028	3193		234,330
		Разом будівельні роботи, грн.					197421		1545		12,21
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170200				
		всього заробітна плата, грн.					25573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5173				
		Всього будівельні роботи, грн.					210439				
		Всього по розділу 10					210439				
		Розділ 11. 11-й поверх									
101	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>
					511,67	32,90			1503	0,2601	11,88
102	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	0	370	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
103	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	0	2125	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
104	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	0	152596	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
105	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,27	<u>25015,890</u>	0	6754	0	0	0	0

106	варіант 1 КБ8-22-1	профілю, клас А-III, діаметр 8 мм Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (твш.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
107	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
108	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	<u>0</u>	59	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
109	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4241	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
110	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Разом прямі витрати по розділу 11					197421	24028	<u>3193</u>		<u>234,330</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					197421		1545		12,21
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170200				
		всього заробітна плата, грн.					25573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5173				
		Всього будівельні роботи, грн.					210439				

		Всього по розділу 11					210439				
		Розділ 12. 12-й поверх									
111	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>
					511,67	32,90			1503	0,2601	11,88
112	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	<u>0</u>	370	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
113	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2125	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
114	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	152596	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
115	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6754	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
116	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (твш.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33

117	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
118	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
119	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0
120	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0
Разом прями витрати по розділу 12							197421	24028	3193		234,330
Разом будівельні роботи, грн.							197421		1545		12,21
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							170200				
всього заробітна плата, грн.							25573				
Загальновиробничі витрати, грн.							13018				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							29,59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5173				
Всього будівельні роботи, грн.							210439				

Всього по розділу 12							210439				
Розділ 13. 13-й поверх											
121	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>
					511,67	32,90			1503	0,2601	11,88
122	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	0	370	0	0	0	0
123	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	0	2125	0	0	0	0
124	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	0	152596	0	0	0	0
125	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>25015,890</u>	0	6754	0	0	0	0
126	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (твш.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
127	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
128	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0

129	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0
130	варіант 2 С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 13					197421	24028	<u>3193</u>		<u>234,330</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					197421		1545		12,21
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170200				
		всього заробітна плата, грн.					25573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13018				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5173				
		Всього будівельні роботи, грн.					210439				

		Всього по розділу 13					210439				
		Розділ 14. 14-й поверх									
131	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>
					511,67	32,90			1503	0,2601	11,88
132	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	0	370	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
133	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	0	2125	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
134	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	0	152596	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
135	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>25015,890</u>	0	6754	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
136	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
137	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
138	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
139	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
140	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0

	варіант 1	профілю, клас А-III, діаметр 8 мм			0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 14					197421	24028	3193		234,330
									1545		12,21
		Разом будівельні роботи, грн.					197421				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170200				
		всього заробітна плата, грн.					25573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5173				
		Всього будівельні роботи, грн.					210439				

		Всього по розділу 14					210439				
		Розділ 15. 15-й поверх									
141	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>
					511,67	32,90			1503	0,2601	11,88
142	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	0	370	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
143	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	0	2125	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
144	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	0	152596	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
145	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>25015,890</u>	0	6754	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
146	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
147	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
148	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
149	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
150	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 15					197421	24028	3193		234,330
									1545		12,21
		Разом будівельні роботи, грн.					197421				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170200				
		всього заробітна плата, грн.					25573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5173				
		Всього будівельні роботи, грн.					210439				

		Всього по розділу 15					210439				
		Розділ 16. 16-й поверх									
151	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>
					511,67	32,90			1503	0,2601	11,88
152	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	<u>0</u>	370	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
153	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2125	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
154	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	152596	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
155	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6754	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
156	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
157	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
158	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	<u>0</u>	59	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
159	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4241	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
160	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 16					197421	24028	<u>3193</u>		<u>234,330</u>
									1545		12,21
		Разом будівельні роботи, грн.					197421				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170200				
		всього заробітна плата, грн.					25573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13018				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5173				
		Всього будівельні роботи, грн.					210439				

		Всього по розділу 16					210439				
Розділ 17. 17-й поверх											
161	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>
					511,67	32,90			1503	0,2601	11,88
162	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	<u>0</u>	370	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
163	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix ТермоFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2125	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
164	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	152596	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
165	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6754	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
166	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
167	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
168	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix ТермоFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	<u>0</u>	59	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
169	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4241	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
170	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 17					197421	24028	<u>3193</u>		<u>234,330</u>
									1545		12,21
		Разом будівельні роботи, грн.					197421				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170200				
		всього заробітна плата, грн.					25573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5173				
		Всього будівельні роботи, грн.					210439				

		Всього по розділу 17					210439					
		Розділ 18. Технічний поверх										
171	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	38,73	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	25642	19817	<u>2634</u>	<u>4,99000</u>	<u>193,260</u>	
					511,67	32,90			1274	0,2601	10,07	
172	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,56	<u>201,200</u>	<u>0</u>	314	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
173	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	968,25	<u>1,860</u>	<u>0</u>	1801	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
174	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	38,343	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	129352	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
175	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,229	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	5729	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
176	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,19	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	788	609	<u>81</u>	<u>4,99000</u>	<u>5,940</u>	
					511,67	32,90			39	0,2601	0,31	
177	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
178	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	29,75	<u>1,860</u>	<u>0</u>	55	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
179	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,178	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	3974	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
180	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 18					167840		20426		2715	
											1313	
		Разом будівельні роботи, грн.					167840					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					144699					
		всього заробітна плата, грн.					21739					
		Загальновиробничі витрати, грн.					11067					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,15					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4397					
		Всього будівельні роботи, грн.					178907					

		Всього по розділу 18					178907					

Розділ 19. Покрівля / Машинне приміщення ліфтів											
181	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (твш.200мм)	1 м3	2,54	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1682	1300	<u>173</u>	<u>4,99000</u>	<u>12,670</u>
					511,67	32,90			84	0,2601	0,66
182	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,1	<u>201,200</u>	0	20	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
183	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	63,5	<u>1,860</u>	0	118	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
184	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,515	<u>3373,560</u>	0	8485	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
185	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,015	<u>25015,890</u>	0	375	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 19							10680	1300	<u>173</u>		<u>12,670</u>
									84		0,66
Разом будівельні роботи, грн.							10680				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9207				
всього заробітна плата, грн.							1384				
Загальновиробничі витрати, грн.							704				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							280				
Всього будівельні роботи, грн.							11384				

Всього по розділу 19							11384				
Разом прямі витрати по відділу 1							3526141	429164	<u>57031</u>		<u>4185,350</u>
									27595		218,09
Разом будівельні роботи, грн.							3526141				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3039946				
всього заробітна плата, грн.							456759				
Загальновиробничі витрати, грн.							232505				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							528,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							92394				
Всього будівельні роботи, грн.							3758646				

Всього по відділу 1							3758646				

Відділ 2. Внутрішні стіни											
Розділ 1. 1-й поверх (підвал)											
186	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	7,59	<u>5455,530</u> 898,99	<u>152,540</u> 77,40	41407	6823	<u>1158</u> 587	<u>8,66000</u> 0,6120	<u>65,730</u> 4,65
Разом прямі витрати по розділу 1							41407	6823	<u>1158</u> 587		<u>65,730</u> 4,65
Разом будівельні роботи, грн.							41407				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							33426				
всього заробітна плата, грн.							7410				
Загальновиробничі витрати, грн.							3741				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,44				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1476				
Всього будівельні роботи, грн.							45148				

Всього по розділу 1							45148				
Розділ 2. 1-й поверх											
187	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	73,22	<u>662,060</u> 511,67	<u>68,010</u> 32,90	48476	37464	<u>4980</u> 2409	<u>4,99000</u> 0,2601	<u>365,370</u> 19,04
188	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,96	<u>201,200</u> 0	<u>0</u> 0	394	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
189	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix ТермоFix-G	кг	1830,5	<u>1,860</u> 0	<u>0</u> 0	3405	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
190	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	72,488	<u>3373,560</u> 0	<u>0</u> 0	244543	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
191	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,86	<u>662,060</u> 511,67	<u>68,010</u> 32,90	1231	952	<u>126</u> 61	<u>4,99000</u> 0,2601	<u>9,280</u> 0,48
192	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u> 0	<u>0</u> 0	10	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
193	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix ТермоFix-G	кг	46,5	<u>1,860</u> 0	<u>0</u> 0	86	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
194	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,841	<u>3373,560</u> 0	<u>0</u> 0	6211	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 2							304356	38416	<u>5106</u> 2470		<u>374,650</u> 19,52
Разом будівельні роботи, грн.							304356				

		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					260834					
		всього заробітна плата, грн.					40886					
		Загальновиробничі витрати, грн.					20811					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,3					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8270					
		Всього будівельні роботи, грн.					325167					

		Всього по розділу 2					325167					
		Розділ 3. 2-й поверх										
195	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	69,12	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	45762	35367	<u>4701</u>	<u>4,99000</u>	<u>344,910</u>	
					511,67	32,90			2274	0,2601	17,98	
196	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,85	<u>201,200</u>	<u>0</u>	372	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
197	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1728	<u>1,860</u>	<u>0</u>	3214	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
198	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	68,429	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	230849	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
199	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	3,4	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2251	1740	<u>231</u>	<u>4,99000</u>	<u>16,970</u>	
					511,67	32,90			112	0,2601	0,88	
200	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,09	<u>201,200</u>	<u>0</u>	18	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
201	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	<u>1,860</u>	<u>0</u>	158	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
202	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	3,366	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	11355	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 3							293979	37107	<u>4932</u>		<u>361,880</u>	
									2386		18,86	
Разом будівельні роботи, грн.							293979					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							251940					
всього заробітна плата, грн.							39493					
Загальновиробничі витрати, грн.							20102					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							45,69					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7989					
Всього будівельні роботи, грн.							314081					

212	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,85	<u>201,200</u>	0	372	0	0	0	0
213	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1728	<u>1,860</u>	0	3214	0	0	0	0
214	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	68,429	<u>3373,560</u>	0	230849	0	0	0	0
215	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	3,4	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2251	1740	<u>231</u>	<u>4,99000</u>	<u>16,970</u>
					511,67	32,90			112	0,2601	0,88
216	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,09	<u>201,200</u>	0	18	0	0	0	0
217	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	<u>1,860</u>	0	158	0	0	0	0
218	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	3,366	<u>3373,560</u>	0	11355	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					293979	37107	4932		361,880
		Разом будівельні роботи, грн.					293979		2386		18,86
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					251940				
		всього заробітна плата, грн.					39493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7989				
		Всього будівельні роботи, грн.					314081				

		Всього по розділу 5					314081				
		Розділ 6. 5-й поверх									
219	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	69,12	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	45762	35367	<u>4701</u>	<u>4,99000</u>	<u>344,910</u>
					511,67	32,90			2274	0,2601	17,98
220	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,85	<u>201,200</u>	0	372	0	0	0	0
221	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1728	<u>1,860</u>	0	3214	0	0	0	0
222	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	68,429	<u>3373,560</u>	0	230849	0	0	0	0
223	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	3,4	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2251	1740	<u>231</u>	<u>4,99000</u>	<u>16,970</u>

		каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ. 200мм)			511,67	32,90			112	0,2601	0,88
224	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,09	201,200	0	18	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
225	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	1,860	0	158	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
226	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	3,366	3373,560	0	11355	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					293979	37107	4932		361,880
		Разом будівельні роботи, грн.					293979		2386		18,86
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					251940				
		всього заробітна плата, грн.					39493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7989				
		Всього будівельні роботи, грн.					314081				

		Всього по розділу 6					314081				
		Розділ 7. 6-й поверх									
227	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ. 250мм)	1 м3	69,12	662,060	68,010	45762	35367	4701	4,99000	344,910
					511,67	32,90			2274	0,2601	17,98
228	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,85	201,200	0	372	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
229	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1728	1,860	0	3214	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
230	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	68,429	3373,560	0	230849	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
231	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ. 200мм)	1 м3	3,4	662,060	68,010	2251	1740	231	4,99000	16,970
					511,67	32,90			112	0,2601	0,88
232	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,09	201,200	0	18	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
233	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	1,860	0	158	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
234	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	3,366	3373,560	0	11355	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

		Разом прямі витрати по розділу 7					293979	37107	4932		361,880
		Разом будівельні роботи, грн.					293979		2386		18,86
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					251940				
		всього заробітна плата, грн.					39493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7989				
		Всього будівельні роботи, грн.					314081				

		Всього по розділу 7					314081				
		Розділ 8. 7-й поверх									
235	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	69,12	662,060	68,010	45762	35367	4701	4,99000	344,910
					511,67	32,90			2274	0,2601	17,98
236	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,85	201,200	0	372	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
237	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1728	1,860	0	3214	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
238	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	68,429	3373,560	0	230849	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
239	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	3,4	662,060	68,010	2251	1740	231	4,99000	16,970
					511,67	32,90			112	0,2601	0,88
240	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,09	201,200	0	18	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
241	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	1,860	0	158	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
242	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	3,366	3373,560	0	11355	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 8					293979	37107	4932		361,880
		Разом будівельні роботи, грн.					293979		2386		18,86
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					251940				
		всього заробітна плата, грн.					39493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,69				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7989				
		Всього будівельні роботи, грн.					314081				

		Всього по розділу 8					314081				
		Розділ 9. 8-й поверх									
243	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	69,12	662,060	68,010	45762	35367	4701	4,99000	344,910
					511,67	32,90			2274	0,2601	17,98
244	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,85	201,200	0	372	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
245	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1728	1,860	0	3214	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
246	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	68,429	3373,560	0	230849	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
247	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	3,4	662,060	68,010	2251	1740	231	4,99000	16,970
					511,67	32,90			112	0,2601	0,88
248	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,09	201,200	0	18	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
249	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	1,860	0	158	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
250	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	3,366	3373,560	0	11355	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 9							293979	37107	4932		361,880
Разом будівельні роботи, грн.							293979		2386		18,86
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							251940				
всього заробітна плата, грн.							39493				
Загальновиробничі витрати, грн.							20102				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							45,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7989				
Всього будівельні роботи, грн.							314081				

		Всього по розділу 9					314081				

Розділ 10. 9-й поверх											
251	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	69,12	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	45762	35367	<u>4701</u>	<u>4,99000</u>	<u>344,910</u>
					511,67	32,90			2274	0,2601	17,98
252	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,85	<u>201,200</u>	<u>0</u>	372	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
253	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1728	<u>1,860</u>	<u>0</u>	3214	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
254	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	68,429	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	230849	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
255	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	3,4	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2251	1740	<u>231</u>	<u>4,99000</u>	<u>16,970</u>
					511,67	32,90			112	0,2601	0,88
256	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,09	<u>201,200</u>	<u>0</u>	18	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
257	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	<u>1,860</u>	<u>0</u>	158	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
258	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	3,366	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	11355	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 10							293979	37107	<u>4932</u>		<u>361,880</u>
Разом будівельні роботи, грн.							293979		2386		18,86
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							251940				
всього заробітна плата, грн.							39493				
Загальновиробничі витрати, грн.							20102				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							45,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7989				
Всього будівельні роботи, грн.							314081				

Всього по розділу 10							314081				
Розділ 11. 10-й поверх											
259	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	69,12	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	45762	35367	<u>4701</u>	<u>4,99000</u>	<u>344,910</u>
					511,67	32,90			2274	0,2601	17,98
260	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,85	<u>201,200</u>	<u>0</u>	372	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
261	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1728	<u>1,860</u>	<u>0</u>	3214	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

262	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	68,429	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	230849	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
263	варіант 2 КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	3,4	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2251	1740	<u>231</u>	<u>4,99000</u>	<u>16,970</u>
					511,67	32,90			112	0,2601	0,88
264	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,09	<u>201,200</u>	<u>0</u>	18	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
265	варіант 1 С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	<u>1,860</u>	<u>0</u>	158	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
266	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	3,366	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	11355	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 11							293979	37107	<u>4932</u>		<u>361,880</u>
Разом будівельні роботи, грн.							293979		2386		18,86
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							251940				
всього заробітна плата, грн.							39493				
Загальновиробничі витрати, грн.							20102				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							45,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7989				
Всього будівельні роботи, грн.							314081				

Всього по розділу 11							314081				
Розділ 12. 11-й поверх											
267	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	69,12	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	45762	35367	<u>4701</u>	<u>4,99000</u>	<u>344,910</u>
					511,67	32,90			2274	0,2601	17,98
268	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,85	<u>201,200</u>	<u>0</u>	372	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
269	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1728	<u>1,860</u>	<u>0</u>	3214	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
270	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	68,429	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	230849	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
271	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	3,4	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2251	1740	<u>231</u>	<u>4,99000</u>	<u>16,970</u>
					511,67	32,90			112	0,2601	0,88
272	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,09	<u>201,200</u>	<u>0</u>	18	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 1				0	0			0	0	0
273	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	<u>1,860</u>	0	158	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
274	C1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	3,366	<u>3373,560</u>	0	11355	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 12					293979	37107	<u>4932</u>		<u>361,880</u>
									2386		18,86
		Разом будівельні роботи, грн.					293979				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					251940				
		всього заробітна плата, грн.					39493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20102				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7989				
		Всього будівельні роботи, грн.					314081				

		Всього по розділу 12					314081				
		Розділ 13. 12-й поверх									
275	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	69,12	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	45762	35367	<u>4701</u>	<u>4,99000</u>	<u>344,910</u>
					511,67	32,90			2274	0,2601	17,98
276	& C111-234-2-P2	Піна монтажна 750мл	л	1,85	<u>201,200</u>	0	372	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
277	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1728	<u>1,860</u>	0	3214	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
278	C1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	68,429	<u>3373,560</u>	0	230849	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
279	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	3,4	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2251	1740	<u>231</u>	<u>4,99000</u>	<u>16,970</u>
					511,67	32,90			112	0,2601	0,88
280	& C111-234-2-P2	Піна монтажна 750мл	л	0,09	<u>201,200</u>	0	18	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
281	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	<u>1,860</u>	0	158	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
282	C1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	3,366	<u>3373,560</u>	0	11355	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 13					293979	37107	<u>4932</u>		<u>361,880</u>
									2386		18,86

		Разом будівельні роботи, грн.					293979				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					251940				
		всього заробітна плата, грн.					39493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20102				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7989				
		Всього будівельні роботи, грн.					314081				

		Всього по розділу 13					314081				
		Розділ 14. 13-й поверх									
283	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	69,12	662,060	68,010	45762	35367	4701	4,99000	344,910
					511,67	32,90			2274	0,2601	17,98
284	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,85	201,200	0	372	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
285	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1728	1,860	0	3214	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
286	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	68,429	3373,560	0	230849	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
287	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	3,14	662,060	68,010	2079	1607	214	4,99000	15,670
					511,67	32,90			103	0,2601	0,82
288	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,08	201,200	0	16	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
289	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	78,5	1,860	0	146	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
290	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	3,109	3373,560	0	10488	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 14					292926	36974	4915		360,580
									2377		18,8
		Разом будівельні роботи, грн.					292926				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					251037				
		всього заробітна плата, грн.					39351				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20030				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7960				
		Всього будівельні роботи, грн.					312956				

<hr/>											
Всього по розділу 14							312956				
Розділ 15. 14-й поверх											
291	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	69,12	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	45762	35367	<u>4701</u>	<u>4,99000</u>	<u>344,910</u>
					511,67	32,90			2274	0,2601	17,98
292	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,85	<u>201,200</u>	<u>0</u>	372	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
293	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1728	<u>1,860</u>	<u>0</u>	3214	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
294	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	68,429	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	230849	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
295	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	3,4	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2251	1740	<u>231</u>	<u>4,99000</u>	<u>16,970</u>
					511,67	32,90			112	0,2601	0,88
296	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,09	<u>201,200</u>	<u>0</u>	18	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
297	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	<u>1,860</u>	<u>0</u>	158	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
298	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	3,366	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	11355	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 15							293979	37107	<u>4932</u>		<u>361,880</u>
Разом будівельні роботи, грн.							293979		2386		18,86
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							251940				
всього заробітна плата, грн.							39493				
Загальновиробничі витрати, грн.							20102				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							45,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7989				
Всього будівельні роботи, грн.							314081				
<hr/>											
Всього по розділу 15							314081				
Розділ 16. 15-й поверх											
299	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	69,12	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	45762	35367	<u>4701</u>	<u>4,99000</u>	<u>344,910</u>

		каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)			511,67	32,90			2274	0,2601	17,98
300	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,85	201,200	0	372	0	0	0	0
301	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1728	1,860	0	3214	0	0	0	0
302	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	68,429	3373,560	0	230849	0	0	0	0
303	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	3,4	662,060	68,010	2251	1740	231	4,99000	16,970
					511,67	32,90			112	0,2601	0,88
304	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,09	201,200	0	18	0	0	0	0
305	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	1,860	0	158	0	0	0	0
306	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	3,366	3373,560	0	11355	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 16					293979	37107	4932		361,880
		Разом будівельні роботи, грн.					293979		2386		18,86
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					251940				
		всього заробітна плата, грн.					39493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7989				
		Всього будівельні роботи, грн.					314081				

		Всього по розділу 16					314081				
		Розділ 17. 16-й поверх									
307	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	69,12	662,060	68,010	45762	35367	4701	4,99000	344,910
					511,67	32,90			2274	0,2601	17,98
308	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,85	201,200	0	372	0	0	0	0
309	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1728	1,860	0	3214	0	0	0	0
310	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	68,429	3373,560	0	230849	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

311	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	3,4	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2251	1740	<u>231</u>	<u>4,99000</u>	<u>16,970</u>
					511,67	32,90			112	0,2601	0,88
312	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,09	<u>201,200</u>	0	18	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
313	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	<u>1,860</u>	0	158	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
314	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	3,366	<u>3373,560</u>	0	11355	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 17							293979	37107	<u>4932</u>		<u>361,880</u>
Разом будівельні роботи, грн.							293979		2386		18,86
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							251940				
всього заробітна плата, грн.							39493				
Загальновиробничі витрати, грн.							20102				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							45,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7989				
Всього будівельні роботи, грн.							314081				

Всього по розділу 17							314081				
Розділ 18. 17-й поверх											
315	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	69,12	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	45762	35367	<u>4701</u>	<u>4,99000</u>	<u>344,910</u>
					511,67	32,90			2274	0,2601	17,98
316	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,85	<u>201,200</u>	0	372	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
317	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1728	<u>1,860</u>	0	3214	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
318	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	68,429	<u>3373,560</u>	0	230849	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
319	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	3,4	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2251	1740	<u>231</u>	<u>4,99000</u>	<u>16,970</u>
					511,67	32,90			112	0,2601	0,88
320	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,09	<u>201,200</u>	0	18	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
321	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	<u>1,860</u>	0	158	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0

322	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	3,366	<u>3373,560</u>	0	11355	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 18			0	0	293979	37107	4932		361,880
		Разом будівельні роботи, грн.					293979		2386		18,86
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					251940				
		всього заробітна плата, грн.					39493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20102				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7989				
		Всього будівельні роботи, грн.					314081				

		Всього по розділу 18					314081				
Розділ 19. Технічний поверх											
323	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	72,36	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	47907	37024	<u>4921</u>	<u>4,99000</u>	<u>361,080</u>
					511,67	32,90			2381	0,2601	18,82
324	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,94	<u>201,200</u>	0	390	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
325	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1809	<u>1,860</u>	0	3365	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
326	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	71,636	<u>3373,560</u>	0	241668	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
327	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	3,4	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2251	1740	<u>231</u>	<u>4,99000</u>	<u>16,970</u>
					511,67	32,90			112	0,2601	0,88
328	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,09	<u>201,200</u>	0	18	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
329	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	<u>1,860</u>	0	158	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
330	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	3,366	<u>3373,560</u>	0	11355	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 19					307112	38764	5152		378,050
		Разом будівельні роботи, грн.					307112		2493		19,7
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					263196				
		всього заробітна плата, грн.					41257				

Розділ 1. 1-й поверх											
332	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	3,7782	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	62120	54876	<u>2356</u>	<u>126.84000</u>	<u>479,230</u>
					14524,45	316,48			1196	2,5024	9,45
333	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	12	<u>201,110</u>	0	2413	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
334	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	861,4296	<u>1,860</u>	0	1602	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
335	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	37,40418	<u>3373,560</u>	0	126185	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
336	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,212	<u>25015,890</u>	0	5303	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							197623	54876	<u>2356</u>		<u>479,230</u>
									1196		9,45
Разом будівельні роботи, грн.							197623				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							140391				
всього заробітна плата, грн.							56072				
Загальновиробничі витрати, грн.							27058				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							58,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10253				
Всього будівельні роботи, грн.							224681				

Всього по розділу 1							224681				
Розділ 2. 2-й поверх											
337	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126.84000</u>	<u>512,840</u>
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
338	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	0	2614	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
339	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u>	0	1715	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
340	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u>	0	135036	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
341	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	<u>25015,890</u>	0	5654	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							211496	58725	<u>2522</u>		<u>512,840</u>
									1280		10,12

		Разом будівельні роботи, грн.					211496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150249				
		всього заробітна плата, грн.					60005				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28956				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10972				
		Всього будівельні роботи, грн.					240452				

		Всього по розділу 2					240452				
		Розділ 3. 3-й поверх									
342	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126.84000</u>	<u>512,840</u>
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
343	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	<u>0</u>	2614	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
344	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u>	<u>0</u>	1715	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
345	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	135036	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
346	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	5654	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					211496	58725	<u>2522</u>		<u>512,840</u>
									1280		10,12
		Разом будівельні роботи, грн.					211496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150249				
		всього заробітна плата, грн.					60005				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28956				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10972				
		Всього будівельні роботи, грн.					240452				

		Всього по розділу 3					240452				
		Розділ 4. 4-й поверх									
347	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126.84000</u>	<u>512,840</u>

		Слово товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м			14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
348	& С111-112- Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	201,110	0	2614	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
349	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	1,860	0	1715	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
350	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600х288х100мм	м3	40,02768	3373,560	0	135036	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
351	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	25015,890	0	5654	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					211496	58725	2522		512,840
									1280		10,12
		Разом будівельні роботи, грн.					211496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150249				
		всього заробітна плата, грн.					60005				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10972				
		Всього будівельні роботи, грн.					240452				

		Всього по розділу 4					240452				
		Розділ 5. 5-й поверх									
352	КБ8-25-1	Улаштування перегорожок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	16441,800	623,700	66477	58725	2522	126,84000	512,840
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
353	& С111-112- Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	201,110	0	2614	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
354	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	1,860	0	1715	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
355	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600х288х100мм	м3	40,02768	3373,560	0	135036	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
356	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	25015,890	0	5654	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					211496	58725	2522		512,840
									1280		10,12
		Разом будівельні роботи, грн.					211496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150249				

		всього заробітна плата, грн.					60005				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28956				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10972				
		Всього будівельні роботи, грн.					240452				

		Всього по розділу 5					240452				
		Розділ 6. 6-й поверх									
357	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
358	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	<u>0</u>	2614	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
359	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u>	<u>0</u>	1715	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
360	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	135036	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
361	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	5654	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 6							211496	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>
									1280		10,12
Разом будівельні роботи, грн.							211496				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							150249				
всього заробітна плата, грн.							60005				
Загальновиробничі витрати, грн.							28956				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							62,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10972				
Всього будівельні роботи, грн.							240452				

		Всього по розділу 6					240452				
		Розділ 7. 7-й поверх									
362	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
363	& С111-112-Б-Р1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	<u>0</u>	2614	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 1				0	0			0	0	0
364	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	1,860	0	1715	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
365	C1427-11804	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	3373,560	0	135036	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
366	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	25015,890	0	5654	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 7					211496	58725	2522		512,840
									1280		10,12
		Разом будівельні роботи, грн.					211496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150249				
		всього заробітна плата, грн.					60005				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10972				
		Всього будівельні роботи, грн.					240452				

		Всього по розділу 7					240452				
		Розділ 8. 8-й поверх									
367	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	16441,800	623,700	66477	58725	2522	126,84000	512,840
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
368	& C111-112-Б-Р1	Піна монтажна 750мл	шт	13	201,110	0	2614	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
369	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	1,860	0	1715	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
370	C1427-11804	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	3373,560	0	135036	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
371	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	25015,890	0	5654	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 8					211496	58725	2522		512,840
									1280		10,12
		Разом будівельні роботи, грн.					211496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150249				
		всього заробітна плата, грн.					60005				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,75				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10972				
		Всього будівельні роботи, грн.					240452				

		Всього по розділу 8					240452				
		Розділ 9. 9-й поверх									
372	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
373	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	<u>0</u>	2614	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
374	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u>	<u>0</u>	1715	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
375	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	135036	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
376	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	5654	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 9					211496	58725	<u>2522</u>		<u>512,840</u>
									1280		10,12
		Разом будівельні роботи, грн.					211496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150249				
		всього заробітна плата, грн.					60005				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10972				
		Всього будівельні роботи, грн.					240452				

		Всього по розділу 9					240452				
		Розділ 10. 10-й поверх									
377	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
378	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	<u>0</u>	2614	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
379	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u>	<u>0</u>	1715	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

380	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u>	0	0	135036	0	0	0	0
381	варіант 1 С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	<u>25015,890</u>	0	0	5654	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 10						211496	58725	<u>2522</u>		<u>512,840</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						211496		1280		10,12
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						150249				
		всього заробітна плата, грн.						60005				
		Загальновиробничі витрати, грн.						28956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						62,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						10972				
		Всього будівельні роботи, грн.						240452				

		Всього по розділу 10						240452				
Розділ 11. 11-й поверх												
382	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>		66477	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>
					14524,45	316,48				1280	2,5024	10,12
383	& С111-112-Б-Р1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	0		2614	0	0	0	0
	варіант 1				0	0				0	0	0
384	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u>	0		1715	0	0	0	0
	варіант 2				0	0				0	0	0
385	С1427-11804	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u>	0		135036	0	0	0	0
	варіант 1				0	0				0	0	0
386	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	<u>25015,890</u>	0		5654	0	0	0	0
	варіант 1				0	0				0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 11						211496	58725	<u>2522</u>		<u>512,840</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						211496		1280		10,12
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						150249				
		всього заробітна плата, грн.						60005				
		Загальновиробничі витрати, грн.						28956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						62,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						10972				
		Всього будівельні роботи, грн.						240452				

Всього по розділу 11							240452				
Розділ 12. 12-й поверх											
387	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
388	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	0	2614	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
389	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u>	0	1715	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
390	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u>	0	135036	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
391	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	<u>25015,890</u>	0	5654	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 12							211496	58725	<u>2522</u>		<u>512,840</u>
									1280		10,12
Разом будівельні роботи, грн.							211496				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							150249				
всього заробітна плата, грн.							60005				
Загальновиробничі витрати, грн.							28956				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							62,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10972				
Всього будівельні роботи, грн.							240452				

Всього по розділу 12							240452				
Розділ 13. 13-й поверх											
392	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
393	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	0	2614	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
394	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u>	0	1715	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
395	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u>	0	135036	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

396	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	<u>25015,890</u> 0	0 0	5654	0	0 0	0 0	0 0
		Разом прямі витрати по розділу 13					211496	58725	<u>2522</u> 1280		<u>512,840</u> 10,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					211496 150249 60005 28956 62,75 10972 240452				
		Всього по розділу 13					240452				
Розділ 14. 14-й поверх											
397	КБ8-25-1	Улаштування перегорожок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u> 14524,45	<u>623,700</u> 316,48	66477	58725	<u>2522</u> 1280	<u>126,84000</u> 2,5024	<u>512,840</u> 10,12
398	& C111-112- Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u> 0	0 0	2614	0	0 0	0 0	0 0
399	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix ТермоFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u> 0	0 0	1715	0	0 0	0 0	0 0
400	C1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u> 0	0 0	135036	0	0 0	0 0	0 0
401	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	<u>25015,890</u> 0	0 0	5654	0	0 0	0 0	0 0
		Разом прямі витрати по розділу 14					211496	58725	<u>2522</u> 1280		<u>512,840</u> 10,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					211496 150249 60005 28956 62,75 10972 240452				

Всього по розділу 14							240452					
Розділ 15. 15-й поверх												
402	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>	
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12	
403	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	<u>0</u>	2614	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
404	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u>	<u>0</u>	1715	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
405	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	135036	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
406	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	5654	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 15							211496	58725	<u>2522</u>		<u>512,840</u>	
									1280		10,12	
Разом будівельні роботи, грн.							211496					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							150249					
всього заробітна плата, грн.							60005					
Загальновиробничі витрати, грн.							28956					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							62,75					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10972					
Всього будівельні роботи, грн.							240452					

Всього по розділу 15							240452					
Розділ 16. 16-й поверх												
407	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>	
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12	
408	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	<u>0</u>	2614	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
409	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u>	<u>0</u>	1715	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
410	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	135036	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
411	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	5654	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 16							211496	58725	<u>2522</u>		<u>512,840</u>	

Всього по відділу 3							4356980				
Відділ 4. Перемички											
Розділ 1. Підвал											
423	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,02	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	177	44	<u>116</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,430</u>
					2200,51	2417,80			48	20,4483	0,41
424	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	2	<u>164,870</u>	<u>0</u>	330	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							507	44	<u>116</u>		<u>0,430</u>
									48		0,41
Разом будівельні роботи, грн.							507				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							347				
всього заробітна плата, грн.							92				
Загальновиробничі витрати, грн.							45				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,1				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							18				
Всього будівельні роботи, грн.							552				

Всього по розділу 1							552				
Розділ 2. 1-й поверх											
425	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,16	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1412	352	<u>927</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,430</u>
					2200,51	2417,80			387	20,4483	3,27
426	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	16	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2638	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
427	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0995	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	524	230	<u>215</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,240</u>
					2313,30	771,50			77	5,6596	0,56
428	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0995	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2822	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
429	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04478	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	66	27	<u>4</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,210</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
430	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04478	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	361	40	<u>6</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,320</u>
					891,24	18,07			1	0,1608	0,01
Разом прямі витрати по розділу 2							7823	649	<u>1152</u>		<u>6,20</u>
									465		3,84
Разом будівельні роботи, грн.							7823				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6022				
всього заробітна плата, грн.							1114				

		Загальновиробничі витрати, грн.										522
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.										1,1
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.										192
		Всього будівельні роботи, грн.										8345

		Всього по розділу 2										8345
		Розділ 3. 2-й поверх										
431	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	8826,180	5796,360	1589	396	1043	21,46000	3,860	
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68	
432	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	164,870	0	2968	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	
433	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	5269,150	2164,120	550	242	226	22,56000	2,360	
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59	
434	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	28361,490	0	2961	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	
435	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	1483,680	84,700	70	28	4	4,78000	0,220	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
436	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	8061,620	126,510	379	42	6	7,24000	0,340	
					891,24	18,07			1	0,1608	0,01	
Разом прями витрати по розділу 3							8517	708	1279		6,780	
Разом будівельні роботи, грн.							8517		517		4,28	
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6530					
всього заробітна плата, грн.							1225					
Загальновиробничі витрати, грн.							576					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,22					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							211					
Всього будівельні роботи, грн.							9093					

		Всього по розділу 3										9093
		Розділ 4. 3-й поверх										
437	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	8826,180	5796,360	1589	396	1043	21,46000	3,860	
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68	
438	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	164,870	0	2968	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	
439	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	5269,150	2164,120	550	242	226	22,56000	2,360	

440	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	2313,30 <u>28361,490</u>	771,50 0	2961	0	81 0	5,6596 0	0,59 0
441	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	70	28	4 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,220</u> 0
442	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	379	42	6 1	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,340</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 4							8517	708	<u>1279</u> 517		<u>6,780</u> 4,28
Разом будівельні роботи, грн.							8517				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6530				
всього заробітна плата, грн.							1225				
Загальновиробничі витрати, грн.							576				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							211				
Всього будівельні роботи, грн.							9093				

Всього по розділу 4							9093				
Розділ 5. 4-й поверх											
443	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u> 2200,51	<u>5796,360</u> 2417,80	1589	396	<u>1043</u> 435	<u>21,46000</u> 20,4483	<u>3,860</u> 3,68
444	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u> 0	0 0	2968	0	0 0	0 0	0 0
445	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u> 2313,30	<u>2164,120</u> 771,50	550	242	<u>226</u> 81	<u>22,56000</u> 5,6596	<u>2,360</u> 0,59
446	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	<u>28361,490</u> 0	0 0	2961	0	0 0	0 0	0 0
447	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	70	28	4 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,220</u> 0
448	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	379	42	6 1	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,340</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 5							8517	708	<u>1279</u> 517		<u>6,780</u> 4,28
Разом будівельні роботи, грн.							8517				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6530				
всього заробітна плата, грн.							1225				
Загальновиробничі витрати, грн.							576				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,22				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.										211
		Всього будівельні роботи, грн.										9093

		Всього по розділу 5										9093
Розділ 6. 5-й поверх												
449	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>	
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68	
450	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
451	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	550	242	<u>226</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,360</u>	
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59	
452	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
453	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,04698	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	70	28	<u>4</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,220</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
454	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	379	42	<u>6</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,340</u>	
					891,24	18,07			1	0,1608	0,01	
Разом прями витрати по розділу 6							8517	708	<u>1279</u>			<u>6,780</u>
Разом будівельні роботи, грн.							8517		517			4,28
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6530					
всього заробітна плата, грн.							1225					
Загальновиробничі витрати, грн.							576					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,22					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							211					
Всього будівельні роботи, грн.							9093					

		Всього по розділу 6										9093
Розділ 7. 6-й поверх												
455	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>	
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68	
456	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
457	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	550	242	<u>226</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,360</u>	
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59	
458	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас	т	0,1044	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

459	варіант 1 КБ13-16-6	А-1, діаметр 12 мм Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	0 1483,680	0 84,700	70	28	0 4	0 4,78000	0 0,220
460	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	596,50 8061,620	8,06 126,510	379	42	0 6	0,0720 7,24000	0 0,340
Разом прями витрати по розділу 7							8517	708	1279		6,780
Разом будівельні роботи, грн.							8517		517		4,28
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6530				
всього заробітна плата, грн.							1225				
Загальновиробничі витрати, грн.							576				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							211				
Всього будівельні роботи, грн.							9093				

Всього по розділу 7							9093				
Розділ 8. 7-й поверх											
461	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	8826,180	5796,360	1589	396	1043	21,46000	3,860
462	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	2200,51 164,870	2417,80 0	2968	0	435 0	20,4483 0	3,68 0
463	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	5269,150	2164,120	550	242	226	22,56000	2,360
464	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	2313,30 28361,490	771,50 0	2961	0	81 0	5,6596 0	0,59 0
465	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	0 1483,680	0 84,700	70	28	0 4	0 4,78000	0 0,220
466	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	596,50 8061,620	8,06 126,510	379	42	0 6	0,0720 7,24000	0 0,340
Разом прями витрати по розділу 8							8517	708	1279		6,780
Разом будівельні роботи, грн.							8517		517		4,28
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6530				
всього заробітна плата, грн.							1225				
Загальновиробничі витрати, грн.							576				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							211				
Всього будівельні роботи, грн.							9093				

Всього по розділу 8							9093				
Розділ 9. 8-й поверх											
467	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68
468	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
469	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	550	242	<u>226</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,360</u>
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59
470	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
471	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	70	28	<u>4</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,220</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
472	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	379	42	<u>6</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,340</u>
					891,24	18,07			1	0,1608	0,01
Разом прямі витрати по розділу 9							8517	708	<u>1279</u>		<u>6,780</u>
Разом будівельні роботи, грн.							8517		517		4,28
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6530				
всього заробітна плата, грн.							1225				
Загальновиробничі витрати, грн.							576				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							211				
Всього будівельні роботи, грн.							9093				

Всього по розділу 9							9093				
Розділ 10. 9-й поверх											
473	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68
474	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
475	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	550	242	<u>226</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,360</u>
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59
476	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
477	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один	100м2	0,04698	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	70	28	<u>4</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,220</u>

		Всього по розділу 11					9093				
		Розділ 12. 11-й поверх									
485	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68
486	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
487	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	550	242	<u>226</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,360</u>
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59
488	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
489	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	70	28	<u>4</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,220</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
490	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	379	42	<u>6</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,340</u>
					891,24	18,07			1	0,1608	0,01
		Разом прями витрати по розділу 12					8517	708	<u>1279</u>		<u>6,780</u>
		Разом будівельні роботи, грн.							517		4,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6530				
		всього заробітна плата, грн.					1225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					576				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					211				
		Всього будівельні роботи, грн.					9093				

		Всього по розділу 12					9093				
		Розділ 13. 12-й поверх									
491	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68
492	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
493	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	550	242	<u>226</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,360</u>
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59
494	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
495	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	70	28	<u>4</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,220</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
496	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих	100м2	0,04698	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	379	42	<u>6</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,340</u>

	κ=2	поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази			891,24	18,07			1	0,1608	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 13					8517	708	1279		6,780
									517		4,28
		Разом будівельні роботи, грн.					8517				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6530				
		всього заробітна плата, грн.					1225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					576				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					211				
		Всього будівельні роботи, грн.					9093				

		Всього по розділу 13					9093				
		Розділ 14. 13-й поверх									
497	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	8826,180	5796,360	1589	396	1043	21,46000	3,860
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68
498	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	164,870	0	2968	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
499	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	5269,150	2164,120	550	242	226	22,56000	2,360
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59
500	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	28361,490	0	2961	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
501	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	1483,680	84,700	70	28	4	4,78000	0,220
					596,50	8,06			0	0,0720	0
502	КБ13-26-6 κ=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	8061,620	126,510	379	42	6	7,24000	0,340
					891,24	18,07			1	0,1608	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 14					8517	708	1279		6,780
									517		4,28
		Разом будівельні роботи, грн.					8517				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6530				
		всього заробітна плата, грн.					1225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					576				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					211				
		Всього будівельні роботи, грн.					9093				

		Всього по розділу 14					9093				

Розділ 15. 14-й поверх											
503	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68
504	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
505	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	550	242	<u>226</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,360</u>
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59
506	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
507	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	70	28	<u>4</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,220</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
508	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	379	42	<u>6</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,340</u>
					891,24	18,07			1	0,1608	0,01
Разом прямі витрати по розділу 15							8517	708	<u>1279</u>		<u>6,780</u>
									517		4,28
Разом будівельні роботи, грн.							8517				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6530				
всього заробітна плата, грн.							1225				
Загальновиробничі витрати, грн.							576				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							211				
Всього будівельні роботи, грн.							9093				

Всього по розділу 15							9093				
Розділ 16. 15-й поверх											
509	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68
510	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
511	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	550	242	<u>226</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,360</u>
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59
512	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
513	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	70	28	<u>4</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,220</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
514	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	379	42	<u>6</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,340</u>
					891,24	18,07			1	0,1608	0,01
Разом прямі витрати по розділу 16							8517	708	<u>1279</u>		<u>6,780</u>
									517		4,28

		Разом будівельні роботи, грн.					8517				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6530				
		всього заробітна плата, грн.					1225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					576				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					211				
		Всього будівельні роботи, грн.					9093				

		Всього по розділу 16					9093				
		Розділ 17. 16-й поверх									
515	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68
516	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
517	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	550	242	<u>226</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,360</u>
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59
518	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
519	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	70	28	<u>4</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,220</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
520	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	379	42	<u>6</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,340</u>
					891,24	18,07			1	0,1608	0,01
		Разом прями витрати по розділу 17					8517	708	<u>1279</u>		<u>6,780</u>
									517		4,28
		Разом будівельні роботи, грн.					8517				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6530				
		всього заробітна плата, грн.					1225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					576				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					211				
		Всього будівельні роботи, грн.					9093				

		Всього по розділу 17					9093				
		Розділ 18. 17-й поверх									
521	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>

522	K582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	2200,51 <u>164,870</u> 0	2417,80 0 0	2968	0	435 0 0	20,4483 0 0	3,68 0 0
523	KB9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	5269,150 2313,30	2164,120 771,50	550	242	226 81	22,56000 5,6596	2,360 0,59
524	C124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	28361,490 0	0 0	2961	0	0 0	0 0	0 0
525	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	1483,680 596,50	84,700 8,06	70	28	4 0	4,78000 0,0720	0,220 0
526	KB13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	8061,620 891,24	126,510 18,07	379	42	6 1	7,24000 0,1608	0,340 0,01
Разом прямі витрати по розділу 18							8517	708	1279 517		6,780 4,28
Разом будівельні роботи, грн.							8517				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6530				
всього заробітна плата, грн.							1225				
Загальновиробничі витрати, грн.							576				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							211				
Всього будівельні роботи, грн.							9093				

Всього по розділу 18							9093				
Розділ 19. Технічний поверх											
527	KB7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	8826,180 2200,51	5796,360 2417,80	1589	396	1043 435	21,46000 20,4483	3,860 3,68
528	K582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	164,870 0	0 0	2968	0	0 0	0 0	0 0
529	KB9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,042	5269,150 2313,30	2164,120 771,50	221	97	91 32	22,56000 5,6596	0,950 0,24
530	C124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,042	28361,490 0	0 0	1191	0	0 0	0 0	0 0
531	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0189	1483,680 596,50	84,700 8,06	28	11	2 0	4,78000 0,0720	0,090 0
532	KB13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0189	8061,620 891,24	126,510 18,07	152	17	2 0	7,24000 0,1608	0,140 0
Разом прямі витрати по розділу 19							6149	521	1138 467		5,040 3,92
Разом будівельні роботи, грн.							6149				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4490				

		всього заробітна плата, грн.					988				
		Загальновиробничі витрати, грн.					476				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					179				
		Всього будівельні роботи, грн.					6625				

		Всього по розділу 19					6625				
		Розділ 20. Покрівля /Машинне приміщення ліфтів									
533	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,04	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	353	88	<u>232</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,860</u>
					2200,51	2417,80			97	20,4483	0,82
534	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	4	<u>164,870</u>	<u>0</u>	659	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 20							1012	88	<u>232</u>		<u>0,860</u>
									97		0,82
Разом будівельні роботи, грн.							1012				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							692				
всього заробітна плата, грн.							185				
Загальновиробничі витрати, грн.							91				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							35				
Всього будівельні роботи, грн.							1103				

		Всього по розділу 20					1103				
		Розділ 21. Огородження сходів									
535	КБ7-60-3	Установлення металевої огорожі з поручнями із полівінілхлориду	100м	1,0494	<u>10838,530</u>	<u>1007,360</u>	11374	9576	<u>1057</u>	<u>82,80000</u>	<u>86,890</u>
					9125,39	278,97			293	2,4725	2,59
536	С111-825 варіант 1	Поручень полівінілхлоридний	пм	107,1	<u>174,130</u>	<u>0</u>	18649	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
537	С121-755 варіант 1	Вартість металоконструкцій (Огорожа для сходів)	т	1,3968	<u>45951,220</u>	<u>0</u>	64185	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
538	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,4068	<u>12041,750</u>	<u>1,460</u>	4899	2621	<u>1</u>	<u>60,55000</u>	<u>24,630</u>
					6443,73	1,29			1	0,0111	0
Разом прямі витрати по розділу 21							99107	12197	<u>1058</u>		<u>111,520</u>
									294		2,59

		Разом будівельні роботи, грн.					99107				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85852				
		всього заробітна плата, грн.					12491				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5993				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2256				
		Всього будівельні роботи, грн.					105100				

		Всього по розділу 21					105100				
		Разом прямі витрати по відділу 4					250870	24827	24160		232,530
									9643		80,06
		Разом будівельні роботи, грн.					250870				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					201883				
		всього заробітна плата, грн.					34470				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16362				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6056				
		Всього будівельні роботи, грн.					267232				

		Всього по відділу 4					267232				
		Відділ 5. Огородження балконів									
		Розділ 1. 1-й поверх									
539	КБ8-6-3	Мурування перегорожок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,301	78443,090	1447,400	23611	6977	436	212,74000	64,030
					23178,02	734,44			221	5,8072	1,75
540	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,07856	25015,890	0	1965	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
541	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,29028	12164,860	4007,090	3531	2151	1163	61,92000	17,970
					7408,73	1085,65			315	9,6221	2,79
542	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,29028	52957,370	0	15372	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
543	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1208	1483,680	84,700	179	72	10	4,78000	0,580
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
544	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1208	8061,620	126,510	974	108	15	7,24000	0,870
					891,24	18,07			2	0,1608	0,02

545	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,2662	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	789	533	<u>206</u>	<u>19,29000</u>	<u>5,130</u>
					2002,49	125,78			33	1,1145	0,3
546	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,2662	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	8213	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
547	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,1384	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	205	83	<u>12</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,660</u>
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
548	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1384	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1116	123	<u>18</u>	<u>7,24000</u>	<u>1</u>
					891,24	18,07			3	0,1608	0,02
549	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0895	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	3456	1188	<u>21</u>	<u>132,80000</u>	<u>11,890</u>
					13270,70	72,23			6	0,5247	0,05
550	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,027	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	115	37	<u>21</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,360</u>
					1359,68	317,50			9	2,5370	0,07
551	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	2,7	<u>141,340</u>	<u>0</u>	382	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					59908	11272	<u>1902</u>		<u>102,490</u>
									591		5,02
		Разом будівельні роботи, грн.					59908				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46734				
		всього заробітна плата, грн.					11863				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5816				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2236				
		Всього будівельні роботи, грн.					65724				

		Всього по розділу 1					65724				
		Розділ 2. 2-й поверх									
552	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	31063	9178	<u>573</u>	<u>212,74000</u>	<u>84,250</u>
					23178,02	734,44			291	5,8072	2,3
553	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	2587	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
554	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	4646	2829	<u>1530</u>	<u>61,92000</u>	<u>23,650</u>
					7408,73	1085,65			415	9,6221	3,67
555	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	20224	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
556	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	236	95	<u>13</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,760</u>
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
557	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих	100м2	0,1589	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1281	142	<u>20</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,150</u>

558	к=2 КБ7-20-5	поверхонь емаллю ПФ-115 Установлення опорних кутиків	т	0,3254	891,24 2963,160 2002,49	18,07 773,410 125,78	964	652	3 252 41	0,1608 19,29000 1,1145	0,03 6,280 0,36
559	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	30852,820 0	0 0	10040	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
560	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1692	1483,680 596,50	84,700 8,06	251	101	14 1	4,78000 0,0720	0,810 0,01
561	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	8061,620 891,24	126,510 18,07	1364	151	21 3	7,24000 0,1608	1,230 0,03
562	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	38615,180 13270,70	230,450 72,23	4522	1554	27 8	132,80000 0,5247	15,550 0,06
563	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	4273,110 1359,68	786,600 317,50	141	45	26 10	13,26000 2,5370	0,440 0,08
564	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	141,340 0	0 0	466	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 2							77785	14747	2476 773		134,120 6,55
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							77785				60562 15520 7611 16,74 2926 85396
Всього по розділу 2							85396				
Розділ 3. 3-й поверх											
565	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	78443,090 23178,02	1447,400 734,44	31063	9178	573 291	212,74000 5,8072	84,250 2,3
566	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	25015,890 0	0 0	2587	0	0 0	0 0	0 0
567	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	12164,860 7408,73	4007,090 1085,65	4646	2829	1530 415	61,92000 9,6221	23,650 3,67
568	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	52957,370 0	0 0	20224	0	0 0	0 0	0 0
569	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1589	1483,680 596,50	84,700 8,06	236	95	13 1	4,78000 0,0720	0,760 0,01

570	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	1281	142	<u>20</u> 3	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>1,150</u> 0,03
571	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	964	652	<u>252</u> 41	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>6,280</u> 0,36
572	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u> 0	<u>0</u> 0	10040	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
573	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	251	101	<u>14</u> 1	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,810</u> 0,01
574	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	1364	151	<u>21</u> 3	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>1,230</u> 0,03
575	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	4522	1554	<u>27</u> 8	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>15,550</u> 0,06
576	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	141	45	<u>26</u> 10	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,440</u> 0,08
577	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u> 0	<u>0</u> 0	466	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 3							77785	14747	<u>2476</u> 773		<u>134,120</u> 6,55
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							77785				85396
Всього по розділу 3							85396				
Розділ 4. 4-й поверх											
578	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	31063	9178	<u>573</u> 291	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>84,250</u> 2,3
579	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	2587	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
580	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	4646	2829	<u>1530</u> 415	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>23,650</u> 3,67
581	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u> 0	<u>0</u> 0	20224	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
582	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один	100м2	0,1589	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	236	95	<u>13</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,760</u>

583	КБ13-26-6 κ=2	раз ґрунтовою ГФ-021 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	596,50 8061,620	8,06 126,510	1281	142	1	0,0720	0,01
584	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	891,24 2963,160	18,07 773,410	964	652	20 3	7,24000 0,1608	1,150 0,03
585	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	2002,49 30852,820	125,78 0	10040	0	41 0	1,1145 0	0,36 0
586	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,1692	0 1483,680	0 84,700	251	101	0 14	0 4,78000	0 0,810
587	КБ13-26-6 κ=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	596,50 8061,620	8,06 126,510	1364	151	1 3	0,0720 0,1608	0,01 0,03
588	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	38615,180 13270,70	230,450 72,23	4522	1554	27 8	132,80000 0,5247	15,550 0,06
589	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	4273,110 1359,68	786,600 317,50	141	45	26 10	13,26000 2,5370	0,440 0,08
590	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	141,340 0	0 0	466	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 4							77785	14747	2476 773		134,120 6,55
Разом будівельні роботи, грн.							77785				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60562				
всього заробітна плата, грн.							15520				
Загальновиробничі витрати, грн.							7611				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2926				
Всього будівельні роботи, грн.							85396				

Всього по розділу 4							85396				
Розділ 5. 5-й поверх											
591	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	78443,090 23178,02	1447,400 734,44	31063	9178	573 291	212,74000 5,8072	84,250 2,3
592	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	25015,890 0	0 0	2587	0	0 0	0 0	0 0
593	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	12164,860 7408,73	4007,090 1085,65	4646	2829	1530 415	61,92000 9,6221	23,650 3,67
594	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	52957,370 0	0 0	20224	0	0 0	0 0	0 0

595	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1589	1483,680	84,700	236	95	13	4,78000	0,760
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
596	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	8061,620	126,510	1281	142	20	7,24000	1,150
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
597	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	2963,160	773,410	964	652	252	19,29000	6,280
					2002,49	125,78			41	1,1145	0,36
598	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	30852,820	0	10040	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
599	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1692	1483,680	84,700	251	101	14	4,78000	0,810
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
600	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	8061,620	126,510	1364	151	21	7,24000	1,230
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
601	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	38615,180	230,450	4522	1554	27	132,80000	15,550
					13270,70	72,23			8	0,5247	0,06
602	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	4273,110	786,600	141	45	26	13,26000	0,440
					1359,68	317,50			10	2,5370	0,08
603	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	141,340	0	466	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					77785	14747	2476		134,120
									773		6,55
		Разом будівельні роботи, грн.					77785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60562				
		всього заробітна плата, грн.					15520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2926				
		Всього будівельні роботи, грн.					85396				

		Всього по розділу 5					85396				
		Розділ 6. 6-й поверх									
604	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	78443,090	1447,400	31063	9178	573	212,74000	84,250
					23178,02	734,44			291	5,8072	2,3
605	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	25015,890	0	2587	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
606	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	12164,860	4007,090	4646	2829	1530	61,92000	23,650
					7408,73	1085,65			415	9,6221	3,67
607	С121-777	Швелер №14	т	0,3819	52957,370	0	20224	0	0	0	0

608	варіант 2 КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	236	95	<u>13</u> 1	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,760</u> 0,01
609	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	1281	142	<u>20</u> 3	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>1,150</u> 0,03
610	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	964	652	<u>252</u> 41	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>6,280</u> 0,36
611	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u> 0	<u>0</u> 0	10040	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
612	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	251	101	<u>14</u> 1	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,810</u> 0,01
613	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	1364	151	<u>21</u> 3	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>1,230</u> 0,03
614	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	4522	1554	<u>27</u> 8	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>15,550</u> 0,06
615	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	141	45	<u>26</u> 10	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,440</u> 0,08
616	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u> 0	<u>0</u> 0	466	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 6							77785	14747	<u>2476</u> 773		<u>134,120</u> 6,55
Разом будівельні роботи, грн.							77785				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60562				
всього заробітна плата, грн.							15520				
Загальновиробничі витрати, грн.							7611				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2926				
Всього будівельні роботи, грн.							85396				

Всього по розділу 6							85396				
Розділ 7. 7-й поверх											
617	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	31063	9178	<u>573</u> 291	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>84,250</u> 2,3
618	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	2587	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
619	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	4646	2829	<u>1530</u> 415	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>23,650</u> 3,67

620	C121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u>	0	20224	0	0	0	0	
621	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	236	95	<u>13</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,760</u>	
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01	
622	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1281	142	<u>20</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,150</u>	
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03	
623	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	964	652	<u>252</u>	<u>19,29000</u>	<u>6,280</u>	
					2002,49	125,78			41	1,1145	0,36	
624	C121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u>	0	10040	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
625	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	251	101	<u>14</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,810</u>	
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01	
626	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1364	151	<u>21</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,230</u>	
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03	
627	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	4522	1554	<u>27</u>	<u>132,80000</u>	<u>15,550</u>	
					13270,70	72,23			8	0,5247	0,06	
628	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	141	45	<u>26</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,440</u>	
					1359,68	317,50			10	2,5370	0,08	
629	C113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u>	0	466	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 7						77785	14747	<u>2476</u>		<u>134,120</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						77785		773		6,55
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						60562				
		всього заробітна плата, грн.						15520				
		Загальновиробничі витрати, грн.						7611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						16,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						2926				
		Всього будівельні роботи, грн.						85396				

		Всього по розділу 7						85396				
		Розділ 8. 8-й поверх										
630	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	31063	9178	<u>573</u>	<u>212,74000</u>	<u>84,250</u>	
					23178,02	734,44			291	5,8072	2,3	
631	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u>	0	2587	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
632	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою	т	0,3819	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	4646	2829	<u>1530</u>	<u>61,92000</u>	<u>23,650</u>	

633	C121-777 варіант 2	до 20 кг Швелер №14	т	0,3819	7408,73 <u>52957,370</u>	1085,65 0	20224	0	415 0	9,6221 0	3,67 0
634	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	236	95	<u>13</u> 1	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,760</u> 0,01
635	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	1281	142	<u>20</u> 3	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>1,150</u> 0,03
636	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	964	652	<u>252</u> 41	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>6,280</u> 0,36
637	C121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u> 0	0	10040	0	0 0	0 0	0 0
638	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	251	101	<u>14</u> 1	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,810</u> 0,01
639	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	1364	151	<u>21</u> 3	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>1,230</u> 0,03
640	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	4522	1554	<u>27</u> 8	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>15,550</u> 0,06
641	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	141	45	<u>26</u> 10	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,440</u> 0,08
642	C113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u> 0	0	466	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 8							77785	14747	<u>2476</u> 773		<u>134,120</u> 6,55
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							77785				
-----							60562				
							15520				
							7611				
							16,74				
							2926				
							85396				
Всього по розділу 8							85396				
Розділ 9. 9-й поверх											
643	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	31063	9178	<u>573</u> 291	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>84,250</u> 2,3
644	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u> 0	0	2587	0	0 0	0 0	0 0

645	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	4646	2829	<u>1530</u>	<u>61,92000</u>	<u>23,650</u>
					7408,73	1085,65			415	9,6221	3,67
646	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	20224	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
647	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	236	95	<u>13</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,760</u>
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
648	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1281	142	<u>20</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,150</u>
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
649	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	964	652	<u>252</u>	<u>19,29000</u>	<u>6,280</u>
					2002,49	125,78			41	1,1145	0,36
650	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	10040	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
651	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	251	101	<u>14</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,810</u>
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
652	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1364	151	<u>21</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,230</u>
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
653	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	4522	1554	<u>27</u>	<u>132,80000</u>	<u>15,550</u>
					13270,70	72,23			8	0,5247	0,06
654	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	141	45	<u>26</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,440</u>
					1359,68	317,50			10	2,5370	0,08
655	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u>	<u>0</u>	466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 9							77785	14747	<u>2476</u>		<u>134,120</u>
Разом будівельні роботи, грн.							77785		773		6,55
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60562				
всього заробітна плата, грн.							15520				
Загальновиробничі витрати, грн.							7611				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2926				
Всього будівельні роботи, грн.							85396				

Всього по розділу 9							85396				
Розділ 10. 10-й поверх											
656	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	31063	9178	<u>573</u>	<u>212,74000</u>	<u>84,250</u>
					23178,02	734,44			291	5,8072	2,3
657	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,1034	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	2587	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

658	варіант 1 КБ7-20-3	профілю, клас А-III, діаметр 8 мм Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	m	0,3819	0 12164,860	0 4007,090	4646	2829	0 1530	0 61,92000	0 23,650
					7408,73	1085,65			415	9,6221	3,67
659	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	52957,370	0	20224	0	0	0	0
660	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1589	1483,680	84,700	236	95	13	4,78000	0,760
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
661	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	8061,620	126,510	1281	142	20	7,24000	1,150
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
662	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	m	0,3254	2963,160	773,410	964	652	252	19,29000	6,280
					2002,49	125,78			41	1,1145	0,36
663	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	30852,820	0	10040	0	0	0	0
664	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1692	1483,680	84,700	251	101	14	4,78000	0,810
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
665	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	8061,620	126,510	1364	151	21	7,24000	1,230
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
666	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	38615,180	230,450	4522	1554	27	132,80000	15,550
					13270,70	72,23			8	0,5247	0,06
667	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	4273,110	786,600	141	45	26	13,26000	0,440
					1359,68	317,50			10	2,5370	0,08
668	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	141,340	0	466	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 10					77785	14747	2476		134,120
		Разом будівельні роботи, грн.					77785		773		6,55
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60562				
		всього заробітна плата, грн.					15520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2926				
		Всього будівельні роботи, грн.					85396				

		Всього по розділу 10					85396				
669	КБ8-6-3	Розділ 11. 11-й поверх Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	78443,090	1447,400	31063	9178	573	212,74000	84,250
					23178,02	734,44			291	5,8072	2,3

670	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	2587	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
671	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	4646	2829	<u>1530</u> 415	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>23,650</u> 3,67
672	C121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u> 0	<u>0</u> 0	20224	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
673	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	236	95	<u>13</u> 1	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,760</u> 0,01
674	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	1281	142	<u>20</u> 3	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>1,150</u> 0,03
675	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	964	652	<u>252</u> 41	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>6,280</u> 0,36
676	C121-777 варіант 1	Кутик 75x5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u> 0	<u>0</u> 0	10040	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
677	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	251	101	<u>14</u> 1	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,810</u> 0,01
678	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	1364	151	<u>21</u> 3	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>1,230</u> 0,03
679	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	4522	1554	<u>27</u> 8	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>15,550</u> 0,06
680	КБ21-2-12	Прокладання вінілпласових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	141	45	<u>26</u> 10	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,440</u> 0,08
681	C113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u> 0	<u>0</u> 0	466	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		Разом прямі витрати по розділу 11					77785	14747	<u>2476</u> 773		<u>134,120</u> 6,55
		Разом будівельні роботи, грн.					77785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60562				
		всього заробітна плата, грн.					15520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2926				
		Всього будівельні роботи, грн.					85396				

		Всього по розділу 11					85396				
682	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при	100м2	0,396	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	31063	9178	<u>573</u>	<u>212,74000</u>	<u>84,250</u>

695	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	31063	9178	<u>573</u>	<u>212,74000</u>	<u>84,250</u>
					23178,02	734,44			291	5,8072	2,3
696	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u>	0	2587	0	0	0	0
697	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	4646	2829	<u>1530</u>	<u>61,92000</u>	<u>23,650</u>
					7408,73	1085,65			415	9,6221	3,67
698	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u>	0	20224	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
699	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	236	95	<u>13</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,760</u>
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
700	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1281	142	<u>20</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,150</u>
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
701	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	964	652	<u>252</u>	<u>19,29000</u>	<u>6,280</u>
					2002,49	125,78			41	1,1145	0,36
702	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u>	0	10040	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
703	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	251	101	<u>14</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,810</u>
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
704	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1364	151	<u>21</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,230</u>
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
705	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	4522	1554	<u>27</u>	<u>132,80000</u>	<u>15,550</u>
					13270,70	72,23			8	0,5247	0,06
706	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	141	45	<u>26</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,440</u>
					1359,68	317,50			10	2,5370	0,08
707	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u>	0	466	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 13					77785	14747	<u>2476</u>		<u>134,120</u>
									773		6,55
		Разом будівельні роботи, грн.					77785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60562				
		всього заробітна плата, грн.					15520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2926				
		Всього будівельні роботи, грн.					85396				

		Всього по розділу 13					85396				

Розділ 14. 14-й поверх											
708	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	31063	9178	<u>573</u>	<u>212,74000</u>	<u>84,250</u>
					23178,02	734,44			291	5,8072	2,3
709	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	2587	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
710	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	4646	2829	<u>1530</u>	<u>61,92000</u>	<u>23,650</u>
					7408,73	1085,65			415	9,6221	3,67
711	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	20224	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
712	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	236	95	<u>13</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,760</u>
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
713	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1281	142	<u>20</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,150</u>
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
714	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	964	652	<u>252</u>	<u>19,29000</u>	<u>6,280</u>
					2002,49	125,78			41	1,1145	0,36
715	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	10040	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
716	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	251	101	<u>14</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,810</u>
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
717	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1364	151	<u>21</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,230</u>
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
718	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	4522	1554	<u>27</u>	<u>132,80000</u>	<u>15,550</u>
					13270,70	72,23			8	0,5247	0,06
719	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	141	45	<u>26</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,440</u>
					1359,68	317,50			10	2,5370	0,08
720	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u>	<u>0</u>	466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 14					77785	14747	<u>2476</u>		<u>134,120</u>
									773		6,55
		Разом будівельні роботи, грн.					77785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60562				
		всього заробітна плата, грн.					15520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2926				
		Всього будівельні роботи, грн.					85396				

		Всього по розділу 14					85396				

Розділ 15. 15-й поверх												
721	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	31063	9178	<u>573</u>	<u>212,74000</u>	<u>84,250</u>	
					23178,02	734,44			291	5,8072	2,3	
722	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	2587	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
723	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	4646	2829	<u>1530</u>	<u>61,92000</u>	<u>23,650</u>	
					7408,73	1085,65			415	9,6221	3,67	
724	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	20224	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
725	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	236	95	<u>13</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,760</u>	
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01	
726	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1281	142	<u>20</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,150</u>	
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03	
727	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	964	652	<u>252</u>	<u>19,29000</u>	<u>6,280</u>	
					2002,49	125,78			41	1,1145	0,36	
728	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	10040	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
729	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	251	101	<u>14</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,810</u>	
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01	
730	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1364	151	<u>21</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,230</u>	
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03	
731	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	4522	1554	<u>27</u>	<u>132,80000</u>	<u>15,550</u>	
					13270,70	72,23			8	0,5247	0,06	
732	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	141	45	<u>26</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,440</u>	
					1359,68	317,50			10	2,5370	0,08	
733	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u>	<u>0</u>	466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 15							77785	14747	<u>2476</u>		<u>134,120</u>	
									773		6,55	
Разом будівельні роботи, грн.							77785					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60562					
всього заробітна плата, грн.							15520					
Загальновиробничі витрати, грн.							7611					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,74					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2926					
Всього будівельні роботи, грн.							85396					

Всього по розділу 15							85396					
Розділ 16. 16-й поверх												
734	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	31063	9178	<u>573</u>	<u>212,74000</u>	<u>84,250</u>	
					23178,02	734,44			291	5,8072	2,3	
735	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	2587	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
736	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	4646	2829	<u>1530</u>	<u>61,92000</u>	<u>23,650</u>	
					7408,73	1085,65			415	9,6221	3,67	
737	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	20224	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
738	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	236	95	<u>13</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,760</u>	
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01	
739	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1281	142	<u>20</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,150</u>	
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03	
740	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	964	652	<u>252</u>	<u>19,29000</u>	<u>6,280</u>	
					2002,49	125,78			41	1,1145	0,36	
741	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	10040	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
742	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	251	101	<u>14</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,810</u>	
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01	
743	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1364	151	<u>21</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,230</u>	
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03	
744	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	4522	1554	<u>27</u>	<u>132,80000</u>	<u>15,550</u>	
					13270,70	72,23			8	0,5247	0,06	
745	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	141	45	<u>26</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,440</u>	
					1359,68	317,50			10	2,5370	0,08	
746	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u>	<u>0</u>	466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 16							77785	14747	<u>2476</u>		<u>134,120</u>	
									773		6,55	
Разом будівельні роботи, грн.							77785					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60562					
всього заробітна плата, грн.							15520					
Загальновиробничі витрати, грн.							7611					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,74					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2926					
Всього будівельні роботи, грн.							85396					

		Всього по розділу 16					85396				
		Розділ 17. 17-й поверх									
747	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	31063	9178	<u>573</u>	<u>212,74000</u>	<u>84,250</u>
					23178,02	734,44			291	5,8072	2,3
748	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u>	0	2587	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
749	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	4646	2829	<u>1530</u>	<u>61,92000</u>	<u>23,650</u>
					7408,73	1085,65			415	9,6221	3,67
750	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u>	0	20224	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
751	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	236	95	<u>13</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,760</u>
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
752	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1281	142	<u>20</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,150</u>
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
753	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	964	652	<u>252</u>	<u>19,29000</u>	<u>6,280</u>
					2002,49	125,78			41	1,1145	0,36
754	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u>	0	10040	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
755	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	251	101	<u>14</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,810</u>
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
756	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1364	151	<u>21</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,230</u>
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
757	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	4522	1554	<u>27</u>	<u>132,80000</u>	<u>15,550</u>
					13270,70	72,23			8	0,5247	0,06
758	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	141	45	<u>26</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,440</u>
					1359,68	317,50			10	2,5370	0,08
759	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u>	0	466	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 17					77785	14747	<u>2476</u>		<u>134,120</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					77785		773		6,55
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60562				
		всього заробітна плата, грн.					15520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2926				
		Всього будівельні роботи, грн.					85396				

		Всього по розділу 17					85396					
		Розділ 18. Технічний поверх										
760	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0612	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	4801	1418	<u>89</u>	<u>212,74000</u>	<u>13,020</u>	
					23178,02	734,44			45	5,8072	0,36	
761	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0161	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	403	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
762	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,059	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	718	437	<u>236</u>	<u>61,92000</u>	<u>3,650</u>	
					7408,73	1085,65			64	9,6221	0,57	
763	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,059	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	3124	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
764	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0246	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	36	15	<u>2</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,120</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
765	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0246	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	198	22	<u>3</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,180</u>	
					891,24	18,07			0	0,1608	0	
766	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0592	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	175	119	<u>46</u>	<u>19,29000</u>	<u>1,140</u>	
					2002,49	125,78			7	1,1145	0,07	
767	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0592	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	1826	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
768	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0308	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	46	18	<u>3</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,150</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
769	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0308	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	248	27	<u>4</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,220</u>	
					891,24	18,07			1	0,1608	0	
770	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0178	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	687	236	<u>4</u>	<u>132,80000</u>	<u>2,360</u>	
					13270,70	72,23			1	0,5247	0,01	
771	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,003	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	13	4	<u>2</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,040</u>	
					1359,68	317,50			1	2,5370	0,01	
772	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,3	<u>141,340</u>	<u>0</u>	42	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 18					12317		2296		389	
									119		20,880	
		Разом будівельні роботи, грн.					12317				1,02	
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9632					
		всього заробітна плата, грн.					2415					
		Загальновиробничі витрати, грн.					1185					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,6					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					456					
		Всього будівельні роботи, грн.					13502					

		Всього по розділу 18					13502					
		Розділ 19. Покрівля/ Машинне приміщення ліфтів										
773	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0612	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	4801	1418	<u>89</u>	<u>212,74000</u>	<u>13,020</u>	
					23178,02	734,44			45	5,8072	0,36	
774	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0161	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	403	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
775	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,059	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	718	437	<u>236</u>	<u>61,92000</u>	<u>3,650</u>	
					7408,73	1085,65			64	9,6221	0,57	
776	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,059	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	3124	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
777	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0246	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	36	15	<u>2</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,120</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
778	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0246	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	198	22	<u>3</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,180</u>	
					891,24	18,07			0	0,1608	0	
779	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0592	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	175	119	<u>46</u>	<u>19,29000</u>	<u>1,140</u>	
					2002,49	125,78			7	1,1145	0,07	
780	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0592	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	1826	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
781	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0308	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	46	18	<u>3</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,150</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
782	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0308	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	248	27	<u>4</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,220</u>	
					891,24	18,07			1	0,1608	0	
783	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0178	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	687	236	<u>4</u>	<u>132,80000</u>	<u>2,360</u>	
					13270,70	72,23			1	0,5247	0,01	
784	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,003	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	13	4	<u>2</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,040</u>	
					1359,68	317,50			1	2,5370	0,01	
785	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,3	<u>141,340</u>	<u>0</u>	42	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 19					12317	2296	389		20,880	
									119		1,02	
		Разом будівельні роботи, грн.					12317					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9632					
		всього заробітна плата, грн.					2415					
		Загальновиробничі витрати, грн.					1185					

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									2,6
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									456
		Всього будівельні роботи, грн.									13502

		Всього по розділу 19									13502
		Разом прямі витрати по відділу 5					1329102	251816	42296		2290,170
		Разом будівельні роботи, грн.							13197		111,86
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1034990				
		всього заробітна плата, грн.					265013				
		Загальновиробничі витрати, грн.					129955				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					285,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49964				
		Всього будівельні роботи, грн.					1459057				

		Всього по відділу 5					1459057				
		Відділ 6. Вентшахти									
786	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	44,75	5455,530	152,540	244135	40230	6826	8,66000	387,540
					898,99	77,40			3464	0,6120	27,39
787	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 м	0,0202356	6938,080	155,930	140	137	3	63,73000	1,290
					6782,15	79,12			2	0,6256	0,01
788	С111-875 варіант 1	Сітка армувальна Вр1 50x50x4	м2	16,06	115,110	0	1849	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
789	КБ26-34-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	3,09	1791,130	0	5535	5513	0	16,19000	50,030
					1784,30	0			0	0	0
790	С111-2011-6 варіант 1	Клей для приклеювання мінераловатних плит.СТ-190	кг	185,4	15,110	0	2801	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
791	& С114-96-1- БН варіант 4	Базальтовий утеплювач Технофас товщ. 100 мм	м2	31,827	218,090	0	6941	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по відділу 6					261401	45880	6829		438,860
		Разом будівельні роботи, грн.							3466		27,4
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					208692				
		всього заробітна плата, грн.					49346				

		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24520 54,55 9537 285921				
Всього по відділу 6							285921				
Відділ 7. Вентблоки											
Розділ 1. 1-й поверх											
792	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u> 18129,83	<u>23330,410</u> 10477,07	1751	725	<u>933</u> 419	<u>172,55000</u> 86,3031	<u>6,90</u> 3,45
793	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u> 0	<u>0</u> 0	3838	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
794	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u> 0	<u>0</u> 0	11761	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
795	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,08	<u>67836,040</u> 35954,95	<u>28928,760</u> 13515,95	5427	2876	<u>2314</u> 1081	<u>342,20000</u> 109,8276	<u>27,380</u> 8,79
796	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	8	<u>3334,780</u> 0	<u>0</u> 0	26678	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прями витрати по розділу 1							49455	3601	<u>3247</u> 1500		<u>34,280</u> 12,24
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							49455 42607 5101 2520 5,58 976 51975				
Всього по розділу 1							51975				
Розділ 2. 2-й поверх											
797	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u> 18129,83	<u>23330,410</u> 10477,07	1751	725	<u>933</u> 419	<u>172,55000</u> 86,3031	<u>6,90</u> 3,45
798	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u> 0	<u>0</u> 0	3838	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
799	К583221-1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Всього по розділу 3					56233				
		Розділ 4. 4-й поверх									
807	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45
808	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
809	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
810	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88
811	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					53468	3961	<u>3537</u>		<u>37,70</u>
									1635		13,33
		Разом будівельні роботи, грн.					53468				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45970				
		всього заробітна плата, грн.					5596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2765				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1071				
		Всього будівельні роботи, грн.					56233				

		Всього по розділу 4					56233				
		Розділ 5. 5-й поверх									
812	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45
813	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
814	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
815	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88
816	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					53468	3961	<u>3537</u>		<u>37,70</u>
									1635		13,33
		Разом будівельні роботи, грн.					53468				

		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					45970 5596 2765 6,12 1071 56233				
		Всього по розділу 5					56233				
Розділ 6. 6-й поверх											
817	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45
818	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
819	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
820	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88
821	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прями витрати по розділу 6							53468	3961	<u>3537</u>		<u>37,70</u>
Разом будівельні роботи, грн.							53468		1635		13,33
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45970				
всього заробітна плата, грн.							5596				
Загальновиробничі витрати, грн.							2765				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1071				
Всього будівельні роботи, грн.							56233				
		Всього по розділу 6					56233				
Розділ 7. 7-й поверх											
822	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45
823	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

824	K583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
825	KБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88
826	C1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 7							53468	3961	<u>3537</u>		<u>37,70</u>
									1635		13,33
Разом будівельні роботи, грн.							53468				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45970				
всього заробітна плата, грн.							5596				
Загальновиробничі витрати, грн.							2765				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1071				
Всього будівельні роботи, грн.							56233				

Всього по розділу 7							56233				
Розділ 8. 8-й поверх											
827	KБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45
828	K583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
829	K583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
830	KБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88
831	C1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 8							53468	3961	<u>3537</u>		<u>37,70</u>
									1635		13,33
Разом будівельні роботи, грн.							53468				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45970				
всього заробітна плата, грн.							5596				
Загальновиробничі витрати, грн.							2765				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1071				
Всього будівельні роботи, грн.							56233				

		Всього по розділу 8					56233					
		Розділ 9. 9-й поверх										
832	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>	
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45	
833	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
834	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
835	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>	
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88	
836	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 9					53468	3961	<u>3537</u>			<u>37,70</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					53468					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45970					
		всього заробітна плата, грн.					5596					
		Загальновиробничі витрати, грн.					2765					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,12					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1071					
		Всього будівельні роботи, грн.					56233					

		Всього по розділу 9					56233					
		Розділ 10. 10-й поверх										
837	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>	
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45	
838	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
839	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
840	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>	
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88	
841	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 10					53468	3961	<u>3537</u>			<u>37,70</u>
												13,33
									1635			

		Разом будівельні роботи, грн.					53468				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45970				
		всього заробітна плата, грн.					5596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2765				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1071				
		Всього будівельні роботи, грн.					56233				

		Всього по розділу 10					56233				
Розділ 11. 11-й поверх											
842	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45
843	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
844	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
845	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88
846	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 11							53468	3961	<u>3537</u>		<u>37,70</u>
									1635		13,33

		Разом будівельні роботи, грн.					53468				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45970				
		всього заробітна плата, грн.					5596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2765				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1071				
		Всього будівельні роботи, грн.					56233				

		Всього по розділу 11					56233				
Розділ 12. 12-й поверх											
847	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45
848	К583221-1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

849	варіант 2 K583221-1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	0 <u>3920,200</u>	0 0	11761	0	0 0	0 0	0 0
850	варіант 1 КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>
851	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	0	30013	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 12							53468	3961	3537		37,70
Разом будівельні роботи, грн.							53468		1635		13,33
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45970				
всього заробітна плата, грн.							5596				
Загальновиробничі витрати, грн.							2765				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1071				
Всього будівельні роботи, грн.							56233				

Всього по розділу 12							56233				
Розділ 13. 13-й поверх											
852	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>
853	K583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	0	3838	0	0 0	0 0	0 0
854	K583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	0	11761	0	0 0	0 0	0 0
855	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>
856	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	0	30013	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 13							53468	3961	3537		37,70
Разом будівельні роботи, грн.							53468		1635		13,33
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45970				
всього заробітна плата, грн.							5596				
Загальновиробничі витрати, грн.							2765				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1071				
Всього будівельні роботи, грн.							56233				

		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1635		13,33

		Всього по розділу 15									
		Розділ 16. 16-й поверх									
867	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45
868	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
869	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
870	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88
871	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 16					53468	3961	<u>3537</u>		<u>37,70</u>
		-----							1635		13,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					53468				

		Всього по розділу 16					56233				
		Розділ 17. 17-й поверх									
872	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45

873	K583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	0	3838	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
874	K583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	0	11761	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
875	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88
876	C1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	0	30013	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 17								53468	3961	<u>3537</u>	
										1635	37,70
Разом будівельні роботи, грн.								53468			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								45970			
всього заробітна плата, грн.								5596			
Загальновиробничі витрати, грн.								2765			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								6,12			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								1071			
Всього будівельні роботи, грн.								56233			

Всього по розділу 17								56233			
Розділ 18. Технічний поверх											
877	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45
878	K583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	0	3838	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
879	K583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	0	11761	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
880	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88
881	C1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	0	30013	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 18								53468	3961	<u>3537</u>	
										1635	37,70
Разом будівельні роботи, грн.								53468			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								45970			
всього заробітна плата, грн.								5596			
Загальновиробничі витрати, грн.								2765			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								6,12			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								1071			

	Всього будівельні роботи, грн.	56233				

	Всього по розділу 18	56233				
	Разом прямі витрати по відділу 7	958411	70938	63376		675,180
				29295		238,85
	Разом будівельні роботи, грн.	958411				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	824097				
	всього заробітна плата, грн.	100233				
	Загальновиробничі витрати, грн.	49531				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	109,62				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	19183				
	Всього будівельні роботи, грн.	1007942				

	Всього по відділу 7	1007942				
	Разом прямі витрати по кошторису	15553140	2519154	328093		23330,030
				149290		1198,75
	Разом будівельні роботи, грн.	15553140				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	12705893				
	всього заробітна плата, грн.	2668444				
	Загальновиробничі витрати, грн.	1322554				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	2936,93				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	513474				
	Всього будівельні роботи, грн.	16875694				

	Всього по кошторису	16875694				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	27465,71				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	3181918				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на Секція №2. Мурування (цегляні та блокові роботи)
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 16842,156 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 27,45115 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3180,275 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Зовнішні стіни (II секція)											
Розділ 1. 1-й поверх											
1	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	35,39	662,060	68,010	23430	18108	2407	4,99000	176,60
					511,67	32,90			1164	0,2601	9,2
2	С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,42	201,200	0	286	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
3	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	884,75	1,860	0	1646	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
4	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	35,036	3373,560	0	118196	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
5	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,209	25015,890	0	5228	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
6	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	662,060	68,010	841	650	86	4,99000	6,340
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33

7	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
8	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
9	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0
10	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0
Разом прями витрати по розділу 1							154112	18758	2493		182,940
Разом будівельні роботи, грн.							154112		1206		9,53
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							132861				
всього заробітна плата, грн.							19964				
Загальновиробничі витрати, грн.							10162				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,1				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4038				
Всього будівельні роботи, грн.							164274				

Всього по розділу 1							164274				
Розділ 2. 2-й поверх											
11	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	37,42	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	24774	19147	<u>2545</u>	<u>4,99000</u>	<u>186,730</u>
					511,67	32,90			1231	0,2601	9,73
12	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,51	<u>201,200</u>	0	304	0	0	0	0
13	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	935,5	<u>1,860</u>	0	1740	0	0	0	0
14	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	37,046	<u>3373,560</u>	0	124977	0	0	0	0
15	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,221	<u>25015,890</u>	0	5529	0	0	0	0
16	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (твш.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
17	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
18	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0

19	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0	
20	варіант 2 С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 2						162650	19797	<u>2631</u>		<u>193,070</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						162650		1273		10,06
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						140222				
		всього заробітна плата, грн.						21070				
		Загальновиробничі витрати, грн.						10725				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						24,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						4262				
		Всього будівельні роботи, грн.						173375				

		Всього по розділу 2						173375				
		Розділ 3. 3-й поверх										
21	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	37,42	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	24774	19147	<u>2545</u>	<u>4,99000</u>	<u>186,730</u>	
					511,67	32,90			1231	0,2601	9,73	
22	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,51	<u>201,200</u>	0	304	0	0	0	0	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
23	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	935,5	<u>1,860</u>	0	1740	0	0	0	0	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
24	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	37,046	<u>3373,560</u>	0	124977	0	0	0	0	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
25	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,221	<u>25015,890</u>	0	5529	0	0	0	0	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
26	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>	
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33	
27	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
28	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
29	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
30	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0	

	варіант 1	профілю, клас А-III, діаметр 8 мм			0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					162650	19797	2631		193,070
									1273		10,06
		Разом будівельні роботи, грн.					162650				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					140222				
		всього заробітна плата, грн.					21070				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10725				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4262				
		Всього будівельні роботи, грн.					173375				

		Всього по розділу 3					173375				
		Розділ 4. 4-й поверх									
31	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	37,42	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	24774	19147	<u>2545</u>	<u>4,99000</u>	<u>186,730</u>
					511,67	32,90			1231	0,2601	9,73
32	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,51	<u>201,200</u>	0	304	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
33	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	935,5	<u>1,860</u>	0	1740	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
34	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	37,046	<u>3373,560</u>	0	124977	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
35	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,221	<u>25015,890</u>	0	5529	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
36	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
37	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
38	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
39	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
40	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					162650	19797	2631		193,070
									1273		10,06
		Разом будівельні роботи, грн.					162650				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					140222				
		всього заробітна плата, грн.					21070				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10725				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4262				
		Всього будівельні роботи, грн.					173375				

		Всього по розділу 4					173375				
		Розділ 5. 5-й поверх									
41	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	37,42	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	24774	19147	<u>2545</u>	<u>4,99000</u>	<u>186,730</u>
					511,67	32,90			1231	0,2601	9,73
42	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,51	<u>201,200</u>	<u>0</u>	304	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
43	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	935,5	<u>1,860</u>	<u>0</u>	1740	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
44	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	37,046	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	124977	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
45	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,221	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	5529	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
46	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
47	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
48	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	<u>0</u>	59	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
49	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4241	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
50	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					162650	19797	<u>2631</u>		<u>193,070</u>
									1273		10,06
		Разом будівельні роботи, грн.					162650				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					140222				
		всього заробітна плата, грн.					21070				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10725				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,38					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4262					
		Всього будівельні роботи, грн.					173375					

		Всього по розділу 5					173375					
Розділ 6. 6-й поверх												
51	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	37,42	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	24774	19147	<u>2545</u>	<u>4,99000</u>	<u>186,730</u>	
					511,67	32,90			1231	0,2601	9,73	
52	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,51	<u>201,200</u>	<u>0</u>	304	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
53	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	935,5	<u>1,860</u>	<u>0</u>	1740	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
54	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	37,046	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	124977	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
55	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,221	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	5529	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
56	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>	
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33	
57	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
58	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	<u>0</u>	59	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
59	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4241	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
60	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 6							162650	19797	<u>2631</u>		<u>193,070</u>	
									1273		10,06	
Разом будівельні роботи, грн.							162650					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							140222					
всього заробітна плата, грн.							21070					
Загальновиробничі витрати, грн.							10725					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							24,38					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4262					
Всього будівельні роботи, грн.							173375					

		Всього по розділу 6					173375					
		Розділ 7. 7-й поверх										
61	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	37,42	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	24774	19147	<u>2545</u>	<u>4,99000</u>	<u>186,730</u>	
					511,67	32,90			1231	0,2601	9,73	
62	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,51	<u>201,200</u>	<u>0</u>	304	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
63	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	935,5	<u>1,860</u>	<u>0</u>	1740	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
64	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	37,046	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	124977	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
65	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,221	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	5529	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
66	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>	
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33	
67	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
68	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	<u>0</u>	59	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
69	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4241	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
70	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 7						162650	19797	<u>2631</u>		<u>193,070</u>
										1273		10,06
		Разом будівельні роботи, грн.						162650				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						140222				
		всього заробітна плата, грн.						21070				
		Загальновиробничі витрати, грн.						10725				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						24,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						4262				
		Всього будівельні роботи, грн.						173375				

		Всього по розділу 7						173375				

Розділ 8. 8-й поверх											
71	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	37,42	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	24774	19147	<u>2545</u>	<u>4,99000</u>	<u>186,730</u>
					511,67	32,90			1231	0,2601	9,73
72	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,51	<u>201,200</u>	0	304	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
73	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	935,5	<u>1,860</u>	0	1740	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
74	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	37,046	<u>3373,560</u>	0	124977	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
75	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,221	<u>25015,890</u>	0	5529	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
76	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
77	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
78	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
79	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
80	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 8					162650	19797	<u>2631</u>		<u>193,070</u>
									1273		10,06
		Разом будівельні роботи, грн.					162650				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					140222				
		всього заробітна плата, грн.					21070				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10725				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4262				
		Всього будівельні роботи, грн.					173375				

		Всього по розділу 8					173375				
Розділ 9. 9-й поверх											
81	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	37,42	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	24774	19147	<u>2545</u>	<u>4,99000</u>	<u>186,730</u>
					511,67	32,90			1231	0,2601	9,73

82	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,51	<u>201,200</u>	0	304	0	0	0	0
83	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	935,5	<u>1,860</u>	0	1740	0	0	0	0
84	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	37,046	<u>3373,560</u>	0	124977	0	0	0	0
85	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,221	<u>25015,890</u>	0	5529	0	0	0	0
86	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (тещ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					<u>511,67</u>	<u>32,90</u>			<u>42</u>	<u>0,2601</u>	<u>0,33</u>
87	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
88	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
89	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0
90	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 9					162650	19797	<u>2631</u>		<u>193,070</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					162650		1273		10,06
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					140222				
		всього заробітна плата, грн.					21070				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10725				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4262				
		Всього будівельні роботи, грн.					173375				

		Всього по розділу 9					173375				
		Розділ 10. 10-й поверх									
91	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	37,42	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	24774	19147	<u>2545</u>	<u>4,99000</u>	<u>186,730</u>
					<u>511,67</u>	<u>32,90</u>			<u>1231</u>	<u>0,2601</u>	<u>9,73</u>
92	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,51	<u>201,200</u>	0	304	0	0	0	0
93	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	935,5	<u>1,860</u>	0	1740	0	0	0	0

	варіант 2				0	0			0	0	0
94	C1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	37,046	<u>3373,560</u>	0	124977	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
95	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,221	<u>25015,890</u>	0	5529	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
96	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ. 200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
97	& C111-234-2-P2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
98	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
99	C1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
100	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 10					162650	19797	<u>2631</u>		<u>193,070</u>
									1273		10,06
		Разом будівельні роботи, грн.					162650				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					140222				
		всього заробітна плата, грн.					21070				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10725				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4262				
		Всього будівельні роботи, грн.					173375				

		Всього по розділу 10					173375				
		Розділ 11. 11-й поверх									
101	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ. 250мм)	1 м3	37,42	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	24774	19147	<u>2545</u>	<u>4,99000</u>	<u>186,730</u>
					511,67	32,90			1231	0,2601	9,73
102	& C111-234-2-P2	Піна монтажна 750мл	л	1,51	<u>201,200</u>	0	304	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
103	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	935,5	<u>1,860</u>	0	1740	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
104	C1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	37,046	<u>3373,560</u>	0	124977	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
105	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,221	<u>25015,890</u>	0	5529	0	0	0	0

106	варіант 1 КБ8-22-1	профілю, клас А-III, діаметр 8 мм Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (твш.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
107	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
108	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	<u>0</u>	59	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
109	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4241	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
110	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Разом прямі витрати по розділу 11					162650	19797	<u>2631</u> 1273		<u>193,070</u> 10,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					162650		140222	21070	10725
									24,38	4262	173375
		Всього по розділу 11					173375				
		Розділ 12. 12-й поверх									
111	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	37,42	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	24774	19147	<u>2545</u>	<u>4,99000</u>	<u>186,730</u>
					511,67	32,90			1231	0,2601	9,73
112	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,51	<u>201,200</u>	<u>0</u>	304	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
113	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	935,5	<u>1,860</u>	<u>0</u>	1740	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
114	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	37,046	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	124977	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
115	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,221	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	5529	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
116	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (твш.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33

117	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
118	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
119	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0
120	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0
Разом прями витрати по розділу 12							162650	19797	2631		193,070
Разом будівельні роботи, грн.							162650		1273		10,06
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							140222				
всього заробітна плата, грн.							21070				
Загальновиробничі витрати, грн.							10725				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							24,38				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4262				
Всього будівельні роботи, грн.							173375				

Всього по розділу 12							173375				
Розділ 13. 13-й поверх											
121	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	37,42	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	24774	19147	<u>2545</u>	<u>4,99000</u>	<u>186,730</u>
					511,67	32,90			1231	0,2601	9,73
122	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,51	<u>201,200</u>	0	304	0	0	0	0
123	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	935,5	<u>1,860</u>	0	1740	0	0	0	0
124	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	37,046	<u>3373,560</u>	0	124977	0	0	0	0
125	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,221	<u>25015,890</u>	0	5529	0	0	0	0
126	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (твш.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
127	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
128	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0

129	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0
130	варіант 2 С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 13					162650	19797	<u>2631</u> 1273		<u>193,070</u> 10,06
		Разом будівельні роботи, грн.					162650				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					140222				
		всього заробітна плата, грн.					21070				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10725				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4262				
		Всього будівельні роботи, грн.					173375				

		Всього по розділу 13					173375				
Розділ 14. 14-й поверх											
131	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	37,42	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	24774	19147	<u>2545</u>	<u>4,99000</u>	<u>186,730</u>
					511,67	32,90			1231	0,2601	9,73
132	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,51	<u>201,200</u>	0	304	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
133	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	935,5	<u>1,860</u>	0	1740	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
134	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	37,046	<u>3373,560</u>	0	124977	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
135	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,221	<u>25015,890</u>	0	5529	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
136	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
137	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
138	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
139	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
140	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0

	варіант 1	профілю, клас А-III, діаметр 8 мм			0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 14					162650	19797	2631		193,070
									1273		10,06
		Разом будівельні роботи, грн.					162650				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					140222				
		всього заробітна плата, грн.					21070				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10725				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4262				
		Всього будівельні роботи, грн.					173375				

		Всього по розділу 14					173375				
		Розділ 15. 15-й поверх									
141	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	37,42	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	24774	19147	<u>2545</u>	<u>4,99000</u>	<u>186,730</u>
					511,67	32,90			1231	0,2601	9,73
142	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,51	<u>201,200</u>	0	304	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
143	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	935,5	<u>1,860</u>	0	1740	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
144	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	37,046	<u>3373,560</u>	0	124977	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
145	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,221	<u>25015,890</u>	0	5529	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
146	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
147	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
148	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
149	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
150	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 15					162650	19797	2631		193,070
									1273		10,06
		Разом будівельні роботи, грн.					162650				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					140222				
		всього заробітна плата, грн.					21070				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10725				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4262				
		Всього будівельні роботи, грн.					173375				

		Всього по розділу 15					173375				
Розділ 16. 16-й поверх											
151	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	37,42	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	24774	19147	<u>2545</u>	<u>4,99000</u>	<u>186,730</u>
					511,67	32,90			1231	0,2601	9,73
152	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,51	<u>201,200</u>	<u>0</u>	304	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
153	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	935,5	<u>1,860</u>	<u>0</u>	1740	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
154	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	37,046	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	124977	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
155	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,221	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	5529	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
156	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
157	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
158	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	<u>0</u>	59	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
159	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4241	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
160	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 16					162650	19797	<u>2631</u>		<u>193,070</u>
									1273		10,06
		Разом будівельні роботи, грн.					162650				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					140222				
		всього заробітна плата, грн.					21070				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10725				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4262				
		Всього будівельні роботи, грн.					173375				

		Всього по розділу 16					173375				
Розділ 17. 17-й поверх											
161	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	37,42	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	24774	19147	<u>2545</u>	<u>4,99000</u>	<u>186,730</u>
					511,67	32,90			1231	0,2601	9,73
162	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,51	<u>201,200</u>	<u>0</u>	304	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
163	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix ТермоFix-G	кг	935,5	<u>1,860</u>	<u>0</u>	1740	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
164	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	37,046	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	124977	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
165	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,221	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	5529	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
166	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
167	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
168	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix ТермоFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	<u>0</u>	59	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
169	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4241	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
170	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 17					162650	19797	<u>2631</u>		<u>193,070</u>
									1273		10,06
		Разом будівельні роботи, грн.					162650				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					140222				
		всього заробітна плата, грн.					21070				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10725				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4262				
		Всього будівельні роботи, грн.					173375				

		Всього по розділу 17					173375				
		Розділ 18. Технічний поверх									
171	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	28,9	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	19134	14787	<u>1965</u>	<u>4,99000</u>	<u>144,210</u>
					511,67	32,90			951	0,2601	7,52
172	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,16	<u>201,200</u>	<u>0</u>	233	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
173	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	722,5	<u>1,860</u>	<u>0</u>	1344	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
174	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	28,611	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	96521	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
175	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,171	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	4278	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
176	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,19	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	788	609	<u>81</u>	<u>4,99000</u>	<u>5,940</u>
					511,67	32,90			39	0,2601	0,31
177	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
178	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	29,75	<u>1,860</u>	<u>0</u>	55	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
179	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,178	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	3974	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
180	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 18					126512	15396	2046		150,150
									990		7,83
		Разом будівельні роботи, грн.					126512				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109070				
		всього заробітна плата, грн.					16386				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8342				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3314				
		Всього будівельні роботи, грн.					134854				
		Всього по розділу 18					134854				

Розділ 19. Покрівля / Машинне приміщення ліфтів											
181	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (твш.200мм)	1 м3	2,54	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1682	1300	<u>173</u>	<u>4,99000</u>	<u>12,670</u>
					511,67	32,90			84	0,2601	0,66
182	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,1	<u>201,200</u>	0	20	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
183	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	63,5	<u>1,860</u>	0	118	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
184	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,515	<u>3373,560</u>	0	8485	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
185	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,015	<u>25015,890</u>	0	375	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 19							10680	1300	<u>173</u>		<u>12,670</u>
									84		0,66
Разом будівельні роботи, грн.							10680				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9207				
всього заробітна плата, грн.							1384				
Загальновиробничі витрати, грн.							704				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							280				
Всього будівельні роботи, грн.							11384				

Всього по розділу 19							11384				
Разом прямі витрати по відділу 1							2893704	352206	<u>46808</u>		<u>3434,880</u>
									22648		178,98
Разом будівельні роботи, грн.							2893704				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2494690				
всього заробітна плата, грн.							374854				
Загальновиробничі витрати, грн.							190803				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							433,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							75824				
Всього будівельні роботи, грн.							3084507				

Всього по відділу 1							3084507				

Відділ 2. Внутрішні стіни											
Розділ 1. 1-й поверх (підвал)											
186	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	7,59	<u>5455,530</u> 898,99	<u>152,540</u> 77,40	41407	6823	<u>1158</u> 587	<u>8,66000</u> 0,6120	<u>65,730</u> 4,65
Разом прямі витрати по розділу 1							41407	6823	<u>1158</u> 587		<u>65,730</u> 4,65
Разом будівельні роботи, грн.							41407				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							33426				
всього заробітна плата, грн.							7410				
Загальновиробничі витрати, грн.							3741				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,44				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1476				
Всього будівельні роботи, грн.							45148				

Всього по розділу 1							45148				
Розділ 2. 1-й поверх											
187	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	81,48	<u>662,060</u> 511,67	<u>68,010</u> 32,90	53945	41691	<u>5541</u> 2681	<u>4,99000</u> 0,2601	<u>406,590</u> 21,19
188	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	2,18	<u>201,200</u> 0	<u>0</u> 0	439	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
189	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix ТермоFix-G	кг	2037	<u>1,860</u> 0	<u>0</u> 0	3789	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
190	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	80,665	<u>3373,560</u> 0	<u>0</u> 0	272128	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
191	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,86	<u>662,060</u> 511,67	<u>68,010</u> 32,90	1231	952	<u>126</u> 61	<u>4,99000</u> 0,2601	<u>9,280</u> 0,48
192	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u> 0	<u>0</u> 0	10	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
193	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix ТермоFix-G	кг	46,5	<u>1,860</u> 0	<u>0</u> 0	86	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
194	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,841	<u>3373,560</u> 0	<u>0</u> 0	6211	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 2							337839	42643	<u>5667</u> 2742		<u>415,870</u> 21,67
Разом будівельні роботи, грн.							337839				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					289529				
		всього заробітна плата, грн.					45385				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9180				
		Всього будівельні роботи, грн.					360941				

		Всього по розділу 2					360941				
		Розділ 3. 2-й поверх									
195	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	77,38	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	51230	39593	<u>5263</u>	<u>4,99000</u>	<u>386,130</u>
					511,67	32,90			2546	0,2601	20,13
196	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	2,07	<u>201,200</u>	<u>0</u>	416	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
197	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1934,5	<u>1,860</u>	<u>0</u>	3598	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
198	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	76,606	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	258435	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
199	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	3,4	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2251	1740	<u>231</u>	<u>4,99000</u>	<u>16,970</u>
					511,67	32,90			112	0,2601	0,88
200	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,09	<u>201,200</u>	<u>0</u>	18	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
201	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	<u>1,860</u>	<u>0</u>	158	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
202	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	3,366	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	11355	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					327461	41333	<u>5494</u>		<u>403,10</u>
									2658		21,01
		Разом будівельні роботи, грн.					327461				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					280634				
		всього заробітна плата, грн.					43991				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22393				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8898				
		Всього будівельні роботи, грн.					349854				

		Всього по розділу 3					349854				
		Розділ 4. 3-й поверх									
203	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	77,38	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	51230	39593	<u>5263</u>	<u>4,99000</u>	<u>386,130</u>
					511,67	32,90			2546	0,2601	20,13
204	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	2,07	<u>201,200</u>	<u>0</u>	416	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
205	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1934,5	<u>1,860</u>	<u>0</u>	3598	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
206	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	76,606	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	258435	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
207	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	3,4	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2251	1740	<u>231</u>	<u>4,99000</u>	<u>16,970</u>
					511,67	32,90			112	0,2601	0,88
208	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,09	<u>201,200</u>	<u>0</u>	18	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
209	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	<u>1,860</u>	<u>0</u>	158	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
210	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	3,366	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	11355	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					327461	41333	<u>5494</u>		<u>403,10</u>
									2658		21,01
		Разом будівельні роботи, грн.					327461				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					280634				
		всього заробітна плата, грн.					43991				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22393				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8898				
		Всього будівельні роботи, грн.					349854				

		Всього по розділу 4					349854				
		Розділ 5. 4-й поверх									
211	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	77,38	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	51230	39593	<u>5263</u>	<u>4,99000</u>	<u>386,130</u>
					511,67	32,90			2546	0,2601	20,13

212	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	2,07	<u>201,200</u>	0	416	0	0	0	0
213	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1934,5	<u>1,860</u>	0	3598	0	0	0	0
214	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	76,606	<u>3373,560</u>	0	258435	0	0	0	0
215	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	3,4	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2251	1740	<u>231</u>	<u>4,99000</u>	<u>16,970</u>
					511,67	32,90			112	0,2601	0,88
216	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,09	<u>201,200</u>	0	18	0	0	0	0
217	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	<u>1,860</u>	0	158	0	0	0	0
218	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	3,366	<u>3373,560</u>	0	11355	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					327461	41333	<u>5494</u>		<u>403,10</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					327461		2658		21,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					280634				
		всього заробітна плата, грн.					43991				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22393				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8898				
		Всього будівельні роботи, грн.					349854				

		Всього по розділу 5					349854				
		Розділ 6. 5-й поверх									
219	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	77,38	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	51230	39593	<u>5263</u>	<u>4,99000</u>	<u>386,130</u>
					511,67	32,90			2546	0,2601	20,13
220	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	2,07	<u>201,200</u>	0	416	0	0	0	0
221	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1934,5	<u>1,860</u>	0	3598	0	0	0	0
222	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	76,606	<u>3373,560</u>	0	258435	0	0	0	0
223	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	3,4	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2251	1740	<u>231</u>	<u>4,99000</u>	<u>16,970</u>

		каркасна будівля з газобетонних блоків (товщ. 200мм)			511,67	32,90			112	0,2601	0,88
224	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,09	201,200	0	18	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
225	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	1,860	0	158	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
226	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	3,366	3373,560	0	11355	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					327461	41333	5494		403,10
		Разом будівельні роботи, грн.					327461		2658		21,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					280634				
		всього заробітна плата, грн.					43991				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22393				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8898				
		Всього будівельні роботи, грн.					349854				

		Всього по розділу 6					349854				
		Розділ 7. 6-й поверх									
227	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ. 250мм)	1 м3	77,38	662,060	68,010	51230	39593	5263	4,99000	386,130
					511,67	32,90			2546	0,2601	20,13
228	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	2,07	201,200	0	416	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
229	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1934,5	1,860	0	3598	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
230	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	76,606	3373,560	0	258435	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
231	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ. 200мм)	1 м3	3,4	662,060	68,010	2251	1740	231	4,99000	16,970
					511,67	32,90			112	0,2601	0,88
232	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,09	201,200	0	18	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
233	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	1,860	0	158	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
234	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	3,366	3373,560	0	11355	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

		Разом прямі витрати по розділу 7					327461	41333	5494		403,10
		Разом будівельні роботи, грн.					327461		2658		21,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					280634				
		всього заробітна плата, грн.					43991				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22393				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8898				
		Всього будівельні роботи, грн.					349854				

		Всього по розділу 7					349854				
		Розділ 8. 7-й поверх									
235	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	77,38	662,060	68,010	51230	39593	5263	4,99000	386,130
					511,67	32,90			2546	0,2601	20,13
236	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	2,07	201,200	0	416	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
237	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1934,5	1,860	0	3598	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
238	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	76,606	3373,560	0	258435	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
239	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	3,4	662,060	68,010	2251	1740	231	4,99000	16,970
					511,67	32,90			112	0,2601	0,88
240	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,09	201,200	0	18	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
241	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	1,860	0	158	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
242	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	3,366	3373,560	0	11355	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 8					327461	41333	5494		403,10
		Разом будівельні роботи, грн.					327461		2658		21,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					280634				
		всього заробітна плата, грн.					43991				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22393				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,89				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									8898
		Всього будівельні роботи, грн.									349854

		Всього по розділу 8									349854
		Розділ 9. 8-й поверх									
243	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	77,38	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	51230	39593	<u>5263</u>	<u>4,99000</u>	<u>386,130</u>
					511,67	32,90			2546	0,2601	20,13
244	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	2,07	<u>201,200</u>	<u>0</u>	416	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
245	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1934,5	<u>1,860</u>	<u>0</u>	3598	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
246	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	76,606	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	258435	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
247	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	3,4	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2251	1740	<u>231</u>	<u>4,99000</u>	<u>16,970</u>
					511,67	32,90			112	0,2601	0,88
248	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,09	<u>201,200</u>	<u>0</u>	18	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
249	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	<u>1,860</u>	<u>0</u>	158	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
250	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	3,366	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	11355	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 9							327461	41333	<u>5494</u>		<u>403,10</u>
Разом будівельні роботи, грн.							327461		2658		21,01
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							280634				
всього заробітна плата, грн.							43991				
Загальновиробничі витрати, грн.							22393				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							50,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8898				
Всього будівельні роботи, грн.							349854				

		Всього по розділу 9					349854				

Розділ 10. 9-й поверх											
251	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	77,38	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	51230	39593	<u>5263</u>	<u>4,99000</u>	<u>386,130</u>
					511,67	32,90			2546	0,2601	20,13
252	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	2,07	<u>201,200</u>	<u>0</u>	416	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
253	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1934,5	<u>1,860</u>	<u>0</u>	3598	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
254	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	76,606	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	258435	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
255	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	3,4	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2251	1740	<u>231</u>	<u>4,99000</u>	<u>16,970</u>
					511,67	32,90			112	0,2601	0,88
256	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,09	<u>201,200</u>	<u>0</u>	18	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
257	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	<u>1,860</u>	<u>0</u>	158	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
258	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	3,366	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	11355	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 10					327461	41333	<u>5494</u>		<u>403,10</u>
									2658		21,01
		Разом будівельні роботи, грн.					327461				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					280634				
		всього заробітна плата, грн.					43991				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22393				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8898				
		Всього будівельні роботи, грн.					349854				

		Всього по розділу 10					349854				
Розділ 11. 10-й поверх											
259	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	77,38	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	51230	39593	<u>5263</u>	<u>4,99000</u>	<u>386,130</u>
					511,67	32,90			2546	0,2601	20,13
260	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	2,07	<u>201,200</u>	<u>0</u>	416	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
261	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1934,5	<u>1,860</u>	<u>0</u>	3598	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

262	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	76,606	<u>3373,560</u>	0	258435	0	0	0	0
263	варіант 2 КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	3,4	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2251	1740	<u>231</u>	<u>4,99000</u>	<u>16,970</u>
264	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,09	<u>201,200</u>	0	18	0	0	0	0
265	варіант 1 С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	<u>1,860</u>	0	158	0	0	0	0
266	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	3,366	<u>3373,560</u>	0	11355	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 11					327461	41333	<u>5494</u>		<u>403,10</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					327461		2658		21,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					280634				
		всього заробітна плата, грн.					43991				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22393				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8898				
		Всього будівельні роботи, грн.					349854				

		Всього по розділу 11					349854				
		Розділ 12. 11-й поверх									
267	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	77,38	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	51230	39593	<u>5263</u>	<u>4,99000</u>	<u>386,130</u>
268	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	2,07	<u>201,200</u>	0	416	0	0	0	0
269	варіант 1 С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1934,5	<u>1,860</u>	0	3598	0	0	0	0
270	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	76,606	<u>3373,560</u>	0	258435	0	0	0	0
271	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	3,4	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2251	1740	<u>231</u>	<u>4,99000</u>	<u>16,970</u>
272	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,09	<u>201,200</u>	0	18	0	0	0	0

	варіант 1				0	0			0	0	0
273	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	<u>1,860</u>	0	158	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
274	C1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	3,366	<u>3373,560</u>	0	11355	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 12					327461	41333	<u>5494</u>		<u>403,10</u>
									2658		21,01
		Разом будівельні роботи, грн.					327461				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					280634				
		всього заробітна плата, грн.					43991				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22393				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8898				
		Всього будівельні роботи, грн.					349854				

		Всього по розділу 12					349854				
		Розділ 13. 12-й поверх									
275	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	77,38	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	51230	39593	<u>5263</u>	<u>4,99000</u>	<u>386,130</u>
					511,67	32,90			2546	0,2601	20,13
276	& C111-234-2-P2	Піна монтажна 750мл	л	2,07	<u>201,200</u>	0	416	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
277	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1934,5	<u>1,860</u>	0	3598	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
278	C1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	76,606	<u>3373,560</u>	0	258435	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
279	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	3,4	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2251	1740	<u>231</u>	<u>4,99000</u>	<u>16,970</u>
					511,67	32,90			112	0,2601	0,88
280	& C111-234-2-P2	Піна монтажна 750мл	л	0,09	<u>201,200</u>	0	18	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
281	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	<u>1,860</u>	0	158	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
282	C1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	3,366	<u>3373,560</u>	0	11355	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 13					327461	41333	<u>5494</u>		<u>403,10</u>
									2658		21,01

		Разом будівельні роботи, грн.					327461				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					280634				
		всього заробітна плата, грн.					43991				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22393				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8898				
		Всього будівельні роботи, грн.					349854				

		Всього по розділу 13					349854				
		Розділ 14. 13-й поверх									
283	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	77,38	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	51230	39593	<u>5263</u>	<u>4,99000</u>	<u>386,130</u>
					511,67	32,90			2546	0,2601	20,13
284	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	2,07	<u>201,200</u>	<u>0</u>	416	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
285	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1934,5	<u>1,860</u>	<u>0</u>	3598	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
286	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	76,606	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	258435	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
287	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	3,14	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2079	1607	<u>214</u>	<u>4,99000</u>	<u>15,670</u>
					511,67	32,90			103	0,2601	0,82
288	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,08	<u>201,200</u>	<u>0</u>	16	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
289	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	78,5	<u>1,860</u>	<u>0</u>	146	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
290	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	3,109	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	10488	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 14					326408	41200	<u>5477</u>		<u>401,80</u>
									2649		20,95
		Разом будівельні роботи, грн.					326408				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					279731				
		всього заробітна плата, грн.					43849				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22319				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8869				
		Всього будівельні роботи, грн.					348727				

<hr/>											
Всього по розділу 14							348727				
Розділ 15. 14-й поверх											
291	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	77,38	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	51230	39593	<u>5263</u>	<u>4,99000</u>	<u>386,130</u>
					511,67	32,90			2546	0,2601	20,13
292	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	2,07	<u>201,200</u>	<u>0</u>	416	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
293	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1934,5	<u>1,860</u>	<u>0</u>	3598	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
294	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	76,606	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	258435	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
295	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	3,4	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2251	1740	<u>231</u>	<u>4,99000</u>	<u>16,970</u>
					511,67	32,90			112	0,2601	0,88
296	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,09	<u>201,200</u>	<u>0</u>	18	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
297	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	<u>1,860</u>	<u>0</u>	158	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
298	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	3,366	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	11355	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 15							327461	41333	<u>5494</u>		<u>403,10</u>
Разом будівельні роботи, грн.							327461		2658		21,01
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							280634				
всього заробітна плата, грн.							43991				
Загальновиробничі витрати, грн.							22393				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							50,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8898				
Всього будівельні роботи, грн.							349854				
<hr/>											
Всього по розділу 15							349854				
Розділ 16. 15-й поверх											
299	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	77,38	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	51230	39593	<u>5263</u>	<u>4,99000</u>	<u>386,130</u>

		каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)			511,67	32,90			2546	0,2601	20,13
300	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	2,07	201,200	0	416	0	0	0	0
301	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1934,5	1,860	0	3598	0	0	0	0
302	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	76,606	3373,560	0	258435	0	0	0	0
303	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	3,4	662,060	68,010	2251	1740	231	4,99000	16,970
					511,67	32,90			112	0,2601	0,88
304	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,09	201,200	0	18	0	0	0	0
305	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	1,860	0	158	0	0	0	0
306	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	3,366	3373,560	0	11355	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 16					327461	41333	5494		403,10
		Разом будівельні роботи, грн.					327461		2658		21,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					280634				
		всього заробітна плата, грн.					43991				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22393				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8898				
		Всього будівельні роботи, грн.					349854				

		Всього по розділу 16					349854				
		Розділ 17. 16-й поверх									
307	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	77,38	662,060	68,010	51230	39593	5263	4,99000	386,130
					511,67	32,90			2546	0,2601	20,13
308	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	2,07	201,200	0	416	0	0	0	0
309	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1934,5	1,860	0	3598	0	0	0	0
310	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	76,606	3373,560	0	258435	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

311	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	3,4	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2251	1740	<u>231</u>	<u>4,99000</u>	<u>16,970</u>
					511,67	32,90			112	0,2601	0,88
312	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,09	<u>201,200</u>	0	18	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
313	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	<u>1,860</u>	0	158	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
314	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	3,366	<u>3373,560</u>	0	11355	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 17							327461	41333	<u>5494</u>		<u>403,10</u>
Разом будівельні роботи, грн.							327461		2658		21,01
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							280634				
всього заробітна плата, грн.							43991				
Загальновиробничі витрати, грн.							22393				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							50,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8898				
Всього будівельні роботи, грн.							349854				

Всього по розділу 17							349854				
Розділ 18. 17-й поверх											
315	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	77,38	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	51230	39593	<u>5263</u>	<u>4,99000</u>	<u>386,130</u>
					511,67	32,90			2546	0,2601	20,13
316	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	2,07	<u>201,200</u>	0	416	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
317	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1934,5	<u>1,860</u>	0	3598	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
318	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	76,606	<u>3373,560</u>	0	258435	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
319	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	3,4	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2251	1740	<u>231</u>	<u>4,99000</u>	<u>16,970</u>
					511,67	32,90			112	0,2601	0,88
320	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,09	<u>201,200</u>	0	18	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
321	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	<u>1,860</u>	0	158	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0

322	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	3,366	<u>3373,560</u>	0	11355	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 18			0	0	327461	41333	5494		403,10
		Разом будівельні роботи, грн.					327461		2658		21,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					280634				
		всього заробітна плата, грн.					43991				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22393				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8898				
		Всього будівельні роботи, грн.					349854				

		Всього по розділу 18					349854				
		Розділ 19. Технічний поверх									
323	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	79,86	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	52872	40862	<u>5431</u>	<u>4,99000</u>	<u>398,50</u>
					511,67	32,90			2627	0,2601	20,77
324	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	2,14	<u>201,200</u>	0	431	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
325	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1996,5	<u>1,860</u>	0	3713	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
326	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	79,061	<u>3373,560</u>	0	266717	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
327	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	3,4	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2251	1740	<u>231</u>	<u>4,99000</u>	<u>16,970</u>
					511,67	32,90			112	0,2601	0,88
328	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,09	<u>201,200</u>	0	18	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
329	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	85	<u>1,860</u>	0	158	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
330	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	3,366	<u>3373,560</u>	0	11355	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 19					337515	42602	5662		415,470
		Разом будівельні роботи, грн.					337515		2739		21,65
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					289251				
		всього заробітна плата, грн.					45341				

Розділ 1. 1-й поверх											
332	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	3,7782	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	62120	54876	<u>2356</u>	<u>126.84000</u>	<u>479,230</u>
					14524,45	316,48			1196	2,5024	9,45
333	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	12	<u>201,110</u>	0	2413	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
334	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	861,4296	<u>1,860</u>	0	1602	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
335	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	37,40418	<u>3373,560</u>	0	126185	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
336	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,212	<u>25015,890</u>	0	5303	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							197623	54876	<u>2356</u>		<u>479,230</u>
									1196		9,45
Разом будівельні роботи, грн.							197623				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							140391				
всього заробітна плата, грн.							56072				
Загальновиробничі витрати, грн.							27058				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							58,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10253				
Всього будівельні роботи, грн.							224681				

Всього по розділу 1							224681				
Розділ 2. 2-й поверх											
337	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126.84000</u>	<u>512,840</u>
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
338	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	0	2614	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
339	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u>	0	1715	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
340	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u>	0	135036	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
341	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	<u>25015,890</u>	0	5654	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							211496	58725	<u>2522</u>		<u>512,840</u>
									1280		10,12

		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					211496				

		Всього по розділу 2					240452				
		Розділ 3. 3-й поверх									
342	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126.84000</u>	<u>512,840</u>
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
343	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	<u>0</u>	2614	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
344	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u>	<u>0</u>	1715	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
345	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	135036	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
346	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	5654	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					211496	58725	<u>2522</u>		<u>512,840</u>
									1280		10,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					211496				

		Всього по розділу 3					240452				
		Розділ 4. 4-й поверх									
347	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126.84000</u>	<u>512,840</u>

		Слово товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м			14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
348	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	201,110	0	2614	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
349	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	1,860	0	1715	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
350	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600х288х100мм	м3	40,02768	3373,560	0	135036	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
351	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	25015,890	0	5654	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					211496	58725	2522		512,840
									1280		10,12
		Разом будівельні роботи, грн.					211496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150249				
		всього заробітна плата, грн.					60005				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10972				
		Всього будівельні роботи, грн.					240452				

		Всього по розділу 4					240452				
		Розділ 5. 5-й поверх									
352	КБ8-25-1	Улаштування перегорожок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	16441,800	623,700	66477	58725	2522	126,84000	512,840
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
353	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	201,110	0	2614	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
354	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	1,860	0	1715	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
355	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600х288х100мм	м3	40,02768	3373,560	0	135036	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
356	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	25015,890	0	5654	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					211496	58725	2522		512,840
									1280		10,12
		Разом будівельні роботи, грн.					211496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150249				

		всього заробітна плата, грн.					60005				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28956				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10972				
		Всього будівельні роботи, грн.					240452				

		Всього по розділу 5					240452				
		Розділ 6. 6-й поверх									
357	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
358	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	<u>0</u>	2614	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
359	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u>	<u>0</u>	1715	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
360	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	135036	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
361	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	5654	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 6							211496	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>
									1280		10,12
Разом будівельні роботи, грн.							211496				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							150249				
всього заробітна плата, грн.							60005				
Загальновиробничі витрати, грн.							28956				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							62,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10972				
Всього будівельні роботи, грн.							240452				

		Всього по розділу 6					240452				
		Розділ 7. 7-й поверх									
362	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
363	& С111-112-Б-Р1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	<u>0</u>	2614	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 1				0	0			0	0	0
364	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	1,860	0	1715	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
365	C1427-11804	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	3373,560	0	135036	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
366	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	25015,890	0	5654	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 7					211496	58725	2522		512,840
									1280		10,12
		Разом будівельні роботи, грн.					211496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150249				
		всього заробітна плата, грн.					60005				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10972				
		Всього будівельні роботи, грн.					240452				

		Всього по розділу 7					240452				
		Розділ 8. 8-й поверх									
367	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	16441,800	623,700	66477	58725	2522	126,84000	512,840
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
368	& C111-112-Б-Р1	Піна монтажна 750мл	шт	13	201,110	0	2614	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
369	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	1,860	0	1715	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
370	C1427-11804	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	3373,560	0	135036	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
371	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	25015,890	0	5654	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 8					211496	58725	2522		512,840
									1280		10,12
		Разом будівельні роботи, грн.					211496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150249				
		всього заробітна плата, грн.					60005				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,75				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10972				
		Всього будівельні роботи, грн.					240452				

		Всього по розділу 8					240452				
		Розділ 9. 9-й поверх									
372	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
373	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	<u>0</u>	2614	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
374	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u>	<u>0</u>	1715	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
375	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	135036	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
376	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	5654	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 9					211496	58725	<u>2522</u>		<u>512,840</u>
									1280		10,12
		Разом будівельні роботи, грн.					211496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150249				
		всього заробітна плата, грн.					60005				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10972				
		Всього будівельні роботи, грн.					240452				

		Всього по розділу 9					240452				
		Розділ 10. 10-й поверх									
377	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
378	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	<u>0</u>	2614	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
379	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u>	<u>0</u>	1715	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

380	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u>	0	0	135036	0	0	0	0
381	варіант 1 С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	<u>25015,890</u>	0	0	5654	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 10						211496	58725	<u>2522</u>		<u>512,840</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						211496		1280		10,12
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						150249				
		всього заробітна плата, грн.						60005				
		Загальновиробничі витрати, грн.						28956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						62,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						10972				
		Всього будівельні роботи, грн.						240452				

		Всього по розділу 10						240452				
		Розділ 11. 11-й поверх										
382	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>		66477	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>
					14524,45	316,48				1280	2,5024	10,12
383	& С111-112-Б-Р1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	0		2614	0	0	0	0
	варіант 1				0	0				0	0	0
384	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u>	0		1715	0	0	0	0
	варіант 2				0	0				0	0	0
385	С1427-11804	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u>	0		135036	0	0	0	0
	варіант 1				0	0				0	0	0
386	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	<u>25015,890</u>	0		5654	0	0	0	0
	варіант 1				0	0				0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 11						211496	58725	<u>2522</u>		<u>512,840</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						211496		1280		10,12
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						150249				
		всього заробітна плата, грн.						60005				
		Загальновиробничі витрати, грн.						28956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						62,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						10972				
		Всього будівельні роботи, грн.						240452				

Всього по розділу 11							240452				
Розділ 12. 12-й поверх											
387	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
388	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	0	2614	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
389	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u>	0	1715	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
390	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u>	0	135036	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
391	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	<u>25015,890</u>	0	5654	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 12							211496	58725	<u>2522</u>		<u>512,840</u>
									1280		10,12
Разом будівельні роботи, грн.							211496				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							150249				
всього заробітна плата, грн.							60005				
Загальновиробничі витрати, грн.							28956				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							62,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10972				
Всього будівельні роботи, грн.							240452				

Всього по розділу 12							240452				
Розділ 13. 13-й поверх											
392	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
393	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	0	2614	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
394	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u>	0	1715	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
395	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u>	0	135036	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

Всього по розділу 14							240452					
Розділ 15. 15-й поверх												
402	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>	
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12	
403	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	<u>0</u>	2614	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
404	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u>	<u>0</u>	1715	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
405	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	135036	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
406	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	5654	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 15							211496	58725	<u>2522</u>		<u>512,840</u>	
									1280		10,12	
Разом будівельні роботи, грн.							211496					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							150249					
всього заробітна плата, грн.							60005					
Загальновиробничі витрати, грн.							28956					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							62,75					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10972					
Всього будівельні роботи, грн.							240452					

Всього по розділу 15							240452					
Розділ 16. 16-й поверх												
407	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>	
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12	
408	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	<u>0</u>	2614	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
409	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u>	<u>0</u>	1715	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
410	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	135036	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
411	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	5654	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 16							211496	58725	<u>2522</u>		<u>512,840</u>	

Всього по відділу 3							4356980				
Відділ 4. Перемички											
Розділ 1. Підвал											
423	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,02	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	177	44	<u>116</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,430</u>
					2200,51	2417,80			48	20,4483	0,41
424	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	2	<u>164,870</u>	<u>0</u>	330	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							507	44	<u>116</u>		<u>0,430</u>
									48		0,41
Разом будівельні роботи, грн.							507				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							347				
всього заробітна плата, грн.							92				
Загальновиробничі витрати, грн.							45				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,1				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							18				
Всього будівельні роботи, грн.							552				

Всього по розділу 1							552				
Розділ 2. 1-й поверх											
425	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,16	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1412	352	<u>927</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,430</u>
					2200,51	2417,80			387	20,4483	3,27
426	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	16	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2638	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
427	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0995	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	524	230	<u>215</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,240</u>
					2313,30	771,50			77	5,6596	0,56
428	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0995	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2822	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
429	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04478	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	66	27	<u>4</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,210</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
430	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04478	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	361	40	<u>6</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,320</u>
					891,24	18,07			1	0,1608	0,01
Разом прямі витрати по розділу 2							7823	649	<u>1152</u>		<u>6,20</u>
									465		3,84
Разом будівельні роботи, грн.							7823				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6022				
всього заробітна плата, грн.							1114				

		Загальновиробничі витрати, грн.										522
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.										1,1
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.										192
		Всього будівельні роботи, грн.										8345

		Всього по розділу 2										8345
		Розділ 3. 2-й поверх										
431	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>	
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68	
432	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
433	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	550	242	<u>226</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,360</u>	
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59	
434	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
435	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,04698	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	70	28	<u>4</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,220</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
436	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	379	42	<u>6</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,340</u>	
					891,24	18,07			1	0,1608	0,01	
Разом прями витрати по розділу 3							8517	708	<u>1279</u>		<u>6,780</u>	
Разом будівельні роботи, грн.							8517		517		4,28	
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6530					
всього заробітна плата, грн.							1225					
Загальновиробничі витрати, грн.							576					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,22					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							211					
Всього будівельні роботи, грн.							9093					

		Всього по розділу 3										9093
		Розділ 4. 3-й поверх										
437	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>	
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68	
438	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
439	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	550	242	<u>226</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,360</u>	

440	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	2313,30 <u>28361,490</u>	771,50 0	2961	0	81 0	5,6596 0	0,59 0
441	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	70	28	4 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,220</u> 0
442	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	379	42	6 1	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,340</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 4							8517	708	<u>1279</u> 517		<u>6,780</u> 4,28
Разом будівельні роботи, грн.							8517				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6530				
всього заробітна плата, грн.							1225				
Загальновиробничі витрати, грн.							576				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							211				
Всього будівельні роботи, грн.							9093				

Всього по розділу 4							9093				
Розділ 5. 4-й поверх											
443	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u> 2200,51	<u>5796,360</u> 2417,80	1589	396	<u>1043</u> 435	<u>21,46000</u> 20,4483	<u>3,860</u> 3,68
444	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u> 0	0 0	2968	0	0 0	0 0	0 0
445	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u> 2313,30	<u>2164,120</u> 771,50	550	242	<u>226</u> 81	<u>22,56000</u> 5,6596	<u>2,360</u> 0,59
446	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	<u>28361,490</u> 0	0 0	2961	0	0 0	0 0	0 0
447	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	70	28	4 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,220</u> 0
448	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	379	42	6 1	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,340</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 5							8517	708	<u>1279</u> 517		<u>6,780</u> 4,28
Разом будівельні роботи, грн.							8517				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6530				
всього заробітна плата, грн.							1225				
Загальновиробничі витрати, грн.							576				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,22				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									211
		Всього будівельні роботи, грн.									9093

		Всього по розділу 5									9093
Розділ 6. 5-й поверх											
449	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68
450	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
451	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	550	242	<u>226</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,360</u>
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59
452	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
453	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,04698	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	70	28	<u>4</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,220</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
454	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	379	42	<u>6</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,340</u>
					891,24	18,07			1	0,1608	0,01
Разом прями витрати по розділу 6							8517	708	<u>1279</u>		<u>6,780</u>
Разом будівельні роботи, грн.							8517		517		4,28
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6530				
всього заробітна плата, грн.							1225				
Загальновиробничі витрати, грн.							576				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							211				
Всього будівельні роботи, грн.							9093				

		Всього по розділу 6									9093
Розділ 7. 6-й поверх											
455	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68
456	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
457	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	550	242	<u>226</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,360</u>
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59
458	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас	т	0,1044	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

459	варіант 1 КБ13-16-6	А-1, діаметр 12 мм Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	0 1483,680	0 84,700	70	28	0 4	0 4,78000	0 0,220
460	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	596,50 8061,620	8,06 126,510	379	42	0 6	0,0720 7,24000	0 0,340
Разом прями витрати по розділу 7							8517	708	1279		6,780
Разом будівельні роботи, грн.							8517		517		4,28
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6530				
всього заробітна плата, грн.							1225				
Загальновиробничі витрати, грн.							576				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							211				
Всього будівельні роботи, грн.							9093				

Всього по розділу 7							9093				
Розділ 8. 7-й поверх											
461	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	8826,180	5796,360	1589	396	1043	21,46000	3,860
462	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	2200,51 164,870	2417,80 0	2968	0	435 0	20,4483 0	3,68 0
463	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	5269,150	2164,120	550	242	226	22,56000	2,360
464	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	2313,30 28361,490	771,50 0	2961	0	81 0	5,6596 0	0,59 0
465	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	0 1483,680	0 84,700	70	28	0 4	0 4,78000	0 0,220
466	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	596,50 8061,620	8,06 126,510	379	42	0 6	0,0720 7,24000	0 0,340
Разом прями витрати по розділу 8							8517	708	1279		6,780
Разом будівельні роботи, грн.							8517		517		4,28
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6530				
всього заробітна плата, грн.							1225				
Загальновиробничі витрати, грн.							576				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							211				
Всього будівельні роботи, грн.							9093				

Всього по розділу 8							9093				
Розділ 9. 8-й поверх											
467	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68
468	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
469	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	550	242	<u>226</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,360</u>
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59
470	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
471	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	70	28	<u>4</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,220</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
472	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	379	42	<u>6</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,340</u>
					891,24	18,07			1	0,1608	0,01
Разом прями витрати по розділу 9							8517	708	<u>1279</u>		<u>6,780</u>
Разом будівельні роботи, грн.							8517		517		4,28
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6530				
всього заробітна плата, грн.							1225				
Загальновиробничі витрати, грн.							576				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							211				
Всього будівельні роботи, грн.							9093				

Всього по розділу 9							9093				
Розділ 10. 9-й поверх											
473	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68
474	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
475	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	550	242	<u>226</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,360</u>
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59
476	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
477	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один	100м2	0,04698	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	70	28	<u>4</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,220</u>

		Всього по розділу 11					9093				
		Розділ 12. 11-й поверх									
485	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68
486	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
487	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	550	242	<u>226</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,360</u>
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59
488	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
489	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	70	28	<u>4</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,220</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
490	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	379	42	<u>6</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,340</u>
					891,24	18,07			1	0,1608	0,01
		Разом прями витрати по розділу 12					8517	708	<u>1279</u>		<u>6,780</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8517		517		4,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6530				
		всього заробітна плата, грн.					1225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					576				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					211				
		Всього будівельні роботи, грн.					9093				

		Всього по розділу 12					9093				
		Розділ 13. 12-й поверх									
491	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68
492	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
493	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	550	242	<u>226</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,360</u>
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59
494	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
495	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	70	28	<u>4</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,220</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
496	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих	100м2	0,04698	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	379	42	<u>6</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,340</u>

	κ=2	поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази			891,24	18,07			1	0,1608	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 13					8517	708	1279		6,780
									517		4,28
		Разом будівельні роботи, грн.					8517				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6530				
		всього заробітна плата, грн.					1225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					576				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					211				
		Всього будівельні роботи, грн.					9093				

		Всього по розділу 13					9093				
		Розділ 14. 13-й поверх									
497	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	8826,180	5796,360	1589	396	1043	21,46000	3,860
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68
498	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	164,870	0	2968	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
499	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	5269,150	2164,120	550	242	226	22,56000	2,360
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59
500	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	28361,490	0	2961	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
501	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	1483,680	84,700	70	28	4	4,78000	0,220
					596,50	8,06			0	0,0720	0
502	КБ13-26-6 κ=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	8061,620	126,510	379	42	6	7,24000	0,340
					891,24	18,07			1	0,1608	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 14					8517	708	1279		6,780
									517		4,28
		Разом будівельні роботи, грн.					8517				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6530				
		всього заробітна плата, грн.					1225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					576				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					211				
		Всього будівельні роботи, грн.					9093				

		Всього по розділу 14					9093				

Розділ 15. 14-й поверх											
503	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68
504	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
505	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	550	242	<u>226</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,360</u>
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59
506	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
507	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	70	28	<u>4</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,220</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
508	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	379	42	<u>6</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,340</u>
					891,24	18,07			1	0,1608	0,01
Разом прямі витрати по розділу 15							8517	708	<u>1279</u>		<u>6,780</u>
									517		4,28
Разом будівельні роботи, грн.							8517				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6530				
всього заробітна плата, грн.							1225				
Загальновиробничі витрати, грн.							576				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							211				
Всього будівельні роботи, грн.							9093				

Всього по розділу 15							9093				
Розділ 16. 15-й поверх											
509	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68
510	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
511	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	550	242	<u>226</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,360</u>
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59
512	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
513	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	70	28	<u>4</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,220</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
514	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	379	42	<u>6</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,340</u>
					891,24	18,07			1	0,1608	0,01
Разом прямі витрати по розділу 16							8517	708	<u>1279</u>		<u>6,780</u>
									517		4,28

		Разом будівельні роботи, грн.					8517				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6530				
		всього заробітна плата, грн.					1225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					576				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					211				
		Всього будівельні роботи, грн.					9093				

		Всього по розділу 16					9093				
		Розділ 17. 16-й поверх									
515	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68
516	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
517	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	550	242	<u>226</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,360</u>
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59
518	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
519	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,04698	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	70	28	<u>4</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,220</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
520	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	379	42	<u>6</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,340</u>
					891,24	18,07			1	0,1608	0,01
		Разом прями витрати по розділу 17					8517	708	<u>1279</u>		<u>6,780</u>
									517		4,28
		Разом будівельні роботи, грн.					8517				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6530				
		всього заробітна плата, грн.					1225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					576				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					211				
		Всього будівельні роботи, грн.					9093				

		Всього по розділу 17					9093				
		Розділ 18. 17-й поверх									
521	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>

522	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	2200,51 <u>164,870</u> 0	2417,80 0 0	2968	0	435 0 0	20,4483 0 0	3,68 0 0
523	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	5269,150 2313,30	2164,120 771,50	550	242	226 81	22,56000 5,6596	2,360 0,59
524	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	28361,490 0	0 0	2961	0	0 0	0 0	0 0
525	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	1483,680 596,50	84,700 8,06	70	28	4 0	4,78000 0,0720	0,220 0
526	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	8061,620 891,24	126,510 18,07	379	42	6 1	7,24000 0,1608	0,340 0,01
Разом прямі витрати по розділу 18							8517	708	1279 517		6,780 4,28
Разом будівельні роботи, грн.							8517				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6530				
всього заробітна плата, грн.							1225				
Загальновиробничі витрати, грн.							576				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							211				
Всього будівельні роботи, грн.							9093				

Всього по розділу 18							9093				
Розділ 19. Технічний поверх											
527	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	8826,180 2200,51	5796,360 2417,80	1589	396	1043 435	21,46000 20,4483	3,860 3,68
528	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	164,870 0	0 0	2968	0	0 0	0 0	0 0
529	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,042	5269,150 2313,30	2164,120 771,50	221	97	91 32	22,56000 5,6596	0,950 0,24
530	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,042	28361,490 0	0 0	1191	0	0 0	0 0	0 0
531	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0189	1483,680 596,50	84,700 8,06	28	11	2 0	4,78000 0,0720	0,090 0
532	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0189	8061,620 891,24	126,510 18,07	152	17	2 0	7,24000 0,1608	0,140 0
Разом прямі витрати по розділу 19							6149	521	1138 467		5,040 3,92
Разом будівельні роботи, грн.							6149				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4490				

		всього заробітна плата, грн.					988				
		Загальновиробничі витрати, грн.					476				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					179				
		Всього будівельні роботи, грн.					6625				

		Всього по розділу 19					6625				
		Розділ 20. Покрівля /Машинне приміщення ліфтів									
533	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,04	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	353	88	<u>232</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,860</u>
					2200,51	2417,80			97	20,4483	0,82
534	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	4	<u>164,870</u>	<u>0</u>	659	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 20							1012	88	<u>232</u>		<u>0,860</u>
									97		0,82
Разом будівельні роботи, грн.							1012				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							692				
всього заробітна плата, грн.							185				
Загальновиробничі витрати, грн.							91				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							35				
Всього будівельні роботи, грн.							1103				

		Всього по розділу 20					1103				
		Розділ 21. Огородження сходів									
535	КБ7-60-3	Установлення металевої огорожі з поручнями із полівінілхлориду	100м	1,0494	<u>10838,530</u>	<u>1007,360</u>	11374	9576	<u>1057</u>	<u>82,80000</u>	<u>86,890</u>
					9125,39	278,97			293	2,4725	2,59
536	С111-825 варіант 1	Поручень полівінілхлоридний	пм	107,1	<u>174,130</u>	<u>0</u>	18649	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
537	С121-755 варіант 1	Вартість металоконструкцій (Огорожа для сходів)	т	1,3968	<u>45951,220</u>	<u>0</u>	64185	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
538	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,4068	<u>12041,750</u>	<u>1,460</u>	4899	2621	<u>1</u>	<u>60,55000</u>	<u>24,630</u>
					6443,73	1,29			1	0,0111	0
Разом прямі витрати по розділу 21							99107	12197	<u>1058</u>		<u>111,520</u>
									294		2,59

		Разом будівельні роботи, грн.					99107				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85852				
		всього заробітна плата, грн.					12491				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5993				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2256				
		Всього будівельні роботи, грн.					105100				

		Всього по розділу 21					105100				
		Разом прямі витрати по відділу 4					250870	24827	24160		232,530
									9643		80,06
		Разом будівельні роботи, грн.					250870				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					201883				
		всього заробітна плата, грн.					34470				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16362				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6056				
		Всього будівельні роботи, грн.					267232				

		Всього по відділу 4					267232				
		Відділ 5. Огородження балконів									
		Розділ 1. 1-й поверх									
539	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,301	78443,090	1447,400	23611	6977	436	212,74000	64,030
					23178,02	734,44			221	5,8072	1,75
540	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,07856	25015,890	0	1965	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
541	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,29028	12164,860	4007,090	3531	2151	1163	61,92000	17,970
					7408,73	1085,65			315	9,6221	2,79
542	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,29028	52957,370	0	15372	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
543	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1208	1483,680	84,700	179	72	10	4,78000	0,580
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
544	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1208	8061,620	126,510	974	108	15	7,24000	0,870
					891,24	18,07			2	0,1608	0,02

545	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,2662	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	789	533	<u>206</u>	<u>19,29000</u>	<u>5,130</u>
					2002,49	125,78			33	1,1145	0,3
546	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,2662	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	8213	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
547	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,1384	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	205	83	<u>12</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,660</u>
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
548	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1384	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1116	123	<u>18</u>	<u>7,24000</u>	<u>1</u>
					891,24	18,07			3	0,1608	0,02
549	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0895	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	3456	1188	<u>21</u>	<u>132,80000</u>	<u>11,890</u>
					13270,70	72,23			6	0,5247	0,05
550	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,027	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	115	37	<u>21</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,360</u>
					1359,68	317,50			9	2,5370	0,07
551	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	2,7	<u>141,340</u>	<u>0</u>	382	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					59908	11272	<u>1902</u>		<u>102,490</u>
									591		5,02
		Разом будівельні роботи, грн.					59908				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46734				
		всього заробітна плата, грн.					11863				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5816				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2236				
		Всього будівельні роботи, грн.					65724				

		Всього по розділу 1					65724				
		Розділ 2. 2-й поверх									
552	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	31063	9178	<u>573</u>	<u>212,74000</u>	<u>84,250</u>
					23178,02	734,44			291	5,8072	2,3
553	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	2587	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
554	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	4646	2829	<u>1530</u>	<u>61,92000</u>	<u>23,650</u>
					7408,73	1085,65			415	9,6221	3,67
555	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	20224	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
556	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	236	95	<u>13</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,760</u>
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
557	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих	100м2	0,1589	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1281	142	<u>20</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,150</u>

558	к=2 КБ7-20-5	поверхонь емаллю ПФ-115 Установлення опорних кутиків	т	0,3254	891,24 2963,160 2002,49	18,07 773,410 125,78	964	652	3 252 41	0,1608 19,29000 1,1145	0,03 6,280 0,36
559	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	30852,820 0	0 0	10040	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
560	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1692	1483,680 596,50	84,700 8,06	251	101	14 1	4,78000 0,0720	0,810 0,01
561	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	8061,620 891,24	126,510 18,07	1364	151	21 3	7,24000 0,1608	1,230 0,03
562	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	38615,180 13270,70	230,450 72,23	4522	1554	27 8	132,80000 0,5247	15,550 0,06
563	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	4273,110 1359,68	786,600 317,50	141	45	26 10	13,26000 2,5370	0,440 0,08
564	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	141,340 0	0 0	466	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 2							77785	14747	2476 773		134,120 6,55
Разом будівельні роботи, грн.							77785				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60562				
всього заробітна плата, грн.							15520				
Загальновиробничі витрати, грн.							7611				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2926				
Всього будівельні роботи, грн.							85396				
Всього по розділу 2							85396				
Розділ 3. 3-й поверх											
565	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	78443,090 23178,02	1447,400 734,44	31063	9178	573 291	212,74000 5,8072	84,250 2,3
566	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	25015,890 0	0 0	2587	0	0 0	0 0	0 0
567	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	12164,860 7408,73	4007,090 1085,65	4646	2829	1530 415	61,92000 9,6221	23,650 3,67
568	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	52957,370 0	0 0	20224	0	0 0	0 0	0 0
569	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1589	1483,680 596,50	84,700 8,06	236	95	13 1	4,78000 0,0720	0,760 0,01

570	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	1281	142	<u>20</u> 3	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>1,150</u> 0,03
571	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	964	652	<u>252</u> 41	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>6,280</u> 0,36
572	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u> 0	<u>0</u> 0	10040	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
573	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	251	101	<u>14</u> 1	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,810</u> 0,01
574	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	1364	151	<u>21</u> 3	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>1,230</u> 0,03
575	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	4522	1554	<u>27</u> 8	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>15,550</u> 0,06
576	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	141	45	<u>26</u> 10	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,440</u> 0,08
577	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u> 0	<u>0</u> 0	466	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 3							77785	14747	<u>2476</u> 773		<u>134,120</u> 6,55
Разом будівельні роботи, грн.							77785				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60562				
всього заробітна плата, грн.							15520				
Загальновиробничі витрати, грн.							7611				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2926				
Всього будівельні роботи, грн.							85396				
Всього по розділу 3							85396				
Розділ 4. 4-й поверх											
578	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	31063	9178	<u>573</u> 291	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>84,250</u> 2,3
579	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	2587	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
580	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	4646	2829	<u>1530</u> 415	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>23,650</u> 3,67
581	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u> 0	<u>0</u> 0	20224	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
582	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один	100м2	0,1589	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	236	95	<u>13</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,760</u>

583	КБ13-26-6 κ=2	раз ґрунтовою ГФ-021 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	596,50 8061,620	8,06 126,510	1281	142	1	0,0720	0,01
584	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	891,24 2963,160	18,07 773,410	964	652	20 3	7,24000 0,1608	1,150 0,03
585	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	2002,49 30852,820	125,78 0	10040	0	41 0	1,1145 0	0,36 0
586	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,1692	0 1483,680	0 84,700	251	101	0 14	0 4,78000	0 0,810
587	КБ13-26-6 κ=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	596,50 8061,620	8,06 126,510	1364	151	1 3	0,0720 0,1608	0,01 0,03
588	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	38615,180 13270,70	230,450 72,23	4522	1554	27 8	132,80000 0,5247	15,550 0,06
589	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	4273,110 1359,68	786,600 317,50	141	45	26 10	13,26000 2,5370	0,440 0,08
590	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	141,340 0	0 0	466	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 4							77785	14747	2476		134,120
Разом будівельні роботи, грн.							77785		773		6,55
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60562				
всього заробітна плата, грн.							15520				
Загальновиробничі витрати, грн.							7611				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2926				
Всього будівельні роботи, грн.							85396				

Всього по розділу 4							85396				
Розділ 5. 5-й поверх											
591	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	78443,090 23178,02	1447,400 734,44	31063	9178	573 291	212,74000 5,8072	84,250 2,3
592	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	25015,890 0	0 0	2587	0	0 0	0 0	0 0
593	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	12164,860 7408,73	4007,090 1085,65	4646	2829	1530 415	61,92000 9,6221	23,650 3,67
594	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	52957,370 0	0 0	20224	0	0 0	0 0	0 0

595	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	236	95	<u>13</u> 1	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,760</u> 0,01
596	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	1281	142	<u>20</u> 3	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>1,150</u> 0,03
597	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	964	652	<u>252</u> 41	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>6,280</u> 0,36
598	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u> 0	0 0	10040	0	0 0	0 0	0 0
599	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	251	101	<u>14</u> 1	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,810</u> 0,01
600	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	1364	151	<u>21</u> 3	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>1,230</u> 0,03
601	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	4522	1554	<u>27</u> 8	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>15,550</u> 0,06
602	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	141	45	<u>26</u> 10	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,440</u> 0,08
603	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u> 0	0 0	466	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 5							77785	14747	<u>2476</u> 773		<u>134,120</u> 6,55
Разом будівельні роботи, грн.							77785				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60562				
всього заробітна плата, грн.							15520				
Загальновиробничі витрати, грн.							7611				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2926				
Всього будівельні роботи, грн.							85396				

Всього по розділу 5							85396				
Розділ 6. 6-й поверх											
604	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	31063	9178	<u>573</u> 291	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>84,250</u> 2,3
605	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u> 0	0 0	2587	0	0 0	0 0	0 0
606	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	4646	2829	<u>1530</u> 415	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>23,650</u> 3,67
607	С121-777	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u>	0	20224	0	0	0	0

608	варіант 2 КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	236	95	<u>13</u> 1	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,760</u> 0,01
609	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	1281	142	<u>20</u> 3	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>1,150</u> 0,03
610	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	964	652	<u>252</u> 41	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>6,280</u> 0,36
611	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u> 0	<u>0</u> 0	10040	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
612	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	251	101	<u>14</u> 1	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,810</u> 0,01
613	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	1364	151	<u>21</u> 3	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>1,230</u> 0,03
614	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	4522	1554	<u>27</u> 8	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>15,550</u> 0,06
615	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	141	45	<u>26</u> 10	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,440</u> 0,08
616	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u> 0	<u>0</u> 0	466	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 6							77785	14747	<u>2476</u> 773		<u>134,120</u> 6,55
Разом будівельні роботи, грн.							77785				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60562				
всього заробітна плата, грн.							15520				
Загальновиробничі витрати, грн.							7611				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2926				
Всього будівельні роботи, грн.							85396				

Всього по розділу 6							85396				
Розділ 7. 7-й поверх											
617	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	31063	9178	<u>573</u> 291	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>84,250</u> 2,3
618	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	2587	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
619	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	4646	2829	<u>1530</u> 415	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>23,650</u> 3,67

620	C121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u>	0	20224	0	0	0	0
621	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	236	95	<u>13</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,760</u>
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
622	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1281	142	<u>20</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,150</u>
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
623	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	964	652	<u>252</u>	<u>19,29000</u>	<u>6,280</u>
					2002,49	125,78			41	1,1145	0,36
624	C121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u>	0	10040	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
625	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	251	101	<u>14</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,810</u>
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
626	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1364	151	<u>21</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,230</u>
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
627	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	4522	1554	<u>27</u>	<u>132,80000</u>	<u>15,550</u>
					13270,70	72,23			8	0,5247	0,06
628	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	141	45	<u>26</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,440</u>
					1359,68	317,50			10	2,5370	0,08
629	C113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u>	0	466	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 7					77785	14747	<u>2476</u>		<u>134,120</u>
									773		6,55
		Разом будівельні роботи, грн.					77785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60562				
		всього заробітна плата, грн.					15520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2926				
		Всього будівельні роботи, грн.					85396				

		Всього по розділу 7					85396				
		Розділ 8. 8-й поверх									
630	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	31063	9178	<u>573</u>	<u>212,74000</u>	<u>84,250</u>
					23178,02	734,44			291	5,8072	2,3
631	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u>	0	2587	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
632	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою	т	0,3819	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	4646	2829	<u>1530</u>	<u>61,92000</u>	<u>23,650</u>

633	C121-777 варіант 2	до 20 кг Швелер №14	т	0,3819	7408,73 <u>52957,370</u>	1085,65 0	20224	0	415 0	9,6221 0	3,67 0
634	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	236	95	<u>13</u> 1	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,760</u> 0,01
635	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	1281	142	<u>20</u> 3	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>1,150</u> 0,03
636	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	964	652	<u>252</u> 41	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>6,280</u> 0,36
637	C121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u> 0	0	10040	0	0 0	0 0	0 0
638	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	251	101	<u>14</u> 1	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,810</u> 0,01
639	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	1364	151	<u>21</u> 3	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>1,230</u> 0,03
640	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	4522	1554	<u>27</u> 8	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>15,550</u> 0,06
641	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	141	45	<u>26</u> 10	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,440</u> 0,08
642	C113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u> 0	0	466	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 8							77785	14747	<u>2476</u> 773		<u>134,120</u> 6,55
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							77785				85396
Всього по розділу 8							85396				
Розділ 9. 9-й поверх											
643	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	31063	9178	<u>573</u> 291	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>84,250</u> 2,3
644	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u> 0	0	2587	0	0 0	0 0	0 0

645	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	4646	2829	<u>1530</u>	<u>61,92000</u>	<u>23,650</u>	
					7408,73	1085,65			415	9,6221	3,67	
646	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	20224	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
647	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	236	95	<u>13</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,760</u>	
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01	
648	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1281	142	<u>20</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,150</u>	
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03	
649	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	964	652	<u>252</u>	<u>19,29000</u>	<u>6,280</u>	
					2002,49	125,78			41	1,1145	0,36	
650	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	10040	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
651	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	251	101	<u>14</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,810</u>	
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01	
652	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1364	151	<u>21</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,230</u>	
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03	
653	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	4522	1554	<u>27</u>	<u>132,80000</u>	<u>15,550</u>	
					13270,70	72,23			8	0,5247	0,06	
654	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	141	45	<u>26</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,440</u>	
					1359,68	317,50			10	2,5370	0,08	
655	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u>	<u>0</u>	466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 9							77785	14747	<u>2476</u>		<u>134,120</u>	
									773		6,55	
Разом будівельні роботи, грн.							77785					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60562					
всього заробітна плата, грн.							15520					
Загальновиробничі витрати, грн.							7611					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,74					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2926					
Всього будівельні роботи, грн.							85396					

Всього по розділу 9							85396					
Розділ 10. 10-й поверх												
656	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	31063	9178	<u>573</u>	<u>212,74000</u>	<u>84,250</u>	
					23178,02	734,44			291	5,8072	2,3	
657	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,1034	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	2587	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

658	варіант 1 КБ7-20-3	профілю, клас А-III, діаметр 8 мм Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	m	0,3819	0 12164,860	0 4007,090	4646	2829	0 1530	0 61,92000	0 23,650
					7408,73	1085,65			415	9,6221	3,67
659	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	52957,370	0	20224	0	0	0	0
660	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1589	1483,680	84,700	236	95	13	4,78000	0,760
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
661	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	8061,620	126,510	1281	142	20	7,24000	1,150
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
662	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	m	0,3254	2963,160	773,410	964	652	252	19,29000	6,280
					2002,49	125,78			41	1,1145	0,36
663	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	30852,820	0	10040	0	0	0	0
664	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1692	1483,680	84,700	251	101	14	4,78000	0,810
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
665	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	8061,620	126,510	1364	151	21	7,24000	1,230
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
666	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	38615,180	230,450	4522	1554	27	132,80000	15,550
					13270,70	72,23			8	0,5247	0,06
667	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	4273,110	786,600	141	45	26	13,26000	0,440
					1359,68	317,50			10	2,5370	0,08
668	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	141,340	0	466	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 10					77785	14747	2476		134,120
		Разом будівельні роботи, грн.					77785		773		6,55
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60562				
		всього заробітна плата, грн.					15520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7611				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2926				
		Всього будівельні роботи, грн.					85396				

		Всього по розділу 10					85396				
669	КБ8-6-3	Розділ 11. 11-й поверх Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	78443,090	1447,400	31063	9178	573	212,74000	84,250
					23178,02	734,44			291	5,8072	2,3

670	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	2587	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
671	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	4646	2829	<u>1530</u> 415	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>23,650</u> 3,67
672	C121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u> 0	<u>0</u> 0	20224	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
673	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	236	95	<u>13</u> 1	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,760</u> 0,01
674	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	1281	142	<u>20</u> 3	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>1,150</u> 0,03
675	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	964	652	<u>252</u> 41	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>6,280</u> 0,36
676	C121-777 варіант 1	Кутик 75x5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u> 0	<u>0</u> 0	10040	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
677	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	251	101	<u>14</u> 1	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,810</u> 0,01
678	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	1364	151	<u>21</u> 3	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>1,230</u> 0,03
679	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	4522	1554	<u>27</u> 8	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>15,550</u> 0,06
680	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	141	45	<u>26</u> 10	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,440</u> 0,08
681	C113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u> 0	<u>0</u> 0	466	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		Разом прямі витрати по розділу 11					77785	14747	<u>2476</u> 773		<u>134,120</u> 6,55
		Разом будівельні роботи, грн.					77785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60562				
		всього заробітна плата, грн.					15520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2926				
		Всього будівельні роботи, грн.					85396				

		Всього по розділу 11					85396				
682	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при	100м2	0,396	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	31063	9178	<u>573</u>	<u>212,74000</u>	<u>84,250</u>

695	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	31063	9178	<u>573</u>	<u>212,74000</u>	<u>84,250</u>
					23178,02	734,44			291	5,8072	2,3
696	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u>	0	2587	0	0	0	0
697	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	4646	2829	<u>1530</u>	<u>61,92000</u>	<u>23,650</u>
					7408,73	1085,65			415	9,6221	3,67
698	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u>	0	20224	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
699	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	236	95	<u>13</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,760</u>
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
700	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1281	142	<u>20</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,150</u>
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
701	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	964	652	<u>252</u>	<u>19,29000</u>	<u>6,280</u>
					2002,49	125,78			41	1,1145	0,36
702	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u>	0	10040	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
703	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	251	101	<u>14</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,810</u>
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
704	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1364	151	<u>21</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,230</u>
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
705	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	4522	1554	<u>27</u>	<u>132,80000</u>	<u>15,550</u>
					13270,70	72,23			8	0,5247	0,06
706	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	141	45	<u>26</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,440</u>
					1359,68	317,50			10	2,5370	0,08
707	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u>	0	466	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 13					77785	14747	<u>2476</u>		<u>134,120</u>
									773		6,55
		Разом будівельні роботи, грн.					77785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60562				
		всього заробітна плата, грн.					15520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2926				
		Всього будівельні роботи, грн.					85396				

		Всього по розділу 13					85396				

Розділ 14. 14-й поверх											
708	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	31063	9178	<u>573</u>	<u>212,74000</u>	<u>84,250</u>
					23178,02	734,44			291	5,8072	2,3
709	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u>	0	2587	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
710	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	4646	2829	<u>1530</u>	<u>61,92000</u>	<u>23,650</u>
					7408,73	1085,65			415	9,6221	3,67
711	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u>	0	20224	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
712	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	236	95	<u>13</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,760</u>
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
713	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1281	142	<u>20</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,150</u>
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
714	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	964	652	<u>252</u>	<u>19,29000</u>	<u>6,280</u>
					2002,49	125,78			41	1,1145	0,36
715	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u>	0	10040	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
716	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	251	101	<u>14</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,810</u>
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
717	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1364	151	<u>21</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,230</u>
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
718	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	4522	1554	<u>27</u>	<u>132,80000</u>	<u>15,550</u>
					13270,70	72,23			8	0,5247	0,06
719	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	141	45	<u>26</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,440</u>
					1359,68	317,50			10	2,5370	0,08
720	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u>	0	466	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 14					77785	14747	<u>2476</u>		<u>134,120</u>
									773		6,55
		Разом будівельні роботи, грн.					77785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60562				
		всього заробітна плата, грн.					15520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2926				
		Всього будівельні роботи, грн.					85396				

		Всього по розділу 14					85396				

Розділ 15. 15-й поверх												
721	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	31063	9178	<u>573</u>	<u>212,74000</u>	<u>84,250</u>	
					23178,02	734,44			291	5,8072	2,3	
722	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	2587	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
723	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	4646	2829	<u>1530</u>	<u>61,92000</u>	<u>23,650</u>	
					7408,73	1085,65			415	9,6221	3,67	
724	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	20224	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
725	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	236	95	<u>13</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,760</u>	
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01	
726	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1281	142	<u>20</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,150</u>	
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03	
727	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	964	652	<u>252</u>	<u>19,29000</u>	<u>6,280</u>	
					2002,49	125,78			41	1,1145	0,36	
728	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	10040	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
729	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	251	101	<u>14</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,810</u>	
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01	
730	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1364	151	<u>21</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,230</u>	
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03	
731	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	4522	1554	<u>27</u>	<u>132,80000</u>	<u>15,550</u>	
					13270,70	72,23			8	0,5247	0,06	
732	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	141	45	<u>26</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,440</u>	
					1359,68	317,50			10	2,5370	0,08	
733	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u>	<u>0</u>	466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 15							77785	14747	<u>2476</u>		<u>134,120</u>	
									773		6,55	
Разом будівельні роботи, грн.							77785					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60562					
всього заробітна плата, грн.							15520					
Загальновиробничі витрати, грн.							7611					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,74					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2926					
Всього будівельні роботи, грн.							85396					

Всього по розділу 15							85396					
Розділ 16. 16-й поверх												
734	КБ8-6-3	Мурування перегорожок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	31063	9178	<u>573</u>	<u>212,74000</u>	<u>84,250</u>	
					23178,02	734,44			291	5,8072	2,3	
735	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	2587	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
736	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	4646	2829	<u>1530</u>	<u>61,92000</u>	<u>23,650</u>	
					7408,73	1085,65			415	9,6221	3,67	
737	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	20224	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
738	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	236	95	<u>13</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,760</u>	
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01	
739	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1281	142	<u>20</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,150</u>	
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03	
740	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	964	652	<u>252</u>	<u>19,29000</u>	<u>6,280</u>	
					2002,49	125,78			41	1,1145	0,36	
741	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	10040	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
742	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	251	101	<u>14</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,810</u>	
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01	
743	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1364	151	<u>21</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,230</u>	
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03	
744	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	4522	1554	<u>27</u>	<u>132,80000</u>	<u>15,550</u>	
					13270,70	72,23			8	0,5247	0,06	
745	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	141	45	<u>26</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,440</u>	
					1359,68	317,50			10	2,5370	0,08	
746	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u>	<u>0</u>	466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 16							77785	14747	<u>2476</u>		<u>134,120</u>	
									773		6,55	
Разом будівельні роботи, грн.							77785					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60562					
всього заробітна плата, грн.							15520					
Загальновиробничі витрати, грн.							7611					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,74					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2926					
Всього будівельні роботи, грн.							85396					

		Всього по розділу 16					85396				
		Розділ 17. 17-й поверх									
747	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	31063	9178	<u>573</u>	<u>212,74000</u>	<u>84,250</u>
					23178,02	734,44			291	5,8072	2,3
748	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	2587	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
749	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	4646	2829	<u>1530</u>	<u>61,92000</u>	<u>23,650</u>
					7408,73	1085,65			415	9,6221	3,67
750	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	20224	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
751	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	236	95	<u>13</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,760</u>
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
752	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1281	142	<u>20</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,150</u>
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
753	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	964	652	<u>252</u>	<u>19,29000</u>	<u>6,280</u>
					2002,49	125,78			41	1,1145	0,36
754	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	10040	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
755	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	251	101	<u>14</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,810</u>
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
756	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1364	151	<u>21</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,230</u>
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
757	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	4522	1554	<u>27</u>	<u>132,80000</u>	<u>15,550</u>
					13270,70	72,23			8	0,5247	0,06
758	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	141	45	<u>26</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,440</u>
					1359,68	317,50			10	2,5370	0,08
759	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u>	<u>0</u>	466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 17					77785	14747	<u>2476</u>		<u>134,120</u>
									773		6,55
		Разом будівельні роботи, грн.					77785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60562				
		всього заробітна плата, грн.					15520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2926				
		Всього будівельні роботи, грн.					85396				

		Всього по розділу 17					85396					
		Розділ 18. Технічний поверх										
760	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0612	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	4801	1418	<u>89</u>	<u>212,74000</u>	<u>13,020</u>	
					23178,02	734,44			45	5,8072	0,36	
761	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0161	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	403	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
762	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,059	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	718	437	<u>236</u>	<u>61,92000</u>	<u>3,650</u>	
					7408,73	1085,65			64	9,6221	0,57	
763	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,059	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	3124	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
764	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0246	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	36	15	<u>2</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,120</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
765	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0246	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	198	22	<u>3</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,180</u>	
					891,24	18,07			0	0,1608	0	
766	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0592	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	175	119	<u>46</u>	<u>19,29000</u>	<u>1,140</u>	
					2002,49	125,78			7	1,1145	0,07	
767	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0592	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	1826	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
768	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0308	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	46	18	<u>3</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,150</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
769	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0308	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	248	27	<u>4</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,220</u>	
					891,24	18,07			1	0,1608	0	
770	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0178	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	687	236	<u>4</u>	<u>132,80000</u>	<u>2,360</u>	
					13270,70	72,23			1	0,5247	0,01	
771	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,003	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	13	4	<u>2</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,040</u>	
					1359,68	317,50			1	2,5370	0,01	
772	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,3	<u>141,340</u>	<u>0</u>	42	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 18					12317		2296		389	
											119	
		Разом будівельні роботи, грн.					12317					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9632					
		всього заробітна плата, грн.					2415					
		Загальновиробничі витрати, грн.					1185					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,6					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					456					
		Всього будівельні роботи, грн.					13502					

		Всього по розділу 18					13502					
		Розділ 19. Покрівля/ Машинне приміщення ліфтів										
773	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0612	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	4801	1418	<u>89</u>	<u>212,74000</u>	<u>13,020</u>	
					23178,02	734,44			45	5,8072	0,36	
774	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0161	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	403	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
775	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,059	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	718	437	<u>236</u>	<u>61,92000</u>	<u>3,650</u>	
					7408,73	1085,65			64	9,6221	0,57	
776	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,059	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	3124	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
777	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0246	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	36	15	<u>2</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,120</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
778	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0246	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	198	22	<u>3</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,180</u>	
					891,24	18,07			0	0,1608	0	
779	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0592	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	175	119	<u>46</u>	<u>19,29000</u>	<u>1,140</u>	
					2002,49	125,78			7	1,1145	0,07	
780	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0592	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	1826	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
781	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0308	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	46	18	<u>3</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,150</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
782	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0308	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	248	27	<u>4</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,220</u>	
					891,24	18,07			1	0,1608	0	
783	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0178	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	687	236	<u>4</u>	<u>132,80000</u>	<u>2,360</u>	
					13270,70	72,23			1	0,5247	0,01	
784	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,003	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	13	4	<u>2</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,040</u>	
					1359,68	317,50			1	2,5370	0,01	
785	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,3	<u>141,340</u>	<u>0</u>	42	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 19					12317	2296	389		20,880	
									119		1,02	
		Разом будівельні роботи, грн.					12317					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9632					
		всього заробітна плата, грн.					2415					
		Загальновиробничі витрати, грн.					1185					

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.										2,6
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.										456
		Всього будівельні роботи, грн.										13502

		Всього по розділу 19										13502
		Разом прямі витрати по відділу 5					1329102	251816	42296			2290,170
		Разом будівельні роботи, грн.							13197			111,86
		в тому числі:					1329102					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1034990					
		всього заробітна плата, грн.					265013					
		Загальновиробничі витрати, грн.					129955					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					285,82					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49964					
		Всього будівельні роботи, грн.					1459057					

		Всього по відділу 5					1459057					
		Відділ 6. Вентшахти										
786	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	44,75	5455,530	152,540	244135	40230	6826	8,66000	387,540	
					898,99	77,40			3464	0,6120	27,39	
787	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 м	0,0202356	6938,080	155,930	140	137	3	63,73000	1,290	
					6782,15	79,12			2	0,6256	0,01	
788	С111-875 варіант 1	Сітка армувальна Вр1 50х50х4	м2	16,06	115,110	0	1849	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
789	КБ26-34-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	3,09	1791,130	0	5535	5513	0	16,19000	50,030	
					1784,30	0			0	0	0	
790	С111-2011-6 варіант 1	Клей для приклеювання мінераловатних плит.СТ-190	кг	185,4	15,110	0	2801	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
791	& С114-96-1- БН варіант 4	Базальтовий утеплювач Технофас товщ. 100 мм	м2	31,827	218,090	0	6941	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по відділу 6					261401	45880	6829		438,860	
		Разом будівельні роботи, грн.							3466		27,4	
		в тому числі:					261401					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					208692					
		всього заробітна плата, грн.					49346					

		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24520 54,55 9537 285921				
Всього по відділу 6							285921				
Відділ 7. Вентблоки											
Розділ 1. 1-й поверх											
792	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u> 18129,83	<u>23330,410</u> 10477,07	1751	725	<u>933</u> 419	<u>172,55000</u> 86,3031	<u>6,90</u> 3,45
793	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u> 0	<u>0</u> 0	3838	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
794	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u> 0	<u>0</u> 0	11761	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
795	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,08	<u>67836,040</u> 35954,95	<u>28928,760</u> 13515,95	5427	2876	<u>2314</u> 1081	<u>342,20000</u> 109,8276	<u>27,380</u> 8,79
796	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	8	<u>3334,780</u> 0	<u>0</u> 0	26678	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прями витрати по розділу 1							49455	3601	<u>3247</u> 1500		<u>34,280</u> 12,24
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							49455 42607 5101 2520 5,58 976 51975				
Всього по розділу 1							51975				
Розділ 2. 2-й поверх											
797	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u> 18129,83	<u>23330,410</u> 10477,07	1751	725	<u>933</u> 419	<u>172,55000</u> 86,3031	<u>6,90</u> 3,45
798	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u> 0	<u>0</u> 0	3838	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
799	К583221-1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

800	варіант 1 КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>	
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88	
801	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 2						53468	3961	<u>3537</u>		<u>37,70</u>
										1635		13,33
		Разом будівельні роботи, грн.						53468				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						45970				
		всього заробітна плата, грн.						5596				
		Загальновиробничі витрати, грн.						2765				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						6,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1071				
		Всього будівельні роботи, грн.						56233				

		Всього по розділу 2						56233				
Розділ 3. 3-й поверх												
802	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>	
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45	
803	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
804	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
805	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>	
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88	
806	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 3						53468	3961	<u>3537</u>		<u>37,70</u>
										1635		13,33
		Разом будівельні роботи, грн.						53468				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						45970				
		всього заробітна плата, грн.						5596				
		Загальновиробничі витрати, грн.						2765				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						6,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1071				
		Всього будівельні роботи, грн.						56233				

		Всього по розділу 3					56233				
		Розділ 4. 4-й поверх									
807	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45
808	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
809	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
810	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88
811	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					53468	3961	<u>3537</u>		<u>37,70</u>
									1635		13,33
		Разом будівельні роботи, грн.					53468				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45970				
		всього заробітна плата, грн.					5596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2765				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1071				
		Всього будівельні роботи, грн.					56233				

		Всього по розділу 4					56233				
		Розділ 5. 5-й поверх									
812	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45
813	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
814	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
815	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88
816	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					53468	3961	<u>3537</u>		<u>37,70</u>
									1635		13,33
		Разом будівельні роботи, грн.					53468				

		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					45970 5596 2765 6,12 1071 56233				
		Всього по розділу 5					56233				
Розділ 6. 6-й поверх											
817	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45
818	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
819	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
820	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88
821	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прями витрати по розділу 6							53468	3961	<u>3537</u>		<u>37,70</u>
Разом будівельні роботи, грн.							53468		1635		13,33
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45970				
всього заробітна плата, грн.							5596				
Загальновиробничі витрати, грн.							2765				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1071				
Всього будівельні роботи, грн.							56233				
		Всього по розділу 6					56233				
Розділ 7. 7-й поверх											
822	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45
823	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

824	K583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
825	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>	
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88	
826	C1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 7							53468	3961	<u>3537</u>		<u>37,70</u>	
									1635		13,33	
Разом будівельні роботи, грн.							53468					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45970					
всього заробітна плата, грн.							5596					
Загальновиробничі витрати, грн.							2765					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,12					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1071					
Всього будівельні роботи, грн.							56233					

Всього по розділу 7							56233					
Розділ 8. 8-й поверх												
827	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>	
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45	
828	K583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
829	K583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
830	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>	
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88	
831	C1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 8							53468	3961	<u>3537</u>		<u>37,70</u>	
									1635		13,33	
Разом будівельні роботи, грн.							53468					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45970					
всього заробітна плата, грн.							5596					
Загальновиробничі витрати, грн.							2765					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,12					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1071					
Всього будівельні роботи, грн.							56233					

		Всього по розділу 8					56233					
		Розділ 9. 9-й поверх										
832	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>	
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45	
833	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
834	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
835	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>	
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88	
836	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 9					53468	3961	<u>3537</u>			<u>37,70</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					53468					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45970					
		всього заробітна плата, грн.					5596					
		Загальновиробничі витрати, грн.					2765					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,12					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1071					
		Всього будівельні роботи, грн.					56233					

		Всього по розділу 9					56233					
		Розділ 10. 10-й поверх										
837	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>	
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45	
838	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
839	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
840	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>	
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88	
841	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 10					53468	3961	<u>3537</u>			<u>37,70</u>
												13,33

		Разом будівельні роботи, грн.					53468				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45970				
		всього заробітна плата, грн.					5596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2765				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1071				
		Всього будівельні роботи, грн.					56233				

		Всього по розділу 10					56233				
Розділ 11. 11-й поверх											
842	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45
843	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
844	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
845	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88
846	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 11							53468	3961	<u>3537</u>		<u>37,70</u>
									1635		13,33

		Разом будівельні роботи, грн.					53468				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45970				
		всього заробітна плата, грн.					5596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2765				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1071				
		Всього будівельні роботи, грн.					56233				

		Всього по розділу 11					56233				
Розділ 12. 12-й поверх											
847	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45
848	К583221-1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

849	варіант 2 K583221-1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	0 <u>3920,200</u>	0 0	11761	0	0 0	0 0	0 0
850	варіант 1 КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	0 <u>67836,040</u>	0 <u>28928,760</u>	6105	3236	0 <u>2604</u>	0 <u>342,20000</u>	0 <u>30,80</u>
851	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>35954,95</u> <u>3334,780</u>	<u>13515,95</u> 0	30013	0	1216 0	109,8276 0	9,88 0
Разом прямі витрати по розділу 12							53468	3961	3537		37,70
Разом будівельні роботи, грн.							53468		1635		13,33
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45970				
всього заробітна плата, грн.							5596				
Загальновиробничі витрати, грн.							2765				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1071				
Всього будівельні роботи, грн.							56233				

Всього по розділу 12							56233				
Розділ 13. 13-й поверх											
852	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u> 18129,83	<u>23330,410</u> 10477,07	1751	725	<u>933</u> 419	<u>172,55000</u> 86,3031	<u>6,90</u> 3,45
853	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u> 0	0 0	3838	0	0 0	0 0	0 0
854	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u> 0	0 0	11761	0	0 0	0 0	0 0
855	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u> <u>35954,95</u>	<u>28928,760</u> <u>13515,95</u>	6105	3236	<u>2604</u> 1216	<u>342,20000</u> 109,8276	<u>30,80</u> 9,88
856	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u> 0	0 0	30013	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 13							53468	3961	3537		37,70
Разом будівельні роботи, грн.							53468		1635		13,33
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45970				
всього заробітна плата, грн.							5596				
Загальновиробничі витрати, грн.							2765				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1071				
Всього будівельні роботи, грн.							56233				

		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1635		13,33

		Всього по розділу 15									
		Розділ 16. 16-й поверх									
867	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45
868	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
869	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
870	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88
871	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 16					53468	3961	<u>3537</u>		<u>37,70</u>
									1635		13,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					53468				

		Всього по розділу 16					56233				
		Розділ 17. 17-й поверх									
872	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45

873	K583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	0	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
874	K583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	0	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
875	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88
876	C1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	0	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 17							53468	3961	<u>3537</u>		<u>37,70</u>
									1635		13,33
Разом будівельні роботи, грн.							53468				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45970				
всього заробітна плата, грн.							5596				
Загальновиробничі витрати, грн.							2765				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1071				
Всього будівельні роботи, грн.							56233				

Всього по розділу 17							56233				
Розділ 18. Технічний поверх											
877	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45
878	K583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	0	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
879	K583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	0	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
880	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88
881	C1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	0	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 18							53468	3961	<u>3537</u>		<u>37,70</u>
									1635		13,33
Разом будівельні роботи, грн.							53468				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45970				
всього заробітна плата, грн.							5596				
Загальновиробничі витрати, грн.							2765				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1071				

	Всього будівельні роботи, грн.	56233				

	Всього по розділу 18	56233				
	Разом прямі витрати по відділу 7	958411	70938	63376		675,180
				29295		238,85
	Разом будівельні роботи, грн.	958411				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	824097				
	всього заробітна плата, грн.	100233				
	Загальновиробничі витрати, грн.	49531				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	109,62				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	19183				
	Всього будівельні роботи, грн.	1007942				

	Всього по відділу 7	1007942				
	Разом прямі витрати по кошторису	15520301	2517877	327933		23317,720
				149213		1198,14
	Разом будівельні роботи, грн.	15520301				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	12674491				
	всього заробітна плата, грн.	2667090				
	Загальновиробничі витрати, грн.	1321855				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	2935,29				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	513185				
	Всього будівельні роботи, грн.	16842156				

	Всього по кошторису	16842156				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	27451,15				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	3180275				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Секція №3. Мурування (цегляні та блокові роботи)
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17101,199 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 27,80405 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3219,613 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Зовнішні стіни (III секція)									
		Розділ 1. 1-й поверх									
1	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	43,66	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	28906	22340	<u>2969</u>	<u>4,99000</u>	<u>217,860</u>
					511,67	32,90			1436	0,2601	11,36
2	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,76	<u>201,200</u>	<u>0</u>	354	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1091,5	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2030	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
4	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	43,223	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	145815	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,258	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6454	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
6	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33

7	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
8	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
9	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0
10	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0
Разом прями витрати по розділу 1							188885	22990	3055		224,20
Разом будівельні роботи, грн.							188885		1478		11,69
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							162840				
всього заробітна плата, грн.							24468				
Загальновиробничі витрати, грн.							12454				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							28,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4949				
Всього будівельні роботи, грн.							201339				

Всього по розділу 1							201339				
Розділ 2. 2-й поверх											
11	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>
					511,67	32,90			1503	0,2601	11,88
12	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	0	370	0	0	0	0
13	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	0	2125	0	0	0	0
14	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	0	152596	0	0	0	0
15	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>25015,890</u>	0	6754	0	0	0	0
16	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (твш.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
17	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
18	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0

19	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0
20	варіант 2 С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					197421	24028	<u>3193</u>		<u>234,330</u>
									1545		12,21
		Разом будівельні роботи, грн.					197421				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170200				
		всього заробітна плата, грн.					25573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13018				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5173				
		Всього будівельні роботи, грн.					210439				

		Всього по розділу 2					210439				
		Розділ 3. 3-й поверх									
21	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>
					511,67	32,90			1503	0,2601	11,88
22	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	0	370	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
23	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	0	2125	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
24	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	0	152596	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
25	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>25015,890</u>	0	6754	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
26	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
27	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
28	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
29	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
30	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0

	варіант 1	профілю, клас А-III, діаметр 8 мм			0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					197421	24028	3193		234,330
									1545		12,21
		Разом будівельні роботи, грн.					197421				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170200				
		всього заробітна плата, грн.					25573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5173				
		Всього будівельні роботи, грн.					210439				

		Всього по розділу 3					210439				
		Розділ 4. 4-й поверх									
31	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>
					511,67	32,90			1503	0,2601	11,88
32	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	0	370	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
33	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	0	2125	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
34	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	0	152596	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
35	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>25015,890</u>	0	6754	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
36	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
37	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
38	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
39	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
40	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					197421	24028	3193		234,330
									1545		12,21
		Разом будівельні роботи, грн.					197421				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170200				
		всього заробітна плата, грн.					25573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5173				
		Всього будівельні роботи, грн.					210439				

		Всього по розділу 4					210439				
		Розділ 5. 5-й поверх									
41	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>
					511,67	32,90			1503	0,2601	11,88
42	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	<u>0</u>	370	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
43	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2125	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
44	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	152596	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
45	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6754	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
46	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
47	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
48	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	<u>0</u>	59	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
49	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4241	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
50	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					197421	24028	<u>3193</u>		<u>234,330</u>
									1545		12,21
		Разом будівельні роботи, грн.					197421				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170200				
		всього заробітна плата, грн.					25573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13018				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5173				
		Всього будівельні роботи, грн.					210439				

		Всього по розділу 5					210439				
		Розділ 6. 6-й поверх									
51	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>
					511,67	32,90			1503	0,2601	11,88
52	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	<u>0</u>	370	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
53	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2125	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
54	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	152596	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
55	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6754	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
56	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
57	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
58	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	<u>0</u>	59	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
59	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4241	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
60	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					197421	24028	<u>3193</u>		<u>234,330</u>
									1545		12,21
		Разом будівельні роботи, грн.					197421				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170200				
		всього заробітна плата, грн.					25573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5173				
		Всього будівельні роботи, грн.					210439				

		Всього по розділу 6					210439					
		Розділ 7. 7-й поверх										
61	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>	
					511,67	32,90			1503	0,2601	11,88	
62	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	<u>0</u>	370	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
варіант 1					0	0			0	0	0	
63	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2125	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
варіант 2					0	0			0	0	0	
64	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	152596	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
варіант 2					0	0			0	0	0	
65	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6754	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
варіант 1					0	0			0	0	0	
66	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>	
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33	
67	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
варіант 1					0	0			0	0	0	
68	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	<u>0</u>	59	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
варіант 2					0	0			0	0	0	
69	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4241	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
варіант 2					0	0			0	0	0	
70	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
варіант 1					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 7					197421	24028	3193		234,330	
									1545		12,21	
		Разом будівельні роботи, грн.					197421					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170200					
		всього заробітна плата, грн.					25573					
		Загальновиробничі витрати, грн.					13018					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,59					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5173					
		Всього будівельні роботи, грн.					210439					

		Всього по розділу 7					210439					

Розділ 8. 8-й поверх											
71	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>
					511,67	32,90			1503	0,2601	11,88
72	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	0	370	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
73	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	0	2125	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
74	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	0	152596	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
75	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>25015,890</u>	0	6754	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
76	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
77	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
78	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
79	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
80	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 8					197421	24028	<u>3193</u>		<u>234,330</u>
									1545		12,21
		Разом будівельні роботи, грн.					197421				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170200				
		всього заробітна плата, грн.					25573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5173				
		Всього будівельні роботи, грн.					210439				

		Всього по розділу 8					210439				
Розділ 9. 9-й поверх											
81	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>
					511,67	32,90			1503	0,2601	11,88

82	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	0	370	0	0	0	0
83	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	0	2125	0	0	0	0
84	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	0	152596	0	0	0	0
85	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>25015,890</u>	0	6754	0	0	0	0
86	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					<u>511,67</u>	<u>32,90</u>			<u>42</u>	<u>0,2601</u>	<u>0,33</u>
87	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
88	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
89	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0
90	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 9							197421	24028	<u>3193</u>		<u>234,330</u>
Разом будівельні роботи, грн.							197421		1545		12,21
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							170200				
всього заробітна плата, грн.							25573				
Загальновиробничі витрати, грн.							13018				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							29,59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5173				
Всього будівельні роботи, грн.							210439				

Всього по розділу 9							210439				
Розділ 10. 10-й поверх											
91	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>
					<u>511,67</u>	<u>32,90</u>			<u>1503</u>	<u>0,2601</u>	<u>11,88</u>
92	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	0	370	0	0	0	0
93	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	0	2125	0	0	0	0

94	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	0	152596	0	0	0	0
95	варіант 2 С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>25015,890</u>	0	6754	0	0	0	0
96	варіант 1 КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ. 200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	86	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
97	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
98	варіант 1 С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
99	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0
100	варіант 2 С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 10					197421	24028	3193		234,330
		Разом будівельні роботи, грн.					197421		1545		12,21
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170200				
		всього заробітна плата, грн.					25573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5173				
		Всього будівельні роботи, грн.					210439				

		Всього по розділу 10					210439				
		Розділ 11. 11-й поверх									
101	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ. 250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>
102	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	0	370	0	0	0	0
103	варіант 1 С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	0	2125	0	0	0	0
104	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	0	152596	0	0	0	0
105	варіант 2 С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>25015,890</u>	0	6754	0	0	0	0

106	варіант 1 КБ8-22-1	профілю, клас А-III, діаметр 8 мм Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (твш.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
107	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
108	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	<u>0</u>	59	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
109	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4241	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
110	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Разом прямі витрати по розділу 11					197421	24028	<u>3193</u>		<u>234,330</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					197421		1545		12,21
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170200				
		всього заробітна плата, грн.					25573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5173				
		Всього будівельні роботи, грн.					210439				

		Всього по розділу 11					210439				
		Розділ 12. 12-й поверх									
111	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>
					511,67	32,90			1503	0,2601	11,88
112	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	<u>0</u>	370	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
113	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2125	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
114	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	152596	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
115	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6754	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
116	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (твш.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33

117	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
118	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
119	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0
120	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0
Разом прями витрати по розділу 12							197421	24028	3193		234,330
Разом будівельні роботи, грн.							197421		1545		12,21
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							170200				
всього заробітна плата, грн.							25573				
Загальновиробничі витрати, грн.							13018				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							29,59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5173				
Всього будівельні роботи, грн.							210439				

Всього по розділу 12							210439				
Розділ 13. 13-й поверх											
121	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>
					511,67	32,90			1503	0,2601	11,88
122	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	0	370	0	0	0	0
123	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	0	2125	0	0	0	0
124	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	0	152596	0	0	0	0
125	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>25015,890</u>	0	6754	0	0	0	0
126	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (твш.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
127	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
128	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0

129	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0
130	варіант 2 С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 13					197421	24028	<u>3193</u>		<u>234,330</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					197421		1545		12,21
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170200				
		всього заробітна плата, грн.					25573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13018				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5173				
		Всього будівельні роботи, грн.					210439				

		Всього по розділу 13					210439				
		Розділ 14. 14-й поверх									
131	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>
					511,67	32,90			1503	0,2601	11,88
132	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	0	370	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
133	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	0	2125	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
134	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	0	152596	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
135	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>25015,890</u>	0	6754	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
136	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
137	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
138	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
139	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
140	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0

	варіант 1	профілю, клас А-III, діаметр 8 мм			0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 14					197421	24028	3193		234,330
									1545		12,21
		Разом будівельні роботи, грн.					197421				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170200				
		всього заробітна плата, грн.					25573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5173				
		Всього будівельні роботи, грн.					210439				

		Всього по розділу 14					210439				
		Розділ 15. 15-й поверх									
141	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>
					511,67	32,90			1503	0,2601	11,88
142	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	0	370	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
143	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	0	2125	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
144	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	0	152596	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
145	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>25015,890</u>	0	6754	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
146	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
147	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
148	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
149	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	0	4241	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
150	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	0	175	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 15					197421	24028	3193		234,330
									1545		12,21
		Разом будівельні роботи, грн.					197421				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170200				
		всього заробітна плата, грн.					25573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5173				
		Всього будівельні роботи, грн.					210439				

		Всього по розділу 15					210439				
		Розділ 16. 16-й поверх									
151	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>
					511,67	32,90			1503	0,2601	11,88
152	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	<u>0</u>	370	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
153	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2125	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
154	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	152596	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
155	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6754	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
156	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
157	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
158	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	<u>0</u>	59	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
159	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4241	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
160	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 16					197421	24028	<u>3193</u>		<u>234,330</u>
									1545		12,21
		Разом будівельні роботи, грн.					197421				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170200				
		всього заробітна плата, грн.					25573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13018				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,59					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5173					
		Всього будівельні роботи, грн.					210439					

		Всього по розділу 16					210439					
Розділ 17. 17-й поверх												
161	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	45,69	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	30250	23378	<u>3107</u>	<u>4,99000</u>	<u>227,990</u>	
					511,67	32,90			1503	0,2601	11,88	
162	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,84	<u>201,200</u>	<u>0</u>	370	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
163	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1142,25	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2125	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
164	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	45,233	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	152596	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
165	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,27	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6754	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
166	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,27	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	841	650	<u>86</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,340</u>	
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33	
167	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
168	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,75	<u>1,860</u>	<u>0</u>	59	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
169	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,257	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4241	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
170	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 17							197421	24028	<u>3193</u>		<u>234,330</u>	
									1545		12,21	
Разом будівельні роботи, грн.							197421					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							170200					
всього заробітна плата, грн.							25573					
Загальновиробничі витрати, грн.							13018					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							29,59					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5173					
Всього будівельні роботи, грн.							210439					

		Всього по розділу 17					210439					
		Розділ 18. Технічний поверх										
171	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	38,73	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	25642	19817	<u>2634</u>	<u>4,99000</u>	<u>193,260</u>	
					511,67	32,90			1274	0,2601	10,07	
172	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,56	<u>201,200</u>	<u>0</u>	314	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
173	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	968,25	<u>1,860</u>	<u>0</u>	1801	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
174	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	38,343	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	129352	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
175	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,229	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	5729	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
176	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	1,19	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	788	609	<u>81</u>	<u>4,99000</u>	<u>5,940</u>	
					511,67	32,90			39	0,2601	0,31	
177	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05	<u>201,200</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
178	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	29,75	<u>1,860</u>	<u>0</u>	55	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
179	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,178	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	3974	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
180	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 18					167840		20426		2715	
											1313	
		Разом будівельні роботи, грн.					167840					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					144699					
		всього заробітна плата, грн.					21739					
		Загальновиробничі витрати, грн.					11067					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,15					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4397					
		Всього будівельні роботи, грн.					178907					

		Всього по розділу 18					178907					

Розділ 19. Покрівля / Машинне приміщення ліфтів											
181	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (твш.200мм)	1 м3	2,54	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1682	1300	<u>173</u>	<u>4,99000</u>	<u>12,670</u>
					511,67	32,90			84	0,2601	0,66
182	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,1	<u>201,200</u>	0	20	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
183	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	63,5	<u>1,860</u>	0	118	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
184	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,515	<u>3373,560</u>	0	8485	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
185	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,015	<u>25015,890</u>	0	375	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 19							10680	1300	<u>173</u>		<u>12,670</u>
									84		0,66
Разом будівельні роботи, грн.							10680				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9207				
всього заробітна плата, грн.							1384				
Загальновиробничі витрати, грн.							704				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							280				
Всього будівельні роботи, грн.							11384				

Всього по розділу 19							11384				
Разом прямі витрати по відділу 1							3526141	429164	<u>57031</u>		<u>4185,350</u>
									27595		218,09
Разом будівельні роботи, грн.							3526141				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3039946				
всього заробітна плата, грн.							456759				
Загальновиробничі витрати, грн.							232505				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							528,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							92394				
Всього будівельні роботи, грн.							3758646				

Всього по відділу 1							3758646				

Відділ 2. Внутрішні стіни											
Розділ 1. 1-й поверх (підвал)											
186	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	17,26	<u>5455,530</u> 898,99	<u>152,540</u> 77,40	94162	15517	<u>2633</u> 1336	<u>8,66000</u> 0,6120	<u>149,470</u> 10,56
Разом прямі витрати по розділу 1							94162	15517	<u>2633</u> 1336		<u>149,470</u> 10,56
Разом будівельні роботи, грн.							94162				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							76012				
всього заробітна плата, грн.							16853				
Загальновиробничі витрати, грн.							8510				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3358				
Всього будівельні роботи, грн.							102672				

Всього по розділу 1							102672				
Розділ 2. 1-й поверх											
187	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	73,22	<u>662,060</u> 511,67	<u>68,010</u> 32,90	48476	37464	<u>4980</u> 2409	<u>4,99000</u> 0,2601	<u>365,370</u> 19,04
188	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,96	<u>201,200</u> 0	<u>0</u> 0	394	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
189	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1830,5	<u>1,860</u> 0	<u>0</u> 0	3405	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
190	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	72,488	<u>3373,560</u> 0	<u>0</u> 0	244543	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
191	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	3,82	<u>662,060</u> 511,67	<u>68,010</u> 32,90	2529	1955	<u>260</u> 126	<u>4,99000</u> 0,2601	<u>19,060</u> 0,99
192	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,1	<u>201,200</u> 0	<u>0</u> 0	20	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
193	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	95,5	<u>1,860</u> 0	<u>0</u> 0	178	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
194	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	3,782	<u>3373,560</u> 0	<u>0</u> 0	12759	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 2							312304	39419	<u>5240</u> 2535		<u>384,430</u> 20,03
Разом будівельні роботи, грн.							312304				

		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					267645					
		всього заробітна плата, грн.					41954					
		Загальновиробничі витрати, грн.					21356					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,54					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8486					
		Всього будівельні роботи, грн.					333660					

		Всього по розділу 2					333660					
		Розділ 3. 2-й поверх										
195	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	69,82	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	46225	35725	<u>4748</u>	<u>4,99000</u>	<u>348,40</u>	
					511,67	32,90			2297	0,2601	18,16	
196	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,87	<u>201,200</u>	<u>0</u>	376	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
197	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1745,5	<u>1,860</u>	<u>0</u>	3247	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
198	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	69,122	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	233187	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
199	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	4,29	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2840	2195	<u>292</u>	<u>4,99000</u>	<u>21,410</u>	
					511,67	32,90			141	0,2601	1,12	
200	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,11	<u>201,200</u>	<u>0</u>	22	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
201	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	107,25	<u>1,860</u>	<u>0</u>	199	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
202	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	4,247	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	14328	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 3						300424	37920	<u>5040</u>		<u>369,810</u>
										2438		19,28
		Разом будівельні роботи, грн.						300424				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						257464				
		всього заробітна плата, грн.						40358				
		Загальновиробничі витрати, грн.						20542				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						46,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						8164				
		Всього будівельні роботи, грн.						320966				

		Всього по розділу 3					320966					
		Розділ 4. 3-й поверх										
203	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	69,82	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	46225	35725	<u>4748</u>	<u>4,99000</u>	<u>348,40</u>	
					511,67	32,90			2297	0,2601	18,16	
204	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,87	<u>201,200</u>	<u>0</u>	376	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
205	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1745,5	<u>1,860</u>	<u>0</u>	3247	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
206	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	69,122	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	233187	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
207	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	4,29	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2840	2195	<u>292</u>	<u>4,99000</u>	<u>21,410</u>	
					511,67	32,90			141	0,2601	1,12	
208	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,11	<u>201,200</u>	<u>0</u>	22	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
209	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	107,25	<u>1,860</u>	<u>0</u>	199	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
210	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	4,247	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	14328	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 4					300424	37920	<u>5040</u>		<u>369,810</u>	
									2438		19,28	
		Разом будівельні роботи, грн.					300424					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					257464					
		всього заробітна плата, грн.					40358					
		Загальновиробничі витрати, грн.					20542					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,69					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8164					
		Всього будівельні роботи, грн.					320966					

		Всього по розділу 4					320966					
		Розділ 5. 4-й поверх										
211	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	69,82	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	46225	35725	<u>4748</u>	<u>4,99000</u>	<u>348,40</u>	
					511,67	32,90			2297	0,2601	18,16	

212	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,87	<u>201,200</u>	0	376	0	0	0	0
213	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1745,5	<u>1,860</u>	0	3247	0	0	0	0
214	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	69,122	<u>3373,560</u>	0	233187	0	0	0	0
215	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	4,29	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2840	2195	<u>292</u>	<u>4,99000</u>	<u>21,410</u>
					511,67	32,90			141	0,2601	1,12
216	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,11	<u>201,200</u>	0	22	0	0	0	0
217	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	107,25	<u>1,860</u>	0	199	0	0	0	0
218	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	4,247	<u>3373,560</u>	0	14328	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					300424	37920	5040		369,810
		Разом будівельні роботи, грн.					300424		2438		19,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					257464				
		всього заробітна плата, грн.					40358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20542				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8164				
		Всього будівельні роботи, грн.					320966				

		Всього по розділу 5					320966				
		Розділ 6. 5-й поверх									
219	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	69,82	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	46225	35725	<u>4748</u>	<u>4,99000</u>	<u>348,40</u>
					511,67	32,90			2297	0,2601	18,16
220	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,87	<u>201,200</u>	0	376	0	0	0	0
221	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1745,5	<u>1,860</u>	0	3247	0	0	0	0
222	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	69,122	<u>3373,560</u>	0	233187	0	0	0	0
223	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	4,29	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2840	2195	<u>292</u>	<u>4,99000</u>	<u>21,410</u>

		каркасна будівля з газобетонних блоків (товщ. 200мм)			511,67	32,90			141	0,2601	1,12
224	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,11	201,200	0	22	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
225	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	107,25	1,860	0	199	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
226	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	4,247	3373,560	0	14328	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					300424	37920	5040		369,810
		Разом будівельні роботи, грн.					300424		2438		19,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					257464				
		всього заробітна плата, грн.					40358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20542				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8164				
		Всього будівельні роботи, грн.					320966				

		Всього по розділу 6					320966				
		Розділ 7. 6-й поверх									
227	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ. 250мм)	1 м3	69,82	662,060	68,010	46225	35725	4748	4,99000	348,40
					511,67	32,90			2297	0,2601	18,16
228	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,87	201,200	0	376	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
229	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1745,5	1,860	0	3247	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
230	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	69,122	3373,560	0	233187	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
231	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ. 200мм)	1 м3	4,29	662,060	68,010	2840	2195	292	4,99000	21,410
					511,67	32,90			141	0,2601	1,12
232	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,11	201,200	0	22	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
233	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	107,25	1,860	0	199	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
234	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	4,247	3373,560	0	14328	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

		Разом прямі витрати по розділу 7					300424	37920	5040		369,810
		Разом будівельні роботи, грн.							2438		19,28
		в тому числі:					300424				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					257464				
		всього заробітна плата, грн.					40358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20542				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8164				
		Всього будівельні роботи, грн.					320966				

		Всього по розділу 7					320966				
		Розділ 8. 7-й поверх									
235	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	69,82	662,060	68,010	46225	35725	4748	4,99000	348,40
					511,67	32,90			2297	0,2601	18,16
236	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,87	201,200	0	376	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
237	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1745,5	1,860	0	3247	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
238	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	69,122	3373,560	0	233187	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
239	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	4,29	662,060	68,010	2840	2195	292	4,99000	21,410
					511,67	32,90			141	0,2601	1,12
240	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,11	201,200	0	22	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
241	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	107,25	1,860	0	199	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
242	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	4,247	3373,560	0	14328	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 8					300424	37920	5040		369,810
		Разом будівельні роботи, грн.							2438		19,28
		в тому числі:					300424				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					257464				
		всього заробітна плата, грн.					40358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20542				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,69				

		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					8164				
		Всього будівельні роботи, грн.					320966				

		Всього по розділу 8					320966				
		Розділ 9. 8-й поверх									
243	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	69,82	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	46225	35725	<u>4748</u>	<u>4,99000</u>	<u>348,40</u>
					511,67	32,90			2297	0,2601	18,16
244	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,87	<u>201,200</u>	<u>0</u>	376	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
245	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1745,5	<u>1,860</u>	<u>0</u>	3247	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
246	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	69,122	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	233187	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
247	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	4,29	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2840	2195	<u>292</u>	<u>4,99000</u>	<u>21,410</u>
					511,67	32,90			141	0,2601	1,12
248	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,11	<u>201,200</u>	<u>0</u>	22	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
249	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	107,25	<u>1,860</u>	<u>0</u>	199	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
250	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	4,247	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	14328	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 9							300424	37920	<u>5040</u>		<u>369,810</u>
									2438		19,28
Разом будівельні роботи, грн.							300424				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							257464				
всього заробітна плата, грн.							40358				
Загальноновиробничі витрати, грн.							20542				
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.							46,69				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							8164				
Всього будівельні роботи, грн.							320966				

Всього по розділу 9							320966				

Розділ 10. 9-й поверх											
251	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	69,82	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	46225	35725	<u>4748</u>	<u>4,99000</u>	<u>348,40</u>
					511,67	32,90			2297	0,2601	18,16
252	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,87	<u>201,200</u>	<u>0</u>	376	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
253	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1745,5	<u>1,860</u>	<u>0</u>	3247	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
254	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	69,122	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	233187	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
255	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	4,29	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2840	2195	<u>292</u>	<u>4,99000</u>	<u>21,410</u>
					511,67	32,90			141	0,2601	1,12
256	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,11	<u>201,200</u>	<u>0</u>	22	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
257	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	107,25	<u>1,860</u>	<u>0</u>	199	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
258	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	4,247	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	14328	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 10					300424	37920	<u>5040</u>		<u>369,810</u>
									2438		19,28
		Разом будівельні роботи, грн.					300424				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					257464				
		всього заробітна плата, грн.					40358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20542				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8164				
		Всього будівельні роботи, грн.					320966				

		Всього по розділу 10					320966				
Розділ 11. 10-й поверх											
259	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	69,82	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	46225	35725	<u>4748</u>	<u>4,99000</u>	<u>348,40</u>
					511,67	32,90			2297	0,2601	18,16
260	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,87	<u>201,200</u>	<u>0</u>	376	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
261	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1745,5	<u>1,860</u>	<u>0</u>	3247	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

262	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	69,122	<u>3373,560</u>	0	233187	0	0	0	0
263	варіант 2 КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	4,29	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2840	2195	<u>292</u>	<u>4,99000</u>	<u>21,410</u>
					511,67	32,90			141	0,2601	1,12
264	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,11	<u>201,200</u>	0	22	0	0	0	0
265	варіант 1 С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	107,25	<u>1,860</u>	0	199	0	0	0	0
266	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	4,247	<u>3373,560</u>	0	14328	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 11							300424	37920	<u>5040</u>		<u>369,810</u>
Разом будівельні роботи, грн.							300424		2438		19,28
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							257464				
всього заробітна плата, грн.							40358				
Загальновиробничі витрати, грн.							20542				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							46,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8164				
Всього будівельні роботи, грн.							320966				

Всього по розділу 11							320966				
Розділ 12. 11-й поверх											
267	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	69,82	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	46225	35725	<u>4748</u>	<u>4,99000</u>	<u>348,40</u>
					511,67	32,90			2297	0,2601	18,16
268	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,87	<u>201,200</u>	0	376	0	0	0	0
269	варіант 1 С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1745,5	<u>1,860</u>	0	3247	0	0	0	0
270	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	69,122	<u>3373,560</u>	0	233187	0	0	0	0
271	варіант 2 КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	4,29	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2840	2195	<u>292</u>	<u>4,99000</u>	<u>21,410</u>
					511,67	32,90			141	0,2601	1,12
272	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,11	<u>201,200</u>	0	22	0	0	0	0

	варіант 1				0	0			0	0	0
273	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	107,25	<u>1,860</u>	0	199	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
274	C1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	4,247	<u>3373,560</u>	0	14328	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 12							300424	37920	<u>5040</u>		<u>369,810</u>
									2438		19,28
Разом будівельні роботи, грн.							300424				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							257464				
всього заробітна плата, грн.							40358				
Загальновиробничі витрати, грн.							20542				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							46,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8164				
Всього будівельні роботи, грн.							320966				

Всього по розділу 12							320966				
Розділ 13. 12-й поверх											
275	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	69,82	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	46225	35725	<u>4748</u>	<u>4,99000</u>	<u>348,40</u>
					511,67	32,90			2297	0,2601	18,16
276	& C111-234-2-P2	Піна монтажна 750мл	л	1,87	<u>201,200</u>	0	376	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
277	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1745,5	<u>1,860</u>	0	3247	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
278	C1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	69,122	<u>3373,560</u>	0	233187	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
279	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	4,29	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2840	2195	<u>292</u>	<u>4,99000</u>	<u>21,410</u>
					511,67	32,90			141	0,2601	1,12
280	& C111-234-2-P2	Піна монтажна 750мл	л	0,11	<u>201,200</u>	0	22	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
281	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	107,25	<u>1,860</u>	0	199	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
282	C1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	4,247	<u>3373,560</u>	0	14328	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 13							300424	37920	<u>5040</u>		<u>369,810</u>
									2438		19,28

		Разом будівельні роботи, грн.					300424					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					257464					
		всього заробітна плата, грн.					40358					
		Загальновиробничі витрати, грн.					20542					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,69					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8164					
		Всього будівельні роботи, грн.					320966					

		Всього по розділу 13					320966					
		Розділ 14. 13-й поверх										
283	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	69,82	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	46225	35725	<u>4748</u>	<u>4,99000</u>	<u>348,40</u>	
					511,67	32,90			2297	0,2601	18,16	
284	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,87	<u>201,200</u>	<u>0</u>	376	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
285	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1745,5	<u>1,860</u>	<u>0</u>	3247	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
286	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	69,122	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	233187	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
287	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	4,29	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2840	2195	<u>292</u>	<u>4,99000</u>	<u>21,410</u>	
					511,67	32,90			141	0,2601	1,12	
288	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,11	<u>201,200</u>	<u>0</u>	22	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
289	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	107,25	<u>1,860</u>	<u>0</u>	199	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
290	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	4,247	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	14328	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 14					300424	37920	<u>5040</u>		<u>369,810</u>	
									2438		19,28	
		Разом будівельні роботи, грн.					300424					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					257464					
		всього заробітна плата, грн.					40358					
		Загальновиробничі витрати, грн.					20542					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,69					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8164					
		Всього будівельні роботи, грн.					320966					

<hr/>											
Всього по розділу 14							320966				
Розділ 15. 14-й поверх											
291	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	69,82	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	46225	35725	<u>4748</u>	<u>4,99000</u>	<u>348,40</u>
					511,67	32,90			2297	0,2601	18,16
292	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,87	<u>201,200</u>	<u>0</u>	376	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
293	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1745,5	<u>1,860</u>	<u>0</u>	3247	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
294	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	69,122	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	233187	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
295	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	4,29	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2840	2195	<u>292</u>	<u>4,99000</u>	<u>21,410</u>
					511,67	32,90			141	0,2601	1,12
296	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,11	<u>201,200</u>	<u>0</u>	22	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
297	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	107,25	<u>1,860</u>	<u>0</u>	199	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
298	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	4,247	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	14328	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 15							300424	37920	<u>5040</u>		<u>369,810</u>
Разом будівельні роботи, грн.							300424		2438		19,28
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							257464				
всього заробітна плата, грн.							40358				
Загальновиробничі витрати, грн.							20542				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							46,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8164				
Всього будівельні роботи, грн.							320966				
<hr/>											
Всього по розділу 15							320966				
Розділ 16. 15-й поверх											
299	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	69,82	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	46225	35725	<u>4748</u>	<u>4,99000</u>	<u>348,40</u>

		каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)			511,67	32,90			2297	0,2601	18,16
300	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,87	<u>201,200</u>	0	376	0	0	0	0
301	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1745,5	<u>1,860</u>	0	3247	0	0	0	0
302	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	69,122	<u>3373,560</u>	0	233187	0	0	0	0
303	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	4,29	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2840	2195	<u>292</u>	<u>4,99000</u>	<u>21,410</u>
					511,67	32,90			141	0,2601	1,12
304	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,11	<u>201,200</u>	0	22	0	0	0	0
305	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	107,25	<u>1,860</u>	0	199	0	0	0	0
306	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	4,247	<u>3373,560</u>	0	14328	0	0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 16					300424	37920	<u>5040</u>		<u>369,810</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					300424		2438		19,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					257464				
		всього заробітна плата, грн.					40358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20542				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8164				
		Всього будівельні роботи, грн.					320966				

		Всього по розділу 16					320966				
		Розділ 17. 16-й поверх									
307	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	69,82	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	46225	35725	<u>4748</u>	<u>4,99000</u>	<u>348,40</u>
					511,67	32,90			2297	0,2601	18,16
308	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,87	<u>201,200</u>	0	376	0	0	0	0
309	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1745,5	<u>1,860</u>	0	3247	0	0	0	0
310	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	69,122	<u>3373,560</u>	0	233187	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

311	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	4,29	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2840	2195	<u>292</u>	<u>4,99000</u>	<u>21,410</u>
					511,67	32,90			141	0,2601	1,12
312	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,11	<u>201,200</u>	0	22	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
313	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	107,25	<u>1,860</u>	0	199	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
314	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	4,247	<u>3373,560</u>	0	14328	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 17							300424	37920	<u>5040</u>		<u>369,810</u>
Разом будівельні роботи, грн.							300424		2438		19,28
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							257464				
всього заробітна плата, грн.							40358				
Загальновиробничі витрати, грн.							20542				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							46,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8164				
Всього будівельні роботи, грн.							320966				

Всього по розділу 17							320966				
Розділ 18. 17-й поверх											
315	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	69,82	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	46225	35725	<u>4748</u>	<u>4,99000</u>	<u>348,40</u>
					511,67	32,90			2297	0,2601	18,16
316	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	1,87	<u>201,200</u>	0	376	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
317	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1745,5	<u>1,860</u>	0	3247	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
318	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	69,122	<u>3373,560</u>	0	233187	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
319	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	4,29	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2840	2195	<u>292</u>	<u>4,99000</u>	<u>21,410</u>
					511,67	32,90			141	0,2601	1,12
320	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,11	<u>201,200</u>	0	22	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
321	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	107,25	<u>1,860</u>	0	199	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0

322	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	4,247	<u>3373,560</u>	0	14328	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 18						300424	37920	5040		369,810
		Разом будівельні роботи, грн.						300424		2438		19,28
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						257464				
		всього заробітна плата, грн.						40358				
		Загальновиробничі витрати, грн.						20542				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						46,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						8164				
		Всього будівельні роботи, грн.						320966				

		Всього по розділу 18						320966				
Розділ 19. Технічний поверх												
323	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	67,67	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	44802	34625	<u>4602</u>	<u>4,99000</u>	<u>337,670</u>	
					511,67	32,90			2226	0,2601	17,6	
324	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	1,81	<u>201,200</u>	0	364	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
325	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1691,75	<u>1,860</u>	0	3147	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
326	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	66,993	<u>3373,560</u>	0	226005	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
327	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	4,21	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	2787	2154	<u>286</u>	<u>4,99000</u>	<u>21,010</u>	
					511,67	32,90			139	0,2601	1,1	
328	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,11	<u>201,200</u>	0	22	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
329	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	105,25	<u>1,860</u>	0	196	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
330	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	4,168	<u>3373,560</u>	0	14061	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 19						291384	36779	4888		358,680
		Разом будівельні роботи, грн.						291384		2365		18,7
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						249717				
		всього заробітна плата, грн.						39144				

Розділ 1. 1-й поверх											
332	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	3,5746	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	58773	51919	<u>2229</u>	<u>126,84000</u>	<u>453,40</u>
					14524,45	316,48			1131	2,5024	8,95
333	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	11	<u>201,110</u>	0	2212	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
334	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	815,0088	<u>1,860</u>	0	1516	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
335	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	35,38854	<u>3373,560</u>	0	119385	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
336	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,2002	<u>25015,890</u>	0	5008	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							186894	51919	<u>2229</u>		<u>453,40</u>
									1131		8,95
Разом будівельні роботи, грн.							186894				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							132746				
всього заробітна плата, грн.							53050				
Загальновиробничі витрати, грн.							25600				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							55,48				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9700				
Всього будівельні роботи, грн.							212494				

Всього по розділу 1							212494				
Розділ 2. 2-й поверх											
337	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
338	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	0	2614	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
339	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u>	0	1715	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
340	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u>	0	135036	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
341	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	<u>25015,890</u>	0	5654	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							211496	58725	<u>2522</u>		<u>512,840</u>
									1280		10,12

		Разом будівельні роботи, грн.					211496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150249				
		всього заробітна плата, грн.					60005				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28956				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10972				
		Всього будівельні роботи, грн.					240452				

		Всього по розділу 2					240452				
		Розділ 3. 3-й поверх									
342	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126.84000</u>	<u>512,840</u>
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
343	& C111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	<u>0</u>	2614	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
344	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u>	<u>0</u>	1715	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
345	C1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	135036	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
346	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	5654	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					211496	58725	<u>2522</u>		<u>512,840</u>
									1280		10,12
		Разом будівельні роботи, грн.					211496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150249				
		всього заробітна плата, грн.					60005				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28956				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10972				
		Всього будівельні роботи, грн.					240452				

		Всього по розділу 3					240452				
		Розділ 4. 4-й поверх									
347	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126.84000</u>	<u>512,840</u>

		Слово товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м			14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
348	& С111-112- Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	201,110	0	2614	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
349	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	1,860	0	1715	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
350	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600х288х100мм	м3	40,02768	3373,560	0	135036	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
351	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	25015,890	0	5654	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					211496	58725	2522		512,840
									1280		10,12
		Разом будівельні роботи, грн.					211496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150249				
		всього заробітна плата, грн.					60005				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10972				
		Всього будівельні роботи, грн.					240452				

		Всього по розділу 4					240452				
		Розділ 5. 5-й поверх									
352	КБ8-25-1	Улаштування перегорожок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	16441,800	623,700	66477	58725	2522	126,84000	512,840
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
353	& С111-112- Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	201,110	0	2614	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
354	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	1,860	0	1715	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
355	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600х288х100мм	м3	40,02768	3373,560	0	135036	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
356	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	25015,890	0	5654	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					211496	58725	2522		512,840
									1280		10,12
		Разом будівельні роботи, грн.					211496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150249				

		всього заробітна плата, грн.					60005				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28956				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10972				
		Всього будівельні роботи, грн.					240452				

		Всього по розділу 5					240452				
		Розділ 6. 6-й поверх									
357	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
358	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	<u>0</u>	2614	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
359	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u>	<u>0</u>	1715	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
360	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	135036	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
361	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	5654	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 6							211496	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>
									1280		10,12
Разом будівельні роботи, грн.							211496				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							150249				
всього заробітна плата, грн.							60005				
Загальновиробничі витрати, грн.							28956				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							62,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10972				
Всього будівельні роботи, грн.							240452				

		Всього по розділу 6					240452				
		Розділ 7. 7-й поверх									
362	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
363	& С111-112-Б-Р1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	<u>0</u>	2614	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 1				0	0			0	0	0
364	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	1,860	0	1715	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
365	C1427-11804	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	3373,560	0	135036	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
366	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	25015,890	0	5654	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 7					211496	58725	2522		512,840
									1280		10,12
		Разом будівельні роботи, грн.					211496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150249				
		всього заробітна плата, грн.					60005				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10972				
		Всього будівельні роботи, грн.					240452				

		Всього по розділу 7					240452				
		Розділ 8. 8-й поверх									
367	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	16441,800	623,700	66477	58725	2522	126,84000	512,840
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
368	& C111-112-Б-Р1	Піна монтажна 750мл	шт	13	201,110	0	2614	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
369	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	1,860	0	1715	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
370	C1427-11804	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	3373,560	0	135036	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
371	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	25015,890	0	5654	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 8					211496	58725	2522		512,840
									1280		10,12
		Разом будівельні роботи, грн.					211496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150249				
		всього заробітна плата, грн.					60005				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,75				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10972				
		Всього будівельні роботи, грн.					240452				

		Всього по розділу 8					240452				
		Розділ 9. 9-й поверх									
372	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
373	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	<u>0</u>	2614	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
374	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u>	<u>0</u>	1715	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
375	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	135036	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
376	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	5654	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 9					211496	58725	<u>2522</u>		<u>512,840</u>
									1280		10,12
		Разом будівельні роботи, грн.					211496				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					150249				
		всього заробітна плата, грн.					60005				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10972				
		Всього будівельні роботи, грн.					240452				

		Всього по розділу 9					240452				
		Розділ 10. 10-й поверх									
377	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
378	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	<u>0</u>	2614	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
379	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u>	<u>0</u>	1715	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

380	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u>	0	0	135036	0	0	0	0
381	варіант 1 С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	<u>25015,890</u>	0	0	5654	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 10						211496	58725	<u>2522</u>		<u>512,840</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						211496		1280		10,12
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						150249				
		всього заробітна плата, грн.						60005				
		Загальновиробничі витрати, грн.						28956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						62,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						10972				
		Всього будівельні роботи, грн.						240452				

		Всього по розділу 10						240452				
Розділ 11. 11-й поверх												
382	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>		66477	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>
					14524,45	316,48				1280	2,5024	10,12
383	& С111-112-Б-Р1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	0		2614	0	0	0	0
	варіант 1				0	0				0	0	0
384	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u>	0		1715	0	0	0	0
	варіант 2				0	0				0	0	0
385	С1427-11804	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u>	0		135036	0	0	0	0
	варіант 1				0	0				0	0	0
386	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	<u>25015,890</u>	0		5654	0	0	0	0
	варіант 1				0	0				0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 11						211496	58725	<u>2522</u>		<u>512,840</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						211496		1280		10,12
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						150249				
		всього заробітна плата, грн.						60005				
		Загальновиробничі витрати, грн.						28956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						62,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						10972				
		Всього будівельні роботи, грн.						240452				

Всього по розділу 11							240452				
Розділ 12. 12-й поверх											
387	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
388	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	<u>0</u>	2614	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
389	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u>	<u>0</u>	1715	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
390	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	135036	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
391	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	5654	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 12							211496	58725	<u>2522</u>		<u>512,840</u>
									1280		10,12
Разом будівельні роботи, грн.							211496				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							150249				
всього заробітна плата, грн.							60005				
Загальновиробничі витрати, грн.							28956				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							62,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10972				
Всього будівельні роботи, грн.							240452				

Всього по розділу 12							240452				
Розділ 13. 13-й поверх											
392	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12
393	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	<u>0</u>	2614	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
394	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u>	<u>0</u>	1715	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
395	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	135036	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

Всього по розділу 14							240452					
Розділ 15. 15-й поверх												
402	КБ8-25-1	Улаштування перегоронок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>	
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12	
403	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	0	2614	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
404	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u>	0	1715	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
405	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u>	0	135036	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
406	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	<u>25015,890</u>	0	5654	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 15							211496	58725	<u>2522</u>		<u>512,840</u>	
									1280		10,12	
Разом будівельні роботи, грн.							211496					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							150249					
всього заробітна плата, грн.							60005					
Загальновиробничі витрати, грн.							28956					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							62,75					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10972					
Всього будівельні роботи, грн.							240452					

Всього по розділу 15							240452					
Розділ 16. 16-й поверх												
407	КБ8-25-1	Улаштування перегоронок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	4,0432	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	66477	58725	<u>2522</u>	<u>126,84000</u>	<u>512,840</u>	
					14524,45	316,48			1280	2,5024	10,12	
408	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	13	<u>201,110</u>	0	2614	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
409	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	921,8496	<u>1,860</u>	0	1715	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
410	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	40,02768	<u>3373,560</u>	0	135036	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
411	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,226	<u>25015,890</u>	0	5654	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 16							211496	58725	<u>2522</u>		<u>512,840</u>	

Всього по відділу 3							4347786				
Відділ 4. Перемички											
Розділ 1. Підвал											
423	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,02	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	177	44	<u>116</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,430</u>
					2200,51	2417,80			48	20,4483	0,41
424	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	2	<u>164,870</u>	<u>0</u>	330	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							507	44	<u>116</u>		<u>0,430</u>
									48		0,41
Разом будівельні роботи, грн.							507				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							347				
всього заробітна плата, грн.							92				
Загальновиробничі витрати, грн.							45				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,1				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							18				
Всього будівельні роботи, грн.							552				

Всього по розділу 1							552				
Розділ 2. 1-й поверх											
425	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,16	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1412	352	<u>927</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,430</u>
					2200,51	2417,80			387	20,4483	3,27
426	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	16	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2638	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
427	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0906	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	477	210	<u>196</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,040</u>
					2313,30	771,50			70	5,6596	0,51
428	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0906	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2570	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
429	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04077	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	60	24	<u>3</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,190</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
430	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04077	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	329	36	<u>5</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,30</u>
					891,24	18,07			1	0,1608	0,01
Разом прямі витрати по розділу 2							7486	622	<u>1131</u>		<u>5,960</u>
									458		3,79
Разом будівельні роботи, грн.							7486				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5733				
всього заробітна плата, грн.							1080				

440	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	2313,30 <u>28361,490</u>	771,50 0	2961	0	81 0	5,6596 0	0,59 0
441	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	70	28	4	<u>4,78000</u>	<u>0,220</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
442	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	379	42	6	<u>7,24000</u>	<u>0,340</u>
					891,24	18,07			1	0,1608	0,01
Разом прямі витрати по розділу 4							8517	708	<u>1279</u>		<u>6,780</u>
Разом будівельні роботи, грн.							8517		517		4,28
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6530				
всього заробітна плата, грн.							1225				
Загальновиробничі витрати, грн.							576				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							211				
Всього будівельні роботи, грн.							9093				

Всього по розділу 4							9093				
Розділ 5. 4-й поверх											
443	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68
444	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u>	0	2968	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
445	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	550	242	<u>226</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,360</u>
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59
446	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	<u>28361,490</u>	0	2961	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
447	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	70	28	4	<u>4,78000</u>	<u>0,220</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
448	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	379	42	6	<u>7,24000</u>	<u>0,340</u>
					891,24	18,07			1	0,1608	0,01
Разом прямі витрати по розділу 5							8517	708	<u>1279</u>		<u>6,780</u>
Разом будівельні роботи, грн.							8517		517		4,28
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6530				
всього заробітна плата, грн.							1225				
Загальновиробничі витрати, грн.							576				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,22				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.										211
		Всього будівельні роботи, грн.										9093

		Всього по розділу 5										9093
		Розділ 6. 5-й поверх										
449	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>	
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68	
450	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
451	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	550	242	<u>226</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,360</u>	
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59	
452	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
453	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,04698	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	70	28	<u>4</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,220</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
454	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	379	42	<u>6</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,340</u>	
					891,24	18,07			1	0,1608	0,01	
		Разом прями витрати по розділу 6					8517	708	<u>1279</u>		<u>6,780</u>	
									517		<u>4,28</u>	
		Разом будівельні роботи, грн.					8517					
		в тому числі:					6530					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1225					
		всього заробітна плата, грн.					576					
		Загальновиробничі витрати, грн.					1,22					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					211					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.										
		Всього будівельні роботи, грн.					9093					

		Всього по розділу 6					9093					
		Розділ 7. 6-й поверх										
455	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>	
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68	
456	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
457	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	550	242	<u>226</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,360</u>	
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59	
458	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас	т	0,1044	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

459	варіант 1 КБ13-16-6	А-1, діаметр 12 мм Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	0 1483,680 596,50	0 84,700 8,06	70	28	0 4 0	0 4,78000 0,0720	0 0,220 0
460	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	8061,620 891,24	126,510 18,07	379	42	6 1	7,24000 0,1608	0,340 0,01
Разом прями витрати по розділу 7							8517	708	1279 517		6,780 4,28
Разом будівельні роботи, грн.							8517				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6530				
всього заробітна плата, грн.							1225				
Загальновиробничі витрати, грн.							576				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							211				
Всього будівельні роботи, грн.							9093				

Всього по розділу 7							9093				
Розділ 8. 7-й поверх											
461	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	8826,180 2200,51	5796,360 2417,80	1589	396	1043 435	21,46000 20,4483	3,860 3,68
462	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	164,870 0	0 0	2968	0	0 0	0 0	0 0
463	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	5269,150 2313,30	2164,120 771,50	550	242	226 81	22,56000 5,6596	2,360 0,59
464	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	28361,490 0	0 0	2961	0	0 0	0 0	0 0
465	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	1483,680 596,50	84,700 8,06	70	28	4 0	4,78000 0,0720	0,220 0
466	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	8061,620 891,24	126,510 18,07	379	42	6 1	7,24000 0,1608	0,340 0,01
Разом прями витрати по розділу 8							8517	708	1279 517		6,780 4,28
Разом будівельні роботи, грн.							8517				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6530				
всього заробітна плата, грн.							1225				
Загальновиробничі витрати, грн.							576				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							211				
Всього будівельні роботи, грн.							9093				

Всього по розділу 8							9093				
Розділ 9. 8-й поверх											
467	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68
468	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
469	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	550	242	<u>226</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,360</u>
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59
470	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
471	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	70	28	<u>4</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,220</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
472	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	379	42	<u>6</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,340</u>
					891,24	18,07			1	0,1608	0,01
Разом прями витрати по розділу 9							8517	708	<u>1279</u>		<u>6,780</u>
Разом будівельні роботи, грн.							8517		517		4,28
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6530				
всього заробітна плата, грн.							1225				
Загальновиробничі витрати, грн.							576				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							211				
Всього будівельні роботи, грн.							9093				

Всього по розділу 9							9093				
Розділ 10. 9-й поверх											
473	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68
474	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
475	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	550	242	<u>226</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,360</u>
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59
476	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
477	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один	100м2	0,04698	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	70	28	<u>4</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,220</u>

478	КБ13-26-6 к=2	раз ґрунтовою ГФ-021 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	596,50 8061,620 891,24	8,06 126,510 18,07	379	42	0 6 1	0,0720 7,24000 0,1608	0 0,340 0,01
Разом прямі витрати по розділу 10							8517	708	1279 517		6,780 4,28
Разом будівельні роботи, грн.							8517				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6530				
всього заробітна плата, грн.							1225				
Загальновиробничі витрати, грн.							576				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							211				
Всього будівельні роботи, грн.							9093				

Всього по розділу 10							9093				
Розділ 11. 10-й поверх											
479	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	8826,180 2200,51	5796,360 2417,80	1589	396	1043 435	21,46000 20,4483	3,860 3,68
480	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1- 1 вип.1(ФЗ09)	шт	18	164,870 0	0 0	2968	0	0 0	0 0	0 0
481	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	5269,150 2313,30	2164,120 771,50	550	242	226 81	22,56000 5,6596	2,360 0,59
482	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	28361,490 0	0 0	2961	0	0 0	0 0	0 0
483	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	1483,680 596,50	84,700 8,06	70	28	4 0	4,78000 0,0720	0,220 0
484	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	8061,620 891,24	126,510 18,07	379	42	6 1	7,24000 0,1608	0,340 0,01
Разом прямі витрати по розділу 11							8517	708	1279 517		6,780 4,28
Разом будівельні роботи, грн.							8517				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6530				
всього заробітна плата, грн.							1225				
Загальновиробничі витрати, грн.							576				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							211				
Всього будівельні роботи, грн.							9093				

		Всього по розділу 11					9093				
		Розділ 12. 11-й поверх									
485	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68
486	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
487	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	550	242	<u>226</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,360</u>
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59
488	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
489	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	70	28	<u>4</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,220</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
490	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	379	42	<u>6</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,340</u>
					891,24	18,07			1	0,1608	0,01
		Разом прями витрати по розділу 12					8517	708	<u>1279</u>		<u>6,780</u>
									517		4,28
		Разом будівельні роботи, грн.					8517				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6530				
		всього заробітна плата, грн.					1225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					576				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					211				
		Всього будівельні роботи, грн.					9093				

		Всього по розділу 12					9093				
		Розділ 13. 12-й поверх									
491	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68
492	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
493	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	550	242	<u>226</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,360</u>
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59
494	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
495	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	70	28	<u>4</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,220</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
496	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих	100м2	0,04698	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	379	42	<u>6</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,340</u>

	к=2	поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази			891,24	18,07			1	0,1608	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 13					8517	708	1279		6,780
									517		4,28
		Разом будівельні роботи, грн.					8517				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6530				
		всього заробітна плата, грн.					1225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					576				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					211				
		Всього будівельні роботи, грн.					9093				

		Всього по розділу 13					9093				
		Розділ 14. 13-й поверх									
497	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	8826,180	5796,360	1589	396	1043	21,46000	3,860
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68
498	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	164,870	0	2968	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
499	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	5269,150	2164,120	550	242	226	22,56000	2,360
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59
500	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	28361,490	0	2961	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
501	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	1483,680	84,700	70	28	4	4,78000	0,220
					596,50	8,06			0	0,0720	0
502	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	8061,620	126,510	379	42	6	7,24000	0,340
					891,24	18,07			1	0,1608	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 14					8517	708	1279		6,780
									517		4,28
		Разом будівельні роботи, грн.					8517				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6530				
		всього заробітна плата, грн.					1225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					576				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					211				
		Всього будівельні роботи, грн.					9093				

		Всього по розділу 14					9093				

Розділ 15. 14-й поверх											
503	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68
504	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
505	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	550	242	<u>226</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,360</u>
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59
506	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
507	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	70	28	<u>4</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,220</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
508	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	379	42	<u>6</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,340</u>
					891,24	18,07			1	0,1608	0,01
Разом прямі витрати по розділу 15							8517	708	<u>1279</u>		<u>6,780</u>
									517		4,28
Разом будівельні роботи, грн.							8517				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6530				
всього заробітна плата, грн.							1225				
Загальновиробничі витрати, грн.							576				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							211				
Всього будівельні роботи, грн.							9093				

Всього по розділу 15							9093				
Розділ 16. 15-й поверх											
509	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68
510	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
511	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	550	242	<u>226</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,360</u>
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59
512	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
513	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	70	28	<u>4</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,220</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
514	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	379	42	<u>6</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,340</u>
					891,24	18,07			1	0,1608	0,01
Разом прямі витрати по розділу 16							8517	708	<u>1279</u>		<u>6,780</u>
									517		4,28

		Разом будівельні роботи, грн.					8517				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6530				
		всього заробітна плата, грн.					1225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					576				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					211				
		Всього будівельні роботи, грн.					9093				

		Всього по розділу 16					9093				
		Розділ 17. 16-й поверх									
515	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>
					2200,51	2417,80			435	20,4483	3,68
516	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	<u>164,870</u>	<u>0</u>	2968	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
517	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	550	242	<u>226</u>	<u>22,56000</u>	<u>2,360</u>
					2313,30	771,50			81	5,6596	0,59
518	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	2961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
519	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,04698	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	70	28	<u>4</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,220</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
520	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	379	42	<u>6</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,340</u>
					891,24	18,07			1	0,1608	0,01
		Разом прями витрати по розділу 17					8517	708	<u>1279</u>		<u>6,780</u>
									517		4,28
		Разом будівельні роботи, грн.					8517				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6530				
		всього заробітна плата, грн.					1225				
		Загальновиробничі витрати, грн.					576				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					211				
		Всього будівельні роботи, грн.					9093				

		Всього по розділу 17					9093				
		Розділ 18. 17-й поверх									
521	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1589	396	<u>1043</u>	<u>21,46000</u>	<u>3,860</u>

522	K582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	2200,51 <u>164,870</u> 0	2417,80 0 0	2968	0	435 0 0	20,4483 0 0	3,68 0 0
523	KB9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,1044	5269,150 2313,30	2164,120 771,50	550	242	226 81	22,56000 5,6596	2,360 0,59
524	C124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1044	28361,490 0	0 0	2961	0	0 0	0 0	0 0
525	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,04698	1483,680 596,50	84,700 8,06	70	28	4 0	4,78000 0,0720	0,220 0
526	KB13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,04698	8061,620 891,24	126,510 18,07	379	42	6 1	7,24000 0,1608	0,340 0,01
Разом прямі витрати по розділу 18							8517	708	1279 517		6,780 4,28
Разом будівельні роботи, грн.							8517				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6530				
всього заробітна плата, грн.							1225				
Загальновиробничі витрати, грн.							576				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							211				
Всього будівельні роботи, грн.							9093				

Всього по розділу 18							9093				
Розділ 19. Технічний поверх											
527	KB7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,18	8826,180 2200,51	5796,360 2417,80	1589	396	1043 435	21,46000 20,4483	3,860 3,68
528	K582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	18	164,870 0	0 0	2968	0	0 0	0 0	0 0
529	KB9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,042	5269,150 2313,30	2164,120 771,50	221	97	91 32	22,56000 5,6596	0,950 0,24
530	C124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,042	28361,490 0	0 0	1191	0	0 0	0 0	0 0
531	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0189	1483,680 596,50	84,700 8,06	28	11	2 0	4,78000 0,0720	0,090 0
532	KB13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0189	8061,620 891,24	126,510 18,07	152	17	2 0	7,24000 0,1608	0,140 0
Разом прямі витрати по розділу 19							6149	521	1138 467		5,040 3,92
Разом будівельні роботи, грн.							6149				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4490				

		всього заробітна плата, грн.					988				
		Загальновиробничі витрати, грн.					476				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					179				
		Всього будівельні роботи, грн.					6625				

		Всього по розділу 19					6625				
Розділ 20. Покрівля /Машинне приміщення ліфтів											
533	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,12	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	1059	264	<u>696</u>	<u>21,46000</u>	<u>2,580</u>
					2200,51	2417,80			290	20,4483	2,45
534	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	9	<u>164,870</u>	<u>0</u>	1484	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
535	К582821-562 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ17-2 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	3	<u>243,970</u>	<u>0</u>	732	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 20							3275	264	<u>696</u>		<u>2,580</u>
									290		2,45
Разом будівельні роботи, грн.							3275				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2315				
всього заробітна плата, грн.							554				
Загальновиробничі витрати, грн.							272				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							106				
Всього будівельні роботи, грн.							3547				

		Всього по розділу 20					3547				
Розділ 21. Огородження сходів											
536	КБ7-60-3	Установлення металевої огорожі з поручнями із полівінілхлориду	100м	1,0494	<u>10838,530</u>	<u>1007,360</u>	11374	9576	<u>1057</u>	<u>82,80000</u>	<u>86,890</u>
					9125,39	278,97			293	2,4725	2,59
537	С121-755 варіант 1	Вартість металоконструкцій (Огорожа для сходів)	т	1,3968	<u>45951,220</u>	<u>0</u>	64185	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
538	С111-825 варіант 1	Поручень полівінілхлоридний	пм	107,1	<u>174,130</u>	<u>0</u>	18649	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
539	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,4068	<u>12041,750</u>	<u>1,460</u>	4899	2621	<u>1</u>	<u>60,55000</u>	<u>24,630</u>
					6443,73	1,29			1	0,0111	0

		Разом прямі витрати по розділу 21					99107	12197	1058		111,520
		Разом будівельні роботи, грн.					99107		294		2,59
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85852				
		всього заробітна плата, грн.					12491				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5993				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2256				
		Всього будівельні роботи, грн.					105100				

		Всього по розділу 21					105100				
		Разом прямі витрати по відділу 4					252796	24976	24603		234,010
		Разом будівельні роботи, грн.					252796		9829		81,64
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					203217				
		всього заробітна плата, грн.					34805				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16529				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6123				
		Всього будівельні роботи, грн.					269325				

		Всього по відділу 4					269325				
		<u>Відділ 5. Огородження балконів</u>									
		Розділ 1. 1-й поверх									
540	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,301	78443,090	1447,400	23611	6977	436	212,74000	64,030
					23178,02	734,44			221	5,8072	1,75
541	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,07856	25015,890	0	1965	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
542	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,29028	12164,860	4007,090	3531	2151	1163	61,92000	17,970
					7408,73	1085,65			315	9,6221	2,79
543	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,29028	52957,370	0	15372	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
544	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1208	1483,680	84,700	179	72	10	4,78000	0,580
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01

545	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1208	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	974	108	<u>15</u> 2	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,870</u> 0,02
546	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,2662	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	789	533	<u>206</u> 33	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>5,130</u> 0,3
547	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,2662	<u>30852,820</u> 0	<u>0</u> 0	8213	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
548	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,1384	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	205	83	<u>12</u> 1	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,660</u> 0,01
549	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1384	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	1116	123	<u>18</u> 3	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>1</u> 0,02
550	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0895	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	3456	1188	<u>21</u> 6	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>11,890</u> 0,05
551	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,027	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	115	37	<u>21</u> 9	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,360</u> 0,07
552	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	2,7	<u>141,340</u> 0	<u>0</u> 0	382	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 1							59908	11272	<u>1902</u> 591		<u>102,490</u> 5,02
Разом будівельні роботи, грн.							59908				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							46734				
всього заробітна плата, грн.							11863				
Загальновиробничі витрати, грн.							5816				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2236				
Всього будівельні роботи, грн.							65724				

Всього по розділу 1							65724				
Розділ 2. 2-й поверх											
553	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	31063	9178	<u>573</u> 291	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>84,250</u> 2,3
554	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	2587	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
555	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	4646	2829	<u>1530</u> 415	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>23,650</u> 3,67
556	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u> 0	<u>0</u> 0	20224	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
557	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один	100м2	0,1589	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	236	95	<u>13</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,760</u>

558	КБ13-26-6 к=2	раз ґрунтовою ГФ-021 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	596,50 8061,620	8,06 126,510	1281	142	1	0,0720	0,01
559	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	2963,160 2002,49	773,410 125,78	964	652	20 3 252	7,24000 0,1608 19,29000	1,150 0,03 6,280
560	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	30852,820 0	0 0	10040	0	41 0 0	1,1145 0 0	0,36 0 0
561	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,1692	1483,680 596,50	84,700 8,06	251	101	14 1	4,78000 0,0720	0,810 0,01
562	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	8061,620 891,24	126,510 18,07	1364	151	21 3	7,24000 0,1608	1,230 0,03
563	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	38615,180 13270,70	230,450 72,23	4522	1554	27 8	132,80000 0,5247	15,550 0,06
564	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	4273,110 1359,68	786,600 317,50	141	45	26 10	13,26000 2,5370	0,440 0,08
565	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	141,340 0	0 0	466	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Разом прямі витрати по розділу 2							77785	14747	2476 773		134,120 6,55
Разом будівельні роботи, грн.							77785				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60562				
всього заробітна плата, грн.							15520				
Загальновиробничі витрати, грн.							7611				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2926				
Всього будівельні роботи, грн.							85396				

Всього по розділу 2							85396				
Розділ 3. 3-й поверх											
566	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	78443,090 23178,02	1447,400 734,44	31063	9178	573 291	212,74000 5,8072	84,250 2,3
567	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	25015,890 0	0 0	2587	0	0 0	0 0	0 0
568	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	12164,860 7408,73	4007,090 1085,65	4646	2829	1530 415	61,92000 9,6221	23,650 3,67
569	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	52957,370 0	0 0	20224	0	0 0	0 0	0 0

570	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	236	95	<u>13</u> 1	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,760</u> 0,01
571	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	1281	142	<u>20</u> 3	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>1,150</u> 0,03
572	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	964	652	<u>252</u> 41	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>6,280</u> 0,36
573	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u> 0	0 0	10040	0	0 0	0 0	0 0
574	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	251	101	<u>14</u> 1	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,810</u> 0,01
575	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	1364	151	<u>21</u> 3	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>1,230</u> 0,03
576	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	4522	1554	<u>27</u> 8	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>15,550</u> 0,06
577	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	141	45	<u>26</u> 10	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,440</u> 0,08
578	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u> 0	0 0	466	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 3							77785	14747	<u>2476</u> 773		<u>134,120</u> 6,55
Разом будівельні роботи, грн.							77785				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60562				
всього заробітна плата, грн.							15520				
Загальновиробничі витрати, грн.							7611				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2926				
Всього будівельні роботи, грн.							85396				

Всього по розділу 3							85396				
Розділ 4. 4-й поверх											
579	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	31063	9178	<u>573</u> 291	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>84,250</u> 2,3
580	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u> 0	0 0	2587	0	0 0	0 0	0 0
581	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	4646	2829	<u>1530</u> 415	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>23,650</u> 3,67
582	С121-777	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u>	0	20224	0	0	0	0

583	варіант 2 КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	236	95	<u>13</u> 1	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,760</u> 0,01
584	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	1281	142	<u>20</u> 3	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>1,150</u> 0,03
585	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	964	652	<u>252</u> 41	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>6,280</u> 0,36
586	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u> 0	<u>0</u> 0	10040	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
587	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	251	101	<u>14</u> 1	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,810</u> 0,01
588	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	1364	151	<u>21</u> 3	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>1,230</u> 0,03
589	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	4522	1554	<u>27</u> 8	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>15,550</u> 0,06
590	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	141	45	<u>26</u> 10	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,440</u> 0,08
591	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u> 0	<u>0</u> 0	466	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 4							77785	14747	<u>2476</u> 773		<u>134,120</u> 6,55
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							77785				85396
Всього по розділу 4							85396				
Розділ 5. 5-й поверх											
592	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	31063	9178	<u>573</u> 291	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>84,250</u> 2,3
593	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	2587	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
594	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	4646	2829	<u>1530</u> 415	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>23,650</u> 3,67

595	C121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u>	0	20224	0	0	0	0	
596	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	236	95	<u>13</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,760</u>	
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01	
597	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1281	142	<u>20</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,150</u>	
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03	
598	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	964	652	<u>252</u>	<u>19,29000</u>	<u>6,280</u>	
					2002,49	125,78			41	1,1145	0,36	
599	C121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u>	0	10040	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
600	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	251	101	<u>14</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,810</u>	
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01	
601	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1364	151	<u>21</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,230</u>	
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03	
602	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	4522	1554	<u>27</u>	<u>132,80000</u>	<u>15,550</u>	
					13270,70	72,23			8	0,5247	0,06	
603	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	141	45	<u>26</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,440</u>	
					1359,68	317,50			10	2,5370	0,08	
604	C113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u>	0	466	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 5						77785	14747	<u>2476</u>		<u>134,120</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						77785		773		6,55
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						60562				
		всього заробітна плата, грн.						15520				
		Загальновиробничі витрати, грн.						7611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						16,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						2926				
		Всього будівельні роботи, грн.						85396				

		Всього по розділу 5						85396				
		Розділ 6. 6-й поверх										
605	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	31063	9178	<u>573</u>	<u>212,74000</u>	<u>84,250</u>	
					23178,02	734,44			291	5,8072	2,3	
606	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u>	0	2587	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
607	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою	т	0,3819	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	4646	2829	<u>1530</u>	<u>61,92000</u>	<u>23,650</u>	

608	C121-777 варіант 2	до 20 кг Швелер №14	т	0,3819	7408,73 <u>52957,370</u>	1085,65 0	20224	0	415 0	9,6221 0	3,67 0
609	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	236	95	<u>13</u> 1	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,760</u> 0,01
610	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	1281	142	<u>20</u> 3	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>1,150</u> 0,03
611	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	964	652	<u>252</u> 41	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>6,280</u> 0,36
612	C121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u> 0	0	10040	0	0 0	0 0	0 0
613	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	251	101	<u>14</u> 1	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,810</u> 0,01
614	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	1364	151	<u>21</u> 3	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>1,230</u> 0,03
615	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	4522	1554	<u>27</u> 8	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>15,550</u> 0,06
616	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	141	45	<u>26</u> 10	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,440</u> 0,08
617	C113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u> 0	0	466	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 6							77785	14747	<u>2476</u> 773		<u>134,120</u> 6,55
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							77785				
-----							60562				
							15520				
							7611				
							16,74				
							2926				
							85396				
Всього по розділу 6							85396				
Розділ 7. 7-й поверх											
618	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	31063	9178	<u>573</u> 291	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>84,250</u> 2,3
619	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u> 0	0	2587	0	0 0	0 0	0 0

620	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	4646	2829	<u>1530</u> 415	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>23,650</u> 3,67
621	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u> 0	<u>0</u> 0	20224	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
622	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	236	95	<u>13</u> 1	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,760</u> 0,01
623	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	1281	142	<u>20</u> 3	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>1,150</u> 0,03
624	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	964	652	<u>252</u> 41	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>6,280</u> 0,36
625	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u> 0	<u>0</u> 0	10040	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
626	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	251	101	<u>14</u> 1	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,810</u> 0,01
627	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	1364	151	<u>21</u> 3	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>1,230</u> 0,03
628	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	4522	1554	<u>27</u> 8	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>15,550</u> 0,06
629	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	141	45	<u>26</u> 10	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,440</u> 0,08
630	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u> 0	<u>0</u> 0	466	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 7							77785	14747	<u>2476</u> 773		<u>134,120</u> 6,55
Разом будівельні роботи, грн.							77785				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60562				
всього заробітна плата, грн.							15520				
Загальновиробничі витрати, грн.							7611				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2926				
Всього будівельні роботи, грн.							85396				

Всього по розділу 7							85396				
Розділ 8. 8-й поверх											
631	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	31063	9178	<u>573</u> 291	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>84,250</u> 2,3
632	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,1034	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	2587	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

633	варіант 1 КБ7-20-3	профілю, клас А-III, діаметр 8 мм Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	0 12164,860	0 4007,090	4646	2829	0 1530	0 61,92000	0 23,650
					7408,73	1085,65			415	9,6221	3,67
634	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	52957,370	0	20224	0	0	0	0
635	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1589	1483,680	84,700	236	95	13	4,78000	0,760
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
636	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	8061,620	126,510	1281	142	20	7,24000	1,150
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
637	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	2963,160	773,410	964	652	252	19,29000	6,280
					2002,49	125,78			41	1,1145	0,36
638	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	30852,820	0	10040	0	0	0	0
639	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1692	1483,680	84,700	251	101	14	4,78000	0,810
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
640	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	8061,620	126,510	1364	151	21	7,24000	1,230
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
641	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	38615,180	230,450	4522	1554	27	132,80000	15,550
					13270,70	72,23			8	0,5247	0,06
642	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	4273,110	786,600	141	45	26	13,26000	0,440
					1359,68	317,50			10	2,5370	0,08
643	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	141,340	0	466	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 8					77785	14747	2476		134,120
		Разом будівельні роботи, грн.					77785		773		6,55
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60562				
		всього заробітна плата, грн.					15520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7611				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2926				
		Всього будівельні роботи, грн.					85396				

		Всього по розділу 8					85396				
644	КБ8-6-3	Розділ 9. 9-й поверх Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	78443,090	1447,400	31063	9178	573	212,74000	84,250
					23178,02	734,44			291	5,8072	2,3

645	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	2587	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
646	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	4646	2829	<u>1530</u>	<u>61,92000</u>	<u>23,650</u>
					7408,73	1085,65			415	9,6221	3,67
647	C121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	20224	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
648	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	236	95	<u>13</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,760</u>
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
649	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1281	142	<u>20</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,150</u>
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
650	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	964	652	<u>252</u>	<u>19,29000</u>	<u>6,280</u>
					2002,49	125,78			41	1,1145	0,36
651	C121-777 варіант 1	Кутик 75x5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	10040	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
652	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	251	101	<u>14</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,810</u>
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
653	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1364	151	<u>21</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,230</u>
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
654	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	4522	1554	<u>27</u>	<u>132,80000</u>	<u>15,550</u>
					13270,70	72,23			8	0,5247	0,06
655	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	141	45	<u>26</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,440</u>
					1359,68	317,50			10	2,5370	0,08
656	C113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u>	<u>0</u>	466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 9					77785	14747	<u>2476</u>		<u>134,120</u>
									773		6,55
		Разом будівельні роботи, грн.					77785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60562				
		всього заробітна плата, грн.					15520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2926				
		Всього будівельні роботи, грн.					85396				

		Всього по розділу 9					85396				
657	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при	100м2	0,396	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	31063	9178	<u>573</u>	<u>212,74000</u>	<u>84,250</u>

670	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	31063	9178	<u>573</u>	<u>212,74000</u>	<u>84,250</u>
					23178,02	734,44			291	5,8072	2,3
671	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u>	0	2587	0	0	0	0
672	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	4646	2829	<u>1530</u>	<u>61,92000</u>	<u>23,650</u>
					7408,73	1085,65			415	9,6221	3,67
673	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u>	0	20224	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
674	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	236	95	<u>13</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,760</u>
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
675	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1281	142	<u>20</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,150</u>
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
676	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	964	652	<u>252</u>	<u>19,29000</u>	<u>6,280</u>
					2002,49	125,78			41	1,1145	0,36
677	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u>	0	10040	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
678	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	251	101	<u>14</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,810</u>
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
679	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1364	151	<u>21</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,230</u>
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
680	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	4522	1554	<u>27</u>	<u>132,80000</u>	<u>15,550</u>
					13270,70	72,23			8	0,5247	0,06
681	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	141	45	<u>26</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,440</u>
					1359,68	317,50			10	2,5370	0,08
682	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u>	0	466	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 11					77785	14747	<u>2476</u>		<u>134,120</u>
									773		6,55
		Разом будівельні роботи, грн.					77785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60562				
		всього заробітна плата, грн.					15520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2926				
		Всього будівельні роботи, грн.					85396				

		Всього по розділу 11					85396				

Розділ 12. 12-й поверх											
683	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	31063	9178	<u>573</u>	<u>212,74000</u>	<u>84,250</u>
					23178,02	734,44			291	5,8072	2,3
684	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u>	0	2587	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
685	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	4646	2829	<u>1530</u>	<u>61,92000</u>	<u>23,650</u>
					7408,73	1085,65			415	9,6221	3,67
686	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u>	0	20224	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
687	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	236	95	<u>13</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,760</u>
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
688	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1281	142	<u>20</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,150</u>
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
689	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	964	652	<u>252</u>	<u>19,29000</u>	<u>6,280</u>
					2002,49	125,78			41	1,1145	0,36
690	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u>	0	10040	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
691	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	251	101	<u>14</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,810</u>
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
692	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1364	151	<u>21</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,230</u>
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
693	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	4522	1554	<u>27</u>	<u>132,80000</u>	<u>15,550</u>
					13270,70	72,23			8	0,5247	0,06
694	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	141	45	<u>26</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,440</u>
					1359,68	317,50			10	2,5370	0,08
695	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u>	0	466	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 12					77785	14747	<u>2476</u>		<u>134,120</u>
									773		6,55
		Разом будівельні роботи, грн.					77785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60562				
		всього заробітна плата, грн.					15520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2926				
		Всього будівельні роботи, грн.					85396				

		Всього по розділу 12					85396				

Розділ 13. 13-й поверх											
696	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	31063	9178	<u>573</u>	<u>212,74000</u>	<u>84,250</u>
					23178,02	734,44			291	5,8072	2,3
697	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	2587	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
698	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	4646	2829	<u>1530</u>	<u>61,92000</u>	<u>23,650</u>
					7408,73	1085,65			415	9,6221	3,67
699	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	20224	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
700	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	236	95	<u>13</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,760</u>
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
701	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1281	142	<u>20</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,150</u>
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
702	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	964	652	<u>252</u>	<u>19,29000</u>	<u>6,280</u>
					2002,49	125,78			41	1,1145	0,36
703	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	10040	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
704	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	251	101	<u>14</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,810</u>
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
705	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1364	151	<u>21</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,230</u>
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
706	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	4522	1554	<u>27</u>	<u>132,80000</u>	<u>15,550</u>
					13270,70	72,23			8	0,5247	0,06
707	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	141	45	<u>26</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,440</u>
					1359,68	317,50			10	2,5370	0,08
708	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u>	<u>0</u>	466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 13					77785	14747	<u>2476</u>		<u>134,120</u>
									773		6,55
		Разом будівельні роботи, грн.					77785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60562				
		всього заробітна плата, грн.					15520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2926				
		Всього будівельні роботи, грн.					85396				

		Всього по розділу 13					85396					
		Розділ 14. 14-й поверх										
709	КБ8-6-3	Мурування перегорожок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	31063	9178	<u>573</u>	<u>212,74000</u>	<u>84,250</u>	
					23178,02	734,44			291	5,8072	2,3	
710	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	2587	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
711	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	4646	2829	<u>1530</u>	<u>61,92000</u>	<u>23,650</u>	
					7408,73	1085,65			415	9,6221	3,67	
712	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	20224	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
713	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	236	95	<u>13</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,760</u>	
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01	
714	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1281	142	<u>20</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,150</u>	
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03	
715	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	964	652	<u>252</u>	<u>19,29000</u>	<u>6,280</u>	
					2002,49	125,78			41	1,1145	0,36	
716	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	10040	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
717	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	251	101	<u>14</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,810</u>	
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01	
718	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1364	151	<u>21</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,230</u>	
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03	
719	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	4522	1554	<u>27</u>	<u>132,80000</u>	<u>15,550</u>	
					13270,70	72,23			8	0,5247	0,06	
720	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	141	45	<u>26</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,440</u>	
					1359,68	317,50			10	2,5370	0,08	
721	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u>	<u>0</u>	466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 14					77785	14747	<u>2476</u>		<u>134,120</u>	
									773		6,55	
		Разом будівельні роботи, грн.					77785					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60562					
		всього заробітна плата, грн.					15520					
		Загальновиробничі витрати, грн.					7611					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,74					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2926					
		Всього будівельні роботи, грн.					85396					

		Всього по розділу 14					85396				
		Розділ 15. 15-й поверх									
722	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	31063	9178	<u>573</u>	<u>212,74000</u>	<u>84,250</u>
					23178,02	734,44			291	5,8072	2,3
723	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	2587	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
724	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	4646	2829	<u>1530</u>	<u>61,92000</u>	<u>23,650</u>
					7408,73	1085,65			415	9,6221	3,67
725	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	20224	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
726	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	236	95	<u>13</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,760</u>
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
727	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1281	142	<u>20</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,150</u>
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
728	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	964	652	<u>252</u>	<u>19,29000</u>	<u>6,280</u>
					2002,49	125,78			41	1,1145	0,36
729	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	10040	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
730	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	251	101	<u>14</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,810</u>
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01
731	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1364	151	<u>21</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,230</u>
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03
732	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	4522	1554	<u>27</u>	<u>132,80000</u>	<u>15,550</u>
					13270,70	72,23			8	0,5247	0,06
733	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	141	45	<u>26</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,440</u>
					1359,68	317,50			10	2,5370	0,08
734	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u>	<u>0</u>	466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 15					77785	14747	<u>2476</u>		<u>134,120</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					77785		773		6,55
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60562				
		всього заробітна плата, грн.					15520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2926				
		Всього будівельні роботи, грн.					85396				

		Всього по розділу 15					85396				
		Розділ 16. 16-й поверх									
735	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	31063	9178	<u>573</u> 291	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>84,250</u> 2,3
736	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	2587	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
737	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	4646	2829	<u>1530</u> 415	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>23,650</u> 3,67
738	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u> 0	<u>0</u> 0	20224	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
739	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	236	95	<u>13</u> 1	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,760</u> 0,01
740	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	1281	142	<u>20</u> 3	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>1,150</u> 0,03
741	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	964	652	<u>252</u> 41	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>6,280</u> 0,36
742	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u> 0	<u>0</u> 0	10040	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
743	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	251	101	<u>14</u> 1	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,810</u> 0,01
744	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	1364	151	<u>21</u> 3	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>1,230</u> 0,03
745	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	4522	1554	<u>27</u> 8	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>15,550</u> 0,06
746	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	141	45	<u>26</u> 10	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,440</u> 0,08
747	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u> 0	<u>0</u> 0	466	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		Разом прямі витрати по розділу 16					77785	14747	<u>2476</u> 773		<u>134,120</u> 6,55
		Разом будівельні роботи, грн.					77785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60562				
		всього заробітна плата, грн.					15520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2926				
		Всього будівельні роботи, грн.					85396				

		Всього по розділу 16					85396					
		Розділ 17. 17-й поверх										
748	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,396	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	31063	9178	<u>573</u>	<u>212,74000</u>	<u>84,250</u>	
					23178,02	734,44			291	5,8072	2,3	
749	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1034	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	2587	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
750	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,3819	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	4646	2829	<u>1530</u>	<u>61,92000</u>	<u>23,650</u>	
					7408,73	1085,65			415	9,6221	3,67	
751	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,3819	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	20224	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
752	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1589	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	236	95	<u>13</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,760</u>	
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01	
753	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1589	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1281	142	<u>20</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,150</u>	
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03	
754	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,3254	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	964	652	<u>252</u>	<u>19,29000</u>	<u>6,280</u>	
					2002,49	125,78			41	1,1145	0,36	
755	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,3254	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	10040	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
756	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1692	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	251	101	<u>14</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,810</u>	
					596,50	8,06			1	0,0720	0,01	
757	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,1692	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	1364	151	<u>21</u>	<u>7,24000</u>	<u>1,230</u>	
					891,24	18,07			3	0,1608	0,03	
758	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1171	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	4522	1554	<u>27</u>	<u>132,80000</u>	<u>15,550</u>	
					13270,70	72,23			8	0,5247	0,06	
759	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,033	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	141	45	<u>26</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,440</u>	
					1359,68	317,50			10	2,5370	0,08	
760	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	3,3	<u>141,340</u>	<u>0</u>	466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 17					77785		14747		2476	
		Разом будівельні роботи, грн.					77785					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60562					
		всього заробітна плата, грн.					15520					
		Загальновиробничі витрати, грн.					7611					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,74					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2926					
									773		134,120	
											6,55	

		Всього будівельні роботи, грн.					85396				
		Всього по розділу 17					85396				
		Розділ 18. Технічний поверх									
761	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0612	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	4801	1418	<u>89</u> 45	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>13,020</u> 0,36
762	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0161	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	403	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
763	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,059	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	718	437	<u>236</u> 64	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>3,650</u> 0,57
764	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,059	<u>52957,370</u> 0	<u>0</u> 0	3124	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
765	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0246	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	36	15	<u>2</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,120</u> 0
766	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0246	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	198	22	<u>3</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,180</u> 0
767	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0592	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	175	119	<u>46</u> 7	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>1,140</u> 0,07
768	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0592	<u>30852,820</u> 0	<u>0</u> 0	1826	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
769	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0308	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	46	18	<u>3</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,150</u> 0
770	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0308	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	248	27	<u>4</u> 1	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,220</u> 0
771	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0178	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	687	236	<u>4</u> 1	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>2,360</u> 0,01
772	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,003	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	13	4	<u>2</u> 1	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,040</u> 0,01
773	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,3	<u>141,340</u> 0	<u>0</u> 0	42	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		Разом прямі витрати по розділу 18					12317	2296	<u>389</u> 119		<u>20,880</u> 1,02
		Разом будівельні роботи, грн.					12317				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9632				
		всього заробітна плата, грн.					2415				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1185				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,6				

		всього заробітна плата, грн.					45810					
		Загальновиробничі витрати, грн.					22736					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,52					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8833					
		Всього будівельні роботи, грн.					264388					

		Всього по відділу 6					264388					
		<u>Відділ 7. Вентблоки</u>										
		Розділ 1. 1-й поверх										
793	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>	
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45	
794	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
795	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
796	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,08	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	5427	2876	<u>2314</u>	<u>342,20000</u>	<u>27,380</u>	
					35954,95	13515,95			1081	109,8276	8,79	
797	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	8	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	26678	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
Разом прями витрати по розділу 1							49455	3601	<u>3247</u>		<u>34,280</u>	
Разом будівельні роботи, грн.							49455		1500		12,24	
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							42607					
всього заробітна плата, грн.							5101					
Загальновиробничі витрати, грн.							2520					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,58					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							976					
Всього будівельні роботи, грн.							51975					

		Всього по розділу 1					51975					
		Розділ 2. 2-й поверх										
798	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>	
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45	
799	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	

800	K583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
801	KБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88
802	C1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							53468	3961	<u>3537</u>		<u>37,70</u>
									1635		13,33
Разом будівельні роботи, грн.							53468				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45970				
всього заробітна плата, грн.							5596				
Загальновиробничі витрати, грн.							2765				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1071				
Всього будівельні роботи, грн.							56233				

Всього по розділу 2							56233				
Розділ 3. 3-й поверх											
803	KБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45
804	K583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
805	K583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
806	KБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88
807	C1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							53468	3961	<u>3537</u>		<u>37,70</u>
									1635		13,33
Разом будівельні роботи, грн.							53468				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45970				
всього заробітна плата, грн.							5596				
Загальновиробничі витрати, грн.							2765				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1071				
Всього будівельні роботи, грн.							56233				

		Всього по розділу 3					56233					
		Розділ 4. 4-й поверх										
808	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>	
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45	
809	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
810	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
811	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>	
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88	
812	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 4					53468	3961	<u>3537</u>			<u>37,70</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					53468					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45970					
		всього заробітна плата, грн.					5596					
		Загальновиробничі витрати, грн.					2765					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,12					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1071					
		Всього будівельні роботи, грн.					56233					

		Всього по розділу 4					56233					
		Розділ 5. 5-й поверх										
813	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>	
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45	
814	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
815	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
816	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>	
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88	
817	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 5					53468	3961	<u>3537</u>			<u>37,70</u>
									1635			13,33

		Разом будівельні роботи, грн.					53468				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45970				
		всього заробітна плата, грн.					5596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2765				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1071				
		Всього будівельні роботи, грн.					56233				

		Всього по розділу 5					56233				
		Розділ 6. 6-й поверх									
818	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45
819	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
820	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
821	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88
822	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					53468	3961	<u>3537</u>		<u>37,70</u>
									1635		13,33
		Разом будівельні роботи, грн.					53468				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45970				
		всього заробітна плата, грн.					5596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2765				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1071				
		Всього будівельні роботи, грн.					56233				

		Всього по розділу 6					56233				
		Розділ 7. 7-й поверх									
823	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45
824	К583221-1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

825	варіант 2 K583221-1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	0 <u>3920,200</u>	0 0	11761	0	0 0	0 0	0 0
826	варіант 1 КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>
827	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>35954,95</u> <u>3334,780</u>	13515,95 0	30013	0	1216 0	109,8276 0	9,88 0
Разом прямі витрати по розділу 7							53468	3961	3537		37,70
Разом будівельні роботи, грн.							53468		1635		13,33
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45970				
всього заробітна плата, грн.							5596				
Загальновиробничі витрати, грн.							2765				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1071				
Всього будівельні роботи, грн.							56233				

Всього по розділу 7							56233				
Розділ 8. 8-й поверх											
828	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>
829	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>18129,83</u> 0	<u>10477,07</u> 0	3838	0	419 0	86,3031 0	3,45 0
830	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u> 0	0 0	11761	0	0 0	0 0	0 0
831	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>
832	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>35954,95</u> <u>3334,780</u>	13515,95 0	30013	0	1216 0	109,8276 0	9,88 0
Разом прямі витрати по розділу 8							53468	3961	3537		37,70
Разом будівельні роботи, грн.							53468		1635		13,33
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45970				
всього заробітна плата, грн.							5596				
Загальновиробничі витрати, грн.							2765				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1071				
Всього будівельні роботи, грн.							56233				

<hr/>											
Всього по розділу 8							56233				
Розділ 9. 9-й поверх											
833	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45
834	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
835	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
836	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88
837	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 9							53468	3961	<u>3537</u>		<u>37,70</u>
Разом будівельні роботи, грн.							53468		1635		13,33
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45970				
всього заробітна плата, грн.							5596				
Загальновиробничі витрати, грн.							2765				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1071				
Всього будівельні роботи, грн.							56233				
<hr/>											
Всього по розділу 9							56233				
Розділ 10. 10-й поверх											
838	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45
839	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
840	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
841	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88
842	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 10							53468	3961	<u>3537</u>		<u>37,70</u>

		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1635		13,33

		Всього по розділу 10									
		Розділ 11. 11-й поверх									
843	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45
844	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
845	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
846	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88
847	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 11					53468	3961	<u>3537</u>		<u>37,70</u>
		-----							1635		13,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					53468				

		Всього по розділу 11					56233				
		Розділ 12. 12-й поверх									
848	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45

849	K583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	0	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
850	K583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	0	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
851	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88
852	C1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	0	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 12							53468	3961	<u>3537</u>		<u>37,70</u>
									1635		13,33
Разом будівельні роботи, грн.							53468				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45970				
всього заробітна плата, грн.							5596				
Загальновиробничі витрати, грн.							2765				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1071				
Всього будівельні роботи, грн.							56233				

Всього по розділу 12							56233				
Розділ 13. 13-й поверх											
853	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45
854	K583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	0	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
855	K583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	0	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
856	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88
857	C1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	0	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 13							53468	3961	<u>3537</u>		<u>37,70</u>
									1635		13,33
Разом будівельні роботи, грн.							53468				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45970				
всього заробітна плата, грн.							5596				
Загальновиробничі витрати, грн.							2765				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1071				

		Разом прямі витрати по розділу 15					53468	3961	3537		37.70
		Разом будівельні роботи, грн.					53468		1635		13,33
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45970				
		всього заробітна плата, грн.					5596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2765				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1071				
		Всього будівельні роботи, грн.					56233				

		Всього по розділу 15					56233				
		Розділ 16. 16-й поверх									
868	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>
					18129,83	10477,07			419	86,3031	3,45
869	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	3838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
870	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	11761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
871	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	6105	3236	<u>2604</u>	<u>342,20000</u>	<u>30,80</u>
					35954,95	13515,95			1216	109,8276	9,88
872	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	30013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 16					53468	3961	3537		37.70
		Разом будівельні роботи, грн.					53468		1635		13,33
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45970				
		всього заробітна плата, грн.					5596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2765				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1071				
		Всього будівельні роботи, грн.					56233				

		Всього по розділу 16					56233				
		Розділ 17. 17-й поверх									
873	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою	100шт	0,04	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	1751	725	<u>933</u>	<u>172,55000</u>	<u>6,90</u>

874	K583221-1 варіант 2	до 1 т Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	18129,83 <u>3837,580</u> 0	10477,07 0 0	3838	0	419 0 0	86,3031 0 0	3,45 0 0
875	K583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u> 0	0 0	11761	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
876	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u> 35954,95	<u>28928,760</u> 13515,95	6105	3236	<u>2604</u> 1216	<u>342,20000</u> 109,8276	<u>30,80</u> 9,88
877	C1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u> 0	0 0	30013	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Разом прямі витрати по розділу 17							53468	3961	<u>3537</u> 1635		<u>37,70</u> 13,33
Разом будівельні роботи, грн.							53468				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45970				
всього заробітна плата, грн.							5596				
Загальновиробничі витрати, грн.							2765				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1071				
Всього будівельні роботи, грн.							56233				

Всього по розділу 17							56233				
Розділ 18. Технічний поверх											
878	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,04	<u>43782,290</u> 18129,83	<u>23330,410</u> 10477,07	1751	725	<u>933</u> 419	<u>172,55000</u> 86,3031	<u>6,90</u> 3,45
879	K583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	1	<u>3837,580</u> 0	0 0	3838	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
880	K583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	3	<u>3920,200</u> 0	0 0	11761	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
881	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,09	<u>67836,040</u> 35954,95	<u>28928,760</u> 13515,95	6105	3236	<u>2604</u> 1216	<u>342,20000</u> 109,8276	<u>30,80</u> 9,88
882	C1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	9	<u>3334,780</u> 0	0 0	30013	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Разом прямі витрати по розділу 18							53468	3961	<u>3537</u> 1635		<u>37,70</u> 13,33
Разом будівельні роботи, грн.							53468				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45970				
всього заробітна плата, грн.							5596				
Загальновиробничі витрати, грн.							2765				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,12				

	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	1071 56233				

	Всього по розділу 18	56233				
	Разом прямі витрати по відділу 7	958411	70938	63376		675,180
				29295		238,85
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	958411 824097 100233 49531 109,62 19183 1007942				

	Всього по відділу 7	1007942				
	Разом прямі витрати по кошторису	15762683	2547925	333341		23611,490
				151873		1219,41
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	15762683 12881417 2699798 1338516 2973,15 519815 17101199				

	Всього по кошторису	17101199				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	27804,05				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	3219613				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Секція№1. Покрівля
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1699,474 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,52412 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 272,073 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Покрівля.									
		Розділ 1. Плaska покрівля.									
1	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	7,3	<u>1304.880</u> 1167,43	<u>137.450</u> 50,67	9526	8522	<u>1004</u> 370	<u>10.97000</u> 0,4017	<u>80.080</u> 2,93
2	С111-856 варіант 1	Плівка поліетиленова армована Паробар'ер Н110 Juta	м2	803	<u>37.660</u> 0	<u>0</u> 0	30241	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
3	& С1-15-108-8С варіант 1	Стрічка герметизуюча Aqua Protect LB/К2	м	445,3	<u>8.190</u> 0	<u>0</u> 0	3647	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
4	КБ12-19-1	Утеплення покриттів легким полістиролбетоном	м3	83,75	<u>3707.240</u> 510,75	<u>307.330</u> 108,51	310481	42775	<u>25739</u> 9088	<u>5.74000</u> 0,8446	<u>480.730</u> 70,74
5	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами насухо	100м2	6,7	<u>6427.600</u> 4568,89	<u>1858.710</u> 717,59	43065	30612	<u>12453</u> 4808	<u>47.40000</u> 5,5893	<u>317.580</u> 37,45
6	& С114-96-1-БН варіант 1	Базальтовий утеплювач у=130кг/м3 товщ. 150 мм	м2	690,1	<u>439.940</u> 0	<u>0</u> 0	303603	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
7	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами насухо	100м2	6,7	<u>6427.600</u>	<u>1858.710</u>	43065	30612	<u>12453</u>	<u>47.40000</u>	<u>317.580</u>

8	& С114-96-1-БН варіант 3	Базальтовий утеплювач Izovat у=180кг/м3 товщ.100 мм	м2	690,1	4568,89 <u>203.300</u>	717,59 0	140297	0	4808	5,5893	37,45
9	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	6,7	<u>1304,880</u> 1167,43	<u>137,450</u> 50,67	8743	7822	921	<u>10,97000</u> 0,4017	<u>73,50</u> 2,69
10	С111-856 варіант 1	Плівка поліетиленова армована Паробар'єр Н110 Juta	м2	737	<u>37.660</u>	0	27755	0	0	0	0
11	& С1-15-108-8С варіант 1	Стрічка герметизуюча Aqua Protect LB/К2	м	408,7	<u>8,190</u>	0	3347	0	0	0	0
12	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	100м2	6,7	<u>10962,070</u> 3467,77	<u>2210,620</u> 828,16	73446	23234	<u>14811</u> 5549	<u>38,39000</u> 6,4686	<u>257,210</u> 43,34
13	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200 до 50мм	100м2	6,7	<u>13138,610</u> 442,62	<u>1024,660</u> 377,69	88029	2966	<u>6865</u> 2531	<u>4,90000</u> 2,9330	<u>32,830</u> 19,65
14	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	6,7	<u>1767,900</u> 1546,61	<u>74,510</u> 65,83	11845	10362	<u>499</u> 441	<u>16,20000</u> 0,5661	<u>108,540</u> 3,79
15	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	737	<u>140,780</u>	0	103755	0	0	0	0
16	КБ12-1-4	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у три шари із захисним шаром гравію або щебеню на бітумній мастиці	100м2	6,7	<u>18863,740</u> 4945,12	<u>1022,810</u> 393,01	126387	33132	<u>6853</u> 2633	<u>44,87000</u> 3,0602	<u>300,630</u> 20,5
17	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлених матеріалів (знімається 1 шар)	100м2	-6,7	<u>3680,960</u> 1010,63	<u>199,380</u> 76,79	-24662	-6771	<u>-1336</u> -514	<u>9,17000</u> 0,5980	<u>-61,440</u> -4,01
18	& С10000-382-1-Ж6 варіант 1	Підкладочний килим Біполь П (ЕПП) 3.0	м2	770,5	<u>125,790</u>	0	96921	0	0	0	0
19	С111-856 варіант 5	Єврорубероїд Біполь ЕКП 4,0мм	м2	770,5	<u>156,200</u>	0	120352	0	0	0	0
20	КБ12-7-1	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів	100м	0,84	<u>14670,180</u> 3930,32	<u>502,980</u> 192,46	12323	3301	<u>423</u> 162	<u>36,50000</u> 1,4916	<u>30,660</u> 1,25
21	& С10000-382-1-Ж6 варіант 1	Підкладочний килим Біполь П (ЕПП) 3.0	м2	96,6	<u>125,790</u>	0	12151	0	0	0	0
22	С111-856 варіант 5	Єврорубероїд Біполь ЕКП 4,0мм	м2	96,6	<u>156,200</u>	0	15089	0	0	0	0
23	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів ібразилмавери парапети звис і т п і з	100м2	0,6	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	23169	7962	<u>138</u>	<u>132,80000</u>	<u>79,680</u>

	Горандмауери, паранети, зшиті т.п. із листової оцинкованої сталі	13270,70	72,23		43	0,5247	0,31
	Разом прямі витрати по розділу 1			1582575	194529	80823	2017,580
						30258	236,09
	Разом будівельні роботи, грн.			1582575			
	в тому числі:						
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			1307223			
	всього заробітна плата, грн.			224787			
	Загальновиробничі витрати, грн.			116899			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.			270,45			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			47286			
	Всього будівельні роботи, грн.			1699474			

	Всього по розділу 1			1699474			
	Разом прямі витрати по відділу 1			1582575	194529	80823	2017,580
						30258	236,09
	Разом будівельні роботи, грн.			1582575			
	в тому числі:						
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			1307223			
	всього заробітна плата, грн.			224787			
	Загальновиробничі витрати, грн.			116899			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.			270,45			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			47286			
	Всього будівельні роботи, грн.			1699474			

	Всього по відділу 1			1699474			
	Разом прямі витрати по кошторису			1582575	194529	80823	2017,580
						30258	236,09
	Разом будівельні роботи, грн.			1582575			
	в тому числі:						
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			1307223			
	всього заробітна плата, грн.			224787			
	Загальновиробничі витрати, грн.			116899			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.			270,45			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			47286			
	Всього будівельні роботи, грн.			1699474			

	Всього по кошторису	1699474				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	2524,12				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	272073				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Секція№2. Покрівля.
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1699,474 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,52412 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 272,073 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Покрівля.</u>									
		Розділ 1. Плaska покрівля.									
1	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	7,3	<u>1304.880</u> 1167,43	<u>137.450</u> 50,67	9526	8522	<u>1004</u> 370	<u>10.97000</u> 0,4017	<u>80.080</u> 2,93
2	С111-856 варіант 1	Плівка поліетиленова армована Паробар'ер Н110 Juta	м2	803	<u>37.660</u> 0	<u>0</u> 0	30241	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
3	& С1-15-108-8С варіант 1	Стрічка герметизуюча Aqua Protect LB/К2	м	445,3	<u>8.190</u> 0	<u>0</u> 0	3647	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
4	КБ12-19-1	Утеплення покриттів легким полістиролбетоном	м3	83,75	<u>3707.240</u> 510,75	<u>307.330</u> 108,51	310481	42775	<u>25739</u> 9088	<u>5.74000</u> 0,8446	<u>480.730</u> 70,74
5	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами насухо	100м2	6,7	<u>6427.600</u> 4568,89	<u>1858.710</u> 717,59	43065	30612	<u>12453</u> 4808	<u>47.40000</u> 5,5893	<u>317.580</u> 37,45
6	& С114-96-1-БН варіант 1	Базальтовий утеплювач у=130кг/м3 товщ. 150 мм	м2	690,1	<u>439.940</u> 0	<u>0</u> 0	303603	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
7	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами насухо	100м2	6,7	<u>6427.600</u>	<u>1858.710</u>	43065	30612	<u>12453</u>	<u>47.40000</u>	<u>317.580</u>

8	& С114-96-1-БН варіант 3	Базальтовий утеплювач Izovat у=180кг/м3 товщ.100 мм	м2	690,1	4568,89 <u>203.300</u>	717,59 0	140297	0	4808	5,5893	37,45
9	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	6,7	<u>1304,880</u> 1167,43	<u>137,450</u> 50,67	8743	7822	921	<u>10,97000</u> 0,4017	<u>73,50</u> 2,69
10	С111-856 варіант 1	Плівка поліетиленова армована Паробар'єр Н110 Juta	м2	737	<u>37.660</u> 0	0	27755	0	0	0	0
11	& С1-15-108-8С варіант 1	Стрічка герметизуюча Aqua Protect LB/К2	м	408,7	<u>8,190</u> 0	0	3347	0	0	0	0
12	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	100м2	6,7	<u>10962,070</u> 3467,77	<u>2210,620</u> 828,16	73446	23234	<u>14811</u> 5549	<u>38,39000</u> 6,4686	<u>257,210</u> 43,34
13	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200 до 50мм	100м2	6,7	<u>13138,610</u> 442,62	<u>1024,660</u> 377,69	88029	2966	<u>6865</u> 2531	<u>4,90000</u> 2,9330	<u>32,830</u> 19,65
14	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	6,7	<u>1767,900</u> 1546,61	<u>74,510</u> 65,83	11845	10362	<u>499</u> 441	<u>16,20000</u> 0,5661	<u>108,540</u> 3,79
15	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	737	<u>140,780</u> 0	0	103755	0	0	0	0
16	КБ12-1-4	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у три шари із захисним шаром гравію або щебеню на бітумній мастиці	100м2	6,7	<u>18863,740</u> 4945,12	<u>1022,810</u> 393,01	126387	33132	<u>6853</u> 2633	<u>44,87000</u> 3,0602	<u>300,630</u> 20,5
17	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлених матеріалів (знімається 1 шар)	100м2	-6,7	<u>3680,960</u> 1010,63	<u>199,380</u> 76,79	-24662	-6771	<u>-1336</u> -514	<u>9,17000</u> 0,5980	<u>-61,440</u> -4,01
18	& С10000-382-1-Ж6 варіант 1	Підкладочний килим Біполь П (ЕПП) 3.0	м2	770,5	<u>125,790</u> 0	0	96921	0	0	0	0
19	С111-856 варіант 5	Єврорубероїд Біполь ЕКП 4,0мм	м2	770,5	<u>156,200</u> 0	0	120352	0	0	0	0
20	КБ12-7-1	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів	100м	0,84	<u>14670,180</u> 3930,32	<u>502,980</u> 192,46	12323	3301	<u>423</u> 162	<u>36,50000</u> 1,4916	<u>30,660</u> 1,25
21	& С10000-382-1-Ж6 варіант 1	Підкладочний килим Біполь П (ЕПП) 3.0	м2	96,6	<u>125,790</u> 0	0	12151	0	0	0	0
22	С111-856 варіант 5	Єврорубероїд Біполь ЕКП 4,0мм	м2	96,6	<u>156,200</u> 0	0	15089	0	0	0	0
23	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів ібразилмавери парапети звис і т п і з	100м2	0,6	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	23169	7962	<u>138</u>	<u>132,80000</u>	<u>79,680</u>

	Горандмауери, паранети, зблизі т.п.] із листової оцинкованої сталі	13270,70	72,23		43	0,5247	0,31
	Разом прямі витрати по розділу 1			1582575	194529	80823	2017,580
						30258	236,09
	Разом будівельні роботи, грн.			1582575			
	в тому числі:						
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			1307223			
	всього заробітна плата, грн.			224787			
	Загальновиробничі витрати, грн.			116899			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.			270,45			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			47286			
	Всього будівельні роботи, грн.			1699474			

	Всього по розділу 1			1699474			
	Разом прямі витрати по відділу 1			1582575	194529	80823	2017,580
						30258	236,09
	Разом будівельні роботи, грн.			1582575			
	в тому числі:						
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			1307223			
	всього заробітна плата, грн.			224787			
	Загальновиробничі витрати, грн.			116899			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.			270,45			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			47286			
	Всього будівельні роботи, грн.			1699474			

	Всього по відділу 1			1699474			
	Разом прямі витрати по кошторису			1582575	194529	80823	2017,580
						30258	236,09
	Разом будівельні роботи, грн.			1582575			
	в тому числі:						
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			1307223			
	всього заробітна плата, грн.			224787			
	Загальновиробничі витрати, грн.			116899			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.			270,45			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			47286			
	Всього будівельні роботи, грн.			1699474			

	Всього по кошторису	1699474				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	2524,12				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	272073				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на Секція№3. Покрівля
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1699,474 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,52412 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 272,073 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Покрівля.</u>									
		Розділ 1. Плaska покрівля.									
1	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	7,3	<u>1304.880</u> 1167,43	<u>137.450</u> 50,67	9526	8522	<u>1004</u> 370	<u>10.97000</u> 0,4017	<u>80.080</u> 2,93
2	С111-856 варіант 1	Плівка поліетиленова армована Паробар'ер Н110 Juta	м2	803	<u>37.660</u> 0	<u>0</u> 0	30241	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
3	& С1-15-108-8С варіант 1	Стрічка герметизуюча Aqua Protect LB/К2	м	445,3	<u>8.190</u> 0	<u>0</u> 0	3647	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
4	КБ12-19-1	Утеплення покриттів легким полістиролбетоном	м3	83,75	<u>3707.240</u> 510,75	<u>307.330</u> 108,51	310481	42775	<u>25739</u> 9088	<u>5.74000</u> 0,8446	<u>480.730</u> 70,74
5	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами насухо	100м2	6,7	<u>6427.600</u> 4568,89	<u>1858.710</u> 717,59	43065	30612	<u>12453</u> 4808	<u>47.40000</u> 5,5893	<u>317.580</u> 37,45
6	& С114-96-1-БН варіант 1	Базальтовий утеплювач у=130кг/м3 товщ. 150 мм	м2	690,1	<u>439.940</u> 0	<u>0</u> 0	303603	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
7	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами насухо	100м2	6,7	<u>6427.600</u>	<u>1858.710</u>	43065	30612	<u>12453</u>	<u>47.40000</u>	<u>317.580</u>

8	& С114-96-1-БН варіант 3	Базальтовий утеплювач Izovat у=180кг/м3 товщ.100 мм	м2	690,1	4568,89 <u>203.300</u>	717,59 0	140297	0	4808	5,5893	37,45
9	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	6,7	<u>1304,880</u> 1167,43	<u>137,450</u> 50,67	8743	7822	921	<u>10,97000</u> 0,4017	<u>73,50</u> 2,69
10	С111-856 варіант 1	Плівка поліетиленова армована Паробар'єр Н110 Juta	м2	737	<u>37.660</u> 0	0	27755	0	0	0	0
11	& С1-15-108-8С варіант 1	Стрічка герметизуюча Aqua Protect LB/К2	м	408,7	<u>8,190</u> 0	0	3347	0	0	0	0
12	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	100м2	6,7	<u>10962,070</u> 3467,77	<u>2210,620</u> 828,16	73446	23234	<u>14811</u> 5549	<u>38,39000</u> 6,4686	<u>257,210</u> 43,34
13	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200 до 50мм	100м2	6,7	<u>13138,610</u> 442,62	<u>1024,660</u> 377,69	88029	2966	<u>6865</u> 2531	<u>4,90000</u> 2,9330	<u>32,830</u> 19,65
14	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	6,7	<u>1767,900</u> 1546,61	<u>74,510</u> 65,83	11845	10362	<u>499</u> 441	<u>16,20000</u> 0,5661	<u>108,540</u> 3,79
15	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	737	<u>140,780</u> 0	0	103755	0	0	0	0
16	КБ12-1-4	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у три шари із захисним шаром гравію або щебеню на бітумній мастиці	100м2	6,7	<u>18863,740</u> 4945,12	<u>1022,810</u> 393,01	126387	33132	<u>6853</u> 2633	<u>44,87000</u> 3,0602	<u>300,630</u> 20,5
17	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлених матеріалів (знімається 1 шар)	100м2	-6,7	<u>3680,960</u> 1010,63	<u>199,380</u> 76,79	-24662	-6771	<u>-1336</u> -514	<u>9,17000</u> 0,5980	<u>-61,440</u> -4,01
18	& С10000-382-1-Ж6 варіант 1	Підкладочний килим Біполь П (ЕПП) 3.0	м2	770,5	<u>125,790</u> 0	0	96921	0	0	0	0
19	С111-856 варіант 5	Єврорубероїд Біполь ЕКП 4,0мм	м2	770,5	<u>156,200</u> 0	0	120352	0	0	0	0
20	КБ12-7-1	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів	100м	0,84	<u>14670,180</u> 3930,32	<u>502,980</u> 192,46	12323	3301	<u>423</u> 162	<u>36,50000</u> 1,4916	<u>30,660</u> 1,25
21	& С10000-382-1-Ж6 варіант 1	Підкладочний килим Біполь П (ЕПП) 3.0	м2	96,6	<u>125,790</u> 0	0	12151	0	0	0	0
22	С111-856 варіант 5	Єврорубероїд Біполь ЕКП 4,0мм	м2	96,6	<u>156,200</u> 0	0	15089	0	0	0	0
23	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів ібразилмавери парапети звис і т п і з	100м2	0,6	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	23169	7962	<u>138</u>	<u>132,80000</u>	<u>79,680</u>

	Горандмауери, паранети, зблизі т.п.] із листової оцинкованої сталі	13270,70	72,23		43	0,5247	0,31
	Разом прями витрати по розділу 1			1582575	194529	80823	2017,580
						30258	236,09
	Разом будівельні роботи, грн.			1582575			
	в тому числі:						
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			1307223			
	всього заробітна плата, грн.			224787			
	Загальновиробничі витрати, грн.			116899			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.			270,45			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			47286			
	Всього будівельні роботи, грн.			1699474			

	Всього по розділу 1			1699474			
	Разом прями витрати по відділу 1			1582575	194529	80823	2017,580
						30258	236,09
	Разом будівельні роботи, грн.			1582575			
	в тому числі:						
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			1307223			
	всього заробітна плата, грн.			224787			
	Загальновиробничі витрати, грн.			116899			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.			270,45			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			47286			
	Всього будівельні роботи, грн.			1699474			

	Всього по відділу 1			1699474			
	Разом прями витрати по кошторису			1582575	194529	80823	2017,580
						30258	236,09
	Разом будівельні роботи, грн.			1582575			
	в тому числі:						
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			1307223			
	всього заробітна плата, грн.			224787			
	Загальновиробничі витрати, грн.			116899			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.			270,45			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			47286			
	Всього будівельні роботи, грн.			1699474			

	Всього по кошторису	1699474				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	2524,12				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	272073				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на Секція№1. Заповнення прорізів (Вікна та вітражі + балконні та міжкімнатні дері)
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 13928,234 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,05991 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 486,600 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Заповнення прорізів (Вікна та вітражі + балконні та міжкімнатні дері)</u>									
		Розділ 1. Вікна та вітражі									
1	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,3	<u>26766,590</u>	<u>1103,520</u>	8030	5215	<u>331</u>	<u>149,50000</u>	<u>44,850</u>
					17383,86	776,02			233	6,4856	1,95
2	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0561	<u>20588,520</u>	<u>918,220</u>	1155	739	<u>52</u>	<u>113,35000</u>	<u>6,360</u>
					13180,34	645,72			36	5,3966	0,3
3	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	9,7452	<u>15767,950</u>	<u>718,520</u>	153662	98212	<u>7002</u>	<u>86,67000</u>	<u>844,620</u>
					10077,99	505,28			4924	4,2229	41,15
4	С123-67-1 варіант 2	Блоки віконні металопластикові 2-х камерні	м2	1010,13	<u>5232,370</u>	<u>0</u>	5285374	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

5	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	4,3495	<u>3396,760</u>	<u>164,700</u>	14774	14058	<u>716</u>	<u>31,52000</u>	<u>137,10</u>
					3232,06	115,82			504	0,9680	4,21
6	& С1421-10374-Р-ДЦ варіант 1	Плити підвіконні з пластика шириною 300мм	м.п.	434,95	<u>417,690</u>	<u>0</u>	181674	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
7	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	4,5995	<u>2930,810</u>	<u>123,530</u>	13480	12876	<u>568</u>	<u>27,30000</u>	<u>125,570</u>
					2799,34	86,87			400	0,7260	3,34
8	С126-1301 варіант 1	Відлив віконний	м	459,95	<u>136,250</u>	<u>0</u>	62668	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							5720817	131100	<u>8669</u>		<u>1158,50</u>
Разом будівельні роботи, грн.							5720817		6097		50,95
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5581048				
всього заробітна плата, грн.							137197				
Загальновиробничі витрати, грн.							66597				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							145,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							25376				
Всього будівельні роботи, грн.							5787414				

Всього по розділу 1							5787414				
Розділ 2. Двері балконні											
9	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (балконні)	100м2	6,5058	<u>17871,530</u>	<u>5290,550</u>	116269	56844	<u>34419</u>	<u>79,28000</u>	<u>515,780</u>
					8737,45	1603,05			10429	11,0550	71,92
10	С123-67-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові 2-х камерні	м2	650,58	<u>4688,710</u>	<u>0</u>	3050381	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							3166650	56844	<u>34419</u>		<u>515,780</u>
Разом будівельні роботи, грн.							3166650		10429		71,92
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3075387				
всього заробітна плата, грн.							67273				
Загальновиробничі витрати, грн.							32504				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							70,52				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12330				
Всього будівельні роботи, грн.							3199154				

	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	13236381			
	всього заробітна плата, грн.	410546			
	Загальновиробничі витрати, грн.	199450			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	434,99			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	76054			
	Всього будівельні роботи, грн.	13928234			

	Всього по кошторису	13928234			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	4059,91			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	486600			

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на Секція№2. Заповнення прорізів (Вікна та вітражі + балконні та міжкімнатні дері)
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 13928,234 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,05991 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 486,600 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Заповнення прорізів (Вікна та вітражі + балконні та міжкімнатні дері)</u>									
		Розділ 1. Вікна та вітражі									
1	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,3	<u>26766,590</u>	<u>1103,520</u>	8030	5215	<u>331</u>	<u>149,50000</u>	<u>44,850</u>
					17383,86	776,02			233	6,4856	1,95
2	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0561	<u>20588,520</u>	<u>918,220</u>	1155	739	<u>52</u>	<u>113,35000</u>	<u>6,360</u>
					13180,34	645,72			36	5,3966	0,3
3	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	9,7452	<u>15767,950</u>	<u>718,520</u>	153662	98212	<u>7002</u>	<u>86,67000</u>	<u>844,620</u>
					10077,99	505,28			4924	4,2229	41,15
4	С123-67-1 варіант 2	Блоки віконні металопластикові 2-х камерні	м2	1010,13	<u>5232,370</u>	<u>0</u>	5285374	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

5	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	4,3495	<u>3396,760</u>	<u>164,700</u>	14774	14058	<u>716</u>	<u>31,52000</u>	<u>137,10</u>
					3232,06	115,82			504	0,9680	4,21
6	& С1421-10374-Р-ДЦ варіант 1	Плити підвіконні з пластика шириною 300мм	м.п.	434,95	<u>417,690</u>	<u>0</u>	181674	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
7	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	4,5995	<u>2930,810</u>	<u>123,530</u>	13480	12876	<u>568</u>	<u>27,30000</u>	<u>125,570</u>
					2799,34	86,87			400	0,7260	3,34
8	С126-1301 варіант 1	Відлив віконний	м	459,95	<u>136,250</u>	<u>0</u>	62668	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							5720817	131100	<u>8669</u>		<u>1158,50</u>
									6097		50,95
Разом будівельні роботи, грн.							5720817				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5581048				
всього заробітна плата, грн.							137197				
Загальновиробничі витрати, грн.							66597				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							145,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							25376				
Всього будівельні роботи, грн.							5787414				

Всього по розділу 1							5787414				
Розділ 2. Двері балконні											
9	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (балконні)	100м2	6,5058	<u>17871,530</u>	<u>5290,550</u>	116269	56844	<u>34419</u>	<u>79,28000</u>	<u>515,780</u>
					8737,45	1603,05			10429	11,0550	71,92
10	С123-67-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові 2-х камерні	м2	650,58	<u>4688,710</u>	<u>0</u>	3050381	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							3166650	56844	<u>34419</u>		<u>515,780</u>
									10429		71,92
Разом будівельні роботи, грн.							3166650				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3075387				
всього заробітна плата, грн.							67273				
Загальновиробничі витрати, грн.							32504				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							70,52				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12330				
Всього будівельні роботи, грн.							3199154				

	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	13236381			
	всього заробітна плата, грн.	410546			
	Загальновиробничі витрати, грн.	199450			
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	434,99			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	76054			
	Всього будівельні роботи, грн.	13928234			

	Всього по кошторису	13928234			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	4059,91			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	486600			

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на Секція№3. Заповнення прорізів (Вікна та вітражі + балконні та міжкімнатні дері)
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 13928,234 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,05991 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 486,600 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Заповнення прорізів (Вікна та вітражі + балконні та міжкімнатні дері)</u>									
		Розділ 1. Вікна та вітражі									
1	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,3	<u>26766,590</u>	<u>1103,520</u>	8030	5215	<u>331</u>	<u>149,50000</u>	<u>44,850</u>
					17383,86	776,02			233	6,4856	1,95
2	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0561	<u>20588,520</u>	<u>918,220</u>	1155	739	<u>52</u>	<u>113,35000</u>	<u>6,360</u>
					13180,34	645,72			36	5,3966	0,3
3	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	9,7452	<u>15767,950</u>	<u>718,520</u>	153662	98212	<u>7002</u>	<u>86,67000</u>	<u>844,620</u>
					10077,99	505,28			4924	4,2229	41,15
4	С123-67-1 варіант 2	Блоки віконні металопластикові 2-х камерні	м2	1010,13	<u>5232,370</u>	<u>0</u>	5285374	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

5	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	4,3495	<u>3396,760</u>	<u>164,700</u>	14774	14058	<u>716</u>	<u>31,52000</u>	<u>137,10</u>
					3232,06	115,82			504	0,9680	4,21
6	& С1421-10374-Р-ДЦ варіант 1	Плити підвіконні з пластика шириною 300мм	м.п.	434,95	<u>417,690</u>	<u>0</u>	181674	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
7	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	4,5995	<u>2930,810</u>	<u>123,530</u>	13480	12876	<u>568</u>	<u>27,30000</u>	<u>125,570</u>
					2799,34	86,87			400	0,7260	3,34
8	С126-1301 варіант 1	Відлив віконний	м	459,95	<u>136,250</u>	<u>0</u>	62668	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							5720817	131100	<u>8669</u>		<u>1158,50</u>
Разом будівельні роботи, грн.							5720817		6097		50,95
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5581048				
всього заробітна плата, грн.							137197				
Загальновиробничі витрати, грн.							66597				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							145,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							25376				
Всього будівельні роботи, грн.							5787414				

Всього по розділу 1							5787414				
Розділ 2. Двері балконні											
9	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (балконні)	100м2	6,5058	<u>17871,530</u>	<u>5290,550</u>	116269	56844	<u>34419</u>	<u>79,28000</u>	<u>515,780</u>
					8737,45	1603,05			10429	11,0550	71,92
10	С123-67-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові 2-х камерні	м2	650,58	<u>4688,710</u>	<u>0</u>	3050381	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							3166650	56844	<u>34419</u>		<u>515,780</u>
Разом будівельні роботи, грн.							3166650		10429		71,92
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3075387				
всього заробітна плата, грн.							67273				
Загальновиробничі витрати, грн.							32504				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							70,52				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12330				
Всього будівельні роботи, грн.							3199154				

	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	13236381			
	всього заробітна плата, грн.	410546			
	Загальновиробничі витрати, грн.	199450			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	434,99			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	76054			
	Всього будівельні роботи, грн.	13928234			

	Всього по кошторису	13928234			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	4059,91			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	486600			

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на Секція№1. Заповнення прорізів (Внутрішні протипожежні та металеві двері)
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2380,061 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,25727 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 272,770 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Заповнення прорізів (Внутрішні протипожежні та металеві двері)</u>									
		Розділ 1. Внутрішні протипожежні двері									
1	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	4,05468	30409,380	1679,770	123300	110995	6811	235,42000	954,550
					27374,64	508,97			2064	3,5100	14,23
2	& С121-2510-1-ВИ варіант 3	Двері металеві протипожежні ДМ Е1-30 2, 1х1,01м	шт	168	6988,200	0	1174018	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	& С121-2510-1-ВИ варіант 1	Двері металеві протипожежні ДМ Е1-30 2, 1х1,3м	шт	18	7995,700	0	143923	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
4	КР20-37-3	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	100м	9,726	2153,340	0	20943	20943	0	21,00000	204,250
					2153,34	0			0	0	0
5	& С1550-381 варіант 1	Монтажна піна HOFMANN Selest професійна універсальна	л	73,47	125,900	0	9250	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					1471434	131938	6811		1158,80
									2064		14,23

		Разом будівельні роботи, грн.					1471434				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1332685				
		всього заробітна плата, грн.					134002				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64810				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					140,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24611				
		Всього будівельні роботи, грн.					1536244				

		Всього по розділу 1					1536244				
		Розділ 2. Внутрішні металеві двері									
6	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	2,9862	<u>30409,380</u>	<u>1679,770</u>	90808	81746	<u>5016</u>	<u>235,42000</u>	<u>703,010</u>
					27374,64	508,97			1520	3,5100	10,48
7	& С121-2510-1-ВИ	Двері сталеві антивандальні утеплені 2100х1300мм	шт	54	<u>6847,150</u>	<u>0</u>	369746	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
8	& С121-2510-1-ВИ	Двері сталеві ревізійні 1400х1500мм	шт	72	<u>4403,960</u>	<u>0</u>	317085	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4				0	0			0	0	0
9	КР20-37-3	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	100м	6,138	<u>2153,340</u>	<u>0</u>	13217	13217	<u>0</u>	<u>21,00000</u>	<u>128,90</u>
					2153,34	0			0	0	0
10	& С1550-381	Монтажна піна HOFMANN Selest професійна універсальна	л	50,51	<u>125,900</u>	<u>0</u>	6359	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					797215	94963	<u>5016</u>		<u>831,910</u>
									1520		10,48
		Разом будівельні роботи, грн.					797215				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					697236				
		всього заробітна плата, грн.					96483				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46601				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17674				
		Всього будівельні роботи, грн.					843816				

		Всього по розділу 2					843816				
		Разом прямі витрати по відділу 1					2268649	226901	<u>11827</u>		<u>1990,710</u>
									3584		24,71
		Разом будівельні роботи, грн.					2268649				

	в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	2029921 230485 111412 241,85 42285 2380061				
	----- Всього по відділу 1	2380061				
	Разом прямі витрати по кошторису	2268649	226901	11827		1990.710
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	2268649 2029921 230485 111412 241,85 42285 2380061		3584		24,71
	----- Всього по кошторису	2380061				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	2257,27				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	272770				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на Секція№2. Заповнення прорізів (Внутрішні протипожежні та металеві двері)
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2380,061 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,25727 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 272,770 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Заповнення прорізів (Внутрішні протипожежні та металеві двері)											
Розділ 1. Внутрішні протипожежні двері											
1	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	4,05468	30409,380	1679,770	123300	110995	6811	235,42000	954,550
					27374,64	508,97			2064	3,5100	14,23
2	& С121-2510-1-ВИ варіант 3	Двері металеві протипожежні ДМ Е1-30 2, 1х1,01м	шт	168	6988,200	0	1174018	0	0	0	0
3	& С121-2510-1-ВИ варіант 1	Двері металеві протипожежні ДМ Е1-30 2, 1х1,3м	шт	18	7995,700	0	143923	0	0	0	0
4	КР20-37-3	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	100м	9,726	2153,340	0	20943	20943	0	21,00000	204,250
					2153,34	0			0	0	0
5	& С1550-381 варіант 1	Монтажна піна HOFMANN Selest професійна універсальна	л	73,47	125,900	0	9250	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							1471434	131938	6811		1158,80
									2064		14,23

		Разом будівельні роботи, грн.					1471434				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1332685				
		всього заробітна плата, грн.					134002				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64810				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					140,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24611				
		Всього будівельні роботи, грн.					1536244				

		Всього по розділу 1					1536244				
		Розділ 2. Внутрішні металеві двері									
6	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	2,9862	<u>30409,380</u>	<u>1679,770</u>	90808	81746	<u>5016</u>	<u>235,42000</u>	<u>703,010</u>
					27374,64	508,97			1520	3,5100	10,48
7	& С121-2510-1-ВИ	Двері сталеві антивандальні утеплені 2100х1300мм	шт	54	<u>6847,150</u>	<u>0</u>	369746	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
8	& С121-2510-1-ВИ	Двері сталеві ревізійні 1400х1500мм	шт	72	<u>4403,960</u>	<u>0</u>	317085	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4				0	0			0	0	0
9	КР20-37-3	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	100м	6,138	<u>2153,340</u>	<u>0</u>	13217	13217	<u>0</u>	<u>21,00000</u>	<u>128,90</u>
					2153,34	0			0	0	0
10	& С1550-381	Монтажна піна HOFMANN Selest професійна універсальна	л	50,51	<u>125,900</u>	<u>0</u>	6359	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					797215	94963	<u>5016</u>		<u>831,910</u>
									1520		10,48
		Разом будівельні роботи, грн.					797215				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					697236				
		всього заробітна плата, грн.					96483				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46601				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17674				
		Всього будівельні роботи, грн.					843816				

		Всього по розділу 2					843816				
		Разом прямі витрати по відділу 1					2268649	226901	<u>11827</u>		<u>1990,710</u>
									3584		24,71
		Разом будівельні роботи, грн.					2268649				

	в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	2029921 230485 111412 241,85 42285 2380061				
	----- Всього по відділу 1	2380061				
	Разом прямі витрати по кошторису	2268649	226901	11827		1990.710
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	2268649 2029921 230485 111412 241,85 42285 2380061		3584		24,71
	----- Всього по кошторису	2380061				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	2257,27				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	272770				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на Секція№3. Заповнення прорізів (Внутрішні протипожежні та металеві двері)
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2380,061 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,25727 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 272,770 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Заповнення прорізів (Внутрішні протипожежні та металеві двері)</u>									
		Розділ 1. Внутрішні протипожежні двері									
1	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	4,05468	30409,380	1679,770	123300	110995	6811	235,42000	954,550
					27374,64	508,97			2064	3,5100	14,23
2	& С121-2510-1-ВИ варіант 3	Двері металеві протипожежні ДМ Е1-30 2, 1х1,01м	шт	168	6988,200	0	1174018	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	& С121-2510-1-ВИ варіант 1	Двері металеві протипожежні ДМ Е1-30 2, 1х1,3м	шт	18	7995,700	0	143923	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
4	КР20-37-3	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	100м	9,726	2153,340	0	20943	20943	0	21,00000	204,250
					2153,34	0			0	0	0
5	& С1550-381 варіант 1	Монтажна піна HOFMANN Selest професійна універсальна	л	73,47	125,900	0	9250	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					1471434	131938	6811		1158,80
									2064		14,23

		Разом будівельні роботи, грн.					1471434				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1332685				
		всього заробітна плата, грн.					134002				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64810				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					140,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24611				
		Всього будівельні роботи, грн.					1536244				

		Всього по розділу 1					1536244				
		Розділ 2. Внутрішні металеві двері									
6	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	2,9862	<u>30409,380</u>	<u>1679,770</u>	90808	81746	<u>5016</u>	<u>235,42000</u>	<u>703,010</u>
					27374,64	508,97			1520	3,5100	10,48
7	& С121-2510-1-ВИ	Двері сталеві антивандальні утеплені 2100х1300мм	шт	54	<u>6847,150</u>	<u>0</u>	369746	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
8	& С121-2510-1-ВИ	Двері сталеві ревізійні 1400х1500мм	шт	72	<u>4403,960</u>	<u>0</u>	317085	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4				0	0			0	0	0
9	КР20-37-3	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	100м	6,138	<u>2153,340</u>	<u>0</u>	13217	13217	<u>0</u>	<u>21,00000</u>	<u>128,90</u>
					2153,34	0			0	0	0
10	& С1550-381	Монтажна піна HOFMANN Selest професійна універсальна	л	50,51	<u>125,900</u>	<u>0</u>	6359	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					797215	94963	<u>5016</u>		<u>831,910</u>
									1520		10,48
		Разом будівельні роботи, грн.					797215				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					697236				
		всього заробітна плата, грн.					96483				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46601				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17674				
		Всього будівельні роботи, грн.					843816				

		Всього по розділу 2					843816				
		Разом прямі витрати по відділу 1					2268649	226901	<u>11827</u>		<u>1990,710</u>
									3584		24,71
		Разом будівельні роботи, грн.					2268649				

	в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	2029921 230485 111412 241,85 42285 2380061				
	----- Всього по відділу 1	2380061				
	Разом прямі витрати по кошторису	2268649	226901	11827		1990.710
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	2268649 2029921 230485 111412 241,85 42285 2380061		3584		24,71
	----- Всього по кошторису	2380061				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	2257,27				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	272770				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на Секція№1. Зовнішнє опорядження
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 11675,768 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 36,99128 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4643,728 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Зовнішнє опорядження											
Розділ 1. Фундаменти											
1	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,63	<u>3739,890</u>	0	2356	2354	0	<u>33,50000</u>	<u>21,110</u>
					3737,26	0			0	0	0
2	С1633-134ВД варіант 1	Полімерний гідроізоляційний матеріал ТЕРАПЛАСТ 101В	кг	28,79	<u>462,600</u>	0	13318	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	КБ26-34-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів (нижче рівня землі)	1 м3	14,52	<u>1791,130</u>	0	26007	25908	0	<u>16,19000</u>	<u>235,080</u>
					1784,30	0			0	0	0
4	& С114-973-1-БР варіант 1	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	145,2	<u>477,120</u>	0	69278	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
5	С111-2011-6 варіант 2	Клей для приклеювання пінополістирола . СТ-85 PRO	кг	871,2	<u>14,100</u>	0	12284	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

6	КБ15-53-1	Прокладання геомембрани	100м2	1,452	<u>474.660</u>	<u>1.460</u>	689	687	2	<u>5.20000</u>	<u>7.550</u>
					473,20	1,29			2	0,0111	0,02
7	С111-856 варіант 3	Мембрана дренажна Техноніколь PLANTER Гео	м2	151,008	<u>149.060</u>	0	22509	0	0	0	0
8	С188888-4 варіант 1	Елемент для механічного кріплення мембран PLANTER fixing	шт	726	<u>2.700</u>	0	1960	0	0	0	0
9	С123-350 варіант 2	Стрічка PLANTERBAND DUO	м	74,052	<u>17.110</u>	0	1267	0	0	0	0
10	КБ11-43-3	Улаштування планки	100м	1,21	<u>1401.140</u>	<u>2.920</u>	1695	1685	4	<u>12.34000</u>	<u>14.930</u>
					1392,20	2,58			3	0,0222	0,03
11	С123-350 варіант 1	Планка PLANTER Profile	м	121	<u>162.460</u>	0	19658	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							171021	30634	6		278.670
Разом будівельні роботи, грн.							171021		5		0,05
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							140381				
всього заробітна плата, грн.							30639				
Загальновиробничі витрати, грн.							13533				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							26,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4654				
Всього будівельні роботи, грн.							184554				

Всього по розділу 1							184554				
Розділ 2. Цоколь											
12	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цегли, бетону	100м2	0,54	<u>3739.890</u>	0	2020	2018	0	<u>33.50000</u>	<u>18.090</u>
					3737,26	0			0	0	0
13	& С111-220- 7-АН варіант 1	Полімерна ґрунтівка ІРМ-УА	кг	40,5	<u>357.450</u>	0	14477	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
14	КБ15-78-1	Утеплення фасадів плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином	100 м2	0,54	<u>60264.340</u>	0	32543	31468	0	<u>479.94000</u>	<u>259.170</u>
					58274,31	0			0	0	0
15	С111-2014-6 варіант 2	Ґрунтівка Ceresit СТ-17	л	10,8	<u>40.480</u>	0	437	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
16	& С114-973- 1-БР варіант 1	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	55,62	<u>477.120</u>	0	26537	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
17	С111-2011-6	Клей для приклеювання пінополістирола .	кг	324	<u>14.100</u>	0	4568	0	0	0	0

18	варіант 2 & С1545-44-8-Е6 варіант 1	СТ-85 PRO Дюбель 10_220мм оцинкований з плоскою головкою	шт	432	0 7,220	0	3119	0	0	0	0
19	С111-1844-1 варіант 1	Кутик ПВХ цокольний	м	1,782	0 31,050	0	55	0	0	0	0
20	С111-2011-6 варіант 3	Клей для армувальної сітки.СТ-190	кг	324	0 15,110	0	4896	0	0	0	0
21	С111-871 варіант 1	Лугостійка склосітка Ceresit СТ325	м2	62,1	0 44,280	0	2750	0	0	0	0
22	С111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ60 Баранець (зерно 1,5) від 2,5 до 2,8 кг /м2	кг	145,8	0 58,380	0	8512	0	0	0	0
23	С111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтувальна Ceresit СТ-16	л	9,18	0 80,860	0	742	0	0	0	0
24	& С111-430-9-АУ варіант 1	Фарба фасадна Ceresit СТ-42	кг	27,108	0 116,350	0	3154	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							103810	33486	0	0	277,260
Разом будівельні роботи, грн.							103810				0
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							70324				
всього заробітна плата, грн.							33486				
Загальновиробничі витрати, грн.							13806				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							24,98				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4368				
Всього будівельні роботи, грн.							117616				

Всього по розділу 2							117616				
Розділ 3. МВ-50 мм-огороження балконів											
25	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	7,34	0 60264,340	0	442340	427733	0	479,94000	3522,760
					58274,31	0			0	0	0
26	С111-2014-6 варіант 2	Ґрунтівка Ceresit СТ-17	л	147	0 40,480	0	5951	0	0	0	0
27	С111-2011-6 варіант 1	Клей для приклеювання мінераловатних плит.СТ-190	кг	4406	0 15,110	0	66575	0	0	0	0
28	& С114-96-1-БН	Базальтовий утеплювач Технофас товщ. 50 мм	м2	786	0 265,520	0	208699	0	0	0	0

	варіант 2				0	0			0	0	0
29	& C1545-44-8-Е6	Дюбель 10_220мм оцинкований з плоскою головкою	шт	5933	<u>7,220</u>	0	42836	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
30	C111-1844-1	Кутик ПВХ цокольний	м	24	<u>31,050</u>	0	745	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
31	C111-2011-6	Клей для армувальної сітки.СТ-190	кг	4406	<u>15,110</u>	0	66575	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
32	C111-871	Лугостійка склосітка Ceresit СТ325	м2	844	<u>44,280</u>	0	37372	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
33	C111-2012-4	Штукатурка декоративна Ceresit СТ60	кг	1982	<u>58,380</u>	0	115709	0	0	0	0
	варіант 1	Баранець (зерно 1,5) від 2,5 до 2,8 кг /м2			0	0			0	0	0
34	C111-2014-6	Фарба ґрунтувальна Ceresit СТ-16	л	125	<u>80,860</u>	0	10108	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
35	& C111-430-9-АУ	Фарба фасадна Ceresit СТ-42	кг	369	<u>116,350</u>	0	42933	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					1039843	427733	0		3522,760
		Разом будівельні роботи, грн.					1039843		0		0
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					612110				
		всього заробітна плата, грн.					427733				
		Загальновиробничі витрати, грн.					174224				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					310				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54201				
		Всього будівельні роботи, грн.					1214067				

		Всього по розділу 3					1214067				
		Розділ 4. МВ-100 мм Фасад									
36	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	57,86	<u>60264,340</u>	0	3486895	3371752	0	479,94000	27769,330
					58274,31	0			0	0	0
37	C111-2014-6	Ґрунтівка Ceresit СТ-17	л	1157	<u>40,480</u>	0	46835	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
38	C111-2011-6	Клей для приклеювання мінераловатних плит.СТ-190	кг	34715	<u>15,110</u>	0	524544	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
39	& C114-96-1-БН	Базальтовий утеплювач Технофас товщ. 100 мм	м2	5959	<u>218,090</u>	0	1299598	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0

40	& C1545-44-8-E6 варіант 1	Дюбель 10_220мм оцинкований з плоскою головкою	шт	46286	<u>7,220</u>	0	334185	0	0	0	0
41	C111-1844-1 варіант 1	Кутик ПВХ цокольний	м	191	<u>31,050</u>	0	5931	0	0	0	0
42	C111-2011-6 варіант 3	Клей для армувальної сітки.СТ-190	кг	34715	<u>15,110</u>	0	524544	0	0	0	0
43	C111-871 варіант 1	Лугостійка склосітка Ceresit CT325	м2	6654	<u>44,280</u>	0	294639	0	0	0	0
44	C111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit CT60 Баранець (зерно 1,5) від 2,5 до 2,8 кг /м2	кг	15622	<u>58,380</u>	0	912012	0	0	0	0
45	C111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтувальна Ceresit CT-16	л	984	<u>80,860</u>	0	79566	0	0	0	0
46	& C111-430-9-AУ варіант 1	Фарба фасадна Ceresit CT-42	кг	2904	<u>116,350</u>	0	337880	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 4							7846629	3371752	0	0	27769,330
Разом будівельні роботи, грн.							7846629				0
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4474877				
всього заробітна плата, грн.							3371752				
Загальновиробничі витрати, грн.							1373375				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2443,7				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							427257				
Всього будівельні роботи, грн.							9220004				

Всього по розділу 4							9220004				
Розділ 5. МВ-30 мм Відкоси											
47	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	2,59	<u>97033,710</u>	0	251317	223855	0	<u>711,83000</u>	<u>1843,640</u>
					86430,40	0			0	0	0
48	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	51,8	<u>40,480</u>	0	2097	0	0	0	0
49	C111-2011-6 варіант 1	Клей для приклеювання мінераловатних плит.СТ-190	кг	3159,8	<u>15,110</u>	0	47745	0	0	0	0
50	& C111-1498-3-АЮ варіант 1	Базальтовий утеплювач Технофас (щільність 145кг/м3) товщ.30мм	м2	259	<u>242,130</u>	0	62712	0	0	0	0
51	& C1545-44-8-E6	Дюбель 10_220мм оцинкований з плоскою головкою	шт	1572,13	<u>7,220</u>	0	11351	0	0	0	0

	С 111-871	Лугостійка склосітка Ceresit CT325	м2	331,52	44,280	0	14680	0	0	0	0
52	варіант 1				0	0					
	С 111-2014-6	Фарба ґрунтувальна Ceresit CT-16	л	44,03	80,860	0	3560	0	0	0	0
53	варіант 1				0	0					
	С 111-2012-4	Штукатурка декоративна Ceresit CT60	кг	712,25	58,380	0	41581	0	0	0	0
54	варіант 1	Баранець (зерно 1,5) від 2,5 до 2,8 кг /м2			0	0					
	С 111-430-9-АУ	Фарба фасадна Ceresit CT-42	кг	130,018	116,350	0	15128	0	0	0	0
55	варіант 1				0	0					
Разом прямі витрати по розділу 5							450171	223855	0		1843,640
Разом будівельні роботи, грн.							450171		0		0
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							226316				
всього заробітна плата, грн.							223855				
Загальновиробничі витрати, грн.							91180				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							162,24				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							28366				
Всього будівельні роботи, грн.							541351				

Всього по розділу 5							541351				
Разом прямі витрати по відділу 1							9611474	4087460	6		33691,660
Разом будівельні роботи, грн.							9611474		5		0,05
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5524008				
всього заробітна плата, грн.							4087465				
Загальновиробничі витрати, грн.							1666118				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2967,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							518846				
Всього будівельні роботи, грн.							11277592				

Всього по відділу 1							11277592				
Відділ 2. Інші роботи											
Розділ 1. Вхідна група по вісі А арк.17											

56	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,332	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	9270	5628	<u>17</u>	<u>155,60000</u>	<u>51,660</u>
					16952,62	46,47			15	0,3996	0,13
57	& С111-270-21-АР варіант 2	Плитка керамічна морозостійка	м2	33,9	<u>489,760</u>	0	16603	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
58	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,2414	<u>8252,130</u>	<u>938,180</u>	1992	1601	<u>226</u>	<u>60,18000</u>	<u>14,530</u>
					6632,44	253,46			61	2,2464	0,54
59	С121-393 варіант 1	Огорожа нержавіюча	пм	24,14	<u>1301,510</u>	0	31418	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							59283	7229	<u>243</u>		<u>66,190</u>
Разом будівельні роботи, грн.							59283		76		0,67
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							51811				
всього заробітна плата, грн.							7305				
Загальновиробничі витрати, грн.							3618				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1403				
Всього будівельні роботи, грн.							62901				

Всього по розділу 1							62901				
Розділ 2. Прямки-4шт											
60	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,14	<u>41498,830</u>	0	5810	452	0	<u>30,32000</u>	<u>4,240</u>
					3226,65	0			0	0	0
61	КБ9-34-2	Монтаж металоконструкцій козирка	т	0,2704	<u>9899,160</u>	<u>693,990</u>	2677	2090	<u>188</u>	<u>72,64000</u>	<u>19,640</u>
					7730,35	158,55			43	1,3868	0,37
62	С121-755 варіант 2	Вартість металоконструкцій (козирка)	т	0,2704	<u>45951,220</u>	0	12425	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
63	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,109	<u>12041,750</u>	<u>1,460</u>	1313	702	0	<u>60,55000</u>	<u>6,60</u>
					6443,73	1,29			0	0,0111	0
64	КБ9-42-1	Монтаж полікарбоната	100м2	0,137	<u>10990,250</u>	<u>3617,000</u>	1506	713	<u>496</u>	<u>50,72000</u>	<u>6,950</u>
					5200,83	1275,90			175	9,3275	1,28
65	& С111-257-3-АП варіант 1	Полікарбонат монолітний 8мм	м2	13,7	<u>3497,550</u>	0	47916	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							71647	3957	<u>684</u>		<u>37,430</u>
Разом будівельні роботи, грн.							71647		218		1,65
в тому числі:											

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				67006					
		всього заробітна плата, грн.				4175					
		Загальновиробничі витрати, грн.				1833					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				3,57					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				626					
		Всього будівельні роботи, грн.				73480					

		Всього по розділу 2				73480					
Розділ 3. Відмостка											
66	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,1	<u>352510,850</u>	<u>19404,590</u>	35251	311	<u>1940</u>	<u>32,03000</u>	<u>3,20</u>
					3114,60	4249,50			425	30,7883	3,08
67	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 10см	1000м2	-0,1	<u>21252,460</u>	<u>373,980</u>	-2125	0	<u>-37</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	67,96			-7	0,5408	-0,05
68	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	1	<u>49194,760</u>	<u>0</u>	49195	1718	<u>0</u>	<u>15,95000</u>	<u>15,950</u>
					1717,50	0			0	0	0
69	КБ27-22-2 к=10	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 до 8см	100м2	1	<u>71941,590</u>	<u>0</u>	71942	2778	<u>0</u>	<u>25,50000</u>	<u>25,50</u>
					2778,23	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							154263	4807	<u>1903</u>		<u>44,650</u>
									418		3,03
Разом будівельні роботи, грн.							154263				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							147553				
всього заробітна плата, грн.							5225				
Загальновиробничі витрати, грн.							2714				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,3				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1101				
Всього будівельні роботи, грн.							156977				

		Всього по розділу 3				156977					
Розділ 4. Пожежна драбина на покрівлі											
70	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і	т	0,1246	<u>12521,540</u>	<u>6043,120</u>	1560	635	<u>753</u>	<u>46,24000</u>	<u>5,760</u>

71	C121-755 варіант 3	<i>криволінійних, пожежних з огорожею</i> Вартість металоконструкцій	т	0,1246	<u>5096,11</u> 45951,220	<u>2242,91</u> 0	5726	0	279	<u>16,0249</u> 0	<u>2</u> 0
72	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,055	<u>12041,750</u> 6443,73	<u>1,460</u> 1,29	662	354	0	<u>60,55000</u> 0,0111	<u>3,330</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 4							7948	989	<u>753</u> 279		<u>9,090</u> 2
Разом будівельні роботи, грн.							7948				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6206				
всього заробітна плата, грн.							1268				
Загальнопромислові витрати, грн.							530				
трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год.							0,97				
заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.							170				
Всього будівельні роботи, грн.							8478				

Всього по розділу 4							8478				
Розділ 5. Покрівля над козирками											
73	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,532	<u>1304,880</u> 1167,43	<u>137,450</u> 50,67	694	621	<u>73</u> 27	<u>10,97000</u> 0,4017	<u>5,840</u> 0,21
74	C111-856 варіант 1	Плівка поліетиленова армована Паробар'ер Н110 Juta	м2	58,52	<u>37,660</u> 0	<u>0</u> 0	2204	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
75	& C1-15-108-8С варіант 1	Стрічка герметизуюча Aqua Protect LB/K2	м	32,5	<u>8,190</u> 0	<u>0</u> 0	266	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
76	КБ12-19-1	Утеплення покриттів легким полістиролбетоном	м3	3,99	<u>3707,240</u> 510,75	<u>307,330</u> 108,51	14792	2038	<u>1226</u> 433	<u>5,74000</u> 0,8446	<u>22,90</u> 3,37
77	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	100м2	0,532	<u>10962,070</u> 3467,77	<u>2210,620</u> 828,16	5832	1845	<u>1176</u> 441	<u>38,39000</u> 6,4686	<u>20,420</u> 3,44
78	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200 до 50мм	100м2	0,532	<u>13138,610</u> 442,62	<u>1024,660</u> 377,69	6990	235	<u>545</u> 201	<u>4,90000</u> 2,9330	<u>2,610</u> 1,56
79	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,532	<u>1767,900</u> 1546,61	<u>74,510</u> 65,83	941	823	<u>40</u> 35	<u>16,20000</u> 0,5661	<u>8,620</u> 0,3
80	C111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	58,52	<u>140,780</u> 0	<u>0</u> 0	8238	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

81	КБ12-1-4	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у три шари із захисним шаром гравію або щебеню на бітумній мастиці	100м2	0,532	<u>18863,740</u>	<u>1022,810</u>	10036	2631	<u>544</u>	<u>44,87000</u>	<u>23,870</u>
					4945,12	393,01			209	3,0602	1,63
82	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлених матеріалів (знімається 1 шар)	100м2	-0,532	<u>3680,960</u>	<u>199,380</u>	-1958	-538	<u>-106</u>	<u>9,17000</u>	<u>-4,880</u>
					1010,63	76,79			-41	0,5980	-0,32
83	& С10000-382-1-Ж6 варіант 1	Підкладочний килим Біполь П (ЕПП) 3.0	м2	61,18	<u>125,790</u>	<u>0</u>	7696	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
84	С111-856 варіант 5	Єврорубероїд Біполь ЕКП 4,0мм	м2	61,18	<u>156,200</u>	<u>0</u>	9556	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
85	КБ12-7-1	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів	100м	0,324	<u>14670,180</u>	<u>502,980</u>	4753	1273	<u>163</u>	<u>36,50000</u>	<u>11,830</u>
					3930,32	192,46			62	1,4916	0,48
86	& С10000-382-1-Ж6 варіант 1	Підкладочний килим Біполь П (ЕПП) 3.0	м2	37,26	<u>125,790</u>	<u>0</u>	4687	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
87	С111-856 варіант 5	Єврорубероїд Біполь ЕКП 4,0мм	м2	37,26	<u>156,200</u>	<u>0</u>	5820	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
88	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,23	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	8881	3052	<u>53</u>	<u>132,80000</u>	<u>30,540</u>
					13270,70	72,23			17	0,5247	0,12
		Разом прямі витрати по розділу 5					89428	11980	<u>3714</u>		<u>121,750</u>
									1384		10,79
		Разом будівельні роботи, грн.					89428				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73734				
		всього заробітна плата, грн.					13364				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6910				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2780				
		Всього будівельні роботи, грн.					96338				

		Всього по розділу 5					96338				
		Разом прямі витрати по відділу 2					382569	28962	<u>7297</u>		<u>279,110</u>
									2375		18,14
		Разом будівельні роботи, грн.					382569				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					346310				
		всього заробітна плата, грн.					31337				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15606				

	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	34,78 6080 398175				

	Всього по відділу 2	398175				
	Разом прями витрати по кошторису	9994043	4116422	7303		33970,770
	Разом будівельні роботи, грн.	9994043		2380		18,19
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	5870318				
	всього заробітна плата, грн.	4118802				
	Загальновиробничі витрати, грн.	1681725				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	3002,32				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	524926				
	Всього будівельні роботи, грн.	11675768				

	Всього по кошторису	11675768				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	36991,28				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	4643728				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на Секція№2. Зовнішнє опорядження.
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10362,050 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 32,60144 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4091,445 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Зовнішнє опорядження											
Розділ 1. Фундаменти											
1	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,815	<u>3739,890</u>	0	6788	6783	0	<u>33,50000</u>	<u>60,80</u>
					3737,26	0			0	0	0
2	& С111-334-1-АТ варіант 1	Грунтівка ІРМ-UА PRIME ГРУНТ	кг	63,525	<u>65,610</u>	0	4168	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	& С111-220-7-АН варіант 1	Полімерна грунтівка ІРМ-UА	кг	136,35	<u>357,450</u>	0	48738	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
4	КБ26-34-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів (нижче рівня землі)	1 м3	14,52	<u>1791,130</u>	0	26007	25908	0	<u>16,19000</u>	<u>235,080</u>
					1784,30	0			0	0	0
5	& С114-973-1.БР	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	145,2	<u>477,120</u>	0	69278	0	0	0	0

	варіант 1				0	0			0	0	0
6	C111-2011-6 варіант 2	Клей для приклеювання пінополістирола . СТ-85 PRO	кг	871,2	<u>14,100</u>	0	12284	0	0	0	0
7	KB15-53-1	Прокладання геомембрани	100м2	1,452	<u>474,660</u>	<u>1,460</u>	689	687	<u>2</u>	<u>5,20000</u>	<u>7,550</u>
					473,20	1,29			2	0,0111	0,02
8	C111-856 варіант 3	Мембрана дренажна Техноніколь PLANTER Geo	м2	151,008	<u>149,060</u>	0	22509	0	0	0	0
9	C188888-4 варіант 1	Елемент для механічного кріплення мембран PLANTER fixing	шт	726	<u>2,700</u>	0	1960	0	0	0	0
10	C123-350 варіант 2	Стрічка PLANTERBAND DUO	м	74,052	<u>17,110</u>	0	1267	0	0	0	0
11	KB11-43-3	Улаштування планки	100м	1,21	<u>1401,140</u>	<u>2,920</u>	1695	1685	<u>4</u>	<u>12,34000</u>	<u>14,930</u>
					1392,20	2,58			3	0,0222	0,03
12	C123-350 варіант 1	Планка PLANTER Profile	м	121	<u>162,460</u>	0	19658	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					215041	35063	<u>6</u>		<u>318,360</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					215041		5		0,05
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					179972				
		всього заробітна плата, грн.					35068				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15702				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5487				
		Всього будівельні роботи, грн.					230743				

		Всього по розділу 1					230743				
		Розділ 2. Цоколь									
13	KB8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,455	<u>3739,890</u>	0	1702	1700	0	<u>33,50000</u>	<u>15,240</u>
					3737,26	0			0	0	0
14	& C111-220- 7-АН варіант 1	Полімерна ґрунтівка IPM-UA	кг	34,125	<u>357,450</u>	0	12198	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
15	KB15-78-1	Утеплення фасадів плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином	100 м2	0,455	<u>60264,340</u>	0	27420	26515	0	<u>479,94000</u>	<u>218,370</u>
					58274,31	0			0	0	0
16	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	9,1	<u>40,480</u>	0	368	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

17	& С114-973-1-БР варіант 1	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	40,87	<u>477,120</u> 0	0	19500	0	0	0	0
18	С111-2011-6 варіант 2	Клей для приклеювання пінополістирола . СТ-85 PRO	кг	273	<u>14,100</u> 0	0	3849	0	0	0	0
19	& С1545-44-8-Е6 варіант 1	Дюбель 10_220мм оцинкований з плоскою головкою	шт	364	<u>7,220</u> 0	0	2628	0	0	0	0
20	С111-1844-1 варіант 1	Куттик ПВХ цокольний	м	1,5015	<u>31,050</u> 0	0	47	0	0	0	0
21	С111-2011-6 варіант 3	Клей для армувальної сітки.СТ-190	кг	273	<u>15,110</u> 0	0	4125	0	0	0	0
22	С111-871 варіант 1	Лугостійка склосітка Ceresit СТ325	м2	52,325	<u>44,280</u> 0	0	2317	0	0	0	0
23	С111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ60 Баранець (зерно 1,5) від 2,5 до 2,8 кг /м2	кг	122,85	<u>58,380</u> 0	0	7172	0	0	0	0
24	С111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтувальна Ceresit СТ-16	л	7,735	<u>80,860</u> 0	0	625	0	0	0	0
25	& С111-430-9-АУ варіант 1	Фарба фасадна Ceresit СТ-42	кг	22,841	<u>116,350</u> 0	0	2658	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							84609	28215	0	0	<u>233,610</u>
Разом будівельні роботи, грн.							84609				0
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							56394				
всього заробітна плата, грн.							28215				
Загальновиробничі витрати, грн.							11633				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							21,05				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3680				
Всього будівельні роботи, грн.							96242				

Всього по розділу 2							96242				
Розділ 3. МВ-50 мм-огороження балконів											
26	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	7,34	<u>60264,340</u> 58274,31	0	442340	427733	0	<u>479,94000</u>	<u>3522,760</u> 0
27	С111-2014-6 варіант 2	Ґрунтівка Ceresit СТ-17	л	147	<u>40,480</u> 0	0	5951	0	0	0	0

28	C111-2011-6 варіант 1	Клей для приклеювання мінераловатних плит.СТ-190	кг	4406	<u>15,110</u> 0	0	66575	0	0	0	0
29	& C114-96-1- БН варіант 2	Базальтовий утеплювач Технофас товщ. 50 мм	м2	786	<u>265,520</u> 0	0	208699	0	0	0	0
30	& C1545-44- 8-Е6 варіант 1	Дюбель 10_220мм оцинкований з плоскою головкою	шт	5933	<u>7,220</u> 0	0	42836	0	0	0	0
31	C111-1844-1 варіант 1	Кутик ПВХ цокольний	м	24	<u>31,050</u> 0	0	745	0	0	0	0
32	C111-2011-6 варіант 3	Клей для армувальної сітки.СТ-190	кг	4406	<u>15,110</u> 0	0	66575	0	0	0	0
33	C111-871 варіант 1	Лугостійка склосітка Ceresit СТ325	м2	844	<u>44,280</u> 0	0	37372	0	0	0	0
34	C111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ60 Баранець (зерно 1,5) від 2,5 до 2,8 кг /м2	кг	1982	<u>58,380</u> 0	0	115709	0	0	0	0
35	C111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтувальна Ceresit СТ-16	л	125	<u>80,860</u> 0	0	10108	0	0	0	0
36	& C111-430- 9-АУ варіант 1	Фарба фасадна Ceresit СТ-42	кг	369	<u>116,350</u> 0	0	42933	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							1039843	427733	0	0	<u>3522,760</u> 0
Разом будівельні роботи, грн.							1039843				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							612110				
всього заробітна плата, грн.							427733				
Загальновиробничі витрати, грн.							174224				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							310				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							54201				
Всього будівельні роботи, грн.							1214067				

Всього по розділу 3							1214067				
Розділ 4. МВ-100 мм Фасад											
37	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	49,46	<u>60264,340</u> 58274,31	0	2980674	2882247	0	479,94000	<u>23737,830</u> 0
38	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтівка Ceresit СТ-17	л	989	<u>40,480</u> 0	0	40035	0	0	0	0
39	C111-2011-6	Клей для приклеювання мінераловатних	кг	29675	<u>15,110</u>	0	448389	0	0	0	0

51	& C111-1498-3-АЮ варіант 1	Базальтовий утеплювач Технофас (щільність 145кг/м3) товщ.30мм	м2	259	<u>242,130</u>	0	62712	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
52	& C1545-44-8-Е6 варіант 1	Дюбель 10_220мм оцинкований з плоскою головкою	шт	1572	<u>7,220</u>	0	11350	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
53	C111-871 варіант 1	Лугостійка склосітка Ceresit СТ325	м2	331,52	<u>44,280</u>	0	14680	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
54	C111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтувальна Ceresit СТ-16	л	44	<u>80,860</u>	0	3558	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
55	C111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ60	кг	712	<u>58,380</u>	0	41567	0	0	0	0
		Баранець (зерно 1,5) від 2,5 до 2,8 кг /м2			0	0			0	0	0
56	& C111-430-9-АУ варіант 1	Фарба фасадна Ceresit СТ-42	кг	130	<u>116,350</u>	0	15126	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 5					450155	223855	0		<u>1843,640</u>
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					450155				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					226300				
		всього заробітна плата, грн.					223855				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91180				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					162,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28366				
		Всього будівельні роботи, грн.					541335				

		Всього по розділу 5					541335				
		Разом прями витрати по відділу 1					8497185	3597113	6		<u>29656,20</u>
									5		0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					8497185				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4900066				
		всього заробітна плата, грн.					3597118				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1466731				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2613,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					456962				
		Всього будівельні роботи, грн.					9963916				

		Всього по відділу 1					9963916				

Відділ 2. Інші роботи											
Розділ 1. Вхідна група по вісі А арк.17											
57	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,33	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	9214	5594	<u>17</u>	<u>155,60000</u>	<u>51,350</u>
					16952,62	46,47			15	0,3996	0,13
58	& С111-270-21-АР варіант 2	Плитка керамічна морозостійка	м2	34	<u>489,760</u>	<u>0</u>	16652	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
59	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,24	<u>8252,130</u>	<u>938,180</u>	1981	1592	<u>225</u>	<u>60,18000</u>	<u>14,440</u>
					6632,44	253,46			61	2,2464	0,54
60	С121-393 варіант 1	Огорожа нержавіюча	пм	24,14	<u>1301,510</u>	<u>0</u>	31418	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							59265	7186	<u>242</u>		<u>65,790</u>
									76		0,67
Разом будівельні роботи, грн.							59265				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							51837				
всього заробітна плата, грн.							7262				
Загальновиробничі витрати, грн.							3595				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,98				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1394				
Всього будівельні роботи, грн.							62860				

Всього по розділу 1							62860				
Розділ 2. Прямки-4шт											
61	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,14	<u>41498,830</u>	<u>0</u>	5810	452	<u>0</u>	<u>30,32000</u>	<u>4,240</u>
					3226,65	0			0	0	0
62	КБ9-34-2	Монтаж металоконструкцій козирка	т	0,2704	<u>9899,160</u>	<u>693,990</u>	2677	2090	<u>188</u>	<u>72,64000</u>	<u>19,640</u>
					7730,35	158,55			43	1,3868	0,37
63	С121-755 варіант 2	Вартість металоконструкцій (козирка)	т	0,2704	<u>45951,220</u>	<u>0</u>	12425	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
64	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,109	<u>12041,750</u>	<u>1,460</u>	1313	702	<u>0</u>	<u>60,55000</u>	<u>6,60</u>
					6443,73	1,29			0	0,0111	0
65	КБ9-42-1	Монтаж полікарбоната	100м2	0,137	<u>10990,250</u>	<u>3617,000</u>	1506	713	<u>496</u>	<u>50,72000</u>	<u>6,950</u>
					5200,83	1275,90			175	9,3275	1,28
66	& С111-257-3-АП варіант 1	Полікарбонат монолітний 8мм	м2	13,7	<u>3497,550</u>	<u>0</u>	47916	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

Всього по розділу 3							156977				
Розділ 4. Пожежна драбина на покрівлі											
71	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,1246	<u>12521,540</u>	<u>6043,120</u>	1560	635	<u>753</u>	<u>46,24000</u>	<u>5,760</u>
					5096,11	2242,91			279	16,0249	2
72	С121-755 варіант 3	Вартість металоконструкцій	т	0,1246	<u>45951,220</u>	<u>0</u>	5726	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
73	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,055	<u>12041,750</u>	<u>1,460</u>	662	354	<u>0</u>	<u>60,55000</u>	<u>3,330</u>
					6443,73	1,29			0	0,0111	0
Разом прямі витрати по розділу 4							7948	989	<u>753</u>		<u>9,090</u>
Разом будівельні роботи, грн.							7948		279		2
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6206				
всього заробітна плата, грн.							1268				
Загальновиробничі витрати, грн.							530				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,97				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							170				
Всього будівельні роботи, грн.							8478				

Всього по розділу 4							8478				
Розділ 5. Покрівля над козирками											
74	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,532	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	694	621	<u>73</u>	<u>10,97000</u>	<u>5,840</u>
					1167,43	50,67			27	0,4017	0,21
75	С111-856 варіант 1	Плівка поліетиленова армована Паробар'єр Н110 Juta	м2	58,52	<u>37,660</u>	<u>0</u>	2204	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
76	& С1-15-108-8С варіант 1	Стрічка герметизуюча Aqua Protect LB/K2	м	32,5	<u>8,190</u>	<u>0</u>	266	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
77	КБ12-19-1	Утеплення покриттів легким полістиролбетоном	м3	3,99	<u>3707,240</u>	<u>307,330</u>	14792	2038	<u>1226</u>	<u>5,74000</u>	<u>22,90</u>
					510,75	108,51			433	0,8446	3,37
78	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	100м2	0,532	<u>10962,070</u>	<u>2210,620</u>	5832	1845	<u>1176</u>	<u>38,39000</u>	<u>20,420</u>
					3467,77	828,16			441	6,4686	3,44
79	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200 до 50мм	100м2	0,532	<u>13138,610</u>	<u>1024,660</u>	6990	235	<u>545</u>	<u>4,90000</u>	<u>2,610</u>
					442,62	377,69			201	2,9330	1,56
80	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	0,532	<u>1767,900</u>	<u>74,510</u>	941	823	<u>40</u>	<u>16,20000</u>	<u>8,620</u>

81	C111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	58,52	<u>1546,61</u> <u>140,780</u>	<u>65,83</u> <u>0</u>	8238	0	<u>35</u> <u>0</u>	<u>0,5661</u> <u>0</u>	<u>0,3</u> <u>0</u>
82	КБ12-1-4	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у три шари із захисним шаром гравію або щебеню на бітумній мастиці	100м2	0,532	<u>18863,740</u>	<u>1022,810</u>	10036	2631	<u>544</u>	<u>44,87000</u>	<u>23,870</u>
					4945,12	393,01			209	3,0602	1,63
83	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів (знімається 1шар)	100м2	-0,532	<u>3680,960</u>	<u>199,380</u>	-1958	-538	<u>-106</u>	<u>9,17000</u>	<u>-4,880</u>
					1010,63	76,79			-41	0,5980	-0,32
84	& C10000- 382-1-Ж6 варіант 1	Підкладочний килим Біполь П (ЕПП) 3.0	м2	61,18	<u>125,790</u>	<u>0</u>	7696	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
85	C111-856 варіант 5	Єврорубероїд Біполь ЕКП 4,0мм	м2	61,18	<u>156,200</u>	<u>0</u>	9556	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
86	КБ12-7-1	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парпетів висотою до 600 мм без фартухів	100м	0,324	<u>14670,180</u>	<u>502,980</u>	4753	1273	<u>163</u>	<u>36,50000</u>	<u>11,830</u>
					3930,32	192,46			62	1,4916	0,48
87	& C10000- 382-1-Ж6 варіант 1	Підкладочний килим Біполь П (ЕПП) 3.0	м2	37,26	<u>125,790</u>	<u>0</u>	4687	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
88	C111-856 варіант 5	Єврорубероїд Біполь ЕКП 4,0мм	м2	37,26	<u>156,200</u>	<u>0</u>	5820	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
89	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,23	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	8881	3052	<u>53</u>	<u>132,80000</u>	<u>30,540</u>
					13270,70	72,23			17	0,5247	0,12
Разом прямі витрати по розділу 5							89428	11980	<u>3714</u>		<u>121,750</u>
									1384		10,79
Разом будівельні роботи, грн.							89428				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							73734				
всього заробітна плата, грн.							13364				
Загальновиробничі витрати, грн.							6910				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2780				
Всього будівельні роботи, грн.							96338				

Всього по розділу 5							96338				
Разом прямі витрати по відділу 2							382551	28919	<u>7296</u>		<u>278,710</u>
									2375		18,14
Разом будівельні роботи, грн.							382551				
в тому числі:											

	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	346336 31294 15583 34,73 6071 398134				
	Всього по відділу 2	398134				
	Разом прямі витрати по кошторису	8879736	3626032	7302		29934,910
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:	8879736		2380		18,19
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	5246402 3628412 1482314 2648,34 463033 10362050				
	Всього по кошторису	10362050				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	32601,44				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	4091445				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на Секція №3. Зовнішнє опорядження
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 11893,935 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 37,60439 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4720,491 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Зовнішнє опорядження											
Розділ 1. Фундаменти											
1	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	1,815	<u>3739,890</u>	<u>0</u>	6788	6783	<u>0</u>	<u>33,50000</u>	<u>60,80</u>
					3737,26	0			0	0	0
2	& С111-334-1-АТ варіант 1	Грунтівка ІРМ-UА PRIME ГРУНТ	кг	63,525	<u>65,610</u>	<u>0</u>	4168	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	& С111-220-7-АН варіант 1	Полімерна грунтівка ІРМ-UА	кг	136,35	<u>357,450</u>	<u>0</u>	48738	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
4	КБ26-34-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів (нижче рівня землі)	1 м3	14,52	<u>1791,130</u>	<u>0</u>	26007	25908	<u>0</u>	<u>16,19000</u>	<u>235,080</u>
					1784,30	0			0	0	0
5	& С114-973-1.БР	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	145,2	<u>477,120</u>	<u>0</u>	69278	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 1				0	0			0	0	0
6	C111-2011-6 варіант 2	Клей для приклеювання пінополістирола . СТ-85 PRO	кг	871,2	<u>14,100</u>	0	12284	0	0	0	0
7	KB15-53-1	Прокладання геомембрани	100м2	1,452	<u>474,660</u>	<u>1,460</u>	689	687	<u>2</u>	<u>5,20000</u>	<u>7,550</u>
					473,20	1,29			2	0,0111	0,02
8	C111-856 варіант 3	Мембрана дренажна Техноніколь PLANTER Geo	м2	151,008	<u>149,060</u>	0	22509	0	0	0	0
9	C188888-4 варіант 1	Елемент для механічного кріплення мембран PLANTER fixing	шт	726	<u>2,700</u>	0	1960	0	0	0	0
10	C123-350 варіант 2	Стрічка PLANTERBAND DUO	м	74,052	<u>17,110</u>	0	1267	0	0	0	0
11	KB11-43-3	Улаштування планки	100м	1,21	<u>1401,140</u>	<u>2,920</u>	1695	1685	<u>4</u>	<u>12,34000</u>	<u>14,930</u>
					1392,20	2,58			3	0,0222	0,03
12	C123-350 варіант 1	Планка PLANTER Profile	м	121	<u>162,460</u>	0	19658	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					215041	35063	<u>6</u>		<u>318,360</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					215041		5		0,05
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					179972				
		всього заробітна плата, грн.					35068				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15702				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5487				
		Всього будівельні роботи, грн.					230743				

		Всього по розділу 1					230743				
		Розділ 2. Цоколь									
13	KB8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цегли, бетону	100м2	0,54	<u>3739,890</u>	0	2020	2018	0	<u>33,50000</u>	<u>18,090</u>
					3737,26	0			0	0	0
14	& C111-220- 7-АН варіант 1	Полімерна ґрунтівка IPM-UA	кг	40,5	<u>357,450</u>	0	14477	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
15	KB15-78-1	Утеплення фасадів плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином	100 м2	0,54	<u>60264,340</u>	0	32543	31468	0	<u>479,94000</u>	<u>259,170</u>
					58274,31	0			0	0	0
16	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтівка Ceresit СТ-17	л	10,8	<u>40,480</u>	0	437	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

17	& С114-973-1-БР варіант 1	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	55,62	<u>477,120</u> 0	0	26537	0	0	0	0
18	С111-2011-6 варіант 2	Клей для приклеювання пінополістирола . СТ-85 PRO	кг	324	<u>14,100</u> 0	0	4568	0	0	0	0
19	& С1545-44-8-Е6 варіант 1	Дюбель 10_220мм оцинкований з плоскою головкою	шт	432	<u>7,220</u> 0	0	3119	0	0	0	0
20	С111-1844-1 варіант 1	Куттик ПВХ цокольний	м	1,782	<u>31,050</u> 0	0	55	0	0	0	0
21	С111-2011-6 варіант 3	Клей для армувальної сітки.СТ-190	кг	324	<u>15,110</u> 0	0	4896	0	0	0	0
22	С111-871 варіант 1	Лугостійка склосітка Ceresit СТ325	м2	62,1	<u>44,280</u> 0	0	2750	0	0	0	0
23	С111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ60 Баранець (зерно 1,5) від 2,5 до 2,8 кг /м2	кг	145,8	<u>58,380</u> 0	0	8512	0	0	0	0
24	С111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтувальна Ceresit СТ-16	л	9,18	<u>80,860</u> 0	0	742	0	0	0	0
25	& С111-430-9-АУ варіант 1	Фарба фасадна Ceresit СТ-42	кг	27,108	<u>116,350</u> 0	0	3154	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							103810	33486	0	0	<u>277,260</u> 0
Разом будівельні роботи, грн.							103810				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							70324				
всього заробітна плата, грн.							33486				
Загальновиробничі витрати, грн.							13806				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							24,98				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4368				
Всього будівельні роботи, грн.							117616				

Всього по розділу 2							117616				
Розділ 3. МВ-50 мм-огороження балконів											
26	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	7,34	<u>60264,340</u> 58274,31	0	442340	427733	0	<u>479,94000</u> 0	<u>3522,760</u> 0
27	С111-2014-6 варіант 2	Ґрунтівка Ceresit СТ-17	л	147	<u>40,480</u> 0	0	5951	0	0	0	0

28	C111-2011-6 варіант 1	Клей для приклеювання мінераловатних плит.СТ-190	кг	4406	<u>15,110</u> 0	0	66575	0	0	0	0
29	& C114-96-1- БН варіант 2	Базальтовий утеплювач Технофас товщ. 50 мм	м2	786	<u>265,520</u> 0	0	208699	0	0	0	0
30	& C1545-44- 8-Е6 варіант 1	Дюбель 10_220мм оцинкований з плоскою головкою	шт	5933	<u>7,220</u> 0	0	42836	0	0	0	0
31	C111-1844-1 варіант 1	Кутик ПВХ цокольний	м	24	<u>31,050</u> 0	0	745	0	0	0	0
32	C111-2011-6 варіант 3	Клей для армувальної сітки.СТ-190	кг	4406	<u>15,110</u> 0	0	66575	0	0	0	0
33	C111-871 варіант 1	Лугостійка склосітка Ceresit СТ325	м2	844	<u>44,280</u> 0	0	37372	0	0	0	0
34	C111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ60 Баранець (зерно 1,5) від 2,5 до 2,8 кг /м2	кг	1982	<u>58,380</u> 0	0	115709	0	0	0	0
35	C111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтувальна Ceresit СТ-16	л	125	<u>80,860</u> 0	0	10108	0	0	0	0
36	& C111-430- 9-АУ варіант 1	Фарба фасадна Ceresit СТ-42	кг	369	<u>116,350</u> 0	0	42933	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							1039843	427733	0	0	3522,760
Разом будівельні роботи, грн.							1039843				0
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							612110				
всього заробітна плата, грн.							427733				
Загальновиробничі витрати, грн.							174224				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							310				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							54201				
Всього будівельні роботи, грн.							1214067				

Всього по розділу 3							1214067				
Розділ 4. МВ-100 мм Фасад											
37	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	58,86	<u>60264,340</u> 58274,31	0	3547159	3430026	0	479,94000	28249,270
38	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтівка Ceresit СТ-17	л	1177	<u>40,480</u> 0	0	47645	0	0	0	0
39	C111-2011-6	Клей для приклеювання мінераловатних	кг	35315	<u>15,110</u>	0	533610	0	0	0	0

40	варіант 1 & С114-96-1-БН варіант 4	плит.СТ-190 Базальтовий утеплювач Технофас товщ. 100 мм	м2	6062	218,090	0	0	1322062	0	0	0	0
41	варіант 1 & С1545-44-8-Е6 варіант 1	Дюбель 10_220мм оцинкований з плоскою головкою	шт	47086	7,220	0	0	339961	0	0	0	0
42	варіант 1 С111-1844-1 варіант 1	Кутик ПВХ цокольний	м	194	31,050	0	0	6024	0	0	0	0
43	варіант 3 С111-2011-6 варіант 3	Клей для армувальної сітки.СТ-190	кг	35315	15,110	0	0	533610	0	0	0	0
44	варіант 1 С111-871 варіант 1	Лугостійка склосітка Ceresit СТ325	м2	6769	44,280	0	0	299731	0	0	0	0
45	варіант 1 С111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ60 Баранець (зерно 1,5) від 2,5 до 2,8 кг /м2	кг	15892	58,380	0	0	927775	0	0	0	0
46	варіант 1 С111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтувальна Ceresit СТ-16	л	1001	80,860	0	0	80941	0	0	0	0
47	варіант 1 & С111-430-9-АУ варіант 1	Фарба фасадна Ceresit СТ-42	кг	2955	116,350	0	0	343814	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 4								7982332	3430026	0	0	28249,270
Разом будівельні роботи, грн.								7982332				0
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								4552306				
всього заробітна плата, грн.								3430026				
Загальновиробничі витрати, грн.								1397112				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								2485,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								434641				
Всього будівельні роботи, грн.								9379444				

Всього по розділу 4								9379444				
Розділ 5. МВ-30 мм Відкоси												
48	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	2,65	97033,710	0	0	257139	229041	0	711,83000	1886,350
					86430,40	0	0			0	0	0
49	варіант 2 С111-2014-6	Ґрунтівка Ceresit СТ-17	л	53	40,480	0	0	2145	0	0	0	0
50	варіант 1 С111-2011-6 варіант 1	Клей для приклеювання мінераловатних плит.СТ-190	кг	3233	15,110	0	0	48851	0	0	0	0

51	& C111-1498-3-АЮ варіант 1	Базальтовий утеплювач Технофас (щільність 145кг/м3) товщ.30мм	м2	265	<u>242,130</u>	0	64164	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
52	& C1545-44-8-Е6 варіант 1	Дюбель 10_220мм оцинкований з плоскою головкою	шт	1608,55	<u>7,220</u>	0	11614	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
53	C111-871 варіант 1	Лугостійка склосітка Ceresit СТ325	м2	339,2	<u>44,280</u>	0	15020	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
54	C111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтувальна Ceresit СТ-16	л	45,05	<u>80,860</u>	0	3643	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
55	C111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ60 Баранець (зерно 1,5) від 2,5 до 2,8 кг /м2	кг	728,75	<u>58,380</u>	0	42544	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
56	& C111-430-9-АУ варіант 1	Фарба фасадна Ceresit СТ-42	кг	133,03	<u>116,350</u>	0	15478	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 5							460598	229041	0		<u>1886,350</u>
									0		0
Разом будівельні роботи, грн.							460598				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							231557				
всього заробітна плата, грн.							229041				
Загальновиробничі витрати, грн.							93293				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							166				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							29023				
Всього будівельні роботи, грн.							553891				

Всього по розділу 5							553891				
Разом прямі витрати по відділу 1							9801624	4155349	6		<u>34254</u>
									5		0,05
Разом будівельні роботи, грн.							9801624				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5646269				
всього заробітна плата, грн.							4155354				
Загальновиробничі витрати, грн.							1694136				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3018,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							527720				
Всього будівельні роботи, грн.							11495760				

Всього по відділу 1							11495760				

Відділ 2. Інші роботи											
Розділ 1. Вхідна група по вісі А арк.17											
57	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,332	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	9270	5628	<u>17</u>	<u>155,60000</u>	<u>51,660</u>
					16952,62	46,47			15	0,3996	0,13
58	& С111-270-21-АР варіант 2	Плитка керамічна морозостійка	м2	33,9	<u>489,760</u>	<u>0</u>	16603	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
59	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,2414	<u>8252,130</u>	<u>938,180</u>	1992	1601	<u>226</u>	<u>60,18000</u>	<u>14,530</u>
					6632,44	253,46			61	2,2464	0,54
60	С121-393 варіант 1	Огорожа нержавіюча	пм	24,14	<u>1301,510</u>	<u>0</u>	31418	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							59283	7229	<u>243</u>		<u>66,190</u>
Разом будівельні роботи, грн.							59283		76		0,67
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							51811				
всього заробітна плата, грн.							7305				
Загальновиробничі витрати, грн.							3618				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1403				
Всього будівельні роботи, грн.							62901				

Всього по розділу 1							62901				
Розділ 2. Прямки-4шт											
61	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,14	<u>41498,830</u>	<u>0</u>	5810	452	<u>0</u>	<u>30,32000</u>	<u>4,240</u>
					3226,65	0			0	0	0
62	КБ9-34-2	Монтаж металоконструкцій козирка	т	0,2704	<u>9899,160</u>	<u>693,990</u>	2677	2090	<u>188</u>	<u>72,64000</u>	<u>19,640</u>
					7730,35	158,55			43	1,3868	0,37
63	С121-755 варіант 2	Вартість металоконструкцій (козирка)	т	0,2704	<u>45951,220</u>	<u>0</u>	12425	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
64	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,109	<u>12041,750</u>	<u>1,460</u>	1313	702	<u>0</u>	<u>60,55000</u>	<u>6,60</u>
					6443,73	1,29			0	0,0111	0
65	КБ9-42-1	Монтаж полікарбоната	100м2	0,137	<u>10990,250</u>	<u>3617,000</u>	1506	713	<u>496</u>	<u>50,72000</u>	<u>6,950</u>
					5200,83	1275,90			175	9,3275	1,28
66	& С111-257-3-АП варіант 1	Полікарбонат монолітний 8мм	м2	13,7	<u>3497,550</u>	<u>0</u>	47916	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

		Всього по розділу 3					156977				
		Розділ 4. Пожежна драбина на покрівлі									
71	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	m	0,1246	<u>12521,540</u>	<u>6043,120</u>	1560	635	<u>753</u>	<u>46,24000</u>	<u>5,760</u>
					5096,11	2242,91			279	16,0249	2
72	С121-755 варіант 3	Вартість металоконструкцій	т	0,1246	<u>45951,220</u>	<u>0</u>	5726	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
73	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,055	<u>12041,750</u>	<u>1,460</u>	662	354	<u>0</u>	<u>60,55000</u>	<u>3,330</u>
					6443,73	1,29			0	0,0111	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					7948	989	<u>753</u>		<u>9,090</u>
									279		2
		Разом будівельні роботи, грн.					7948				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6206				
		всього заробітна плата, грн.					1268				
		Загальновиробничі витрати, грн.					530				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					170				
		Всього будівельні роботи, грн.					8478				

		Всього по розділу 4					8478				
		Розділ 5. Покрівля над козирками									
74	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,532	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	694	621	<u>73</u>	<u>10,97000</u>	<u>5,840</u>
					1167,43	50,67			27	0,4017	0,21
75	С111-856 варіант 1	Плівка поліетиленова армована Паробар'єр Н110 Juta	м2	58,52	<u>37,660</u>	<u>0</u>	2204	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
76	& С1-15-108-8С варіант 1	Стрічка герметизуюча Aqua Protect LB/K2	м	32,5	<u>8,190</u>	<u>0</u>	266	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
77	КБ12-19-1	Утеплення покриттів легким полістиролбетоном	м3	3,99	<u>3707,240</u>	<u>307,330</u>	14792	2038	<u>1226</u>	<u>5,74000</u>	<u>22,90</u>
					510,75	108,51			433	0,8446	3,37
78	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	100м2	0,532	<u>10962,070</u>	<u>2210,620</u>	5832	1845	<u>1176</u>	<u>38,39000</u>	<u>20,420</u>
					3467,77	828,16			441	6,4686	3,44
79	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200 до 50мм	100м2	0,532	<u>13138,610</u>	<u>1024,660</u>	6990	235	<u>545</u>	<u>4,90000</u>	<u>2,610</u>
					442,62	377,69			201	2,9330	1,56
80	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	0,532	<u>1767,900</u>	<u>74,510</u>	941	823	<u>40</u>	<u>16,20000</u>	<u>8,620</u>

81	C111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	58,52	<u>1546,61</u> <u>140,780</u>	<u>65,83</u> <u>0</u>	8238	0	<u>35</u> <u>0</u>	<u>0,5661</u> <u>0</u>	<u>0,3</u> <u>0</u>
82	КБ12-1-4	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у три шари із захисним шаром гравію або щебеню на бітумній мастиці	100м2	0,532	<u>18863,740</u>	<u>1022,810</u>	10036	2631	<u>544</u>	<u>44,87000</u>	<u>23,870</u>
					4945,12	393,01			209	3,0602	1,63
83	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів (знімається 1шар)	100м2	-0,532	<u>3680,960</u>	<u>199,380</u>	-1958	-538	<u>-106</u>	<u>9,17000</u>	<u>-4,880</u>
					1010,63	76,79			-41	0,5980	-0,32
84	& C10000- 382-1-Ж6 варіант 1	Підкладочний килим Біполь П (ЕПП) 3.0	м2	61,18	<u>125,790</u>	<u>0</u>	7696	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
85	C111-856 варіант 5	Єврорубероїд Біполь ЕКП 4,0мм	м2	61,18	<u>156,200</u>	<u>0</u>	9556	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
86	КБ12-7-1	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парпетів висотою до 600 мм без фартухів	100м	0,324	<u>14670,180</u>	<u>502,980</u>	4753	1273	<u>163</u>	<u>36,50000</u>	<u>11,830</u>
					3930,32	192,46			62	1,4916	0,48
87	& C10000- 382-1-Ж6 варіант 1	Підкладочний килим Біполь П (ЕПП) 3.0	м2	37,26	<u>125,790</u>	<u>0</u>	4687	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
88	C111-856 варіант 5	Єврорубероїд Біполь ЕКП 4,0мм	м2	37,26	<u>156,200</u>	<u>0</u>	5820	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
89	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,23	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	8881	3052	<u>53</u>	<u>132,80000</u>	<u>30,540</u>
					13270,70	72,23			17	0,5247	0,12
Разом прямі витрати по розділу 5							89428	11980	<u>3714</u>		<u>121,750</u>
									1384		10,79
Разом будівельні роботи, грн.							89428				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							73734				
всього заробітна плата, грн.							13364				
Загальновиробничі витрати, грн.							6910				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2780				
Всього будівельні роботи, грн.							96338				

Всього по розділу 5							96338				
Разом прямі витрати по відділу 2							382569	28962	<u>7297</u>		<u>279,110</u>
									2375		18,14
Разом будівельні роботи, грн.							382569				
в тому числі:											

	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	346310 31337 15606 34,78 6080 398175				

	Всього по відділу 2	398175				
	Разом прямі витрати по кошторису	10184193	4184311	7303		34533,110
				2380		18,19
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:	10184193				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	5992579				
	всього заробітна плата, грн.	4186691				
	Загальновиробничі витрати, грн.	1709742				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	3053,09				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	533800				
	Всього будівельні роботи, грн.	11893935				

	Всього по кошторису	11893935				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	37604,39				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	4720491				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на Секція №1. СТЯЖКИ .(Підлоги місць загального користування та підготовчі роботи під підлоги квартир)
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7339,763 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 17,03147 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1901,524 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Секція №1									
		Розділ 1. Квартири									
		Тип П-1 (кімнати, кухня, коридор)									
1	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	68,741	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	89699	80250	<u>9449</u>	<u>10,97000</u>	<u>754,090</u>
					1167,43	50,67			3483	0,4017	27,61
2	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Gemaфон товщ.5мм	м2	7561,51	<u>40,670</u>	<u>0</u>	307527	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	68,7401	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	725278	386392	<u>9339</u>	<u>56,25000</u>	<u>3866,630</u>
					5621,06	120,04			8252	1,0323	70,96
4	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 70мм	100м2	68,7401	<u>13806,200</u>	<u>350,620</u>	949040	129141	<u>24102</u>	<u>18,80000</u>	<u>1292,310</u>
					1878,68	309,77			21294	2,6640	183,12
5	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	344	<u>224,890</u>	<u>0</u>	77362	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
6	КБ12-20-3	Тип П-2 (Санвузли,ванні кімнати) Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	7,634	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	9961	8912	<u>1049</u>	<u>10,97000</u>	<u>83,740</u>

7	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Gemaфон товщ.5мм	м2	839,74	<u>1167,43</u> 40,670	50,67 0	34152	0	387 0	0,4017 0	3,07 0
8	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	7,634	<u>10551,020</u> 5621,06	<u>135,860</u> 120,04	80546	42911	1037 916	<u>56,25000</u> 1,0323	<u>429,410</u> 7,88
9	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 70мм	100м2	7,634	<u>13806,200</u> 1878,68	<u>350,620</u> 309,77	105397	14342	2677 2365	<u>18,80000</u> 2,6640	<u>143,520</u> 20,34
10	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	38	<u>224,890</u> 0	0 0	8546	0	0 0	0 0	0 0
11	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції цементно-полімерної	100м2	7,634	<u>3586,620</u> 3576,39	<u>10,230</u> 9,03	27380	27302	78 69	<u>31,70000</u> 0,0777	<u>242</u> 0,59
12	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	7,634	<u>1166,090</u> 1163,17	<u>2,920</u> 2,58	8902	8880	22 20	<u>10,31000</u> 0,0222	<u>78,710</u> 0,17
13	& С10000-18-1-ЕЦ варіант 1	Гідроізоляційна полімерцементна суміш Ceresit CR 65:	кг	2290,2	<u>25,980</u> 0	0	59499	0	0 0	0 0	0 0
14	КБ11-4-1	Тип П-3 (Лоджії) Улаштування гідроізоляції обклеювальної рубероїдом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	7,0156	<u>56039,720</u> 5765,10	<u>21,910</u> 19,36	393152	40446	154 136	<u>51,10000</u> 0,1665	<u>358,50</u> 1,17
15	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	6,878	<u>10551,020</u> 5621,06	<u>135,860</u> 120,04	72570	38662	934 826	<u>56,25000</u> 1,0323	<u>386,890</u> 7,1
16	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 25мм	100м2	6,878	<u>1380,620</u> 187,87	<u>35,060</u> 30,98	9496	1292	241 213	<u>1,88000</u> 0,2664	<u>12,930</u> 1,83
17	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	12	<u>224,890</u> 0	0 0	2699	0	0 0	0 0	0 0
Разом прями витрати по розділу 1							2961206	778530	49082		7648,730
Разом будівельні роботи, грн.							2961206			37961	323,84
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2133594				
всього заробітна плата, грн.							816491				
Загальновиробничі витрати, грн.							418502				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							956,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							167272				
Всього будівельні роботи, грн.							3379708				

Всього по розділу 1							3379708				
Розділ 2. Квартири першого поверху											
Тип П-13 (кімнати, кухня, коридор)											

18	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	3,931	<u>3600,420</u>	<u>663,480</u>	14153	11545	<u>2608</u>	<u>29,39000</u>	<u>115,530</u>
					2936,94	255,38			1004	1,9888	7,82
19	& С114-973-1-БР варіант 1	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	404,893	<u>477,120</u>	<u>0</u>	193183	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
20	& С111-624-5-АЩ варіант 1	Бітумна мастика Техноніколь №27	л	393,1	<u>55,370</u>	<u>0</u>	21766	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
21	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,931	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	41476	22096	<u>534</u>	<u>56,25000</u>	<u>221,120</u>
					5621,06	120,04			472	1,0323	4,06
22	КБ11-11-2 к=3	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 35мм	100м2	3,931	<u>4141,860</u>	<u>105,180</u>	16282	2216	<u>413</u>	<u>5,64000</u>	<u>22,170</u>
					563,61	92,93			365	0,7992	3,14
23	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,931	<u>1767,900</u>	<u>74,510</u>	6950	6080	<u>293</u>	<u>16,20000</u>	<u>63,680</u>
					1546,61	65,83			259	0,5661	2,23
24	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100х100х4мм	м2	432,41	<u>140,780</u>	<u>0</u>	60875	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Тип П-14 (Санвузли, ванні кімнати)			0	0			0	0	0
25	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,4375	<u>3600,420</u>	<u>663,480</u>	1575	1285	<u>290</u>	<u>29,39000</u>	<u>12,860</u>
					2936,94	255,38			112	1,9888	0,87
26	& С114-973-1-БР варіант 1	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	45,0625	<u>477,120</u>	<u>0</u>	21500	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
27	& С111-624-5-АЩ варіант 1	Бітумна мастика Техноніколь №27	л	43,75	<u>55,370</u>	<u>0</u>	2422	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
28	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,4375	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	4616	2459	<u>59</u>	<u>56,25000</u>	<u>24,610</u>
					5621,06	120,04			53	1,0323	0,45
29	КБ11-11-2 к=3	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 35мм	100м2	0,4375	<u>4141,860</u>	<u>105,180</u>	1812	247	<u>46</u>	<u>5,64000</u>	<u>2,470</u>
					563,61	92,93			41	0,7992	0,35
30	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,4375	<u>1767,900</u>	<u>74,510</u>	773	677	<u>33</u>	<u>16,20000</u>	<u>7,090</u>
					1546,61	65,83			29	0,5661	0,25
31	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100х100х4мм	м2	48,125	<u>140,780</u>	<u>0</u>	6775	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
32	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції цементно-полімерної	100м2	0,4375	<u>3586,620</u>	<u>10,230</u>	1569	1565	<u>4</u>	<u>31,70000</u>	<u>13,870</u>
					3576,39	9,03			4	0,0777	0,03
33	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,4375	<u>1166,090</u>	<u>2,920</u>	510	509	<u>1</u>	<u>10,31000</u>	<u>4,510</u>
					1163,17	2,58			1	0,0222	0,01
34	& С10000-18-1-ЕЦ варіант 1	Гідроізоляційна полімерцементна суміш Ceresit CR 65:	кг	131,25	<u>25,980</u>	<u>0</u>	3410	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					399647	48679	<u>4281</u>		<u>487,910</u>
									2340		19,21
		Разом будівельні роботи, грн.					399647				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				346687					
		всього заробітна плата, грн.				51019					
		Загальновиробничі витрати, грн.				26405					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				60,86					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				10640					
		Всього будівельні роботи, грн.				426052					

		Всього по розділу 2				426052					
		Розділ 3. Місця загального користування									
		Тип П-4 (Коридори, ліфтовий хол)									
35	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	12,9	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	16833	15060	<u>1773</u>	<u>10,97000</u>	<u>141,510</u>
					1167,43	50,67			654	0,4017	5,18
36	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Гемафон товщ.5мм	м2	1419	<u>40,670</u>	<u>0</u>	57711	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
37	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	12,9	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	136108	72512	<u>1753</u>	<u>56,25000</u>	<u>725,630</u>
					5621,06	120,04			1549	1,0323	13,32
38	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 80мм	100м2	12,9	<u>16567,440</u>	<u>420,740</u>	213720	29082	<u>5428</u>	<u>22,56000</u>	<u>291,020</u>
					2254,42	371,72			4795	3,1968	41,24
39	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропіленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	74	<u>224,890</u>	<u>0</u>	16642	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
40	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	12,9	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	360175	218689	<u>678</u>	<u>155,60000</u>	<u>2007,240</u>
					16952,62	46,47			599	0,3996	5,15
41	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300х300мм	м2	1315,8	<u>461,200</u>	<u>0</u>	606847	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
42	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	14,19	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	282061	47254	<u>228</u>	<u>29,85000</u>	<u>423,570</u>
					3330,07	14,20			201	0,1221	1,73
		Тип П-5 (Сходова клітина (без маршів))									
43	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,672	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	7090	3777	<u>91</u>	<u>56,25000</u>	<u>37,80</u>
					5621,06	120,04			81	1,0323	0,69
44	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 80мм	100м2	0,672	<u>16567,440</u>	<u>420,740</u>	11133	1515	<u>283</u>	<u>22,56000</u>	<u>15,160</u>
					2254,42	371,72			250	3,1968	2,15
45	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропіленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	4	<u>224,890</u>	<u>0</u>	900	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
46	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,672	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	18763	11392	<u>35</u>	<u>155,60000</u>	<u>104,560</u>
					16952,62	46,47			31	0,3996	0,27

47	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300x300мм	м2	68,544	<u>461,200</u>	0	31612	0	0	0	0	
48	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,74	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	14709	2464	12	<u>29,85000</u>	<u>22,090</u>	
		Тип П-6 (Холодний перехід)			3330,07	14,20			11	0,1221	0,09	
49	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної руберойдом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	1,3668	<u>56039,720</u>	<u>21,910</u>	76595	7880	30	<u>51,10000</u>	<u>69,840</u>	
					5765,10	19,36			26	0,1665	0,23	
50	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,34	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	14138	7532	182	<u>56,25000</u>	<u>75,380</u>	
					5621,06	120,04			161	1,0323	1,38	
51	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 40мм	100м2	1,34	<u>5522,480</u>	<u>140,250</u>	7400	1007	188	<u>7,52000</u>	<u>10,080</u>	
					751,47	123,91			166	1,0656	1,43	
52	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	4	<u>224,890</u>	0	900	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
53	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,34	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	37414	22717	70	<u>155,60000</u>	<u>208,50</u>	
					16952,62	46,47			62	0,3996	0,54	
54	& С111-270-21-АР варіант 2	Плитка керамічна морозостійка	м2	136,68	<u>489,760</u>	0	66940	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 3						1977691	440881	<u>10751</u>		<u>4132,380</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						1977691		8586		73,4
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1526059				
		всього заробітна плата, грн.						449467				
		Загальновиробничі витрати, грн.						225146				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						504,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						88240				
		Всього будівельні роботи, грн.						2202837				

		Всього по розділу 3						2202837				
		Розділ 4. Місця загального користування 1-го поверху										
55	КБ12-18-1	Тип П-7 (Коридори, ліфтовий хол) Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	1,154	<u>3600,420</u>	<u>663,480</u>	4155	3389	766	<u>29,39000</u>	<u>33,920</u>	
					2936,94	255,38			295	1,9888	2,3	
56	& С114-973-1_БР	Екструдований пінопістирол товщ.100мм	м2	118,862	<u>477,120</u>	0	56711	0	0	0	0	

	варіант 1				0	0			0	0	0
57	& С111-624-5-АЩ варіант 1	Бітумна мастика Техноніколь №27	л	115,4	<u>55,370</u>	<u>0</u>	6390	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
58	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,154	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	12176	6487	<u>157</u>	<u>56,25000</u>	<u>64,910</u>
					5621,06	120,04			139	1,0323	1,19
59	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 35мм	100м2	1,154	<u>4141,860</u>	<u>105,180</u>	4780	650	<u>121</u>	<u>5,64000</u>	<u>6,510</u>
					563,61	92,93			107	0,7992	0,92
60	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,154	<u>1767,900</u>	<u>74,510</u>	2040	1785	<u>86</u>	<u>16,20000</u>	<u>18,690</u>
					1546,61	65,83			76	0,5661	0,65
61	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100х100х4мм	м2	126,94	<u>140,780</u>	<u>0</u>	17871	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
62	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,154	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	32220	19563	<u>61</u>	<u>155,60000</u>	<u>179,560</u>
					16952,62	46,47			54	0,3996	0,46
63	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300х300мм	м2	117,708	<u>461,200</u>	<u>0</u>	54287	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
64	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	1,27	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	25244	4229	<u>20</u>	<u>29,85000</u>	<u>37,910</u>
					3330,07	14,20			18	0,1221	0,16
		Тип П-8 (Санвузол-консьержка)									
65	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,0296	<u>3600,420</u>	<u>663,480</u>	107	87	<u>20</u>	<u>29,39000</u>	<u>0,870</u>
					2936,94	255,38			8	1,9888	0,06
66	& С114-973-1-БР варіант 1	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	3,0488	<u>477,120</u>	<u>0</u>	1455	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
67	& С111-624-5-АЩ варіант 1	Бітумна мастика Техноніколь №27	л	2,96	<u>55,370</u>	<u>0</u>	164	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
68	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0295	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	311	166	<u>4</u>	<u>56,25000</u>	<u>1,660</u>
					5621,06	120,04			4	1,0323	0,03
69	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 35мм	100м2	0,0296	<u>4141,860</u>	<u>105,180</u>	123	17	<u>3</u>	<u>5,64000</u>	<u>0,170</u>
					563,61	92,93			3	0,7992	0,02
70	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0296	<u>1767,900</u>	<u>74,510</u>	52	46	<u>2</u>	<u>16,20000</u>	<u>0,480</u>
					1546,61	65,83			2	0,5661	0,02
71	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100х100х4мм	м2	3,256	<u>140,780</u>	<u>0</u>	458	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
72	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції цементно-полімерної	100м2	0,0296	<u>3586,620</u>	<u>10,230</u>	106	106	<u>0</u>	<u>31,70000</u>	<u>0,940</u>
					3576,39	9,03			0	0,0777	0
73	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,0296	<u>1166,090</u>	<u>2,920</u>	35	34	<u>1</u>	<u>10,31000</u>	<u>0,310</u>
					1163,17	2,58			0	0,0222	0
74	& С10000-18_1_Е11	Гідроізоляйна полімерцементна суміш Ceresit CR 65	кг	8,88	<u>25,980</u>	<u>0</u>	231	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	ГОТ ЕЦ варіант 1	Середок ст. ос.			0	0			0	0	0
75	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0296	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	826	502	<u>2</u>	<u>155.60000</u>	<u>4,610</u>
					16952,62	46,47			1	0,3996	0,01
76	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300x300мм	м2	3,0192	<u>461,200</u>	<u>0</u>	1392	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
77	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,03	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	596	100	<u>0</u>	<u>29,85000</u>	<u>0,90</u>
		Тип П-4 (Майстерні)			3330,07	14,20			0	0,1221	0
78	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	5,115	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	6674	5971	<u>703</u>	<u>10,97000</u>	<u>56,110</u>
					1167,43	50,67			259	0,4017	2,05
79	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Gemaфон товщ.5мм	м2	562,65	<u>40,670</u>	<u>0</u>	22883	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
80	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5,115	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	53968	28752	<u>695</u>	<u>56,25000</u>	<u>287,720</u>
					5621,06	120,04			614	1,0323	5,28
81	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 80мм	100м2	5,115	<u>16567,440</u>	<u>420,740</u>	84742	11531	<u>2152</u>	<u>22,56000</u>	<u>115,390</u>
					2254,42	371,72			1901	3,1968	16,35
82	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	31	<u>224,890</u>	<u>0</u>	6972	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
83	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	5,115	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	142814	86713	<u>269</u>	<u>155.60000</u>	<u>795,890</u>
					16952,62	46,47			238	0,3996	2,04
84	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300x300мм	м2	521,73	<u>461,200</u>	<u>0</u>	240622	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
85	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	5,63	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	111910	18748	<u>90</u>	<u>29,85000</u>	<u>168,060</u>
		Тип П-9 (Санвузли майстерні)			3330,07	14,20			80	0,1221	0,69
86	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	0,32	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	418	374	<u>44</u>	<u>10,97000</u>	<u>3,510</u>
					1167,43	50,67			16	0,4017	0,13
87	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Gemaфон товщ.5мм	м2	35,2	<u>40,670</u>	<u>0</u>	1432	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
88	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,32	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	3376	1799	<u>43</u>	<u>56,25000</u>	<u>18</u>
					5621,06	120,04			38	1,0323	0,33
89	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 80мм	100м2	0,32	<u>16567,440</u>	<u>420,740</u>	5302	721	<u>135</u>	<u>22,56000</u>	<u>7,220</u>
					2254,42	371,72			119	3,1968	1,02
90	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	2	<u>224,890</u>	<u>0</u>	450	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
91	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції цементно-полімерної	100м2	0,32	<u>3586,620</u>	<u>10,230</u>	1148	1144	<u>4</u>	<u>31,70000</u>	<u>10,140</u>
					3576,39	9,03			3	0,0777	0,02
92	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар	100м2	0,32	<u>1166,090</u>	<u>2,920</u>	373	372	<u>1</u>	<u>10,31000</u>	<u>3,30</u>

93	& C10000-18-1-ЕЦ варіант 1	гідроізоляції обмазувальної Гідроізоляційна полімерцементна суміш Ceresit CR 65:	кг	96	1163,17 <u>25,980</u>	2,58 <u>0</u>	2494	0	1 <u>0</u>	0,0222 <u>0</u>	0,01 <u>0</u>
94	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,32	<u>27920,530</u> 16952,62	<u>52,590</u> 46,47	8935	5425	17 15	<u>155,60000</u> 0,3996	<u>49,790</u> 0,13
95	& C111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300x300мм	м2	32,64	<u>461,200</u> 0	<u>0</u> 0	15054	0	0 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
96	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,35	<u>19877,420</u> 3330,07	<u>16,070</u> 14,20	6957	1166	6 5	<u>29,85000</u> 0,1221	<u>10,450</u> 0,04
Разом прямі витрати по розділу 4							938254	199877	<u>5402</u> 3996		<u>1877,020</u> 33,91
Разом будівельні роботи, грн.							938254				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							732975				
всього заробітна плата, грн.							203873				
Загальновиробничі витрати, грн.							102215				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							229,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							40090				
Всього будівельні роботи, грн.							1040469				

Всього по розділу 4							1040469				
Розділ 5. Підвал											
97	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (розчин М-75)	100м2	6,57	<u>12375,270</u> 5621,06	<u>135,860</u> 120,04	81306	36930	893 789	<u>56,25000</u> 1,0323	<u>369,560</u> 6,78
98	КБ11-11-2 к=11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 75мм (розчин М-75)	100м2	6,57	<u>20203,500</u> 2066,55	<u>385,680</u> 340,74	132737	13577	<u>2534</u> 2239	<u>20,68000</u> 2,9304	<u>135,870</u> 19,25
Разом прямі витрати по розділу 5							214043	50507	<u>3427</u> 3028		<u>505,430</u> 26,03
Разом будівельні роботи, грн.							214043				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							160109				
всього заробітна плата, грн.							53535				
Загальновиробничі витрати, грн.							27691				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							63,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11151				
Всього будівельні роботи, грн.							241734				

		Всього по розділу 5					241734				
		Розділ 6. Технічні приміщення									
		Тип П-11 (Електрощитова)									
99	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	3,8939	<u>4471,030</u>	<u>5,860</u>	17410	2171	<u>23</u>	<u>5,58000</u>	<u>21,730</u>
					557,61	1,57			6	0,0139	0,05
100	КБ11-28-3	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	0,1693	<u>88887,160</u>	<u>188,560</u>	15049	2819	<u>32</u>	<u>160,39000</u>	<u>27,150</u>
					16650,09	144,93			25	1,2489	0,21
101	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,19	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	3777	633	<u>3</u>	<u>29,85000</u>	<u>5,670</u>
					3330,07	14,20			3	0,1221	0,02
		Тип П-12 (Машинний зал)									
102	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	0,2541	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	332	297	<u>35</u>	<u>10,97000</u>	<u>2,790</u>
					1167,43	50,67			13	0,4017	0,1
103	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Гемафон товщ.5мм	м2	27,951	<u>40,670</u>	<u>0</u>	1137	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
104	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,2541	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	2681	1428	<u>35</u>	<u>56,25000</u>	<u>14,290</u>
					5621,06	120,04			31	1,0323	0,26
105	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 80мм	100м2	0,2541	<u>16567,440</u>	<u>420,740</u>	4210	573	<u>107</u>	<u>22,56000</u>	<u>5,730</u>
					2254,42	371,72			94	3,1968	0,81
106	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	1	<u>224,890</u>	<u>0</u>	225	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					44821	7921	<u>235</u>		<u>77,360</u>
									172		1,45
		Разом будівельні роботи, грн.					44821				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36665				
		всього заробітна плата, грн.					8093				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4142				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1653				
		Всього будівельні роботи, грн.					48963				

		Всього по розділу 6					48963				
		Разом прямі витрати по відділу 1					6535662	1526395	<u>73178</u>		<u>14728,830</u>
									56083		477,84
		Разом будівельні роботи, грн.					6535662				
		в тому числі:									

	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	4936089 1582478 804101 1824,8 319046 7339763				
	----- Всього по відділу 1	7339763				
	Разом прямі витрати по кошторису	6535662	1526395	73178		14728,830
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	6535662 4936089 1582478 804101 1824,8 319046 7339763		56083		477,84
	----- Всього по кошторису	7339763				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	17031,47				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	1901524				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресуою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на Секція №2. СТЯЖКИ .(Підлоги місць загального користування та підготовчі роботи під підлоги квартир)
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7339,763 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 17,03147 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1901,524 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Секція №2									
		Розділ 1. Квартири									
		Тип П-1 (кімнати, кухня, коридор)									
1	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	68,741	1304,880	137,450	89699	80250	9449	10,97000	754,090
					1167,43	50,67			3483	0,4017	27,61
2	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Gemaфон товщ.5мм	м2	7561,51	40,670	0	307527	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	68,7401	10551,020	135,860	725278	386392	9339	56,25000	3866,630
					5621,06	120,04			8252	1,0323	70,96
4	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 70мм	100м2	68,7401	13806,200	350,620	949040	129141	24102	18,80000	1292,310
					1878,68	309,77			21294	2,6640	183,12
5	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	344	224,890	0	77362	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Тип П-2 (Санвузли, ванні кімнати)									
6	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	7,634	1304,880	137,450	9961	8912	1049	10,97000	83,740

7	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Gemaфон товщ.5мм	м2	839,74	<u>1167,43</u> 40,670	50,67 0	34152	0	387 0	0,4017 0	3,07 0	
8	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	7,634	<u>10551,020</u> 5621,06	<u>135,860</u> 120,04	80546	42911	1037 916	<u>56,25000</u> 1,0323	<u>429,410</u> 7,88	
9	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 70мм	100м2	7,634	<u>13806,200</u> 1878,68	<u>350,620</u> 309,77	105397	14342	<u>2677</u> 2365	<u>18,80000</u> 2,6640	<u>143,520</u> 20,34	
10	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	38	<u>224,890</u> 0	0 0	8546	0	0 0	0 0	0 0	
11	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції цементно-полімерної	100м2	7,634	<u>3586,620</u> 3576,39	<u>10,230</u> 9,03	27380	27302	78 69	<u>31,70000</u> 0,0777	<u>242</u> 0,59	
12	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	7,634	<u>1166,090</u> 1163,17	<u>2,920</u> 2,58	8902	8880	22 20	<u>10,31000</u> 0,0222	<u>78,710</u> 0,17	
13	& С10000-18-1-ЕЦ варіант 1	Гідроізоляційна полімерцементна суміш Ceresit CR 65:	кг	2290,2	<u>25,980</u> 0	0 0	59499	0	0 0	0 0	0 0	
14	КБ11-4-1	Тип П-3 (Лоджії) Улаштування гідроізоляції обклеювальної руберойдом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	7,0156	<u>56039,720</u> 5765,10	<u>21,910</u> 19,36	393152	40446	154 136	<u>51,10000</u> 0,1665	<u>358,50</u> 1,17	
15	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	6,878	<u>10551,020</u> 5621,06	<u>135,860</u> 120,04	72570	38662	934 826	<u>56,25000</u> 1,0323	<u>386,890</u> 7,1	
16	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 25мм	100м2	6,878	<u>1380,620</u> 187,87	<u>35,060</u> 30,98	9496	1292	241 213	<u>1,88000</u> 0,2664	<u>12,930</u> 1,83	
17	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	12	<u>224,890</u> 0	0 0	2699	0	0 0	0 0	0 0	
Разом прями витрати по розділу 1							2961206	778530	49082		7648,730	
Разом будівельні роботи, грн.							2961206			37961		323,84
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2133594					
всього заробітна плата, грн.							816491					
Загальновиробничі витрати, грн.							418502					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							956,71					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							167272					
Всього будівельні роботи, грн.							3379708					

Всього по розділу 1							3379708					
Розділ 2. Квартири першого поверху												
Тип П-13 (кімнати, кухня, коридор)												

18	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	3,931	<u>3600,420</u>	<u>663,480</u>	14153	11545	<u>2608</u>	<u>29,39000</u>	<u>115,530</u>
					2936,94	255,38			1004	1,9888	7,82
19	& С114-973-1-БР варіант 1	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	404,893	<u>477,120</u>	<u>0</u>	193183	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
20	& С111-624-5-АЩ варіант 1	Бітумна мастика Техноніколь №27	л	393,1	<u>55,370</u>	<u>0</u>	21766	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
21	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,931	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	41476	22096	<u>534</u>	<u>56,25000</u>	<u>221,120</u>
					5621,06	120,04			472	1,0323	4,06
22	КБ11-11-2 к=3	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 35мм	100м2	3,931	<u>4141,860</u>	<u>105,180</u>	16282	2216	<u>413</u>	<u>5,64000</u>	<u>22,170</u>
					563,61	92,93			365	0,7992	3,14
23	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,931	<u>1767,900</u>	<u>74,510</u>	6950	6080	<u>293</u>	<u>16,20000</u>	<u>63,680</u>
					1546,61	65,83			259	0,5661	2,23
24	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	432,41	<u>140,780</u>	<u>0</u>	60875	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Тип П-14 (Санвузли, ванні кімнати)			0	0			0	0	0
25	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,4375	<u>3600,420</u>	<u>663,480</u>	1575	1285	<u>290</u>	<u>29,39000</u>	<u>12,860</u>
					2936,94	255,38			112	1,9888	0,87
26	& С114-973-1-БР варіант 1	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	45,0625	<u>477,120</u>	<u>0</u>	21500	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
27	& С111-624-5-АЩ варіант 1	Бітумна мастика Техноніколь №27	л	43,75	<u>55,370</u>	<u>0</u>	2422	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
28	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,4375	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	4616	2459	<u>59</u>	<u>56,25000</u>	<u>24,610</u>
					5621,06	120,04			53	1,0323	0,45
29	КБ11-11-2 к=3	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 35мм	100м2	0,4375	<u>4141,860</u>	<u>105,180</u>	1812	247	<u>46</u>	<u>5,64000</u>	<u>2,470</u>
					563,61	92,93			41	0,7992	0,35
30	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,4375	<u>1767,900</u>	<u>74,510</u>	773	677	<u>33</u>	<u>16,20000</u>	<u>7,090</u>
					1546,61	65,83			29	0,5661	0,25
31	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	48,125	<u>140,780</u>	<u>0</u>	6775	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
32	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції цементно-полімерної	100м2	0,4375	<u>3586,620</u>	<u>10,230</u>	1569	1565	<u>4</u>	<u>31,70000</u>	<u>13,870</u>
					3576,39	9,03			4	0,0777	0,03
33	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,4375	<u>1166,090</u>	<u>2,920</u>	510	509	<u>1</u>	<u>10,31000</u>	<u>4,510</u>
					1163,17	2,58			1	0,0222	0,01
34	& С10000-18-1-ЕЦ варіант 1	Гідроізоляційна полімерцементна суміш Ceresit CR 65:	кг	131,25	<u>25,980</u>	<u>0</u>	3410	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					399647	48679	<u>4281</u>		<u>487,910</u>
									2340		19,21
		Разом будівельні роботи, грн.					399647				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				346687					
		всього заробітна плата, грн.				51019					
		Загальновиробничі витрати, грн.				26405					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				60,86					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				10640					
		Всього будівельні роботи, грн.				426052					

		Всього по розділу 2				426052					
		Розділ 3. Місця загального користування									
		Тип П-4 (Коридори, ліфтовий хол)									
35	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	12,9	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	16833	15060	<u>1773</u>	<u>10,97000</u>	<u>141,510</u>
					1167,43	50,67			654	0,4017	5,18
36	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Гетафон товщ.5мм	м2	1419	<u>40,670</u>	<u>0</u>	57711	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
37	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	12,9	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	136108	72512	<u>1753</u>	<u>56,25000</u>	<u>725,630</u>
					5621,06	120,04			1549	1,0323	13,32
38	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 80мм	100м2	12,9	<u>16567,440</u>	<u>420,740</u>	213720	29082	<u>5428</u>	<u>22,56000</u>	<u>291,020</u>
					2254,42	371,72			4795	3,1968	41,24
39	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропіленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	74	<u>224,890</u>	<u>0</u>	16642	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
40	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	12,9	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	360175	218689	<u>678</u>	<u>155,60000</u>	<u>2007,240</u>
					16952,62	46,47			599	0,3996	5,15
41	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300x300мм	м2	1315,8	<u>461,200</u>	<u>0</u>	606847	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
42	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	14,19	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	282061	47254	<u>228</u>	<u>29,85000</u>	<u>423,570</u>
					3330,07	14,20			201	0,1221	1,73
		Тип П-5 (Сходові клітина (без маршів))									
43	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,672	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	7090	3777	<u>91</u>	<u>56,25000</u>	<u>37,80</u>
					5621,06	120,04			81	1,0323	0,69
44	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 80мм	100м2	0,672	<u>16567,440</u>	<u>420,740</u>	11133	1515	<u>283</u>	<u>22,56000</u>	<u>15,160</u>
					2254,42	371,72			250	3,1968	2,15
45	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропіленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	4	<u>224,890</u>	<u>0</u>	900	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
46	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,672	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	18763	11392	<u>35</u>	<u>155,60000</u>	<u>104,560</u>
					16952,62	46,47			31	0,3996	0,27

47	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300x300мм	м2	68,544	<u>461,200</u>	0	31612	0	0	0	0
48	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,74	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	14709	2464	12	<u>29,85000</u>	<u>22,090</u>
		Тип П-6 (Холодний перехід)			3330,07	14,20			11	0,1221	0,09
49	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної руберойдом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	1,3668	<u>56039,720</u>	<u>21,910</u>	76595	7880	30	<u>51,10000</u>	<u>69,840</u>
					5765,10	19,36			26	0,1665	0,23
50	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,34	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	14138	7532	182	<u>56,25000</u>	<u>75,380</u>
					5621,06	120,04			161	1,0323	1,38
51	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 40мм	100м2	1,34	<u>5522,480</u>	<u>140,250</u>	7400	1007	188	<u>7,52000</u>	<u>10,080</u>
					751,47	123,91			166	1,0656	1,43
52	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	4	<u>224,890</u>	0	900	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
53	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,34	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	37414	22717	70	<u>155,60000</u>	<u>208,50</u>
					16952,62	46,47			62	0,3996	0,54
54	& С111-270-21-АР варіант 2	Плитка керамічна морозостійка	м2	136,68	<u>489,760</u>	0	66940	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					1977691	440881	10751		<u>4132,380</u>
									8586		73,4
		Разом будівельні роботи, грн.					1977691				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1526059				
		всього заробітна плата, грн.					449467				
		Загальновиробничі витрати, грн.					225146				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					504,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					88240				
		Всього будівельні роботи, грн.					2202837				

		Всього по розділу 3					2202837				
		Розділ 4. Місця загального користування 1-го поверху									
55	КБ12-18-1	Тип П-7 (Коридори,ліфтовий хол) Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	1,154	<u>3600,420</u>	<u>663,480</u>	4155	3389	766	<u>29,39000</u>	<u>33,920</u>
					2936,94	255,38			295	1,9888	2,3
56	& С114-973-1_БР	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	118,862	<u>477,120</u>	0	56711	0	0	0	0

	варіант 1				0	0			0	0	0
57	& С111-624-5-АЩ варіант 1	Бітумна мастика Техноніколь №27	л	115,4	<u>55,370</u>	<u>0</u>	6390	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
58	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,154	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	12176	6487	<u>157</u>	<u>56,25000</u>	<u>64,910</u>
					5621,06	120,04			139	1,0323	1,19
59	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 35мм	100м2	1,154	<u>4141,860</u>	<u>105,180</u>	4780	650	<u>121</u>	<u>5,64000</u>	<u>6,510</u>
					563,61	92,93			107	0,7992	0,92
60	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,154	<u>1767,900</u>	<u>74,510</u>	2040	1785	<u>86</u>	<u>16,20000</u>	<u>18,690</u>
					1546,61	65,83			76	0,5661	0,65
61	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100х100х4мм	м2	126,94	<u>140,780</u>	<u>0</u>	17871	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
62	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,154	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	32220	19563	<u>61</u>	<u>155,60000</u>	<u>179,560</u>
					16952,62	46,47			54	0,3996	0,46
63	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300х300мм	м2	117,708	<u>461,200</u>	<u>0</u>	54287	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
64	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	1,27	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	25244	4229	<u>20</u>	<u>29,85000</u>	<u>37,910</u>
					3330,07	14,20			18	0,1221	0,16
65	КБ12-18-1	Тип П-8 (Санвузол-консьержка) Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,0296	<u>3600,420</u>	<u>663,480</u>	107	87	<u>20</u>	<u>29,39000</u>	<u>0,870</u>
					2936,94	255,38			8	1,9888	0,06
66	& С114-973-1-БР варіант 1	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	3,0488	<u>477,120</u>	<u>0</u>	1455	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
67	& С111-624-5-АЩ варіант 1	Бітумна мастика Техноніколь №27	л	2,96	<u>55,370</u>	<u>0</u>	164	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
68	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0295	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	311	166	<u>4</u>	<u>56,25000</u>	<u>1,660</u>
					5621,06	120,04			4	1,0323	0,03
69	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 35мм	100м2	0,0296	<u>4141,860</u>	<u>105,180</u>	123	17	<u>3</u>	<u>5,64000</u>	<u>0,170</u>
					563,61	92,93			3	0,7992	0,02
70	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0296	<u>1767,900</u>	<u>74,510</u>	52	46	<u>2</u>	<u>16,20000</u>	<u>0,480</u>
					1546,61	65,83			2	0,5661	0,02
71	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100х100х4мм	м2	3,256	<u>140,780</u>	<u>0</u>	458	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
72	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції цементно-полімерної	100м2	0,0296	<u>3586,620</u>	<u>10,230</u>	106	106	<u>0</u>	<u>31,70000</u>	<u>0,940</u>
					3576,39	9,03			0	0,0777	0
73	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,0296	<u>1166,090</u>	<u>2,920</u>	35	34	<u>1</u>	<u>10,31000</u>	<u>0,310</u>
					1163,17	2,58			0	0,0222	0
74	& С10000-18_1_Е11	Гідроізоляйна полімерцементна суміш Ceresit CR 65	кг	8,88	<u>25,980</u>	<u>0</u>	231	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 1				0	0			0	0	0
75	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0296	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	826	502	<u>2</u>	<u>155,60000</u>	<u>4,610</u>
					16952,62	46,47			1	0,3996	0,01
76	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300x300мм	м2	3,0192	<u>461,200</u>	<u>0</u>	1392	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
77	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,03	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	596	100	<u>0</u>	<u>29,85000</u>	<u>0,90</u>
		Тип П-4 (Майстерні)			3330,07	14,20			0	0,1221	0
78	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	5,115	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	6674	5971	<u>703</u>	<u>10,97000</u>	<u>56,110</u>
					1167,43	50,67			259	0,4017	2,05
79	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Gemaфон товщ.5мм	м2	562,65	<u>40,670</u>	<u>0</u>	22883	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
80	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5,115	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	53968	28752	<u>695</u>	<u>56,25000</u>	<u>287,720</u>
					5621,06	120,04			614	1,0323	5,28
81	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 80мм	100м2	5,115	<u>16567,440</u>	<u>420,740</u>	84742	11531	<u>2152</u>	<u>22,56000</u>	<u>115,390</u>
					2254,42	371,72			1901	3,1968	16,35
82	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	31	<u>224,890</u>	<u>0</u>	6972	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
83	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	5,115	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	142814	86713	<u>269</u>	<u>155,60000</u>	<u>795,890</u>
					16952,62	46,47			238	0,3996	2,04
84	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300x300мм	м2	521,73	<u>461,200</u>	<u>0</u>	240622	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
85	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	5,63	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	111910	18748	<u>90</u>	<u>29,85000</u>	<u>168,060</u>
		Тип П-9 (Санвузли майстерні)			3330,07	14,20			80	0,1221	0,69
86	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	0,32	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	418	374	<u>44</u>	<u>10,97000</u>	<u>3,510</u>
					1167,43	50,67			16	0,4017	0,13
87	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Gemaфон товщ.5мм	м2	35,2	<u>40,670</u>	<u>0</u>	1432	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
88	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,32	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	3376	1799	<u>43</u>	<u>56,25000</u>	<u>18</u>
					5621,06	120,04			38	1,0323	0,33
89	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 80мм	100м2	0,32	<u>16567,440</u>	<u>420,740</u>	5302	721	<u>135</u>	<u>22,56000</u>	<u>7,220</u>
					2254,42	371,72			119	3,1968	1,02
90	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	2	<u>224,890</u>	<u>0</u>	450	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
91	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції цементно-полімерної	100м2	0,32	<u>3586,620</u>	<u>10,230</u>	1148	1144	<u>4</u>	<u>31,70000</u>	<u>10,140</u>
					3576,39	9,03			3	0,0777	0,02
92	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар	100м2	0,32	<u>1166,090</u>	<u>2,920</u>	373	372	<u>1</u>	<u>10,31000</u>	<u>3,30</u>

93	& C10000-18-1-ЕЦ варіант 1	гідроізоляції обмазувальної Гідроізоляційна полімерцементна суміш Ceresit CR 65:	кг	96	1163,17 <u>25,980</u>	2,58 <u>0</u>	2494	0	1 <u>0</u>	0,0222 <u>0</u>	0,01 <u>0</u>
94	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,32	<u>27920,530</u> 16952,62	<u>52,590</u> 46,47	8935	5425	17 15	<u>155,60000</u> 0,3996	<u>49,790</u> 0,13
95	& C111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300x300мм	м2	32,64	<u>461,200</u> 0	<u>0</u> 0	15054	0	0 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
96	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,35	<u>19877,420</u> 3330,07	<u>16,070</u> 14,20	6957	1166	6 5	<u>29,85000</u> 0,1221	<u>10,450</u> 0,04
Разом прямі витрати по розділу 4							938254	199877	<u>5402</u> 3996		<u>1877,020</u> 33,91
Разом будівельні роботи, грн.							938254				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							732975				
всього заробітна плата, грн.							203873				
Загальновиробничі витрати, грн.							102215				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							229,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							40090				
Всього будівельні роботи, грн.							1040469				

Всього по розділу 4							1040469				
Розділ 5. Підвал											
97	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (розчин М-75)	100м2	6,57	<u>12375,270</u> 5621,06	<u>135,860</u> 120,04	81306	36930	<u>893</u> 789	<u>56,25000</u> 1,0323	<u>369,560</u> 6,78
98	КБ11-11-2 к=11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 75мм (розчин М-75)	100м2	6,57	<u>20203,500</u> 2066,55	<u>385,680</u> 340,74	132737	13577	<u>2534</u> 2239	<u>20,68000</u> 2,9304	<u>135,870</u> 19,25
Разом прямі витрати по розділу 5							214043	50507	<u>3427</u> 3028		<u>505,430</u> 26,03
Разом будівельні роботи, грн.							214043				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							160109				
всього заробітна плата, грн.							53535				
Загальновиробничі витрати, грн.							27691				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							63,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11151				
Всього будівельні роботи, грн.							241734				

		Всього по розділу 5					241734				
		Розділ 6. Технічні приміщення									
		Тип П-11 (Електрощитова)									
99	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	3,8939	<u>4471,030</u>	<u>5,860</u>	17410	2171	<u>23</u>	<u>5,58000</u>	<u>21,730</u>
					557,61	1,57			6	0,0139	0,05
100	КБ11-28-3	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	0,1693	<u>88887,160</u>	<u>188,560</u>	15049	2819	<u>32</u>	<u>160,39000</u>	<u>27,150</u>
					16650,09	144,93			25	1,2489	0,21
101	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,19	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	3777	633	<u>3</u>	<u>29,85000</u>	<u>5,670</u>
					3330,07	14,20			3	0,1221	0,02
		Тип П-12 (Машинний зал)									
102	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	0,2541	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	332	297	<u>35</u>	<u>10,97000</u>	<u>2,790</u>
					1167,43	50,67			13	0,4017	0,1
103	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Гемафон товщ.5мм	м2	27,951	<u>40,670</u>	<u>0</u>	1137	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
104	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,2541	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	2681	1428	<u>35</u>	<u>56,25000</u>	<u>14,290</u>
					5621,06	120,04			31	1,0323	0,26
105	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 80мм	100м2	0,2541	<u>16567,440</u>	<u>420,740</u>	4210	573	<u>107</u>	<u>22,56000</u>	<u>5,730</u>
					2254,42	371,72			94	3,1968	0,81
106	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	1	<u>224,890</u>	<u>0</u>	225	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					44821	7921	<u>235</u>		<u>77,360</u>
									172		1,45
		Разом будівельні роботи, грн.					44821				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36665				
		всього заробітна плата, грн.					8093				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4142				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1653				
		Всього будівельні роботи, грн.					48963				

		Всього по розділу 6					48963				
		Разом прямі витрати по відділу 1					6535662	1526395	<u>73178</u>		<u>14728,830</u>
									56083		477,84
		Разом будівельні роботи, грн.					6535662				
		в тому числі:									

	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	4936089 1582478 804101 1824,8 319046 7339763				
	Всього по відділу 1	7339763				
	Разом прямі витрати по кошторису	6535662	1526395	73178		14728,830
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	6535662 4936089 1582478 804101 1824,8 319046 7339763		56083		477,84
	Всього по кошторису	7339763				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	17031,47				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	1901524				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на Секція №3. СТЯЖКИ .(Підлоги місць загального користування та підготовчі роботи під підлоги квартир)
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7974,365 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 18,03322 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2014,501 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Секція №3									
		Розділ 1. Квартири									
		Тип П-1 (кімнати, кухня, коридор)									
1	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	68,741	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	89699	80250	<u>9449</u>	<u>10,97000</u>	<u>754,090</u>
					1167,43	50,67			3483	0,4017	27,61
2	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Gemaфон товщ.5мм	м2	7561,51	<u>40,670</u>	<u>0</u>	307527	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	68,7401	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	725278	386392	<u>9339</u>	<u>56,25000</u>	<u>3866,630</u>
					5621,06	120,04			8252	1,0323	70,96
4	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 70мм	100м2	68,7401	<u>13806,200</u>	<u>350,620</u>	949040	129141	<u>24102</u>	<u>18,80000</u>	<u>1292,310</u>
					1878,68	309,77			21294	2,6640	183,12
5	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	344	<u>224,890</u>	<u>0</u>	77362	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Тип П-2 (Санвузли, ванні кімнати)									
6	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	7,634	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	9961	8912	<u>1049</u>	<u>10,97000</u>	<u>83,740</u>

7	& C114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Gemaфон товщ.5мм	м2	839,74	1167,43 40,670	50,67 0	34152	0	387 0	0,4017 0	3,07 0
8	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	7,634	10551,020 5621,06	135,860 120,04	80546	42911	1037 916	56,25000 1,0323	429,410 7,88
9	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 70мм	100м2	7,634	13806,200 1878,68	350,620 309,77	105397	14342	2677 2365	18,80000 2,6640	143,520 20,34
10	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	38	224,890 0	0 0	8546	0	0 0	0 0	0 0
11	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції цементно-полімерної	100м2	7,634	3586,620 3576,39	10,230 9,03	27380	27302	78 69	31,70000 0,0777	242 0,59
12	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	7,634	1166,090 1163,17	2,920 2,58	8902	8880	22 20	10,31000 0,0222	78,710 0,17
13	& C10000-18-1-ЕЦ варіант 1	Гідроізоляційна полімерцементна суміш Ceresit CR 65:	кг	2290,2	25,980 0	0 0	59499	0	0 0	0 0	0 0
14	КБ11-4-1	Тип П-3 (Лоджии) Улаштування гідроізоляції обклеювальної рубероїдом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	7,0156	56039,720 5765,10	21,910 19,36	393152	40446	154 136	51,10000 0,1665	358,50 1,17
15	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	6,878	10551,020 5621,06	135,860 120,04	72570	38662	934 826	56,25000 1,0323	386,890 7,1
16	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 25мм	100м2	6,878	1380,620 187,87	35,060 30,98	9496	1292	241 213	1,88000 0,2664	12,930 1,83
17	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	12	224,890 0	0 0	2699	0	0 0	0 0	0 0
Разом прями витрати по розділу 1							2961206	778530	49082		7648,730
Разом будівельні роботи, грн.							2961206		37961		323,84
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2133594				
всього заробітна плата, грн.							816491				
Загальновиробничі витрати, грн.							418502				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							956,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							167272				
Всього будівельні роботи, грн.							3379708				

Всього по розділу 1							3379708				
Розділ 2. Квартири першого поверху											
Тип П-13 (кімнати, кухня, коридор)											

18	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	3,931	<u>3600,420</u>	<u>663,480</u>	14153	11545	<u>2608</u>	<u>29,39000</u>	<u>115,530</u>
					2936,94	255,38			1004	1,9888	7,82
19	& С114-973-1-БР варіант 1	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	404,893	<u>477,120</u>	<u>0</u>	193183	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
20	& С111-624-5-АЩ варіант 1	Бітумна мастика Техноніколь №27	л	393,1	<u>55,370</u>	<u>0</u>	21766	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
21	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,931	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	41476	22096	<u>534</u>	<u>56,25000</u>	<u>221,120</u>
					5621,06	120,04			472	1,0323	4,06
22	КБ11-11-2 к=3	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 35мм	100м2	3,931	<u>4141,860</u>	<u>105,180</u>	16282	2216	<u>413</u>	<u>5,64000</u>	<u>22,170</u>
					563,61	92,93			365	0,7992	3,14
23	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,931	<u>1767,900</u>	<u>74,510</u>	6950	6080	<u>293</u>	<u>16,20000</u>	<u>63,680</u>
					1546,61	65,83			259	0,5661	2,23
24	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	432,41	<u>140,780</u>	<u>0</u>	60875	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Тип П-14 (Санвузли, ванні кімнати)			0	0			0	0	0
25	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,4375	<u>3600,420</u>	<u>663,480</u>	1575	1285	<u>290</u>	<u>29,39000</u>	<u>12,860</u>
					2936,94	255,38			112	1,9888	0,87
26	& С114-973-1-БР варіант 1	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	45,0625	<u>477,120</u>	<u>0</u>	21500	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
27	& С111-624-5-АЩ варіант 1	Бітумна мастика Техноніколь №27	л	43,75	<u>55,370</u>	<u>0</u>	2422	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
28	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,4375	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	4616	2459	<u>59</u>	<u>56,25000</u>	<u>24,610</u>
					5621,06	120,04			53	1,0323	0,45
29	КБ11-11-2 к=3	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 35мм	100м2	0,4375	<u>4141,860</u>	<u>105,180</u>	1812	247	<u>46</u>	<u>5,64000</u>	<u>2,470</u>
					563,61	92,93			41	0,7992	0,35
30	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,4375	<u>1767,900</u>	<u>74,510</u>	773	677	<u>33</u>	<u>16,20000</u>	<u>7,090</u>
					1546,61	65,83			29	0,5661	0,25
31	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	48,125	<u>140,780</u>	<u>0</u>	6775	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
32	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції цементно-полімерної	100м2	0,4375	<u>3586,620</u>	<u>10,230</u>	1569	1565	<u>4</u>	<u>31,70000</u>	<u>13,870</u>
					3576,39	9,03			4	0,0777	0,03
33	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,4375	<u>1166,090</u>	<u>2,920</u>	510	509	<u>1</u>	<u>10,31000</u>	<u>4,510</u>
					1163,17	2,58			1	0,0222	0,01
34	& С10000-18-1-ЕЦ варіант 1	Гідроізоляційна полімерцементна суміш Ceresit CR 65:	кг	131,25	<u>25,980</u>	<u>0</u>	3410	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					399647	48679	<u>4281</u>		<u>487,910</u>
									2340		19,21
		Разом будівельні роботи, грн.					399647				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				346687					
		всього заробітна плата, грн.				51019					
		Загальновиробничі витрати, грн.				26405					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				60,86					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				10640					
		Всього будівельні роботи, грн.				426052					

		Всього по розділу 2				426052					
		Розділ 3. Місця загального користування									
		Тип П-4 (Коридори, ліфтовий хол)									
35	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	12,9	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	16833	15060	<u>1773</u>	<u>10,97000</u>	<u>141,510</u>
					1167,43	50,67			654	0,4017	5,18
36	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Гетафон товщ.5мм	м2	1419	<u>40,670</u>	<u>0</u>	57711	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
37	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	12,9	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	136108	72512	<u>1753</u>	<u>56,25000</u>	<u>725,630</u>
					5621,06	120,04			1549	1,0323	13,32
38	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 80мм	100м2	12,9	<u>16567,440</u>	<u>420,740</u>	213720	29082	<u>5428</u>	<u>22,56000</u>	<u>291,020</u>
					2254,42	371,72			4795	3,1968	41,24
39	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	74	<u>224,890</u>	<u>0</u>	16642	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
40	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	12,9	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	360175	218689	<u>678</u>	<u>155,60000</u>	<u>2007,240</u>
					16952,62	46,47			599	0,3996	5,15
41	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300x300мм	м2	1315,8	<u>461,200</u>	<u>0</u>	606847	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
42	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	14,19	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	282061	47254	<u>228</u>	<u>29,85000</u>	<u>423,570</u>
					3330,07	14,20			201	0,1221	1,73
		Тип П-5 (Сходові клітина (без маршів))									
43	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,672	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	7090	3777	<u>91</u>	<u>56,25000</u>	<u>37,80</u>
					5621,06	120,04			81	1,0323	0,69
44	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 80мм	100м2	0,672	<u>16567,440</u>	<u>420,740</u>	11133	1515	<u>283</u>	<u>22,56000</u>	<u>15,160</u>
					2254,42	371,72			250	3,1968	2,15
45	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	4	<u>224,890</u>	<u>0</u>	900	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
46	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,672	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	18763	11392	<u>35</u>	<u>155,60000</u>	<u>104,560</u>
					16952,62	46,47			31	0,3996	0,27

47	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300x300мм	м2	68,544	<u>461,200</u>	0	31612	0	0	0	0
48	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,74	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	14709	2464	12	<u>29,85000</u>	<u>22,090</u>
		Тип П-6 (Холодний перехід)			3330,07	14,20			11	0,1221	0,09
49	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної руберойдом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	1,3668	<u>56039,720</u>	<u>21,910</u>	76595	7880	30	<u>51,10000</u>	<u>69,840</u>
					5765,10	19,36			26	0,1665	0,23
50	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,34	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	14138	7532	182	<u>56,25000</u>	<u>75,380</u>
					5621,06	120,04			161	1,0323	1,38
51	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 40мм	100м2	1,34	<u>5522,480</u>	<u>140,250</u>	7400	1007	188	<u>7,52000</u>	<u>10,080</u>
					751,47	123,91			166	1,0656	1,43
52	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	4	<u>224,890</u>	0	900	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
53	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,34	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	37414	22717	70	<u>155,60000</u>	<u>208,50</u>
					16952,62	46,47			62	0,3996	0,54
54	& С111-270-21-АР варіант 2	Плитка керамічна морозостійка	м2	136,68	<u>489,760</u>	0	66940	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					1977691	440881	10751		<u>4132,380</u>
									8586		73,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1977691				
							1526059				
							449467				
							225146				
							504,69				
							88240				
							2202837				

		Всього по розділу 3					2202837				
		Розділ 4. Місця загального користування 1-го поверху									
55	КБ12-18-1	Тип П-7 (Коридори, ліфтовий хол) Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	1,154	<u>3600,420</u>	<u>663,480</u>	4155	3389	766	<u>29,39000</u>	<u>33,920</u>
					2936,94	255,38			295	1,9888	2,3
56	& С114-973-1_БР	Екструдований пінопістирол товщ.100мм	м2	118,862	<u>477,120</u>	0	56711	0	0	0	0

	варіант 1				0	0			0	0	0
57	& С111-624-5-АЩ варіант 1	Бітумна мастика Техноніколь №27	л	115,4	<u>55,370</u>	<u>0</u>	6390	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
58	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,154	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	12176	6487	<u>157</u>	<u>56,25000</u>	<u>64,910</u>
					5621,06	120,04			139	1,0323	1,19
59	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 35мм	100м2	1,154	<u>4141,860</u>	<u>105,180</u>	4780	650	<u>121</u>	<u>5,64000</u>	<u>6,510</u>
					563,61	92,93			107	0,7992	0,92
60	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,154	<u>1767,900</u>	<u>74,510</u>	2040	1785	<u>86</u>	<u>16,20000</u>	<u>18,690</u>
					1546,61	65,83			76	0,5661	0,65
61	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100х100х4мм	м2	126,94	<u>140,780</u>	<u>0</u>	17871	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
62	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,154	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	32220	19563	<u>61</u>	<u>155,60000</u>	<u>179,560</u>
					16952,62	46,47			54	0,3996	0,46
63	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300х300мм	м2	117,708	<u>461,200</u>	<u>0</u>	54287	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
64	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	1,27	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	25244	4229	<u>20</u>	<u>29,85000</u>	<u>37,910</u>
					3330,07	14,20			18	0,1221	0,16
65	КБ12-18-1	Тип П-8 (Санвузол-консьержка) Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,0296	<u>3600,420</u>	<u>663,480</u>	107	87	<u>20</u>	<u>29,39000</u>	<u>0,870</u>
					2936,94	255,38			8	1,9888	0,06
66	& С114-973-1-БР варіант 1	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	3,0488	<u>477,120</u>	<u>0</u>	1455	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
67	& С111-624-5-АЩ варіант 1	Бітумна мастика Техноніколь №27	л	2,96	<u>55,370</u>	<u>0</u>	164	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
68	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0295	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	311	166	<u>4</u>	<u>56,25000</u>	<u>1,660</u>
					5621,06	120,04			4	1,0323	0,03
69	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 35мм	100м2	0,0296	<u>4141,860</u>	<u>105,180</u>	123	17	<u>3</u>	<u>5,64000</u>	<u>0,170</u>
					563,61	92,93			3	0,7992	0,02
70	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0296	<u>1767,900</u>	<u>74,510</u>	52	46	<u>2</u>	<u>16,20000</u>	<u>0,480</u>
					1546,61	65,83			2	0,5661	0,02
71	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100х100х4мм	м2	3,256	<u>140,780</u>	<u>0</u>	458	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
72	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції цементно-полімерної	100м2	0,0296	<u>3586,620</u>	<u>10,230</u>	106	106	<u>0</u>	<u>31,70000</u>	<u>0,940</u>
					3576,39	9,03			0	0,0777	0
73	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,0296	<u>1166,090</u>	<u>2,920</u>	35	34	<u>1</u>	<u>10,31000</u>	<u>0,310</u>
					1163,17	2,58			0	0,0222	0
74	& С10000-18_1_Е11	Гідроізоляйна полімерцементна суміш Ceresit CR 65	кг	8,88	<u>25,980</u>	<u>0</u>	231	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 1				0	0			0	0	0
75	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0296	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	826	502	<u>2</u>	<u>155.60000</u>	<u>4,610</u>
					16952,62	46,47			1	0,3996	0,01
76	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300х300мм	м2	3,0192	<u>461,200</u>	<u>0</u>	1392	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
77	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,03	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	596	100	<u>0</u>	<u>29,85000</u>	<u>0,90</u>
					3330,07	14,20			0	0,1221	0
		Тип П-4 (Майстерні)									
78	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	5,115	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	6674	5971	<u>703</u>	<u>10,97000</u>	<u>56,110</u>
					1167,43	50,67			259	0,4017	2,05
79	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Gemaфон товщ.5мм	м2	562,65	<u>40,670</u>	<u>0</u>	22883	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
80	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5,115	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	53968	28752	<u>695</u>	<u>56,25000</u>	<u>287,720</u>
					5621,06	120,04			614	1,0323	5,28
81	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 80мм	100м2	5,115	<u>16567,440</u>	<u>420,740</u>	84742	11531	<u>2152</u>	<u>22,56000</u>	<u>115,390</u>
					2254,42	371,72			1901	3,1968	16,35
82	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	31	<u>224,890</u>	<u>0</u>	6972	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
83	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	5,115	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	142814	86713	<u>269</u>	<u>155.60000</u>	<u>795,890</u>
					16952,62	46,47			238	0,3996	2,04
84	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300х300мм	м2	521,73	<u>461,200</u>	<u>0</u>	240622	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
85	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	5,63	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	111910	18748	<u>90</u>	<u>29,85000</u>	<u>168,060</u>
					3330,07	14,20			80	0,1221	0,69
		Тип П-9 (Санвузли майстерні)									
86	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	0,32	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	418	374	<u>44</u>	<u>10,97000</u>	<u>3,510</u>
					1167,43	50,67			16	0,4017	0,13
87	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Gemaфон товщ.5мм	м2	35,2	<u>40,670</u>	<u>0</u>	1432	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
88	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,32	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	3376	1799	<u>43</u>	<u>56,25000</u>	<u>18</u>
					5621,06	120,04			38	1,0323	0,33
89	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 80мм	100м2	0,32	<u>16567,440</u>	<u>420,740</u>	5302	721	<u>135</u>	<u>22,56000</u>	<u>7,220</u>
					2254,42	371,72			119	3,1968	1,02
90	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	2	<u>224,890</u>	<u>0</u>	450	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
91	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції цементно-полімерної	100м2	0,32	<u>3586,620</u>	<u>10,230</u>	1148	1144	<u>4</u>	<u>31,70000</u>	<u>10,140</u>
					3576,39	9,03			3	0,0777	0,02
92	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар	100м2	0,32	<u>1166,090</u>	<u>2,920</u>	373	372	<u>1</u>	<u>10,31000</u>	<u>3,30</u>

93	& C10000-18-1-ЕЦ варіант 1	гідроізоляції обмазувальної Гідроізоляційна полімерцементна суміш Ceresit CR 65:	кг	96	1163,17 <u>25,980</u>	2,58 <u>0</u>	2494	0	1 <u>0</u>	0,0222 <u>0</u>	0,01 <u>0</u>
94	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,32	<u>27920,530</u> 16952,62	<u>52,590</u> 46,47	8935	5425	17 15	<u>155,60000</u> 0,3996	<u>49,790</u> 0,13
95	& C111-270-21-AP варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300x300мм	м2	32,64	<u>461,200</u> 0	<u>0</u> 0	15054	0	0 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
96	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,35	<u>19877,420</u> 3330,07	<u>16,070</u> 14,20	6957	1166	6 5	<u>29,85000</u> 0,1221	<u>10,450</u> 0,04
Разом прямі витрати по розділу 4							938254	199877	<u>5402</u> 3996		<u>1877,020</u> 33,91
Разом будівельні роботи, грн.							938254				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							732975				
всього заробітна плата, грн.							203873				
Загальновиробничі витрати, грн.							102215				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							229,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							40090				
Всього будівельні роботи, грн.							1040469				

Всього по розділу 4							1040469				
Розділ 5. Підвал											
97	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (розчин М-75)	100м2	6,57	<u>12375,270</u> 5621,06	<u>135,860</u> 120,04	81306	36930	893 789	<u>56,25000</u> 1,0323	<u>369,560</u> 6,78
98	КБ11-11-2 к=11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 75мм (розчин М-75)	100м2	6,57	<u>20203,500</u> 2066,55	<u>385,680</u> 340,74	132737	13577	<u>2534</u> 2239	<u>20,68000</u> 2,9304	<u>135,870</u> 19,25
Разом прямі витрати по розділу 5							214043	50507	<u>3427</u> 3028		<u>505,430</u> 26,03
Разом будівельні роботи, грн.							214043				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							160109				
всього заробітна плата, грн.							53535				
Загальновиробничі витрати, грн.							27691				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							63,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11151				
Всього будівельні роботи, грн.							241734				

		Всього по розділу 5						241734					
		Розділ 6. Технічні приміщення											
		Тип П-15 (ІТП, насосна)											
99	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної руберойдом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	1,428	<u>56039,720</u>	<u>21,910</u>	80025	8233	<u>31</u>	<u>51,10000</u>	<u>72,970</u>		
					5765,10	19,36			28	0,1665	0,24		
100	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної, наступний шар	100м2	1,428	<u>30330,990</u>	<u>10,230</u>	43313	5334	<u>15</u>	<u>33,11000</u>	<u>47,280</u>		
					3735,47	9,03			13	0,0777	0,11		
101	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (розчин М-75)	100м2	1,4	<u>12375,270</u>	<u>135,860</u>	17325	7869	<u>190</u>	<u>56,25000</u>	<u>78,750</u>		
					5621,06	120,04			168	1,0323	1,45		
102	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 60мм (розчин М-75)	100м2	1,4	<u>14693,460</u>	<u>280,490</u>	20571	2104	<u>393</u>	<u>15,04000</u>	<u>21,060</u>		
					1502,95	247,81			347	2,1312	2,98		
103	КБ11-28-3	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	1,4	<u>88887,160</u>	<u>188,560</u>	124442	23310	<u>264</u>	<u>160,39000</u>	<u>224,550</u>		
					16650,09	144,93			203	1,2489	1,75		
104	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	1,54	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	30611	5128	<u>25</u>	<u>29,85000</u>	<u>45,970</u>		
					3330,07	14,20			22	0,1221	0,19		
		Тип П-16 (Приміщення котельної)											
105	КР8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	100м2	1,1	<u>5007,630</u>	<u>32,710</u>	5508	2754	<u>36</u>	<u>22,72000</u>	<u>24,990</u>		
					2503,97	30,01			33	0,2856	0,31		
106	& С111-624-5-АЩ варіант 2	Праймер бітумний Техноніколь №01	л	38,5	<u>54,020</u>	<u>0</u>	2080	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
					0	0			0	0	0		
107	& С10000-382-1-Ж6 варіант 2	Гідроізоляція Бікроеласт ЕПП 3мм	м2	126,5	<u>133,040</u>	<u>0</u>	16830	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
					0	0			0	0	0		
108	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,1	<u>3432,110</u>	<u>29,220</u>	3775	3743	<u>32</u>	<u>32,78000</u>	<u>36,060</u>		
					3402,89	25,81			28	0,2220	0,24		
109	& С114-40-4-БЛ-В1 варіант 1	Звукоізоляційна склоплита Шумостоп С-2	м2	112,2	<u>321,000</u>	<u>0</u>	36016	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
					0	0			0	0	0		
110	КР8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	100м2	1,122	<u>5007,630</u>	<u>32,710</u>	5619	2809	<u>37</u>	<u>22,72000</u>	<u>25,490</u>		
					2503,97	30,01			34	0,2856	0,32		
111	& С111-624-5-АЩ варіант 2	Праймер бітумний Техноніколь №01	л	39,27	<u>54,020</u>	<u>0</u>	2121	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
					0	0			0	0	0		

112	& С10000-382-1-Ж6 варіант 3	Гідроізоляція Техноеласт 2мм	м2	129,03	<u>250,050</u>	0	32264	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
113	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (розчин М-75)	100м2	1,1	<u>12375,270</u>	<u>135,860</u>	13613	6183	<u>149</u>	<u>56,25000</u>	<u>61,880</u>
					5621,06	120,04			132	1,0323	1,14
114	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 50мм (розчин М-75)	100м2	1,1	<u>11020,090</u>	<u>210,370</u>	12122	1240	<u>231</u>	<u>11,28000</u>	<u>12,410</u>
					1127,21	185,86			204	1,5984	1,76
115	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	1,1	<u>1767,900</u>	<u>74,510</u>	1945	1701	<u>82</u>	<u>16,20000</u>	<u>17,820</u>
					1546,61	65,83			72	0,5661	0,62
116	С111-870 варіант 1	Сітка дрютяна 100х100х4мм	м2	121	<u>140,780</u>	0	17034	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
117	КБ11-28-3	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольникових з барвником на цементному розчині	100м2	1,1	<u>88887,160</u>	<u>188,560</u>	97776	18315	<u>207</u>	<u>160,39000</u>	<u>176,430</u>
					16650,09	144,93			159	1,2489	1,37
118	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	1,21	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	24052	4029	<u>19</u>	<u>29,85000</u>	<u>36,120</u>
					3330,07	14,20			17	0,1221	0,15
		Тип П-11 (Електрощитова)									
119	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	3,8939	<u>4471,030</u>	<u>5,860</u>	17410	2171	<u>23</u>	<u>5,58000</u>	<u>21,730</u>
					557,61	1,57			6	0,0139	0,05
120	КБ11-28-3	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольникових з барвником на цементному розчині	100м2	0,1693	<u>88887,160</u>	<u>188,560</u>	15049	2819	<u>32</u>	<u>160,39000</u>	<u>27,150</u>
					16650,09	144,93			25	1,2489	0,21
121	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,19	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	3777	633	<u>3</u>	<u>29,85000</u>	<u>5,670</u>
					3330,07	14,20			3	0,1221	0,02
		Тип П-12 (Машинний зал)									
122	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	0,2541	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	332	297	<u>35</u>	<u>10,97000</u>	<u>2,790</u>
					1167,43	50,67			13	0,4017	0,1
123	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Гемафон товщ.5мм	м2	27,951	<u>40,670</u>	0	1137	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
124	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,2541	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	2681	1428	<u>35</u>	<u>56,25000</u>	<u>14,290</u>
					5621,06	120,04			31	1,0323	0,26
125	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 80мм	100м2	0,2541	<u>16567,440</u>	<u>420,740</u>	4210	573	<u>107</u>	<u>22,56000</u>	<u>5,730</u>
					2254,42	371,72			94	3,1968	0,81
126	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	1	<u>224,890</u>	0	225	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					631863	100673	<u>1946</u>		<u>959,140</u>
									1632		14,08
		Разом будівельні роботи, грн.					631863				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					529244				
		всього заробітна плата, грн.					102305				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51703				

	<p>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.</p> <p>-----</p> <p>Всього по розділу 6</p>	<p>116,8 20418 683566</p> <p>683566</p>				
	<p>Разом прями витрати по відділу 1</p> <p>Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.</p> <p>-----</p> <p>Всього по відділу 1</p>	<p>7122704 7122704 5428668 1676690 851661 1932,14 337811 7974365</p> <p>7974365</p>	1619147	74889 57543		15610,610 490,47
	<p>Разом прями витрати по кошторису</p> <p>Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.</p> <p>-----</p> <p>Всього по кошторису</p>	<p>7122704 7122704 5428668 1676690 851661 1932,14 337811 7974365</p> <p>7974365</p>	1619147	74889 57543		15610,610 490,47
	<p>Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.</p>	<p>18033,22 2014501</p>				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на Секція №1. Внутрішнє опорядження квартир к=1,0
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 37764,388 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 79,33454 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9368,765 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Відділ 1. Секція №1												
Розділ 1. Стелі												
1	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	76,375	<u>13811,700</u> 10686,70	<u>5,840</u> 5,16	1054869	816197	<u>446</u> 394	<u>100,42000</u> 0,0444	<u>7669,580</u> 3,39	
2	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	76,375	<u>4640,190</u> 4565,42	<u>1,460</u> 1,29	354395	348684	<u>112</u> 99	<u>42,90000</u> 0,0111	<u>3276,490</u> 0,85	
3	С111-624-1-АШ варіант 2	Фарба водоемульсійна Sniezka Ultra Biel	л	2291,25	<u>56,630</u> 0	<u>0</u> 0	129753	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
Разом прямі витрати по розділу 1							1539017	1164881	<u>558</u> 493		<u>10946,070</u> 4,24	
Разом будівельні роботи, грн.							1539017					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							373578					
всього заробітна плата, грн.							1165374					

		Загальновиробничі витрати, грн.				503261					
		трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год.				963,63					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				168481					
		Всього будівельні роботи, грн.				2042278					

		Всього по розділу 1				2042278					
		Розділ 2. Стіни									
		Шпалери									
4	КБ13-31-3	Гідроізоляція Ceresit CR 65 товщиною шару 2 мм	100м2	47,8	<u>6425,550</u>	<u>114,510</u>	307141	301410	<u>5474</u>	<u>50,53000</u>	<u>2415,330</u>
					6305,64	92,40			4417	0,9176	43,86
5	& С111-1358-1-АЭ	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	14340	<u>487,360</u>	<u>0</u>	6988742	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
6	КБ15-47-1	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами МП-75 з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	227,73	<u>40732,030</u>	<u>581,310</u>	9275905	2531795	<u>132382</u>	<u>95,61000</u>	<u>21773,270</u>
					11117,53	131,61			29972	1,1426	260,2
7	КБ15-251-1	Обклеювання стін простими і середньої цупкості шпалерами по монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	100м2	179,93	<u>4328,540</u>	<u>1,460</u>	778834	699449	<u>263</u>	<u>35,68000</u>	<u>6419,90</u>
					3887,34	1,29			232	0,0111	2
8	С111-1704	Шпалери вітчизняного виробництва	м2	20332,09	<u>53,940</u>	<u>0</u>	1096713	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
9	КБ15-252-1	Обклеювання стін шпалерами вологостійкими на паперовій основі по штукатурці й бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	100м2	47,8	<u>11774,840</u>	<u>1,460</u>	562837	535443	<u>70</u>	<u>101,64000</u>	<u>4858,390</u>
					11201,74	1,29			62	0,0111	0,53
10	С111-1704	Шпалери вологостійкі вітчизняного виробництва	м2	5353,6	<u>53,940</u>	<u>0</u>	288773	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
11	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	14,9951	<u>46030,680</u>	<u>281,950</u>	690235	467882	<u>4228</u>	<u>260,78000</u>	<u>3910,420</u>
					31202,33	249,11			3735	2,1423	32,12
12	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	14,9951	<u>7782,330</u>	<u>2,920</u>	116697	102688	<u>44</u>	<u>64,35000</u>	<u>964,930</u>
					6848,13	2,58			39	0,0222	0,33
13	& С111-624-1-АШ	Фарба водоемульсійна Sniezka Ultra Biel	л	449,853	<u>56,630</u>	<u>0</u>	25475	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					20131352	4638667	<u>142461</u>		<u>40342,240</u>

		Лоджії (Тип П-3)			3330,07	14,20			119	0,1221	1,03
25	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	6,878	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	192037	116600	<u>362</u>	<u>155,60000</u>	<u>1070,220</u>
					16952,62	46,47			320	0,3996	2,75
26	& С111-270-21-АР варіант 2	Плитка керамічна морозостійка	м2	701,556	<u>489,760</u>	0	343594	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
27	КБ11-39-3	Квартири першого поверху (Тип П-13) Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	3,931	<u>8172,460</u>	<u>11,690</u>	32126	30001	<u>46</u>	<u>70,05000</u>	<u>275,370</u>
					7631,95	10,33			41	0,0888	0,35
28	& С111-1624-5-АЯ варіант 1	Грунтівка Форбо 050	л	39,31	<u>485,640</u>	0	19091	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
29	С111-2005-1 варіант 1	Клей Форбо 522	кг	137,585	<u>339,150</u>	0	46662	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
30	& С111-544-1-АЦ варіант 1	Лінолеум	м2	400,962	<u>253,430</u>	0	101616	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
31	& С111-1714-1-Б0 варіант 1	Шнур	м	140,96566	<u>23,970</u>	0	3379	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
32	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	75,61	<u>1401,140</u>	<u>2,920</u>	105940	105264	<u>221</u>	<u>12,34000</u>	<u>933,030</u>
					1392,20	2,58			195	0,0222	1,68
33	С111-1722 варіант 1	Плінтуси ПВХ	м	7561	<u>26,850</u>	0	203013	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
34	& С1545-44-1-П варіант 1	Рідкі цвяхи Форбо 232, 310мл	шт	165	<u>350,000</u>	0	57750	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
35	КБ11-29-1	Санвузли, ванні кімнати (Тип П-14) Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,4375	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	12215	7417	<u>23</u>	<u>155,60000</u>	<u>68,080</u>
					16952,62	46,47			20	0,3996	0,17
36	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300х300мм	м2	44,625	<u>461,200</u>	0	20581	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
37	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,48	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	9541	1598	<u>8</u>	<u>29,85000</u>	<u>14,330</u>
					3330,07	14,20			7	0,1221	0,06
		Разом прямі витрати по розділу 3					5801061	1048154	<u>2221</u>		<u>9547,890</u>
									1962		16,87
		Разом будівельні роботи, грн.					5801061				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4750686				
		всього заробітна плата, грн.					1050116				
		Загальновиробничі витрати, грн.					563975				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				1147,77					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				200677					
		Всього будівельні роботи, грн.				6365036					

		Всього по розділу 3				6365036					
Розділ 4. Санітарно-технічні вироби і облаштування.											
ВОДОПРОВІД											
38	C1630-65 варіант 3	Кран кульовий муфтовий латунний, діаметр 15 мм	шт	994	<u>150,280</u>	0	149378	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
39	KB17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	23	<u>4393,310</u>	<u>259,100</u>	101046	82984	<u>5959</u>	<u>31,98000</u>	<u>735,540</u>
					3607,98	99,29			2284	0,8669	19,94
40	C130-786 варіант 1	Умивальник керамичний прямокутний	комплект	230	<u>1722,080</u>	0	396078	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
41	C130-628 варіант 1	Змішувач для умивальників	комплект	230	<u>716,510</u>	0	164797	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
42	C1630-973 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	230	<u>146,510</u>	0	33697	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
43	KB17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	15,2	<u>4615,940</u>	<u>198,730</u>	70162	43866	<u>3021</u>	<u>25,58000</u>	<u>388,820</u>
					2885,94	76,56			1164	0,6671	10,14
44	C130-487 варіант 1	Мийки сталеві емальовані з однією чашею	шт	152	<u>4393,020</u>	0	667739	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
45	C130-616 варіант 1	Змішувач для мийки на одне відділення	комплект	152	<u>596,200</u>	0	90622	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
46	C1630-973 варіант 2	Сифон для мийки з випуском	шт	152	<u>175,070</u>	0	26611	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
47	KB17-1-2	Установлення ванн купальних сталєних	10компл.	16,9	<u>5176,260</u>	<u>1170,260</u>	87479	58197	<u>19777</u>	<u>31,98000</u>	<u>540,460</u>
					3443,61	431,44			7291	3,7294	63,03
48	C130-45 варіант 1	Ванна сталєва	комплект	169	<u>6883,360</u>	0	1163288	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
49	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	16,9	<u>1427,160</u>	0	24119	22216	0	<u>11,48000</u>	<u>194,010</u>
					1314,57	0			0	0	0
50	C130-616 варіант 2	Змішувач для душа	комплект	169	<u>685,960</u>	0	115927	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
51	C1630-973 варіант 3	Сифони для ванни	шт	169	<u>380,090</u>	0	64235	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
52	C1630-973 варіант 4	Шланг для душа 160см з лійкою	шт	169	<u>399,470</u>	0	67510	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Каналізація											
53	KB17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	23	<u>13289,370</u>	<u>453,080</u>	305656	93424	<u>10421</u>	<u>36,41000</u>	<u>837,430</u>
					4061,90	174,57			4015	1,5210	34,98

54	C130-905 варіант 1	Унітази фарфорові	шт	230	<u>2843,370</u> 0	0 0	653975	0	0 0	0 0	0 0
		Разом прямі витрати по розділу 4					4182319	300687	39178 14754		2696,260 128,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4182319		3842454 315441 162094 296,56 51850		4344413
		----- Всього по розділу 4					4344413				
		Розділ 5. Госппитний водопровід В1									
55	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	14	<u>15843,120</u> 10294,45	<u>4926,610</u> 2694,46	221804	144122	<u>68973</u> 37722	<u>89,90000</u> 24,7574	<u>1258,60</u> 346,6
56	& C1530-42-3-Е0 варіант 4	Труби з поліетилена ТЕСЕ РЕ-Хс для водопостачання, діаметр 20х2,8 мм	м	1259	<u>106,600</u> 0	0 0	134209	0	0 0	0 0	0 0
57	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	19	<u>14128,870</u> 10580,72	<u>3111,130</u> 1666,72	268449	201034	<u>59111</u> 31668	<u>92,40000</u> 15,2947	<u>1755,60</u> 290,6
58	& C1530-42-3-Е0 варіант 1	Труби з поліетилена ТЕСЕ РЕ-Хс для водопостачання, діаметр 25х3,5 мм	м	1765	<u>201,260</u> 0	0 0	355224	0	0 0	0 0	0 0
59	& C1530-1-8-ДЯ варіант 1	Труба захистна гофрована ("пешель") для діаметра 20-25 мм	м	3300	<u>17,560</u> 0	0 0	57948	0	0 0	0 0	0 0
60	C1545-48 варіант 4	Заглушка ф.15мм	шт	153	<u>20,680</u> 0	0 0	3164	0	0 0	0 0	0 0
61	C1545-48 варіант 2	Заглушка ф.20мм	шт	153	<u>19,770</u> 0	0 0	3025	0	0 0	0 0	0 0
		Разом прямі витрати по розділу 5					1043823	345156	128084 69390		3014,20 637,2
		Разом будівельні роботи, грн.					1043823				

		Розділ 7. Госп.-побутова каналізація К-1									
		Вище 0.000									
67	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	4,66	<u>30548,070</u>	<u>86,250</u>	142354	51900	<u>402</u>	<u>95,78000</u>	<u>446,330</u>
					11137,30	31,80			148	0,2700	1,26
68	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	2,33	<u>136960,260</u>	<u>176,860</u>	319117	24882	<u>412</u>	<u>91,84000</u>	<u>213,990</u>
					10679,16	66,14			154	0,5652	1,32
		Разом прямі витрати по розділу 7					461471	76782	814		<u>660,320</u>
									302		2,58
		Разом будівельні роботи, грн.					461471				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					383875				
		всього заробітна плата, грн.					77084				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37474				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12170				
		Всього будівельні роботи, грн.					498945				

		Всього по розділу 7					498945				
		Разом прямі витрати по відділу 1					34144081	7944927	490674		<u>70443,380</u>
									222359		2019,29
		Разом будівельні роботи, грн.					34144081				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25708480				
		всього заробітна плата, грн.					8167286				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3620307				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6871,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1201479				
		Всього будівельні роботи, грн.					37764388				

		Всього по відділу 1					37764388				
		Разом прямі витрати по кошторису					34144081	7944927	490674		<u>70443,380</u>
									222359		2019,29
		Разом будівельні роботи, грн.					34144081				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25708480				
		всього заробітна плата, грн.					8167286				

	Загальновиробничі витрати, грн.	3620307			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	6871,87			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1201479			
	Всього будівельні роботи, грн.	37764388			

	Всього по кошторису	37764388			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	79334,54			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	9368765			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресуою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025
на Секція №2. Внутрішнє опорядження квартир к=1,0
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 37765,669 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 79,33454 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9368,765 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Відділ 1. Секція №2												
Розділ 1. Стелі												
1	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	76,375	<u>13811,700</u> 10686,70	<u>5,840</u> 5,16	1054869	816197	<u>446</u> 394	<u>100,42000</u> 0,0444	<u>7669,580</u> 3,39	
2	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	76,375	<u>4640,190</u> 4565,42	<u>1,460</u> 1,29	354395	348684	<u>112</u> 99	<u>42,90000</u> 0,0111	<u>3276,490</u> 0,85	
3	С111-624-1-АШ варіант 2	Фарба водоемульсійна Sniezka Ultra Biel	л	2291,25	<u>56,630</u> 0	<u>0</u> 0	129753	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
Разом прямі витрати по розділу 1							1539017	1164881	<u>558</u> 493		<u>10946,070</u> 4,24	
Разом будівельні роботи, грн.							1539017					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							373578					
всього заробітна плата, грн.							1165374					

		Загальновиробничі витрати, грн.				503261					
		трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год.				963,63					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				168481					
		Всього будівельні роботи, грн.				2042278					

		Всього по розділу 1				2042278					
		Розділ 2. Стіни									
		Шпалери									
4	КБ13-31-3	Гідроізоляція Ceresit CR 65 товщиною шару 2 мм	100м2	47,8	<u>6425,550</u>	<u>114,510</u>	307141	301410	<u>5474</u>	<u>50,53000</u>	<u>2415,330</u>
					6305,64	92,40			4417	0,9176	43,86
5	& С111-1358-1-АЭ	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	14340	<u>487,360</u>	<u>0</u>	6988742	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
6	КБ15-47-1	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами МП-75 з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	227,73	<u>40732,030</u>	<u>581,310</u>	9275905	2531795	<u>132382</u>	<u>95,61000</u>	<u>21773,270</u>
					11117,53	131,61			29972	1,1426	260,2
7	КБ15-251-1	Обклеювання стін простими і середньої цупкості шпалерами по монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	100м2	179,93	<u>4328,540</u>	<u>1,460</u>	778834	699449	<u>263</u>	<u>35,68000</u>	<u>6419,90</u>
					3887,34	1,29			232	0,0111	2
8	С111-1704	Шпалери вітчизняного виробництва	м2	20332,09	<u>53,940</u>	<u>0</u>	1096713	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
9	КБ15-252-1	Обклеювання стін шпалерами вологостійкими на паперовій основі по штукатурці й бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	100м2	47,8	<u>11774,840</u>	<u>1,460</u>	562837	535443	<u>70</u>	<u>101,64000</u>	<u>4858,390</u>
					11201,74	1,29			62	0,0111	0,53
10	С111-1704	Шпалери вологостійкі вітчизняного виробництва	м2	5353,6	<u>53,940</u>	<u>0</u>	288773	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
11	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	14,9951	<u>46030,680</u>	<u>281,950</u>	690235	467882	<u>4228</u>	<u>260,78000</u>	<u>3910,420</u>
					31202,33	249,11			3735	2,1423	32,12
12	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	14,9951	<u>7782,330</u>	<u>2,920</u>	116697	102688	<u>44</u>	<u>64,35000</u>	<u>964,930</u>
					6848,13	2,58			39	0,0222	0,33
13	& С111-624-1-АШ	Фарба водоемульсійна Sniezka Ultra Biel	л	449,853	<u>56,630</u>	<u>0</u>	25475	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					20131352	4638667	<u>142461</u>		<u>40342,240</u>

		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						38457		339,04	
						20131352					
						15350224					
						4677124					
						1950222					
						3577,5					
						625491					
						22081574					

		Всього по розділу 2				22081574					
		Розділ 3. Підлоги.									
		Квартири (Тип П-1)									
14	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	68,7401	<u>8172,460</u>	<u>11,690</u>	561776	524621	<u>804</u>	<u>70,05000</u>	<u>4815,240</u>
					7631,95	10,33			710	0,0888	6,1
15	& С111-1624-5-АЯ варіант 1	Грунтівка Форбо 050	л	687,401	<u>485,640</u>	<u>0</u>	333829	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
16	С111-2005-1 варіант 1	Клей Форбо 522	кг	2405,9035	<u>339,150</u>	<u>0</u>	815962	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	& С111-544-1-АЦ варіант 1	Лінолеум	м2	7011,4902	<u>253,430</u>	<u>0</u>	1776922	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
18	& С111-1714-1-Б0 варіант 1	Шнур	м	#####	<u>23,970</u>	<u>0</u>	59087	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
19	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	75,61	<u>1401,140</u>	<u>2,920</u>	105940	105264	<u>221</u>	<u>12,34000</u>	<u>933,030</u>
					1392,20	2,58			195	0,0222	1,68
20	С111-1722 варіант 1	Плінтуси ПВХ	м	7561	<u>26,850</u>	<u>0</u>	203013	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
21	& С1545-44-1-П варіант 1	Рідкі цвяхи Форбо 232, 310мл	шт	165	<u>350,000</u>	<u>0</u>	57750	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Санвузли, ванні кімнати (Тип П-2)									
22	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних пліток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	7,634	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	213145	129416	<u>401</u>	<u>155,60000</u>	<u>1187,850</u>
					16952,62	46,47			355	0,3996	3,05
23	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300x300мм	м2	778,668	<u>461,200</u>	<u>0</u>	359122	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
24	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	8,4	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	166970	27973	<u>135</u>	<u>29,85000</u>	<u>250,740</u>

		Лоджії (Тип П-3)			3330,07	14,20			119	0,1221	1,03
25	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	6,878	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	192037	116600	<u>362</u>	<u>155,60000</u>	<u>1070,220</u>
					16952,62	46,47			320	0,3996	2,75
26	& С111-270-21-АР варіант 2	Плитка керамічна морозостійка	м2	701,556	<u>489,760</u>	0	343594	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
27	КБ11-39-3	Квартири першого поверху (Тип П-13) Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	3,931	<u>8172,460</u>	<u>11,690</u>	32126	30001	<u>46</u>	<u>70,05000</u>	<u>275,370</u>
					7631,95	10,33			41	0,0888	0,35
28	& С111-1624-5-АЯ варіант 1	Грунтівка Форбо 050	л	39,31	<u>485,640</u>	0	19091	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
29	С111-2005-1 варіант 1	Клей Форбо 522	кг	137,585	<u>339,150</u>	0	46662	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
30	& С111-544-1-АЦ варіант 1	Лінолеум	м2	400,962	<u>253,430</u>	0	101616	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
31	& С111-1714-1-Б0 варіант 1	Шнур	м	140,96566	<u>23,970</u>	0	3379	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
32	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	75,61	<u>1401,140</u>	<u>2,920</u>	105940	105264	<u>221</u>	<u>12,34000</u>	<u>933,030</u>
					1392,20	2,58			195	0,0222	1,68
33	С111-1722 варіант 1	Плінтуси ПВХ	м	7561	<u>26,850</u>	0	203013	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
34	& С1545-44-1-П варіант 1	Рідкі цвяхи Форбо 232, 310мл	шт	165	<u>350,000</u>	0	57750	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
35	КБ11-29-1	Санвузли, ванні кімнати (Тип П-14) Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,4375	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	12215	7417	<u>23</u>	<u>155,60000</u>	<u>68,080</u>
					16952,62	46,47			20	0,3996	0,17
36	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300х300мм	м2	44,625	<u>461,200</u>	0	20581	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
37	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,48	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	9541	1598	<u>8</u>	<u>29,85000</u>	<u>14,330</u>
					3330,07	14,20			7	0,1221	0,06
		Разом прямі витрати по розділу 3					5801061	1048154	<u>2221</u>		<u>9547,890</u>
									1962		16,87
		Разом будівельні роботи, грн.					5801061				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4750686				
		всього заробітна плата, грн.					1050116				
		Загальновиробничі витрати, грн.					563975				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1147,77 200677 6365036				
Всього по розділу 3							6365036				
Розділ 4. Трубопроводи											
Разом прямі витрати по розділу 4							0	0	0		0
Всього по розділу 4							0				
Розділ 5. Санітарно-технічні вироби і облаштування.											
ВОДОПРОВІД											
38	C1630-65 варіант 3	Кран кульовий муфтовий латунний, діаметр 15 мм	шт	994	<u>150,280</u> 0	0 0	149378	0	0 0	0 0	0 0
39	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	23	<u>4393,310</u> 3607,98	<u>259,100</u> 99,29	101046	82984	<u>5959</u> 2284	<u>31,98000</u> 0,8669	<u>735,540</u> 19,94
40	C130-786 варіант 1	Умивальник керамичний прямокутний	комплект	230	<u>1722,080</u> 0	0 0	396078	0	0 0	0 0	0 0
41	C130-628 варіант 1	Змішувач для умивальників	комплект	230	<u>716,510</u> 0	0 0	164797	0	0 0	0 0	0 0
42	C1630-973 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	230	<u>146,510</u> 0	0 0	33697	0	0 0	0 0	0 0
43	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	15,2	<u>4615,940</u> 2885,94	<u>198,730</u> 76,56	70162	43866	<u>3021</u> 1164	<u>25,58000</u> 0,6671	<u>388,820</u> 10,14
44	C130-487 варіант 1	Мийки сталеві емальовані з однією чашею	шт	152	<u>4393,020</u> 0	0 0	667739	0	0 0	0 0	0 0
45	C130-616 варіант 1	Змішувач для мийки на одне відділення	комплект	152	<u>596,200</u> 0	0 0	90622	0	0 0	0 0	0 0
46	C1630-973 варіант 2	Сифон для мийки з випуском	шт	152	<u>175,070</u> 0	0 0	26611	0	0 0	0 0	0 0
47	КБ17-1-2	Установлення ванн купальних сталєвих	10компл.	16,9	<u>5176,260</u> 3443,61	<u>1170,260</u> 431,44	87479	58197	<u>19777</u> 7291	<u>31,98000</u> 3,7294	<u>540,460</u> 63,03
48	C130-45 варіант 1	Ванна сталєва	комплект	169	<u>6883,360</u> 0	0 0	1163288	0	0 0	0 0	0 0
49	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	16,9	<u>1427,160</u> 1314,57	0 0	24119	22216	0 0	<u>11,48000</u> 0	<u>194,010</u> 0
50	C130-616 варіант 2	Змішувач для душа	комплект	169	<u>685,960</u> 0	0 0	115927	0	0 0	0 0	0 0

51	C1630-973 варіант 3	Сифони для ванни	шт	169	<u>380,090</u>	0	64235	0	0	0	0
52	C1630-973 варіант 4	Шланг для душа 160см з лійкою	шт	169	<u>399,470</u>	0	67510	0	0	0	0
53	КБ17-3-1	Каналізація Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	23	<u>13289,370</u>	<u>453,080</u>	305656	93424	<u>10421</u>	<u>36,41000</u>	<u>837,430</u>
54	C130-905 варіант 1	Унітази фарфорові	шт	230	<u>4061,90</u>	<u>174,57</u>	653975	0	4015	1,5210	34,98
		Разом прями витрати по розділу 5					4182319	300687	<u>39178</u>		<u>2696,260</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4182319		14754		128,09
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3842454				
		всього заробітна плата, грн.					315441				
		Загальновиробничі витрати, грн.					162094				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					296,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51850				
		Всього будівельні роботи, грн.					4344413				

		Всього по розділу 5					4344413				
		Розділ 6. Господарчо-питний водопровід В1									
55	КБ16-14-12	Вище відміткм 0,000 В1 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	14	<u>15843,120</u>	<u>4926,610</u>	221804	144122	<u>68973</u>	<u>89,90000</u>	<u>1258,60</u>
					10294,45	2694,46			37722	24,7574	346,6
56	& C1530-42- 3-Е0 варіант 4	Труби з поліетилену ТЕСЕ РЕ-Хс для водопостачання, діаметр 20х2,8 мм	м	1259	<u>106,600</u>	0	134209	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
57	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	19	<u>14128,870</u>	<u>3111,130</u>	268449	201034	<u>59111</u>	<u>92,40000</u>	<u>1755,60</u>
					10580,72	1666,72			31668	15,2947	290,6
58	& C1530-42- 3-Е0 варіант 1	Труби з поліетилену ТЕСЕ РЕ-Хс для водопостачання, діаметр 25х3,5 мм	м	1765	<u>201,260</u>	0	355224	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
59	& C1530-1-8- пЯ	Труба захистна гофрована ("пешель") для діаметра 20-25 мм	м	3300	<u>17,560</u>	0	57948	0	0	0	0

	діаметра 20-25 мм				0	0			0	0	0
60	С1545-48 варіант 1	Заглушка ф.15мм	шт	153	<u>20,680</u>	0	3164	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
61	С1545-48 варіант 1	Заглушка ф.20мм	шт	153	<u>19,770</u>	0	3025	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 6							1043823	345156	<u>128084</u>		<u>3014,20</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1043823		69390		637,2
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							570583				
всього заробітна плата, грн.							414546				
Загальновиробничі витрати, грн.							189405				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							383,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							67034				
Всього будівельні роботи, грн.							1233228				

Всього по розділу 6							1233228				
Розділ 7. Гарячий водопровід											
62	КБ16-14-12	Вище відмітки 0,000 ТЗ. Т4 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	36	<u>15843,120</u>	<u>4926,610</u>	570352	370600	<u>177358</u>	<u>89,90000</u>	<u>3236,40</u>
					10294,45	2694,46			97001	24,7574	891,27
63	& С1530-42-3-Е0 варіант 4	Труби з поліетилену ТЕСЕ РЕ-Хс для водопостачання, діаметр 20х2,8 мм	м	3236	<u>106,600</u>	0	344958	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
64	& С1530-1-8-ДЯ варіант 1	Труба захистна гофрована ("пешель") для діаметра 20-25 мм	м	3600	<u>17,560</u>	0	63216	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
65	С1545-48 варіант 4	Заглушка ф.15мм	шт	161	<u>20,680</u>	0	3329	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
66	С1545-48 варіант 2	Заглушка ф.20мм	шт	161	<u>19,770</u>	0	3183	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 7							985038	370600	<u>177358</u>		<u>3236,40</u>
Разом будівельні роботи, грн.							985038		97001		891,27
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							437080				
всього заробітна плата, грн.							467601				

		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					213873 433,4 75776 1198911					

		Всього по розділу 7						1198911				
		Розділ 8. Госп.-побутова каналізація К-1										
67	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	4,66	<u>30548,070</u>	<u>86,250</u>	142354	51900	<u>402</u>	<u>95,78000</u>	<u>446,330</u>	
					11137,30	31,80			148	0,2700	1,26	
68	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	2,33	<u>136960,260</u>	<u>176,860</u>	319117	24882	<u>412</u>	<u>91,84000</u>	<u>213,990</u>	
					10679,16	66,14			154	0,5652	1,32	
		Разом прямі витрати по розділу 8						461471	76782	<u>814</u>		<u>660,320</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						461471		302		2,58
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						383875				
		всього заробітна плата, грн.						77084				
		Загальновиробничі витрати, грн.						38755				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						69,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						12170				
		Всього будівельні роботи, грн.						500226				

		Всього по розділу 8						500226				
		Разом прямі витрати по відділу 1						34144081	7944927	<u>490674</u>		<u>70443,380</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						34144081		222359		2019,29
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						25708480				
		всього заробітна плата, грн.						8167286				
		Загальновиробничі витрати, грн.						3621588				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						6871,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1201479				
		Всього будівельні роботи, грн.						37765669				

	Всього по відділу 1	37765669			
	Разом прями витрати по кошторису	34144081	7944927	490674	70443,380
				222359	2019,29
	Разом будівельні роботи, грн.	34144081			
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	25708480			
	всього заробітна плата, грн.	8167286			
	Загальновиробничі витрати, грн.	3621588			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	6871,87			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1201479			
	Всього будівельні роботи, грн.	37765669			

	Всього по кошторису	37765669			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	79334,54			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	9368765			

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на Секція №3. Внутрішнє опорядження квартир к=1,0
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 37476,296 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 78,28951 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9244,346 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Секція №3									
		Розділ 1. Стелі									
1	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	76,375	<u>13811,700</u> 10686,70	<u>5,840</u> 5,16	1054869	816197	<u>446</u> 394	<u>100,42000</u> 0,0444	<u>7669,580</u> 3,39
2	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	76,375	<u>4640,190</u> 4565,42	<u>1,460</u> 1,29	354395	348684	<u>112</u> 99	<u>42,90000</u> 0,0111	<u>3276,490</u> 0,85
3	& С111-624-1-АШ варіант 2	Фарба водоемульсійна Sniezka Ultra Biel	л	2291,25	<u>56,630</u> 0	<u>0</u> 0	129753	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		Разом прямі витрати по розділу 1					1539017	1164881	<u>558</u> 493		<u>10946,070</u> 4,24
		Разом будівельні роботи, грн.					1539017				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					373578				
		всього заробітна плата, грн.					1165374				

		Загальновиробничі витрати, грн.				503261					
		трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год.				963,63					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				168481					
		Всього будівельні роботи, грн.				2042278					

		Всього по розділу 1				2042278					
		Розділ 2. Стіни									
		Шпалери									
4	КБ13-31-3	Гідроізоляція Ceresit CR 65 товщиною шару 2 мм	100м2	47,8	<u>6425,550</u>	<u>114,510</u>	307141	301410	<u>5474</u>	<u>50,53000</u>	<u>2415,330</u>
					6305,64	92,40			4417	0,9176	43,86
5	& С111-1358-1-АЭ	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	14340	<u>487,360</u>	<u>0</u>	6988742	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
6	КБ15-47-1	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами МП-75 з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	227,73	<u>40732,030</u>	<u>581,310</u>	9275905	2531795	<u>132382</u>	<u>95,61000</u>	<u>21773,270</u>
					11117,53	131,61			29972	1,1426	260,2
7	КБ15-251-1	Обклеювання стін простими і середньої цупкості шпалерами по монолітній штукатурці і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	100м2	179,93	<u>4328,540</u>	<u>1,460</u>	778834	699449	<u>263</u>	<u>35,68000</u>	<u>6419,90</u>
					3887,34	1,29			232	0,0111	2
8	С111-1704	Шпалери вітчизняного виробництва	м2	20332,09	<u>53,940</u>	<u>0</u>	1096713	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
9	КБ15-252-1	Обклеювання стін шпалерами вологостійкими на паперовій основі по штукатурці й бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	100м2	47,8	<u>11774,840</u>	<u>1,460</u>	562837	535443	<u>70</u>	<u>101,64000</u>	<u>4858,390</u>
					11201,74	1,29			62	0,0111	0,53
10	С111-1704	Шпалери вологостійкі вітчизняного виробництва	м2	5353,6	<u>53,940</u>	<u>0</u>	288773	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
11	КБ15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	14,9951	<u>46030,680</u>	<u>281,950</u>	690235	467882	<u>4228</u>	<u>260,78000</u>	<u>3910,420</u>
					31202,33	249,11			3735	2,1423	32,12
12	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	14,9951	<u>7782,330</u>	<u>2,920</u>	116697	102688	<u>44</u>	<u>64,35000</u>	<u>964,930</u>
					6848,13	2,58			39	0,0222	0,33
13	& С111-624-1-АШ	Фарба водоемульсійна Sniezka Ultra Biel	л	449,853	<u>56,630</u>	<u>0</u>	25475	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					20131352	4638667	<u>142461</u>		<u>40342,240</u>

		Лоджії (Тип П-3)			3330,07	14,20			119	0,1221	1,03
25	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	6,878	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	192037	116600	<u>362</u>	<u>155,60000</u>	<u>1070,220</u>
					16952,62	46,47			320	0,3996	2,75
26	& С111-270-21-АР варіант 2	Плитка керамічна морозостійка	м2	701,556	<u>489,760</u>	0	343594	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
27	КБ11-39-3	Квартири першого поверху (Тип П-13) Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	3,931	<u>8172,460</u>	<u>11,690</u>	32126	30001	<u>46</u>	<u>70,05000</u>	<u>275,370</u>
					7631,95	10,33			41	0,0888	0,35
28	& С111-1624-5-АЯ варіант 1	Грунтівка Форбо 050	л	39,31	<u>485,640</u>	0	19091	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
29	С111-2005-1 варіант 1	Клей Форбо 522	кг	137,585	<u>339,150</u>	0	46662	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
30	& С111-544-1-АЦ варіант 1	Лінолеум	м2	400,962	<u>253,430</u>	0	101616	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
31	& С111-1714-1-Б0 варіант 1	Шнур	м	140,96566	<u>23,970</u>	0	3379	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
32	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	75,61	<u>1401,140</u>	<u>2,920</u>	105940	105264	<u>221</u>	<u>12,34000</u>	<u>933,030</u>
					1392,20	2,58			195	0,0222	1,68
33	С111-1722 варіант 1	Плінтуси ПВХ	м	7561	<u>26,850</u>	0	203013	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
34	& С1545-44-1-П варіант 1	Рідкі цвяхи Форбо 232, 310мл	шт	165	<u>350,000</u>	0	57750	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
35	КБ11-29-1	Санвузли, ванні кімнати (Тип П-14) Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,4375	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	12215	7417	<u>23</u>	<u>155,60000</u>	<u>68,080</u>
					16952,62	46,47			20	0,3996	0,17
36	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300х300мм	м2	44,625	<u>461,200</u>	0	20581	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
37	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,48	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	9541	1598	<u>8</u>	<u>29,85000</u>	<u>14,330</u>
					3330,07	14,20			7	0,1221	0,06
		Разом прямі витрати по розділу 3					5801061	1048154	<u>2221</u>		<u>9547,890</u>
									1962		16,87
		Разом будівельні роботи, грн.					5801061				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4750686				
		всього заробітна плата, грн.					1050116				
		Загальновиробничі витрати, грн.					563975				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				1147,77					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				200677					
		Всього будівельні роботи, грн.				6365036					

		Всього по розділу 3				6365036					
		Розділ 4. Санітарно-технічні вироби і облаштування.									
		ВОДОПРОВІД									
38	C1630-65 варіант 3	Кран кульовий муфтовий латунний, діаметр 15 мм	шт	986	<u>150,280</u> 0	0	148176	0	0	0	0
39	KB17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	22,8	<u>4393,310</u> 3607,98	<u>259,100</u> 99,29	100167	82262	<u>5907</u> 2264	<u>31,98000</u> 0,8669	<u>729,140</u> 19,77
40	C130-786 варіант 1	Умивальник керамичний прямокутний	комплект	228	<u>1722,080</u> 0	0	392634	0	0	0	0
41	C130-628 варіант 1	Змішувач для умивальників	комплект	228	<u>716,510</u> 0	0	163364	0	0	0	0
42	C1630-973 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	228	<u>146,510</u> 0	0	33404	0	0	0	0
43	KB17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	15,1	<u>4615,940</u> 2885,94	<u>198,730</u> 76,56	69701	43578	<u>3001</u> 1156	<u>25,58000</u> 0,6671	<u>386,260</u> 10,07
44	C130-487 варіант 1	Мийки сталеві емальовані з однією чашею	шт	151	<u>4393,020</u> 0	0	663346	0	0	0	0
45	C130-616 варіант 1	Змішувач для мийки на одне відділення	комплект	151	<u>596,200</u> 0	0	90026	0	0	0	0
46	C1630-973 варіант 2	Сифон для мийки з випуском	шт	151	<u>175,070</u> 0	0	26436	0	0	0	0
47	KB17-1-2	Установлення ванн купальних сталевих	10компл.	16,8	<u>5176,260</u> 3443,61	<u>1170,260</u> 431,44	86961	57853	<u>19660</u> 7248	<u>31,98000</u> 3,7294	<u>537,260</u> 62,65
48	C130-45 варіант 1	Ванна сталева	комплект	168	<u>6883,360</u> 0	0	1156404	0	0	0	0
49	KB17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	16,8	<u>1427,160</u> 1314,57	0	23976	22085	0	<u>11,48000</u> 0	<u>192,860</u> 0
50	C130-616 варіант 2	Змішувач для душа	комплект	168	<u>685,960</u> 0	0	115241	0	0	0	0
51	C1630-973 варіант 3	Сифони для ванни	шт	168	<u>380,090</u> 0	0	63855	0	0	0	0
52	C1630-973 варіант 4	Шланг для душа 160см з лійкою	шт	168	<u>399,470</u> 0	0	67111	0	0	0	0
53	KB17-3-1	Каналізація Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	22,8	<u>13289,370</u> 4061,90	<u>453,080</u> 174,57	302998	92611	<u>10330</u> 3980	<u>36,41000</u> 1,5210	<u>830,150</u> 34,68

54	C130-905 варіант 1	Унітази фарфорові	шт	228	<u>2843,370</u> 0	0	648288	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					4152088	298389	38898		2675,670
		Разом будівельні роботи, грн.					4152088		14648		127,17
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3814801				
		всього заробітна плата, грн.					313037				
		Загальновиробничі витрати, грн.					160860				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					294,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51456				
		Всього будівельні роботи, грн.					4312948				

		Всього по розділу 4					4312948				
		Розділ 5. Господарчо-питний водопровід В1									
55	КБ16-14-12	Вище відміткм 0,000 В1 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	9	<u>15843,120</u> 10294,45	<u>4926,610</u> 2694,46	142588	92650	<u>44339</u> 24250	<u>89,90000</u> 24,7574	<u>809,10</u> 222,82
56	& С1530-42- 3-Е0 варіант 4	Труби з поліетилену ТЕСЕ РЕ-Хс для водопостачання, діаметр 20х2,8 мм	м	809	<u>106,600</u> 0	0	86239	0	0	0	0
57	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	20	<u>14128,870</u> 10580,72	<u>3111,130</u> 1666,72	282577	211614	<u>62223</u> 33334	<u>92,40000</u> 15,2947	<u>1848</u> 305,89
58	& С1530-42- 3-Е0 варіант 1	Труби з поліетилену ТЕСЕ РЕ-Хс для водопостачання, діаметр 25х3,5 мм	м	1858	<u>201,260</u> 0	0	373941	0	0	0	0
59	& С1530-1-8- ДЯ варіант 1	Труба захистна гофрована ("пешель") для діаметра 20-25 мм	м	2900	<u>17,560</u> 0	0	50924	0	0	0	0
60	С1545-48 варіант 4	Заглушка ф.15мм	шт	153	<u>20,680</u> 0	0	3164	0	0	0	0
61	С1545-48 варіант 2	Заглушка ф.20мм	шт	153	<u>19,770</u> 0	0	3025	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					942458	304264	106562		2657,10

		Всього по розділу 6					1066481				
67	КБ16-13-1	Розділ 7. Госп.-побутова каналізація К-1 Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	4,66	<u>30548,070</u>	<u>86,250</u>	142354	51900	<u>402</u>	<u>95,78000</u>	<u>446,330</u>
					11137,30	31,80			148	0,2700	1,26
68	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	2,33	<u>136960,260</u>	<u>176,860</u>	319117	24882	<u>412</u>	<u>91,84000</u>	<u>213,990</u>
					10679,16	66,14			154	0,5652	1,32
		Разом прямі витрати по розділу 7					461471	76782	814		660,320
									302		2,58
		Разом будівельні роботи, грн.					461471				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					383875				
		всього заробітна плата, грн.					77084				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38755				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12170				
		Всього будівельні роботи, грн.					500226				

		Всього по розділу 7					500226				
		Разом прямі витрати по відділу 1					33903819	7860559	449166		69706,090
									199669		1810,85
		Разом будівельні роботи, грн.					33903819				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25594094				
		всього заробітна плата, грн.					8060228				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3572477				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6772,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1184118				
		Всього будівельні роботи, грн.					37476296				

		Всього по відділу 1					37476296				
		Разом прямі витрати по кошторису					33903819	7860559	449166		69706,090
									199669		1810,85
		Разом будівельні роботи, грн.					33903819				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25594094				

	всього заробітна плата, грн.	8060228			
	Загальновиробничі витрати, грн.	3572477			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	6772,57			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1184118			
	Всього будівельні роботи, грн.	37476296			

	Всього по кошторису	37476296			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	78289,51			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	9244346			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027
на Секція №1. Внутрішнє опорядження місць загального користування
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3469,797 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 17,19205 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2102,939 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Секція №1											
		Стелі									
1	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	17,053	<u>13811,700</u>	<u>5,840</u>	235531	182240	<u>100</u>	<u>100,42000</u>	<u>1712,460</u>
					10686,70	5,16			88	0,0444	0,76
2	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	16,6296	<u>4640,190</u>	<u>1,460</u>	77165	75921	<u>24</u>	<u>42,90000</u>	<u>713,410</u>
					4565,42	1,29			21	0,0111	0,18
3	& С111-624-1-АШ	Фарба водоемульсійна Sniezka Ultra Biel	л	498,888	<u>56,630</u>	<u>0</u>	28252	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
4	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4234	<u>2773,640</u>	<u>1,460</u>	1174	1145	<u>1</u>	<u>25,41000</u>	<u>10,760</u>
					2704,13	1,29			1	0,0111	0
5	& С111-624-1-АIII	Фарба водоемульсійна Sniezka Ultra Biel	л	12,702	<u>56,630</u>	<u>0</u>	719	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 2				0	0			0	0	0
		Стіни									
		Декоративне опорядження									
6	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	49,2	<u>11318,180</u> 8175,18	<u>5,840</u> 5,16	556854	402219	<u>287</u> 254	<u>76,82000</u> 0,0444	<u>3779,540</u> 2,18
7	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю	100м2	49,2	<u>20967,290</u> 19974,14	<u>13,150</u> 11,62	1031591	982728	<u>647</u> 572	<u>153,73000</u> 0,0999	<u>7563,520</u> 4,92
		Витрати матеріалів згідно технологічної карти МАК-спрей									
8	& С111-220-5-АМ	Фарба ґрунтувальна МАК ГРУНТ	кг	4674	<u>47,770</u> 0	<u>0</u> 0	223277	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
9	С111-2012-4	Штукатурка декоративна Мак-Спрей Рельєф	кг	2952	<u>24,440</u> 0	<u>0</u> 0	72147	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
10	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	49,2	<u>4198,760</u> 4055,67	<u>1,460</u> 1,29	206579	199539	<u>72</u> 63	<u>38,11000</u> 0,0111	<u>1875,010</u> 0,55
11	& С111-624-1-АШ	Фарба вододисперсійна МАК ФАРБА	л	2460	<u>87,110</u> 0	<u>0</u> 0	214291	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
12	КБ13-31-3	Гідроізоляція Ceresit CR 65 товщиною шару 2 мм	100м2	0,192	<u>6425,550</u> 6305,64	<u>114,510</u> 92,40	1234	1211	<u>22</u> 18	<u>50,53000</u> 0,9176	<u>9,70</u> 0,18
13	& С111-1358-1-АЭ	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	57,6	<u>487,360</u> 0	<u>0</u> 0	28072	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
14	КБ15-46-1	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	1,512	<u>12057,320</u> 6024,94	<u>650,160</u> 567,16	18231	9110	<u>983</u> 858	<u>55,30000</u> 5,7780	<u>83,610</u> 8,74
15	КБ15-163-8	Просте фарбування стін колером олійним по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,192	<u>6695,240</u> 3285,19	<u>1,460</u> 1,29	1285	631	<u>0</u> 0	<u>30,87000</u> 0,0111	<u>5,930</u> 0
16	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,32	<u>2560,750</u> 2423,18	<u>1,460</u> 1,29	3380	3199	<u>2</u> 2	<u>22,77000</u> 0,0111	<u>30,060</u> 0,01
17	& С111-624-1-АШ	Фарба водоемульсійна Sniezka Ultra Biel	л	39,6	<u>56,630</u> 0	<u>0</u> 0	2243	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		Разом прямі витрати по розділу 1					2702025	1857943	<u>2138</u> 1877		<u>15784</u> 17,52
		Разом будівельні роботи, грн.					2702025				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					841944				

	всього заробітна плата, грн.	1859820			
	Загальновиробничі витрати, грн.	767772			
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	1390,53			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	243119			
	Всього будівельні роботи, грн.	3469797			

	Всього по розділу 1	3469797			
	Разом прямі витрати по кошторису	2702025	1857943	2138	15784
				1877	17,52
	Разом будівельні роботи, грн.	2702025			
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	841944			
	всього заробітна плата, грн.	1859820			
	Загальновиробничі витрати, грн.	767772			
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	1390,53			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	243119			
	Всього будівельні роботи, грн.	3469797			

	Всього по кошторису	3469797			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	17192,05			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	2102939			

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028
на Секція №2. Внутрішнє опорядження місць загального користування
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3469,797 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 17,19205 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2102,939 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Секція №2											
		Стелі									
1	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	17,053	<u>13811,700</u>	<u>5,840</u>	235531	182240	<u>100</u>	<u>100,42000</u>	<u>1712,460</u>
					10686,70	5,16			88	0,0444	0,76
2	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	16,6296	<u>4640,190</u>	<u>1,460</u>	77165	75921	<u>24</u>	<u>42,90000</u>	<u>713,410</u>
					4565,42	1,29			21	0,0111	0,18
3	& С111-624-1-АШ	Фарба водоемульсійна Sniezka Ultra Biel	л	498,888	<u>56,630</u>	<u>0</u>	28252	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
4	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4234	<u>2773,640</u>	<u>1,460</u>	1174	1145	<u>1</u>	<u>25,41000</u>	<u>10,760</u>
					2704,13	1,29			1	0,0111	0
5	& С111-624-1-АIII	Фарба водоемульсійна Sniezka Ultra Biel	л	12,702	<u>56,630</u>	<u>0</u>	719	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 2				0	0			0	0	0
		Стіни									
		Декоративне опорядження									
6	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	49,2	<u>11318,180</u> 8175,18	<u>5,840</u> 5,16	556854	402219	<u>287</u> 254	<u>76,82000</u> 0,0444	<u>3779,540</u> 2,18
7	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю	100м2	49,2	<u>20967,290</u> 19974,14	<u>13,150</u> 11,62	1031591	982728	<u>647</u> 572	<u>153,73000</u> 0,0999	<u>7563,520</u> 4,92
		Витрати матеріалів згідно технологічної карти МАК-спрей									
8	& С111-220-5-АМ	Фарба ґрунтувальна МАК ГРУНТ	кг	4674	<u>47,770</u> 0	<u>0</u> 0	223277	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
9	С111-2012-4	Штукатурка декоративна Мак-Спрей Рельєф	кг	2952	<u>24,440</u> 0	<u>0</u> 0	72147	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
10	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	49,2	<u>4198,760</u> 4055,67	<u>1,460</u> 1,29	206579	199539	<u>72</u> 63	<u>38,11000</u> 0,0111	<u>1875,010</u> 0,55
11	& С111-624-1-АШ	Фарба вододисперсійна МАК ФАРБА	л	2460	<u>87,110</u> 0	<u>0</u> 0	214291	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		Пофарбування									
12	КБ13-31-3	Гідроізоляція Ceresit CR 65 товщиною шару 2 мм	100м2	0,192	<u>6425,550</u> 6305,64	<u>114,510</u> 92,40	1234	1211	<u>22</u> 18	<u>50,53000</u> 0,9176	<u>9,70</u> 0,18
13	& С111-1358-1-АЭ	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	57,6	<u>487,360</u> 0	<u>0</u> 0	28072	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
14	КБ15-46-1	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	1,512	<u>12057,320</u> 6024,94	<u>650,160</u> 567,16	18231	9110	<u>983</u> 858	<u>55,30000</u> 5,7780	<u>83,610</u> 8,74
15	КБ15-163-8	Просте фарбування стін колером олійним по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,192	<u>6695,240</u> 3285,19	<u>1,460</u> 1,29	1285	631	<u>0</u> 0	<u>30,87000</u> 0,0111	<u>5,930</u> 0
16	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,32	<u>2560,750</u> 2423,18	<u>1,460</u> 1,29	3380	3199	<u>2</u> 2	<u>22,77000</u> 0,0111	<u>30,060</u> 0,01
17	& С111-624-1-АШ	Фарба водоемульсійна Sniezka Ultra Biel	л	39,6	<u>56,630</u> 0	<u>0</u> 0	2243	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		Разом прямі витрати по розділу 1					2702025	1857943	<u>2138</u> 1877		<u>15784</u> 17,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2702025				

	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	841944 1859820 767772 1390,53 243119 3469797				
	Всього по розділу 1	3469797				
	Разом прямі витрати по кошторису	2702025	1857943	2138		15784
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:	2702025		1877		17,52
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	841944 1859820 767772 1390,53 243119 3469797				
	Всього по кошторису	3469797				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	17192,05				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	2102939				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029
на Секція №3. Внутрішнє опорядження місць загального користування
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3623,667 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 17,96062 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2189,402 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Секція №3											
		Стелі									
1	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	19,653	<u>13811,700</u>	<u>5,840</u>	271441	210026	<u>115</u>	<u>100,42000</u>	<u>1973,550</u>
					10686,70	5,16			101	0,0444	0,87
2	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	16,6296	<u>4640,190</u>	<u>1,460</u>	77165	75921	<u>24</u>	<u>42,90000</u>	<u>713,410</u>
					4565,42	1,29			21	0,0111	0,18
3	& С111-624-1-АШ	Фарба водоемульсійна Sniezka Ultra Biel	л	498,888	<u>56,630</u>	<u>0</u>	28252	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
4	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,0234	<u>2773,640</u>	<u>1,460</u>	8386	8176	<u>4</u>	<u>25,41000</u>	<u>76,820</u>
					2704,13	1,29			4	0,0111	0,03
5	& С111-624-1-АIII	Фарба водоемульсійна Sniezka Ultra Biel	л	90,702	<u>56,630</u>	<u>0</u>	5136	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 2				0	0			0	0	0
		Стіни									
		Декоративне опорядження									
6	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	49,2	<u>11318,180</u> 8175,18	<u>5,840</u> 5,16	556854	402219	<u>287</u> 254	<u>76,82000</u> 0,0444	<u>3779,540</u> 2,18
7	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю	100м2	49,2	<u>20967,290</u> 19974,14	<u>13,150</u> 11,62	1031591	982728	<u>647</u> 572	<u>153,73000</u> 0,0999	<u>7563,520</u> 4,92
		Витрати матеріалів згідно технологічної карти МАК-спрей									
8	& С111-220-5-АМ	Фарба ґрунтувальна МАК ГРУНТ	кг	4674	<u>47,770</u> 0	<u>0</u> 0	223277	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
9	С111-2012-4	Штукатурка декоративна Мак-Спрей Рельєф	кг	2952	<u>24,440</u> 0	<u>0</u> 0	72147	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
10	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	49,2	<u>4198,760</u> 4055,67	<u>1,460</u> 1,29	206579	199539	<u>72</u> 63	<u>38,11000</u> 0,0111	<u>1875,010</u> 0,55
11	& С111-624-1-АШ	Фарба вододисперсійна МАК ФАРБА	л	2460	<u>87,110</u> 0	<u>0</u> 0	214291	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		Пофарбування									
12	КБ13-31-3	Гідроізоляція Ceresit CR 65 товщиною шару 2 мм	100м2	0,192	<u>6425,550</u> 6305,64	<u>114,510</u> 92,40	1234	1211	<u>22</u> 18	<u>50,53000</u> 0,9176	<u>9,70</u> 0,18
13	& С111-1358-1-АЭ	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	57,6	<u>487,360</u> 0	<u>0</u> 0	28072	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
14	КБ15-46-1	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	6,033	<u>12057,320</u> 6024,94	<u>650,160</u> 567,16	72742	36348	<u>3922</u> 3422	<u>55,30000</u> 5,7780	<u>333,620</u> 34,86
15	КБ15-163-8	Просте фарбування стін колером олійним по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,192	<u>6695,240</u> 3285,19	<u>1,460</u> 1,29	1285	631	<u>0</u> 0	<u>30,87000</u> 0,0111	<u>5,930</u> 0
16	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,841	<u>2560,750</u> 2423,18	<u>1,460</u> 1,29	14957	14154	<u>9</u> 8	<u>22,77000</u> 0,0111	<u>133</u> 0,06
17	& С111-624-1-АШ	Фарба водоемульсійна Sniezka Ultra Biel	л	175,23	<u>56,630</u> 0	<u>0</u> 0	9923	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		Разом прямі витрати по розділу 1					2823332	1930953	<u>5102</u> 4463		<u>16464,10</u> 43,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					2823332				

	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	887277 1935416 800335 1452,69 253986 3623667				
	Всього по розділу 1	3623667				
	Разом прямі витрати по кошторису	2823332	1930953	5102 4463		16464,10 43,83
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	2823332 887277 1935416 800335 1452,69 253986 3623667				
	Всього по кошторису	3623667				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	17960,62				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	2189402				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030
на Секція №1. Внутрішній водопровід , гаряче водопостачання, каналізація К-1, К-2Н
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8733,425 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 14,68363 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1748,765 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАГАЛЬНОБУДИНКОВІ МЕРЕЖІ									
		<u>Відділ 1. Внутрішні системи ХВП, ГВП, К1, К2Н. 1 секція</u>									
		Розділ 1. Госпитний водопровід В1									
		Нижче відмітки 0.000 В1									
1	C1630-65 варіант 7	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 25 мм	шт	1	<u>575,620</u> 0	<u>0</u> 0	576	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
2	C1630-65 варіант 2	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 32 мм	шт	4	<u>923,440</u> 0	<u>0</u> 0	3694	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
3	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	2	<u>145,740</u> 56,11	<u>0</u> 0	291	112	<u>0</u> 0	<u>0,49000</u> 0	<u>0,980</u> 0
4	C1630-26 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	<u>226,040</u> 0	<u>0</u> 0	452	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
5	C130-1186 варіант 1	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	70	<u>63,770</u> 0	<u>0</u> 0	4464	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

6	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,45	<u>47971,180</u>	<u>647,950</u>	21587	2806	<u>292</u>	<u>55,27000</u>	<u>24,870</u>
					6235,56	201,87			91	1,7283	0,78
7	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,1	<u>48310,810</u>	<u>647,950</u>	4831	624	<u>65</u>	<u>55,27000</u>	<u>5,530</u>
					6235,56	201,87			20	1,7283	0,17
8	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,7	<u>61678,600</u>	<u>1700,470</u>	43175	5608	<u>1190</u>	<u>71,01000</u>	<u>49,710</u>
					8011,35	499,68			350	4,3530	3,05
9	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	28,5	<u>80,210</u>	<u>0</u>	2286	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
10	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1,25	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	1501	1402	<u>30</u>	<u>8,22000</u>	<u>10,280</u>
					1121,37	1,59			2	0,0150	0,02
11	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м ²	0,373	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	553	222	<u>32</u>	<u>4,78000</u>	<u>1,780</u>
					596,50	8,06			3	0,0720	0,03
12	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази	100м ²	0,373	<u>4920,330</u>	<u>133,350</u>	1835	253	<u>50</u>	<u>5,44000</u>	<u>2,030</u>
					678,86	13,72			5	0,1224	0,05
13	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	12,5	<u>910,070</u>	<u>0</u>	11376	4683	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>44</u>
					374,60	0			0	0	0
14	& С114-98-У- БО-15 варіант 5	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б =13 мм	м	45	<u>66,780</u>	<u>0</u>	3005	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	& С114-98-У- БО-15 варіант 9	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 33 мм б =13 мм	м	10	<u>76,980</u>	<u>0</u>	770	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
16	& С114-98-У- БО-15 варіант 2	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 57 мм б =13 мм	м	70	<u>90,240</u>	<u>0</u>	6317	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	КБ16-15-3	Нижче відмітки 0.000 В2 Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>1234,890</u>	<u>150,970</u>	1235	464	<u>151</u>	<u>4,26000</u>	<u>4,260</u>
					464,13	44,31			44	0,3809	0,38
18	С1630-1392 варіант 1	Засувки з прогумованим клином фланцеві Zetkama 111, тиск 1,6 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	1	<u>8664,910</u>	<u>0</u>	8665	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
19	С130-985 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	2	<u>533,770</u>	<u>0</u>	1068	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
20	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на	шт	4	<u>691,320</u>	<u>89,930</u>	2765	1062	<u>360</u>	<u>2,41000</u>	<u>9,640</u>

		трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм			265,61	21,81			87	0,1814	0,73
21	C1630-1392 варіант 2	Засувки з прогумованим клином фланцеві Zetkama 111, тиск 1,6 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	4	<u>5738,940</u>	<u>0</u>	22956	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
22	C130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	8	<u>353,840</u>	<u>0</u>	2831	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
23	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,01	<u>22996,660</u>	<u>647,950</u>	230	62	<u>6</u>	<u>55.27000</u>	<u>0.550</u>
					6235,56	201,87			2	1,7283	0,02
24	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення та водопостачання із сталених електрозварних емальованих труб діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>13934,270</u>	<u>2887,090</u>	697	519	<u>144</u>	<u>90.69000</u>	<u>4.530</u>
					10384,91	712,81			36	6,2497	0,31
25	C130-892 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих емальованих труб для водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	5	<u>524,720</u>	<u>0</u>	2624	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
26	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,7	<u>18529,960</u>	<u>3819,890</u>	12971	9531	<u>2674</u>	<u>118.90000</u>	<u>83.230</u>
					13615,24	1034,67			724	9,0482	6,33
27	C130-1194 варіант 3	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних емальованих труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм	м	70	<u>741,920</u>	<u>0</u>	51934	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
28	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	55	<u>80,210</u>	<u>0</u>	4412	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
29	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,06	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	72	67	<u>1</u>	<u>8.22000</u>	<u>0.490</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
30	КБ16-29-2	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,7	<u>1318,920</u>	<u>23,750</u>	923	785	<u>17</u>	<u>8.22000</u>	<u>5.750</u>
					1121,37	1,59			1	0,0150	0,01
31	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м ²	0,41	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	608	245	<u>35</u>	<u>4.78000</u>	<u>1.960</u>
					596,50	8,06			3	0,0720	0,03
32	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази	100м ²	0,41	<u>4920,330</u>	<u>133,350</u>	2017	278	<u>55</u>	<u>5.44000</u>	<u>2.230</u>
					678,86	13,72			6	0,1224	0,05
33	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	7,6	<u>910,070</u>	<u>0</u>	6917	2847	<u>0</u>	<u>3.52000</u>	<u>26.750</u>
					374,60	0			0	0	0
34	& C114-98-У- БО-15 варіант 1	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 15 мм б =13 мм	м	1	<u>61,680</u>	<u>0</u>	62	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
35	& C114-98-У- БО-15	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 57 мм б =13 мм	м	5	<u>90,240</u>	<u>0</u>	451	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	БО-15 варіант 2	φ = 15 мм			0	0			0	0	0
36	& С114-98-У- БО-15 варіант 4	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 89 мм б = 13 мм	м	70	<u>115,740</u>	<u>0</u>	8102	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Вище відмітки 0.000 В1			0	0			0	0	0
37	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	161	<u>87,820</u>	<u>8,140</u>	14139	11888	<u>1311</u>	<u>0,67000</u>	<u>107,870</u>
					73,84	3,00			483	0,0266	4,28
38	& С1630- 1460-1-ЕУ варіант 2	Лічильник води Arator PoWoGaz JS 1,6-02 Smart C+ діаметром 15мм	шт	161	<u>1828,190</u>	<u>0</u>	294339	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
39	С1630-65 варіант 5	З'єднувач, діаметр 15 мм в комплекті з прокладкою	шт	322	<u>44,080</u>	<u>0</u>	14194	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
40	С130-1106 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 15 мм	шт	161	<u>321,620</u>	<u>0</u>	51781	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
41	& С1630-РД- 29-ЕЛ варіант 6	Перехід ф.20x2,8ммx1/2"ВР	шт	161	<u>96,380</u>	<u>0</u>	15517	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
42	& С1630-РД- 29-ЕЛ варіант 5	Перехід ф.25x3,5ммx1/2"ВР	шт	161	<u>105,560</u>	<u>0</u>	16995	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
43	КБ18-15-1	Установлення розподільчого колектора	шт	36	<u>1408,080</u>	<u>112,310</u>	50691	45692	<u>4043</u>	<u>11,25000</u>	<u>405</u>
					1269,23	35,79			1288	0,3054	10,99
44	С130-163 варіант 2	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=900мм на 5 штуцерів	шт	36	<u>3470,120</u>	<u>0</u>	124924	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
45	КМ11-350-2	Регулятор тиску, діаметр 25 мм	шт	10	<u>231,920</u>	<u>9,930</u>	2319	1763	<u>99</u>	<u>1,60000</u>	<u>16</u>
					176,34	4,17			42	0,0378	0,38
46	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	3,6	<u>45406,430</u>	<u>761,370</u>	163463	4880	<u>2741</u>	<u>12,30000</u>	<u>44,280</u>
					1355,58	231,42			833	2,0478	7,37
47	С1110-195 варіант 1	Хомут для зрівнювання потенціалів,Хл-24- 28мм	шт	152	<u>220,810</u>	<u>0</u>	33563	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
48	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,4	<u>47971,180</u>	<u>647,950</u>	19188	2494	<u>259</u>	<u>55,27000</u>	<u>22,110</u>
					6235,56	201,87			81	1,7283	0,69
49	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1,8	<u>48310,810</u>	<u>647,950</u>	86959	11224	<u>1166</u>	<u>55,27000</u>	<u>99,490</u>
					6235,56	201,87			363	1,7283	3,11
50	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	49	<u>80,210</u>	<u>0</u>	3930	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
51	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	2,2	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	2642	2467	<u>52</u>	<u>8,22000</u>	<u>18,080</u>
					1121,37	1,59			3	0,0150	0,03
52	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один	100м2	0,564	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	837	336	<u>48</u>	<u>4,78000</u>	<u>2,70</u>

		<i>раз грунтовою ГФ-021</i>			<u>596,50</u>	<u>8,06</u>			<u>5</u>	<u>0,0720</u>	<u>0,04</u>
53	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази	100м2	0,564	<u>4920,330</u>	<u>133,350</u>	2775	383	<u>75</u>	<u>5,44000</u>	<u>3,070</u>
					678,86	13,72			8	0,1224	0,07
54	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	22	<u>910,070</u>	<u>0</u>	20022	8241	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>77,440</u>
					374,60	0			0	0	0
55	& С114-98-У- БО-15 варіант 5	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б =13 мм	м	40	<u>66,780</u>	<u>0</u>	2671	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
56	& С114-98-У- БО-15 варіант 9	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 33 мм б =13 мм	м	180	<u>76,980</u>	<u>0</u>	13856	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Арматура									
57	С1630-65 варіант 7	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 25 мм	шт	36	<u>575,620</u>	<u>0</u>	20722	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Пожежний комплект для пожежних кранів ф. 20мм			0	0			0	0	0
58	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 20 мм	шт	152	<u>195,730</u>	<u>27,130</u>	29751	25097	<u>4124</u>	<u>1,48000</u>	<u>224,960</u>
					165,11	10,94			1663	0,0937	14,24
59	КБ10-39-1	Установлення шафи для пож.кранів	100шт	1,52	<u>29448,830</u>	<u>0</u>	44762	16248	<u>0</u>	<u>106,97000</u>	<u>162,590</u>
					10689,51	0			0	0	0
60	С1630-23 варіант 4	Кран-комплект пожежний внутрішньоквартирний ф.19мм HW-19N-20 в складі:вентиль пожежний ,головка з'єднувальна рукавна ГР 19-1шт,головка рукавна-1шт,ствол перекиривний,рукав довж. 20м-1шт	шт	152	<u>3612,900</u>	<u>0</u>	549161	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Вище відмітки 0.000 В2			0	0			0	0	0
61	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>691,320</u>	<u>89,930</u>	1383	531	<u>180</u>	<u>2,41000</u>	<u>4,820</u>
					265,61	21,81			44	0,1814	0,36
62	С1630-1392 варіант 2	Засувки з прогумованим клином фланцеві Zetkama 111, тиск 1,6 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>5738,940</u>	<u>0</u>	11478	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
63	С130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>353,840</u>	<u>0</u>	1415	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
64	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення та водопостачання із сталевих електрозварних емальованих труб діаметром 50 мм	100м	2,3	<u>13934,270</u>	<u>2887,090</u>	32049	23885	<u>6640</u>	<u>90,69000</u>	<u>208,590</u>
					10384,91	712,81			1639	6,2497	14,37
65	С130-892 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих емальованих труб для водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	230	<u>524,720</u>	<u>0</u>	120686	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

66	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	55	<u>80,210</u> 0	<u>0</u> 0	4412	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
67	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	2,3	<u>1201,040</u> 1121,37	<u>23,750</u> 1,59	2762	2579	<u>55</u> 4	<u>8,22000</u> 0,0150	<u>18,910</u> 0,03
68	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,824	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	1223	492	<u>70</u> 7	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>3,940</u> 0,06
69	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору неізолізованих труб за два рази	100м2	0,824	<u>16906,210</u> 11308,19	<u>1,460</u> 1,29	13931	9318	<u>1</u> 1	<u>106,26000</u> 0,0111	<u>87,560</u> 0,01
70	КБ16-20-1	Пожежний комплект для 2пожежних кранів ф.50мм	шт	72	<u>195,730</u> 165,11	<u>27,130</u> 10,94	14093	11888	<u>1953</u> 788	<u>1,48000</u> 0,0937	<u>106,560</u> 6,75
71	КБ10-39-1	Установлення шафи для пож.кранів	100шт	0,36	<u>29448,830</u> 10689,51	<u>0</u> 0	10602	3848	<u>0</u> 0	<u>106,97000</u> 0	<u>38,510</u> 0
72	С1630-23 варіант 2	Кран-комплект пожежний для 2 пожежних кранів ф.50мм НW-25-52 НКV-2 в складі:вентиль пожежний з датчиком положення ДППК-С діаметр 50 мм- 2шт, головка з'єднувальна рукавна ГР-50-2шт, головка з'єднувальна цапкова ГЦ-50-2шт, ствол пожежний ручний РС-50-2шт,рукав пожежний латексний (20м)-2шт,барабан для намотки рукава-2шт,муфта ф.50мм-2шт ,вогнегасник ВП-6-1шт та Кран-комплект пожежний для пожежного крана ф.25мм в складі:вентиль пожежний бронзовий з датчиком положення ДППК-С ,головка з'єднувальна рукавна ГР-25, ,ствол пожежний перекривний РWН-25,рукав пожежний напівжорсткий (20м),барабан для намотки рукава,муфта ф.25мм, вогнегасник ВП-6	шт	36	<u>10205,160</u> 0	<u>0</u> 0	367386	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
73	КБ16-20-1	Пожежний комплект для пожежних кранів ф. 25мм	шт	1	<u>195,730</u> 165,11	<u>27,130</u> 10,94	196	165	<u>27</u> 11	<u>1,48000</u> 0,0937	<u>1,480</u> 0,09
74	КБ10-39-1	Установлення шафи для пож.кранів	100шт	0,01	<u>29448,830</u> 10689,51	<u>0</u> 0	294	107	<u>0</u> 0	<u>106,97000</u> 0	<u>1,070</u> 0
75	С1630-23 варіант 1	Кран-комплект пожежний для пожежних кранів ф.25мм НКW-25-52 НКV в комплекті	шт	1	<u>6377,100</u> 0	<u>0</u> 0	6377	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 1							2405741	215096	<u>27946</u> 8637		<u>1933,60</u> 74,83
Разом будівельні роботи, грн.							2405741				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2162699				

		всього заробітна плата, грн.					223733				
		Загальновиробничі витрати, грн.					102788				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					209,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36674				
		Всього будівельні роботи, грн.					2508529				

		Всього по розділу 1					2508529				
Розділ 2. Гарячий водопровід											
		Т3,Т4 нижче відм.0.00									
76	С1630-65 варіант 7	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 25 мм	шт	8	<u>575,620</u>	<u>0</u>	4605	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
77	С1630-65 варіант 2	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 32 мм	шт	4	<u>923,440</u>	<u>0</u>	3694	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
78	С1630-540 варіант 3	Клапан балансувальний Alwa-kombi-4 Honeywell для системи ГВС діаметр 25 мм	шт	4	<u>3052,150</u>	<u>0</u>	12209	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
79	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,01	<u>22996,660</u>	<u>647,950</u>	230	62	<u>6</u>	<u>55,27000</u>	<u>0,550</u>
					6235,56	201,87			2	1,7283	0,02
80	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,1	<u>47971,180</u>	<u>647,950</u>	4797	624	<u>65</u>	<u>55,27000</u>	<u>5,530</u>
					6235,56	201,87			20	1,7283	0,17
81	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,1	<u>48310,810</u>	<u>647,950</u>	4831	624	<u>65</u>	<u>55,27000</u>	<u>5,530</u>
					6235,56	201,87			20	1,7283	0,17
82	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,7	<u>61678,600</u>	<u>1700,470</u>	43175	5608	<u>1190</u>	<u>71,01000</u>	<u>49,710</u>
					8011,35	499,68			350	4,3530	3,05
83	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	21	<u>80,210</u>	<u>0</u>	1684	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
84	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,91	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	1093	1020	<u>22</u>	<u>8,22000</u>	<u>7,480</u>
					1121,37	1,59			1	0,0150	0,01
85	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,3	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	445	179	<u>25</u>	<u>4,78000</u>	<u>1,430</u>
					596,50	8,06			2	0,0720	0,02
86	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази	100м2	0,3	<u>4920,330</u>	<u>133,350</u>	1476	204	<u>40</u>	<u>5,44000</u>	<u>1,630</u>
					678,86	13,72			4	0,1224	0,04

87	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	9	<u>910,070</u>	<u>0</u>	8191	3371	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>31,680</u>
					374,60	0			0	0	0
88	& C114-98-У-БО-15	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 25 мм б =13 мм	м	10	<u>66,780</u>	<u>0</u>	668	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
89	& C114-98-У-БО-15	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 33 мм б =13 мм	м	10	<u>76,980</u>	<u>0</u>	770	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 9				0	0			0	0	0
90	& C114-98-У-БО-15	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 57 мм б =13 мм	м	70	<u>90,240</u>	<u>0</u>	6317	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Вище відмітки 0.000 Т3,Т4									
91	KB16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	161	<u>87,820</u>	<u>8,140</u>	14139	11888	<u>1311</u>	<u>0,67000</u>	<u>107,870</u>
					73,84	3,00			483	0,0266	4,28
92	& C1630-1460-1-ЕУ	Лічильник води Apatog PoWoGaz JS 1,6-02 Smart C+ діаметром 15мм	шт	161	<u>1828,190</u>	<u>0</u>	294339	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
93	C1630-65	З'єднувач, діаметр 15 мм в комплекті з прокладкою	шт	322	<u>44,080</u>	<u>0</u>	14194	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
94	C130-1106	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 15 мм	шт	161	<u>321,620</u>	<u>0</u>	51781	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
95	& C1630-РД-29-ЕЛ	Перехід ф.20x2,8ммx1/2"BP	шт	161	<u>96,380</u>	<u>0</u>	15517	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 6				0	0			0	0	0
96	& C1630-РД-29-ЕЛ	Перехід ф.25x3,5ммx1/2"BP	шт	161	<u>105,560</u>	<u>0</u>	16995	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
		Арматура									
97	C1630-65	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 15 мм	шт	4	<u>368,560</u>	<u>0</u>	1474	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 13				0	0			0	0	0
98	C1630-65	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 25 мм	шт	42	<u>575,620</u>	<u>0</u>	24176	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 7				0	0			0	0	0
99	C1630-65	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 32 мм	шт	4	<u>923,440</u>	<u>0</u>	3694	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
100	KB18-15-1	Установлення розподільчого колектора	шт	36	<u>1408,080</u>	<u>112,310</u>	50691	45692	<u>4043</u>	<u>11,25000</u>	<u>405</u>
					1269,23	35,79			1288	0,3054	10,99
101	C130-163	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=900мм на 5 штуцерів	шт	36	<u>3470,120</u>	<u>0</u>	124924	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
102	KB18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	4	<u>27,630</u>	<u>0</u>	111	96	<u>0</u>	<u>0,20000</u>	<u>0,80</u>
					23,93	0			0	0	0
103	& C1630-674-5-EP	Повітровідвідник ICMA автоматичний 1/2" (82719AD06)	шт	4	<u>196,340</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
104	KM11-350-2	Регулятор тиску, діаметр 25 мм	шт	10	<u>231,920</u>	<u>9,930</u>	2319	1763	<u>99</u>	<u>1,60000</u>	<u>16</u>
					176,34	4,17			42	0,0378	0,38

105	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	3,6	<u>45406,430</u>	<u>761,370</u>	163463	4880	<u>2741</u>	<u>12,30000</u>	<u>44,280</u>
					1355,58	231,42			833	2,0478	7,37
106	КБ22-40-1	Установлення компенсаторів	шт	16	<u>175,340</u>	<u>100,090</u>	2805	1060	<u>1601</u>	<u>0,51000</u>	<u>8,160</u>
					66,26	1,64			26	0,0145	0,23
107	С1630-179 варіант 8	Сильфонний компенсатор осьовий ф.32мм	шт	8	<u>2101,320</u>	<u>0</u>	16811	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
108	С1630-179 варіант 5	Сильфонний компенсатор осьовий ф.25мм	шт	8	<u>1985,910</u>	<u>0</u>	15887	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
109	КР15-107-4	Установлення нерухомих опор для трубопроводів діаметром до 150 мм	100кг	0,2	<u>1365,230</u>	<u>33,790</u>	273	212	<u>7</u>	<u>9,41000</u>	<u>1,880</u>
					1061,64	1,88			0	0,0166	0
110	С1630-179 варіант 7	Нерухомі опори А14Б 593.000 ф.25мм серія 5900-7	шт	10	<u>59,520</u>	<u>0</u>	595	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
111	С1630-179 варіант 9	Нерухомі опори А14Б 593.000 ф.32мм серія 5900-7	шт	10	<u>31,540</u>	<u>0</u>	315	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
112	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	3,5	<u>47971,180</u>	<u>647,950</u>	167899	21824	<u>2268</u>	<u>55,27000</u>	<u>193,450</u>
					6235,56	201,87			707	1,7283	6,05
113	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	3,5	<u>48310,810</u>	<u>647,950</u>	169088	21824	<u>2268</u>	<u>55,27000</u>	<u>193,450</u>
					6235,56	201,87			707	1,7283	6,05
114	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	157,3	<u>80,210</u>	<u>0</u>	12617	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
115	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	7	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	8407	7850	<u>166</u>	<u>8,22000</u>	<u>57,540</u>
					1121,37	1,59			11	0,0150	0,11
116	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	1,667	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2473	994	<u>141</u>	<u>4,78000</u>	<u>7,970</u>
					596,50	8,06			13	0,0720	0,12
117	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази	100м2	1,667	<u>4920,330</u>	<u>133,350</u>	8202	1132	<u>222</u>	<u>5,44000</u>	<u>9,070</u>
					678,86	13,72			23	0,1224	0,2
118	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	70	<u>910,070</u>	<u>0</u>	63705	26222	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>246,40</u>
					374,60	0			0	0	0
119	& С114-98-У- БО-15 варіант 5	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 25 мм б =13 мм	м	350	<u>66,780</u>	<u>0</u>	23373	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
120	& С114-98-У- БО-15 варіант 9	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 33 мм б =13 мм	м	350	<u>76,980</u>	<u>0</u>	26943	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
121	С1630-540 варіант 5	Клапан зворотній Danfoss тип 802, система W, діаметр 20 мм	шт	5	<u>5945,630</u>	<u>0</u>	29728	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
122	С1630-540 варіант 4	Клапан зворотній Danfoss тип 802, система W, діаметр 15 мм	шт	20	<u>3880,130</u>	<u>0</u>	77603	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

		Разом прямі витрати по розділу 2				1499511	157129	16280		1395.410	
		Разом будівельні роботи, грн.				1499511		4532		39,26	
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				1326102					
		всього заробітна плата, грн.				161661					
		Загальновиробничі витрати, грн.				73000					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				146,15					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				25550					
		Всього будівельні роботи, грн.				1572511					

		Всього по розділу 2				1572511					
		Розділ 3. Госп.-побутова каналізація К-1									
		Нижче відм.0 00									
123	КБ17-1-12	Установлення прочистки діаметром 100 мм	10компл.	2	1903,020	130,900	3806	2892	262	12,96000	25,920
					1445,82	50,61			101	0,4404	0,88
124	С113-2285	Лючок-прочистка DN100 для каналізації діаметром 100мм	шт	20	1224,080	0	24482	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
125	КБ16-5-2	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	1,2	118094,900	1372,750	141714	17875	1647	126,28000	151,540
					14895,99	510,22			612	4,4205	5,3
126	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	92	80,210	0	7379	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
127	С1534-162	Муфта-фланець Synoflex № 7974 чавунна ф. 100мм	шт	13	7047,050	0	91612	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Вище 0.000									
128	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	8	136960,260	176,860	1095682	85433	1415	91,84000	734,720
					10679,16	66,14			529	0,5652	4,52
129	С113-2285	Манжета протипожежна діаметром 100мм	шт	221	480,500	0	106191	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
130	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	638	80,210	0	51174	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
131	КБ16-15-3	Установлення клапанів для випуску повітря діаметром до 100 мм	шт	1	1234,890	150,970	1235	464	151	4,26000	4,260
					464,13	44,31			44	0,3809	0,38
132	& С1630-547-1-ЕП	Клапан для випуску повітря HL900 , діаметр 100 мм	шт	1	2335,390	0	2335	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3				1525610	106664	3475		916,440	
		Разом будівельні роботи, грн.				1525610		1286		11,08	

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				1415471					
		всього заробітна плата, грн.				107950					
		Загальновиробничі витрати, грн.				48729					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				97,39					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				17027					
		Всього будівельні роботи, грн.				1574339					

		Всього по розділу 3				1574339					
		Розділ 4. Каналізація напірна К2Н									
		нижче 0.00									
133	КБ18-13-1	Установка насосів	шт	2	<u>3249,580</u>	<u>182,560</u>	6499	4646	<u>365</u>	<u>21,32000</u>	<u>42,640</u>
					2322,81	58,81			118	0,5002	1
134	& C100-2301-1063-6 варіант 1	Насос Wilo TS40/14 A-1	шт	2	<u>14785,080</u>	<u>0</u>	29570	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
135	C1545-48 варіант 3	Заглушка фланцева ф.125мм Ру1,0Мпа	шт	2	<u>746,410</u>	<u>0</u>	1493	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
136	C130-970 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	2	<u>467,040</u>	<u>0</u>	934	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
137	C1545-48 варіант 1	Заглушка фланцева ф.200мм Ру1,0Мпа	шт	2	<u>1816,390</u>	<u>0</u>	3633	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
138	C130-972 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	2	<u>856,610</u>	<u>0</u>	1713	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
139	& C130-1158-3-ВФ варіант 1	Клапан зворотний каналізаційний Ду 32мм	шт	2	<u>934,610</u>	<u>0</u>	1869	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
140	& C1630-674-5-EP варіант 3	Кран кульовий 11Б33п , діаметр 32 мм	шт	2	<u>438,080</u>	<u>0</u>	876	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
141	КБ16-6-4	<i>Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм</i>	100м	0,1	<u>32866,990</u>	<u>606,020</u>	3287	543	<u>61</u>	<u>48,71000</u>	<u>4,870</u>
					5434,09	193,17			19	1,6512	0,17
142	КБ16-10-6	<i>Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних емальованих труб діаметром 125 мм</i>	100м	0,25	<u>181323,530</u>	<u>4905,480</u>	45331	4699	<u>1226</u>	<u>170,56000</u>	<u>42,640</u>
					18797,42	1387,09			347	12,0859	3,02
143	КБ16-10-8	<i>Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих</i>	100м	0,2	<u>255449,920</u>	<u>7453,890</u>	51090	6074	<u>1491</u>	<u>272,24000</u>	<u>54,450</u>

		<i>електрозварних емальованих труб діаметром 200 мм</i>			30371,09	2223,45			445	19,3859	3,88
144	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	94,5	80,210 0	0 0	7580	0	0 0	0 0	0 0
145	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,1	1201,040 1121,37	23,750 1,59	120	112	2 0	8,22000 0,0150	0,820 0
146	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	0,45	1845,170 1121,37	23,750 1,59	830	505	11 1	8,22000 0,0150	3,70 0,01
147	С113-2331 варіант 1	Муфта Jafar з'єднувальна для сталевих та чавунних труб тип 9151 діам. 200 мм	шт	1	6375,080 0	0 0	6375	0	0 0	0 0	0 0
148	КБ13-16-4	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ФЛ-О86	100м2	0,31	1597,040 596,50	84,700 8,06	495	185	26 2	4,78000 0,0720	1,480 0,02
149	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору неізолюваних труб за два рази вище 0.00	100м2	0,31	16906,210 11308,19	1,460 1,29	5241	3506	0 0	106,26000 0,0111	32,940 0
150	КБ16-21-1	Установлення воронки водозливних	шт	2	971,090 484,38	257,510 67,07	1942	969	515 134	4,23000 0,5911	8,460 1,18
151	& С1630-547-1-ЕП варіант 1	Воронки водозливні з електропідігрівом HL62.2 , діаметр 125 мм	шт	2	11068,630 0	0 0	22137	0	0 0	0 0	0 0
152	С1545-48 варіант 3	Заглушка фланцева ф.125мм Ру1,0Мпа	шт	6	746,410 0	0 0	4478	0	0 0	0 0	0 0
153	С130-970 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	6	467,040 0	0 0	2802	0	0 0	0 0	0 0
154	КБ16-10-6	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних емальованих труб діаметром 125 мм	100м	1,2	181323,530 18797,42	4905,480 1387,09	217588	22557	5887 1665	170,56000 12,0859	204,670 14,5
155	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	140,5	80,210 0	0 0	11270	0	0 0	0 0	0 0
156	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	1,2	1845,170 1121,37	23,750 1,59	2214	1346	29 2	8,22000 0,0150	9,860 0,02
157	КБ13-16-4	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ФЛ-О86	100м2	0,476	1597,040 596,50	84,700 8,06	760	284	40 4	4,78000 0,0720	2,280 0,03
158	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору неізолюваних труб за два рази	100м2	0,476	16906,210 11308,19	1,460 1,29	8047	5383	1 1	106,26000 0,0111	50,580 0,01
		ВНУТРІШНЬОКВАРТИРНІ МЕРЕЖІ									
		Разом прямі витрати по розділу 4					438174	50809	9654 2738		459,390 23,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					438174				

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					377711					
		всього заробітна плата, грн.					53547					
		Загальновиробничі витрати, грн.					24106					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,11					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8412					
		Всього будівельні роботи, грн.					462280					

		Всього по розділу 4					462280					
		Розділ 5. Госпитний водопровід В1										
		Вижче відмітки 0.000 В1										
159	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	14	15843,120	4926,610	221804	144122	68973	89,90000	1258,60	
					10294,45	2694,46			37722	24,7574	346,6	
160	& С1530-42-3-Е0 варіант 4	Труби з поліетилену ТЕСЕ РЕ-Хс для водопостачання, діаметр 20х2,8 мм	м	1259	106,600	0	134209	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
161	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	19	14128,870	3111,130	268449	201034	59111	92,40000	1755,60	
					10580,72	1666,72			31668	15,2947	290,6	
162	& С1530-42-3-Е0 варіант 1	Труби з поліетилену ТЕСЕ РЕ-Хс для водопостачання, діаметр 25х3,5 мм	м	1765	201,260	0	355224	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
163	& С1530-1-8-ДЯ варіант 1	Труба захистна гофрована ("пешель") для діаметра 20-25 мм	м	3300	17,560	0	57948	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
164	С1545-48 варіант 4	Заглушка ф.15мм	шт	153	20,680	0	3164	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
165	С1545-48 варіант 2	Заглушка ф.20мм	шт	153	19,770	0	3025	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 5						1043823	345156	128084		3014,20
										69390		637,2
		Разом будівельні роботи, грн.						1043823				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						570583				
		всього заробітна плата, грн.						414546				
		Загальновиробничі витрати, грн.						189405				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						383,4				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					67034 1233228				

Всього по розділу 5							1233228				
		Розділ 6. Гарячий водопровід									
		Вище відмітки 0.000 Т3,Т4									
166	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	36	<u>15843,120</u>	<u>4926,610</u>	570352	370600	<u>177358</u>	<u>89,90000</u>	<u>3236,40</u>
					10294,45	2694,46			97001	24,7574	891,27
167	& С1530-42-3-Е0 варіант 4	Труби з поліетилену ТЕСЕ РЕ-Хс для водопостачання, діаметр 20х2,8 мм	м	3236	<u>106,600</u>	<u>0</u>	344958	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
168	& С1530-1-8-ДЯ варіант 1	Труба захистна гофрована ("пешель") для діаметра 20-25 мм	м	3600	<u>17,560</u>	<u>0</u>	63216	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
169	С1545-48 варіант 4	Заглушка ф.15мм	шт	161	<u>20,680</u>	<u>0</u>	3329	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
170	С1545-48 варіант 2	Заглушка ф.20мм	шт	161	<u>19,770</u>	<u>0</u>	3183	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 6							985038	370600	<u>177358</u>		<u>3236,40</u>
Разом будівельні роботи, грн.							985038		97001		891,27
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							437080				
всього заробітна плата, грн.							467601				
Загальновиробничі витрати, грн.							213873				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							433,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							75776				
Всього будівельні роботи, грн.							1198911				

Всього по розділу 6							1198911				
		Розділ 7. Госп.-побутова каналізація К-1									
171	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	2,33	<u>11666,350</u>	<u>176,860</u>	27183	24882	<u>412</u>	<u>91,84000</u>	<u>213,990</u>
					10679,16	66,14			154	0,5652	1,32
172	С1530-48	Труби каналізаційна ПП, діаметр 110 мм	10м	23,3	<u>1364,710</u>	<u>0</u>	31798	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

173	варіант 1 С1530-163	Перехід ПП 110х50 мм	10шт	18,1	431,740	0	7814	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
174	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	4,66	11578,090	86,250	53954	51900	402	95,78000	446,330
					11137,30	31,80			148	0,2700	1,26
175	С1530-44	Труби каналізаційні ПП, діаметр 50 мм	10м	46,6	314,330	0	14648	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
176	С1530-162	Коліно каналізаційне ПП 50/ 45*	10шт	39,4	272,950	0	10754	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 7					146151	76782	814		660,320
									302		2,58
		Разом будівельні роботи, грн.					146151				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68555				
		всього заробітна плата, грн.					77084				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37474				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12170				
		Всього будівельні роботи, грн.					183625				

		Всього по розділу 7					183625				
		Разом прямі витрати по відділу 1					8044048	1322236	363611		11615,760
									183886		1680,06
		Разом будівельні роботи, грн.					8044048				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6358201				
		всього заробітна плата, грн.					1506122				
		Загальновиробничі витрати, грн.					689377				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1387,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					242643				
		Всього будівельні роботи, грн.					8733425				

		Всього по відділу 1					8733425				
		Разом прямі витрати по кошторису					8044048	1322236	363611		11615,760
									183886		1680,06
		Разом будівельні роботи, грн.					8044048				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6358201				

	всього заробітна плата, грн.	1506122			
	Загальновиробничі витрати, грн.	689377			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	1387,81			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	242643			
	Всього будівельні роботи, грн.	8733425			

	Всього по кошторису	8733425			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	14683,63			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	1748765			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031
на Секція №2. Внутрішній водопровід ,гаряче водопостачання,каналізація К-1, К-2Н
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8597,528 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 14,32707 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1706,464 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАГАЛЬНОБУДИНКОВІ МЕРЕЖІ									
		<u>Відділ 1. Внутрішні системи ХВП, ГВП, К1, К2Н. 2 секція</u>									
		Розділ 1. Госпитний водопровід В1									
		Нижче відмітки 0.000 В1									
1	C1630-65 варіант 7	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 25 мм	шт	1	575,620	0	576	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
2	C1630-65 варіант 2	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 32 мм	шт	4	923,440	0	3694	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	2	145,740	0	291	112	0	0,49000	0,980
					56,11	0			0	0	0
4	C1630-26 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	226,040	0	452	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
5	C130-1186 варіант 1	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	70	63,770	0	4464	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

6	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,65	<u>47971,180</u>	<u>647,950</u>	31181	4053	<u>421</u>	<u>55,27000</u>	<u>35,930</u>
					6235,56	201,87			131	1,7283	1,12
7	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,1	<u>48310,810</u>	<u>647,950</u>	4831	624	<u>65</u>	<u>55,27000</u>	<u>5,530</u>
					6235,56	201,87			20	1,7283	0,17
8	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,9	<u>61678,600</u>	<u>1700,470</u>	55511	7210	<u>1530</u>	<u>71,01000</u>	<u>63,910</u>
					8011,35	499,68			450	4,3530	3,92
9	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	32,5	<u>80,210</u>	<u>0</u>	2607	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
10	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1,65	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	1982	1850	<u>39</u>	<u>8,22000</u>	<u>13,560</u>
					1121,37	1,59			3	0,0150	0,02
11	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м ²	0,487	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	723	290	<u>41</u>	<u>4,78000</u>	<u>2,330</u>
					596,50	8,06			4	0,0720	0,04
12	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази	100м ²	0,487	<u>4920,330</u>	<u>133,350</u>	2396	331	<u>65</u>	<u>5,44000</u>	<u>2,650</u>
					678,86	13,72			7	0,1224	0,06
13	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	16,5	<u>910,070</u>	<u>0</u>	15016	6181	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>58,080</u>
					374,60	0			0	0	0
14	& С114-98-У- БО-15 варіант 5	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б =13 мм	м	65	<u>66,780</u>	<u>0</u>	4341	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	& С114-98-У- БО-15 варіант 9	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 33 мм б =13 мм	м	10	<u>76,980</u>	<u>0</u>	770	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
16	& С114-98-У- БО-15 варіант 2	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 57 мм б =13 мм	м	90	<u>90,240</u>	<u>0</u>	8122	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	КБ16-15-2	Нижче відмітки 0.000 В2 Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	4	<u>691,320</u>	<u>89,930</u>	2765	1062	<u>360</u>	<u>2,41000</u>	<u>9,640</u>
					265,61	21,81			87	0,1814	0,73
18	С1630-1392 варіант 2	Засувки з прогумованим клином фланцеві Zetkama 111, тиск 1,6 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	4	<u>5738,940</u>	<u>0</u>	22956	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
19	С130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	8	<u>353,840</u>	<u>0</u>	2831	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

20	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,01	<u>22996,660</u>	<u>647,950</u>	230	62	<u>6</u>	<u>55,27000</u>	<u>0,550</u>
					6235,56	201,87			2	1,7283	0,02
21	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення та водопостачання із сталевих електрозварних емальованих труб діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>13934,270</u>	<u>2887,090</u>	697	519	<u>144</u>	<u>90,69000</u>	<u>4,530</u>
					10384,91	712,81			36	6,2497	0,31
22	С130-892 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих емальованих труб для водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	5	<u>524,720</u>	<u>0</u>	2624	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
23	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	1	<u>18529,960</u>	<u>3819,890</u>	18530	13615	<u>3820</u>	<u>118,90000</u>	<u>118,90</u>
					13615,24	1034,67			1035	9,0482	9,05
24	С130-1194 варіант 3	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних емальованих труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм	м	100	<u>741,920</u>	<u>0</u>	74192	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
25	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	76	<u>80,210</u>	<u>0</u>	6096	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
26	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,07	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	84	78	<u>2</u>	<u>8,22000</u>	<u>0,580</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
27	КБ16-29-2	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1	<u>1318,920</u>	<u>23,750</u>	1319	1121	<u>24</u>	<u>8,22000</u>	<u>8,220</u>
					1121,37	1,59			2	0,0150	0,02
28	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,579	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	859	345	<u>49</u>	<u>4,78000</u>	<u>2,770</u>
					596,50	8,06			5	0,0720	0,04
29	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази	100м2	0,579	<u>4920,330</u>	<u>133,350</u>	2849	393	<u>77</u>	<u>5,44000</u>	<u>3,150</u>
					678,86	13,72			8	0,1224	0,07
30	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	10,6	<u>910,070</u>	<u>0</u>	9647	3971	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>37,310</u>
					374,60	0			0	0	0
31	& С114-98-У- БО-15 варіант 1	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 15 мм б =13 мм	м	1	<u>61,680</u>	<u>0</u>	62	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
32	& С114-98-У- БО-15 варіант 2	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 57 мм б =13 мм	м	5	<u>90,240</u>	<u>0</u>	451	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
33	& С114-98-У- БО-15 варіант 4	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 89 мм б =13 мм	м	100	<u>115,740</u>	<u>0</u>	11574	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
34	КБ16-26-1	Вище відмітки 0.000 В1 Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	161	<u>87,820</u>	<u>8,140</u>	14139	11888	<u>1311</u>	<u>0,67000</u>	<u>107,870</u>
					73,84	3,00			483	0,0266	4,28

35	& C1630-1460-1-EU варіант 2	Лічильник води Apator PoWoGaz JS 1,6-02 Smart C+ діаметром 15мм	шт	161	<u>1828,190</u> 0	<u>0</u> 0	294339	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
36	C1630-65 варіант 5	З'єднувач, діаметр 15 мм в комплекті з прокладкою	шт	322	<u>44,080</u> 0	<u>0</u> 0	14194	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
37	C130-1106 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 15 мм	шт	161	<u>321,620</u> 0	<u>0</u> 0	51781	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
38	& C1630-РД-29-ЕЛ варіант 6	Перехід ф.20x2,8ммx1/2"BP	шт	161	<u>96,380</u> 0	<u>0</u> 0	15517	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
39	& C1630-РД-29-ЕЛ варіант 5	Перехід ф.25x3,5ммx1/2"BP	шт	161	<u>105,560</u> 0	<u>0</u> 0	16995	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
40	KB18-15-1	Установлення розподільчого колектора	шт	36	<u>1408,080</u> 1269,23	<u>112,310</u> 35,79	50691	45692	<u>4043</u> 1288	<u>11,25000</u> 0,3054	<u>405</u> 10,99
41	C130-163 варіант 2	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=900мм на 5 штуцерів	шт	36	<u>3470,120</u> 0	<u>0</u> 0	124924	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
42	KM11-350-2	Регулятор тиску, діаметр 25 мм	шт	10	<u>231,920</u> 176,34	<u>9,930</u> 4,17	2319	1763	<u>99</u> 42	<u>1,60000</u> 0,0378	<u>16</u> 0,38
43	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	3,6	<u>45406,430</u> 1355,58	<u>761,370</u> 231,42	163463	4880	<u>2741</u> 833	<u>12,30000</u> 2,0478	<u>44,280</u> 7,37
44	C1110-195 варіант 1	Хомут для зрівнювання потенціалів,Хл-24-28мм	шт	152	<u>220,810</u> 0	<u>0</u> 0	33563	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
45	KB16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,4	<u>47971,180</u> 6235,56	<u>647,950</u> 201,87	19188	2494	<u>259</u> 81	<u>55,27000</u> 1,7283	<u>22,110</u> 0,69
46	KB16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1,8	<u>48310,810</u> 6235,56	<u>647,950</u> 201,87	86959	11224	<u>1166</u> 363	<u>55,27000</u> 1,7283	<u>99,490</u> 3,11
47	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	49	<u>80,210</u> 0	<u>0</u> 0	3930	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
48	KB16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	2,2	<u>1201,040</u> 1121,37	<u>23,750</u> 1,59	2642	2467	<u>52</u> 3	<u>8,22000</u> 0,0150	<u>18,080</u> 0,03
49	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,564	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	837	336	<u>48</u> 5	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>2,70</u> 0,04
50	KB13-26-21 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази	100м2	0,564	<u>4920,330</u> 678,86	<u>133,350</u> 13,72	2775	383	<u>75</u> 8	<u>5,44000</u> 0,1224	<u>3,070</u> 0,07
51	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	22	<u>910,070</u> 374,60	<u>0</u> 0	20022	8241	<u>0</u> 0	<u>3,52000</u> 0	<u>77,440</u> 0
52	& C114-98-У-Б-15	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б=13 мм	м	40	<u>66,780</u>	<u>0</u>	2671	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	БО-15 варіант 5	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 33 мм б =13 мм	м	180	76,980	0	13856	0	0	0	0	0
53	& С114-98-У- БО-15 варіант 9	Арматура			0	0		0	0	0	0	0
54	С1630-65 варіант 7	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 25 мм	шт	36	575,620	0	20722	0	0	0	0	0
		Пожежний комплект для пожежних кранів ф. 20мм			0	0		0	0	0	0	0
55	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 20 мм	шт	152	195,730	27,130	29751	25097	4124	1,48000	224,960	
					165,11	10,94			1663	0,0937	14,24	
56	КБ10-39-1	Установлення шафи для пож.кранів	100шт	1,52	29448,830	0	44762	16248	0	106,97000	162,590	
					10689,51	0			0	0	0	
57	С1630-23 варіант 4	Кран-комплект пожежний внутрішньоквартирний ф.19мм HW-19N-20 в складі:вентиль пожежний ,головка з'єднувальна рукавна ГР 19-1шт,головка рукавна-1шт,ствол перекиривний,рукав довж. 20м-1шт	шт	152	3612,900	0	549161	0	0	0	0	0
		Вище відмітки 0.000 В2			0	0			0	0	0	0
58	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	691,320	89,930	1383	531	180	2,41000	4,820	
					265,61	21,81			44	0,1814	0,36	
59	С1630-1392 варіант 2	Засувки з прогумованим клином фланцеві Zetkama 111, тиск 1,6 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	5738,940	0	11478	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
60	С130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	353,840	0	1415	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
61	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення та водопостачання із сталевих електрозварних емальованих труб діаметром 50 мм	100м	2,3	13934,270	2887,090	32049	23885	6640	90,69000	208,590	
					10384,91	712,81			1639	6,2497	14,37	
62	С130-892 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих емальованих труб для водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	230	524,720	0	120686	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
63	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	55	80,210	0	4412	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
64	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	2,3	1201,040	23,750	2762	2579	55	8,22000	18,910	
					1121,37	1,59			4	0,0150	0,03	
65	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,824	1483,680	84,700	1223	492	70	4,78000	3,940	
					596,50	8,06			7	0,0720	0,06	
66	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням	100м2	0,824	16906,210	1,460	13931	9318	1	106,26000	87,560	

		кольору неізолюваних труб за два рази			11308,19	1,29			1	0,0111	0,01
		Пожежний комплект для 2пожежних кранів ф.50мм									
67	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	72	<u>195,730</u>	<u>27,130</u>	14093	11888	<u>1953</u>	<u>1,48000</u>	<u>106,560</u>
					165,11	10,94			788	0,0937	6,75
68	КБ10-39-1	Установлення шафи для пож.кранів	100шт	0,36	<u>29448,830</u>	0	10602	3848	0	<u>106,97000</u>	<u>38,510</u>
					10689,51	0			0	0	0
69	С1630-23 варіант 2	Кран-комплект пожежний для 2 пожежних кранів ф.50мм НW-25-52 NKV-2 в складі:вентиль пожежний з датчиком положення ДППК-С діаметр 50 мм- 2шт, головка з'єднувальна рукавна ГР-50-2шт, головка з'єднувальна цапкова ГЦ-50-2шт, ствол пожежний ручний РС-50-2шт,рукав пожежний латексний (20м)-2шт,барабан для намотки рукава-2шт,муфта ф.50мм-2шт ,вогнегасник ВП-6-1шт та Кран-комплект пожежний для пожежного крана ф.25мм в складі:вентиль пожежний бронзовий з датчиком положення ДППК-С ,головка з'єднувальна рукавна ГР-25, ,ствол пожежний перекривний РWН-25,рукав пожежний напівжорсткий (20м),барабан для намотки рукава,муфта ф.25мм, вогнегасник ВП-6	шт	36	<u>10205,160</u>	0	367386	0	0	0	0
		Пожежний комплект для пожежних кранів ф. 25мм				0			0	0	0
70	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	1	<u>195,730</u>	<u>27,130</u>	196	165	<u>27</u>	<u>1,48000</u>	<u>1,480</u>
					165,11	10,94			11	0,0937	0,09
71	КБ10-39-1	Установлення шафи для пож.кранів	100шт	0,01	<u>29448,830</u>	0	294	107	0	<u>106,97000</u>	<u>1,070</u>
					10689,51	0			0	0	0
72	С1630-23 варіант 1	Кран-комплект пожежний для пожежних кранів ф.25мм НКW-25-52 NKV в комплекті	шт	1	<u>6377,100</u>	0	6377	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					2462211	225343	<u>29487</u>		<u>2023,650</u>
									9053		78,44
		Разом будівельні роботи, грн.					2462211				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2207381				
		всього заробітна плата, грн.					234396				
		Загальновиробничі витрати, грн.					107558				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					219,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38327				
		Всього будівельні роботи, грн.					2569769				

		Всього по розділу 1				2569769					
		Розділ 2. Гарячий водопровід									
		Т3,Т4 нижче відм.0.00									
73	С1630-65 варіант 7	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 25 мм	шт	8	<u>575,620</u> 0	<u>0</u> 0	4605	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
74	С1630-65 варіант 2	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 32 мм	шт	4	<u>923,440</u> 0	<u>0</u> 0	3694	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
75	С1630-540 варіант 3	Клапан балансувальний Alwa-kombi-4 Honeywell для системи ГВС діаметр 25 мм	шт	4	<u>3052,150</u> 0	<u>0</u> 0	12209	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
76	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,01	<u>22996,660</u> 6235,56	<u>647,950</u> 201,87	230	62	<u>6</u> 2	<u>55,27000</u> 1,7283	<u>0,550</u> 0,02
77	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,1	<u>47971,180</u> 6235,56	<u>647,950</u> 201,87	4797	624	<u>65</u> 20	<u>55,27000</u> 1,7283	<u>5,530</u> 0,17
78	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,1	<u>48310,810</u> 6235,56	<u>647,950</u> 201,87	4831	624	<u>65</u> 20	<u>55,27000</u> 1,7283	<u>5,530</u> 0,17
79	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,7	<u>61678,600</u> 8011,35	<u>1700,470</u> 499,68	43175	5608	<u>1190</u> 350	<u>71,01000</u> 4,3530	<u>49,710</u> 3,05
80	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	21	<u>80,210</u> 0	<u>0</u> 0	1684	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
81	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,91	<u>1201,040</u> 1121,37	<u>23,750</u> 1,59	1093	1020	<u>22</u> 1	<u>8,22000</u> 0,0150	<u>7,480</u> 0,01
82	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,3	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	445	179	<u>25</u> 2	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>1,430</u> 0,02
83	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази	100м2	0,3	<u>4920,330</u> 678,86	<u>133,350</u> 13,72	1476	204	<u>40</u> 4	<u>5,44000</u> 0,1224	<u>1,630</u> 0,04
84	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	9	<u>910,070</u> 374,60	<u>0</u> 0	8191	3371	<u>0</u> 0	<u>3,52000</u> 0	<u>31,680</u> 0
85	& С114-98-У- БО-15 варіант 5	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 25 мм б =13 мм	м	10	<u>66,780</u> 0	<u>0</u> 0	668	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
86	& С114-98-У- БО-15 варіант 9	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 33 мм б =13 мм	м	10	<u>76,980</u> 0	<u>0</u> 0	770	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

87	& C114-98-У-БО-15 варіант 2	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 57 мм б =13 мм	м	70	<u>90,240</u> 0	<u>0</u> 0	6317	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
88	КБ16-26-1	Вище відмітки 0.000 Т3,Т4 Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	161	<u>87,820</u> 73,84	<u>8,140</u> 3,00	14139	11888	<u>1311</u> 483	<u>0,67000</u> 0,0266	<u>107,870</u> 4,28
89	& C1630-1460-1-ЕУ варіант 2	Лічильник води Aparor PoWoGaz JS 1,6-02 Smart C+ діаметром 15мм	шт	161	<u>1828,190</u> 0	<u>0</u> 0	294339	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
90	C1630-65 варіант 5	З'єднувач, діаметр 15 мм в комплекті з прокладкою	шт	322	<u>44,080</u> 0	<u>0</u> 0	14194	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
91	C130-1106 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 15 мм	шт	161	<u>321,620</u> 0	<u>0</u> 0	51781	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
92	& C1630-РД-29-ЕЛ варіант 6	Перехід ф.20x2,8ммx1/2"BP	шт	161	<u>96,380</u> 0	<u>0</u> 0	15517	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
93	& C1630-РД-29-ЕЛ варіант 5	Перехід ф.25x3,5ммx1/2"BP	шт	161	<u>105,560</u> 0	<u>0</u> 0	16995	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
94	C1630-65 варіант 13	Арматура Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 15 мм	шт	4	<u>368,560</u> 0	<u>0</u> 0	1474	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
95	C1630-65 варіант 7	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 25 мм	шт	42	<u>575,620</u> 0	<u>0</u> 0	24176	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
96	C1630-65 варіант 2	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 32 мм	шт	4	<u>923,440</u> 0	<u>0</u> 0	3694	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
97	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	4	<u>27,630</u> 23,93	<u>0</u> 0	111	96	<u>0</u> 0	<u>0,20000</u> 0	<u>0,80</u> 0
98	& C1630-674-5-EP варіант 2	Повітровідвідник ICMA автоматичний 1/2" (82719AD06)	шт	4	<u>196,340</u> 0	<u>0</u> 0	785	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
99	КМ11-350-2	Регулятор тиску, діаметр 25 мм	шт	10	<u>231,920</u> 176,34	<u>9,930</u> 4,17	2319	1763	<u>99</u> 42	<u>1,60000</u> 0,0378	<u>16</u> 0,38
100	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	3,6	<u>45406,430</u> 1355,58	<u>761,370</u> 231,42	163463	4880	<u>2741</u> 833	<u>12,30000</u> 2,0478	<u>44,280</u> 7,37
101	КБ22-40-1	Установлення компенсаторів	шт	16	<u>175,340</u> 66,26	<u>100,090</u> 1,64	2805	1060	<u>1601</u> 26	<u>0,51000</u> 0,0145	<u>8,160</u> 0,23
102	C1630-179 варіант 8	Сильфонний компенсатор осьовий ф.32мм	шт	8	<u>2101,320</u> 0	<u>0</u> 0	16811	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
103	C1630-179 варіант 5	Сильфонний компенсатор осьовий ф.25мм	шт	8	<u>1985,910</u> 0	<u>0</u> 0	15887	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
104	КР15-107-4	Установлення нерухомих опор для трубопроводів діаметром до 150 мм	100кг	0,2	<u>1365,230</u> 1061,64	<u>33,790</u> 1,88	273	212	<u>7</u> 0	<u>9,41000</u> 0,0166	<u>1,880</u> 0
105	C1630-179	Нерухомі опори А14Б 593.000 ф.25мм серія	шт	10	<u>59,520</u>	<u>0</u>	595	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 7	5900-7			0	0			0	0	0
106	C1630-179	Нерухомі опори А14Б 593.000 ф.32мм серія	шт	10	<u>31,540</u>	<u>0</u>	315	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 9	5900-7			0	0			0	0	0
107	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	3,5	<u>47971,180</u>	<u>647,950</u>	167899	21824	<u>2268</u>	<u>55,27000</u>	<u>193,450</u>
					6235,56	201,87			707	1,7283	6,05
108	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	3,5	<u>48310,810</u>	<u>647,950</u>	169088	21824	<u>2268</u>	<u>55,27000</u>	<u>193,450</u>
					6235,56	201,87			707	1,7283	6,05
109	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	157,3	<u>80,210</u>	<u>0</u>	12617	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
110	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	7	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	8407	7850	<u>166</u>	<u>8,22000</u>	<u>57,540</u>
					1121,37	1,59			11	0,0150	0,11
111	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м ²	1,667	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2473	994	<u>141</u>	<u>4,78000</u>	<u>7,970</u>
					596,50	8,06			13	0,0720	0,12
112	КБ13-26-21	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблитою за 2 рази	100м ²	1,667	<u>4920,330</u>	<u>133,350</u>	8202	1132	<u>222</u>	<u>5,44000</u>	<u>9,070</u>
					678,86	13,72			23	0,1224	0,2
113	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	70	<u>910,070</u>	<u>0</u>	63705	26222	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>246,40</u>
					374,60	0			0	0	0
114	& С114-98-У-БО-15	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б =13 мм	м	350	<u>66,780</u>	<u>0</u>	23373	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
115	& С114-98-У-БО-15	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 33 мм б =13 мм	м	350	<u>76,980</u>	<u>0</u>	26943	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 9				0	0			0	0	0
116	C1630-540	Клапан зворотній Danfoss тип 802, система W, діаметр 20 мм	шт	5	<u>5945,630</u>	<u>0</u>	29728	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
117	C1630-540	Клапан зворотній Danfoss тип 802, система W, діаметр 15 мм	шт	20	<u>3880,130</u>	<u>0</u>	77603	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					1323896	111437	<u>12237</u>		<u>990,410</u>
									3244		28,27
		Разом будівельні роботи, грн.					1323896				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1200222				
		всього заробітна плата, грн.					114681				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51480				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					102,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17913				
		Всього будівельні роботи, грн.					1375376				

		Всього по розділу 2				1375376					
		Розділ 3. Госп.-побутова каналізація К-1									
		Нижче відм.0 00									
118	КБ17-1-12	Установлення прочистки діаметром 100 мм	10компл.	2	<u>1903,020</u>	<u>130,900</u>	3806	2892	<u>262</u>	<u>12,96000</u>	<u>25,920</u>
					1445,82	50,61			101	0,4404	0,88
119	С113-2285 варіант 1	Лючок-прочистка DN100 для каналізації діаметром 100мм	шт	20	<u>1224,080</u>	<u>0</u>	24482	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
120	КБ16-5-2	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	1,2	<u>118094,900</u>	<u>1372,750</u>	141714	17875	<u>1647</u>	<u>126,28000</u>	<u>151,540</u>
					14895,99	510,22			612	4,4205	5,3
121	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	92	<u>80,210</u>	<u>0</u>	7379	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
122	С1534-162 варіант 1	Муфта-фланець Synoflex № 7974 чавунна ф. 100мм	шт	13	<u>7047,050</u>	<u>0</u>	91612	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Вище 0.000									
123	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	8	<u>136960,260</u>	<u>176,860</u>	1095682	85433	<u>1415</u>	<u>91,84000</u>	<u>734,720</u>
					10679,16	66,14			529	0,5652	4,52
124	С113-2285 варіант 2	Манжета протипожежна діаметром 100мм	шт	221	<u>480,500</u>	<u>0</u>	106191	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
125	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	638	<u>80,210</u>	<u>0</u>	51174	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
126	КБ16-15-3	Установлення клапанів для випуску повітря діаметром до 100 мм	шт	1	<u>1234,890</u>	<u>150,970</u>	1235	464	<u>151</u>	<u>4,26000</u>	<u>4,260</u>
					464,13	44,31			44	0,3809	0,38
127	& С1630-547-1-ЕП варіант 2	Клапан для випуску повітря HL900 , діаметр 100 мм	шт	1	<u>2335,390</u>	<u>0</u>	2335	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					1525610	106664	<u>3475</u>		<u>916,440</u>
									1286		11,08
		Разом будівельні роботи, грн.					1525610				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1415471				
		всього заробітна плата, грн.					107950				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48729				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					97,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17027				
		Всього будівельні роботи, грн.					1574339				
		Всього по розділу 3					1574339				

Розділ 4. Каналізація напірна К2Н											
		нижче 0.00									
128	КБ18-13-1	Установка насосів	шт	2	<u>3249,580</u>	<u>182,560</u>	6499	4646	<u>365</u>	<u>21,32000</u>	<u>42,640</u>
					2322,81	58,81			118	0,5002	1
129	& С100-2301-1063-6 варіант 1	Насос Wilo TS40/14 A-1	шт	2	<u>14785,080</u>	<u>0</u>	29570	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	С1545-48 варіант 3	Заглушка фланцева ф.125мм Ру1,0Мпа	шт	2	<u>746,410</u>	<u>0</u>	1493	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	С130-970 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	2	<u>467,040</u>	<u>0</u>	934	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
132	С1545-48 варіант 1	Заглушка фланцева ф.200мм Ру1,0Мпа	шт	2	<u>1816,390</u>	<u>0</u>	3633	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
133	С130-972 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	2	<u>856,610</u>	<u>0</u>	1713	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
134	& С130-1158-3-ВФ варіант 1	Клапан зворотний каналізаційний Ду 32мм	шт	2	<u>934,610</u>	<u>0</u>	1869	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
135	& С1630-674-5-ЕР варіант 3	Кран кульовий 11Б33п , діаметр 32 мм	шт	2	<u>438,080</u>	<u>0</u>	876	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
136	КБ16-6-4	<i>Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм</i>	100м	0,1	<u>32866,990</u>	<u>606,020</u>	3287	543	<u>61</u>	<u>48,71000</u>	<u>4,870</u>
					5434,09	193,17			19	1,6512	0,17
137	КБ16-10-6	<i>Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних емальованих труб діаметром 125 мм</i>	100м	0,25	<u>181323,530</u>	<u>4905,480</u>	45331	4699	<u>1226</u>	<u>170,56000</u>	<u>42,640</u>
					18797,42	1387,09			347	12,0859	3,02
138	КБ16-10-8	<i>Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних емальованих труб діаметром 200 мм</i>	100м	0,2	<u>255449,920</u>	<u>7453,890</u>	51090	6074	<u>1491</u>	<u>272,24000</u>	<u>54,450</u>
					30371,09	2223,45			445	19,3859	3,88
139	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	94,5	<u>80,210</u>	<u>0</u>	7580	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
140	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,1	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	120	112	<u>2</u>	<u>8,22000</u>	<u>0,820</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
141	КБ16-29-3	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	0,45	<u>1845,170</u>	<u>23,750</u>	830	505	<u>11</u>	<u>8,22000</u>	<u>3,70</u>
					1121,37	1,59			1	0,0150	0,01
142	С113-2331 варіант 1	Муфта Jafar з'єднувальна для сталевих та чавунних труб тип 9151 діам. 200 мм	шт	1	<u>6375,080</u>	<u>0</u>	6375	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

143	КБ13-16-4	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ФЛ-О86	100м2	0,31	<u>1597,040</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	495	185	<u>26</u> 2	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>1,480</u> 0,02	
144	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору неізолюваних труб за два рази вище 0.00	100м2	0,31	<u>16906,210</u> 11308,19	<u>1,460</u> 1,29	5241	3506	<u>0</u> 0	<u>106,26000</u> 0,0111	<u>32,940</u> 0	
145	КБ16-21-1	Установлення воронки водозливних	шт	2	<u>971,090</u> 484,38	<u>257,510</u> 67,07	1942	969	<u>515</u> 134	<u>4,23000</u> 0,5911	<u>8,460</u> 1,18	
146	& С1630-547-1-ЕП варіант 1	Воронки водозливні з електропідігрівом HL62.2 , діаметр 125 мм	шт	2	<u>11068,630</u> 0	<u>0</u> 0	22137	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
147	С1545-48 варіант 3	Заглушка фланцева ф.125мм Ру1,0Мпа	шт	6	<u>746,410</u> 0	<u>0</u> 0	4478	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
148	С130-970 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	6	<u>467,040</u> 0	<u>0</u> 0	2802	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
149	КБ16-10-6	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних емальованих труб діаметром 125 мм	100м	1,2	<u>181323,530</u> 18797,42	<u>4905,480</u> 1387,09	217588	22557	<u>5887</u> 1665	<u>170,56000</u> 12,0859	<u>204,670</u> 14,5	
150	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	140,5	<u>80,210</u> 0	<u>0</u> 0	11270	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
151	КБ16-29-3	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	1,2	<u>1845,170</u> 1121,37	<u>23,750</u> 1,59	2214	1346	<u>29</u> 2	<u>8,22000</u> 0,0150	<u>9,860</u> 0,02	
152	КБ13-16-4	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ФЛ-О86	100м2	0,476	<u>1597,040</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	760	284	<u>40</u> 4	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>2,280</u> 0,03	
153	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору неізолюваних труб за два рази	100м2	0,476	<u>16906,210</u> 11308,19	<u>1,460</u> 1,29	8047	5383	<u>1</u> 1	<u>106,26000</u> 0,0111	<u>50,580</u> 0,01	
ВНУТРІШНЬО КВАРТИРНІ МЕРЕЖІ												
Разом прями витрати по розділу 4								438174	50809	<u>9654</u> 2738		<u>459,390</u> 23,84
Разом будівельні роботи, грн.								438174				
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								377711				
всього заробітна плата, грн.								53547				
Загальновиробничі витрати, грн.								24106				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								48,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								8412				
Всього будівельні роботи, грн.								462280				

Всього по розділу 4								462280				

Розділ 5. Господарчо-питний водопровід В1												
154	КБ16-14-12	Вище відмітки 0.000 В1 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	14	<u>15843,120</u>	<u>4926,610</u>	221804	144122	<u>68973</u>	<u>89,90000</u>	<u>1258,60</u>	
					10294,45	2694,46			37722	24,7574	346,6	
155	& С1530-42-3-Е0 варіант 4	Труби з поліетилену ТЕСЕ РЕ-Хс для водопостачання, діаметр 20х2,8 мм	м	1259	<u>106,600</u>	<u>0</u>	134209	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
156	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	19	<u>14128,870</u>	<u>3111,130</u>	268449	201034	<u>59111</u>	<u>92,40000</u>	<u>1755,60</u>	
					10580,72	1666,72			31668	15,2947	290,6	
157	& С1530-42-3-Е0 варіант 1	Труби з поліетилену ТЕСЕ РЕ-Хс для водопостачання, діаметр 25х3,5 мм	м	1765	<u>201,260</u>	<u>0</u>	355224	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
158	& С1530-1-8-ДЯ варіант 1	Труба захистна гофрована ("пешель") для діаметра 20-25 мм	м	3300	<u>17,560</u>	<u>0</u>	57948	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
159	С1545-48 варіант 4	Заглушка ф.15мм	ШТ	153	<u>20,680</u>	<u>0</u>	3164	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
160	С1545-48 варіант 2	Заглушка ф.20мм	ШТ	153	<u>19,770</u>	<u>0</u>	3025	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 5							1043823	345156	<u>128084</u>		<u>3014,20</u>	
									69390		637,2	
Разом будівельні роботи, грн.							1043823					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							570583					
всього заробітна плата, грн.							414546					
Загальновиробничі витрати, грн.							189405					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							383,4					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							67034					
Всього будівельні роботи, грн.							1233228					

Всього по розділу 5							1233228					
Розділ 6. Гарячий водопровід												
Вище відмітки 0.000 Т3. Т4												

161	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	36	<u>15843,120</u>	<u>4926,610</u>	570352	370600	<u>177358</u>	<u>89,90000</u>	<u>3236,40</u>
					10294,45	2694,46			97001	24,7574	891,27
162	& С1530-42-3-Е0 варіант 4	Труби з поліетилену ТЕСЕ РЕ-Хс для водопостачання, діаметр 20х2,8 мм	м	3236	<u>106,600</u>	0	344958	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
163	& С1530-1-8-ДЯ варіант 1	Труба захистна гофрована ("пешель") для діаметра 20-25 мм	м	3600	<u>17,560</u>	0	63216	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
164	С1545-48 варіант 4	Заглушка ф.15мм	шт	161	<u>20,680</u>	0	3329	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
165	С1545-48 варіант 2	Заглушка ф.20мм	шт	161	<u>19,770</u>	0	3183	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 6							985038	370600	<u>177358</u>		<u>3236,40</u>
Разом будівельні роботи, грн.							985038		97001		891,27
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							437080				
всього заробітна плата, грн.							467601				
Загальновиробничі витрати, грн.							213873				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							433,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							75776				
Всього будівельні роботи, грн.							1198911				

Всього по розділу 6							1198911				
Розділ 7. Госп.-побутова каналізація К-1											
166	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	2,33	<u>11666,350</u>	<u>176,860</u>	27183	24882	<u>412</u>	<u>91,84000</u>	<u>213,990</u>
					10679,16	66,14			154	0,5652	1,32
167	С1530-48 варіант 1	Труби каналізаційна ПП, діаметр 110 мм	10м	23,3	<u>1364,710</u>	0	31798	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
168	С1530-163 варіант 2	Перехід ПП 110х50 мм	10шт	18,1	<u>431,740</u>	0	7814	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
169	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	4,66	<u>11578,090</u>	<u>86,250</u>	53954	51900	<u>402</u>	<u>95,78000</u>	<u>446,330</u>
					11137,30	31,80			148	0,2700	1,26
170	С1530-44 варіант 1	Труби каналізаційні ПП, діаметр 50 мм	10м	46,6	<u>314,330</u>	0	14648	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
171	С1530-162	Коліно каналізаційне ПП 50/ 45*	10шт	39,4	<u>272,950</u>	0	10754	0	0	0	0

варіант 1		0	0	0	0	0
	Разом прямі витрати по розділу 7	146151	76782	814		660,320
				302		2,58
	Разом будівельні роботи, грн.	146151				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	68555				
	всього заробітна плата, грн.	77084				
	Загальновиробничі витрати, грн.	37474				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	69,61				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	12170				
	Всього будівельні роботи, грн.	183625				

	Всього по розділу 7	183625				
	Разом прямі витрати по відділу 1	7924903	1286791	361109		11300,810
				183014		1672,68
	Разом будівельні роботи, грн.	7924903				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	6277003				
	всього заробітна плата, грн.	1469805				
	Загальновиробничі витрати, грн.	672625				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	1353,58				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	236659				
	Всього будівельні роботи, грн.	8597528				

	Всього по відділу 1	8597528				
	Разом прямі витрати по кошторису	7924903	1286791	361109		11300,810
				183014		1672,68
	Разом будівельні роботи, грн.	7924903				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	6277003				
	всього заробітна плата, грн.	1469805				
	Загальновиробничі витрати, грн.	672625				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	1353,58				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	236659				
	Всього будівельні роботи, грн.	8597528				

	Всього по кошторису	8597528				

	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	14327,07			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	1706464			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032
на Секція №3. Внутрішній водопровід ,гаряче водопостачання,каналізація К-1, К-2Н
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8486,319 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 13,87831 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1653,010 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАГАЛЬНОБУДИНКОВІ МЕРЕЖІ									
		<u>Відділ 1. Внутрішні системи ХВП, ГВП, К1, К2. 3 секція</u>									
		Розділ 1. Госпитний водопровід В1									
		Нижче відмітки 0.000 В1									
1	C1630-65 варіант 2	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 32 мм	шт	4	923,440	0	3694	0	0	0	0
2	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	2	145,740	0	291	112	0	0,49000	0,980
					56,11	0			0	0	0
3	C1630-26 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	2	226,040	0	452	0	0	0	0
4	C130-1186 варіант 1	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	70	63,770	0	4464	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
5	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,2	47971,180	647,950	9594	1247	130	55,27000	11,050
					6235,56	201,87			40	1,7283	0,35

6	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,1	<u>48310,810</u>	<u>647,950</u>	4831	624	<u>65</u>	<u>55,27000</u>	<u>5,530</u>
					6235,56	201,87			20	1,7283	0,17
7	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,7	<u>61678,600</u>	<u>1700,470</u>	43175	5608	<u>1190</u>	<u>71,01000</u>	<u>49,710</u>
					8011,35	499,68			350	4,3530	3,05
8	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	23,5	<u>80,210</u>	<u>0</u>	1885	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
9	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	1201	1121	<u>24</u>	<u>8,22000</u>	<u>8,220</u>
					1121,37	1,59			2	0,0150	0,02
10	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,321	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	476	191	<u>27</u>	<u>4,78000</u>	<u>1,530</u>
					596,50	8,06			3	0,0720	0,02
11	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази	100м2	0,321	<u>4920,330</u>	<u>133,350</u>	1579	218	<u>43</u>	<u>5,44000</u>	<u>1,750</u>
					678,86	13,72			4	0,1224	0,04
12	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	10	<u>910,070</u>	<u>0</u>	9101	3746	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>35,20</u>
					374,60	0			0	0	0
13	& С114-98-У- БО-15 варіант 5	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б =13 мм	м	20	<u>66,780</u>	<u>0</u>	1336	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
14	& С114-98-У- БО-15 варіант 9	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 33 мм б =13 мм	м	10	<u>76,980</u>	<u>0</u>	770	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	& С114-98-У- БО-15 варіант 2	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 57 мм б =13 мм	м	70	<u>90,240</u>	<u>0</u>	6317	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Нижче відмітки 0.000 В2									
16	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	4	<u>691,320</u>	<u>89,930</u>	2765	1062	<u>360</u>	<u>2,41000</u>	<u>9,640</u>
					265,61	21,81			87	0,1814	0,73
17	С1630-1392 варіант 2	Засувки з проґумованим клином фланцеві Zetkama 111, тиск 1,6 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>5738,940</u>	<u>0</u>	22956	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
18	С130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	8	<u>353,840</u>	<u>0</u>	2831	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
19	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,01	<u>22996,660</u>	<u>647,950</u>	230	62	<u>6</u>	<u>55,27000</u>	<u>0,550</u>
					6235,56	201,87			2	1,7283	0,02

20	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення та водопостачання із сталевих електрозварних емальованих труб діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>13934,270</u>	<u>2887,090</u>	697	519	<u>144</u>	<u>90,69000</u>	<u>4,530</u>
					10384,91	712,81			36	6,2497	0,31
21	С130-892 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих емальованих труб для водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	5	<u>524,720</u>	<u>0</u>	2624	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
22	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,9	<u>18529,960</u>	<u>3819,890</u>	16677	12254	<u>3438</u>	<u>118,90000</u>	<u>107,010</u>
					13615,24	1034,67			931	9,0482	8,14
23	С130-1194 варіант 3	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних емальованих труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм	м	90	<u>741,920</u>	<u>0</u>	66773	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
24	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	62	<u>80,210</u>	<u>0</u>	4973	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
25	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,06	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	72	67	<u>1</u>	<u>8,22000</u>	<u>0,490</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
26	КБ16-29-2	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,9	<u>1318,920</u>	<u>23,750</u>	1187	1009	<u>21</u>	<u>8,22000</u>	<u>7,40</u>
					1121,37	1,59			1	0,0150	0,01
27	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,41	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	608	245	<u>35</u>	<u>4,78000</u>	<u>1,960</u>
					596,50	8,06			3	0,0720	0,03
28	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази	100м2	0,41	<u>4920,330</u>	<u>133,350</u>	2017	278	<u>55</u>	<u>5,44000</u>	<u>2,230</u>
					678,86	13,72			6	0,1224	0,05
29	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	9,6	<u>910,070</u>	<u>0</u>	8737	3596	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>33,790</u>
					374,60	0			0	0	0
30	& С114-98-У- БО-15 варіант 1	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 15 мм б =13 мм	м	1	<u>61,680</u>	<u>0</u>	62	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
31	& С114-98-У- БО-15 варіант 2	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 57 мм б =13 мм	м	5	<u>90,240</u>	<u>0</u>	451	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
32	& С114-98-У- БО-15 варіант 4	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 89 мм б =13 мм	м	90	<u>115,740</u>	<u>0</u>	10417	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
33	КБ16-26-1	Вище відмітки 0.000 В1 Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	160	<u>87,820</u>	<u>8,140</u>	14051	11814	<u>1302</u>	<u>0,67000</u>	<u>107,20</u>
					73,84	3,00			480	0,0266	4,26
34	& С1630- 1460-1-ЕУ варіант 2	Лічильник води Apatog PoWoGaz JS 1,6-02 Smart C+ діаметром 15мм	шт	160	<u>1828,190</u>	<u>0</u>	292510	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
35	С1630-65	З'єднувач, діаметр 15 мм в комплекті з	шт	320	<u>44,080</u>	<u>0</u>	14106	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 5	прокладкою			0	0			0	0	0
36	C130-1106	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 15 мм	шт	160	<u>321,620</u>	<u>0</u>	51459	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
37	& C1630-РД-29-ЕЛ	Перехід ф.20x2,8ммx1/2"ВР	шт	160	<u>96,380</u>	<u>0</u>	15421	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 6				0	0			0	0	0
38	& C1630-РД-29-ЕЛ	Перехід ф.25x3,5ммx1/2"ВР	шт	160	<u>105,560</u>	<u>0</u>	16890	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
39	КБ18-15-1	Установлення розподільчого колектора	шт	36	<u>1408,080</u>	<u>112,310</u>	50691	45692	<u>4043</u>	<u>11,25000</u>	<u>405</u>
					1269,23	35,79			1288	0,3054	10,99
40	C130-163	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм	шт	36	<u>3470,120</u>	<u>0</u>	124924	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2	L=900мм на 5 штуцерів			0	0			0	0	0
41	КМ11-350-2	Регулятор тиску, діаметр 25 мм	шт	10	<u>231,920</u>	<u>9,930</u>	2319	1763	<u>99</u>	<u>1,60000</u>	<u>16</u>
					176,34	4,17			42	0,0378	0,38
42	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	3,6	<u>45406,430</u>	<u>761,370</u>	163463	4880	<u>2741</u>	<u>12,30000</u>	<u>44,280</u>
					1355,58	231,42			833	2,0478	7,37
43	C1110-195	Хомут для зрівнювання потенціалів,Хл-24-28мм	шт	152	<u>220,810</u>	<u>0</u>	33563	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
44	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,4	<u>47971,180</u>	<u>647,950</u>	19188	2494	<u>259</u>	<u>55,27000</u>	<u>22,110</u>
					6235,56	201,87			81	1,7283	0,69
45	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	2	<u>48310,810</u>	<u>647,950</u>	96622	12471	<u>1296</u>	<u>55,27000</u>	<u>110,540</u>
					6235,56	201,87			404	1,7283	3,46
46	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	53,5	<u>80,210</u>	<u>0</u>	4291	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
47	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	2,4	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	2882	2691	<u>57</u>	<u>8,22000</u>	<u>19,730</u>
					1121,37	1,59			4	0,0150	0,04
48	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,617	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	915	368	<u>52</u>	<u>4,78000</u>	<u>2,950</u>
					596,50	8,06			5	0,0720	0,04
49	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази	100м2	0,617	<u>4920,330</u>	<u>133,350</u>	3036	419	<u>82</u>	<u>5,44000</u>	<u>3,360</u>
	к=2				678,86	13,72			8	0,1224	0,08
50	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	24	<u>910,070</u>	<u>0</u>	21842	8990	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>84,480</u>
					374,60	0			0	0	0
51	& C114-98-У-БО-15	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 25 мм б =13 мм	м	40	<u>66,780</u>	<u>0</u>	2671	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
52	& C114-98-У-БО-15	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 33 мм б =13 мм	м	200	<u>76,980</u>	<u>0</u>	15396	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	С130-10 варіант 9	У = 19 мм			0	0			0	0	0
53	С1630-65 варіант 7	Арматура Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 25 мм	шт	35	<u>575,620</u>	0	20147	0	0	0	0
		Пожежний комплект для пожежних кранів ф. 20мм			0	0			0	0	0
54	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 20 мм	шт	159	<u>195,730</u>	<u>27,130</u>	31121	26252	<u>4314</u>	<u>1,48000</u>	<u>235,320</u>
					165,11	10,94			1739	0,0937	14,9
55	КБ10-39-1	Установлення шафи для пож.кранів	100шт	1,59	<u>29448,830</u>	0	46824	16996	0	<u>106,97000</u>	<u>170,080</u>
					10689,51	0			0	0	0
56	С1630-23 варіант 4	Кран-комплект пожежний внутрішньоквартирний ф.19мм HW-19N-20 в складі:вентиль пожежний ,головка з'єднувальна рукавна ГР 19-1шт,головка рукавна-1шт,ствол перекривний,рукав довж. 20м-1шт	шт	159	<u>3612,900</u>	0	574451	0	0	0	0
		Вище відмітки 0.000 В2			0	0			0	0	0
57	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>691,320</u>	<u>89,930</u>	1383	531	<u>180</u>	<u>2,41000</u>	<u>4,820</u>
					265,61	21,81			44	0,1814	0,36
58	С1630-1392 варіант 2	Засувки з прогумованим клином фланцеві Zetkama 111, тиск 1,6 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>5738,940</u>	0	11478	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
59	С130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>353,840</u>	0	1415	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
60	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення та водопостачання із сталевих електрозварних емальованих труб діаметром 50 мм	100м	2,3	<u>13934,270</u>	<u>2887,090</u>	32049	23885	<u>6640</u>	<u>90,69000</u>	<u>208,590</u>
					10384,91	712,81			1639	6,2497	14,37
61	С130-892 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих емальованих труб для водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	230	<u>524,720</u>	0	120686	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
62	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	55	<u>80,210</u>	0	4412	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
63	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	2,3	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	2762	2579	<u>55</u>	<u>8,22000</u>	<u>18,910</u>
					1121,37	1,59			4	0,0150	0,03
64	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,824	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	1223	492	<u>70</u>	<u>4,78000</u>	<u>3,940</u>
					596,50	8,06			7	0,0720	0,06
65	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору неізолюваних труб за два рази	100м2	0,824	<u>16906,210</u>	<u>1,460</u>	13931	9318	<u>1</u>	<u>106,26000</u>	<u>87,560</u>
		Пожежний комплект для 2пожежних кранів ф.50мм			11308,19	1,29			1	0,0111	0,01

66	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	74	<u>195,730</u> 165,11	<u>27,130</u> 10,94	14484	12218	<u>2008</u> 810	<u>1,48000</u> 0,0937	<u>109,520</u> 6,93
67	КБ10-39-1	Установлення шафи для пож.кранів	100шт	0,37	<u>29448,830</u> 10689,51	0 0	10896	3955	0 0	<u>106,97000</u> 0	<u>39,580</u> 0
68	С1630-23 варіант 2	Кран-комплект пожежний для 2 пожежних кранів ф.50мм НКВ-25-52 НКВ-2 в складі:вентиль пожежний з датчиком положення ДППК-С діаметр 50 мм- 2шт, головка з'єднувальна рукавна ГР-50-2шт, головка з'єднувальна цапкова ГЦ-50-2шт, ствол пожежний ручний РС-50-2шт,рукав пожежний латексний (20м)-2шт,барабан для намотки рукава-2шт,муфта ф.50мм-2шт ,вогнегасник ВП-6-1шт та Кран-комплект пожежний для пожежного крана ф.25мм в складі:вентиль пожежний бронзовий з датчиком положення ДППК-С ,головка з'єднувальна рукавна ГР-25, ,ствол пожежний перекиривний РВН-25,рукав пожежний напівжорсткий (20м),барабан для намотки рукава,муфта ф.25мм, вогнегасник ВП-6 Пожежний комплект для пожежних кранів ф. 25мм	шт	37	<u>10205,160</u> 0	0 0	377591	0	0 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
69	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	1	<u>195,730</u> 165,11	<u>27,130</u> 10,94	196	165	<u>27</u> 11	<u>1,48000</u> 0,0937	<u>1,480</u> 0,09
70	КБ10-39-1	Установлення шафи для пож.кранів	100шт	0,01	<u>29448,830</u> 10689,51	0 0	294	107	0 0	<u>106,97000</u> 0	<u>1,070</u> 0
71	С1630-23 варіант 1	Кран-комплект пожежний для пожежних кранів ф.25мм НКВ-25-52 НКВ в комплекті	шт	1	<u>6377,100</u> 0	0 0	6377	0	0 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прями витрати по розділу 1							2451203	220039	<u>28765</u> 8885		<u>1978,090</u> 77
Разом будівельні роботи, грн.							2451203				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2202399				
всього заробітна плата, грн.							228924				
Загальновиробничі витрати, грн.							105194				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							214,72				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							37539				
Всього будівельні роботи, грн.							2556397				

Всього по розділу 1							2556397				

Розділ 2. Гарячий водопровід											
Т3,Т4 нижче відм.0.00											
72	С1630-65 варіант 7	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Hopewell, діаметр 25 мм	шт	8	<u>575,620</u> 0	<u>0</u> 0	4605	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
73	С1630-65 варіант 2	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Hopewell, діаметр 32 мм	шт	4	<u>923,440</u> 0	<u>0</u> 0	3694	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
74	С1630-540 варіант 3	Клапан балансувальний Alwa-kombi-4 Hopewell для системи ГВС діаметр 25 мм	шт	4	<u>3052,150</u> 0	<u>0</u> 0	12209	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
75	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,01	<u>22996,660</u> 6235,56	<u>647,950</u> 201,87	230	62	<u>6</u> 2	<u>55,27000</u> 1,7283	<u>0,550</u> 0,02
76	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,2	<u>47971,180</u> 6235,56	<u>647,950</u> 201,87	9594	1247	<u>130</u> 40	<u>55,27000</u> 1,7283	<u>11,050</u> 0,35
77	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1	<u>48310,810</u> 6235,56	<u>647,950</u> 201,87	48311	6236	<u>648</u> 202	<u>55,27000</u> 1,7283	<u>55,270</u> 1,73
78	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,7	<u>61678,600</u> 8011,35	<u>1700,470</u> 499,68	43175	5608	<u>1190</u> 350	<u>71,01000</u> 4,3530	<u>49,710</u> 3,05
79	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	45	<u>80,210</u> 0	<u>0</u> 0	3609	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
80	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1,91	<u>1201,040</u> 1121,37	<u>23,750</u> 1,59	2294	2142	<u>45</u> 3	<u>8,22000</u> 0,0150	<u>15,70</u> 0,03
81	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,56	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	831	334	<u>47</u> 5	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>2,680</u> 0,04
82	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази	100м2	0,56	<u>4920,330</u> 678,86	<u>133,350</u> 13,72	2755	380	<u>75</u> 8	<u>5,44000</u> 0,1224	<u>3,050</u> 0,07
83	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	19	<u>910,070</u> 374,60	<u>0</u> 0	17291	7117	<u>0</u> 0	<u>3,52000</u> 0	<u>66,880</u> 0
84	& С114-98-У- БО-15 варіант 5	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 25 мм б =13 мм	м	20	<u>66,780</u> 0	<u>0</u> 0	1336	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
85	& С114-98-У- БО-15 варіант 9	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 33 мм б =13 мм	м	100	<u>76,980</u> 0	<u>0</u> 0	7698	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
86	& С114-98-У- БО-15 варіант 2	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 57 мм б =13 мм	м	70	<u>90,240</u> 0	<u>0</u> 0	6317	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

		Вище відмітки 0.000 Т3,Т4 По проекту 159 шт.									
87	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	160	<u>87,820</u>	<u>8,140</u>	14051	11814	<u>1302</u>	<u>0,67000</u>	<u>107,20</u>
					73,84	3,00			480	0,0266	4,26
88	& С1630-1460-1-ЕУ варіант 2	Лічильник води Aparator PoWoGaz JS 1,6-02 Smart C+ діаметром 15мм	шт	160	<u>1828,190</u>	<u>0</u>	292510	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
89	С1630-65 варіант 5	З'єднувач, діаметр 15 мм в комплекті з прокладкою	шт	320	<u>44,080</u>	<u>0</u>	14106	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
90	С130-1106 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 15 мм	шт	160	<u>321,620</u>	<u>0</u>	51459	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
91	& С1630-РД-29-ЕЛ варіант 6	Перехід ф.20x2,8ммx1/2"ВР	шт	160	<u>96,380</u>	<u>0</u>	15421	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
92	& С1630-РД-29-ЕЛ варіант 5	Перехід ф.25x3,5ммx1/2"ВР	шт	160	<u>105,560</u>	<u>0</u>	16890	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Арматура									
93	С1630-65 варіант 13	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 15 мм	шт	4	<u>368,560</u>	<u>0</u>	1474	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
94	С1630-65 варіант 7	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 25 мм	шт	36	<u>575,620</u>	<u>0</u>	20722	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
95	С1630-65 варіант 2	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 32 мм	шт	4	<u>923,440</u>	<u>0</u>	3694	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
96	КБ18-15-1	Установлення розподільчого колектора	шт	36	<u>1408,080</u>	<u>112,310</u>	50691	45692	<u>4043</u>	<u>11,25000</u>	<u>405</u>
					1269,23	35,79			1288	0,3054	10,99
97	С130-163 варіант 2	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=900мм на 5 штуцерів	шт	36	<u>3470,120</u>	<u>0</u>	124924	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
98	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	4	<u>27,630</u>	<u>0</u>	111	96	<u>0</u>	<u>0,20000</u>	<u>0,80</u>
					23,93	0			0	0	0
99	& С1630-674-5-ЕР варіант 2	Повітровідвідник ІСМА автоматичний 1/2" (82719AD06)	шт	4	<u>196,340</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
100	КБ22-40-1	Установлення компенсаторів	шт	16	<u>175,340</u>	<u>100,090</u>	2805	1060	<u>1601</u>	<u>0,51000</u>	<u>8,160</u>
					66,26	1,64			26	0,0145	0,23
101	С1630-179 варіант 8	Сильфонний компенсатор осьовий ф.32мм	шт	8	<u>2101,320</u>	<u>0</u>	16811	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
102	С1630-179 варіант 5	Сильфонний компенсатор осьовий ф.25мм	шт	8	<u>1985,910</u>	<u>0</u>	15887	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
103	КР15-107-4	Установлення нерухомих опор для трубопроводів діаметром до 150 мм	100кг	0,2	<u>1365,230</u>	<u>33,790</u>	273	212	<u>7</u>	<u>9,41000</u>	<u>1,880</u>
					1061,64	1,88			0	0,0166	0
104	С1630-179 варіант 7	Нерухомі опори А14Б 593.000 ф.25мм серія 5900-7	шт	10	<u>59,520</u>	<u>0</u>	595	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
105	С1630-179 варіант 9	Нерухомі опори А14Б 593.000 ф.32мм серія 5900-7	шт	10	<u>31,540</u>	<u>0</u>	315	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

106	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	3,5	<u>47971,180</u>	<u>647,950</u>	167899	21824	<u>2268</u>	<u>55,27000</u>	<u>193,450</u>
					6235,56	201,87			707	1,7283	6,05
107	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	3,5	<u>48310,810</u>	<u>647,950</u>	169088	21824	<u>2268</u>	<u>55,27000</u>	<u>193,450</u>
					6235,56	201,87			707	1,7283	6,05
108	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	157,3	<u>80,210</u>	<u>0</u>	12617	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
109	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	7	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	8407	7850	<u>166</u>	<u>8,22000</u>	<u>57,540</u>
					1121,37	1,59			11	0,0150	0,11
110	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	1,667	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2473	994	<u>141</u>	<u>4,78000</u>	<u>7,970</u>
					596,50	8,06			13	0,0720	0,12
111	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази	100м2	1,667	<u>4920,330</u>	<u>133,350</u>	8202	1132	<u>222</u>	<u>5,44000</u>	<u>9,070</u>
					678,86	13,72			23	0,1224	0,2
112	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	70	<u>910,070</u>	<u>0</u>	63705	26222	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>246,40</u>
					374,60	0			0	0	0
113	& С114-98-У- БО-15 варіант 5	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б =13 мм	м	350	<u>66,780</u>	<u>0</u>	23373	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
114	& С114-98-У- БО-15 варіант 9	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 33 мм б =13 мм	м	350	<u>76,980</u>	<u>0</u>	26943	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					1290180	161846	<u>14159</u>		<u>1435,810</u>
									3865		33,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1290180				
							1114175				
							165711				
							74797				
							149,67				
							26166				
							1364977				
		Всього по розділу 2					1364977				
		Розділ 3. Госп.-побутова каналізація К-1									
		Нижче відм.0 00									
115	КБ17-1-12	Установлення прочистки діаметром 100	10компл.	2	<u>1903,020</u>	<u>130,900</u>	3806	2892	<u>262</u>	<u>12,96000</u>	<u>25,920</u>

116	C113-2285 варіант 1	Лючок-прочистка DN100 для каналізації діаметром 100мм	шт	20	<u>1445,82</u> <u>1224,080</u> 0	<u>50,61</u> 0	24482	0	<u>101</u> 0	<u>0,4404</u> 0	<u>0,88</u> 0
117	КБ16-5-2	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	1,2	<u>118094,900</u> 14895,99	<u>1372,750</u> 510,22	141714	17875	<u>1647</u> 612	<u>126,28000</u> 4,4205	<u>151,540</u> 5,3
118	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	92	<u>80,210</u> 0	0	7379	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
119	C1534-162 варіант 1	Муфта-фланець Synoflex № 7974 чавунна ф. 100мм	шт	13	<u>7047,050</u> 0	0	91612	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
120	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	8,8	<u>136960,260</u> 10679,16	<u>176,860</u> 66,14	1205250	93977	<u>1556</u> 582	<u>91,84000</u> 0,5652	<u>808,190</u> 4,97
121	C113-2285 варіант 2	Манжета протипожежна діаметром 100мм	шт	221	<u>480,500</u> 0	0	106191	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
122	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	700	<u>80,210</u> 0	0	56147	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
123	КБ16-15-3	Установлення клапанів для випуску повітря діаметром до 100 мм	шт	1	<u>1234,890</u> 464,13	<u>150,970</u> 44,31	1235	464	<u>151</u> 44	<u>4,26000</u> 0,3809	<u>4,260</u> 0,38
124	& C1630- 547-1-ЕП варіант 2	Клапан для випуску повітря HL900 , діаметр 100 мм	шт	1	<u>2335,390</u> 0	0	2335	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 3							1640151	115208	<u>3616</u> 1339		<u>989,910</u> 11,53
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнопромислові витрати, грн. трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1640151				
-----							1521327				
							116547				
							52612				
							105,15				
							18384				
							1692763				
Всього по розділу 3							1692763				
Розділ 4. Каналізація напірна К2Н											
нижче 0.00											
125	КБ18-13-1	Установка насосів	шт	2	<u>3249,580</u> 2322,81	<u>182,560</u> 58,81	6499	4646	<u>365</u> 118	<u>21,32000</u> 0,5002	<u>42,640</u> 1
126	& C100- 2301-1063-6	Насос Wilo TS40/14 A-1	шт	4	<u>14785,080</u>	0	59140	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	2001-1000-0				0	0			0	0	0
	варіант 1										
127	C1545-48	Заглушка фланцева ф.125мм Ру1,0Мпа	шт	2	<u>746,410</u>	<u>0</u>	1493	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 3				0	0			0	0	0
128	C130-970	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,	шт	3	<u>467,040</u>	<u>0</u>	1401	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1	ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм			0	0			0	0	0
129	C1545-48	Заглушка фланцева ф.200мм Ру1,0Мпа	шт	1	<u>1816,390</u>	<u>0</u>	1816	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
130	C130-972	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,	шт	1	<u>856,610</u>	<u>0</u>	857	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1	ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм			0	0			0	0	0
131	& C130-1158-3-ВФ	Клапан зворотний каналізаційний Ду 32мм	шт	4	<u>934,610</u>	<u>0</u>	3738	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
132	& C1630-674-5-EP	Кран кульовий 11Б33п , діаметр 32 мм	шт	4	<u>438,080</u>	<u>0</u>	1752	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 3				0	0			0	0	0
133	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,3	<u>32866,990</u>	<u>606,020</u>	9860	1630	<u>182</u>	<u>48,71000</u>	<u>14,610</u>
					5434,09	193,17			58	1,6512	0,5
134	КБ16-10-6	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних емальованих труб діаметром 125 мм	100м	0,3	<u>181323,530</u>	<u>4905,480</u>	54397	5639	<u>1472</u>	<u>170,56000</u>	<u>51,170</u>
					18797,42	1387,09			416	12,0859	3,63
135	КБ16-10-8	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних емальованих труб діаметром 200 мм	100м	0,2	<u>255449,920</u>	<u>7453,890</u>	51090	6074	<u>1491</u>	<u>272,24000</u>	<u>54,450</u>
					30371,09	2223,45			445	19,3859	3,88
136	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	103,5	<u>80,210</u>	<u>0</u>	8302	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
137	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,3	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	360	336	<u>7</u>	<u>8,22000</u>	<u>2,470</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
138	КБ16-29-3	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	0,5	<u>1845,170</u>	<u>23,750</u>	923	561	<u>12</u>	<u>8,22000</u>	<u>4,110</u>
					1121,37	1,59			1	0,0150	0,01
139	C113-2331	Муфта Jafar з'єднувальна для сталевих та чавунних труб тип 9151 діам. 200 мм	шт	1	<u>6375,080</u>	<u>0</u>	6375	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
140	КБ13-16-4	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ФЛ-086	100м2	0,485	<u>1597,040</u>	<u>84,700</u>	775	289	<u>41</u>	<u>4,78000</u>	<u>2,320</u>
					596,50	8,06			4	0,0720	0,03
141	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору неізолюваних труб за два рази вище 0.00	100м2	0,485	<u>16906,210</u>	<u>1,460</u>	8200	5484	<u>1</u>	<u>106,26000</u>	<u>51,540</u>
					11308,19	1,29			1	0,0111	0,01
142	КБ16-21-1	Установлення воронки водозливних	шт	2	<u>971,090</u>	<u>257,510</u>	1942	969	<u>515</u>	<u>4,23000</u>	<u>8,460</u>
					484,38	67,07			134	0,5911	1,18

143	& C1630-547-1-ЕП варіант 1	Воронки водозливні з електропідігрівом HL62.2 , діаметр 125 мм	шт	2	<u>11068,630</u>	0	22137	0	0	0	0
144	C1545-48 варіант 3	Заглушка фланцева ф.125мм Ру1,0Мпа	шт	6	<u>746,410</u>	0	4478	0	0	0	0
145	C130-970 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	6	<u>467,040</u>	0	2802	0	0	0	0
146	КБ16-10-6	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних емальованих труб діаметром 125 мм	100м	1,2	<u>181323,530</u>	<u>4905,480</u>	217588	22557	<u>5887</u>	<u>170,56000</u>	<u>204,670</u>
					18797,42	1387,09			1665	12,0859	14,5
147	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	140,5	<u>80,210</u>	0	11270	0	0	0	0
148	КБ16-29-3	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	1,2	<u>1845,170</u>	<u>23,750</u>	2214	1346	<u>29</u>	<u>8,22000</u>	<u>9,860</u>
					1121,37	1,59			2	0,0150	0,02
149	КБ13-16-4	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ФЛ-О86	100м2	0,476	<u>1597,040</u>	<u>84,700</u>	760	284	<u>40</u>	<u>4,78000</u>	<u>2,280</u>
					596,50	8,06			4	0,0720	0,03
150	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору неізолізованих труб за два рази ВНУТРІШНЬОКВАРТИРНІ МЕРЕЖІ	100м2	0,476	<u>16906,210</u>	<u>1,460</u>	8047	5383	<u>1</u>	<u>106,26000</u>	<u>50,580</u>
					11308,19	1,29			1	0,0111	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 4					488216	55198	<u>10043</u>		<u>499,160</u>
									2849		24,8
		Разом будівельні роботи, грн.					488216				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					422975				
		всього заробітна плата, грн.					58047				
		Загальнопромислові витрати, грн.					26108				
		трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год.					52,05				
		заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.					9102				
		Всього будівельні роботи, грн.					514324				

		Всього по розділу 4					514324				
		Розділ 5. Господарчо-питний водопровід В1									
151	КБ16-14-12	Вище відмітки 0.000 В1 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром	100м	9	<u>15843,120</u>	<u>4926,610</u>	142588	92650	<u>44339</u>	<u>89,90000</u>	<u>809,10</u>

		труби високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням			10294,45	2694,46			24250	24,7574	222,82
152	& С1530-42-3-Е0 варіант 4	Труби з поліетилену ТЕСЕ РЕ-Хс для водопостачання, діаметр 20х2,8 мм	м	809	106,600	0	86239	0	0	0	0
153	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	20	14128,870	3111,130	282577	211614	62223	92,40000	1848
					10580,72	1666,72			33334	15,2947	305,89
154	& С1530-42-3-Е0 варіант 1	Труби з поліетилену ТЕСЕ РЕ-Хс для водопостачання, діаметр 25х3,5 мм	м	1858	201,260	0	373941	0	0	0	0
155	& С1530-1-8-ДЯ варіант 1	Труба захистна гофрована ("пешель") для діаметра 20-25 мм	м	2900	17,560	0	50924	0	0	0	0
156	С1545-48 варіант 4	Заглушка ф.15мм	шт	153	20,680	0	3164	0	0	0	0
157	С1545-48 варіант 2	Заглушка ф.20мм	шт	153	19,770	0	3025	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					942458	304264	106562		2657,10
		Разом будівельні роботи, грн.					942458		57584		528,71
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					531632				
		всього заробітна плата, грн.					361848				
		Загальновиробничі витрати, грн.					165293				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					334,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					58486				
		Всього будівельні роботи, грн.					1107751				

		Всього по розділу 5					1107751				
		Розділ 6. Гарячий водопровід									
158	КБ16-14-12	Вище відмітки 0.000 Т3.Т4 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	32	15843,120	4926,610	506980	329422	157652	89,90000	2876,80
					10294,45	2694,46			86223	24,7574	792,24
159	& С1530-42-3-Е0	Труби з поліетилену ТЕСЕ РЕ-Хс для водопостачання, діаметр 20х2,8 мм	м	2877	106,600	0	306688	0	0	0	0

	С 150 варіант 4	водопостачання, діаметр 20x2,0 мм			0	0			0	0	0
160	& С1530-1-8- ДЯ варіант 1	Труба захистна гофрована ("пешель") для діаметра 20-25 мм	м	3200	17,560	0	56192	0	0	0	0
161	С1545-48 варіант 4	Заглушка ф.15мм	шт	161	20,680	0	3329	0	0	0	0
162	С1545-48 варіант 2	Заглушка ф.20мм	шт	161	19,770	0	3183	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					876372	329422	157652		2876,80
		Разом будівельні роботи, грн.					876372		86223		792,24
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					389298				
		всього заробітна плата, грн.					415645				
		Загальновиробничі витрати, грн.					190109				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					385,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					67357				
		Всього будівельні роботи, грн.					1066481				

		Всього по розділу 6					1066481				
		Розділ 7. Госп.-побутова каналізація К-1									
163	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	2,33	11666,350	176,860	27183	24882	412	91,84000	213,990
					10679,16	66,14			154	0,5652	1,32
164	С1530-48 варіант 1	Труби каналізаційна ПП, діаметр 110 мм	10м	23,3	1364,710	0	31798	0	0	0	0
165	С1530-163 варіант 2	Перехід ПП 110x50 мм	10шт	18,1	431,740	0	7814	0	0	0	0
166	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	4,66	11578,090	86,250	53954	51900	402	95,78000	446,330
					11137,30	31,80			148	0,2700	1,26
167	С1530-44 варіант 1	Труби каналізаційні ПП, діаметр 50 мм	10м	46,6	314,330	0	14648	0	0	0	0
168	С1530-162 варіант 1	Коліно каналізаційне ПП 50/ 45*	10шт	39,4	272,950	0	10754	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 7					146151	76782	814		660,320
		Разом будівельні роботи, грн.					146151		302		2,58
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68555				

	всього заробітна плата, грн.	77084				
	Загальновиробничі витрати, грн.	37474				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	69,61				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	12170				
	Всього будівельні роботи, грн.	183625				

	Всього по розділу 7	183625				
	Разом прями витрати по відділу 1	7834731	1262759	321611		11097,190
				161047		1470,16
	Разом будівельні роботи, грн.	7834731				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	6250361				
	всього заробітна плата, грн.	1423806				
	Загальновиробничі витрати, грн.	651588				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	1310,96				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	229204				
	Всього будівельні роботи, грн.	8486319				

	Всього по відділу 1	8486319				
	Разом прями витрати по кошторису	7834731	1262759	321611		11097,190
				161047		1470,16
	Разом будівельні роботи, грн.	7834731				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	6250361				
	всього заробітна плата, грн.	1423806				
	Загальновиробничі витрати, грн.	651588				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	1310,96				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	229204				
	Всього будівельні роботи, грн.	8486319				

	Всього по кошторису	8486319				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	13878,31				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	1653010				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-039
на Секція №1. Опалення
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8478,567 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 16,45672 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1943,712 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Загальнобудинкові мережі I зона											
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,21862	<u>20059,930</u>	<u>2269,880</u>	4386	2226	<u>496</u>	<u>96,92000</u>	<u>21,190</u>
					10183,38	859,44			188	7,4618	1,63
2	& С130-558-58-ВО варіант 3	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-700 мм (824вт)	шт	10	<u>2753,790</u>	<u>0</u>	27538	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	& С130-558-58-ВО варіант 6	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-900 мм (1059вт)	шт	9	<u>3372,380</u>	<u>0</u>	30351	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
4	& С130-558-58-ВО варіант 4	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-400 мм (471вт)	шт	1	<u>1831,650</u>	<u>0</u>	1832	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	& С130-558-58-ВО варіант 2	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-600 мм (1086вт)	шт	2	<u>4112,230</u>	<u>0</u>	8224	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
6	& С130-558-58-ВО	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-800 мм (1448вт)	шт	1	<u>5178,300</u>	<u>0</u>	5178	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	00-BO	підключенням 220Vx 500 500 мм (1шт/шт)			0	0			0	0	0
	варіант 12										
7	КБ21-30-1	Установлення електроопалювальних приладів	100шт	0,01	<u>12063,650</u>	<u>0</u>	121	119	<u>0</u>	<u>114,26000</u>	<u>1,140</u>
					11861,33	0			0	0	0
8	& C130-558-58-BO	Електричний конвектор N=0,5квт Atlantic	шт	1	<u>3249,490</u>	<u>0</u>	3249	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
9	& C130-4631-1-ДС	Крани кульові з рукояткою BP-BP Herz, діаметр 15 мм 1 2402 01	шт	10	<u>560,120</u>	<u>0</u>	5601	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
10	& C130-4631-1-ДС	Крани кульові з рукояткою BP-BP Herz, діаметр 20 мм 1 2402 02	шт	53	<u>823,490</u>	<u>0</u>	43645	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
11	& C130-4631-1-ДС	Крани кульові з рукояткою BP-BP Herz, діаметр 25 мм 1 2402 03	шт	4	<u>1283,300</u>	<u>0</u>	5133	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 7				0	0			0	0	0
12	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	4	<u>691,320</u>	<u>89,930</u>	2765	1062	<u>360</u>	<u>2,41000</u>	<u>9,640</u>
					265,61	21,81			87	0,1814	0,73
13	& C130-4631-1-ДС	Крани кульові JIP-FF DANFOSS, діаметр 50 мм	шт	4	<u>5679,500</u>	<u>0</u>	22718	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4				0	0			0	0	0
14	C130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	8	<u>353,840</u>	<u>0</u>	2831	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
15	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>1234,890</u>	<u>150,970</u>	1235	464	<u>151</u>	<u>4,26000</u>	<u>4,260</u>
					464,13	44,31			44	0,3809	0,38
16	& C130-4631-1-ДС	Крани кульові JIP-FF DANFOSS, діаметр 65 мм	шт	1	<u>6152,780</u>	<u>0</u>	6153	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
17	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	<u>282,730</u>	<u>0</u>	565	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
18	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 32 мм(автоматичні балансвальні клапани)	шт	1	<u>231,920</u>	<u>9,930</u>	232	176	<u>10</u>	<u>1,60000</u>	<u>1,60</u>
					176,34	4,17			4	0,0378	0,04
19	C1630-2008	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M DANFOSS ф.25мм (муфтовий)	шт	1	<u>2113,750</u>	<u>0</u>	2114	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
20	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм(автоматичні балансвальні клапани)	шт	90	<u>219,680</u>	<u>9,930</u>	19771	15871	<u>894</u>	<u>1,60000</u>	<u>144</u>
					176,34	4,17			375	0,0378	3,4
21	C130-984	Трійник для підключення адаптера імпульсної трубки ф.15мм	шт	90	<u>3,440</u>	<u>0</u>	310	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0

22	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм(клапани термостатичні)	шт	20	<u>219,680</u> 176,34	<u>9,930</u> 4,17	4394	3527	<u>199</u> 83	<u>1,60000</u> 0,0378	<u>32</u> 0,76
23	С1630-2008 варіант 2	Клапан термостатичний прямий RA-N ф. 15мм	шт	20	<u>976,850</u> 0	<u>0</u> 0	19537	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
24	С1630-2008 варіант 4	Н-подібний запірний клапан для радіаторів RLV-KS ф.15мм	шт	3	<u>970,070</u> 0	<u>0</u> 0	2910	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
25	С1630-2008 варіант 5	Термостатична головка для опалювального приладу DANFOSS RA2991	шт	3	<u>841,810</u> 0	<u>0</u> 0	2525	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
26	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	13	<u>27,630</u> 23,93	<u>0</u> 0	359	311	<u>0</u> 0	<u>0,20000</u> 0	<u>2,60</u> 0
27	& С130- 4631-1-ДС варіант 8	Автоматичний повітровідвідник, діаметр 20 мм	шт	5	<u>301,040</u> 0	<u>0</u> 0	1505	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
28	& С130- 4631-1-ДС варіант 3	Автоматичний повітровідвідник, діаметр 15 мм	шт	8	<u>264,930</u> 0	<u>0</u> 0	2119	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
29	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	10шт	8,9	<u>3789,430</u> 1355,58	<u>761,370</u> 231,42	33726	12065	<u>6776</u> 2060	<u>12,30000</u> 2,0478	<u>109,470</u> 18,23
30	КБ18-15-1	Установлення розподільчого колектора	шт	40	<u>1408,080</u> 1269,23	<u>112,310</u> 35,79	56323	50769	<u>4492</u> 1432	<u>11,25000</u> 0,3054	<u>450</u> 12,22
31	С130-163 варіант 1	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=750мм на 5 штуцерів	шт	20	<u>3019,280</u> 0	<u>0</u> 0	60386	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
32	С130-163 варіант 3	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=600мм на 4 штуцерів	шт	20	<u>2649,360</u> 0	<u>0</u> 0	52987	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
33	С113-138 варіант 3	Гільза сталева ф.50мм	м	82,8	<u>257,010</u> 0	<u>0</u> 0	21280	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
34	С113-142 варіант 1	Гільза сталева ф.65мм	м	4,2	<u>257,410</u> 0	<u>0</u> 0	1081	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
35	С113-153 варіант 3	Гільза сталева ф.80мм	м	4	<u>257,670</u> 0	<u>0</u> 0	1031	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
36	С113-159 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,7	<u>705,890</u> 0	<u>0</u> 0	494	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
37	КБ16-26-1	Установлення лічильників тепла	шт	89	<u>87,820</u> 73,84	<u>8,140</u> 3,00	7816	6572	<u>724</u> 267	<u>0,67000</u> 0,0266	<u>59,630</u> 2,37
38	& С1630- 1460-1-ЕУ варіант 6	Лічильник тепла ультразвуковий діаметром 15мм	шт	89	<u>4388,390</u> 0	<u>0</u> 0	390567	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
39	КБ22-40-1	Установлення компенсаторів	шт	3	<u>175,340</u> 66,26	<u>100,090</u> 1,64	526	199	<u>300</u> 5	<u>0,51000</u> 0,0145	<u>1,530</u> 0,04
40	С1630-179 варіант 1	Патрубковий компенсатор ф.15мм	шт	2	<u>770,220</u> 0	<u>0</u> 0	1540	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
41	С1630-179	Сильфонний компенсатор лінійних	шт	1	<u>1566,840</u>	<u>0</u>	1567	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 4	подовжень з втулкою ф.32мм			0	0			0	0	0
		ТРУБОПРОВОДИ									
42	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,14	<u>52456,960</u>	<u>3819,890</u>	7344	1906	<u>535</u>	<u>118,90000</u>	<u>16,650</u>
					13615,24	1034,67			145	9,0482	1,27
43	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,54	<u>51791,600</u>	<u>2902,070</u>	27967	6652	<u>1567</u>	<u>107,58000</u>	<u>58,090</u>
					12318,99	788,95			426	6,9058	3,73
44	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	3,16	<u>14339,950</u>	<u>606,020</u>	45314	17172	<u>1915</u>	<u>48,71000</u>	<u>153,920</u>
					5434,09	193,17			610	1,6512	5,22
45	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	1,42	<u>15830,520</u>	<u>606,020</u>	22479	7716	<u>861</u>	<u>48,71000</u>	<u>69,170</u>
					5434,09	193,17			274	1,6512	2,34
46	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,34	<u>18696,470</u>	<u>606,020</u>	6357	1848	<u>206</u>	<u>48,71000</u>	<u>16,560</u>
					5434,09	193,17			66	1,6512	0,56
47	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,29	<u>32866,990</u>	<u>606,020</u>	9531	1576	<u>176</u>	<u>48,71000</u>	<u>14,130</u>
					5434,09	193,17			56	1,6512	0,48
48	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,43	<u>24166,520</u>	<u>606,020</u>	10392	2337	<u>261</u>	<u>48,71000</u>	<u>20,950</u>
					5434,09	193,17			83	1,6512	0,71
49	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,8	<u>32072,500</u>	<u>1297,840</u>	25658	5445	<u>1038</u>	<u>61,01000</u>	<u>48,810</u>
					6806,28	383,03			306	3,3385	2,67
50	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	6,15	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	7386	6896	<u>146</u>	<u>8,22000</u>	<u>50,550</u>
					1121,37	1,59			10	0,0150	0,09
51	КБ16-29-2	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,68	<u>1318,920</u>	<u>23,750</u>	897	763	<u>16</u>	<u>8,22000</u>	<u>5,590</u>
					1121,37	1,59			1	0,0150	0,01
52	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	204,1	<u>80,210</u>	<u>0</u>	16371	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		ІЗОЛЯЦІЯ									
53	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,743	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	1102	443	<u>63</u>	<u>4,78000</u>	<u>3,550</u>
					596,50	8,06			6	0,0720	0,05
54	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою	100м2	0,743	<u>2460,170</u>	<u>66,680</u>	1828	252	<u>50</u>	<u>2,72000</u>	<u>2,020</u>
					339,43	6,86			5	0,0612	0,05
55	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	71,2	<u>910,070</u>	<u>0</u>	64797	26672	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>250,620</u>
					374,60	0			0	0	0
56	& С114-98-У- БОУ-15 варіант 19	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 15 мм б =20 мм	м	316	<u>60,100</u>	<u>0</u>	18992	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
57	& С114-98-У- БОУ-15	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 20 мм б =20 мм	м	121	<u>67,590</u>	<u>0</u>	8178	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	БО-15 варіант 20	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б =20 мм	м	29	80,950	0	2348	0	0	0	0
58	& С114-98-У- БО-15 варіант 21	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 32 мм б =20 мм	м	29	100,670	0	2919	0	0	0	0
59	& С114-98-У- БО-15 варіант 8	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 40 мм б =20 мм	м	43	106,560	0	4582	0	0	0	0
60	& С114-98-У- БО-15 варіант 12	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 20 мм б =30 мм	м	21	65,550	0	1377	0	0	0	0
61	& С114-98-У- БО-15 варіант 11	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б =30 мм	м	5	77,890	0	389	0	0	0	0
62	& С114-98-У- БО-15 варіант 15	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 50 мм б =30 мм	м	80	113,280	0	9062	0	0	0	0
63	& С114-98-У- БО-15 варіант 10	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 76 мм б =30 мм	м	54	397,260	0	21452	0	0	0	0
64	& С114-98-У- БО-15 варіант 13	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 89 мм б =30 мм	м	14	614,520	0	8603	0	0	0	0
65	& С114-98-У- БО-15 варіант 14				0	0			0	0	0
Разом прями витрати по розділу 1							1181950	173039	21236		1547,670
Разом будівельні роботи, грн.							1181950		6533		56,98
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							987675				
всього заробітна плата, грн.							179572				
Загальнопромислові витрати, грн.							80615				
трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год.							160,38				
заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.							28040				
Всього будівельні роботи, грн.							1262565				

Всього по розділу 1							1262565				
Розділ 2. Загальнобудинкові мережі II зона											
66	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,08825	20059,930	2269,880	1770	899	200	96,92000	8,550
					10183,38	859,44			76	7,4618	0,66

67	& C130-558-58-BO варіант 6	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-900 мм (1059вт)	шт	7	<u>3372,380</u> 0	0	23607	0	0	0	0
68	& C130-558-58-BO варіант 10	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-1200 мм (1412вт)	шт	1	<u>4292,060</u> 0	0	4292	0	0	0	0
69	КБ21-30-1	Установлення електроопалювальних приладів	100шт	0,02	<u>12063,650</u> 11861,33	0	241	237	0	<u>114,26000</u> 0	<u>2,290</u> 0
70	& C130-558-58-BO варіант 1	Електричний конвектор N=0,5квт Atlantic	шт	1	<u>3249,490</u> 0	0	3249	0	0	0	0
71	& C130-558-58-BO варіант 3	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-700 мм (824вт)	шт	1	<u>2753,790</u> 0	0	2754	0	0	0	0
72	& C130-4631-1-ДС варіант 1	Крани кульові з рукояткою BP-BP Herz, діаметр 20 мм 1 2402 02	шт	40	<u>823,490</u> 0	0	32940	0	0	0	0
73	& C130-4631-1-ДС варіант 9	Крани кульові з рукояткою BP-BP Herz, діаметр 40 мм	шт	2	<u>1620,920</u> 0	0	3242	0	0	0	0
74	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>691,320</u> 265,61	<u>89,930</u> 21,81	691	266	90	<u>2,41000</u> 0,1814	<u>2,410</u> 0,18
75	& C130-4631-1-ДС варіант 4	Крани кульові JIP-FF DANFOSS, діаметр 50 мм	шт	1	<u>5679,500</u> 0	0	5680	0	0	0	0
76	C130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>353,840</u> 0	0	708	0	0	0	0
77	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>1234,890</u> 464,13	<u>150,970</u> 44,31	1235	464	151	<u>4,26000</u> 0,3809	<u>4,260</u> 0,38
78	& C130-4631-1-ДС варіант 5	Крани кульові JIP-FF DANFOSS, діаметр 65 мм	шт	1	<u>6152,780</u> 0	0	6153	0	0	0	0
79	C130-984 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	<u>282,730</u> 0	0	565	0	0	0	0
80	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм(автоматичні балансувальні клапани)	шт	73	<u>219,680</u> 176,34	<u>9,930</u> 4,17	16037	12873	725	<u>1,60000</u> 0,0378	<u>116,80</u> 2,76
81	C130-984 варіант 1	Трійник для підключення адаптера імпульсної трубки ф.15мм	шт	72	<u>3,440</u> 0	0	248	0	0	0	0
82	C1630-2008	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M	шт	1	<u>1567,790</u> 0	0	1568	0	0	0	0

	варіант 3	DANFOSS ф.20мм (муфтовий)			0	0			0	0	0
83	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм(клапани термостатичні)	шт	8	<u>219,680</u>	<u>9,930</u>	1757	1411	<u>79</u>	<u>1,60000</u>	<u>12,80</u>
					176,34	4,17			33	0,0378	0,3
84	C1630-2008 варіант 2	Клапан термостатичний прямий RA-N ф. 15мм	шт	8	<u>976,850</u>	0	7815	0	0	0	0
85	C1630-2008 варіант 4	H-подібний запірний клапан для радіаторів RLV-KS ф.15мм	шт	8	<u>970,070</u>	0	7761	0	0	0	0
86	C1630-2008 варіант 5	Термостатична головка для опалювального приладу DANFOSS RA2991	шт	8	<u>841,810</u>	0	6734	0	0	0	0
87	KB18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	11	<u>27,630</u>	0	304	263	0	<u>0,20000</u>	<u>2,20</u>
					23,93	0			0	0	0
88	& C130- 4631-1-ДС варіант 8	Автоматичний повітровідвідник, діаметр 20 мм	шт	5	<u>301,040</u>	0	1505	0	0	0	0
89	& C130- 4631-1-ДС варіант 3	Автоматичний повітровідвідник, діаметр 15 мм	шт	6	<u>264,930</u>	0	1590	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
90	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	10шт	7	<u>3789,430</u>	<u>761,370</u>	26526	9489	<u>5330</u>	<u>12,30000</u>	<u>86,10</u>
					1355,58	231,42			1620	2,0478	14,33
91	KB18-15-1	Установлення розподільчого колектора	шт	31	<u>1408,080</u>	<u>112,310</u>	43650	39346	<u>3482</u>	<u>11,25000</u>	<u>348,750</u>
					1269,23	35,79			1109	0,3054	9,47
92	C130-163 варіант 1	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=750мм на 5 штуцерів	шт	15	<u>3019,280</u>	0	45289	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
93	C130-163 варіант 3	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=600мм на 4 штуцерів	шт	16	<u>2649,360</u>	0	42390	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
94	C113-138 варіант 3	Гільза сталевая ф.50мм	м	69,8	<u>257,010</u>	0	17939	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
95	C113-142 варіант 1	Гільза сталевая ф.65мм	м	13,5	<u>257,410</u>	0	3475	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
96	C113-153 варіант 3	Гільза сталевая ф.80мм	м	5,1	<u>257,670</u>	0	1314	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
97	KB16-26-1	Установлення лічильників тепла	шт	72	<u>87,820</u>	<u>8,140</u>	6323	5316	<u>586</u>	<u>0,67000</u>	<u>48,240</u>
					73,84	3,00			216	0,0266	1,92
98	& C1630- 1460-1-ЕУ варіант 6	Лічильник тепла ультразвуковий діаметром 15мм	шт	72	<u>4388,390</u>	0	315964	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
99	KB22-40-1	Установлення компенсаторів	шт	10	<u>175,340</u>	<u>100,090</u>	1753	663	<u>1001</u>	<u>0,51000</u>	<u>5,10</u>
					66,26	1,64			16	0,0145	0,15
100	C1630-179 варіант 2	Компенсатори П-подібні із сталевих електрозварних та безшовних труб, для внутрішніх трубопроводів, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм, довжина 6,3 м	шт	4	<u>3068,320</u>	0	12273	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
101	C1630-179	Сильфонний компенсатор лінійних	шт	2	<u>1566,840</u>	0	3134	0	0	0	0

	варіант 4	подовжень з втулкою ф.32мм			0	0			0	0	0
102	C1630-179	Компенсатори П-подібні із сталевих	шт	4	<u>3068,320</u>	<u>0</u>	12273	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2	електрозварних та безшовних труб, для			0	0			0	0	0
		внутрішніх трубопроводів, зовнішній діаметр									
		57 мм, товщина стінки 3,5 мм, довжина 6,3 м									
		ТРУБОПРОВОДИ									
103	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і	100м	0,08	<u>52456,960</u>	<u>3819,890</u>	4197	1089	<u>306</u>	<u>118,90000</u>	<u>9,510</u>
		водопостачання зі сталевих			<u>13615,24</u>	<u>1034,67</u>			83	9,0482	0,72
		електрозварних труб діаметром 80 мм									
104	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і	100м	0,8	<u>51791,600</u>	<u>2902,070</u>	41433	9855	<u>2322</u>	<u>107,58000</u>	<u>86,060</u>
		водопостачання зі сталевих			<u>12318,99</u>	<u>788,95</u>			631	6,9058	5,52
		електрозварних труб діаметром 65 мм									
105	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі	100м	2,16	<u>14339,950</u>	<u>606,020</u>	30974	11738	<u>1309</u>	<u>48,71000</u>	<u>105,210</u>
		сталевих водогазопровідних			<u>5434,09</u>	<u>193,17</u>			417	1,6512	3,57
		неоцинкованих труб діаметром 15 мм									
106	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі	100м	1,51	<u>15830,520</u>	<u>606,020</u>	23904	8205	<u>915</u>	<u>48,71000</u>	<u>73,550</u>
		сталевих водогазопровідних			<u>5434,09</u>	<u>193,17</u>			292	1,6512	2,49
		неоцинкованих труб діаметром 20 мм									
107	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі	100м	0,24	<u>18696,470</u>	<u>606,020</u>	4487	1304	<u>145</u>	<u>48,71000</u>	<u>11,690</u>
		сталевих водогазопровідних			<u>5434,09</u>	<u>193,17</u>			46	1,6512	0,4
		неоцинкованих труб діаметром 25 мм									
108	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі	100м	0,29	<u>32866,990</u>	<u>606,020</u>	9531	1576	<u>176</u>	<u>48,71000</u>	<u>14,130</u>
		сталевих водогазопровідних			<u>5434,09</u>	<u>193,17</u>			56	1,6512	0,48
		неоцинкованих труб діаметром 32 мм									
109	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі	100м	1,42	<u>24166,520</u>	<u>606,020</u>	34316	7716	<u>861</u>	<u>48,71000</u>	<u>69,170</u>
		сталевих водогазопровідних			<u>5434,09</u>	<u>193,17</u>			274	1,6512	2,34
		неоцинкованих труб діаметром 40 мм									
110	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі	100м	0,91	<u>32072,500</u>	<u>1297,840</u>	29186	6194	<u>1181</u>	<u>61,01000</u>	<u>55,520</u>
		сталевих водогазопровідних			<u>6806,28</u>	<u>383,03</u>			349	3,3385	3,04
		неоцинкованих труб діаметром 50 мм									
111	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів	100м	6,54	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	7855	7334	<u>155</u>	<u>8,22000</u>	<u>53,760</u>
		систем опалення, водопроводу і гарячого			<u>1121,37</u>	<u>1,59</u>			10	0,0150	0,1
		водопостачання діаметром до 50 мм									
112	КБ16-29-2	Гідрравлічне випробування трубопроводів	100м	0,96	<u>1318,920</u>	<u>23,750</u>	1266	1077	<u>23</u>	<u>8,22000</u>	<u>7,890</u>
		систем опалення, водопроводу і гарячого			<u>1121,37</u>	<u>1,59</u>			2	0,0150	0,01
		водопостачання діаметром до 100 мм									
113	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни,	кг	201,8	<u>80,210</u>	<u>0</u>	16186	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1	планки, хомути]			0	0			0	0	0
		ІЗОЛЯЦІЯ									
114	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один	100м2	0,854	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	1267	509	<u>72</u>	<u>4,78000</u>	<u>4,080</u>
		раз ґрунтовою ГФ-021			<u>596,50</u>	<u>8,06</u>			7	0,0720	0,06
115	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих	100м2	0,854	<u>2460,170</u>	<u>66,680</u>	2101	290	<u>57</u>	<u>2,72000</u>	<u>2,320</u>
		поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою			<u>339,43</u>	<u>6,86</u>			6	0,0612	0,05
116	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із	10 м	74,1	<u>910,070</u>	<u>0</u>	67436	27758	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>260,830</u>
		спіненого каучуку, поліетилену			<u>374,60</u>	<u>0</u>			0	0	0

117	& С114-98-У-БО-15 варіант 19	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 15 мм б =20 мм	м	216	<u>60,100</u> 0	0	12982	0	0	0	0
118	& С114-98-У-БО-15 варіант 20	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 20 мм б =20 мм	м	141	<u>67,590</u> 0	0	9530	0	0	0	0
119	& С114-98-У-БО-15 варіант 21	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б =20 мм	м	24	<u>80,950</u> 0	0	1943	0	0	0	0
120	& С114-98-У-БО-15 варіант 8	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 32 мм б =20 мм	м	29	<u>100,670</u> 0	0	2919	0	0	0	0
121	& С114-98-У-БО-15 варіант 12	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 40 мм б =20 мм	м	134	<u>106,560</u> 0	0	14279	0	0	0	0
122	& С114-98-У-БО-15 варіант 11	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 20 мм б =30 мм	м	10	<u>65,550</u> 0	0	656	0	0	0	0
123	& С114-98-У-БО-15 варіант 7	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 40 мм б =30 мм	м	8	<u>144,740</u> 0	0	1158	0	0	0	0
124	& С114-98-У-БО-15 варіант 10	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 50 мм б =30 мм	м	91	<u>113,280</u> 0	0	10308	0	0	0	0
125	& С114-98-У-БО-15 варіант 13	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 76 мм б =30 мм	м	80	<u>397,260</u> 0	0	31781	0	0	0	0
126	& С114-98-У-БО-15 варіант 14	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 89 мм б =30 мм	м	8	<u>614,520</u> 0	0	4916	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							1029360	155872	<u>19166</u>		<u>1391,220</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1029360		5613		48,93
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							854322				
всього заробітна плата, грн.							161485				
Загальновиробничі витрати, грн.							72478				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							144,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							25209				
Всього будівельні роботи, грн.							1101838				

Всього по розділу 2							1101838				

Розділ 3. ЖИТЛОВА ЧАСТИНА І ЗОНА											
127	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	2,55572	<u>20059,930</u>	<u>2269,880</u>	51268	26026	<u>5801</u>	<u>96,92000</u>	<u>247,70</u>
					10183,38	859,44			2196	7,4618	19,07
128	& С130-558-58-ВО варіант 11	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-400 мм (724вт)	шт	13	<u>3048,960</u>	<u>0</u>	39636	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
129	& С130-558-58-ВО варіант 9	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-500 мм (905вт)	шт	81	<u>3586,350</u>	<u>0</u>	290494	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
130	& С130-558-58-ВО варіант 2	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-600 мм (1086вт)	шт	62	<u>4112,230</u>	<u>0</u>	254958	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
131	& С130-558-58-ВО варіант 5	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-700 мм (1267вт)	шт	75	<u>4642,310</u>	<u>0</u>	348173	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
132	& С130-558-58-ВО варіант 12	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-800 мм (1448вт)	шт	6	<u>5178,300</u>	<u>0</u>	31070	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
133	& С130-558-58-ВО варіант 7	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-1000 мм (1810вт)	шт	1	<u>6239,480</u>	<u>0</u>	6239	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
134	& С130-4631-1-ДС варіант 2	Крани кульові з рукояткою ВР-ВР Herz, діаметр 15 мм 1 2402 01	шт	241	<u>560,120</u>	<u>0</u>	134989	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
135	С1630-2008 варіант 4	Н-подібний запірний клапан для радіаторів RLV-KS ф.15мм	шт	241	<u>970,070</u>	<u>0</u>	233787	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
136	С1630-2008 варіант 5	Термостатична головка для опалювального приладу DANFOSS RA2991	шт	241	<u>841,810</u>	<u>0</u>	202876	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
ТРУБОПРОВОДИ											
137	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	51,9	<u>15843,120</u>	<u>4926,610</u>	822258	534282	<u>255691</u>	<u>89,90000</u>	<u>4665,810</u>
					10294,45	2694,46			139842	24,7574	1284,91
138	& С1530-42-3-Е0 варіант 2	Труби з поліетилену а РЕ-Хс (VPE-C) предізольована Kan-therm , діаметр 14x2 мм	м	4019	<u>105,170</u>	<u>0</u>	422678	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
139	& С1530-42-3-Е0 варіант 3	Труби з поліетилену а РЕ-Хс (VPE-C) предізольована Kan-therm , діаметр 18x2,5 мм	м	1171	<u>113,820</u>	<u>0</u>	133283	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
140	КБ21-4-1 застосов.	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	51,9	<u>785,950</u>	<u>27,230</u>	40791	38919	<u>1413</u>	<u>7,41000</u>	<u>384,580</u>
					749,89	12,26			636	0,0994	5,16

151	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	41,36	15843,120	4926,610	655271	425778	203765	89,90000	3718,260	
					10294,45	2694,46			111443	24,7574	1023,97	
152	& С1530-42-3-Е0 варіант 2	Труби з поліетилену а РЕ-Хс (VPE-C) предізольована Kap-therm , діаметр 14x2 мм	м	3276	105,170	0	344537	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
153	& С1530-42-3-Е0 варіант 3	Труби з поліетилену а РЕ-Хс (VPE-C) предізольована Kap-therm , діаметр 18x2,5 мм	м	860	113,820	0	97885	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
154	КБ21-4-1 застосов.	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопольного або багатопольного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	41,36	785,950	27,230	32507	31015	1126	7,41000	306,480	
					749,89	12,26			507	0,0994	4,11	
155	С113-1439-1 варіант 2	Захисна труба гофрована, діаметр 25 мм	м	4136	10,810	0	44710	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 4					2431203	476976	209390		4216,830	
									113653		1042,87	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2431203	1744837	590629	272302	549,78	96125
							2703505					
		Всього по розділу 4					2703505					
		Разом прямі витрати по кошторису					7711117	1405114	512697		12453,810	
									268473		2457,92	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7711117	5793306	1673587	767450	1544,99	270125
							8478567					

		Всього по кошторису	8478567				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	16456,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	1943712				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-040
на Секція №2. Опалення
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8477,998 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 16,45672 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1943,712 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Загальнобудинкові мережі I зона											
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,21862	<u>20059,930</u>	<u>2269,880</u>	4386	2226	<u>496</u>	<u>96,92000</u>	<u>21,190</u>
					10183,38	859,44			188	7,4618	1,63
2	& С130-558-58-ВО варіант 3	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-700 мм (824вт)	шт	10	<u>2753,790</u>	<u>0</u>	27538	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	& С130-558-58-ВО варіант 6	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-900 мм (1059вт)	шт	9	<u>3372,380</u>	<u>0</u>	30351	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
4	& С130-558-58-ВО варіант 4	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-400 мм (471вт)	шт	1	<u>1831,650</u>	<u>0</u>	1832	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	& С130-558-58-ВО варіант 2	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-600 мм (1086вт)	шт	2	<u>4112,230</u>	<u>0</u>	8224	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
6	& С130-558-58-ВО	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-800 мм (1448вт)	шт	1	<u>5178,300</u>	<u>0</u>	5178	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	00-BO	підключенням 220Vx 500 500 мм (1шт) (1шт)			0	0			0	0	0
	варіант 12										
7	КБ21-30-1	Установлення електроопалювальних приладів	100шт	0,01	<u>12063,650</u>	<u>0</u>	121	119	<u>0</u>	<u>114,26000</u>	<u>1,140</u>
					11861,33	0			0	0	0
8	& C130-558-58-BO	Електричний конвектор N=0,5квт Atlantic	шт	1	<u>3249,490</u>	<u>0</u>	3249	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
9	& C130-4631-1-ДС	Крани кульові з рукояткою BP-BP Herz, діаметр 15 мм 1 2402 01	шт	9	<u>560,120</u>	<u>0</u>	5041	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
10	& C130-4631-1-ДС	Крани кульові з рукояткою BP-BP Herz, діаметр 20 мм 1 2402 02	шт	53	<u>823,490</u>	<u>0</u>	43645	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
11	& C130-4631-1-ДС	Крани кульові з рукояткою BP-BP Herz, діаметр 25 мм 1 2402 03	шт	4	<u>1283,300</u>	<u>0</u>	5133	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 7				0	0			0	0	0
12	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	4	<u>691,320</u>	<u>89,930</u>	2765	1062	<u>360</u>	<u>2,41000</u>	<u>9,640</u>
					265,61	21,81			87	0,1814	0,73
13	& C130-4631-1-ДС	Крани кульові JIP-FF DANFOSS, діаметр 50 мм	шт	4	<u>5679,500</u>	<u>0</u>	22718	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4				0	0			0	0	0
14	C130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	8	<u>353,840</u>	<u>0</u>	2831	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
15	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>1234,890</u>	<u>150,970</u>	1235	464	<u>151</u>	<u>4,26000</u>	<u>4,260</u>
					464,13	44,31			44	0,3809	0,38
16	& C130-4631-1-ДС	Крани кульові JIP-FF DANFOSS, діаметр 65 мм	шт	1	<u>6152,780</u>	<u>0</u>	6153	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
17	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	<u>282,730</u>	<u>0</u>	565	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
18	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 32 мм(автоматичні балансувальні клапани)	шт	1	<u>231,920</u>	<u>9,930</u>	232	176	<u>10</u>	<u>1,60000</u>	<u>1,60</u>
					176,34	4,17			4	0,0378	0,04
19	C1630-2008	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M DANFOSS ф.25мм (муфтовий)	шт	1	<u>2113,750</u>	<u>0</u>	2114	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
20	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм(автоматичні балансувальні клапани)	шт	90	<u>219,680</u>	<u>9,930</u>	19771	15871	<u>894</u>	<u>1,60000</u>	<u>144</u>
					176,34	4,17			375	0,0378	3,4
21	C130-984	Трійник для підключення адаптера імпульсної трубки ф.15мм	шт	90	<u>3,440</u>	<u>0</u>	310	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0

22	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм(клапани термостатичні)	шт	20	<u>219,680</u> 176,34	<u>9,930</u> 4,17	4394	3527	<u>199</u> 83	<u>1,60000</u> 0,0378	<u>32</u> 0,76
23	С1630-2008 варіант 2	Клапан термостатичний прямий RA-N ф. 15мм	шт	20	<u>976,850</u> 0	<u>0</u> 0	19537	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
24	С1630-2008 варіант 4	Н-подібний запірний клапан для радіаторів RLV-KS ф.15мм	шт	3	<u>970,070</u> 0	<u>0</u> 0	2910	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
25	С1630-2008 варіант 5	Термостатична головка для опалювального приладу DANFOSS RA2991	шт	3	<u>841,810</u> 0	<u>0</u> 0	2525	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
26	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	13	<u>27,630</u> 23,93	<u>0</u> 0	359	311	<u>0</u> 0	<u>0,20000</u> 0	<u>2,60</u> 0
27	& С130- 4631-1-ДС варіант 8	Автоматичний повітровідвідник, діаметр 20 мм	шт	5	<u>301,040</u> 0	<u>0</u> 0	1505	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
28	& С130- 4631-1-ДС варіант 3	Автоматичний повітровідвідник, діаметр 15 мм	шт	8	<u>264,930</u> 0	<u>0</u> 0	2119	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
29	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	10шт	8,9	<u>3789,430</u> 1355,58	<u>761,370</u> 231,42	33726	12065	<u>6776</u> 2060	<u>12,30000</u> 2,0478	<u>109,470</u> 18,23
30	КБ18-15-1	Установлення розподільчого колектора	шт	40	<u>1408,080</u> 1269,23	<u>112,310</u> 35,79	56323	50769	<u>4492</u> 1432	<u>11,25000</u> 0,3054	<u>450</u> 12,22
31	С130-163 варіант 1	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=750мм на 5 штуцерів	шт	20	<u>3019,280</u> 0	<u>0</u> 0	60386	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
32	С130-163 варіант 3	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=600мм на 4 штуцерів	шт	20	<u>2649,360</u> 0	<u>0</u> 0	52987	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
33	С113-138 варіант 3	Гільза сталева ф.50мм	м	82,8	<u>257,010</u> 0	<u>0</u> 0	21280	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
34	С113-142 варіант 1	Гільза сталева ф.65мм	м	4,2	<u>257,410</u> 0	<u>0</u> 0	1081	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
35	С113-153 варіант 3	Гільза сталева ф.80мм	м	4	<u>257,670</u> 0	<u>0</u> 0	1031	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
36	С113-159 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,7	<u>705,890</u> 0	<u>0</u> 0	494	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
37	КБ16-26-1	Установлення лічильників тепла	шт	89	<u>87,820</u> 73,84	<u>8,140</u> 3,00	7816	6572	<u>724</u> 267	<u>0,67000</u> 0,0266	<u>59,630</u> 2,37
38	& С1630- 1460-1-ЕУ варіант 6	Лічильник тепла ультразвуковий діаметром 15мм	шт	89	<u>4388,390</u> 0	<u>0</u> 0	390567	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
39	КБ22-40-1	Установлення компенсаторів	шт	3	<u>175,340</u> 66,26	<u>100,090</u> 1,64	526	199	<u>300</u> 5	<u>0,51000</u> 0,0145	<u>1,530</u> 0,04
40	С1630-179 варіант 1	Патрубовий компенсатор ф.15мм	шт	2	<u>770,220</u> 0	<u>0</u> 0	1540	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
41	С1630-179	Сильфонний компенсатор лінійних	шт	1	<u>1566,840</u>	<u>0</u>	1567	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 4	подовжень з втулкою ф.32мм			0	0			0	0	0
		ТРУБОПРОВОДИ									
42	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,14	<u>52456,960</u>	<u>3819,890</u>	7344	1906	<u>535</u>	<u>118,90000</u>	<u>16,650</u>
					13615,24	1034,67			145	9,0482	1,27
43	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,54	<u>51791,600</u>	<u>2902,070</u>	27967	6652	<u>1567</u>	<u>107,58000</u>	<u>58,090</u>
					12318,99	788,95			426	6,9058	3,73
44	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	3,16	<u>14339,950</u>	<u>606,020</u>	45314	17172	<u>1915</u>	<u>48,71000</u>	<u>153,920</u>
					5434,09	193,17			610	1,6512	5,22
45	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	1,42	<u>15830,520</u>	<u>606,020</u>	22479	7716	<u>861</u>	<u>48,71000</u>	<u>69,170</u>
					5434,09	193,17			274	1,6512	2,34
46	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,34	<u>18696,470</u>	<u>606,020</u>	6357	1848	<u>206</u>	<u>48,71000</u>	<u>16,560</u>
					5434,09	193,17			66	1,6512	0,56
47	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,29	<u>32866,990</u>	<u>606,020</u>	9531	1576	<u>176</u>	<u>48,71000</u>	<u>14,130</u>
					5434,09	193,17			56	1,6512	0,48
48	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,43	<u>24166,520</u>	<u>606,020</u>	10392	2337	<u>261</u>	<u>48,71000</u>	<u>20,950</u>
					5434,09	193,17			83	1,6512	0,71
49	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,8	<u>32072,500</u>	<u>1297,840</u>	25658	5445	<u>1038</u>	<u>61,01000</u>	<u>48,810</u>
					6806,28	383,03			306	3,3385	2,67
50	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	6,15	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	7386	6896	<u>146</u>	<u>8,22000</u>	<u>50,550</u>
					1121,37	1,59			10	0,0150	0,09
51	КБ16-29-2	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,68	<u>1318,920</u>	<u>23,750</u>	897	763	<u>16</u>	<u>8,22000</u>	<u>5,590</u>
					1121,37	1,59			1	0,0150	0,01
52	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	204,1	<u>80,210</u>	<u>0</u>	16371	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		ІЗОЛЯЦІЯ									
53	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,743	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	1102	443	<u>63</u>	<u>4,78000</u>	<u>3,550</u>
					596,50	8,06			6	0,0720	0,05
54	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою	100м2	0,743	<u>2460,170</u>	<u>66,680</u>	1828	252	<u>50</u>	<u>2,72000</u>	<u>2,020</u>
					339,43	6,86			5	0,0612	0,05
55	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	71,2	<u>910,070</u>	<u>0</u>	64797	26672	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>250,620</u>
					374,60	0			0	0	0
56	& С114-98-У- БОУ-15 варіант 19	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 15 мм б =20 мм	м	316	<u>60,100</u>	<u>0</u>	18992	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
57	& С114-98-У- БОУ-15	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 20 мм б =20 мм	м	121	<u>67,590</u>	<u>0</u>	8178	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	БО-15 варіант 20	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б =20 мм	м	29	80,950	0	2348	0	0	0	0
58	& С114-98-У- БО-15 варіант 21	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 32 мм б =20 мм	м	29	100,670	0	2919	0	0	0	0
59	& С114-98-У- БО-15 варіант 8	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 40 мм б =20 мм	м	43	106,560	0	4582	0	0	0	0
60	& С114-98-У- БО-15 варіант 12	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 20 мм б =30 мм	м	21	65,550	0	1377	0	0	0	0
61	& С114-98-У- БО-15 варіант 11	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б =30 мм	м	5	77,890	0	389	0	0	0	0
62	& С114-98-У- БО-15 варіант 15	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 50 мм б =30 мм	м	80	113,280	0	9062	0	0	0	0
63	& С114-98-У- БО-15 варіант 10	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 76 мм б =30 мм	м	54	397,260	0	21452	0	0	0	0
64	& С114-98-У- БО-15 варіант 13	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 89 мм б =30 мм	м	14	614,520	0	8603	0	0	0	0
65	& С114-98-У- БО-15 варіант 14				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							1181390	173039	21236		1547,670
Разом будівельні роботи, грн.							1181390		6533		56,98
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							987115				
всього заробітна плата, грн.							179572				
Загальнопромислові витрати, грн.							80615				
трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год.							160,38				
заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.							28040				
Всього будівельні роботи, грн.							1262005				

Всього по розділу 1							1262005				
Розділ 2. Загальнобудинкові мережі II зона											
66	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,08825	20059,930	2269,880	1770	899	200	96,92000	8,550
					10183,38	859,44			76	7,4618	0,66

67	& C130-558-58-BO варіант 6	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-900 мм (1059вт)	шт	7	<u>3372,380</u> 0	0	23607	0	0	0	0
68	& C130-558-58-BO варіант 10	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-1200 мм (1412вт)	шт	1	<u>4292,060</u> 0	0	4292	0	0	0	0
69	КБ21-30-1	Установлення електроопалювальних приладів	100шт	0,02	<u>12063,650</u> 11861,33	0	241	237	0	<u>114,26000</u> 0	<u>2,290</u> 0
70	& C130-558-58-BO варіант 1	Електричний конвектор N=0,5квт Atlantic	шт	1	<u>3249,490</u> 0	0	3249	0	0	0	0
71	& C130-558-58-BO варіант 3	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-700 мм (824вт)	шт	1	<u>2753,790</u> 0	0	2754	0	0	0	0
72	& C130-4631-1-ДС варіант 1	Крани кульові з рукояткою BP-BP Herz, діаметр 20 мм 1 2402 02	шт	40	<u>823,490</u> 0	0	32940	0	0	0	0
73	& C130-4631-1-ДС варіант 9	Крани кульові з рукояткою BP-BP Herz, діаметр 40 мм	шт	2	<u>1620,920</u> 0	0	3242	0	0	0	0
74	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>691,320</u> 265,61	<u>89,930</u> 21,81	691	266	90	<u>2,41000</u> 0,1814	<u>2,410</u> 0,18
75	& C130-4631-1-ДС варіант 4	Крани кульові JIP-FF DANFOSS, діаметр 50 мм	шт	1	<u>5679,500</u> 0	0	5680	0	0	0	0
76	C130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	<u>353,840</u> 0	0	708	0	0	0	0
77	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>1234,890</u> 464,13	<u>150,970</u> 44,31	1235	464	151	<u>4,26000</u> 0,3809	<u>4,260</u> 0,38
78	& C130-4631-1-ДС варіант 5	Крани кульові JIP-FF DANFOSS, діаметр 65 мм	шт	1	<u>6152,780</u> 0	0	6153	0	0	0	0
79	C130-984 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	2	<u>282,730</u> 0	0	565	0	0	0	0
80	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм(автоматичні балансувальні клапани)	шт	73	<u>219,680</u> 176,34	<u>9,930</u> 4,17	16037	12873	725	<u>1,60000</u> 0,0378	<u>116,80</u> 2,76
81	C130-984 варіант 1	Трійник для підключення адаптера імпульсної трубки ф.15мм	шт	72	<u>3,440</u> 0	0	248	0	0	0	0
82	C1630-2008	Запірно-вимірjuвальний клапан ASV-M	шт	1	<u>1567,790</u> 0	0	1568	0	0	0	0

	варіант 3	DANFOSS ф.20мм (муфтовий)			0	0			0	0	0
83	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм(клапани термостатичні)	шт	8	<u>219,680</u>	<u>9,930</u>	1757	1411	<u>79</u>	<u>1,60000</u>	<u>12,80</u>
					176,34	4,17			33	0,0378	0,3
84	C1630-2008 варіант 2	Клапан термостатичний прямий RA-N ф. 15мм	шт	8	<u>976,850</u>	0	7815	0	0	0	0
85	C1630-2008 варіант 4	H-подібний запірний клапан для радіаторів RLV-KS ф.15мм	шт	8	<u>970,070</u>	0	7761	0	0	0	0
86	C1630-2008 варіант 5	Термостатична головка для опалювального приладу DANFOSS RA2991	шт	8	<u>841,810</u>	0	6734	0	0	0	0
87	KB18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	11	<u>27,630</u>	0	304	263	0	<u>0,20000</u>	<u>2,20</u>
					23,93	0			0	0	0
88	& C130- 4631-1-ДС варіант 8	Автоматичний повітровідвідник, діаметр 20 мм	шт	5	<u>301,040</u>	0	1505	0	0	0	0
89	& C130- 4631-1-ДС варіант 3	Автоматичний повітровідвідник, діаметр 15 мм	шт	6	<u>264,930</u>	0	1590	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
90	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	10шт	7	<u>3789,430</u>	<u>761,370</u>	26526	9489	<u>5330</u>	<u>12,30000</u>	<u>86,10</u>
					1355,58	231,42			1620	2,0478	14,33
91	KB18-15-1	Установлення розподільчого колектора	шт	31	<u>1408,080</u>	<u>112,310</u>	43650	39346	<u>3482</u>	<u>11,25000</u>	<u>348,750</u>
					1269,23	35,79			1109	0,3054	9,47
92	C130-163 варіант 1	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=750мм на 5 штуцерів	шт	15	<u>3019,280</u>	0	45289	0	0	0	0
93	C130-163 варіант 3	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=600мм на 4 штуцерів	шт	16	<u>2649,360</u>	0	42390	0	0	0	0
94	C113-138 варіант 3	Гільза сталева ф.50мм	м	69,8	<u>257,010</u>	0	17939	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
95	C113-142 варіант 1	Гільза сталева ф.65мм	м	13,5	<u>257,410</u>	0	3475	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
96	C113-153 варіант 3	Гільза сталева ф.80мм	м	5,1	<u>257,670</u>	0	1314	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
97	KB16-26-1	Установлення лічильників тепла	шт	72	<u>87,820</u>	<u>8,140</u>	6323	5316	<u>586</u>	<u>0,67000</u>	<u>48,240</u>
					73,84	3,00			216	0,0266	1,92
98	& C1630- 1460-1-ЕУ варіант 6	Лічильник тепла ультразвуковий діаметром 15мм	шт	72	<u>4388,390</u>	0	315964	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
99	KB22-40-1	Установлення компенсаторів	шт	10	<u>175,340</u>	<u>100,090</u>	1753	663	<u>1001</u>	<u>0,51000</u>	<u>5,10</u>
					66,26	1,64			16	0,0145	0,15
100	C1630-179 варіант 2	Компенсатори П-подібні із сталевих електрозварних та безшовних труб, для внутрішніх трубопроводів, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм, довжина 6,3 м	шт	4	<u>3068,320</u>	0	12273	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
101	C1630-179	Сильфонний компенсатор лінійних	шт	2	<u>1566,840</u>	0	3134	0	0	0	0

102	варіант 4 С1630-179 варіант 2	подовжень з втулкою ф.32мм Компенсатори П-подібні із сталевих електрозварних та безшовних труб, для внутрішніх трубопроводів, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм, довжина 6,3 м	шт	4	0 <u>3068,320</u> 0	0 <u>0</u> 0	12273 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
ТРУБОПРОВОДИ										
103	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,08	<u>52456,960</u> 13615,24	<u>3819,890</u> 1034,67	4197 1089	306 83	<u>118,90000</u> 9,0482	<u>9,510</u> 0,72
104	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,8	<u>51791,600</u> 12318,99	<u>2902,070</u> 788,95	41433 9855	<u>2322</u> 631	<u>107,58000</u> 6,9058	<u>86,060</u> 5,52
105	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	2,16	<u>14339,950</u> 5434,09	<u>606,020</u> 193,17	30974 11738	<u>1309</u> 417	<u>48,71000</u> 1,6512	<u>105,210</u> 3,57
106	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	1,51	<u>15830,520</u> 5434,09	<u>606,020</u> 193,17	23904 8205	<u>915</u> 292	<u>48,71000</u> 1,6512	<u>73,550</u> 2,49
107	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,24	<u>18696,470</u> 5434,09	<u>606,020</u> 193,17	4487 1304	<u>145</u> 46	<u>48,71000</u> 1,6512	<u>11,690</u> 0,4
108	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,29	<u>32866,990</u> 5434,09	<u>606,020</u> 193,17	9531 1576	<u>176</u> 56	<u>48,71000</u> 1,6512	<u>14,130</u> 0,48
109	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	1,42	<u>24166,520</u> 5434,09	<u>606,020</u> 193,17	34316 7716	<u>861</u> 274	<u>48,71000</u> 1,6512	<u>69,170</u> 2,34
110	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,91	<u>32072,500</u> 6806,28	<u>1297,840</u> 383,03	29186 6194	<u>1181</u> 349	<u>61,01000</u> 3,3385	<u>55,520</u> 3,04
111	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	6,54	<u>1201,040</u> 1121,37	<u>23,750</u> 1,59	7855 7334	<u>155</u> 10	<u>8,22000</u> 0,0150	<u>53,760</u> 0,1
112	КБ16-29-2	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,96	<u>1318,920</u> 1121,37	<u>23,750</u> 1,59	1266 1077	<u>23</u> 2	<u>8,22000</u> 0,0150	<u>7,890</u> 0,01
113	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	201,8	<u>80,210</u> 0	<u>0</u> 0	16186 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
ІЗОЛЯЦІЯ										
114	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,854	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	1267 509	<u>72</u> 7	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>4,080</u> 0,06
115	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою	100м2	0,854	<u>2460,170</u> 339,43	<u>66,680</u> 6,86	2101 290	<u>57</u> 6	<u>2,72000</u> 0,0612	<u>2,320</u> 0,05
116	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	74,1	<u>910,070</u> 374,60	<u>0</u> 0	67436 27758	<u>0</u> 0	<u>3,52000</u> 0	<u>260,830</u> 0

117	& С114-98-У-БО-15 варіант 19	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 15 мм б =20 мм	м	216	<u>60,100</u> 0	0	12982	0	0	0	0
118	& С114-98-У-БО-15 варіант 20	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 20 мм б =20 мм	м	141	<u>67,590</u> 0	0	9530	0	0	0	0
119	& С114-98-У-БО-15 варіант 21	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б =20 мм	м	24	<u>80,950</u> 0	0	1943	0	0	0	0
120	& С114-98-У-БО-15 варіант 8	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 32 мм б =20 мм	м	29	<u>100,670</u> 0	0	2919	0	0	0	0
121	& С114-98-У-БО-15 варіант 12	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 40 мм б =20 мм	м	134	<u>106,560</u> 0	0	14279	0	0	0	0
122	& С114-98-У-БО-15 варіант 11	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 20 мм б =30 мм	м	10	<u>65,550</u> 0	0	656	0	0	0	0
123	& С114-98-У-БО-15 варіант 7	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 40 мм б =30 мм	м	8	<u>144,740</u> 0	0	1158	0	0	0	0
124	& С114-98-У-БО-15 варіант 10	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 50 мм б =30 мм	м	91	<u>113,280</u> 0	0	10308	0	0	0	0
125	& С114-98-У-БО-15 варіант 13	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 76 мм б =30 мм	м	80	<u>397,260</u> 0	0	31781	0	0	0	0
126	& С114-98-У-БО-15 варіант 14	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 89 мм б =30 мм	м	8	<u>614,520</u> 0	0	4916	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							1029360	155872	<u>19166</u>		<u>1391,220</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1029360		5613		48,93
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							854322				
всього заробітна плата, грн.							161485				
Загальновиробничі витрати, грн.							72478				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							144,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							25209				
Всього будівельні роботи, грн.							1101838				

Всього по розділу 2							1101838				

Розділ 3. ЖИТЛОВА ЧАСТИНА І ЗОНА											
127	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	2,55572	<u>20059,930</u>	<u>2269,880</u>	51268	26026	<u>5801</u>	<u>96,92000</u>	<u>247,70</u>
					10183,38	859,44			2196	7,4618	19,07
128	& С130-558-58-ВО варіант 11	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-400 мм (724вт)	шт	13	<u>3048,960</u>	<u>0</u>	39636	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
129	& С130-558-58-ВО варіант 9	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-500 мм (905вт)	шт	81	<u>3586,350</u>	<u>0</u>	290494	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
130	& С130-558-58-ВО варіант 2	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-600 мм (1086вт)	шт	62	<u>4112,230</u>	<u>0</u>	254958	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
131	& С130-558-58-ВО варіант 5	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-700 мм (1267вт)	шт	75	<u>4642,310</u>	<u>0</u>	348173	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
132	& С130-558-58-ВО варіант 12	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-800 мм (1448вт)	шт	6	<u>5178,300</u>	<u>0</u>	31070	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
133	& С130-558-58-ВО варіант 7	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-1000 мм (1810вт)	шт	1	<u>6239,480</u>	<u>0</u>	6239	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
134	& С130-4631-1-ДС варіант 2	Крани кульові з рукояткою ВР-ВР Herz, діаметр 15 мм 1 2402 01	шт	241	<u>560,120</u>	<u>0</u>	134989	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
135	С1630-2008 варіант 4	Н-подібний запірний клапан для радіаторів RLV-KS ф.15мм	шт	241	<u>970,070</u>	<u>0</u>	233787	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
136	С1630-2008 варіант 5	Термостатична головка для опалювального приладу DANFOSS RA2991	шт	241	<u>841,810</u>	<u>0</u>	202876	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
137	КБ16-14-12	ТРУБОПРОВІДИ Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	51,9	<u>15843,120</u>	<u>4926,610</u>	822258	534282	<u>255691</u>	<u>89,90000</u>	<u>4665,810</u>
					10294,45	2694,46			139842	24,7574	1284,91
138	& С1530-42-3-Е0 варіант 2	Труби з поліетилену а РЕ-Хс (VPE-C) предізольована Kan-therm , діаметр 14x2 мм	м	4019	<u>105,170</u>	<u>0</u>	422678	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
139	& С1530-42-3-Е0 варіант 3	Труби з поліетилену а РЕ-Хс (VPE-C) предізольована Kan-therm , діаметр 18x2,5 мм	м	1171	<u>113,820</u>	<u>0</u>	133283	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
140	КБ21-4-1 застосов.	Затягування у прокладені труби або металеві рукави	100м	51,9	<u>785,950</u>	<u>27,230</u>	40791	38919	<u>1413</u>	<u>7,41000</u>	<u>384,580</u>
					749,89	12,26			636	0,0994	5,16
141	С113-1439-1 варіант 2	Захисна труба гофрована, діаметр 25 мм	м	5190	<u>10,810</u>	<u>0</u>	56104	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							3068604	599227	<u>262905</u>		<u>5298,090</u>

		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							142674		1309,14
						3068604					
						2206472					
						741901					
						342053					
						690,64					
						120751					
						3410657					

		Всього по розділу 3				3410657					
		Розділ 4. ЖИТЛОВА ЧАСТИНА II ЗОНА									
142	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	1,98195	<u>20059,930</u>	<u>2269,880</u>	39758	20183	<u>4499</u>	<u>96,92000</u>	<u>192,090</u>
					10183,38	859,44			1703	7,4618	14,79
143	& С130-558-58-ВО варіант 11	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-400 мм (724вт)	шт	9	<u>3048,960</u>	<u>0</u>	27441	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
144	& С130-558-58-ВО варіант 9	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-500 мм (905вт)	шт	84	<u>3586,350</u>	<u>0</u>	301253	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
145	& С130-558-58-ВО варіант 2	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-600 мм (1086вт)	шт	49	<u>4112,230</u>	<u>0</u>	201499	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
146	& С130-558-58-ВО варіант 5	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-700 мм (1267вт)	шт	47	<u>4642,310</u>	<u>0</u>	218189	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
147	& С130-558-58-ВО варіант 12	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-800 мм (1448вт)	шт	2	<u>5178,300</u>	<u>0</u>	10357	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
148	& С130-4631-1-ДС варіант 2	Крани кульові з рукояткою ВР-ВР Herz, діаметр 15 мм 1 2402 01	шт	193	<u>560,120</u>	<u>0</u>	108103	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
149	С1630-2008 варіант 4	Н-подібний запірний клапан для радіаторів RLV-KS ф.15мм	шт	193	<u>970,070</u>	<u>0</u>	187224	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
150	С1630-2008 варіант 5	Термостатична головка для опалювального приладу DANFOSS RA2991	шт	193	<u>841,810</u>	<u>0</u>	162469	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		ТРУБОПРОВОДИ									
151	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром	100м	41,36	<u>15843,120</u>	<u>4926,610</u>	655271	425778	<u>203765</u>	<u>89,90000</u>	<u>3718,260</u>

		труби зовнішнього тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням			10294,45	2694,46			111443	24,7574	1023,97
152	& C1530-42-3-E0 варіант 2	Труби з поліетилену а РЕ-Хс (VPE-C) предізолірована Kan-therm , діаметр 14x2 мм	м	3277	105,170	0	344642	0	0	0	0
153	& C1530-42-3-E0 варіант 3	Труби з поліетилену а РЕ-Хс (VPE-C) предізолірована Kan-therm , діаметр 18x2,5 мм	м	859	113,820	0	97771	0	0	0	0
154	КБ21-4-1 застосов.	Затягування у прокладені труби або металеві рукави	100м	41,36	785,950	27,230	32507	31015	1126	7,41000	306,480
155	C113-1439-1 варіант 2	Захисна труба гофрована, діаметр 25 мм	м	4136	749,89	12,26	44710	0	507	0,0994	4,11
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					2431194	476976	209390		4216,830
		Разом будівельні роботи, грн.					2431194		113653		1042,87
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1744828				
		всього заробітна плата, грн.					590629				
		Загальновиробничі витрати, грн.					272302				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					549,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					96125				
		Всього будівельні роботи, грн.					2703496				

		Всього по розділу 4					2703496				
		Разом прямі витрати по кошторису					7710548	1405114	512697		12453,810
		Разом будівельні роботи, грн.					7710548		268473		2457,92
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5792737				
		всього заробітна плата, грн.					1673587				
		Загальновиробничі витрати, грн.					767450				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1544,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					270125				
		Всього будівельні роботи, грн.					8477998				

		Всього по кошторису					8477998				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					16456,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1943712				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-041
на Секція №3. Опалення
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8852,979 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 16,67503 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1969,530 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Загальнобудинкові мережі I зона											
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,21862	<u>20059,930</u>	<u>2269,880</u>	4386	2226	<u>496</u>	<u>96,92000</u>	<u>21,190</u>
					10183,38	859,44			188	7,4618	1,63
2	& С130-558-58-ВО варіант 3	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-700 мм (824вт)	шт	10	<u>2753,790</u>	<u>0</u>	27538	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	& С130-558-58-ВО варіант 6	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-900 мм (1059вт)	шт	9	<u>3372,380</u>	<u>0</u>	30351	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
4	& С130-558-58-ВО варіант 4	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-400 мм (471вт)	шт	1	<u>1831,650</u>	<u>0</u>	1832	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	& С130-558-58-ВО варіант 2	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-600 мм (1086вт)	шт	2	<u>4112,230</u>	<u>0</u>	8224	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
6	& С130-558-58-ВО	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-800 мм (1448вт)	шт	1	<u>5178,300</u>	<u>0</u>	5178	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	00-BO	підключенням 22HR-300-700 мм (1770вт)			0	0			0	0	0	
	варіант 12											
7	КБ21-30-1	Установлення електроопалювальних приладів	шт	100шт	0,04	<u>12063,650</u>	0	483	474	0	<u>114,26000</u>	<u>4,570</u>
						11861,33	0			0	0	0
8	& С130-558-58-BO	Електричний конвектор N=0,5квт Atlantic	шт		1	<u>3249,490</u>	0	3249	0	0	0	0
	варіант 1					0	0			0	0	0
9	& С130-558-58-BO	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-700 мм (824вт)	шт		2	<u>2753,790</u>	0	5508	0	0	0	0
	варіант 3					0	0			0	0	0
10	& С130-558-58-BO	Електричний конвектор N=1.5квт Atlantic	шт		1	<u>4110,370</u>	0	4110	0	0	0	0
	варіант 14					0	0			0	0	0
11	& С130-4631-1-ДС	Крани кульові з рукояткою ВР-ВР Herz, діаметр 15 мм 1 2402 01	шт		9	<u>560,120</u>	0	5041	0	0	0	0
	варіант 2					0	0			0	0	0
12	& С130-4631-1-ДС	Крани кульові з рукояткою ВР-ВР Herz, діаметр 20 мм 1 2402 02	шт		53	<u>823,490</u>	0	43645	0	0	0	0
	варіант 1					0	0			0	0	0
13	& С130-4631-1-ДС	Крани кульові з рукояткою ВР-ВР Herz, діаметр 25 мм 1 2402 03	шт		4	<u>1283,300</u>	0	5133	0	0	0	0
	варіант 7					0	0			0	0	0
14	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт		4	<u>691,320</u>	<u>89,930</u>	2765	1062	<u>360</u>	<u>2,41000</u>	<u>9,640</u>
						265,61	21,81			87	0,1814	0,73
15	& С130-4631-1-ДС	Крани кульові JIP-FF DANFOSS, діаметр 50 мм	шт		4	<u>5679,500</u>	0	22718	0	0	0	0
	варіант 4					0	0			0	0	0
16	С130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт		8	<u>353,840</u>	0	2831	0	0	0	0
	варіант 1					0	0			0	0	0
17	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт		2	<u>1234,890</u>	<u>150,970</u>	2470	928	<u>302</u>	<u>4,26000</u>	<u>8,520</u>
						464,13	44,31			89	0,3809	0,76
18	& С130-4631-1-ДС	Крани кульові JIP-FF DANFOSS, діаметр 65 мм	шт		2	<u>6152,780</u>	0	12306	0	0	0	0
	варіант 5					0	0			0	0	0
19	С130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт		4	<u>282,730</u>	0	1131	0	0	0	0
	варіант 2					0	0			0	0	0
20	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт		2	<u>1234,890</u>	<u>150,970</u>	2470	928	<u>302</u>	<u>4,26000</u>	<u>8,520</u>
						464,13	44,31			89	0,3809	0,76

21	& C130-4631-1-ДС варіант 6	Кран кульовий Ду100 JIP FF DANFOSS	шт	2	<u>14193,600</u> 0	<u>0</u> 0	28387	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
22	C130-986 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	<u>290,340</u> 0	<u>0</u> 0	1161	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
23	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>1234,890</u> 464,13	<u>150,970</u> 44,31	2470	928	<u>302</u> 89	<u>4,26000</u> 0,3809	<u>8,520</u> 0,76
24	C1630-2008 варіант 6	Клапан ручний балансувальний MSV-F2 DANFOSS ф.65мм	шт	2	<u>23101,620</u> 0	<u>0</u> 0	46203	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
25	C130-984 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	<u>282,730</u> 0	<u>0</u> 0	1131	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
26	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 32 мм(автоматичні балансувальні клапани)	шт	1	<u>231,920</u> 176,34	<u>9,930</u> 4,17	232	176	<u>10</u> 4	<u>1,60000</u> 0,0378	<u>1,60</u> 0,04
27	C1630-2008 варіант 1	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M DANFOSS ф.25мм (муфтовий)	шт	1	<u>2113,750</u> 0	<u>0</u> 0	2114	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
28	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм(автоматичні балансувальні клапани)	шт	90	<u>219,680</u> 176,34	<u>9,930</u> 4,17	19771	15871	<u>894</u> 375	<u>1,60000</u> 0,0378	<u>144</u> 3,4
29	C130-984 варіант 1	Трійник для підключення адаптера імпульсної трубки ф.15мм	шт	90	<u>3,440</u> 0	<u>0</u> 0	310	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
30	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм(клапани термостатичні)	шт	20	<u>219,680</u> 176,34	<u>9,930</u> 4,17	4394	3527	<u>199</u> 83	<u>1,60000</u> 0,0378	<u>32</u> 0,76
31	C1630-2008 варіант 2	Клапан термостатичний прямий RA-N ф. 15мм	шт	20	<u>976,850</u> 0	<u>0</u> 0	19537	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
32	C1630-2008 варіант 4	Н-подібний запірний клапан для радіаторів RLV-KS ф.15мм	шт	3	<u>970,070</u> 0	<u>0</u> 0	2910	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
33	C1630-2008 варіант 5	Термостатична головка для опалювального приладу DANFOSS RA2991	шт	3	<u>841,810</u> 0	<u>0</u> 0	2525	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
34	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	14	<u>27,630</u> 23,93	<u>0</u> 0	387	335	<u>0</u> 0	<u>0,20000</u> 0	<u>2,80</u> 0
35	& C130-4631-1-ДС варіант 8	Автоматичний повітровідвідник, діаметр 20 мм	шт	6	<u>301,040</u> 0	<u>0</u> 0	1806	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
36	& C130-4631-1-ДС варіант 3	Автоматичний повітровідвідник, діаметр 15 мм	шт	8	<u>264,930</u> 0	<u>0</u> 0	2119	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
37	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	10шт	9,1	<u>3789,430</u> 1355,58	<u>761,370</u> 231,42	34484	12336	<u>6928</u> 2106	<u>12,30000</u> 2,0478	<u>111,930</u> 18,63

38	КБ18-15-1	Установлення розподільчого колектора	шт	40	<u>1408,080</u>	<u>112,310</u>	56323	50769	<u>4492</u>	<u>11,25000</u>	<u>450</u>
					1269,23	35,79			1432	0,3054	12,22
39	C130-163 варіант 1	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=750мм на 5 штуцерів	шт	20	<u>3019,280</u>	0	60386	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
40	C130-163 варіант 3	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=600мм на 4 штуцерів	шт	20	<u>2649,360</u>	0	52987	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
41	C113-138 варіант 3	Гільза сталева ф.50мм	м	82,9	<u>257,010</u>	0	21306	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
42	C113-142 варіант 1	Гільза сталева ф.65мм	м	4,2	<u>257,410</u>	0	1081	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
43	C113-153 варіант 3	Гільза сталева ф.80мм	м	3,9	<u>257,670</u>	0	1005	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
44	C113-159 варіант 1	Труби сталеві електроварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,6	<u>705,890</u>	0	424	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
45	C113-165 варіант 1	Гільза сталева 125x3,5мм	м	1,3	<u>331,080</u>	0	430	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
46	C113-170 варіант 1	Гільза сталева ф.150мм	м	0,7	<u>340,430</u>	0	238	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
47	КБ16-26-1	Установлення лічильників тепла	шт	89	<u>87,820</u>	<u>8,140</u>	7816	6572	<u>724</u>	<u>0,67000</u>	<u>59,630</u>
					73,84	3,00			267	0,0266	2,37
48	& C1630- 1460-1-ЕУ варіант 6	Лічильник тепла ультразвуковий діаметром 15мм	шт	89	<u>4388,390</u>	0	390567	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
49	КБ22-40-1	Установлення компенсаторів	шт	14	<u>175,340</u>	<u>100,090</u>	2455	928	<u>1401</u>	<u>0,51000</u>	<u>7,140</u>
					66,26	1,64			23	0,0145	0,2
50	C1630-179 варіант 1	Патрубковий компенсатор ф.15мм	шт	2	<u>770,220</u>	0	1540	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
51	C1630-179 варіант 2	Компенсатори П-подібні із сталевих електроварних та безшовних труб, для внутрішніх трубопроводів, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм, довжина 6,3 м	шт	2	<u>3068,320</u>	0	6137	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
52	C1630-179 варіант 4	Сильфонний компенсатор лінійних подовжень з втулкою ф.32мм	шт	4	<u>1566,840</u>	0	6267	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
53	C1630-179 варіант 2	Компенсатори П-подібні із сталевих електроварних та безшовних труб, для внутрішніх трубопроводів, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм, довжина 6,3 м	шт	8	<u>3068,320</u>	0	24547	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
54	КР15-107-4	Установлення нерухомих опор для трубопроводів діаметром до 150 мм	100кг	0,58	<u>1365,230</u>	<u>33,790</u>	792	616	<u>20</u>	<u>9,41000</u>	<u>5,460</u>
					1061,64	1,88			1	0,0166	0,01
55	C1630-179 варіант 7	Нерухомі опори А14Б 593.000 ф.25мм серія 5900-7	шт	58	<u>59,520</u>	0	3452	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		ТРУБОПРОВОДИ									
56	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих	100м	0,24	<u>71184,440</u>	<u>3819,890</u>	17084	3268	<u>917</u>	<u>118,90000</u>	<u>28,540</u>

		встановлення з сталевих електросварних труб діаметром 100 мм			13615,24	1034,67			248	9,0482	2,17
57	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром 80 мм	100м	0,15	<u>52456,960</u>	<u>3819,890</u>	7869	2042	<u>573</u>	<u>118,90000</u>	<u>17,840</u>
					13615,24	1034,67			155	9,0482	1,36
58	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром 65 мм	100м	0,54	<u>51791,600</u>	<u>2902,070</u>	27967	6652	<u>1567</u>	<u>107,58000</u>	<u>58,090</u>
					12318,99	788,95			426	6,9058	3,73
59	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	3,16	<u>14339,950</u>	<u>606,020</u>	45314	17172	<u>1915</u>	<u>48,71000</u>	<u>153,920</u>
					5434,09	193,17			610	1,6512	5,22
60	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	1,43	<u>15830,520</u>	<u>606,020</u>	22638	7771	<u>867</u>	<u>48,71000</u>	<u>69,660</u>
					5434,09	193,17			276	1,6512	2,36
61	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,35	<u>18696,470</u>	<u>606,020</u>	6544	1902	<u>212</u>	<u>48,71000</u>	<u>17,050</u>
					5434,09	193,17			68	1,6512	0,58
62	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,29	<u>32866,990</u>	<u>606,020</u>	9531	1576	<u>176</u>	<u>48,71000</u>	<u>14,130</u>
					5434,09	193,17			56	1,6512	0,48
63	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,44	<u>24166,520</u>	<u>606,020</u>	10633	2391	<u>267</u>	<u>48,71000</u>	<u>21,430</u>
					5434,09	193,17			85	1,6512	0,73
64	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,8	<u>32072,500</u>	<u>1297,840</u>	25658	5445	<u>1038</u>	<u>61,01000</u>	<u>48,810</u>
					6806,28	383,03			306	3,3385	2,67
65	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	6,47	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	7771	7255	<u>154</u>	<u>8,22000</u>	<u>53,180</u>
					1121,37	1,59			10	0,0150	0,1
66	КБ16-29-2	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,93	<u>1318,920</u>	<u>23,750</u>	1227	1043	<u>22</u>	<u>8,22000</u>	<u>7,640</u>
					1121,37	1,59			1	0,0150	0,01
67	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	204,3	<u>80,210</u>	<u>0</u>	16387	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		ІЗОЛЯЦІЯ									
68	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м ²	0,818	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	1214	488	<u>69</u>	<u>4,78000</u>	<u>3,910</u>
					596,50	8,06			7	0,0720	0,06
69	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою	100м ²	0,818	<u>2460,170</u>	<u>66,680</u>	2012	278	<u>55</u>	<u>2,72000</u>	<u>2,220</u>
					339,43	6,86			6	0,0612	0,05
70	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	74	<u>910,070</u>	<u>0</u>	67345	27720	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>260,480</u>
					374,60	0			0	0	0
71	& С114-98-У- БО-15 варіант 19	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 15 мм б =20 мм	м	316	<u>60,100</u>	<u>0</u>	18992	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
72	& С114-98-У- БО-15	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 20 мм б =20 мм	м	122	<u>67,590</u>	<u>0</u>	8246	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	БО-15 варіант 20	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б =20 мм	м	30	80,950	0	2429	0	0	0	0
73	& С114-98-У- БО-15 варіант 21	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 32 мм б =20 мм	м	29	100,670	0	2919	0	0	0	0
74	& С114-98-У- БО-15 варіант 8	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 40 мм б =20 мм	м	44	106,560	0	4689	0	0	0	0
75	& С114-98-У- БО-15 варіант 12	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 20 мм б =30 мм	м	21	65,550	0	1377	0	0	0	0
76	& С114-98-У- БО-15 варіант 11	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б =30 мм	м	5	77,890	0	389	0	0	0	0
77	& С114-98-У- БО-15 варіант 15	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 50 мм б =30 мм	м	80	113,280	0	9062	0	0	0	0
78	& С114-98-У- БО-15 варіант 10	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 76 мм б =30 мм	м	54	397,260	0	21452	0	0	0	0
79	& С114-98-У- БО-15 варіант 13	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 89 мм б =30 мм	м	15	614,520	0	9218	0	0	0	0
80	& С114-98-У- БО-15 варіант 14	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 108 мм б =30 мм	м	24	472,740	0	11346	0	0	0	0
81	& С114-98-У- БО-15 варіант 16				0	0		0	0	0	0
Разом прями витрати по розділу 1							1358376	182679	24262		1632,420
Разом будівельні роботи, грн.							1358376		7087		61,79
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1151435				
всього заробітна плата, грн.							189766				
Загальновиробничі витрати, грн.							85205				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							169,52				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							29644				
Всього будівельні роботи, грн.							1443581				

Всього по розділу 1							1443581				

Розділ 2. Загальнобудинкові мережі II зона											
82	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,08825	<u>20059,930</u>	<u>2269,880</u>	1770	899	<u>200</u>	<u>96,92000</u>	<u>8,550</u>
					10183,38	859,44			76	7,4618	0,66
83	& С130-558-58-ВО варіант 6	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-900 мм (1059вт)	шт	7	<u>3372,380</u>	<u>0</u>	23607	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
84	& С130-558-58-ВО варіант 10	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-1200 мм (1412вт)	шт	1	<u>4292,060</u>	<u>0</u>	4292	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
85	КБ21-30-1	Установлення електроопалювальних приладів	100шт	0,02	<u>12063,650</u>	<u>0</u>	241	237	<u>0</u>	<u>114,26000</u>	<u>2,290</u>
					11861,33	0			0	0	0
86	& С130-558-58-ВО варіант 1	Електричний конвектор N=0,5квт Atlantic	шт	1	<u>3249,490</u>	<u>0</u>	3249	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
87	& С130-558-58-ВО варіант 3	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-700 мм (824вт)	шт	1	<u>2753,790</u>	<u>0</u>	2754	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
88	& С130-4631-1-ДС варіант 1	Крани кульові з рукояткою ВР-ВР Herz, діаметр 20 мм 1 2402 02	шт	42	<u>823,490</u>	<u>0</u>	34587	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
89	& С130-4631-1-ДС варіант 9	Крани кульові з рукояткою ВР-ВР Herz, діаметр 40 мм	шт	4	<u>1620,920</u>	<u>0</u>	6484	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
90	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>691,320</u>	<u>89,930</u>	1383	531	<u>180</u>	<u>2,41000</u>	<u>4,820</u>
					265,61	21,81			44	0,1814	0,36
91	& С130-4631-1-ДС варіант 4	Крани кульові JIP-FF DANFOSS, діаметр 50 мм	шт	2	<u>5679,500</u>	<u>0</u>	11359	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
92	С130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>353,840</u>	<u>0</u>	1415	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
93	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>1234,890</u>	<u>150,970</u>	2470	928	<u>302</u>	<u>4,26000</u>	<u>8,520</u>
					464,13	44,31			89	0,3809	0,76
94	& С130-4631-1-ДС варіант 5	Крани кульові JIP-FF DANFOSS, діаметр 65 мм	шт	2	<u>6152,780</u>	<u>0</u>	12306	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
95	С130-984 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	<u>282,730</u>	<u>0</u>	1131	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

96	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>1234,890</u>	<u>150,970</u>	2470	928	<u>302</u>	<u>4,26000</u>	<u>8,520</u>
					464,13	44,31			89	0,3809	0,76
97	& С130-4631-1-ДС варіант 10	Кран кульовий Ду80 JIP FF DANFOSS	шт	2	<u>3883,360</u>	<u>0</u>	7767	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
98	С130-985 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	<u>533,770</u>	<u>0</u>	2135	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
99	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>1234,890</u>	<u>150,970</u>	2470	928	<u>302</u>	<u>4,26000</u>	<u>8,520</u>
					464,13	44,31			89	0,3809	0,76
100	С1630-2008 варіант 6	Клапан ручний балансувальний MSV-F2 DANFOSS ф.65мм	шт	2	<u>23101,620</u>	<u>0</u>	46203	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
101	С130-984 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	<u>282,730</u>	<u>0</u>	1131	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
102	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм(автоматичні балансувальні клапани)	шт	72	<u>219,680</u>	<u>9,930</u>	15817	12696	<u>715</u>	<u>1,60000</u>	<u>115,20</u>
					176,34	4,17			300	0,0378	2,72
103	С130-984 варіант 1	Трійник для підключення адаптера імпульсної трубки ф.15мм	шт	71	<u>3,440</u>	<u>0</u>	244	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
104	С1630-2008 варіант 3	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M DANFOSS ф.20мм (муфтовий)	шт	1	<u>1567,790</u>	<u>0</u>	1568	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
105	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм(клапани термостатичні)	шт	8	<u>219,680</u>	<u>9,930</u>	1757	1411	<u>79</u>	<u>1,60000</u>	<u>12,80</u>
					176,34	4,17			33	0,0378	0,3
106	С1630-2008 варіант 2	Клапан термостатичний прямий RA-N ф. 15мм	шт	8	<u>976,850</u>	<u>0</u>	7815	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
107	С1630-2008 варіант 4	Н-подібний запірний клапан для радіаторів RLV-KS ф.15мм	шт	8	<u>970,070</u>	<u>0</u>	7761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
108	С1630-2008 варіант 5	Термостатична головка для опалювального приладу DANFOSS RA2991	шт	8	<u>841,810</u>	<u>0</u>	6734	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
109	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	12	<u>27,630</u>	<u>0</u>	332	287	<u>0</u>	<u>0,20000</u>	<u>2,40</u>
					23,93	0			0	0	0
110	& С130-4631-1-ДС варіант 8	Автоматичний повітровідвідник, діаметр 20 мм	шт	6	<u>301,040</u>	<u>0</u>	1806	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
111	& С130-4631-1-ДС варіант 3	Автоматичний повітровідвідник, діаметр 15 мм	шт	6	<u>264,930</u>	<u>0</u>	1590	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
112	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром	10шт	7,5	<u>3789,430</u>	<u>761,370</u>	28421	10167	<u>5710</u>	<u>12,30000</u>	<u>92,250</u>

		трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм			1355,58	231,42			1736	2,0478	15,36
113	КБ18-15-1	Установлення розподільчого колектора	шт	34	<u>1408,080</u>	<u>112,310</u>	47875	43154	<u>3819</u>	<u>11,25000</u>	<u>382,50</u>
					1269,23	35,79			1217	0,3054	10,38
114	C130-163 варіант 1	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=750мм на 5 штуцерів	шт	16	<u>3019,280</u>	0	48308	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
115	C130-163 варіант 3	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=600мм на 4 штуцерів	шт	16	<u>2649,360</u>	0	42390	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
116	C130-163 варіант 4	Розподільчий колектор квартирний ф.32мм L=450мм на 3 штуцера	шт	2	<u>598,310</u>	0	1197	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
117	C113-138 варіант 3	Гільза сталева ф.50мм	м	69,7	<u>257,010</u>	0	17914	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
118	C113-142 варіант 1	Гільза сталева ф.65мм	м	13,6	<u>257,410</u>	0	3501	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
119	C113-153 варіант 3	Гільза сталева ф.80мм	м	5,2	<u>257,670</u>	0	1340	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
120	C113-159 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	3,3	<u>705,890</u>	0	2329	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
121	C113-165 варіант 1	Гільза сталева 125x3,5мм	м	0,7	<u>331,080</u>	0	232	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
122	КБ16-26-1	Установлення лічильників тепла	шт	71	<u>87,820</u>	<u>8,140</u>	6235	5243	<u>578</u>	<u>0,67000</u>	<u>47,570</u>
					73,84	3,00			213	0,0266	1,89
123	& C1630- 1460-1-EU варіант 6	Лічильник тепла ультразвуковий діаметром 15мм	шт	71	<u>4388,390</u>	0	311576	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
124	КБ22-40-1	Установлення компенсаторів	шт	16	<u>175,340</u>	<u>100,090</u>	2805	1060	<u>1601</u>	<u>0,51000</u>	<u>8,160</u>
					66,26	1,64			26	0,0145	0,23
125	C1630-179 варіант 2	Компенсатори П-подібні із сталевих електрозварних та безшовних труб, для внутрішніх трубопроводів, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм, довжина 6,3 м	шт	4	<u>3068,320</u>	0	12273	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
126	C1630-179 варіант 4	Сильфонний компенсатор лінійних подовжень з втулкою ф.32мм	шт	4	<u>1566,840</u>	0	6267	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
127	C1630-179 варіант 2	Компенсатори П-подібні із сталевих електрозварних та безшовних труб, для внутрішніх трубопроводів, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм, довжина 6,3 м	шт	4	<u>3068,320</u>	0	12273	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
128	C1630-179 варіант 6	Сильфонний компенсатор лінійних подовжень з втулкою ф.50мм	шт	4	<u>1870,800</u>	0	7483	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
129	КР15-107-4	Установлення нерухомих опор для трубопроводів діаметром до 150 мм	100кг	0,64	<u>1365,230</u>	<u>33,790</u>	874	679	<u>22</u>	<u>9,41000</u>	<u>6,020</u>
					1061,64	1,88			1	0,0166	0,01
130	C1630-179 варіант 7	Нерухомі опори А14Б 593.000 ф.25мм серія 5900-7	шт	64	<u>59,520</u>	0	3809	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
ТРУБОПРОВОДИ											

131	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,08	<u>52456,960</u>	<u>3819,890</u>	4197	1089	<u>306</u>	<u>118,90000</u>	<u>9,510</u>
					13615,24	1034,67			83	9,0482	0,72
132	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,8	<u>51791,600</u>	<u>2902,070</u>	41433	9855	<u>2322</u>	<u>107,58000</u>	<u>86,060</u>
					12318,99	788,95			631	6,9058	5,52
133	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	2,18	<u>14339,950</u>	<u>606,020</u>	31261	11846	<u>1321</u>	<u>48,71000</u>	<u>106,190</u>
					5434,09	193,17			421	1,6512	3,6
134	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	1,52	<u>15830,520</u>	<u>606,020</u>	24062	8260	<u>921</u>	<u>48,71000</u>	<u>74,040</u>
					5434,09	193,17			294	1,6512	2,51
135	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,24	<u>18696,470</u>	<u>606,020</u>	4487	1304	<u>145</u>	<u>48,71000</u>	<u>11,690</u>
					5434,09	193,17			46	1,6512	0,4
136	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,29	<u>32866,990</u>	<u>606,020</u>	9531	1576	<u>176</u>	<u>48,71000</u>	<u>14,130</u>
					5434,09	193,17			56	1,6512	0,48
137	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	1,42	<u>24166,520</u>	<u>606,020</u>	34316	7716	<u>861</u>	<u>48,71000</u>	<u>69,170</u>
					5434,09	193,17			274	1,6512	2,34
138	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,91	<u>32072,500</u>	<u>1297,840</u>	29186	6194	<u>1181</u>	<u>61,01000</u>	<u>55,520</u>
					6806,28	383,03			349	3,3385	3,04
139	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	6,54	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	7855	7334	<u>155</u>	<u>8,22000</u>	<u>53,760</u>
					1121,37	1,59			10	0,0150	0,1
140	КБ16-29-2	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,96	<u>1318,920</u>	<u>23,750</u>	1266	1077	<u>23</u>	<u>8,22000</u>	<u>7,890</u>
					1121,37	1,59			2	0,0150	0,01
141	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	201,9	<u>80,210</u>	<u>0</u>	16194	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		ІЗОЛЯЦІЯ									
142	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,854	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	1267	509	<u>72</u>	<u>4,78000</u>	<u>4,080</u>
					596,50	8,06			7	0,0720	0,06
143	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою	100м2	0,854	<u>2460,170</u>	<u>66,680</u>	2101	290	<u>57</u>	<u>2,72000</u>	<u>2,320</u>
					339,43	6,86			6	0,0612	0,05
144	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	74,4	<u>910,070</u>	<u>0</u>	67709	27870	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>261,890</u>
					374,60	0			0	0	0
145	& С114-98-У- БО-15 варіант 19	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 15 мм б =20 мм	м	218	<u>60,100</u>	<u>0</u>	13102	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
146	& С114-98-У- БО-15 варіант 20	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 20 мм б =20 мм	м	141	<u>67,590</u>	<u>0</u>	9530	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

147	& С114-98-У-БО-15 варіант 21	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б =20 мм	м	24	<u>80,950</u>	0	1943	0	0	0	0
148	& С114-98-У-БО-15 варіант 8	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 32 мм б =20 мм	м	29	<u>100,670</u>	0	2919	0	0	0	0
149	& С114-98-У-БО-15 варіант 12	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 40 мм б =20 мм	м	134	<u>106,560</u>	0	14279	0	0	0	0
150	& С114-98-У-БО-15 варіант 11	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 20 мм б =30 мм	м	11	<u>65,550</u>	0	721	0	0	0	0
151	& С114-98-У-БО-15 варіант 7	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 40 мм б =30 мм	м	8	<u>144,740</u>	0	1158	0	0	0	0
152	& С114-98-У-БО-15 варіант 10	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 50 мм б =30 мм	м	91	<u>113,280</u>	0	10308	0	0	0	0
153	& С114-98-У-БО-15 варіант 13	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 76 мм б =30 мм	м	80	<u>397,260</u>	0	31781	0	0	0	0
154	& С114-98-У-БО-15 варіант 14	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 89 мм б =30 мм	м	8	<u>614,520</u>	0	4916	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							1137272	164068	21350		1464,370
Разом будівельні роботи, грн.							1137272		6092		53,02
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							951854				
всього заробітна плата, грн.							170160				
Загальновиробничі витрати, грн.							76462				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							152,27				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							26626				
Всього будівельні роботи, грн.							1213734				

Всього по розділу 2							1213734				
Розділ 3. ЖИТЛОВА ЧАСТИНА І ЗОНА											
155	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	2,67156	<u>20059,930</u>	<u>2269,880</u>	53591	27206	<u>6064</u>	<u>96,92000</u>	<u>258,930</u>
					10183,38	859,44					
156	& С130-558-58_Р0	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 221/R-500-400 мм (724вт)	шт	13	<u>3048,960</u>	0	39636	0	0	0	0

	58-BO	підключенням 22VR-500-700 мм (127вт)			0	0			0	0	0
	варіант 11										
157	& C130-558-58-BO	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-500 мм (905вт)	шт	83	<u>3586,350</u>	0	297667	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 9				0	0			0	0	0
158	& C130-558-58-BO	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-600 мм (1086вт)	шт	64	<u>4112,230</u>	0	263183	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
159	& C130-558-58-BO	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-700 мм (1267вт)	шт	76	<u>4642,310</u>	0	352816	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
160	& C130-558-58-BO	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-800 мм (1448вт)	шт	8	<u>5178,300</u>	0	41426	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 12				0	0			0	0	0
161	& C130-558-58-BO	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-900 мм (1629вт)	шт	1	<u>5709,410</u>	0	5709	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 13				0	0			0	0	0
162	& C130-558-58-BO	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-1000 мм (1810вт)	шт	2	<u>6239,480</u>	0	12479	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 7				0	0			0	0	0
163	& C130-4631-1-ДС	Крани кульові з рукояткою BP-BP Herz, діаметр 15 мм 1 2402 01	шт	241	<u>560,120</u>	0	134989	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
164	C1630-2008	Н-подібний запірний клапан для радіаторів RLV-KS ф. 15мм	шт	241	<u>970,070</u>	0	233787	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4				0	0			0	0	0
165	C1630-2008	Термостатична головка для опалювального приладу DANFOSS RA2991	шт	241	<u>841,810</u>	0	202876	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
		ТРУБОПРОВІДИ									
166	KB16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	51,93	<u>15843,120</u>	<u>4926,610</u>	822733	534591	<u>255839</u>	<u>89,90000</u>	<u>4668,510</u>
					10294,45	2694,46			139923	24,7574	1285,65
167	& C1530-42-3-E0	Труби з поліетилена а PE-Xc (VPE-C) предізольована Kan-therm , діаметр 14x2 мм	м	4020	<u>105,170</u>	0	422783	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
168	& C1530-42-3-E0	Труби з поліетилена а PE-Xc (VPE-C) предізольована Kan-therm , діаметр 18x2,5 мм	м	1173	<u>113,820</u>	0	133511	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 3				0	0			0	0	0
169	KB21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави	100м	51,93	<u>785,950</u>	<u>27,230</u>	40814	38942	<u>1414</u>	<u>7,41000</u>	<u>384,80</u>
	застосов.				749,89	12,26			637	0,0994	5,16
170	C113-1439-1	Захисна труба гофрована, діаметр 25 мм	м	5193	<u>10,810</u>	0	56136	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 3					3114136	600739	<u>263317</u>		<u>5312,240</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3114136		142856		1310,74

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				2250080					
		всього заробітна плата, грн.				743595					
		Загальновиробничі витрати, грн.				342849					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				692,3					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				121040					
		Всього будівельні роботи, грн.				3456985					

		Всього по розділу 3				3456985					
		Розділ 4. ЖИТЛОВА ЧАСТИНА II ЗОНА									
171	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	2,05797	<u>20059,930</u>	<u>2269,880</u>	41283	20957	<u>4671</u>	<u>96,92000</u>	<u>199,460</u>
					10183,38	859,44			1769	7,4618	15,36
172	& С130-558-58-ВО	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-400 мм (724вт)	шт	10	<u>3048,960</u>	<u>0</u>	30490	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 11				0	0			0	0	0
173	& С130-558-58-ВО	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-500 мм (905вт)	шт	86	<u>3586,350</u>	<u>0</u>	308426	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 9				0	0			0	0	0
174	& С130-558-58-ВО	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-600 мм (1086вт)	шт	50	<u>4112,230</u>	<u>0</u>	205612	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
175	& С130-558-58-ВО	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-700 мм (1267вт)	шт	49	<u>4642,310</u>	<u>0</u>	227473	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
176	& С130-558-58-ВО	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-800 мм (1448вт)	шт	3	<u>5178,300</u>	<u>0</u>	15535	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 12				0	0			0	0	0
177	& С130-4631-1-ДС	Крани кульові з рукояткою VP-VP Herz, діаметр 15 мм 1 2402 01	шт	194	<u>560,120</u>	<u>0</u>	108663	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
178	С1630-2008	Н-подібний запірний клапан для радіаторів RLV-KS ф.15мм	шт	194	<u>970,070</u>	<u>0</u>	188194	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4				0	0			0	0	0
179	С1630-2008	Термостатична головка для опалювального приладу DANFOSS RA2991	шт	194	<u>841,810</u>	<u>0</u>	163311	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
		ТРУБОПРОВОДИ									
180	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	41,42	<u>15843,120</u>	<u>4926,610</u>	656222	426396	<u>204060</u>	<u>89,90000</u>	<u>3723,660</u>
					10294,45	2694,46			111605	24,7574	1025,45
181	& С1530-42-3-FO	Труби з поліетилену а РЕ-Хс (VPE-C) призначена Kan-therm діаметр 14x2 мм	м	3281	<u>105,170</u>	<u>0</u>	345063	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	С 1530-42-3-Е0 варіант 2	предізольована Kap-therm , діаметр 18x2,5 мм			0	0		0	0	0	
182	& С1530-42-3-Е0 варіант 3	Труби з поліетилену а РЕ-Хс (VPE-C) предізольована Kap-therm , діаметр 18x2,5 мм	м	861	<u>113,820</u>	0	97999	0	0	0	
183	КБ21-4-1 застосов.	Затягування у прокладені труби або металеві рукави	100м	41,42	<u>785,950</u>	<u>27,230</u>	32554	31060	<u>1128</u>	<u>7,41000</u>	<u>306,920</u>
184	С113-1439-1 варіант 2	Захисна труба гофрована, діаметр 25 мм	м	4142	<u>10,810</u>	0	44775	0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 4					2465600	478413	<u>209859</u>		<u>4230,040</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2465600		113882		1044,93
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1777328				
		всього заробітна плата, грн.					592295				
		Загальновиробничі витрати, грн.					273080				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					551,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					96404				
		Всього будівельні роботи, грн.					2738680				

		Всього по розділу 4					2738680				
		Разом прямі витрати по кошторису					8075384	1425899	<u>518788</u>		<u>12639,070</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8075384		269917		2470,48
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6130697				
		всього заробітна плата, грн.					1695816				
		Загальновиробничі витрати, грн.					777595				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1565,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					273714				
		Всього будівельні роботи, грн.					8852979				

		Всього по кошторису					8852979				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					16675,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1969530				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-045
на Секція №1. Електроосвітлення та електрообладнання-
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6980,603 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 11,82606 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1355,713 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Секція №1											
Розділ 1. Монтажні роботи. Силове обладнання											
1	КБ21-23-1	Монтаж шафи ввідно-облікової ВРП	шафа	4	<u>4217,370</u>	<u>804,110</u>	16869	4805	<u>3216</u>	<u>10,33000</u>	<u>41,320</u>
					1201,17	224,93			900	1,7521	7,01
2	КМ8-572-4	Монтаж щита з АВР	шт	1	<u>1122,170</u>	<u>513,420</u>	1122	558	<u>513</u>	<u>4,80000</u>	<u>4,80</u>
					558,14	152,64			153	1,1866	1,19
3	КМ8-572-3	Щит розподільчий	шт	38	<u>603,700</u>	<u>192,850</u>	22941	14140	<u>7328</u>	<u>3,20000</u>	<u>121,60</u>
					372,10	52,08			1979	0,4062	15,44
4	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	152	<u>1117,440</u>	<u>28,150</u>	169851	51596	<u>4279</u>	<u>3,08000</u>	<u>468,160</u>
					339,45	16,61			2525	0,1399	21,26
5	КМ8-573-6	Шити ЩМУ	шт	3	<u>720,950</u>	<u>307,920</u>	2163	1116	<u>924</u>	<u>3,20000</u>	<u>9,60</u>
					372,10	88,03			264	0,6852	2,06
6	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	82	<u>228,270</u>	<u>10,690</u>	18718	15256	<u>877</u>	<u>1,60000</u>	<u>131,20</u>
					186,05	3,55			291	0,0275	2,26
7	КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що установлюється	шт	89	<u>121,210</u>	<u>10,690</u>	10788	8279	<u>951</u>	<u>0,80000</u>	<u>71,20</u>

		на готовій основі			93,02	3,55			316	0,0275	2,45
8	& С100-100000-39	Лічильник однофазний GAMA 100G1Y.163.220	шт	89	<u>1589,500</u>	<u>0</u>	141466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
9	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знизувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	2	<u>659,260</u>	<u>43,690</u>	1319	420	<u>87</u>	<u>1,86000</u>	<u>3,720</u>
					209,85	18,55			37	0,1505	0,3
10	& С10000-34-1-ЕЯ	Ящик з знизувальним трансформатором ЯТ-250-4/II	шт	2	<u>3083,610</u>	<u>0</u>	6167	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 3				0	0			0	0	0
11	КМ8-524-2	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що встановлюється на конструкції на підлозі, струм до 250 А	шт	1	<u>1936,740</u>	<u>43,670</u>	1937	542	<u>44</u>	<u>4,80000</u>	<u>4,80</u>
					541,54	8,94			9	0,0716	0,07
12	& С10000-34-1-ЕЯ	Ящик обліку с рубильником на 2 вводи ЯУР-1А	шт	1	<u>8112,210</u>	<u>0</u>	8112	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					401453	96712	<u>18219</u>		<u>856,40</u>
									6474		52,04
		Разом будівельні роботи, грн.					401453				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					286522				
		всього заробітна плата, грн.					103186				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45266				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					88,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15408				
		Всього будівельні роботи, грн.					446719				

		Всього по розділу 1					446719				
		Розділ 2. Кабельні лотки, труби хххх									
13	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,57	<u>7360,950</u>	<u>1333,860</u>	4196	2966	<u>760</u>	<u>47,21000</u>	<u>26,910</u>
					5203,01	598,25			341	4,9268	2,81
14	& С10000-215-1-Ж4	Лоток перфорований гарячого цинкування , метод Сендзіміра 500x50 мм	м	12	<u>702,170</u>	<u>0</u>	8426	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 12				0	0			0	0	0
15	& С10000-215-1-Ж4	Лоток перфорований гарячого цинкування , метод Сендзіміра 300x50 мм	м	18	<u>250,900</u>	<u>0</u>	4516	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
16	& С10000-215-1-Ж4	Лоток перфорований гарячого цинкування , метод Сендзіміра 200x50 мм	м	3	<u>205,340</u>	<u>0</u>	616	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	метод Сендвіча 200x50 мм			0	0			0	0	0	
17	& C10000-215-1-Ж4 варіант 10	Лоток перфорований Е90 300x50 мм	м	18	<u>384,430</u>	0	6920	0	0	0	
	варіант 8				0	0		0	0	0	
18	& C10000-215-1-Ж4 варіант 8	Лоток перфорований Е90 50x50 мм	м	6	<u>368,650</u>	0	2212	0	0	0	
	варіант 9				0	0		0	0	0	
19	КБ21-3-4	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	100м	7	<u>1735,510</u>	0	12149	11830	0	<u>16,28000</u>	<u>113,960</u>
					1690,03	0			0	0	0
20	& C1530-144-56-E1 варіант 8	Труба гофрована діам.25 мм	м	505	<u>17,450</u>	0	8812	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
21	& C1530-144-56-E1 варіант 10	Труба гофрована діам.20 мм	м	202	<u>14,800</u>	0	2990	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
22	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	100	<u>4738,930</u>	<u>171,080</u>	473893	169003	<u>17108</u>	<u>16,28000</u>	<u>1628</u>
					1690,03	56,79			5679	0,4400	44
23	& C1530-144-56-E1 варіант 3	Труба поліетиленова гладка ф.25мм	м	10100	<u>16,020</u>	0	161802	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
24	КБ21-14-1	Прокладання кабель-роста	100м	1,8	<u>7360,950</u>	<u>1333,860</u>	13250	9365	<u>2401</u>	<u>47,21000</u>	<u>84,980</u>
					5203,01	598,25			1077	4,9268	8,87
25	& C10000-215-1-Ж4 варіант 3	Лоток драбинного типу LL5030 DKC 50x300 мм	м	120	<u>458,360</u>	0	55003	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
26	& C10000-215-1-Ж4 варіант 4	Лоток драбинного типу LL5020 DKC 50x200 мм	м	60	<u>421,330</u>	0	25280	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
27	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	6	<u>12135,350</u>	<u>2065,230</u>	72812	37970	<u>12391</u>	<u>57,42000</u>	<u>344,520</u>
					6328,26	1115,78			6695	10,0084	60,05
28	C113-138 варіант 8	Труби сталеві DKC 20мм	м	306	<u>180,390</u>	0	55199	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
29	C113-138 варіант 5	Труби сталеві DKC 25мм	м	306	<u>228,800</u>	0	70013	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
30	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	3,2	<u>14718,890</u>	<u>3043,080</u>	47100	25368	<u>9738</u>	<u>71,93000</u>	<u>230,180</u>
					7927,41	1637,54			5240	14,6761	46,96
31	C113-138 варіант 7	Труби сталеві DKC 32мм	м	204	<u>370,540</u>	0	75590	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
32	C113-138 варіант 1	Труби сталеві DKC 40мм	м	122,4	<u>457,250</u>	0	55967	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
33	КБ21-1-4	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 80 мм	100м	2,4	<u>20830,850</u>	<u>5421,540</u>	49994	25916	<u>13012</u>	<u>97,98000</u>	<u>235,150</u>
					10798,38	2841,85			6820	25,1384	60,33

34	C113-138 варіант 6	Труби сталеві ДКС 63мм	м	122,4	<u>939,800</u>	0	115032	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
35	C113-153 варіант 1	Труби сталеві ДКС діаметр 89 мм	м	122,4	<u>898,440</u>	0	109969	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					1431741	282418	<u>55410</u>		<u>2663,70</u>
									25852		223,02
		Разом будівельні роботи, грн.					1431741				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1093913				
		всього заробітна плата, грн.					308270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					139267				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					279,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48957				
		Всього будівельні роботи, грн.					1571008				

		Всього по розділу 2					1571008				
		Розділ 3. Вимикачі, розетки ...									
36	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	6,47	<u>3756,510</u>	0	24305	17896	0	<u>27,68000</u>	<u>179,090</u>
					2766,06	0			0	0	0
37	& C10000-19-1-ЕШ варіант 3	Вимикач для схованої проводки одноклавішний	шт	647	<u>130,560</u>	0	84472	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
38	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,09	<u>3494,160</u>	0	314	228	0	<u>25,31000</u>	<u>2,280</u>
					2529,23	0			0	0	0
39	& C10000-19-1-ЕШ варіант 1	Вимикач для відкритої проводки одноклавішний	шт	9	<u>122,400</u>	0	1102	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
40	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	2,37	<u>3918,400</u>	0	9287	6939	0	<u>29,30000</u>	<u>69,440</u>
					2927,95	0			0	0	0
41	& C10000-25-1-ЕЮ варіант 1	Вимикач для схованої проводки двуклавішний	шт	237	<u>99,960</u>	0	23691	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
42	КБ21-28-1	Установлення датчика руху	шт	109	<u>27,300</u>	0	2976	1961	0	<u>0,18000</u>	<u>19,620</u>
					17,99	0			0	0	0
43	& C13-16479-1-8Э варіант 1	Датчик руху для освітлення	шт	109	<u>314,280</u>	0	34257	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
44	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	1,52	<u>6277,380</u>	0	9542	6496	0	<u>42,77000</u>	<u>65,010</u>
					4274,01	0			0	0	0
45	& C100-1602-5011-4	Дзвінок з кнопкою	шт	152	<u>571,880</u>	0	86926	0	0	0	0

	1002 3011 Т				0	0			0	0	0
	варіант 1										
46	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	25	<u>3255,470</u>	0	81387	69501	0	<u>27,82000</u>	<u>695,50</u>
					2780,05	0			0	0	0
47	& С10000-20-1-ЕЩ	Розетка для схованої установки на струм 16 А с заземленням IP20	шт	2490	<u>121,820</u>	0	303332	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
48	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних(для електроплит)	100шт	1,52	<u>6019,180</u>	0	9149	7576	0	<u>49,88000</u>	<u>75,820</u>
					4984,51	0			0	0	0
49	& С10000-20-1-ЕЩ	Розетка для відкритої установки 40А(1-ф. плити в квартирі)	шт	84	<u>127,530</u>	0	10713	0	0	0	0
	варіант 7				0	0			0	0	0
50	& С10000-20-1-ЕЩ	Розетка для відкритої установки 25А(3-ф. плити в квартирі)	шт	68	<u>2169,040</u>	0	147495	0	0	0	0
	варіант 5				0	0			0	0	0
51	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток на DIN-рейку	100шт	0,34	<u>2797,880</u>	0	951	860	0	<u>25,31000</u>	<u>8,610</u>
					2529,23	0			0	0	0
52	& С10000-20-1-ЕЩ	Розетка на DIN-рейку	шт	34	<u>95,910</u>	0	3261	0	0	0	0
	варіант 6				0	0			0	0	0
53	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,03	<u>3835,190</u>	0	115	76	0	<u>25,31000</u>	<u>0,760</u>
					2529,23	0			0	0	0
54	& С10000-20-1-ЕЩ	Розетка для відкритої установки	шт	3	<u>59,190</u>	0	178	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
55	& С100-2405-1365-1-Ш	Коробка розподільча вогнестійка	шт	50	<u>73,000</u>	0	3650	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
56	& С100-2405-1365-1-Ш	Коробка відгалужувальна для схованої проводки	шт	1680	<u>26,590</u>	0	44671	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
57	& С10000-146-1-Ж2	Коробка під вимикачі та розетки УПК	шт	3700	<u>48,040</u>	0	177748	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					1059522	111533	0		<u>1116,130</u>
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					1059522				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					947989				
		всього заробітна плата, грн.					111533				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52062				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,25				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.										18929
		Всього будівельні роботи, грн.										1111584

		Всього по розділу 3										1111584
		Розділ 4. Кабель, провід накладними скобами										
58	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	14	<u>9333,760</u>	<u>4017,190</u>	130673	29624	<u>56241</u>	<u>19,20000</u>	<u>268,80</u>	
					2116,03	1055,23			14773	9,4105	131,75	
59	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	2	<u>10427,440</u>	<u>4750,570</u>	20855	4937	<u>9501</u>	<u>22,40000</u>	<u>44,80</u>	
					2468,70	1263,89			2528	11,1815	22,36	
60	КМ8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	4,9	<u>11675,290</u>	<u>5626,950</u>	57209	13825	<u>27572</u>	<u>25,60000</u>	<u>125,440</u>	
					2821,38	1508,27			7391	13,2814	65,08	
61	КМ8-146-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,1	<u>14251,660</u>	<u>7478,650</u>	1425	353	<u>748</u>	<u>32,00000</u>	<u>3,20</u>	
					3526,72	2053,35			205	17,8134	1,78	
62	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	7,11	<u>3851,780</u>	<u>952,680</u>	27386	12537	<u>6774</u>	<u>16,00000</u>	<u>113,760</u>	
					1763,36	265,49			1888	2,2584	16,06	
Разом прямі витрати по розділу 4							237548	61276	<u>100836</u>		<u>556</u>	
Разом будівельні роботи, грн.							237548		26785		237,03	
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							75436					
всього заробітна плата, грн.							88061					
Загальновиробничі витрати, грн.							39047					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							76,91					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13449					
Всього будівельні роботи, грн.							276595					

		Всього по розділу 4										276595
		Розділ 5. Кабелі перерізом до 10мм2 в трубах										
63	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у	100 м	53,39	<u>1369,660</u>	<u>32,080</u>	73126	56488	<u>1713</u>	<u>9,60000</u>	<u>512,540</u>	

		прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2			1058,02	10,65			569	0,0825	4,4
64	КМ8-412-9	Кожен наступний кабель одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	30	<u>646.860</u>	<u>21.390</u>	19406	10580	<u>642</u>	<u>3.20000</u>	<u>96</u>
					352,67	7,10			213	0,0550	1,65
65	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	35,21	<u>1700.330</u>	<u>64.160</u>	59869	43461	<u>2259</u>	<u>11.20000</u>	<u>394.350</u>
					1234,35	21,30			750	0,1650	5,81
66	КМ8-412-4	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	5	<u>2294.330</u>	<u>117.620</u>	11472	8817	<u>588</u>	<u>16.00000</u>	<u>80</u>
					1763,36	39,04			195	0,3025	1,51
67	КМ8-412-10	Кожен наступний кабель одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	80,69	<u>1295.230</u>	<u>117.620</u>	104512	71143	<u>9491</u>	<u>8.00000</u>	<u>645.520</u>
					881,68	39,04			3150	0,3025	24,41
		Разом прямі витрати по розділу 5					268385	190489	<u>14693</u>		<u>1728.410</u>
									4877		37,78
		Разом будівельні роботи, грн.					268385				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63203				
		всього заробітна плата, грн.					195366				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86783				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					171,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29953				
		Всього будівельні роботи, грн.					355168				

		Всього по розділу 5					355168				
		Розділ 6. Кабель перерізом більше 10мм2 в трубах									
68	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	9,05	<u>3769.170</u>	<u>598.800</u>	34111	15958	<u>5419</u>	<u>16.00000</u>	<u>144.80</u>
					1763,36	198,76			1799	1,5400	13,94
69	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,3	<u>4961.500</u>	<u>876.810</u>	6450	3439	<u>1140</u>	<u>24.00000</u>	<u>31.20</u>
					2645,04	291,03			378	2,2550	2,93
		Разом прямі витрати по розділу 6					40561	19397	<u>6559</u>		<u>176</u>
									2177		16,87
		Разом будівельні роботи, грн.					40561				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14605				

		всього заробітна плата, грн.				21574					
		Загальновиробничі витрати, грн.				9534					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				18,71					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				3271					
		Всього будівельні роботи, грн.				50095					

		Всього по розділу 6				50095					
		Розділ 7. Провід в трубах									
70	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	20	<u>2192,750</u>	<u>103,520</u>	43855	17406	<u>2070</u>	<u>8,60000</u>	<u>172</u>
					870,32	65,17			1303	0,5634	11,27
71	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	20	<u>796,570</u>	<u>103,520</u>	15931	7509	<u>2070</u>	<u>3,71000</u>	<u>74,20</u>
					375,45	65,17			1303	0,5634	11,27
72	С157-251 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм2	1000м	4	<u>29604,500</u>	0	118418	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
73	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	5	<u>2718,460</u>	<u>189,800</u>	13592	6173	<u>949</u>	<u>12,20000</u>	<u>61</u>
					1234,64	117,74			589	1,0147	5,07
74	КБ21-4-8	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	27	<u>1192,890</u>	<u>189,800</u>	32208	18007	<u>5125</u>	<u>6,59000</u>	<u>177,930</u>
					666,91	117,74			3179	1,0147	27,4
75	С157-253 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 10 мм2	1000м	3,2	<u>37523,380</u>	0	120075	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 7					344079	49095	<u>10214</u>		<u>485,130</u>
									6374		55,01
		Разом будівельні роботи, грн.					344079				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					284770				
		всього заробітна плата, грн.					55469				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25544				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					52,4 9160 369623				
Всього по розділу 7							369623				
Розділ 8. Світлотехнічне обладнання											
76	КБ21-17-5	Монтаж LED-світильників накладних	100шт	5,54	<u>20101,270</u> 14697,79	<u>1635,980</u> 655,56	111361	81426	<u>9063</u> 3632	<u>126,40000</u> 5,2858	<u>700,260</u> 29,28
77	& С100-1507-3022-1-7 варіант 3	Світильник світлодіодний ДПО 5040 12Вт 4000К IP65	шт	240	<u>242,600</u> 0	<u>0</u> 0	58224	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
78	& С100-1507-3022-1-7 варіант 1	Світильник світлодіодний ДПО 4002 12Вт лінійний	шт	314	<u>157,280</u> 0	<u>0</u> 0	49386	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
79	КБ21-18-1	Монтаж світлодіодного світильника лінійного	100шт	0,33	<u>41660,340</u> 23276,35	<u>8034,530</u> 4352,59	13748	7681	<u>2651</u> 1436	<u>211,20000</u> 36,6924	<u>69,70</u> 12,11
80	& С100-1507-3022-1-7 варіант 2	Світильник світлодіодний ДСП 2102 2x8	шт	33	<u>293,110</u> 0	<u>0</u> 0	9673	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
81	& С1630-1201-38-ЕС варіант 2	Лампа LED T8 8 Вт	шт	66	<u>124,210</u> 0	<u>0</u> 0	8198	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
82	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>17633,660</u> 15255,94	<u>1884,810</u> 592,31	353	305	<u>38</u> 12	<u>131,20000</u> 4,5967	<u>2,620</u> 0,09
83	& С10000-50-1-Ж0 варіант 4	Світильник-показчик номера будинка	шт	1	<u>1309,020</u> 0	<u>0</u> 0	1309	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
84	& С10000-50-1-Ж0 варіант 3	Світильник-показчик пожегидранта	шт	1	<u>245,160</u> 0	<u>0</u> 0	245	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
85	КМ8-596-4	Установлення сигнальних вогнів ЗОЛ	100 шт	0,07	<u>108978,070</u> 65302,85	<u>5197,270</u> 1518,05	7628	4571	<u>364</u> 106	<u>561,60000</u> 11,8080	<u>39,310</u> 0,83
86	& С10000-50-1-Ж0 варіант 2	Світильник сигнальний ЗОМ 80LED	шт	7	<u>5082,000</u> 0	<u>0</u> 0	35574	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
87	КБ21-17-16	Монтаж патронів настінних або стельових	100шт	5,41	<u>9492,420</u> 8640,46	<u>327,580</u> 83,48	51354	46745	<u>1772</u> 452	<u>78,40000</u> 0,6652	<u>424,140</u> 3,6
88	С1547-9 варіант 1	Патрон стельовий Е-27	шт	541	<u>31,820</u> 0	<u>0</u> 0	17215	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

89	& C1630-1201-38-EC варіант 1	Лампи розжарювання 40вт	шт	541	<u>14,660</u>	0	7931	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 8						372199	140728	<u>13888</u>		<u>1236,030</u>
										5638		45,91
		Разом будівельні роботи, грн.						372199				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						217583				
		всього заробітна плата, грн.						146366				
		Загальновиробничі витрати, грн.						64055				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						124,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						21741				
		Всього будівельні роботи, грн.						436254				

		Всього по розділу 8						436254				
		Розділ 9. Зрівнювання потенціалів xxx										
90	КМ10-309-4	Коробка заземлення	шт	169	<u>275,640</u>	0	46583	30506	0	<u>1,60000</u>	<u>270,40</u>	
					180,51	0			0	0	0	
91	& C10000-24-1-ЕЭ варіант 1	Коробка з шиною зрівнення потенціалів ОВО Bettermann 1802/UP	шт	169	<u>624,240</u>	0	105497	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
92	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,4	<u>6607,410</u>	<u>477,600</u>	2643	1129	<u>191</u>	<u>25,60000</u>	<u>10,240</u>	
					2821,38	106,31			43	0,8353	0,33	
93	& C153-21-7Г-ДТ варіант 1	Штаба сталевая оцинкована 25x4 мм	м	40	<u>122,150</u>	0	4886	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
94	КБ21-3-4	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	100м	12,2	<u>1735,510</u>	0	21173	20618	0	<u>16,28000</u>	<u>198,620</u>	
					1690,03	0			0	0	0	
95	& C1530-144-56-Е1 варіант 9	Труба гофрована діам. 16мм	м	1212	<u>10,110</u>	0	12253	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
96	& C1530-144-56-Е1 варіант 8	Труба гофрована діам.25 мм	м	20,2	<u>17,450</u>	0	352	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
97	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу	100 м	1,6	<u>10319,970</u>	<u>53,460</u>	16512	11003	<u>86</u>	<u>62,40000</u>	<u>99,840</u>	
					6877,10	17,75			28	0,1375	0,22	
98	С157-251 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм2	1000м	0,16	<u>29604,500</u>	0	4737	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	

99	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	12	<u>2192,750</u>	<u>103,520</u>	26313	10444	<u>1242</u>	<u>8,60000</u>	<u>103,20</u>
					870,32	65,17			782	0,5634	6,76
100	C157-249 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 4 мм2	1000м	1,2	<u>19397,370</u>	<u>0</u>	23277	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
101	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	100 м	0,2	<u>3758,660</u>	<u>395,630</u>	752	564	<u>79</u>	<u>25,60000</u>	<u>5,120</u>
					2821,38	131,32			26	1,0175	0,2
102	C157-259 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 95 мм2	1000м	0,02	<u>476745,680</u>	<u>0</u>	9535	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
103	& C115-C-7- BE варіант 11	Хомут 927/1 5057515 стрічкового заземлювача для труби "3/8-11/2" нерж. сталь (OBO Bettermann).	шт.	10	<u>124,770</u>	<u>0</u>	1248	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
104	& C115-C-7- BE варіант 6	Хомут 927/2 стрічкового заземлювача ф. 100 нерж. сталь (OBO Bettermann).	шт.	10	<u>155,450</u>	<u>0</u>	1555	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
105	& C115-C-7- BE варіант 4	Хомут 927/4 стрічкового заземлювача ф. 150 нерж. сталь (OBO Bettermann).	шт.	15	<u>206,270</u>	<u>0</u>	3094	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 9							280410	74264	<u>1598</u>		<u>687,420</u>
Разом будівельні роботи, грн.							280410		879		7,51
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							204548				
всього заробітна плата, грн.							75143				
Загальновиробничі витрати, грн.							32451				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							62,02				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10839				
Всього будівельні роботи, грн.							312861				

Всього по розділу 9							312861				
Розділ 10. Електропідігрів покрівлі xxx											
106	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг(регулятор температури)	шт	1	<u>113,760</u>	<u>0</u>	114	93	<u>0</u>	<u>0,80000</u>	<u>0,80</u>
					93,02	0			0	0	0
107	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, встановлювана	шт	3	<u>183,980</u>	<u>0</u>	552	542	<u>0</u>	<u>1,60000</u>	<u>4,80</u>

		на пультах і панелях			180,51	0			0	0	0	
108	& С100-1504-1916-5 варіант 4	Коробка клемна КСК-8	шт	3	196,010	0	588	0	0	0	0	
109	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг(нагрівний кабель)	100 м	0,2	4527,270	1789,910	905	529	358	24,00000	4,80	
					2645,04	484,59			97	4,2114	0,84	
110	& С1545-900-510-ЕВ варіант 1	Саморегулюючий нагрівальний кабель DEVIsnow 30T (DTCE-30)	м.п.	20	294,850	0	5897	0	0	0	0	
111	& С1С8-19-140-ДУ варіант 1	Монтажна стрічка DEVIfast5 5м арт.19808234	шт.	4	127,030	0	508	0	0	0	0	
112	КБ21-25-1	Установлення електричних плит	плита	152	318,150	75,910	48359	31158	11538	1,86000	282,720	
					204,99	49,37			7504	0,4155	63,16	
113	КМ8-602-1	Монтаж електросушарки для рушників	шт	152	323,680	12,990	49199	28280	1974	1,60000	243,20	
					186,05	3,90			593	0,0310	4,71	
		Разом прямі витрати по розділу 10						106122	60602	13870		536,320
		Разом будівельні роботи, грн.						106122		8194		68,71
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						31650				
		всього заробітна плата, грн.						68796				
		Загальновиробничі витрати, грн.						30140				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						58,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						10242				
		Всього будівельні роботи, грн.						136262				

		Всього по розділу 10						136262				
		Розділ 11. Матеріали, які не враховані цінником										
114	& С100-1504-1916-5 варіант 2	Колодка клемна на 4 приєднання	шт	237	30,230	0	7165	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
115	& С100-1504-1916-5 варіант 1	Колодка клемна на 3 приєднання	шт	355	13,690	0	4860	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
116	& С100-15093-3511-ΔГ	П"ятижильний кабель перерізом 5х35мм2 ВВГнгд	1000м	0,27	954111,840	0	257610	0	0	0	0	

	Г' варіант 2 1,873				0	0			0	0	0
117	& C100- 15093-3511- АГ варіант 5 1,48	П"ятижильний кабель перерізом 5х25мм2 ВВГнгд	1000м	0,22	<u>722117,940</u>	0	158866	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
118	& C100- 15093-3511- АГ варіант 1 0,576	П"ятижильний кабель перерізом 5х10мм2 ВВГнгд	1000м	0,2	<u>287572,440</u>	0	57514	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
119	& C100- 15093-3511- АГ варіант 7 0,41	П"ятижильний кабель перерізом 5х6мм2 ВВГнгд	1000м	0,18	<u>155105,040</u>	0	27919	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
120	& C100- 15093-3511- АГ варіант 4 0,27	П"ятижильний кабель перерізом 5х4мм2 ВВГнгд	1000м	1,22	<u>104349,840</u>	0	127307	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
121	& C100- 15093-3510- 3 варіант 6 0,906	Трижильний кабель перерізом 3х25мм2 ВВГнгд	1000м	0,27	<u>424360,230</u>	0	114577	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
122	& C100- 15093-3510- 3 варіант 2 0,591	Трижильний кабель перерізом 3х16мм2 ВВГнгд	1000м	0,26	<u>265668,630</u>	0	69074	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
123	& C100- 15093-3510- 3 варіант 5 0,279	Трижильний кабель перерізом 3х6мм2 ВВГнгд	1000м	1,23	<u>91360,830</u>	0	112374	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
124	& C100- 15093-3510- 3 варіант 1 0,147	Трижильний кабель перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	10,8	<u>44185,830</u>	0	477207	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
125	& C100- 15093-3510- 3	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	7	<u>31864,230</u>	0	223050	0	0	0	0

	варіант 3 0,113				0	0			0	0	0
126	& C100- 15093-3510- 3	Двожильний кабель напругою 1000в перерізом 2x1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,35	<u>22480,230</u>	0	7868	0	0	0	0
	варіант 4 0,068				0	0			0	0	0
127	& C10000- 62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- X 950 (N)НХН FE180/E30 0,6/1kV. переріз 3x1,5мм2	1000м	1,7	<u>47736,450</u>	0	81152	0	0	0	0
	варіант 7 0,240				0	0			0	0	0
128	& C10000- 62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- X 950 (N)НХН FE180/E90 0,6/1kV. переріз 3x2,5мм2	1000м	0,02	<u>59242,050</u>	0	1185	0	0	0	0
	варіант 3 0,29				0	0			0	0	0
129	& C10000- 62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- X 950 (N)НХН FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x2,5мм2	1000м	0,04	<u>95472,450</u>	0	3819	0	0	0	0
	варіант 6 0,41				0	0			0	0	0
130	& C10000- 62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- X 950 (N)НХН FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x4мм2	1000м	0,24	<u>226042,650</u>	0	54250	0	0	0	0
	варіант 10 0,52				0	0			0	0	0
131	& C10000- 62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- X 950 (N)НХН FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x6мм2	1000м	0,135	<u>204530,850</u>	0	27612	0	0	0	0
	варіант 8 0,66				0	0			0	0	0
132	& C10000- 62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- X 950 (N)НХН FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x16мм2	1000м	0,12	<u>543058,650</u>	0	65167	0	0	0	0
	варіант 9 1,3				0	0			0	0	0
133	& C10000- 62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- X 950 (N)НХН FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x25мм2	1000м	0,01	<u>839878,650</u>	0	8399	0	0	0	0
	варіант 1 2,0				0	0			0	0	0
134	& C10000- 62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- X 950 (N)НХН FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x35мм2	1000м	0,01	<u>#####</u>	0	10782	0	0	0	0
	варіант 5 2,7				0	0			0	0	0
135	& C111-136- 2-АИ	Швелер 50мм L=600мм	шт	12	<u>81,470</u>	0	978	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
136	& C111-136- 2-АИ	Швелер 50мм L=300мм	шт	36	<u>52,250</u>	0	1881	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0

137	& C111-136-2-АИ варіант 3	Швелер 50мм L=200мм	шт	6	<u>21,950</u>	0	132	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
138	& C1115-932-C1-ДФ варіант 1	Стрижень нарізний М8 L=3000м	шт	45	<u>261,660</u>	0	11775	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
139	& C115-C-7-ВЕ варіант 7	Утримувач кабелю металевий (скоба) UDF25	шт.	100	<u>19,130</u>	0	1913	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 11							1914436	0	0	0	0
Разом будівельні роботи, грн.							1914436				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1914436				
Всього будівельні роботи, грн.							1914436				

Всього по розділу 11							1914436				
Разом прямі витрати по відділу 1							6456456	1086514	<u>235287</u>		<u>10041,540</u>
Разом будівельні роботи, грн.							6456456		87250		743,88
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5134655				
всього заробітна плата, грн.							1173764				
Загальновиробничі витрати, грн.							524147				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1040,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							181949				
Всього будівельні роботи, грн.							6980603				

Всього по відділу 1							6980603				
Разом прямі витрати по кошторису							6456456	1086514	<u>235287</u>		<u>10041,540</u>
Разом будівельні роботи, грн.							6456456		87250		743,88
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5134655				
всього заробітна плата, грн.							1173764				
Загальновиробничі витрати, грн.							524147				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1040,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							181949				
Всього будівельні роботи, грн.							6980603				

		Всього по кошторису	6980603			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	11826,06			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	1355713			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-046
на Секція №2. Електроосвітлення та електрообладнання-
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6908,258 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 11,35683 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1301,262 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Секція №2											
Розділ 1. Монтажні роботи. Силове обладнання											
1	КБ21-23-1	Монтаж шафи ввідно-облікової ВРП	шафа	4	<u>4217,370</u>	<u>804,110</u>	16869	4805	<u>3216</u>	<u>10,33000</u>	<u>41,320</u>
					1201,17	224,93			900	1,7521	7,01
2	КМ8-572-4	Монтаж щита з АВР	шт	1	<u>1122,170</u>	<u>513,420</u>	1122	558	<u>513</u>	<u>4,80000</u>	<u>4,80</u>
					558,14	152,64			153	1,1866	1,19
3	КМ8-572-3	Щит розподільчий	шт	38	<u>603,700</u>	<u>192,850</u>	22941	14140	<u>7328</u>	<u>3,20000</u>	<u>121,60</u>
					372,10	52,08			1979	0,4062	15,44
4	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	152	<u>1117,440</u>	<u>28,150</u>	169851	51596	<u>4279</u>	<u>3,08000</u>	<u>468,160</u>
					339,45	16,61			2525	0,1399	21,26
5	КМ8-573-6	Шити ЩМУ	шт	3	<u>720,950</u>	<u>307,920</u>	2163	1116	<u>924</u>	<u>3,20000</u>	<u>9,60</u>
					372,10	88,03			264	0,6852	2,06
6	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	82	<u>228,270</u>	<u>10,690</u>	18718	15256	<u>877</u>	<u>1,60000</u>	<u>131,20</u>
					186,05	3,55			291	0,0275	2,26
7	КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що встановлюється	шт	89	<u>121,210</u>	<u>10,690</u>	10788	8279	<u>951</u>	<u>0,80000</u>	<u>71,20</u>

		на готовій основі			93,02	3,55			316	0,0275	2,45
8	& С100-100000-39	Лічильник однофазний GAMA 100G1Y.163.220	шт	89	<u>1589,500</u>	<u>0</u>	141466	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
9	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знизувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	2	<u>659,260</u>	<u>43,690</u>	1319	420	<u>87</u>	<u>1,86000</u>	<u>3,720</u>
					209,85	18,55			37	0,1505	0,3
10	& С10000-34-1-ЕЯ	Ящик з знизувальним трансформатором ЯТ-250-4/II	шт	2	<u>3083,610</u>	<u>0</u>	6167	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 3				0	0			0	0	0
11	КМ8-524-2	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що встановлюється на конструкції на підлозі, струм до 250 А	шт	1	<u>1936,740</u>	<u>43,670</u>	1937	542	<u>44</u>	<u>4,80000</u>	<u>4,80</u>
					541,54	8,94			9	0,0716	0,07
12	& С10000-34-1-ЕЯ	Ящик обліку с рубильником на 2 вводи ЯУР-1А	шт	1	<u>8112,210</u>	<u>0</u>	8112	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					401453	96712	<u>18219</u>		<u>856,40</u>
									6474		52,04
		Разом будівельні роботи, грн.					401453				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					286522				
		всього заробітна плата, грн.					103186				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45266				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					88,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15408				
		Всього будівельні роботи, грн.					446719				

		Всього по розділу 1					446719				
		Розділ 2. Кабельні лотки, труби хххх									
13	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,57	<u>7360,950</u>	<u>1333,860</u>	4196	2966	<u>760</u>	<u>47,21000</u>	<u>26,910</u>
					5203,01	598,25			341	4,9268	2,81
14	& С10000-215-1-Ж4	Лоток перфорований гарячого цинкування , метод Сендзіміра 500x50 мм	м	12	<u>702,170</u>	<u>0</u>	8426	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 12				0	0			0	0	0
15	& С10000-215-1-Ж4	Лоток перфорований гарячого цинкування , метод Сендзіміра 300x50 мм	м	18	<u>250,900</u>	<u>0</u>	4516	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
16	& С10000-215-1-Ж4	Лоток перфорований гарячого цинкування , метод Сендзіміра 200x50 мм	м	3	<u>205,340</u>	<u>0</u>	616	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	метод Сендвіча 200x50 мм			0	0			0	0	0	
17	варіант 10 & С10000-215-1-Ж4	Лоток перфорований Е90 300x50 мм	м	18	<u>384,430</u>	0	6920	0	0	0	
	варіант 8				0	0		0	0	0	
18	& С10000-215-1-Ж4	Лоток перфорований Е90 50x50 мм	м	6	<u>368,650</u>	0	2212	0	0	0	
	варіант 9				0	0		0	0	0	
19	КБ21-3-4	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	100м	7	<u>1735,510</u>	0	12149	11830	0	<u>16,28000</u>	<u>113,960</u>
					1690,03	0			0	0	0
20	& С1530-144-56-Е1	Труба гофрована діам.25 мм	м	505	<u>17,450</u>	0	8812	0	0	0	0
	варіант 8				0	0			0	0	0
21	& С1530-144-56-Е1	Труба гофрована діам.20 мм	м	202	<u>14,800</u>	0	2990	0	0	0	0
	варіант 10				0	0			0	0	0
22	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	100	<u>4738,930</u>	<u>171,080</u>	473893	169003	<u>17108</u>	<u>16,28000</u>	<u>1628</u>
					1690,03	56,79			5679	0,4400	44
23	& С1530-144-56-Е1	Труба поліетиленова гладка ф.25мм	м	10100	<u>16,020</u>	0	161802	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
24	КБ21-14-1	Прокладання кабель-роста	100м	1,8	<u>7360,950</u>	<u>1333,860</u>	13250	9365	<u>2401</u>	<u>47,21000</u>	<u>84,980</u>
					5203,01	598,25			1077	4,9268	8,87
25	& С10000-215-1-Ж4	Лоток драбинного типу LL5030 DKC 50x300 мм	м	120	<u>458,360</u>	0	55003	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
26	& С10000-215-1-Ж4	Лоток драбинного типу LL5020 DKC 50x200 мм	м	60	<u>421,330</u>	0	25280	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
27	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	6	<u>12135,350</u>	<u>2065,230</u>	72812	37970	<u>12391</u>	<u>57,42000</u>	<u>344,520</u>
					6328,26	1115,78			6695	10,0084	60,05
28	С113-138	Труби сталеві DKC 20мм	м	306	<u>180,390</u>	0	55199	0	0	0	0
	варіант 8				0	0			0	0	0
29	С113-138	Труби сталеві DKC 25мм	м	306	<u>228,800</u>	0	70013	0	0	0	0
	варіант 5				0	0			0	0	0
30	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	3,2	<u>14718,890</u>	<u>3043,080</u>	47100	25368	<u>9738</u>	<u>71,93000</u>	<u>230,180</u>
					7927,41	1637,54			5240	14,6761	46,96
31	С113-138	Труби сталеві DKC 32мм	м	204	<u>370,540</u>	0	75590	0	0	0	0
	варіант 7				0	0			0	0	0
32	С113-138	Труби сталеві DKC 40мм	м	122,4	<u>457,250</u>	0	55967	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
33	КБ21-1-4	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 80 мм	100м	2,4	<u>20830,850</u>	<u>5421,540</u>	49994	25916	<u>13012</u>	<u>97,98000</u>	<u>235,150</u>
					10798,38	2841,85			6820	25,1384	60,33

34	C113-138 варіант 6	Труби сталеві ДКС 63мм	м	122,4	<u>939,800</u>	0	115032	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
35	C113-153 варіант 1	Труби сталеві ДКС діаметр 89 мм	м	122,4	<u>898,440</u>	0	109969	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					1431741	282418	<u>55410</u>		<u>2663,70</u>
									25852		223,02
		Разом будівельні роботи, грн.					1431741				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1093913				
		всього заробітна плата, грн.					308270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					139267				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					279,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48957				
		Всього будівельні роботи, грн.					1571008				

		Всього по розділу 2					1571008				
		Розділ 3. Вимикачі, розетки ...									
36	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	6,47	<u>3756,510</u>	0	24305	17896	0	<u>27,68000</u>	<u>179,090</u>
					2766,06	0			0	0	0
37	& C10000-19-1-ЕШ варіант 3	Вимикач для скритої проводки одноклавішний	шт	647	<u>130,560</u>	0	84472	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
38	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,09	<u>3494,160</u>	0	314	228	0	<u>25,31000</u>	<u>2,280</u>
					2529,23	0			0	0	0
39	& C10000-19-1-ЕШ варіант 1	Вимикач для відкритої проводки одноклавішний	шт	9	<u>122,400</u>	0	1102	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
40	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	2,37	<u>3918,400</u>	0	9287	6939	0	<u>29,30000</u>	<u>69,440</u>
					2927,95	0			0	0	0
41	& C10000-25-1-ЕЮ варіант 1	Вимикач для скритої проводки двуклавішний	шт	237	<u>99,960</u>	0	23691	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
42	КБ21-28-1	Установлення датчика руху	шт	109	<u>27,300</u>	0	2976	1961	0	<u>0,18000</u>	<u>19,620</u>
					17,99	0			0	0	0
43	& C13-16479-1-8Э варіант 1	Датчик руху для освітлення	шт	109	<u>314,280</u>	0	34257	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
44	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	1,52	<u>6277,380</u>	0	9542	6496	0	<u>42,77000</u>	<u>65,010</u>
					4274,01	0			0	0	0
45	& C100-1602-5011-4	Дзвінок з кнопкою	шт	152	<u>571,880</u>	0	86926	0	0	0	0

	1002 3011 Т				0	0			0	0	0
	варіант 1										
46	KB21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	25	<u>3255,470</u>	0	81387	69501	0	<u>27,82000</u>	<u>695,50</u>
					2780,05	0			0	0	0
47	& C10000-20-1-ЕЩ	Розетка для схованої установки на струм 16 А с заземленням IP20	шт	2490	<u>121,820</u>	0	303332	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
48	KB21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних(для електроплит)	100шт	1,52	<u>6019,180</u>	0	9149	7576	0	<u>49,88000</u>	<u>75,820</u>
					4984,51	0			0	0	0
49	& C10000-20-1-ЕЩ	Розетка для відкритої установки 40А(1-ф. плити в квартирі)	шт	84	<u>127,530</u>	0	10713	0	0	0	0
	варіант 7				0	0			0	0	0
50	& C10000-20-1-ЕЩ	Розетка для відкритої установки 25А(3-ф. плити в квартирі)	шт	68	<u>2169,040</u>	0	147495	0	0	0	0
	варіант 5				0	0			0	0	0
51	KB21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,03	<u>3835,190</u>	0	115	76	0	<u>25,31000</u>	<u>0,760</u>
					2529,23	0			0	0	0
52	& C10000-20-1-ЕЩ	Розетка для відкритої установки	шт	3	<u>59,190</u>	0	178	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
53	KB21-22-7	Установлення штепсельних розеток на DIN-рейку	100шт	0,34	<u>2797,880</u>	0	951	860	0	<u>25,31000</u>	<u>8,610</u>
					2529,23	0			0	0	0
54	& C10000-20-1-ЕЩ	Розетка на DIN-рейку	шт	34	<u>95,910</u>	0	3261	0	0	0	0
	варіант 6				0	0			0	0	0
55	& C10000-146-1-Ж2	Коробка під вимикачі та розетки УПК	шт	3700	<u>48,040</u>	0	177748	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					1011201	111533	0		<u>1116,130</u>
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					1011201				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					899668				
		всього заробітна плата, грн.					111533				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52062				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18929				
		Всього будівельні роботи, грн.					1063263				

		Всього по розділу 3					1063263				

Розділ 4. Кабель, провід накладними скобами											
56	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	14	<u>9333,760</u>	<u>4017,190</u>	130673	29624	<u>56241</u>	<u>19,20000</u>	<u>268,80</u>
					2116,03	1055,23			14773	9,4105	131,75
57	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	2	<u>10427,440</u>	<u>4750,570</u>	20855	4937	<u>9501</u>	<u>22,40000</u>	<u>44,80</u>
					2468,70	1263,89			2528	11,1815	22,36
58	КМ8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	4,9	<u>11675,290</u>	<u>5626,950</u>	57209	13825	<u>27572</u>	<u>25,60000</u>	<u>125,440</u>
					2821,38	1508,27			7391	13,2814	65,08
59	КМ8-146-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,1	<u>14251,660</u>	<u>7478,650</u>	1425	353	<u>748</u>	<u>32,00000</u>	<u>3,20</u>
					3526,72	2053,35			205	17,8134	1,78
60	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	7,11	<u>3851,780</u>	<u>952,680</u>	27386	12537	<u>6774</u>	<u>16,00000</u>	<u>113,760</u>
					1763,36	265,49			1888	2,2584	16,06
Разом прямі витрати по розділу 4							237548	61276	<u>100836</u>		<u>556</u>
Разом будівельні роботи, грн.							237548		26785		237,03
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							75436				
всього заробітна плата, грн.							88061				
Загальновиробничі витрати, грн.							39047				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							76,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13449				
Всього будівельні роботи, грн.							276595				

Всього по розділу 4							276595				
Розділ 5. Кабелі перерізом до 10мм2 в трубах											
61	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	53,39	<u>1369,660</u>	<u>32,080</u>	73126	56488	<u>1713</u>	<u>9,60000</u>	<u>512,540</u>
					1058,02	10,65			569	0,0825	4,4
62	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	35,21	<u>1700,330</u>	<u>64,160</u>	59869	43461	<u>2259</u>	<u>11,20000</u>	<u>394,350</u>
					1234,35	21,30			750	0,1650	5,81

63	КМ8-412-4	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	5	<u>2294,330</u>	<u>117,620</u>	11472	8817	<u>588</u>	<u>16,00000</u>	<u>80</u>
					1763,36	39,04			195	0,3025	1,51
64	КМ8-412-9	Кожен наступний кабель одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	30	<u>646,860</u>	<u>21,390</u>	19406	10580	<u>642</u>	<u>3,20000</u>	<u>96</u>
					352,67	7,10			213	0,0550	1,65
65	КМ8-412-10	Кожен наступний кабель одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	80,69	<u>1295,230</u>	<u>117,620</u>	104512	71143	<u>9491</u>	<u>8,00000</u>	<u>645,520</u>
					881,68	39,04			3150	0,3025	24,41
		Разом прямі витрати по розділу 5					268385	190489	<u>14693</u>		<u>1728,410</u>
									4877		37,78
		Разом будівельні роботи, грн.					268385				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63203				
		всього заробітна плата, грн.					195366				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86783				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					171,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29953				
		Всього будівельні роботи, грн.					355168				

		Всього по розділу 5					355168				
		Розділ 6. Кабель перерізом більше 10мм2 в трубах									
66	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	9,05	<u>3769,170</u>	<u>598,800</u>	34111	15958	<u>5419</u>	<u>16,00000</u>	<u>144,80</u>
					1763,36	198,76			1799	1,5400	13,94
67	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,3	<u>4961,500</u>	<u>876,810</u>	6450	3439	<u>1140</u>	<u>24,00000</u>	<u>31,20</u>
					2645,04	291,03			378	2,2550	2,93
		Разом прямі витрати по розділу 6					40561	19397	<u>6559</u>		<u>176</u>
									2177		16,87
		Разом будівельні роботи, грн.					40561				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14605				
		всього заробітна плата, грн.					21574				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9534				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3271				
		Всього будівельні роботи, грн.					50095				

		Всього по розділу 6					50095				
		Розділ 7. Провід в трубах									
68	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	20	<u>2192,750</u>	<u>103,520</u>	43855	17406	<u>2070</u>	<u>8,60000</u>	<u>172</u>
					870,32	65,17			1303	0,5634	11,27
69	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	20	<u>796,570</u>	<u>103,520</u>	15931	7509	<u>2070</u>	<u>3,71000</u>	<u>74,20</u>
					375,45	65,17			1303	0,5634	11,27
70	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	5	<u>2718,460</u>	<u>189,800</u>	13592	6173	<u>949</u>	<u>12,20000</u>	<u>61</u>
					1234,64	117,74			589	1,0147	5,07
71	КБ21-4-8	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	27	<u>1192,890</u>	<u>189,800</u>	32208	18007	<u>5125</u>	<u>6,59000</u>	<u>177,930</u>
					666,91	117,74			3179	1,0147	27,4
		Разом прямі витрати по розділу 7					105586	49095	<u>10214</u>		<u>485,130</u>
									6374		55,01
		Разом будівельні роботи, грн.					105586				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46277				
		всього заробітна плата, грн.					55469				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25544				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9160				
		Всього будівельні роботи, грн.					131130				
		Всього по розділу 7					131130				
		Розділ 8. Світлотехнічне обладнання									
72	КБ21-17-5	Монтаж LED-світильників накладних	100шт	5,54	<u>20101,270</u>	<u>1635,980</u>	111361	81426	<u>9063</u>	<u>126,40000</u>	<u>700,260</u>
					14697,79	655,56			3632	5,2858	29,28

73	& C100-1507-3022-1-7 варіант 3	Світильник світлодіодний ДПО 5040 12Вт 4000К IP65	шт	240	<u>242,600</u>	0	58224	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
74	& C100-1507-3022-1-7 варіант 1	Світильник світлодіодний ДПО 4002 12Вт лінійний	шт	314	<u>157,280</u>	0	49386	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
75	KB21-18-1	Монтаж світлодіодного світильника лінійного	100шт	0,33	<u>41660,340</u>	<u>8034,530</u>	13748	7681	<u>2651</u>	<u>211,20000</u>	<u>69,70</u>	
					23276,35	4352,59			1436	36,6924	12,11	
76	& C100-1507-3022-1-7 варіант 2	Світильник світлодіодний ДСП 2102 2x8	шт	33	<u>293,110</u>	0	9673	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
77	& C1630-1201-38-EC варіант 2	Лампа LED T8 8 Вт	шт	66	<u>124,210</u>	0	8198	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
78	KB21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>17633,660</u>	<u>1884,810</u>	353	305	<u>38</u>	<u>131,20000</u>	<u>2,620</u>	
					15255,94	592,31			12	4,5967	0,09	
79	& C10000-50-1-Ж0 варіант 4	Світильник-показчик номера будинка	шт	1	<u>1309,020</u>	0	1309	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
80	& C10000-50-1-Ж0 варіант 3	Світильник-показчик пожегидранта	шт	1	<u>245,160</u>	0	245	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
81	KM8-596-4	Установлення сигнальних вогнів ЗОЛ	100 шт	0,07	<u>108978,070</u>	<u>5197,270</u>	7628	4571	<u>364</u>	<u>561,60000</u>	<u>39,310</u>	
					65302,85	1518,05			106	11,8080	0,83	
82	& C10000-50-1-Ж0 варіант 2	Світильник сигнальний ЗОМ 80LED	шт	7	<u>5082,000</u>	0	35574	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
83	C1547-9 варіант 1	Патрон стельовий E-27	шт	541	<u>31,820</u>	0	17215	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
84	& C1630-1201-38-EC варіант 1	Лампи розжарювання 40вт	шт	541	<u>14,660</u>	0	7931	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 8							320845	93983	<u>12116</u>		<u>811,890</u>	
									5186		42,31	
Разом будівельні роботи, грн.							320845					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							214746					
всього заробітна плата, грн.							99169					
Загальновиробничі витрати, грн.							43065					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							82,86					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14487					
Всього будівельні роботи, грн.							363910					

		Всього по розділу 8					363910				
		Розділ 9. Зрівнювання потенціалів									
85	KM10-309-4	Коробка заземлення	шт	169	<u>275,640</u>	<u>0</u>	46583	30506	<u>0</u>	<u>1,60000</u>	<u>270,40</u>
					180,51	0			0	0	0
86	& C10000-24-1-ЕЭ варіант 1	Коробка з шиною зрівнення потенціалів ОВО Bettermann 1802/UP	шт	169	<u>624,240</u>	<u>0</u>	105497	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
87	KM8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,4	<u>6607,410</u>	<u>477,600</u>	2643	1129	<u>191</u>	<u>25,60000</u>	<u>10,240</u>
					2821,38	106,31			43	0,8353	0,33
88	& C153-21-7Г-ДТ варіант 1	Штаба сталева оцинкована 25x4 мм	м	40	<u>122,150</u>	<u>0</u>	4886	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
89	KB21-3-4	<i>Прокладання гофротруби, діаметр труби до 25 мм</i>	100м	12,2	<u>1735,510</u>	<u>0</u>	21173	20618	<u>0</u>	<u>16,28000</u>	<u>198,620</u>
					1690,03	0			0	0	0
90	& C1530-144-56-Е1 варіант 9	Труба гофрована діам. 16мм	м	1212	<u>10,110</u>	<u>0</u>	12253	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
91	& C1530-144-56-Е1 варіант 8	Труба гофрована діам.25 мм	м	20,2	<u>17,450</u>	<u>0</u>	352	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
92	KM8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу	100 м	1,6	<u>10319,970</u>	<u>53,460</u>	16512	11003	<u>86</u>	<u>62,40000</u>	<u>99,840</u>
					6877,10	17,75			28	0,1375	0,22
93	C157-251 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм2	1000м	0,16	<u>29604,500</u>	<u>0</u>	4737	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
94	KB21-4-2	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2</i>	100м	12	<u>2192,750</u>	<u>103,520</u>	26313	10444	<u>1242</u>	<u>8,60000</u>	<u>103,20</u>
					870,32	65,17			782	0,5634	6,76
95	C157-249 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 4 мм2	1000м	1,2	<u>19397,370</u>	<u>0</u>	23277	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
96	KM8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	100 м	0,2	<u>3758,660</u>	<u>395,630</u>	752	564	<u>79</u>	<u>25,60000</u>	<u>5,120</u>
					2821,38	131,32			26	1,0175	0,2
97	C157-259 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1	1000м	0,02	<u>476745,680</u>	<u>0</u>	9535	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 1	роз'язник з мідного жилотою, марка ПБТ 1, переріз 95 мм2			0	0			0	0	0
98	& C115-C-7-BE варіант 11	Хомут 927/1 5057515 стрічкового заземлювача для труби "3/8-11/2" нерж. сталь (ОВО Bettermann).	шт.	10	<u>124,770</u>	0	1248	0	0	0	0
99	& C115-C-7-BE варіант 6	Хомут 927/2 стрічкового заземлювача ф. 100 нерж. сталь (ОВО Bettermann).	шт.	10	<u>155,450</u>	0	1555	0	0	0	0
100	& C115-C-7-BE варіант 4	Хомут 927/4 стрічкового заземлювача ф. 150 нерж. сталь (ОВО Bettermann).	шт.	15	<u>206,270</u>	0	3094	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 9							280410	74264	<u>1598</u>		<u>687,420</u>
Разом будівельні роботи, грн.							280410		879		7,51
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							204548				
всього заробітна плата, грн.							75143				
Загальновиробничі витрати, грн.							32451				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							62,02				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10839				
Всього будівельні роботи, грн.							312861				

Всього по розділу 9							312861				
Розділ 10. Електропідігрів покрівлі											
101	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг(регулятор температури)	шт	1	<u>113,760</u>	0	114	93	0	<u>0,80000</u>	<u>0,80</u>
					93,02	0			0	0	0
102	KM10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, встановлювана на пультях і панелях	шт	3	<u>183,980</u>	0	552	542	0	<u>1,60000</u>	<u>4,80</u>
					180,51	0			0	0	0
103	& C100-1504-1916-5 варіант 4	Коробка клемна КСК-8	шт	3	<u>196,010</u>	0	588	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
104	KM8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг(нагрівний кабель)	100 м	0,2	<u>4527,270</u>	<u>1789,910</u>	905	529	<u>358</u>	<u>24,00000</u>	<u>4,80</u>
					2645,04	484,59			97	4,2114	0,84
105	& C1545-900-510-EB варіант 1	Саморегулюючий нагрівальний кабель DEVIsnow 30T (DTCE-30)	м.п.	20	<u>294,850</u>	0	5897	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
106	& C1C8-19-140-ДУ варіант 1	Монтажна стрічка DEVIfast5 5м арт.19808234	шт.	4	<u>127,030</u>	0	508	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

107	КБ21-25-1	Установлення електричних плит	плита	152	<u>318,150</u>	<u>75,910</u>	48359	31158	<u>11538</u>	<u>1,86000</u>	<u>282,720</u>	
					204,99	49,37			7504	0,4155	63,16	
108	КМ8-602-1	Монтаж електросушарки для рушників	шт	152	<u>323,680</u>	<u>12,990</u>	49199	28280	<u>1974</u>	<u>1,60000</u>	<u>243,20</u>	
					186,05	3,90			593	0,0310	4,71	
		Разом прямі витрати по розділу 10						106122	60602	<u>13870</u>		<u>536,320</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						106122		8194		68,71
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						31650				
		всього заробітна плата, грн.						68796				
		Загальновиробничі витрати, грн.						30140				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						58,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						10242				
		Всього будівельні роботи, грн.						136262				

		Всього по розділу 10						136262				
		Розділ 11. Матеріали, які не враховані цінником										
109	& С100-1504-1916-5 варіант 2	Колодка клемна на 4 приєднання	шт	237	<u>30,230</u>	<u>0</u>	7165	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
110	& С100-1504-1916-5 варіант 1	Колодка клемна на 3 приєднання	шт	355	<u>13,690</u>	<u>0</u>	4860	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
111	& С100-2405-1365-1-Ш варіант 1	Коробка розподільча вогнестійка	шт	50	<u>73,000</u>	<u>0</u>	3650	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
112	& С100-2405-1365-1-Ш варіант 3	Коробка відгалужувальна для схованої проводки	шт	1680	<u>26,590</u>	<u>0</u>	44671	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
113	& С100-15093-3511-АГ варіант 2	П'ятижильний кабель перерізом 5х35мм2 ВВГнгд	1000м	0,27	<u>954111,840</u>	<u>0</u>	257610	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
114	& С100-15093-3511-АГ варіант 5	П'ятижильний кабель перерізом 5х25мм2 ВВГнгд	1000м	0,22	<u>722117,940</u>	<u>0</u>	158866	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
115	& С100-15093-3511-	П'ятижильний кабель перерізом 5х10мм2 ВВГнгд	1000м	0,2	<u>287572,440</u>	<u>0</u>	57514	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

	АГ варіант 1				0	0			0	0	0
116	& С100- 15093-3511- АГ варіант 7	П"ятижильний кабель перерізом 5х6мм2 ВВГнгд	1000м	0,18	<u>155105,040</u>	0	27919	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
117	& С100- 15093-3511- АГ варіант 4	П"ятижильний кабель перерізом 5х4мм2 ВВГнгд	1000м	1,22	<u>104349,840</u>	0	127307	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
118	& С100- 15093-3510- 3 варіант 6	Трижильний кабель перерізом 3х25мм2 ВВГнгд	1000м	0,27	<u>424360,230</u>	0	114577	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
119	& С100- 15093-3510- 3 варіант 2	Трижильний кабель перерізом 3х16мм2 ВВГнгд	1000м	0,26	<u>265668,630</u>	0	69074	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
120	& С100- 15093-3510- 3 варіант 5	Трижильний кабель перерізом 3х6мм2 ВВГнгд	1000м	1,23	<u>91360,830</u>	0	112374	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
121	& С100- 15093-3510- 3 варіант 1	Трижильний кабель перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	10,8	<u>44185,830</u>	0	477207	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
122	& С100- 15093-3510- 3 варіант 3	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	7	<u>31864,230</u>	0	223050	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
123	& С100- 15093-3510- 3 варіант 4	Двожильний кабель напругою 1000в перерізом 2х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,35	<u>22480,230</u>	0	7868	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
124	С157-251 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм2	1000м	4	<u>29604,500</u>	0	118418	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
125	С157-253 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 10 мм2	1000м	3,2	<u>37523,380</u>	0	120075	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
126	& С10000- 62-1-Ж1 варіант 7	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- Х 950 (N)НХН FE180/E30 0,6/1kV. переріз 3х1,5мм2	1000м	1,7	<u>47736,450</u>	0	81152	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
127	& С10000- 62-1-Ж1 варіант 6	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- Х 950 (N)НХН FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5х2,5мм2	1000м	0,04	<u>95472,450</u>	0	3819	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

128	& C10000-62-1-Ж1 варіант 10	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x4мм2	1000м	0,24	<u>226042,650</u> 0	0	54250	0	0	0	0
129	& C10000-62-1-Ж1 варіант 8	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x6мм2	1000м	0,135	<u>204530,850</u> 0	0	27612	0	0	0	0
130	& C10000-62-1-Ж1 варіант 9	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x16мм2	1000м	0,12	<u>543058,650</u> 0	0	65167	0	0	0	0
131	& C10000-62-1-Ж1 варіант 3	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. переріз 3x2,5мм2	1000м	0,02	<u>59242,050</u> 0	0	1185	0	0	0	0
132	& C10000-62-1-Ж1 варіант 1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x25мм2	1000м	0,01	<u>839878,650</u> 0	0	8399	0	0	0	0
133	& C10000-62-1-Ж1 варіант 5	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x35мм2	1000м	0,01	<u>#####</u> 0	0	10782	0	0	0	0
134	& C111-136-2-АИ варіант 4	Швелер 50мм L=600мм	шт	12	<u>81,470</u> 0	0	978	0	0	0	0
135	& C111-136-2-АИ варіант 1	Швелер 50мм L=300мм	шт	36	<u>52,250</u> 0	0	1881	0	0	0	0
136	& C111-136-2-АИ варіант 3	Швелер 50мм L=200мм	шт	6	<u>21,950</u> 0	0	132	0	0	0	0
137	& C1115-932-С1-ДФ варіант 1	Стрижень нарізний М8 L=3000м	шт	45	<u>261,660</u> 0	0	11775	0	0	0	0
138	& C115-С-7-ВЕ варіант 7	Утримувач кабелю металевий (скоба) UDF25	шт.	100	<u>19,130</u> 0	0	1913	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 11					2201250	0	0	0	0
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2201250				
		-----					2201250				
		Всього по розділу 11					2201250				
		Разом прямі витрати по відділу 1					6405102	1039769	233515		9617,40
									86798		740,28

	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	6405102 5131818 1126567 503156 999,15 174695 6908258				
	----- Всього по відділу 1	6908258				
	Разом прямі витрати по кошторису	6405102	1039769	233515		9617,40
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	6405102 5131818 1126567 503156 999,15 174695 6908258		86798		740,28
	----- Всього по кошторису	6908258				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	11356,83				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	1301262				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-047
на Секція №3. Електроосвітлення та електрообладнання-
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 14141,852 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 58,27591 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6745,831 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Секція №3											
Розділ 1. Монтажні роботи. Силове обладнання											
1	КБ21-23-1	Монтаж шафи ввідно-облікової ВРП	шафа	4	4217,370	804,110	16869	4805	3216	10,33000	41,320
					1201,17	224,93			900	1,7521	7,01
2	КМ8-572-3	Щит розподільчий	шт	38	603,700	192,850	22941	14140	7328	3,20000	121,60
					372,10	52,08			1979	0,4062	15,44
3	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	152	1117,440	28,150	169851	51596	4279	3,08000	468,160
					339,45	16,61			2525	0,1399	21,26
4	КМ8-572-4	Монтаж щита з АВР	шт	1	1122,170	513,420	1122	558	513	4,80000	4,80
					558,14	152,64			153	1,1866	1,19
5	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	82	228,270	10,690	18718	15256	877	1,60000	131,20
					186,05	3,55			291	0,0275	2,26
6	КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі	шт	89	121,210	10,690	10788	8279	951	0,80000	71,20
					93,02	3,55			316	0,0275	2,45

7	& С100-100000-39 варіант 1	Лічильник однофазний GAMA 100G1Y.163.220	шт	89	1589,500	0	141466	0	0	0	0
8	КМ8-573-6	Шити ЩМУ	шт	3	720,950	307,920	2163	1116	924	3,20000	9,60
9	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	2	659,260	43,690	1319	420	87	1,86000	3,720
10	& С10000-34-1-ЕЯ варіант 3	Ящик з знижувальним трансформатором ЯТ-250-4/II	шт	2	3083,610	0	6167	0	0	0	0
11	КМ8-524-2	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 250 А	шт	1	1936,740	43,670	1937	542	44	4,80000	4,80
12	& С10000-34-1-ЕЯ варіант 1	Ящик обліку с рубильником на 2 вводи ЯУР-1А	шт	1	8112,210	0	8112	0	0	0	0
Разом прями витрати по розділу 1							401453	96712	18219	856,40	
Разом будівельні роботи, грн.							401453		6474	52,04	
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							286522				
всього заробітна плата, грн.							103186				
Загальновиробничі витрати, грн.							45266				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							88,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							15408				
Всього будівельні роботи, грн.							446719				

Всього по розділу 1							446719				
Розділ 2. Кабельні лотки, труби хххх											
13	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,57	7360,950	1333,860	4196	2966	760	47,21000	26,910
					5203,01	598,25					
14	& С10000-215-1-Ж4 варіант 12	Лоток перфорований гарячого цинкування , метод Сендзіміра 500x50 мм	м	12	702,170	0	8426	0	0	0	0
15	& С10000-215-1-Ж4 варіант 5	Лоток перфорований гарячого цинкування , метод Сендзіміра 300x50 мм	м	18	250,900	0	4516	0	0	0	0
16	& С10000-215-1-Ж4	Лоток перфорований Е90 300x50 мм	м	18	384,430	0	6920	0	0	0	0

	215-1-Ж4 варіант 8				0	0			0	0	0
17	& С10000- 215-1-Ж4 варіант 10	Лоток перфорований гарячого цинкування , метод Сендзіра 200x50 мм	м	3	<u>205,340</u>	0	616	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
18	& С10000- 215-1-Ж4 варіант 9	Лоток перфорований Е90 50x50 мм	м	6	<u>368,650</u>	0	2212	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
19	КБ21-3-4	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	100м	7	<u>1735,510</u>	0	12149	11830	0	<u>16,28000</u>	<u>113,960</u>
					1690,03	0			0	0	0
20	& С1530- 144-56-Е1 варіант 8	Труба гофрована діам.25 мм	м	505	<u>17,450</u>	0	8812	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
21	& С1530- 144-56-Е1 варіант 10	Труба гофрована діам.20 мм	м	202	<u>14,800</u>	0	2990	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
22	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	100	<u>4738,930</u>	<u>171,080</u>	473893	169003	<u>17108</u>	<u>16,28000</u>	<u>1628</u>
					1690,03	56,79			5679	0,4400	44
23	& С1530- 144-56-Е1 варіант 3	Труба поліетиленова гладка ф.25мм	м	10100	<u>16,020</u>	0	161802	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
24	КБ21-14-1	Прокладання кабель-роста	100м	1,8	<u>7360,950</u>	<u>1333,860</u>	13250	9365	<u>2401</u>	<u>47,21000</u>	<u>84,980</u>
					5203,01	598,25			1077	4,9268	8,87
25	& С10000- 215-1-Ж4 варіант 3	Лоток драбинного типу LL5030 DKC 50x300 мм	м	120	<u>458,360</u>	0	55003	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
26	& С10000- 215-1-Ж4 варіант 4	Лоток драбинного типу LL5020 DKC 50x200 мм	м	60	<u>421,330</u>	0	25280	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
27	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	6	<u>12135,350</u>	<u>2065,230</u>	72812	37970	<u>12391</u>	<u>57,42000</u>	<u>344,520</u>
					6328,26	1115,78			6695	10,0084	60,05
28	С113-138 варіант 5	Труби сталеві DKC 25мм	м	306	<u>228,800</u>	0	70013	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
29	С113-138 варіант 8	Труби сталеві DKC 20мм	м	306	<u>180,390</u>	0	55199	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
30	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	3,2	<u>14718,890</u>	<u>3043,080</u>	47100	25368	<u>9738</u>	<u>71,93000</u>	<u>230,180</u>
					7927,41	1637,54			5240	14,6761	46,96
31	С113-138 варіант 7	Труби сталеві DKC 32мм	м	204	<u>370,540</u>	0	75590	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
32	С113-138 варіант 1	Труби сталеві DKC 40мм	м	122,4	<u>457,250</u>	0	55967	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
33	КБ21-1-4	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 80 мм	100м	2,4	<u>20830,850</u>	<u>5421,540</u>	49994	25916	<u>13012</u>	<u>97,98000</u>	<u>235,150</u>
					10798,38	2841,85			6820	25,1384	60,33

34	C113-153 варіант 1	Труби сталеві ДКС діаметр 89 мм	м	122,4	<u>898,440</u>	0	109969	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
35	C113-138 варіант 6	Труби сталеві ДКС 63мм	м	122,4	<u>939,800</u>	0	115032	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 2								1431741	282418	<u>55410</u>	<u>2663,70</u>	
										25852	223,02	
Разом будівельні роботи, грн.								1431741				
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								1093913				
всього заробітна плата, грн.								308270				
Загальновиробничі витрати, грн.								139267				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								279,99				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								48957				
Всього будівельні роботи, грн.								1571008				

Всього по розділу 2								1571008				
Розділ 3. Вимикачі, розетки ...												
36	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	6,47	<u>3756,510</u>	0	24305	17896	0	<u>27,68000</u>	<u>179,090</u>	
					2766,06	0			0	0	0	
37	& C10000-19-1-ЕШ варіант 3	Вимикач для схованої проводки одноклавішний	шт	647	<u>130,560</u>	0	84472	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
38	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,09	<u>3494,160</u>	0	314	228	0	<u>25,31000</u>	<u>2,280</u>	
					2529,23	0			0	0	0	
39	& C10000-19-1-ЕШ варіант 1	Вимикач для відкритої проводки одноклавішний	шт	9	<u>122,400</u>	0	1102	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
40	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	2,37	<u>3918,400</u>	0	9287	6939	0	<u>29,30000</u>	<u>69,440</u>	
					2927,95	0			0	0	0	
41	& C10000-25-1-ЕЮ варіант 1	Вимикач для схованої проводки двуклавішний	шт	237	<u>99,960</u>	0	23691	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
42	КБ21-28-1	Установлення датчика руху	шт	109	<u>27,300</u>	0	2976	1961	0	<u>0,18000</u>	<u>19,620</u>	
					17,99	0			0	0	0	
43	& C13-16479-1-8Э варіант 1	Датчик руху для освітлення	шт	109	<u>314,280</u>	0	34257	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
44	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	1,52	<u>6277,380</u>	0	9542	6496	0	<u>42,77000</u>	<u>65,010</u>	
					4274,01	0			0	0	0	
45	& C100-1602-5011-4	Дзвінок з кнопкою	шт	152	<u>571,880</u>	0	86926	0	0	0	0	

	1002 3011 т				0	0			0	0	0
	варіант 1										
46	KB21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	25	<u>3255,470</u>	0	81387	69501	0	<u>27,82000</u>	<u>695,50</u>
					2780,05	0			0	0	0
47	& C10000-20-1-ЕЩ	Розетка для схованої установки на струм 16 А с заземленням IP20	шт	2490	<u>121,820</u>	0	303332	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
48	KB21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних(для електроплит)	100шт	1,52	<u>6019,180</u>	0	9149	7576	0	<u>49,88000</u>	<u>75,820</u>
					4984,51	0			0	0	0
49	& C10000-20-1-ЕЩ	Розетка для відкритої установки 40А(1-ф. плити в квартирі)	шт	84	<u>127,530</u>	0	10713	0	0	0	0
	варіант 7				0	0			0	0	0
50	& C10000-20-1-ЕЩ	Розетка для відкритої установки 25А(3-ф. плити в квартирі)	шт	68	<u>2169,040</u>	0	147495	0	0	0	0
	варіант 5				0	0			0	0	0
51	KB21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,03	<u>3835,190</u>	0	115	76	0	<u>25,31000</u>	<u>0,760</u>
					2529,23	0			0	0	0
52	& C10000-20-1-ЕЩ	Розетка для відкритої установки	шт	3	<u>59,190</u>	0	178	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
53	& C10000-146-1-Ж2	Коробка під вимикачі та розетки УПК	шт	3700	<u>48,040</u>	0	177748	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
54	KB21-22-7	Установлення штепсельних розеток на DIN-рейку	100шт	0,34	<u>2797,880</u>	0	951	860	0	<u>25,31000</u>	<u>8,610</u>
					2529,23	0			0	0	0
55	& C10000-20-1-ЕЩ	Розетка на DIN-рейку	шт	34	<u>95,910</u>	0	3261	0	0	0	0
	варіант 6				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					1011201	111533	0		1116,130
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					1011201				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					899668				
		всього заробітна плата, грн.					111533				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52062				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18929				
		Всього будівельні роботи, грн.					1063263				

		Всього по розділу 3					1063263				

Розділ 4. Кабель, провід накладними скобами											
56	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	14	<u>9333,760</u>	<u>4017,190</u>	130673	29624	<u>56241</u>	<u>19,20000</u>	<u>268,80</u>
					2116,03	1055,23			14773	9,4105	131,75
57	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	2	<u>10427,440</u>	<u>4750,570</u>	20855	4937	<u>9501</u>	<u>22,40000</u>	<u>44,80</u>
					2468,70	1263,89			2528	11,1815	22,36
58	КМ8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	4,9	<u>11675,290</u>	<u>5626,950</u>	57209	13825	<u>27572</u>	<u>25,60000</u>	<u>125,440</u>
					2821,38	1508,27			7391	13,2814	65,08
59	КМ8-146-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,1	<u>14251,660</u>	<u>7478,650</u>	1425	353	<u>748</u>	<u>32,00000</u>	<u>3,20</u>
					3526,72	2053,35			205	17,8134	1,78
60	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	7,11	<u>3851,780</u>	<u>952,680</u>	27386	12537	<u>6774</u>	<u>16,00000</u>	<u>113,760</u>
					1763,36	265,49			1888	2,2584	16,06
Разом прямі витрати по розділу 4							237548	61276	<u>100836</u>		<u>556</u>
Разом будівельні роботи, грн.							237548		26785		237,03
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							75436				
всього заробітна плата, грн.							88061				
Загальновиробничі витрати, грн.							39047				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							76,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13449				
Всього будівельні роботи, грн.							276595				

Всього по розділу 4							276595				
Розділ 5. Кабелі перерізом до 10мм2 в трубах											
61	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	53,39	<u>1369,660</u>	<u>32,080</u>	73126	56488	<u>1713</u>	<u>9,60000</u>	<u>512,540</u>
					1058,02	10,65			569	0,0825	4,4
62	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	35,21	<u>1700,330</u>	<u>64,160</u>	59869	43461	<u>2259</u>	<u>11,20000</u>	<u>394,350</u>
					1234,35	21,30			750	0,1650	5,81

63	КМ8-412-4	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	5	<u>2294,330</u>	<u>117,620</u>	11472	8817	<u>588</u>	<u>16,00000</u>	<u>80</u>
					1763,36	39,04			195	0,3025	1,51
64	КМ8-412-9	Кожен наступний кабель одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	30	<u>646,860</u>	<u>21,390</u>	19406	10580	<u>642</u>	<u>3,20000</u>	<u>96</u>
					352,67	7,10			213	0,0550	1,65
65	КМ8-412-10	Кожен наступний кабель одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	80,69	<u>1295,230</u>	<u>117,620</u>	104512	71143	<u>9491</u>	<u>8,00000</u>	<u>645,520</u>
					881,68	39,04			3150	0,3025	24,41
		Разом прямі витрати по розділу 5					268385	190489	<u>14693</u>		<u>1728,410</u>
									4877		37,78
		Разом будівельні роботи, грн.					268385				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63203				
		всього заробітна плата, грн.					195366				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86783				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					171,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29953				
		Всього будівельні роботи, грн.					355168				

		Всього по розділу 5					355168				
		Розділ 6. Кабелі перерізом більше 10мм2 в трубах									
66	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	9,05	<u>3769,170</u>	<u>598,800</u>	34111	15958	<u>5419</u>	<u>16,00000</u>	<u>144,80</u>
					1763,36	198,76			1799	1,5400	13,94
67	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,3	<u>4961,500</u>	<u>876,810</u>	6450	3439	<u>1140</u>	<u>24,00000</u>	<u>31,20</u>
					2645,04	291,03			378	2,2550	2,93
		Разом прямі витрати по розділу 6					40561	19397	<u>6559</u>		<u>176</u>
									2177		16,87
		Разом будівельні роботи, грн.					40561				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14605				
		всього заробітна плата, грн.					21574				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9534				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3271				
		Всього будівельні роботи, грн.					50095				

		Всього по розділу 6					50095				
		Розділ 7. Провід в трубах									
68	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	20	<u>2192,750</u>	<u>103,520</u>	43855	17406	<u>2070</u>	<u>8,60000</u>	<u>172</u>
					870,32	65,17			1303	0,5634	11,27
69	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	20	<u>796,570</u>	<u>103,520</u>	15931	7509	<u>2070</u>	<u>3,71000</u>	<u>74,20</u>
					375,45	65,17			1303	0,5634	11,27
70	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	5	<u>2718,460</u>	<u>189,800</u>	13592	6173	<u>949</u>	<u>12,20000</u>	<u>61</u>
					1234,64	117,74			589	1,0147	5,07
71	КБ21-4-8	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	27	<u>1192,890</u>	<u>189,800</u>	32208	18007	<u>5125</u>	<u>6,59000</u>	<u>177,930</u>
					666,91	117,74			3179	1,0147	27,4
		Разом прямі витрати по розділу 7					105586	49095	<u>10214</u>		<u>485,130</u>
									6374		55,01
		Разом будівельні роботи, грн.					105586				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46277				
		всього заробітна плата, грн.					55469				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25544				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9160				
		Всього будівельні роботи, грн.					131130				
		Всього по розділу 7					131130				
		Розділ 8. Світлотехнічне обладнання									
72	КБ21-17-5	Монтаж LED-світильників накладних	100шт	5,54	<u>20101,270</u>	<u>1635,980</u>	111361	81426	<u>9063</u>	<u>126,40000</u>	<u>700,260</u>
					14697,79	655,56			3632	5,2858	29,28

73	& C100-1507-3022-1-7 варіант 3	Світильник світлодіодний ДПО 5040 12Вт 4000К IP65	шт	240	<u>242,600</u>	0	58224	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
74	& C100-1507-3022-1-7 варіант 1	Світильник світлодіодний ДПО 4002 12Вт лінійний	шт	314	<u>157,280</u>	0	49386	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
75	KB21-18-1	Монтаж світлодіодного світильника лінійного	100шт	0,33	<u>41660,340</u>	<u>8034,530</u>	13748	7681	<u>2651</u>	<u>211,20000</u>	<u>69,70</u>
					23276,35	4352,59			1436	36,6924	12,11
76	& C100-1507-3022-1-7 варіант 2	Світильник світлодіодний ДСП 2102 2x8	шт	33	<u>293,110</u>	0	9673	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
77	& C1630-1201-38-EC варіант 2	Лампа LED T8 8 Вт	шт	66	<u>124,210</u>	0	8198	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
78	KB21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	<u>17633,660</u>	<u>1884,810</u>	353	305	<u>38</u>	<u>131,20000</u>	<u>2,620</u>
					15255,94	592,31			12	4,5967	0,09
79	& C10000-50-1-Ж0 варіант 4	Світильник-показчик номера будинка	шт	1	<u>1309,020</u>	0	1309	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
80	& C10000-50-1-Ж0 варіант 3	Світильник-показчик пожегидранта	шт	1	<u>245,160</u>	0	245	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
81	KM8-596-4	Установлення сигнальних вогнів ЗОЛ	100 шт	0,07	<u>108978,070</u>	<u>5197,270</u>	7628	4571	<u>364</u>	<u>561,60000</u>	<u>39,310</u>
					65302,85	1518,05			106	11,8080	0,83
82	& C10000-50-1-Ж0 варіант 2	Світильник сигнальний ЗОМ 80LED	шт	7	<u>5082,000</u>	0	35574	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
83	KB21-17-16	Монтаж патронів настінних або стельових	100шт	541	<u>9492,420</u>	<u>327,580</u>	5135399	4674489	<u>177221</u>	<u>78,40000</u>	<u>42414,40</u>
					8640,46	83,48			45163	0,6652	359,87
84	C1547-9 варіант 1	Патрон стельовий E-27	шт	541	<u>31,820</u>	0	17215	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
85	& C1630-1201-38-EC варіант 1	Лампи розжарювання 40вт	шт	541	<u>14,660</u>	0	7931	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 8					5456244	4768472	<u>189337</u>		<u>43226,290</u>
									50349		402,18
		Разом будівельні роботи, грн.					5456244				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					498435				
		всього заробітна плата, грн.					4818821				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2142096				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4231,96				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					739914 7598340				

		Всього по розділу 8					7598340				
		Розділ 9. Зрівнювання потенціалів									
86	КМ10-309-4	Коробка заземлення	шт	169	<u>275,640</u>	0	46583	30506	0	<u>1,60000</u>	<u>270,40</u>
					180,51	0			0	0	0
87	& С10000-24-1-ЕЭ варіант 1	Коробка з шиною зрівнення потенціалів ОВО Bettermann 1802/UP	шт	169	<u>624,240</u>	0	105497	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
88	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,4	<u>6607,410</u>	<u>477,600</u>	2643	1129	<u>191</u>	<u>25,60000</u>	<u>10,240</u>
					2821,38	106,31			43	0,8353	0,33
89	& С153-21-7Г-ДТ варіант 1	Штаба сталева оцинкована 25x4 мм	м	40	<u>122,150</u>	0	4886	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
90	КБ21-3-4	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	100м	12,2	<u>1735,510</u>	0	21173	20618	0	<u>16,28000</u>	<u>198,620</u>
					1690,03	0			0	0	0
91	& С1530-144-56-Е1 варіант 9	Труба гофрована діам. 16мм	м	1212	<u>10,110</u>	0	12253	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
92	& С1530-144-56-Е1 варіант 8	Труба гофрована діам.25 мм	м	20,2	<u>17,450</u>	0	352	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
93	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу	100 м	1,6	<u>10319,970</u>	<u>53,460</u>	16512	11003	<u>86</u>	<u>62,40000</u>	<u>99,840</u>
					6877,10	17,75			28	0,1375	0,22
94	С157-251 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм ²	1000м	0,16	<u>29604,500</u>	0	4737	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
95	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	12	<u>2192,750</u>	<u>103,520</u>	26313	10444	<u>1242</u>	<u>8,60000</u>	<u>103,20</u>
					870,32	65,17			782	0,5634	6,76
96	С157-249 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 4 мм ²	1000м	1,2	<u>19397,370</u>	0	23277	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
97	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм ²	100 м	0,2	<u>3758,660</u>	<u>395,630</u>	752	564	<u>79</u>	<u>25,60000</u>	<u>5,120</u>
					2821,38	131,32			26	1,0175	0,2

98	C157-259 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 95 мм2	1000м	0,02	<u>476745,680</u>	0	9535	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
99	& C115-C-7- BE варіант 11	Хомут 927/1 5057515 стрічкового заземлювача для труби "3/8-11/2" нерж. сталь (OBO Bettermann).	шт.	10	<u>124,770</u>	0	1248	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
100	& C115-C-7- BE варіант 6	Хомут 927/2 стрічкового заземлювача ф. 100 нерж. сталь (OBO Bettermann).	шт.	10	<u>155,450</u>	0	1555	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
101	& C115-C-7- BE варіант 4	Хомут 927/4 стрічкового заземлювача ф. 150 нерж. сталь (OBO Bettermann).	шт.	15	<u>206,270</u>	0	3094	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 9					280410	74264	1598		687,420
									879		7,51
		Разом будівельні роботи, грн.					280410				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					204548				
		всього заробітна плата, грн.					75143				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32451				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10839				
		Всього будівельні роботи, грн.					312861				

		Всього по розділу 9					312861				
		Розділ 10. Електропідігрів покрівлі									
102	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг(регулятор температури)	шт	1	<u>113,760</u>	0	114	93	0	<u>0,80000</u>	<u>0,80</u>
					93,02	0			0	0	0
103	KM10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, встановлювана на пультях і панелях	шт	3	<u>183,980</u>	0	552	542	0	<u>1,60000</u>	<u>4,80</u>
					180,51	0			0	0	0
104	& C100- 1504-1916-5 варіант 4	Коробка клемна КСК-8	шт	3	<u>196,010</u>	0	588	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
105	KM8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по встановлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг(нагрівний кабель)	100 м	0,2	<u>4527,270</u>	<u>1789,910</u>	905	529	<u>358</u>	<u>24,00000</u>	<u>4,80</u>
					2645,04	484,59			97	4,2114	0,84
106	& C1545- 900-510-EB варіант 1	Саморегулюючий нагрівальний кабель DEVIsnow 30T (DTCE-30)	м.п.	20	<u>294,850</u>	0	5897	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
107	& C1C8-19- 140-ПВ	Монтажна стрічка DEVIfast5 5м арт.19808234	шт.	4	<u>127,030</u>	0	508	0	0	0	0

	ІТЧ ДУ варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 10					8564	1164	358		10,40
		Разом будівельні роботи, грн.					8564		97		0,84
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7042				
		всього заробітна плата, грн.					1261				
		Загальновиробничі витрати, грн.					529				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					172				
		Всього будівельні роботи, грн.					9093				

		Всього по розділу 10					9093				
		Розділ 11. Монтаж плит, електросушарки для рушників.									
108	КБ21-25-1	Установлення електричних плит	плита	151	<u>318,150</u>	<u>75,910</u>	48041	30953	<u>11462</u>	<u>1,86000</u>	<u>280,860</u>
					204,99	49,37			7455	0,4155	62,74
109	КМ8-602-1	Монтаж електросушарки для рушників	шт	151	<u>323,680</u>	<u>12,990</u>	48876	28094	<u>1961</u>	<u>1,60000</u>	<u>241,60</u>
					186,05	3,90			589	0,0310	4,68
		Разом прямі витрати по розділу 11					96917	59047	13423		522,460
		Разом будівельні роботи, грн.					96917		8044		67,42
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24447				
		всього заробітна плата, грн.					67091				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29413				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10004				
		Всього будівельні роботи, грн.					126330				

		Всього по розділу 11					126330				
		Розділ 12. Матеріали, які не враховані цінником									
110	& С100-1504-1916-5 варіант 2	Колодка клемна на 4 приєднання	шт	237	<u>30,230</u>	<u>0</u>	7165	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

111	& С100-1504-1916-5 варіант 1	Колодка клемна на 3 приєднання	шт	355	<u>13,690</u>	0	4860	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
112	& С100-2405-1365-1-Ш варіант 1	Коробка розподільча вогнестійка	шт	50	<u>73,000</u>	0	3650	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
113	& С100-2405-1365-1-Ш варіант 3	Коробка відгалужувальна для схованої проводки	шт	1680	<u>26,590</u>	0	44671	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
114	& С100-15093-3511-АГ варіант 2	П'ятижильний кабель перерізом 5х35мм2 ВВГнгд	1000м	0,27	<u>954111,840</u>	0	257610	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
115	& С100-15093-3511-АГ варіант 5	П'ятижильний кабель перерізом 5х25мм2 ВВГнгд	1000м	0,22	<u>722117,940</u>	0	158866	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
116	& С100-15093-3511-АГ варіант 1	П'ятижильний кабель перерізом 5х10мм2 ВВГнгд	1000м	0,2	<u>287572,440</u>	0	57514	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
117	& С100-15093-3511-АГ варіант 7	П'ятижильний кабель перерізом 5х6мм2 ВВГнгд	1000м	0,18	<u>155105,040</u>	0	27919	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
118	& С100-15093-3511-АГ варіант 4	П'ятижильний кабель перерізом 5х4мм2 ВВГнгд	1000м	1,22	<u>104349,840</u>	0	127307	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
119	& С100-15093-3510-3 варіант 6	Трижильний кабель перерізом 3х25мм2 ВВГнгд	1000м	0,27	<u>424360,230</u>	0	114577	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
120	& С100-15093-3510-3 варіант 2	Трижильний кабель перерізом 3х16мм2 ВВГнгд	1000м	0,26	<u>265668,630</u>	0	69074	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
121	& С100-15093-3510-3 варіант 5	Трижильний кабель перерізом 3х6мм2 ВВГнгд	1000м	1,23	<u>91360,830</u>	0	112374	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
122	& С100-15093-3510-	Трижильний кабель перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	10,8	<u>44185,830</u>	0	477207	0	0	0	0

	3				0	0			0	0	0
	варіант 1										
123	& C100-15093-3510-3	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3x1,5мм2 ВВГнгд	1000м	7	<u>31864,230</u>	0	223050	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
124	& C100-15093-3510-3	Двожильний кабель напругою 1000в перерізом 2x1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,35	<u>22480,230</u>	0	7868	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
125	C157-251	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм2	1000м	4	<u>29604,500</u>	0	118418	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
126	C157-253	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 10 мм2	1000м	3,2	<u>37523,380</u>	0	120075	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
127	& C10000-62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)НХН FE180/E30 0,6/1kV. переріз 3x1,5мм2	1000м	1,7	<u>47736,450</u>	0	81152	0	0	0	0
	варіант 7				0	0			0	0	0
128	& C10000-62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)НХН FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x2,5мм2	1000м	0,04	<u>95472,450</u>	0	3819	0	0	0	0
	варіант 6				0	0			0	0	0
129	& C10000-62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)НХН FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x4мм2	1000м	0,24	<u>226042,650</u>	0	54250	0	0	0	0
	варіант 10				0	0			0	0	0
130	& C10000-62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)НХН FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x6мм2	1000м	0,135	<u>204530,850</u>	0	27612	0	0	0	0
	варіант 8				0	0			0	0	0
131	& C10000-62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)НХН FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x16мм2	1000м	0,12	<u>543058,650</u>	0	65167	0	0	0	0
	варіант 9				0	0			0	0	0
132	& C10000-62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)НХН FE180/E90 0,6/1kV. переріз 3x2,5мм2	1000м	0,02	<u>59242,050</u>	0	1185	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
133	& C10000-62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)НХН FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x25мм2	1000м	0,01	<u>839878,650</u>	0	8399	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
134	& C10000-62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)НХН FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x35мм2	1000м	0,01	#####	0	10782	0	0	0	0
	варіант 5				0	0			0	0	0
135	& C111-136-2-АИ	Швелер 50мм L=600мм	шт	12	<u>81,470</u>	0	978	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
136	& C111-136-2-АИ	Швелер 50мм L=300мм	шт	36	<u>52,250</u>	0	1881	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0

137	& C111-136-2-АИ варіант 3	Швелер 50мм L=200мм	шт	6	<u>21,950</u>	0	132	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
138	& C1115-932-С1-ДФ варіант 1	Стрижень нарізний М8 L=3000м	шт	45	<u>261,660</u>	0	11775	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
139	& C115-С-7-ВЕ варіант 7	Утримувач кабелю металевий (скоба) UDF25	шт.	100	<u>19,130</u>	0	1913	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 12					2201250	0	0	0	0
		Разом будівельні роботи, грн.					2201250				0
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2201250				
		Всього будівельні роботи, грн.					2201250				

		Всього по розділу 12					2201250				
		Разом прямі витрати по відділу 1					11539860	5713867	410647		52028,340
		Разом будівельні роботи, грн.					11539860		131908		1099,7
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5415346				
		всього заробітна плата, грн.					5845775				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2601992				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5147,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					900056				
		Всього будівельні роботи, грн.					14141852				

		Всього по відділу 1					14141852				
		Разом прямі витрати по кошторису					11539860	5713867	410647		52028,340
		Разом будівельні роботи, грн.					11539860		131908		1099,7
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5415346				
		всього заробітна плата, грн.					5845775				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2601992				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5147,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					900056				
		Всього будівельні роботи, грн.					14141852				

		Всього по кошторису	14141852				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	58275,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	6745831				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-051
на Секція №1. Газопроводи низького тиску (газопостачання внутрішнє)
Житлова частина (K=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 20,564 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03106 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,704 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>1134,510</u>	<u>50,590</u>	1135	464	<u>51</u>	<u>4,26000</u>	<u>4,260</u>
					464,13	6,36			6	0,0478	0,05
2	& С130-1107-24 варіант 1	Засувка газова Ду 80 мм,11с51п, Breeze	шт	1	<u>4552,310</u>	<u>0</u>	4552	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	& С130-985-2 варіант 1	Фланець Ду80 PN 16,плоский сталевий приварний,Tasta-liski	шт	2	<u>533,770</u>	<u>0</u>	1068	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
4	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>651,980</u>	<u>50,590</u>	652	266	<u>51</u>	<u>2,41000</u>	<u>2,410</u>
					265,61	6,36			6	0,0478	0,05
5	& С130-985-3 варіант 1	Фланець Ду65 PN 16,плоский сталевий приварний,Tasta-liski	шт	2	<u>499,840</u>	<u>0</u>	1000	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
6	& С130-1107-22	Засувка газова Ду 65 мм,11с51п, Breeze	шт	1	<u>4426,380</u>	<u>0</u>	4426	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	1107-22 варіант 1				0	0			0	0	0
		Трубопроводи									
7	КБ16-9-12	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром до 50 мм	100м	0,21	<u>13602,220</u>	<u>2663,790</u>	2856	2181	<u>559</u>	<u>90.69000</u>	<u>19.040</u>
					10384,91	578,09			121	5,1962	1,09
8	С113-138 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	<u>320,990</u>	0	321	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
9	С113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	20	<u>33,000</u>	0	660	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
10	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,01	<u>5885,830</u>	<u>169,900</u>	59	54	<u>2</u>	<u>48.71000</u>	<u>0.490</u>
					5434,09	27,20			0	0,1982	0
11	С113-1 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	<u>57,930</u>	0	58	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
12	С113-138 варіант 4	Гільза сталева діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,41	<u>320,990</u>	0	132	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
13	& С1534-1- К4 варіант 1	Відвід 90 град. діаметр 57х3,0 мм	шт	1	<u>24,650</u>	0	25	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
14	& С1534-1- К2-1 варіант 1	Відвід 90 град. діаметр 26,9х3,2-TS4 (Ду20)	шт	7	<u>7,200</u>	0	50	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
15	& С1630- 114-7 варіант 1	Кріплення для труби Ду 20 до монолітного перекриття L=0.8 м, "Hilti"	шт	3	<u>553,200</u>	0	1660	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
16	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,087	<u>4010,940</u>	<u>43,390</u>	349	39	<u>4</u>	<u>3,62000</u>	<u>0,310</u>
					445,62	2,90			0	0,0260	0
17	КБ13-17-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ПФ-020	100м2	0,087	<u>1220,230</u>	<u>74,770</u>	106	53	<u>7</u>	<u>4.81000</u>	<u>0.420</u>
					608,32	5,00			0	0,0448	0
		Разом прямі витрати по кошторису					19109	3057	<u>674</u>		<u>26,930</u>
									133		1,19
		Разом будівельні роботи, грн.					19109				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15378				
		всього заробітна плата, грн.					3190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1455				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					514				
		Всього будівельні роботи, грн.					20564				

		Всього по кошторису	20564			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	31,06			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	3704			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-052
на Секція №2. Газопроводи низького тиску (газопостачання внутрішнє)
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 20,959 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03049 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,637 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>1134,510</u>	<u>50,590</u>	1135	464	<u>51</u>	<u>4,26000</u>	<u>4,260</u>
					464,13	6,36			6	0,0478	0,05
2	& С130-1107-24 варіант 1	Засувка газова Ду 80 мм,11с51п, Breeze	шт	1	<u>4552,310</u>	<u>0</u>	4552	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	& С130-985-2 варіант 1	Фланець Ду80 PN 16,плоский сталевий приварний,Tasta-liski	шт	2	<u>533,770</u>	<u>0</u>	1068	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
4	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>651,980</u>	<u>50,590</u>	652	266	<u>51</u>	<u>2,41000</u>	<u>2,410</u>
					265,61	6,36			6	0,0478	0,05
5	& С130-985-3 варіант 1	Фланець Ду65 PN 16,плоский сталевий приварний,Tasta-liski	шт	2	<u>499,840</u>	<u>0</u>	1000	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
6	& С130-1107-22	Засувка газова Ду 65 мм,11с51п, Breeze	шт	1	<u>4426,380</u>	<u>0</u>	4426	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	1107-22 варіант 1				0	0			0	0	0
		Трубопроводи									
7	КБ16-9-12	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром до 50 мм	100м	0,21	13602,220	2663,790	2856	2181	559	90,69000	19,040
					10384,91	578,09			121	5,1962	1,09
8	С113-138 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	320,990	0	321	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
9	С113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	20	33,000	0	660	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
10	С113-138 варіант 4	Гільза сталева діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,41	320,990	0	132	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
11	& С1534-1- К4 варіант 1	Відвід 90 град. діаметр 57х3,0 мм	шт	1	24,650	0	25	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
12	& С1534-1- К2-1 варіант 1	Відвід 90 град. діаметр 26,9х3,2-TS4 (Ду20)	шт	7	7,200	0	50	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
13	& С1630- 114-7 варіант 1	Кріплення для труби Ду 20 до монолітного перекриття L=0.8 м, "Hilti"	шт	4	553,200	0	2213	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
14	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,084	4010,940	43,390	337	37	4	3,62000	0,30
					445,62	2,90			0	0,0260	0
15	КБ13-17-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ПФ-020	100м2	0,084	1220,230	74,770	102	51	6	4,81000	0,40
					608,32	5,00			0	0,0448	0
		Разом прямі витрати по кошторису					19529	2999	671		26,410
									133		1,19
		Разом будівельні роботи, грн.					19529				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15859				
		всього заробітна плата, грн.					3132				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1430				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					505				
		Всього будівельні роботи, грн.					20959				

		Всього по кошторису					20959				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					30,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3637				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-053
на Секція №3. Газопроводи низького тиску (газопостачання внутрішнє)
Житлова частина (K=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 69,754 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08235 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,626 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ12-790-5 в.в. п.13.1.2 к=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 125-150 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	0,1	20405,470	1911,700	2041	1354	191	120,00000	12
					13538,40	465,62			47	3,2110	0,32
2	& С130-985-1 варіант 1	Фланець Ду125 PN 16,плоский сталевий приварний,Tasta-liski	шт	2	776,530	0	1553	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	КБ16-15-4	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 125 мм	шт	1	2586,320	70,790	2586	1056	71	9,92000	9,920
					1055,69	9,26			9	0,0692	0,07
4	& С130-1107-23 варіант 1	Засувка газова Ду 125 мм, 11с38п, Breeze	шт	1	4649,990	0	4650	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
5	& С130-985-1	Фланець Ду125 PN 16,плоский сталевий приварний Tasta-liski	шт	2	776,530	0	1553	0	0	0	0

	варіант 1	приварний, Tasta-liski			0	0			0	0	0
6	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>1134,510</u>	<u>50,590</u>	1135	464	<u>51</u>	<u>4,26000</u>	<u>4,260</u>
					464,13	6,36		6	0,0478	0,05	
7	& С130-1107-24	Засувка газова Ду 80 мм, 11с51п, Breeze	шт	1	<u>4552,310</u>	<u>0</u>	4552	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
8	& С130-985-2	Фланець Ду80 PN 16, плоский сталевий приварний, Tasta-liski	шт	2	<u>533,770</u>	<u>0</u>	1068	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
9	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>651,980</u>	<u>50,590</u>	652	266	<u>51</u>	<u>2,41000</u>	<u>2,410</u>
					265,61	6,36		6	0,0478	0,05	
10	& С130-985-3	Фланець Ду65 PN 16, плоский сталевий приварний, Tasta-liski	шт	2	<u>499,840</u>	<u>0</u>	1000	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
11	& С130-1107-22	Засувка газова Ду 65 мм, 11с51п, Breeze	шт	1	<u>4426,380</u>	<u>0</u>	4426	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
12	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,1	<u>5663,870</u>	<u>0</u>	566	558	<u>0</u>	<u>49,50000</u>	<u>4,950</u>
					5584,59	0			0	0	0
13	& С1630-536-58-ЕО	Кран шаровий В-В 3/4" Missouri gas, Bonomi	шт	5	<u>214,370</u>	<u>0</u>	1072	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
14	& С1630-536-57-ЕН	Кран шаровий В-В 1/2" Missouri gas, Bonomi	шт	5	<u>143,960</u>	<u>0</u>	720	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
15	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	0,5	<u>1352,630</u>	<u>162,840</u>	676	525	<u>81</u>	<u>9,30000</u>	<u>4,650</u>
					1049,23	9,04			5	0,0800	0,04
16	С1545-8	Бобишки	шт	5	<u>113,990</u>	<u>0</u>	570	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
17	КБ16-9-17	Трубопроводи Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 150 мм	100м	0,12	<u>23537,640</u>	<u>3597,580</u>	2825	2256	<u>432</u>	<u>170,56000</u>	<u>20,470</u>
					18797,42	746,37			90	6,6842	0,8
18	С113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	12	<u>1156,350</u>	<u>0</u>	13876	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
19	КБ16-9-16	Трубопроводи Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 125 мм	100м	0,04	<u>23537,640</u>	<u>3597,580</u>	942	752	<u>144</u>	<u>170,56000</u>	<u>6,820</u>
					18797,42	746,37			30	6,6842	0,27
20	С113-171	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 133 мм	м	4	<u>1028,170</u>	<u>0</u>	4113	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0

	варіант 1	Сталі марки 20, зовнішній діаметр 100 мм, товщина стінки 4,5 мм			0	0			0	0	0
21	КБ16-9-14	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	100м	0,03	<u>17398,960</u>	<u>2978,590</u>	522	408	<u>89</u>	<u>118,90000</u>	<u>3,570</u>
					13615,24	599,12			18	5,3738	0,16
22	С113-154 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	3	<u>513,860</u>	<u>0</u>	1542	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
23	КБ16-9-13	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	100м	0,03	<u>15761,860</u>	<u>2905,310</u>	473	369	<u>87</u>	<u>107,42000</u>	<u>3,220</u>
					12300,66	595,05			18	5,3378	0,16
24	С113-144 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	3	<u>274,830</u>	<u>0</u>	824	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
25	С113-177 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм	м	0,41	<u>1266,660</u>	<u>0</u>	519	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
26	С113-138 варіант 4	Гільза сталева діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,41	<u>320,990</u>	<u>0</u>	132	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
27	& С1534-1- К8-1 варіант 1	Відвід 90 град. діаметр 159х4,5 мм	шт	2	<u>343,870</u>	<u>0</u>	688	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
28	& С1534-1- К8-Р4 варіант 2	Відвід 90 град. діаметр 133х4,5 мм	шт	3	<u>261,460</u>	<u>0</u>	784	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
29	& С1534-1- К6 варіант 1	Відвід 90 град. діаметр 89х3,5 мм	шт	1	<u>74,960</u>	<u>0</u>	75	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
30	& С1534-1- К5 варіант 1	Відвід 90 град. діаметр 76х3,5 мм	шт	1	<u>52,380</u>	<u>0</u>	52	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
31	& С130-114- 385 варіант 1	Кільце-заглушка, Ду 80	шт	2	<u>1488,490</u>	<u>0</u>	2977	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
32	& С130-114- 384 варіант 1	Кільце-заглушка, Ду 65	шт	2	<u>1328,330</u>	<u>0</u>	2657	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
33	& С1534- 371-К1 варіант 1	Заглушка діаметр 159х4,5 мм	шт	1	<u>93,360</u>	<u>0</u>	93	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
34	& С1534-1- К28 варіант 1	Перехід діам. 159х4,5-133х4,5	шт	1	<u>158,770</u>	<u>0</u>	159	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
35	& С1534-1- К24 варіант 1	Перехід діам 89х3,5-57х3,0	шт	1	<u>97,110</u>	<u>0</u>	97	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

36	& С1534-1-К27 варіант 1	Перехід діам 76х3,5-57х3,0	шт	1	<u>37,880</u>	0	38	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
37	& С1630-114-6 варіант 1	Кріплення для труби Ду 150 до монолітного перекриття L=0.8 м, "Hilti"	шт	2	<u>738,350</u>	0	1477	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
38	& С1630-114-4 варіант 1	Кріплення газопроводу Ду 125 (с.5.905-18.05 вип. 1 УКГ 10.00-04)	шт	2	<u>560,030</u>	0	1120	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
39	& С111-848-5 варіант 1	Пластина гумова термостійка 690х60х3	шт	2	<u>123,010</u>	0	246	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
40	& С111-848-4 варіант 1	Пластина гумова термостійка 420х60х3	шт	2	<u>74,850</u>	0	150	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
41	& С111-848-2 варіант 1	Пластина гумова термостійка 280х60х3	шт	7	<u>50,250</u>	0	352	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
42	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,089	<u>4010,940</u>	<u>43,390</u>	357	40	4	<u>3,62000</u>	<u>0,320</u>
					445,62	2,90			0	0,0260	0
43	КБ13-17-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ПФ-020	100м2	0,089	<u>1220,230</u>	<u>74,770</u>	109	54	7	<u>4,81000</u>	<u>0,430</u>
					608,32	5,00			0	0,0448	0
		Разом прямі витрати по кошторису					66019	8102	1208		73,020
									229		1,92
		Разом будівельні роботи, грн.					66019				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56709				
		всього заробітна плата, грн.					8331				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3735				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1295				
		Всього будівельні роботи, грн.					69754				

		Всього по кошторису					69754				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					82,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9626				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-055
на Секція №1. Система протидимного захисту
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 554,864 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,61302 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 69,441 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система Д-1									
1	КБ20-32-6	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т	шт	1	<u>8192,350</u> 5649,06	<u>756,920</u> 271,05	8192	5649	<u>757</u> 271	<u>51,85000</u> 2,3298	<u>51,850</u> 2,33
2	& С100-2308-1001-В-40-1 варіант 1	Вентилятор радіальний димовидалення ВРАН6-090-ДУ400 (вага 406кг)	шт	1	<u>53487,790</u> 0	<u>0</u> 0	53488	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
3	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів (СОМ-400)	м2	0,15	<u>1031,260</u> 1002,84	<u>8,140</u> 3,00	155	150	<u>1</u> 0	<u>9,78000</u> 0,0266	<u>1,470</u> 0
4	& С130-121-4000-ВМ варіант 1	Гнучка вставка СОМ400	шт	1	<u>956,510</u> 0	<u>0</u> 0	957	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
5	КБ20-14-9	Установлення клапанів димовидалення периметром 2600 мм	шт	18	<u>813,650</u> 395,06	<u>28,490</u> 10,50	14646	7111	<u>513</u> 189	<u>3,76000</u> 0,0931	<u>67,680</u> 1,68
6	& С100-15011-КЛ-5 варіант 1	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	18	<u>1863,990</u> 0	<u>0</u> 0	33552	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
7	КБ20-3-19	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н (нормальній товщиною 1,0 мм	100м2	0,334	<u>16981,510</u>	<u>380,850</u>	5672	3977	<u>127</u>	<u>116,11000</u>	<u>38,780</u>

		сталий класу 11 термальної товщиною 1,0 мм, діаметром до 1250 мм			11905,92	134,58			45	1,1928	0,4
8	& С130-159-12-ВН варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі 1мм	м2	25,7	916,460	0	23553	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
9	& С199999-577-3-Ж7 варіант 1	Фасонні деталі / Повітропровід оцинкований, товщиною 1,0 мм	м2	7,7	916,970	0	7061	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
10	КБ26-24-5	Ізоляція фасонних поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому (Вогнезахисна система "FIX M" (матеріал базальтовий в'язально-прош.)	10 м2	3,34	1978,740	598,260	6609	4062	1998	10,62000	35,470
					1216,10	220,57			737	1,9551	6,53
11	& С114-99-1809-Р3 варіант 1	Матеріал базальтовий МБВП (Вогнезахисна система FIX-M EI 60)	м2	33,4	236,250	0	7891	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
12	& С111-К-12 варіант 1	Клей (Вогнезахисна система FIX-M)	кг	66,9	17,340	0	1160	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
13	& С199999-6С7-1-Ж8 варіант 1	Стрічка мікропориста самоклеюча ущільнююча	м.пог.	26,77	818,320	0	21906	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
14	& С1-МЕТ-2 варіант 1	Метал для кріплення система ДК-1	кг	4,66	44,870	0	209	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
15	КБ20-14-8	Установлення клапанів димовидалення периметром 2400 мм	шт	18	449,780	12,210	8096	4728	220	2,50000	45
					262,68	4,50			81	0,0399	0,72
16	& С100-15011-КЛ-5 варіант 1	Клапан димовидалення КПД4-04 900x400мм з електромагнітом	шт	18	1863,990	0	33552	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
17	КБ20-16-1	Установлення клапанів повітряних утеплених КВУ з електричним або пневматичним приводом периметром до 3200 мм Система ПД-1, ПД-2	шт	1	962,180	77,330	962	558	77	5,44000	5,440
					557,82	28,51			29	0,2527	0,25
18	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	2	3663,020	131,420	7326	3523	263	16,17000	32,340
					1761,72	47,04			94	0,4041	0,81
19	& С100-2308-1001-В-42 варіант 1	Вентилятор осьовий ОСА-301-071 в комплекті з електродвигуном N=5,5 кВт	шт	2	12694,100	0	25388	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
20	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів (ф.710)	м2	0,8	1031,260	8,140	825	802	7	9,78000	7,820
					1002,84	3,00			2	0,0266	0,02
21	& С130-121-4000-ВМ варіант 1	Гнучка вставка СОМ400	шт	2	956,510	0	1913	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
22	КБ20-13-4	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	клапан	2	727,940	56,980	1456	1069	114	5,15000	10,30
					534,62	21,01			42	0,1862	0,37

23	& С100-15011-КЛ-5 варіант 1	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	2	<u>1863,990</u>	<u>0</u>	3728	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
24	КБ20-14-8	Установлення клапанів димовидалення периметром 2400 мм	шт	18	<u>449,780</u>	<u>12,210</u>	8096	4728	<u>220</u>	<u>2,50000</u>	<u>45</u>
					262,68	4,50			81	0,0399	0,72
25	& С100-15011-КЛ-5 варіант 1	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	18	<u>1863,990</u>	<u>0</u>	33552	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
26	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	2	<u>996,530</u>	<u>48,840</u>	1993	1114	<u>98</u>	<u>5,30000</u>	<u>10,60</u>
					556,87	18,01			36	0,1596	0,32
27	С1630-968 варіант 1	Сітки металеві в рамках, площа у просвіті до 0,3 м2	м2	0,79	<u>72,910</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
28	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,1286	<u>25720,540</u>	<u>503,720</u>	3308	2735	<u>65</u>	<u>207,40000</u>	<u>26,670</u>
					21266,80	189,02			24	1,6753	0,22
29	& С130-1127-4000-ВУ варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	10,73	<u>733,880</u>	<u>0</u>	7875	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
30	& С130-1127-4000-ВУ варіант 2	Фасонні вироби з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	2,13	<u>733,880</u>	<u>0</u>	1563	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
31	КБ26-24-5	Ізоляція фасонних поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому (Вогнезахисна система "FIX М" (матеріал базальтовий в'язально-прош.)	10 м2	0,926	<u>1978,740</u>	<u>598,260</u>	1832	1126	<u>554</u>	<u>10,62000</u>	<u>9,830</u>
					1216,10	220,57			204	1,9551	1,81
32	& С114-99-1809-Р3 варіант 1	Матеріал базальтовий МБВП (Вогнезахисна система FIX-M EI 60)	м2	9,266	<u>236,250</u>	<u>0</u>	2189	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
33	& С111-К-12 варіант 1	Клей (Вогнезахисна система FIX-M)	кг	18,5	<u>17,340</u>	<u>0</u>	321	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
34	& С199999-6С7-1-Ж8 варіант 1	Стрічка мікропориста самоклеюча ущільнююча	м.пог.	7,41	<u>818,320</u>	<u>0</u>	6064	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
35	& С1-МЕТ-2 варіант 1	Метал для кріплення	кг	3,33	<u>44,870</u>	<u>0</u>	149	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
36	& С1-КР-11-8Т варіант 1	Монтажна опора МОП-ОСА-071	шт	2	<u>526,020</u>	<u>0</u>	1052	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
37	КБ20-13-11	Установлення клапанів пелюсткових до осьових вентиляторів	клапан	2	<u>1229,030</u>	<u>12,210</u>	2458	1286	<u>24</u>	<u>6,04000</u>	<u>12,080</u>
					642,78	4,50			9	0,0399	0,08
38	& С100-15011-КЛ-5	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	2	<u>1863,990</u>	<u>0</u>	3728	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	15011-КП-5 варіант 1	з електромагнітом			0	0			0	0	0
		система В1									
39	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних	шт	1	<u>746,320</u>	<u>42,850</u>	746	701	<u>43</u>	<u>6,21000</u>	<u>6,210</u>
					700,61	14,85			15	0,1231	0,12
40	& С130-120-4000-ВЛ варіант 3	Вентилятор каналний, ВКМЦ-100 Вентс	шт	1	<u>5733,170</u>	<u>0</u>	5733	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
41	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>228,900</u>	<u>8,140</u>	229	182	<u>8</u>	<u>1,75000</u>	<u>1,750</u>
					181,67	3,00			3	0,0266	0,03
42	& С100-15011-КП-5 варіант 1	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	1	<u>1863,990</u>	<u>0</u>	1864	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
43	& С130-121-4000-ВМ варіант 1	Гнучка вставка СОМ400	шт	1	<u>956,510</u>	<u>0</u>	957	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
44	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0033	<u>29604,000</u>	<u>552,560</u>	98	81	<u>2</u>	<u>239,70000</u>	<u>0,790</u>
					24578,84	207,02			1	1,8349	0,01
45	& С130-1127-4000-ВУ варіант 3	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,5мм	м2	0,33	<u>567,620</u>	<u>0</u>	187	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
46	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких	100м2	0,00157	<u>31954,420</u>	<u>629,890</u>	50	42	<u>1</u>	<u>261,80000</u>	<u>0,410</u>
					26844,97	235,53			0	2,0876	0
47	& С130-1170-4000-ВХ варіант 1	Повітропровід гнучкий ізольований Ф100	м	0,5	<u>85,520</u>	<u>0</u>	43	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
48	& С1-МЕТ-2 варіант 1	Метал для кріплення	кг	1,3	<u>44,870</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		система В2									
49	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних	шт	1	<u>746,320</u>	<u>42,850</u>	746	701	<u>43</u>	<u>6,21000</u>	<u>6,210</u>
					700,61	14,85			15	0,1231	0,12
50	& С130-120-4000-ВЛ варіант 5	Вентилятор каналний, ВКМЦ-160 Вентс	шт	1	<u>5733,170</u>	<u>0</u>	5733	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
51	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів (ф.160)	м2	0,02	<u>1031,260</u>	<u>8,140</u>	21	20	<u>0</u>	<u>9,78000</u>	<u>0,20</u>
					1002,84	3,00			0	0,0266	0
52	& С130-121-4000-ВМ варіант 1	Гнучка вставка СОМ400	шт	1	<u>956,510</u>	<u>0</u>	957	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
53	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>228,900</u>	<u>8,140</u>	229	182	<u>8</u>	<u>1,75000</u>	<u>1,750</u>
					181,67	3,00			3	0,0266	0,03
54	& С100-15011-КП-5	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	1	<u>1863,990</u>	<u>0</u>	1864	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	С1630-968	Сітки металеві в рамках, площа у проясвіті до 0,3 м2	м2	0,06	72,910	0	4	0	0	0	0	0
55	С1630-968	Сітки металеві в рамках, площа у проясвіті до 0,3 м2	м2	0,06	72,910	0	4	0	0	0	0	0
	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясвіті до 0,25 м2	ґрати	1	247,430	30,290	247	191	30	1,82000	1,820	0
56	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясвіті до 0,25 м2	ґрати	1	247,430	30,290	247	191	30	1,82000	1,820	0
	& С1551-100-2-ЕГ	ґрати жалюзійні 200х200мм	шт	1	212,960	0	213	0	8	0,0745	0,07	0
57	& С1551-100-2-ЕГ	ґрати жалюзійні 200х200мм	шт	1	212,960	0	213	0	0	0	0	0
	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0786	29604,000	552,560	2327	1932	43	239,70000	18,840	0
58	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0786	29604,000	552,560	2327	1932	43	239,70000	18,840	0
	& С130-1127-4000-ВУ	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,5мм	м2	6,06	567,620	0	3440	0	16	1,8349	0,14	0
59	& С130-1127-4000-ВУ	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,5мм	м2	6,06	567,620	0	3440	0	0	0	0	0
	& С130-1127-4000-ВУ	Фасонні вироби з оцинкованої сталі 0,5мм	м2	1,8	567,620	0	1022	0	0	0	0	0
60	& С130-1127-4000-ВУ	Фасонні вироби з оцинкованої сталі 0,5мм	м2	1,8	567,620	0	1022	0	0	0	0	0
	& С1-МЕТ-2	Метал для кріплення	кг	8,76	44,870	0	393	0	0	0	0	0
61	& С1-МЕТ-2	Метал для кріплення	кг	8,76	44,870	0	393	0	0	0	0	0
	КБ21-27-1	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	52	157,230	43,830	8176	4929	2279	0,86000	44,720	0
62	КБ21-27-1	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	52	157,230	43,830	8176	4929	2279	0,86000	44,720	0
	& С130-120-4000-ВЛ	Вентилятор побутовий Вентс100 Стайл	шт	52	2662,970	0	138474	0	2013	0,3330	17,32	0
63	& С130-120-4000-ВЛ	Вентилятор побутовий Вентс100 Стайл	шт	52	2662,970	0	138474	0	0	0	0	0
	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3	840,610	12,210	2522	2181	37	6,83000	20,490	0
64	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3	840,610	12,210	2522	2181	37	6,83000	20,490	0
	С1630-968	Сітки металеві в рамках, площа у проясвіті до 0,3 м2	м2	0,41	72,910	0	30	0	14	0,0399	0,12	0
65	С1630-968	Сітки металеві в рамках, площа у проясвіті до 0,3 м2	м2	0,41	72,910	0	30	0	0	0	0	0
	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясвіті до 0,25 м2	ґрати	2	247,430	30,290	495	382	61	1,82000	3,640	0
66	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясвіті до 0,25 м2	ґрати	2	247,430	30,290	495	382	61	1,82000	3,640	0
	& С1551-100-2-ЕГ	ґрати жалюзійні 200х200мм	шт	2	212,960	0	426	0	17	0,0745	0,15	0
67	& С1551-100-2-ЕГ	ґрати жалюзійні 200х200мм	шт	2	212,960	0	426	0	0	0	0	0
	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0766	25720,540	503,720	1970	1629	39	207,40000	15,890	0
68	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0766	25720,540	503,720	1970	1629	39	207,40000	15,890	0
	& С130-1127-4000-ВУ	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	5,9	733,880	0	4330	0	14	1,6753	0,13	0
69	& С130-1127-4000-ВУ	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	5,9	733,880	0	4330	0	0	0	0	0
	& С130-1127-4000-ВУ	Фасонні вироби з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	1,76	733,880	0	1292	0	0	0	0	0
70	& С130-1127-4000-ВУ	Фасонні вироби з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	1,76	733,880	0	1292	0	0	0	0	0

	ВУ варіант 2				0	0			0	0	0
71	& С1-МЕТ-2 варіант 1	Метал для кріплення	кг	2,6	<u>44.870</u>	<u>0</u>	117	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Разом прями витрати по кошторису			0	0	527528	55771	<u>7632</u>	<u>0</u>	<u>523,050</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					527528		3963		34,5
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					464125				
		всього заробітна плата, грн.					59734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27336				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9707				
		Всього будівельні роботи, грн.					554864				

		Всього по кошторису					554864				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					613,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					69441				

Склад

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-056
на Секція №2. Система протидимного захисту
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 554,864 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,61302 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 69,441 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система Д-1									
1	КБ20-32-6	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т	шт	1	<u>8192,350</u>	<u>756,920</u>	8192	5649	<u>757</u>	<u>51,85000</u>	<u>51,850</u>
					5649,06	271,05			271	2,3298	2,33
2	& С100-2308-1001-В-40-1	Вентилятор радіальний димовидалення ВРАН6-090-ДУ400 (вага 406кг)	шт	1	<u>53487,790</u>	<u>0</u>	53488	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
3	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів (СОМ-400)	м2	0,15	<u>1031,260</u>	<u>8,140</u>	155	150	<u>1</u>	<u>9,78000</u>	<u>1,470</u>
					1002,84	3,00			0	0,0266	0
4	& С130-121-4000-ВМ	Гнучка вставка СОМ400	шт	1	<u>956,510</u>	<u>0</u>	957	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
5	КБ20-14-9	Установлення клапанів димовидалення периметром 2600 мм	шт	18	<u>813,650</u>	<u>28,490</u>	14646	7111	<u>513</u>	<u>3,76000</u>	<u>67,680</u>
					395,06	10,50			189	0,0931	1,68
6	& С100-15011-КЛ-5	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	18	<u>1863,990</u>	<u>0</u>	33552	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
7	КБ20-3-19	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н (нормальній товщиною 1,0 мм	100м2	0,334	<u>16981,510</u>	<u>380,850</u>	5672	3977	<u>127</u>	<u>116,11000</u>	<u>38,780</u>

		сталий класу 11 термальної товщиною 1,0 мм, діаметром до 1250 мм			11905,92	134,58			45	1,1928	0,4
8	& С130-159-12-ВН варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі 1мм	м2	25,7	916,460	0	23553	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
9	& С199999-577-3-Ж7 варіант 1	Фасонні деталі / Повітропровід оцинкований, товщиною 1,0 мм	м2	7,7	916,970	0	7061	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
10	КБ26-24-5	Ізоляція фасонних поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому (Вогнезахисна система "FIX M" (матеріал базальтовий в'язально-прош.)	10 м2	3,34	1978,740	598,260	6609	4062	1998	10,62000	35,470
					1216,10	220,57			737	1,9551	6,53
11	& С114-99-1809-Р3 варіант 1	Матеріал базальтовий МБВП (Вогнезахисна система FIX-M EI 60)	м2	33,4	236,250	0	7891	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
12	& С111-К-12 варіант 1	Клей (Вогнезахисна система FIX-M)	кг	66,9	17,340	0	1160	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
13	& С199999-6С7-1-Ж8 варіант 1	Стрічка мікропориста самоклеюча ущільнююча	м.пог.	26,77	818,320	0	21906	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
14	& С1-МЕТ-2 варіант 1	Метал для кріплення система ДК-1	кг	4,66	44,870	0	209	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
15	КБ20-14-8	Установлення клапанів димовидалення периметром 2400 мм	шт	18	449,780	12,210	8096	4728	220	2,50000	45
					262,68	4,50			81	0,0399	0,72
16	& С100-15011-КЛ-5 варіант 1	Клапан димовидалення КПД4-04 900x400мм з електромагнітом	шт	18	1863,990	0	33552	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
17	КБ20-16-1	Установлення клапанів повітряних утеплених КВУ з електричним або пневматичним приводом периметром до 3200 мм Система ПД-1, ПД-2	шт	1	962,180	77,330	962	558	77	5,44000	5,440
					557,82	28,51			29	0,2527	0,25
18	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	2	3663,020	131,420	7326	3523	263	16,17000	32,340
					1761,72	47,04			94	0,4041	0,81
19	& С100-2308-1001-В-42 варіант 1	Вентилятор осьовий ОСА-301-071 в комплекті з електродвигуном N=5,5 кВт	шт	2	12694,100	0	25388	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
20	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів (ф.710)	м2	0,8	1031,260	8,140	825	802	7	9,78000	7,820
					1002,84	3,00			2	0,0266	0,02
21	& С130-121-4000-ВМ варіант 1	Гнучка вставка СОМ400	шт	2	956,510	0	1913	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
22	КБ20-13-4	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	клапан	2	727,940	56,980	1456	1069	114	5,15000	10,30
					534,62	21,01			42	0,1862	0,37

23	& С100-15011-КЛ-5 варіант 1	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	2	<u>1863,990</u>	<u>0</u>	3728	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
24	КБ20-14-8	Установлення клапанів димовидалення периметром 2400 мм	шт	18	<u>449,780</u>	<u>12,210</u>	8096	4728	<u>220</u>	<u>2,50000</u>	<u>45</u>
					262,68	4,50			81	0,0399	0,72
25	& С100-15011-КЛ-5 варіант 1	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	18	<u>1863,990</u>	<u>0</u>	33552	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
26	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	2	<u>996,530</u>	<u>48,840</u>	1993	1114	<u>98</u>	<u>5,30000</u>	<u>10,60</u>
					556,87	18,01			36	0,1596	0,32
27	С1630-968 варіант 1	Сітки металеві в рамках, площа у просвіті до 0,3 м2	м2	0,79	<u>72,910</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
28	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,1286	<u>25720,540</u>	<u>503,720</u>	3308	2735	<u>65</u>	<u>207,40000</u>	<u>26,670</u>
					21266,80	189,02			24	1,6753	0,22
29	& С130-1127-4000-ВУ варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	10,73	<u>733,880</u>	<u>0</u>	7875	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
30	& С130-1127-4000-ВУ варіант 2	Фасонні вироби з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	2,13	<u>733,880</u>	<u>0</u>	1563	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
31	КБ26-24-5	Ізоляція фасонних поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому (Вогнезахисна система "FIX М" (матеріал базальтовий в'язально-прош.)	10 м2	0,926	<u>1978,740</u>	<u>598,260</u>	1832	1126	<u>554</u>	<u>10,62000</u>	<u>9,830</u>
					1216,10	220,57			204	1,9551	1,81
32	& С114-99-1809-Р3 варіант 1	Матеріал базальтовий МБВП (Вогнезахисна система FIX-М ЕІ 60)	м2	9,266	<u>236,250</u>	<u>0</u>	2189	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
33	& С111-К-12 варіант 1	Клей (Вогнезахисна система FIX-М)	кг	18,5	<u>17,340</u>	<u>0</u>	321	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
34	& С199999-6С7-1-Ж8 варіант 1	Стрічка мікропориста самоклеюча ущільнююча	м.пог.	7,41	<u>818,320</u>	<u>0</u>	6064	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
35	& С1-МЕТ-2 варіант 1	Метал для кріплення	кг	3,33	<u>44,870</u>	<u>0</u>	149	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
36	& С1-КР-11-8Т варіант 1	Монтажна опора МОП-ОСА-071	шт	2	<u>526,020</u>	<u>0</u>	1052	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
37	КБ20-13-11	Установлення клапанів пелюсткових до осьових вентиляторів	клапан	2	<u>1229,030</u>	<u>12,210</u>	2458	1286	<u>24</u>	<u>6,04000</u>	<u>12,080</u>
					642,78	4,50			9	0,0399	0,08
38	& С100-15011-КЛ-5	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	2	<u>1863,990</u>	<u>0</u>	3728	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	15011-КЛ-5 варіант 1	з електромагнітом			0	0			0	0	0
		система В1									
39	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних	шт	1	<u>746,320</u>	<u>42,850</u>	746	701	<u>43</u>	<u>6,21000</u>	<u>6,210</u>
					700,61	14,85			15	0,1231	0,12
40	& С130-120-4000-ВЛ варіант 3	Вентилятор каналний, ВКМЦ-100 Вентс	шт	1	<u>5733,170</u>	<u>0</u>	5733	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
41	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>228,900</u>	<u>8,140</u>	229	182	<u>8</u>	<u>1,75000</u>	<u>1,750</u>
					181,67	3,00			3	0,0266	0,03
42	& С100-15011-КЛ-5 варіант 1	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	1	<u>1863,990</u>	<u>0</u>	1864	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
43	& С130-121-4000-ВМ варіант 1	Гнучка вставка СОМ400	шт	1	<u>956,510</u>	<u>0</u>	957	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
44	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0033	<u>29604,000</u>	<u>552,560</u>	98	81	<u>2</u>	<u>239,70000</u>	<u>0,790</u>
					24578,84	207,02			1	1,8349	0,01
45	& С130-1127-4000-ВУ варіант 3	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,5мм	м2	0,33	<u>567,620</u>	<u>0</u>	187	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
46	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких	100м2	0,00157	<u>31954,420</u>	<u>629,890</u>	50	42	<u>1</u>	<u>261,80000</u>	<u>0,410</u>
					26844,97	235,53			0	2,0876	0
47	& С130-1170-4000-ВХ варіант 1	Повітропровід гнучкий ізольований Ф100	м	0,5	<u>85,520</u>	<u>0</u>	43	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
48	& С1-МЕТ-2 варіант 1	Метал для кріплення	кг	1,3	<u>44,870</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		система В2									
49	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних	шт	1	<u>746,320</u>	<u>42,850</u>	746	701	<u>43</u>	<u>6,21000</u>	<u>6,210</u>
					700,61	14,85			15	0,1231	0,12
50	& С130-120-4000-ВЛ варіант 5	Вентилятор каналний, ВКМЦ-160 Вентс	шт	1	<u>5733,170</u>	<u>0</u>	5733	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
51	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів (ф.160)	м2	0,02	<u>1031,260</u>	<u>8,140</u>	21	20	<u>0</u>	<u>9,78000</u>	<u>0,20</u>
					1002,84	3,00			0	0,0266	0
52	& С130-121-4000-ВМ варіант 1	Гнучка вставка СОМ400	шт	1	<u>956,510</u>	<u>0</u>	957	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
53	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>228,900</u>	<u>8,140</u>	229	182	<u>8</u>	<u>1,75000</u>	<u>1,750</u>
					181,67	3,00			3	0,0266	0,03
54	& С100-15011-КЛ-5	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	1	<u>1863,990</u>	<u>0</u>	1864	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	С1630-968	Сітки металеві в рамках, площа у проясвіті до 0,3 м2	м2	0,06	72,910	0	4	0	0	0	0	0
55	С1630-968	Сітки металеві в рамках, площа у проясвіті до 0,3 м2	м2	0,06	72,910	0	4	0	0	0	0	0
	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясвіті до 0,25 м2	ґрати	1	247,430	30,290	247	191	30	1,82000	1,820	0
56	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясвіті до 0,25 м2	ґрати	1	247,430	30,290	247	191	30	1,82000	1,820	0
	& С1551-100-2-ЕГ	ґрати жалюзійні 200х200мм	шт	1	212,960	0	213	0	8	0,0745	0,07	0
57	& С1551-100-2-ЕГ	ґрати жалюзійні 200х200мм	шт	1	212,960	0	213	0	0	0	0	0
	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0786	29604,000	552,560	2327	1932	43	239,70000	18,840	0
58	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0786	29604,000	552,560	2327	1932	43	239,70000	18,840	0
	& С130-1127-4000-ВУ	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,5мм	м2	6,06	567,620	0	3440	0	16	1,8349	0,14	0
59	& С130-1127-4000-ВУ	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,5мм	м2	6,06	567,620	0	3440	0	0	0	0	0
	& С130-1127-4000-ВУ	Фасонні вироби з оцинкованої сталі 0,5мм	м2	1,8	567,620	0	1022	0	0	0	0	0
60	& С130-1127-4000-ВУ	Фасонні вироби з оцинкованої сталі 0,5мм	м2	1,8	567,620	0	1022	0	0	0	0	0
	& С1-МЕТ-2	Метал для кріплення	кг	8,76	44,870	0	393	0	0	0	0	0
61	& С1-МЕТ-2	Метал для кріплення	кг	8,76	44,870	0	393	0	0	0	0	0
	КБ21-27-1	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	52	157,230	43,830	8176	4929	2279	0,86000	44,720	0
62	КБ21-27-1	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	52	157,230	43,830	8176	4929	2279	0,86000	44,720	0
	& С130-120-4000-ВЛ	Вентилятор побутовий Вентс100 Стайл	шт	52	2662,970	0	138474	0	2013	0,3330	17,32	0
63	& С130-120-4000-ВЛ	Вентилятор побутовий Вентс100 Стайл	шт	52	2662,970	0	138474	0	0	0	0	0
	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3	840,610	12,210	2522	2181	37	6,83000	20,490	0
64	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3	840,610	12,210	2522	2181	37	6,83000	20,490	0
	С1630-968	Сітки металеві в рамках, площа у проясвіті до 0,3 м2	м2	0,41	72,910	0	30	0	14	0,0399	0,12	0
65	С1630-968	Сітки металеві в рамках, площа у проясвіті до 0,3 м2	м2	0,41	72,910	0	30	0	0	0	0	0
	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясвіті до 0,25 м2	ґрати	2	247,430	30,290	495	382	61	1,82000	3,640	0
66	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясвіті до 0,25 м2	ґрати	2	247,430	30,290	495	382	61	1,82000	3,640	0
	& С1551-100-2-ЕГ	ґрати жалюзійні 200х200мм	шт	2	212,960	0	426	0	17	0,0745	0,15	0
67	& С1551-100-2-ЕГ	ґрати жалюзійні 200х200мм	шт	2	212,960	0	426	0	0	0	0	0
	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0766	25720,540	503,720	1970	1629	39	207,40000	15,890	0
68	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0766	25720,540	503,720	1970	1629	39	207,40000	15,890	0
	& С130-1127-4000-ВУ	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	5,9	733,880	0	4330	0	14	1,6753	0,13	0
69	& С130-1127-4000-ВУ	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	5,9	733,880	0	4330	0	0	0	0	0
	& С130-1127-4000-ВУ	Фасонні вироби з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	1,76	733,880	0	1292	0	0	0	0	0
70	& С130-1127-4000-ВУ	Фасонні вироби з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	1,76	733,880	0	1292	0	0	0	0	0

	ВУ варіант 2				0	0			0	0	0
71	& С1-МЕТ-2 варіант 1	Метал для кріплення	кг	2,6	<u>44.870</u>	<u>0</u>	117	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Разом прями витрати по кошторису			0	0	527528	55771	<u>7632</u>	<u>0</u>	<u>523,050</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					527528		3963		34,5
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					464125				
		всього заробітна плата, грн.					59734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27336				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9707				
		Всього будівельні роботи, грн.					554864				

		Всього по кошторису					554864				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					613,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					69441				

Склад

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-057
на Секція №3. Система протидимного захисту
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 629,324 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,6953 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 78,613 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система Д-1									
1	КБ20-32-6	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т	шт	1	<u>8192,350</u>	<u>756,920</u>	8192	5649	<u>757</u>	<u>51,85000</u>	<u>51,850</u>
					5649,06	271,05			271	2,3298	2,33
2	& С100-2308-1001-В-40-1	Вентилятор радіальний димовидалення ВРАН6-090-ДУ400 (вага 406кг)	шт	1	<u>53487,790</u>	<u>0</u>	53488	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
3	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів (СОМ-400)	м2	0,15	<u>1031,260</u>	<u>8,140</u>	155	150	<u>1</u>	<u>9,78000</u>	<u>1,470</u>
					1002,84	3,00			0	0,0266	0
4	& С130-121-4000-ВМ	Гнучка вставка СОМ400	шт	1	<u>956,510</u>	<u>0</u>	957	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
5	КБ20-14-9	Установлення клапанів димовидалення периметром 2600 мм	шт	18	<u>813,650</u>	<u>28,490</u>	14646	7111	<u>513</u>	<u>3,76000</u>	<u>67,680</u>
					395,06	10,50			189	0,0931	1,68
6	& С100-15011-КЛ-5	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	18	<u>1863,990</u>	<u>0</u>	33552	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
7	КБ20-3-19	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н (нормальній товщиною 1,0 мм	100м2	0,336	<u>16981,510</u>	<u>380,850</u>	5706	4000	<u>128</u>	<u>116,11000</u>	<u>39,010</u>

		сталий класу 11 термальної товщиною 1,0 мм, діаметром до 1250 мм			11905,92	134,58			45	1,1928	0,4
8	& С130-159-12-ВН варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі 1мм	м2	25,8	916,460	0	23645	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
9	& С199999-577-3-Ж7 варіант 1	Фасонні деталі / Повітропровід оцинкований, товщиною 1,0 мм	м2	7,8	916,970	0	7152	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
10	КБ26-24-5	Ізоляція фасонних поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому (Вогнезахисна система "FIX M" (матеріал базальтовий в'язально-прош.)	10 м2	3,36	1978,740	598,260	6649	4086	2010	10,62000	35,680
					1216,10	220,57			741	1,9551	6,57
11	& С114-99-1809-Р3 варіант 1	Матеріал базальтовий МБВП (Вогнезахисна система FIX-M EI 60)	м2	33,6	236,250	0	7938	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
12	& С111-К-12 варіант 1	Клей (Вогнезахисна система FIX-M)	кг	67	17,340	0	1162	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
13	& С199999-6С7-1-Ж8 варіант 1	Стрічка мікропориста самоклеюча ущільнююча	м.пог.	26,78	818,320	0	21915	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
14	& С1-МЕТ-2 варіант 1	Метал для кріплення система ДК-1	кг	4,68	44,870	0	210	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
15	КБ20-14-8	Установлення клапанів димовидалення периметром 2400 мм	шт	18	449,780	12,210	8096	4728	220	2,50000	45
					262,68	4,50			81	0,0399	0,72
16	& С100-15011-КЛ-5 варіант 1	Клапан димовидалення КПД4-04 900x400мм з електромагнітом	шт	18	1863,990	0	33552	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
17	КБ20-16-1	Установлення клапанів повітряних утеплених КВУ з електричним або пневматичним приводом периметром до 3200 мм Система ПД-1, ПД-2	шт	1	962,180	77,330	962	558	77	5,44000	5,440
					557,82	28,51			29	0,2527	0,25
18	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	2	3663,020	131,420	7326	3523	263	16,17000	32,340
					1761,72	47,04			94	0,4041	0,81
19	& С100-2308-1001-В-42 варіант 1	Вентилятор осьовий ОСА-301-071 в комплекті з електродвигуном N=5,5 кВт	шт	2	12694,100	0	25388	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
20	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів (ф.710)	м2	0,8	1031,260	8,140	825	802	7	9,78000	7,820
					1002,84	3,00			2	0,0266	0,02
21	& С130-121-4000-ВМ варіант 1	Гнучка вставка СОМ400	шт	2	956,510	0	1913	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
22	КБ20-13-4	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	клапан	2	727,940	56,980	1456	1069	114	5,15000	10,30
					534,62	21,01			42	0,1862	0,37

23	& С100-15011-КЛ-5 варіант 1	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	2	<u>1863,990</u> 0	<u>0</u> 0	3728	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
24	КБ20-14-8	Установлення клапанів димовидалення периметром 2400 мм	шт	18	<u>449,780</u> 262,68	<u>12,210</u> 4,50	8096	4728	<u>220</u> 81	<u>2,50000</u> 0,0399	<u>45</u> 0,72
25	& С100-15011-КЛ-5 варіант 1	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	18	<u>1863,990</u> 0	<u>0</u> 0	33552	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
26	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	2	<u>996,530</u> 556,87	<u>48,840</u> 18,01	1993	1114	<u>98</u> 36	<u>5,30000</u> 0,1596	<u>10,60</u> 0,32
27	С1630-968 варіант 1	Сітки металеві в рамках, площа у просвіті до 0,3 м2	м2	0,8	<u>72,910</u> 0	<u>0</u> 0	58	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
28	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,1288	<u>25720,540</u> 21266,80	<u>503,720</u> 189,02	3313	2739	<u>65</u> 24	<u>207,40000</u> 1,6753	<u>26,710</u> 0,22
29	& С130-1127-4000-ВУ варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	10,74	<u>733,880</u> 0	<u>0</u> 0	7882	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
30	& С130-1127-4000-ВУ варіант 2	Фасонні вироби з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	2,14	<u>733,880</u> 0	<u>0</u> 0	1571	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
31	КБ26-24-5	Ізоляція фасонних поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому (Вогнезахисна система "FIX М" (матеріал базальтовий в'язально-прош.)	10 м2	0,928	<u>1978,740</u> 1216,10	<u>598,260</u> 220,57	1836	1129	<u>555</u> 205	<u>10,62000</u> 1,9551	<u>9,860</u> 1,81
32	& С114-99-1809-Р3 варіант 1	Матеріал базальтовий МБВП (Вогнезахисна система FIX-М ЕІ 60)	м2	9,268	<u>236,250</u> 0	<u>0</u> 0	2190	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
33	& С111-К-12 варіант 1	Клей (Вогнезахисна система FIX-М)	кг	18,6	<u>17,340</u> 0	<u>0</u> 0	323	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
34	& С199999-6С7-1-Ж8 варіант 1	Стрічка мікропориста самоклеюча ущільнююча	м.пог.	7,42	<u>818,320</u> 0	<u>0</u> 0	6072	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
35	& С1-МЕТ-2 варіант 1	Метал для кріплення	кг	3,34	<u>44,870</u> 0	<u>0</u> 0	150	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
36	& С1-КР-11-8Т варіант 1	Монтажна опора МОП-ОСА-071	шт	2	<u>526,020</u> 0	<u>0</u> 0	1052	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
37	КБ20-13-11	Установлення клапанів пелюсткових до осьових вентиляторів	клапан	2	<u>1229,030</u> 642,78	<u>12,210</u> 4,50	2458	1286	<u>24</u> 9	<u>6,04000</u> 0,0399	<u>12,080</u> 0,08
38	& С100-15011-КЛ-5	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	2	<u>1863,990</u>	<u>0</u>	3728	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	15011-КП-5 варіант 1	з електромагнітом			0	0			0	0	0
		система В1									
39	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних	шт	1	<u>746,320</u>	<u>42,850</u>	746	701	<u>43</u>	<u>6,21000</u>	<u>6,210</u>
					700,61	14,85			15	0,1231	0,12
40	& С130-120-4000-ВЛ варіант 3	Вентилятор каналний, ВКМЦ-100 Вентс	шт	1	<u>5733,170</u>	<u>0</u>	5733	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
41	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>228,900</u>	<u>8,140</u>	229	182	<u>8</u>	<u>1,75000</u>	<u>1,750</u>
					181,67	3,00			3	0,0266	0,03
42	& С100-15011-КП-5 варіант 1	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	1	<u>1863,990</u>	<u>0</u>	1864	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
43	& С130-121-4000-ВМ варіант 1	Гнучка вставка СОМ400	шт	1	<u>956,510</u>	<u>0</u>	957	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
44	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0034	<u>29604,000</u>	<u>552,560</u>	101	84	<u>2</u>	<u>239,70000</u>	<u>0,810</u>
					24578,84	207,02			1	1,8349	0,01
45	& С130-1127-4000-ВУ варіант 3	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,5мм	м2	0,34	<u>567,620</u>	<u>0</u>	193	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
46	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких	100м2	0,00157	<u>31954,420</u>	<u>629,890</u>	50	42	<u>1</u>	<u>261,80000</u>	<u>0,410</u>
					26844,97	235,53			0	2,0876	0
47	& С130-1170-4000-ВХ варіант 1	Повітропровід гнучкий ізольований Ф100	м	0,5	<u>85,520</u>	<u>0</u>	43	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
48	& С1-МЕТ-2 варіант 1	Метал для кріплення	кг	1,3	<u>44,870</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		система В2									
49	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних	шт	1	<u>746,320</u>	<u>42,850</u>	746	701	<u>43</u>	<u>6,21000</u>	<u>6,210</u>
					700,61	14,85			15	0,1231	0,12
50	& С130-120-4000-ВЛ варіант 5	Вентилятор каналний, ВКМЦ-160 Вентс	шт	1	<u>5733,170</u>	<u>0</u>	5733	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
51	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів (ф.160)	м2	0,02	<u>1031,260</u>	<u>8,140</u>	21	20	<u>0</u>	<u>9,78000</u>	<u>0,20</u>
					1002,84	3,00			0	0,0266	0
52	& С130-121-4000-ВМ варіант 1	Гнучка вставка СОМ400	шт	1	<u>956,510</u>	<u>0</u>	957	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
53	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>228,900</u>	<u>8,140</u>	229	182	<u>8</u>	<u>1,75000</u>	<u>1,750</u>
					181,67	3,00			3	0,0266	0,03
54	& С100-15011-КП-5	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	1	<u>1863,990</u>	<u>0</u>	1864	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	15011-101-0	з електромагнітним			0	0			0	0	0
	варіант 1										
55	C1630-968	Сітки металеві в рамках, площа у проясвіті до	м2	0,06	<u>72,910</u>	<u>0</u>	4	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1	0,3 м2			0	0			0	0	0
56	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у	ґрати	1	<u>247,430</u>	<u>30,290</u>	247	191	<u>30</u>	<u>1,82000</u>	<u>1,820</u>
		просвіті до 0,25 м2			191,23	8,35			8	0,0745	0,07
57	& C1551-100-2-ЕГ	ґрати жалюзійні 200x200мм	шт	1	<u>212,960</u>	<u>0</u>	213	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
58	KB20-3-3	<i>Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм</i>	100м2	0,0788	<u>29604,000</u>	<u>552,560</u>	2333	1937	<u>44</u>	<u>239,70000</u>	<u>18,890</u>
					24578,84	207,02			16	1,8349	0,14
59	& C130-1127-4000-ВУ	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,5мм	м2	6,08	<u>567,620</u>	<u>0</u>	3451	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 3				0	0			0	0	0
60	& C130-1127-4000-ВУ	Фасонні вироби з оцинкованої сталі 0,5мм	м2	1,8	<u>567,620</u>	<u>0</u>	1022	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4				0	0			0	0	0
61	& C1-MET-2	Метал для кріплення	кг	8,78	<u>44,870</u>	<u>0</u>	394	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		система В3									
62	KB20-32-1	Установлення вентиляторів каналних	шт	1	<u>746,320</u>	<u>42,850</u>	746	701	<u>43</u>	<u>6,21000</u>	<u>6,210</u>
					700,61	14,85			15	0,1231	0,12
63	& C130-120-4000-ВЛ	Вентилятор каналний, ВКМЦ-200 Вентс	шт	1	<u>7641,590</u>	<u>0</u>	7642	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
64	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів (ф.200)	м2	0,0314	<u>1031,260</u>	<u>8,140</u>	32	31	<u>0</u>	<u>9,78000</u>	<u>0,310</u>
					1002,84	3,00			0	0,0266	0
65	& C130-121-4000-ВМ	Гнучка вставка ф.200мм	шт	1	<u>695,390</u>	<u>0</u>	695	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 3				0	0			0	0	0
66	KB20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	1	<u>228,900</u>	<u>8,140</u>	229	182	<u>8</u>	<u>1,75000</u>	<u>1,750</u>
					181,67	3,00			3	0,0266	0,03
67	& C100-15011-КЛ-5	Клапан зворотній прямокутного перерізу 200x150	шт	1	<u>1073,490</u>	<u>0</u>	1073	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 3				0	0			0	0	0
68	C1630-968	Сітки металеві в рамках, площа у проясвіті до	м2	0,09	<u>72,910</u>	<u>0</u>	7	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1	0,3 м2			0	0			0	0	0
69	KB20-3-3	<i>Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм</i>	100м2	0,056	<u>29604,000</u>	<u>552,560</u>	1658	1376	<u>31</u>	<u>239,70000</u>	<u>13,420</u>
					24578,84	207,02			12	1,8349	0,1
70	& C130-1127-4000-	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,5мм	м2	4,3	<u>567,620</u>	<u>0</u>	2441	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	ВУ				0	0			0	0	0
	варіант 3										
71	& С130-1127-4000-ВУ	Фасонні вироби з оцинкованої сталі 0,5мм	м2	1,3	<u>567.620</u>	0	738	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
72	& С1-МЕТ-2	Метал для кріплення	кг	5	<u>44.870</u>	0	224	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
	система В4										
73	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1430.030</u>	<u>55.060</u>	1430	1111	<u>55</u>	<u>10.20000</u>	<u>10.20</u>
					1111,29	19,36			19	0,1630	0,16
74	& С130-120-4000-ВЛ	Вентилятор каналний, ВКПФ 4Д 600х300	шт	1	<u>34012.670</u>	0	34013	0	0	0	0
	варіант 4	Вентс			0	0			0	0	0
75	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів (600х300)	м2	0,36	<u>1031.260</u>	<u>8.140</u>	371	361	<u>3</u>	<u>9.78000</u>	<u>3.520</u>
					1002,84	3,00			1	0,0266	0,01
76	& С130-121-4000-ВМ	Гнучка вставка 600х300мм	шт	2	<u>747.230</u>	0	1494	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
77	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>285.730</u>	<u>12.210</u>	286	226	<u>12</u>	<u>2.18000</u>	<u>2.180</u>
					226,31	4,50			5	0,0399	0,04
78	& С100-15011-КЛ-5	Клапан зворотній прямокутного перерізу 500х300	шт	1	<u>2501.490</u>	0	2501	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
79	С1630-968	Сітки металеві в рамках, площа у просвіті до 0,3 м2	м2	0,32	<u>72.910</u>	0	23	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
80	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,138	<u>25720.540</u>	<u>503.720</u>	3549	2935	<u>70</u>	<u>207.40000</u>	<u>28.620</u>
					21266,80	189,02			26	1,6753	0,23
81	& С130-1127-4000-ВУ	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	10,6	<u>733.880</u>	0	7779	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
82	& С130-1127-4000-ВУ	Фасонні вироби з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	3,2	<u>733.880</u>	0	2348	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
83	& С1-МЕТ-2	Метал для кріплення	кг	5	<u>44.870</u>	0	224	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
	Інші системи										
84	КБ21-27-1	Установлення вентиляторів у квартирах [вितяжка]	шт	52	<u>157.230</u>	<u>43.830</u>	8176	4929	<u>2279</u>	<u>0.86000</u>	<u>44.720</u>
					94,78	38,72			2013	0,3330	17,32
85	& С130-120-4000-ВЛ	Вентилятор побутовий Вентс100 Стайл	шт	52	<u>2662.970</u>	0	138474	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0

86	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	4	<u>840,610</u>	<u>12,210</u>	3362	2907	<u>49</u>	<u>6,83000</u>	<u>27,320</u>
					726,85	4,50			18	0,0399	0,16
87	С1630-968 варіант 1	Сітки металеві в рамках, площа у просвіті до 0,3 м2	м2	0,43	<u>72,910</u>	<u>0</u>	31	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
88	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>247,430</u>	<u>30,290</u>	495	382	<u>61</u>	<u>1,82000</u>	<u>3,640</u>
					191,23	8,35			17	0,0745	0,15
89	& С1551-100-2-ЕГ варіант 1	ґрати жалюзійні 200х200мм	шт	2	<u>212,960</u>	<u>0</u>	426	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
90	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0768	<u>25720,540</u>	<u>503,720</u>	1975	1633	<u>39</u>	<u>207,40000</u>	<u>15,930</u>
					21266,80	189,02			15	1,6753	0,13
91	& С130-1127-4000-ВУ варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	5,9	<u>733,880</u>	<u>0</u>	4330	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
92	& С130-1127-4000-ВУ варіант 2	Фасонні вироби з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	1,78	<u>733,880</u>	<u>0</u>	1306	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
93	& С1-МЕТ-2 варіант 1	Метал для кріплення	кг	2,8	<u>44,870</u>	<u>0</u>	126	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по кошторису							598279	63486	<u>7881</u>		<u>596,710</u>
Разом будівельні роботи, грн.							598279		4054		35,27
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							526912				
всього заробітна плата, грн.							67540				
Загальновиробничі витрати, грн.							31045				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							63,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11073				
Всього будівельні роботи, грн.							629324				

Всього по кошторису							629324				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							695,3				
Кошторисна заробітна плата, грн.							78613				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-061
на Секція №1. П Н Р. Системи протидимного захисту
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 14,534 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07609 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,664 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи									
1	КПЗ-24-1	Система димовидалення при кількості поверхів, що обслуговуються до 6	система	1	10599,400	0	10599	10599	0	70,00000	70
		Разом прямі витрати по розділу 1			10599,40	0	10599	10599	0	0	0
		Разом будівельні роботи, грн.					10599		0		70
		в тому числі:									0
		всього заробітна плата, грн.					10599				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3935				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1065				
		Всього будівельні роботи, грн.					14534				
		Всього по розділу 1					14534				
		Разом прямі витрати по кошторису					10599	10599	0		70

	Разом будівельні роботи, грн.	10599		0	0
	в тому числі:				
	всього заробітна плата, грн.	10599			
	Загальновиробничі витрати, грн.	3935			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	6,09			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1065			
	Всього будівельні роботи, грн.	14534			

	Всього по кошторису	14534			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	76,09			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	11664			

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-062
на Секція №2. П Н Р. Системи протидимного захисту
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 14,534 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07609 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,664 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи									
1	КПЗ-24-1	Система димовидалення при кількості поверхів, що обслуговуються до 6	система	1	10599,400	0	10599	10599	0	70,00000	70
		Разом прями витрати по розділу 1			10599,40	0	10599	10599	0	0	0
		Разом будівельні роботи, грн.					10599		0		70
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					10599				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3935				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1065				
		Всього будівельні роботи, грн.					14534				
		Всього по розділу 1					14534				
		Разом прями витрати по кошторису					10599	10599	0		70

	Разом будівельні роботи, грн.	10599		0	0
	в тому числі:				
	всього заробітна плата, грн.	10599			
	Загальновиробничі витрати, грн.	3935			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	6,09			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1065			
	Всього будівельні роботи, грн.	14534			

	Всього по кошторису	14534			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	76,09			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	11664			

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-063
на Секція №3. П Н Р. Системи протидимного захисту
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 14,534 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07609 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,664 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи									
1	КПЗ-24-1	Система димовидалення при кількості поверхів, що обслуговуються до 6	система	1	10599,400	0	10599	10599	0	70,00000	70
		Разом прями витрати по розділу 1			10599,40	0	10599	10599	0	0	0
		Разом будівельні роботи, грн.					10599		0		70
		в тому числі:									0
		всього заробітна плата, грн.					10599				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3935				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1065				
		Всього будівельні роботи, грн.					14534				
		Всього по розділу 1					14534				
		Разом прями витрати по кошторису					10599	10599	0		70

	Разом будівельні роботи, грн.	10599		0	0
	в тому числі:				
	всього заробітна плата, грн.	10599			
	Загальновиробничі витрати, грн.	3935			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	6,09			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1065			
	Всього будівельні роботи, грн.	14534			

	Всього по кошторису	14534			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	76,09			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	11664			

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-064
на Секція №1. Система пожежної сигналізації
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 738,175 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,80268 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 405,930 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Секція №1											
1	КМ10-667-1	Блок базовий (Прилад управління, об'єднаний з джерелом живлення до 8 кільцевих шлейфів ППУ-ПТ)	шт	1	4051,070	1,710	4051	3916	2	36,80000	36,80
					3916,26	0,26			0	0,0026	0
2	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь (БРВУ)	шт	3	698,030	1,380	2094	1919	4	6,40000	19,20
					639,55	0,21			1	0,0021	0,01
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модуль, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Модуль МЦА-GSM.4_)	шт	1	177,630	3,310	178	174	4	1,60000	1,60
					174,32	1,39			1	0,0126	0,01
4	КМ10-668-2	Сповідувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	797	371,700	1,710	296245	254865	1363	3,20000	2550,40
					319,78	0,26			207	0,0026	2,07
5	КМ10-668-1	Монтаж сповідувача пожежного ручного адресного, СПРА	шт	2	203,190	6,630	406	320	13	1,60000	3,20
					159,89	1,01			2	0,0101	0,02
6	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультях і панелях ізолятор кільцевої лінії	шт	9	180,510	0	1625	1625	0	1,60000	14,40
					180,51	0			0	0	0

7	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2 (накладний світильник)	100шт	0,01	<u>41660,340</u>	<u>8034,530</u>	417	233	<u>80</u>	<u>211,20000</u>	<u>2,110</u>
					23276,35	4352,59			44	36,6924	0,37
8	& С10000-50-1-Ж0 варіант 1	Світильник аварійного освітлення DELUX REL-228 2x8	шт	1	<u>939,380</u>	<u>0</u>	939	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
9	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,16	<u>7026,670</u>	<u>2525,920</u>	1124	565	<u>404</u>	<u>32,80000</u>	<u>5,250</u>
					3531,90	691,85			111	6,1138	0,98
10	& С1512-315-12-ДЭ варіант 1	Короб DKC TA-GN 100x60 WO	м	6	<u>54,900</u>	<u>0</u>	329	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
11	С113-1533 варіант 1	Заглушка LAN 100x60 00874 DKC 00874	шт	2	<u>15,910</u>	<u>0</u>	32	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
12	& С1512-315-12-ДЭ варіант 2	Мініканал TMC 25x17 WO ДКС	м	10	<u>22,310</u>	<u>0</u>	223	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
13	КБ21-3-4	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	100м	31	<u>1735,510</u>	<u>0</u>	53801	52391	<u>0</u>	<u>16,28000</u>	<u>504,680</u>
					1690,03	0			0	0	0
14	& С1530-144-56-Е1 варіант 8	Труба гофрована діам.25 мм	м	3131	<u>17,450</u>	<u>0</u>	54636	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	КБ21-1-4	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 80 мм	100м	0,6	<u>20830,850</u>	<u>5421,540</u>	12499	6479	<u>3253</u>	<u>97,98000</u>	<u>58,790</u>
					10798,38	2841,85			1705	25,1384	15,08
16	С113-153 варіант 2	Труби сталеві електрозварні діаметр 89 мм	м	61,2	<u>513,570</u>	<u>0</u>	31430	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,4	<u>1739,420</u>	<u>948,040</u>	696	276	<u>379</u>	<u>6,26000</u>	<u>2,50</u>
					689,91	250,34			100	2,2579	0,9
18	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	31,6	<u>1151,900</u>	<u>103,520</u>	36400	27502	<u>3271</u>	<u>8,60000</u>	<u>271,760</u>
					870,32	65,17			2059	0,5634	17,8
19	& С115-К-12-БТ варіант 1	Кабель безгалогенний, вогнестійкий JE-N(St)N.Bd FE180/E30 2x2x0,8мм2	м	50	<u>23,490</u>	<u>0</u>	1175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
20	& С115-К-7-БС варіант 1	Кабель вита пара JY(St)Y-Lg2x2x0,8	м	3100	<u>14,790</u>	<u>0</u>	45849	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
21	& С10000-62-1-Ж1 варіант 7	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 0,6/1kV. переріз 3x1,5мм2	1000м	0,05	<u>47736,450</u>	<u>0</u>	2387	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
22	& С111-136-2-АИ варіант 7	Дюбель універсальний 6x38	шт	2000	<u>1,310</u>	<u>0</u>	2620	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

23	& С1115-932-С1-ДФ варіант 2	Саморіз по дереву 3,5х35	шт	2000	0,130	0	260	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
24	& С100-2405-1133-715-1 варіант 3	Стяжка з монтажним отвором 4,8х200 252200S ДКС	шт	400	7,530	0	3012	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
25	& С115-С-7-ВЕ варіант 9	Скоба металева СММ-25 СКаТ	шт.	6200	3,640	0	22568	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
26	& С111-136-2-АИ варіант 2	Дюбель з ударним шурупом 6х40 UCХ2000	шт	6200	1,370	0	8494	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
27	& С115-С-7-ВЕ варіант 2	Утримувач кабелю металевий (скоба) UDF12	шт.	200	3,630	0	726	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
28	& С115-С-7-ВЕ варіант 10	Ковпак захисний димової камери	шт.	408	0,590	0	241	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
29	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	471,860	22,760	472	181	23	1,60000	1,60
					180,51	5,14			5	0,0421	0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					584929	350446	8796		3472,290
									4235		37,28
		Разом будівельні роботи, грн.					584929				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					225687				
		всього заробітна плата, грн.					354681				
		Загальновиробничі витрати, грн.					153246				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					293,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51249				
		Всього будівельні роботи, грн.					738175				

		Всього по розділу 1					738175				
		Разом прямі витрати по кошторису					584929	350446	8796		3472,290
									4235		37,28
		Разом будівельні роботи, грн.					584929				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					225687				
		всього заробітна плата, грн.					354681				
		Загальновиробничі витрати, грн.					153246				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					293,11				

	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.	51249			
	Всього будівельні роботи, грн.	738175			

	Всього по кошторису	738175			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	3802,68			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	405930			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-065
на Секція №2. Система пожежної сигналізації
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 759,243 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,9461 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 421,050 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Секція №2											
1	КМ10-667-1	Блок базовий (Прилад управління, об'єднаний з джерелом живлення до 8 кільцевих шлейфів ППУ-ПТ)	шт	1	4051,070	1,710	4051	3916	2	36,80000	36,80
					3916,26	0,26			0	0,0026	0
2	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь (БРВУ)	шт	3	698,030	1,380	2094	1919	4	6,40000	19,20
					639,55	0,21			1	0,0021	0,01
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модуль, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Модуль МЦА-GSM.4_)	шт	1	177,630	3,310	178	174	4	1,60000	1,60
					174,32	1,39			1	0,0126	0,01
4	КМ10-668-2	Сповідувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізопопний, світловий у нормальному виконанні	шт	838	371,700	1,710	311485	267976	1433	3,20000	2681,60
					319,78	0,26			218	0,0026	2,18
5	КМ10-668-1	Монтаж сповідувача пожежного ручного адресного, СПРА	шт	3	203,190	6,630	610	480	20	1,60000	4,80
					159,89	1,01			3	0,0101	0,03
6	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультях і панелях ізолятор кільцевої лінії	шт	9	180,510	0	1625	1625	0	1,60000	14,40
					180,51	0			0	0	0

7	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2 (накладний світильник)	100шт	0,01	<u>41660,340</u>	<u>8034,530</u>	417	233	<u>80</u>	<u>211,20000</u>	<u>2,110</u>
					23276,35	4352,59			44	36,6924	0,37
8	& С10000-50-1-Ж0 варіант 1	Світильник аварійного освітлення DELUX REL-228 2x8	шт	1	<u>939,380</u>	<u>0</u>	939	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
9	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,16	<u>7026,670</u>	<u>2525,920</u>	1124	565	<u>404</u>	<u>32,80000</u>	<u>5,250</u>
					3531,90	691,85			111	6,1138	0,98
10	& С1512-315-12-ДЭ варіант 1	Короб DKC TA-GN 100x60 WO	м	6	<u>54,900</u>	<u>0</u>	329	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
11	С113-1533 варіант 1	Заглушка LAN 100x60 00874 DKC 00874	шт	2	<u>15,910</u>	<u>0</u>	32	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
12	& С1512-315-12-ДЭ варіант 2	Мініканал TMC 25x17 WO ДКС	м	10	<u>22,310</u>	<u>0</u>	223	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
13	КБ21-3-4	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	100м	31	<u>1735,510</u>	<u>0</u>	53801	52391	<u>0</u>	<u>16,28000</u>	<u>504,680</u>
					1690,03	0			0	0	0
14	& С1530-144-56-Е1 варіант 8	Труба гофрована діам.25 мм	м	3131	<u>17,450</u>	<u>0</u>	54636	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	КБ21-1-4	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 80 мм	100м	0,6	<u>20830,850</u>	<u>5421,540</u>	12499	6479	<u>3253</u>	<u>97,98000</u>	<u>58,790</u>
					10798,38	2841,85			1705	25,1384	15,08
16	С113-153 варіант 2	Труби сталеві електрозварні діаметр 89 мм	м	61,2	<u>513,570</u>	<u>0</u>	31430	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,4	<u>1739,420</u>	<u>948,040</u>	696	276	<u>379</u>	<u>6,26000</u>	<u>2,50</u>
					689,91	250,34			100	2,2579	0,9
18	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	31,6	<u>1151,900</u>	<u>103,520</u>	36400	27502	<u>3271</u>	<u>8,60000</u>	<u>271,760</u>
					870,32	65,17			2059	0,5634	17,8
19	& С115-К-12-БТ варіант 1	Кабель безгалогенний, вогнестійкий JE-N(St)N.Bd FE180/E30 2x2x0,8мм2	м	50	<u>23,490</u>	<u>0</u>	1175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
20	& С115-К-7-БС варіант 1	Кабель вита пара JY(St)Y-Lg2x2x0,8	м	3100	<u>14,790</u>	<u>0</u>	45849	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
21	& С10000-62-1-Ж1 варіант 7	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 0,6/1kV. переріз 3x1,5мм2	1000м	0,05	<u>47736,450</u>	<u>0</u>	2387	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
22	& С111-136-2-АИ варіант 7	Дюбель універсальний 6x38	шт	2000	<u>1,310</u>	<u>0</u>	2620	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

23	& C1115-932-C1-ДФ варіант 2	Саморіз по дереву 3,5x35	шт	2000	<u>0,130</u>	0	260	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
24	& C100-2405-1133-715-1 варіант 3	Стяжка з монтажним отвором 4,8x200 252200S ДКС	шт	400	<u>7,530</u>	0	3012	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
25	& C115-C-7- BE варіант 9	Скоба металева СММ-25 СКаТ	шт.	6200	<u>3,640</u>	0	22568	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
26	& C111-136-2-АИ варіант 2	Дюбель з ударним шурупом 6x40 UCX2000	шт	6200	<u>1,370</u>	0	8494	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
27	& C115-C-7- BE варіант 2	Утримувач кабелю металевий (скоба) UDF12	шт.	200	<u>3,630</u>	0	726	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
28	& C115-C-7- BE варіант 10	Ковпак захисний димової камери	шт.	408	<u>0,590</u>	0	241	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
29	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>471,860</u>	<u>22,760</u>	472	181	<u>23</u>	<u>1,60000</u>	<u>1,60</u>
					180,51	5,14			5	0,0421	0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					600373	363717	<u>8873</u>		<u>3605,090</u>
									4247		37,4
		Разом будівельні роботи, грн.					600373				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					227783				
		всього заробітна плата, грн.					367964				
		Загальновиробничі витрати, грн.					158870				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					303,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					53086				
		Всього будівельні роботи, грн.					759243				

		Всього по розділу 1					759243				
		Разом прямі витрати по кошторису					600373	363717	<u>8873</u>		<u>3605,090</u>
									4247		37,4
		Разом будівельні роботи, грн.					600373				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					227783				
		всього заробітна плата, грн.					367964				
		Загальновиробничі витрати, грн.					158870				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					303,61				

	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.	53086				
	Всього будівельні роботи, грн.	759243				

	Всього по кошторису	759243				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	3946,1				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	421050				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-066
на Секція №3. Система пожежної сигналізації
Житлова частина (К=0,966)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 761,653 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,94798 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 421,305 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Секція №3											
1	КМ10-667-1	Блок базовий (Прилад управління, об'єднаний з джерелом живлення до 8 кільцевих шлейфів ППУ-ПТ)	шт	1	4051,070	1,710	4051	3916	2	36,80000	36,80
					3916,26	0,26			0	0,0026	0
2	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь (БРВУ)	шт	3	698,030	1,380	2094	1919	4	6,40000	19,20
					639,55	0,21			1	0,0021	0,01
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модуль, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Модуль МЦА-GSM.4_)	шт	1	177,630	3,310	178	174	4	1,60000	1,60
					174,32	1,39			1	0,0126	0,01
4	КМ10-668-2	Сповідувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	834	371,700	1,710	309998	266697	1426	3,20000	2668,80
					319,78	0,26			217	0,0026	2,17
5	КМ10-668-1	Монтаж сповідувача пожежного ручного адресного, СПРА	шт	4	203,190	6,630	813	640	27	1,60000	6,40
					159,89	1,01			4	0,0101	0,04
6	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультях і панелях ізолятор кільцевої лінії	шт	9	180,510	0	1625	1625	0	1,60000	14,40
					180,51	0			0	0	0

7	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2 (накладний світильник)	100шт	0,01	<u>41660,340</u>	<u>8034,530</u>	417	233	<u>80</u>	<u>211,20000</u>	<u>2,110</u>
					23276,35	4352,59			44	36,6924	0,37
8	& С10000-50-1-Ж0 варіант 1	Світильник аварійного освітлення DELUX REL-228 2x8	шт	1	<u>939,380</u>	<u>0</u>	939	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
9	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,16	<u>7026,670</u>	<u>2525,920</u>	1124	565	<u>404</u>	<u>32,80000</u>	<u>5,250</u>
					3531,90	691,85			111	6,1138	0,98
10	& С1512-315-12-ДЭ варіант 1	Короб ДКС ТА-GN 100x60 WO	м	6	<u>54,900</u>	<u>0</u>	329	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
11	С113-1533 варіант 1	Заглушка LAN 100x60 00874 ДКС 00874	шт	2	<u>15,910</u>	<u>0</u>	32	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
12	& С1512-315-12-ДЭ варіант 2	Мініканал ТМС 25x17 WO ДКС	м	10	<u>22,310</u>	<u>0</u>	223	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
13	КБ21-3-4	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	100м	31,5	<u>1735,510</u>	<u>0</u>	54669	53236	<u>0</u>	<u>16,28000</u>	<u>512,820</u>
					1690,03	0			0	0	0
14	& С1530-144-56-Е1 варіант 8	Труба гофрована діам.25 мм	м	3181,5	<u>17,450</u>	<u>0</u>	55517	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	КБ21-1-4	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 80 мм	100м	0,6	<u>20830,850</u>	<u>5421,540</u>	12499	6479	<u>3253</u>	<u>97,98000</u>	<u>58,790</u>
					10798,38	2841,85			1705	25,1384	15,08
16	С113-153 варіант 2	Труби сталеві електрозварні діаметр 89 мм	м	61,2	<u>513,570</u>	<u>0</u>	31430	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,4	<u>1739,420</u>	<u>948,040</u>	696	276	<u>379</u>	<u>6,26000</u>	<u>2,50</u>
					689,91	250,34			100	2,2579	0,9
18	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	32,1	<u>1151,900</u>	<u>103,520</u>	36976	27937	<u>3323</u>	<u>8,60000</u>	<u>276,060</u>
					870,32	65,17			2092	0,5634	18,09
19	& С115-К-12-БТ варіант 1	Кабель безгалогенний, вогнестійкий JE-N(St)N.Bd FE180/E30 2x2x0,8мм2	м	50	<u>23,490</u>	<u>0</u>	1175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
20	& С115-К-7-БС варіант 1	Кабель вита пара JY(St)Y-Lg2x2x0,8	м	3150	<u>14,790</u>	<u>0</u>	46589	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
21	& С10000-62-1-Ж1 варіант 7	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 0,6/1kV. переріз 3x1,5мм2	1000м	0,05	<u>47736,450</u>	<u>0</u>	2387	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
22	& С111-136-2-АИ варіант 7	Дюбель універсальний 6x38	шт	2000	<u>1,310</u>	<u>0</u>	2620	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

23	& С1115-932-С1-ДФ варіант 2	Саморіз по дереву 3,5х35	шт	2000	<u>0,130</u>	0	260	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
24	& С100-2405-1133-715-1 варіант 3	Стяжка з монтажним отвором 4,8х200 252200S ДКС	шт	400	<u>7,530</u>	0	3012	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
25	& С115-С-7-ВЕ варіант 9	Скоба металева СММ-25 СКаТ	шт.	6300	<u>3,640</u>	0	22932	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
26	& С111-136-2-АИ варіант 2	Дюбель з ударним шурупом 6х40 UCХ2000	шт	6300	<u>1,370</u>	0	8631	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
27	& С115-С-7-ВЕ варіант 2	Утримувач кабелю металевий (скоба) UDF12	шт.	200	<u>3,630</u>	0	726	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
28	& С115-С-7-ВЕ варіант 10	Ковпак захисний димової камери	шт.	407	<u>0,590</u>	0	240	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
29	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>471,860</u>	<u>22,760</u>	472	181	<u>23</u>	<u>1,60000</u>	<u>1,60</u>	
					180,51	5,14			5	0,0421	0,04	
Разом прямі витрати по розділу 1								602654	363878	<u>8925</u>		<u>3606,330</u>
										4280		37,69
Разом будівельні роботи, грн.								602654				
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								229851				
всього заробітна плата, грн.								368158				
Загальновиробничі витрати, грн.								158999				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								303,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								53147				
Всього будівельні роботи, грн.								761653				

Всього по розділу 1								761653				
Разом прямі витрати по кошторису								602654	363878	<u>8925</u>		<u>3606,330</u>
										4280		37,69
Разом будівельні роботи, грн.								602654				
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								229851				
всього заробітна плата, грн.								368158				
Загальновиробничі витрати, грн.								158999				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								303,96				

	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.	53147			
	Всього будівельні роботи, грн.	761653			

	Всього по кошторису	761653			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	3947,98			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	421305			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-080
на П Н Р. Системи контролю до вибухонебезпечних концентрацій газу
Житлова частина (К=0,942)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3,410 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01785 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,737 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	0,966	1665,620	0	1609	1609	0	11,00000	10,630
2	КП2-16-3	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал	система	2,898	302,840	0	878	878	0	2,00000	5,80
		Разом прями витрати по кошторису			302,84	0			0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					2487	2487	0		0
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2487				
		Загальновиробничі витрати, грн.					923				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					250				
		Всього будівельні роботи, грн.					3410				

		Всього по кошторису					3410				

	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	17,85				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	2737				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-081
на Секція №1. Автоматична система газового пожежогасіння машинного приміщення ЛТПП
Житлова частина (K=0,942)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 98,022 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22786 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 25,507 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Секція №1											
1	КМ10-667-5	Монтаж блока дистанційного управління (БДУ)	шт	1,932	1055,630	1,380	2039	1925	3	9,60000	18,550
					996,58	0,21			0	0,0021	0
2	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	0,966	523,480	0	506	493	0	4,80000	4,640
					510,82	0			0	0	0
3	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора, ємкість 7 А.год	шт	2,898	92,020	6,620	267	197	19	0,64000	1,850
					68,11	2,78			8	0,0252	0,07
4	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2,898	201,130	0	583	523	0	1,60000	4,640
					180,51	0			0	0	0
5	КМ10-668-2	Монтаж оповіщувача світлозвукового "ГАЗ-НЕ ВХОДИТИ", ОС3-3	шт	0,966	371,700	1,710	359	309	2	3,20000	3,090
					319,78	0,26			0	0,0026	0
6	КМ10-668-2	Монтаж оповіщувача світлозвукового "ГАЗ-ВИХОДЬ", ОС3-4	шт	0,966	371,700	1,710	359	309	2	3,20000	3,090
					319,78	0,26			0	0,0026	0
7	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло] (Світловий оповіщувач "Автоматика вимкнена" ОС6-40	шт	0,966	383,330	0	370	349	0	3,20000	3,090
					361,02	0			0	0	0
8	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон	шт	0,966	178,240	0	172	154	0	1,60000	1,550

		магістральний на відкриваючі вікон, дверей, СОМК 1-8			159,89	0			0	0	0
9	КМ38-2-3	Монтаж модуля локального пожегогасіння	шт	0,966	<u>4586,350</u>	<u>350,870</u>	4430	2309	<u>339</u>	<u>22,20000</u>	<u>21,450</u>
					2390,50	98,98			96	0,8451	0,82
10	& С100- 2402-3021-4 варіант 1	Вогнегасна речовина Хладон - 227	кг	19,5132	<u>2168,880</u>	0	42322	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
11	КМ8-539-2	Лінійка обмеження ходу механізмів, що установлюється на металевій конструкції, маса до 10 кг [Встановлення доводчика]	шт	0,966	<u>348,640</u>	0	337	337	0	<u>3,20000</u>	<u>3,090</u>
					348,64	0			0	0	0
12	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	0,966	<u>471,860</u>	<u>22,760</u>	456	174	<u>22</u>	<u>1,60000</u>	<u>1,550</u>
					180,51	5,14			5	0,0421	0,04
13	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,0966	<u>7026,670</u>	<u>2525,920</u>	679	341	<u>244</u>	<u>32,80000</u>	<u>3,170</u>
					3531,90	691,85			67	6,1138	0,59
14	& С1512- 315-12-ДЭ варіант 2	Мініканал ТМС 25x17 ВО ДКС	м	9,66	<u>22,310</u>	0	216	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
15	& С115-С-7- ВЕ варіант 8	Анкер з гвинтом TFC 10.0/112	шт.	3,864	<u>3,260</u>	0	13	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
16	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,483	<u>1739,420</u>	<u>948,040</u>	840	333	<u>458</u>	<u>6,26000</u>	<u>3,020</u>
					689,91	250,34			121	2,2579	1,09
17	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	2,9946	<u>4877,010</u>	<u>60,480</u>	14605	14277	<u>181</u>	<u>44,80000</u>	<u>134,160</u>
					4767,62	9,22			28	0,0922	0,28
18	& С10000- 62-1-Ж1 варіант 4	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- Х 950 (N)НХН FE180/E30 0,6/1kV. переріз 2x1,5мм2	1000м	0,03864	<u>28968,450</u>	0	1119	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
19	& С10000- 62-1-Ж1 варіант 2	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- Х 950 (N)НХН FE180/E90 0,6/1kV. переріз 2x1,5мм2	1000м	0,02898	<u>28968,450</u>	0	840	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
20	& С10000- 62-1-Ж1 варіант 7	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- Х 950 (N)НХН FE180/E30 0,6/1kV. переріз 3x1,5мм2	1000м	0,11592	<u>47736,450</u>	0	5534	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
21	& С115-К-12- БТ варіант 1	Кабель безгалогенний, вогнестійкий JE- H(St)H.Bd FE180/E30 2x2x0,8мм2	м	115,92	<u>23,490</u>	0	2723	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
22	& С115-К-7- БС варіант 1	Кабель вита пара JY(St)Y-Lg2x2x0,8	м	48,3	<u>14,790</u>	0	714	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
23	& С115-С-7- ВЕ варіант 3	Утримувач кабелю металевий (скоба) UDF16	шт.	598,92	<u>11,480</u>	0	6876	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
24	& С100- 2405-1133-	Шпилька М10	шт	3,864	<u>9,440</u>	0	36	0	0	0	0

	715-1 варіант 2				0	0			0	0	0
25	& С111-136-2-АИ варіант 2	Дюбель з ударним шурупом 6x40 UCX2000	шт	598,92	<u>1,370</u>	0	821	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
26	& С111-136-2-АИ варіант 7	Дюбель універсальний 6x38	шт	96,6	<u>1,310</u>	0	127	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
27	& С1115-932-С1-ДФ варіант 2	Саморіз по дереву 3,5x35	шт	96,6	<u>0,130</u>	0	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
28	& С110-1-40-АЕ варіант 2	Коробка вогнестійка Flamebox 115 ABSEL	шт	0,966	<u>1156,780</u>	0	1117	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							88473	22030	<u>1270</u>		<u>206,940</u>
Разом будівельні роботи, грн.							88473		325		2,89
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							65173				
всього заробітна плата, грн.							22355				
Загальновиробничі витрати, грн.							9549				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3152				
Всього будівельні роботи, грн.							98022				

Всього по розділу 1							98022				
Разом прямі витрати по кошторису							88473	22030	<u>1270</u>		<u>206,940</u>
Разом будівельні роботи, грн.							88473		325		2,89
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							65173				
всього заробітна плата, грн.							22355				
Загальновиробничі витрати, грн.							9549				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3152				
Всього будівельні роботи, грн.							98022				

Всього по кошторису							98022				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							227,86				

	Кошторисна заробітна плата, грн.	25507			
--	---	--------------	--	--	--

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресуою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-083
на Секція №2. Автоматична система газового пожежогасіння машинного приміщення ЛТПП
Житлова частина (K=0,942)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 97,310 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22283 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,975 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Секція №2											
1	КМ10-667-5	Монтаж блока дистанційного управління (БДУ)	шт	0,966	1055,630	1,380	1020	963	1	9,60000	9,270
					996,58	0,21			0	0,0021	0
2	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1,932	523,480	0	1011	987	0	4,80000	9,270
					510,82	0			0	0	0
3	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора, ємкість 7 А.год	шт	2,898	92,020	6,620	267	197	19	0,64000	1,850
					68,11	2,78			8	0,0252	0,07
4	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2,898	201,130	0	583	523	0	1,60000	4,640
					180,51	0			0	0	0
5	КМ10-668-2	Монтаж оповіщувача світлозвукового "ГАЗ-НЕ ВХОДИТИ", ОС3-3	шт	0,966	371,700	1,710	359	309	2	3,20000	3,090
					319,78	0,26			0	0,0026	0
6	КМ10-668-2	Монтаж оповіщувача світлозвукового "ГАЗ-ВИХОДЬ", ОС3-4	шт	0,966	371,700	1,710	359	309	2	3,20000	3,090
					319,78	0,26			0	0,0026	0
7	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло] (Світловий оповіщувач "Автоматика вимкнена" ОС6-40	шт	0,966	383,330	0	370	349	0	3,20000	3,090
					361,02	0			0	0	0
8	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон	шт	0,966	178,240	0	172	154	0	1,60000	1,550

		магістральний на відкриваючі вікон, дверей, СОМК 1-8			159,89	0			0	0	0
9	КМ38-2-3	Монтаж модуля локального пожегогасіння	шт	0,966	<u>4586,350</u>	<u>350,870</u>	4430	2309	<u>339</u>	<u>22,20000</u>	<u>21,450</u>
					2390,50	98,98			96	0,8451	0,82
10	& С100- 2402-3021-4 варіант 1	Вогнегасна речовина Хладон - 227	кг	19,5132	<u>2168,880</u>	0	42322	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
11	КМ8-539-2	Лінійка обмеження ходу механізмів, що установлюється на металевій конструкції, маса до 10 кг [Встановлення доводчика]	шт	0,966	<u>348,640</u>	0	337	337	0	<u>3,20000</u>	<u>3,090</u>
					348,64	0			0	0	0
12	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	0,966	<u>471,860</u>	<u>22,760</u>	456	174	<u>22</u>	<u>1,60000</u>	<u>1,550</u>
					180,51	5,14			5	0,0421	0,04
13	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,0966	<u>7026,670</u>	<u>2525,920</u>	679	341	<u>244</u>	<u>32,80000</u>	<u>3,170</u>
					3531,90	691,85			67	6,1138	0,59
14	& С1512- 315-12-ДЭ варіант 2	Мініканал ТМС 25x17 ВО ДКС	м	9,66	<u>22,310</u>	0	216	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
15	& С115-С-7- ВЕ варіант 8	Анкер з гвинтом TFC 10.0/112	шт.	3,864	<u>3,260</u>	0	13	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
16	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,483	<u>1739,420</u>	<u>948,040</u>	840	333	<u>458</u>	<u>6,26000</u>	<u>3,020</u>
					689,91	250,34			121	2,2579	1,09
17	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	2,9946	<u>4877,010</u>	<u>60,480</u>	14605	14277	<u>181</u>	<u>44,80000</u>	<u>134,160</u>
					4767,62	9,22			28	0,0922	0,28
18	& С10000- 62-1-Ж1 варіант 4	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- Х 950 (N)НХН FE180/E30 0,6/1kV. переріз 2x1,5мм2	1000м	0,03864	<u>28968,450</u>	0	1119	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
19	& С10000- 62-1-Ж1 варіант 2	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- Х 950 (N)НХН FE180/E90 0,6/1kV. переріз 2x1,5мм2	1000м	0,02898	<u>28968,450</u>	0	840	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
20	& С10000- 62-1-Ж1 варіант 7	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- Х 950 (N)НХН FE180/E30 0,6/1kV. переріз 3x1,5мм2	1000м	0,11592	<u>47736,450</u>	0	5534	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
21	& С115-К-12- БТ варіант 1	Кабель безгалогенний, вогнестійкий JE- H(St)H.Bd FE180/E30 2x2x0,8мм2	м	115,92	<u>23,490</u>	0	2723	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
22	& С115-К-7- БС варіант 1	Кабель вита пара JY(St)Y-Lg2x2x0,8	м	48,3	<u>14,790</u>	0	714	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
23	& С115-С-7- ВЕ варіант 3	Утримувач кабелю металевий (скоба) UDF16	шт.	598,92	<u>11,480</u>	0	6876	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
24	& С100- 2405-1133-	Шпилька М10	шт	3,864	<u>9,440</u>	0	36	0	0	0	0

	715-1 варіант 2				0	0			0	0	0
25	& С111-136-2-АИ варіант 2	Дюбель з ударним шурупом 6x40 UCX2000	шт	598,92	<u>1,370</u>	0	821	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
26	& С111-136-2-АИ варіант 7	Дюбель універсальний 6x38	шт	96,6	<u>1,310</u>	0	127	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
27	& С1115-932-С1-ДФ варіант 2	Саморіз по дереву 3,5x35	шт	96,6	<u>0,130</u>	0	13	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
28	& С110-1-40-АЕ варіант 2	Коробка вогнестійка Flamebox 115 ABSEL	шт	0,966	<u>1156,780</u>	0	1117	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							87959	21562	<u>1268</u>		<u>202,290</u>
									325		2,89
Разом будівельні роботи, грн.							87959				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							65129				
всього заробітна плата, грн.							21887				
Загальновиробничі витрати, грн.							9351				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3088				
Всього будівельні роботи, грн.							97310				

Всього по розділу 1							97310				
Разом прямі витрати по кошторису							87959	21562	<u>1268</u>		<u>202,290</u>
									325		2,89
Разом будівельні роботи, грн.							87959				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							65129				
всього заробітна плата, грн.							21887				
Загальновиробничі витрати, грн.							9351				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3088				
Всього будівельні роботи, грн.							97310				

Всього по кошторису							97310				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							222,83				

	Кошторисна заробітна плата, грн.	24975			
--	---	--------------	--	--	--

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-085
на Секція №3. Автоматична система газового пожежогасіння машинного приміщення ЛТПП
Житлова частина (K=0,942)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 145,048 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,24684 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 27,687 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Секція №3											
1	КМ10-667-5	Монтаж блока дистанційного управління (БДУ)	шт	0,966	1055,630	1,380	1020	963	1	9,60000	9,270
					996,58	0,21			0	0,0021	0
2	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1,932	523,480	0	1011	987	0	4,80000	9,270
					510,82	0			0	0	0
3	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора, ємкість 7 А.год	шт	2,898	92,020	6,620	267	197	19	0,64000	1,850
					68,11	2,78			8	0,0252	0,07
4	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2,898	201,130	0	583	523	0	1,60000	4,640
					180,51	0			0	0	0
5	КМ10-668-2	Монтаж оповіщувача світлозвукового "ГАЗ-НЕ ВХОДИТИ", ОС3-3	шт	0,966	371,700	1,710	359	309	2	3,20000	3,090
					319,78	0,26			0	0,0026	0
6	КМ10-668-2	Монтаж оповіщувача світлозвукового "ГАЗ-ВИХОДЬ", ОС3-4	шт	0,966	371,700	1,710	359	309	2	3,20000	3,090
					319,78	0,26			0	0,0026	0
7	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло] (Світловий оповіщувач "Автоматика вимкнена" ОС6-40	шт	0,966	383,330	0	370	349	0	3,20000	3,090
					361,02	0			0	0	0
8	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон	шт	0,966	178,240	0	172	154	0	1,60000	1,550

		магістральний на відкривання вікон, дверей, СОМК 1-8			159,89	0			0	0	0
9	КМ38-2-3	Монтаж модуля локального пожежогасіння	шт	1,932	<u>4586,350</u>	<u>350,870</u>	8861	4618	<u>678</u>	<u>22,20000</u>	<u>42,890</u>
					2390,50	98,98			191	0,8451	1,63
10	& С100-2402-3021-4 варіант 1	Вогнегасна речовина Хладон - 227	кг	39,0264	<u>2168,880</u>	0	84644	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
11	КМ8-539-2	Лінійка обмеження ходу механізмів, що встановлюється на металевій конструкції, маса до 10 кг [Встановлення доводчика]	шт	0,966	<u>348,640</u>	0	337	337	0	<u>3,20000</u>	<u>3,090</u>
					348,64	0			0	0	0
12	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	0,966	<u>471,860</u>	<u>22,760</u>	456	174	<u>22</u>	<u>1,60000</u>	<u>1,550</u>
					180,51	5,14			5	0,0421	0,04
13	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,0966	<u>7026,670</u>	<u>2525,920</u>	679	341	<u>244</u>	<u>32,80000</u>	<u>3,170</u>
					3531,90	691,85			67	6,1138	0,59
14	& С1512-315-12-ДЭ варіант 2	Мініканал ТМС 25x17 ВО ДКС	м	9,66	<u>22,310</u>	0	216	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
15	& С115-С-7-ВЕ варіант 8	Анкер з гвинтом TFC 10.0/112	шт.	3,864	<u>3,260</u>	0	13	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
16	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,483	<u>1739,420</u>	<u>948,040</u>	840	333	<u>458</u>	<u>6,26000</u>	<u>3,020</u>
					689,91	250,34			121	2,2579	1,09
17	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	2,9946	<u>4877,010</u>	<u>60,480</u>	14605	14277	<u>181</u>	<u>44,80000</u>	<u>134,160</u>
					4767,62	9,22			28	0,0922	0,28
18	& С10000-62-1-Ж1 варіант 4	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)НХН FE180/E30 0,6/1kV. переріз 2x1,5мм ²	1000м	0,03864	<u>28968,450</u>	0	1119	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
19	& С10000-62-1-Ж1 варіант 2	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)НХН FE180/E90 0,6/1kV. переріз 2x1,5мм ²	1000м	0,02898	<u>28968,450</u>	0	840	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
20	& С10000-62-1-Ж1 варіант 7	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)НХН FE180/E30 0,6/1kV. переріз 3x1,5мм ²	1000м	0,11592	<u>47736,450</u>	0	5534	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
21	& С115-К-12-БТ варіант 1	Кабель безгалогенний, вогнестійкий JE-N(St)H.Bd FE180/E30 2x2x0,8мм ²	м	115,92	<u>23,490</u>	0	2723	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
22	& С115-К-7-БС варіант 1	Кабель вита пара JY(St)Y-Lg2x2x0,8	м	48,3	<u>14,790</u>	0	714	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
23	& С115-С-7-ВЕ варіант 3	Утримувач кабелю металевий (скоба) UDF16	шт.	598,92	<u>11,480</u>	0	6876	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
24	& С100-2405-1133-	Шпилька М10	шт	3,864	<u>9,440</u>	0	36	0	0	0	0

	715-1 варіант 2				0	0			0	0	0
25	& С111-136-2-АИ варіант 2	Дюбель з ударним шурупом 6x40 UCX2000	шт	598,92	<u>1,370</u>	0	821	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
26	& С111-136-2-АИ варіант 7	Дюбель універсальний 6x38	шт	96,6	<u>1,310</u>	0	127	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
27	& С1115-932-С1-ДФ варіант 2	Саморіз по дереву 3,5x35	шт	96,6	<u>0,130</u>	0	13	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
28	& С110-1-40-АЕ варіант 2	Коробка вогнестійка Flamebox 115 ABSEL	шт	0,966	<u>1156,780</u>	0	1117	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							134712	23871	1607		<u>223,730</u>
									420		3,7
Разом будівельні роботи, грн.							134712				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							109234				
всього заробітна плата, грн.							24291				
Загальновиробничі витрати, грн.							10336				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3396				
Всього будівельні роботи, грн.							145048				

Всього по розділу 1							145048				
Разом прямі витрати по кошторису							134712	23871	1607		<u>223,730</u>
									420		3,7
Разом будівельні роботи, грн.							134712				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							109234				
всього заробітна плата, грн.							24291				
Загальновиробничі витрати, грн.							10336				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3396				
Всього будівельні роботи, грн.							145048				

Всього по кошторису							145048				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							246,84				

	Кошторисна заробітна плата, грн.	27687			
--	---	--------------	--	--	--

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-087
на Секція №1. П Н Р. Автоматичної системи газового пожежогасіння
Житлова частина (К=0,942)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17,852 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09345 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,326 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-8	Розділ 1. Секція №1 Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління	система	0,966	13476,380	0	13018	13018	0	89,00000	85,970
		Разом прями витрати по розділу 1			13476,38	0			0	0	0
		Разом будівельні роботи, грн.					13018				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13018				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4834				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1308				
		Всього будівельні роботи, грн.					17852				

	Всього по розділу 1	17852				
	Разом прямі витрати по кошторису	13018	13018	0		85.970
				0		0
	Разом будівельні роботи, грн.	13018				
	в тому числі:					
	всього заробітна плата, грн.	13018				
	Загальновиробничі витрати, грн.	4834				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	7,48				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1308				
	Всього будівельні роботи, грн.	17852				

	Всього по кошторису	17852				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	93,45				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	14326				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-088
на Секція №2. П Н Р. Автоматичної системи газового пожежогасіння
Житлова частина (К=0,942)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17,852 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09345 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,326 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-8	Розділ 1. Секція №2 Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління	система	0,966	13476,380	0	13018	13018	0	89,00000	85,970
		Разом прями витрати по розділу 1			13476,38	0			0	0	0
		Разом будівельні роботи, грн.					13018				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13018				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4834				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1308				
		Всього будівельні роботи, грн.					17852				

	Всього по розділу 1	17852				
	Разом прямі витрати по кошторису	13018	13018	0		85.970
				0		0
	Разом будівельні роботи, грн.	13018				
	в тому числі:					
	всього заробітна плата, грн.	13018				
	Загальновиробничі витрати, грн.	4834				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	7,48				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1308				
	Всього будівельні роботи, грн.	17852				

	Всього по кошторису	17852				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	93,45				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	14326				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-089
на Секція №3. П Н Р. Автоматичної системи газового пожежогасіння
Житлова частина (К=0,942)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17,852 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09345 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,326 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-8	Розділ 1. Секція №3 Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління	система	0,966	13476,380	0	13018	13018	0	89,00000	85,970
		Разом прями витрати по розділу 1			13476,38	0			0	0	0
		Разом будівельні роботи, грн.					13018				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13018				
		Загальнопромислові витрати, грн.					4834				
		трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год.					7,48				
		заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.					1308				
		Всього будівельні роботи, грн.					17852				

	Всього по розділу 1	17852				
	Разом прямі витрати по кошторису	13018	13018	0		85.970
				0		0
	Разом будівельні роботи, грн.	13018				
	в тому числі:					
	всього заробітна плата, грн.	13018				
	Загальновиробничі витрати, грн.	4834				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	7,48				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1308				
	Всього будівельні роботи, грн.	17852				

	Всього по кошторису	17852				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	93,45				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	14326				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖЛБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-090
на Секція №1. Блискавкозахист
Житлова частина (К=0,942)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 34,208 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09176 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,626 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Секція №1									
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	2,898	<u>6707,660</u>	<u>359,980</u>	19439	8687	<u>1043</u>	<u>27,20000</u>	<u>78,830</u>
					2997,71	67,27			195	0,5328	1,54
2	& С1530-150-2-Е2 варіант 1	Провід оцинкований ПСО ф.8мм	м	289,8	<u>22,110</u>	0	6407	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	КБ34-130-1	Улаштування блискавковідводу	шт	2,898	<u>260,250</u>	0	754	330	0	<u>1,14000</u>	<u>3,30</u>
					113,92	0			0	0	0
4	С1545-413-10 варіант 1	Блискавкоприймач 101 VL3000 мм алюміній	шт	2,898	<u>1212,450</u>	0	3514	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					30114	9017	<u>1043</u>		<u>82,130</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					30114		195		1,54
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20054				
		всього заробітна плата, грн.					9212				

	Загальновиробничі витрати, грн.	4094			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	8,09			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1414			
	Всього будівельні роботи, грн.	34208			

	Всього по розділу 1	34208			
	Разом прямі витрати по кошторису	30114	9017	1043	82,130
				195	1,54
	Разом будівельні роботи, грн.	30114			
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	20054			
	всього заробітна плата, грн.	9212			
	Загальновиробничі витрати, грн.	4094			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	8,09			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1414			
	Всього будівельні роботи, грн.	34208			

	Всього по кошторису	34208			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	91,76			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	10626			

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖЛБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-091
на Секція №2. Блискавкозахист
Житлова частина (К=0,942)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 34,208 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09176 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,626 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Секція №2									
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	2,898	<u>6707,660</u>	<u>359,980</u>	19439	8687	<u>1043</u>	<u>27,20000</u>	<u>78,830</u>
					2997,71	67,27			195	0,5328	1,54
2	& С1530-150-2-Е2 варіант 1	Провід оцинкований ПСО ф.8мм	м	289,8	<u>22,110</u>	0	6407	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	КБ34-130-1	Улаштування блискавковідводу	шт	2,898	<u>260,250</u>	0	754	330	0	<u>1,14000</u>	<u>3,30</u>
					113,92	0			0	0	0
4	С1545-413-10 варіант 1	Блискавкоприймач 101 VL3000 мм алюміній	шт	2,898	<u>1212,450</u>	0	3514	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					30114	9017	<u>1043</u>		<u>82,130</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					30114		195		1,54
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20054				
		всього заробітна плата, грн.					9212				

	Загальновиробничі витрати, грн.	4094			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	8,09			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1414			
	Всього будівельні роботи, грн.	34208			

	Всього по розділу 1	34208			
	Разом прямі витрати по кошторису	30114	9017	1043	82,130
				195	1,54
	Разом будівельні роботи, грн.	30114			
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	20054			
	всього заробітна плата, грн.	9212			
	Загальновиробничі витрати, грн.	4094			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	8,09			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1414			
	Всього будівельні роботи, грн.	34208			

	Всього по кошторису	34208			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	91,76			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	10626			

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖЛБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-092
на Секція №3. Блискавкозахист
Житлова частина (К=0,942)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 34,208 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09176 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,626 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Секція №3									
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	2,898	6707,660	359,980	19439	8687	1043	27,20000	78,830
					2997,71	67,27			195	0,5328	1,54
2	& С1530-150-2-Е2 варіант 1	Провід оцинкований ПСО ф.8мм	м	289,8	22,110	0	6407	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	КБ34-130-1	Улаштування блискавковідводу	шт	2,898	260,250	0	754	330	0	1,14000	3,30
					113,92	0			0	0	0
4	С1545-413-10 варіант 1	Блискавкоприймач 101 VL3000 мм алюміній	шт	2,898	1212,450	0	3514	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					30114	9017	1043		82,130
									195		1,54
		Разом будівельні роботи, грн.					30114				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20054				
		всього заробітна плата, грн.					9212				

	Загальновиробничі витрати, грн.	4094			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	8,09			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1414			
	Всього будівельні роботи, грн.	34208			

	Всього по розділу 1	34208			
	Разом прямі витрати по кошторису	30114	9017	1043	82,130
				195	1,54
	Разом будівельні роботи, грн.	30114			
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	20054			
	всього заробітна плата, грн.	9212			
	Загальновиробничі витрати, грн.	4094			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	8,09			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1414			
	Всього будівельні роботи, грн.	34208			

	Всього по кошторису	34208			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	91,76			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	10626			

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖЛБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-093
на Секція №1. Внутрішні мережі ОДС
Житлова частина (К=0,942)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 198,291 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,56076 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 65,654 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ10-99-6	Щити ОДС (пристрій сполучення мережевий, пристрій сполучення обліку, щит ліфта)	шт	3,864	<u>2704,780</u>	<u>375,090</u>	10451	7230	<u>1449</u>	<u>14,40000</u>	<u>55,640</u>
					1870,99	100,36			388	0,8896	3,44
2	КМ8-545-1	Коробка клемна	шт	0,966	<u>917,810</u>	<u>21,130</u>	887	523	<u>20</u>	<u>4,80000</u>	<u>4,640</u>
					541,54	4,15			4	0,0329	0,03
3	КМ10-99-1	Пристрій переговорний	номер	4,83	<u>1120,620</u>	<u>76,190</u>	5413	2008	<u>368</u>	<u>3,20000</u>	<u>15,460</u>
					415,78	20,39			98	0,1807	0,87
4	КМ10-668-1	Датчик відкривання дверей	шт	3,864	<u>203,190</u>	<u>6,630</u>	785	618	<u>26</u>	<u>1,60000</u>	<u>6,180</u>
					159,89	1,01			4	0,0101	0,04
5	КМ10-668-1	Датчик затоплення	шт	1,932	<u>203,190</u>	<u>6,630</u>	393	309	<u>13</u>	<u>1,60000</u>	<u>3,090</u>
					159,89	1,01			2	0,0101	0,02
6	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (реле тиску та датчик температури)	шт	1,932	<u>113,760</u>	<u>0</u>	220	180	<u>0</u>	<u>0,80000</u>	<u>1,550</u>
					93,02	0			0	0	0
7	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	4,18278	<u>15903,950</u>	<u>1385,280</u>	66523	22053	<u>5794</u>	<u>47,84000</u>	<u>200,10</u>
					5272,45	175,36			733	1,4338	6
8	КБ21-3-4	Прокладання гофротруби, діаметр труби до 25 мм	100м	1,47798	<u>1735,510</u>	<u>0</u>	2565	2498	<u>0</u>	<u>16,28000</u>	<u>24,060</u>
					1690,03	0			0	0	0

9	КМ10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,76778	<u>9565,960</u>	<u>1312,820</u>	16911	9933	<u>2321</u>	<u>52,80000</u>	<u>93,340</u>
					5618,98	351,28			621	3,1136	5,5
10	ЖТ1-654-1	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	8,0178	<u>709,400</u>	<u>0</u>	5688	3927	<u>0</u>	<u>4,59000</u>	<u>36,80</u>
					489,84	0			0	0	0
11	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	2,83038	<u>1175,400</u>	<u>21,390</u>	3327	2495	<u>61</u>	<u>8,00000</u>	<u>22,640</u>
					881,68	7,10			20	0,0550	0,16
12	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	3,50658	<u>1369,660</u>	<u>32,080</u>	4803	3710	<u>112</u>	<u>9,60000</u>	<u>33,660</u>
					1058,02	10,65			37	0,0825	0,29
		Разом прямі витрати по розділу 1					117966	55484	<u>10164</u>		<u>497,160</u>
									1907		16,35
		Разом будівельні роботи, грн.					117966				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52318				
		всього заробітна плата, грн.					57391				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24750				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8263				
		Всього будівельні роботи, грн.					142716				

		Всього по розділу 1					142716				
		Розділ 2. Матеріали, які не враховані в ціні монтажу									
13	& С1530-144-56-Е1 варіант 7	Металорукав РЗ-ЦХ діам.15мм	м	96,6	<u>25,820</u>	<u>0</u>	2494	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
14	& С1530-144-56-Е1 варіант 2	Металорукав РЗ-ЦХ діам.25мм	м	321,678	<u>19,110</u>	<u>0</u>	6147	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	& С1530-144-56-Е1 варіант 9	Труба гофрована діам. 16мм	м	12,9444	<u>10,110</u>	<u>0</u>	131	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
16	& С1530-144-56-Е1 варіант 8	Труба гофрована діам.25 мм	м	136,5924	<u>17,450</u>	<u>0</u>	2384	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	& С100-15096-1111-	Кабель перерізом 4.1мм2 КВВГнг	1000м	0,06762	<u>28197,670</u>	<u>0</u>	1907	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1	варіант 1				0	0			0	0	0	
18	& С100-15093-3510-3	Двожильний кабель напругою 1000в перерізом 2х1,0мм2 ВВГнг	1000м	0,167118	<u>18604,230</u>	0	3109	0	0	0	0	
	варіант 7				0	0			0	0	0	
19	С154-83	Кабелі зв'язку . марка ТПВнг, діаметр жили 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,273378	<u>48515,160</u>	0	13263	0	0	0	0	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
20	С154-83	Кабелі зв'язку . марка ТРП, діаметр 2х0,4мм	1000м	0,051198	<u>1178,660</u>	0	60	0	0	0	0	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
21	& С100-15096-1111-1	Кабель ліфтовий круглий КПВЛ 6х1	1000м	0,160356	<u>122435,470</u>	0	19633	0	0	0	0	
	варіант 4				0	0			0	0	0	
22	& С100-12-6-2-1	Кабель вита пара UTP кат.5 2х2х0.4	м	57,96	<u>4,040</u>	0	234	0	0	0	0	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
23	С157-251	Проводи силові з полівинілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нг, переріз 6 мм2	1000м	0,063756	<u>74668,100</u>	0	4761	0	0	0	0	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
24	С157-249	Проводи силові з полівинілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 4 мм2	1000м	0,063756	<u>19397,370</u>	0	1237	0	0	0	0	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
25	С157-245	Проводи силові з полівинілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нг, переріз 1,5 мм2	1000м	0,0483	<u>3577,300</u>	0	173	0	0	0	0	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
26	С157-243	Проводи силові з полівинілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нг, переріз 1 мм2	1000м	0,015456	<u>2725,450</u>	0	42	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 2							55575	0	0	0	0	
Разом будівельні роботи, грн.							55575					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							55575					
Всього будівельні роботи, грн.							55575					

Всього по розділу 2							55575					
Разом прямі витрати по кошторису							173541	55484	<u>10164</u>			<u>497,160</u>
									1907			16,35
Разом будівельні роботи, грн.							173541					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							107893					
всього заробітна плата, грн.							57391					

	Загальновиробничі витрати, грн.	24750			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	47,25			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	8263			
	Всього будівельні роботи, грн.	198291			

	Всього по кошторису	198291			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	560,76			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	65654			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресуою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖЛБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-094
на Секція №2. Внутрішні мережі ОДС
Житлова частина (К=0,942)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 198,291 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,56076 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 65,654 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ10-99-6	Щити ОДС (пристрій сполучення мережевий, пристрій сполучення обліку, щит ліфта)	шт	3,864	<u>2704,780</u>	<u>375,090</u>	10451	7230	<u>1449</u>	<u>14,40000</u>	<u>55,640</u>
					1870,99	100,36			388	0,8896	3,44
2	КМ8-545-1	Коробка клемна	шт	0,966	<u>917,810</u>	<u>21,130</u>	887	523	<u>20</u>	<u>4,80000</u>	<u>4,640</u>
					541,54	4,15			4	0,0329	0,03
3	КМ10-99-1	Пристрій переговорний	номер	4,83	<u>1120,620</u>	<u>76,190</u>	5413	2008	<u>368</u>	<u>3,20000</u>	<u>15,460</u>
					415,78	20,39			98	0,1807	0,87
4	КМ10-668-1	Датчик відкривання дверей	шт	3,864	<u>203,190</u>	<u>6,630</u>	785	618	<u>26</u>	<u>1,60000</u>	<u>6,180</u>
					159,89	1,01			4	0,0101	0,04
5	КМ10-668-1	Датчик затоплення	шт	1,932	<u>203,190</u>	<u>6,630</u>	393	309	<u>13</u>	<u>1,60000</u>	<u>3,090</u>
					159,89	1,01			2	0,0101	0,02
6	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (реле тиску та датчик температури)	шт	1,932	<u>113,760</u>	<u>0</u>	220	180	<u>0</u>	<u>0,80000</u>	<u>1,550</u>
					93,02	0			0	0	0
7	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	4,18278	<u>15903,950</u>	<u>1385,280</u>	66523	22053	<u>5794</u>	<u>47,84000</u>	<u>200,10</u>
					5272,45	175,36			733	1,4338	6
8	КБ21-3-4	Прокладання гофротруби, діаметр труби до 25 мм	100м	1,47798	<u>1735,510</u>	<u>0</u>	2565	2498	<u>0</u>	<u>16,28000</u>	<u>24,060</u>
					1690,03	0			0	0	0

9	КМ10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,76778	<u>9565,960</u>	<u>1312,820</u>	16911	9933	<u>2321</u>	<u>52,80000</u>	<u>93,340</u>
					5618,98	351,28			621	3,1136	5,5
10	ЖТ1-654-1	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	8,0178	<u>709,400</u>	<u>0</u>	5688	3927	<u>0</u>	<u>4,59000</u>	<u>36,80</u>
					489,84	0			0	0	0
11	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	2,83038	<u>1175,400</u>	<u>21,390</u>	3327	2495	<u>61</u>	<u>8,00000</u>	<u>22,640</u>
					881,68	7,10			20	0,0550	0,16
12	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	3,50658	<u>1369,660</u>	<u>32,080</u>	4803	3710	<u>112</u>	<u>9,60000</u>	<u>33,660</u>
					1058,02	10,65			37	0,0825	0,29
		Разом прямі витрати по розділу 1					117966	55484	<u>10164</u>		<u>497,160</u>
									1907		16,35
		Разом будівельні роботи, грн.					117966				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52318				
		всього заробітна плата, грн.					57391				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24750				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8263				
		Всього будівельні роботи, грн.					142716				

		Всього по розділу 1					142716				
		Розділ 2. Матеріали, які не враховані в ціні монтажу									
13	& С1530-144-56-Е1 варіант 7	Металорукав РЗ-ЦХ діам.15мм	м	96,6	<u>25,820</u>	<u>0</u>	2494	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
14	& С1530-144-56-Е1 варіант 2	Металорукав РЗ-ЦХ діам.25мм	м	321,678	<u>19,110</u>	<u>0</u>	6147	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	& С1530-144-56-Е1 варіант 9	Труба гофрована діам. 16мм	м	12,9444	<u>10,110</u>	<u>0</u>	131	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
16	& С1530-144-56-Е1 варіант 8	Труба гофрована діам.25 мм	м	136,5924	<u>17,450</u>	<u>0</u>	2384	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	& С100-15096-1111-	Кабель перерізом 4.1мм2 КВВГнг	1000м	0,06762	<u>28197,670</u>	<u>0</u>	1907	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1	варіант 1				0	0			0	0	0
18	& С100-15093-3510-3	Двожильний кабель напругою 1000в перерізом 2х1,0мм2 ВВГнг	1000м	0,167118	<u>18604,230</u>	0	3109	0	0	0	0
	варіант 7				0	0			0	0	0
19	С154-83	Кабелі зв'язку . марка ТПВнг, діаметр жили 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,273378	<u>48515,160</u>	0	13263	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
20	С154-83	Кабелі зв'язку . марка ТРП, діаметр 2х0,4мм	1000м	0,051198	<u>1178,660</u>	0	60	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
21	& С100-15096-1111-1	Кабель ліфтовий круглий КПВЛ 6х1	1000м	0,160356	<u>122435,470</u>	0	19633	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
22	& С100-12-6-2-1	Кабель вита пара UTP кат.5 2х2х0.4	м	57,96	<u>4,040</u>	0	234	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
23	С157-251	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нг, переріз 6 мм2	1000м	0,063756	<u>74668,100</u>	0	4761	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
24	С157-249	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 4 мм2	1000м	0,063756	<u>19397,370</u>	0	1237	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
25	С157-245	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нг, переріз 1,5 мм2	1000м	0,0483	<u>3577,300</u>	0	173	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
26	С157-243	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нг, переріз 1 мм2	1000м	0,015456	<u>2725,450</u>	0	42	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					55575	0	0		0
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					55575				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55575				
		Всього будівельні роботи, грн.					55575				

		Всього по розділу 2					55575				
		Разом прямі витрати по кошторису					173541	55484	10164		497,160
									1907		16,35
		Разом будівельні роботи, грн.					173541				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107893				
		всього заробітна плата, грн.					57391				

	Загальновиробничі витрати, грн.	24750			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	47,25			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	8263			
	Всього будівельні роботи, грн.	198291			

	Всього по кошторису	198291			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	560,76			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	65654			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресуою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖЛБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-095
на Секція №3. Внутрішні мережі ОДС
Житлова частина (К=0,942)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 205,618 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,59009 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 69,126 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ10-99-6	Щити ОДС (пристрій сполучення мережевий, пристрій сполучення обліку, щит ліфта)	шт	3,864	<u>2704,780</u>	<u>375,090</u>	10451	7230	<u>1449</u>	<u>14,40000</u>	<u>55,640</u>
					1870,99	100,36			388	0,8896	3,44
2	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	0,966	<u>275,640</u>	<u>0</u>	266	174	<u>0</u>	<u>1,60000</u>	<u>1,550</u>
					180,51	0			0	0	0
3	КМ8-545-1	Коробка клемна	шт	2,898	<u>917,810</u>	<u>21,130</u>	2660	1569	<u>61</u>	<u>4,80000</u>	<u>13,910</u>
					541,54	4,15			12	0,0329	0,1
4	КМ10-99-1	Пристрій переговорний	номер	6,762	<u>1120,620</u>	<u>76,190</u>	7578	2812	<u>515</u>	<u>3,20000</u>	<u>21,640</u>
					415,78	20,39			138	0,1807	1,22
5	КМ10-668-1	Датчик відкривання дверей	шт	5,796	<u>203,190</u>	<u>6,630</u>	1178	927	<u>38</u>	<u>1,60000</u>	<u>9,270</u>
					159,89	1,01			6	0,0101	0,06
6	КМ10-668-1	Датчик затоплення	шт	3,864	<u>203,190</u>	<u>6,630</u>	785	618	<u>26</u>	<u>1,60000</u>	<u>6,180</u>
					159,89	1,01			4	0,0101	0,04
7	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (реле тиску та датчик температури)	шт	3,864	<u>113,760</u>	<u>0</u>	440	359	<u>0</u>	<u>0,80000</u>	<u>3,090</u>
					93,02	0			0	0	0
8	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	4,19244	<u>15903,950</u>	<u>1385,280</u>	66676	22104	<u>5808</u>	<u>47,84000</u>	<u>200,570</u>
					5272,45	175,36			735	1,4338	6,01

9	КБ21-3-4	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	100м	1,48764	<u>1735,510</u> 1690,03	<u>0</u> 0	2582	2514	<u>0</u> 0	<u>16,28000</u> 0	<u>24,220</u> 0
10	КМ10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,77744	<u>9565,960</u> 5618,98	<u>1312,820</u> 351,28	17003	9987	<u>2333</u> 624	<u>52,80000</u> 3,1136	<u>93,850</u> 5,53
11	ЖТ1-654-1	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	8,1144	<u>709,400</u> 489,84	<u>0</u> 0	5756	3975	<u>0</u> 0	<u>4,59000</u> 0	<u>37,250</u> 0
12	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	2,84004	<u>1175,400</u> 881,68	<u>21,390</u> 7,10	3338	2504	<u>61</u> 20	<u>8,00000</u> 0,0550	<u>22,720</u> 0,16
13	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	3,51624	<u>1369,660</u> 1058,02	<u>32,080</u> 10,65	4816	3720	<u>113</u> 37	<u>9,60000</u> 0,0825	<u>33,760</u> 0,29
Разом прямі витрати по розділу 1							123529	58493	10404		<u>523,650</u>
Разом будівельні роботи, грн.							123529		1964		16,85
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							54632				
всього заробітна плата, грн.							60457				
Загальновиробничі витрати, грн.							26023				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							49,59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8669				
Всього будівельні роботи, грн.							149552				

Всього по розділу 1							149552				
Розділ 2. Матеріали, які не враховані в ціні монтажу											
14	& С1530-144-56-Е1 варіант 7	Металорукав РЗ-ЦХ діам.15мм	м	96,6	<u>25,820</u> 0	<u>0</u> 0	2494	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
15	& С1530-144-56-Е1 варіант 2	Металорукав РЗ-ЦХ діам.25мм	м	321,678	<u>19,110</u> 0	<u>0</u> 0	6147	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
16	& С1530-144-56-Е1 варіант 9	Труба гофрована діам. 16мм	м	13,1376	<u>10,110</u> 0	<u>0</u> 0	133	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
17	& С1530-144-56-Е1 варіант 8	Труба гофрована діам.25 мм	м	136,5924	<u>17,450</u> 0	<u>0</u> 0	2384	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	110698			
	всього заробітна плата, грн.	60457			
	Загальновиробничі витрати, грн.	26023			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	49,59			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	8669			
	Всього будівельні роботи, грн.	205618			

	Всього по кошторису	205618			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	590,09			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	69126			

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-099
на Секція №1. Проводове радіомовлення
Житлова частина (К=0,942)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 117,838 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,47788 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 51,012 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Секція №1											
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ10-386-4	Трансформатор абонентський потужністю до 25 кВт на стіні цегляній або бетонній	шт	1,932	104,210	0	201	153	0	0,70000	1,350
					78,97	0			0	0	0
2	& С100-290220-1248 варіант 1	Трансформатор абонентський для трипрограмного мовлення ТАМУ-25	шт	1,932	1467,370	0	2835	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	& С1545-90-11-Е7 варіант 1	Клемна коробка КС-12	шт	1,932	362,270	0	700	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
4	КМ10-349-7	Монтаж радіорозетки	шт	156,492	181,850	0	28458	25022	0	1,60000	250,390
					159,89	0			0	0	0
5	С1512-13 варіант 1	Радіорозетка РПВ-2	шт	156,492	27,560	0	4313	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
6	С1512-1 варіант 1	Коробка універсальна, марка УК-2Р	шт	156,492	38,580	0	6037	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
7	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленової труби,	100м	1,1592	1735,510	0	2012	1959	0	16,28000	18,870

		<i>діаметр труб до 25 мм</i>			<i>1690,03</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	& С1530-144-56-Е1 варіант 1	Труба жорстка гладка ПВХ ф.25мм	м	117,0792	<u>41,920</u>	<u>0</u>	4908	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
9	С113-1121-13Л варіант 2	Муфта труба-труба з обмежувачем на трубу ф.25мм 50125 ДКС	шт	57,96	<u>16,550</u>	<u>0</u>	959	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
10	С113-28 варіант 1	Гільзи з труб водогазопровідних ф.32мм	м	19,32	<u>209,600</u>	<u>0</u>	4049	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
11	КБ21-4-1	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2</i>	100м	21,4452	<u>1373,540</u>	<u>74,840</u>	29456	16082	<u>1605</u>	<u>7,41000</u>	<u>158,910</u>
					749,89	47,64			1022	0,4130	8,86
12	& С100-15097-3203-1 варіант 2	Кабель діаметром жил 2_1,2мм ПРППМ	1000м	0,12558	<u>19394,950</u>	<u>0</u>	2436	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
13	& С100-15097-3203-1 варіант 1	Провід радіотрансляційний ПТПЖ 2х1,2мм	1000м	2,0286	<u>4625,350</u>	<u>0</u>	9383	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
14	КБ21-4-6	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2</i>	100м	0,483	<u>728,490</u>	<u>74,840</u>	352	166	<u>36</u>	<u>3,39000</u>	<u>1,640</u>
					343,07	47,64			23	0,4130	0,2
15	С157-209 варіант 1	Кабель магістральний радіофікаційний РМПЗЕП 2х1,2мм	1000м	0,03864	<u>29127,320</u>	<u>0</u>	1125	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					97224	43382	<u>1641</u>		<u>431,160</u>
									1045		9,06
		Разом будівельні роботи, грн.					97224				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52201				
		всього заробітна плата, грн.					44427				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19431				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6585				
		Всього будівельні роботи, грн.					116655				

		Всього по розділу 1					116655				

		Розділ 2. Матеріали, які не враховані в ціні монтажу									
16	C1512-5 варіант 1	Коробка універсальна, марка УК-2П	шт	35,742	<u>12,260</u> 0	0	438	0	0	0	0
17	& C100- 1504-1916-5 варіант 3	Коробка розподільча ПК-20М	шт	2,898	<u>257,210</u> 0	0	745	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					1183	0	0	0	0
		Разом будівельні роботи, грн.					1183				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1183				
		Всього будівельні роботи, грн.					1183				

		Всього по розділу 2					1183				
		Разом прямі витрати по відділу 1					98407	43382	1641		431,160
		Разом будівельні роботи, грн.					98407		1045		9,06
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53384				
		всього заробітна плата, грн.					44427				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19431				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6585				
		Всього будівельні роботи, грн.					117838				

		Всього по відділу 1					117838				
		Разом прямі витрати по кошторису					98407	43382	1641		431,160
		Разом будівельні роботи, грн.					98407		1045		9,06
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53384				
		всього заробітна плата, грн.					44427				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19431				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6585				
		Всього будівельні роботи, грн.					117838				

		Всього по кошторису	117838				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	477,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	51012				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-0100
на Секція №2. Проводове радіомовлення
Житлова частина (К=0,942)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 118,577 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,47868 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 51,100 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Секція №2											
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ10-386-4	Трансформатор абонентський потужністю до 25 кВт на стіні цегляній або бетонній	шт	1,932	104,210	0	201	153	0	0,70000	1,350
					78,97	0			0	0	0
2	& С100-290220-1248	Трансформатор абонентський для трипрограмного мовлення ТАМУ-25	шт	1,932	1467,370	0	2835	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
3	& С1545-90-11-E7	Клемна коробка КС-12	шт	1,932	362,270	0	700	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
4	КМ10-349-7	Монтаж радіорозетки	шт	156,492	181,850	0	28458	25022	0	1,60000	250,390
					159,89	0			0	0	0
5	С1512-13	Радіорозетка РПВ-2	шт	156,492	27,560	0	4313	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
6	С1512-1	Коробка універсальна, марка УК-2Р	шт	156,492	38,580	0	6037	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
7	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленової труби,	100м	1,1592	1735,510	0	2012	1959	0	16,28000	18,870

		<i>діаметр труб до 25 мм</i>			<i>1690,03</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	& С1530-144-56-E1 варіант 1	Труба жорстка гладка ПВХ ф.25мм	м	117,0792	<u>41,920</u>	<u>0</u>	4908	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
9	С113-1121-13Л варіант 2	Муфта труба-труба з обмежувачем на трубу ф.25мм 50125 ДКС	шт	57,96	<u>16,550</u>	<u>0</u>	959	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
10	С113-28 варіант 1	Гільзи з труб водогазопровідних ф.32мм	м	19,32	<u>209,600</u>	<u>0</u>	4049	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
11	КБ21-4-1	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2</i>	100м	21,4452	<u>1373,540</u>	<u>74,840</u>	29456	16082	<u>1605</u>	<u>7,41000</u>	<u>158,910</u>
					749,89	47,64			1022	0,4130	8,86
12	& С100-15097-3203-1 варіант 2	Кабель діаметром жил 2_1,2мм ПРППМ	1000м	0,12558	<u>19394,950</u>	<u>0</u>	2436	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
13	& С100-15097-3203-1 варіант 1	Провід радіотрансляційний ПТПЖ 2х1,2мм	1000м	2,0286	<u>4625,350</u>	<u>0</u>	9383	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
14	КБ21-4-6	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2</i>	100м	0,6762	<u>728,490</u>	<u>74,840</u>	493	232	<u>51</u>	<u>3,39000</u>	<u>2,290</u>
					343,07	47,64			32	0,4130	0,28
15	С157-209 варіант 1	Кабель магістральний радіофікаційний РМПЗЕП 2х1,2мм	1000м	0,05796	<u>29127,320</u>	<u>0</u>	1688	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					97928	43448	<u>1656</u>		<u>431,810</u>
									1054		9,14
		Разом будівельні роботи, грн.					97928				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52824				
		всього заробітна плата, грн.					44502				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19466				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6598				
		Всього будівельні роботи, грн.					117394				

		Всього по розділу 1					117394				

		Всього по кошторису	118577				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	478,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	51100				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-0111
на Секція №1. П Н Р ліфтів
Житлова частина (К=0,942)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 674,312 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,53024 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 541,167 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. 1 секція											
1	КП1-80-3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1,932	220467,520	0	425943	425943	0	1456,00000	2812,990
					220467,52	0			0	0	0
2	КП1-80-4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	6,762	4542,600	0	30717	30717	0	30,00000	202,860
					4542,60	0			0	0	0
3	КП1-80-4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	7,728	4542,600	0	35105	35105	0	30,00000	231,840
					4542,60	0			0	0	0

	Разом прямі витрати по розділу 1	491765	491765	0	3247,690
	Разом будівельні роботи, грн.	491765		0	0
	в тому числі:				
	всього заробітна плата, грн.	491765			
	Загальновиробничі витрати, грн.	182547			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	282,55			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	49402			
	Всього будівельні роботи, грн.	674312			

	Всього по розділу 1	674312			
	Разом прямі витрати по кошторису	491765	491765	0	3247,690
	Разом будівельні роботи, грн.	491765		0	0
	в тому числі:				
	всього заробітна плата, грн.	491765			
	Загальновиробничі витрати, грн.	182547			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	282,55			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	49402			
	Всього будівельні роботи, грн.	674312			

	Всього по кошторису	674312			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	3530,24			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	541167			

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖЛБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-0102
на Секція №1. Закладні пристрої для телекомунікаційних мереж
Житлова частина (К=0,942)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 593,703 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,47231 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 159,075 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Секція №1											
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КБ21-3-4	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	100м	59,892	<u>1735,510</u>	<u>0</u>	103943	101219	<u>0</u>	<u>16,28000</u>	<u>975,040</u>
					1690,03	0			0	0	0
2	& С1530-144-56-Е1 варіант 10	Труба гофрована діам.20 мм	м	6049,092	<u>14,800</u>	<u>0</u>	89527	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	КМ10-901-8	Установлення шитків розподільчих	шт	155,526	<u>234,780</u>	<u>82,550</u>	36514	22645	<u>12839</u>	<u>1,60000</u>	<u>248,840</u>
					145,60	4,02			625	0,0362	5,63
4	& С10000-24-1-ЕЭ варіант 2	Щиток квартирний розподільчий 160x160x100мм	шт	155,526	<u>713,410</u>	<u>0</u>	110954	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	КБ21-3-6	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	100м	3,4776	<u>5917,100</u>	<u>342,170</u>	20577	6787	<u>1190</u>	<u>18,80000</u>	<u>65,380</u>
					1951,63	113,57			395	0,8800	3,06
6	& С1530-144-56-Е1 варіант 4	Труба жорстка гладка ПВХ ф.50мм	м	351,2376	<u>116,270</u>	<u>0</u>	40838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

7	C113-7 варіант 2	Гільзи з водогазопровідних труб ф.60мм	м	57,96	<u>257,490</u>	0	14924	0	0	0	0
8	C113-1121-13Л варіант 3	Муфта труба-труба з обмежувачем на трубу ф.50мм 50150 ДКС	шт	173,88	<u>84,830</u>	0	14750	0	0	0	0
9	КБ21-3-5	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм	100м	1,1592	<u>4516,510</u>	<u>224,550</u>	5236	2119	<u>260</u>	<u>17,61000</u>	<u>20,410</u>
10	& C1530-144-56-E1 варіант 6	Труба жорстка гладка ПВХ ф.32мм	м	117,0792	<u>59,840</u>	0	7006	0	0	0	0
11	C113-7 варіант 1	Гільзи з водогазопровідних труб ф.50мм	м	19,32	<u>257,490</u>	0	4975	0	0	0	0
12	C113-1121-13Л варіант 1	Муфта труба-труба з обмежувачем на трубу ф.32мм 50132 ДКС	шт	57,96	<u>44,250</u>	0	2565	0	0	0	0
13	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,483	<u>7360,950</u>	<u>1333,860</u>	3555	2513	<u>644</u>	<u>47,21000</u>	<u>22,80</u>
14	& C10000-215-1-Ж4 варіант 6	Лоток перфорований 100x50 мм	м	48,783	<u>5203,01</u>	<u>598,25</u>	11171	0	<u>289</u>	<u>4,9268</u>	<u>2,38</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					466535	135283	<u>14933</u>		<u>1332,470</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					466535		1395		11,74
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					316319				
		всього заробітна плата, грн.					136678				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62687				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					128,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22397				
		Всього будівельні роботи, грн.					529222				

		Всього по розділу 1					529222				
		Розділ 2. Матеріали, які не враховані в ціні монтажу									
15	& C100-2405-1133-715-1 варіант 1	Стяжка нейлонова 3,5x145	шт	12075	<u>2,600</u>	0	31395	0	0	0	0
16	& C111-136-2-АИ варіант 2	Дюбель з ударним шурупом 6x40 УСХ2000	шт	24150	<u>1,370</u>	0	33086	0	0	0	0

	Разом прямі витрати по розділу 2	64481	0	0	0
	Разом будівельні роботи, грн.	64481		0	0
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	64481			
	Всього будівельні роботи, грн.	64481			

	Всього по розділу 2	64481			
	Разом прямі витрати по відділу 1	531016	135283	14933	1332,470
	Разом будівельні роботи, грн.	531016		1395	11,74
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	380800			
	всього заробітна плата, грн.	136678			
	Загальновиробничі витрати, грн.	62687			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	128,1			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	22397			
	Всього будівельні роботи, грн.	593703			

	Всього по відділу 1	593703			
	Разом прямі витрати по кошторису	531016	135283	14933	1332,470
	Разом будівельні роботи, грн.	531016		1395	11,74
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	380800			
	всього заробітна плата, грн.	136678			
	Загальновиробничі витрати, грн.	62687			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	128,1			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	22397			
	Всього будівельні роботи, грн.	593703			

	Всього по кошторису	593703			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	1472,31			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	159075			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖЛБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-0103
на Секція №2. Закладні пристрої для телекомунікаційних мереж
Житлова частина (К=0,942)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 596,896 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,47784 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 159,721 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Секція №2											
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КБ21-3-4	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	100м	59,892	<u>1735,510</u>	<u>0</u>	103943	101219	<u>0</u>	<u>16,28000</u>	<u>975,040</u>
					1690,03	0			0	0	0
2	& С1530-144-56-Е1 варіант 10	Труба гофрована діам.20 мм	м	6049,092	<u>14,800</u>	<u>0</u>	89527	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	КМ10-901-8	Установлення шитків розподільчих	шт	155,526	<u>234,780</u>	<u>82,550</u>	36514	22645	<u>12839</u>	<u>1,60000</u>	<u>248,840</u>
					145,60	4,02			625	0,0362	5,63
4	& С10000-24-1-ЕЭ варіант 2	Щиток квартирний розподільчий 160х160х100мм	шт	155,526	<u>713,410</u>	<u>0</u>	110954	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	КБ21-3-6	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	100м	3,4776	<u>5917,100</u>	<u>342,170</u>	20577	6787	<u>1190</u>	<u>18,80000</u>	<u>65,380</u>
					1951,63	113,57			395	0,8800	3,06
6	& С1530-144-56-Е1 варіант 4	Труба жорстка гладка ПВХ ф.50мм	м	351,2376	<u>116,270</u>	<u>0</u>	40838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

7	C113-1121-13Л варіант 3	Муфта труба-труба з обмежувачем на трубу ф.50мм 50150 ДКС	шт	173,88	<u>84,830</u>	0	14750	0	0	0	0
8	C113-7 варіант 2	Гільзи з водогазопровідних труб ф.60мм	м	57,96	<u>257,490</u>	0	14924	0	0	0	0
9	КБ21-3-5	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм	100м	1,1592	<u>4516,510</u>	<u>224,550</u>	5236	2119	<u>260</u>	<u>17,61000</u>	<u>20,410</u>
10	& C1530-144-56-E1 варіант 6	Труба жорстка гладка ПВХ ф.32мм	м	117,0792	<u>59,840</u>	0	7006	0	0	0	0
11	C113-1121-13Л варіант 1	Муфта труба-труба з обмежувачем на трубу ф.32мм 50132 ДКС	шт	57,96	<u>44,250</u>	0	2565	0	0	0	0
12	C113-7 варіант 1	Гільзи з водогазопровідних труб ф.50мм	м	19,32	<u>257,490</u>	0	4975	0	0	0	0
13	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,5796	<u>7360,950</u>	<u>1333,860</u>	4266	3016	<u>773</u>	<u>47,21000</u>	<u>27,360</u>
14	& C10000-215-1-Ж4 варіант 6	Лоток перфорований 100x50 мм	м	58,5396	<u>228,990</u>	0	13405	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					469480	135786	<u>15062</u>		<u>1337,030</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					469480		1453		12,22
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					318632				
		всього заробітна плата, грн.					137239				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62935				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					128,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22482				
		Всього будівельні роботи, грн.					532415				

		Всього по розділу 1					532415				
		Розділ 2. Матеріали, які не враховані в ціні монтажу									
15	& C100-2405-1133-715-1 варіант 1	Стяжка нейлонова 3,5x145	шт	12075	<u>2,600</u>	0	31395	0	0	0	0
16	& C111-136-2-АИ варіант 2	Дюбель з ударним шурупом 6x40 УСХ2000	шт	24150	<u>1,370</u>	0	33086	0	0	0	0

	Разом прямі витрати по розділу 2	64481	0	0	0
	Разом будівельні роботи, грн.	64481		0	0
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	64481			
	Всього будівельні роботи, грн.	64481			

	Всього по розділу 2	64481			
	Разом прямі витрати по відділу 1	533961	135786	15062	1337,030
	Разом будівельні роботи, грн.	533961		1453	12,22
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	383113			
	всього заробітна плата, грн.	137239			
	Загальновиробничі витрати, грн.	62935			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	128,59			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	22482			
	Всього будівельні роботи, грн.	596896			

	Всього по відділу 1	596896			
	Разом прямі витрати по кошторису	533961	135786	15062	1337,030
	Разом будівельні роботи, грн.	533961		1453	12,22
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	383113			
	всього заробітна плата, грн.	137239			
	Загальновиробничі витрати, грн.	62935			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	128,59			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	22482			
	Всього будівельні роботи, грн.	596896			

	Всього по кошторису	596896			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	1477,84			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	159721			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-0105
на Секція №1. Ліфти (монтаж)
Житлова частина (К=0,942)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1329,591 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 8,26175 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 955,942 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. 1 секція											
		Ліфт в/п 400кг,швидкість підйома 1,6м/сек на 17 зупинок									
1	КМ3-561-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	0,966	466035,970	52745,200	450191	367254	50952	3449,60000	3332,310
					380180,42	21974,09			21227	172,1676	166,31
2	КМ3-561-2	За кожную зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг	зупинка	0,966	14230,700	2066,270	13747	11242	1996	105,60000	102,010
					11638,18	860,45			831	6,7354	6,51
3	КМ3-561-3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг	м	4,8783	3173,620	223,300	15482	12473	1089	23,20000	113,180
		Ліфт в/п 1000кг,швидкість підйома 1,6м/сек на 18 зупинок			2556,87	103,08			503	0,8150	3,98

4	КМ3-561-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	0,966	<u>466035,970</u>	<u>52745,200</u>	450191	367254	<u>50952</u>	<u>3449,60000</u>	<u>3332,310</u>	
					380180,42	21974,09			21227	172,1676	166,31	
5	КМ3-561-2	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг	зупинка	1,932	<u>14230,700</u>	<u>2066,270</u>	27494	22485	<u>3992</u>	<u>105,60000</u>	<u>204,020</u>	
					11638,18	860,45			1662	6,7354	13,01	
6	КМ3-561-3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг	м	9,0321	<u>3173,620</u>	<u>223,300</u>	28664	23094	<u>2017</u>	<u>23,20000</u>	<u>209,540</u>	
					2556,87	103,08			931	0,8150	7,36	
		Разом прямі витрати по розділу 1						985769	803802	<u>110998</u>		<u>7293,370</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						985769		46381		363,48
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						70969				
		всього заробітна плата, грн.						850183				
		Загальновиробничі витрати, грн.						343822				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						604,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						105759				
		Всього будівельні роботи, грн.						1329591				

		Всього по розділу 1						1329591				
		Разом прямі витрати по кошторису						985769	803802	<u>110998</u>		<u>7293,370</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						985769		46381		363,48
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						70969				
		всього заробітна плата, грн.						850183				
		Загальновиробничі витрати, грн.						343822				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						604,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						105759				
		Всього будівельні роботи, грн.						1329591				

		Всього по кошторису						1329591				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						8261,75				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						955942				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірів

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-0112
на Секція №2. П Н Р ліфтів
Житлова частина (К=0,942)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 674,312 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,53024 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 541,167 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. 2 секція											
1	КП1-80-3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1,932	220467,520	0	425943	425943	0	1456,00000	2812,990
					220467,52	0			0	0	0
2	КП1-80-4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	6,762	4542,600	0	30717	30717	0	30,00000	202,860
					4542,60	0			0	0	0
3	КП1-80-4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	7,728	4542,600	0	35105	35105	0	30,00000	231,840
					4542,60	0			0	0	0

	Разом прямі витрати по розділу 1	491765	491765	0	3247,690
	Разом будівельні роботи, грн.	491765		0	0
	в тому числі:				
	всього заробітна плата, грн.	491765			
	Загальновиробничі витрати, грн.	182547			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	282,55			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	49402			
	Всього будівельні роботи, грн.	674312			

	Всього по розділу 1	674312			
	Разом прямі витрати по кошторису	491765	491765	0	3247,690
	Разом будівельні роботи, грн.	491765		0	0
	в тому числі:				
	всього заробітна плата, грн.	491765			
	Загальновиробничі витрати, грн.	182547			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	282,55			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	49402			
	Всього будівельні роботи, грн.	674312			

	Всього по кошторису	674312			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	3530,24			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	541167			

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-0113
на Секція №3. П Н Р ліфтів
Житлова частина (К=0,942)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 674,312 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,53024 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 541,167 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. 3 секція											
1	КП1-80-3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1,932	220467,520	0	425943	425943	0	1456,00000	2812,990
					220467,52	0			0	0	0
2	КП1-80-4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	6,762	4542,600	0	30717	30717	0	30,00000	202,860
					4542,60	0			0	0	0
3	КП1-80-4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	7,728	4542,600	0	35105	35105	0	30,00000	231,840
					4542,60	0			0	0	0

	Разом прямі витрати по розділу 1	491765	491765	0	3247,690
	Разом будівельні роботи, грн.	491765		0	0
	в тому числі:				
	всього заробітна плата, грн.	491765			
	Загальновиробничі витрати, грн.	182547			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	282,55			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	49402			
	Всього будівельні роботи, грн.	674312			

	Всього по розділу 1	674312			
	Разом прямі витрати по кошторису	491765	491765	0	3247,690
	Разом будівельні роботи, грн.	491765		0	0
	в тому числі:				
	всього заробітна плата, грн.	491765			
	Загальновиробничі витрати, грн.	182547			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	282,55			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	49402			
	Всього будівельні роботи, грн.	674312			

	Всього по кошторису	674312			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	3530,24			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	541167			

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01
на Палі під фундамент для баштового крану (12 шт. гл.17м)
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 29,326 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03037 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,953 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Палі під баштовий кран (12 шт. гл.19,3м)									
		Разом прями витрати по розділу 1					0	0	0		0
		Всього по розділу 1					0				
		Розділ 2. Палі під БК секція 1.1 (6 паль - 17 м)									
1	КБ5-74-7	Улаштування бурин'єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль більше 12 до 21 м	м3	1,047336	<u>9336,300</u>	<u>3833,810</u>	9778	148	<u>4015</u>	<u>1,36000</u>	<u>1,420</u>
					141,18	1083,18			1134	8,2480	8,64
2	С119-195 варіант 1	Шнек, тип ПБС-65, довжина 1300 мм	шт	0,00867	<u>5751,950</u>	0	50	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	С1424-11625 варіант 1	Суміші бетонні БСГ В25 Р5 F 200 W6	м3	1,2044364	<u>3397,380</u>	0	4092	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

4	КБ5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буроін'єкційних паль	m	#####	2733,960	0	173	107	0	17,97000	1,140	
					1683,79	0			0	0	0	
5	С124-2	Круг 10 мм; кл. А240С; 6 м	т	0,0084864	23720,490	0	201	0	0	0	0	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
6	С124-24	Арматура № 20; кл. А400/500С; 12 м	т	#####	24505,890	0	1183	0	0	0	0	
	варіант 3				0	0			0	0	0	
7	С111-964	Полоса 50х5мм	т	#####	30552,820	0	204	0	0	0	0	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
8	КБ5-75-4	Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль	m	#####	7074,250	5761,440	449	82	366	11,10000	0,70	
					1290,71	2008,84			127	14,3000	0,91	
Разом прямі витрати по розділу 2							16130	337	4381		3,260	
									1261		9,55	
Разом будівельні роботи, грн.							16130					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11412					
всього заробітна плата, грн.							1598					
Загальновиробничі витрати, грн.							740					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,54					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							269					
Всього будівельні роботи, грн.							16870					

Всього по розділу 2							16870					
Розділ 3. Вибурений ґрунт												
9	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0010472	42853,300	41285,250	45	2	43	16,73000	0,020	
					1522,43	9847,50			10	70,9322	0,07	
10	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1,7281044	279,960	279,960	484	0	484	0	0	
	варіант 1				0	51,29			89	0,4110	0,71	
Разом прямі витрати по розділу 3							529	2	527		0,020	
									99		0,78	
Разом будівельні роботи, грн.							529					
в тому числі:												
всього заробітна плата, грн.							101					
Загальновиробничі витрати, грн.							42					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,08					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14					
Всього будівельні роботи, грн.							571					

		Всього по розділу 3					571					
		Розділ 4. Палі під БК секція 1.3 (6 паль - 17 м)										
11	КБ5-74-7	Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль більше 12 до 21 м	м3	1,047336	<u>4014,390</u>	<u>3811,810</u>	4204	148	<u>3992</u>	<u>1,36000</u>	<u>1,420</u>	
					141,18	1074,25			1125	8,1700	8,56	
12	С119-195 варіант 1	Шнек, тип ПБС-65, довжина 1300 мм	шт	0,00867	<u>5751,950</u>	<u>0</u>	50	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
13	С1424-11625 варіант 1	Суміші бетонні БСГ В25 Р5 F 200 W6	м3	#####	<u>3397,380</u>	<u>0</u>	4113	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
14	КБ5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буроін'єкційних паль	т	#####	<u>2733,960</u>	<u>0</u>	173	107	<u>0</u>	<u>17,97000</u>	<u>1,140</u>	
					1683,79	0			0	0	0	
15	С124-2 варіант 1	Круг 10 мм; кл. А240С; 6 м	т	0,0084864	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	201	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
16	С124-24 варіант 3	Арматура № 20; кл. А400/500С; 12 м	т	#####	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	1183	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
17	С111-964 варіант 1	Полоса 50х5мм	т	#####	<u>30552,820</u>	<u>0</u>	204	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
18	КБ5-75-4	Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль	т	#####	<u>7074,250</u>	<u>5761,440</u>	449	82	<u>366</u>	<u>11,10000</u>	<u>0,70</u>	
					1290,71	2008,84			127	14,3000	0,91	
		Разом прямі витрати по розділу 4						10577	337	<u>4358</u>		<u>3,260</u>
										1252		9,47
		Разом будівельні роботи, грн.						10577				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						5882				
		всього заробітна плата, грн.						1589				
		Загальновиробничі витрати, грн.						735				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						1,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						267				
		Всього будівельні роботи, грн.						11312				

		Всього по розділу 4						11312				
		Розділ 5. Вибурений ґрунт										
19	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокочовими лизельними на гусеничному	1000м3	0,0010472	<u>42853,300</u>	<u>41285,250</u>	45	2	<u>43</u>	<u>16,73000</u>	<u>0,020</u>	

		однокоровними дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2			1522,43	9847,50			10	70,9322	0,07
20	С311-30 варіант 1	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1,7281044	<u>279,960</u> 0	<u>279,960</u> 51,29	484	0	<u>484</u> 89	<u>0</u> 0,4110	<u>0</u> 0,71
		Разом прямі витрати по розділу 5					529	2	<u>527</u> 99		<u>0,020</u> 0,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					529 101 42 0,08 14 571				
		Всього по розділу 5					571				
		Разом прямі витрати по кошторису					27765	678	<u>9793</u> 2711		<u>6,560</u> 20,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27765 17294 3389 1561 3,23 564 29326				
		Всього по кошторису					29326				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					30,37				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3953				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-02
на **Фундаментна плита під баштовий кран**
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 14,803 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00988 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,118 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундаменти під баштові крани на 2 секції разом									
		2 фундаменти разом									
		Разом прямі витрати по розділу 1					0	0	0		0
									0		0
		Всього по розділу 1					0				
		Розділ 2. Земляні роботи									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,001003	73323,390	69146,490	74	4	70	45,90000	0,050
					4176,90	20610,35			21	170,7905	0,17
2	С311-1 варіант 1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1,65495	8,480	8,480	14	0	14	0	0
					0	5,99			10	0,0480	0,08
		Разом прямі витрати по розділу 2					88	4	84		0,050

		Разом будівельні роботи, грн.							31		0,25
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.				88					
		Загальновиробничі витрати, грн.				35					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				14					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				0,03					
		Всього будівельні роботи, грн.				102					

		Всього по розділу 2				102					
		Розділ 3. Фундамент під баштовий кран секція 1									
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0017272	<u>31494,730</u>	<u>2788,350</u>	54	25	<u>5</u>	<u>150,70000</u>	<u>0,260</u>
					14387,33	1348,70			2	10,6641	0,02
4	С1424-11608 варіант 1	БСГ В10 Р4 F50	м3	0,1761744	<u>2269,320</u>	<u>0</u>	400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних: плоских	100м3	0,013056	<u>44159,590</u>	<u>9885,710</u>	577	338	<u>129</u>	<u>249,41000</u>	<u>3,260</u>
					25891,25	4105,73			54	32,7235	0,43
6	С1424-11612 варіант 1	Бетон БСГ В30 Р4 F200 W6	м3	1,325184	<u>2638,650</u>	<u>0</u>	3497	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
7	С1111-91 варіант 1	Фіксатори в зборі прямі	шт	13,056	<u>1,500</u>	<u>0</u>	20	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		СІТКА С-1 - 1 ШТ.									
8	С124-24 варіант 2	Арматура № 22; кл. А400/500С; 12 м	т	0,0481338	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	1180	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		СІТКА С-2 - 1 ШТ.									
9	С124-24 варіант 5	Арматура № 18; кл. А400/500С; 12 м	т	0,0322252	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	790	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		ПІДСИЛЕННЯ СІТОК С-1 та С-2 - 4 ШТ.									
10	С124-24 варіант 5	Арматура № 18; кл. А400/500С; 12 м	т	#####	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	251	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		КАРКАС К-1 - 6 ШТ.									
11	КБ5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буроін'єкційних паль	т	0,00816	<u>2733,960</u>	<u>0</u>	22	14	<u>0</u>	<u>17,97000</u>	<u>0,150</u>
					1683,79	0			0	0	0
12	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00816	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	200	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		ОКРЕМІ СТЕРЖНІ									
13	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	#####	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					7080	377	<u>134</u>		<u>3,670</u>
									56		0,45

		Разом будівельні роботи, грн.					7080				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6569				
		всього заробітна плата, грн.					433				
		Загальновиборничі витрати, грн.					219				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					0,49				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					86				
		Всього будівельні роботи, грн.					7299				

		Всього по розділу 3					7299				
14	КБ1-18-5	Розділ 4. Земляні роботи Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами	1000м3	0,001003	<u>73323,390</u>	<u>69146,490</u>	74	4	<u>70</u>	<u>45,90000</u>	<u>0,050</u>
		одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2			4176,90	20610,35			21	170,7905	0,17
15	С311-1 варіант 1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1,65495	<u>8,480</u>	<u>8,480</u>	14	0	<u>14</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	5,99			10	0,0480	0,08
		Разом прямі витрати по розділу 4					88	4	<u>84</u>		<u>0,050</u>
									31		0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					88				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					35				
		Загальновиборничі витрати, грн.					14				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					0,03				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					5				
		Всього будівельні роботи, грн.					102				

		Всього по розділу 4					102				
		Розділ 5. Фундамент під баштовий кран секція 3									
16	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0017272	<u>31494,730</u>	<u>2788,350</u>	54	25	<u>5</u>	<u>150,70000</u>	<u>0,260</u>
					14387,33	1348,70			2	10,6641	0,02
17	С1424-11608 варіант 1	БСГ В10 Р4 F50	м3	0,1761744	<u>2269,320</u>	0	400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
18	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних: плоских	100м3	0,013056	<u>44159,590</u>	<u>9885,710</u>	577	338	<u>129</u>	<u>249,41000</u>	<u>3,260</u>
					25891,25	4105,73			54	32,7235	0,43

19	C1424-11612 варіант 1	Бетон БСГ В30 Р4 F200 W6	м3	1,325184	<u>2638,650</u> 0	0	3497	0	0	0	0
20	C1111-91 варіант 1	Фіксатори в зборі прямі	шт	13,056	<u>1,500</u> 0	0	20	0	0	0	0
		СІТКА С-1 - 1 ШТ.				0		0	0	0	0
21	C124-24 варіант 2	Арматура № 22; кл. А400/500С; 12 м	т	0,0481338	<u>24505,890</u> 0	0	1180	0	0	0	0
		СІТКА С-2 - 1 ШТ.				0		0	0	0	0
22	C124-24 варіант 5	Арматура № 18; кл. А400/500С; 12 м	т	0,0322252	<u>24505,890</u> 0	0	790	0	0	0	0
		ПІДСИЛЕННЯ СІТОК С-1 та С-2 - 4 ШТ.				0		0	0	0	0
23	C124-24 варіант 5	Арматура № 18; кл. А400/500С; 12 м	т	#####	<u>24505,890</u> 0	0	251	0	0	0	0
		КАРКАС К-1 - 6 ШТ.				0		0	0	0	0
24	КБ5-75-5	<i>Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буроін'єкційних палів</i>	т	0,00816	<u>2733,960</u> <u>1683,79</u>	0	22	14	0	<u>17,97000</u>	<u>0,150</u>
25	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00816	<u>24505,890</u> 0	0	200	0	0	0	0
		ОКРЕМІ СТЕРЖНІ				0		0	0	0	0
26	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	#####	<u>24505,890</u> 0	0	89	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					7080	377	134		3,670
									56		0,45
		Разом будівельні роботи, грн.					7080				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6569				
		всього заробітна плата, грн.					433				
		Загальновиробничі витрати, грн.					219				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					86				
		Всього будівельні роботи, грн.					7299				

		Всього по розділу 5					7299				
		Разом прямі витрати по кошторису					14336	762	436		7,440
									174		1,4
		Разом будівельні роботи, грн.					14336				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13138				
		всього заробітна плата, грн.					936				
		Загальновиробничі витрати, грн.					467				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,04				

	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.	182			
	Всього будівельні роботи, грн.	14803			

	Всього по кошторису	14803			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	9,88			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	1118			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресуою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-03
на Секція№1. Конструкторська частина.
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1469,489 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,30114 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 275,460 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-38-2 тех.ч. п.1.3. 46 к=1,1	Зрізування недобору ґрунту у виїмках, група ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	1000м3	0,003638	161078,440	74937,130	586	312	273	899,47000	3,270
					85872,40	17915,91			65	129,3997	0,47
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к=1,2 тех.ч. п.1.3. 177 к=1,15	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти	100м3	0,01224	32147,050	0	393	393	0	361,28400	4,420
					32147,05	0			0	0	0
3	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3. 46 к=1,1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	1000м3	0,011968	35227,070	33270,110	422	23	399	21,50500	0,260
					1956,96	9519,70			114	68,7225	0,82
4	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт Г108 к с 1 з переміщенням	1000м3	0,010778	8849,860	8849,860	95	0	95	0	0

		Всього по розділу 2					19849				
		Розділ 3. Ростверк I секція									
9	C124-21 варіант 1	арк.14,15-випуски з ростверка Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,001224	<u>24811,890</u> 0	0	30	0	0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 3					30	0	0	0	0
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30				0
		Всього будівельні роботи, грн.					30				
		Всього по розділу 3					30				
		Відділ 1. Каркас I секція (вертикал)									
		Розділ 1. Підвал (арк.16-21 відм.-2,800)									
10	КБ6-53-9	Пілони Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0,004658	<u>168718,620</u> 86970,68	<u>76602,090</u> 36390,42	786	405	<u>357</u> 170	<u>770,88000</u> 288,9712	<u>3,590</u> 1,35
11	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,4658	<u>633,240</u> 0	0	295	0	0	0	0
12	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	0,19567	<u>3970,360</u> 3298,83	<u>257,000</u> 88,95	777	645	<u>50</u> 17	<u>29,57000</u> 0,7313	<u>5,790</u> 0,14
13	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007106	<u>23720,490</u> 0	0	169	0	0	0	0
14	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,012104	<u>25015,890</u> 0	0	303	0	0	0	0
15	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,024854	<u>24811,890</u> 0	0	617	0	0	0	0
16	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,007956	<u>24505,890</u> 0	0	195	0	0	0	0
17	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,039066	<u>24505,890</u> 0	0	957	0	0	0	0
18	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,03876	<u>24505,890</u> 0	0	950	0	0	0	0
19	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,065824	<u>24505,890</u> 0	0	1613	0	0	0	0

	варіант 1	профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм			0	0			0	0	0
20	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,004658	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	348	129	<u>217</u>	<u>264,51000</u>	<u>1,230</u>
					27792,07	22542,75			105	178,2450	0,83
21	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,472787	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	1773	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		арк.20 СТМ-1			0	0			0	0	0
22	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,00782	<u>226791,980</u>	<u>93692,800</u>	1774	887	<u>733</u>	<u>1005,54000</u>	<u>7,860</u>
					113445,02	44266,05			346	351,9727	2,75
23	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,782	<u>633,240</u>	<u>0</u>	495	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
24	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,00782	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	402	188	<u>212</u>	<u>225,85000</u>	<u>1,770</u>
					24034,96	13138,65			103	103,8870	0,81
25	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,79373	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	2977	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
26	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,104176	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	446	369	<u>27</u>	<u>31,77000</u>	<u>3,310</u>
					3544,26	88,70			9	0,7288	0,08
27	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,006324	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	150	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
28	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,036754	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	912	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
29	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,052836	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	1295	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
30	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,008262	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	202	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		арк.16 зм.1 СТМ-2			0	0			0	0	0
31	КБ6-53-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,02516	<u>170237,990</u>	<u>74153,800</u>	4283	2118	<u>1866</u>	<u>746,10000</u>	<u>18,770</u>
					84175,00	35043,91			882	278,6270	7,01
32	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	2,516	<u>633,240</u>	<u>0</u>	1593	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
33	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,02516	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	1293	605	<u>683</u>	<u>225,85000</u>	<u>5,680</u>
					24034,96	13138,65			331	103,8870	2,61
34	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,55374	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	9577	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

35	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,182376	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	781	646	<u>47</u>	<u>31,77000</u>	<u>5,790</u>
					3544,26	88,70			16	0,7288	0,13
36	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u>	0	232	0	0	0	0
37	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,06987	<u>24811,890</u>	0	1734	0	0	0	0
38	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,089114	<u>24505,890</u>	0	2184	0	0	0	0
39	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0136	<u>24505,890</u>	0	333	0	0	0	0
40	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	1,57454	<u>177,770</u>	0	280	0	0	0	0
		арк.19 СТМ-3-2шт			0	0			0	0	0
41	КБ6-53-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,00255	<u>170237,990</u>	<u>74153,800</u>	434	215	<u>189</u>	<u>746,10000</u>	<u>1,90</u>
					84175,00	35043,91			89	278,6270	0,71
42	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,255	<u>633,240</u>	0	161	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
43	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,00255	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	131	61	<u>69</u>	<u>225,85000</u>	<u>0,580</u>
					24034,96	13138,65			34	103,8870	0,26
44	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,258825	<u>3750,300</u>	0	971	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
45	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,036448	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	156	129	<u>9</u>	<u>31,77000</u>	<u>1,160</u>
					3544,26	88,70			3	0,7288	0,03
46	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,001972	<u>23720,490</u>	0	47	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
47	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,012104	<u>24811,890</u>	0	300	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
48	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,005848	<u>24505,890</u>	0	143	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
49	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,00476	<u>24505,890</u>	0	117	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
50	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,011764	<u>24505,890</u>	0	288	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					42474	6397	<u>4459</u>		<u>57,430</u>
									2105		16,71
		Разом будівельні роботи, грн.					42474				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31618				
		всього заробітна плата, грн.					8502				

63	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,008296	<u>226791,980</u>	<u>93692,800</u>	1881	941	<u>777</u>	<u>1005,54000</u>	<u>8,340</u>
					113445,02	44266,05			367	351,9727	2,92
64	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,8296	<u>633,240</u>	<u>0</u>	525	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
65	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,008296	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	426	199	<u>225</u>	<u>225,85000</u>	<u>1,870</u>
					24034,96	13138,65			109	103,8870	0,86
66	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,842044	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	3158	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
67	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,108528	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	465	385	<u>28</u>	<u>31,77000</u>	<u>3,450</u>
					3544,26	88,70			10	0,7288	0,08
68	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007208	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	171	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
69	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03927	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	974	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
70	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,049708	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	1218	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
71	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм арк.31 СТМ-2-2шт	т	0,012342	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	302	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
72	КБ6-53-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,0029716	<u>170237,990</u>	<u>74153,800</u>	506	250	<u>220</u>	<u>746,10000</u>	<u>2,220</u>
					84175,00	35043,91			104	278,6270	0,83
73	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,29716	<u>633,240</u>	<u>0</u>	188	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
74	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,0029716	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	153	71	<u>81</u>	<u>225,85000</u>	<u>0,670</u>
					24034,96	13138,65			39	103,8870	0,31
75	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,3016174	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	1131	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
76	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,040596	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	174	144	<u>10</u>	<u>31,77000</u>	<u>1,290</u>
					3544,26	88,70			4	0,7288	0,03
77	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,002312	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	55	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
78	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,013736	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	341	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
79	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,006392	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	157	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

80	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,005236	<u>24505,890</u> 0	0 0	128 0	0 0	0 0	0 0	0 0
81	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,01292	<u>24505,890</u> 0	0 0	317 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 2							26478	4018	<u>2772</u> 1310		<u>36,10</u> 10,41
Разом будівельні роботи, грн.							26478				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19688				
всього заробітна плата, грн.							5328				
Загальновиробничі витрати, грн.							2573				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							976				
Всього будівельні роботи, грн.							29051				

Всього по розділу 2							29051				
Розділ 3. 2-й поверх (арк.44-46 відм.+2. 900)											
82	КБ6-53-9	Пілони Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0,012444	<u>168718,620</u> 86970,68	<u>76602,090</u> 36390,42	2100 0	1082 0	<u>953</u> 453	<u>770,88000</u> 288,9712	<u>9,590</u> 3,6
83	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,2444	<u>633,240</u> 0	0 0	788 0	0 0	0 0	0 0	0 0
84	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	0,19499	<u>3970,360</u> 3298,83	<u>257,000</u> 88,95	774 0	643 0	<u>50</u> 17	<u>29,57000</u> 0,7313	<u>5,770</u> 0,14
85	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,010778	<u>23720,490</u> 0	0 0	256 0	0 0	0 0	0 0	0 0
86	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037706	<u>25015,890</u> 0	0 0	943 0	0 0	0 0	0 0	0 0
87	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,006256	<u>24811,890</u> 0	0 0	155 0	0 0	0 0	0 0	0 0
88	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,073678	<u>24505,890</u> 0	0 0	1806 0	0 0	0 0	0 0	0 0
89	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,028424	<u>24505,890</u> 0	0 0	697 0	0 0	0 0	0 0	0 0
90	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,038148	<u>24505,890</u> 0	0 0	935 0	0 0	0 0	0 0	0 0

91	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,012444	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	930	346	<u>580</u>	<u>264,51000</u>	<u>3,290</u>
					27792,07	22542,75			281	178,2450	2,22
92	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,263066	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4737	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
93	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	<u>0</u>	69	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
94	КБ6-52-4	арк.46 СТМ-1-1шт Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,007956	<u>226791,980</u>	<u>93692,800</u>	1804	903	<u>745</u>	<u>1005,54000</u>	<u>8</u>
					113445,02	44266,05			352	351,9727	2,8
95	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	<u>633,240</u>	<u>0</u>	504	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
96	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,007956	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	409	191	<u>216</u>	<u>225,85000</u>	<u>1,80</u>
					24034,96	13138,65			105	103,8870	0,83
97	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	3028	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
98	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,078642	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	337	279	<u>20</u>	<u>31,77000</u>	<u>2,50</u>
					3544,26	88,70			7	0,7288	0,06
99	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	181	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
100	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	618	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
101	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	796	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
102	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	349	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					22216	3444	<u>2564</u>		<u>30,950</u>
									1215		9,65
		Разом будівельні роботи, грн.					22216				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16208				
		всього заробітна плата, грн.					4659				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2247				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					853				
		Всього будівельні роботи, грн.					24463				

		Всього по розділу 3						24463			
		Розділ 4. 3-й поверх (арк.54-57 відм.+5. 900,)									
103	КБ6-53-9	Пілони Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0,0123998	<u>168718,620</u>	<u>76602,090</u>	2092	1078	<u>950</u>	<u>770,88000</u>	<u>9,560</u>
					86970,68	36390,42			451	288,9712	3,58
104	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
105	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	0,171564	<u>3970,360</u>	<u>257,000</u>	681	566	<u>44</u>	<u>29,57000</u>	<u>5,070</u>
					3298,83	88,95			15	0,7313	0,13
106	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,010404	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	247	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
107	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	942	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
108	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	152	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
109	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,078642	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	1927	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
110	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,03876	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	950	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
111	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,0123998	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	927	345	<u>578</u>	<u>264,51000</u>	<u>3,280</u>
					27792,07	22542,75			280	178,2450	2,21
112	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4720	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
113	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	<u>0</u>	69	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
114	КБ6-52-4	арк.56 СТМ-1-1шт Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,007922	<u>226791,980</u>	<u>93692,800</u>	1797	899	<u>742</u>	<u>1005,54000</u>	<u>7,970</u>
					113445,02	44266,05			351	351,9727	2,79
115	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7922	<u>633,240</u>	<u>0</u>	502	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
116	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямокутні	100 м3	0,007922	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	407	190	<u>215</u>	<u>225,85000</u>	<u>1,790</u>

		Обсягом: стіни і перегородки прямокутні, товщина понад 160 мм до 250 мм			24034,96	13138,65			104	103,8870	0,82
117	S1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,8041	3750,300	0	3016	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
118	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,079016	4281,820	254,980	338	280	20	31,77000	2,510
					3544,26	88,70			7	0,7288	0,06
119	S124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	23720,490	0	181	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
120	S124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024616	25015,890	0	616	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
121	S124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03196	24811,890	0	793	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
122	S124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014824	24505,890	0	363	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 4					21505	3358	2549		30,180
									1208		9,59
		Разом будівельні роботи, грн.					21505				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15598				
		всього заробітна плата, грн.					4566				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2202				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					835				
		Всього будівельні роботи, грн.					23707				

		Всього по розділу 4					23707				
		Розділ 5. 4-й поверх (арк.54-57 відм.+8. 900,)									
123	КБ6-53-9	Пілони Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0,0123998	168718,620	76602,090	2092	1078	950	770,88000	9,560
					86970,68	36390,42			451	288,9712	3,58
124	& S123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	633,240	0	785	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
125	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	0,171564	3970,360	257,000	681	566	44	29,57000	5,070
					3298,83	88,95			15	0,7313	0,13
126	S124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас	т	0,010404	23720,490	0	247	0	0	0	0

	варіант 2	А-1, діаметр 8 мм			0	0			0	0	0
127	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	0	942	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
128	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	0	152	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
129	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,078642	<u>24505,890</u>	0	1927	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
130	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,03876	<u>24505,890</u>	0	950	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
131	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,0123998	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	927	345	<u>578</u>	<u>264,51000</u>	<u>3,280</u>
					27792,07	22542,75			280	178,2450	2,21
132	С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	0	4720	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
133	С1555-298	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	0	69	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		арк.56 СТМ-1-1шт									
134	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,007922	<u>226791,980</u>	<u>93692,800</u>	1797	899	<u>742</u>	<u>1005,54000</u>	<u>7,970</u>
					113445,02	44266,05			351	351,9727	2,79
135	& С123-5030	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7922	<u>633,240</u>	0	502	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
136	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,007922	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	407	190	<u>215</u>	<u>225,85000</u>	<u>1,790</u>
					24034,96	13138,65			104	103,8870	0,82
137	С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,8041	<u>3750,300</u>	0	3016	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
138	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,079016	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	338	280	<u>20</u>	<u>31,77000</u>	<u>2,510</u>
					3544,26	88,70			7	0,7288	0,06
139	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u>	0	181	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
140	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024616	<u>25015,890</u>	0	616	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
141	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03196	<u>24811,890</u>	0	793	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
142	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014824	<u>24505,890</u>	0	363	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 5					21505	3358	<u>2549</u>		<u>30,180</u>
									1208		9,59
		Разом будівельні роботи, грн.					21505				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				15598					
		всього заробітна плата, грн.				4566					
		Загальновиробничі витрати, грн.				2202					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				4,77					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				835					
		Всього будівельні роботи, грн.				23707					

		Всього по розділу 5				23707					
		Розділ 6. 5-й поверх (арк.54-57 відм.+11.900,)									
		Пілони									
143	КБ6-53-9	<i>Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м</i>	100 м3	0,0123998	<u>168718,620</u>	<u>76602,090</u>	2092	1078	<u>950</u>	<u>770,88000</u>	<u>9,560</u>
					86970,68	36390,42			451	288,9712	3,58
144	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
145	КБ6-55-1	<i>Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм</i>	т	0,171564	<u>3970,360</u>	<u>257,000</u>	681	566	<u>44</u>	<u>29,57000</u>	<u>5,070</u>
					3298,83	88,95			15	0,7313	0,13
146	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,010404	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	247	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
147	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	942	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
148	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	152	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
149	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,078642	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	1927	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
150	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,03876	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	950	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
151	КБ6-58-1	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм</i>	100 м3	0,0123998	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	927	345	<u>578</u>	<u>264,51000</u>	<u>3,280</u>
					27792,07	22542,75			280	178,2450	2,21
152	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4720	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
153	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	<u>0</u>	69	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

154	КБ6-52-4	арк.56 СТМ-1-1шт Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,007922	<u>226791,980</u>	<u>93692,800</u>	1797	899	<u>742</u>	<u>1005,54000</u>	<u>7,970</u>
					113445,02	44266,05			351	351,9727	2,79
155	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7922	<u>633,240</u>	<u>0</u>	502	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
156	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,007922	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	407	190	<u>215</u>	<u>225,85000</u>	<u>1,790</u>
					24034,96	13138,65			104	103,8870	0,82
157	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,8041	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	3016	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
158	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,079016	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	338	280	<u>20</u>	<u>31,77000</u>	<u>2,510</u>
					3544,26	88,70			7	0,7288	0,06
159	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	181	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
160	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024616	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	616	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
161	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03196	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	793	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
162	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014824	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	363	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 6					21505	3358	<u>2549</u>		<u>30,180</u>
									1208		9,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21505	15598			
							4566	2202			
							4,77	835			
							23707				

		Всього по розділу 6					23707				
		Розділ 7. 6-й повер (харк.58-59 відм.+14.900)									
163	КБ6-53-9	Пілони Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для	100 м3	0,0123998	<u>168718,620</u>	<u>76602,090</u>	2092	1078	<u>950</u>	<u>770,88000</u>	<u>9,560</u>

		улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м			86970,68	36390,42			451	288,9712	3,58
164	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	633,240	0	785	0	0	0	0
165	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	0,151368	3970,360	257,000	601	499	39	29,57000	4,480
					3298,83	88,95			13	0,7313	0,11
166	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	23720,490	0	232	0	0	0	0
167	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	25015,890	0	942	0	0	0	0
168	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	24811,890	0	152	0	0	0	0
169	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	24505,890	0	2397	0	0	0	0
170	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	177,770	0	69	0	0	0	0
171	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,0123998	74726,000	46605,830	927	345	578	264,51000	3,280
					27792,07	22542,75			280	178,2450	2,21
172	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,258578	3750,300	0	4720	0	0	0	0
		арк.46 СТМ-1-1шт			0	0			0	0	0
173	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,007956	226791,980	93692,800	1804	903	745	1005,54000	8
					113445,02	44266,05			352	351,9727	2,8
174	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	633,240	0	504	0	0	0	0
175	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,007956	51386,340	27163,400	409	191	216	225,85000	1,80
					24034,96	13138,65			105	103,8870	0,83
176	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	3750,300	0	3028	0	0	0	0
177	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,078642	4281,820	254,980	337	279	20	31,77000	2,50
					3544,26	88,70			7	0,7288	0,06
178	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	23720,490	0	181	0	0	0	0
179	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	25015,890	0	618	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

180	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	<u>24811,890</u>	0	796	0	0	0	0
181	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u>	0	349	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 7							20943	3295	<u>2548</u>		<u>29,620</u>
Разом будівельні роботи, грн.							20943		1208		9,59
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15100				
всього заробітна плата, грн.							4503				
Загальновиробничі витрати, грн.							2172				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							823				
Всього будівельні роботи, грн.							23115				

Всього по розділу 7							23115				
Розділ 8. 7-й - поверх (арк.58-59 відм.+17. 900,)											
182	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Пілони Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0123998	<u>172197,450</u>	<u>76602,090</u>	2135	1122	<u>950</u>	<u>801,71520</u>	<u>9,940</u>
					90449,51	36390,42			451	288,9712	3,58
183	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	0	785	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
184	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,151368	<u>4102,310</u>	<u>257,000</u>	621	519	<u>39</u>	<u>30,75280</u>	<u>4,650</u>
					3430,78	88,95			13	0,7313	0,11
185	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u>	0	232	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
186	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	0	942	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
187	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	0	152	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
188	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	<u>24505,890</u>	0	2397	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
189	C1555-298	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	0	69	0	0	0	0

190	варіант 1 КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0123998	<u>75837,680</u>	<u>46605,830</u>	940	358	<u>578</u>	<u>275,09040</u>	<u>3,410</u>
					28903,75	22542,75			280	178,2450	2,21
191	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4720	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		арк.46 СТМ-1-1шт			0	0			0	0	0
192	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,007956	<u>231329,780</u>	<u>93692,800</u>	1840	939	<u>745</u>	<u>1045,76160</u>	<u>8,320</u>
					117982,82	44266,05			352	351,9727	2,8
193	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	<u>633,240</u>	<u>0</u>	504	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
194	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,007956	<u>52347,740</u>	<u>27163,400</u>	416	199	<u>216</u>	<u>234,88400</u>	<u>1,870</u>
					24996,36	13138,65			105	103,8870	0,83
195	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	3028	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
196	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,078642	<u>4423,590</u>	<u>254,980</u>	348	290	<u>20</u>	<u>33,04080</u>	<u>2,60</u>
					3686,03	88,70			7	0,7288	0,06
197	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	181	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
198	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	618	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
199	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	796	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
200	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	349	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 8					21073	3427	<u>2548</u>		<u>30,790</u>
									1208		9,59
		Разом будівельні роботи, грн.					21073				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15098				
		всього заробітна плата, грн.					4635				

		Загальновиробничі витрати, грн.				2237					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				4,83					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				848					
		Всього будівельні роботи, грн.				23310					

		Всього по розділу 8				23310					
		Розділ 9. 8-й - поверх (арк.58-59 відм.+20. 900,)									
		Пілони									
201	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0123998	<u>172197,450</u>	<u>76602,090</u>	2135	1122	<u>950</u>	<u>801,71520</u>	<u>9,940</u>
					90449,51	36390,42			451	288,9712	3,58
202	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
203	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,151368	<u>4102,310</u>	<u>257,000</u>	621	519	<u>39</u>	<u>30,75280</u>	<u>4,650</u>
					3430,78	88,95			13	0,7313	0,11
204	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	232	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
205	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	942	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
206	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	152	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
207	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2397	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
208	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	<u>0</u>	69	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
209	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0123998	<u>75837,680</u>	<u>46605,830</u>	940	358	<u>578</u>	<u>275,09040</u>	<u>3,410</u>
					28903,75	22542,75			280	178,2450	2,21
210	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4720	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		арк.46 СТМ-1-1шт			0	0			0	0	0

211	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,007956	<u>231329,780</u>	<u>93692,800</u>	1840	939	<u>745</u>	<u>1045,76160</u>	<u>8,320</u>
					117982,82	44266,05			352	351,9727	2,8
212	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	<u>633,240</u>	<u>0</u>	504	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
213	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,007956	<u>52347,740</u>	<u>27163,400</u>	416	199	<u>216</u>	<u>234,88400</u>	<u>1,870</u>
					24996,36	13138,65			105	103,8870	0,83
214	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	3028	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
215	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,078642	<u>4423,590</u>	<u>254,980</u>	348	290	<u>20</u>	<u>33,04080</u>	<u>2,60</u>
					3686,03	88,70			7	0,7288	0,06
216	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	181	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
217	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	618	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
218	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	796	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
219	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	349	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 9					21073	3427	<u>2548</u>		<u>30,790</u>
									1208		9,59
		Разом будівельні роботи, грн.					21073				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15098				
		всього заробітна плата, грн.					4635				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2237				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					848				
		Всього будівельні роботи, грн.					23310				

		Всього по розділу 9					23310				

Розділ 10. 9-й - поверх (арк.58-59 відм. +23.900,)											
		Пілони									
220	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0123998	<u>172197,450</u>	<u>76602,090</u>	2135	1122	<u>950</u>	<u>801,71520</u>	<u>9,940</u>
					90449,51	36390,42			451	288,9712	3,58
221	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
222	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,151368	<u>4102,310</u>	<u>257,000</u>	621	519	<u>39</u>	<u>30,75280</u>	<u>4,650</u>
					3430,78	88,95			13	0,7313	0,11
223	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	232	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
224	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	942	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
225	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	152	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
226	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2397	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
227	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	<u>0</u>	69	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
228	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0123998	<u>75837,680</u>	<u>46605,830</u>	940	358	<u>578</u>	<u>275,09040</u>	<u>3,410</u>
					28903,75	22542,75			280	178,2450	2,21
229	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4720	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		арк.56 СТМ-1-1шт			0	0			0	0	0
230	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,007922	<u>231329,780</u>	<u>93692,800</u>	1833	935	<u>742</u>	<u>1045,76160</u>	<u>8,280</u>
					117982,82	44266,05			351	351,9727	2,79
231	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7922	<u>633,240</u>	<u>0</u>	502	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
232	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 1 κ=1 04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при	100 м3	0,007922	<u>52347,740</u>	<u>27163,400</u>	415	198	<u>215</u>	<u>234,88400</u>	<u>1,860</u>

		площина понад 100 мм до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)			24996,36	13138,65			104	103,8870	0,82
233	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,8041	3750,300	0	3016	0	0	0	0
234	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,079016	4423,590	254,980	350	291	20	33,04080	2,610
					3686,03	88,70			7	0,7288	0,06
235	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	23720,490	0	181	0	0	0	0
236	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024616	25015,890	0	616	0	0	0	0
237	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03196	24811,890	0	793	0	0	0	0
238	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014824	24505,890	0	363	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 10					21062	3423	2544		30,750
									1206		9,57
		Разом будівельні роботи, грн.					21062				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15095				
		всього заробітна плата, грн.					4629				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2232				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					846				
		Всього будівельні роботи, грн.					23294				

		Всього по розділу 10					23294				
		Розділ 11. 10-й - поверх (арк.58-59 відм. +26.900,)									
239	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Пілони Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0123998	172197,450	76602,090	2135	1122	950	801,71520	9,940
					90449,51	36390,42			451	288,9712	3,58
240	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	633,240	0	785	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

241	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,151368	<u>4102,310</u>	<u>257,000</u>	621	519	<u>39</u>	<u>30,75280</u>	<u>4,650</u>
					3430,78	88,95			13	0,7313	0,11
242	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	232	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
243	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	942	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
244	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	152	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
245	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2397	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
246	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	<u>0</u>	69	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
247	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0123998	<u>75837,680</u>	<u>46605,830</u>	940	358	<u>578</u>	<u>275,09040</u>	<u>3,410</u>
					28903,75	22542,75			280	178,2450	2,21
248	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1-1шт	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4720	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
249	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,007956	<u>231329,780</u>	<u>93692,800</u>	1840	939	<u>745</u>	<u>1045,76160</u>	<u>8,320</u>
					117982,82	44266,05			352	351,9727	2,8
250	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	<u>633,240</u>	<u>0</u>	504	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
251	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,007956	<u>52347,740</u>	<u>27163,400</u>	416	199	<u>216</u>	<u>234,88400</u>	<u>1,870</u>
					24996,36	13138,65			105	103,8870	0,83
252	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	3028	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
253	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,078642	<u>4423,590</u>	<u>254,980</u>	348	290	<u>20</u>	<u>33,04080</u>	<u>2,60</u>
					3686,03	88,70			7	0,7288	0,06

254	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u> 0	0	181	0	0	0	0
255	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u> 0	0	618	0	0	0	0
256	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	<u>24811,890</u> 0	0	796	0	0	0	0
257	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u> 0	0	349	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 11							21073	3427	<u>2548</u> 1208		<u>30,790</u> 9,59
Разом будівельні роботи, грн.							21073				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15098				
всього заробітна плата, грн.							4635				
Загальновиробничі витрати, грн.							2237				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							848				
Всього будівельні роботи, грн.							23310				

Всього по розділу 11							23310				
Розділ 12. 11-й - поверх (арк.58-59 відм. +29.900,)											
Пілони											
258	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0123998	<u>172197,450</u> 90449,51	<u>76602,090</u> 36390,42	2135	1122	<u>950</u> 451	<u>801,71520</u> 288,9712	<u>9,940</u> 3,58
259	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u> 0	0	785	0	0	0	0
260	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,151368	<u>4102,310</u> 3430,78	<u>257,000</u> 88,95	621	519	<u>39</u> 13	<u>30,75280</u> 0,7313	<u>4,650</u> 0,11
261	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u> 0	0	232	0	0	0	0
262	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u> 0	0	942	0	0	0	0
263	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,00612	<u>24811,890</u> 0	0	152	0	0	0	0

	варіант 1	профілю, клас А-III, діаметр 10 мм			0	0			0	0	0
264	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	<u>24505,890</u>	0	2397	0	0	0	0
	варіант 4	профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм			0	0			0	0	0
265	C1555-298	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	0	69	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
266	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0123998	<u>75837,680</u>	<u>46605,830</u>	940	358	<u>578</u>	<u>275,09040</u>	<u>3,410</u>
	тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04				28903,75	22542,75			280	178,2450	2,21
267	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	0	4720	0	0	0	0
	варіант 2	арк.46 СТМ-1-1шт			0	0			0	0	0
268	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,007956	<u>231329,780</u>	<u>93692,800</u>	1840	939	<u>745</u>	<u>1045,76160</u>	<u>8,320</u>
	тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04				117982,82	44266,05			352	351,9727	2,8
269	& C123-5030	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	<u>633,240</u>	0	504	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
270	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,007956	<u>52347,740</u>	<u>27163,400</u>	416	199	<u>216</u>	<u>234,88400</u>	<u>1,870</u>
	тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04				24996,36	13138,65			105	103,8870	0,83
271	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	<u>3750,300</u>	0	3028	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
272	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,078642	<u>4423,590</u>	<u>254,980</u>	348	290	<u>20</u>	<u>33,04080</u>	<u>2,60</u>
	тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04				3686,03	88,70			7	0,7288	0,06
273	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u>	0	181	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
274	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u>	0	618	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
275	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	<u>24811,890</u>	0	796	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
276	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u>	0	349	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 12					21073	3427	<u>2548</u>		<u>30,790</u>
									1208		9,59

		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21073					
							15098					
							4635					
							2237					
							4,83					
							848					
							23310					
		Всього по розділу 12					23310					
		Розділ 13. 12-й - поверх (арк.58-59 відм. +32.900)										
		Пілони										
277	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	<i>Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)</i>	100 м3	0,0123998	<u>172197,450</u>	<u>76602,090</u>	2135	1122	<u>950</u>	<u>801,71520</u>	<u>9,940</u>	
					90449,51	36390,42			451	288,9712	3,58	
278	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
279	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	<i>Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)</i>	т	0,151368	<u>4102,310</u>	<u>257,000</u>	621	519	<u>39</u>	<u>30,75280</u>	<u>4,650</u>	
					3430,78	88,95			13	0,7313	0,11	
280	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	232	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
281	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	942	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
282	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	152	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
283	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2397	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
284	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	<u>0</u>	69	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
285	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)</i>	100 м3	0,0123998	<u>75837,680</u>	<u>46605,830</u>	940	358	<u>578</u>	<u>275,09040</u>	<u>3,410</u>	
					28903,75	22542,75			280	178,2450	2,21	

286	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1-1шт	м3	1,258578	<u>3750,300</u> 0	0 0	4720	0	0 0	0 0	0 0
287	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Гері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,007956	<u>231329,780</u> 117982,82	<u>93692,800</u> 44266,05	1840	939	<u>745</u> 352	<u>1045,76160</u> 351,9727	<u>8,320</u> 2,8
288	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	<u>633,240</u> 0	0 0	504	0	0 0	0 0	0 0
289	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,007956	<u>52347,740</u> 24996,36	<u>27163,400</u> 13138,65	416	199	<u>216</u> 105	<u>234,88400</u> 103,8870	<u>1,870</u> 0,83
290	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	<u>3750,300</u> 0	0 0	3028	0	0 0	0 0	0 0
291	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,078642	<u>4423,590</u> 3686,03	<u>254,980</u> 88,70	348	290	<u>20</u> 7	<u>33,04080</u> 0,7288	<u>2,60</u> 0,06
292	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u> 0	0 0	181	0	0 0	0 0	0 0
293	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u> 0	0 0	618	0	0 0	0 0	0 0
294	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	<u>24811,890</u> 0	0 0	796	0	0 0	0 0	0 0
295	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u> 0	0 0	349	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 13							21073	3427	<u>2548</u> 1208		<u>30,790</u> 9,59
Разом будівельні роботи, грн.							21073				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15098				
всього заробітна плата, грн.							4635				
Загальновиробничі витрати, грн.							2237				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							848				
Всього будівельні роботи, грн.							23310				

Всього по розділу 13			23310								
Розділ 14. 13-й поверх (арк.58-59 відм. +35.900.)											
Пілони											
296	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	2221	1208	<u>950</u>	<u>863,38560</u>	<u>10,710</u>
					97407,16	36390,42			451	288,9712	3,58
297	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
298	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,151368	<u>4366,220</u>	<u>257,000</u>	661	559	<u>39</u>	<u>33,11840</u>	<u>5,010</u>
					3694,69	88,95			13	0,7313	0,11
299	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	232	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
300	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	942	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
301	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	152	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
302	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2397	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
303	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	<u>0</u>	69	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
304	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	<u>78061,040</u>	<u>46605,830</u>	968	386	<u>578</u>	<u>296,25120</u>	<u>3,670</u>
					31127,11	22542,75			280	178,2450	2,21
305	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1- 1 шт	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4720	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
306	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,007956	<u>240405,390</u>	<u>93692,800</u>	1913	1011	<u>745</u>	<u>1126,20480</u>	<u>8,960</u>
					127058,43	44266,05			352	351,9727	2,8
307	& С123-5030	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	<u>633,240</u>	<u>0</u>	504	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

308	варіант 1 КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,007956	<u>54270,530</u>	<u>27163,400</u>	432	214	<u>216</u>	<u>252,95200</u>	<u>2,010</u>
					26919,15	13138,65			105	103,8870	0,83
309	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	3028	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
310	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,078642	<u>4707,130</u>	<u>254,980</u>	370	312	<u>20</u>	<u>35,58240</u>	<u>2,80</u>
					3969,57	88,70			7	0,7288	0,06
311	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	181	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
312	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	618	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
313	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	796	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
314	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	349	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 14					21338	3690	<u>2548</u>		<u>33,160</u>
									1208		9,59
		Разом будівельні роботи, грн.					21338				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15100				
		всього заробітна плата, грн.					4898				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2366				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					898				
		Всього будівельні роботи, грн.					23704				

		Всього по розділу 14					23704				
		Розділ 15. 14-й поверх (арк.58-59 відм. +38.900.)									
315	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 κ=1 12	Пілони Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м	100 м3	0,0123998	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	2221	1208	<u>950</u>	<u>863,38560</u>	<u>10,710</u>

		улаштування колон параметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)			97407,16	36390,42			451	288,9712	3,58
316	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	633,240	0	785	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
317	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,151368	4366,220	257,000	661	559	39	33,11840	5,010
					3694,69	88,95			13	0,7313	0,11
318	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	23720,490	0	232	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
319	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	25015,890	0	942	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
320	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	24811,890	0	152	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
321	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	24505,890	0	2397	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
322	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	177,770	0	69	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
323	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	78061,040	46605,830	968	386	578	296,25120	3,670
					31127,11	22542,75			280	178,2450	2,21
324	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,258578	3750,300	0	4720	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
325	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	арк.46 СТМ-1- 1 шт Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,007956	240405,390	93692,800	1913	1011	745	1126,20480	8,960
					127058,43	44266,05			352	351,9727	2,8
326	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	633,240	0	504	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
327	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,007956	54270,530	27163,400	432	214	216	252,95200	2,010
					26919,15	13138,65			105	103,8870	0,83
328	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	3750,300	0	3028	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

329	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,078642	<u>4707,130</u>	<u>254,980</u>	370	312	<u>20</u>	<u>35,58240</u>	<u>2,80</u>
					3969,57	88,70			7	0,7288	0,06
330	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u>	0	181	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
331	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u>	0	618	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
332	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	<u>24811,890</u>	0	796	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
333	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u>	0	349	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 15					21338	3690	<u>2548</u>		<u>33,160</u>
									1208		9,59
		Разом будівельні роботи, грн.					21338				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15100				
		всього заробітна плата, грн.					4898				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2366				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					898				
		Всього будівельні роботи, грн.					23704				

		Всього по розділу 15					23704				
		Розділ 16. 15-й поверх (арк.58-59 відм. +41.900.)									
		Пілони									
334	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	2221	1208	<u>950</u>	<u>863,38560</u>	<u>10,710</u>
					97407,16	36390,42			451	288,9712	3,58
335	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	0	785	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
336	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,151368	<u>4366,220</u>	<u>257,000</u>	661	559	<u>39</u>	<u>33,11840</u>	<u>5,010</u>
					3694,69	88,95			13	0,7313	0,11

337	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u> 0	0	232	0	0	0	0
338	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u> 0	0	942	0	0	0	0
339	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u> 0	0	152	0	0	0	0
340	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	<u>24505,890</u> 0	0	2397	0	0	0	0
341	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u> 0	0	69	0	0	0	0
342	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	<u>78061,040</u> 31127,11	<u>46605,830</u> 22542,75	968	386	<u>578</u> 280	<u>296,25120</u> 178,2450	<u>3,670</u> 2,21
343	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1- 1 шт	м3	1,258578	<u>3750,300</u> 0	0	4720	0	0	0	0
344	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,007956	<u>240405,390</u> 127058,43	<u>93692,800</u> 44266,05	1913	1011	<u>745</u> 352	<u>1126,20480</u> 351,9727	<u>8,960</u> 2,8
345	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	<u>633,240</u> 0	0	504	0	0	0	0
346	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,007956	<u>54270,530</u> 26919,15	<u>27163,400</u> 13138,65	432	214	<u>216</u> 105	<u>252,95200</u> 103,8870	<u>2,010</u> 0,83
347	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	<u>3750,300</u> 0	0	3028	0	0	0	0
348	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,078642	<u>4707,130</u> 3969,57	<u>254,980</u> 88,70	370	312	<u>20</u> 7	<u>35,58240</u> 0,7288	<u>2,80</u> 0,06
349	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u> 0	0	181	0	0	0	0
350	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u> 0	0	618	0	0	0	0
351	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,032062	<u>24811,890</u> 0	0	796	0	0	0	0

352	варіант 1 С124-24 варіант 4	профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	0 24505,890 0	0 0 0	349	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		Разом прямі витрати по розділу 16					21338	3690	2548 1208		33,160 9,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21338 15100 4898 2366 5,12 898 23704				
		Всього по розділу 16					23704				
		Розділ 17. 16-й поверх (арк.58-59 відм. +44.900.)									
353	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Пілони Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	179155,100 97407,16	76602,090 36390,42	2221	1208	950 451	863,38560 288,9712	10,710 3,58
354	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	633,240 0	0 0	785	0	0 0	0 0	0 0
355	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,151368	4366,220 3694,69	257,000 88,95	661	559	39 13	33,11840 0,7313	5,010 0,11
356	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	23720,490 0	0 0	232	0	0 0	0 0	0 0
357	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	25015,890 0	0 0	942	0	0 0	0 0	0 0
358	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	24811,890 0	0 0	152	0	0 0	0 0	0 0
359	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	24505,890 0	0 0	2397	0	0 0	0 0	0 0
360	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	177,770 0	0 0	69	0	0 0	0 0	0 0

361	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	<u>78061,040</u>	<u>46605,830</u>	968	386	<u>578</u>	<u>296,25120</u>	<u>3,670</u>
					31127,11	22542,75			280	178,2450	2,21
362	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	0	4720	0	0	0	0
		арк.46 СТМ-1- 1 шт			0	0			0	0	0
363	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,007956	<u>240405,390</u>	<u>93692,800</u>	1913	1011	<u>745</u>	<u>1126,20480</u>	<u>8,960</u>
					127058,43	44266,05			352	351,9727	2,8
364	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	<u>633,240</u>	0	504	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
365	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,007956	<u>54270,530</u>	<u>27163,400</u>	432	214	<u>216</u>	<u>252,95200</u>	<u>2,010</u>
					26919,15	13138,65			105	103,8870	0,83
366	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	<u>3750,300</u>	0	3028	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
367	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,078642	<u>4707,130</u>	<u>254,980</u>	370	312	<u>20</u>	<u>35,58240</u>	<u>2,80</u>
					3969,57	88,70			7	0,7288	0,06
368	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u>	0	181	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
369	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u>	0	618	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
370	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	<u>24811,890</u>	0	796	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
371	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u>	0	349	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 17					21338	3690	<u>2548</u>		<u>33,160</u>
									1208		9,59
		Разом будівельні роботи, грн.					21338				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15100				
		всього заробітна плата, грн.					4898				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2366				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5,12 898 23704				

Всього по розділу 17							23704				
		Розділ 18. 17-й поверх (арк.58-59 відм. +47.900.)									
		Пілони									
372	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	2221	1208	<u>950</u>	<u>863,38560</u>	<u>10,710</u>
					97407,16	36390,42			451	288,9712	3,58
373	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
374	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,151368	<u>4366,220</u>	<u>257,000</u>	661	559	<u>39</u>	<u>33,11840</u>	<u>5,010</u>
					3694,69	88,95			13	0,7313	0,11
375	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	232	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
376	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	942	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
377	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	152	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
378	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2397	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
379	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	<u>0</u>	69	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
380	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	<u>78061,040</u>	<u>46605,830</u>	968	386	<u>578</u>	<u>296,25120</u>	<u>3,670</u>
					31127,11	22542,75			280	178,2450	2,21
381	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.60-61 СТМ-1- 1 шт	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4720	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

382	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,007956	<u>240405,390</u>	<u>93692,800</u>	1913	1011	<u>745</u>	<u>1126,20480</u>	<u>8,960</u>
					127058,43	44266,05			352	351,9727	2,8
383	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	<u>633,240</u>	<u>0</u>	504	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
384	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,007956	<u>54270,530</u>	<u>27163,400</u>	432	214	<u>216</u>	<u>252,95200</u>	<u>2,010</u>
					26919,15	13138,65			105	103,8870	0,83
385	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	3028	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
386	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,078778	<u>4707,130</u>	<u>254,980</u>	371	313	<u>20</u>	<u>35,58240</u>	<u>2,80</u>
					3969,57	88,70			7	0,7288	0,06
387	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00748	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	177	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
388	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	618	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
389	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032334	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	802	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
390	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	349	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 18					21341	3691	<u>2548</u>		<u>33,160</u>
									1208		9,59
		Разом будівельні роботи, грн.					21341				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15102				
		всього заробітна плата, грн.					4899				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2366				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					898				
		Всього будівельні роботи, грн.					23707				

		Всього по розділу 18					23707				

Розділ 19. Технічний поверх (арк.79-80 відм.+50.900)											
		Пілони									
391	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	2221	1208	<u>950</u>	<u>863,38560</u>	<u>10,710</u>
					97407,16	36390,42			451	288,9712	3,58
392	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
393	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,155856	<u>4366,220</u>	<u>257,000</u>	681	576	<u>40</u>	<u>33,11840</u>	<u>5,160</u>
					3694,69	88,95			14	0,7313	0,11
394	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	232	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
395	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	942	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
396	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,005848	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	145	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
397	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,07565	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	1854	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
398	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,026928	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	660	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
399	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	<u>0</u>	69	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
400	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	<u>78061,040</u>	<u>46605,830</u>	968	386	<u>578</u>	<u>296,25120</u>	<u>3,670</u>
					31127,11	22542,75			280	178,2450	2,21
401	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4720	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		арк.81 СТМ-1(5)-1шт			0	0			0	0	0
402	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,011764	<u>240405,390</u>	<u>93692,800</u>	2828	1495	<u>1102</u>	<u>1126,20480</u>	<u>13,250</u>
					127058,43	44266,05			521	351,9727	4,14
403	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,1764	<u>633,240</u>	<u>0</u>	745	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

404	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,011764	<u>54270,530</u>	<u>27163,400</u>	638	317	<u>320</u>	<u>252,95200</u>	<u>2,980</u>
					26919,15	13138,65			155	103,8870	1,22
405	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,194046	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4478	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
406	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,10778	<u>4707,130</u>	<u>254,980</u>	507	428	<u>27</u>	<u>35,58240</u>	<u>3,840</u>
					3969,57	88,70			10	0,7288	0,08
407	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009962	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	236	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
408	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,034646	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	867	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
409	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,048586	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	1206	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
410	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014586	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	357	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 19					25139	4410	<u>3017</u>		<u>39,610</u>
									1431		11,34
		Разом будівельні роботи, грн.					25139				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17712				
		всього заробітна плата, грн.					5841				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2820				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1069				
		Всього будівельні роботи, грн.					27959				

		Всього по розділу 19					27959				
		Розділ 20. Стіна монолітна (арк. 90, відм.54.86 та 55.400)									
411	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	арк.90 СТМ-1(6)-1шт Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160	100 м3	0,007752	<u>240405,390</u>	<u>93692,800</u>	1864	985	<u>726</u>	<u>1126,20480</u>	<u>8,730</u>

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				318544					
		всього заробітна плата, грн.				96745					
		Загальновиробничі витрати, грн.				46696					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				101,07					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				17709					
		Всього будівельні роботи, грн.				489341					

		Всього по відділу 1				489341					
		Відділ 2. Перекриття I секція									
		Розділ 1. Перекриття над підвалом (арк. 23--28, відм. -0,15)									
420	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,048688	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	3166	2685	<u>193</u>	<u>488,72000</u>	<u>23,790</u>
					55137,39	1913,72			93	15,1317	0,74
421	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8688	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3083	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
422	КБ6-55-4 14,3917	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,5317804	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	2411	1979	<u>165</u>	<u>33,36000</u>	<u>17,740</u>
					3721,64	91,77			49	0,7560	0,4
423	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0424626	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1062	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
424	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,003774	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	94	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
425	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4822662	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	11818	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
426	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0032776	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	80	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
427	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	0,048688	<u>26143,380</u>	<u>10349,290</u>	1273	759	<u>504</u>	<u>150,13000</u>	<u>7,310</u>
					15585,00	5005,85			244	39,5811	1,93
428	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,941832	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	18533	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
429	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обов'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм	100м3	0,000238	<u>318869,570</u>	<u>38774,060</u>	76	42	<u>9</u>	<u>1624,40000</u>	<u>0,390</u>
					174915,39	15342,20			4	122,3669	0,03
430	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до	м3	0,024157	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	91	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 2	[м300], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм			0	0			0	0	0
431	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	#####	<u>23720,490</u>	0	0	0	0	0	0
432	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	#####	<u>23720,490</u>	0	7	0	0	0	0
433	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0007718	<u>24505,890</u>	0	19	0	0	0	0
434	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0009996	<u>24505,890</u>	0	24	0	0	0	0
435	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	0	23	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					41760	5465	871		49,230
		Разом будівельні роботи, грн.					41760		390		3,1
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35424				
		всього заробітна плата, грн.					5855				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2862				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1099				
		Всього будівельні роботи, грн.					44622				

		Всього по розділу 1					44622				
		Розділ 2. Колони монолітні КМ-арк.35 (центральна вхідна група)									
436	КБ6-53-7	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром до 1,6 м	100 м3	0,000306	<u>264333,810</u>	<u>115665,080</u>	81	40	35	<u>1158,76000</u>	<u>0,350</u>
					130731,30	54954,58			17	436,3733	0,13
437	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,0306	<u>633,240</u>	0	19	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
438	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,000306	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	23	9	14	<u>264,51000</u>	<u>0,080</u>
					27792,07	22542,75			7	178,2450	0,05
439	C1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,031059	<u>4199,610</u>	0	130	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
440	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	0,003332	<u>3999,520</u>	<u>257,000</u>	13	11	1	<u>29,57000</u>	<u>0,10</u>
					3298,83	88,95			0	0,7313	0

441	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,000816	<u>23720,490</u> 0	<u>0</u> 0	19	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
442	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм ФМ-1.1-арк.34	т	0,002516	<u>24505,890</u> 0	<u>0</u> 0	62	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
443	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0000204	<u>371763,670</u> 14387,33	<u>2788,350</u> 1348,70	8	0	<u>0</u> 0	<u>150,70000</u> 10,6641	<u>0</u> 0
444	КБ5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні бурон'єкційних паль	т	0,0005848	<u>2733,960</u> 1683,79	<u>0</u> 0	2	1	<u>0</u> 0	<u>17,97000</u> 0	<u>0,010</u> 0
445	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0003604	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	9	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
446	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0002244	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	6	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
447	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,000272	<u>465605,990</u> 60450,64	<u>12916,860</u> 6096,99	127	16	<u>4</u> 2	<u>582,32000</u> 48,3367	<u>0,160</u> 0,01
448	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0002006	<u>24811,890</u> 0	<u>0</u> 0	5	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
449	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	#####	<u>24505,890</u> 0	<u>0</u> 0	28	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
450	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u> 0	<u>0</u> 0	23	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 2							555	77	<u>54</u> 26		<u>0,70</u> 0,19
Разом будівельні роботи, грн.							555				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							424				
всього заробітна плата, грн.							103				
Загальновиробничі витрати, грн.							49				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							19				
Всього будівельні роботи, грн.							604				

Всього по розділу 2							604				
Розділ 3. Перекриття над 1 поверхом (арк.34--43, відм. +2,9)											
арк.36											

451	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,051986	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	3380	2866	<u>206</u>	<u>488,72000</u>	<u>25,410</u>
					55137,39	1913,72			99	15,1317	0,79
452	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	5,1986	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3292	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
453	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,6353342	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	2880	2364	<u>197</u>	<u>33,36000</u>	<u>21,190</u>
					3721,64	91,77			58	0,7560	0,48
454	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0522614	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1307	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
455	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0004964	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	12	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
456	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,026384	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	655	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
457	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5304646	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	13000	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
458	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0182002	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	446	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
459	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0075276	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	184	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
460	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	<u>0</u>	23	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
461	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою: до 5 кг	т	0,001666	<u>25411,320</u>	<u>294,320</u>	42	41	<u>0</u>	<u>231,00000</u>	<u>0,380</u>
					24583,02	89,18			0	0,6150	0
462	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	9	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
463	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	<u>0</u>	57	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
464	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	0,051986	<u>26143,380</u>	<u>10349,290</u>	1359	810	<u>538</u>	<u>150,13000</u>	<u>7,80</u>
					15585,00	5005,85			260	39,5811	2,06
465	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	5,276579	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	19789	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
466	КБ6-18-4	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і об'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 800 мм	100м3	0,0011628	<u>247566,180</u>	<u>32126,180</u>	288	157	<u>37</u>	<u>1250,94000</u>	<u>1,450</u>
					134701,22	12729,17			15	101,5092	0,12
467	КБ6-18-3	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і об'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм	100м3	0,000748	<u>263558,390</u>	<u>35253,970</u>	197	112	<u>26</u>	<u>1389,40000</u>	<u>1,040</u>
					149610,59	14234,78			11	113,4416	0,08

468	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,1939462	<u>3750,300</u>	0	727	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
469	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	#####	<u>23720,490</u>	0	3	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
470	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0027982	<u>23720,490</u>	0	66	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
471	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0050082	<u>24505,890</u>	0	123	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
472	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,005576	<u>24505,890</u>	0	137	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					47976	6350	1004		57,270
									443		3,53
		Разом будівельні роботи, грн.					47976				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40622				
		всього заробітна плата, грн.					6793				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3324				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1277				
		Всього будівельні роботи, грн.					51300				

		Всього по розділу 3					51300				
		Розділ 4. Перекриття над 2-м поверхом (арк.48--53, відм. +5,900)									
473	КБ6-54-1	арк.48--53-перекриття над 2-6 поверхами Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,048552	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	3157	2677	192	<u>488,72000</u>	<u>23,730</u>
					55137,39	1913,72			93	15,1317	0,73
474	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	0	3075	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
475	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,629357	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	2947	2436	195	<u>34,69440</u>	<u>21,840</u>
					3870,51	91,77			58	0,7560	0,48
476	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	0	1590	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
477	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005032	<u>23720,490</u>	0	12	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
478	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,025636	<u>24811,890</u>	0	636	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

479	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4983482	<u>24505,890</u> 0	0	12212	0	0	0	0
480	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,02312	<u>24505,890</u> 0	0	567	0	0	0	0
481	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014229	<u>24505,890</u> 0	0	349	0	0	0	0
482	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u> 0	0	97	0	0	0	0
483	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u> 0	0	23	0	0	0	0
484	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	0,048552	<u>26143,380</u> 15585,00	<u>10349,290</u> 5005,85	1269	757	<u>502</u> 243	<u>150,13000</u> 39,5811	<u>7,290</u> 1,92
485	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u> 0	0	18482	0	0	0	0
486	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,001666	<u>25411,320</u> 24583,02	<u>294,320</u> 89,18	42	41	0	<u>231,00000</u> 0,6150	<u>0,380</u> 0
487	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u> 0	0	9	0	0	0	0
488	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u> 0	0	57	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 4							44524	5911	<u>889</u> 394		<u>53,240</u> 3,13
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							44524				47607
Всього по розділу 4							47607				
Розділ 5. Перекриття над 3-м поверхом (арк.48--53 відм. +8,900)											
489	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,048552	<u>65017,990</u> 55137,39	<u>3956,490</u> 1913,72	3157	2677	<u>192</u> 93	<u>488,72000</u> 15,1317	<u>23,730</u> 0,73
490	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u> 0	0	3075	0	0	0	0

491	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,629357	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	2947	2436	<u>195</u>	<u>34,69440</u>	<u>21,840</u>
					3870,51	91,77			58	0,7560	0,48
492	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	0	1590	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
493	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005032	<u>23720,490</u>	0	12	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
494	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,025636	<u>24811,890</u>	0	636	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
495	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4983482	<u>24505,890</u>	0	12212	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
496	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,02312	<u>24505,890</u>	0	567	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
497	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014229	<u>24505,890</u>	0	349	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
498	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u>	0	97	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
499	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	0	23	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
500	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	0,048552	<u>26143,380</u>	<u>10349,290</u>	1269	757	<u>502</u>	<u>150,13000</u>	<u>7,290</u>
					15585,00	5005,85			243	39,5811	1,92
501	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	0	18482	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
502	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,001666	<u>25411,320</u>	<u>294,320</u>	42	41	0	<u>231,00000</u>	<u>0,380</u>
					24583,02	89,18			0	0,6150	0
503	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	0	9	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
504	С111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	0	57	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					44524	5911	<u>889</u>		<u>53,240</u>
									394		3,13
		Разом будівельні роботи, грн.					44524				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37724				
		всього заробітна плата, грн.					6305				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3083				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1182				
		Всього будівельні роботи, грн.					47607				

		Всього по розділу 5					47607				
		Розділ 6. Перекриття над 4-м поверхом (арк.48--53. відм. +11,900)									
505	КБ6-54-1	арк.48--53-переkritтя над 2-6 поверхами Збирання та розбирання опалубки переkritтів типу "Пері", "Дока", товщина переkritтя до 200 мм	100 м3	0,048552	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	3157	2677	<u>192</u>	<u>488,72000</u>	<u>23,730</u>
					55137,39	1913,72			93	15,1317	0,73
506	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
507	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і переkritтя	т	0,629357	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	2947	2436	<u>195</u>	<u>34,69440</u>	<u>21,840</u>
					3870,51	91,77			58	0,7560	0,48
508	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1590	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
509	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005032	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	12	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
510	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,025636	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	636	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
511	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4983482	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	12212	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
512	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,02312	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	567	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
513	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014229	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	349	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
514	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	97	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
515	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	<u>0</u>	23	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
516	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції биддями: переkritтя безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	0,048552	<u>26143,380</u>	<u>10349,290</u>	1269	757	<u>502</u>	<u>150,13000</u>	<u>7,290</u>
					15585,00	5005,85			243	39,5811	1,92
517	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	18482	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
518	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,001666	<u>25411,320</u>	<u>294,320</u>	42	41	<u>0</u>	<u>231,00000</u>	<u>0,380</u>
					24583,02	89,18			0	0,6150	0
519	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	9	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
520	С111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	<u>0</u>	57	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 6							44524	5911	<u>889</u>		<u>53,240</u>

		Разом будівельні роботи, грн.							394		3,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 6									
		Розділ 7. Перекриття над 5-м поверхом (арк.48--53, відм. +14,900)									
521	КБ6-54-1 тех.ч. табл. 3 п.3.3.1 к=1, 04	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм, при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 м до 35 м	100 м3	0,048552	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	3264	2784	<u>192</u>	<u>508,26880</u>	<u>24,680</u>
					57342,89	1913,72			93	15,1317	0,73
522	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
523	КБ6-55-4 тех.ч. л3.3. 1 к=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,629357	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	2947	2436	<u>195</u>	<u>34,69440</u>	<u>21,840</u>
					3870,51	91,77			58	0,7560	0,48
524	C124-21 варіант 2	(Каркас) Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1590	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
525	C124-2 варіант 2	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005032	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	12	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
526	C124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,025636	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	636	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
527	C124-22 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4983482	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	12212	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
528	C124-24 варіант 4	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,02312	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	567	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
529	C124-25 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014229	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	349	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
530	C124-26 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	97	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
531	C1555-298	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	<u>0</u>	23	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

532	варіант 1 КБ6-58-4 тех.ч. табл. 3 п.3.3.1 к=1, 04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 , при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 м до 35 м	100 м3	0,048552	<u>26766,780</u>	<u>10349,290</u>	1300	787	<u>502</u>	<u>156,13520</u>	<u>7,580</u>
					16208,40	5005,85			243	39,5811	1,92
533	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	18482	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
534	КБ6-11-7 тех.ч. табл. 3 п.3.3.1 к=1, 04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг , при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 м до 35 м	т	0,001666	<u>26394,640</u>	<u>294,320</u>	44	43	<u>0</u>	<u>240,24000</u>	<u>0,40</u>
					25566,34	89,18			0	0,6150	0
535	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	9	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
536	С111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	<u>0</u>	57	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 7					44664	6050	<u>889</u>		<u>54,50</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					44664		394		3,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37725				
		всього заробітна плата, грн.					6444				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3153				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1208				
		Всього будівельні роботи, грн.					47817				

		Всього по розділу 7					47817				
		Розділ 8. Перекриття над 6-м поверхом (арк.48--53, відм. +17,900)									
537	КБ6-54-1 тех.ч. табл. 3 п.3.3.1 к=1, 04	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм , при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 м до 35 м	100 м3	0,048552	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	3264	2784	<u>192</u>	<u>508,26880</u>	<u>24,680</u>
					57342,89	1913,72			93	15,1317	0,73
538	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
539	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 1 к=1 04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при	т	0,629357	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	2947	2436	<u>195</u>	<u>34,69440</u>	<u>21,840</u>

		Плата покриття / перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)			3870,51	91,77			58	0,7560	0,48
540	C124-21 варіант 2	(Каркас) Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	0	1590	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
541	C124-2 варіант 2	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005032	<u>23720,490</u>	0	12	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
542	C124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,025636	<u>24811,890</u>	0	636	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
543	C124-22 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4983482	<u>24505,890</u>	0	12212	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
544	C124-24 варіант 4	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,02312	<u>24505,890</u>	0	567	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
545	C124-25 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014229	<u>24505,890</u>	0	349	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
546	C124-26 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u>	0	97	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
547	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	0	23	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
548	КБ6-58-4 тех.ч. табл. 3 п.3.3.1 к=1, 04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 , при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 м до 35 м	100 м3	0,048552	<u>26766,780</u>	<u>10349,290</u>	1300	787	<u>502</u>	<u>156,13520</u>	<u>7,580</u>
					16208,40	5005,85			243	39,5811	1,92
549	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	0	18482	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
550	КБ6-11-7 тех.ч. табл. 3 п.3.3.1 к=1, 04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг , при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 м до 35 м	т	0,001666	<u>26394,640</u>	<u>294,320</u>	44	43	0	<u>240,24000</u>	<u>0,40</u>
					25566,34	89,18			0	0,6150	0
551	C124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	0	9	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
552	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	0	57	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 8					44664	6050	<u>889</u>		<u>54,50</u>
									394		3,13
		Разом будівельні роботи, грн.					44664				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37725				
		всього заробітна плата, грн.					6444				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3153				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1208				

	варіант 2	20 мм			0	0			0	0	0
566	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	m	0,001666	<u>26394,640</u>	<u>294,320</u>	44	43	<u>0</u>	<u>240,24000</u>	<u>0,40</u>
					25566,34	89,18			0	0,6150	0
567	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	9	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
568	C111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	<u>0</u>	57	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 9					44664	6050	<u>889</u>		<u>54,50</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					44664		394		3,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37725				
		всього заробітна плата, грн.					6444				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3153				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1208				
		Всього будівельні роботи, грн.					47817				

		Всього по розділу 9					47817				
		Розділ 10. Перекриття над 8 поверхом (арк.48--53, відм. +23,9)									
569	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,048552	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	3264	2784	<u>192</u>	<u>508,26880</u>	<u>24,680</u>
					57342,89	1913,72			93	15,1317	0,73
570	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
571	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	m	0,629357	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	2947	2436	<u>195</u>	<u>34,69440</u>	<u>21,840</u>
					3870,51	91,77			58	0,7560	0,48
572	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1590	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
573	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005032	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	12	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
574	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,025636	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	636	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

575	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4983482	<u>24505,890</u> 0	0	12212	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
576	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,02312	<u>24505,890</u> 0	0	567	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
577	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014229	<u>24505,890</u> 0	0	349	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
578	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u> 0	0	97	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
579	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u> 0	0	23	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
580	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,048552	<u>26766,780</u> 16208,40	<u>10349,290</u> 5005,85	1300	787	<u>502</u> 243	<u>156,13520</u> 39,5811	<u>7,580</u> 1,92
581	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u> 0	0	18482	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
582	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,001666	<u>26394,640</u> 25566,34	<u>294,320</u> 89,18	44	43	<u>0</u> 0	<u>240,24000</u> 0,6150	<u>0,40</u> 0
583	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u> 0	0	9	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
584	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u> 0	0	57	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 10							44664	6050	<u>889</u> 394		<u>54,50</u> 3,13
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							44664				47817
Всього по розділу 10							47817				
Розділ 11. Перекриття над 9 поверхом (арк.62--67, відм. +26,900)											
585	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1 04	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні	100 м3	0,048552	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	3264	2784	<u>192</u>	<u>508,26880</u>	<u>24,680</u>

		перекриття 50 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)			57342,89	1913,72			93	15,1317	0,73
586	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	633,240	0	3075	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
587	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,6337124	4682,670	310,350	2967	2453	197	34,69440	21,990
					3870,51	91,77			58	0,7560	0,48
588	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	25015,890	0	1590	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
589	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0004964	23720,490	0	12	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
590	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0257686	24811,890	0	639	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
591	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4978722	24505,890	0	12201	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
592	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,023494	24505,890	0	576	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
593	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	24505,890	0	345	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
594	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	24505,890	0	97	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
595	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	177,770	0	23	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
596	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,048552	26766,780	10349,290	1300	787	502	156,13520	7,580
					16208,40	5005,85			243	39,5811	1,92
597	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	3750,300	0	18482	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
598	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,001666	26394,640	294,320	44	43	0	240,24000	0,40
					25566,34	89,18			0	0,6150	0
599	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	24811,890	0	9	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
600	С111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	41733,050	0	57	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 11					44681	6067	891		54,650
									394		3,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					44681				

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37723				
		всього заробітна плата, грн.					6461				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3161				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1211				
		Всього будівельні роботи, грн.					47842				

		Всього по розділу 11					47842				
		Розділ 12. Перекриття над 10-м поверхом (арк.68--73 відм. -28,900)									
601	КБ6-54-1 тех.ч. п.3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,048552	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	3264	2784	<u>192</u>	<u>508,26880</u>	<u>24,680</u>
					57342,89	1913,72			93	15,1317	0,73
602	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
603	КБ6-55-4 тех.ч. п.3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,6288708	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	2945	2434	<u>195</u>	<u>34,69440</u>	<u>21,820</u>
					3870,51	91,77			58	0,7560	0,48
604	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1590	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
605	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0004964	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	12	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
606	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0253946	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	630	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
607	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4978722	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	12201	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
608	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,023494	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	576	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
609	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	345	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
610	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	97	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
611	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	<u>0</u>	23	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
612	КБ6-58-4 тех.ч. п.3.3. 1 κ=1 04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні	100 м3	0,048552	<u>26766,780</u>	<u>10349,290</u>	1300	787	<u>502</u>	<u>156,13520</u>	<u>7,580</u>

		мтк об'єкта коштів 50-70 мтк (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)			16208,40	5005,85			243	39,5811	1,92
613	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	3750,300	0	18482	0	0	0	0
614	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,001666	26394,640	294,320	44	43	0	240,24000	0,40
615	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	24811,890	0	9	0	0	0	0
616	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	41733,050	0	57	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 12								44650	6048	889	54,480
Разом будівельні роботи, грн.								44650		394	3,13
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								37713			
всього заробітна плата, грн.								6442			
Загальновиробничі витрати, грн.								3152			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								6,92			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								1208			
Всього будівельні роботи, грн.								47802			

Всього по розділу 12								47802			
Розділ 13. Перекриття над 11-м поверхом (арк.68--73, відм. + 32,9000)											
617	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,048552	67223,490	3956,490	3264	2784	192	508,26880	24,680
					57342,89	1913,72			93	15,1317	0,73
618	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	633,240	0	3075	0	0	0	0
619	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,6288708	4682,670	310,350	2945	2434	195	34,69440	21,820
					3870,51	91,77			58	0,7560	0,48
620	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	25015,890	0	1590	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

621	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0004964	<u>23720,490</u> 0	0	12	0	0	0	0
622	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0253946	<u>24811,890</u> 0	0	630	0	0	0	0
623	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4978722	<u>24505,890</u> 0	0	12201	0	0	0	0
624	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,023494	<u>24505,890</u> 0	0	576	0	0	0	0
625	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	<u>24505,890</u> 0	0	345	0	0	0	0
626	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u> 0	0	97	0	0	0	0
627	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u> 0	0	23	0	0	0	0
628	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,048552	<u>26766,780</u> 16208,40	<u>10349,290</u> 5005,85	1300	787	<u>502</u> 243	<u>156,13520</u> 39,5811	<u>7,580</u> 1,92
629	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u> 0	0	18482	0	0	0	0
630	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,001666	<u>26394,640</u> 25566,34	<u>294,320</u> 89,18	44	43	0 0	<u>240,24000</u> 0,6150	<u>0,40</u> 0
631	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u> 0	0	9	0	0	0	0
632	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u> 0	0	57	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 13							44650	6048	<u>889</u> 394		<u>54,480</u> 3,13
Разом будівельні роботи, грн.							44650				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37713				
всього заробітна плата, грн.							6442				
Загальновиробничі витрати, грн.							3152				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,92				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1208				
Всього будівельні роботи, грн.							47802				

Всього по розділу 13							47802				

Розділ 14. Перекриття над 12-м поверхом (арк.68--73, відм. +35,900)											
633	КБ6-54-1 тех.ч. табл. 3 п.3.3.1 к=1, 04	Збирання та розбирання опалубки переkritтів типу "Пері", "Дока", товщина переkritтя до 200 мм, при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 м до 35 м	100 м3	0,048552	<u>69517,200</u>	<u>3956,490</u>	3375	2895	<u>192</u>	<u>528,59960</u>	<u>25,660</u>
					59636,60	1913,72			93	15,1317	0,73
634	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
635	КБ6-55-4 тех.ч. п.3.3. 1 к=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і переkritтя (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,6288708	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	2945	2434	<u>195</u>	<u>34,69440</u>	<u>21,820</u>
					3870,51	91,77			58	0,7560	0,48
636	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1590	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
637	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0004964	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	12	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
638	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0253946	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	630	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
639	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4978722	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	12201	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
640	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,023494	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	576	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
641	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	345	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
642	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	97	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
643	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	<u>0</u>	23	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
644	КБ6-58-4 тех.ч. п.3.3. 1 к=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: переkritтя безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,048552	<u>26766,780</u>	<u>10349,290</u>	1300	787	<u>502</u>	<u>156,13520</u>	<u>7,580</u>
					16208,40	5005,85			243	39,5811	1,92
645	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	18482	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
646	КБ6-11-7 тех.ч. п.3.3.1 к=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,001666	<u>83398,300</u>	<u>294,320</u>	139	43	<u>0</u>	<u>240,24000</u>	<u>0,40</u>
					25566,34	89,18			0	0,6150	0
647	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	9	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
648	C111-1804	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	<u>0</u>	57	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 14					44856	6159	889		55,460
		Разом будівельні роботи, грн.					44856		394		3,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37808				
		всього заробітна плата, грн.					6553				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3205				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1229				
		Всього будівельні роботи, грн.					48061				

		Всього по розділу 14					48061				
		Розділ 15. Перекриття над 13-м поверхом (арк.68--73, відм. +38,900)									
649	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	арк.68--73-перекриття над 13-16 поверхами Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,048552	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	3478	2998	<u>192</u>	<u>547,36640</u>	<u>26,580</u>
					61753,88	1913,72			93	15,1317	0,73
650	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
651	КБ6-55-4 тех.ч. табл. 3 п.3.3.2 к=1, 12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття , при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 м до 55 м	т	0,6288708	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	3132	2621	<u>195</u>	<u>37,36320</u>	<u>23,50</u>
					4168,24	91,77			58	0,7560	0,48
652	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1590	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
653	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0004964	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	12	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
654	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0253946	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	630	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
655	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4978722	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	12201	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
656	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,023494	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	576	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
657	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	345	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

658	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u>	0	97	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
659	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	0	23	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
660	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,048552	<u>28013,570</u>	<u>10349,290</u>	1360	847	<u>502</u>	<u>168,14560</u>	<u>8,160</u>
					17455,19	5005,85			243	39,5811	1,92
661	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	0	18482	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
662	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,001666	<u>28361,280</u>	<u>294,320</u>	47	46	0	<u>258,72000</u>	<u>0,430</u>
					27532,98	89,18			0	0,6150	0
663	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	0	9	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
664	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	0	57	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 15					45114	6512	<u>889</u>		<u>58,670</u>
									394		3,13
		Разом будівельні роботи, грн.					45114				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37713				
		всього заробітна плата, грн.					6906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3379				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1297				
		Всього будівельні роботи, грн.					48493				

		Всього по розділу 15					48493				
		Розділ 16. Перекриття над 14-м поверхом (арк.68--73, відм. +41,900)									
665	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	арк.68--73-перекриття над 13-16 поверхами Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,048552	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	3478	2998	<u>192</u>	<u>547,36640</u>	<u>26,580</u>
					61753,88	1913,72			93	15,1317	0,73
666	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	0	3075	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

667	КБ6-55-4 тех.ч. табл. 3 п.3.3.2 κ=1, 12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття, при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 м до 55 м	т	0,6288708	4980,400	310,350	3132	2621	195	37,36320	23,50
					4168,24	91,77			58	0,7560	0,48
668	S124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	25015,890	0	1590	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
669	S124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0004964	23720,490	0	12	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
670	S124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0253946	24811,890	0	630	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
671	S124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4978722	24505,890	0	12201	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
672	S124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,023494	24505,890	0	576	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
673	S124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	24505,890	0	345	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
674	S124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	24505,890	0	97	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
675	S1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	177,770	0	23	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
676	КБ6-58-4 тех.ч. п.3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,048552	28013,570	10349,290	1360	847	502	168,14560	8,160
					17455,19	5005,85			243	39,5811	1,92
677	S1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	3750,300	0	18482	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
678	КБ6-11-7 тех.ч. п.3.3. 2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,001666	28361,280	294,320	47	46	0	258,72000	0,430
					27532,98	89,18			0	0,6150	0
679	S124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	24811,890	0	9	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
680	S111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	41733,050	0	57	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 16					45114	6512	889		58,670
									394		3,13
		Разом будівельні роботи, грн.					45114				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37713				
		всього заробітна плата, грн.					6906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3379				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,42				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1297				
		Всього будівельні роботи, грн.					48493				

		Всього по розділу 16					48493				
		Розділ 17. Перекриття над 15-м поверхом (арк.68--73, відм. +44,900)									
681	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки переkritтiє типу "Пері", "Дока" , товщина переkritтiє до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,048552	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	3478	2998	<u>192</u>	<u>547,36640</u>	<u>26,580</u>
					61753,88	1913,72			93	15,1317	0,73
682	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
683	КБ6-55-4 тех.ч. табл. 3 п.3.3.2 κ=1, 12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і переkritтiє , при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 м до 55 м	т	0,6288708	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	3132	2621	<u>195</u>	<u>37,36320</u>	<u>23,50</u>
					4168,24	91,77			58	0,7560	0,48
684	C124-21 варіант 2	(Каркас) Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1590	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
685	C124-2 варіант 2	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0004964	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	12	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
686	C124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0253946	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	630	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
687	C124-22 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4978722	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	12201	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
688	C124-24 варіант 4	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,023494	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	576	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
689	C124-25 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	345	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
690	C124-26 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	97	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
691	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	<u>0</u>	23	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
692	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: переkritтiє безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,048552	<u>28013,570</u>	<u>10349,290</u>	1360	847	<u>502</u>	<u>168,14560</u>	<u>8,160</u>
					17455,19	5005,85			243	39,5811	1,92
693	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 ПМ4001 крупність заповнювача більше 10 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	18482	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 2	20 мм			0	0			0	0	0
694	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,001666	<u>28361,280</u>	<u>294,320</u>	47	46	<u>0</u>	<u>258,72000</u>	<u>0,430</u>
					27532,98	89,18			0	0,6150	0
695	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	9	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
696	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	<u>0</u>	57	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 17					45114	6512	<u>889</u>		<u>58,670</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					45114		394		3,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37713				
		всього заробітна плата, грн.					6906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3379				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1297				
		Всього будівельні роботи, грн.					48493				

		Всього по розділу 17					48493				
		Розділ 18. Перекриття над 16-м поверхом (арк.68--73, відм. +47,900)									
697	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,048552	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	3478	2998	<u>192</u>	<u>547,36640</u>	<u>26,580</u>
					61753,88	1913,72			93	15,1317	0,73
698	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
699	КБ6-55-4 тех.ч. табл. 3 п.3.3.2 κ=1, 12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття, при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 м до 55 м	т	0,6288708	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	3132	2621	<u>195</u>	<u>37,36320</u>	<u>23,50</u>
					4168,24	91,77			58	0,7560	0,48
700	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1590	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
701	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0004964	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	12	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
702	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0253946	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	630	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

703	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4978722	<u>24505,890</u> 0	0	12201	0	0	0	0
704	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,023494	<u>24505,890</u> 0	0	576	0	0	0	0
705	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	<u>24505,890</u> 0	0	345	0	0	0	0
706	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u> 0	0	97	0	0	0	0
707	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u> 0	0	23	0	0	0	0
708	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,048552	<u>28013,570</u> 17455,19	<u>10349,290</u> 5005,85	1360	847	<u>502</u> 243	<u>168,14560</u> 39,5811	<u>8,160</u> 1,92
709	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u> 0	0	18482	0	0	0	0
710	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,001666	<u>28361,280</u> 27532,98	<u>294,320</u> 89,18	47	46	0	<u>258,72000</u> 0,6150	<u>0,430</u> 0
711	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u> 0	0	9	0	0	0	0
712	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u> 0	0	57	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 18							45114	6512	<u>889</u> 394		<u>58,670</u> 3,13
Разом будівельні роботи, грн.							45114				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37713				
всього заробітна плата, грн.							6906				
Загальновиробничі витрати, грн.							3379				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,42				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1297				
Всього будівельні роботи, грн.							48493				

Всього по розділу 18							48493				
Розділ 19. Перекриття над 17 поверхом (арк.74--78, відмю +50,900)											
арк.74--78-перекриття над 17 поверхом											

713	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,048552	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	3478	2998	<u>192</u>	<u>547,36640</u>	<u>26,580</u>
					61753,88	1913,72			93	15,1317	0,73
714	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
715	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	#####	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	3049	2552	<u>190</u>	<u>37,36320</u>	<u>22,870</u>
					4168,24	91,77			56	0,7560	0,46
716	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0655384	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1640	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
717	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0004964	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	12	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
718	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,025262	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	627	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
719	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	#####	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	12233	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
720	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,020366	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	499	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
721	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,001343	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	33	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
722	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	<u>0</u>	23	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
723	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,048552	<u>28013,570</u>	<u>10349,290</u>	1360	847	<u>502</u>	<u>168,14560</u>	<u>8,160</u>
					17455,19	5005,85			243	39,5811	1,92
724	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	18482	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
725	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,000238	<u>28361,280</u>	<u>294,320</u>	7	7	<u>0</u>	<u>258,72000</u>	<u>0,060</u>
					27532,98	89,18			0	0,6150	0
726	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0000544	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
727	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0001972	<u>41733,050</u>	<u>0</u>	8	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 19					44527	6404	<u>884</u>		<u>57,670</u>
									392		3,11
		Разом будівельні роботи, грн.					44527				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				37239					
		всього заробітна плата, грн.				6796					
		Загальновиробничі витрати, грн.				3325					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				7,3					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				1276					
		Всього будівельні роботи, грн.				47852					

		Всього по розділу 19				47852					
		Розділ 20. Перекриття на відм. +53.700, +54,660,+55,200. (арк.86---89)									
728	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,061472	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	4404	3796	<u>243</u>	<u>547,36640</u>	<u>33,650</u>
					61753,88	1913,72			118	15,1317	0,93
729	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	6,1472	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3893	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
730	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	#####	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	3093	2589	<u>193</u>	<u>37,36320</u>	<u>23,210</u>
					4168,24	91,77			57	0,7560	0,47
731	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0658002	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1646	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
732	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0015912	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	38	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
733	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	#####	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
734	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0002346	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
735	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	#####	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	701	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
736	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5049	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	12373	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
737	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0187	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	458	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
738	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,001343	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	33	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
739	C1555-298	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	<u>0</u>	23	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

740	варіант 1 КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,061472	<u>28013,570</u>	<u>10349,290</u>	1722	1073	<u>636</u>	<u>168,14560</u>	<u>10,340</u>
					17455,19	5005,85			308	39,5811	2,43
741	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,239408	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	23400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
742	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3.2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,000238	<u>85364,940</u>	<u>294,320</u>	20	7	<u>0</u>	<u>258,72000</u>	<u>0,060</u>
					27532,98	89,18			0	0,6150	0
743	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0000544	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
744	С111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0001972	<u>41733,050</u>	<u>0</u>	8	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 20					51825	7465	<u>1072</u>		<u>67,260</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					51825		483		3,83
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43288				
		всього заробітна плата, грн.					7948				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3887				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1491				
		Всього будівельні роботи, грн.					55712				

		Всього по розділу 20					55712				
		Розділ 21. Покриття машинного зала (арк.93,94, на відм.+58.00)									
745	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0000952	<u>497007,510</u>	<u>19704,730</u>	47	5	<u>2</u>	<u>464,44000</u>	<u>0,040</u>
					48213,52	7968,87			1	55,8405	0,01
746	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 3 κ=1,2	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)	100 м3	0,004216	<u>76045,470</u>	<u>3956,490</u>	321	279	<u>17</u>	<u>586,46400</u>	<u>2,470</u>
					66164,87	1913,72			8	15,1317	0,06

747	КБ6-53-3 тех.ч. п3.3. 3 κ=1,2	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих-парапет (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)	100 м3	0,002958	187072,990	74153,800	553	299	219	895,32000	2,650
					101010,00	35043,91			104	278,6270	0,82
748	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7174	633,240	0	454	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
749	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 3 κ=1,2	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)	т	0,042534	5278,130	310,350	224	190	13	40,03200	1,70
					4465,97	91,77			4	0,7560	0,03
750	C124-21 варіант 2	(Каркас) Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0045186	25015,890	0	113	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
751	C124-1 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00051	23720,490	0	12	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
752	C124-2 варіант 2	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,000068	23720,490	0	2	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
753	C124-20 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,008364	25015,890	0	209	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
754	C124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0277134	24811,890	0	688	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
755	C124-24 варіант 4	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,00136	24505,890	0	33	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
756	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 3 κ=1,2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)	100 м3	0,004216	29260,370	10349,290	123	79	44	180,15600	0,760
					18701,99	5005,85			21	39,5811	0,17
757	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 3 κ=1,2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)	100 м3	0,002958	56193,330	27163,400	166	85	80	271,02000	0,80
					28841,95	13138,65			39	103,8870	0,31
758	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,728161	3750,300	0	2731	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
759	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	#####	26913,790	7429,540	230	140	63	145,60000	1,240
					16426,59	1505,42			13	10,8062	0,09
760	C111-1839 варіант 1	Швелери N16 У	т	0,0082008	50030,360	0	410	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
761	C111-1814 варіант 2	Сталь кутова 75 х 5	т	0,0003417	30754,320	0	11	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

Розділ 1. КЗБ-арк.22											
767	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,002788	<u>13183,930</u>	0	37	37	0	<u>150,45000</u>	<u>0,420</u>
					13183,93	0			0	0	0
768	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	0,2788	<u>1111,470</u>	0	310	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
769	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0000884	<u>371763,670</u>	<u>2788,350</u>	33	1	0	<u>150,70000</u>	<u>0,010</u>
					14387,33	1348,70			0	10,6641	0
770	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,000578	<u>388719,170</u>	<u>9885,710</u>	225	15	6	<u>249,41000</u>	<u>0,140</u>
					25891,25	4105,73			2	32,7235	0,02
771	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,00051	<u>23720,490</u>	0	12	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
772	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,003672	<u>24811,890</u>	0	91	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
773	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів вертикальна обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,008432	<u>3739,890</u>	0	32	32	0	<u>33,50000</u>	<u>0,280</u>
					3737,26	0			0	0	0
774	С1633-134ВД варіант 1	Полімерний гідроізоляційний матеріал ТЕРАПЛАСТ 101В	кг	0,4216	<u>462,600</u>	0	195	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					935	85	6		<u>0,850</u>
									2		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					935				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					844				
		всього заробітна плата, грн.					87				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16				
		Всього будівельні роботи, грн.					978				

		Всього по розділу 1					978				
		Разом прямі витрати по відділу 3					935	85	6		<u>0,850</u>
									2		0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					935				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					844				
		всього заробітна плата, грн.					87				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16				

		Всього будівельні роботи, грн.					978				

		Всього по відділу 3					978				
		<u>Відділ 4. Вентблоки</u>									
775	КБ7-20-5	арк.84 Установлення опорних кутиків	m	0,090525	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	268	181	<u>70</u>	<u>19,29000</u>	<u>1,750</u>
					2002,49	125,78			11	1,1145	0,1
776	С121-777 варіант 3	Кутик 75х6мм	т	0,090525	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	2793	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
777	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,03978	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	59	24	<u>3</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,190</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
778	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,03978	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	321	35	<u>5</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,290</u>
					891,24	18,07			1	0,1608	0,01
		Разом прямі витрати по відділу 4					3441	240	<u>78</u>		<u>2,230</u>
									12		0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					3441				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3123				
		всього заробітна плата, грн.					252				
		Загальновиробничі витрати, грн.					122				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46				
		Всього будівельні роботи, грн.					3563				

		Всього по відділу 4					3563				
		<u>Відділ 5. Сходові марші та площадки I секція</u>									
		Розділ 1. арк.91-сходові площадки СХМ-1, арк.92-сходи СМ									
		арк.91-сходові площадки СХМ-1, арк.92-сходи СМ									
779	КБ7-47-4	Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т	100шт	0,01156	<u>69154,750</u>	<u>33183,270</u>	799	392	<u>384</u>	<u>319,00000</u>	<u>3,690</u>
					33947,98	15384,57			178	125,3406	1,45
780	К589121-2545 варіант 1	Сходові марші залізобетонні марки 1ЛМ30. 14.15-4 серія 1.151.1-7	шт	1,156	<u>6079,580</u>	<u>0</u>	7028	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

781	КБ6-54-1	СХМ-1 Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	100 м3	0,001479	<u>65017,990</u> 55137,39	<u>3956,490</u> 1913,72	96	82	<u>6</u> 3	<u>488,72000</u> 15,1317	<u>0,720</u> 0,02
782	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока" (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0017748	<u>67223,490</u> 57342,89	<u>3956,490</u> 1913,72	119	102	<u>7</u> 3	<u>508,26880</u> 15,1317	<u>0,90</u> 0,03
783	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока" (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0017748	<u>71634,480</u> 61753,88	<u>3956,490</u> 1913,72	127	110	<u>7</u> 3	<u>547,36640</u> 15,1317	<u>0,970</u> 0,03
784	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,50286	<u>633,240</u> 0	0 0	318	0	<u>0</u> 0	0 0	0 0
785	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,01496	<u>4533,800</u> 3721,64	<u>310,350</u> 91,77	68	56	<u>5</u> 1	<u>33,36000</u> 0,7560	<u>0,50</u> 0,01
786	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,017952	<u>4682,670</u> 3870,51	<u>310,350</u> 91,77	84	69	<u>6</u> 2	<u>34,69440</u> 0,7560	<u>0,620</u> 0,01
787	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,017952	<u>4980,400</u> 4168,24	<u>310,350</u> 91,77	89	75	<u>6</u> 2	<u>37,36320</u> 0,7560	<u>0,670</u> 0,01
788	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0126582	<u>23720,490</u> 0	0 0	300	0	<u>0</u> 0	0 0	0 0
789	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,018785	<u>25015,890</u> 0	0 0	470	0	<u>0</u> 0	0 0	0 0
790	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0019652	<u>25015,890</u> 0	0 0	49	0	<u>0</u> 0	0 0	0 0
791	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0174556	<u>24505,890</u> 0	0 0	428	0	<u>0</u> 0	0 0	0 0
792	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,001479	<u>23013,500</u> 12455,12	<u>10349,290</u> 5005,85	34	18	<u>15</u> 7	<u>119,98000</u> 39,5811	<u>0,180</u> 0,06
793	КБ6-58-6 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0017748	<u>23511,710</u> 12953,33	<u>10349,290</u> 5005,85	42	23	<u>18</u> 9	<u>124,77920</u> 39,5811	<u>0,220</u> 0,07
794	КБ6-58-6 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0017748	<u>24508,120</u> 13949,74	<u>10349,290</u> 5005,85	43	25	<u>18</u> 9	<u>134,37760</u> 39,5811	<u>0,240</u> 0,07

795	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм СМ-1	м3	0,5104029	<u>3750,300</u> 0	0	1914	0	0	0	0
796	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока" (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,000918	<u>71634,480</u> 61753,88	<u>3956,490</u> 1913,72	66	57	4	<u>547,36640</u> 15,1317	<u>0,50</u> 0,01
797	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,0918	<u>633,240</u> 0	0	58	0	0	0	0
798	КБ6-58-6 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,000918	<u>24508,120</u> 13949,74	<u>10349,290</u> 5005,85	22	13	10	<u>134,37760</u> 39,5811	<u>0,120</u> 0,04
799	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,093177	<u>3750,300</u> 0	0	349	0	0	0	0
800	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів в сходові марші, площадки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,0092174	<u>4962,160</u> 4168,24	<u>310,350</u> 91,77	46	38	3	<u>37,36320</u> 0,7560	<u>0,340</u> 0,01
801	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0011934	<u>23720,490</u> 0	0	28	0	0	0	0
802	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0003264	<u>23720,490</u> 0	0	8	0	0	0	0
803	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0001156	<u>23720,490</u> 0	0	3	0	0	0	0
804	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0019788	<u>25015,890</u> 0	0	50	0	0	0	0
805	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0056032	<u>24505,890</u> 0	0	137	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							12775	1060	489		9,670
									225		1,82
Разом будівельні роботи, грн.							12775				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11226				
всього заробітна плата, грн.							1285				
Загальновиробничі витрати, грн.							628				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							240				
Всього будівельні роботи, грн.							13403				

Всього по розділу 1							13403				
Розділ 2. Вузол А арк.91											
806	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,00272	14207,940	368,020	39	38	1	115,67000	0,310
					13839,92	56,10			0	0,5610	0
807	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до норми 20-27-7	100шт	-0,00272	2604,530	73,930	-7	-7	0	21,15000	-0,060
					2530,60	11,27			0	0,1127	0
808	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до норми 20-27-7	100шт	-0,00272	4277,960	114,140	-12	-11	-1	34,80000	-0,090
					4163,82	17,40			0	0,1740	0
809	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	100 м3	0,0000102	65017,990	3956,490	1	1	0	488,72000	0
					55137,39	1913,72			0	15,1317	0
810	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,00102	633,240	0	1	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
811	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	#####	4533,800	310,350	0	0	0	33,36000	0
					3721,64	91,77			0	0,7560	0
812	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	#####	25015,890	0	1	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
813	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	#####	25015,890	0	1	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
814	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,0000102	22948,230	10349,290	0	0	0	119,98000	0
					12455,12	5005,85			0	39,5811	0
815	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,001037	3750,300	0	4	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прями витрати по розділу 2							28	21	0		0,160
									0		0
Разом будівельні роботи, грн.							28				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7				
всього заробітна плата, грн.							21				
Загальновиробничі витрати, грн.							9				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,02				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4				
Всього будівельні роботи, грн.							37				

Всього по розділу 2							37				

Розділ 3. Сходи в осях А-Б по осі 11 арк. 95											
816	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,002346	<u>13183,930</u>	0	31	31	0	<u>150,45000</u>	<u>0,350</u>
					13183,93	0			0	0	0
817	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	0,2346	<u>1111,470</u>	0	261	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
818	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,000204	<u>371763,670</u>	<u>2788,350</u>	76	3	1	<u>150,70000</u>	<u>0,030</u>
					14387,33	1348,70			0	10,6641	0
819	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	100 м3	0,000442	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	29	24	2	<u>488,72000</u>	<u>0,220</u>
					55137,39	1913,72			1	15,1317	0,01
820	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,0442	<u>633,240</u>	0	28	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
821	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,000442	<u>22948,230</u>	<u>10349,290</u>	10	6	5	<u>119,98000</u>	<u>0,050</u>
					12455,12	5005,85			2	39,5811	0,02
822	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,044863	<u>3750,300</u>	0	168	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
823	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,0049028	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	22	18	2	<u>33,36000</u>	<u>0,160</u>
					3721,64	91,77			0	0,7560	0
824	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0010914	<u>23720,490</u>	0	26	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
825	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0003842	<u>25015,890</u>	0	10	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
826	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0029682	<u>24505,890</u>	0	73	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
827	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,000459	<u>24505,890</u>	0	11	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							745	82	10		<u>0,810</u>
									3		0,03
Разом будівельні роботи, грн.							745				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							653				
всього заробітна плата, грн.							85				
Загальновиробничі витрати, грн.							43				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,09				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17				
Всього будівельні роботи, грн.							788				

Всього по розділу 3							788				

Розділ 4. Сходи металеві між осями А-Б по осі 6.1 відм. +54,86 (рак. 100)											
828	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,002006	<u>26913,790</u>	<u>7429,540</u>	54	33	<u>15</u>	<u>145,60000</u>	<u>0,290</u>
					16426,59	1505,42			3	10,8062	0,02
829	С111-1839	Швелери N20 У	т	0,0008636	<u>50030,360</u>	<u>0</u>	43	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
830	С111-1109	Рифлена сталь 4 мм	т	0,0010404	<u>31599,910</u>	<u>0</u>	33	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4				0	0			0	0	0
831	С111-1814	Сталь кутова 100х7	т	0,000102	<u>30754,320</u>	<u>0</u>	3	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
832	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,002006	<u>12521,540</u>	<u>6043,120</u>	25	10	<u>12</u>	<u>46,24000</u>	<u>0,090</u>
					5096,11	2242,91			4	16,0249	0,03
833	С1545-1	Розпірний анкер HILTI HST3 M10x130	100шт	0,136	<u>188,390</u>	<u>0</u>	26	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
834	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0010336	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2	1	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
835	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0010336	<u>4030,810</u>	<u>63,260</u>	4	0	<u>0</u>	<u>3,62000</u>	<u>0</u>
					445,62	9,04			0	0,0804	0
836	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,00136	<u>14207,940</u>	<u>368,020</u>	19	19	<u>0</u>	<u>115,67000</u>	<u>0,160</u>
					13839,92	56,10			0	0,5610	0
837	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до норми 20-27-7	100шт	-0,00136	<u>2604,530</u>	<u>73,930</u>	-4	-3	<u>-1</u>	<u>21,15000</u>	<u>-0,030</u>
					2530,60	11,27			0	0,1127	0
838	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до норми 20-27-7	100шт	-0,00136	<u>4277,960</u>	<u>114,140</u>	-6	-6	<u>0</u>	<u>34,80000</u>	<u>-0,050</u>
					4163,82	17,40			0	0,1740	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					199	54	<u>26</u>		<u>0,460</u>
									7		0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					199				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119				
		всього заробітна плата, грн.					61				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8				
		Всього будівельні роботи, грн.					224				

		Всього по розділу 4					224				
		Разом прямі витрати по відділу 5					13747	1217	<u>525</u>		<u>11,10</u>
									235		1,9
		Разом будівельні роботи, грн.					13747				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12005				

		всього заробітна плата, грн.									1452
		Загальновиробничі витрати, грн.									704
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.									1,55
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									269
		Всього будівельні роботи, грн.									14451

		Всього по відділу 5									14451
Відділ 6. Вхідні групи											
Розділ 1. Вхідна група між осями 6.1 - 10.1 по осі А арк.96,97											
839	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,002006	<u>371763,670</u>	<u>2788,350</u>	746	29	<u>6</u>	<u>150,70000</u>	<u>0,30</u>
					14387,33	1348,70			3	10,6641	0,02
840	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	100 м3	0,003434	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	223	189	<u>14</u>	<u>488,72000</u>	<u>1,680</u>
					55137,39	1913,72			7	15,1317	0,05
841	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,3434	<u>633,240</u>	<u>0</u>	217	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
842	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,003434	<u>22948,230</u>	<u>10349,290</u>	79	43	<u>36</u>	<u>119,98000</u>	<u>0,410</u>
					12455,12	5005,85			17	39,5811	0,14
843	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,348534	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	1307	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
844	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,0392224	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	178	146	<u>12</u>	<u>33,36000</u>	<u>1,310</u>
					3721,64	91,77			4	0,7560	0,03
845	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,000816	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	19	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
846	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
847	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0381684	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	935	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
848	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу «Пері» для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм: з прорізами	100 м3	0,003264	<u>215835,460</u>	<u>93692,800</u>	704	370	<u>306</u>	<u>1005,54000</u>	<u>3,280</u>
					113445,02	44266,05			144	351,9727	1,15
849	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,3264	<u>633,240</u>	<u>0</u>	207	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
850	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші баддями в стіни і перегородки прямолінійні, товщина: понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,003264	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	168	78	<u>89</u>	<u>225,85000</u>	<u>0,740</u>
					24034,96	13138,65			43	103,8870	0,34
851	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до	м3	0,331296	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	1242	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 2	[M400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм			0	0			0	0	0
852	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	m	0,012954	<u>4040,020</u>	<u>254,980</u>	52	46	<u>3</u>	<u>31,77000</u>	<u>0,410</u>
					3544,26	88,70			1	0,7288	0,01
853	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00153	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	36	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
854	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0002244	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	5	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
855	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0111996	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	266	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					6390	901	<u>466</u>		<u>8,130</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6390		219		1,74
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5023				
		всього заробітна плата, грн.					1120				
		Загальновиробничі витрати, грн.					543				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					207				
		Всього будівельні роботи, грн.					6933				

		Всього по розділу 1					6933				
		Розділ 2. Вхідна група по осі А та осі 11. 1 арк.98									
856	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,000136	<u>371763,670</u>	<u>2788,350</u>	51	2	<u>0</u>	<u>150,70000</u>	<u>0,020</u>
					14387,33	1348,70			0	10,6641	0
857	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу «Пері» для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм: з прорізами	100 м3	0,0001768	<u>215835,460</u>	<u>93692,800</u>	38	20	<u>17</u>	<u>1005,54000</u>	<u>0,180</u>
					113445,02	44266,05			8	351,9727	0,06
858	& С123-5030	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,01768	<u>633,240</u>	<u>0</u>	11	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
859	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші баддями в стіни і перегородки прямолінійні, товщина: понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,0001768	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	9	4	<u>5</u>	<u>225,85000</u>	<u>0,040</u>
					24034,96	13138,65			2	103,8870	0,02
860	С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,0179452	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	67	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
861	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	m	0,0021454	<u>4040,020</u>	<u>254,980</u>	9	8	<u>1</u>	<u>31,77000</u>	<u>0,070</u>
					3544,26	88,70			0	0,7288	0

862	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0000986	<u>23720,490</u> 0	<u>0</u> 0	2	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
863	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0020468	<u>23720,490</u> 0	<u>0</u> 0	49	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
864	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу «Пері», «Дока», товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,0001292	<u>62746,250</u> 55137,39	<u>3956,490</u> 1913,72	8	7	<u>1</u> 0	<u>488,72000</u> 15,1317	<u>0,060</u> 0
865	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,01292	<u>633,240</u> 0	<u>0</u> 0	8	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
866	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,0018632	<u>4533,800</u> 3721,64	<u>310,350</u> 91,77	8	7	<u>1</u> 0	<u>33,36000</u> 0,7560	<u>0,060</u> 0
867	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0018632	<u>24505,890</u> 0	<u>0</u> 0	46	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
868	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,0001292	<u>22948,230</u> 12455,12	<u>10349,290</u> 5005,85	3	2	<u>1</u> 1	<u>119,98000</u> 39,5811	<u>0,020</u> 0,01
869	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,0131138	<u>3750,300</u> 0	<u>0</u> 0	49	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		Разом прямі витрати по розділу 2					358	50	<u>26</u> 11		<u>0,450</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					358				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					282				
		всього заробітна плата, грн.					61				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9				
		Всього будівельні роботи, грн.					387				

		Всього по розділу 2					387				
		Розділ 3. Пряжки ПК арк.89 (4шт)									
870	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,000544	<u>371763,670</u> 14387,33	<u>2788,350</u> 1348,70	202	8	<u>2</u> 1	<u>150,70000</u> 10,6641	<u>0,080</u> 0,01
871	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу «Пері» для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм: з прорізами	100 м3	0,00238	<u>215835,460</u> 113445,02	<u>93692,800</u> 44266,05	514	270	<u>223</u> 105	<u>1005,54000</u> 351,9727	<u>2,390</u> 0,84
872	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,238	<u>633,240</u> 0	<u>0</u> 0	151	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
873	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші баддями в стіни і перегородки прямокутні товщина понад	100 м3	0,00238	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	122	57	<u>65</u>	<u>225,85000</u>	<u>0,540</u>

		пересорбка призначити, товщина: понад 160 мм до 250 мм			24034,96	13138,65			31	103,8870	0,25
874	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,241536	3750,300	0	906	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
875	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,0255544	4040,020	254,980	103	91	7	31,77000	0,810
					3544,26	88,70			2	0,7288	0,02
876	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,000952	23720,490	0	23	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
877	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0246024	23720,490	0	584	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
878	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу «Пері», «Дока», товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,00102	62746,250	3956,490	64	56	4	488,72000	0,50
					55137,39	1913,72			2	15,1317	0,02
879	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,102	633,240	0	65	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
880	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,0050864	4533,800	310,350	23	19	2	33,36000	0,170
					3721,64	91,77			0	0,7560	0
881	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0050864	24505,890	0	125	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
882	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,00102	22948,230	10349,290	23	13	11	119,98000	0,120
					12455,12	5005,85			5	39,5811	0,04
883	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,103496	3750,300	0	388	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
884	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,011152	16551,290	0	185	42	0	33,50000	0,370
					3737,26	0			0	0	0
885	C1633-134ВД варіант 1	Полімерний гідроізоляційний матеріал ТЕРАПЛАСТ 101В	кг	0,5576	462,600	0	258	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					3736	556	314		4,980
									146		1,18
		Разом будівельні роботи, грн.					3736				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2866				
		всього заробітна плата, грн.					702				
		Загальновиробничі витрати, грн.					339				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					129				
		Всього будівельні роботи, грн.					4075				

		Всього по розділу 3	4075			
		Разом прямі витрати по відділу 6	10484	1507	806	13,560
					376	3,01
		Разом будівельні роботи, грн.	10484			
		в тому числі:				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	8171			
		всього заробітна плата, грн.	1883			
		Загальновиробничі витрати, грн.	912			
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	1,99			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	345			
		Всього будівельні роботи, грн.	11396			

		Всього по відділу 6	11396			
		Разом прямі витрати по кошторису	1356698	195552	90540	1762,270
					36964	293,28
		Разом будівельні роботи, грн.	1356698			
		в тому числі:				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	1070606			
		всього заробітна плата, грн.	232516			
		Загальновиробничі витрати, грн.	112791			
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	245,59			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	42944			
		Всього будівельні роботи, грн.	1469489			

		Всього по кошторису	1469489			
		Кошторисна трудоємність, люд.год.	2301,14			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	275460			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-04
на Секція №2. Конструкторська частина.
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1466,427 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,29231 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 274,412 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-38-2 тех.ч. п.1.3. 46 к=1,1	Зрізування недобору ґрунту у виїмках, група ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	1000м3	0,00374	161078,440	74937,130	602	321	280	899,47000	3,360
					85872,40	17915,91			67	129,3997	0,48
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к=1,2 тех.ч. п.1.3. 177 к=1,15	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти	100м3	0,01258	32147,050	0	404	404	0	361,28400	4,540
					32147,05	0			0	0	0
3	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3. 46 к=1,1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	1000м3	0,011492	35227,070	33270,110	405	22	383	21,50500	0,250
					1956,96	9519,70			109	68,7225	0,79
4	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2-пазух	1000м3	0,010336	8849,860	8849,860	91	0	91	0	0
					0	2013,75			21	13,6884	0,14

5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,01156	<u>13183,930</u>	<u>0</u>	152	152	<u>0</u>	<u>150,45000</u>	<u>1,740</u>
					13183,93	0			0	0	0
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,10336	<u>3497,810</u>	<u>1663,100</u>	362	190	<u>172</u>	<u>18,36000</u>	<u>1,90</u>
					1834,71	563,99			58	5,1175	0,53
		Разом прямі витрати по розділу 1					2016	1089	<u>926</u>		<u>11,790</u>
									255		1,94
		Разом будівельні роботи, грн.					2016				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					1344				
		Загальновиробничі витрати, грн.					635				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					236				
		Всього будівельні роботи, грн.					2651				

		Всього по розділу 1					2651				
		Розділ 2. Фундаменти									
7	КБ1-17-14	Палі ф.620мм, довжиною 17м-192шт-арк.3, арк.5 Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	#####	<u>49811,190</u>	<u>47754,470</u>	1668	67	<u>1599</u>	<u>22,10000</u>	<u>0,740</u>
					2011,10	12865,18			431	91,5654	3,07
8	С311-30 варіант 2	Перевезення вибуренного шламу до 30 км	т	58,60512	<u>279,960</u>	<u>279,960</u>	16407	0	<u>16407</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	51,29			3006	0,4110	24,09
		Разом прямі витрати по розділу 2					18075	67	<u>18006</u>		<u>0,740</u>
									3437		27,16
		Разом будівельні роботи, грн.					18075				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2				
		всього заробітна плата, грн.					3504				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1469				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					478				
		Всього будівельні роботи, грн.					19544				

		Всього по розділу 2					19544				

Розділ 3. Ростверк										
		II секція								
		Фундаментна плита ПФм5.2.-арк.8---13								
		арк.14,15-випуски з ростверка								
9	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,001224	<u>24811,890</u>	0	30	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					30	0	0	0
									0	0
		Разом будівельні роботи, грн.					30			
		в тому числі:								
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30			
		Всього будівельні роботи, грн.					30			

		Всього по розділу 3					30			
		Відділ 1. Каркас II секція								
		Розділ 1. Пілони - арк.16-21 відм.-2,800								
10	КБ6-53-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (без ПМЛ-22)	100 м3	0,004658	<u>168718,620</u>	<u>76602,090</u>	786	405	<u>357</u>	<u>770,88000</u>
					86970,68	36390,42			170	288,9712
										1,35
11	& C123-5030	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,4658	<u>633,240</u>	0	295	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0
12	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	0,19567	<u>3970,360</u>	<u>257,000</u>	777	645	<u>50</u>	<u>29,57000</u>
					3298,83	88,95			17	0,7313
										0,14
13	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007106	<u>23720,490</u>	0	169	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0
14	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,012104	<u>25015,890</u>	0	303	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0
15	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,024854	<u>24811,890</u>	0	617	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0
16	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,007956	<u>24505,890</u>	0	195	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0
17	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,039066	<u>24505,890</u>	0	957	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0
18	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,03876	<u>24505,890</u>	0	950	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0
19	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,065824	<u>24505,890</u>	0	1613	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0

20	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,004658	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	348	129	<u>217</u>	<u>264,51000</u>	<u>1,230</u>
					27792,07	22542,75			105	178,2450	0,83
21	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.20 СТМ-1	м3	0,472787	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	1773	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
22	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,00782	<u>220191,530</u>	<u>93692,800</u>	1722	887	<u>733</u>	<u>1005,54000</u>	<u>7,860</u>
					113445,02	44266,05			346	351,9727	2,75
23	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,782	<u>633,240</u>	<u>0</u>	495	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
24	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,00782	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	402	188	<u>212</u>	<u>225,85000</u>	<u>1,770</u>
					24034,96	13138,65			103	103,8870	0,81
25	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,79373	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	2977	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
26	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,104176	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	446	369	<u>27</u>	<u>31,77000</u>	<u>3,310</u>
					3544,26	88,70			9	0,7288	0,08
27	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,006324	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	150	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
28	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,036754	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	912	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
29	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,052836	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	1295	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
30	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм арк.16 СТМ-2	т	0,008262	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	202	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
31	КБ6-53-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,025126	<u>165087,350</u>	<u>74153,800</u>	4148	2115	<u>1863</u>	<u>746,10000</u>	<u>18,750</u>
					84175,00	35043,91			881	278,6270	7
32	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	2,5126	<u>633,240</u>	<u>0</u>	1591	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
33	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,025126	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	1291	604	<u>683</u>	<u>225,85000</u>	<u>5,670</u>
					24034,96	13138,65			330	103,8870	2,61
34	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,550289	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	9564	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
35	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в	т	0,184348	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	789	653	<u>47</u>	<u>31,77000</u>	<u>5,860</u>

		<i>Стрижнями з'єднанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки</i>			3544,26	88,70			16	0,7288	0,13
36	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u> 0	0	232	0	0	0	0
37	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,07004	<u>24811,890</u> 0	0	1738	0	0	0	0
38	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,089692	<u>24505,890</u> 0	0	2198	0	0	0	0
39	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014824	<u>24505,890</u> 0	0	363	0	0	0	0
40	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	1,57454	<u>177,770</u> 0	0	280	0	0	0	0
41	КБ6-53-3	арк.19 СТМ-3-2шт <i>Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих</i>	100 м3	0,00255	<u>165087,350</u> 84175,00	<u>74153,800</u> 35043,91	421	215	189	<u>746,10000</u> 278,6270	<u>1,90</u> 0,71
42	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,255	<u>633,240</u> 0	0	161	0	0	0	0
43	КБ6-58-8	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні, товщина понад 160 мм до 250 мм</i>	100 м3	0,00255	<u>51386,340</u> 24034,96	<u>27163,400</u> 13138,65	131	61	69	<u>225,85000</u> 103,8870	<u>0,580</u> 0,26
44	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,258825	<u>3750,300</u> 0	0	971	0	0	0	0
45	КБ6-55-3	<i>Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки</i>	т	0,036448	<u>4281,820</u> 3544,26	<u>254,980</u> 88,70	156	129	9	<u>31,77000</u> 0,7288	<u>1,160</u> 0,03
46	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,001972	<u>23720,490</u> 0	0	47	0	0	0	0
47	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,012104	<u>24811,890</u> 0	0	300	0	0	0	0
48	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,005848	<u>24505,890</u> 0	0	143	0	0	0	0
49	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,00476	<u>24505,890</u> 0	0	117	0	0	0	0
50	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,011764	<u>24505,890</u> 0	0	288	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					42313	6400	4456		57,470
		Разом будівельні роботи, грн.					42313		2103		16,7
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31457				
		всього заробітна плата, грн.					8503				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4105				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8,89 1557 46418				
Всього по розділу 1							46418				
		Розділ 2. Пілони 1-й поверх (арк.29-33, відм.-0,150)									
51	КБ6-53-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0,0111452	<u>168718,620</u>	<u>76602,090</u>	1880	969	<u>854</u>	<u>770,88000</u>	<u>8,590</u>
					86970,68	36390,42			406	288,9712	3,22
52	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,11452	<u>633,240</u>	<u>0</u>	706	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
53	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	0,227154	<u>3970,360</u>	<u>257,000</u>	902	749	<u>58</u>	<u>29,57000</u>	<u>6,720</u>
					3298,83	88,95			20	0,7313	0,17
54	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009622	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	228	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
55	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,05185	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	1286	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
56	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,008976	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	220	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
57	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,042704	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	1046	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
58	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,04267	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	1046	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
59	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,071332	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	1748	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
60	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,0111452	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	833	310	<u>519</u>	<u>264,51000</u>	<u>2,950</u>
					27792,07	22542,75			251	178,2450	1,99
61	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,1312378	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4242	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
62	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,39678	<u>177,770</u>	<u>0</u>	71	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
63	КБ6-52-4	арк.32 СТМ-1 Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Гері" для	100 м3	0,008296	<u>220191,530</u>	<u>93692,800</u>	1827	941	<u>777</u>	<u>1005,54000</u>	<u>8,340</u>

		улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами			113445,02	44266,05			367	351,9727	2,92
64	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,8296	<u>633,240</u> 0	<u>0</u> 0	525	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
65	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,008296	<u>51386,340</u> 24034,96	<u>27163,400</u> 13138,65	426	199	<u>225</u> 109	<u>225,85000</u> 103,8870	<u>1,870</u> 0,86
66	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,842044	<u>3750,300</u> 0	<u>0</u> 0	3158	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
67	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,108528	<u>4281,820</u> 3544,26	<u>254,980</u> 88,70	465	385	<u>28</u> 10	<u>31,77000</u> 0,7288	<u>3,450</u> 0,08
68	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007208	<u>23720,490</u> 0	<u>0</u> 0	171	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
69	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03927	<u>24811,890</u> 0	<u>0</u> 0	974	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
70	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,049708	<u>24505,890</u> 0	<u>0</u> 0	1218	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
71	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм арк.31 СТМ-2-2шт	т	0,012342	<u>24505,890</u> 0	<u>0</u> 0	302	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
72	КБ6-53-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,0029716	<u>165087,350</u> 84175,00	<u>74153,800</u> 35043,91	491	250	<u>220</u> 104	<u>746,10000</u> 278,6270	<u>2,220</u> 0,83
73	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,29716	<u>633,240</u> 0	<u>0</u> 0	188	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
74	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,0029716	<u>51386,340</u> 24034,96	<u>27163,400</u> 13138,65	153	71	<u>81</u> 39	<u>225,85000</u> 103,8870	<u>0,670</u> 0,31
75	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,3016174	<u>3750,300</u> 0	<u>0</u> 0	1131	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
76	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,074596	<u>4281,820</u> 3544,26	<u>254,980</u> 88,70	319	264	<u>19</u> 7	<u>31,77000</u> 0,7288	<u>2,370</u> 0,05
77	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,002312	<u>23720,490</u> 0	<u>0</u> 0	55	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
78	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,013736	<u>24811,890</u> 0	<u>0</u> 0	341	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
79	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,006392	<u>24505,890</u> 0	<u>0</u> 0	157	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
80	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,005236	<u>24505,890</u> 0	<u>0</u> 0	128	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

81	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,01292	<u>24505,890</u>	0	317	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2			0	0	26554	4138	2781		37,180
		Разом будівельні роботи, грн.					26554		1313		10,43
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19635				
		всього заробітна плата, грн.					5451				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2632				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					999				
		Всього будівельні роботи, грн.					29186				

		Всього по розділу 2					29186				
		Розділ 3. Пілони 2-й поверх (арк.44-46, відм.+2.900)									
82	КБ6-53-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0,012444	<u>168718,620</u>	<u>76602,090</u>	2100	1082	<u>953</u>	<u>770,88000</u>	<u>9,590</u>
					86970,68	36390,42			453	288,9712	3,6
83	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,2444	<u>633,240</u>	0	788	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
84	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	0,19499	<u>3970,360</u>	<u>257,000</u>	774	643	<u>50</u>	<u>29,57000</u>	<u>5,770</u>
					3298,83	88,95			17	0,7313	0,14
85	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,010778	<u>23720,490</u>	0	256	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
86	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037706	<u>25015,890</u>	0	943	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
87	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,006256	<u>24811,890</u>	0	155	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
88	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,073678	<u>24505,890</u>	0	1806	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
89	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,028424	<u>24505,890</u>	0	697	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
90	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,038148	<u>24505,890</u>	0	935	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
91	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при	100 м3	0,012444	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	930	346	<u>580</u>	<u>264,51000</u>	<u>3,290</u>

		найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм			27792,07	22542,75			281	178,2450	2,22
92	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,263066	<u>3750,300</u> 0	0	4737	0	0	0	0
93	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,39678	<u>177,770</u> 0	0	71	0	0	0	0
94	КБ6-52-4	арк.46 СТМ-1-1шт Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,007956	<u>220191,530</u> 113445,02	<u>93692,800</u> 44266,05	1752	903	<u>745</u> 352	<u>1005,54000</u> 351,9727	<u>8</u> 2,8
95	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	<u>633,240</u> 0	0	504	0	0	0	0
96	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,007956	<u>51386,340</u> 24034,96	<u>27163,400</u> 13138,65	409	191	<u>216</u> 105	<u>225,85000</u> 103,8870	<u>1,80</u> 0,83
97	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	<u>3750,300</u> 0	0	3028	0	0	0	0
98	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,078642	<u>4281,820</u> 3544,26	<u>254,980</u> 88,70	337	279	<u>20</u> 7	<u>31,77000</u> 0,7288	<u>2,50</u> 0,06
99	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u> 0	0	181	0	0	0	0
100	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u> 0	0	618	0	0	0	0
101	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	<u>24811,890</u> 0	0	796	0	0	0	0
102	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u> 0	0	349	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					22166	3444	<u>2564</u> 1215		<u>30,950</u> 9,65
		Разом будівельні роботи, грн.					22166				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16158				
		всього заробітна плата, грн.					4659				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2247				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					853				
		Всього будівельні роботи, грн.					24413				

		Всього по розділу 3									24413			
		Розділ 4. Пілони 3-й поверх (арк.54-57 відм.+5.900)												
103	КБ6-53-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0,0123998	<u>168718,620</u>	<u>76602,090</u>	2092	1078	<u>950</u>	<u>770,88000</u>	<u>9,560</u>			
					86970,68	36390,42			451	288,9712	3,58			
104	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
					0	0			0	0	0			
105	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	0,171564	<u>3970,360</u>	<u>257,000</u>	681	566	<u>44</u>	<u>29,57000</u>	<u>5,070</u>			
					3298,83	88,95			15	0,7313	0,13			
106	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,010404	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	247	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
					0	0			0	0	0			
107	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	942	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
					0	0			0	0	0			
108	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	152	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
					0	0			0	0	0			
109	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,078642	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	1927	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
					0	0			0	0	0			
110	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,03876	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	950	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
					0	0			0	0	0			
111	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,0123998	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	927	345	<u>578</u>	<u>264,51000</u>	<u>3,280</u>			
					27792,07	22542,75			280	178,2450	2,21			
112	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4720	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
					0	0			0	0	0			
113	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	<u>0</u>	69	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
					0	0			0	0	0			
114	КБ6-52-4	арк.46 СТМ-1(2)-1шт Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,007922	<u>220191,530</u>	<u>93692,800</u>	1744	899	<u>742</u>	<u>1005,54000</u>	<u>7,970</u>			
					113445,02	44266,05			351	351,9727	2,79			
115	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7922	<u>633,240</u>	<u>0</u>	502	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			
					0	0			0	0	0			
116	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,007922	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	407	190	<u>215</u>	<u>225,85000</u>	<u>1,790</u>			
					24034,96	13138,65			104	103,8870	0,82			
117	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до	м3	0,8041	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	3016	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>			

	варіант 2	100 м ³ , крупність заповнювача більше 10 до 20 мм			0	0			0	0	0
118	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	m	0,078642	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	337	279	<u>20</u>	<u>31,77000</u>	<u>2,50</u>
					3544,26	88,70			7	0,7288	0,06
119	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	181	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
120	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024616	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	616	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
121	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03196	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	793	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
122	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014824	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	363	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					21451	3357	<u>2549</u>		<u>30,170</u>
									1208		9,59
		Разом будівельні роботи, грн.					21451				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15545				
		всього заробітна плата, грн.					4565				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2201				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					835				
		Всього будівельні роботи, грн.					23652				

		Всього по розділу 4					23652				
		Розділ 5. Пілони 4-й поверх (арк.54-57 відм.+8.900)									
123	КБ6-53-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м ³	0,0123998	<u>168718,620</u>	<u>76602,090</u>	2092	1078	<u>950</u>	<u>770,88000</u>	<u>9,560</u>
					86970,68	36390,42			451	288,9712	3,58
124	& С123-5030	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м ³	1,23998	<u>633,240</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
125	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	m	0,171564	<u>3970,360</u>	<u>257,000</u>	681	566	<u>44</u>	<u>29,57000</u>	<u>5,070</u>
					3298,83	88,95			15	0,7313	0,13
126	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,010404	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	247	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
127	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	942	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
128	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,00612	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	152	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

129	варіант 1 С124-24	профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,078642	24505,890	0	1927	0	0	0	0
130	варіант 4 С124-25	профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,03876	24505,890	0	950	0	0	0	0
131	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,0123998	74726,000	46605,830	927	345	578	264,51000	3,280
					27792,07	22542,75			280	178,2450	2,21
132	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,258578	3750,300	0	4720	0	0	0	0
133	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	177,770	0	69	0	0	0	0
134	КБ6-52-4	арк.46 СТМ-1(2)-1шт Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,007922	220191,530	93692,800	1744	899	742	1005,54000	7,970
					113445,02	44266,05			351	351,9727	2,79
135	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7922	633,240	0	502	0	0	0	0
136	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,007922	51386,340	27163,400	407	190	215	225,85000	1,790
					24034,96	13138,65			104	103,8870	0,82
137	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,8041	3750,300	0	3016	0	0	0	0
138	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,078642	4281,820	254,980	337	279	20	31,77000	2,50
					3544,26	88,70			7	0,7288	0,06
139	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	23720,490	0	181	0	0	0	0
140	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024616	25015,890	0	616	0	0	0	0
141	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03196	24811,890	0	793	0	0	0	0
142	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014824	24505,890	0	363	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					21451	3357	2549		30,170
									1208		9,59
		Разом будівельні роботи, грн.					21451				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15545				
		всього заробітна плата, грн.					4565				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2201				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4,77 835 23652				

		Всього по розділу 5					23652				
		Розділ 6. Пілони 5-й поверх (арк.54-57 відм.+11.900)									
143	КБ6-53-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0,0123998	<u>168718,620</u>	<u>76602,090</u>	2092	1078	<u>950</u>	<u>770,88000</u>	<u>9,560</u>
					86970,68	36390,42			451	288,9712	3,58
144	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
145	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	0,171564	<u>3970,360</u>	<u>257,000</u>	681	566	<u>44</u>	<u>29,57000</u>	<u>5,070</u>
					3298,83	88,95			15	0,7313	0,13
146	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,010404	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	247	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
147	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	942	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
148	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	152	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
149	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,078642	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	1927	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
150	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,03876	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	950	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
151	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,0123998	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	927	345	<u>578</u>	<u>264,51000</u>	<u>3,280</u>
					27792,07	22542,75			280	178,2450	2,21
152	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4720	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
153	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	<u>0</u>	69	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
154	КБ6-52-4	арк.46 СТМ-1(2)-1шт Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,007922	<u>220191,530</u>	<u>93692,800</u>	1744	899	<u>742</u>	<u>1005,54000</u>	<u>7,970</u>
					113445,02	44266,05			351	351,9727	2,79

155	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7922	<u>633,240</u>	<u>0</u>	502	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
156	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції б'ядами: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,007922	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	407	190	<u>215</u>	<u>225,85000</u>	<u>1,790</u>
					24034,96	13138,65			104	103,8870	0,82
157	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,8041	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	3016	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
158	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,078642	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	337	279	<u>20</u>	<u>31,77000</u>	<u>2,50</u>
					3544,26	88,70			7	0,7288	0,06
159	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	181	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
160	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024616	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	616	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
161	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03196	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	793	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
162	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014824	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	363	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					21451	3357	<u>2549</u>		<u>30,170</u>
									1208		9,59
		Разом будівельні роботи, грн.					21451				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15545				
		всього заробітна плата, грн.					4565				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2201				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					835				
		Всього будівельні роботи, грн.					23652				

		Всього по розділу 6					23652				
		Розділ 7. Пілони 6-й поверх (арк.58-59 відм.+14.900)									
163	КБ6-53-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0,0123998	<u>168718,620</u>	<u>76602,090</u>	2092	1078	<u>950</u>	<u>770,88000</u>	<u>9,560</u>
					86970,68	36390,42			451	288,9712	3,58
164	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
165	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в	т	0,151368	<u>3970,360</u>	<u>257,000</u>	601	499	<u>39</u>	<u>29,57000</u>	<u>4,480</u>

		<i>колона, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм</i>			3298,83	88,95			13	0,7313	0,11
166	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	23720,490	0	232	0	0	0	0
167	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	25015,890	0	942	0	0	0	0
168	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	24811,890	0	152	0	0	0	0
169	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	24505,890	0	2397	0	0	0	0
170	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	177,770	0	69	0	0	0	0
171	КБ6-58-1	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм</i>	100 м3	0,0123998	74726,000	46605,830	927	345	578	264,51000	3,280
					27792,07	22542,75			280	178,2450	2,21
172	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1-1шт	м3	1,258578	3750,300	0	4720	0	0	0	0
173	КБ6-52-4	<i>Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами</i>	100 м3	0,007956	220191,530	93692,800	1752	903	745	1005,54000	8
					113445,02	44266,05			352	351,9727	2,8
174	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	633,240	0	504	0	0	0	0
175	КБ6-58-8	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні, товщина понад 160 мм до 250 мм</i>	100 м3	0,007956	51386,340	27163,400	409	191	216	225,85000	1,80
					24034,96	13138,65			105	103,8870	0,83
176	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	3750,300	0	3028	0	0	0	0
177	КБ6-55-3	<i>Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки</i>	т	0,078642	4281,820	254,980	337	279	20	31,77000	2,50
					3544,26	88,70			7	0,7288	0,06
178	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	23720,490	0	181	0	0	0	0
179	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	25015,890	0	618	0	0	0	0
180	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	24811,890	0	796	0	0	0	0
181	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	24505,890	0	349	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 7					20891	3295	2548		29,620
									1208		9,59

		Разом будівельні роботи, грн.				20891					
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				15048					
		всього заробітна плата, грн.				4503					
		Загальновиробничі витрати, грн.				2172					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				4,71					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				823					
		Всього будівельні роботи, грн.				23063					

		Всього по розділу 7				23063					
		Розділ 8. Пілони 7-й поверх (арк.58-59 відм.+17.900)									
		арк.58-59 відм.+17.900-----+32.900 (7-12 поверхи)									
182	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0123998	172197,450	76602,090	2135	1122	950	801,71520	9,940
					90449,51	36390,42			451	288,9712	3,58
183	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	633,240	0	785	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
184	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,151368	4102,310	257,000	621	519	39	30,75280	4,650
					3430,78	88,95			13	0,7313	0,11
185	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	23720,490	0	232	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
186	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	25015,890	0	942	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
187	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	24811,890	0	152	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
188	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	24505,890	0	2397	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
189	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	177,770	0	69	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
190	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1 04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу	100 м3	0,0123998	75837,680	46605,830	940	358	578	275,09040	3,410

		Лінійна стіна з переставою перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)			28903,75	22542,75			280	178,2450	2,21
191	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1- 1шт	м3	1,258578	3750,300	0	4720	0	0	0	0
192	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,007956	224729,330	93692,800	1788	939	745	1045,76160	8,320
193	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	633,240	0	504	0	0	0	0
194	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,007956	52347,740	27163,400	416	199	216	234,88400	1,870
195	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	3750,300	0	3028	0	0	0	0
196	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,078642	4423,590	254,980	348	290	20	33,04080	2,60
197	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	23720,490	0	181	0	0	0	0
198	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	25015,890	0	618	0	0	0	0
199	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	24811,890	0	796	0	0	0	0
200	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	24505,890	0	349	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 8					21021	3427	2548		30,790
		Разом будівельні роботи, грн.					21021		1208		9,59
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15046				
		всього заробітна плата, грн.					4635				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2237				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					848				

		Всього будівельні роботи, грн.										23258

		Всього по розділу 8										23258
		Розділ 9. Пілони 8-й поверх (арк.58-59 відм.+20.900)										
201	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0123998	<u>172197,450</u>	<u>76602,090</u>	2135	1122	<u>950</u>	<u>801,71520</u>	<u>9,940</u>	
					90449,51	36390,42			451	288,9712	3,58	
202	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
203	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,151368	<u>4102,310</u>	<u>257,000</u>	621	519	<u>39</u>	<u>30,75280</u>	<u>4,650</u>	
					3430,78	88,95			13	0,7313	0,11	
204	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	232	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
205	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	942	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
206	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	152	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
207	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2397	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
208	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	<u>0</u>	69	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
209	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0123998	<u>75837,680</u>	<u>46605,830</u>	940	358	<u>578</u>	<u>275,09040</u>	<u>3,410</u>	
					28903,75	22542,75			280	178,2450	2,21	
210	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4720	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
		арк.46 СТМ-1-1шт			0	0			0	0	0	
211	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160	100 м3	0,007956	<u>224729,330</u>	<u>93692,800</u>	1788	939	<u>745</u>	<u>1045,76160</u>	<u>8,320</u>	

		мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)			117982,82	44266,05			352	351,9727	2,8
212	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	<u>633,240</u> 0	0	504	0	0	0	0
213	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,007956	<u>52347,740</u> 24996,36	<u>27163,400</u> 13138,65	416	199	<u>216</u> 105	<u>234,88400</u> 103,8870	<u>1,870</u> 0,83
214	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	<u>3750,300</u> 0	0	3028	0	0	0	0
215	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,078642	<u>4423,590</u> 3686,03	<u>254,980</u> 88,70	348	290	<u>20</u> 7	<u>33,04080</u> 0,7288	<u>2,60</u> 0,06
216	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u> 0	0	181	0	0	0	0
217	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u> 0	0	618	0	0	0	0
218	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	<u>24811,890</u> 0	0	796	0	0	0	0
219	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u> 0	0	349	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 9							21021	3427	<u>2548</u> 1208		<u>30,790</u> 9,59
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							21021				23258
Всього по розділу 9							23258				
Розділ 10. Пілони 9-й поверх (арк.58-59 відм.+23.900)											

220	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0123998	<u>172197,450</u>	<u>76602,090</u>	2135	1122	<u>950</u>	<u>801,71520</u>	<u>9,940</u>
					90449,51	36390,42			451	288,9712	3,58
221	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
222	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,151368	<u>4102,310</u>	<u>257,000</u>	621	519	<u>39</u>	<u>30,75280</u>	<u>4,650</u>
					3430,78	88,95			13	0,7313	0,11
223	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	232	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
224	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	942	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
225	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	152	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
226	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2397	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
227	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	<u>0</u>	69	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
228	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0123998	<u>75837,680</u>	<u>46605,830</u>	940	358	<u>578</u>	<u>275,09040</u>	<u>3,410</u>
					28903,75	22542,75			280	178,2450	2,21
229	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.56 СТМ-1-1шт	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4720	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
230	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,007922	<u>224729,330</u>	<u>93692,800</u>	1780	935	<u>742</u>	<u>1045,76160</u>	<u>8,280</u>
					117982,82	44266,05			351	351,9727	2,79
231	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7922	<u>633,240</u>	<u>0</u>	502	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
232	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,007922	<u>52347,740</u>	<u>27163,400</u>	415	198	<u>215</u>	<u>234,88400</u>	<u>1,860</u>
					24996,36	13138,65			104	103,8870	0,82

233	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,8041	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	3016	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
234	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,079016	<u>4423,590</u>	<u>254,980</u>	350	291	<u>20</u>	<u>33,04080</u>	<u>2,610</u>
					3686,03	88,70			7	0,7288	0,06
235	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	181	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
236	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024616	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	616	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
237	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03196	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	793	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
238	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014824	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	363	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 10					21009	3423	<u>2544</u>		<u>30,750</u>
									1206		9,57
		Разом будівельні роботи, грн.					21009				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15042				
		всього заробітна плата, грн.					4629				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2232				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					846				
		Всього будівельні роботи, грн.					23241				

		Всього по розділу 10					23241				
		Розділ 11. Пілони 10-й поверх (арк.58-59 відм.+26.900)									
		арк.58-59 відм.+17.900-----+32.900 (7-12 поверхи)									
239	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0123998	<u>172197,450</u>	<u>76602,090</u>	2135	1122	<u>950</u>	<u>801,71520</u>	<u>9,940</u>
					90449,51	36390,42			451	288,9712	3,58
240	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

241	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,151368	<u>4102,310</u>	<u>257,000</u>	621	519	<u>39</u>	<u>30,75280</u>	<u>4,650</u>
					3430,78	88,95			13	0,7313	0,11
242	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	232	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
243	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	942	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
244	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	152	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
245	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2397	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
246	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	<u>0</u>	69	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
247	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0123998	<u>75837,680</u>	<u>46605,830</u>	940	358	<u>578</u>	<u>275,09040</u>	<u>3,410</u>
					28903,75	22542,75			280	178,2450	2,21
248	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1-1шт	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4720	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
249	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,007956	<u>224729,330</u>	<u>93692,800</u>	1788	939	<u>745</u>	<u>1045,76160</u>	<u>8,320</u>
					117982,82	44266,05			352	351,9727	2,8
250	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	<u>633,240</u>	<u>0</u>	504	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
251	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,007956	<u>52347,740</u>	<u>27163,400</u>	416	199	<u>216</u>	<u>234,88400</u>	<u>1,870</u>
					24996,36	13138,65			105	103,8870	0,83
252	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	3028	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
253	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,078642	<u>4423,590</u>	<u>254,980</u>	348	290	<u>20</u>	<u>33,04080</u>	<u>2,60</u>
					3686,03	88,70			7	0,7288	0,06

254	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u> 0	0	181	0	0	0	0
255	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u> 0	0	618	0	0	0	0
256	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	<u>24811,890</u> 0	0	796	0	0	0	0
257	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u> 0	0	349	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 11							21021	3427	<u>2548</u> 1208		<u>30,790</u> 9,59
Разом будівельні роботи, грн.							21021				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15046				
всього заробітна плата, грн.							4635				
Загальновиробничі витрати, грн.							2237				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							848				
Всього будівельні роботи, грн.							23258				

Всього по розділу 11							23258				
Розділ 12. Пілони 11-й поверх (арк.58-59 відм.+29,900)											
арк.58-59 відм.+17.900-----+32.900 (7-12 поверхи)											
258	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0123998	<u>172197,450</u> 90449,51	<u>76602,090</u> 36390,42	2135	1122	<u>950</u> 451	<u>801,71520</u> 288,9712	<u>9,940</u> 3,58
259	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u> 0	0	785	0	0	0	0
260	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,151368	<u>4102,310</u> 3430,78	<u>257,000</u> 88,95	621	519	<u>39</u> 13	<u>30,75280</u> 0,7313	<u>4,650</u> 0,11
261	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u> 0	0	232	0	0	0	0
262	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u> 0	0	942	0	0	0	0

263	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	152	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
264	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2397	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
265	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	<u>0</u>	69	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
266	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)</i>	100 м3	0,0123998	<u>75837,680</u>	<u>46605,830</u>	940	358	<u>578</u>	<u>275,09040</u>	<u>3,410</u>
					28903,75	22542,75			280	178,2450	2,21
267	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1-1шт	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4720	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
268	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	<i>Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)</i>	100 м3	0,007956	<u>224729,330</u>	<u>93692,800</u>	1788	939	<u>745</u>	<u>1045,76160</u>	<u>8,320</u>
					117982,82	44266,05			352	351,9727	2,8
269	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	<u>633,240</u>	<u>0</u>	504	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
270	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)</i>	100 м3	0,007956	<u>52347,740</u>	<u>27163,400</u>	416	199	<u>216</u>	<u>234,88400</u>	<u>1,870</u>
					24996,36	13138,65			105	103,8870	0,83
271	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	3028	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
272	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	<i>Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)</i>	т	0,078642	<u>4423,590</u>	<u>254,980</u>	348	290	<u>20</u>	<u>33,04080</u>	<u>2,60</u>
					3686,03	88,70			7	0,7288	0,06
273	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	181	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
274	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	618	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
275	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	796	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
276	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	349	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 12					21021	3427	<u>2548</u>		<u>30,790</u>

		Разом будівельні роботи, грн.							1208		9,59
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				21021					
		всього заробітна плата, грн.				15046					
		Загальновиробничі витрати, грн.				4635					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				2237					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				4,83					
		Всього будівельні роботи, грн.				23258					

		Всього по розділу 12				23258					
		Розділ 13. Пілони 12-й поверх (арк.58-59 відм.+32.900)									
277	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0123998	<u>172197,450</u>	<u>76602,090</u>	2135	1122	<u>950</u>	<u>801,71520</u>	<u>9,940</u>
					90449,51	36390,42			451	288,9712	3,58
278	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
279	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,151368	<u>4102,310</u>	<u>257,000</u>	621	519	<u>39</u>	<u>30,75280</u>	<u>4,650</u>
					3430,78	88,95			13	0,7313	0,11
280	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	232	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
281	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	942	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
282	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	152	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
283	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2397	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
284	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	<u>0</u>	69	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
285	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0123998	<u>75837,680</u>	<u>46605,830</u>	940	358	<u>578</u>	<u>275,09040</u>	<u>3,410</u>
					28903,75	22542,75			280	178,2450	2,21

286	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1-1шт	м3	1,258578	<u>3750,300</u> 0	0	4720	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
287	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Гері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,007956	<u>224729,330</u> 117982,82	<u>93692,800</u> 44266,05	1788	939	<u>745</u> 352	<u>1045,76160</u> 351,9727	<u>8,320</u> 2,8
288	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	<u>633,240</u> 0	0	504	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
289	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,007956	<u>52347,740</u> 24996,36	<u>27163,400</u> 13138,65	416	199	<u>216</u> 105	<u>234,88400</u> 103,8870	<u>1,870</u> 0,83
290	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	<u>3750,300</u> 0	0	3028	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
291	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,078642	<u>4423,590</u> 3686,03	<u>254,980</u> 88,70	348	290	<u>20</u> 7	<u>33,04080</u> 0,7288	<u>2,60</u> 0,06
292	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u> 0	0	181	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
293	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u> 0	0	618	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
294	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	<u>24811,890</u> 0	0	796	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
295	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u> 0	0	349	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 13							21021	3427	<u>2548</u> 1208		<u>30,790</u> 9,59
Разом будівельні роботи, грн.							21021				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15046				
всього заробітна плата, грн.							4635				
Загальновиробничі витрати, грн.							2237				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							848				
Всього будівельні роботи, грн.							23258				

		Всього по розділу 13					23258				
		Розділ 14. Пілони 13-й поверх (арк.58-59 відм.+35.900)									
		арк.58-59 відм.+35.900-----+47.900 (13-17 поверхи)									
296	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	2221	1208	<u>950</u>	<u>863,38560</u>	<u>10,710</u>
					97407,16	36390,42			451	288,9712	3,58
297	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
298	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,151368	<u>4366,220</u>	<u>257,000</u>	661	559	<u>39</u>	<u>33,11840</u>	<u>5,010</u>
					3694,69	88,95			13	0,7313	0,11
299	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	232	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
300	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	942	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
301	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	152	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
302	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2397	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
303	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	<u>0</u>	69	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
304	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	<u>78061,040</u>	<u>46605,830</u>	968	386	<u>578</u>	<u>296,25120</u>	<u>3,670</u>
					31127,11	22542,75			280	178,2450	2,21
305	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4720	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
306	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	арк.46 СТМ-1- 1шт Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,007956	<u>233804,940</u>	<u>93692,800</u>	1860	1011	<u>745</u>	<u>1126,20480</u>	<u>8,960</u>
					127058,43	44266,05			352	351,9727	2,8

307	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	<u>633,240</u>	0	504	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
308	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,007956	<u>54270,530</u>	<u>27163,400</u>	432	214	<u>216</u>	<u>252,95200</u>	<u>2,010</u>
					26919,15	13138,65			105	103,8870	0,83
309	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	<u>3750,300</u>	0	3028	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
310	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,078642	<u>4707,130</u>	<u>254,980</u>	370	312	<u>20</u>	<u>35,58240</u>	<u>2,80</u>
					3969,57	88,70			7	0,7288	0,06
311	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u>	0	181	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
312	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u>	0	618	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
313	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	<u>24811,890</u>	0	796	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
314	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u>	0	349	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 14					21285	3690	<u>2548</u>		<u>33,160</u>
									1208		9,59
		Разом будівельні роботи, грн.					21285				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15047				
		всього заробітна плата, грн.					4898				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2366				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					898				
		Всього будівельні роботи, грн.					23651				

		Всього по розділу 14					23651				
		Розділ 15. Пілони 14-й поверх (арк.58-59 відм.+38.900)									
315	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 κ=1 12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м	100 м3	0,0123998	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	2221	1208	<u>950</u>	<u>863,38560</u>	<u>10,710</u>

		улаштування колон параметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)			97407,16	36390,42			451	288,9712	3,58
316	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	633,240	0	785	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
317	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,151368	4366,220	257,000	661	559	39	33,11840	5,010
					3694,69	88,95			13	0,7313	0,11
318	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	23720,490	0	232	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
319	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	25015,890	0	942	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
320	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	24811,890	0	152	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
321	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	24505,890	0	2397	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
322	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	177,770	0	69	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
323	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	78061,040	46605,830	968	386	578	296,25120	3,670
					31127,11	22542,75			280	178,2450	2,21
324	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,258578	3750,300	0	4720	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
325	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	арк.46 СТМ-1- 1шт Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,007956	233804,940	93692,800	1860	1011	745	1126,20480	8,960
					127058,43	44266,05			352	351,9727	2,8
326	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	633,240	0	504	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
327	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,007956	54270,530	27163,400	432	214	216	252,95200	2,010
					26919,15	13138,65			105	103,8870	0,83
328	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	3750,300	0	3028	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

329	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,078642	<u>4707,130</u>	<u>254,980</u>	370	312	<u>20</u>	<u>35,58240</u>	<u>2,80</u>
					3969,57	88,70			7	0,7288	0,06
330	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u>	0	181	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
331	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u>	0	618	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
332	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	<u>24811,890</u>	0	796	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
333	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u>	0	349	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 15					21285	3690	<u>2548</u>		<u>33,160</u>
									1208		9,59
		Разом будівельні роботи, грн.					21285				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15047				
		всього заробітна плата, грн.					4898				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2366				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					898				
		Всього будівельні роботи, грн.					23651				

		Всього по розділу 15					23651				
		Розділ 16. Пілони 15-й поверх (арк.58-59 відм.+41.900)									
334	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	2221	1208	<u>950</u>	<u>863,38560</u>	<u>10,710</u>
					97407,16	36390,42			451	288,9712	3,58
335	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	0	785	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
336	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,151368	<u>4366,220</u>	<u>257,000</u>	661	559	<u>39</u>	<u>33,11840</u>	<u>5,010</u>
					3694,69	88,95			13	0,7313	0,11
337	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас	т	0,009792	<u>23720,490</u>	0	232	0	0	0	0

	варіант 2	А-1, діаметр 8 мм			0	0			0	0	0
338	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	0	942	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
339	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	0	152	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
340	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	<u>24505,890</u>	0	2397	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
341	С1555-298	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	0	69	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
342	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції	100 м3	0,0123998	<u>78061,040</u>	<u>46605,830</u>	968	386	<u>578</u>	<u>296,25120</u>	<u>3,670</u>
	тех.ч. п3.3.	боддями: колони і стояки рам при			31127,11	22542,75			280	178,2450	2,21
	2 κ=1,12	найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)									
343	С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	0	4720	0	0	0	0
	варіант 2	арк.46 СТМ-1- 1шт			0	0			0	0	0
344	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої	100 м3	0,007956	<u>233804,940</u>	<u>93692,800</u>	1860	1011	<u>745</u>	<u>1126,20480</u>	<u>8,960</u>
	тех.ч. п3.3.	модульної опалубки типу "Пері" для			127058,43	44266,05			352	351,9727	2,8
	2 κ=1,12	улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)									
345	& С123-5030	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	<u>633,240</u>	0	504	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
346	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції	100 м3	0,007956	<u>54270,530</u>	<u>27163,400</u>	432	214	<u>216</u>	<u>252,95200</u>	<u>2,010</u>
	тех.ч. п3.3.	боддями: стіни і перегородки прямолінійні,			26919,15	13138,65			105	103,8870	0,83
	2 κ=1,12	товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)									
347	С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	<u>3750,300</u>	0	3028	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
348	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими	т	0,078642	<u>4707,130</u>	<u>254,980</u>	370	312	<u>20</u>	<u>35,58240</u>	<u>2,80</u>
	тех.ч. п3.3.	стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в			3969,57	88,70			7	0,7288	0,06
	2 κ=1,12	стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)									
349	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u>	0	181	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
350	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u>	0	618	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
351	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	<u>24811,890</u>	0	796	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0

352	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u>	0	349	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 16			0	0	21285	3690	2548		33,160
		Разом будівельні роботи, грн.					21285		1208		9,59
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15047				
		всього заробітна плата, грн.					4898				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2366				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					898				
		Всього будівельні роботи, грн.					23651				

		Всього по розділу 16					23651				
		Розділ 17. Пілони 16-й поверх (арк.58-59 відм.+44.900)									
353	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	2221	1208	<u>950</u>	<u>863,38560</u>	<u>10,710</u>
					97407,16	36390,42			451	288,9712	3,58
354	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	0	785	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
355	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,151368	<u>4366,220</u>	<u>257,000</u>	661	559	<u>39</u>	<u>33,11840</u>	<u>5,010</u>
					3694,69	88,95			13	0,7313	0,11
356	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u>	0	232	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
357	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	0	942	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
358	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	0	152	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
359	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	<u>24505,890</u>	0	2397	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
360	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	0	69	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
361	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 к=1 12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу	100 м3	0,0123998	<u>78061,040</u>	<u>46605,830</u>	968	386	<u>578</u>	<u>296,25120</u>	<u>3,670</u>

		Лінійна стіна з перетинною товщиною до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)			31127,11	22542,75			280	178,2450	2,21
362	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1- 1шт	м3	1,258578	<u>3750,300</u> 0	0	4720	0	0	0	0
363	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,007956	<u>233804,940</u> 127058,43	<u>93692,800</u> 44266,05	1860	1011	<u>745</u> 352	<u>1126,20480</u> 351,9727	<u>8,960</u> 2,8
364	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	<u>633,240</u> 0	0	504	0	0	0	0
365	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,007956	<u>54270,530</u> 26919,15	<u>27163,400</u> 13138,65	432	214	<u>216</u> 105	<u>252,95200</u> 103,8870	<u>2,010</u> 0,83
366	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	<u>3750,300</u> 0	0	3028	0	0	0	0
367	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,078642	<u>4707,130</u> 3969,57	<u>254,980</u> 88,70	370	312	<u>20</u> 7	<u>35,58240</u> 0,7288	<u>2,80</u> 0,06
368	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u> 0	0	181	0	0	0	0
369	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u> 0	0	618	0	0	0	0
370	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	<u>24811,890</u> 0	0	796	0	0	0	0
371	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u> 0	0	349	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 17								21285	3690	<u>2548</u> 1208	<u>33,160</u> 9,59
Разом будівельні роботи, грн.								21285			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								15047			
всього заробітна плата, грн.								4898			
Загальновиробничі витрати, грн.								2366			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								5,12			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								898			

		Всього будівельні роботи, грн.					23651				

		Всього по розділу 17					23651				
		Розділ 18. Пілони 17-й поверх (арк.58-59 відм.+47.900)									
372	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	2221	1208	<u>950</u>	<u>863,38560</u>	<u>10,710</u>
					97407,16	36390,42			451	288,9712	3,58
373	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
374	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,151368	<u>4366,220</u>	<u>257,000</u>	661	559	<u>39</u>	<u>33,11840</u>	<u>5,010</u>
					3694,69	88,95			13	0,7313	0,11
375	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	232	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
376	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	942	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
377	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	152	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
378	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2397	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
379	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	<u>0</u>	69	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
380	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	<u>78061,040</u>	<u>46605,830</u>	968	386	<u>578</u>	<u>296,25120</u>	<u>3,670</u>
					31127,11	22542,75			280	178,2450	2,21
381	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4720	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		арк.46 СТМ-1- 1шт			0	0			0	0	0
382	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160	100 м3	0,007956	<u>233804,940</u>	<u>93692,800</u>	1860	1011	<u>745</u>	<u>1126,20480</u>	<u>8,960</u>

		мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)			127058,43	44266,05			352	351,9727	2,8
383	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	<u>633,240</u> 0	0	504	0	0	0	0
384	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,007956	<u>54270,530</u> 26919,15	<u>27163,400</u> 13138,65	432	214	<u>216</u> 105	<u>252,95200</u> 103,8870	<u>2,010</u> 0,83
385	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	<u>3750,300</u> 0	0	3028	0	0	0	0
386	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,078642	<u>4707,130</u> 3969,57	<u>254,980</u> 88,70	370	312	<u>20</u> 7	<u>35,58240</u> 0,7288	<u>2,80</u> 0,06
387	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u> 0	0	181	0	0	0	0
388	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u> 0	0	618	0	0	0	0
389	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	<u>24811,890</u> 0	0	796	0	0	0	0
390	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u> 0	0	349	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 18							21285	3690	<u>2548</u> 1208		<u>33,160</u> 9,59
Разом будівельні роботи, грн.							21285				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15047				
всього заробітна плата, грн.							4898				
Загальновиробничі витрати, грн.							2366				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							898				
Всього будівельні роботи, грн.							23651				

Всього по розділу 18							23651				
Розділ 19. Пілони технічний поверх (арк. 79-80 відм.+50.900)											

391	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	2221	1208	<u>950</u>	<u>863,38560</u>	<u>10,710</u>
					97407,16	36390,42			451	288,9712	3,58
392	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
393	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,155856	<u>4366,220</u>	<u>257,000</u>	681	576	<u>40</u>	<u>33,11840</u>	<u>5,160</u>
					3694,69	88,95			14	0,7313	0,11
394	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	232	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
395	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	942	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
396	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,005848	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	145	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
397	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,07565	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	1854	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
398	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,026928	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	660	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
399	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	<u>78061,040</u>	<u>46605,830</u>	968	386	<u>578</u>	<u>296,25120</u>	<u>3,670</u>
					31127,11	22542,75			280	178,2450	2,21
400	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.81 СТМ-1(5)-1шт	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4720	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
401	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,011764	<u>233804,940</u>	<u>93692,800</u>	2750	1495	<u>1102</u>	<u>1126,20480</u>	<u>13,250</u>
					127058,43	44266,05			521	351,9727	4,14
402	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,1764	<u>633,240</u>	<u>0</u>	745	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
403	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,011764	<u>54270,530</u>	<u>27163,400</u>	638	317	<u>320</u>	<u>252,95200</u>	<u>2,980</u>
					26919,15	13138,65			155	103,8870	1,22

404	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,194046	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4478	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
405	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,10778	<u>4707,130</u>	<u>254,980</u>	507	428	<u>27</u>	<u>35,58240</u>	<u>3,840</u>
					3969,57	88,70			10	0,7288	0,08
406	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009962	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	236	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
407	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,034646	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	867	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
408	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,048586	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	1206	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
409	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014586	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	357	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Разом прямі витрати по розділу 19					24992	4410	<u>3017</u>		<u>39,610</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					24992		1431		11,34
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17565				
		всього заробітна плата, грн.					5841				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2820				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1069				
		Всього будівельні роботи, грн.					27812				

		Всього по розділу 19					27812				
		Розділ 20. Стіна монолітна (арк.90 на відм.54.86 та 55.400)									
410	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	арк.90 СТМ-1(6)-1шт Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,007752	<u>233804,940</u>	<u>93692,800</u>	1812	985	<u>726</u>	<u>1126,20480</u>	<u>8,730</u>
					127058,43	44266,05			343	351,9727	2,73
411	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7752	<u>633,240</u>	<u>0</u>	491	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
412	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1 12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при	100 м3	0,007752	<u>54270,530</u>	<u>27163,400</u>	421	209	<u>211</u>	<u>252,95200</u>	<u>1,960</u>

		поверхні землі від 36 до 55 м)			26919,15	13138,65			102	103,8870	0,81
413	S1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,786828	3750,300	0	2951	0	0	0	0
414	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,06902	4707,130	254,980	325	274	18	35,58240	2,460
					3969,57	88,70			6	0,7288	0,05
415	S124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,006562	23720,490	0	156	0	0	0	0
416	S124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,022168	25015,890	0	555	0	0	0	0
417	S124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032742	24811,890	0	812	0	0	0	0
418	S124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,007548	24505,890	0	185	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 20					7708	1468	955		13,150
									451		3,59
		Разом будівельні роботи, грн.					7708				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5285				
		всього заробітна плата, грн.					1919				
		Загальновиробничі витрати, грн.					927				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					351				
		Всього будівельні роботи, грн.					8635				

		Всього по розділу 20					8635				
		Разом прямі витрати по відділу 1					441516	72234	51992		648,990
									24631		195,54
		Разом будівельні роботи, грн.					441516				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					317290				
		всього заробітна плата, грн.					96865				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46753				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17733				
		Всього будівельні роботи, грн.					488269				

		Всього по відділу 1					488269					
		Відділ 2. ПЕРЕКРИТТЯ II секція										
		Розділ 1. Перекриття над підвалом (арк. 23--28 відм. -0,15)										
419	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,048688	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	3166	2685	<u>193</u>	<u>488,72000</u>	<u>23,790</u>	
					55137,39	1913,72			93	15,1317	0,74	
420	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8688	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3083	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
421	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,5317804	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	2411	1979	<u>165</u>	<u>33,36000</u>	<u>17,740</u>	
					3721,64	91,77			49	0,7560	0,4	
422	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0424626	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1062	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
423	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,003774	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	94	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
424	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4822662	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	11818	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
425	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0032776	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	80	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
426	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	0,048688	<u>26143,380</u>	<u>10349,290</u>	1273	759	<u>504</u>	<u>150,13000</u>	<u>7,310</u>	
					15585,00	5005,85			244	39,5811	1,93	
427	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,941832	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	18533	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
428	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обов'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм	100м3	0,000238	<u>318869,570</u>	<u>38774,060</u>	76	42	<u>9</u>	<u>1624,40000</u>	<u>0,390</u>	
					174915,39	15342,20			4	122,3669	0,03	
429	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,024157	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	91	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
430	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	#####	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
431	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	#####	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	7	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
432	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0007718	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	19	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
433	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,0009996	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	24	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

434	варіант 1 С1555-298 варіант 1	профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	0 177,770 0	0 0 0	23	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		Разом прямі витрати по розділу 1					41760	5465	871 390		49,230 3,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					41760				
		-----					35424				
							5855				
							2862				
							6,28				
							1099				
							44622				
		Всього по розділу 1					44622				
		Розділ 2. Колони монолітні КМ-арк.35 (центральна вхідна група)									
435	КБ6-53-7	Колони монолітні КМ-арк.35 Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром до 1,6 м	100 м3	0,000306	252697,170 130731,30	115665,080 54954,58	77	40	35 17	1158,76000 436,3733	0,350 0,13
436	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,0306	633,240 0	0 0	19	0	0 0	0 0	0 0
437	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,000306	74726,000 27792,07	46605,830 22542,75	23	9	14 7	264,51000 178,2450	0,080 0,05
438	С1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,031059	4199,610 0	0 0	130	0	0 0	0 0	0 0
439	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	0,003332	3999,520 3298,83	257,000 88,95	13	11	1 0	29,57000 0,7313	0,10 0
440	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,000816	23720,490 0	0 0	19	0	0 0	0 0	0 0
441	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,002516	24505,890 0	0 0	62	0	0 0	0 0	0 0
		Разом прямі витрати по розділу 2					343	60	50 24		0,530 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					343				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								233	
		всього заробітна плата, грн.								84	
		Загальновиробничі витрати, грн.								39	
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								0,09	
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								15	
		Всього будівельні роботи, грн.								382	

		Всього по розділу 2								382	
		Розділ 3. Перекриття над 1 поверхом (арк.34--43, відм. +2,90)									
		ФМ-1.1-арк.34									
442	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,000204	<u>371763,670</u>	<u>2788,350</u>	8	0	<u>0</u>	<u>150,70000</u>	<u>0</u>
					14387,33	1348,70			0	10,6641	0
443	КБ5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буроін'єкційних паль	т	0,0005848	<u>2733,960</u>	<u>0</u>	2	1	<u>0</u>	<u>17,97000</u>	<u>0,010</u>
					1683,79	0			0	0	0
444	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0003604	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	9	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
445	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0002244	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
446	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,000272	<u>465605,990</u>	<u>12916,860</u>	127	16	<u>4</u>	<u>582,32000</u>	<u>0,160</u>
					60450,64	6096,99			2	48,3367	0,01
447	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0002006	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	5	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
448	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	#####	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	28	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
449	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	<u>0</u>	23	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
450	КБ6-54-1	арк.36 Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,051986	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	3380	2866	<u>206</u>	<u>488,72000</u>	<u>25,410</u>
					55137,39	1913,72			99	15,1317	0,79
451	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	5,1986	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3292	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
452	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стійками з в'язанням вузлів з'єднань в	т	0,6353342	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	2880	2364	<u>197</u>	<u>33,36000</u>	<u>21,190</u>

		<i>Стрижки з арматурної сталі з об'ємом з плити покриття і перекриття</i>			3721,64	91,77			58	0,7560	0,48
453	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0522614	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	1307	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
454	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0004964	<u>23720,490</u> 0	<u>0</u> 0	12	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
455	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,026384	<u>24811,890</u> 0	<u>0</u> 0	655	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
456	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5304646	<u>24505,890</u> 0	<u>0</u> 0	13000	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
457	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0182002	<u>24505,890</u> 0	<u>0</u> 0	446	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
458	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0075276	<u>24505,890</u> 0	<u>0</u> 0	184	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
459	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u> 0	<u>0</u> 0	23	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
460	КБ6-11-7	<i>Установлення закладних деталей вагою: до 5 кг</i>	т	0,001666	<u>25411,320</u> 24583,02	<u>294,320</u> 89,18	42	41	<u>0</u> 0	<u>231,00000</u> 0,6150	<u>0,380</u> 0
461	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u> 0	<u>0</u> 0	9	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
462	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u> 0	<u>0</u> 0	57	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
463	КБ6-58-4	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2</i>	100 м3	0,051986	<u>26143,380</u> 15585,00	<u>10349,290</u> 5005,85	1359	810	<u>538</u> 260	<u>150,13000</u> 39,5811	<u>7,80</u> 2,06
464	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	5,276579	<u>3750,300</u> 0	<u>0</u> 0	19789	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
465	КБ6-18-4	<i>Улаштування балок для перекриттів, підкранових і об'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 800 мм</i>	100м3	0,0011628	<u>247566,180</u> 134701,22	<u>32126,180</u> 12729,17	288	157	<u>37</u> 15	<u>1250,94000</u> 101,5092	<u>1,450</u> 0,12
466	КБ6-18-3	<i>Улаштування балок для перекриттів, підкранових і об'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм</i>	100м3	0,000748	<u>263558,390</u> 149610,59	<u>35253,970</u> 14234,78	197	112	<u>26</u> 11	<u>1389,40000</u> 113,4416	<u>1,040</u> 0,08
467	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,1939462	<u>3750,300</u> 0	<u>0</u> 0	727	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
468	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	#####	<u>23720,490</u> 0	<u>0</u> 0	3	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
469	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0027982	<u>23720,490</u> 0	<u>0</u> 0	66	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
470	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,0050082	<u>24505,890</u> 0	<u>0</u> 0	123	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

471	варіант 1 С124-26 варіант 1	профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,005576	0 <u>24505.890</u> 0	0 0 0	137	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		Разом прямі витрати по розділу 3					48184	6367	1008 445		57,440 3,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					48184 40809 6812 3334 7,31 1281 51518				
		Всього по розділу 3					51518				
		Розділ 4. Перекриття над 2-м поверхом (арк.48--53-, відм. + 5,90)									
472	КБ6-54-1	арк.48--53-перекриття над 2-6 поверхами Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,048552	<u>65017.990</u> 55137,39	<u>3956.490</u> 1913,72	3157	2677	<u>192</u> 93	<u>488.72000</u> 15,1317	<u>23.730</u> 0,73
473	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633.240</u> 0	0 0	3075	0	0 0	0 0	0 0
474	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,628303	<u>4533.800</u> 3721,64	<u>310.350</u> 91,77	2849	2338	<u>195</u> 58	<u>33.36000</u> 0,7560	<u>20.960</u> 0,47
475	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015.890</u> 0	0 0	1590	0	0 0	0 0	0 0
476	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005032	<u>23720.490</u> 0	0 0	12	0	0 0	0 0	0 0
477	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,025636	<u>24811.890</u> 0	0 0	636	0	0 0	0 0	0 0
478	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4974302	<u>24505.890</u> 0	0 0	12190	0	0 0	0 0	0 0
479	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,02312	<u>24505.890</u> 0	0 0	567	0	0 0	0 0	0 0
480	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	<u>24505.890</u> 0	0 0	345	0	0 0	0 0	0 0
481	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505.890</u> 0	0 0	97	0	0 0	0 0	0 0

482	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	0	23	0	0	0	0
483	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	0,048552	<u>26143,380</u>	<u>10349,290</u>	1269	757	<u>502</u>	<u>150,13000</u>	<u>7,290</u>
					15585,00	5005,85			243	39,5811	1,92
484	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	0	18482	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
485	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,001666	<u>25411,320</u>	<u>294,320</u>	42	41	0	<u>231,00000</u>	<u>0,380</u>
					24583,02	89,18			0	0,6150	0
486	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	0	9	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
487	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	0	57	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					44400	5813	<u>889</u>		<u>52,360</u>
									394		3,12
		Разом будівельні роботи, грн.					44400				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37698				
		всього заробітна плата, грн.					6207				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3035				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1164				
		Всього будівельні роботи, грн.					47435				

		Всього по розділу 4					47435				
		Розділ 5. Перекриття над 3-м поверхом (арк.48--53-, відм. + 8,90)									
488	КБ6-54-1	арк.48--53-перекриття над 2-6 поверхами Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,048552	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	3157	2677	<u>192</u>	<u>488,72000</u>	<u>23,730</u>
					55137,39	1913,72			93	15,1317	0,73
489	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	0	3075	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
490	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,628303	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	2849	2338	<u>195</u>	<u>33,36000</u>	<u>20,960</u>
					3721,64	91,77			58	0,7560	0,47
491	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	0	1590	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
492	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас	т	0,0005032	<u>23720,490</u>	0	12	0	0	0	0

	варіант 2	А-1, діаметр 8 мм			0	0			0	0	0
493	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,025636	<u>24811,890</u>	0	636	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
494	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4974302	<u>24505,890</u>	0	12190	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
495	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,02312	<u>24505,890</u>	0	567	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
496	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	<u>24505,890</u>	0	345	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
497	С124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u>	0	97	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
498	С1555-298	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	0	23	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
499	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	0,048552	<u>26143,380</u>	<u>10349,290</u>	1269	757	<u>502</u>	<u>150,13000</u>	<u>7,290</u>
					<u>15585,00</u>	<u>5005,85</u>			243	39,5811	1,92
500	С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	0	18482	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
501	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,001666	<u>25411,320</u>	<u>294,320</u>	42	41	0	<u>231,00000</u>	<u>0,380</u>
					<u>24583,02</u>	<u>89,18</u>			0	0,6150	0
502	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	0	9	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
503	С111-1804	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	0	57	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					44400	5813	<u>889</u>		<u>52,360</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					44400		394		3,12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37698				
		всього заробітна плата, грн.					6207				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3035				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1164				
		Всього будівельні роботи, грн.					47435				

		Всього по розділу 5					47435				
		Розділ 6. Перекриття над 4-м поверхом (арк.48--53-, відм. + 11,90)									
504	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пелі" "Пока" товщина	100 м3	0,048552	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	3157	2677	<u>192</u>	<u>488,72000</u>	<u>23,730</u>

		перекриття типу «пери», деки, товщина перекриття до 200 мм			55137,39	1913,72			93	15,1317	0,73
505	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	633,240	0	3075	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
506	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,628303	4533,800	310,350	2849	2338	195	33,36000	20,960
					3721,64	91,77			58	0,7560	0,47
507	C124-21 варіант 2	(Каркас) Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	25015,890	0	1590	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
508	C124-2 варіант 2	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005032	23720,490	0	12	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
509	C124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,025636	24811,890	0	636	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
510	C124-22 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4974302	24505,890	0	12190	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
511	C124-24 варіант 4	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,02312	24505,890	0	567	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
512	C124-25 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	24505,890	0	345	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
513	C124-26 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	24505,890	0	97	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
514	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	177,770	0	23	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
515	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	0,048552	26143,380	10349,290	1269	757	502	150,13000	7,290
					15585,00	5005,85			243	39,5811	1,92
516	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	3750,300	0	18482	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
517	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,001666	25411,320	294,320	42	41	0	231,00000	0,380
					24583,02	89,18			0	0,6150	0
518	C124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	24811,890	0	9	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
519	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	41733,050	0	57	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					44400	5813	889		52,360
									394		3,12
		Разом будівельні роботи, грн.					44400				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37698				
		всього заробітна плата, грн.					6207				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3035				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1164				

		Всього будівельні роботи, грн.					47435				

		Всього по розділу 6					47435				
		Розділ 7. Переkritтя над 5-м поверхом (арк.48--53-, відм. +14,90)									
520	КБ6-54-1	<i>Збирання та розбирання опалубки переkritтів типу "Пері", "Дока", товщина переkritтя до 200 мм</i>	100 м3	0,048552	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	3157	2677	<u>192</u>	<u>488,72000</u>	<u>23,730</u>
					55137,39	1913,72			93	15,1317	0,73
521	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
522	КБ6-55-4	<i>Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і переkritтя</i>	т	0,628303	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	2849	2338	<u>195</u>	<u>33,36000</u>	<u>20,960</u>
					3721,64	91,77			58	0,7560	0,47
523	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1590	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
524	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005032	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	12	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
525	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,025636	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	636	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
526	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4974302	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	12190	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
527	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,02312	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	567	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
528	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	345	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
529	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	97	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
530	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	<u>0</u>	23	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
531	КБ6-58-4	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: переkritтя безбалкові, площа між осями колон до 10 м2</i>	100 м3	0,048552	<u>26143,380</u>	<u>10349,290</u>	1269	757	<u>502</u>	<u>150,13000</u>	<u>7,290</u>
					15585,00	5005,85			243	39,5811	1,92
532	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	18482	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
533	КБ6-11-7	<i>Установлення закладних деталей вагою до 5 кг</i>	т	0,001666	<u>25411,320</u>	<u>294,320</u>	42	41	<u>0</u>	<u>231,00000</u>	<u>0,380</u>
					24583,02	89,18			0	0,6150	0
534	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	9	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
535	С111-1804	Сталь листова товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	<u>0</u>	57	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 7					44400	5813	889		52,360
									394		3,12
		Разом будівельні роботи, грн.					44400				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37698				
		всього заробітна плата, грн.					6207				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3035				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1164				
		Всього будівельні роботи, грн.					47435				

		Всього по розділу 7					47435				
		Розділ 8. Перекриття над 6-м поверхом (арк.48--53-, відм. + 17,90)									
536	КБ6-54-1 тех.ч. табл. 3 п.3.3.1 к=1, 04	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм, при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 м до 35 м	100 м3	0,048552	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	3264	2784	<u>192</u>	<u>508,26880</u>	<u>24,680</u>
					57342,89	1913,72			93	15,1317	0,73
537	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
538	КБ6-55-4 тех.ч. табл. 3 п.3.3.1 к=1, 04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття, при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 м до 35 м	т	0,628303	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	2942	2432	<u>195</u>	<u>34,69440</u>	<u>21,80</u>
					3870,51	91,77			58	0,7560	0,47
539	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1590	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
540	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005032	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	12	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
541	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,025636	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	636	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
542	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4974302	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	12190	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
543	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,02312	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	567	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
544	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	345	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
545	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,003944	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	97	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

546	варіант 1 С1555-298	профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	0 177,770	0 0	23	0	0 0	0 0	0 0
547	варіант 1 КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа тех.ч. табл. між осями колон до 10 м2 , при проведенні 3 п.3.3.1 κ=1, робіт на висоті (глибині) від поверхні землі 04 від 16 м до 35 м	100 м3	0,048552	26766,780	10349,290	1300	787	502	156,13520	7,580
548	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	3750,300	0	18482	0	0	0	0
549	КБ6-11-7 тех.ч. табл. 3 п.3.3.1 κ=1, 04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг , при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 м до 35 м	т	0,001666	26394,640	294,320	44	43	0	240,24000	0,40
550	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	24811,890	0	9	0	0	0	0
551	С111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	41733,050	0	57	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 8							44633	6046	889		54,460
Разом будівельні роботи, грн.							44633		394		3,12
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37698				
всього заробітна плата, грн.							6440				
Загальновиробничі витрати, грн.							3151				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1207				
Всього будівельні роботи, грн.							47784				

Всього по розділу 8							47784				
Розділ 9. Перекриття над 7-м поверхом (арк.48--53 відм. +20,90)											
552	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	арк.48--53-перекриття над 7-8 поверхами Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,048552	67223,490	3956,490	3264	2784	192	508,26880	24,680
553	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	633,240	0	3075	0	0	0	0
					0	0			93	15,1317	0,73
					0	0			0	0	0

554	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,629357	4682,670	310,350	2947	2436	195	34,69440	21,840
					3870,51	91,77			58	0,7560	0,48
555	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	25015,890	0	1590	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
556	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005032	23720,490	0	12	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
557	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,025636	24811,890	0	636	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
558	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4983482	24505,890	0	12212	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
559	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,02312	24505,890	0	567	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
560	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014229	24505,890	0	349	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
561	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	24505,890	0	97	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
562	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	177,770	0	23	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
563	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,048552	26766,780	10349,290	1300	787	502	156,13520	7,580
					16208,40	5005,85			243	39,5811	1,92
564	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	3750,300	0	18482	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
565	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,001666	26394,640	294,320	44	43	0	240,24000	0,40
					25566,34	89,18			0	0,6150	0
566	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	24811,890	0	9	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
567	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	41733,050	0	57	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 9					44664	6050	889		54,50
									394		3,13
		Разом будівельні роботи, грн.					44664				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37725				
		всього заробітна плата, грн.					6444				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3153				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,92				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.										1208
		Всього будівельні роботи, грн.										47817

		Всього по розділу 9										47817
		Розділ 10. Перекриття над 8-м поверхом (арк.48--53 відм. +23,900)										
568	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання опалубки переkritтіє типу "Пері", "Дока", товщина переkritтіє до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,048552	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	3264	2784	<u>192</u>	<u>508,26880</u>	<u>24,680</u>	
					57342,89	1913,72			93	15,1317	0,73	
569	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
570	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і переkritтіє (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,629357	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	2947	2436	<u>195</u>	<u>34,69440</u>	<u>21,840</u>	
					3870,51	91,77			58	0,7560	0,48	
571	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1590	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
572	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005032	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	12	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
573	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,025636	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	636	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
574	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4983482	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	12212	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
575	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,02312	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	567	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
576	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014229	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	349	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
577	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	97	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
578	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	<u>0</u>	23	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
579	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: переkritтіє безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,048552	<u>26766,780</u>	<u>10349,290</u>	1300	787	<u>502</u>	<u>156,13520</u>	<u>7,580</u>	
					16208,40	5005,85			243	39,5811	1,92	
580	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 ПМ4001 крупність заповнювача більше 10 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	18482	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

	варіант 2	200), крупність заповнювача більше 10 до 20 мм			0	0			0	0	0
581	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	m	0,001666	<u>26394,640</u>	<u>294,320</u>	44	43	<u>0</u>	<u>240,24000</u>	<u>0,40</u>
					25566,34	89,18			0	0,6150	0
582	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	9	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
583	C111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	<u>0</u>	57	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 10					44664	6050	<u>889</u>		<u>54,50</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					44664		394		3,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37725				
		всього заробітна плата, грн.					6444				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3153				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1208				
		Всього будівельні роботи, грн.					47817				

		Всього по розділу 10					47817				
		Розділ 11. Перекриття над 9-м поверхом (арк.62--67-відм. +26,900)									
584	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	арк.62--67-перекриття над 9 поверхом Збирання та розбирання опалубки переkritтів типу "Пері", "Дока", товщина переkritтя до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,048552	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	3264	2784	<u>192</u>	<u>508,26880</u>	<u>24,680</u>
					57342,89	1913,72			93	15,1317	0,73
585	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
586	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і переkritтя (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	m	0,6292448	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	2947	2435	<u>195</u>	<u>34,69440</u>	<u>21,830</u>
					3870,51	91,77			58	0,7560	0,48
587	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1590	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
588	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0004964	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	12	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
589	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,0257686	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	639	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

600	КБ6-54-1 тех.ч. п.3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,048552	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	3264	2784	<u>192</u>	<u>508,26880</u>	<u>24,680</u>
					57342,89	1913,72			93	15,1317	0,73
601	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
602	КБ6-55-4 тех.ч. п.3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,6288776	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	2945	2434	<u>195</u>	<u>34,69440</u>	<u>21,820</u>
					3870,51	91,77			58	0,7560	0,48
603	С124-21 варіант 2	(Каркас) Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1590	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
604	С124-2 варіант 2	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005032	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	12	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
605	С124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0253946	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	630	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
606	С124-22 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4978722	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	12201	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
607	С124-24 варіант 4	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,023494	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	576	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
608	С124-25 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	345	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
609	С124-26 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	97	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
610	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	<u>0</u>	23	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
611	КБ6-58-4 тех.ч. п.3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції бидьями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,048552	<u>26766,780</u>	<u>10349,290</u>	1300	787	<u>502</u>	<u>156,13520</u>	<u>7,580</u>
					16208,40	5005,85			243	39,5811	1,92
612	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	18482	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
613	КБ6-11-7 тех.ч. п.3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,001666	<u>26394,640</u>	<u>294,320</u>	44	43	<u>0</u>	<u>240,24000</u>	<u>0,40</u>
					25566,34	89,18			0	0,6150	0
614	С124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	9	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
615	С111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	<u>0</u>	57	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 12					44650	6048	<u>889</u>		<u>54,480</u>

		Разом будівельні роботи, грн.						394		3,13	
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				44650					
		всього заробітна плата, грн.				37713					
		Загальновиробничі витрати, грн.				6442					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				3152					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				6,92					
		Всього будівельні роботи, грн.				47802					

		Всього по розділу 12				47802					
		Розділ 13. Перекриття над 11-м поверхом (арк.68--73, відм. + 32,900)									
616	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	арк.68--73-перекриття над 10-12 поверхами Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,048552	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	3264	2784	<u>192</u>	<u>508,26880</u>	<u>24,680</u>
					57342,89	1913,72			93	15,1317	0,73
617	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
618	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекуття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,6288776	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	2945	2434	<u>195</u>	<u>34,69440</u>	<u>21,820</u>
					3870,51	91,77			58	0,7560	0,48
619	С124-21 варіант 2	(Каркас) Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1590	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
620	С124-2 варіант 2	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005032	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	12	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
621	С124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0253946	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	630	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
622	С124-22 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4978722	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	12201	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
623	С124-24 варіант 4	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,023494	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	576	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
624	С124-25 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	345	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
625	С124-26 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	97	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

626	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	0	23	0	0	0	0
627	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,048552	<u>26766,780</u>	<u>10349,290</u>	1300	787	<u>502</u>	<u>156,13520</u>	<u>7,580</u>
					16208,40	5005,85			243	39,5811	1,92
628	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	0	18482	0	0	0	0
629	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,001666	<u>26394,640</u>	<u>294,320</u>	44	43	0	<u>240,24000</u>	<u>0,40</u>
					25566,34	89,18			0	0,6150	0
630	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	0	9	0	0	0	0
631	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	0	57	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 13					44650	6048	<u>889</u>		<u>54,480</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					44650		394		3,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37713				
		всього заробітна плата, грн.					6442				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3152				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1208				
		Всього будівельні роботи, грн.					47802				

		Всього по розділу 13					47802				
		Розділ 14. Перекриття над 12-м поверхом (арк.68--73, відм. + 35,900)									
632	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,048552	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	3264	2784	<u>192</u>	<u>508,26880</u>	<u>24,680</u>
					57342,89	1913,72			93	15,1317	0,73
633	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	0	3075	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
634	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1 04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при	т	0,6288776	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	2945	2434	<u>195</u>	<u>34,69440</u>	<u>21,820</u>

		Плата покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)			3870,51	91,77			58	0,7560	0,48
635	C124-21 варіант 2	(Каркас) Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	0	1590	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
636	C124-2 варіант 2	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005032	<u>23720,490</u>	0	12	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
637	C124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0253946	<u>24811,890</u>	0	630	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
638	C124-22 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4978722	<u>24505,890</u>	0	12201	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
639	C124-24 варіант 4	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,023494	<u>24505,890</u>	0	576	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
640	C124-25 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	<u>24505,890</u>	0	345	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
641	C124-26 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u>	0	97	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
642	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	0	23	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
643	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,048552	<u>26766,780</u>	<u>10349,290</u>	1300	787	<u>502</u>	<u>156,13520</u>	<u>7,580</u>
					16208,40	5005,85			243	39,5811	1,92
644	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	0	18482	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
645	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,001666	<u>26394,640</u>	<u>294,320</u>	44	43	0	<u>240,24000</u>	<u>0,40</u>
					25566,34	89,18			0	0,6150	0
646	C124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	0	9	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
647	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	0	57	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 14					44650	6048	889		54,480
									394		3,13
		Разом будівельні роботи, грн.					44650				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37713				
		всього заробітна плата, грн.					6442				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3152				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1208				
		Всього будівельні роботи, грн.					47802				

		Всього по розділу 14					47802					
		Розділ 15. Перекриття над 13-м поверхом (арк.68--73, відм. +38,900)										
648	КБ6-54-1 тех.ч. п.3.3. 2 κ=1,12	арк.68--73-перекриття над 13-16 поверхами Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,048552	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	3478	2998	<u>192</u>	<u>547,36640</u>	<u>26,580</u>	
					61753,88	1913,72			93	15,1317	0,73	
649	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
650	КБ6-55-4 тех.ч. п.3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекуття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,6288776	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	3132	2621	<u>195</u>	<u>37,36320</u>	<u>23,50</u>	
					4168,24	91,77			58	0,7560	0,48	
651	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1590	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
652	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005032	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	12	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
653	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0253946	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	630	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
654	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4978722	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	12201	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
655	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,023494	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	576	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
656	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	345	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
657	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	97	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
658	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	<u>0</u>	23	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
659	КБ6-58-4 тех.ч. п.3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції биддями: перекуття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,048552	<u>28013,570</u>	<u>10349,290</u>	1360	847	<u>502</u>	<u>168,14560</u>	<u>8,160</u>	
					17455,19	5005,85			243	39,5811	1,92	
660	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	18482	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	

661	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,001666	<u>28361,280</u>	<u>294,320</u>	47	46	<u>0</u>	<u>258,72000</u>	<u>0,430</u>
					27532,98	89,18			0	0,6150	0
662	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	9	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
663	С111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	<u>0</u>	57	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 15					45114	6512	889		58,670
		Разом будівельні роботи, грн.					45114		394		3,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37713				
		всього заробітна плата, грн.					6906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3379				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1297				
		Всього будівельні роботи, грн.					48493				

		Всього по розділу 15					48493				
		Розділ 16. Перекриття над 14-м поверхом (арк.68--73, відм. +41,900)									
664	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,048552	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	3478	2998	<u>192</u>	<u>547,36640</u>	<u>26,580</u>
					61753,88	1913,72			93	15,1317	0,73
665	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
666	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,6288776	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	3132	2621	<u>195</u>	<u>37,36320</u>	<u>23,50</u>
					4168,24	91,77			58	0,7560	0,48
667	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1590	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
668	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005032	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	12	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
669	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0253946	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	630	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
670	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,4978722	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	12201	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

671	варіант 1 С124-24	профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,023494	<u>24505,890</u>	0	576	0	0	0	0
672	варіант 4 С124-25	профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	<u>24505,890</u>	0	345	0	0	0	0
673	варіант 1 С124-26	профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u>	0	97	0	0	0	0
674	варіант 1 С1555-298	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	0	23	0	0	0	0
675	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,048552	<u>28013,570</u>	<u>10349,290</u>	1360	847	<u>502</u>	<u>168,14560</u>	<u>8,160</u>
					17455,19	5005,85			243	39,5811	1,92
676	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	0	18482	0	0	0	0
677	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,001666	<u>28361,280</u>	<u>294,320</u>	47	46	0	<u>258,72000</u>	<u>0,430</u>
					27532,98	89,18			0	0,6150	0
678	варіант 1 С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	0	9	0	0	0	0
679	варіант 2 С111-1804	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	0	57	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 16					45114	6512	<u>889</u>		<u>58,670</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					45114		394		3,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37713				
		всього заробітна плата, грн.					6906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3379				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1297				
		Всього будівельні роботи, грн.					48493				

		Всього по розділу 16					48493				
680	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1 12	Розділ 17. Перекриття над 15-м поверхом (арк.68--73, відм. +44,900) Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні	100 м3	0,048552	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	3478	2998	<u>192</u>	<u>547,36640</u>	<u>26,580</u>

		перекриття 50 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)			61753,88	1913,72			93	15,1317	0,73
681	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	633,240	0	3075	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
682	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,6288776	4980,400	310,350	3132	2621	195	37,36320	23,50
					4168,24	91,77			58	0,7560	0,48
683	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	25015,890	0	1590	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
684	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005032	23720,490	0	12	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
685	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0253946	24811,890	0	630	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
686	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4978722	24505,890	0	12201	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
687	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,023494	24505,890	0	576	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
688	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	24505,890	0	345	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
689	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	24505,890	0	97	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
690	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	177,770	0	23	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
691	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,048552	28013,570	10349,290	1360	847	502	168,14560	8,160
					17455,19	5005,85			243	39,5811	1,92
692	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	3750,300	0	18482	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
693	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,001666	28361,280	294,320	47	46	0	258,72000	0,430
					27532,98	89,18			0	0,6150	0
694	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	24811,890	0	9	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
695	С111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	41733,050	0	57	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 17					45114	6512	889		58,670
									394		3,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					45114				

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37713					
		всього заробітна плата, грн.					6906					
		Загальновиробничі витрати, грн.					3379					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,42					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1297					
		Всього будівельні роботи, грн.					48493					

		Всього по розділу 17					48493					
		Розділ 18. Перекриття над 16-м поверхом (арк.68--73, відм. +47,900)										
696	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки переkritтів типу "Пері", "Дока", товщина переkritтя до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,048552	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	3478	2998	<u>192</u>	<u>547,36640</u>	<u>26,580</u>	
					61753,88	1913,72			93	15,1317	0,73	
697	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
698	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і переkritтя (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,6288776	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	3132	2621	<u>195</u>	<u>37,36320</u>	<u>23,50</u>	
					4168,24	91,77			58	0,7560	0,48	
699	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1590	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
700	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005032	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	12	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
701	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0253946	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	630	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
702	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4978722	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	12201	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
703	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,023494	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	576	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
704	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	345	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
705	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	97	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
706	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	<u>0</u>	23	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
707	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1 12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: переkritтя безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні	100 м3	0,048552	<u>28013,570</u>	<u>10349,290</u>	1360	847	<u>502</u>	<u>168,14560</u>	<u>8,160</u>	

		мтк бетона колони 50*10 мтк (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)			17455,19	5005,85			243	39,5811	1,92
708	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	0	18482	0	0	0	0
709	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,001666	<u>28361,280</u>	<u>294,320</u>	47	46	0	<u>258,72000</u>	<u>0,430</u>
710	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	0	9	0	0	0	0
711	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	0	57	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 18					45114	6512	889		58,670
		Разом будівельні роботи, грн.					45114		394		3,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37713				
		всього заробітна плата, грн.					6906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3379				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1297				
		Всього будівельні роботи, грн.					48493				

		Всього по розділу 18					48493				
		Розділ 19. Перекриття над 17-м поверхом (арк.74--78, відм. +50,900)									
712	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	арк.74--78-перекриття над 17 поверхом Збирання та розбирання опалубки переkritтіє типу "Пері", "Дока" , товщина переkritтіє до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,048552	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	3478	2998	192	<u>547,36640</u>	<u>26,580</u>
					61753,88	1913,72			93	15,1317	0,73
713	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	0	3075	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
714	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і переkritтіє (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	#####	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	2723	2279	170	<u>37,36320</u>	<u>20,430</u>
					4168,24	91,77			50	0,7560	0,41
715	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10	т	0,0655384	<u>25015,890</u>	0	1640	0	0	0	0

	варіант 2	періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм			0	0			0	0	0
716	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0004964	<u>23720,490</u>	0	12	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
717	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,025262	<u>24811,890</u>	0	627	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
718	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	#####	<u>24505,890</u>	0	12233	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
719	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,020366	<u>24505,890</u>	0	499	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
720	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,001343	<u>24505,890</u>	0	33	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
721	C1555-298	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	0	23	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
722	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції	100 м3	0,048552	<u>28013,570</u>	<u>10349,290</u>	1360	847	<u>502</u>	<u>168,14560</u>	<u>8,160</u>
	тех.ч. п3.3.	баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)			17455,19	5005,85			243	39,5811	1,92
	2 κ=1,12										
723	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	0	18482	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
724	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,000238	<u>28361,280</u>	<u>294,320</u>	7	7	0	<u>258,72000</u>	<u>0,060</u>
	тех.ч. п3.3.				27532,98	89,18			0	0,6150	0
	2 κ=1,12										
725	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	0	9	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
726	C111-1804	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	0	57	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 19					44258	6131	<u>864</u>		<u>55,230</u>
									386		3,06
		Разом будівельні роботи, грн.					44258				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37263				
		всього заробітна плата, грн.					6517				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3188				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1223				
		Всього будівельні роботи, грн.					47446				

		Всього по розділу 19					47446				

Розділ 20. Покриття II секція (арк.85---89, на відм. +53.700, +54,660,+55,200.)											
		арк.85---89-покриття на відм. +53.700, +54, 660,+55,200.									
727	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,061472	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	4404	3796	<u>243</u>	<u>547,36640</u>	<u>33,650</u>
					61753,88	1913,72			118	15,1317	0,93
728	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	6,1472	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3893	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
729	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	#####	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	3093	2589	<u>193</u>	<u>37,36320</u>	<u>23,210</u>
					4168,24	91,77			57	0,7560	0,47
730	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0658002	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1646	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
731	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0015912	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	38	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
732	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	#####	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
733	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0002346	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
734	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	#####	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	701	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
735	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5049	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	12373	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
736	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0187	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	458	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
737	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,001343	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	33	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
738	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	<u>0</u>	23	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
739	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,061472	<u>28013,570</u>	<u>10349,290</u>	1722	1073	<u>636</u>	<u>168,14560</u>	<u>10,340</u>
					17455,19	5005,85			308	39,5811	2,43
740	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,239408	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	23400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
741	КБ6-11-7 тех ч п3.3	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті	т	0,000238	<u>28361,280</u>	<u>294,320</u>	7	7	<u>0</u>	<u>258,72000</u>	<u>0,060</u>

	тех.ч. п.3.3. 2 κ=1,12	Об'єм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)			27532,98	89,18			0	0,6150	0
742	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0000544	24811,890	0	1	0	0	0	0
743	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0001972	41733,050	0	8	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 20						51812	7465	1072 483	67,260 3,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						51812	43275	7948	3887
								8,53	1491	55699	
		Всього по розділу 20						55699			
		Розділ 21. Покриття машинного зала (арк.93,94, на відм.+58.00)									
		арк.93,94-покриття машинного зала на відм.+58.00									
744	КБ6-54-1 тех.ч. п.3.3. 3 κ=1,2	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)	100 м3	0,004216	76045,470	3956,490	321	279	17	586,46400	2,470
					66164,87	1913,72			8	15,1317	0,06
745	КБ6-53-3 тех.ч. п.3.3. 3 κ=1,2	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих-парапет (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)	100 м3	0,002958	181922,350	74153,800	538	299	219	895,32000	2,650
					101010,00	35043,91			104	278,6270	0,82
746	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0000952	497007,510	19704,730	47	5	2	464,44000	0,040
					48213,52	7968,87			1	55,8405	0,01
747	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7174	633,240	0	454	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
748	КБ6-55-4 тех.ч. п.3.3. 3 κ=1 2	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при	т	0,042534	5278,130	310,350	224	190	13	40,03200	1,70

		підлога покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)			4465,97	91,77			4	0,7560	0,03
749	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0045186	<u>25015,890</u>	0	113	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
750	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00051	<u>23720,490</u>	0	12	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
751	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,000068	<u>23720,490</u>	0	2	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
752	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,008364	<u>25015,890</u>	0	209	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
753	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0277134	<u>24811,890</u>	0	688	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
754	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,00136	<u>24505,890</u>	0	33	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
755	КБ6-58-4 тех.ч. п.3.3. 3 κ=1,2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м ² (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)	100 м ³	0,004216	<u>29260,370</u>	<u>10349,290</u>	123	79	44	<u>180,15600</u>	<u>0,760</u>
					18701,99	5005,85			21	39,5811	0,17
756	КБ6-58-8 тех.ч. п.3.3. 3 κ=1,2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)	100 м ³	0,002958	<u>56193,330</u>	<u>27163,400</u>	166	85	80	<u>271,02000</u>	<u>0,80</u>
					28841,95	13138,65			39	103,8870	0,31
757	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м ³	0,728161	<u>3750,300</u>	0	2731	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
758	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	#####	<u>26913,790</u>	<u>7429,540</u>	230	140	63	<u>145,60000</u>	<u>1,240</u>
					16426,59	1505,42			13	10,8062	0,09
759	C111-1839 варіант 1	Швелери N16 У	т	0,0082008	<u>50030,360</u>	0	410	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
760	C111-1814 варіант 2	Сталь кутова 75 х 5	т	0,0003417	<u>30754,320</u>	0	11	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
761	КБ9-21-1	Монтаж підвісних колій і монорейок прямолінійних по металевих опорах із двотавра N16 для тельферів на висоті до 25 м	100м	0,0051544	<u>69567,560</u>	<u>47776,340</u>	359	93	246	<u>168,00000</u>	<u>0,870</u>
					18090,24	23648,09			122	184,8896	0,95
762	C111-1109 варіант 2	Полоса 200x10 L= 260 мм	т	#####	<u>31599,910</u>	0	57	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
763	C111-1109 варіант 3	Полоса 250x10 L= 280 мм	т	#####	<u>31599,910</u>	0	77	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
764	C111-1109 варіант 2	Полоса 200x10 L= 260 мм	т	0,0004998	<u>31599,910</u>	0	16	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
765	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих	100м ²	0,00357	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	29	3	0	<u>7,24000</u>	<u>0,030</u>

	к=2	поверхонь емаллю ПФ-115 за 2рази			891,24	18,07			0	0,1608	0
		Разом прямі витрати по розділу 21					6850	1173	684		10,560
									312		2,44
		Разом будівельні роботи, грн.					6850				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4993				
		всього заробітна плата, грн.					1485				
		Загальновиробничі витрати, грн.					696				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					254				
		Всього будівельні роботи, грн.					7546				

		Всього по розділу 21					7546				
		Разом прямі витрати по відділу 2					863835	118300	17884		1065,760
									7950		63,05
		Разом будівельні роботи, грн.					863835				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					727651				
		всього заробітна плата, грн.					126250				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61721				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					135,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23662				
		Всього будівельні роботи, грн.					925556				

		Всього по відділу 2					925556				
		Відділ 3. Плити прямих ліфтових шахт									
		(КЗБ-арк.22)									
		Розділ 1. КЗБ-арк.22									
		КЗБ-арк.22									
766	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,002788	13183,930	0	37	37	0	150,45000	0,420
					13183,93	0			0	0	0
767	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	0,2788	1111,470	0	310	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
768	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0000884	371763,670	2788,350	33	1	0	150,70000	0,010
					14387,33	1348,70			0	10,6641	0
769	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В	100м3	0,000578	388719,170	9885,710	225	15	6	249,41000	0,140

		заповнювача плоских листов шириною 30 (M400), крупність заповнювача 20-40мм/			25891,25	4105,73			2	32,7235	0,02
770	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,00051	<u>23720,490</u>	0	12	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
771	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,003672	<u>24811,890</u>	0	91	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
772	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів вертикальна обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні буттового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,008432	<u>3739,890</u>	0	32	32	0	<u>33,50000</u>	<u>0,280</u>
					3737,26	0			0	0	0
773	C1633-134ВД варіант 1	Полімерний гідроізоляційний матеріал ТЕРАПЛАСТ 101В	кг	0,4216	<u>462,600</u>	0	195	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							935	85	6		<u>0,850</u>
Разом будівельні роботи, грн.							935		2		0,02
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							844				
всього заробітна плата, грн.							87				
Загальновиробничі витрати, грн.							43				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,09				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16				
Всього будівельні роботи, грн.							978				

Всього по розділу 1							978				
Разом прямі витрати по відділу 3							935	85	6		<u>0,850</u>
Разом будівельні роботи, грн.							935		2		0,02
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							844				
всього заробітна плата, грн.							87				
Загальновиробничі витрати, грн.							43				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,09				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16				
Всього будівельні роботи, грн.							978				

Всього по відділу 3							978				
<u>Відділ 4. Вентблоки (арк.84)</u>											

Розділ 1. арк.84											
774	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	m	0,090525	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	268	181	<u>70</u>	<u>19,29000</u>	<u>1,750</u>
					2002,49	125,78			11	1,1145	0,1
775	С121-777 варіант 3	Кутик 75х6мм	т	0,090525	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	2793	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
776	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,03978	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	59	24	<u>3</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,190</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
777	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,03978	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	321	35	<u>5</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,290</u>
					891,24	18,07			1	0,1608	0,01
Разом прямі витрати по розділу 1							3441	240	<u>78</u>		<u>2,230</u>
									12		0,11
Разом будівельні роботи, грн.							3441				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3123				
всього заробітна плата, грн.							252				
Загальновиробничі витрати, грн.							122				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,27				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							46				
Всього будівельні роботи, грн.							3563				

Всього по розділу 1							3563				
Разом прямі витрати по відділу 4							3441	240	<u>78</u>		<u>2,230</u>
									12		0,11
Разом будівельні роботи, грн.							3441				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3123				
всього заробітна плата, грн.							252				
Загальновиробничі витрати, грн.							122				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,27				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							46				
Всього будівельні роботи, грн.							3563				

Всього по відділу 4							3563				
<u>Відділ 5. Сходові марші та площадки</u>											
Розділ 1. арк.91-сходові площадки СХМ-1, арк.92-сходи СМ											

		арк.91-сходові площадки СХМ-1, арк.92-сходи СМ										
778	КБ7-47-4	Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т	100шт	0,01156	<u>69154,750</u>	<u>33183,270</u>	799	392	<u>384</u>	<u>319,00000</u>	<u>3,690</u>	
					33947,98	15384,57			178	125,3406	1,45	
779	К589121-2545 варіант 1	Сходові марші залізобетонні марки 1ЛМ30. 14.15-4 серія 1.151.1-7	шт	1,156	<u>6079,580</u>	<u>0</u>	7028	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
780	КБ6-54-1	СХМ-1 Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	100 м3	0,001479	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	96	82	<u>6</u>	<u>488,72000</u>	<u>0,720</u>	
					55137,39	1913,72			3	15,1317	0,02	
781	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока" (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0017748	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	119	102	<u>7</u>	<u>508,26880</u>	<u>0,90</u>	
					57342,89	1913,72			3	15,1317	0,03	
782	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока" (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0017748	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	127	110	<u>7</u>	<u>547,36640</u>	<u>0,970</u>	
					61753,88	1913,72			3	15,1317	0,03	
783	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,50286	<u>633,240</u>	<u>0</u>	318	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
784	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,01496	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	68	56	<u>5</u>	<u>33,36000</u>	<u>0,50</u>	
					3721,64	91,77			1	0,7560	0,01	
785	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,017952	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	84	69	<u>6</u>	<u>34,69440</u>	<u>0,620</u>	
					3870,51	91,77			2	0,7560	0,01	
786	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,017952	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	89	75	<u>6</u>	<u>37,36320</u>	<u>0,670</u>	
					4168,24	91,77			2	0,7560	0,01	
787	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0126582	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	300	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
788	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0019652	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	47	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
789	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,018785	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	470	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
790	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0174556	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	428	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
791	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,001479	<u>23013,500</u>	<u>10349,290</u>	34	18	<u>15</u>	<u>119,98000</u>	<u>0,180</u>	
					12455,12	5005,85			7	39,5811	0,06	
792	КБ6-58-6 тех.ч. п3.3.	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки (при	100 м3	0,0017748	<u>23511,710</u>	<u>10349,290</u>	42	23	<u>18</u>	<u>124,77920</u>	<u>0,220</u>	

	1 κ=1,04	проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)			12953,33	5005,85			9	39,5811	0,07
793	КБ6-58-6 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0017748	24508,120	10349,290	43	25	18	134,37760	0,240
					13949,74	5005,85			9	39,5811	0,07
794	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм СМ-1	м3	0,5104029	3750,300	0	1914	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
795	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока" (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,000918	71634,480	3956,490	66	57	4	547,36640	0,50
					61753,88	1913,72			2	15,1317	0,01
796	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,0918	633,240	0	58	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
797	КБ6-58-6 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,000918	24508,120	10349,290	22	13	10	134,37760	0,120
					13949,74	5005,85			5	39,5811	0,04
798	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,093194	3750,300	0	350	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
799	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів в сходові марші, площадки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,0092174	4962,160	310,350	46	38	3	37,36320	0,340
					4168,24	91,77			1	0,7560	0,01
800	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0011934	23720,490	0	28	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
801	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0003264	23720,490	0	8	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
802	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0001156	23720,490	0	3	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
803	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0019788	25015,890	0	50	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
804	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0056032	24505,890	0	137	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					12774	1060	489		9,670
									225		1,82
		Разом будівельні роботи, грн.					12774				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11225				
		всього заробітна плата, грн.					1285				
		Загальновиробничі витрати, грн.					628				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					240				
		Всього будівельні роботи, грн.					13402				

		Всього по розділу 1					13402				
		Розділ 2. Вузол А арк.91									
805	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,00272	14207,940	368,020	39	38	1	115,67000	0,310
					13839,92	56,10			0	0,5610	0
806	KP20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до норми 20-27-7	100шт	-0,00272	2604,530	73,930	-7	-7	0	21,15000	-0,060
					2530,60	11,27			0	0,1127	0
807	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до норми 20-27-7	100шт	-0,00272	4277,960	114,140	-12	-11	-1	34,80000	-0,090
					4163,82	17,40			0	0,1740	0
808	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	100 м3	0,0000102	65017,990	3956,490	1	1	0	488,72000	0
					55137,39	1913,72			0	15,1317	0
809	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,00102	633,240	0	1	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
810	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	#####	4533,800	310,350	0	0	0	33,36000	0
					3721,64	91,77			0	0,7560	0
811	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	#####	25015,890	0	1	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
812	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	#####	24811,890	0	1	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
813	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,0000102	22948,230	10349,290	0	0	0	119,98000	0
					12455,12	5005,85			0	39,5811	0
814	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,001037	3750,300	0	4	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							28	21	0		0,160
									0		0
Разом будівельні роботи, грн.							28				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7				
всього заробітна плата, грн.							21				
Загальновиробничі витрати, грн.							9				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,02				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4				
Всього будівельні роботи, грн.							37				

		Всього по розділу 2					37				
		Розділ 3. Сходи в осях А-Б по осі 11 арк. 95									
815	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,002346	<u>13183,930</u>	<u>0</u>	31	31	<u>0</u>	<u>150,45000</u>	<u>0,350</u>
					13183,93	0			0	0	0
816	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	0,2346	<u>1111,470</u>	<u>0</u>	261	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
817	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,000204	<u>371763,670</u>	<u>2788,350</u>	76	3	<u>1</u>	<u>150,70000</u>	<u>0,030</u>
					14387,33	1348,70			0	10,6641	0
818	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	100 м3	0,000442	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	29	24	<u>2</u>	<u>488,72000</u>	<u>0,220</u>
					55137,39	1913,72			1	15,1317	0,01
819	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,0442	<u>633,240</u>	<u>0</u>	28	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
820	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,000442	<u>22948,230</u>	<u>10349,290</u>	10	6	<u>5</u>	<u>119,98000</u>	<u>0,050</u>
					12455,12	5005,85			2	39,5811	0,02
821	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,044863	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	168	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
822	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,0049028	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	22	18	<u>2</u>	<u>33,36000</u>	<u>0,160</u>
					3721,64	91,77			0	0,7560	0
823	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0010914	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	26	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
824	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0003842	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
825	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0029682	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	73	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
826	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,000459	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	11	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 3					745	82	10		0,810
									3		0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					745				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					653				
		всього заробітна плата, грн.					85				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17				
		Всього будівельні роботи, грн.					788				

		Всього по розділу 3					788				
		Розділ 4. Сходи металеві між осями А-Б по осі 6.1 відм. +54,86 (рак. 100)									
827	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,002006	<u>26913,790</u> 16426,59	<u>7429,540</u> 1505,42	54	33	<u>15</u> 3	<u>145,60000</u> 10,8062	<u>0,290</u> 0,02
828	С111-1839 варіант 2	Швелери N20 У	т	0,0008636	<u>50030,360</u> 0	<u>0</u> 0	43	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
829	С111-1109 варіант 4	Рифлена сталь 4 мм	т	0,0010404	<u>31599,910</u> 0	<u>0</u> 0	33	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
830	С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 75 х 5	т	0,000102	<u>30754,320</u> 0	<u>0</u> 0	3	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
831	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,002006	<u>12521,540</u> 5096,11	<u>6043,120</u> 2242,91	25	10	<u>12</u> 4	<u>46,24000</u> 16,0249	<u>0,090</u> 0,03
832	С1545-1 варіант 1	Розпірний анкер HILTI HST3 M10x130	100шт	0,136	<u>188,390</u> 0	<u>0</u> 0	26	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
833	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0010336	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	2	1	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0</u> 0
834	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0010336	<u>4030,810</u> 445,62	<u>63,260</u> 9,04	4	0	<u>0</u> 0	<u>3,62000</u> 0,0804	<u>0</u> 0
835	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,00136	<u>902,280</u> 886,38	<u>0</u> 0	1	1	<u>0</u> 0	<u>8,87000</u> 0	<u>0,010</u> 0
		Разом прямі витрати по розділу 4					191	45	<u>27</u> 7		<u>0,390</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					191				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119				
		всього заробітна плата, грн.					52				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7				
		Всього будівельні роботи, грн.					212				

		Всього по розділу 4					212				
		Разом прямі витрати по відділу 5					13738	1208	<u>526</u> 235		<u>11,030</u> 1,9
		Разом будівельні роботи, грн.					13738				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12004				

		всього заробітна плата, грн.								1443	
		Загальновиробничі витрати, грн.								701	
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								1,54	
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								268	
		Всього будівельні роботи, грн.								14439	

		Всього по відділу 5								14439	
Відділ 6. Вхідні групи											
Розділ 1. Вхідна група між осями 6.1 - 10.1 по осі А арк.96,97											
836	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,002006	<u>371763,670</u>	<u>2788,350</u>	746	29	<u>6</u>	<u>150,70000</u>	<u>0,30</u>
					14387,33	1348,70			3	10,6641	0,02
837	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	100 м3	0,003434	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	223	189	<u>14</u>	<u>488,72000</u>	<u>1,680</u>
					55137,39	1913,72			7	15,1317	0,05
838	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,3434	<u>633,240</u>	<u>0</u>	217	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
839	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,003434	<u>22948,230</u>	<u>10349,290</u>	79	43	<u>36</u>	<u>119,98000</u>	<u>0,410</u>
					12455,12	5005,85			17	39,5811	0,14
840	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,348534	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	1307	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
841	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,0392224	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	178	146	<u>12</u>	<u>33,36000</u>	<u>1,310</u>
					3721,64	91,77			4	0,7560	0,03
842	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,000816	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	19	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
843	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
844	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0381684	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	935	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
845	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу «Пері» для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм: з прорізами	100 м3	0,003264	<u>215835,460</u>	<u>93692,800</u>	704	370	<u>306</u>	<u>1005,54000</u>	<u>3,280</u>
					113445,02	44266,05			144	351,9727	1,15
846	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,3264	<u>633,240</u>	<u>0</u>	207	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
847	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші баддями в стіни і перегородки прямолінійні, товщина: понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,003264	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	168	78	<u>89</u>	<u>225,85000</u>	<u>0,740</u>
					24034,96	13138,65			43	103,8870	0,34
848	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до	м3	0,331296	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	1242	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 2	[M400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм			0	0			0	0	0
849	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	m	0,012954	<u>4040,020</u>	<u>254,980</u>	52	46	<u>3</u>	<u>31,77000</u>	<u>0,410</u>
					3544,26	88,70			1	0,7288	0,01
850	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00153	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	36	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
851	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0002244	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	5	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
852	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0111996	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	266	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					6390	901	<u>466</u>		<u>8,130</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6390		219		1,74
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5023				
		всього заробітна плата, грн.					1120				
		Загальновиробничі витрати, грн.					543				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					207				
		Всього будівельні роботи, грн.					6933				

		Всього по розділу 1					6933				
		Розділ 2. Вхідна група по осі А та осі 11. 1 арк.98									
853	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,000136	<u>371763,670</u>	<u>2788,350</u>	51	2	<u>0</u>	<u>150,70000</u>	<u>0,020</u>
					14387,33	1348,70			0	10,6641	0
854	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу «Пері» для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм: з прорізами	100 м3	0,0001768	<u>215835,460</u>	<u>93692,800</u>	38	20	<u>17</u>	<u>1005,54000</u>	<u>0,180</u>
					113445,02	44266,05			8	351,9727	0,06
855	& С123-5030	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,01768	<u>633,240</u>	<u>0</u>	11	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
856	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші баддями в стіни і перегородки прямолінійні, товщина: понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,0001768	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	9	4	<u>5</u>	<u>225,85000</u>	<u>0,040</u>
					24034,96	13138,65			2	103,8870	0,02
857	С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,0179452	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	67	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
858	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	m	0,0021454	<u>4040,020</u>	<u>254,980</u>	9	8	<u>1</u>	<u>31,77000</u>	<u>0,070</u>
					3544,26	88,70			0	0,7288	0

859	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0000986	<u>23720,490</u> 0	<u>0</u> 0	2	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
860	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0020468	<u>23720,490</u> 0	<u>0</u> 0	49	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
861	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу «Пері», «Дока», товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,0001292	<u>62746,250</u> 55137,39	<u>3956,490</u> 1913,72	8	7	<u>1</u> 0	<u>488,72000</u> 15,1317	<u>0,060</u> 0
862	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,01292	<u>633,240</u> 0	<u>0</u> 0	8	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
863	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,0018632	<u>4533,800</u> 3721,64	<u>310,350</u> 91,77	8	7	<u>1</u> 0	<u>33,36000</u> 0,7560	<u>0,060</u> 0
864	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0018632	<u>24505,890</u> 0	<u>0</u> 0	46	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
865	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,0001292	<u>22948,230</u> 12455,12	<u>10349,290</u> 5005,85	3	2	<u>1</u> 1	<u>119,98000</u> 39,5811	<u>0,020</u> 0,01
866	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,0131138	<u>3750,300</u> 0	<u>0</u> 0	49	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 2							358	50	<u>26</u> 11		<u>0,450</u> 0,09
Разом будівельні роботи, грн.							358				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							282				
всього заробітна плата, грн.							61				
Загальновиробничі витрати, грн.							29				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9				
Всього будівельні роботи, грн.							387				

Всього по розділу 2							387				
Розділ 3. Пряжки ПК арк.99 (4шт)											
867	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,000544	<u>371763,670</u> 14387,33	<u>2788,350</u> 1348,70	202	8	<u>2</u> 1	<u>150,70000</u> 10,6641	<u>0,080</u> 0,01
868	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу «Пері» для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм: з прорізами	100 м3	0,00238	<u>215835,460</u> 113445,02	<u>93692,800</u> 44266,05	514	270	<u>223</u> 105	<u>1005,54000</u> 351,9727	<u>2,390</u> 0,84
869	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,238	<u>633,240</u> 0	<u>0</u> 0	151	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
870	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші баддями в стіни і перегородки прямокутні товщина понад	100 м3	0,00238	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	122	57	<u>65</u>	<u>225,85000</u>	<u>0,540</u>

		пересорбка призначити, товщина: понад 160 мм до 250 мм			24034,96	13138,65			31	103,8870	0,25
871	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,241536	3750,300	0	906	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
872	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,0255544	4040,020	254,980	103	91	7	31,77000	0,810
					3544,26	88,70			2	0,7288	0,02
873	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,000952	23720,490	0	23	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
874	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0246024	23720,490	0	584	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
875	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу «Пері», «Дока», товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,00102	62746,250	3956,490	64	56	4	488,72000	0,50
					55137,39	1913,72			2	15,1317	0,02
876	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,102	633,240	0	65	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
877	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,0050864	4533,800	310,350	23	19	2	33,36000	0,170
					3721,64	91,77			0	0,7560	0
878	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0050864	24505,890	0	125	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
879	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,00102	22948,230	10349,290	23	13	11	119,98000	0,120
					12455,12	5005,85			5	39,5811	0,04
880	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,103496	3750,300	0	388	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
881	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,011152	16551,290	0	185	42	0	33,50000	0,370
					3737,26	0			0	0	0
882	C1633-134ВД варіант 1	Полімерний гідроізоляційний матеріал ТЕРАПЛАСТ 101В	кг	0,5576	462,600	0	258	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					3736	556	314		4,980
									146		1,18
		Разом будівельні роботи, грн.					3736				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2866				
		всього заробітна плата, грн.					702				
		Загальновиробничі витрати, грн.					339				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					129				
		Всього будівельні роботи, грн.					4075				

		Всього по розділу 3					4075		
		Розділ 4.							
		Разом прямі витрати по розділу 4					0	0	0
		-----							0
		Всього по розділу 4					0		
		Разом прямі витрати по відділу 6					10484	1507	806
		Разом будівельні роботи, грн.							376
		в тому числі:							
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10484		
		всього заробітна плата, грн.					8171		
		Загальновиробничі витрати, грн.					1883		
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					912		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1,99		
		Всього будівельні роботи, грн.					11396		

		Всього по відділу 6					11396		
		Разом прямі витрати по кошторису					1354070	194730	90224
		Разом будівельні роботи, грн.							36898
		в тому числі:							
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1354070		
		всього заробітна плата, грн.					1069116		
		Загальновиробничі витрати, грн.					231628		
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					112357		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					244,63		
		Всього будівельні роботи, грн.					1466427		

		Всього по кошторису					1466427		
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2292,31		
		Кошторисна заробітна плата, грн.					274412		



Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-05
на Секція №3. Конструкторська частина.
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1651,321 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,44151 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 291,898 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3. 46 к=1,1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	1000м3	0,04573	<u>54787,750</u>	<u>52529,920</u>	2505	101	<u>2402</u>	<u>24,31000</u>	<u>1,110</u>
					2212,21	14151,70			647	100,7219	4,61
2	КБ1-38-2 тех.ч. п.1.3. 46 к=1,1	Зрізування недобору ґрунту у виїмках, група ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	1000м3	0,004046	<u>161078,440</u>	<u>74937,130</u>	652	347	<u>303</u>	<u>899,47000</u>	<u>3,640</u>
					85872,40	17915,91			72	129,3997	0,52
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к=1,2 тех.ч. п.1.3. 177 к=1,15	Доробка вручну, захищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти	100м3	0,0136	<u>32147,050</u>	<u>0</u>	437	437	<u>0</u>	<u>361,28400</u>	<u>4,910</u>
					32147,05	0			0	0	0
4	С311-27	Перевезення ґрунту до 27 км	т	88,6312	<u>253,670</u>	<u>253,670</u>	22483	0	<u>22483</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

5	варіант 1 КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3. 46 к=1,1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	1000м3	0,01241	0 35227,070	46,80 33270,110	437	24	4148 413	0,3750 21,50500	33,24 0,270
6	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2-пазух	1000м3	0,011152	1956,96 8849,860	9519,70 8849,860	99	0	118 99	68,7225 0	0,85 0
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,01258	0 13183,930	2013,75 0	166	166	22 0	13,6884 150,45000	0,15 1,890
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,11152	13183,93 3497,810	0 1663,100	390	205	0 185	0 18,36000	0 2,050
		Разом прямі витрати по розділу 1			1834,71	563,99	27169	1280	25885 5070		13,870 39,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27169 4 6350 2737 5,28 922 29906				
		Всього по розділу 1					29906				
		Розділ 2. Фундаменти									
9	КБ1-17-14	Палі ф.620мм, довжиною 17м-194шт-арк.3, арк.5 Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	#####	49811,190	47754,470	1685	68	1616	22,10000	0,750
10	С311-30 варіант 2	Перевезення вибурених шламу до 30 км	т	59,21559	2011,10 279,960	12865,18 279,960	16578	0	435 16578 3037	91,5654 0 0,4110	3,1 0 24,34
		Разом прямі витрати по розділу 2					18263	68	18194 3472		0,750 27,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн.					18263 1 3540 1483				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,77		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							483		
		Всього будівельні роботи, грн.							19746		

		Всього по розділу 2							19746		
Розділ 3. Ростверк III секція											
11	КБ8-2-2	Фундаментна плита ПФм5.3.-арк.8---13 Улаштування основи під фундаменти: щебеневої	1 м3	5,5522	<u>1787,740</u>	<u>165,200</u>	9926	1272	<u>917</u>	<u>2,40000</u>	<u>13,330</u>
					229,13	56,47			314	0,5009	2,78
12	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,026588	<u>371763,670</u>	<u>2788,350</u>	9884	383	<u>74</u>	<u>150,70000</u>	<u>4,010</u>
					14387,33	1348,70			36	10,6641	0,28
13	КБ5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буроін'єкційних паль	т	0,2655842	<u>2733,960</u>	<u>0</u>	726	447	<u>0</u>	<u>17,97000</u>	<u>4,770</u>
					1683,79	0			0	0	0
14	С124-21 варіант 2	(Каркас) Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,066079	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1653	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	С124-22 варіант 2	Каркас з горячекатаної арматурної сталі періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,015912	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	390	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
16	С124-24 варіант 1	Каркас з горячекатаної арматурної сталі періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16- 18 мм	т	0,1835932	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	4499	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/ 30	100м3	0,21097	<u>388719,170</u>	<u>9885,710</u>	82008	5462	<u>2086</u>	<u>249,41000</u>	<u>52,620</u>
					25891,25	4105,73			866	32,7235	6,9
18	С124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0292808	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	727	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
19	С124-24 варіант 4	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,054578	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	25843	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
20	С124-25 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,1143182	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2801	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
21	С124-26 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм арк.14,15-випуски з ростверка	т	0,0557634	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	1367	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
22	С124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,001224	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	30	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
23	С124-22 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,048518	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	1189	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
24	С124-24 варіант 4	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,025262	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	619	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
25	С124-25	Горячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,019618	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	481	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

26	варіант 1 С124-26 варіант 1	профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,037604	0 24505,890 0	0 0 0	922	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Разом прямі витрати по розділу 3							143065	7564	3077 1216		74,730 9,96
Разом будівельні роботи, грн.							143065				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							132424				
всього заробітна плата, грн.							8780				
Загальновиробничі витрати, грн.							4470				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1777				
Всього будівельні роботи, грн.							147535				

Всього по розділу 3							147535				
Розділ 4. Гідроізоляція											
27	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	#####	3739,890 3737,26	0 0	1000	999	0 0	33,50000 0	8,960 0
28	С1633- 134ВД варіант 1	Полімерний гідроізоляційний матеріал ТЕРАПЛАСТ 101В	кг	13,366029	462,600 0	0 0	6183	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 4							7183	999	0 0		8,960 0
Разом будівельні роботи, грн.							7183				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6184				
всього заробітна плата, грн.							999				
Загальновиробничі витрати, грн.							488				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							188				
Всього будівельні роботи, грн.							7671				

Всього по розділу 4							7671				
<u>Відділ 1. Каркас III секція (вертикал)</u>											

Розділ 1. Пілони (арк.16-21 відм.-2,800)											
		арк.16-21 відм.-2,800									
29	КБ6-53-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (без ПМЛ-20)	100 м3	0,0046342	<u>168718,620</u>	<u>76602,090</u>	782	403	<u>355</u>	<u>770,88000</u>	<u>3,570</u>
					86970,68	36390,42			169	288,9712	1,34
30	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,46342	<u>633,240</u>	<u>0</u>	293	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
31	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	0,194276	<u>3970,360</u>	<u>257,000</u>	771	641	<u>50</u>	<u>29,57000</u>	<u>5,740</u>
					3298,83	88,95			17	0,7313	0,14
32	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007106	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	169	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
33	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,036822	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	914	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
34	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00782	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	192	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
35	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,037944	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	930	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
36	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,03876	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	950	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
37	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,065824	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	1613	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
38	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,0046342	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	346	129	<u>216</u>	<u>264,51000</u>	<u>1,230</u>
					27792,07	22542,75			104	178,2450	0,83
39	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.20 СТМ-1	м3	0,4703713	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	1764	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
40	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,00782	<u>226791,980</u>	<u>93692,800</u>	1774	887	<u>733</u>	<u>1005,54000</u>	<u>7,860</u>
					113445,02	44266,05			346	351,9727	2,75
41	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,782	<u>633,240</u>	<u>0</u>	495	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
42	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,00782	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	402	188	<u>212</u>	<u>225,85000</u>	<u>1,770</u>
					24034,96	13138,65			103	103,8870	0,81
43	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,79373	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	2977	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

44	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,10557	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	452	374	<u>27</u>	<u>31,77000</u>	<u>3,350</u>
					3544,26	88,70			9	0,7288	0,08
45	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,006324	<u>23720,490</u>	0	150	0	0	0	0
46	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03689	<u>24811,890</u>	0	915	0	0	0	0
47	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,052972	<u>24505,890</u>	0	1298	0	0	0	0
48	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм арк.16 СТМ-2	т	0,009384	<u>24505,890</u>	0	230	0	0	0	0
49	КБ6-53-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,024752	<u>170237,990</u>	<u>74153,800</u>	4214	2083	<u>1835</u>	<u>746,10000</u>	<u>18,470</u>
					84175,00	35043,91			867	278,6270	6,9
50	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	2,4752	<u>633,240</u>	0	1567	0	0	0	0
51	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,024752	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	1272	595	<u>672</u>	<u>225,85000</u>	<u>5,590</u>
					24034,96	13138,65			325	103,8870	2,57
52	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,512328	<u>3750,300</u>	0	9422	0	0	0	0
53	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,184586	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	790	654	<u>47</u>	<u>31,77000</u>	<u>5,860</u>
					3544,26	88,70			16	0,7288	0,13
54	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u>	0	232	0	0	0	0
55	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,069972	<u>24811,890</u>	0	1736	0	0	0	0
56	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,089318	<u>24505,890</u>	0	2189	0	0	0	0
57	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм арк.19 СТМ-3-1шт	т	0,015504	<u>24505,890</u>	0	380	0	0	0	0
58	КБ6-53-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,001275	<u>170237,990</u>	<u>74153,800</u>	217	107	<u>95</u>	<u>746,10000</u>	<u>0,950</u>
					84175,00	35043,91			45	278,6270	0,36
59	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,1275	<u>633,240</u>	0	81	0	0	0	0
60	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,001275	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	66	31	<u>35</u>	<u>225,85000</u>	<u>0,290</u>
					24034,96	13138,65			17	103,8870	0,13

61	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,1294125	<u>3750,300</u>	0	485	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
62	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,018224	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	78	65	5	<u>31,77000</u>	<u>0,580</u>
					3544,26	88,70			2	0,7288	0,01
63	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,000986	<u>23720,490</u>	0	23	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
64	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,006052	<u>24811,890</u>	0	150	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
65	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,002924	<u>24505,890</u>	0	72	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
66	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,00238	<u>24505,890</u>	0	58	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
67	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,005882	<u>24505,890</u>	0	144	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
68	КБ6-53-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,0012308	<u>170237,990</u>	<u>74153,800</u>	210	104	91	<u>746,10000</u>	<u>0,920</u>
					84175,00	35043,91			43	278,6270	0,34
69	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,12308	<u>633,240</u>	0	78	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
70	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,0012308	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	63	30	33	<u>225,85000</u>	<u>0,280</u>
					24034,96	13138,65			16	103,8870	0,13
71	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,1249262	<u>3750,300</u>	0	469	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
72	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,01904	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	82	67	5	<u>31,77000</u>	<u>0,60</u>
					3544,26	88,70			2	0,7288	0,01
73	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,000986	<u>23720,490</u>	0	23	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
74	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00561	<u>24811,890</u>	0	139	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
75	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,000578	<u>24505,890</u>	0	14	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
76	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,003604	<u>24505,890</u>	0	88	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
77	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,00238	<u>24505,890</u>	0	58	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
78	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,005882	<u>24505,890</u>	0	144	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					41961	6358	4411		57,060

		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							2081		16,53
						41961					
						31192					
						8439					
						4074					
						8,83					
						1544					
						46035					

		Всього по розділу 1				46035					
		Розділ 2. Пілони 1-й поверх (арк.29-33 відм.-0,150)									
79	КБ6-53-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0,0111452	<u>168718,620</u>	<u>76602,090</u>	1880	969	<u>854</u>	<u>770,88000</u>	<u>8,590</u>
					86970,68	36390,42			406	288,9712	3,22
80	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,11452	<u>633,240</u>	<u>0</u>	706	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
81	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	0,227154	<u>3970,360</u>	<u>257,000</u>	902	749	<u>58</u>	<u>29,57000</u>	<u>6,720</u>
					3298,83	88,95			20	0,7313	0,17
82	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009622	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	228	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
83	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,05185	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	1286	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
84	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,008976	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	220	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
85	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,042704	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	1046	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
86	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,04267	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	1046	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
87	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,071332	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	1748	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
88	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,39678	<u>177,770</u>	<u>0</u>	71	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
89	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,0111452	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	833	310	<u>519</u>	<u>264,51000</u>	<u>2,950</u>
					27792,07	22542,75			251	178,2450	1,99

90	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.32 СТМ-1	м3	1,1312378	<u>3750,300</u> 0	0	4242	0	0	0	0
91	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,008296	<u>226791,980</u> 113445,02	<u>93692,800</u> 44266,05	1881	941	<u>777</u> 367	<u>1005,54000</u> 351,9727	<u>8,340</u> 2,92
92	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,8296	<u>633,240</u> 0	0	525	0	0	0	0
93	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,008296	<u>51386,340</u> 24034,96	<u>27163,400</u> 13138,65	426	199	<u>225</u> 109	<u>225,85000</u> 103,8870	<u>1,870</u> 0,86
94	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,842044	<u>3750,300</u> 0	0	3158	0	0	0	0
95	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,108528	<u>4281,820</u> 3544,26	<u>254,980</u> 88,70	465	385	<u>28</u> 10	<u>31,77000</u> 0,7288	<u>3,450</u> 0,08
96	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007208	<u>23720,490</u> 0	0	171	0	0	0	0
97	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03927	<u>24811,890</u> 0	0	974	0	0	0	0
98	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,049708	<u>24505,890</u> 0	0	1218	0	0	0	0
99	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм арк.31 СТМ-2-2шт	т	0,012342	<u>24505,890</u> 0	0	302	0	0	0	0
100	КБ6-53-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих	100 м3	0,0029716	<u>170237,990</u> 84175,00	<u>74153,800</u> 35043,91	506	250	<u>220</u> 104	<u>746,10000</u> 278,6270	<u>2,220</u> 0,83
101	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,29716	<u>633,240</u> 0	0	188	0	0	0	0
102	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,0029716	<u>51386,340</u> 24034,96	<u>27163,400</u> 13138,65	153	71	<u>81</u> 39	<u>225,85000</u> 103,8870	<u>0,670</u> 0,31
103	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,3016174	<u>3750,300</u> 0	0	1131	0	0	0	0
104	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,040596	<u>4281,820</u> 3544,26	<u>254,980</u> 88,70	174	144	<u>10</u> 4	<u>31,77000</u> 0,7288	<u>1,290</u> 0,03
105	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,002312	<u>23720,490</u> 0	0	55	0	0	0	0

106	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,013736	<u>24811,890</u> 0	0	341	0	0	0	0
107	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,006392	<u>24505,890</u> 0	0	157	0	0	0	0
108	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,005236	<u>24505,890</u> 0	0	128	0	0	0	0
109	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,01292	<u>24505,890</u> 0	0	317	0	0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 2					26478	4018	<u>2772</u> 1310		<u>36,10</u> 10,41
		Разом будівельні роботи, грн.					26478				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19688				
		всього заробітна плата, грн.					5328				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2573				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					976				
		Всього будівельні роботи, грн.					29051				

		Всього по розділу 2					29051				
		Розділ 3. Пілони 2-й поверх (арк.44-46 відм.+2.900)									
		арк.44-46 відм.+2.900									
110	КБ6-53-9	<i>Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м</i>	100 м3	0,012444	<u>168718,620</u> 86970,68	<u>76602,090</u> 36390,42	2100	1082	<u>953</u> 453	<u>770,88000</u> 288,9712	<u>9,590</u> 3,6
111	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,2444	<u>633,240</u> 0	0	788	0	0	0	0
112	КБ6-55-1	<i>Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм</i>	т	0,19499	<u>3970,360</u> 3298,83	<u>257,000</u> 88,95	774	643	<u>50</u> 17	<u>29,57000</u> 0,7313	<u>5,770</u> 0,14
113	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,010778	<u>23720,490</u> 0	0	256	0	0	0	0
114	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037706	<u>25015,890</u> 0	0	943	0	0	0	0
115	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,006256	<u>24811,890</u> 0	0	155	0	0	0	0
116	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,073678	<u>24505,890</u> 0	0	1806	0	0	0	0

117	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,028424	<u>24505,890</u> 0	0	697	0	0	0	0
118	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,038148	<u>24505,890</u> 0	0	935	0	0	0	0
119	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u> 0	0	69	0	0	0	0
120	КБ6-58-1	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм</i>	100 м3	0,012444	<u>74726,000</u> 27792,07	<u>46605,830</u> 22542,75	930	346	<u>580</u> 281	<u>264,51000</u> 178,2450	<u>3,290</u> 2,22
121	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1-1шт	м3	1,263066	<u>3750,300</u> 0	0	4737	0	0	0	0
122	КБ6-52-4	<i>Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами</i>	100 м3	0,007956	<u>226791,980</u> 113445,02	<u>93692,800</u> 44266,05	1804	903	<u>745</u> 352	<u>1005,54000</u> 351,9727	<u>8</u> 2,8
123	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	<u>633,240</u> 0	0	504	0	0	0	0
124	КБ6-58-8	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм</i>	100 м3	0,007956	<u>51386,340</u> 24034,96	<u>27163,400</u> 13138,65	409	191	<u>216</u> 105	<u>225,85000</u> 103,8870	<u>1,80</u> 0,83
125	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	<u>3750,300</u> 0	0	3028	0	0	0	0
126	КБ6-55-3	<i>Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки</i>	т	0,078642	<u>4281,820</u> 3544,26	<u>254,980</u> 88,70	337	279	<u>20</u> 7	<u>31,77000</u> 0,7288	<u>2,50</u> 0,06
127	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u> 0	0	181	0	0	0	0
128	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u> 0	0	618	0	0	0	0
129	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	<u>24811,890</u> 0	0	796	0	0	0	0
130	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u> 0	0	349	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							22216	3444	<u>2564</u> 1215		<u>30,950</u> 9,65
Разом будівельні роботи, грн.							22216				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16208				
всього заробітна плата, грн.							4659				
Загальновиробничі витрати, грн.							2247				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,87				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.										853 24463
<hr/>												
		Всього по розділу 3										24463
		Розділ 4. Пілони 3-й поверх (арк.54-57 відм.+5.900,)										
		арк.54-57 відм.+5.900,+8.900.+11.900 (3,4,5 поверхи)										
131	КБ6-53-9	<i>Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м</i>	100 м3	0,0123998	<u>168718,620</u>	<u>76602,090</u>	2092	1078	<u>950</u>	<u>770,88000</u>	<u>9,560</u>	
					86970,68	36390,42			451	288,9712	3,58	
132	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
133	КБ6-55-1	<i>Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм</i>	т	0,171564	<u>3970,360</u>	<u>257,000</u>	681	566	<u>44</u>	<u>29,57000</u>	<u>5,070</u>	
					3298,83	88,95			15	0,7313	0,13	
134	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,010404	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	247	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
135	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	942	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
136	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	152	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
137	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,078642	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	1927	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
138	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,03876	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	950	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
139	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	<u>0</u>	69	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
140	КБ6-58-1	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм</i>	100 м3	0,0123998	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	927	345	<u>578</u>	<u>264,51000</u>	<u>3,280</u>	
					27792,07	22542,75			280	178,2450	2,21	
141	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4720	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
142	КБ6-52-4	арк.56 СТМ-1(2)-1шт <i>Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами</i>	100 м3	0,007922	<u>226791,980</u>	<u>93692,800</u>	1797	899	<u>742</u>	<u>1005,54000</u>	<u>7,970</u>	
					113445,02	44266,05			351	351,9727	2,79	

143	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7922	<u>633,240</u>	<u>0</u>	502	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
144	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції б'ядами: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,007922	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	407	190	<u>215</u>	<u>225,85000</u>	<u>1,790</u>
					24034,96	13138,65			104	103,8870	0,82
145	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,8041	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	3016	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
146	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,079016	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	338	280	<u>20</u>	<u>31,77000</u>	<u>2,510</u>
					3544,26	88,70			7	0,7288	0,06
147	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	181	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
148	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024616	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	616	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
149	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03196	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	793	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
150	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014824	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	363	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					21505	3358	<u>2549</u>		<u>30,180</u>
									1208		9,59
		Разом будівельні роботи, грн.					21505				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15598				
		всього заробітна плата, грн.					4566				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2202				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					835				
		Всього будівельні роботи, грн.					23707				

		Всього по розділу 4					23707				
		Розділ 5. Пілони 4-й поверх (арк.54-57 відм.+8.900,)									
		арк.54-57 відм.+5.900,+8.900.+11.900 (3,4,5 поверхи)									
151	КБ6-53-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0,0123998	<u>168718,620</u>	<u>76602,090</u>	2092	1078	<u>950</u>	<u>770,88000</u>	<u>9,560</u>
					86970,68	36390,42			451	288,9712	3,58
152	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

153	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	0,171564	<u>3970,360</u>	<u>257,000</u>	681	566	<u>44</u>	<u>29,57000</u>	<u>5,070</u>
					3298,83	88,95			15	0,7313	0,13
154	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,010404	<u>23720,490</u>	0	247	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
155	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	0	942	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
156	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	0	152	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
157	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,078642	<u>24505,890</u>	0	1927	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
158	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,03876	<u>24505,890</u>	0	950	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
159	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	0	69	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
160	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,0123998	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	927	345	<u>578</u>	<u>264,51000</u>	<u>3,280</u>
					27792,07	22542,75			280	178,2450	2,21
161	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.56 СТМ-1(2)-1шт	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	0	4720	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
162	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,007922	<u>226791,980</u>	<u>93692,800</u>	1797	899	<u>742</u>	<u>1005,54000</u>	<u>7,970</u>
					113445,02	44266,05			351	351,9727	2,79
163	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7922	<u>633,240</u>	0	502	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
164	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,007922	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	407	190	<u>215</u>	<u>225,85000</u>	<u>1,790</u>
					24034,96	13138,65			104	103,8870	0,82
165	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,8041	<u>3750,300</u>	0	3016	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
166	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,079016	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	338	280	<u>20</u>	<u>31,77000</u>	<u>2,510</u>
					3544,26	88,70			7	0,7288	0,06
167	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u>	0	181	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
168	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024616	<u>25015,890</u>	0	616	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
169	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03196	<u>24811,890</u>	0	793	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

170	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014824	<u>24505,890</u>	0	363	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5			0	0	21505	3358	2549	0	30,180
		Разом будівельні роботи, грн.					21505		1208		9,59
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15598				
		всього заробітна плата, грн.					4566				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2202				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					835				
		Всього будівельні роботи, грн.					23707				

		Всього по розділу 5					23707				
		Розділ 6. Пілони 5-й поверх (арк.54-57 відм.+11.900,)									
171	КБ6-53-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0,0123998	<u>168718,620</u>	<u>76602,090</u>	2092	1078	<u>950</u>	<u>770,88000</u>	<u>9,560</u>
					86970,68	36390,42			451	288,9712	3,58
172	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	0	785	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
173	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	0,171564	<u>3970,360</u>	<u>257,000</u>	681	566	<u>44</u>	<u>29,57000</u>	<u>5,070</u>
					3298,83	88,95			15	0,7313	0,13
174	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,010404	<u>23720,490</u>	0	247	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
175	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	0	942	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
176	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	0	152	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
177	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,078642	<u>24505,890</u>	0	1927	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
178	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,03876	<u>24505,890</u>	0	950	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
179	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	0	69	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
180	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при	100 м3	0,0123998	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	927	345	<u>578</u>	<u>264,51000</u>	<u>3,280</u>

		найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм			27792,07	22542,75			280	178,2450	2,21
181	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4720	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		арк.56 СТМ-1(2)-1шт			0	0			0	0	0
182	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,007922	<u>226791,980</u>	<u>93692,800</u>	1797	899	<u>742</u>	<u>1005,54000</u>	<u>7,970</u>
					113445,02	44266,05			351	351,9727	2,79
183	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7922	<u>633,240</u>	<u>0</u>	502	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
184	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,007922	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	407	190	<u>215</u>	<u>225,85000</u>	<u>1,790</u>
					24034,96	13138,65			104	103,8870	0,82
185	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,8041	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	3016	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
186	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,079016	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	338	280	<u>20</u>	<u>31,77000</u>	<u>2,510</u>
					3544,26	88,70			7	0,7288	0,06
187	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	181	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
188	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024616	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	616	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
189	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03196	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	793	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
190	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014824	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	363	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					21505	3358	<u>2549</u>		<u>30,180</u>
									1208		9,59
		Разом будівельні роботи, грн.					21505				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15598				
		всього заробітна плата, грн.					4566				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2202				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					835				
		Всього будівельні роботи, грн.					23707				

		Всього по розділу 6					23707				

Розділ 7. Пілони 6-й поверх (арк.58-59 відм.+14.900)											
		арк.58-59 відм.+14.900 (6 поверх)									
191	КБ6-53-9	<i>Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м</i>	100 м3	0,0123998	<u>168718,620</u>	<u>76602,090</u>	2092	1078	<u>950</u>	<u>770,88000</u>	<u>9,560</u>
					86970,68	36390,42			451	288,9712	3,58
192	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
193	КБ6-55-1	<i>Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм</i>	т	0,151368	<u>3970,360</u>	<u>257,000</u>	601	499	<u>39</u>	<u>29,57000</u>	<u>4,480</u>
					3298,83	88,95			13	0,7313	0,11
194	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	232	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
195	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	942	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
196	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	152	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
197	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2397	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
198	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	<u>0</u>	69	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
199	КБ6-58-1	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм</i>	100 м3	0,0123998	<u>74726,000</u>	<u>46605,830</u>	927	345	<u>578</u>	<u>264,51000</u>	<u>3,280</u>
					27792,07	22542,75			280	178,2450	2,21
200	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4720	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		арк.46 СТМ-1-1шт			0	0			0	0	0
201	КБ6-52-4	<i>Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами</i>	100 м3	0,007956	<u>226791,980</u>	<u>93692,800</u>	1804	903	<u>745</u>	<u>1005,54000</u>	<u>8</u>
					113445,02	44266,05			352	351,9727	2,8
202	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	<u>633,240</u>	<u>0</u>	504	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
203	КБ6-58-8	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм</i>	100 м3	0,007956	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	409	191	<u>216</u>	<u>225,85000</u>	<u>1,80</u>
					24034,96	13138,65			105	103,8870	0,83
204	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	3028	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
205	КБ6-55-3	<i>Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в</i>	т	0,078642	<u>4281,820</u>	<u>254,980</u>	337	279	<u>20</u>	<u>31,77000</u>	<u>2,50</u>

		Стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки			3544,26	88,70			7	0,7288	0,06
206	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u>	0	181	0	0	0	0
207	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u>	0	618	0	0	0	0
208	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	<u>24811,890</u>	0	796	0	0	0	0
209	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u>	0	349	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 7					20943	3295	2548		29,620
		Разом будівельні роботи, грн.					20943		1208		9,59
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15100				
		всього заробітна плата, грн.					4503				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2172				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					823				
		Всього будівельні роботи, грн.					23115				

		Всього по розділу 7					23115				
		Розділ 8. Пілони 7-й поверх (арк.58-59 відм.+17.900)									
		арк.58-59 відм.+17.900-----+32.900 (7-12 поверхи)									
210	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 к=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0123998	<u>172197,450</u>	<u>76602,090</u>	2135	1122	950	801,71520	9,940
					90449,51	36390,42			451	288,9712	3,58
211	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	0	785	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
212	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 к=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,151368	<u>4102,310</u>	<u>257,000</u>	621	519	39	30,75280	4,650
					3430,78	88,95			13	0,7313	0,11
213	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u>	0	232	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
214	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,037638	<u>25015,890</u>	0	942	0	0	0	0

	варіант 1	профілю, клас А-III, діаметр 8 мм			0	0			0	0	0
215	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	0	152	0	0	0	0
	варіант 1	профілю, клас А-III, діаметр 10 мм			0	0			0	0	0
216	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	<u>24505,890</u>	0	2397	0	0	0	0
	варіант 4	профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм			0	0			0	0	0
217	C1555-298	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	0	69	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
218	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0123998	<u>75837,680</u>	<u>46605,830</u>	940	358	<u>578</u>	<u>275,09040</u>	<u>3,410</u>
					28903,75	22542,75			280	178,2450	2,21
219	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	0	4720	0	0	0	0
	варіант 2	арк.46 СТМ-1-1шт			0	0			0	0	0
220	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,007956	<u>231329,780</u>	<u>93692,800</u>	1840	939	<u>745</u>	<u>1045,76160</u>	<u>8,320</u>
					117982,82	44266,05			352	351,9727	2,8
221	& C123-5030	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	<u>633,240</u>	0	504	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
222	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,007956	<u>52347,740</u>	<u>27163,400</u>	416	199	<u>216</u>	<u>234,88400</u>	<u>1,870</u>
					24996,36	13138,65			105	103,8870	0,83
223	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	<u>3750,300</u>	0	3028	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
224	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,078642	<u>4423,590</u>	<u>254,980</u>	348	290	<u>20</u>	<u>33,04080</u>	<u>2,60</u>
					3686,03	88,70			7	0,7288	0,06
225	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u>	0	181	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
226	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u>	0	618	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
227	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	<u>24811,890</u>	0	796	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
228	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u>	0	349	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0

		Разом прямі витрати по розділу 8				21073	3427	2548		30,790	
		Разом будівельні роботи, грн.				21073		1208		9,59	
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				15098					
		всього заробітна плата, грн.				4635					
		Загальновиробничі витрати, грн.				2237					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				4,83					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				848					
		Всього будівельні роботи, грн.				23310					

		Всього по розділу 8				23310					
		Розділ 9. Пілони 8-й поверх (арк.58-59 відм.+20.900)									
229	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0123998	172197,450	76602,090	2135	1122	950	801,71520	9,940
					90449,51	36390,42			451	288,9712	3,58
230	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	633,240	0	785	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
231	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,151368	4102,310	257,000	621	519	39	30,75280	4,650
					3430,78	88,95			13	0,7313	0,11
232	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	23720,490	0	232	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
233	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	25015,890	0	942	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
234	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	24811,890	0	152	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
235	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	24505,890	0	2397	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
236	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	177,770	0	69	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
237	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1 04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечною перерізу	100 м3	0,0123998	75837,680	46605,830	940	358	578	275,09040	3,410

		Лінійна стіна з переставою перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)			28903,75	22542,75			280	178,2450	2,21
238	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1-1шт	м3	1,258578	3750,300	0	4720	0	0	0	0
239	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,007956	231329,780	93692,800	1840	939	745	1045,76160	8,320
240	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	633,240	0	504	0	0	0	0
241	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,007956	52347,740	27163,400	416	199	216	234,88400	1,870
242	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	3750,300	0	3028	0	0	0	0
243	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,078642	4423,590	254,980	348	290	20	33,04080	2,60
244	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	23720,490	0	181	0	0	0	0
245	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	25015,890	0	618	0	0	0	0
246	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	24811,890	0	796	0	0	0	0
247	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	24505,890	0	349	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 9					21073	3427	2548		30,790
		Разом будівельні роботи, грн.					21073		1208		9,59
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15098				
		всього заробітна плата, грн.					4635				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2237				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					848				

		Всього будівельні роботи, грн.									
											23310
		Всього по розділу 9									23310
		Розділ 10. Пілони 9-й поверх (арк.58-59 відм.+23.900)									
248	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0123998	<u>172197,450</u>	<u>76602,090</u>	2135	1122	<u>950</u>	<u>801,71520</u>	<u>9,940</u>
					90449,51	36390,42			451	288,9712	3,58
249	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
250	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,151368	<u>4102,310</u>	<u>257,000</u>	621	519	<u>39</u>	<u>30,75280</u>	<u>4,650</u>
					3430,78	88,95			13	0,7313	0,11
251	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	232	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
252	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	942	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
253	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	152	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
254	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2397	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
255	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	<u>0</u>	69	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
256	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0123998	<u>75837,680</u>	<u>46605,830</u>	940	358	<u>578</u>	<u>275,09040</u>	<u>3,410</u>
					28903,75	22542,75			280	178,2450	2,21
257	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4720	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		арк.56 СТМ-1-1шт			0	0			0	0	0
258	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160	100 м3	0,007922	<u>231329,780</u>	<u>93692,800</u>	1833	935	<u>742</u>	<u>1045,76160</u>	<u>8,280</u>

267	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0123998	<u>172197,450</u>	<u>76602,090</u>	2135	1122	<u>950</u>	<u>801,71520</u>	<u>9,940</u>
					90449,51	36390,42			451	288,9712	3,58
268	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
269	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,151368	<u>4102,310</u>	<u>257,000</u>	621	519	<u>39</u>	<u>30,75280</u>	<u>4,650</u>
					3430,78	88,95			13	0,7313	0,11
270	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	232	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
271	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	942	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
272	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	152	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
273	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2397	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
274	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	<u>0</u>	69	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
275	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0123998	<u>75837,680</u>	<u>46605,830</u>	940	358	<u>578</u>	<u>275,09040</u>	<u>3,410</u>
					28903,75	22542,75			280	178,2450	2,21
276	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1-1шт	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4720	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
277	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,007956	<u>231329,780</u>	<u>93692,800</u>	1840	939	<u>745</u>	<u>1045,76160</u>	<u>8,320</u>
					117982,82	44266,05			352	351,9727	2,8
278	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	<u>633,240</u>	<u>0</u>	504	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
279	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,007956	<u>52347,740</u>	<u>27163,400</u>	416	199	<u>216</u>	<u>234,88400</u>	<u>1,870</u>
					24996,36	13138,65			105	103,8870	0,83

280	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	3028	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
281	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,078642	<u>4423,590</u>	<u>254,980</u>	348	290	<u>20</u>	<u>33,04080</u>	<u>2,60</u>
					3686,03	88,70			7	0,7288	0,06
282	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	181	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
283	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	618	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
284	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	796	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
285	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	349	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 11					21073	3427	<u>2548</u>		<u>30,790</u>
									1208		9,59
		Разом будівельні роботи, грн.					21073				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15098				
		всього заробітна плата, грн.					4635				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2237				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					848				
		Всього будівельні роботи, грн.					23310				

		Всього по розділу 11					23310				
		Розділ 12. Пілони 11-й поверх (арк.58-59 відм.+29.900)									
286	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0123998	<u>172197,450</u>	<u>76602,090</u>	2135	1122	<u>950</u>	<u>801,71520</u>	<u>9,940</u>
					90449,51	36390,42			451	288,9712	3,58
287	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
288	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої	т	0,151368	<u>4102,310</u>	<u>257,000</u>	621	519	<u>39</u>	<u>30,75280</u>	<u>4,650</u>

		<i>арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)</i>			3430,78	88,95			13	0,7313	0,11
289	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u> 0	0	232	0	0	0	0
290	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u> 0	0	942	0	0	0	0
291	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u> 0	0	152	0	0	0	0
292	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	<u>24505,890</u> 0	0	2397	0	0	0	0
293	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u> 0	0	69	0	0	0	0
294	<i>КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04</i>	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)</i>	100 м3	0,0123998	<u>75837,680</u>	<u>46605,830</u>	940	358	<u>578</u>	<u>275,09040</u>	<u>3,410</u>
					28903,75	22542,75			280	178,2450	2,21
295	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,258578	<u>3750,300</u> 0	0	4720	0	0	0	0
		арк.46 СТМ-1-1шт							0	0	0
296	<i>КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04</i>	<i>Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)</i>	100 м3	0,007956	<u>231329,780</u>	<u>93692,800</u>	1840	939	<u>745</u>	<u>1045,76160</u>	<u>8,320</u>
					117982,82	44266,05			352	351,9727	2,8
297	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	<u>633,240</u> 0	0	504	0	0	0	0
298	<i>КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04</i>	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)</i>	100 м3	0,007956	<u>52347,740</u>	<u>27163,400</u>	416	199	<u>216</u>	<u>234,88400</u>	<u>1,870</u>
					24996,36	13138,65			105	103,8870	0,83
299	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	<u>3750,300</u> 0	0	3028	0	0	0	0
300	<i>КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04</i>	<i>Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)</i>	т	0,078642	<u>4423,590</u>	<u>254,980</u>	348	290	<u>20</u>	<u>33,04080</u>	<u>2,60</u>
					3686,03	88,70			7	0,7288	0,06
301	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u> 0	0	181	0	0	0	0

302	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u> 0	0	618	0	0	0	0
303	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	<u>24811,890</u> 0	0	796	0	0	0	0
304	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u> 0	0	349	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 12							21073	3427	<u>2548</u> 1208		<u>30,790</u> 9,59
Разом будівельні роботи, грн.							21073				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15098				
всього заробітна плата, грн.							4635				
Загальновиробничі витрати, грн.							2237				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							848				
Всього будівельні роботи, грн.							23310				

Всього по розділу 12							23310				
Розділ 13. Пілони 12-й поверх (арк.58-59 відм.+32.900)											
арк.58-59 відм.+17.900-----+32.900 (7-12 поверхи)											
305	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0123998	<u>172197,450</u> 90449,51	<u>76602,090</u> 36390,42	2135	1122	<u>950</u> 451	<u>801,71520</u> 288,9712	<u>9,940</u> 3,58
306	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u> 0	0	785	0	0	0	0
307	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,151368	<u>4102,310</u> 3430,78	<u>257,000</u> 88,95	621	519	<u>39</u> 13	<u>30,75280</u> 0,7313	<u>4,650</u> 0,11
308	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u> 0	0	232	0	0	0	0
309	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u> 0	0	942	0	0	0	0
310	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u> 0	0	152	0	0	0	0

311	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	<u>24505,890</u>	0	2397	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
312	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	0	69	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
313	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0123998	<u>75837,680</u>	<u>46605,830</u>	940	358	<u>578</u>	<u>275,09040</u>	<u>3,410</u>
					28903,75	22542,75			280	178,2450	2,21
314	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1-1шт	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	0	4720	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
315	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,007956	<u>231329,780</u>	<u>93692,800</u>	1840	939	<u>745</u>	<u>1045,76160</u>	<u>8,320</u>
					117982,82	44266,05			352	351,9727	2,8
316	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	<u>633,240</u>	0	504	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
317	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямокутні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,007956	<u>52347,740</u>	<u>27163,400</u>	416	199	<u>216</u>	<u>234,88400</u>	<u>1,870</u>
					24996,36	13138,65			105	103,8870	0,83
318	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	<u>3750,300</u>	0	3028	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
319	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,078642	<u>4423,590</u>	<u>254,980</u>	348	290	<u>20</u>	<u>33,04080</u>	<u>2,60</u>
					3686,03	88,70			7	0,7288	0,06
320	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u>	0	181	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
321	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u>	0	618	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
322	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	<u>24811,890</u>	0	796	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
323	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u>	0	349	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 13					21073	3427	<u>2548</u>		<u>30,790</u>
									1208		9,59
		Разом будівельні роботи, грн.					21073				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				15098					
		всього заробітна плата, грн.				4635					
		Загальновиробничі витрати, грн.				2237					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				4,83					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				848					
		Всього будівельні роботи, грн.				23310					

		Всього по розділу 13				23310					
		Розділ 14. Пілони 13-й поверх (арк.58-59 відм.+35.900)									
		арк.58-59 відм.+35.900-----+47.900 (13-17 поверхи)									
324	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	2221	1208	<u>950</u>	<u>863,38560</u>	<u>10,710</u>
					97407,16	36390,42			451	288,9712	3,58
325	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
326	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,151368	<u>4366,220</u>	<u>257,000</u>	661	559	<u>39</u>	<u>33,11840</u>	<u>5,010</u>
					3694,69	88,95			13	0,7313	0,11
327	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	232	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
328	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	942	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
329	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	152	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
330	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2397	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
331	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	<u>0</u>	69	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
332	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибини) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	<u>78061,040</u>	<u>46605,830</u>	968	386	<u>578</u>	<u>296,25120</u>	<u>3,670</u>
					31127,11	22542,75			280	178,2450	2,21

333	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1-1шт	м3	1,258578	<u>3750,300</u> 0	0	4720	0	0	0	0
334	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Гері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,007956	<u>240405,390</u> 127058,43	<u>93692,800</u> 44266,05	1913	1011	<u>745</u> 352	<u>1126,20480</u> 351,9727	<u>8,960</u> 2,8
335	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	<u>633,240</u> 0	0	504	0	0	0	0
336	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,007956	<u>54270,530</u> 26919,15	<u>27163,400</u> 13138,65	432	214	<u>216</u> 105	<u>252,95200</u> 103,8870	<u>2,010</u> 0,83
337	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	<u>3750,300</u> 0	0	3028	0	0	0	0
338	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,078642	<u>4707,130</u> 3969,57	<u>254,980</u> 88,70	370	312	<u>20</u> 7	<u>35,58240</u> 0,7288	<u>2,80</u> 0,06
339	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u> 0	0	181	0	0	0	0
340	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u> 0	0	618	0	0	0	0
341	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	<u>24811,890</u> 0	0	796	0	0	0	0
342	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u> 0	0	349	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 14							21338	3690	<u>2548</u> 1208		<u>33,160</u> 9,59
Разом будівельні роботи, грн.							21338				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15100				
всього заробітна плата, грн.							4898				
Загальновиробничі витрати, грн.							2366				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							898				
Всього будівельні роботи, грн.							23704				

		Всього по розділу 14									23704
		Розділ 15. Пілони 14-й поверх (арк.58-59 відм.+38.900)									
343	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	2221	1208	<u>950</u>	<u>863,38560</u>	<u>10,710</u>
					97407,16	36390,42			451	288,9712	3,58
344	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
345	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,151368	<u>4366,220</u>	<u>257,000</u>	661	559	<u>39</u>	<u>33,11840</u>	<u>5,010</u>
					3694,69	88,95			13	0,7313	0,11
346	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	232	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
347	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	942	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
348	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	152	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
349	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2397	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
350	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	<u>0</u>	69	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
351	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	<u>78061,040</u>	<u>46605,830</u>	968	386	<u>578</u>	<u>296,25120</u>	<u>3,670</u>
					31127,11	22542,75			280	178,2450	2,21
352	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1-1шт	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4720	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
353	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,007956	<u>240405,390</u>	<u>93692,800</u>	1913	1011	<u>745</u>	<u>1126,20480</u>	<u>8,960</u>
					127058,43	44266,05			352	351,9727	2,8
354	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	<u>633,240</u>	<u>0</u>	504	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

355	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,007956	<u>54270,530</u>	<u>27163,400</u>	432	214	<u>216</u>	<u>252,95200</u>	<u>2,010</u>
					26919,15	13138,65			105	103,8870	0,83
356	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	3028	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
357	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,078642	<u>4707,130</u>	<u>254,980</u>	370	312	<u>20</u>	<u>35,58240</u>	<u>2,80</u>
					3969,57	88,70			7	0,7288	0,06
358	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	181	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
359	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	618	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
360	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	796	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
361	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	349	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 15					21338	3690	<u>2548</u>		<u>33,160</u>
									1208		9,59
		Разом будівельні роботи, грн.					21338				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15100				
		всього заробітна плата, грн.					4898				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2366				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					898				
		Всього будівельні роботи, грн.					23704				

		Всього по розділу 15					23704				
		Розділ 16. Пілони 15-й поверх (арк.58-59 відм.+41.900)									
362	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	2221	1208	<u>950</u>	<u>863,38560</u>	<u>10,710</u>
					97407,16	36390,42			451	288,9712	3,58
363	& C123-5030	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

364	варіант 1 КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,151368	<u>4366,220</u>	<u>257,000</u>	661	559	<u>39</u>	<u>33,11840</u>	<u>5,010</u>
					3694,69	88,95			13	0,7313	0,11
365	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	232	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
366	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	942	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
367	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	152	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
368	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2397	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
369	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	<u>0</u>	69	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
370	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	<u>78061,040</u>	<u>46605,830</u>	968	386	<u>578</u>	<u>296,25120</u>	<u>3,670</u>
					31127,11	22542,75			280	178,2450	2,21
371	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1-1шт	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4720	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
372	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,007956	<u>240405,390</u>	<u>93692,800</u>	1913	1011	<u>745</u>	<u>1126,20480</u>	<u>8,960</u>
					127058,43	44266,05			352	351,9727	2,8
373	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	<u>633,240</u>	<u>0</u>	504	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
374	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,007956	<u>54270,530</u>	<u>27163,400</u>	432	214	<u>216</u>	<u>252,95200</u>	<u>2,010</u>
					26919,15	13138,65			105	103,8870	0,83
375	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	3028	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
376	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1 12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт	т	0,078642	<u>4707,130</u>	<u>254,980</u>	370	312	<u>20</u>	<u>35,58240</u>	<u>2,80</u>

		стипа і пересорбка (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)			3969,57	88,70			7	0,7288	0,06
377	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u> 0	0	181	0	0	0	0
378	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u> 0	0	618	0	0	0	0
379	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	<u>24811,890</u> 0	0	796	0	0	0	0
380	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u> 0	0	349	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 16					21338	3690	2548		33,160
		Разом будівельні роботи, грн.					21338		1208		9,59
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15100				
		всього заробітна плата, грн.					4898				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2366				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					898				
		Всього будівельні роботи, грн.					23704				

		Всього по розділу 16					23704				
		Розділ 17. Пілони 16-й поверх (арк.58-59 відм.+44.900)									
381	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	<u>179155,100</u> 97407,16	<u>76602,090</u> 36390,42	2221	1208	<u>950</u> 451	<u>863,38560</u> 288,9712	<u>10,710</u> 3,58
382	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u> 0	0	785	0	0	0	0
383	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,151368	<u>4366,220</u> 3694,69	<u>257,000</u> 88,95	661	559	<u>39</u> 13	<u>33,11840</u> 0,7313	<u>5,010</u> 0,11
384	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u> 0	0	232	0	0	0	0
385	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u> 0	0	942	0	0	0	0

386	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u> 0	0	152	0	0	0	0
387	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	<u>24505,890</u> 0	0	2397	0	0	0	0
388	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u> 0	0	69	0	0	0	0
389	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)</i>	100 м3	0,0123998	<u>78061,040</u> 31127,11	<u>46605,830</u> 22542,75	968	386	<u>578</u> 280	<u>296,25120</u> 178,2450	<u>3,670</u> 2,21
390	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.46 СТМ-1-1шт	м3	1,258578	<u>3750,300</u> 0	0	4720	0	0	0	0
391	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	<i>Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)</i>	100 м3	0,007956	<u>240405,390</u> 127058,43	<u>93692,800</u> 44266,05	1913	1011	<u>745</u> 352	<u>1126,20480</u> 351,9727	<u>8,960</u> 2,8
392	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	<u>633,240</u> 0	0	504	0	0	0	0
393	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	<i>Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)</i>	100 м3	0,007956	<u>54270,530</u> 26919,15	<u>27163,400</u> 13138,65	432	214	<u>216</u> 105	<u>252,95200</u> 103,8870	<u>2,010</u> 0,83
394	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	<u>3750,300</u> 0	0	3028	0	0	0	0
395	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	<i>Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)</i>	т	0,078642	<u>4707,130</u> 3969,57	<u>254,980</u> 88,70	370	312	<u>20</u> 7	<u>35,58240</u> 0,7288	<u>2,80</u> 0,06
396	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,007616	<u>23720,490</u> 0	0	181	0	0	0	0
397	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u> 0	0	618	0	0	0	0
398	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032062	<u>24811,890</u> 0	0	796	0	0	0	0
399	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u> 0	0	349	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 17							21338	3690	<u>2548</u>		<u>33,160</u>

		Разом будівельні роботи, грн.						1208		9,59	
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				21338					
		всього заробітна плата, грн.				15100					
		Загальновиробничі витрати, грн.				4898					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				2366					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				5,12					
		Всього будівельні роботи, грн.				23704					

		Всього по розділу 17				23704					
		Розділ 18. Пілони 17-й поверх (арк.58-59 відм.+47.900)									
400	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	2221	1208	<u>950</u>	<u>863,38560</u>	<u>10,710</u>
					97407,16	36390,42			451	288,9712	3,58
401	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
402	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,151368	<u>4366,220</u>	<u>257,000</u>	661	559	<u>39</u>	<u>33,11840</u>	<u>5,010</u>
					3694,69	88,95			13	0,7313	0,11
403	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	232	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
404	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	942	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
405	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00612	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	152	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
406	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,097818	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	2397	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
407	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	<u>0</u>	69	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
408	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 к=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	<u>78061,040</u>	<u>46605,830</u>	968	386	<u>578</u>	<u>296,25120</u>	<u>3,670</u>
					31127,11	22542,75			280	178,2450	2,21

409	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм арк.60-61 СТМ-1(4)-1шт	м3	1,258578	<u>3750,300</u> 0	0 0	4720	0	0 0	0 0	0 0
410	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Гері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,007956	<u>240405,390</u> 127058,43	<u>93692,800</u> 44266,05	1913	1011	<u>745</u> 352	<u>1126,20480</u> 351,9727	<u>8,960</u> 2,8
411	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7956	<u>633,240</u> 0	0 0	504	0	0 0	0 0	0 0
412	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,007956	<u>54270,530</u> 26919,15	<u>27163,400</u> 13138,65	432	214	<u>216</u> 105	<u>252,95200</u> 103,8870	<u>2,010</u> 0,83
413	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,807534	<u>3750,300</u> 0	0 0	3028	0	0 0	0 0	0 0
414	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,078778	<u>4707,130</u> 3969,57	<u>254,980</u> 88,70	371	313	<u>20</u> 7	<u>35,58240</u> 0,7288	<u>2,80</u> 0,06
415	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00748	<u>23720,490</u> 0	0 0	177	0	0 0	0 0	0 0
416	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,024718	<u>25015,890</u> 0	0 0	618	0	0 0	0 0	0 0
417	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032334	<u>24811,890</u> 0	0 0	802	0	0 0	0 0	0 0
418	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,014246	<u>24505,890</u> 0	0 0	349	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 18							21341	3691	<u>2548</u> 1208		<u>33,160</u> 9,59
Разом будівельні роботи, грн.							21341				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15102				
всього заробітна плата, грн.							4899				
Загальновиробничі витрати, грн.							2366				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							898				
Всього будівельні роботи, грн.							23707				

		Всього по розділу 18					23707				
		Розділ 19. Пілони технічний поверх (арк. 79-80 відм.+50.900)									
		арк.79-80 відм.+50.900-технічний поверх									
419	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	<u>179155,100</u>	<u>76602,090</u>	2221	1208	<u>950</u>	<u>863,38560</u>	<u>10,710</u>
					97407,16	36390,42			451	288,9712	3,58
420	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	1,23998	<u>633,240</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
421	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,155856	<u>4366,220</u>	<u>257,000</u>	681	576	<u>40</u>	<u>33,11840</u>	<u>5,160</u>
					3694,69	88,95			14	0,7313	0,11
422	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,009792	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	232	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
423	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,037638	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	942	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
424	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,005848	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	145	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
425	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,07565	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	1854	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
426	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,026928	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	660	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
427	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,38998	<u>177,770</u>	<u>0</u>	69	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
428	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0123998	<u>78061,040</u>	<u>46605,830</u>	968	386	<u>578</u>	<u>296,25120</u>	<u>3,670</u>
					31127,11	22542,75			280	178,2450	2,21
429	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,258578	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4720	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		арк.81 СТМ-1(5)-1шт			0	0			0	0	0
430	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160	100 м3	0,011764	<u>240405,390</u>	<u>93692,800</u>	2828	1495	<u>1102</u>	<u>1126,20480</u>	<u>13,250</u>

439	КБ6-53-9 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (ПЛМ-1(6) (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0012546	179155,100	76602,090	225	122	96	863,38560	1,080
					97407,16	36390,42			46	288,9712	0,36
440	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,12546	633,240	0	79	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
441	КБ6-55-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,016864	4366,220	257,000	74	62	4	33,11840	0,560
					3694,69	88,95			2	0,7313	0,01
442	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,000952	23720,490	0	23	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
443	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,003604	25015,890	0	90	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
444	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,007208	24505,890	0	177	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
445	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0051	24505,890	0	125	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
446	КБ6-58-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0012546	78061,040	46605,830	98	39	58	296,25120	0,370
					31127,11	22542,75			28	178,2450	0,22
447	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,1273419	3750,300	0	478	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 20					1369	223	158		2,010
									76		0,59
		Разом будівельні роботи, грн.					1369				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					988				
		всього заробітна плата, грн.					299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					145				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54				
		Всього будівельні роботи, грн.					1514				

		Всього по розділу 20					1514				

Розділ 21. Стіна монолітна машинного приміщення та котельної (арк.90, відм. 54, 86 та 55,400)											
448	КБ6-52-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	арк.90 СТМ-1(6)-1шт Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,007752	<u>240405.390</u>	<u>93692.800</u>	1864	985	<u>726</u>	<u>1126.20480</u>	<u>8.730</u>
					127058,43	44266,05			343	351,9727	2,73
449	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7752	<u>633.240</u>	<u>0</u>	491	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
450	КБ6-58-8 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,007752	<u>54270.530</u>	<u>27163.400</u>	421	209	<u>211</u>	<u>252.95200</u>	<u>1.960</u>
					26919,15	13138,65			102	103,8870	0,81
451	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,786828	<u>3750.300</u>	<u>0</u>	2951	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
452	КБ6-55-3 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,06902	<u>4707.130</u>	<u>254.980</u>	325	274	<u>18</u>	<u>35.58240</u>	<u>2.460</u>
					3969,57	88,70			6	0,7288	0,05
453	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,006562	<u>23720.490</u>	<u>0</u>	156	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
454	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,022168	<u>25015.890</u>	<u>0</u>	555	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
455	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,032742	<u>24811.890</u>	<u>0</u>	812	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
456	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,007548	<u>24505.890</u>	<u>0</u>	185	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 21							7760	1468	<u>955</u>		<u>13.150</u>
									451		3,59
Разом будівельні роботи, грн.							7760				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5337				
всього заробітна плата, грн.							1919				
Загальновиробничі витрати, грн.							927				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							351				
Всього будівельні роботи, грн.							8687				

		Всього по розділу 21									8687			
		Разом прямі витрати по відділу 1									443501	72299	52096	649,540
		Разом будівельні роботи, грн.									443501		24682	195,94
		в тому числі:												
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									319106			
		всього заробітна плата, грн.									96981			
		Загальновиробничі витрати, грн.									46810			
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.									101,32			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									17751			
		Всього будівельні роботи, грн.									490311			

		Всього по відділу 1									490311			
		Відділ 2. Каркас III секція (горизонтал)												
		Розділ 1. Перекриття над підвалом (арк. 23--28, відм. -0,15)												
		III секція												
457	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки переkritтів типу "Пері", "Дока", товщина переkritтя до 200 мм	100 м3	0,048688	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	3166	2685	193	<u>488,72000</u>	<u>23,790</u>			
					55137,39	1913,72			93	15,1317	0,74			
458	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8688	<u>633,240</u>	0	3083	0	0	0	0			
					0	0			0	0	0			
459	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і переkritтя	т	0,5317804	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	2411	1979	165	<u>33,36000</u>	<u>17,740</u>			
					3721,64	91,77			49	0,7560	0,4			
460	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0424626	<u>25015,890</u>	0	1062	0	0	0	0			
					0	0			0	0	0			
461	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,003774	<u>24811,890</u>	0	94	0	0	0	0			
					0	0			0	0	0			
462	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4822662	<u>24505,890</u>	0	11818	0	0	0	0			
					0	0			0	0	0			
463	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0032776	<u>24505,890</u>	0	80	0	0	0	0			
					0	0			0	0	0			
464	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: переkritтя безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	0,048688	<u>26143,380</u>	<u>10349,290</u>	1273	759	504	<u>150,13000</u>	<u>7,310</u>			
					15585,00	5005,85			244	39,5811	1,93			
465	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 (М400) крупність заповнювача більше 10 мм	м3	4,941832	<u>3750,300</u>	0	18533	0	0	0	0			

	варіант 2	[M400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм			0	0			0	0	0
466	КБ6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обмежувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм	100м3	0,000238	318869,570	38774,060	76	42	9	1624,40000	0,390
					174915,39	15342,20			4	122,3669	0,03
467	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,024157	3750,300	0	91	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
468	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	#####	23720,490	0	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
469	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	#####	23720,490	0	7	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
470	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0007718	24505,890	0	19	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
471	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0009996	24505,890	0	24	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
472	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	177,770	0	23	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					41760	5465	871		49,230
									390		3,1
		Разом будівельні роботи, грн.					41760				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35424				
		всього заробітна плата, грн.					5855				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2862				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1099				
		Всього будівельні роботи, грн.					44622				

		Всього по розділу 1					44622				
		Розділ 2. Колони монолітні КМ-арк.35									
		Колони монолітні КМ-арк.35									
473	КБ6-53-7	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування колон периметром до 1,6 м	100 м3	0,000306	264333,810	115665,080	81	40	35	1158,76000	0,350
					130731,30	54954,58			17	436,3733	0,13
474	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,0306	633,240	0	19	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
475	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм	100 м3	0,000306	74726,000	46605,830	23	9	14	264,51000	0,080
					27792,07	22542,75			7	178,2450	0,05

476	C1424-11624 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,031059	<u>4199,610</u>	0	130	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
477	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	т	0,003332	<u>3999,520</u>	<u>257,000</u>	13	11	1	<u>29,57000</u>	<u>0,10</u>
					3298,83	88,95			0	0,7313	0
478	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,000816	<u>23720,490</u>	0	19	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
479	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,002516	<u>24505,890</u>	0	62	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					347	60	50		<u>0,530</u>
									24		0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					347				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					237				
		всього заробітна плата, грн.					84				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15				
		Всього будівельні роботи, грн.					386				

		Всього по розділу 2					386				
		Розділ 3. Перекриття над 1 поверхом (арк.34--43, відм. +2,9)									
		ФМ-1.1-арк.34									
480	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,000204	<u>371763,670</u>	<u>2788,350</u>	8	0	0	<u>150,70000</u>	0
					14387,33	1348,70			0	10,6641	0
481	КБ5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буроін'єкційних паль	т	0,0005848	<u>2733,960</u>	0	2	1	0	<u>17,97000</u>	<u>0,010</u>
					1683,79	0			0	0	0
482	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0003604	<u>25015,890</u>	0	9	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
483	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0002244	<u>25015,890</u>	0	6	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
484	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,000272	<u>465605,990</u>	<u>12916,860</u>	127	16	4	<u>582,32000</u>	<u>0,160</u>
					60450,64	6096,99			2	48,3367	0,01

485	S124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0002006	<u>24811,890</u> 0	0	5	0	0	0	0	0
486	S124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	#####	<u>24505,890</u> 0	0	28	0	0	0	0	0
487	S1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u> 0	0	23	0	0	0	0	0
488	КБ6-54-1	арк.36 Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,051986	<u>65017,990</u> 55137,39	<u>3956,490</u> 1913,72	3380	2866	<u>206</u> 99	<u>488,72000</u> 15,1317	<u>25,410</u> 0,79	
489	& S123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	5,1986	<u>633,240</u> 0	0	3292	0	0	0	0	0
490	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,6353342	<u>4533,800</u> 3721,64	<u>310,350</u> 91,77	2880	2364	<u>197</u> 58	<u>33,36000</u> 0,7560	<u>21,190</u> 0,48	
491	S124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0522614	<u>25015,890</u> 0	0	1307	0	0	0	0	0
492	S124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0004964	<u>23720,490</u> 0	0	12	0	0	0	0	0
493	S124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,026384	<u>24811,890</u> 0	0	655	0	0	0	0	0
494	S124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5304646	<u>24505,890</u> 0	0	13000	0	0	0	0	0
495	S124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0182002	<u>24505,890</u> 0	0	446	0	0	0	0	0
496	S124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0075276	<u>24505,890</u> 0	0	184	0	0	0	0	0
497	S1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u> 0	0	23	0	0	0	0	0
498	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою: до 5 кг	т	0,001666	<u>25411,320</u> 24583,02	<u>294,320</u> 89,18	42	41	0	<u>231,00000</u> 0,6150	<u>0,380</u> 0	
499	S124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u> 0	0	9	0	0	0	0	0
500	S111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u> 0	0	57	0	0	0	0	0
501	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	0,051986	<u>26143,380</u> 15585,00	<u>10349,290</u> 5005,85	1359	810	<u>538</u> 260	<u>150,13000</u> 39,5811	<u>7,80</u> 2,06	
502	S1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	5,276579	<u>3750,300</u> 0	0	19789	0	0	0	0	0
503	КБ6-18-4	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від	100м3	0,0011628	<u>247566,180</u>	<u>32126,180</u>	288	157	<u>37</u>	<u>1250,94000</u>	<u>1,450</u>	

		опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 800 мм			134701,22	12729,17			15	101,5092	0,12
504	КБ6-18-3	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і об'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм	100м3	0,000748	263558,390	35253,970	197	112	26	1389,40000	1,040
					149610,59	14234,78			11	113,4416	0,08
505	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,1939462	3750,300	0	727	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
506	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	#####	23720,490	0	3	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
507	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0027982	23720,490	0	66	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
508	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0050082	24505,890	0	123	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
509	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,005576	24505,890	0	137	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					48184	6367	1008		57,440
									445		3,54
		Разом будівельні роботи, грн.					48184				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40809				
		всього заробітна плата, грн.					6812				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3334				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1281				
		Всього будівельні роботи, грн.					51518				

		Всього по розділу 3					51518				
		Розділ 4. Перекриття над 2-м поверхом (арк.49--54, відм. +5,900)									
510	КБ6-54-1	арк.49--54-перекриття над 2-6 поверхами Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,048552	65017,990	3956,490	3157	2677	192	488,72000	23,730
					55137,39	1913,72			93	15,1317	0,73
511	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	633,240	0	3075	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
512	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,628303	4533,800	310,350	2849	2338	195	33,36000	20,960
					3721,64	91,77			58	0,7560	0,47
513	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю клас А-III діаметр 10	т	0,0635766	25015,890	0	1590	0	0	0	0

	варіант 2	періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм			0	0			0	0	0
514	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005032	<u>23720,490</u>	0	12	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
515	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,025636	<u>24811,890</u>	0	636	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
516	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4974302	<u>24505,890</u>	0	12190	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
517	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,02312	<u>24505,890</u>	0	567	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
518	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	<u>24505,890</u>	0	345	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
519	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u>	0	97	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
520	C1555-298	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	0	23	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
521	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	0,048552	<u>26143,380</u>	<u>10349,290</u>	1269	757	<u>502</u>	<u>150,13000</u>	<u>7,290</u>
					15585,00	5005,85			243	39,5811	1,92
522	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	0	18482	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
523	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,001666	<u>25411,320</u>	<u>294,320</u>	42	41	0	<u>231,00000</u>	<u>0,380</u>
					24583,02	89,18			0	0,6150	0
524	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	0	9	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
525	C111-1804	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	0	57	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					44400	5813	889		52,360
									394		3,12
		Разом будівельні роботи, грн.					44400				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37698				
		всього заробітна плата, грн.					6207				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3035				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1164				
		Всього будівельні роботи, грн.					47435				

		Всього по розділу 4					47435				

Розділ 5. Перекриття над 3-м поверхом (арк.49--54, відм. +8,900)											
526	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,048552	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	3157	2677	<u>192</u>	<u>488,72000</u>	<u>23,730</u>
					55137,39	1913,72			93	15,1317	0,73
527	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
528	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,628303	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	2849	2338	<u>195</u>	<u>33,36000</u>	<u>20,960</u>
					3721,64	91,77			58	0,7560	0,47
529	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1590	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
530	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005032	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	12	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
531	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,025636	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	636	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
532	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4974302	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	12190	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
533	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,02312	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	567	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
534	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	345	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
535	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	97	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
536	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	<u>0</u>	23	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
537	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	0,048552	<u>26143,380</u>	<u>10349,290</u>	1269	757	<u>502</u>	<u>150,13000</u>	<u>7,290</u>
					15585,00	5005,85			243	39,5811	1,92
538	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	18482	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
539	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,001666	<u>25411,320</u>	<u>294,320</u>	42	41	<u>0</u>	<u>231,00000</u>	<u>0,380</u>
					24583,02	89,18			0	0,6150	0
540	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	9	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
541	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	<u>0</u>	57	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 5							44400	5813	<u>889</u>		<u>52,360</u>
Разом будівельні роботи, грн.									394		3,12
в тому числі:							44400				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37698				
всього заробітна плата, грн.							6207				

		Загальновиробничі витрати, грн.					3035				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1164				
		Всього будівельні роботи, грн.					47435				

		Всього по розділу 5					47435				
		Розділ 6. Перекриття над 4-м поверхом (арк.49--54, відм. +11,900)									
542	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,048552	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	3157	2677	<u>192</u>	<u>488,72000</u>	<u>23,730</u>
					55137,39	1913,72			93	15,1317	0,73
543	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
544	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,628303	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	2849	2338	<u>195</u>	<u>33,36000</u>	<u>20,960</u>
					3721,64	91,77			58	0,7560	0,47
545	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1590	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
546	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005032	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	12	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
547	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,025636	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	636	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
548	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4974302	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	12190	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
549	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,02312	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	567	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
550	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	345	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
551	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	97	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
552	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	<u>0</u>	23	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
553	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	0,048552	<u>26143,380</u>	<u>10349,290</u>	1269	757	<u>502</u>	<u>150,13000</u>	<u>7,290</u>
					15585,00	5005,85			243	39,5811	1,92
554	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	18482	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
555	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,001666	<u>25411,320</u>	<u>294,320</u>	42	41	<u>0</u>	<u>231,00000</u>	<u>0,380</u>
					24583,02	89,18			0	0,6150	0

556	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	0	9	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
557	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	0	57	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 6							44400	5813	<u>889</u>		<u>52,360</u>
									394		3,12
Разом будівельні роботи, грн.							44400				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37698				
всього заробітна плата, грн.							6207				
Загальновиробничі витрати, грн.							3035				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,67				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1164				
Всього будівельні роботи, грн.							47435				

Всього по розділу 6							47435				
Розділ 7. Перекриття над 5-м поверхом (арк.49--54, відм. +14,900)											
558	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,048552	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	3157	2677	<u>192</u>	<u>488,72000</u>	<u>23,730</u>
					55137,39	1913,72			93	15,1317	0,73
559	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	0	3075	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
560	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,628303	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	2849	2338	<u>195</u>	<u>33,36000</u>	<u>20,960</u>
					3721,64	91,77			58	0,7560	0,47
561	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	0	1590	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
562	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005032	<u>23720,490</u>	0	12	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
563	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,025636	<u>24811,890</u>	0	636	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
564	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4974302	<u>24505,890</u>	0	12190	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
565	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,02312	<u>24505,890</u>	0	567	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
566	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	<u>24505,890</u>	0	345	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
567	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u>	0	97	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

568	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	0	23	0	0	0	0
569	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	0,048552	<u>26143,380</u>	<u>10349,290</u>	1269	757	<u>502</u>	<u>150,13000</u>	<u>7,290</u>
					15585,00	5005,85			243	39,5811	1,92
570	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	0	18482	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
571	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,001666	<u>25411,320</u>	<u>294,320</u>	42	41	0	<u>231,00000</u>	<u>0,380</u>
					24583,02	89,18			0	0,6150	0
572	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	0	9	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
573	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	0	57	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 7							44400	5813	<u>889</u>		<u>52,360</u>
									394		3,12
Разом будівельні роботи, грн.							44400				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37698				
всього заробітна плата, грн.							6207				
Загальновиробничі витрати, грн.							3035				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,67				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1164				
Всього будівельні роботи, грн.							47435				

Всього по розділу 7							47435				
Розділ 8. Перекриття над 6-м поверхом (арк.49--54, відм. +17,900)											
574	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,048552	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	3157	2677	<u>192</u>	<u>488,72000</u>	<u>23,730</u>
					55137,39	1913,72			93	15,1317	0,73
575	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	0	3075	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
576	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,628303	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	2849	2338	<u>195</u>	<u>33,36000</u>	<u>20,960</u>
					3721,64	91,77			58	0,7560	0,47
577	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	0	1590	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
578	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005032	<u>23720,490</u>	0	12	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

579	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,025636	<u>24811,890</u>	0	636	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
580	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4974302	<u>24505,890</u>	0	12190	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
581	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,02312	<u>24505,890</u>	0	567	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
582	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	<u>24505,890</u>	0	345	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
583	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u>	0	97	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
584	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	0	23	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
585	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3	0,048552	<u>26143,380</u>	<u>10349,290</u>	1269	757	<u>502</u>	<u>150,13000</u>	<u>7,290</u>
					15585,00	5005,85			243	39,5811	1,92
586	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	0	18482	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
587	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,001666	<u>25411,320</u>	<u>294,320</u>	42	41	0	<u>231,00000</u>	<u>0,380</u>
					24583,02	89,18			0	0,6150	0
588	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	0	9	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
589	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	0	57	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 8							44400	5813	<u>889</u>		<u>52,360</u>
Разом будівельні роботи, грн.							44400		394		3,12
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37698				
всього заробітна плата, грн.							6207				
Загальновиробничі витрати, грн.							3035				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,67				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1164				
Всього будівельні роботи, грн.							47435				

Всього по розділу 8							47435				
Розділ 9. Перекриття над 7-м поверхом											
(арк.49--54, відм. +20,900)											
арк.49--54-перекриття над 7-8 поверхами											

590	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,048552	67223,490	3956,490	3264	2784	192	508,26880	24,680
					57342,89	1913,72			93	15,1317	0,73
591	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	633,240	0	3075	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
592	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,628303	4533,800	310,350	2849	2338	195	33,36000	20,960
					3721,64	91,77			58	0,7560	0,47
593	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	25015,890	0	1590	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
594	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005032	23720,490	0	12	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
595	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,025636	24811,890	0	636	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
596	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4974302	24505,890	0	12190	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
597	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,02312	24505,890	0	567	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
598	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	24505,890	0	345	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
599	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	24505,890	0	97	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
600	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	177,770	0	23	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
601	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції боддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,048552	26766,780	10349,290	1300	787	502	156,13520	7,580
					16208,40	5005,85			243	39,5811	1,92
602	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	3750,300	0	18482	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
603	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,001666	26394,640	294,320	44	43	0	240,24000	0,40
					25566,34	89,18			0	0,6150	0
604	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	24811,890	0	9	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
605	С111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	41733,050	0	57	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 9					44540	5952	889		53,620
									394		3,12
		Разом будівельні роботи, грн.					44540				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				37699					
		всього заробітна плата, грн.				6346					
		Загальновиробничі витрати, грн.				3104					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				6,81					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				1190					
		Всього будівельні роботи, грн.				47644					

		Всього по розділу 9				47644					
		Розділ 10. Перекриття над 8-м поверхом (арк.49--54, відм. +23,900)									
		арк.49--54-перекриття над 7-8 поверхами									
606	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,048552	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	3264	2784	<u>192</u>	<u>508,26880</u>	<u>24,680</u>
					57342,89	1913,72			93	15,1317	0,73
607	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
608	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,628303	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	2849	2338	<u>195</u>	<u>33,36000</u>	<u>20,960</u>
					3721,64	91,77			58	0,7560	0,47
609	С124-21 варіант 2	(Каркас) Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1590	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
610	С124-2 варіант 2	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0005032	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	12	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
611	С124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,025636	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	636	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
612	С124-22 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4974302	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	12190	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
613	С124-24 варіант 4	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,02312	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	567	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
614	С124-25 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	345	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
615	С124-26 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	97	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
616	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	<u>0</u>	23	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
617	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1 04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні	100 м3	0,048552	<u>26766,780</u>	<u>10349,290</u>	1300	787	<u>502</u>	<u>156,13520</u>	<u>7,580</u>

		мтк бетону класу В30 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)			16208,40	5005,85			243	39,5811	1,92
618	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	3750,300	0	18482	0	0	0	0
619	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,001666	26394,640	294,320	44	43	0	240,24000	0,40
620	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	24811,890	0	9	0	0	0	0
621	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	41733,050	0	57	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 10								44540	5952	889	53,620
Разом будівельні роботи, грн.								44540		394	3,12
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								37699			
всього заробітна плата, грн.								6346			
Загальновиробничі витрати, грн.								3104			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								6,81			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								1190			
Всього будівельні роботи, грн.								47644			

Всього по розділу 10								47644			
Розділ 11. Перекриття над 9-м поверхом (арк.62--67 відм. +26,900)											
622	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	арк.62--67-перекриття над 9 поверхом Збирання та розбирання опалубки переkritтіє типу "Пері", "Дока", товщина переkritтіє до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,048552	67223,490	3956,490	3264	2784	192	508,26880	24,680
					57342,89	1913,72			93	15,1317	0,73
623	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	633,240	0	3075	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
624	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і переkritтіє (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,6292448	4682,670	310,350	2947	2435	195	34,69440	21,830
					3870,51	91,77			58	0,7560	0,48
625	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10	т	0,0635766	25015,890	0	1590	0	0	0	0

	варіант 2	періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм			0	0			0	0	0
626	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0004964	<u>23720,490</u>	0	12	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
627	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0257686	<u>24811,890</u>	0	639	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
628	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4978722	<u>24505,890</u>	0	12201	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
629	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,023494	<u>24505,890</u>	0	576	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
630	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	<u>24505,890</u>	0	345	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
631	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u>	0	97	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
632	C1555-298	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	0	23	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
633	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції	100 м3	0,048552	<u>26766,780</u>	<u>10349,290</u>	1300	787	<u>502</u>	<u>156,13520</u>	<u>7,580</u>
	тех.ч. п3.3.	біддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)			16208,40	5005,85			243	39,5811	1,92
	1 κ=1,04										
634	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	0	18482	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
635	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,001666	<u>26394,640</u>	<u>294,320</u>	44	43	0	<u>240,24000</u>	<u>0,40</u>
	тех.ч. п3.3.				25566,34	89,18			0	0,6150	0
	1 κ=1,04										
636	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	0	9	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
637	C111-1804	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	0	57	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 11							44661	6049	<u>889</u>		<u>54,490</u>
Разом будівельні роботи, грн.							44661		394		3,13
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37723				
всього заробітна плата, грн.							6443				
Загальновиробничі витрати, грн.							3152				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,92				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1208				
Всього будівельні роботи, грн.							47813				

Всього по розділу 11							47813				

Розділ 12. Перекриття над 10-м поверхом (арк.68--73, відм. +29,900)											
638	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	арк.68--73-перекриття над 10-12 поверхами Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,048552	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	3264	2784	<u>192</u>	<u>508,26880</u>	<u>24,680</u>
					57342,89	1913,72			93	15,1317	0,73
639	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
640	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекуття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,6288708	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	2945	2434	<u>195</u>	<u>34,69440</u>	<u>21,820</u>
					3870,51	91,77			58	0,7560	0,48
641	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1590	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
642	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0004964	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	12	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
643	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0253946	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	630	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
644	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4978722	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	12201	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
645	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,023494	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	576	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
646	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	345	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
647	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	97	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
648	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	<u>0</u>	23	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
649	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції биддями: перекуття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,048552	<u>26766,780</u>	<u>10349,290</u>	1300	787	<u>502</u>	<u>156,13520</u>	<u>7,580</u>
					16208,40	5005,85			243	39,5811	1,92
650	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	18482	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
651	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,001666	<u>26394,640</u>	<u>294,320</u>	44	43	<u>0</u>	<u>240,24000</u>	<u>0,40</u>
					25566,34	89,18			0	0,6150	0
652	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,000374	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	9	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

653	варіант 1 С111-1804 варіант 2	профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	0 41733,050 0	0 0 0	57	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
Разом прямі витрати по розділу 12							44650	6048	889 394		54,480 3,13	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							44650					

Всього по розділу 12							47802					
Розділ 13. Перекриття над 11-м поверхом (арк.68--73, відм. +32,900)												
654	КБ6-54-1 тех.ч. л3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,048552	67223,490 57342,89	3956,490 1913,72	3264	2784	192 93	508,26880 15,1317	24,680 0,73	
655	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	633,240 0	0 0	3075	0	0 0	0 0	0 0	
656	КБ6-55-4 тех.ч. л3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,6288708	4682,670 3870,51	310,350 91,77	2945	2434	195 58	34,69440 0,7560	21,820 0,48	
657	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	25015,890 0	0 0	1590	0	0 0	0 0	0 0	
658	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0004964	23720,490 0	0 0	12	0	0 0	0 0	0 0	
659	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0253946	24811,890 0	0 0	630	0	0 0	0 0	0 0	
660	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4978722	24505,890 0	0 0	12201	0	0 0	0 0	0 0	
661	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,023494	24505,890 0	0 0	576	0	0 0	0 0	0 0	
662	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,014093	24505,890	0	345	0	0	0	0	

663	варіант 1 С124-26	профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	24505,890	0	97	0	0	0	0
664	варіант 1 С1555-298	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	177,770	0	23	0	0	0	0
665	варіант 1 КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,048552	26766,780	10349,290	1300	787	502	156,13520	7,580
					16208,40	5005,85			243	39,5811	1,92
666	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	3750,300	0	18482	0	0	0	0
667	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,001666	26394,640	294,320	44	43	0	240,24000	0,40
					25566,34	89,18			0	0,6150	0
668	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	24811,890	0	9	0	0	0	0
669	С111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	41733,050	0	57	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 13					44650	6048	889		54,480
		Разом будівельні роботи, грн.					44650		394		3,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37713				
		всього заробітна плата, грн.					6442				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3152				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1208				
		Всього будівельні роботи, грн.					47802				

		Всього по розділу 13					47802				
		Розділ 14. Перекриття над 12-м поверхом (арк.68--73, відм. +35,900)									
670	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,048552	67223,490	3956,490	3264	2784	192	508,26880	24,680
					57342,89	1913,72			93	15,1317	0,73
671	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	633,240	0	3075	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

672	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,6288708	4682,670	310,350	2945	2434	195	34,69440	21,820
					3870,51	91,77			58	0,7560	0,48
673	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	25015,890	0	1590	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
674	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0004964	23720,490	0	12	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
675	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0253946	24811,890	0	630	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
676	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4978722	24505,890	0	12201	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
677	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,023494	24505,890	0	576	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
678	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	24505,890	0	345	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
679	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	24505,890	0	97	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
680	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	177,770	0	23	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
681	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,048552	26766,780	10349,290	1300	787	502	156,13520	7,580
					16208,40	5005,85			243	39,5811	1,92
682	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	3750,300	0	18482	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
683	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,001666	26394,640	294,320	44	43	0	240,24000	0,40
					25566,34	89,18			0	0,6150	0
684	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	24811,890	0	9	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
685	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	41733,050	0	57	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 14					44650	6048	889		54,480
									394		3,13
		Разом будівельні роботи, грн.					44650				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37713				
		всього заробітна плата, грн.					6442				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3152				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,92				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.										1208
		Всього будівельні роботи, грн.										47802

		Всього по розділу 14										47802
		Розділ 15. Перекриття над 13-м поверхом (арк.68--73, відм. +38,900)										
686	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	арк.68--73-перекриття над 13-16 поверхами Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,048552	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	3478	2998	<u>192</u>	<u>547,36640</u>	<u>26,580</u>	
					61753,88	1913,72			93	15,1317	0,73	
687	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
688	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,6288708	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	3132	2621	<u>195</u>	<u>37,36320</u>	<u>23,50</u>	
					4168,24	91,77			58	0,7560	0,48	
689	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1590	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
690	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0004964	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	12	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
691	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0253946	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	630	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
692	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4978722	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	12201	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
693	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,023494	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	576	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
694	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	345	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
695	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	97	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
696	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	<u>0</u>	23	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
697	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції боддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,048552	<u>28013,570</u>	<u>10349,290</u>	1360	847	<u>502</u>	<u>168,14560</u>	<u>8,160</u>	
					17455,19	5005,85			243	39,5811	1,92	

698	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	0	18482	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
699	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,001666	<u>28361,280</u>	<u>294,320</u>	47	46	0	<u>258,72000</u>	<u>0,430</u>
					27532,98	89,18			0	0,6150	0
700	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	0	9	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
701	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	0	57	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 15					45114	6512	889		58,670
									394		3,13
		Разом будівельні роботи, грн.					45114				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37713				
		всього заробітна плата, грн.					6906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3379				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1297				
		Всього будівельні роботи, грн.					48493				

		Всього по розділу 15					48493				
		Розділ 16. Перекриття над 14-м поверхом (арк.68--73, відм. +41,900)									
702	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки переkritтів типу "Пері", "Дока", товщина переkritтя до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,048552	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	3478	2998	192	<u>547,36640</u>	<u>26,580</u>
					61753,88	1913,72			93	15,1317	0,73
703	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	0	3075	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
704	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і переkritтя (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,6288708	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	3132	2621	195	<u>37,36320</u>	<u>23,50</u>
					4168,24	91,77			58	0,7560	0,48
705	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	0	1590	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
706	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0004964	<u>23720,490</u>	0	12	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

707	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0253946	<u>24811,890</u>	0	630	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
708	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4978722	<u>24505,890</u>	0	12201	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
709	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,023494	<u>24505,890</u>	0	576	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
710	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	<u>24505,890</u>	0	345	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
711	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u>	0	97	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
712	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	0	23	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
713	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,048552	<u>28013,570</u>	<u>10349,290</u>	1360	847	<u>502</u>	<u>168,14560</u>	<u>8,160</u>
					17455,19	5005,85			243	39,5811	1,92
714	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	0	18482	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
715	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,001666	<u>28361,280</u>	<u>294,320</u>	47	46	0	<u>258,72000</u>	<u>0,430</u>
					27532,98	89,18			0	0,6150	0
716	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	0	9	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
717	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	0	57	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 16								45114	6512	<u>889</u>	<u>58,670</u>
										394	3,13
Разом будівельні роботи, грн.								45114			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								37713			
всього заробітна плата, грн.								6906			
Загальновиробничі витрати, грн.								3379			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								7,42			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								1297			
Всього будівельні роботи, грн.								48493			

Всього по розділу 16								48493			
Розділ 17. Перекриття над 15-м поверхом (арк.68--73, відм. +44,900)											

718	КБ6-54-1 тех.ч. п.3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,048552	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	3478	2998	<u>192</u>	<u>547,36640</u>	<u>26,580</u>
					61753,88	1913,72			93	15,1317	0,73
719	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
720	КБ6-55-4 тех.ч. п.3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,6288708	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	3132	2621	<u>195</u>	<u>37,36320</u>	<u>23,50</u>
					4168,24	91,77			58	0,7560	0,48
721	С124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1590	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
722	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0004964	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	12	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
723	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0253946	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	630	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
724	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4978722	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	12201	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
725	С124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,023494	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	576	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
726	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	345	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
727	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	97	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
728	С1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	<u>0</u>	23	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
729	КБ6-58-4 тех.ч. п.3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції бидьями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,048552	<u>28013,570</u>	<u>10349,290</u>	1360	847	<u>502</u>	<u>168,14560</u>	<u>8,160</u>
					17455,19	5005,85			243	39,5811	1,92
730	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	18482	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
731	КБ6-11-7 тех.ч. п.3.3. 2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,001666	<u>28361,280</u>	<u>294,320</u>	47	46	<u>0</u>	<u>258,72000</u>	<u>0,430</u>
					27532,98	89,18			0	0,6150	0
732	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	9	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
733	С111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	<u>0</u>	57	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 17					45114	6512	<u>889</u>		<u>58,670</u>

		Разом будівельні роботи, грн.						394		3,13	
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				45114					
		всього заробітна плата, грн.				37713					
		Загальновиробничі витрати, грн.				6906					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				3379					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				7,42					
		Всього будівельні роботи, грн.				48493					

		Всього по розділу 17				48493					
		Розділ 18. Перекриття над 16-м поверхом (арк.68--73, відм. +47,900)									
734	КБ6-54-1 тех.ч. л3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,048552	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	3478	2998	<u>192</u>	<u>547,36640</u>	<u>26,580</u>
					61753,88	1913,72			93	15,1317	0,73
735	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
736	КБ6-55-4 тех.ч. л3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,6288708	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	3132	2621	<u>195</u>	<u>37,36320</u>	<u>23,50</u>
					4168,24	91,77			58	0,7560	0,48
737	C124-21 варіант 2	(Каркас) Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0635766	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1590	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
738	C124-2 варіант 2	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0004964	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	12	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
739	C124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0253946	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	630	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
740	C124-22 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4978722	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	12201	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
741	C124-24 варіант 4	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,023494	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	576	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
742	C124-25 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,014093	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	345	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
743	C124-26 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,003944	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	97	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
744	C1555-298	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	<u>0</u>	23	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

745	варіант 1 КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,048552	<u>28013,570</u>	<u>10349,290</u>	1360	847	<u>502</u>	<u>168,14560</u>	<u>8,160</u>
					17455,19	5005,85			243	39,5811	1,92
746	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	18482	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
747	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,001666	<u>28361,280</u>	<u>294,320</u>	47	46	<u>0</u>	<u>258,72000</u>	<u>0,430</u>
					27532,98	89,18			0	0,6150	0
748	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	9	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
749	С111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	<u>0</u>	57	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 18					45114	6512	<u>889</u>		<u>58,670</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					45114		394		3,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37713				
		всього заробітна плата, грн.					6906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3379				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1297				
		Всього будівельні роботи, грн.					48493				

		Всього по розділу 18					48493				
		Розділ 19. Перекриття над 17-м поверхом (арк.74--78, відм. +50,900)									
750	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	арк.74--78-перекриття над 17 поверхом Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,048552	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	3478	2998	<u>192</u>	<u>547,36640</u>	<u>26,580</u>
					61753,88	1913,72			93	15,1317	0,73
751	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	4,8552	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
752	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1 12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при	т	#####	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	3049	2552	<u>190</u>	<u>37,36320</u>	<u>22,870</u>

		плати покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)			4168,24	91,77			56	0,7560	0,46
753	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0655384	<u>25015,890</u>	0	1640	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
754	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0004964	<u>23720,490</u>	0	12	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
755	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,025262	<u>24811,890</u>	0	627	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
756	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	#####	<u>24505,890</u>	0	12233	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
757	C124-24 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,020366	<u>24505,890</u>	0	499	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
758	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,001343	<u>24505,890</u>	0	33	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
759	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,048552	<u>28013,570</u>	<u>10349,290</u>	1360	847	<u>502</u>	<u>168,14560</u>	<u>8,160</u>
					17455,19	5005,85			243	39,5811	1,92
760	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,928028	<u>3750,300</u>	0	18482	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
761	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,000238	<u>28361,280</u>	<u>294,320</u>	7	7	0	<u>258,72000</u>	<u>0,060</u>
					27532,98	89,18			0	0,6150	0
762	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,000374	<u>24811,890</u>	0	9	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
763	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0013736	<u>41733,050</u>	0	57	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 19					44561	6404	884		57,670
									392		3,11
		Разом будівельні роботи, грн.					44561				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37273				
		всього заробітна плата, грн.					6796				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3325				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1276				
		Всього будівельні роботи, грн.					47886				

		Всього по розділу 19					47886				

Розділ 20. Покриття (арк.85---89 на відм. +53.700, +54,660,+55,200.)											
764	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,061472	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	4404	3796	<u>243</u>	<u>547,36640</u>	<u>33,650</u>
					61753,88	1913,72			118	15,1317	0,93
765	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	6,1472	<u>633,240</u>	<u>0</u>	3893	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
766	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	#####	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	3093	2589	<u>193</u>	<u>37,36320</u>	<u>23,210</u>
					4168,24	91,77			57	0,7560	0,47
767	C124-21 варіант 2	(Каркас) Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0658002	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1646	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
768	C124-1 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0015912	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	38	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
769	C124-2 варіант 2	Горячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	#####	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
770	C124-20 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0002346	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
771	C124-21 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	#####	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	701	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
772	C124-22 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,5049	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	12373	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
773	C124-24 варіант 4	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0187	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	458	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
774	C124-25 варіант 1	Горячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,001343	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	33	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
775	C1555-298 варіант 1	Плити ПСБ С-35, товщиною 150 мм	м2	0,12818	<u>177,770</u>	<u>0</u>	23	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
776	КБ6-58-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,061472	<u>28013,570</u>	<u>10349,290</u>	1722	1073	<u>636</u>	<u>168,14560</u>	<u>10,340</u>
					17455,19	5005,85			308	39,5811	2,43
777	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,239408	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	23400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
778	КБ6-11-7 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,000238	<u>28361,280</u>	<u>294,320</u>	7	7	<u>0</u>	<u>258,72000</u>	<u>0,060</u>
					27532,98	89,18			0	0,6150	0

779	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0000544	<u>24811,890</u>	0	1	0	0	0	0
780	C111-1804 варіант 2	Сталь листовая товщ. 6мм	т	0,0001972	<u>41733,050</u>	0	8	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 20							51812	7465	<u>1072</u>		<u>67,260</u>
Разом будівельні роботи, грн.							51812		483		3,83
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							43275				
всього заробітна плата, грн.							7948				
Загальновиробничі витрати, грн.							3887				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1491				
Всього будівельні роботи, грн.							55699				

Всього по розділу 20							55699				
Розділ 21. Покриття машинного зала (арк.93,94 на відм.+58.00)											
781	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 3 κ=1,2	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)	100 м3	0,004216	<u>76045,470</u>	<u>3956,490</u>	321	279	<u>17</u>	<u>586,46400</u>	<u>2,470</u>
					66164,87	1913,72			8	15,1317	0,06
782	КБ6-53-3 тех.ч. п3.3. 3 κ=1,2	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих-парапет (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)	100 м3	0,002958	<u>187072,990</u>	<u>74153,800</u>	553	299	<u>219</u>	<u>895,32000</u>	<u>2,650</u>
					101010,00	35043,91			104	278,6270	0,82
783	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0000952	<u>497007,510</u>	<u>19704,730</u>	47	5	<u>2</u>	<u>464,44000</u>	<u>0,040</u>
					48213,52	7968,87			1	55,8405	0,01
784	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,7174	<u>633,240</u>	0	454	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
785	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 3 κ=1,2	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)	т	0,042534	<u>5278,130</u>	<u>310,350</u>	224	190	<u>13</u>	<u>40,03200</u>	<u>1,70</u>
					4465,97	91,77			4	0,7560	0,03
786	C124-21 варіант 2	(Каркас) Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю клас А-III діаметр 10	т	0,0045186	<u>25015,890</u>	0	113	0	0	0	0

	варіант 2	періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм			0	0			0	0	0
787	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00051	<u>23720,490</u>	0	12	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
788	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,000068	<u>23720,490</u>	0	2	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
789	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,008364	<u>25015,890</u>	0	209	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
790	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0277134	<u>24811,890</u>	0	688	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
791	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,00136	<u>24505,890</u>	0	33	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
792	КБ6-58-4	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)	100 м3	0,004216	<u>29260,370</u>	<u>10349,290</u>	123	79	<u>44</u>	<u>180,15600</u>	<u>0,760</u>
	тех.ч. п3.3. 3 κ=1,2				18701,99	5005,85			21	39,5811	0,17
793	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолинійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 56 до 75 м)	100 м3	0,002958	<u>56193,330</u>	<u>27163,400</u>	166	85	<u>80</u>	<u>271,02000</u>	<u>0,80</u>
	тех.ч. п3.3. 3 κ=1,2				28841,95	13138,65			39	103,8870	0,31
794	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,728161	<u>3750,300</u>	0	2731	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
795	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	#####	<u>26913,790</u>	<u>7429,540</u>	230	140	<u>63</u>	<u>145,60000</u>	<u>1,240</u>
					16426,59	1505,42			13	10,8062	0,09
796	C111-1839	Швелери N16 У	т	0,0082008	<u>50030,360</u>	0	410	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
797	C111-1814	Сталь кутова 75 х 5	т	0,0003417	<u>30754,320</u>	0	11	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
798	КБ9-21-1	Монтаж підвісних колій і монорейок прямолинійних по металевих опорах із двотавра N16 для тельферів на висоті до 25 м	100м	0,0051544	<u>69567,560</u>	<u>47776,340</u>	359	93	<u>246</u>	<u>168,00000</u>	<u>0,870</u>
					18090,24	23648,09			122	184,8896	0,95
799	C111-1109	Полоса 200x10 L= 260 мм	т	#####	<u>31599,910</u>	0	57	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
800	C111-1109	Полоса 250x10 L= 280 мм	т	#####	<u>31599,910</u>	0	77	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
801	C111-1109	Полоса 60x10 L= 60 мм	т	0,0004998	<u>31599,910</u>	0	16	0	0	0	0
	варіант 5				0	0			0	0	0
802	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2рази	100м2	0,00357	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	29	3	0	<u>7,24000</u>	<u>0,030</u>
	κ=2				891,24	18,07			0	0,1608	0
		Разом прямі витрати по розділу 21					6865	1173	<u>684</u>		<u>10,560</u>
									312		2,44

		Разом будівельні роботи, грн.				6865					
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				5008					
		всього заробітна плата, грн.				1485					
		Загальновиробничі витрати, грн.				696					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				1,46					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				254					
		Всього будівельні роботи, грн.				7561					

		Всього по розділу 21				7561					
		Разом прямі витрати по відділу 2				863676	118144	17904		1064,340	
								7956		63,08	
		Разом будівельні роботи, грн.				863676					
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				727628					
		всього заробітна плата, грн.				126100					
		Загальновиробничі витрати, грн.				61645					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				135,3					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				23636					
		Всього будівельні роботи, грн.				925321					

		Всього по відділу 2				925321					
		Відділ 3. Плити прямих ліфтових шахт									
		Розділ 1. КЗБ-арк.22									
		КЗБ-арк.22									
803	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,002788	13183,930	0	37	37	0	150,45000	0,420
					13183,93	0			0	0	0
804	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	0,2788	1111,470	0	310	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
805	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0000884	371763,670	2788,350	33	1	0	150,70000	0,010
					14387,33	1348,70			0	10,6641	0
806	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,000578	388719,170	9885,710	225	15	6	249,41000	0,140
					25891,25	4105,73			2	32,7235	0,02
807	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,00051	23720,490	0	12	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
808	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,003672	24811,890	0	91	0	0	0	0

809	варіант 1 КБ8-3-7	профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,008432	<u>16551,290</u> 3737,26	0 0	140	32	0 0	0 0	0 0	0,280
810	С1633- 134ВД варіант 1	Полімерний гідроізоляційний матеріал ТЕРАПЛАСТ 101В	кг	0,4216	<u>462,600</u> 0	0 0	195	0	0 0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 1							1043	85	6 2			0,850 0,02
Разом будівельні роботи, грн.							1043					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							952					
всього заробітна плата, грн.							87					
Загальновиробничі витрати, грн.							43					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,09					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16					
Всього будівельні роботи, грн.							1086					

Всього по розділу 1							1086					
Разом прямі витрати по відділу 3							1043	85	6 2			0,850 0,02
Разом будівельні роботи, грн.							1043					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							952					
всього заробітна плата, грн.							87					
Загальновиробничі витрати, грн.							43					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,09					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16					
Всього будівельні роботи, грн.							1086					

Всього по відділу 3							1086					
<u>Відділ 4. Вентблоки</u>												
Розділ 1. Вентблоки (арк. 84)												
811	КБ7-20-5	арк.84 Установлення опорних кутиків	т	0,090525	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	268	181	70 11	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>1,750</u> 0,1	

812	C121-777 варіант 3	Кутик 75х6мм	т	0,090525	<u>30852,820</u>	0	2793	0	0	0	0
813	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,03978	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	59	24	3	<u>4,78000</u>	<u>0,190</u>
814	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,03978	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	321	35	5	<u>7,24000</u>	<u>0,290</u>
		Разом прями витрати по розділу 1					3441	240	78		<u>2,230</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3441		12		0,11
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3123				
		всього заробітна плата, грн.					252				
		Загальновиробничі витрати, грн.					122				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46				
		Всього будівельні роботи, грн.					3563				

		Всього по розділу 1					3563				
		Разом прями витрати по відділу 4					3441	240	78		<u>2,230</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3441		12		0,11
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3123				
		всього заробітна плата, грн.					252				
		Загальновиробничі витрати, грн.					122				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46				
		Всього будівельні роботи, грн.					3563				

		Всього по відділу 4					3563				
		<u>Відділ 5. Сходові марші та площадки III секція</u>									
		Розділ 1. Сходи III секція									
		арк.92-сходові площадки СХМ-1, арк.93-сходи СМ									
815	КБ7-47-4	Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т	100шт	0,01156	<u>69154,750</u>	<u>33183,270</u>	799	392	384	<u>319,00000</u>	<u>3,690</u>
					33947,98	15384,57			178	125,3406	1,45

816	K589121-2545 варіант 1	Сходові марші залізобетонні марки 1ЛМ30. 14.15-4 серія 1.151.1-7	шт	1,156	<u>6079,580</u>	<u>0</u>	7028	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		СХМ-1									
817	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	100 м3	0,001479	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	96	82	<u>6</u>	<u>488,72000</u>	<u>0,720</u>
					55137,39	1913,72			3	15,1317	0,02
818	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока" (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0017748	<u>67223,490</u>	<u>3956,490</u>	119	102	<u>7</u>	<u>508,26880</u>	<u>0,90</u>
					57342,89	1913,72			3	15,1317	0,03
819	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока" (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0017748	<u>71634,480</u>	<u>3956,490</u>	127	110	<u>7</u>	<u>547,36640</u>	<u>0,970</u>
					61753,88	1913,72			3	15,1317	0,03
820	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,50286	<u>633,240</u>	<u>0</u>	318	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
821	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,01496	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	68	56	<u>5</u>	<u>33,36000</u>	<u>0,50</u>
					3721,64	91,77			1	0,7560	0,01
822	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	т	0,017952	<u>4682,670</u>	<u>310,350</u>	84	69	<u>6</u>	<u>34,69440</u>	<u>0,620</u>
					3870,51	91,77			2	0,7560	0,01
823	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,017952	<u>4980,400</u>	<u>310,350</u>	89	75	<u>6</u>	<u>37,36320</u>	<u>0,670</u>
					4168,24	91,77			2	0,7560	0,01
824	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0126582	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	300	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
825	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,018785	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	470	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
826	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0174556	<u>24505,890</u>	<u>0</u>	428	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
827	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,001479	<u>23013,500</u>	<u>10349,290</u>	34	18	<u>15</u>	<u>119,98000</u>	<u>0,180</u>
					12455,12	5005,85			7	39,5811	0,06
828	КБ6-58-6 тех.ч. п3.3. 1 κ=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,0017748	<u>23511,710</u>	<u>10349,290</u>	42	23	<u>18</u>	<u>124,77920</u>	<u>0,220</u>
					12953,33	5005,85			9	39,5811	0,07
829	КБ6-58-6 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,0017748	<u>24508,120</u>	<u>10349,290</u>	43	25	<u>18</u>	<u>134,37760</u>	<u>0,240</u>
					13949,74	5005,85			9	39,5811	0,07

830	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм СМ-1	м3	0,5104029	<u>3750,300</u> 0	<u>0</u> 0	1914	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
831	КБ6-54-1 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока" (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,000918	<u>71634,480</u> 61753,88	<u>3956,490</u> 1913,72	66	57	<u>4</u> 2	<u>547,36640</u> 15,1317	<u>0,50</u> 0,01
832	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,0918	<u>633,240</u> 0	<u>0</u> 0	58	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
833	КБ6-58-6 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,000918	<u>24508,120</u> 13949,74	<u>10349,290</u> 5005,85	22	13	<u>10</u> 5	<u>134,37760</u> 39,5811	<u>0,120</u> 0,04
834	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,093177	<u>3750,300</u> 0	<u>0</u> 0	349	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
835	КБ6-55-4 тех.ч. п3.3. 2 κ=1,12	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів в сходові марші, площадки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	т	0,0092174	<u>4962,160</u> 4168,24	<u>310,350</u> 91,77	46	38	<u>3</u> 1	<u>37,36320</u> 0,7560	<u>0,340</u> 0,01
836	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0011934	<u>23720,490</u> 0	<u>0</u> 0	28	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
837	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0003264	<u>23720,490</u> 0	<u>0</u> 0	8	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
838	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0001156	<u>23720,490</u> 0	<u>0</u> 0	3	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
839	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0019788	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	50	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
840	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0056032	<u>24505,890</u> 0	<u>0</u> 0	137	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		Разом прямі витрати по розділу 1					12726	1060	<u>489</u> 225		<u>9,670</u> 1,82
		Разом будівельні роботи, грн.					12726				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11177				
		всього заробітна плата, грн.					1285				
		Загальновиробничі витрати, грн.					628				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					240				
		Всього будівельні роботи, грн.					13354				

Всього по розділу 1							13354				
Розділ 2. Вузол А арк.91											
841	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,00272	<u>14207,940</u>	<u>368,020</u>	39	38	<u>1</u>	<u>115,67000</u>	<u>0,310</u>
					13839,92	56,10			0	0,5610	0
842	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до норми 20-27-7	100шт	-0,00272	<u>2604,530</u>	<u>73,930</u>	-7	-7	<u>0</u>	<u>21,15000</u>	<u>-0,060</u>
					2530,60	11,27			0	0,1127	0
843	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до норми 20-27-7	100шт	-0,00272	<u>4277,960</u>	<u>114,140</u>	-12	-11	<u>-1</u>	<u>34,80000</u>	<u>-0,090</u>
					4163,82	17,40			0	0,1740	0
844	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	100 м3	0,0000102	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	1	1	<u>0</u>	<u>488,72000</u>	<u>0</u>
					55137,39	1913,72			0	15,1317	0
845	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,00102	<u>633,240</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
846	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	#####	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	0	0	<u>0</u>	<u>33,36000</u>	<u>0</u>
					3721,64	91,77			0	0,7560	0
847	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	#####	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
848	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	#####	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
849	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,0000102	<u>22948,230</u>	<u>10349,290</u>	0	0	<u>0</u>	<u>119,98000</u>	<u>0</u>
					12455,12	5005,85			0	39,5811	0
850	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,001037	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	4	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							28	21	<u>0</u>		<u>0,160</u>
									0		0
Разом будівельні роботи, грн.							28				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7				
всього заробітна плата, грн.							21				
Загальновиробничі витрати, грн.							9				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,02				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4				
Всього будівельні роботи, грн.							37				

Всього по розділу 2							37				
Розділ 3. Сходи в осях А-Б по осі 11 арк. 100											

		Сходи на відм. +53.900 по осі Б та по осі 5.3-арк.103										
863	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1,	100м3	0,0008704	<u>13183,930</u>	<u>0</u>	11	11	<u>0</u>	<u>150,45000</u>	<u>0,130</u>	
					13183,93	0			0	0	0	
864	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	0,08704	<u>1111,470</u>	<u>0</u>	97	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
865	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,000102	<u>371763,670</u>	<u>2788,350</u>	38	1	<u>0</u>	<u>150,70000</u>	<u>0,020</u>	
					14387,33	1348,70			0	10,6641	0	
866	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки сходових маршів типу "Пері", "Дока"	100 м3	0,000306	<u>65017,990</u>	<u>3956,490</u>	20	17	<u>1</u>	<u>488,72000</u>	<u>0,150</u>	
					55137,39	1913,72			1	15,1317	0	
867	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,0306	<u>633,240</u>	<u>0</u>	19	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
868	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,000306	<u>22948,230</u>	<u>10349,290</u>	7	4	<u>3</u>	<u>119,98000</u>	<u>0,040</u>	
					12455,12	5005,85			2	39,5811	0,01	
869	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,031059	<u>3750,300</u>	<u>0</u>	116	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
870	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і переkritтя	т	#####	<u>4533,800</u>	<u>310,350</u>	9	8	<u>1</u>	<u>33,36000</u>	<u>0,070</u>	
					3721,64	91,77			0	0,7560	0	
871	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	#####	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
872	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0003468	<u>23720,490</u>	<u>0</u>	8	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
873	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0006766	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	17	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
874	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0010404	<u>24811,890</u>	<u>0</u>	26	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 4					369	41	<u>5</u>		<u>0,410</u>	
									3		0,01	
		Разом будівельні роботи, грн.					369					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					323					
		всього заробітна плата, грн.					44					
		Загальновиробничі витрати, грн.					22					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,05					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7					
		Всього будівельні роботи, грн.					391					

		Всього по розділу 4					391					

Розділ 5. Сходи металеві між осями А-Б по осі 6.3 відм. +54,86 (рак. 104)											
875	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,002006	<u>26913,790</u> 16426,59	<u>7429,540</u> 1505,42	54	33	<u>15</u> 3	<u>145,60000</u> 10,8062	<u>0,290</u> 0,02
876	С111-1839 варіант 2	Швелери N20 У	т	0,0008636	<u>50030,360</u> 0	<u>0</u> 0	43	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
877	С111-1109 варіант 4	Рифлена сталь 4 мм	т	0,0010404	<u>31599,910</u> 0	<u>0</u> 0	33	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
878	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х7	т	0,000102	<u>30754,320</u> 0	<u>0</u> 0	3	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
879	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,002006	<u>12521,540</u> 5096,11	<u>6043,120</u> 2242,91	25	10	<u>12</u> 4	<u>46,24000</u> 16,0249	<u>0,090</u> 0,03
880	С1545-1 варіант 1	Розпірний анкер HILTI HST3 M10x130	100шт	0,136	<u>188,390</u> 0	<u>0</u> 0	26	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
881	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0010336	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	2	1	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0</u> 0
882	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0010336	<u>4030,810</u> 445,62	<u>63,260</u> 9,04	4	0	<u>0</u> 0	<u>3,62000</u> 0,0804	<u>0</u> 0
883	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,00136	<u>902,280</u> 886,38	<u>0</u> 0	1	1	<u>0</u> 0	<u>8,87000</u> 0	<u>0,010</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 5							191	45	<u>27</u> 7		<u>0,390</u> 0,05
Разом будівельні роботи, грн.							191				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							119				
всього заробітна плата, грн.							52				
Загальновиробничі витрати, грн.							21				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7				
Всього будівельні роботи, грн.							212				

Всього по розділу 5							212				
Разом прямі витрати по відділу 5							14059	1249	<u>531</u> 238		<u>11,440</u> 1,91
Разом будівельні роботи, грн.							14059				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12279				
всього заробітна плата, грн.							1487				
Загальновиробничі витрати, грн.							725				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,59				

		<i>Стрижнями з в'язанням вузлів з'єднання в стіни і перегородки</i>			3544,26	88,70			1	0,7288	0,01
898	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00153	<u>23720,490</u>	0	36	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
899	C124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0002244	<u>23720,490</u>	0	5	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
900	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0111996	<u>23720,490</u>	0	266	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					6390	901	466		8,130
									219		1,74
		Разом будівельні роботи, грн.					6390				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5023				
		всього заробітна плата, грн.					1120				
		Загальновиробничі витрати, грн.					543				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					207				
		Всього будівельні роботи, грн.					6933				

		Всього по розділу 1					6933				
		Розділ 2. Вхідна група по осі А та осі 11. 3 арк.98									
901	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,000136	<u>371763,670</u>	<u>2788,350</u>	51	2	0	<u>150,70000</u>	<u>0,020</u>
					14387,33	1348,70			0	10,6641	0
902	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу «Пері» для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм: з прорізами	100 м3	0,0001768	<u>215835,460</u>	<u>93692,800</u>	38	20	17	<u>1005,54000</u>	<u>0,180</u>
					113445,02	44266,05			8	351,9727	0,06
903	& C123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,01768	<u>633,240</u>	0	11	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
904	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші баддями в стіни і перегородки прямолінійні, товщина: понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,0001768	<u>51386,340</u>	<u>27163,400</u>	9	4	5	<u>225,85000</u>	<u>0,040</u>
					24034,96	13138,65			2	103,8870	0,02
905	C1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,0179452	<u>3750,300</u>	0	67	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
906	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,0021454	<u>4040,020</u>	<u>254,980</u>	9	8	1	<u>31,77000</u>	<u>0,070</u>
					3544,26	88,70			0	0,7288	0
907	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0000986	<u>23720,490</u>	0	2	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
908	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас	т	0,0020468	<u>23720,490</u>	0	49	0	0	0	0

909	варіант 1 КБ6-54-1	А-1, діаметр 10 мм Збирання та розбирання опалубки перекрыттів типу «Пері», «Дока», товщина перекрыття до 200 мм	100 м3	0,0001292	0 62746,250	0 3956,490	8	7	0 1	0 488,72000	0 0,060
					55137,39	1913,72			0	15,1317	0
910	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,01292	633,240	0	8	0	0	0	0
911	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекрыття	т	0,0018632	4533,800	310,350	8	7	1	33,36000	0,060
					3721,64	91,77			0	0,7560	0
912	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0018632	24505,890	0	46	0	0	0	0
913	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,0001292	22948,230	10349,290	3	2	1	119,98000	0,020
					12455,12	5005,85			1	39,5811	0,01
914	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,0131138	3750,300	0	49	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					358	50	26		0,450
									11		0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					358				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					282				
		всього заробітна плата, грн.					61				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9				
		Всього будівельні роботи, грн.					387				

		Всього по розділу 2					387				
		Розділ 3. Пряжки ПК арк.99 (4шт)									
915	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,000544	371763,670	2788,350	202	8	2	150,70000	0,080
					14387,33	1348,70			1	10,6641	0,01
916	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу «Пері» для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм: з прорізами	100 м3	0,00238	215835,460	93692,800	514	270	223	1005,54000	2,390
					113445,02	44266,05			105	351,9727	0,84
917	& С123-5030 варіант 1	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,238	633,240	0	151	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
918	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші баддями в стіни і перегородки прямолінійні, товщина: понад 160 мм до 250 мм	100 м3	0,00238	51386,340	27163,400	122	57	65	225,85000	0,540
					24034,96	13138,65			31	103,8870	0,25
919	С1424-11625 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до	м3	0,241536	3750,300	0	906	0	0	0	0

	варіант 2	[M400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм			0	0			0	0	0
920	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,0255544	4040,020	254,980	103	91	7	31,77000	0,810
					3544,26	88,70			2	0,7288	0,02
921	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,000952	23720,490	0	23	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
922	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0246024	23720,490	0	584	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
923	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу «Пері», «Дока», товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,00102	62746,250	3956,490	64	56	4	488,72000	0,50
					55137,39	1913,72			2	15,1317	0,02
924	& С123-5030	Опалубка розбірно-переставна, інвентарна.	м3	0,102	633,240	0	65	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
925	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,0050864	4533,800	310,350	23	19	2	33,36000	0,170
					3721,64	91,77			0	0,7560	0
926	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0050864	24505,890	0	125	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
927	КБ6-58-6	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: сходові марші і площадки	100 м3	0,00102	22948,230	10349,290	23	13	11	119,98000	0,120
					12455,12	5005,85			5	39,5811	0,04
928	С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,103496	3750,300	0	388	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
929	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,011152	16551,290	0	185	42	0	33,50000	0,370
					3737,26	0			0	0	0
930	С1633-134ВД	Полімерний гідроізоляційний матеріал ТЕРАПЛАСТ 101В	кг	0,5576	462,600	0	258	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							3736	556	314		4,980
									146		1,18
Разом будівельні роботи, грн.							3736				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2866				
всього заробітна плата, грн.							702				
Загальновиробничі витрати, грн.							339				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							129				
Всього будівельні роботи, грн.							4075				

Всього по розділу 3							4075				

	Разом прямі витрати по відділу 6	10484	1507	806	13.560
				376	3,01
	Разом будівельні роботи, грн.	10484			
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	8171			
	всього заробітна плата, грн.	1883			
	Загальновиробничі витрати, грн.	912			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	1,99			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	345			
	Всього будівельні роботи, грн.	11396			

	Всього по відділу 6	11396			
	Разом прямі витрати по кошторису	1531884	203435	118577	1840.270
				43024	341,41
	Разом будівельні роботи, грн.	1531884			
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	1209872			
	всього заробітна плата, грн.	246459			
	Загальновиробничі витрати, грн.	119437			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	259,83			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	45439			
	Всього будівельні роботи, грн.	1651321			

	Всього по кошторису	1651321			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	2441,51			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	291898			

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-06
на Секція№1. Мурування (цегляні та блокові роботи)
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 573,792 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,93325 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 108,128 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Зовнішні стіни (I секція)											
Розділ 1. 1-й поверх											
1	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,48444	662,060	68,010	983	760	101	4,99000	7,410
					511,67	32,90			49	0,2601	0,39
2	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05984	201,200	0	12	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
3	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	37,111	1,860	0	69	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
4	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,469582	3373,560	0	4958	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
5	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,008772	25015,890	0	219	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
6	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	662,060	68,010	29	22	3	4,99000	0,220
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01

7	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	0	0	0	0	0	0
8	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	0	2	0	0	0	0
9	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	0	144	0	0	0	0
10	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	0	6	0	0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 1					6422	782	104		7,630
		Разом будівельні роботи, грн.					6422		50		0,4
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5536				
		всього заробітна плата, грн.					832				
		Загальновиробничі витрати, грн.					425				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					169				
		Всього будівельні роботи, грн.					6847				

		Всього по розділу 1					6847				
		Розділ 2. 2-й поверх									
11	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,55346	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1028	795	<u>106</u>	<u>4,99000</u>	<u>7,750</u>
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4
12	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	<u>201,200</u>	0	13	0	0	0	0
13	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	38,8365	<u>1,860</u>	0	72	0	0	0	0
14	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,537922	<u>3373,560</u>	0	5188	0	0	0	0
15	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00918	<u>25015,890</u>	0	230	0	0	0	0
16	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (твш.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
17	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	0	0	0	0	0	0
18	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	0	2	0	0	0	0

19	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	0	144	0	0	0	0
20	варіант 2 С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	0	6	0	0	0	0
	варіант 1	Разом прямі витрати по розділу 2			0	0	6712	817	<u>109</u>		<u>7,970</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6712		52		0,41
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5786				
		всього заробітна плата, грн.					869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					443				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				
		Всього будівельні роботи, грн.					7155				

		Всього по розділу 2					7155				
		Розділ 3. 3-й поверх									
21	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,55346	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1028	795	<u>106</u>	<u>4,99000</u>	<u>7,750</u>
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4
22	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	<u>201,200</u>	0	13	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
23	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	38,8365	<u>1,860</u>	0	72	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
24	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,537922	<u>3373,560</u>	0	5188	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
25	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00918	<u>25015,890</u>	0	230	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
26	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
27	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	0	0	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
28	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	0	2	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
29	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	0	144	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
30	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,000238	<u>25015,890</u>	0	6	0	0	0	0

	варіант 1	профілю, клас А-III, діаметр 8 мм				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3						6712	817	109		7,970
										52		0,41
		Разом будівельні роботи, грн.						6712				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						5786				
		всього заробітна плата, грн.						869				
		Загальновиробничі витрати, грн.						443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						176				
		Всього будівельні роботи, грн.						7155				

		Всього по розділу 3						7155				
		Розділ 4. 4-й поверх										
31	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,55346	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1028	795	<u>106</u>	<u>4,99000</u>	<u>7,750</u>	
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4	
32	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
33	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	38,8365	<u>1,860</u>	<u>0</u>	72	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
34	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	1,537922	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	5188	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
35	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00918	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	230	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
36	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>	
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01	
37	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
38	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
39	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	144	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
40	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 4						6712	817	109		7,970
										52		0,41
		Разом будівельні роботи, грн.						6712				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5786				
		всього заробітна плата, грн.					869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				
		Всього будівельні роботи, грн.					7155				

		Всього по розділу 4					7155				
		Розділ 5. 5-й поверх									
41	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,55346	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1028	795	<u>106</u>	<u>4,99000</u>	<u>7,750</u>
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4
42	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
43	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix ТермоFix-G	кг	38,8365	<u>1,860</u>	<u>0</u>	72	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
44	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,537922	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	5188	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
45	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00918	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	230	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
46	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
47	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
48	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix ТермоFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
49	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	144	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
50	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					6712	817	<u>109</u>		<u>7,970</u>
									52		0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					6712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5786				
		всього заробітна плата, грн.					869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					443				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				
		Всього будівельні роботи, грн.					7155				

		Всього по розділу 5					7155				
		Розділ 6. 6-й поверх									
51	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,55346	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1028	795	<u>106</u>	<u>4,99000</u>	<u>7,750</u>
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4
52	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
53	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	38,8365	<u>1,860</u>	<u>0</u>	72	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
54	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,537922	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	5188	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
55	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00918	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	230	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
56	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
57	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
58	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
59	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	144	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
60	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					6712	817	109		7,970
									52		0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					6712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5786				
		всього заробітна плата, грн.					869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				
		Всього будівельні роботи, грн.					7155				

		Всього по розділу 6					7155					
		Розділ 7. 7-й поверх										
61	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,55346	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1028	795	<u>106</u>	<u>4,99000</u>	<u>7,750</u>	
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4	
62	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
63	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	38,8365	<u>1,860</u>	<u>0</u>	72	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
64	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,537922	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	5188	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
65	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00918	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	230	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
66	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>	
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01	
67	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
68	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
69	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	144	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
70	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 7						6712	817	<u>109</u>		<u>7,970</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						6712		52		0,41
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						5786				
		всього заробітна плата, грн.						869				
		Загальновиробничі витрати, грн.						443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						176				
		Всього будівельні роботи, грн.						7155				

		Всього по розділу 7						7155				

Розділ 8. 8-й поверх											
71	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,55346	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1028	795	<u>106</u>	<u>4,99000</u>	<u>7,750</u>
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4
72	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
73	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	38,8365	<u>1,860</u>	<u>0</u>	72	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
74	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,537922	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	5188	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
75	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00918	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	230	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
76	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
77	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
78	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
79	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	144	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
80	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 8					6712	817	<u>109</u>		<u>7,970</u>
									52		0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					6712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5786				
		всього заробітна плата, грн.					869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				
		Всього будівельні роботи, грн.					7155				

		Всього по розділу 8					7155				
Розділ 9. 9-й поверх											
81	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,55346	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1028	795	<u>106</u>	<u>4,99000</u>	<u>7,750</u>
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4

82	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	<u>201,200</u>	0	13	0	0	0	0
83	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	38,8365	<u>1,860</u>	0	72	0	0	0	0
84	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,537922	<u>3373,560</u>	0	5188	0	0	0	0
85	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00918	<u>25015,890</u>	0	230	0	0	0	0
86	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	3	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
87	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	0	0	0	0	0	0
88	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	0	2	0	0	0	0
89	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	0	144	0	0	0	0
90	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	0	6	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 9					6712	817	<u>109</u>		<u>7,970</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6712		52		0,41
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5786				
		всього заробітна плата, грн.					869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				
		Всього будівельні роботи, грн.					7155				

		Всього по розділу 9					7155				
		Розділ 10. 10-й поверх									
91	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,55346	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1028	795	<u>106</u>	<u>4,99000</u>	<u>7,750</u>
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4
92	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	<u>201,200</u>	0	13	0	0	0	0
93	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	38,8365	<u>1,860</u>	0	72	0	0	0	0

94	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,537922	<u>3373,560</u>	0	5188	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
95	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00918	<u>25015,890</u>	0	230	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
96	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ. 200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
97	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	0	0	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
98	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	0	2	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
99	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	0	144	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
100	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	0	6	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 10					6712	817	109		7,970
		Разом будівельні роботи, грн.					6712		52		0,41
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5786				
		всього заробітна плата, грн.					869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				
		Всього будівельні роботи, грн.					7155				

		Всього по розділу 10					7155				
		Розділ 11. 11-й поверх									
101	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ. 250мм)	1 м3	1,55346	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1028	795	<u>106</u>	<u>4,99000</u>	<u>7,750</u>
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4
102	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	<u>201,200</u>	0	13	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
103	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	38,8365	<u>1,860</u>	0	72	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
104	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,537922	<u>3373,560</u>	0	5188	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
105	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,00918	<u>25015,890</u>	0	230	0	0	0	0

106	варіант 1 КБ8-22-1	профілю, клас А-III, діаметр 8 мм Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (твш.200мм)	1 м3	0,04318	662,060	68,010	29	22	3	4,99000	0,220
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
107	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	201,200	0	0	0	0	0	0
108	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	1,860	0	2	0	0	0	0
109	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	3373,560	0	144	0	0	0	0
110	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	25015,890	0	6	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 11					6712	817	109		7,970
									52		0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					6712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5786				
		всього заробітна плата, грн.					869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				
		Всього будівельні роботи, грн.					7155				

		Всього по розділу 11					7155				
		Розділ 12. 12-й поверх									
111	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,55346	662,060	68,010	1028	795	106	4,99000	7,750
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4
112	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	201,200	0	13	0	0	0	0
113	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	38,8365	1,860	0	72	0	0	0	0
114	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,537922	3373,560	0	5188	0	0	0	0
115	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00918	25015,890	0	230	0	0	0	0
116	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (твш.200мм)	1 м3	0,04318	662,060	68,010	29	22	3	4,99000	0,220
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01

117	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	0	0	0	0	0	0
118	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	0	2	0	0	0	0
119	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	0	144	0	0	0	0
120	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	0	6	0	0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 12					6712	817	109		7,970
		Разом будівельні роботи, грн.					6712		52		0,41
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5786				
		всього заробітна плата, грн.					869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				
		Всього будівельні роботи, грн.					7155				

		Всього по розділу 12					7155				
		Розділ 13. 13-й поверх									
121	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,55346	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1028	795	106	<u>4,99000</u>	<u>7,750</u>
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4
122	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	<u>201,200</u>	0	13	0	0	0	0
123	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	38,8365	<u>1,860</u>	0	72	0	0	0	0
124	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,537922	<u>3373,560</u>	0	5188	0	0	0	0
125	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00918	<u>25015,890</u>	0	230	0	0	0	0
126	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (твш.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	3	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
127	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	0	0	0	0	0	0
128	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	0	2	0	0	0	0

129	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	0	144	0	0	0	0
130	варіант 2 С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	0	6	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 13					6712	817	<u>109</u>		<u>7,970</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6712		52		0,41
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5786				
		всього заробітна плата, грн.					869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					443				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				
		Всього будівельні роботи, грн.					7155				

		Всього по розділу 13					7155				
		Розділ 14. 14-й поверх									
131	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,55346	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1028	795	<u>106</u>	<u>4,99000</u>	<u>7,750</u>
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4
132	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	<u>201,200</u>	0	13	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
133	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	38,8365	<u>1,860</u>	0	72	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
134	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	1,537922	<u>3373,560</u>	0	5188	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
135	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00918	<u>25015,890</u>	0	230	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
136	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
137	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	0	0	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
138	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	0	2	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
139	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	0	144	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
140	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,000238	<u>25015,890</u>	0	6	0	0	0	0

	варіант 1	профілю, клас А-III, діаметр 8 мм			0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 14					6712	817	109		7,970
									52		0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					6712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5786				
		всього заробітна плата, грн.					869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				
		Всього будівельні роботи, грн.					7155				

		Всього по розділу 14					7155				
		Розділ 15. 15-й поверх									
141	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,55346	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1028	795	<u>106</u>	<u>4,99000</u>	<u>7,750</u>
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4
142	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
143	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	38,8365	<u>1,860</u>	<u>0</u>	72	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
144	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,537922	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	5188	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
145	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00918	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	230	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
146	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
147	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
148	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
149	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	144	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
150	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 15					6712	817	109		7,970
									52		0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					6712				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				
		Всього будівельні роботи, грн.					7155				

		Всього по розділу 16					7155				
Розділ 17. 17-й поверх											
161	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,55346	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1028	795	<u>106</u>	<u>4,99000</u>	<u>7,750</u>
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4
162	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
163	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix ТермоFix-G	кг	38,8365	<u>1,860</u>	<u>0</u>	72	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
164	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,537922	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	5188	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
165	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00918	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	230	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
166	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
167	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
168	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix ТермоFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
169	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	144	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
170	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 17					6712	817	<u>109</u>		<u>7,970</u>
									52		0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					6712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5786				
		всього заробітна плата, грн.					869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				
		Всього будівельні роботи, грн.					7155				

		Всього по розділу 17					7155					
		Розділ 18. Технічний поверх										
171	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,31682	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	872	674	<u>90</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,570</u>	
					511,67	32,90			43	0,2601	0,34	
172	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05304	<u>201,200</u>	<u>0</u>	11	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
173	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix ТермоFix-G	кг	32,9205	<u>1,860</u>	<u>0</u>	61	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
174	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,303662	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4398	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
175	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007786	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	195	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
176	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04046	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	27	21	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,20</u>	
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01	
177	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
178	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix ТермоFix-G	кг	1,0115	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
179	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,040052	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	135	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
180	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 18						5707	695	<u>93</u>		<u>6,770</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						5707		44		0,35
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						4919				
		всього заробітна плата, грн.						739				
		Загальновиробничі витрати, грн.						377				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						0,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						149				
		Всього будівельні роботи, грн.						6084				

		Всього по розділу 18						6084				

Розділ 19. Покрівля / Машинне приміщення ліфтів											
181	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (твш.200мм)	1 м3	0,08636	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	57	44	<u>6</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,430</u>
					511,67	32,90			3	0,2601	0,02
182	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0034	<u>201,200</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
183	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,159	<u>1,860</u>	<u>0</u>	4	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
184	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,08551	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	288	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
185	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00051	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 19							363	44	<u>6</u>		<u>0,430</u>
									3		0,02
Разом будівельні роботи, грн.							363				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							313				
всього заробітна плата, грн.							47				
Загальновиробничі витрати, грн.							23				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,05				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10				
Всього будівельні роботи, грн.							386				

Всього по розділу 19							386				
Разом прямі витрати по відділу 1							119884	14593	<u>1947</u>		<u>142,350</u>
									929		7,33
Разом будівельні роботи, грн.							119884				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							103344				
всього заробітна плата, грн.							15522				
Загальновиробничі витрати, грн.							7911				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3144				
Всього будівельні роботи, грн.							127795				

Всього по відділу 1							127795				

		Відділ 2. Внутрішні стіни										
		Розділ 1. 1-й поверх (підвал)										
186	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,25806	<u>5455,530</u> 898,99	<u>152,540</u> 77,40	1408	232	<u>39</u> 20	<u>8,66000</u> 0,6120	<u>2,230</u> 0,16	
		Разом прямі витрати по розділу 1				1408	232	<u>39</u> 20		<u>2,230</u> 0,16		
		Разом будівельні роботи, грн.				1408						
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				1137						
		всього заробітна плата, грн.				252						
		Загальновиробничі витрати, грн.				127						
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				0,29						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				50						
		Всього будівельні роботи, грн.				1535						

		Всього по розділу 1				1535						
		Розділ 2. 1-й поверх										
187	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,48948	<u>662,060</u> 511,67	<u>68,010</u> 32,90	1648	1274	<u>169</u> 82	<u>4,99000</u> 0,2601	<u>12,420</u> 0,65	
188	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,06664	<u>201,200</u> 0	<u>0</u> 0	13	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
189	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	62,237	<u>1,860</u> 0	<u>0</u> 0	116	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
190	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,464592	<u>3373,560</u> 0	<u>0</u> 0	8314	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
191	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,06324	<u>662,060</u> 511,67	<u>68,010</u> 32,90	42	32	<u>4</u> 2	<u>4,99000</u> 0,2601	<u>0,320</u> 0,02	
192	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u> 0	<u>0</u> 0	0	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
193	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,581	<u>1,860</u> 0	<u>0</u> 0	3	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
194	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,062594	<u>3373,560</u> 0	<u>0</u> 0	211	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
		Разом прямі витрати по розділу 2					10347	1306	<u>173</u> 84		<u>12,740</u> 0,67	
		Разом будівельні роботи, грн.					10347					

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8868				
		всього заробітна плата, грн.					1390				
		Загальновиробничі витрати, грн.					707				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					281				
		Всього будівельні роботи, грн.					11054				

		Всього по розділу 2					11054				
		Розділ 3. 2-й поверх									
195	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,35008	662,060	68,010	1556	1202	160	4,99000	11,730
					511,67	32,90			77	0,2601	0,61
196	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0629	201,200	0	13	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
197	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	58,752	1,860	0	109	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
198	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,326586	3373,560	0	7849	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
199	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,1156	662,060	68,010	77	59	8	4,99000	0,580
					511,67	32,90			4	0,2601	0,03
200	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	201,200	0	1	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
201	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	1,860	0	5	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
202	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,114444	3373,560	0	386	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					9996	1261	168		12,310
									81		0,64
		Разом будівельні роботи, грн.					9996				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8567				
		всього заробітна плата, грн.					1342				
		Загальновиробничі витрати, грн.					684				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					272				
		Всього будівельні роботи, грн.					10680				

		Всього по розділу 3					10680				
		Розділ 4. 3-й поверх									
203	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,35008	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1556	1202	<u>160</u>	<u>4,99000</u>	<u>11,730</u>
					511,67	32,90			77	0,2601	0,61
204	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0629	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
205	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	58,752	<u>1,860</u>	<u>0</u>	109	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
206	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,326586	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	7849	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
207	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,1156	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	77	59	<u>8</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,580</u>
					511,67	32,90			4	0,2601	0,03
208	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	<u>201,200</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
209	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	<u>1,860</u>	<u>0</u>	5	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
210	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,114444	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	386	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					9996	1261	<u>168</u>		<u>12,310</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9996		81		0,64
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8567				
		всього заробітна плата, грн.					1342				
		Загальновиробничі витрати, грн.					684				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					272				
		Всього будівельні роботи, грн.					10680				
		Всього по розділу 4					10680				
		Розділ 5. 4-й поверх									
211	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,35008	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1556	1202	<u>160</u>	<u>4,99000</u>	<u>11,730</u>
					511,67	32,90			77	0,2601	0,61

212	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0629	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
213	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	58,752	<u>1,860</u>	<u>0</u>	109	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
214	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,326586	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	7849	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
215	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,1156	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	77	59	<u>8</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,580</u>
					511,67	32,90			4	0,2601	0,03
216	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	<u>201,200</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
217	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	<u>1,860</u>	<u>0</u>	5	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
218	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,114444	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	386	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					9996	1261	<u>168</u>		<u>12,310</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9996		81		0,64
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8567				
		всього заробітна плата, грн.					1342				
		Загальновиробничі витрати, грн.					684				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					272				
		Всього будівельні роботи, грн.					10680				
		Всього по розділу 5					10680				
		Розділ 6. 5-й поверх									
219	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,35008	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1556	1202	<u>160</u>	<u>4,99000</u>	<u>11,730</u>
					511,67	32,90			77	0,2601	0,61
220	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0629	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
221	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	58,752	<u>1,860</u>	<u>0</u>	109	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
222	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,326586	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	7849	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
223	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	0,1156	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	77	59	<u>8</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,580</u>

		каркасна будівля з газобетонних блоків (товщ.200мм)			511,67	32,90			4	0,2601	0,03
224	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	201,200	0	1	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
225	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	1,860	0	5	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
226	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,114444	3373,560	0	386	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					9996	1261	168		12,310
									81		0,64
		Разом будівельні роботи, грн.					9996				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8567				
		всього заробітна плата, грн.					1342				
		Загальновиробничі витрати, грн.					684				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					272				
		Всього будівельні роботи, грн.					10680				

		Всього по розділу 6					10680				
		Розділ 7. 6-й поверх									
227	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,35008	662,060	68,010	1556	1202	160	4,99000	11,730
					511,67	32,90			77	0,2601	0,61
228	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0629	201,200	0	13	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
229	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	58,752	1,860	0	109	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
230	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,326586	3373,560	0	7849	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
231	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,1156	662,060	68,010	77	59	8	4,99000	0,580
					511,67	32,90			4	0,2601	0,03
232	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	201,200	0	1	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
233	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	1,860	0	5	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
234	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,114444	3373,560	0	386	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

		Разом прямі витрати по розділу 7					9996	1261	168		12,310
		Разом будівельні роботи, грн.							81		0,64
		в тому числі:					9996				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8567				
		всього заробітна плата, грн.					1342				
		Загальновиробничі витрати, грн.					684				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					272				
		Всього будівельні роботи, грн.					10680				

		Всього по розділу 7					10680				
		Розділ 8. 7-й поверх									
235	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,35008	662,060	68,010	1556	1202	160	4,99000	11,730
					511,67	32,90			77	0,2601	0,61
236	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0629	201,200	0	13	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
237	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	58,752	1,860	0	109	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
238	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,326586	3373,560	0	7849	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
239	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,1156	662,060	68,010	77	59	8	4,99000	0,580
					511,67	32,90			4	0,2601	0,03
240	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	201,200	0	1	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
241	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	1,860	0	5	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
242	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,114444	3373,560	0	386	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 8					9996	1261	168		12,310
		Разом будівельні роботи, грн.							81		0,64
		в тому числі:					9996				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8567				
		всього заробітна плата, грн.					1342				
		Загальновиробничі витрати, грн.					684				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,55				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									272
		Всього будівельні роботи, грн.									10680

		Всього по розділу 8									10680
		Розділ 9. 8-й поверх									
243	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,35008	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1556	1202	<u>160</u>	<u>4,99000</u>	<u>11,730</u>
					511,67	32,90			77	0,2601	0,61
244	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0629	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
245	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	58,752	<u>1,860</u>	<u>0</u>	109	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
246	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,326586	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	7849	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
247	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,1156	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	77	59	<u>8</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,580</u>
					511,67	32,90			4	0,2601	0,03
248	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	<u>201,200</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
249	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	<u>1,860</u>	<u>0</u>	5	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
250	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,114444	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	386	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 9							9996	1261	<u>168</u>		<u>12,310</u>
Разом будівельні роботи, грн.							9996		81		0,64
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8567				
всього заробітна плата, грн.							1342				
Загальновиробничі витрати, грн.							684				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							272				
Всього будівельні роботи, грн.							10680				

Всього по розділу 9							10680				

Розділ 10. 9-й поверх											
251	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,35008	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1556	1202	<u>160</u>	<u>4,99000</u>	<u>11,730</u>
					511,67	32,90			77	0,2601	0,61
252	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0629	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
253	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	58,752	<u>1,860</u>	<u>0</u>	109	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
254	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	2,326586	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	7849	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
255	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,1156	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	77	59	<u>8</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,580</u>
					511,67	32,90			4	0,2601	0,03
256	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	<u>201,200</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
257	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	<u>1,860</u>	<u>0</u>	5	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
258	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	0,114444	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	386	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 10					9996	1261	<u>168</u>		<u>12,310</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9996		81		0,64
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8567				
		всього заробітна плата, грн.					1342				
		Загальновиробничі витрати, грн.					684				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					272				
		Всього будівельні роботи, грн.					10680				

		Всього по розділу 10					10680				
Розділ 11. 10-й поверх											
259	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,35008	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1556	1202	<u>160</u>	<u>4,99000</u>	<u>11,730</u>
					511,67	32,90			77	0,2601	0,61
260	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0629	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
261	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	58,752	<u>1,860</u>	<u>0</u>	109	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

262	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,326586	<u>3373,560</u>	0	7849	0	0	0	0
263	варіант 2 КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,1156	<u>662,060</u>	0	77	59	8	<u>4,99000</u>	<u>0,580</u>
					511,67	32,90			4	0,2601	0,03
264	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	<u>201,200</u>	0	1	0	0	0	0
265	варіант 1 С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	<u>1,860</u>	0	5	0	0	0	0
266	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,114444	<u>3373,560</u>	0	386	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 11					9996	1261	<u>168</u>		<u>12,310</u>
									81		0,64
		Разом будівельні роботи, грн.					9996				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8567				
		всього заробітна плата, грн.					1342				
		Загальновиробничі витрати, грн.					684				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					272				
		Всього будівельні роботи, грн.					10680				

		Всього по розділу 11					10680				
		Розділ 12. 11-й поверх									
267	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,35008	<u>662,060</u>	0	1556	1202	<u>160</u>	<u>4,99000</u>	<u>11,730</u>
					511,67	32,90			77	0,2601	0,61
268	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0629	<u>201,200</u>	0	13	0	0	0	0
269	варіант 1 С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	58,752	<u>1,860</u>	0	109	0	0	0	0
270	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,326586	<u>3373,560</u>	0	7849	0	0	0	0
271	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,1156	<u>662,060</u>	0	77	59	8	<u>4,99000</u>	<u>0,580</u>
					511,67	32,90			4	0,2601	0,03
272	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	<u>201,200</u>	0	1	0	0	0	0

	варіант 1				0	0			0	0	0
273	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	<u>1,860</u>	0	5	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
274	C1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,114444	<u>3373,560</u>	0	386	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 12							9996	1261	<u>168</u>		<u>12,310</u>
Разом будівельні роботи, грн.							9996		81		0,64
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8567				
всього заробітна плата, грн.							1342				
Загальновиробничі витрати, грн.							684				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							272				
Всього будівельні роботи, грн.							10680				

Всього по розділу 12							10680				
Розділ 13. 12-й поверх											
275	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,35008	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1556	1202	<u>160</u>	<u>4,99000</u>	<u>11,730</u>
					511,67	32,90			77	0,2601	0,61
276	& C111-234-2-P2	Піна монтажна 750мл	л	0,0629	<u>201,200</u>	0	13	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
277	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	58,752	<u>1,860</u>	0	109	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
278	C1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,326586	<u>3373,560</u>	0	7849	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
279	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,1156	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	77	59	<u>8</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,580</u>
					511,67	32,90			4	0,2601	0,03
280	& C111-234-2-P2	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	<u>201,200</u>	0	1	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
281	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	<u>1,860</u>	0	5	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
282	C1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,114444	<u>3373,560</u>	0	386	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 13							9996	1261	<u>168</u>		<u>12,310</u>
									81		0,64

		Разом будівельні роботи, грн.					9996				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8567				
		всього заробітна плата, грн.					1342				
		Загальновиробничі витрати, грн.					684				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					272				
		Всього будівельні роботи, грн.					10680				

		Всього по розділу 13					10680				
		Розділ 14. 13-й поверх									
283	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,35008	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1556	1202	<u>160</u>	<u>4,99000</u>	<u>11,730</u>
					511,67	32,90			77	0,2601	0,61
284	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0629	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
285	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	58,752	<u>1,860</u>	<u>0</u>	109	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
286	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	2,326586	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	7849	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
287	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,10676	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	71	55	<u>7</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,530</u>
					511,67	32,90			4	0,2601	0,03
288	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,00272	<u>201,200</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
289	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,669	<u>1,860</u>	<u>0</u>	5	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
290	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	0,105706	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	357	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 14					9961	1257	<u>167</u>		<u>12,260</u>
									81		0,64
		Разом будівельні роботи, грн.					9961				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8537				
		всього заробітна плата, грн.					1338				
		Загальновиробничі витрати, грн.					682				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					271				
		Всього будівельні роботи, грн.					10643				

							10643					
Всього по розділу 14												
Розділ 15. 14-й поверх												
291	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,35008	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1556	1202	<u>160</u>	<u>4,99000</u>	<u>11,730</u>	
					511,67	32,90			77	0,2601	0,61	
292	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0629	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
293	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	58,752	<u>1,860</u>	<u>0</u>	109	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
294	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,326586	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	7849	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
295	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,1156	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	77	59	<u>8</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,580</u>	
					511,67	32,90			4	0,2601	0,03	
296	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	<u>201,200</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
297	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	<u>1,860</u>	<u>0</u>	5	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
298	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,114444	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	386	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 15							9996	1261	<u>168</u>		<u>12,310</u>	
Разом будівельні роботи, грн.							9996		81		0,64	
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8567					
всього заробітна плата, грн.							1342					
Загальновиробничі витрати, грн.							684					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,55					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							272					
Всього будівельні роботи, грн.							10680					
Всього по розділу 15												
							10680					
Розділ 16. 15-й поверх												
299	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	2,35008	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1556	1202	<u>160</u>	<u>4,99000</u>	<u>11,730</u>	

		каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)			511,67	32,90			77	0,2601	0,61
300	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0629	<u>201,200</u>	0	13	0	0	0	0
301	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	58,752	<u>1,860</u>	0	109	0	0	0	0
302	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,326586	<u>3373,560</u>	0	7849	0	0	0	0
303	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,1156	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	77	59	8	<u>4,99000</u>	<u>0,580</u>
					511,67	32,90			4	0,2601	0,03
304	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	<u>201,200</u>	0	1	0	0	0	0
305	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	<u>1,860</u>	0	5	0	0	0	0
306	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,114444	<u>3373,560</u>	0	386	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 16					9996	1261	168		12,310
		Разом будівельні роботи, грн.					9996		81		0,64
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8567				
		всього заробітна плата, грн.					1342				
		Загальновиробничі витрати, грн.					684				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					272				
		Всього будівельні роботи, грн.					10680				

		Всього по розділу 16					10680				
		Розділ 17. 16-й поверх									
307	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,35008	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1556	1202	160	<u>4,99000</u>	<u>11,730</u>
					511,67	32,90			77	0,2601	0,61
308	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0629	<u>201,200</u>	0	13	0	0	0	0
309	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	58,752	<u>1,860</u>	0	109	0	0	0	0
310	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,326586	<u>3373,560</u>	0	7849	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

311	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,1156	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	77	59	<u>8</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,580</u>
					511,67	32,90			4	0,2601	0,03
312	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	<u>201,200</u>	0	1	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
313	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	<u>1,860</u>	0	5	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
314	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,114444	<u>3373,560</u>	0	386	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 17					9996	1261	<u>168</u>		<u>12,310</u>
									81		0,64
		Разом будівельні роботи, грн.					9996				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8567				
		всього заробітна плата, грн.					1342				
		Загальновиробничі витрати, грн.					684				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					272				
		Всього будівельні роботи, грн.					10680				

		Всього по розділу 17					10680				
		Розділ 18. 17-й поверх									
315	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,35008	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1556	1202	<u>160</u>	<u>4,99000</u>	<u>11,730</u>
					511,67	32,90			77	0,2601	0,61
316	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0629	<u>201,200</u>	0	13	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
317	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	58,752	<u>1,860</u>	0	109	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
318	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,326586	<u>3373,560</u>	0	7849	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
319	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,1156	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	77	59	<u>8</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,580</u>
					511,67	32,90			4	0,2601	0,03
320	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	<u>201,200</u>	0	1	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
321	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	<u>1,860</u>	0	5	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0

322	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,114444	<u>3373,560</u> 0	0 0	386	0	0 0	0 0	0 0
		Разом прямі витрати по розділу 18					9996	1261	168 81		12,310 0,64
		Разом будівельні роботи, грн.					9996				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8567				
		всього заробітна плата, грн.					1342				
		Загальновиробничі витрати, грн.					684				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					272				
		Всього будівельні роботи, грн.					10680				

		Всього по розділу 18					10680				
		Розділ 19. Технічний поверх									
323	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,46024	<u>662,060</u> 511,67	<u>68,010</u> 32,90	1629	1259	167 81	<u>4,99000</u> 0,2601	<u>12,280</u> 0,64
324	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,06596	<u>201,200</u> 0	0 0	13	0	0 0	0 0	0 0
325	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	61,506	<u>1,860</u> 0	0 0	114	0	0 0	0 0	0 0
326	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,435624	<u>3373,560</u> 0	0 0	8217	0	0 0	0 0	0 0
327	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,1156	<u>662,060</u> 511,67	<u>68,010</u> 32,90	77	59	8 4	<u>4,99000</u> 0,2601	<u>0,580</u> 0,03
328	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	<u>201,200</u> 0	0 0	1	0	0 0	0 0	0 0
329	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	<u>1,860</u> 0	0 0	5	0	0 0	0 0	0 0
330	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,114444	<u>3373,560</u> 0	0 0	386	0	0 0	0 0	0 0
		Разом прямі витрати по розділу 19					10442	1318	175 85		12,860 0,67
		Разом будівельні роботи, грн.					10442				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8949				
		всього заробітна плата, грн.					1403				

Розділ 1. 1-й поверх												
332	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1284588	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2112	1866	<u>80</u>	<u>126,84000</u>	<u>16,290</u>	
					14524,45	316,48			41	2,5024	0,32	
333	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,408	<u>201,110</u>	0	82	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
334	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	<u>1,860</u>	0	54	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
335	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	<u>3373,560</u>	0	4290	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
336	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007208	<u>25015,890</u>	0	180	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 1							6718	1866	<u>80</u>		<u>16,290</u>	
									41		0,32	
Разом будівельні роботи, грн.							6718					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4772					
всього заробітна плата, грн.							1907					
Загальновиробничі витрати, грн.							920					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,99					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							349					
Всього будівельні роботи, грн.							7638					

Всього по розділу 1							7638					
Розділ 2. 2-й поверх												
337	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	<u>86</u>	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>	
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34	
338	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	<u>201,110</u>	0	89	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
339	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	<u>1,860</u>	0	58	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
340	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	<u>3373,560</u>	0	4591	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
341	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	<u>25015,890</u>	0	192	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 2							7190	1997	<u>86</u>		<u>17,440</u>	
									44		0,34	

		Разом будівельні роботи, грн.					7190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5107				
		всього заробітна плата, грн.					2041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					984				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					373				
		Всього будівельні роботи, грн.					8174				

		Всього по розділу 2					8174				
		Розділ 3. 3-й поверх									
342	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	<u>86</u>	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
343	& C111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	<u>201,110</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
344	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	<u>1,860</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
345	C1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4591	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
346	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	192	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					7190	1997	<u>86</u>		<u>17,440</u>
									44		0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					7190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5107				
		всього заробітна плата, грн.					2041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					984				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					373				
		Всього будівельні роботи, грн.					8174				

		Всього по розділу 3					8174				
		Розділ 4. 4-й поверх									
347	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	<u>86</u>	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>

		Слово товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м			14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
348	& С111-112- Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	201,110	0	89	0	0	0	0
349	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	1,860	0	58	0	0	0	0
350	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600х288х100мм	м3	#####	3373,560	0	4591	0	0	0	0
351	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	25015,890	0	192	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					7190	1997	86		17,440
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7190		44		0,34

		Всього по розділу 4					8174				
		Розділ 5. 5-й поверх									
352	КБ8-25-1	Улаштування перегорожок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	16441,800	623,700	2260	1997	86	126,84000	17,440
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
353	& С111-112- Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	201,110	0	89	0	0	0	0
354	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	1,860	0	58	0	0	0	0
355	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600х288х100мм	м3	#####	3373,560	0	4591	0	0	0	0
356	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	25015,890	0	192	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					7190	1997	86		17,440
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7190		44		0,34
							5107				

		всього заробітна плата, грн.					2041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					984				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					373				
		Всього будівельні роботи, грн.					8174				

		Всього по розділу 5					8174				
		Розділ 6. 6-й поверх									
357	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	<u>86</u>	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
358	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	<u>201,110</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
359	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	<u>1,860</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
360	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4591	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
361	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	192	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 6							7190	1997	<u>86</u>		<u>17,440</u>
									44		0,34
Разом будівельні роботи, грн.							7190				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5107				
всього заробітна плата, грн.							2041				
Загальновиробничі витрати, грн.							984				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,13				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							373				
Всього будівельні роботи, грн.							8174				

		Всього по розділу 6					8174				
		Розділ 7. 7-й поверх									
362	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	<u>86</u>	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
363	& С111-112-Б-Р1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	<u>201,110</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 1				0	0			0	0	0
364	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	1,860	0	58	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
365	C1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	3373,560	0	4591	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
366	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	25015,890	0	192	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 7					7190	1997	86		17,440
									44		0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					7190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5107				
		всього заробітна плата, грн.					2041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					984				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					373				
		Всього будівельні роботи, грн.					8174				

		Всього по розділу 7					8174				
		Розділ 8. 8-й поверх									
367	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	16441,800	623,700	2260	1997	86	126,84000	17,440
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
368	& C111-112- Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	201,110	0	89	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
369	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	1,860	0	58	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
370	C1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	3373,560	0	4591	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
371	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	25015,890	0	192	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 8					7190	1997	86		17,440
									44		0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					7190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5107				
		всього заробітна плата, грн.					2041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					984				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									373
		Всього будівельні роботи, грн.									8174

		Всього по розділу 8									8174
		Розділ 9. 9-й поверх									
372	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	<u>86</u>	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
373	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	<u>201,110</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
374	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	<u>1,860</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
375	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4591	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
376	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	192	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 9					7190	1997	<u>86</u>		<u>17,440</u>
									44		0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					7190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5107				
		всього заробітна плата, грн.					2041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					984				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					373				
		Всього будівельні роботи, грн.					8174				

		Всього по розділу 9					8174				
		Розділ 10. 10-й поверх									
377	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	<u>86</u>	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
378	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	<u>201,110</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
379	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	<u>1,860</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

380	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	3373,560	0	0	4591	0	0	0	0
381	варіант 1 С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	25015,890	0	0	192	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 10						7190	1997	86		17,440
		Разом будівельні роботи, грн.						7190		44		0,34
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						5107				
		всього заробітна плата, грн.						2041				
		Загальновиробничі витрати, грн.						984				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						373				
		Всього будівельні роботи, грн.						8174				

		Всього по розділу 10						8174				
Розділ 11. 11-й поверх												
382	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	16441,800	623,700		2260	1997	86	126,84000	17,440
					14524,45	316,48				44	2,5024	0,34
383	& С111-112-Б-Р1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	201,110	0		89	0	0	0	0
	варіант 1				0	0				0	0	0
384	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	1,860	0		58	0	0	0	0
	варіант 2				0	0				0	0	0
385	С1427-11804	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	3373,560	0		4591	0	0	0	0
	варіант 1				0	0				0	0	0
386	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	25015,890	0		192	0	0	0	0
	варіант 1				0	0				0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 11						7190	1997	86		17,440
		Разом будівельні роботи, грн.						7190		44		0,34
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						5107				
		всього заробітна плата, грн.						2041				
		Загальновиробничі витрати, грн.						984				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						373				
		Всього будівельні роботи, грн.						8174				

Всього по розділу 11							8174				
Розділ 12. 12-й поверх											
387	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	<u>86</u>	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
388	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	<u>201,110</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
389	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	<u>1,860</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
390	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4591	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
391	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	192	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 12							7190	1997	<u>86</u>		<u>17,440</u>
									44		0,34
Разом будівельні роботи, грн.							7190				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5107				
всього заробітна плата, грн.							2041				
Загальновиробничі витрати, грн.							984				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,13				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							373				
Всього будівельні роботи, грн.							8174				

Всього по розділу 12							8174				
Розділ 13. 13-й поверх											
392	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	<u>86</u>	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
393	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	<u>201,110</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
394	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	<u>1,860</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
395	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4591	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

Всього по розділу 14							8174					
Розділ 15. 15-й поверх												
402	КБ8-25-1	Улаштування перегоронок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	<u>86</u>	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>	
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34	
403	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	<u>201,110</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
404	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	<u>1,860</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
405	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4591	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
406	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	192	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 15							7190	1997	<u>86</u>		<u>17,440</u>	
									44		0,34	
Разом будівельні роботи, грн.							7190					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5107					
всього заробітна плата, грн.							2041					
Загальновиробничі витрати, грн.							984					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,13					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							373					
Всього будівельні роботи, грн.							8174					

Всього по розділу 15							8174					
Розділ 16. 16-й поверх												
407	КБ8-25-1	Улаштування перегоронок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	<u>86</u>	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>	
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34	
408	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	<u>201,110</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
409	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	<u>1,860</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
410	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4591	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
411	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	192	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 16							7190	1997	<u>86</u>		<u>17,440</u>	

Всього по відділу 3							148115					
Відділ 4. Перемички												
Розділ 1. Підвал												
423	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00068	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	6	1	<u>4</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,010</u>	
					2200,51	2417,80			2	20,4483	0,01	
424	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,068	<u>164,870</u>	<u>0</u>	11	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 1							17	1	<u>4</u>		<u>0,010</u>	
									2		0,01	
Разом будівельні роботи, грн.							17					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12					
всього заробітна плата, грн.							3					
Загальновиробничі витрати, грн.							1					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1					
Всього будівельні роботи, грн.							18					

Всього по розділу 1							18					
Розділ 2. 1-й поверх												
425	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00544	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	48	12	<u>32</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,120</u>	
					2200,51	2417,80			13	20,4483	0,11	
426	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,544	<u>164,870</u>	<u>0</u>	90	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
427	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,003383	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	18	8	<u>7</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,080</u>	
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02	
428	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,003383	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	96	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
429	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	#####	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2	1	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,010</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
430	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	12	1	<u>0</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,010</u>	
					891,24	18,07			0	0,1608	0	
Разом прямі витрати по розділу 2							266	22	<u>39</u>		<u>0,220</u>	
									16		0,13	
Разом будівельні роботи, грн.							266					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							205					
всього заробітна плата, грн.							38					

		Загальновиробничі витрати, грн.					17				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6				
		Всього будівельні роботи, грн.					283				

		Всього по розділу 2					283				
Розділ 3. 2-й поверх											
431	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13
432	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	<u>164,870</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
433	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	19	8	<u>8</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,080</u>
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02
434	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
435	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	#####	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2	1	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,010</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
436	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	13	1	<u>0</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,010</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
Разом прями витрати по розділу 3							290	23	<u>43</u>		<u>0,230</u>
Разом будівельні роботи, грн.							290		18		0,15
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							224				
всього заробітна плата, грн.							41				
Загальновиробничі витрати, грн.							19				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7				
Всього будівельні роботи, грн.							309				

		Всього по розділу 3					309				
Розділ 4. 3-й поверх											
437	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13
438	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	<u>164,870</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
439	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	19	8	<u>8</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,080</u>

440	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	2313,30 28361,490	771,50 0	101	0	3	5,6596 0	0,02 0
441	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	#####	1483,680 596,50	84,700 8,06	2	1	0	4,78000 0,0720	0,010 0
442	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	8061,620 891,24	126,510 18,07	13	1	0	7,24000 0,1608	0,010 0
Разом прями витрати по розділу 4							290	23	43		0,230
Разом будівельні роботи, грн.							290		18		0,15
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							224				
всього заробітна плата, грн.							41				
Загальновиробничі витрати, грн.							19				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7				
Всього будівельні роботи, грн.							309				

Всього по розділу 4							309				
Розділ 5. 4-й поверх											
443	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	8826,180 2200,51	5796,360 2417,80	54	13	35	21,46000 20,4483	0,130 0,13
444	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	164,870 0	0 0	101	0	0	0 0	0 0
445	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	5269,150 2313,30	2164,120 771,50	19	8	8	22,56000 5,6596	0,080 0,02
446	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	28361,490 0	0 0	101	0	0	0 0	0 0
447	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	#####	1483,680 596,50	84,700 8,06	2	1	0	4,78000 0,0720	0,010 0
448	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	8061,620 891,24	126,510 18,07	13	1	0	7,24000 0,1608	0,010 0
Разом прями витрати по розділу 5							290	23	43		0,230
Разом будівельні роботи, грн.							290		18		0,15
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							224				
всього заробітна плата, грн.							41				
Загальновиробничі витрати, грн.							19				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,04				

		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					7				
		Всього будівельні роботи, грн.					309				

		Всього по розділу 5					309				
		Розділ 6. 5-й поверх									
449	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13
450	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	<u>164,870</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
451	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	19	8	<u>8</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,080</u>
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02
452	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
453	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	#####	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2	1	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,010</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
454	КБ13-26-6 κ=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	13	1	<u>0</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,010</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
		Разом прями витрати по розділу 6					290	23	<u>43</u>		<u>0,230</u>
									18		0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					290				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224				
		всього заробітна плата, грн.					41				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					19				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					7				
		Всього будівельні роботи, грн.					309				

		Всього по розділу 6					309				
		Розділ 7. 6-й поверх									
455	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13
456	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	<u>164,870</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
457	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	19	8	<u>8</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,080</u>
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02
458	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас	т	0,0035496	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 1	А-1, діаметр 12 мм			0	0			0	0	0
459	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	#####	1483,680	84,700	2	1	0	4,78000	0,010
					596,50	8,06			0	0,0720	0
460	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	8061,620	126,510	13	1	0	7,24000	0,010
					891,24	18,07			0	0,1608	0
		Разом прямі витрати по розділу 7					290	23	43		0,230
									18		0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					290				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224				
		всього заробітна плата, грн.					41				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7				
		Всього будівельні роботи, грн.					309				

		Всього по розділу 7					309				
		Розділ 8. 7-й поверх									
461	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	8826,180	5796,360	54	13	35	21,46000	0,130
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13
462	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	164,870	0	101	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
463	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	5269,150	2164,120	19	8	8	22,56000	0,080
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02
464	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	28361,490	0	101	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
465	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	#####	1483,680	84,700	2	1	0	4,78000	0,010
					596,50	8,06			0	0,0720	0
466	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	8061,620	126,510	13	1	0	7,24000	0,010
					891,24	18,07			0	0,1608	0
		Разом прямі витрати по розділу 8					290	23	43		0,230
									18		0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					290				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224				
		всього заробітна плата, грн.					41				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7				
		Всього будівельні роботи, грн.					309				

Всього по розділу 8							309				
Розділ 9. 8-й поверх											
467	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13
468	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	<u>164,870</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
469	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	19	8	<u>8</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,080</u>
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02
470	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
471	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	#####	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2	1	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,010</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
472	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	13	1	<u>0</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,010</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
Разом прями витрати по розділу 9							290	23	<u>43</u>		<u>0,230</u>
Разом будівельні роботи, грн.							290		18		0,15
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							224				
всього заробітна плата, грн.							41				
Загальновиробничі витрати, грн.							19				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7				
Всього будівельні роботи, грн.							309				

Всього по розділу 9							309				
Розділ 10. 9-й поверх											
473	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13
474	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	<u>164,870</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
475	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	19	8	<u>8</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,080</u>
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02
476	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
477	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один	100м2	#####	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2	1	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,010</u>

	κ=2	поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази			891,24	18,07			0	0,1608	0
		Разом прямі витрати по розділу 13					290	23	43		0,230
									18		0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					290				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224				
		всього заробітна плата, грн.					41				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7				
		Всього будівельні роботи, грн.					309				

		Всього по розділу 13					309				
		Розділ 14. 13-й поверх									
497	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	8826,180	5796,360	54	13	35	21,46000	0,130
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13
498	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	164,870	0	101	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
499	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	5269,150	2164,120	19	8	8	22,56000	0,080
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02
500	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	28361,490	0	101	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
501	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	#####	1483,680	84,700	2	1	0	4,78000	0,010
					596,50	8,06			0	0,0720	0
502	КБ13-26-6 κ=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	8061,620	126,510	13	1	0	7,24000	0,010
					891,24	18,07			0	0,1608	0
		Разом прямі витрати по розділу 14					290	23	43		0,230
									18		0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					290				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224				
		всього заробітна плата, грн.					41				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7				
		Всього будівельні роботи, грн.					309				

		Всього по розділу 14					309				

Розділ 15. 14-й поверх												
503	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>	
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13	
504	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	<u>164,870</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
505	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	19	8	<u>8</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,080</u>	
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02	
506	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
507	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	#####	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2	1	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,010</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
508	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	13	1	<u>0</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,010</u>	
					891,24	18,07			0	0,1608	0	
Разом прямі витрати по розділу 15							290	23	<u>43</u>		<u>0,230</u>	
									18		0,15	
Разом будівельні роботи, грн.							290					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							224					
всього заробітна плата, грн.							41					
Загальновиробничі витрати, грн.							19					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,04					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7					
Всього будівельні роботи, грн.							309					

Всього по розділу 15							309					
Розділ 16. 15-й поверх												
509	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>	
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13	
510	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	<u>164,870</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
511	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	19	8	<u>8</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,080</u>	
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02	
512	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
513	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	#####	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2	1	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,010</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
514	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	13	1	<u>0</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,010</u>	
					891,24	18,07			0	0,1608	0	
Разом прямі витрати по розділу 16							290	23	<u>43</u>		<u>0,230</u>	
									18		0,15	

		Разом будівельні роботи, грн.					290				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224				
		всього заробітна плата, грн.					41				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7				
		Всього будівельні роботи, грн.					309				

		Всього по розділу 16					309				
		Розділ 17. 16-й поверх									
515	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13
516	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	<u>164,870</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
517	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	19	8	<u>8</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,080</u>
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02
518	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
519	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	#####	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2	1	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,010</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
520	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	13	1	<u>0</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,010</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
		Разом прямі витрати по розділу 17					290	23	<u>43</u>		<u>0,230</u>
									18		0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					290				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224				
		всього заробітна плата, грн.					41				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7				
		Всього будівельні роботи, грн.					309				

		Всього по розділу 17					309				
		Розділ 18. 17-й поверх									
521	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>

522	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	2200,51 <u>164,870</u> 0	2417,80 <u>0</u> 0	101	0	15	20,4483 <u>0</u> 0	0,13 <u>0</u> 0
523	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	5269,150 2313,30	2164,120 771,50	19	8	8	22,56000 5,6596	0,080 0,02
524	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	28361,490 0	0 0	101	0	0	0 0	0 0
525	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	#####	1483,680 596,50	84,700 8,06	2	1	0	4,78000 0,0720	0,010 0
526	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	8061,620 891,24	126,510 18,07	13	1	0	7,24000 0,1608	0,010 0
Разом прямі витрати по розділу 18							290	23	43		0,230
Разом будівельні роботи, грн.							290		18		0,15
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							224				
всього заробітна плата, грн.							41				
Загальновиробничі витрати, грн.							19				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7				
Всього будівельні роботи, грн.							309				

Всього по розділу 18							309				
Розділ 19. Технічний поверх											
527	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	8826,180 2200,51	5796,360 2417,80	54	13	35	21,46000 20,4483	0,130 0,13
528	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	164,870 0	0 0	101	0	0	0 0	0 0
529	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,001428	5269,150 2313,30	2164,120 771,50	8	3	3	22,56000 5,6596	0,030 0,01
530	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,001428	28361,490 0	0 0	41	0	0	0 0	0 0
531	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0006426	1483,680 596,50	84,700 8,06	1	0	0	4,78000 0,0720	0 0
532	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0006426	8061,620 891,24	126,510 18,07	5	1	0	7,24000 0,1608	0 0
Разом прямі витрати по розділу 19							210	17	38		0,160
Разом будівельні роботи, грн.							210		16		0,14
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							155				

		всього заробітна плата, грн.					33				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6				
		Всього будівельні роботи, грн.					225				

		Всього по розділу 19					225				
		Розділ 20. Покрівля /Машинне приміщення ліфтів									
533	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00136	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	12	3	<u>8</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,030</u>
					2200,51	2417,80			3	20,4483	0,03
534	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,136	<u>164,870</u>	<u>0</u>	22	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 20							34	3	<u>8</u>		<u>0,030</u>
									3		0,03
Разом будівельні роботи, грн.							34				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							23				
всього заробітна плата, грн.							6				
Загальновиробничі витрати, грн.							3				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1				
Всього будівельні роботи, грн.							37				

		Всього по розділу 20					37				
		Розділ 21. Огородження сходів									
535	КБ7-60-3	Установлення металевої огорожі з поручнями із полівінілхлориду	100м	0,0356796	<u>10838,530</u>	<u>1007,360</u>	387	326	<u>36</u>	<u>82,80000</u>	<u>2,950</u>
					9125,39	278,97			10	2,4725	0,09
536	С111-825 варіант 1	Поручень полівінілхлоридний	пм	3,6414	<u>174,130</u>	<u>0</u>	634	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
537	С121-755 варіант 1	Вартість металоконструкцій (Огорожа для сходів)	т	0,0474912	<u>45951,220</u>	<u>0</u>	2182	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
538	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0138312	<u>12041,750</u>	<u>1,460</u>	167	89	<u>0</u>	<u>60,55000</u>	<u>0,840</u>
					6443,73	1,29			0	0,0111	0
Разом прямі витрати по розділу 21							3370	415	<u>36</u>		<u>3,790</u>
									10		0,09

		Разом будівельні роботи, грн.				3370					
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				2919					
		всього заробітна плата, грн.				425					
		Загальновиборні витрати, грн.				204					
		трудомісткість в загальновиборні витратах, люд.год.				0,44					
		заробітна плата в загальновиборні витратах, грн.				77					
		Всього будівельні роботи, грн.				3574					

		Всього по розділу 21				3574					
		Разом прями витрати по відділу 4				8537	826	813		7,890	
								335		2,8	
		Разом будівельні роботи, грн.				8537					
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				6898					
		всього заробітна плата, грн.				1161					
		Загальновиборні витрати, грн.				554					
		трудомісткість в загальновиборні витратах, люд.год.				1,16					
		заробітна плата в загальновиборні витратах, грн.				203					
		Всього будівельні роботи, грн.				9091					

		Всього по відділу 4				9091					
		<u>Відділ 5. Огородження балконів</u>									
		<u>Розділ 1. 1-й поверх</u>									
539	КБ8-6-3	<i>Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м</i>	100м2	0,010234	78443,090	1447,400	803	237	15	212,74000	2,180
					23178,02	734,44			8	5,8072	0,06
540	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	#####	25015,890	0	67	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
541	КБ7-20-3	<i>Установлення монтажних виробів масою до 20 кг</i>	т	#####	12164,860	4007,090	120	73	40	61,92000	0,610
					7408,73	1085,65			11	9,6221	0,09
542	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	#####	52957,370	0	523	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
543	КБ13-16-6	<i>Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021</i>	100м2	0,0041072	1483,680	84,700	6	2	0	4,78000	0,020
					596,50	8,06			0	0,0720	0
544	КБ13-26-6 к=2	<i>Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115</i>	100м2	0,0041072	8061,620	126,510	33	4	1	7,24000	0,030
					891,24	18,07			0	0,1608	0

545	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	m	0,0090508	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	27	18	<u>7</u>	<u>19,29000</u>	<u>0,170</u>
					2002,49	125,78			1	1,1145	0,01
546	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0090508	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	279	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
547	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0047056	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	7	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,020</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
548	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0047056	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	38	4	<u>1</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,030</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
549	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,003043	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	118	40	<u>1</u>	<u>132,80000</u>	<u>0,40</u>
					13270,70	72,23			0	0,5247	0
550	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,000918	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	4	1	<u>1</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,010</u>
					1359,68	317,50			0	2,5370	0
551	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,0918	<u>141,340</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					2038	382	<u>66</u>		<u>3,470</u>
									20		0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					2038				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1590				
		всього заробітна плата, грн.					402				
		Загальновиробничі витрати, грн.					197				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					76				
		Всього будівельні роботи, грн.					2235				

		Всього по розділу 1					2235				
		Розділ 2. 2-й поверх									
552	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	1056	312	<u>19</u>	<u>212,74000</u>	<u>2,860</u>
					23178,02	734,44			10	5,8072	0,08
553	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	88	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
554	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	m	0,0129846	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	158	96	<u>52</u>	<u>61,92000</u>	<u>0,80</u>
					7408,73	1085,65			14	9,6221	0,12
555	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	688	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
556	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	8	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
557	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	44	5	<u>1</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>

558	к=2 КБ7-20-5	поверхонь емаллю ПФ-115 Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	891,24 2963,160 2002,49	18,07 773,410 125,78	33	22	0 9 1	0,1608 19,29000 1,1145	0 0,210 0,01
559	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	30852,820 0	0 0	341	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
560	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0057528	1483,680 596,50	84,700 8,06	9	3	0 0	4,78000 0,0720	0,030 0
561	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	8061,620 891,24	126,510 18,07	46	5	1 0	7,24000 0,1608	0,040 0
562	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	38615,180 13270,70	230,450 72,23	154	53	1 0	132,80000 0,5247	0,530 0
563	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	4273,110 1359,68	786,600 317,50	5	2	1 0	13,26000 2,5370	0,010 0
564	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	141,340 0	0 0	16	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 2							2646	501	84 25		4,550 0,21
Разом будівельні роботи, грн.							2646				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2061				
всього заробітна плата, грн.							526				
Загальновиробничі витрати, грн.							259				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							99				
Всього будівельні роботи, грн.							2905				

Всього по розділу 2							2905				
Розділ 3. 3-й поверх											
565	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	78443,090 23178,02	1447,400 734,44	1056	312	19 10	212,74000 5,8072	2,860 0,08
566	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	25015,890 0	0 0	88	0	0 0	0 0	0 0
567	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	12164,860 7408,73	4007,090 1085,65	158	96	52 14	61,92000 9,6221	0,80 0,12
568	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	52957,370 0	0 0	688	0	0 0	0 0	0 0
569	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0054026	1483,680 596,50	84,700 8,06	8	3	0 0	4,78000 0,0720	0,030 0

570	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	44	5	<u>1</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
571	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	33	22	<u>9</u> 1	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>0,210</u> 0,01
572	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u> 0	<u>0</u> 0	341	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
573	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	9	3	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
574	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	46	5	<u>1</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
575	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	154	53	<u>1</u> 0	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>0,530</u> 0
576	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	5	2	<u>1</u> 0	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,010</u> 0
577	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u> 0	<u>0</u> 0	16	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 3							2646	501	<u>84</u> 25		<u>4,550</u> 0,21
Разом будівельні роботи, грн.							2646				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2061				
всього заробітна плата, грн.							526				
Загальновиробничі витрати, грн.							259				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							99				
Всього будівельні роботи, грн.							2905				

Всього по розділу 3							2905				
Розділ 4. 4-й поверх											
578	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	1056	312	<u>19</u> 10	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>2,860</u> 0,08
579	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	88	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
580	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	158	96	<u>52</u> 14	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>0,80</u> 0,12
581	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u> 0	<u>0</u> 0	688	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
582	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	8	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>

583	КБ13-26-6 к=2	раз грунтовою ГФ-021 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	596,50 8061,620	8,06 126,510	44	5	0 1	0,0720 7,24000	0 0,040
584	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	891,24 2963,160	18,07 773,410	33	22	0 9	0,1608 19,29000	0 0,210
585	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	2002,49 30852,820	125,78 0	341	0	1 0	1,1145 0	0,01 0
586	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0057528	0 1483,680	0 84,700	9	3	0 0	0 4,78000	0 0,030
587	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	596,50 8061,620	8,06 126,510	46	5	0 1	0,0720 7,24000	0 0,040
588	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	891,24 38615,180	18,07 230,450	154	53	0 1	0,1608 132,80000	0 0,530
589	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	13270,70 4273,110	72,23 786,600	5	2	0 1	0,5247 13,26000	0 0,010
590	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	1359,68 141,340	317,50 0	16	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 4							2646	501	84 25		4,550 0,21
Разом будівельні роботи, грн.							2646				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2061				
всього заробітна плата, грн.							526				
Загальновиробничі витрати, грн.							259				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							99				
Всього будівельні роботи, грн.							2905				

Всього по розділу 4							2905				
Розділ 5. 5-й поверх											
591	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	78443,090 23178,02	1447,400 734,44	1056	312	19 10	212,74000 5,8072	2,860 0,08
592	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	25015,890 0	0 0	88	0	0 0	0 0	0 0
593	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	12164,860 7408,73	4007,090 1085,65	158	96	52 14	61,92000 9,6221	0,80 0,12
594	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	52957,370 0	0 0	688	0	0 0	0 0	0 0

595	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	8	3	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
596	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	44	5	<u>1</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
597	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	33	22	<u>9</u> 1	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>0,210</u> 0,01
598	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u> 0	<u>0</u> 0	341	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
599	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	9	3	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
600	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	46	5	<u>1</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
601	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	154	53	<u>1</u> 0	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>0,530</u> 0
602	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	5	2	<u>1</u> 0	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,010</u> 0
603	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u> 0	<u>0</u> 0	16	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 5							2646	501	<u>84</u> 25		<u>4,550</u> 0,21
Разом будівельні роботи, грн.							2646				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2061				
всього заробітна плата, грн.							526				
Загальновиробничі витрати, грн.							259				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							99				
Всього будівельні роботи, грн.							2905				

Всього по розділу 5							2905				
Розділ 6. 6-й поверх											
604	КБ8-6-3	Мурування перегорожок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	1056	312	<u>19</u> 10	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>2,860</u> 0,08
605	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	88	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
606	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	158	96	<u>52</u> 14	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>0,80</u> 0,12
607	С121-777	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	688	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

608	варіант 2 КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	8	3	0 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
609	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	44	5	1 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
610	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	33	22	9 1	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>0,210</u> 0,01
611	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u> 0	0	341	0	0 0	0 0	0 0
612	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	9	3	0 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
613	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	46	5	1 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
614	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	154	53	1 0	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>0,530</u> 0
615	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	5	2	1 0	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,010</u> 0
616	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u> 0	0	16	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 6							2646	501	84 25		4,550 0,21
Разом будівельні роботи, грн.							2646				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2061				
всього заробітна плата, грн.							526				
Загальновиробничі витрати, грн.							259				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							99				
Всього будівельні роботи, грн.							2905				

Всього по розділу 6							2905				
Розділ 7. 7-й поверх											
617	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	1056	312	19 10	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>2,860</u> 0,08
618	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u> 0	0	88	0	0 0	0 0	0 0
619	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	158	96	52 14	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>0,80</u> 0,12

620	C121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u>	0	688	0	0	0	0	
621	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	8	3	0	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
622	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	44	5	1	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>	
					891,24	18,07			0	0,1608	0	
623	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	33	22	9	<u>19,29000</u>	<u>0,210</u>	
					2002,49	125,78			1	1,1145	0,01	
624	C121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u>	0	341	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
625	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	9	3	0	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
626	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	46	5	1	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>	
					891,24	18,07			0	0,1608	0	
627	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	154	53	1	<u>132,80000</u>	<u>0,530</u>	
					13270,70	72,23			0	0,5247	0	
628	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	5	2	1	<u>13,26000</u>	<u>0,010</u>	
					1359,68	317,50			0	2,5370	0	
629	C113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u>	0	16	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 7						2646	501	84		4,550
		Разом будівельні роботи, грн.						2646		25		0,21
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						2061				
		всього заробітна плата, грн.						526				
		Загальновиробничі витрати, грн.						259				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						0,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						99				
		Всього будівельні роботи, грн.						2905				

		Всього по розділу 7						2905				
		Розділ 8. 8-й поверх										
630	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	1056	312	19	<u>212,74000</u>	<u>2,860</u>	
					23178,02	734,44			10	5,8072	0,08	
631	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u>	0	88	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
632	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою	т	0,0129846	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	158	96	52	<u>61,92000</u>	<u>0,80</u>	

633	C121-777 варіант 2	до 20 кг Швелер №14	т	0,0129846	7408,73 <u>52957,370</u> 0	1085,65 0 0	688	0	14	9,6221 0 0	0,12 0 0
634	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	8	3	0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
635	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	44	5	1	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
636	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	33	22	9	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>0,210</u> 0,01
637	C121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u> 0	0 0	341	0	0	0 0	0 0
638	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	9	3	0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
639	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	46	5	1	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
640	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	154	53	1	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>0,530</u> 0
641	КБ21-2-12	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	5	2	1	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,010</u> 0
642	C113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u> 0	0 0	16	0	0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 8							2646	501	84		4,550
Разом будівельні роботи, грн.							2646		25		0,21
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2061				
всього заробітна плата, грн.							526				
Загальновиробничі витрати, грн.							259				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							99				
Всього будівельні роботи, грн.							2905				

Всього по розділу 8							2905				
Розділ 9. 9-й поверх											
643	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	1056	312	19	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>2,860</u> 0,08
644	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u> 0	0 0	88	0	0	0 0	0 0

645	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	158	96	<u>52</u> 14	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>0,80</u> 0,12
646	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u> 0	<u>0</u> 0	688	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
647	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	8	3	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
648	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	44	5	<u>1</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
649	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	33	22	<u>9</u> 1	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>0,210</u> 0,01
650	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u> 0	<u>0</u> 0	341	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
651	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	9	3	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
652	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	46	5	<u>1</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
653	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	154	53	<u>1</u> 0	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>0,530</u> 0
654	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	5	2	<u>1</u> 0	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,010</u> 0
655	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u> 0	<u>0</u> 0	16	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 9							2646	501	<u>84</u> 25		<u>4,550</u> 0,21
Разом будівельні роботи, грн.							2646				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2061				
всього заробітна плата, грн.							526				
Загальновиробничі витрати, грн.							259				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							99				
Всього будівельні роботи, грн.							2905				

Всього по розділу 9							2905				
Розділ 10. 10-й поверх											
656	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	1056	312	<u>19</u> 10	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>2,860</u> 0,08
657	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,0035156	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	88	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

658	варіант 1 КБ7-20-3	профілю, клас А-III, діаметр 8 мм Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	m	0,0129846	0 12164,860 7408,73	0 4007,090 1085,65	158	96	0 52 14	0 61,92000 9,6221	0 0,80 0,12
659	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	52957,370 0	0 0	688	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
660	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0054026	1483,680 596,50	84,700 8,06	8	3	0 0	4,78000 0,0720	0,030 0
661	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	8061,620 891,24	126,510 18,07	44	5	1 0	7,24000 0,1608	0,040 0
662	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	m	0,0110636	2963,160 2002,49	773,410 125,78	33	22	9 1	19,29000 1,1145	0,210 0,01
663	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	30852,820 0	0 0	341	0	0 0	0 0	0 0
664	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0057528	1483,680 596,50	84,700 8,06	9	3	0 0	4,78000 0,0720	0,030 0
665	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	8061,620 891,24	126,510 18,07	46	5	1 0	7,24000 0,1608	0,040 0
666	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	38615,180 13270,70	230,450 72,23	154	53	1 0	132,80000 0,5247	0,530 0
667	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	4273,110 1359,68	786,600 317,50	5	2	1 0	13,26000 2,5370	0,010 0
668	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	141,340 0	0 0	16	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 10							2646	501	84 25	4,550 0,21	
Разом будівельні роботи, грн.							2646				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2061				
всього заробітна плата, грн.							526				
Загальновиробничі витрати, грн.							259				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							99				
Всього будівельні роботи, грн.							2905				

Всього по розділу 10							2905				
Розділ 11. 11-й поверх											
669	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	78443,090 23178,02	1447,400 734,44	1056	312	19 10	212,74000 5,8072	2,860 0,08

670	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	25015,890	0	88	0	0	0	0
671	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	12164,860	4007,090	158	96	52	61,92000	0,80
672	C121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	7408,73	1085,65	688	0	14	9,6221	0,12
673	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0054026	52957,370	0	8	3	0	4,78000	0,030
674	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	1483,680	84,700	44	5	0	0,0720	0
675	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	8061,620	126,510	33	22	1	7,24000	0,040
676	C121-777 варіант 1	Кутик 75x5мм	т	0,0110636	891,24	18,07	341	0	9	19,29000	0,210
677	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0057528	2963,160	773,410	9	3	1	1,1145	0,01
678	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	30852,820	0	46	5	0	0	0
679	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	1483,680	84,700	154	53	0	4,78000	0,030
680	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	596,50	8,06	5	2	1	0,0720	0
681	C113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	8061,620	126,510	16	0	0	7,24000	0,040
		Разом прямі витрати по розділу 11			891,24	18,07	2646	501	84	132,80000	0,530
		Разом будівельні роботи, грн.			13270,70	72,23			1	0,5247	0
		в тому числі:			4273,110	786,600			1	13,26000	0,010
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			1359,68	317,50			0	2,5370	0
		всього заробітна плата, грн.			141,340	0			0	0	0
		Загальновиробничі витрати, грн.			0	0			0	0	0
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			0	0			0	0	0
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			0	0			0	0	0
		Всього будівельні роботи, грн.					2905				

		Всього по розділу 11					2905				
682	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при	100м2	0,013464	78443,090	1447,400	1056	312	19	212,74000	2,860

695	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	1056	312	<u>19</u> 10	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>2,860</u> 0,08
696	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	88	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
697	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	158	96	<u>52</u> 14	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>0,80</u> 0,12
698	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u> 0	<u>0</u> 0	688	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
699	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	8	3	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
700	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	44	5	<u>1</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
701	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	33	22	<u>9</u> 1	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>0,210</u> 0,01
702	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u> 0	<u>0</u> 0	341	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
703	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	9	3	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
704	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	46	5	<u>1</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
705	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	154	53	<u>1</u> 0	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>0,530</u> 0
706	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	5	2	<u>1</u> 0	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,010</u> 0
707	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u> 0	<u>0</u> 0	16	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 13							2646	501	<u>84</u> 25		<u>4,550</u> 0,21
Разом будівельні роботи, грн.							2646				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2061				
всього заробітна плата, грн.							526				
Загальновиробничі витрати, грн.							259				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							99				
Всього будівельні роботи, грн.							2905				

Всього по розділу 13							2905				

Розділ 14. 14-й поверх											
708	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	1056	312	<u>19</u>	<u>212,74000</u>	<u>2,860</u>
					23178,02	734,44			10	5,8072	0,08
709	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	88	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
710	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	158	96	<u>52</u>	<u>61,92000</u>	<u>0,80</u>
					7408,73	1085,65			14	9,6221	0,12
711	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	688	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
712	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	8	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
713	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	44	5	<u>1</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
714	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	33	22	<u>9</u>	<u>19,29000</u>	<u>0,210</u>
					2002,49	125,78			1	1,1145	0,01
715	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	341	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
716	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	9	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
717	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	46	5	<u>1</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
718	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	154	53	<u>1</u>	<u>132,80000</u>	<u>0,530</u>
					13270,70	72,23			0	0,5247	0
719	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	5	2	<u>1</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,010</u>
					1359,68	317,50			0	2,5370	0
720	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u>	<u>0</u>	16	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 14					2646	501	<u>84</u>		<u>4,550</u>
									25		0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					2646				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2061				
		всього заробітна плата, грн.					526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					259				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					99				
		Всього будівельні роботи, грн.					2905				

		Всього по розділу 14					2905				

Розділ 15. 15-й поверх											
721	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	1056	312	<u>19</u>	<u>212,74000</u>	<u>2,860</u>
					23178,02	734,44			10	5,8072	0,08
722	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	88	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
723	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	158	96	<u>52</u>	<u>61,92000</u>	<u>0,80</u>
					7408,73	1085,65			14	9,6221	0,12
724	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	688	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
725	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	8	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
726	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	44	5	<u>1</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
727	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	33	22	<u>9</u>	<u>19,29000</u>	<u>0,210</u>
					2002,49	125,78			1	1,1145	0,01
728	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	341	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
729	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	9	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
730	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	46	5	<u>1</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
731	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	154	53	<u>1</u>	<u>132,80000</u>	<u>0,530</u>
					13270,70	72,23			0	0,5247	0
732	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	5	2	<u>1</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,010</u>
					1359,68	317,50			0	2,5370	0
733	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u>	<u>0</u>	16	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 15					2646	501	<u>84</u>		<u>4,550</u>
									25		0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					2646				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2061				
		всього заробітна плата, грн.					526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					259				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					99				
		Всього будівельні роботи, грн.					2905				

Всього по розділу 15							2905					
Розділ 16. 16-й поверх												
734	КБ8-6-3	Мурування перегоронок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	1056	312	<u>19</u> 10	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>2,860</u> 0,08	
735	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	88	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
736	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	158	96	<u>52</u> 14	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>0,80</u> 0,12	
737	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u> 0	<u>0</u> 0	688	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
738	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	8	3	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0	
739	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	44	5	<u>1</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0	
740	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	33	22	<u>9</u> 1	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>0,210</u> 0,01	
741	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u> 0	<u>0</u> 0	341	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
742	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	9	3	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0	
743	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	46	5	<u>1</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0	
744	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	154	53	<u>1</u> 0	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>0,530</u> 0	
745	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	5	2	<u>1</u> 0	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,010</u> 0	
746	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u> 0	<u>0</u> 0	16	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
Разом прямі витрати по розділу 16							2646	501	<u>84</u> 25		<u>4,550</u> 0,21	
Разом будівельні роботи, грн.							2646					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2061					
всього заробітна плата, грн.							526					
Загальновиробничі витрати, грн.							259					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,55					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							99					
Всього будівельні роботи, грн.							2905					

		Всього по розділу 16					2905					
Розділ 17. 17-й поверх												
747	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	1056	312	<u>19</u>	<u>212,74000</u>	<u>2,860</u>	
					23178,02	734,44			10	5,8072	0,08	
748	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	88	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
749	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	158	96	<u>52</u>	<u>61,92000</u>	<u>0,80</u>	
					7408,73	1085,65			14	9,6221	0,12	
750	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	688	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
751	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	8	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
752	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	44	5	<u>1</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>	
					891,24	18,07			0	0,1608	0	
753	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	33	22	<u>9</u>	<u>19,29000</u>	<u>0,210</u>	
					2002,49	125,78			1	1,1145	0,01	
754	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	341	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
755	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	9	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
756	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	46	5	<u>1</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>	
					891,24	18,07			0	0,1608	0	
757	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	154	53	<u>1</u>	<u>132,80000</u>	<u>0,530</u>	
					13270,70	72,23			0	0,5247	0	
758	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	5	2	<u>1</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,010</u>	
					1359,68	317,50			0	2,5370	0	
759	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u>	<u>0</u>	16	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 17							2646	501	<u>84</u>		<u>4,550</u>	
									25		0,21	
Разом будівельні роботи, грн.							2646					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2061					
всього заробітна плата, грн.							526					
Загальновиробничі витрати, грн.							259					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,55					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							99					
Всього будівельні роботи, грн.							2905					

		Всього по розділу 17					2905					
		Розділ 18. Технічний поверх										
760	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0020808	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	163	48	<u>3</u> 2	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>0,440</u> 0,01	
761	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0005474	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	14	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
762	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,002006	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	24	15	<u>8</u> 2	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>0,120</u> 0,02	
763	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,002006	<u>52957,370</u> 0	<u>0</u> 0	106	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
764	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0008364	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	1	0	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0</u> 0	
765	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0008364	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	7	1	<u>0</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,010</u> 0	
766	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0020128	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	6	4	<u>2</u> 0	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>0,040</u> 0	
767	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0020128	<u>30852,820</u> 0	<u>0</u> 0	62	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
768	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0010472	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	2	1	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,010</u> 0	
769	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0010472	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	8	1	<u>0</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,010</u> 0	
770	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0006052	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	23	8	<u>0</u> 0	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>0,080</u> 0	
771	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,000102	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	0	0	<u>0</u> 0	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0</u> 0	
772	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,0102	<u>141,340</u> 0	<u>0</u> 0	1	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
		Разом прямі витрати по розділу 18					417	78	<u>13</u> 4		<u>0,710</u> 0,03	
		Разом будівельні роботи, грн.					417					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					326					
		всього заробітна плата, грн.					82					
		Загальновиробничі витрати, грн.					39					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,08					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16					
		Всього будівельні роботи, грн.					456					

Всього по розділу 18							456				
Розділ 19. Покрівля/ Машинне приміщення ліфтів											
773	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0020808	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	163	48	<u>3</u>	<u>212,74000</u>	<u>0,440</u>
					23178,02	734,44			2	5,8072	0,01
774	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0005474	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	14	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
775	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,002006	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	24	15	<u>8</u>	<u>61,92000</u>	<u>0,120</u>
					7408,73	1085,65			2	9,6221	0,02
776	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,002006	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	106	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
777	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0008364	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	1	0	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
778	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0008364	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	7	1	<u>0</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,010</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
779	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0020128	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	6	4	<u>2</u>	<u>19,29000</u>	<u>0,040</u>
					2002,49	125,78			0	1,1145	0
780	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0020128	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	62	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
781	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0010472	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2	1	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,010</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
782	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0010472	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	8	1	<u>0</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,010</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
783	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0006052	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	23	8	<u>0</u>	<u>132,80000</u>	<u>0,080</u>
					13270,70	72,23			0	0,5247	0
784	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,000102	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	0	0	<u>0</u>	<u>13,26000</u>	<u>0</u>
					1359,68	317,50			0	2,5370	0
785	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,0102	<u>141,340</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 19							417	78	13		0,710
Разом будівельні роботи, грн.							417		4		0,03
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							326				
всього заробітна плата, грн.							82				
Загальновиробничі витрати, грн.							39				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									0,08
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									16
		Всього будівельні роботи, грн.									456

		Всього по розділу 19									456
		Разом прямі витрати по відділу 5					45208	8554	1436		77,690
									428		3,58
		Разом будівельні роботи, грн.					45208				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35218				
		всього заробітна плата, грн.					8982				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4423				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1692				
		Всього будівельні роботи, грн.					49631				

		Всього по відділу 5					49631				
		Відділ 6. Вентшахти									
786	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	1,5215	5455,530	152,540	8301	1368	232	8,66000	13,180
					898,99	77,40			118	0,6120	0,93
787	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 м	#####	6938,080	155,930	5	5	0	63,73000	0,040
					6782,15	79,12			0	0,6256	0
788	С111-875 варіант 1	Сітка армувальна Вр1 50х50х4	м2	0,54604	115,110	0	63	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
789	КБ26-34-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	0,10506	1791,130	0	188	187	0	16,19000	1,70
					1784,30	0			0	0	0
790	С111-2011-6 варіант 1	Клей для приклеювання мінераловатних плит.СТ-190	кг	6,3036	15,110	0	95	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
791	& С114-96-1- БН варіант 4	Базальтовий утеплювач Технофас товщ. 100 мм	м2	1,082118	218,090	0	236	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по відділу 6					8888	1560	232		14,920
									118		0,93
		Разом будівельні роботи, грн.					8888				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7096				
		всього заробітна плата, грн.					1678				

		Загальновиробничі витрати, грн.					832				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					324				
		Всього будівельні роботи, грн.					9720				

		Всього по відділу 6					9720				
		<u>Відділ 7. Вентблоки</u>									
		Розділ 1. 1-й поверх									
792	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12
793	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	130	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
794	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
795	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00272	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	185	98	<u>79</u>	<u>342,20000</u>	<u>0,930</u>
					35954,95	13515,95			37	109,8276	0,3
796	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,272	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	907	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					1682	123	<u>111</u>		<u>1,160</u>
									51		0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					1682				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1448				
		всього заробітна плата, грн.					174				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33				
		Всього будівельні роботи, грн.					1768				

		Всього по розділу 1					1768				
		Розділ 2. 2-й поверх									
797	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12
798	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	130	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
799	К583221-1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Всього по розділу 3							1912				
Розділ 4. 4-й поверх											
807	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12
808	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	130	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
809	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
810	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	<u>89</u>	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>
					35954,95	13515,95			41	109,8276	0,34
811	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	1020	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 4							1818	135	<u>121</u>		<u>1,280</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1818		55		0,46
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1562				
всього заробітна плата, грн.							190				
Загальновиробничі витрати, грн.							94				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							36				
Всього будівельні роботи, грн.							1912				

Всього по розділу 4							1912				
Розділ 5. 5-й поверх											
812	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12
813	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	130	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
814	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
815	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	<u>89</u>	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>
					35954,95	13515,95			41	109,8276	0,34
816	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	1020	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 5							1818	135	<u>121</u>		<u>1,280</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1818		55		0,46

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				1562					
		всього заробітна плата, грн.				190					
		Загальновиробничі витрати, грн.				94					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				0,21					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				36					
		Всього будівельні роботи, грн.				1912					

		Всього по розділу 5				1912					
		Розділ 6. 6-й поверх									
817	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12
818	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	130	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
819	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
820	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	<u>89</u>	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>
					35954,95	13515,95			41	109,8276	0,34
821	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	1020	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					1818	135	<u>121</u>		<u>1,280</u>
									55		0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					1818				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				1562					
		всього заробітна плата, грн.				190					
		Загальновиробничі витрати, грн.				94					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				0,21					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				36					
		Всього будівельні роботи, грн.				1912					

		Всього по розділу 6				1912					
		Розділ 7. 7-й поверх									
822	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12
823	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	130	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

824	K583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
825	KБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	<u>89</u>	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>
					35954,95	13515,95			41	109,8276	0,34
826	C1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	1020	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 7							1818	135	<u>121</u>		<u>1,280</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1818		55		0,46
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1562				
всього заробітна плата, грн.							190				
Загальновиробничі витрати, грн.							94				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							36				
Всього будівельні роботи, грн.							1912				

Всього по розділу 7							1912				
Розділ 8. 8-й поверх											
827	KБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12
828	K583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	130	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
829	K583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
830	KБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	<u>89</u>	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>
					35954,95	13515,95			41	109,8276	0,34
831	C1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	1020	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 8							1818	135	<u>121</u>		<u>1,280</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1818		55		0,46
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1562				
всього заробітна плата, грн.							190				
Загальновиробничі витрати, грн.							94				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							36				
Всього будівельні роботи, грн.							1912				

		Всього по розділу 8					1912					
		Розділ 9. 9-й поверх										
832	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>	
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12	
833	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	130	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
834	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
835	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	<u>89</u>	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>	
					35954,95	13515,95			41	109,8276	0,34	
836	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	1020	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
		Разом прями витрати по розділу 9					1818	135	<u>121</u>			<u>1,280</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1818					0,46
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1562					
		всього заробітна плата, грн.					190					
		Загальновиробничі витрати, грн.					94					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36					
		Всього будівельні роботи, грн.					1912					

		Всього по розділу 9					1912					
		Розділ 10. 10-й поверх										
837	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>	
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12	
838	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	130	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
839	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
840	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	<u>89</u>	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>	
					35954,95	13515,95			41	109,8276	0,34	
841	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	1020	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
		Разом прями витрати по розділу 10					1818	135	<u>121</u>			<u>1,280</u>
												0,46

		Разом будівельні роботи, грн.					1818				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1562				
		всього заробітна плата, грн.					190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				
		Всього будівельні роботи, грн.					1912				

		Всього по розділу 10					1912				
		Розділ 11. 11-й поверх									
842	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12
843	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	130	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
844	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
845	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	<u>89</u>	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>
					35954,95	13515,95			41	109,8276	0,34
846	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	1020	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 11					1818	135	<u>121</u>		<u>1,280</u>
									55		0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					1818				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1562				
		всього заробітна плата, грн.					190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				
		Всього будівельні роботи, грн.					1912				

		Всього по розділу 11					1912				
		Розділ 12. 12-й поверх									
847	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12
848	К583221-1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	130	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

849	варіант 2 K583221-1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
850	варіант 1 КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	<u>89</u>	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>
851	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	1020	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Разом прямі витрати по розділу 12					1818	135	<u>121</u>		<u>1,280</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1818		55		0,46
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1562				
		всього заробітна плата, грн.					190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				
		Всього будівельні роботи, грн.					1912				

		Всього по розділу 12					1912				
		Розділ 13. 13-й поверх									
852	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>
853	K583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	130	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
854	K583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
855	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	<u>89</u>	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>
856	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	1020	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Разом прямі витрати по розділу 13					1818	135	<u>121</u>		<u>1,280</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1818		55		0,46
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1562				
		всього заробітна плата, грн.					190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				
		Всього будівельні роботи, грн.					1912				

		Разом будівельні роботи, грн.							55		0,46
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				1818					
		всього заробітна плата, грн.				1562					
		Загальновиробничі витрати, грн.				190					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				94					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				0,21					
		Всього будівельні роботи, грн.				1912					

		Всього по розділу 15				1912					
		Розділ 16. 16-й поверх									
867	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12
868	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	130	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
869	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
870	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	<u>89</u>	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>
					35954,95	13515,95			41	109,8276	0,34
871	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	1020	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 16					1818	135	<u>121</u>		<u>1,280</u>
									55		0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					1818				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1562				
		всього заробітна плата, грн.					190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				
		Всього будівельні роботи, грн.					1912				

		Всього по розділу 16					1912				
		Розділ 17. 17-й поверх									
872	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12

873	K583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	0	130	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
874	K583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	0	400	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
875	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	<u>89</u>	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>
					35954,95	13515,95			41	109,8276	0,34
876	C1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	0	1020	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 17					1818	135	<u>121</u>		<u>1,280</u>
									55		0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					1818				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1562				
		всього заробітна плата, грн.					190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				
		Всього будівельні роботи, грн.					1912				

		Всього по розділу 17					1912				
		Розділ 18. Технічний поверх									
877	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12
878	K583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	0	130	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
879	K583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	0	400	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
880	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	<u>89</u>	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>
					35954,95	13515,95			41	109,8276	0,34
881	C1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	0	1020	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 18					1818	135	<u>121</u>		<u>1,280</u>
									55		0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					1818				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1562				
		всього заробітна плата, грн.					190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				

		Всього будівельні роботи, грн.				1912				

		Всього по розділу 18				1912				
		Разом прямі витрати по відділу 7				32588	2418	2168		22,920
								986		8,24
		Разом будівельні роботи, грн.				32588				
		в тому числі:								
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				28002				
		всього заробітна плата, грн.				3404				
		Загальновиробничі витрати, грн.				1684				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.				3,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				645				
		Всього будівельні роботи, грн.				34272				

		Всього по відділу 7				34272				
		<u>Відділ 8. Покрівля.</u>								
		Розділ 1. Пласка покрівля.								
		Разом прямі витрати по розділу 1				0	0	0		0
								0		0

		Всього по розділу 1				0				
		Разом прямі витрати по відділу 8				0	0	0		0
								0		0

		Всього по відділу 8				0				
		<u>Відділ 9. Заповнення прорізів (Вікна та вітражі + балконні та міжкімнатні дері)</u>								
		Розділ 1. Вікна та вітражі								
		Разом прямі витрати по розділу 1				0	0	0		0
								0		0

	Всього по розділу 1					0				
	Розділ 2. Двері балконні									
	Разом прямі витрати по розділу 2					0	0	0		0
	-----							0		0
	Всього по розділу 2					0				
	Розділ 3. Внутрішні дерев'яні двері									
	Разом прямі витрати по розділу 3					0	0	0		0
	-----							0		0
	Всього по розділу 3					0				
	Разом прямі витрати по відділу 9					0	0	0		0
	-----							0		0
	Всього по відділу 9					0				
	<u>Відділ 10. Заповнення прорізів</u> <u>(Внутрішні протипожежні та металеві</u> <u>двері)</u>									
	Розділ 1. Внутрішні протипожежні двері									
	Разом прямі витрати по розділу 1					0	0	0		0
	-----							0		0
	Всього по розділу 1					0				
	Розділ 2. Внутрішні металеві двері									
	Разом прямі витрати по розділу 2					0	0	0		0
	-----							0		0
	Всього по розділу 2					0				
	Разом прямі витрати по відділу 10					0	0	0		0
	-----							0		0
	Всього по відділу 10					0				

		Відділ 11. Зовнішнє опорядження								
		Розділ 1. Фундаменти								
		Разом прями витрати по розділу 1				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по розділу 1				0				
		Розділ 2. Цоколь								
		Разом прями витрати по розділу 2				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по розділу 2				0				
		Розділ 3. МВ-50 мм-огороження балконів								
		Разом прями витрати по розділу 3				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по розділу 3				0				
		Розділ 4. МВ-100 мм Фасад								
		Разом прями витрати по розділу 4				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по розділу 4				0				
		Розділ 5. МВ-30 мм Відкоси								
		Разом прями витрати по розділу 5				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по розділу 5				0				
		Разом прями витрати по відділу 11				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по відділу 11				0				

		Відділ 12. Інші роботи								
		Розділ 1. Вхідна група по вісі А арк.17								
		Разом прями витрати по розділу 1				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по розділу 1				0				
		Розділ 2. Прямки-4шт								
		Разом прями витрати по розділу 2				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по розділу 2				0				
		Розділ 3. Відмостка								
		Разом прями витрати по розділу 3				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по розділу 3				0				
		Розділ 4. Пожежна драбина на покрівлі								
		Разом прями витрати по розділу 4				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по розділу 4				0				
		Розділ 5. Покрівля над козирками								
		Разом прями витрати по розділу 5				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по розділу 5				0				
		Разом прями витрати по відділу 12				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по відділу 12				0				
		Разом прями витрати по кошторису				528828	85629	11173		793,190

	Разом будівельні роботи, грн.	528828		5050	40,57
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	432026			
	всього заробітна плата, грн.	90679			
	Загальновиробничі витрати, грн.	44964			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	99,49			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	17449			
	Всього будівельні роботи, грн.	573792			

	Всього по кошторису	573792			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	933,25			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	108128			

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-07
на Секція№2. Мурування (цегляні та блокові роботи)
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 572,636 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,93277 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 108,090 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Зовнішні стіни (II секція)											
Розділ 1. 1-й поверх											
1	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,20326	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	797	616	<u>82</u>	<u>4,99000</u>	<u>6</u>
					511,67	32,90			40	0,2601	0,31
2	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,04828	<u>201,200</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ СемМіх ТермоФіх-Г	кг	30,0815	<u>1,860</u>	<u>0</u>	56	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
4	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,191224	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4019	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007106	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	178	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
6	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01

7	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	0	0	0	0	0	0
8	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	0	2	0	0	0	0
9	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	0	144	0	0	0	0
10	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	0	6	0	0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 1					5241	638	85		6,220
		Разом будівельні роботи, грн.					5241		41		0,32
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4518				
		всього заробітна плата, грн.					679				
		Загальновиробничі витрати, грн.					345				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					138				
		Всього будівельні роботи, грн.					5586				

		Всього по розділу 1					5586				
		Розділ 2. 2-й поверх									
11	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,27228	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	842	651	87	<u>4,99000</u>	<u>6,350</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
12	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,05134	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
13	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,807	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
14	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,259564	<u>3373,560</u>	0	4249	0	0	0	0
15	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007514	<u>25015,890</u>	0	188	0	0	0	0
16	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (твш.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	3	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
17	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	0	0	0	0	0	0
18	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	0	2	0	0	0	0

19	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	0	144	0	0	0	0
20	варіант 2 С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	0	6	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					5529	673	<u>90</u>		<u>6,570</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5529		43		0,34
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4766				
		всього заробітна плата, грн.					716				
		Загальновиробничі витрати, грн.					365				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					145				
		Всього будівельні роботи, грн.					5894				

		Всього по розділу 2					5894				
		Розділ 3. 3-й поверх									
21	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,27228	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	842	651	<u>87</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,350</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
22	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05134	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
23	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,807	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
24	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,259564	<u>3373,560</u>	0	4249	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
25	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007514	<u>25015,890</u>	0	188	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
26	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
27	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	0	0	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
28	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	0	2	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
29	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	0	144	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
30	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,000238	<u>25015,890</u>	0	6	0	0	0	0

	варіант 1	профілю, клас А-III, діаметр 8 мм			0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					5529	673	90		6,570
									43		0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					5529				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4766				
		всього заробітна плата, грн.					716				
		Загальновиробничі витрати, грн.					365				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					145				
		Всього будівельні роботи, грн.					5894				

		Всього по розділу 3					5894				
		Розділ 4. 4-й поверх									
31	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,27228	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	842	651	<u>87</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,350</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
32	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05134	<u>201,200</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
33	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,807	<u>1,860</u>	<u>0</u>	59	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
34	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,259564	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4249	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
35	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007514	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	188	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
36	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
37	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
38	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
39	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	144	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
40	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					5529	673	90		6,570
									43		0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					5529				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				4766					
		всього заробітна плата, грн.				716					
		Загальновиробничі витрати, грн.				365					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				0,83					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				145					
		Всього будівельні роботи, грн.				5894					

		Всього по розділу 4				5894					
		Розділ 5. 5-й поверх									
41	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,27228	662,060	68,010	842	651	87	4,99000	6,350
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
42	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05134	201,200	0	10	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
43	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,807	1,860	0	59	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
44	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,259564	3373,560	0	4249	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
45	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007514	25015,890	0	188	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
46	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	662,060	68,010	29	22	3	4,99000	0,220
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
47	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	201,200	0	0	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
48	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	1,860	0	2	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
49	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	3373,560	0	144	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
50	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	25015,890	0	6	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					5529	673	90		6,570
									43		0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					5529				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				4766					
		всього заробітна плата, грн.				716					
		Загальновиробничі витрати, грн.				365					

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					145				
		Всього будівельні роботи, грн.					5894				

		Всього по розділу 5					5894				
		Розділ 6. 6-й поверх									
51	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,27228	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	842	651	<u>87</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,350</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
52	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05134	<u>201,200</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
53	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,807	<u>1,860</u>	<u>0</u>	59	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
54	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,259564	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4249	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
55	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007514	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	188	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
56	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
57	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
58	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
59	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	144	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
60	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					5529	673	<u>90</u>		<u>6,570</u>
									43		0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					5529				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4766				
		всього заробітна плата, грн.					716				
		Загальновиробничі витрати, грн.					365				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					145				
		Всього будівельні роботи, грн.					5894				

		Всього по розділу 6					5894					
		Розділ 7. 7-й поверх										
61	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,27228	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	842	651	<u>87</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,350</u>	
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33	
62	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05134	<u>201,200</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
варіант 1					0	0			0	0	0	
63	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,807	<u>1,860</u>	<u>0</u>	59	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
варіант 2					0	0			0	0	0	
64	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,259564	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4249	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
варіант 2					0	0			0	0	0	
65	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007514	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	188	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
варіант 1					0	0			0	0	0	
66	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>	
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01	
67	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
варіант 1					0	0			0	0	0	
68	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
варіант 2					0	0			0	0	0	
69	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	144	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
варіант 2					0	0			0	0	0	
70	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
варіант 1					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 7					5529	673	90		6,570	
									43		0,34	
		Разом будівельні роботи, грн.					5529					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4766					
		всього заробітна плата, грн.					716					
		Загальновиробничі витрати, грн.					365					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,83					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					145					
		Всього будівельні роботи, грн.					5894					

		Всього по розділу 7					5894					

Розділ 8. 8-й поверх											
71	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,27228	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	842	651	<u>87</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,350</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
72	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05134	<u>201,200</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
73	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,807	<u>1,860</u>	<u>0</u>	59	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
74	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,259564	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4249	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
75	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007514	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	188	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
76	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
77	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
78	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
79	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	144	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
80	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 8					5529	673	<u>90</u>		<u>6,570</u>
									43		0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					5529				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4766				
		всього заробітна плата, грн.					716				
		Загальновиробничі витрати, грн.					365				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					145				
		Всього будівельні роботи, грн.					5894				

		Всього по розділу 8					5894				
Розділ 9. 9-й поверх											
81	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,27228	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	842	651	<u>87</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,350</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33

82	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,05134	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
83	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,807	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
84	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,259564	<u>3373,560</u>	0	4249	0	0	0	0
85	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007514	<u>25015,890</u>	0	188	0	0	0	0
86	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	3	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
87	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	0	0	0	0	0	0
88	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	0	2	0	0	0	0
89	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	0	144	0	0	0	0
90	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	0	6	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 9							5529	673	<u>90</u>		<u>6,570</u>
Разом будівельні роботи, грн.							5529		43		0,34
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4766				
всього заробітна плата, грн.							716				
Загальновиробничі витрати, грн.							365				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							145				
Всього будівельні роботи, грн.							5894				

Всього по розділу 9							5894				
Розділ 10. 10-й поверх											
91	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,27228	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	842	651	<u>87</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,350</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
92	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,05134	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
93	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,807	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0

94	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,259564	<u>3373,560</u>	0	4249	0	0	0	0
95	варіант 2 С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007514	<u>25015,890</u>	0	188	0	0	0	0
96	варіант 1 КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ. 200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	3	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
97	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	0	0	0	0	0	0
98	варіант 1 С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	0	2	0	0	0	0
99	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	0	144	0	0	0	0
100	варіант 2 С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	0	6	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 10					5529	673	90		6,570
		Разом будівельні роботи, грн.					5529		43		0,34
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4766				
		всього заробітна плата, грн.					716				
		Загальновиробничі витрати, грн.					365				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					145				
		Всього будівельні роботи, грн.					5894				

		Всього по розділу 10					5894				
		Розділ 11. 11-й поверх									
101	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ. 250мм)	1 м3	1,27228	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	842	651	87	<u>4,99000</u>	<u>6,350</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
102	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05134	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
103	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,807	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
104	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,259564	<u>3373,560</u>	0	4249	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
105	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,007514	<u>25015,890</u>	0	188	0	0	0	0

106	варіант 1 КБ8-22-1	профілю, клас А-III, діаметр 8 мм Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (твш.200мм)	1 м3	0,04318	0 662,060	0 68,010	29	22	0 3	0 4,99000	0 0,220
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
107	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	201,200	0	0	0	0	0	0
108	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	1,860	0	2	0	0	0	0
109	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	3373,560	0	144	0	0	0	0
110	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	25015,890	0	6	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 11					5529	673	90		6,570
									43		0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					5529				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4766				
		всього заробітна плата, грн.					716				
		Загальновиробничі витрати, грн.					365				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					145				
		Всього будівельні роботи, грн.					5894				

		Всього по розділу 11					5894				
		Розділ 12. 12-й поверх									
111	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,27228	662,060	68,010	842	651	87	4,99000	6,350
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
112	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,05134	201,200	0	10	0	0	0	0
113	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,807	1,860	0	59	0	0	0	0
114	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,259564	3373,560	0	4249	0	0	0	0
115	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007514	25015,890	0	188	0	0	0	0
116	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (твш.200мм)	1 м3	0,04318	662,060	68,010	29	22	3	4,99000	0,220
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01

117	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	0	0	0	0	0	0
118	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	0	2	0	0	0	0
119	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	0	144	0	0	0	0
120	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	0	6	0	0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 12					5529	673	90		6,570
		Разом будівельні роботи, грн.					5529		43		0,34
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4766				
		всього заробітна плата, грн.					716				
		Загальновиробничі витрати, грн.					365				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					145				
		Всього будівельні роботи, грн.					5894				

		Всього по розділу 12					5894				
		Розділ 13. 13-й поверх									
121	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,27228	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	842	651	87	<u>4,99000</u>	<u>6,350</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
122	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,05134	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
123	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,807	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
124	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,259564	<u>3373,560</u>	0	4249	0	0	0	0
125	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007514	<u>25015,890</u>	0	188	0	0	0	0
126	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (твш.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	3	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
127	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	0	0	0	0	0	0
128	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	0	2	0	0	0	0

129	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	0	144	0	0	0	0
130	варіант 2 С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	0	6	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 13					5529	673	<u>90</u>		<u>6,570</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5529		43		0,34
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4766				
		всього заробітна плата, грн.					716				
		Загальновиробничі витрати, грн.					365				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					145				
		Всього будівельні роботи, грн.					5894				

		Всього по розділу 13					5894				
		Розділ 14. 14-й поверх									
131	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,27228	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	842	651	<u>87</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,350</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
132	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05134	<u>201,200</u>	0	10	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
133	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,807	<u>1,860</u>	0	59	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
134	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,259564	<u>3373,560</u>	0	4249	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
135	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007514	<u>25015,890</u>	0	188	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
136	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
137	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	0	0	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
138	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	0	2	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
139	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	0	144	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
140	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,000238	<u>25015,890</u>	0	6	0	0	0	0

	варіант 1	профілю, клас А-III, діаметр 8 мм			0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 14					5529	673	90		6,570
									43		0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					5529				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4766				
		всього заробітна плата, грн.					716				
		Загальновиробничі витрати, грн.					365				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					145				
		Всього будівельні роботи, грн.					5894				

		Всього по розділу 14					5894				
		Розділ 15. 15-й поверх									
141	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,27228	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	842	651	<u>87</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,350</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
142	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05134	<u>201,200</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
143	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	31,807	<u>1,860</u>	<u>0</u>	59	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
144	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,259564	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4249	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
145	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007514	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	188	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
146	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
147	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
148	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
149	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	144	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
150	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 15					5529	673	90		6,570
									43		0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					5529				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				4766					
		всього заробітна плата, грн.				716					
		Загальновиробничі витрати, грн.				365					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				0,83					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				145					
		Всього будівельні роботи, грн.				5894					

		Всього по розділу 15				5894					
		Розділ 16. 16-й поверх									
151	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,27228	662,060	68,010	842	651	87	4,99000	6,350
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
152	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05134	201,200	0	10	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
153	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix ТермоFix-G	кг	31,807	1,860	0	59	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
154	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,259564	3373,560	0	4249	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
155	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007514	25015,890	0	188	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
156	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	662,060	68,010	29	22	3	4,99000	0,220
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
157	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	201,200	0	0	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
158	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix ТермоFix-G	кг	1,0795	1,860	0	2	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
159	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	3373,560	0	144	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
160	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	25015,890	0	6	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 16					5529	673	90		6,570
									43		0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					5529				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				4766					
		всього заробітна плата, грн.				716					
		Загальновиробничі витрати, грн.				365					

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					145				
		Всього будівельні роботи, грн.					5894				

		Всього по розділу 16					5894				
		Розділ 17. 17-й поверх									
161	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,27228	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	842	651	<u>87</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,350</u>
					511,67	32,90			42	0,2601	0,33
162	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05134	<u>201,200</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
163	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix ТермоFix-G	кг	31,807	<u>1,860</u>	<u>0</u>	59	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
164	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,259564	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4249	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
165	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007514	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	188	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
166	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
167	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
168	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix ТермоFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
169	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	144	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
170	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 17					5529	673	<u>90</u>		<u>6,570</u>
									43		0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					5529				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4766				
		всього заробітна плата, грн.					716				
		Загальновиробничі витрати, грн.					365				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					145				
		Всього будівельні роботи, грн.					5894				

		Всього по розділу 17					5894					
		Розділ 18. Технічний поверх										
171	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	0,9826	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	651	503	<u>67</u>	<u>4,99000</u>	<u>4,90</u>	
					511,67	32,90			32	0,2601	0,26	
172	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,03944	<u>201,200</u>	<u>0</u>	8	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
173	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	24,565	<u>1,860</u>	<u>0</u>	46	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
174	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,972774	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	3282	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
175	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,005814	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	145	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
176	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04046	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	27	21	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,20</u>	
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01	
177	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
178	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0115	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
179	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,040052	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	135	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
180	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 18						4302	524	<u>70</u>		<u>5,10</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						4302		33		0,27
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						3708				
		всього заробітна плата, грн.						557				
		Загальновиробничі витрати, грн.						284				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						0,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						112				
		Всього будівельні роботи, грн.						4586				

		Всього по розділу 18						4586				

Розділ 19. Покрівля / Машинне приміщення ліфтів											
181	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (твш.200мм)	1 м3	0,08636	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	57	44	<u>6</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,430</u>
					511,67	32,90			3	0,2601	0,02
182	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0034	<u>201,200</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
183	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,159	<u>1,860</u>	<u>0</u>	4	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
184	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,08551	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	288	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
185	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00051	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 19							363	44	<u>6</u>		<u>0,430</u>
									3		0,02
Разом будівельні роботи, грн.							363				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							313				
всього заробітна плата, грн.							47				
Загальновиробничі витрати, грн.							23				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,05				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10				
Всього будівельні роботи, грн.							386				

Всього по розділу 19							386				
Разом прямі витрати по відділу 1							98370	11974	<u>1601</u>		<u>116,870</u>
									765		6,05
Разом будівельні роботи, грн.							98370				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							84795				
всього заробітна плата, грн.							12739				
Загальновиробничі витрати, грн.							6499				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2580				
Всього будівельні роботи, грн.							104869				

Всього по відділу 1							104869				

Відділ 2. Внутрішні стіни											
Розділ 1. 1-й поверх (підвал)											
186	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,25806	<u>5455,530</u> 898,99	<u>152,540</u> 77,40	1408	232	<u>39</u> 20	<u>8,66000</u> 0,6120	<u>2,230</u> 0,16
Разом прямі витрати по розділу 1							1408	232	<u>39</u> 20		<u>2,230</u> 0,16
Разом будівельні роботи, грн.							1408				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1137				
всього заробітна плата, грн.							252				
Загальновиробничі витрати, грн.							127				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							50				
Всього будівельні роботи, грн.							1535				

Всього по розділу 1							1535				
Розділ 2. 1-й поверх											
187	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,77032	<u>662,060</u> 511,67	<u>68,010</u> 32,90	1834	1417	<u>188</u> 91	<u>4,99000</u> 0,2601	<u>13,820</u> 0,72
188	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,07412	<u>201,200</u> 0	0	15	0	0	0	0
189	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix ТермоFix-G	кг	69,258	<u>1,860</u> 0	0	129	0	0	0	0
190	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,74261	<u>3373,560</u> 0	0	9252	0	0	0	0
191	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,06324	<u>662,060</u> 511,67	<u>68,010</u> 32,90	42	32	<u>4</u> 2	<u>4,99000</u> 0,2601	<u>0,320</u> 0,02
192	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u> 0	0	0	0	0	0	0
193	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix ТермоFix-G	кг	1,581	<u>1,860</u> 0	0	3	0	0	0	0
194	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,062594	<u>3373,560</u> 0	0	211	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							11486	1449	<u>192</u> 93		<u>14,140</u> 0,74
Разом будівельні роботи, грн.							11486				

		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9845					
		всього заробітна плата, грн.					1542					
		Загальновиробничі витрати, грн.					785					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,79					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					312					
		Всього будівельні роботи, грн.					12271					

		Всього по розділу 2					12271					
		Розділ 3. 2-й поверх										
195	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,63092	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1742	1346	<u>179</u>	<u>4,99000</u>	<u>13,130</u>	
					511,67	32,90			87	0,2601	0,68	
196	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,07038	<u>201,200</u>	<u>0</u>	14	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
197	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	65,773	<u>1,860</u>	<u>0</u>	122	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
198	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,604604	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	8787	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
199	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,1156	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	77	59	<u>8</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,580</u>	
					511,67	32,90			4	0,2601	0,03	
200	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	<u>201,200</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
201	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	<u>1,860</u>	<u>0</u>	5	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
202	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,114444	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	386	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 3						11134	1405	<u>187</u>		<u>13,710</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						11134		91		0,71
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9542					
		всього заробітна плата, грн.					1496					
		Загальновиробничі витрати, грн.					761					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,73					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					303					
		Всього будівельні роботи, грн.					11895					

		Всього по розділу 3					11895				
		Розділ 4. 3-й поверх									
203	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,63092	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1742	1346	<u>179</u>	<u>4,99000</u>	<u>13,130</u>
					511,67	32,90			87	0,2601	0,68
204	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,07038	<u>201,200</u>	<u>0</u>	14	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
205	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	65,773	<u>1,860</u>	<u>0</u>	122	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
206	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,604604	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	8787	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
207	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,1156	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	77	59	<u>8</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,580</u>
					511,67	32,90			4	0,2601	0,03
208	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	<u>201,200</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
209	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	<u>1,860</u>	<u>0</u>	5	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
210	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,114444	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	386	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					11134	1405	<u>187</u>		<u>13,710</u>
									91		0,71
		Разом будівельні роботи, грн.					11134				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9542				
		всього заробітна плата, грн.					1496				
		Загальновиробничі витрати, грн.					761				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					303				
		Всього будівельні роботи, грн.					11895				

		Всього по розділу 4					11895				
		Розділ 5. 4-й поверх									
211	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,63092	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1742	1346	<u>179</u>	<u>4,99000</u>	<u>13,130</u>
					511,67	32,90			87	0,2601	0,68

212	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,07038	<u>201,200</u>	<u>0</u>	14	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
213	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	65,773	<u>1,860</u>	<u>0</u>	122	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
214	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,604604	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	8787	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
215	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,1156	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	77	59	<u>8</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,580</u>
					511,67	32,90			4	0,2601	0,03
216	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	<u>201,200</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
217	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	<u>1,860</u>	<u>0</u>	5	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
218	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,114444	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	386	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					11134	1405	187		13,710
		Разом будівельні роботи, грн.							91		0,71
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9542				
		всього заробітна плата, грн.					1496				
		Загальновиробничі витрати, грн.					761				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					303				
		Всього будівельні роботи, грн.					11895				
		Всього по розділу 5					11895				
		Розділ 6. 5-й поверх									
219	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,63092	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1742	1346	<u>179</u>	<u>4,99000</u>	<u>13,130</u>
					511,67	32,90			87	0,2601	0,68
220	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,07038	<u>201,200</u>	<u>0</u>	14	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
221	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	65,773	<u>1,860</u>	<u>0</u>	122	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
222	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,604604	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	8787	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
223	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	0,1156	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	77	59	<u>8</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,580</u>

		каркасна будівля з газобетонних блоків (товщ.200мм)			511,67	32,90			4	0,2601	0,03
224	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	201,200	0	1	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
225	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	1,860	0	5	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
226	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,114444	3373,560	0	386	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					11134	1405	187		13,710
									91		0,71
		Разом будівельні роботи, грн.					11134				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9542				
		всього заробітна плата, грн.					1496				
		Загальновиробничі витрати, грн.					761				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					303				
		Всього будівельні роботи, грн.					11895				

		Всього по розділу 6					11895				
		Розділ 7. 6-й поверх									
227	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,63092	662,060	68,010	1742	1346	179	4,99000	13,130
					511,67	32,90			87	0,2601	0,68
228	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,07038	201,200	0	14	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
229	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	65,773	1,860	0	122	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
230	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,604604	3373,560	0	8787	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
231	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,1156	662,060	68,010	77	59	8	4,99000	0,580
					511,67	32,90			4	0,2601	0,03
232	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	201,200	0	1	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
233	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	1,860	0	5	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
234	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,114444	3373,560	0	386	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

		Разом прямі витрати по розділу 7					11134	1405	187		13,710
		Разом будівельні роботи, грн.							91		0,71
		в тому числі:					11134				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9542				
		всього заробітна плата, грн.					1496				
		Загальновиробничі витрати, грн.					761				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					303				
		Всього будівельні роботи, грн.					11895				

		Всього по розділу 7					11895				
		Розділ 8. 7-й поверх									
235	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,63092	662,060	68,010	1742	1346	179	4,99000	13,130
					511,67	32,90			87	0,2601	0,68
236	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,07038	201,200	0	14	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
237	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	65,773	1,860	0	122	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
238	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,604604	3373,560	0	8787	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
239	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,1156	662,060	68,010	77	59	8	4,99000	0,580
					511,67	32,90			4	0,2601	0,03
240	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	201,200	0	1	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
241	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	1,860	0	5	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
242	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,114444	3373,560	0	386	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 8					11134	1405	187		13,710
		Разом будівельні роботи, грн.							91		0,71
		в тому числі:					11134				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9542				
		всього заробітна плата, грн.					1496				
		Загальновиробничі витрати, грн.					761				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,73				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									303
		Всього будівельні роботи, грн.									11895

		Всього по розділу 8									11895
		Розділ 9. 8-й поверх									
243	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,63092	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1742	1346	<u>179</u>	<u>4,99000</u>	<u>13,130</u>
					511,67	32,90			87	0,2601	0,68
244	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,07038	<u>201,200</u>	<u>0</u>	14	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
245	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	65,773	<u>1,860</u>	<u>0</u>	122	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
246	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,604604	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	8787	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
247	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,1156	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	77	59	<u>8</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,580</u>
					511,67	32,90			4	0,2601	0,03
248	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	<u>201,200</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
249	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	<u>1,860</u>	<u>0</u>	5	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
250	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,114444	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	386	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 9							11134	1405	<u>187</u>		<u>13,710</u>
Разом будівельні роботи, грн.							11134		91		0,71
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9542				
всього заробітна плата, грн.							1496				
Загальновиробничі витрати, грн.							761				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							303				
Всього будівельні роботи, грн.							11895				

Всього по розділу 9							11895				

Розділ 10. 9-й поверх											
251	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,63092	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1742	1346	<u>179</u>	<u>4,99000</u>	<u>13,130</u>
					511,67	32,90			87	0,2601	0,68
252	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,07038	<u>201,200</u>	<u>0</u>	14	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
253	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	65,773	<u>1,860</u>	<u>0</u>	122	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
254	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	2,604604	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	8787	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
255	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,1156	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	77	59	<u>8</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,580</u>
					511,67	32,90			4	0,2601	0,03
256	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	<u>201,200</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
257	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	<u>1,860</u>	<u>0</u>	5	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
258	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	0,114444	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	386	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 10					11134	1405	<u>187</u>		<u>13,710</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					11134		91		0,71
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9542				
		всього заробітна плата, грн.					1496				
		Загальновиробничі витрати, грн.					761				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					303				
		Всього будівельні роботи, грн.					11895				

		Всього по розділу 10					11895				
Розділ 11. 10-й поверх											
259	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,63092	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1742	1346	<u>179</u>	<u>4,99000</u>	<u>13,130</u>
					511,67	32,90			87	0,2601	0,68
260	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,07038	<u>201,200</u>	<u>0</u>	14	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
261	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	65,773	<u>1,860</u>	<u>0</u>	122	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

262	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,604604	<u>3373,560</u>	0	8787	0	0	0	0
263	варіант 2 КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,1156	<u>662,060</u>	68,010	77	59	8	4,99000	0,580
					511,67	32,90			4	0,2601	0,03
264	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	<u>201,200</u>	0	1	0	0	0	0
265	варіант 1 С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	<u>1,860</u>	0	5	0	0	0	0
266	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,114444	<u>3373,560</u>	0	386	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 11							11134	1405	187		13,710
Разом будівельні роботи, грн.							11134		91		0,71
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9542				
всього заробітна плата, грн.							1496				
Загальновиробничі витрати, грн.							761				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							303				
Всього будівельні роботи, грн.							11895				

Всього по розділу 11							11895				
Розділ 12. 11-й поверх											
267	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,63092	<u>662,060</u>	68,010	1742	1346	179	4,99000	13,130
					511,67	32,90			87	0,2601	0,68
268	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,07038	<u>201,200</u>	0	14	0	0	0	0
269	варіант 1 С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	65,773	<u>1,860</u>	0	122	0	0	0	0
270	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,604604	<u>3373,560</u>	0	8787	0	0	0	0
271	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,1156	<u>662,060</u>	68,010	77	59	8	4,99000	0,580
					511,67	32,90			4	0,2601	0,03
272	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	<u>201,200</u>	0	1	0	0	0	0

	варіант 1				0	0			0	0	0
273	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	<u>1,860</u>	0	5	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
274	C1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,114444	<u>3373,560</u>	0	386	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 12					11134	1405	<u>187</u>		<u>13,710</u>
									91		0,71
		Разом будівельні роботи, грн.					11134				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9542				
		всього заробітна плата, грн.					1496				
		Загальновиробничі витрати, грн.					761				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					303				
		Всього будівельні роботи, грн.					11895				

		Всього по розділу 12					11895				
		Розділ 13. 12-й поверх									
275	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,63092	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1742	1346	<u>179</u>	<u>4,99000</u>	<u>13,130</u>
					511,67	32,90			87	0,2601	0,68
276	& C111-234-2-P2	Піна монтажна 750мл	л	0,07038	<u>201,200</u>	0	14	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
277	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	65,773	<u>1,860</u>	0	122	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
278	C1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,604604	<u>3373,560</u>	0	8787	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
279	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,1156	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	77	59	<u>8</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,580</u>
					511,67	32,90			4	0,2601	0,03
280	& C111-234-2-P2	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	<u>201,200</u>	0	1	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
281	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	<u>1,860</u>	0	5	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
282	C1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,114444	<u>3373,560</u>	0	386	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 13					11134	1405	<u>187</u>		<u>13,710</u>
									91		0,71

		Разом будівельні роботи, грн.					11134				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9542				
		всього заробітна плата, грн.					1496				
		Загальновиробничі витрати, грн.					761				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					303				
		Всього будівельні роботи, грн.					11895				

		Всього по розділу 13					11895				
		Розділ 14. 13-й поверх									
283	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,63092	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1742	1346	<u>179</u>	<u>4,99000</u>	<u>13,130</u>
					511,67	32,90			87	0,2601	0,68
284	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,07038	<u>201,200</u>	<u>0</u>	14	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
285	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	65,773	<u>1,860</u>	<u>0</u>	122	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
286	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,604604	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	8787	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
287	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,10676	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	71	55	<u>7</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,530</u>
					511,67	32,90			4	0,2601	0,03
288	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,00272	<u>201,200</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
289	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,669	<u>1,860</u>	<u>0</u>	5	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
290	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,105706	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	357	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 14					11099	1401	<u>186</u>		<u>13,660</u>
									91		0,71
		Разом будівельні роботи, грн.					11099				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9512				
		всього заробітна плата, грн.					1492				
		Загальновиробничі витрати, грн.					759				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					302				
		Всього будівельні роботи, грн.					11858				

Всього по розділу 14							11858					
Розділ 15. 14-й поверх												
291	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,63092	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1742	1346	<u>179</u>	<u>4,99000</u>	<u>13,130</u>	
					511,67	32,90			87	0,2601	0,68	
292	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,07038	<u>201,200</u>	0	14	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
293	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	65,773	<u>1,860</u>	0	122	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
294	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,604604	<u>3373,560</u>	0	8787	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
295	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,1156	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	77	59	<u>8</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,580</u>	
					511,67	32,90			4	0,2601	0,03	
296	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	<u>201,200</u>	0	1	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
297	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	<u>1,860</u>	0	5	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
298	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,114444	<u>3373,560</u>	0	386	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 15							11134	1405	<u>187</u>		<u>13,710</u>	
Разом будівельні роботи, грн.							11134		91		0,71	
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9542					
всього заробітна плата, грн.							1496					
Загальнопромислові витрати, грн.							761					
трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год.							1,73					
заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.							303					
Всього будівельні роботи, грн.							11895					
Всього по розділу 15							11895					
Розділ 16. 15-й поверх												
299	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	2,63092	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1742	1346	<u>179</u>	<u>4,99000</u>	<u>13,130</u>	

		каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)			511,67	32,90			87	0,2601	0,68
300	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,07038	<u>201,200</u>	0	14	0	0	0	0
301	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	65,773	<u>1,860</u>	0	122	0	0	0	0
302	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,604604	<u>3373,560</u>	0	8787	0	0	0	0
303	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,1156	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	77	59	8	<u>4,99000</u>	<u>0,580</u>
					511,67	32,90			4	0,2601	0,03
304	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	<u>201,200</u>	0	1	0	0	0	0
305	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	<u>1,860</u>	0	5	0	0	0	0
306	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,114444	<u>3373,560</u>	0	386	0	0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 16					11134	1405	187		13,710
		Разом будівельні роботи, грн.					11134		91		0,71
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9542				
		всього заробітна плата, грн.					1496				
		Загальновиробничі витрати, грн.					761				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					303				
		Всього будівельні роботи, грн.					11895				

		Всього по розділу 16					11895				
		Розділ 17. 16-й поверх									
307	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,63092	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1742	1346	179	<u>4,99000</u>	<u>13,130</u>
					511,67	32,90			87	0,2601	0,68
308	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,07038	<u>201,200</u>	0	14	0	0	0	0
309	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	65,773	<u>1,860</u>	0	122	0	0	0	0
310	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,604604	<u>3373,560</u>	0	8787	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

311	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,1156	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	77	59	<u>8</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,580</u>
					511,67	32,90			4	0,2601	0,03
312	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	<u>201,200</u>	0	1	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
313	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	<u>1,860</u>	0	5	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
314	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,114444	<u>3373,560</u>	0	386	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 17					11134	1405	187		13,710
									91		0,71
		Разом будівельні роботи, грн.					11134				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9542				
		всього заробітна плата, грн.					1496				
		Загальновиробничі витрати, грн.					761				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					303				
		Всього будівельні роботи, грн.					11895				

		Всього по розділу 17					11895				
		Розділ 18. 17-й поверх									
315	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,63092	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1742	1346	<u>179</u>	<u>4,99000</u>	<u>13,130</u>
					511,67	32,90			87	0,2601	0,68
316	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,07038	<u>201,200</u>	0	14	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
317	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	65,773	<u>1,860</u>	0	122	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
318	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,604604	<u>3373,560</u>	0	8787	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
319	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,1156	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	77	59	<u>8</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,580</u>
					511,67	32,90			4	0,2601	0,03
320	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	<u>201,200</u>	0	1	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
321	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	<u>1,860</u>	0	5	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0

322	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,114444	<u>3373,560</u> 0	0 0	386	0	0 0	0 0	0 0
		Разом прямі витрати по розділу 18					11134	1405	187 91		13,710 0,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11134				
							9542				
							1496				
							761				
							1,73				
							303				
							11895				

		Всього по розділу 18					11895				
Розділ 19. Технічний поверх											
323	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,71524	<u>662,060</u> 511,67	<u>68,010</u> 32,90	1798	1389	185 89	<u>4,99000</u> 0,2601	<u>13,550</u> 0,71
324	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,07276	<u>201,200</u> 0	0 0	15	0	0 0	0 0	0 0
325	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	67,881	<u>1,860</u> 0	0 0	126	0	0 0	0 0	0 0
326	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,688074	<u>3373,560</u> 0	0 0	9068	0	0 0	0 0	0 0
327	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,1156	<u>662,060</u> 511,67	<u>68,010</u> 32,90	77	59	8 4	<u>4,99000</u> 0,2601	<u>0,580</u> 0,03
328	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,00306	<u>201,200</u> 0	0 0	1	0	0 0	0 0	0 0
329	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,89	<u>1,860</u> 0	0 0	5	0	0 0	0 0	0 0
330	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,114444	<u>3373,560</u> 0	0 0	386	0	0 0	0 0	0 0
		Разом прямі витрати по розділу 19					11476	1448	193 93		14,130 0,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					11476				
							9835				
							1541				

Розділ 1. 1-й поверх												
332	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1284588	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2112	1866	<u>80</u>	<u>126,84000</u>	<u>16,290</u>	
					14524,45	316,48			41	2,5024	0,32	
333	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,408	<u>201,110</u>	0	82	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
334	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	<u>1,860</u>	0	54	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
335	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	<u>3373,560</u>	0	4290	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
336	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007208	<u>25015,890</u>	0	180	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 1							6718	1866	<u>80</u>		<u>16,290</u>	
									41		0,32	
Разом будівельні роботи, грн.							6718					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4772					
всього заробітна плата, грн.							1907					
Загальновиробничі витрати, грн.							920					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,99					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							349					
Всього будівельні роботи, грн.							7638					

Всього по розділу 1							7638					
Розділ 2. 2-й поверх												
337	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	<u>86</u>	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>	
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34	
338	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	<u>201,110</u>	0	89	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
339	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	<u>1,860</u>	0	58	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
340	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	<u>3373,560</u>	0	4591	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
341	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	<u>25015,890</u>	0	192	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 2							7190	1997	<u>86</u>		<u>17,440</u>	
									44		0,34	

		Разом будівельні роботи, грн.					7190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5107				
		всього заробітна плата, грн.					2041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					984				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					373				
		Всього будівельні роботи, грн.					8174				

		Всього по розділу 2					8174				
		Розділ 3. 3-й поверх									
342	КБ8-25-1	Улаштування перегорожок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	<u>86</u>	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
343	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	<u>201,110</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
344	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	<u>1,860</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
345	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4591	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
346	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	192	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					7190	1997	<u>86</u>		<u>17,440</u>
									44		0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					7190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5107				
		всього заробітна плата, грн.					2041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					984				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					373				
		Всього будівельні роботи, грн.					8174				

		Всього по розділу 3					8174				
		Розділ 4. 4-й поверх									
347	КБ8-25-1	Улаштування перегорожок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	<u>86</u>	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>

		Слово товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м			14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
348	& С111-112- Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	201,110	0	89	0	0	0	0
349	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	1,860	0	58	0	0	0	0
350	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600х288х100мм	м3	#####	3373,560	0	4591	0	0	0	0
351	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	25015,890	0	192	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					7190	1997	86		17,440
		Разом будівельні роботи, грн.					7190		44		0,34
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5107				
		всього заробітна плата, грн.					2041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					984				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					373				
		Всього будівельні роботи, грн.					8174				

		Всього по розділу 4					8174				
		Розділ 5. 5-й поверх									
352	КБ8-25-1	Улаштування перегорожок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	16441,800	623,700	2260	1997	86	126,84000	17,440
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
353	& С111-112- Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	201,110	0	89	0	0	0	0
354	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	1,860	0	58	0	0	0	0
355	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600х288х100мм	м3	#####	3373,560	0	4591	0	0	0	0
356	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	25015,890	0	192	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					7190	1997	86		17,440
		Разом будівельні роботи, грн.					7190		44		0,34
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5107				

		всього заробітна плата, грн.					2041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					984				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					373				
		Всього будівельні роботи, грн.					8174				

		Всього по розділу 5					8174				
		Розділ 6. 6-й поверх									
357	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	86	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
358	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	<u>201,110</u>	0	89	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
359	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	<u>1,860</u>	0	58	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
360	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	<u>3373,560</u>	0	4591	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
361	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	<u>25015,890</u>	0	192	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 6							7190	1997	86		<u>17,440</u>
									44		0,34
Разом будівельні роботи, грн.							7190				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5107				
всього заробітна плата, грн.							2041				
Загальновиробничі витрати, грн.							984				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,13				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							373				
Всього будівельні роботи, грн.							8174				

		Всього по розділу 6					8174				
		Розділ 7. 7-й поверх									
362	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	86	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
363	& С111-112-Б-Р1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	<u>201,110</u>	0	89	0	0	0	0

	варіант 1				0	0			0	0	0
364	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	1,860	0	58	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
365	C1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	3373,560	0	4591	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
366	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	25015,890	0	192	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 7					7190	1997	86		17,440
									44		0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					7190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5107				
		всього заробітна плата, грн.					2041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					984				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					373				
		Всього будівельні роботи, грн.					8174				

		Всього по розділу 7					8174				
		Розділ 8. 8-й поверх									
367	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	16441,800	623,700	2260	1997	86	126,84000	17,440
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
368	& C111-112- Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	201,110	0	89	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
369	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	1,860	0	58	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
370	C1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	3373,560	0	4591	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
371	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	25015,890	0	192	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 8					7190	1997	86		17,440
									44		0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					7190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5107				
		всього заробітна плата, грн.					2041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					984				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									373
		Всього будівельні роботи, грн.									8174

		Всього по розділу 8									8174
		Розділ 9. 9-й поверх									
372	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	<u>86</u>	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
373	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	<u>201,110</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
374	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	<u>1,860</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
375	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4591	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
376	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	192	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 9					7190	1997	<u>86</u>		<u>17,440</u>
									44		0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					7190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5107				
		всього заробітна плата, грн.					2041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					984				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					373				
		Всього будівельні роботи, грн.					8174				

		Всього по розділу 9					8174				
		Розділ 10. 10-й поверх									
377	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	<u>86</u>	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
378	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	<u>201,110</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
379	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	<u>1,860</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

380	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	3373,560	0	0	4591	0	0	0	0
381	варіант 1 С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	25015,890	0	0	192	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 10						7190	1997	86		17,440
		Разом будівельні роботи, грн.						7190		44		0,34
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						5107				
		всього заробітна плата, грн.						2041				
		Загальновиробничі витрати, грн.						984				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						373				
		Всього будівельні роботи, грн.						8174				

		Всього по розділу 10						8174				
Розділ 11. 11-й поверх												
382	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	16441,800	623,700		2260	1997	86	126,84000	17,440
					14524,45	316,48				44	2,5024	0,34
383	& С111-112-Б-Р1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	201,110	0		89	0	0	0	0
	варіант 1				0	0				0	0	0
384	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	1,860	0		58	0	0	0	0
	варіант 2				0	0				0	0	0
385	С1427-11804	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	3373,560	0		4591	0	0	0	0
	варіант 1				0	0				0	0	0
386	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	25015,890	0		192	0	0	0	0
	варіант 1				0	0				0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 11						7190	1997	86		17,440
		Разом будівельні роботи, грн.						7190		44		0,34
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						5107				
		всього заробітна плата, грн.						2041				
		Загальновиробничі витрати, грн.						984				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						373				
		Всього будівельні роботи, грн.						8174				

Всього по розділу 11							8174				
Розділ 12. 12-й поверх											
387	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	<u>86</u>	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
388	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	<u>201,110</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
389	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	<u>1,860</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
390	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4591	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
391	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	192	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 12							7190	1997	<u>86</u>		<u>17,440</u>
									44		0,34
Разом будівельні роботи, грн.							7190				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5107				
всього заробітна плата, грн.							2041				
Загальновиробничі витрати, грн.							984				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,13				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							373				
Всього будівельні роботи, грн.							8174				

Всього по розділу 12							8174				
Розділ 13. 13-й поверх											
392	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	<u>86</u>	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
393	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	<u>201,110</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
394	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	<u>1,860</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
395	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4591	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

Всього по розділу 14							8174					
Розділ 15. 15-й поверх												
402	КБ8-25-1	Улаштування перегоронок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	<u>86</u>	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>	
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34	
403	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	<u>201,110</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
404	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	<u>1,860</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
405	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4591	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
406	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	192	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 15							7190	1997	<u>86</u>		<u>17,440</u>	
									44		0,34	
Разом будівельні роботи, грн.							7190					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5107					
всього заробітна плата, грн.							2041					
Загальновиробничі витрати, грн.							984					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,13					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							373					
Всього будівельні роботи, грн.							8174					

Всього по розділу 15							8174					
Розділ 16. 16-й поверх												
407	КБ8-25-1	Улаштування перегоронок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	<u>86</u>	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>	
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34	
408	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	<u>201,110</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
409	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	<u>1,860</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
410	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4591	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
411	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	192	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 16							7190	1997	<u>86</u>		<u>17,440</u>	

Всього по відділу 3							148115					
Відділ 4. Перемички												
Розділ 1. Підвал												
423	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00068	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	6	1	<u>4</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,010</u>	
					2200,51	2417,80			2	20,4483	0,01	
424	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,068	<u>164,870</u>	<u>0</u>	11	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 1							17	1	<u>4</u>		<u>0,010</u>	
									2		0,01	
Разом будівельні роботи, грн.							17					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12					
всього заробітна плата, грн.							3					
Загальновиробничі витрати, грн.							1					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1					
Всього будівельні роботи, грн.							18					

Всього по розділу 1							18					
Розділ 2. 1-й поверх												
425	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00544	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	48	12	<u>32</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,120</u>	
					2200,51	2417,80			13	20,4483	0,11	
426	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,544	<u>164,870</u>	<u>0</u>	90	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
427	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,003383	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	18	8	<u>7</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,080</u>	
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02	
428	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,003383	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	96	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
429	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	#####	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2	1	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,010</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
430	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	12	1	<u>0</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,010</u>	
					891,24	18,07			0	0,1608	0	
Разом прямі витрати по розділу 2							266	22	<u>39</u>		<u>0,220</u>	
									16		0,13	
Разом будівельні роботи, грн.							266					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							205					
всього заробітна плата, грн.							38					

		Загальновиробничі витрати, грн.					17				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6				
		Всього будівельні роботи, грн.					283				

		Всього по розділу 2					283				
Розділ 3. 2-й поверх											
431	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13
432	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	<u>164,870</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
433	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	19	8	<u>8</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,080</u>
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02
434	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
435	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	#####	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2	1	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,010</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
436	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	13	1	<u>0</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,010</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
Разом прями витрати по розділу 3							290	23	<u>43</u>		<u>0,230</u>
Разом будівельні роботи, грн.							290		18		0,15
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							224				
всього заробітна плата, грн.							41				
Загальновиробничі витрати, грн.							19				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7				
Всього будівельні роботи, грн.							309				

		Всього по розділу 3					309				
Розділ 4. 3-й поверх											
437	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13
438	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	<u>164,870</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
439	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	19	8	<u>8</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,080</u>

440	C124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	2313,30 28361,490	771,50 0	101	0	3 0	5,6596 0	0,02 0
441	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	#####	1483,680 596,50	84,700 8,06	2	1	0 0	4,78000 0,0720	0,010 0
442	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	8061,620 891,24	126,510 18,07	13	1	0 0	7,24000 0,1608	0,010 0
Разом прями витрати по розділу 4							290	23	43 18		0,230 0,15
Разом будівельні роботи, грн.							290				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							224				
всього заробітна плата, грн.							41				
Загальновиробничі витрати, грн.							19				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7				
Всього будівельні роботи, грн.							309				

Всього по розділу 4							309				
Розділ 5. 4-й поверх											
443	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	8826,180 2200,51	5796,360 2417,80	54	13	35 15	21,46000 20,4483	0,130 0,13
444	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	164,870 0	0 0	101	0	0 0	0 0	0 0
445	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	5269,150 2313,30	2164,120 771,50	19	8	8 3	22,56000 5,6596	0,080 0,02
446	C124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	28361,490 0	0 0	101	0	0 0	0 0	0 0
447	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	#####	1483,680 596,50	84,700 8,06	2	1	0 0	4,78000 0,0720	0,010 0
448	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	8061,620 891,24	126,510 18,07	13	1	0 0	7,24000 0,1608	0,010 0
Разом прями витрати по розділу 5							290	23	43 18		0,230 0,15
Разом будівельні роботи, грн.							290				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							224				
всього заробітна плата, грн.							41				
Загальновиробничі витрати, грн.							19				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,04				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7				
		Всього будівельні роботи, грн.					309				

		Всього по розділу 5					309				
		Розділ 6. 5-й поверх									
449	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	8826,180	5796,360	54	13	35	21,46000	0,130
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13
450	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	164,870	0	101	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
451	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	5269,150	2164,120	19	8	8	22,56000	0,080
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02
452	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	28361,490	0	101	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
453	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	#####	1483,680	84,700	2	1	0	4,78000	0,010
					596,50	8,06			0	0,0720	0
454	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	8061,620	126,510	13	1	0	7,24000	0,010
					891,24	18,07			0	0,1608	0
		Разом прями витрати по розділу 6					290	23	43		0,230
									18		0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					290				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224				
		всього заробітна плата, грн.					41				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7				
		Всього будівельні роботи, грн.					309				

		Всього по розділу 6					309				
		Розділ 7. 6-й поверх									
455	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	8826,180	5796,360	54	13	35	21,46000	0,130
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13
456	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	164,870	0	101	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
457	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	5269,150	2164,120	19	8	8	22,56000	0,080
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02
458	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас	т	0,0035496	28361,490	0	101	0	0	0	0

	варіант 1	А-1, діаметр 12 мм			0	0			0	0	0
459	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	#####	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2	1	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,010</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
460	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	13	1	<u>0</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,010</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
		Разом прями витрати по розділу 7					290	23	<u>43</u>		<u>0,230</u>
									18		0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					290				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224				
		всього заробітна плата, грн.					41				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7				
		Всього будівельні роботи, грн.					309				

		Всього по розділу 7					309				
		Розділ 8. 7-й поверх									
461	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13
462	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	<u>164,870</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
463	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	19	8	<u>8</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,080</u>
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02
464	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
465	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	#####	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2	1	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,010</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
466	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	13	1	<u>0</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,010</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
		Разом прями витрати по розділу 8					290	23	<u>43</u>		<u>0,230</u>
									18		0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					290				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224				
		всього заробітна плата, грн.					41				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7				
		Всього будівельні роботи, грн.					309				

Всього по розділу 8							309				
Розділ 9. 8-й поверх											
467	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13
468	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	<u>164,870</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
469	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	19	8	<u>8</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,080</u>
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02
470	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
471	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	#####	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2	1	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,010</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
472	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	13	1	<u>0</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,010</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
Разом прями витрати по розділу 9							290	23	<u>43</u>		<u>0,230</u>
Разом будівельні роботи, грн.							290		18		0,15
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							224				
всього заробітна плата, грн.							41				
Загальновиробничі витрати, грн.							19				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7				
Всього будівельні роботи, грн.							309				

Всього по розділу 9							309				
Розділ 10. 9-й поверх											
473	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13
474	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	<u>164,870</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
475	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	19	8	<u>8</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,080</u>
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02
476	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
477	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один	100м2	#####	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2	1	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,010</u>

	κ=2	поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази			891,24	18,07			0	0,1608	0
		Разом прямі витрати по розділу 13					290	23	43		0,230
									18		0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					290				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224				
		всього заробітна плата, грн.					41				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7				
		Всього будівельні роботи, грн.					309				

		Всього по розділу 13					309				
		Розділ 14. 13-й поверх									
497	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	8826,180	5796,360	54	13	35	21,46000	0,130
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13
498	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	164,870	0	101	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
499	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	5269,150	2164,120	19	8	8	22,56000	0,080
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02
500	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	28361,490	0	101	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
501	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	#####	1483,680	84,700	2	1	0	4,78000	0,010
					596,50	8,06			0	0,0720	0
502	КБ13-26-6 κ=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	8061,620	126,510	13	1	0	7,24000	0,010
					891,24	18,07			0	0,1608	0
		Разом прямі витрати по розділу 14					290	23	43		0,230
									18		0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					290				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224				
		всього заробітна плата, грн.					41				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7				
		Всього будівельні роботи, грн.					309				

		Всього по розділу 14					309				

Розділ 15. 14-й поверх											
503	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13
504	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	<u>164,870</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
505	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	19	8	<u>8</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,080</u>
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02
506	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
507	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	#####	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2	1	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,010</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
508	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	13	1	<u>0</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,010</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
Разом прямі витрати по розділу 15							290	23	<u>43</u>		<u>0,230</u>
Разом будівельні роботи, грн.							290		18		0,15
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							224				
всього заробітна плата, грн.							41				
Загальновиробничі витрати, грн.							19				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7				
Всього будівельні роботи, грн.							309				

Всього по розділу 15							309				
Розділ 16. 15-й поверх											
509	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13
510	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	<u>164,870</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
511	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	19	8	<u>8</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,080</u>
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02
512	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
513	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	#####	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2	1	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,010</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
514	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	13	1	<u>0</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,010</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
Разом прямі витрати по розділу 16							290	23	<u>43</u>		<u>0,230</u>
Разом будівельні роботи, грн.							290		18		0,15

		Разом будівельні роботи, грн.					290				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224				
		всього заробітна плата, грн.					41				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7				
		Всього будівельні роботи, грн.					309				

		Всього по розділу 16					309				
Розділ 17. 16-й поверх											
515	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13
516	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	<u>164,870</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
517	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	19	8	<u>8</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,080</u>
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02
518	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
519	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	#####	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2	1	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,010</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
520	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	13	1	<u>0</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,010</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
Разом прямі витрати по розділу 17							290	23	<u>43</u>		<u>0,230</u>
									18		0,15
Разом будівельні роботи, грн.							290				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							224				
всього заробітна плата, грн.							41				
Загальновиробничі витрати, грн.							19				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7				
Всього будівельні роботи, грн.							309				

		Всього по розділу 17					309				
Розділ 18. 17-й поверх											
521	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>

522	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	2200,51 <u>164,870</u> 0	2417,80 <u>0</u> 0	101	0	15	20,4483 <u>0</u> 0	0,13 <u>0</u> 0
523	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	5269,150 2313,30	2164,120 771,50	19	8	8	22,56000 5,6596	0,080 0,02
524	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	28361,490 0	0 0	101	0	0	0 0	0 0
525	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	#####	1483,680 596,50	84,700 8,06	2	1	0	4,78000 0,0720	0,010 0
526	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	8061,620 891,24	126,510 18,07	13	1	0	7,24000 0,1608	0,010 0
Разом прямі витрати по розділу 18							290	23	43		0,230
Разом будівельні роботи, грн.							290		18		0,15
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							224				
всього заробітна плата, грн.							41				
Загальновиробничі витрати, грн.							19				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7				
Всього будівельні роботи, грн.							309				

Всього по розділу 18							309				
Розділ 19. Технічний поверх											
527	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	8826,180 2200,51	5796,360 2417,80	54	13	35	21,46000 20,4483	0,130 0,13
528	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	164,870 0	0 0	101	0	0	0 0	0 0
529	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,001428	5269,150 2313,30	2164,120 771,50	8	3	3	22,56000 5,6596	0,030 0,01
530	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,001428	28361,490 0	0 0	41	0	0	0 0	0 0
531	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0006426	1483,680 596,50	84,700 8,06	1	0	0	4,78000 0,0720	0 0
532	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0006426	8061,620 891,24	126,510 18,07	5	1	0	7,24000 0,1608	0 0
Разом прямі витрати по розділу 19							210	17	38		0,160
Разом будівельні роботи, грн.							210		16		0,14
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							155				

		всього заробітна плата, грн.					33					
		Загальновиробничі витрати, грн.					15					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,03					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6					
		Всього будівельні роботи, грн.					225					

		Всього по розділу 19					225					
		Розділ 20. Покрівля /Машинне приміщення ліфтів										
533	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00136	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	12	3	<u>8</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,030</u>	
					2200,51	2417,80			3	20,4483	0,03	
534	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,136	<u>164,870</u>	<u>0</u>	22	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 20							34	3	<u>8</u>		<u>0,030</u>	
									3		0,03	
Разом будівельні роботи, грн.							34					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							23					
всього заробітна плата, грн.							6					
Загальновиробничі витрати, грн.							3					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,01					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1					
Всього будівельні роботи, грн.							37					

		Всього по розділу 20					37					
		Розділ 21. Огородження сходів										
535	КБ7-60-3	Установлення металевої огорожі з поручнями із полівінілхлориду	100м	0,0356796	<u>10838,530</u>	<u>1007,360</u>	387	326	<u>36</u>	<u>82,80000</u>	<u>2,950</u>	
					9125,39	278,97			10	2,4725	0,09	
536	С111-825 варіант 1	Поручень полівінілхлоридний	пм	3,6414	<u>174,130</u>	<u>0</u>	634	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
537	С121-755 варіант 1	Вартість металоконструкцій (Огорожа для сходів)	т	0,0474912	<u>45951,220</u>	<u>0</u>	2182	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
538	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0138312	<u>12041,750</u>	<u>1,460</u>	167	89	<u>0</u>	<u>60,55000</u>	<u>0,840</u>	
					6443,73	1,29			0	0,0111	0	
Разом прямі витрати по розділу 21							3370	415	<u>36</u>		<u>3,790</u>	
									10		0,09	

		Разом будівельні роботи, грн.					3370				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2919				
		всього заробітна плата, грн.					425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					204				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					77				
		Всього будівельні роботи, грн.					3574				

		Всього по розділу 21					3574				
		Разом прямі витрати по відділу 4					8537	826	813		7,890
									335		2,8
		Разом будівельні роботи, грн.					8537				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6898				
		всього заробітна плата, грн.					1161				
		Загальновиробничі витрати, грн.					554				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					203				
		Всього будівельні роботи, грн.					9091				

		Всього по відділу 4					9091				
		Відділ 5. Огородження балконів									
		Розділ 1. 1-й поверх									
539	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,010234	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	803	237	<u>15</u>	<u>212,74000</u>	<u>2,180</u>
					23178,02	734,44			8	5,8072	0,06
540	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	#####	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	67	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
541	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	#####	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	120	73	<u>40</u>	<u>61,92000</u>	<u>0,610</u>
					7408,73	1085,65			11	9,6221	0,09
542	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	#####	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	523	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
543	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0041072	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	6	2	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,020</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
544	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0041072	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	33	4	<u>1</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,030</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0

545	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0090508	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	27	18	<u>7</u>	<u>19,29000</u>	<u>0,170</u>
					2002,49	125,78			1	1,1145	0,01
546	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0090508	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	279	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
547	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0047056	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	7	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,020</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
548	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0047056	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	38	4	<u>1</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,030</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
549	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,003043	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	118	40	<u>1</u>	<u>132,80000</u>	<u>0,40</u>
					13270,70	72,23			0	0,5247	0
550	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,000918	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	4	1	<u>1</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,010</u>
					1359,68	317,50			0	2,5370	0
551	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,0918	<u>141,340</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					2038	382	<u>66</u>		<u>3,470</u>
									20		0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					2038				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1590				
		всього заробітна плата, грн.					402				
		Загальновиробничі витрати, грн.					197				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					76				
		Всього будівельні роботи, грн.					2235				

		Всього по розділу 1					2235				
		Розділ 2. 2-й поверх									
552	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	1056	312	<u>19</u>	<u>212,74000</u>	<u>2,860</u>
					23178,02	734,44			10	5,8072	0,08
553	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	88	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
554	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	158	96	<u>52</u>	<u>61,92000</u>	<u>0,80</u>
					7408,73	1085,65			14	9,6221	0,12
555	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	688	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
556	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	8	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
557	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	44	5	<u>1</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>

558	к=2 КБ7-20-5	поверхонь емаллю ПФ-115 Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	891,24 2963,160 2002,49	18,07 773,410 125,78	33	22	0 9 1	0,1608 19,29000 1,1145	0 0,210 0,01
559	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	30852,820 0	0 0	341	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
560	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0057528	1483,680 596,50	84,700 8,06	9	3	0 0	4,78000 0,0720	0,030 0
561	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	8061,620 891,24	126,510 18,07	46	5	1 0	7,24000 0,1608	0,040 0
562	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	38615,180 13270,70	230,450 72,23	154	53	1 0	132,80000 0,5247	0,530 0
563	КБ21-2-12	Прокладання вініластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	4273,110 1359,68	786,600 317,50	5	2	1 0	13,26000 2,5370	0,010 0
564	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	141,340 0	0 0	16	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 2							2646	501	84 25		4,550 0,21
Разом будівельні роботи, грн.							2646				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2061				
всього заробітна плата, грн.							526				
Загальновиробничі витрати, грн.							259				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							99				
Всього будівельні роботи, грн.							2905				

Всього по розділу 2							2905				
Розділ 3. 3-й поверх											
565	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	78443,090 23178,02	1447,400 734,44	1056	312	19 10	212,74000 5,8072	2,860 0,08
566	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	25015,890 0	0 0	88	0	0 0	0 0	0 0
567	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	12164,860 7408,73	4007,090 1085,65	158	96	52 14	61,92000 9,6221	0,80 0,12
568	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	52957,370 0	0 0	688	0	0 0	0 0	0 0
569	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0054026	1483,680 596,50	84,700 8,06	8	3	0 0	4,78000 0,0720	0,030 0

570	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	44	5	<u>1</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
571	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	33	22	<u>9</u> 1	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>0,210</u> 0,01
572	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u> 0	<u>0</u> 0	341	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
573	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	9	3	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
574	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	46	5	<u>1</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
575	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	154	53	<u>1</u> 0	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>0,530</u> 0
576	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	5	2	<u>1</u> 0	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,010</u> 0
577	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u> 0	<u>0</u> 0	16	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 3							2646	501	<u>84</u> 25		<u>4,550</u> 0,21
Разом будівельні роботи, грн.							2646				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2061				
всього заробітна плата, грн.							526				
Загальновиробничі витрати, грн.							259				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							99				
Всього будівельні роботи, грн.							2905				

Всього по розділу 3							2905				
Розділ 4. 4-й поверх											
578	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	1056	312	<u>19</u> 10	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>2,860</u> 0,08
579	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	88	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
580	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	158	96	<u>52</u> 14	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>0,80</u> 0,12
581	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u> 0	<u>0</u> 0	688	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
582	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	8	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>

583	КБ13-26-6 к=2	раз грунтовою ГФ-021 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	596,50 8061,620	8,06 126,510	44	5	0 1	0,0720 7,24000	0 0,040
584	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	891,24 2963,160	18,07 773,410	33	22	0 9	0,1608 19,29000	0 0,210
585	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	2002,49 30852,820	125,78 0	341	0	1 0	1,1145 0	0,01 0
586	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0057528	0 1483,680	0 84,700	9	3	0 0	0 4,78000	0 0,030
587	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	596,50 8061,620	8,06 126,510	46	5	0 1	0,0720 7,24000	0 0,040
588	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	891,24 38615,180	18,07 230,450	154	53	0 1	0,1608 132,80000	0 0,530
589	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	13270,70 4273,110	72,23 786,600	5	2	0 1	0,5247 13,26000	0 0,010
590	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	1359,68 141,340	317,50 0	16	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 4							2646	501	84 25		4,550 0,21
Разом будівельні роботи, грн.							2646				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2061				
всього заробітна плата, грн.							526				
Загальновиробничі витрати, грн.							259				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							99				
Всього будівельні роботи, грн.							2905				

Всього по розділу 4							2905				
Розділ 5. 5-й поверх											
591	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	78443,090 23178,02	1447,400 734,44	1056	312	19 10	212,74000 5,8072	2,860 0,08
592	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	25015,890 0	0 0	88	0	0 0	0 0	0 0
593	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	12164,860 7408,73	4007,090 1085,65	158	96	52 14	61,92000 9,6221	0,80 0,12
594	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	52957,370 0	0 0	688	0	0 0	0 0	0 0

595	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	8	3	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
596	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	44	5	<u>1</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
597	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	33	22	<u>9</u> 1	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>0,210</u> 0,01
598	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u> 0	<u>0</u> 0	341	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
599	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	9	3	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
600	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	46	5	<u>1</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
601	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	154	53	<u>1</u> 0	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>0,530</u> 0
602	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	5	2	<u>1</u> 0	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,010</u> 0
603	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u> 0	<u>0</u> 0	16	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 5							2646	501	<u>84</u> 25		<u>4,550</u> 0,21
Разом будівельні роботи, грн.							2646				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2061				
всього заробітна плата, грн.							526				
Загальновиробничі витрати, грн.							259				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							99				
Всього будівельні роботи, грн.							2905				

Всього по розділу 5							2905				
Розділ 6. 6-й поверх											
604	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	1056	312	<u>19</u> 10	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>2,860</u> 0,08
605	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	88	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
606	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	158	96	<u>52</u> 14	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>0,80</u> 0,12
607	С121-777	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	688	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

608	варіант 2 КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	8	3	0 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
609	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	44	5	1 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
610	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	33	22	9 1	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>0,210</u> 0,01
611	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u> 0	0	341	0	0 0	0 0	0 0
612	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	9	3	0 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
613	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	46	5	1 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
614	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	154	53	1 0	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>0,530</u> 0
615	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	5	2	1 0	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,010</u> 0
616	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u> 0	0	16	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 6							2646	501	84 25		4,550 0,21
Разом будівельні роботи, грн.							2646				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2061				
всього заробітна плата, грн.							526				
Загальновиробничі витрати, грн.							259				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							99				
Всього будівельні роботи, грн.							2905				

Всього по розділу 6							2905				
Розділ 7. 7-й поверх											
617	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	1056	312	19 10	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>2,860</u> 0,08
618	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u> 0	0	88	0	0 0	0 0	0 0
619	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	158	96	52 14	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>0,80</u> 0,12

620	C121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u>	0	688	0	0	0	0	
621	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	8	3	0	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
622	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	44	5	1	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>	
					891,24	18,07			0	0,1608	0	
623	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	33	22	9	<u>19,29000</u>	<u>0,210</u>	
					2002,49	125,78			1	1,1145	0,01	
624	C121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u>	0	341	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
625	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	9	3	0	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
626	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	46	5	1	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>	
					891,24	18,07			0	0,1608	0	
627	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	154	53	1	<u>132,80000</u>	<u>0,530</u>	
					13270,70	72,23			0	0,5247	0	
628	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	5	2	1	<u>13,26000</u>	<u>0,010</u>	
					1359,68	317,50			0	2,5370	0	
629	C113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u>	0	16	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 7						2646	501	84		4,550
		Разом будівельні роботи, грн.						2646		25		0,21
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						2061				
		всього заробітна плата, грн.						526				
		Загальновиробничі витрати, грн.						259				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						0,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						99				
		Всього будівельні роботи, грн.						2905				

		Всього по розділу 7						2905				
		Розділ 8. 8-й поверх										
630	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	1056	312	19	<u>212,74000</u>	<u>2,860</u>	
					23178,02	734,44			10	5,8072	0,08	
631	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u>	0	88	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
632	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою	т	0,0129846	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	158	96	52	<u>61,92000</u>	<u>0,80</u>	

633	C121-777 варіант 2	до 20 кг Швелер №14	т	0,0129846	7408,73 <u>52957,370</u> 0	1085,65 0 0	688	0	14	9,6221 0 0	0,12 0 0
634	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	8	3	0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
635	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	44	5	1	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
636	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	33	22	9	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>0,210</u> 0,01
637	C121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u> 0	0 0	341	0	0	0 0	0 0
638	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	9	3	0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
639	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	46	5	1	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
640	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	154	53	1	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>0,530</u> 0
641	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	5	2	1	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,010</u> 0
642	C113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u> 0	0 0	16	0	0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 8							2646	501	84		4,550
Разом будівельні роботи, грн.							2646		25		0,21
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2061				
всього заробітна плата, грн.							526				
Загальновиробничі витрати, грн.							259				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							99				
Всього будівельні роботи, грн.							2905				

Всього по розділу 8							2905				
Розділ 9. 9-й поверх											
643	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	1056	312	19	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>2,860</u> 0,08
644	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u> 0	0 0	88	0	0	0 0	0 0

645	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	158	96	<u>52</u> 14	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>0,80</u> 0,12
646	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u> 0	<u>0</u> 0	688	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
647	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	8	3	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
648	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	44	5	<u>1</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
649	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	33	22	<u>9</u> 1	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>0,210</u> 0,01
650	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u> 0	<u>0</u> 0	341	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
651	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	9	3	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
652	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	46	5	<u>1</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
653	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	154	53	<u>1</u> 0	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>0,530</u> 0
654	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	5	2	<u>1</u> 0	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,010</u> 0
655	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u> 0	<u>0</u> 0	16	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 9							2646	501	<u>84</u> 25		<u>4,550</u> 0,21
Разом будівельні роботи, грн.							2646				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2061				
всього заробітна плата, грн.							526				
Загальновиробничі витрати, грн.							259				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							99				
Всього будівельні роботи, грн.							2905				

Всього по розділу 9							2905				
Розділ 10. 10-й поверх											
656	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	1056	312	<u>19</u> 10	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>2,860</u> 0,08
657	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,0035156	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	88	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

658	варіант 1 КБ7-20-3	профілю, клас А-III, діаметр 8 мм Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	m	0,0129846	0 12164,860 7408,73	0 4007,090 1085,65	158	96	0 52 14	0 61,92000 9,6221	0 0,80 0,12
659	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	52957,370 0	0 0	688	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
660	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0054026	1483,680 596,50	84,700 8,06	8	3	0 0	4,78000 0,0720	0,030 0
661	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	8061,620 891,24	126,510 18,07	44	5	1 0	7,24000 0,1608	0,040 0
662	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	m	0,0110636	2963,160 2002,49	773,410 125,78	33	22	9 1	19,29000 1,1145	0,210 0,01
663	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	30852,820 0	0 0	341	0	0 0	0 0	0 0
664	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0057528	1483,680 596,50	84,700 8,06	9	3	0 0	4,78000 0,0720	0,030 0
665	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	8061,620 891,24	126,510 18,07	46	5	1 0	7,24000 0,1608	0,040 0
666	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	38615,180 13270,70	230,450 72,23	154	53	1 0	132,80000 0,5247	0,530 0
667	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	4273,110 1359,68	786,600 317,50	5	2	1 0	13,26000 2,5370	0,010 0
668	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	141,340 0	0 0	16	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 10							2646	501	84 25	4,550	0,21
Разом будівельні роботи, грн.							2646				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2061				
всього заробітна плата, грн.							526				
Загальновиробничі витрати, грн.							259				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							99				
Всього будівельні роботи, грн.							2905				

Всього по розділу 10							2905				
Розділ 11. 11-й поверх											
669	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	78443,090 23178,02	1447,400 734,44	1056	312	19 10	212,74000 5,8072	2,860 0,08

670	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	88	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
671	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	158	96	<u>52</u>	<u>61,92000</u>	<u>0,80</u>
					7408,73	1085,65			14	9,6221	0,12
672	C121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	688	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
673	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	8	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
674	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	44	5	<u>1</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
675	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	33	22	<u>9</u>	<u>19,29000</u>	<u>0,210</u>
					2002,49	125,78			1	1,1145	0,01
676	C121-777 варіант 1	Кутик 75x5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	341	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
677	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	9	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
678	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	46	5	<u>1</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
679	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	154	53	<u>1</u>	<u>132,80000</u>	<u>0,530</u>
					13270,70	72,23			0	0,5247	0
680	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	5	2	<u>1</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,010</u>
					1359,68	317,50			0	2,5370	0
681	C113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u>	<u>0</u>	16	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 11					2646	501	<u>84</u>		<u>4,550</u>
									25		0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					2646				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2061				
		всього заробітна плата, грн.					526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					259				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					99				
		Всього будівельні роботи, грн.					2905				

		Всього по розділу 11					2905				
682	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при	100м2	0,013464	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	1056	312	<u>19</u>	<u>212,74000</u>	<u>2,860</u>

695	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	1056	312	<u>19</u>	<u>212,74000</u>	<u>2,860</u>
					23178,02	734,44			10	5,8072	0,08
696	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u>	0	88	0	0	0	0
697	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	158	96	<u>52</u>	<u>61,92000</u>	<u>0,80</u>
					7408,73	1085,65			14	9,6221	0,12
698	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u>	0	688	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
699	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	8	3	0	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
700	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	44	5	1	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
701	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	33	22	9	<u>19,29000</u>	<u>0,210</u>
					2002,49	125,78			1	1,1145	0,01
702	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u>	0	341	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
703	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	9	3	0	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
704	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	46	5	1	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
705	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	154	53	1	<u>132,80000</u>	<u>0,530</u>
					13270,70	72,23			0	0,5247	0
706	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	5	2	1	<u>13,26000</u>	<u>0,010</u>
					1359,68	317,50			0	2,5370	0
707	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u>	0	16	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 13					2646	501	84		4,550
									25		0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					2646				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2061				
		всього заробітна плата, грн.					526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					259				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					99				
		Всього будівельні роботи, грн.					2905				

		Всього по розділу 13					2905				

Розділ 14. 14-й поверх											
708	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	1056	312	<u>19</u>	<u>212,74000</u>	<u>2,860</u>
					23178,02	734,44			10	5,8072	0,08
709	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	88	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
710	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	158	96	<u>52</u>	<u>61,92000</u>	<u>0,80</u>
					7408,73	1085,65			14	9,6221	0,12
711	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	688	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
712	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	8	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
713	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	44	5	<u>1</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
714	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	33	22	<u>9</u>	<u>19,29000</u>	<u>0,210</u>
					2002,49	125,78			1	1,1145	0,01
715	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	341	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
716	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	9	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
717	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	46	5	<u>1</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
718	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	154	53	<u>1</u>	<u>132,80000</u>	<u>0,530</u>
					13270,70	72,23			0	0,5247	0
719	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	5	2	<u>1</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,010</u>
					1359,68	317,50			0	2,5370	0
720	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u>	<u>0</u>	16	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 14					2646	501	<u>84</u>		<u>4,550</u>
									25		0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					2646				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2061				
		всього заробітна плата, грн.					526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					259				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					99				
		Всього будівельні роботи, грн.					2905				

		Всього по розділу 14					2905				

Розділ 15. 15-й поверх											
721	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	1056	312	<u>19</u> 10	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>2,860</u> 0,08
722	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	88	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
723	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	158	96	<u>52</u> 14	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>0,80</u> 0,12
724	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u> 0	<u>0</u> 0	688	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
725	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	8	3	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
726	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	44	5	<u>1</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
727	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	33	22	<u>9</u> 1	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>0,210</u> 0,01
728	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u> 0	<u>0</u> 0	341	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
729	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	9	3	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
730	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	46	5	<u>1</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
731	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	154	53	<u>1</u> 0	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>0,530</u> 0
732	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	5	2	<u>1</u> 0	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,010</u> 0
733	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u> 0	<u>0</u> 0	16	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 15							2646	501	<u>84</u> 25		<u>4,550</u> 0,21
Разом будівельні роботи, грн.							2646				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2061				
всього заробітна плата, грн.							526				
Загальновиробничі витрати, грн.							259				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							99				
Всього будівельні роботи, грн.							2905				

Всього по розділу 15							2905				
Розділ 16. 16-й поверх											
734	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	1056	312	<u>19</u> 10	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>2,860</u> 0,08
735	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	88	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
736	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	158	96	<u>52</u> 14	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>0,80</u> 0,12
737	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u> 0	<u>0</u> 0	688	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
738	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	8	3	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
739	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	44	5	<u>1</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
740	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	33	22	<u>9</u> 1	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>0,210</u> 0,01
741	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u> 0	<u>0</u> 0	341	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
742	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	9	3	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
743	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	46	5	<u>1</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
744	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	154	53	<u>1</u> 0	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>0,530</u> 0
745	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	5	2	<u>1</u> 0	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,010</u> 0
746	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u> 0	<u>0</u> 0	16	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 16							2646	501	<u>84</u> 25		<u>4,550</u> 0,21
Разом будівельні роботи, грн.							2646				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2061				
всього заробітна плата, грн.							526				
Загальновиробничі витрати, грн.							259				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							99				
Всього будівельні роботи, грн.							2905				

		Всього по розділу 16					2905				
Розділ 17. 17-й поверх											
747	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	1056	312	<u>19</u>	<u>212,74000</u>	<u>2,860</u>
					23178,02	734,44			10	5,8072	0,08
748	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	88	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
749	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	158	96	<u>52</u>	<u>61,92000</u>	<u>0,80</u>
					7408,73	1085,65			14	9,6221	0,12
750	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	688	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
751	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	8	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
752	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	44	5	<u>1</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
753	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	33	22	<u>9</u>	<u>19,29000</u>	<u>0,210</u>
					2002,49	125,78			1	1,1145	0,01
754	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	341	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
755	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	9	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
756	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	46	5	<u>1</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
757	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	154	53	<u>1</u>	<u>132,80000</u>	<u>0,530</u>
					13270,70	72,23			0	0,5247	0
758	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	5	2	<u>1</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,010</u>
					1359,68	317,50			0	2,5370	0
759	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u>	<u>0</u>	16	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 17							2646	501	<u>84</u>		<u>4,550</u>
									25		0,21
Разом будівельні роботи, грн.							2646				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2061				
всього заробітна плата, грн.							526				
Загальновиробничі витрати, грн.							259				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							99				
Всього будівельні роботи, грн.							2905				

		Всього по розділу 17					2905					
		Розділ 18. Технічний поверх										
760	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0020808	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	163	48	<u>3</u> 2	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>0,440</u> 0,01	
761	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0005474	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	14	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
762	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,002006	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	24	15	<u>8</u> 2	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>0,120</u> 0,02	
763	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,002006	<u>52957,370</u> 0	<u>0</u> 0	106	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
764	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0008364	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	1	0	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0</u> 0	
765	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0008364	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	7	1	<u>0</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,010</u> 0	
766	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0020128	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	6	4	<u>2</u> 0	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>0,040</u> 0	
767	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0020128	<u>30852,820</u> 0	<u>0</u> 0	62	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
768	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0010472	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	2	1	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,010</u> 0	
769	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0010472	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	8	1	<u>0</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,010</u> 0	
770	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0006052	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	23	8	<u>0</u> 0	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>0,080</u> 0	
771	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,000102	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	0	0	<u>0</u> 0	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0</u> 0	
772	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,0102	<u>141,340</u> 0	<u>0</u> 0	1	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
		Разом прямі витрати по розділу 18					417	78	<u>13</u> 4		<u>0,710</u> 0,03	
		Разом будівельні роботи, грн.					417					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					326					
		всього заробітна плата, грн.					82					
		Загальновиробничі витрати, грн.					39					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,08					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16					
		Всього будівельні роботи, грн.					456					

		Всього по розділу 18					456					
		Розділ 19. Покрівля/ Машинне приміщення ліфтів										
773	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0020808	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	163	48	<u>3</u> 2	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>0,440</u> 0,01	
774	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0005474	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	14	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
775	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,002006	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	24	15	<u>8</u> 2	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>0,120</u> 0,02	
776	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,002006	<u>52957,370</u> 0	<u>0</u> 0	106	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
777	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0008364	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	1	0	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0</u> 0	
778	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0008364	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	7	1	<u>0</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,010</u> 0	
779	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0020128	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	6	4	<u>2</u> 0	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>0,040</u> 0	
780	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0020128	<u>30852,820</u> 0	<u>0</u> 0	62	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
781	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0010472	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	2	1	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,010</u> 0	
782	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0010472	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	8	1	<u>0</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,010</u> 0	
783	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0006052	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	23	8	<u>0</u> 0	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>0,080</u> 0	
784	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,000102	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	0	0	<u>0</u> 0	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0</u> 0	
785	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,0102	<u>141,340</u> 0	<u>0</u> 0	1	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
		Разом прямі витрати по розділу 19					417	78	13		<u>0,710</u>	
		Разом будівельні роботи, грн.					417		4			0,03
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					326					
		всього заробітна плата, грн.					82					
		Загальновиробничі витрати, грн.					39					

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.										0,08
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.										16
		Всього будівельні роботи, грн.										456

		Всього по розділу 19										456
		Разом прямі витрати по відділу 5					45208	8554	1436			77,690
									428			3,58
		Разом будівельні роботи, грн.					45208					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35218					
		всього заробітна плата, грн.					8982					
		Загальновиробничі витрати, грн.					4423					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,38					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1692					
		Всього будівельні роботи, грн.					49631					

		Всього по відділу 5					49631					
		Відділ 6. Вентшахти										
786	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	1,5215	5455,530	152,540	8301	1368	232	8,66000	13,180	
					898,99	77,40			118	0,6120	0,93	
787	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 м	#####	6938,080	155,930	5	5	0	63,73000	0,040	
					6782,15	79,12			0	0,6256	0	
788	С111-875 варіант 1	Сітка армувальна Вр1 50х50х4	м2	0,54604	115,110	0	63	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
789	КБ26-34-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	0,10506	1791,130	0	188	187	0	16,19000	1,70	
					1784,30	0			0	0	0	
790	С111-2011-6 варіант 1	Клей для приклеювання мінераловатних плит.СТ-190	кг	6,3036	15,110	0	95	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
791	& С114-96-1- БН варіант 4	Базальтовий утеплювач Технофас товщ. 100 мм	м2	1,082118	218,090	0	236	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по відділу 6					8888	1560	232		14,920	
									118		0,93	
		Разом будівельні роботи, грн.					8888					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7096					
		всього заробітна плата, грн.					1678					

		Загальновиробничі витрати, грн.					832				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					324				
		Всього будівельні роботи, грн.					9720				

		Всього по відділу 6					9720				
		<u>Відділ 7. Вентблоки</u>									
		Розділ 1. 1-й поверх									
792	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12
793	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	130	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
794	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
795	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00272	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	185	98	<u>79</u>	<u>342,20000</u>	<u>0,930</u>
					35954,95	13515,95			37	109,8276	0,3
796	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,272	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	907	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					1682	123	<u>111</u>		<u>1,160</u>
									51		0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					1682				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1448				
		всього заробітна плата, грн.					174				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33				
		Всього будівельні роботи, грн.					1768				

		Всього по розділу 1					1768				
		Розділ 2. 2-й поверх									
797	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12
798	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	130	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
799	К583221-1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Всього по розділу 3							1912				
Розділ 4. 4-й поверх											
807	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12
808	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	130	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
809	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
810	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	<u>89</u>	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>
					35954,95	13515,95			41	109,8276	0,34
811	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	1020	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 4							1818	135	<u>121</u>		<u>1,280</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1818		55		0,46
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1562				
всього заробітна плата, грн.							190				
Загальновиробничі витрати, грн.							94				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							36				
Всього будівельні роботи, грн.							1912				

Всього по розділу 4							1912				
Розділ 5. 5-й поверх											
812	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12
813	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	130	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
814	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
815	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	<u>89</u>	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>
					35954,95	13515,95			41	109,8276	0,34
816	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	1020	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 5							1818	135	<u>121</u>		<u>1,280</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1818		55		0,46

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				1562					
		всього заробітна плата, грн.				190					
		Загальновиробничі витрати, грн.				94					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				0,21					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				36					
		Всього будівельні роботи, грн.				1912					

		Всього по розділу 5				1912					
		Розділ 6. 6-й поверх									
817	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12
818	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	130	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
819	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
820	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	<u>89</u>	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>
					35954,95	13515,95			41	109,8276	0,34
821	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	1020	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 6						1818	135	<u>121</u>	<u>1,280</u>
										55	0,46
		Разом будівельні роботи, грн.						1818			
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1562			
		всього заробітна плата, грн.						190			
		Загальновиробничі витрати, грн.						94			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						0,21			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						36			
		Всього будівельні роботи, грн.						1912			

		Всього по розділу 6				1912					
		Розділ 7. 7-й поверх									
822	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12
823	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	130	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

824	K583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
825	KБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	<u>89</u>	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>
					35954,95	13515,95			41	109,8276	0,34
826	C1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	1020	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 7							1818	135	<u>121</u>		<u>1,280</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1818		55		0,46
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1562				
всього заробітна плата, грн.							190				
Загальновиробничі витрати, грн.							94				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							36				
Всього будівельні роботи, грн.							1912				

Всього по розділу 7							1912				
Розділ 8. 8-й поверх											
827	KБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12
828	K583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	130	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
829	K583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
830	KБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	<u>89</u>	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>
					35954,95	13515,95			41	109,8276	0,34
831	C1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	1020	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 8							1818	135	<u>121</u>		<u>1,280</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1818		55		0,46
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1562				
всього заробітна плата, грн.							190				
Загальновиробничі витрати, грн.							94				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							36				
Всього будівельні роботи, грн.							1912				

		Всього по розділу 8					1912					
		Розділ 9. 9-й поверх										
832	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>	
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12	
833	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	130	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
834	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
835	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	<u>89</u>	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>	
					35954,95	13515,95			41	109,8276	0,34	
836	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	1020	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 9					1818		135		121	
		Разом будівельні роботи, грн.					1818				55	
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1562					
		всього заробітна плата, грн.					190					
		Загальновиробничі витрати, грн.					94					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36					
		Всього будівельні роботи, грн.					1912					

		Всього по розділу 9					1912					
		Розділ 10. 10-й поверх										
837	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>	
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12	
838	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	130	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
839	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
840	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	<u>89</u>	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>	
					35954,95	13515,95			41	109,8276	0,34	
841	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	1020	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 10					1818		135		121	
											55	
											1,280	
											0,46	

		Разом будівельні роботи, грн.					1818				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1562				
		всього заробітна плата, грн.					190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				
		Всього будівельні роботи, грн.					1912				

		Всього по розділу 10					1912				
Розділ 11. 11-й поверх											
842	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12
843	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	130	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
844	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
845	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	<u>89</u>	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>
					35954,95	13515,95			41	109,8276	0,34
846	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	1020	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 11							1818	135	<u>121</u>		<u>1,280</u>
									55		0,46

		Разом будівельні роботи, грн.					1818				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1562				
		всього заробітна плата, грн.					190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				
		Всього будівельні роботи, грн.					1912				

		Всього по розділу 11					1912				
Розділ 12. 12-й поверх											
847	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12
848	К583221-1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	130	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

849	варіант 2 K583221-1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	0 3920,200	0 0	400	0	0 0	0 0	0 0
850	варіант 1 КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	0 67836,040	0 28928,760	208	110	0 89	0 342,20000	0 1,050
851	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	35954,95 3334,780	13515,95 0	1020	0	41 0	109,8276 0	0,34 0
Разом прями витрати по розділу 12							1818	135	121		1,280
Разом будівельні роботи, грн.							1818		55		0,46
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1562				
всього заробітна плата, грн.							190				
Загальноновиробничі витрати, грн.							94				
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.							0,21				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							36				
Всього будівельні роботи, грн.							1912				

Всього по розділу 12							1912				
Розділ 13. 13-й поверх											
852	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	43782,290 18129,83	23330,410 10477,07	60	25	32 14	172,55000 86,3031	0,230 0,12
853	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	3837,580 0	0 0	130	0	0 0	0 0	0 0
854	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	3920,200 0	0 0	400	0	0 0	0 0	0 0
855	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	67836,040 35954,95	28928,760 13515,95	208	110	89 41	342,20000 109,8276	1,050 0,34
856	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	3334,780 0	0 0	1020	0	0 0	0 0	0 0
Разом прями витрати по розділу 13							1818	135	121		1,280
Разом будівельні роботи, грн.							1818		55		0,46
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1562				
всього заробітна плата, грн.							190				
Загальноновиробничі витрати, грн.							94				
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.							0,21				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							36				
Всього будівельні роботи, грн.							1912				

		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							55		0,46

		Всього по розділу 15								1912	
		Розділ 16. 16-й поверх									
867	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u> 18129,83	<u>23330,410</u> 10477,07	60	25	<u>32</u> 14	<u>172,55000</u> 86,3031	<u>0,230</u> 0,12
868	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u> 0	<u>0</u> 0	130	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
869	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u> 0	<u>0</u> 0	400	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
870	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u> 35954,95	<u>28928,760</u> 13515,95	208	110	<u>89</u> 41	<u>342,20000</u> 109,8276	<u>1,050</u> 0,34
871	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u> 0	<u>0</u> 0	1020	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		Разом прямі витрати по розділу 16					1818	135	<u>121</u> 55		<u>1,280</u> 0,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1818				

		Всього по розділу 16					1912				
		Розділ 17. 17-й поверх									
872	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u> 18129,83	<u>23330,410</u> 10477,07	60	25	<u>32</u> 14	<u>172,55000</u> 86,3031	<u>0,230</u> 0,12

873	K583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	0	130	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
874	K583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	0	400	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
875	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	<u>89</u>	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>
					35954,95	13515,95			41	109,8276	0,34
876	C1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	0	1020	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 17					1818	135	<u>121</u>		<u>1,280</u>
									55		0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					1818				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1562				
		всього заробітна плата, грн.					190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				
		Всього будівельні роботи, грн.					1912				

		Всього по розділу 17					1912				
		Розділ 18. Технічний поверх									
877	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12
878	K583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	0	130	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
879	K583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	0	400	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
880	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	<u>89</u>	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>
					35954,95	13515,95			41	109,8276	0,34
881	C1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	0	1020	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 18					1818	135	<u>121</u>		<u>1,280</u>
									55		0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					1818				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1562				
		всього заробітна плата, грн.					190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				

	Всього по розділу 1					0				
	Розділ 2. Двері балконні									
	Разом прями витрати по розділу 2					0	0	0		0
	-----							0		0
	Всього по розділу 2					0				
	Розділ 3. Внутрішні дерев'яні двері									
	Разом прями витрати по розділу 3					0	0	0		0
	-----							0		0
	Всього по розділу 3					0				
	Разом прями витрати по відділу 9					0	0	0		0
	-----							0		0
	Всього по відділу 9					0				
	<u>Відділ 10. Заповнення прорізів</u> <u>(Внутрішні протипожежні та металеві</u> <u>двері)</u>									
	Розділ 1. Внутрішні протипожежні двері									
	Разом прями витрати по розділу 1					0	0	0		0
	-----							0		0
	Всього по розділу 1					0				
	Розділ 2. Внутрішні металеві двері									
	Разом прями витрати по розділу 2					0	0	0		0
	-----							0		0
	Всього по розділу 2					0				
	Разом прями витрати по відділу 10					0	0	0		0
	-----							0		0
	Всього по відділу 10					0				

		Відділ 11. Зовнішнє опорядження								
		Розділ 1. Фундаменти								
		Разом прями витрати по розділу 1				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по розділу 1				0				
		Розділ 2. Цоколь								
		Разом прями витрати по розділу 2				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по розділу 2				0				
		Розділ 3. МВ-50 мм-огороження балконів								
		Разом прями витрати по розділу 3				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по розділу 3				0				
		Розділ 4. МВ-100 мм Фасад								
		Разом прями витрати по розділу 4				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по розділу 4				0				
		Розділ 5. МВ-30 мм Відкоси								
		Разом прями витрати по розділу 5				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по розділу 5				0				
		Разом прями витрати по відділу 11				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по відділу 11				0				

		Відділ 12. Інші роботи								
		Розділ 1. Вхідна група по вісі А арк.17								
		Разом прями витрати по розділу 1				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по розділу 1				0				
		Розділ 2. Прямки-4шт								
		Разом прями витрати по розділу 2				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по розділу 2				0				
		Розділ 3. Відмостка								
		Разом прями витрати по розділу 3				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по розділу 3				0				
		Розділ 4. Пожежна драбина на покрівлі								
		Разом прями витрати по розділу 4				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по розділу 4				0				
		Розділ 5. Покрівля над козирками								
		Разом прями витрати по розділу 5				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по розділу 5				0				
		Разом прями витрати по відділу 12				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по відділу 12				0				
		Разом прями витрати по кошторису				527695	85587	11168		792,780

	Разом будівельні роботи, грн.	527695		5063	40,55
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	430940			
	всього заробітна плата, грн.	90650			
	Загальновиробничі витрати, грн.	44941			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	99,44			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	17440			
	Всього будівельні роботи, грн.	572636			

	Всього по кошторису	572636			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	932,77			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	108090			

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресуою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-08
на Секція№3. Мурування (цегляні та блокові роботи)
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 581,447 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,94495 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 109,415 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Зовнішні стіни (III секція)									
		Розділ 1. 1-й поверх									
1	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,48444	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	983	760	<u>101</u>	<u>4,99000</u>	<u>7,410</u>
					511,67	32,90			49	0,2601	0,39
2	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,05984	<u>201,200</u>	<u>0</u>	12	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ СемМіх ТермоФіх-Г	кг	37,111	<u>1,860</u>	<u>0</u>	69	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
4	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,469582	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4958	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,008772	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	219	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
6	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01

7	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	0	0	0	0	0	0
8	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	0	2	0	0	0	0
9	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	0	144	0	0	0	0
10	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	0	6	0	0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 1					6422	782	104		7,630
		Разом будівельні роботи, грн.					6422		50		0,4
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5536				
		всього заробітна плата, грн.					832				
		Загальновиробничі витрати, грн.					425				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					169				
		Всього будівельні роботи, грн.					6847				

		Всього по розділу 1					6847				
		Розділ 2. 2-й поверх									
11	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,55346	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1028	795	106	<u>4,99000</u>	<u>7,750</u>
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4
12	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	<u>201,200</u>	0	13	0	0	0	0
13	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	38,8365	<u>1,860</u>	0	72	0	0	0	0
14	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,537922	<u>3373,560</u>	0	5188	0	0	0	0
15	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00918	<u>25015,890</u>	0	230	0	0	0	0
16	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (твш.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	3	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
17	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	0	0	0	0	0	0
18	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	0	2	0	0	0	0

19	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	0	144	0	0	0	0
20	варіант 2 С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	0	6	0	0	0	0
	варіант 1	Разом прямі витрати по розділу 2			0	0	6712	817	<u>109</u>		<u>7,970</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6712		52		0,41
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5786				
		всього заробітна плата, грн.					869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					443				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				
		Всього будівельні роботи, грн.					7155				

		Всього по розділу 2					7155				
		Розділ 3. 3-й поверх									
21	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,55346	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1028	795	<u>106</u>	<u>4,99000</u>	<u>7,750</u>
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4
22	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	<u>201,200</u>	0	13	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
23	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	38,8365	<u>1,860</u>	0	72	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
24	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,537922	<u>3373,560</u>	0	5188	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
25	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00918	<u>25015,890</u>	0	230	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
26	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
27	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	0	0	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
28	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	0	2	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
29	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	0	144	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
30	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,000238	<u>25015,890</u>	0	6	0	0	0	0

	варіант 1	профілю, клас А-III, діаметр 8 мм			0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					6712	817	109		7,970
									52		0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					6712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5786				
		всього заробітна плата, грн.					869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				
		Всього будівельні роботи, грн.					7155				

		Всього по розділу 3					7155				
		Розділ 4. 4-й поверх									
31	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,55346	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1028	795	<u>106</u>	<u>4,99000</u>	<u>7,750</u>
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4
32	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
33	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	38,8365	<u>1,860</u>	<u>0</u>	72	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
34	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	1,537922	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	5188	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
35	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00918	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	230	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
36	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
37	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
38	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
39	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	144	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
40	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					6712	817	109		7,970
									52		0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					6712				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5786				
		всього заробітна плата, грн.					869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				
		Всього будівельні роботи, грн.					7155				

		Всього по розділу 4					7155				
		Розділ 5. 5-й поверх									
41	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,55346	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1028	795	<u>106</u>	<u>4,99000</u>	<u>7,750</u>
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4
42	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
43	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix ТермоFix-G	кг	38,8365	<u>1,860</u>	<u>0</u>	72	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
44	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,537922	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	5188	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
45	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00918	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	230	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
46	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
47	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
48	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix ТермоFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
49	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	144	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
50	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					6712	817	<u>109</u>		<u>7,970</u>
									52		0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					6712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5786				
		всього заробітна плата, грн.					869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					443				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				
		Всього будівельні роботи, грн.					7155				

		Всього по розділу 5					7155				
		Розділ 6. 6-й поверх									
51	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,55346	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1028	795	<u>106</u>	<u>4,99000</u>	<u>7,750</u>
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4
52	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
53	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	38,8365	<u>1,860</u>	<u>0</u>	72	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
54	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,537922	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	5188	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
55	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00918	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	230	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
56	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
57	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
58	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
59	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	144	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
60	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					6712	817	<u>109</u>		<u>7,970</u>
									52		0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					6712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5786				
		всього заробітна плата, грн.					869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				
		Всього будівельні роботи, грн.					7155				

		Всього по розділу 6					7155					
		Розділ 7. 7-й поверх										
61	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,55346	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1028	795	<u>106</u>	<u>4,99000</u>	<u>7,750</u>	
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4	
62	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
63	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	38,8365	<u>1,860</u>	<u>0</u>	72	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
64	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,537922	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	5188	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
65	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00918	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	230	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
66	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>	
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01	
67	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
68	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
69	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	144	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
70	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 7						6712	817	<u>109</u>		<u>7,970</u>
										52		0,41
		Разом будівельні роботи, грн.						6712				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						5786				
		всього заробітна плата, грн.						869				
		Загальновиробничі витрати, грн.						443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						176				
		Всього будівельні роботи, грн.						7155				

		Всього по розділу 7						7155				

Розділ 8. 8-й поверх											
71	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,55346	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1028	795	<u>106</u>	<u>4,99000</u>	<u>7,750</u>
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4
72	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
73	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	38,8365	<u>1,860</u>	<u>0</u>	72	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
74	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,537922	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	5188	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
75	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00918	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	230	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
76	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
77	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
78	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
79	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	144	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
80	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 8					6712	817	<u>109</u>		<u>7,970</u>
									52		0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					6712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5786				
		всього заробітна плата, грн.					869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				
		Всього будівельні роботи, грн.					7155				

		Всього по розділу 8					7155				
Розділ 9. 9-й поверх											
81	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,55346	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1028	795	<u>106</u>	<u>4,99000</u>	<u>7,750</u>
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4

82	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	<u>201,200</u>	0	13	0	0	0	0
83	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	38,8365	<u>1,860</u>	0	72	0	0	0	0
84	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,537922	<u>3373,560</u>	0	5188	0	0	0	0
85	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00918	<u>25015,890</u>	0	230	0	0	0	0
86	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	3	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
87	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	0	0	0	0	0	0
88	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	0	2	0	0	0	0
89	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	0	144	0	0	0	0
90	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	0	6	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 9					6712	817	<u>109</u>		<u>7,970</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6712		52		0,41
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5786				
		всього заробітна плата, грн.					869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				
		Всього будівельні роботи, грн.					7155				

		Всього по розділу 9					7155				
		Розділ 10. 10-й поверх									
91	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,55346	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1028	795	<u>106</u>	<u>4,99000</u>	<u>7,750</u>
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4
92	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	<u>201,200</u>	0	13	0	0	0	0
93	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	38,8365	<u>1,860</u>	0	72	0	0	0	0

	варіант 2				0	0			0	0	0
94	C1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,537922	<u>3373,560</u>	0	5188	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
95	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00918	<u>25015,890</u>	0	230	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
96	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ. 200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
97	& C111-234-2-P2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	0	0	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
98	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	0	2	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
99	C1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	0	144	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
100	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	0	6	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 10					6712	817	109		7,970
		Разом будівельні роботи, грн.					6712		52		0,41
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5786				
		всього заробітна плата, грн.					869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				
		Всього будівельні роботи, грн.					7155				

		Всього по розділу 10					7155				
		Розділ 11. 11-й поверх									
101	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ. 250мм)	1 м3	1,55346	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1028	795	<u>106</u>	<u>4,99000</u>	<u>7,750</u>
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4
102	& C111-234-2-P2	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	<u>201,200</u>	0	13	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
103	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	38,8365	<u>1,860</u>	0	72	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
104	C1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,537922	<u>3373,560</u>	0	5188	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
105	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,00918	<u>25015,890</u>	0	230	0	0	0	0

106	варіант 1 КБ8-22-1	профілю, клас А-III, діаметр 8 мм Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (твш.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
107	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
108	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
109	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	144	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
110	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Разом прямі витрати по розділу 11					6712	817	<u>109</u>		<u>7,970</u>
									52		0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					6712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5786				
		всього заробітна плата, грн.					869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				
		Всього будівельні роботи, грн.					7155				

		Всього по розділу 11					7155				
		Розділ 12. 12-й поверх									
111	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,55346	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1028	795	<u>106</u>	<u>4,99000</u>	<u>7,750</u>
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4
112	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
113	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	38,8365	<u>1,860</u>	<u>0</u>	72	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
114	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,537922	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	5188	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
115	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00918	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	230	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
116	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (твш.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01

117	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	0	0	0	0	0	0
118	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	0	2	0	0	0	0
119	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	0	144	0	0	0	0
120	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	0	6	0	0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 12					6712	817	109		7,970
		Разом будівельні роботи, грн.					6712		52		0,41
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5786				
		всього заробітна плата, грн.					869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				
		Всього будівельні роботи, грн.					7155				

		Всього по розділу 12					7155				
		Розділ 13. 13-й поверх									
121	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,55346	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1028	795	106	<u>4,99000</u>	<u>7,750</u>
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4
122	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	<u>201,200</u>	0	13	0	0	0	0
123	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	38,8365	<u>1,860</u>	0	72	0	0	0	0
124	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,537922	<u>3373,560</u>	0	5188	0	0	0	0
125	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00918	<u>25015,890</u>	0	230	0	0	0	0
126	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (твш.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	3	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
127	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	0	0	0	0	0	0
128	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	0	2	0	0	0	0

129	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	0	144	0	0	0	0
130	варіант 2 С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	0	6	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 13					6712	817	<u>109</u>		<u>7,970</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6712		52		0,41
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5786				
		всього заробітна плата, грн.					869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					443				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				
		Всього будівельні роботи, грн.					7155				

		Всього по розділу 13					7155				
		Розділ 14. 14-й поверх									
131	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,55346	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1028	795	<u>106</u>	<u>4,99000</u>	<u>7,750</u>
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4
132	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	<u>201,200</u>	0	13	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
133	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	38,8365	<u>1,860</u>	0	72	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
134	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,537922	<u>3373,560</u>	0	5188	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
135	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00918	<u>25015,890</u>	0	230	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
136	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
137	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	0	0	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
138	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	0	2	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
139	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	0	144	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
140	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,000238	<u>25015,890</u>	0	6	0	0	0	0

	варіант 1	профілю, клас А-III, діаметр 8 мм				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 14						6712	817	109		7,970
										52		0,41
		Разом будівельні роботи, грн.						6712				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						5786				
		всього заробітна плата, грн.						869				
		Загальновиробничі витрати, грн.						443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						176				
		Всього будівельні роботи, грн.						7155				

		Всього по розділу 14						7155				
		Розділ 15. 15-й поверх										
141	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,55346	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1028	795	<u>106</u>	<u>4,99000</u>	<u>7,750</u>	
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4	
142	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
143	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	38,8365	<u>1,860</u>	<u>0</u>	72	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
144	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,537922	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	5188	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
145	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00918	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	230	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
146	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>	
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01	
147	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
148	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
149	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	144	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
150	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 15						6712	817	109		7,970
										52		0,41
		Разом будівельні роботи, грн.						6712				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									5786
		всього заробітна плата, грн.									869
		Загальновиробничі витрати, грн.									443
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									1,01
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									176
		Всього будівельні роботи, грн.									7155

		Всього по розділу 15									7155
		Розділ 16. 16-й поверх									
151	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,55346	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1028	795	<u>106</u>	<u>4,99000</u>	<u>7,750</u>
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4
152	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
153	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix ТермоFix-G	кг	38,8365	<u>1,860</u>	<u>0</u>	72	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
154	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,537922	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	5188	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
155	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00918	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	230	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
156	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
157	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
158	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix ТермоFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
159	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	144	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
160	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 16					6712	817	109		7,970
									52		0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					6712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5786				
		всього заробітна плата, грн.					869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					443				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				
		Всього будівельні роботи, грн.					7155				

		Всього по розділу 16					7155				
		Розділ 17. 17-й поверх									
161	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,55346	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1028	795	<u>106</u>	<u>4,99000</u>	<u>7,750</u>
					511,67	32,90			51	0,2601	0,4
162	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,06256	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
163	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix ТермоFix-G	кг	38,8365	<u>1,860</u>	<u>0</u>	72	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
164	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,537922	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	5188	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
165	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00918	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	230	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
166	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04318	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	29	22	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,220</u>
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01
167	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
168	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix ТермоFix-G	кг	1,0795	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
169	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,042738	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	144	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
170	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 17					6712	817	<u>109</u>		<u>7,970</u>
									52		0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					6712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5786				
		всього заробітна плата, грн.					869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					176				
		Всього будівельні роботи, грн.					7155				

		Всього по розділу 17					7155					
		Розділ 18. Технічний поверх										
171	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	1,31682	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	872	674	<u>90</u>	<u>4,99000</u>	<u>6,570</u>	
					511,67	32,90			43	0,2601	0,34	
172	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,05304	<u>201,200</u>	<u>0</u>	11	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
173	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	32,9205	<u>1,860</u>	<u>0</u>	61	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
174	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	1,303662	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4398	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
175	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007786	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	195	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
176	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,04046	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	27	21	<u>3</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,20</u>	
					511,67	32,90			1	0,2601	0,01	
177	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,0017	<u>201,200</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
178	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	1,0115	<u>1,860</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
179	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,040052	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	135	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 2				0	0			0	0	0	
180	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,000238	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 18						5707	695	<u>93</u>		<u>6,770</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						5707		44		0,35
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						4919				
		всього заробітна плата, грн.						739				
		Загальновиробничі витрати, грн.						377				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						0,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						149				
		Всього будівельні роботи, грн.						6084				

		Всього по розділу 18						6084				

Розділ 19. Покрівля / Машинне приміщення ліфтів											
181	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (твш.200мм)	1 м3	0,08636	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	57	44	<u>6</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,430</u>
					511,67	32,90			3	0,2601	0,02
182	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0034	<u>201,200</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
183	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	2,159	<u>1,860</u>	<u>0</u>	4	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
184	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,08551	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	288	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
185	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00051	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 19							363	44	<u>6</u>		<u>0,430</u>
									3		0,02
Разом будівельні роботи, грн.							363				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							313				
всього заробітна плата, грн.							47				
Загальновиробничі витрати, грн.							23				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,05				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10				
Всього будівельні роботи, грн.							386				

Всього по розділу 19							386				
Разом прямі витрати по відділу 1							119884	14593	<u>1947</u>		<u>142,350</u>
									929		7,33
Разом будівельні роботи, грн.							119884				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							103344				
всього заробітна плата, грн.							15522				
Загальновиробничі витрати, грн.							7911				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3144				
Всього будівельні роботи, грн.							127795				

Всього по відділу 1							127795				

		Відділ 2. Внутрішні стіни									
		Розділ 1. 1-й поверх (підвал)									
186	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	0,58684	<u>5455,530</u> 898,99	<u>152,540</u> 77,40	3202	528	<u>90</u> 45	<u>8,66000</u> 0,6120	<u>5,080</u> 0,36
		Разом прямі витрати по розділу 1					3202	528	<u>90</u> 45		<u>5,080</u> 0,36
		Разом будівельні роботи, грн.					3202				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2584				
		всього заробітна плата, грн.					573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					289				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					114				
		Всього будівельні роботи, грн.					3491				

		Всього по розділу 1					3491				
		Розділ 2. 1-й поверх									
187	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,48948	<u>662,060</u> 511,67	<u>68,010</u> 32,90	1648	1274	<u>169</u> 82	<u>4,99000</u> 0,2601	<u>12,420</u> 0,65
188	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,06664	<u>201,200</u> 0	<u>0</u> 0	13	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
189	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	62,237	<u>1,860</u> 0	<u>0</u> 0	116	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
190	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,464592	<u>3373,560</u> 0	<u>0</u> 0	8314	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
191	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,12988	<u>662,060</u> 511,67	<u>68,010</u> 32,90	86	66	<u>9</u> 4	<u>4,99000</u> 0,2601	<u>0,650</u> 0,03
192	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,0034	<u>201,200</u> 0	<u>0</u> 0	1	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
193	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	3,247	<u>1,860</u> 0	<u>0</u> 0	6	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
194	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,128588	<u>3373,560</u> 0	<u>0</u> 0	434	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		Разом прямі витрати по розділу 2					10618	1340	<u>178</u> 86		<u>13,070</u> 0,68
		Разом будівельні роботи, грн.					10618				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9100				
		всього заробітна плата, грн.					1426				
		Загальновиробничі витрати, грн.					725				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					288				
		Всього будівельні роботи, грн.					11343				

		Всього по розділу 2					11343				
		Розділ 3. 2-й поверх									
195	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,37388	662,060	68,010	1572	1215	161	4,99000	11,850
					511,67	32,90			78	0,2601	0,62
196	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,06358	201,200	0	13	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
197	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	59,347	1,860	0	110	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
198	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,350148	3373,560	0	7928	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
199	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,14586	662,060	68,010	97	75	10	4,99000	0,730
					511,67	32,90			5	0,2601	0,04
200	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,00374	201,200	0	1	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
201	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	3,6465	1,860	0	7	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
202	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,144398	3373,560	0	487	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					10215	1290	171		12,580
		Разом будівельні роботи, грн.					10215		83		0,66
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8754				
		всього заробітна плата, грн.					1373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					698				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					277				
		Всього будівельні роботи, грн.					10913				

		Всього по розділу 3					10913				
		Розділ 4. 3-й поверх									
203	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,37388	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1572	1215	<u>161</u>	<u>4,99000</u>	<u>11,850</u>
					511,67	32,90			78	0,2601	0,62
204	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,06358	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
205	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	59,347	<u>1,860</u>	<u>0</u>	110	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
206	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,350148	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	7928	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
207	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,14586	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	97	75	<u>10</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,730</u>
					511,67	32,90			5	0,2601	0,04
208	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,00374	<u>201,200</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
209	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	3,6465	<u>1,860</u>	<u>0</u>	7	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
210	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,144398	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	487	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					10215	1290	<u>171</u>		<u>12,580</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10215		83		0,66
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8754				
		всього заробітна плата, грн.					1373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					698				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					277				
		Всього будівельні роботи, грн.					10913				
		Всього по розділу 4					10913				
		Розділ 5. 4-й поверх									
211	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,37388	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1572	1215	<u>161</u>	<u>4,99000</u>	<u>11,850</u>
					511,67	32,90			78	0,2601	0,62

212	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,06358	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
213	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	59,347	<u>1,860</u>	<u>0</u>	110	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
214	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,350148	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	7928	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
215	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,14586	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	97	75	<u>10</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,730</u>
					511,67	32,90			5	0,2601	0,04
216	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,00374	<u>201,200</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
217	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	3,6465	<u>1,860</u>	<u>0</u>	7	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
218	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,144398	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	487	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					10215	1290	171		12,580
		Разом будівельні роботи, грн.					10215		83		0,66
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8754				
		всього заробітна плата, грн.					1373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					698				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					277				
		Всього будівельні роботи, грн.					10913				
		Всього по розділу 5					10913				
		Розділ 6. 5-й поверх									
219	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,37388	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1572	1215	<u>161</u>	<u>4,99000</u>	<u>11,850</u>
					511,67	32,90			78	0,2601	0,62
220	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,06358	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
221	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	59,347	<u>1,860</u>	<u>0</u>	110	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
222	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,350148	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	7928	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
223	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	0,14586	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	97	75	<u>10</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,730</u>

		каркасна будівля з газобетонних блоків (товщ. 200мм)			511,67	32,90			5	0,2601	0,04
224	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,00374	201,200	0	1	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
225	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	3,6465	1,860	0	7	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
226	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,144398	3373,560	0	487	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					10215	1290	171		12,580
		Разом будівельні роботи, грн.					10215		83		0,66
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8754				
		всього заробітна плата, грн.					1373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					698				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					277				
		Всього будівельні роботи, грн.					10913				

		Всього по розділу 6					10913				
		Розділ 7. 6-й поверх									
227	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ. 250мм)	1 м3	2,37388	662,060	68,010	1572	1215	161	4,99000	11,850
					511,67	32,90			78	0,2601	0,62
228	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,06358	201,200	0	13	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
229	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	59,347	1,860	0	110	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
230	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,350148	3373,560	0	7928	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
231	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ. 200мм)	1 м3	0,14586	662,060	68,010	97	75	10	4,99000	0,730
					511,67	32,90			5	0,2601	0,04
232	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,00374	201,200	0	1	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
233	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	3,6465	1,860	0	7	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
234	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,144398	3373,560	0	487	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

		Разом прямі витрати по розділу 7					10215	1290	171		12,580
		Разом будівельні роботи, грн.							83		0,66
		в тому числі:					10215				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8754				
		всього заробітна плата, грн.					1373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					698				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					277				
		Всього будівельні роботи, грн.					10913				

		Всього по розділу 7					10913				
		Розділ 8. 7-й поверх									
235	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,37388	662,060	68,010	1572	1215	161	4,99000	11,850
					511,67	32,90			78	0,2601	0,62
236	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,06358	201,200	0	13	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
237	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	59,347	1,860	0	110	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
238	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,350148	3373,560	0	7928	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
239	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,14586	662,060	68,010	97	75	10	4,99000	0,730
					511,67	32,90			5	0,2601	0,04
240	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,00374	201,200	0	1	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
241	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	3,6465	1,860	0	7	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
242	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,144398	3373,560	0	487	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 8					10215	1290	171		12,580
		Разом будівельні роботи, грн.							83		0,66
		в тому числі:					10215				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8754				
		всього заробітна плата, грн.					1373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					698				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,59				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									277
		Всього будівельні роботи, грн.									10913

		Всього по розділу 8									10913
		Розділ 9. 8-й поверх									
243	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,37388	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1572	1215	<u>161</u>	<u>4,99000</u>	<u>11,850</u>
					511,67	32,90			78	0,2601	0,62
244	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,06358	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
245	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	59,347	<u>1,860</u>	<u>0</u>	110	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
246	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,350148	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	7928	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
247	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,14586	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	97	75	<u>10</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,730</u>
					511,67	32,90			5	0,2601	0,04
248	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,00374	<u>201,200</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
249	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	3,6465	<u>1,860</u>	<u>0</u>	7	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
250	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,144398	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	487	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 9							10215	1290	<u>171</u>		<u>12,580</u>
Разом будівельні роботи, грн.							10215		83		0,66
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8754				
всього заробітна плата, грн.							1373				
Загальновиробничі витрати, грн.							698				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							277				
Всього будівельні роботи, грн.							10913				

Всього по розділу 9							10913				

Розділ 10. 9-й поверх											
251	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,37388	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1572	1215	<u>161</u>	<u>4,99000</u>	<u>11,850</u>
					511,67	32,90			78	0,2601	0,62
252	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,06358	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
253	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	59,347	<u>1,860</u>	<u>0</u>	110	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
254	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	2,350148	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	7928	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
255	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,14586	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	97	75	<u>10</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,730</u>
					511,67	32,90			5	0,2601	0,04
256	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,00374	<u>201,200</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
257	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	3,6465	<u>1,860</u>	<u>0</u>	7	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
258	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600х375х200	м3	0,144398	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	487	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 10					10215	1290	<u>171</u>		<u>12,580</u>
									83		0,66
		Разом будівельні роботи, грн.					10215				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8754				
		всього заробітна плата, грн.					1373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					698				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					277				
		Всього будівельні роботи, грн.					10913				

		Всього по розділу 10					10913				
Розділ 11. 10-й поверх											
259	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,37388	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1572	1215	<u>161</u>	<u>4,99000</u>	<u>11,850</u>
					511,67	32,90			78	0,2601	0,62
260	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,06358	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
261	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	59,347	<u>1,860</u>	<u>0</u>	110	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

262	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,350148	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	7928	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
263	варіант 2 КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,14586	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	97	75	<u>10</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,730</u>
					511,67	32,90			5	0,2601	0,04
264	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,00374	<u>201,200</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
265	варіант 1 С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	3,6465	<u>1,860</u>	<u>0</u>	7	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
266	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,144398	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	487	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 11					10215	1290	<u>171</u>		<u>12,580</u>
									83		0,66
		Разом будівельні роботи, грн.					10215				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8754				
		всього заробітна плата, грн.					1373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					698				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					277				
		Всього будівельні роботи, грн.					10913				

		Всього по розділу 11					10913				
		Розділ 12. 11-й поверх									
267	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,37388	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1572	1215	<u>161</u>	<u>4,99000</u>	<u>11,850</u>
					511,67	32,90			78	0,2601	0,62
268	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,06358	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
269	варіант 1 С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	59,347	<u>1,860</u>	<u>0</u>	110	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
270	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,350148	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	7928	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
271	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,14586	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	97	75	<u>10</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,730</u>
					511,67	32,90			5	0,2601	0,04
272	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,00374	<u>201,200</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 1				0	0			0	0	0
273	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	3,6465	<u>1,860</u>	0	7	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
274	C1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,144398	<u>3373,560</u>	0	487	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 12							10215	1290	<u>171</u>		<u>12,580</u>
Разом будівельні роботи, грн.							10215		83		0,66
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8754				
всього заробітна плата, грн.							1373				
Загальновиробничі витрати, грн.							698				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							277				
Всього будівельні роботи, грн.							10913				

Всього по розділу 12							10913				
Розділ 13. 12-й поверх											
275	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,37388	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1572	1215	<u>161</u>	<u>4,99000</u>	<u>11,850</u>
					511,67	32,90			78	0,2601	0,62
276	& C111-234-2-P2	Піна монтажна 750мл	л	0,06358	<u>201,200</u>	0	13	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
277	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	59,347	<u>1,860</u>	0	110	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
278	C1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,350148	<u>3373,560</u>	0	7928	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
279	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,14586	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	97	75	<u>10</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,730</u>
					511,67	32,90			5	0,2601	0,04
280	& C111-234-2-P2	Піна монтажна 750мл	л	0,00374	<u>201,200</u>	0	1	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
281	C111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	3,6465	<u>1,860</u>	0	7	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
282	C1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,144398	<u>3373,560</u>	0	487	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 13							10215	1290	<u>171</u>		<u>12,580</u>
									83		0,66

		Разом будівельні роботи, грн.					10215				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8754				
		всього заробітна плата, грн.					1373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					698				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					277				
		Всього будівельні роботи, грн.					10913				

		Всього по розділу 13					10913				
		Розділ 14. 13-й поверх									
283	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,37388	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1572	1215	<u>161</u>	<u>4,99000</u>	<u>11,850</u>
					511,67	32,90			78	0,2601	0,62
284	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,06358	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
285	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	59,347	<u>1,860</u>	<u>0</u>	110	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
286	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,350148	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	7928	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
287	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,14586	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	97	75	<u>10</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,730</u>
					511,67	32,90			5	0,2601	0,04
288	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,00374	<u>201,200</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
289	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	3,6465	<u>1,860</u>	<u>0</u>	7	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
290	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,144398	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	487	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 14					10215	1290	<u>171</u>		<u>12,580</u>
									83		0,66
		Разом будівельні роботи, грн.					10215				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8754				
		всього заробітна плата, грн.					1373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					698				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					277				
		Всього будівельні роботи, грн.					10913				

Всього по розділу 14							10913					
Розділ 15. 14-й поверх												
291	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,37388	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1572	1215	<u>161</u>	<u>4,99000</u>	<u>11,850</u>	
					511,67	32,90			78	0,2601	0,62	
292	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,06358	<u>201,200</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
293	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	59,347	<u>1,860</u>	<u>0</u>	110	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
294	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,350148	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	7928	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
295	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,14586	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	97	75	<u>10</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,730</u>	
					511,67	32,90			5	0,2601	0,04	
296	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,00374	<u>201,200</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
297	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	3,6465	<u>1,860</u>	<u>0</u>	7	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
298	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,144398	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	487	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 15							10215	1290	<u>171</u>		<u>12,580</u>	
Разом будівельні роботи, грн.							10215		83		0,66	
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8754					
всього заробітна плата, грн.							1373					
Загальновиробничі витрати, грн.							698					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,59					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							277					
Всього будівельні роботи, грн.							10913					
Всього по розділу 15							10913					
Розділ 16. 15-й поверх												
299	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	2,37388	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1572	1215	<u>161</u>	<u>4,99000</u>	<u>11,850</u>	

		каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)			511,67	32,90			78	0,2601	0,62
300	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,06358	<u>201,200</u>	0	13	0	0	0	0
301	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	59,347	<u>1,860</u>	0	110	0	0	0	0
302	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,350148	<u>3373,560</u>	0	7928	0	0	0	0
303	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,14586	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	97	75	<u>10</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,730</u>
					511,67	32,90			5	0,2601	0,04
304	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,00374	<u>201,200</u>	0	1	0	0	0	0
305	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	3,6465	<u>1,860</u>	0	7	0	0	0	0
306	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,144398	<u>3373,560</u>	0	487	0	0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 16					10215	1290	<u>171</u>		<u>12,580</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10215		83		0,66
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8754				
		всього заробітна плата, грн.					1373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					698				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					277				
		Всього будівельні роботи, грн.					10913				

		Всього по розділу 16					10913				
		Розділ 17. 16-й поверх									
307	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,37388	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1572	1215	<u>161</u>	<u>4,99000</u>	<u>11,850</u>
					511,67	32,90			78	0,2601	0,62
308	& С111-234-2-Р2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,06358	<u>201,200</u>	0	13	0	0	0	0
309	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	59,347	<u>1,860</u>	0	110	0	0	0	0
310	С1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,350148	<u>3373,560</u>	0	7928	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

311	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,14586	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	97	75	<u>10</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,730</u>
					511,67	32,90			5	0,2601	0,04
312	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,00374	<u>201,200</u>	0	1	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
313	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	3,6465	<u>1,860</u>	0	7	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
314	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,144398	<u>3373,560</u>	0	487	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 17					10215	1290	171		12,580
									83		0,66
		Разом будівельні роботи, грн.					10215				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8754				
		всього заробітна плата, грн.					1373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					698				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					277				
		Всього будівельні роботи, грн.					10913				

		Всього по розділу 17					10913				
		Розділ 18. 17-й поверх									
315	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,37388	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	1572	1215	<u>161</u>	<u>4,99000</u>	<u>11,850</u>
					511,67	32,90			78	0,2601	0,62
316	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,06358	<u>201,200</u>	0	13	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
317	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	59,347	<u>1,860</u>	0	110	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
318	С1427-11804	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,350148	<u>3373,560</u>	0	7928	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
319	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,14586	<u>662,060</u>	<u>68,010</u>	97	75	<u>10</u>	<u>4,99000</u>	<u>0,730</u>
					511,67	32,90			5	0,2601	0,04
320	& С111-234-2-Р2	Піна монтажна 750мл	л	0,00374	<u>201,200</u>	0	1	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
321	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	3,6465	<u>1,860</u>	0	7	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0

322	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,144398	<u>3373,560</u> 0	0 0	487	0	0 0	0 0	0 0
		Разом прямі витрати по розділу 18					10215	1290	171 83		12,580 0,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10215				
							8754				
							1373				
							698				
							1,59				
							277				
							10913				

		Всього по розділу 18					10913				
Розділ 19. Технічний поверх											
323	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.250мм)	1 м3	2,30078	<u>662,060</u> 511,67	<u>68,010</u> 32,90	1523	1177	<u>156</u> 76	<u>4,99000</u> 0,2601	<u>11,480</u> 0,6
324	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,06154	<u>201,200</u> 0	0 0	12	0	0 0	0 0	0 0
325	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	57,5195	<u>1,860</u> 0	0 0	107	0	0 0	0 0	0 0
326	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	2,277762	<u>3373,560</u> 0	0 0	7684	0	0 0	0 0	0 0
327	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків (товщ.200мм)	1 м3	0,14314	<u>662,060</u> 511,67	<u>68,010</u> 32,90	95	73	<u>10</u> 5	<u>4,99000</u> 0,2601	<u>0,710</u> 0,04
328	& C111-234-2-P2 варіант 1	Піна монтажна 750мл	л	0,00374	<u>201,200</u> 0	0 0	1	0	0 0	0 0	0 0
329	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	3,5785	<u>1,860</u> 0	0 0	7	0	0 0	0 0	0 0
330	C1427-11804 варіант 2	Блок газобетонний 500 600x375x200	м3	0,141712	<u>3373,560</u> 0	0 0	478	0	0 0	0 0	0 0
		Разом прямі витрати по розділу 19					9907	1250	166 81		12,190 0,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					9907				
							8491				
							1331				

Розділ 1. 1-й поверх											
332	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1215364	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	1998	1765	<u>76</u>	<u>126,84000</u>	<u>15,420</u>
					14524,45	316,48			38	2,5024	0,3
333	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,374	<u>201,110</u>	<u>0</u>	75	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
334	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	<u>1,860</u>	<u>0</u>	52	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
335	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4059	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
336	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0068068	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	170	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							6354	1765	<u>76</u>		<u>15,420</u>
									38		0,3
Разом будівельні роботи, грн.							6354				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4513				
всього заробітна плата, грн.							1803				
Загальновиробничі витрати, грн.							871				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,89				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							330				
Всього будівельні роботи, грн.							7225				

Всього по розділу 1							7225				
Розділ 2. 2-й поверх											
337	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	<u>86</u>	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
338	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	<u>201,110</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
339	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	<u>1,860</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
340	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4591	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
341	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	192	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							7190	1997	<u>86</u>		<u>17,440</u>
									44		0,34

		Разом будівельні роботи, грн.					7190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5107				
		всього заробітна плата, грн.					2041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					984				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					373				
		Всього будівельні роботи, грн.					8174				

		Всього по розділу 2					8174				
		Розділ 3. 3-й поверх									
342	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	<u>86</u>	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
343	& C111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	<u>201,110</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
344	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	<u>1,860</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
345	C1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4591	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
346	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	192	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					7190	1997	<u>86</u>		<u>17,440</u>
									44		0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					7190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5107				
		всього заробітна плата, грн.					2041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					984				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					373				
		Всього будівельні роботи, грн.					8174				

		Всього по розділу 3					8174				
		Розділ 4. 4-й поверх									
347	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	<u>86</u>	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>

		Слово товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м			14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
348	& С111-112- Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	201,110	0	89	0	0	0	0
349	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	1,860	0	58	0	0	0	0
350	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600х288х100мм	м3	#####	3373,560	0	4591	0	0	0	0
351	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	25015,890	0	192	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					7190	1997	86		17,440
		Разом будівельні роботи, грн.					7190		44		0,34
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5107				
		всього заробітна плата, грн.					2041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					984				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					373				
		Всього будівельні роботи, грн.					8174				

		Всього по розділу 4					8174				
		Розділ 5. 5-й поверх									
352	КБ8-25-1	Улаштування перегорожок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	16441,800	623,700	2260	1997	86	126,84000	17,440
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
353	& С111-112- Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	201,110	0	89	0	0	0	0
354	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	1,860	0	58	0	0	0	0
355	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600х288х100мм	м3	#####	3373,560	0	4591	0	0	0	0
356	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	25015,890	0	192	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					7190	1997	86		17,440
		Разом будівельні роботи, грн.					7190		44		0,34
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5107				

		всього заробітна плата, грн.					2041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					984				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					373				
		Всього будівельні роботи, грн.					8174				

		Всього по розділу 5					8174				
		Розділ 6. 6-й поверх									
357	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	86	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
358	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	<u>201,110</u>	0	89	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
359	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	<u>1,860</u>	0	58	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
360	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	<u>3373,560</u>	0	4591	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
361	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	<u>25015,890</u>	0	192	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 6							7190	1997	86		<u>17,440</u>
									44		0,34
Разом будівельні роботи, грн.							7190				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5107				
всього заробітна плата, грн.							2041				
Загальновиробничі витрати, грн.							984				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,13				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							373				
Всього будівельні роботи, грн.							8174				

		Всього по розділу 6					8174				
		Розділ 7. 7-й поверх									
362	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	86	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
363	& С111-112-Б-Р1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	<u>201,110</u>	0	89	0	0	0	0

	варіант 1				0	0			0	0	0
364	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	1,860	0	58	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
365	C1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	3373,560	0	4591	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
366	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	25015,890	0	192	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 7					7190	1997	86		17,440
									44		0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					7190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5107				
		всього заробітна плата, грн.					2041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					984				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					373				
		Всього будівельні роботи, грн.					8174				

		Всього по розділу 7					8174				
		Розділ 8. 8-й поверх									
367	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	16441,800	623,700	2260	1997	86	126,84000	17,440
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
368	& C111-112- Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	201,110	0	89	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
369	C111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	1,860	0	58	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
370	C1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	3373,560	0	4591	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
371	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	25015,890	0	192	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 8					7190	1997	86		17,440
									44		0,34
		Разом будівельні роботи, грн.					7190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5107				
		всього заробітна плата, грн.					2041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					984				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,13				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									373
		Всього будівельні роботи, грн.									8174

		Всього по розділу 8									8174
Розділ 9. 9-й поверх											
372	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	<u>86</u>	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
373	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	<u>201,110</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
374	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	<u>1,860</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
375	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4591	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
376	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	192	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 9							7190	1997	<u>86</u>		<u>17,440</u>
									44		0,34
Разом будівельні роботи, грн.							7190				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5107				
всього заробітна плата, грн.							2041				
Загальновиробничі витрати, грн.							984				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,13				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							373				
Всього будівельні роботи, грн.							8174				

		Всього по розділу 9									8174
Розділ 10. 10-й поверх											
377	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	<u>86</u>	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
378	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	<u>201,110</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
379	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	<u>1,860</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

380	варіант 2 С1427-11804	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	3373,560	0	0	4591	0	0	0	0
381	варіант 1 С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	25015,890	0	0	192	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 10						7190	1997	86		17,440
		Разом будівельні роботи, грн.						7190		44		0,34
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						5107				
		всього заробітна плата, грн.						2041				
		Загальновиробничі витрати, грн.						984				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						373				
		Всього будівельні роботи, грн.						8174				

		Всього по розділу 10						8174				
Розділ 11. 11-й поверх												
382	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	16441,800	623,700		2260	1997	86	126,84000	17,440
					14524,45	316,48				44	2,5024	0,34
383	& С111-112-Б-Р1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	201,110	0		89	0	0	0	0
	варіант 1				0	0				0	0	0
384	С111-327	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	1,860	0		58	0	0	0	0
	варіант 2				0	0				0	0	0
385	С1427-11804	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	3373,560	0		4591	0	0	0	0
	варіант 1				0	0				0	0	0
386	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	25015,890	0		192	0	0	0	0
	варіант 1				0	0				0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 11						7190	1997	86		17,440
		Разом будівельні роботи, грн.						7190		44		0,34
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						5107				
		всього заробітна плата, грн.						2041				
		Загальновиробничі витрати, грн.						984				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						2,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						373				
		Всього будівельні роботи, грн.						8174				

Всього по розділу 11							8174				
Розділ 12. 12-й поверх											
387	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	<u>86</u>	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
388	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	<u>201,110</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
389	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	<u>1,860</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
390	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4591	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
391	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	192	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 12							7190	1997	<u>86</u>		<u>17,440</u>
									44		0,34
Разом будівельні роботи, грн.							7190				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5107				
всього заробітна плата, грн.							2041				
Загальновиробничі витрати, грн.							984				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,13				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							373				
Всього будівельні роботи, грн.							8174				

Всього по розділу 12							8174				
Розділ 13. 13-й поверх											
392	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	<u>86</u>	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34
393	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	<u>201,110</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
394	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	<u>1,860</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
395	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4591	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

Всього по розділу 14							8174					
Розділ 15. 15-й поверх												
402	КБ8-25-1	Улаштування перегоронок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	<u>86</u>	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>	
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34	
403	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	<u>201,110</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
404	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	<u>1,860</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
405	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4591	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
406	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	192	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 15							7190	1997	<u>86</u>		<u>17,440</u>	
									44		0,34	
Разом будівельні роботи, грн.							7190					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5107					
всього заробітна плата, грн.							2041					
Загальновиробничі витрати, грн.							984					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,13					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							373					
Всього будівельні роботи, грн.							8174					

Всього по розділу 15							8174					
Розділ 16. 16-й поверх												
407	КБ8-25-1	Улаштування перегоронок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1374688	<u>16441,800</u>	<u>623,700</u>	2260	1997	<u>86</u>	<u>126,84000</u>	<u>17,440</u>	
					14524,45	316,48			44	2,5024	0,34	
408	& С111-112-Б-Р1 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	0,442	<u>201,110</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
409	С111-327 варіант 2	Суміш д/клад.газ CemMix TermoFix-G	кг	#####	<u>1,860</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
410	С1427-11804 варіант 1	Блок газобетонний 600x288x100мм	м3	#####	<u>3373,560</u>	<u>0</u>	4591	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
411	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,007684	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	192	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 16							7190	1997	<u>86</u>		<u>17,440</u>	

Всього по відділу 3							147802					
Відділ 4. Перемички												
Розділ 1. Підвал												
423	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00068	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	6	1	<u>4</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,010</u>	
					2200,51	2417,80			2	20,4483	0,01	
424	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,068	<u>164,870</u>	<u>0</u>	11	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 1							17	1	<u>4</u>		<u>0,010</u>	
									2		0,01	
Разом будівельні роботи, грн.							17					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12					
всього заробітна плата, грн.							3					
Загальновиробничі витрати, грн.							1					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1					
Всього будівельні роботи, грн.							18					

Всього по розділу 1							18					
Розділ 2. 1-й поверх												
425	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00544	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	48	12	<u>32</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,120</u>	
					2200,51	2417,80			13	20,4483	0,11	
426	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,544	<u>164,870</u>	<u>0</u>	90	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
427	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0030804	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	16	7	<u>7</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,070</u>	
					2313,30	771,50			2	5,6596	0,02	
428	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0030804	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	87	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
429	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	#####	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2	1	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,010</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
430	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	11	1	<u>0</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,010</u>	
					891,24	18,07			0	0,1608	0	
Разом прямі витрати по розділу 2							254	21	<u>39</u>		<u>0,210</u>	
									15		0,13	
Разом будівельні роботи, грн.							254					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							194					
всього заробітна плата, грн.							36					

		Загальновиробничі витрати, грн.					16				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6				
		Всього будівельні роботи, грн.					270				

		Всього по розділу 2					270				
Розділ 3. 2-й поверх											
431	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13
432	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	<u>164,870</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
433	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	19	8	<u>8</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,080</u>
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02
434	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
435	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	#####	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2	1	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,010</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
436	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	13	1	<u>0</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,010</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
Разом прями витрати по розділу 3							290	23	<u>43</u>		<u>0,230</u>
Разом будівельні роботи, грн.							290		18		0,15
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							224				
всього заробітна плата, грн.							41				
Загальновиробничі витрати, грн.							19				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7				
Всього будівельні роботи, грн.							309				

		Всього по розділу 3					309				
Розділ 4. 3-й поверх											
437	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13
438	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	<u>164,870</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
439	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	19	8	<u>8</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,080</u>

440	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	2313,30 28361,490	771,50 0	101	0	3	5,6596 0	0,02 0
441	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	#####	1483,680 596,50	84,700 8,06	2	1	0	4,78000 0,0720	0,010 0
442	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	8061,620 891,24	126,510 18,07	13	1	0	7,24000 0,1608	0,010 0
Разом прями витрати по розділу 4							290	23	43		0,230
Разом будівельні роботи, грн.							290		18		0,15
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							224				
всього заробітна плата, грн.							41				
Загальновиробничі витрати, грн.							19				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7				
Всього будівельні роботи, грн.							309				

Всього по розділу 4							309				
Розділ 5. 4-й поверх											
443	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	8826,180 2200,51	5796,360 2417,80	54	13	35	21,46000 20,4483	0,130 0,13
444	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	164,870 0	0 0	101	0	0	0 0	0 0
445	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	5269,150 2313,30	2164,120 771,50	19	8	8	22,56000 5,6596	0,080 0,02
446	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	28361,490 0	0 0	101	0	0	0 0	0 0
447	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	#####	1483,680 596,50	84,700 8,06	2	1	0	4,78000 0,0720	0,010 0
448	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	8061,620 891,24	126,510 18,07	13	1	0	7,24000 0,1608	0,010 0
Разом прями витрати по розділу 5							290	23	43		0,230
Разом будівельні роботи, грн.							290		18		0,15
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							224				
всього заробітна плата, грн.							41				
Загальновиробничі витрати, грн.							19				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,04				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.											7
		Всього будівельні роботи, грн.											309

		Всього по розділу 5											309
Розділ 6. 5-й поверх													
449	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>		
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13		
450	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	<u>164,870</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
					0	0			0	0	0		
451	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	19	8	<u>8</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,080</u>		
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02		
452	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
					0	0			0	0	0		
453	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	#####	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2	1	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,010</u>		
					596,50	8,06			0	0,0720	0		
454	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	13	1	<u>0</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,010</u>		
					891,24	18,07			0	0,1608	0		
		Разом прями витрати по розділу 6					290	23	<u>43</u>				<u>0,230</u>
									18				0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					290						
		в тому числі:					224						
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41						
		всього заробітна плата, грн.					19						
		Загальновиробничі витрати, грн.					0,04						
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.											
		Всього будівельні роботи, грн.					309						

		Всього по розділу 6					309						
Розділ 7. 6-й поверх													
455	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>		
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13		
456	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	<u>164,870</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
					0	0			0	0	0		
457	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	19	8	<u>8</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,080</u>		
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02		
458	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас	т	0,0035496	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		

	варіант 1	А-1, діаметр 12 мм			0	0			0	0	0
459	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	#####	1483,680	84,700	2	1	0	4,78000	0,010
					596,50	8,06			0	0,0720	0
460	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	8061,620	126,510	13	1	0	7,24000	0,010
					891,24	18,07			0	0,1608	0
		Разом прями витрати по розділу 7					290	23	43		0,230
									18		0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					290				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224				
		всього заробітна плата, грн.					41				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7				
		Всього будівельні роботи, грн.					309				

		Всього по розділу 7					309				
		Розділ 8. 7-й поверх									
461	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	8826,180	5796,360	54	13	35	21,46000	0,130
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13
462	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	164,870	0	101	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
463	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	5269,150	2164,120	19	8	8	22,56000	0,080
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02
464	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	28361,490	0	101	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
465	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	#####	1483,680	84,700	2	1	0	4,78000	0,010
					596,50	8,06			0	0,0720	0
466	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	8061,620	126,510	13	1	0	7,24000	0,010
					891,24	18,07			0	0,1608	0
		Разом прями витрати по розділу 8					290	23	43		0,230
									18		0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					290				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224				
		всього заробітна плата, грн.					41				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7				
		Всього будівельні роботи, грн.					309				

Всього по розділу 8							309				
Розділ 9. 8-й поверх											
467	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13
468	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	<u>164,870</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
469	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	19	8	<u>8</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,080</u>
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02
470	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
471	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	#####	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2	1	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,010</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
472	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	13	1	<u>0</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,010</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
Разом прямі витрати по розділу 9							290	23	<u>43</u>		<u>0,230</u>
Разом будівельні роботи, грн.							290		18		0,15
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							224				
всього заробітна плата, грн.							41				
Загальновиробничі витрати, грн.							19				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7				
Всього будівельні роботи, грн.							309				

Всього по розділу 9							309				
Розділ 10. 9-й поверх											
473	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13
474	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	<u>164,870</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
475	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	19	8	<u>8</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,080</u>
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02
476	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
477	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один	100м2	#####	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2	1	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,010</u>

Всього по розділу 11							309					
Розділ 12. 11-й поверх												
485	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>	
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13	
486	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	<u>164,870</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
487	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	19	8	<u>8</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,080</u>	
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02	
488	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
489	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	#####	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2	1	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,010</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
490	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	13	1	<u>0</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,010</u>	
					891,24	18,07			0	0,1608	0	
Разом прями витрати по розділу 12								290	23	<u>43</u>		<u>0,230</u>
Разом будівельні роботи, грн.								290		18		0,15
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								224				
всього заробітна плата, грн.								41				
Загальновиробничі витрати, грн.								19				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								0,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								7				
Всього будівельні роботи, грн.								309				

Всього по розділу 12								309				
Розділ 13. 12-й поверх												
491	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>	
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13	
492	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	<u>164,870</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
493	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	19	8	<u>8</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,080</u>	
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02	
494	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
495	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	#####	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2	1	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,010</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
496	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих	100м2	#####	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	13	1	<u>0</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,010</u>	

	κ=2	поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази			891,24	18,07			0	0,1608	0
		Разом прямі витрати по розділу 13					290	23	43		0,230
									18		0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					290				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224				
		всього заробітна плата, грн.					41				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7				
		Всього будівельні роботи, грн.					309				

		Всього по розділу 13					309				
		Розділ 14. 13-й поверх									
497	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	8826,180	5796,360	54	13	35	21,46000	0,130
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13
498	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	164,870	0	101	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
499	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	5269,150	2164,120	19	8	8	22,56000	0,080
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02
500	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	28361,490	0	101	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
501	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	#####	1483,680	84,700	2	1	0	4,78000	0,010
					596,50	8,06			0	0,0720	0
502	КБ13-26-6 κ=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	8061,620	126,510	13	1	0	7,24000	0,010
					891,24	18,07			0	0,1608	0
		Разом прямі витрати по розділу 14					290	23	43		0,230
									18		0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					290				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224				
		всього заробітна плата, грн.					41				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7				
		Всього будівельні роботи, грн.					309				

		Всього по розділу 14					309				

Розділ 15. 14-й поверх												
503	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>	
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13	
504	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	<u>164,870</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
505	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	19	8	<u>8</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,080</u>	
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02	
506	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
507	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	#####	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2	1	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,010</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
508	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	13	1	<u>0</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,010</u>	
					891,24	18,07			0	0,1608	0	
Разом прямі витрати по розділу 15							290	23	<u>43</u>		<u>0,230</u>	
									18		0,15	
Разом будівельні роботи, грн.							290					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							224					
всього заробітна плата, грн.							41					
Загальновиробничі витрати, грн.							19					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,04					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7					
Всього будівельні роботи, грн.							309					

Всього по розділу 15							309					
Розділ 16. 15-й поверх												
509	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>	
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13	
510	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	<u>164,870</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
511	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	19	8	<u>8</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,080</u>	
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02	
512	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
513	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	#####	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2	1	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,010</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
514	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	13	1	<u>0</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,010</u>	
					891,24	18,07			0	0,1608	0	
Разом прямі витрати по розділу 16							290	23	<u>43</u>		<u>0,230</u>	
									18		0,15	

		Разом будівельні роботи, грн.					290				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224				
		всього заробітна плата, грн.					41				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7				
		Всього будівельні роботи, грн.					309				

		Всього по розділу 16					309				
		Розділ 17. 16-й поверх									
515	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>
					2200,51	2417,80			15	20,4483	0,13
516	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	<u>164,870</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
517	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	<u>5269,150</u>	<u>2164,120</u>	19	8	<u>8</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,080</u>
					2313,30	771,50			3	5,6596	0,02
518	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	<u>28361,490</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
519	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	#####	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2	1	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,010</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
520	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	13	1	<u>0</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,010</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
		Разом прямі витрати по розділу 17					290	23	<u>43</u>		<u>0,230</u>
									18		0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					290				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					224				
		всього заробітна плата, грн.					41				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7				
		Всього будівельні роботи, грн.					309				

		Всього по розділу 17					309				
		Розділ 18. 17-й поверх									
521	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	54	13	<u>35</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,130</u>

522	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	2200,51 <u>164,870</u> 0	2417,80 0 0	101	0	0 0 0	20,4483 0 0	0,13 0 0
523	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,0035496	5269,150 2313,30	2164,120 771,50	19	8	8 3	22,56000 5,6596	0,080 0,02
524	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0035496	28361,490 0	0 0	101	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
525	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	#####	1483,680 596,50	84,700 8,06	2	1	0 0	4,78000 0,0720	0,010 0
526	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	#####	8061,620 891,24	126,510 18,07	13	1	0 0	7,24000 0,1608	0,010 0
Разом прями витрати по розділу 18							290	23	43 18		0,230 0,15
Разом будівельні роботи, грн.							290				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							224				
всього заробітна плата, грн.							41				
Загальновиробничі витрати, грн.							19				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7				
Всього будівельні роботи, грн.							309				

Всього по розділу 18							309				
Розділ 19. Технічний поверх											
527	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00612	8826,180 2200,51	5796,360 2417,80	54	13	35 15	21,46000 20,4483	0,130 0,13
528	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,612	164,870 0	0 0	101	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
529	КБ9-25-1	Монтаж перемичок металевих	т	0,001428	5269,150 2313,30	2164,120 771,50	8	3	3 1	22,56000 5,6596	0,030 0,01
530	С124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,001428	28361,490 0	0 0	41	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
531	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0006426	1483,680 596,50	84,700 8,06	1	0	0 0	4,78000 0,0720	0 0
532	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0006426	8061,620 891,24	126,510 18,07	5	1	0 0	7,24000 0,1608	0 0
Разом прями витрати по розділу 19							210	17	38 16		0,160 0,14
Разом будівельні роботи, грн.							210				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							155				

		всього заробітна плата, грн.					33				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6				
		Всього будівельні роботи, грн.					225				

		Всього по розділу 19					225				
		Розділ 20. Покрівля /Машинне приміщення ліфтів									
533	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,00408	<u>8826,180</u>	<u>5796,360</u>	36	9	<u>24</u>	<u>21,46000</u>	<u>0,090</u>
					2200,51	2417,80			10	20,4483	0,08
534	К582821-554 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,306	<u>164,870</u>	<u>0</u>	50	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
535	К582821-562 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ17-2 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	0,102	<u>243,970</u>	<u>0</u>	25	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 20							111	9	<u>24</u>		<u>0,090</u>
									10		0,08
Разом будівельні роботи, грн.							111				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							78				
всього заробітна плата, грн.							19				
Загальновиробничі витрати, грн.							9				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,02				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4				
Всього будівельні роботи, грн.							120				

		Всього по розділу 20					120				
		Розділ 21. Огородження сходів									
536	КБ7-60-3	Установлення металевої огорожі з поручнями із полівінілхлориду	100м	0,0356796	<u>10838,530</u>	<u>1007,360</u>	387	326	<u>36</u>	<u>82,80000</u>	<u>2,950</u>
					9125,39	278,97			10	2,4725	0,09
537	С121-755 варіант 1	Вартість металоконструкцій (Огорожа для сходів)	т	0,0474912	<u>45951,220</u>	<u>0</u>	2182	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
538	С111-825 варіант 1	Поручень полівінілхлоридний	пм	3,6414	<u>174,130</u>	<u>0</u>	634	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
539	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0138312	<u>12041,750</u>	<u>1,460</u>	167	89	<u>0</u>	<u>60,55000</u>	<u>0,840</u>
					6443,73	1,29			0	0,0111	0

		Разом прямі витрати по розділу 21					3370	415	36		3,790
		Разом будівельні роботи, грн.					3370		10		0,09
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2919				
		всього заробітна плата, грн.					425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					204				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					77				
		Всього будівельні роботи, грн.					3574				

		Всього по розділу 21					3574				
		Разом прямі витрати по відділу 4					8602	831	829		7,940
		Разом будівельні роботи, грн.					8602		341		2,85
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6942				
		всього заробітна плата, грн.					1172				
		Загальновиробничі витрати, грн.					560				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					206				
		Всього будівельні роботи, грн.					9162				

		Всього по відділу 4					9162				
		<u>Відділ 5. Огородження балконів</u>									
		Розділ 1. 1-й поверх									
540	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,010234	78443,090	1447,400	803	237	15	212,74000	2,180
					23178,02	734,44			8	5,8072	0,06
541	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	#####	25015,890	0	67	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
542	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	#####	12164,860	4007,090	120	73	40	61,92000	0,610
					7408,73	1085,65			11	9,6221	0,09
543	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	#####	52957,370	0	523	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
544	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0041072	1483,680	84,700	6	2	0	4,78000	0,020
					596,50	8,06			0	0,0720	0

545	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0041072	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	33	4	<u>1</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,030</u> 0
546	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0090508	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	27	18	<u>7</u> 1	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>0,170</u> 0,01
547	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0090508	<u>30852,820</u> 0	<u>0</u> 0	279	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
548	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0047056	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	7	3	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,020</u> 0
549	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0047056	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	38	4	<u>1</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,030</u> 0
550	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,003043	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	118	40	<u>1</u> 0	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>0,40</u> 0
551	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,000918	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	4	1	<u>1</u> 0	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,010</u> 0
552	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,0918	<u>141,340</u> 0	<u>0</u> 0	13	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 1							2038	382	<u>66</u> 20		<u>3,470</u> 0,16
Разом будівельні роботи, грн.							2038				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1590				
всього заробітна плата, грн.							402				
Загальнопромислові витрати, грн.							197				
трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год.							0,42				
заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.							76				
Всього будівельні роботи, грн.							2235				

Всього по розділу 1							2235				
Розділ 2. 2-й поверх											
553	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	1056	312	<u>19</u> 10	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>2,860</u> 0,08
554	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	88	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
555	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	158	96	<u>52</u> 14	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>0,80</u> 0,12
556	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u> 0	<u>0</u> 0	688	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
557	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	8	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>

558	КБ13-26-6 к=2	раз грунтовою ГФ-021 Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	596,50 8061,620	8,06 126,510	44	5	0 1	0,0720 7,24000	0 0,040
559	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	891,24 2963,160	18,07 773,410	33	22	0 9	0,1608 19,29000	0 0,210
560	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	2002,49 30852,820	125,78 0	341	0	1 0	1,1145 0	0,01 0
561	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0057528	0 1483,680	0 84,700	9	3	0 0	0 4,78000	0 0,030
562	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	596,50 8061,620	8,06 126,510	46	5	0 1	0,0720 7,24000	0 0,040
563	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	891,24 38615,180	18,07 230,450	154	53	0 1	0,1608 132,80000	0 0,530
564	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	13270,70 4273,110	72,23 786,600	5	2	0 1	0,5247 13,26000	0 0,010
565	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	1359,68 141,340	317,50 0	16	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 2							2646	501	84 25		4,550 0,21
Разом будівельні роботи, грн.							2646				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2061				
всього заробітна плата, грн.							526				
Загальновиробничі витрати, грн.							259				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							99				
Всього будівельні роботи, грн.							2905				

Всього по розділу 2							2905				
Розділ 3. 3-й поверх											
566	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	78443,090 23178,02	1447,400 734,44	1056	312	19 10	212,74000 5,8072	2,860 0,08
567	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	25015,890 0	0 0	88	0	0 0	0 0	0 0
568	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	12164,860 7408,73	4007,090 1085,65	158	96	52 14	61,92000 9,6221	0,80 0,12
569	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	52957,370 0	0 0	688	0	0 0	0 0	0 0

570	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	8	3	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
571	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	44	5	<u>1</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
572	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	33	22	<u>9</u> 1	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>0,210</u> 0,01
573	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u> 0	<u>0</u> 0	341	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
574	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	9	3	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
575	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	46	5	<u>1</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
576	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	154	53	<u>1</u> 0	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>0,530</u> 0
577	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	5	2	<u>1</u> 0	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,010</u> 0
578	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u> 0	<u>0</u> 0	16	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 3							2646	501	<u>84</u> 25		<u>4,550</u> 0,21
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							2646				2905
Всього по розділу 3							2905				
Розділ 4. 4-й поверх											
579	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	1056	312	<u>19</u> 10	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>2,860</u> 0,08
580	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	88	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
581	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	158	96	<u>52</u> 14	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>0,80</u> 0,12
582	С121-777	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	688	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 2				0	0			0	0	0
583	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	8	3	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
584	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	44	5	<u>1</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
585	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	33	22	<u>9</u> 1	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>0,210</u> 0,01
586	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u> 0	<u>0</u> 0	341	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
587	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	9	3	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
588	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	46	5	<u>1</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
589	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	154	53	<u>1</u> 0	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>0,530</u> 0
590	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	5	2	<u>1</u> 0	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,010</u> 0
591	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u> 0	<u>0</u> 0	16	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		Разом прямі витрати по розділу 4					2646	501	<u>84</u> 25		<u>4,550</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2646				2905
		----- Всього по розділу 4					2905				
		Розділ 5. 5-й поверх									
592	КБ8-6-3	Мурування перегорожок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	1056	312	<u>19</u> 10	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>2,860</u> 0,08
593	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	88	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
594	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	158	96	<u>52</u> 14	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>0,80</u> 0,12

595	C121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u>	0	688	0	0	0	0
596	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	8	3	0	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
597	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	44	5	1	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
598	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	33	22	9	<u>19,29000</u>	<u>0,210</u>
					2002,49	125,78			1	1,1145	0,01
599	C121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u>	0	341	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
600	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	9	3	0	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
601	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	46	5	1	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
602	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	154	53	1	<u>132,80000</u>	<u>0,530</u>
					13270,70	72,23			0	0,5247	0
603	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	5	2	1	<u>13,26000</u>	<u>0,010</u>
					1359,68	317,50			0	2,5370	0
604	C113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u>	0	16	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					2646	501	84		<u>4,550</u>
									25		0,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2646				
							2061				
							526				
							259				
							0,55				
							99				
							2905				

		Всього по розділу 5					2905				
		Розділ 6. 6-й поверх									
605	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	1056	312	19	<u>212,74000</u>	<u>2,860</u>
					23178,02	734,44			10	5,8072	0,08
606	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u>	0	88	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
607	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою	т	0,0129846	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	158	96	52	<u>61,92000</u>	<u>0,80</u>

608	C121-777 варіант 2	до 20 кг Швелер №14	т	0,0129846	7408,73 <u>52957,370</u> 0	1085,65 0 0	688	0	14	9,6221 0 0	0,12 0 0
609	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	8	3	0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
610	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	44	5	1	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
611	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	33	22	9	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>0,210</u> 0,01
612	C121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u> 0	0 0	341	0	0	0 0	0 0
613	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	9	3	0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
614	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	46	5	1	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
615	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	154	53	1	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>0,530</u> 0
616	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	5	2	1	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,010</u> 0
617	C113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u> 0	0 0	16	0	0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 6							2646	501	84		4,550
Разом будівельні роботи, грн.							2646		25		0,21
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2061				
всього заробітна плата, грн.							526				
Загальновиробничі витрати, грн.							259				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							99				
Всього будівельні роботи, грн.							2905				

Всього по розділу 6							2905				
Розділ 7. 7-й поверх											
618	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	1056	312	19	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>2,860</u> 0,08
619	C124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u> 0	0 0	88	0	0	0 0	0 0

620	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	158	96	<u>52</u>	<u>61,92000</u>	<u>0,80</u>
					7408,73	1085,65			14	9,6221	0,12
621	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	688	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
622	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	8	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
623	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	44	5	<u>1</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
624	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	33	22	<u>9</u>	<u>19,29000</u>	<u>0,210</u>
					2002,49	125,78			1	1,1145	0,01
625	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	341	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
626	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	9	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
627	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	46	5	<u>1</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
628	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	154	53	<u>1</u>	<u>132,80000</u>	<u>0,530</u>
					13270,70	72,23			0	0,5247	0
629	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	5	2	<u>1</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,010</u>
					1359,68	317,50			0	2,5370	0
630	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u>	<u>0</u>	16	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 7					2646	501	<u>84</u>		<u>4,550</u>
									25		0,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2646				
							2061				
							526				
							259				
							0,55				
							99				
							2905				

		Всього по розділу 7					2905				
		Розділ 8. 8-й поверх									
631	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	1056	312	<u>19</u>	<u>212,74000</u>	<u>2,860</u>
					23178,02	734,44			10	5,8072	0,08
632	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,0035156	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	88	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

633	варіант 1 КБ7-20-3	профілю, клас А-III, діаметр 8 мм Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	m	0,0129846	0 12164,860 7408,73	0 4007,090 1085,65	158	96	0 52 14	0 61,92000 9,6221	0 0,80 0,12
634	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	52957,370 0	0 0	688	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
635	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0054026	1483,680 596,50	84,700 8,06	8	3	0 0	4,78000 0,0720	0,030 0
636	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	8061,620 891,24	126,510 18,07	44	5	1 0	7,24000 0,1608	0,040 0
637	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	m	0,0110636	2963,160 2002,49	773,410 125,78	33	22	9 1	19,29000 1,1145	0,210 0,01
638	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	30852,820 0	0 0	341	0	0 0	0 0	0 0
639	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0057528	1483,680 596,50	84,700 8,06	9	3	0 0	4,78000 0,0720	0,030 0
640	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	8061,620 891,24	126,510 18,07	46	5	1 0	7,24000 0,1608	0,040 0
641	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	38615,180 13270,70	230,450 72,23	154	53	1 0	132,80000 0,5247	0,530 0
642	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	4273,110 1359,68	786,600 317,50	5	2	1 0	13,26000 2,5370	0,010 0
643	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	141,340 0	0 0	16	0	0 0	0 0	0 0
		Разом прямі витрати по розділу 8					2646	501	84 25		4,550 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					2646				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2061				
		всього заробітна плата, грн.					526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					259				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					99				
		Всього будівельні роботи, грн.					2905				

		Всього по розділу 8					2905				
		Розділ 9. 9-й поверх									
644	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	78443,090 23178,02	1447,400 734,44	1056	312	19 10	212,74000 5,8072	2,860 0,08

670	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	1056	312	<u>19</u> 10	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>2,860</u> 0,08
671	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	88	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
672	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	158	96	<u>52</u> 14	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>0,80</u> 0,12
673	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u> 0	<u>0</u> 0	688	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
674	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	8	3	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
675	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	44	5	<u>1</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
676	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	33	22	<u>9</u> 1	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>0,210</u> 0,01
677	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u> 0	<u>0</u> 0	341	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
678	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	9	3	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
679	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	46	5	<u>1</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
680	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	154	53	<u>1</u> 0	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>0,530</u> 0
681	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	5	2	<u>1</u> 0	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,010</u> 0
682	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u> 0	<u>0</u> 0	16	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 11							2646	501	<u>84</u> 25		<u>4,550</u> 0,21
Разом будівельні роботи, грн.							2646				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2061				
всього заробітна плата, грн.							526				
Загальновиробничі витрати, грн.							259				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							99				
Всього будівельні роботи, грн.							2905				

Всього по розділу 11							2905				

Розділ 12. 12-й поверх											
683	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	1056	312	<u>19</u>	<u>212,74000</u>	<u>2,860</u>
					23178,02	734,44			10	5,8072	0,08
684	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	88	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
685	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	158	96	<u>52</u>	<u>61,92000</u>	<u>0,80</u>
					7408,73	1085,65			14	9,6221	0,12
686	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	688	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
687	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	8	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
688	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	44	5	<u>1</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
689	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	33	22	<u>9</u>	<u>19,29000</u>	<u>0,210</u>
					2002,49	125,78			1	1,1145	0,01
690	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	341	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
691	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	9	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
692	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	46	5	<u>1</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
693	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	154	53	<u>1</u>	<u>132,80000</u>	<u>0,530</u>
					13270,70	72,23			0	0,5247	0
694	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	5	2	<u>1</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,010</u>
					1359,68	317,50			0	2,5370	0
695	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u>	<u>0</u>	16	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 12					2646	501	<u>84</u>		<u>4,550</u>
									25		0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					2646				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2061				
		всього заробітна плата, грн.					526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					259				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					99				
		Всього будівельні роботи, грн.					2905				

		Всього по розділу 12					2905				

Розділ 13. 13-й поверх											
696	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	1056	312	<u>19</u>	<u>212,74000</u>	<u>2,860</u>
					23178,02	734,44			10	5,8072	0,08
697	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	88	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
698	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	158	96	<u>52</u>	<u>61,92000</u>	<u>0,80</u>
					7408,73	1085,65			14	9,6221	0,12
699	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	688	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
700	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	8	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
701	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	44	5	<u>1</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
702	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	33	22	<u>9</u>	<u>19,29000</u>	<u>0,210</u>
					2002,49	125,78			1	1,1145	0,01
703	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	341	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
704	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	9	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
705	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	46	5	<u>1</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
706	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	154	53	<u>1</u>	<u>132,80000</u>	<u>0,530</u>
					13270,70	72,23			0	0,5247	0
707	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	5	2	<u>1</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,010</u>
					1359,68	317,50			0	2,5370	0
708	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u>	<u>0</u>	16	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 13					2646	501	<u>84</u>		<u>4,550</u>
									25		0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					2646				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2061				
		всього заробітна плата, грн.					526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					259				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					99				
		Всього будівельні роботи, грн.					2905				

Всього по розділу 13							2905				
Розділ 14. 14-й поверх											
709	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	1056	312	<u>19</u> 10	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>2,860</u> 0,08
710	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	88	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
711	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	158	96	<u>52</u> 14	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>0,80</u> 0,12
712	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u> 0	<u>0</u> 0	688	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
713	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	8	3	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
714	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	44	5	<u>1</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
715	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	33	22	<u>9</u> 1	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>0,210</u> 0,01
716	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u> 0	<u>0</u> 0	341	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
717	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	9	3	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,030</u> 0
718	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	46	5	<u>1</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,040</u> 0
719	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	154	53	<u>1</u> 0	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>0,530</u> 0
720	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	5	2	<u>1</u> 0	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0,010</u> 0
721	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u> 0	<u>0</u> 0	16	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 14							2646	501	<u>84</u> 25		<u>4,550</u> 0,21
Разом будівельні роботи, грн.							2646				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2061				
всього заробітна плата, грн.							526				
Загальновиробничі витрати, грн.							259				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							99				
Всього будівельні роботи, грн.							2905				

		Всього по розділу 14					2905					
		Розділ 15. 15-й поверх										
722	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	1056	312	<u>19</u>	<u>212,74000</u>	<u>2,860</u>	
					23178,02	734,44			10	5,8072	0,08	
723	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	88	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
724	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	158	96	<u>52</u>	<u>61,92000</u>	<u>0,80</u>	
					7408,73	1085,65			14	9,6221	0,12	
725	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	688	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
726	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	8	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
727	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	44	5	<u>1</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>	
					891,24	18,07			0	0,1608	0	
728	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	33	22	<u>9</u>	<u>19,29000</u>	<u>0,210</u>	
					2002,49	125,78			1	1,1145	0,01	
729	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	341	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
730	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	9	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
731	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	46	5	<u>1</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>	
					891,24	18,07			0	0,1608	0	
732	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	154	53	<u>1</u>	<u>132,80000</u>	<u>0,530</u>	
					13270,70	72,23			0	0,5247	0	
733	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	5	2	<u>1</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,010</u>	
					1359,68	317,50			0	2,5370	0	
734	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u>	<u>0</u>	16	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 15					2646	501	<u>84</u>		<u>4,550</u>	
		Разом будівельні роботи, грн.					2646		25		0,21	
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2061					
		всього заробітна плата, грн.					526					
		Загальновиробничі витрати, грн.					259					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,55					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					99					
		Всього будівельні роботи, грн.					2905					

		Всього по розділу 15					2905					
		Розділ 16. 16-й поверх										
735	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	1056	312	<u>19</u>	<u>212,74000</u>	<u>2,860</u>	
					23178,02	734,44			10	5,8072	0,08	
736	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	88	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
737	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	158	96	<u>52</u>	<u>61,92000</u>	<u>0,80</u>	
					7408,73	1085,65			14	9,6221	0,12	
738	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	688	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
739	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	8	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
740	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	44	5	<u>1</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>	
					891,24	18,07			0	0,1608	0	
741	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	33	22	<u>9</u>	<u>19,29000</u>	<u>0,210</u>	
					2002,49	125,78			1	1,1145	0,01	
742	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	341	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
743	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	9	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
744	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	46	5	<u>1</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>	
					891,24	18,07			0	0,1608	0	
745	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	154	53	<u>1</u>	<u>132,80000</u>	<u>0,530</u>	
					13270,70	72,23			0	0,5247	0	
746	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	5	2	<u>1</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,010</u>	
					1359,68	317,50			0	2,5370	0	
747	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u>	<u>0</u>	16	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 16					2646		501		84	
											25	
		Разом будівельні роботи, грн.					2646					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2061					
		всього заробітна плата, грн.					526					
		Загальновиробничі витрати, грн.					259					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,55					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					99					
		Всього будівельні роботи, грн.					2905					

		Всього по розділу 16					2905				
		Розділ 17. 17-й поверх									
748	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,013464	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	1056	312	<u>19</u>	<u>212,74000</u>	<u>2,860</u>
					23178,02	734,44			10	5,8072	0,08
749	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0035156	<u>25015,890</u>	<u>0</u>	88	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
750	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,0129846	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	158	96	<u>52</u>	<u>61,92000</u>	<u>0,80</u>
					7408,73	1085,65			14	9,6221	0,12
751	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,0129846	<u>52957,370</u>	<u>0</u>	688	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
752	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0054026	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	8	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
753	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0054026	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	44	5	<u>1</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
754	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0110636	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	33	22	<u>9</u>	<u>19,29000</u>	<u>0,210</u>
					2002,49	125,78			1	1,1145	0,01
755	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0110636	<u>30852,820</u>	<u>0</u>	341	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
756	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0057528	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	9	3	<u>0</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,030</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
757	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0057528	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	46	5	<u>1</u>	<u>7,24000</u>	<u>0,040</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
758	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0039814	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	154	53	<u>1</u>	<u>132,80000</u>	<u>0,530</u>
					13270,70	72,23			0	0,5247	0
759	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,001122	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	5	2	<u>1</u>	<u>13,26000</u>	<u>0,010</u>
					1359,68	317,50			0	2,5370	0
760	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,1122	<u>141,340</u>	<u>0</u>	16	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 17					2646	501	84		4,550
		Разом будівельні роботи, грн.					2646		25		0,21
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2061				
		всього заробітна плата, грн.					526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					259				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					99				

		Всього будівельні роботи, грн.					2905				
		Всього по розділу 17					2905				
		Розділ 18. Технічний поверх									
761	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0020808	<u>78443,090</u> 23178,02	<u>1447,400</u> 734,44	163	48	<u>3</u> 2	<u>212,74000</u> 5,8072	<u>0,440</u> 0,01
762	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0005474	<u>25015,890</u> 0	<u>0</u> 0	14	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
763	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,002006	<u>12164,860</u> 7408,73	<u>4007,090</u> 1085,65	24	15	<u>8</u> 2	<u>61,92000</u> 9,6221	<u>0,120</u> 0,02
764	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,002006	<u>52957,370</u> 0	<u>0</u> 0	106	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
765	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0008364	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	1	0	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0</u> 0
766	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0008364	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	7	1	<u>0</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,010</u> 0
767	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0020128	<u>2963,160</u> 2002,49	<u>773,410</u> 125,78	6	4	<u>2</u> 0	<u>19,29000</u> 1,1145	<u>0,040</u> 0
768	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0020128	<u>30852,820</u> 0	<u>0</u> 0	62	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
769	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0010472	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	2	1	<u>0</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,010</u> 0
770	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0010472	<u>8061,620</u> 891,24	<u>126,510</u> 18,07	8	1	<u>0</u> 0	<u>7,24000</u> 0,1608	<u>0,010</u> 0
771	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0006052	<u>38615,180</u> 13270,70	<u>230,450</u> 72,23	23	8	<u>0</u> 0	<u>132,80000</u> 0,5247	<u>0,080</u> 0
772	КБ21-2-12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,000102	<u>4273,110</u> 1359,68	<u>786,600</u> 317,50	0	0	<u>0</u> 0	<u>13,26000</u> 2,5370	<u>0</u> 0
773	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,0102	<u>141,340</u> 0	<u>0</u> 0	1	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		Разом прями витрати по розділу 18					417	78	<u>13</u> 4		<u>0,710</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					417				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					326				
		всього заробітна плата, грн.					82				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,08				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									16
		Всього будівельні роботи, грн.									456

		Всього по розділу 18									456
		Розділ 19. Покрівля/ Машинне приміщення ліфтів									
774	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0020808	<u>78443,090</u>	<u>1447,400</u>	163	48	3	<u>212,74000</u>	<u>0,440</u>
					23178,02	734,44			2	5,8072	0,01
775	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0005474	<u>25015,890</u>	0	14	0	0	0	0
776	КБ7-20-3	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	т	0,002006	<u>12164,860</u>	<u>4007,090</u>	24	15	8	<u>61,92000</u>	<u>0,120</u>
					7408,73	1085,65			2	9,6221	0,02
777	С121-777 варіант 2	Швелер №14	т	0,002006	<u>52957,370</u>	0	106	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
778	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0008364	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	1	0	0	<u>4,78000</u>	<u>0</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
779	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0008364	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	7	1	0	<u>7,24000</u>	<u>0,010</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
780	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0020128	<u>2963,160</u>	<u>773,410</u>	6	4	2	<u>19,29000</u>	<u>0,040</u>
					2002,49	125,78			0	1,1145	0
781	С121-777 варіант 1	Кутик 75х5мм	т	0,0020128	<u>30852,820</u>	0	62	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
782	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0010472	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	2	1	0	<u>4,78000</u>	<u>0,010</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
783	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0010472	<u>8061,620</u>	<u>126,510</u>	8	1	0	<u>7,24000</u>	<u>0,010</u>
					891,24	18,07			0	0,1608	0
784	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0006052	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	23	8	0	<u>132,80000</u>	<u>0,080</u>
					13270,70	72,23			0	0,5247	0
785	КБ21-2-12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,000102	<u>4273,110</u>	<u>786,600</u>	0	0	0	<u>13,26000</u>	<u>0</u>
					1359,68	317,50			0	2,5370	0
786	С113-1451 варіант 1	Труби ПВХ діаметром 50 мм	м	0,0102	<u>141,340</u>	0	1	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 19					417	78	13		<u>0,710</u>
									4		0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					417				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					326				
		всього заробітна плата, грн.					82				

		Загальновиробничі витрати, грн.										39
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.										0,08
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.										16
		Всього будівельні роботи, грн.										456

		Всього по розділу 19										456
		Разом прямі витрати по відділу 5					45208	8554	1436			77,690
									428			3,58
		Разом будівельні роботи, грн.					45208					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35218					
		всього заробітна плата, грн.					8982					
		Загальновиробничі витрати, грн.					4423					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,38					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1692					
		Всього будівельні роботи, грн.					49631					

		Всього по відділу 5					49631					
		Відділ 6. Вентшахти										
787	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	1,39842	5455,530	152,540	7629	1257	213	8,66000	12,110	
					898,99	77,40			108	0,6120	0,86	
788	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій 1,26/1000x16,06	1 м	#####	6938,080	155,930	5	5	0	63,73000	0,040	
					6782,15	79,12			0	0,6256	0	
789	С111-875 варіант 1	Сітка армувальна Вр1 50x50x4	м2	0,54604	115,110	0	63	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
790	КБ26-34-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3	0,10506	1791,130	0	188	187	0	16,19000	1,70	
					1784,30	0			0	0	0	
791	С111-2011-6 варіант 1	Клей для приклеювання мінераловатних плит.СТ-190	кг	6,3036	15,110	0	95	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
792	& С114-96-1- БН варіант 4	Базальтовий утеплювач Технофас товщ. 100 мм	м2	1,082118	218,090	0	236	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по відділу 6					8216	1449	213		13,850	
									108		0,86	
		Разом будівельні роботи, грн.					8216					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6554					

		всього заробітна плата, грн.					1557				
		Загальновиробничі витрати, грн.					772				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					300				
		Всього будівельні роботи, грн.					8988				

		Всього по відділу 6					8988				
		<u>Відділ 7. Вентблоки</u>									
		Розділ 1. 1-й поверх									
793	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u> 18129,83	<u>23330,410</u> 10477,07	60	25	<u>32</u> 14	<u>172,55000</u> 86,3031	<u>0,230</u> 0,12
794	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u> 0	<u>0</u> 0	130	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
795	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u> 0	<u>0</u> 0	400	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
796	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00272	<u>67836,040</u> 35954,95	<u>28928,760</u> 13515,95	185	98	<u>79</u> 37	<u>342,20000</u> 109,8276	<u>0,930</u> 0,3
797	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,272	<u>3334,780</u> 0	<u>0</u> 0	907	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 1							1682	123	<u>111</u> 51		<u>1,160</u> 0,42
Разом будівельні роботи, грн.							1682				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1448				
всього заробітна плата, грн.							174				
Загальновиробничі витрати, грн.							86				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							33				
Всього будівельні роботи, грн.							1768				

		Всього по розділу 1					1768				
		Розділ 2. 2-й поверх									
798	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u> 18129,83	<u>23330,410</u> 10477,07	60	25	<u>32</u> 14	<u>172,55000</u> 86,3031	<u>0,230</u> 0,12
799	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u> 0	<u>0</u> 0	130	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

800	K583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
801	KБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	<u>89</u>	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>
					35954,95	13515,95			41	109,8276	0,34
802	C1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	1020	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					1818	135	<u>121</u>		<u>1,280</u>
									55		0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					1818				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1562				
		всього заробітна плата, грн.					190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				
		Всього будівельні роботи, грн.					1912				

		Всього по розділу 2					1912				
		Розділ 3. 3-й поверх									
803	KБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12
804	K583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	130	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
805	K583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
806	KБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	<u>89</u>	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>
					35954,95	13515,95			41	109,8276	0,34
807	C1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	1020	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					1818	135	<u>121</u>		<u>1,280</u>
									55		0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					1818				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1562				
		всього заробітна плата, грн.					190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				
		Всього будівельні роботи, грн.					1912				

		Всього по розділу 3					1912				
		Розділ 4. 4-й поверх									
808	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u> 18129,83	<u>23330,410</u> 10477,07	60	25	<u>32</u> 14	<u>172,55000</u> 86,3031	<u>0,230</u> 0,12
809	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u> 0	<u>0</u> 0	130	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
810	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u> 0	<u>0</u> 0	400	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
811	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u> 35954,95	<u>28928,760</u> 13515,95	208	110	<u>89</u> 41	<u>342,20000</u> 109,8276	<u>1,050</u> 0,34
812	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u> 0	<u>0</u> 0	1020	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		Разом прямі витрати по розділу 4					1818	135	<u>121</u> 55		<u>1,280</u> 0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					1818				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1562				
		всього заробітна плата, грн.					190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				
		Всього будівельні роботи, грн.					1912				

		Всього по розділу 4					1912				
		Розділ 5. 5-й поверх									
813	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u> 18129,83	<u>23330,410</u> 10477,07	60	25	<u>32</u> 14	<u>172,55000</u> 86,3031	<u>0,230</u> 0,12
814	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u> 0	<u>0</u> 0	130	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
815	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u> 0	<u>0</u> 0	400	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
816	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u> 35954,95	<u>28928,760</u> 13515,95	208	110	<u>89</u> 41	<u>342,20000</u> 109,8276	<u>1,050</u> 0,34
817	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u> 0	<u>0</u> 0	1020	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		Разом прямі витрати по розділу 5					1818	135	<u>121</u> 55		<u>1,280</u> 0,46

		Разом будівельні роботи, грн.					1818				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1562				
		всього заробітна плата, грн.					190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				
		Всього будівельні роботи, грн.					1912				

		Всього по розділу 5					1912				
		Розділ 6. 6-й поверх									
818	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12
819	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	130	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
820	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
821	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	<u>89</u>	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>
					35954,95	13515,95			41	109,8276	0,34
822	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	1020	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					1818	135	<u>121</u>		<u>1,280</u>
									55		0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					1818				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1562				
		всього заробітна плата, грн.					190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				
		Всього будівельні роботи, грн.					1912				

		Всього по розділу 6					1912				
		Розділ 7. 7-й поверх									
823	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12
824	К583221-1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	130	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

825	варіант 2 K583221-1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	0 3920,200	0 0	400	0	0 0	0 0	0 0
826	варіант 1 КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	0 67836,040	0 28928,760	208	110	0 89	0 342,20000	0 1,050
827	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	35954,95 3334,780	13515,95 0	1020	0	41 0	109,8276 0	0,34 0
Разом прямі витрати по розділу 7							1818	135	121		1,280
Разом будівельні роботи, грн.							1818		55		0,46
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1562				
всього заробітна плата, грн.							190				
Загальновиробничі витрати, грн.							94				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							36				
Всього будівельні роботи, грн.							1912				

Всього по розділу 7							1912				
Розділ 8. 8-й поверх											
828	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	43782,290 18129,83	23330,410 10477,07	60	25	32 14	172,55000 86,3031	0,230 0,12
829	варіант 2 K583221-1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	3837,580 0	0 0	130	0	0 0	0 0	0 0
830	варіант 1 K583221-1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	3920,200 0	0 0	400	0	0 0	0 0	0 0
831	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	67836,040 35954,95	28928,760 13515,95	208	110	89 41	342,20000 109,8276	1,050 0,34
832	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	3334,780 0	0 0	1020	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 8							1818	135	121		1,280
Разом будівельні роботи, грн.							1818		55		0,46
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1562				
всього заробітна плата, грн.							190				
Загальновиробничі витрати, грн.							94				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							36				
Всього будівельні роботи, грн.							1912				

		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							55		0,46

		Всього по розділу 10								1912	
		Розділ 11. 11-й поверх									
843	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u> 18129,83	<u>23330,410</u> 10477,07	60	25	<u>32</u> 14	<u>172,55000</u> 86,3031	<u>0,230</u> 0,12
844	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u> 0	<u>0</u> 0	130	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
845	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u> 0	<u>0</u> 0	400	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
846	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u> 35954,95	<u>28928,760</u> 13515,95	208	110	<u>89</u> 41	<u>342,20000</u> 109,8276	<u>1,050</u> 0,34
847	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u> 0	<u>0</u> 0	1020	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		Разом прямі витрати по розділу 11					1818	135	<u>121</u> 55		<u>1,280</u> 0,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1818				

		Всього по розділу 11					1912				
		Розділ 12. 12-й поверх									
848	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u> 18129,83	<u>23330,410</u> 10477,07	60	25	<u>32</u> 14	<u>172,55000</u> 86,3031	<u>0,230</u> 0,12

849	K583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	0	130	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
850	K583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	0	400	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
851	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	<u>89</u>	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>
					35954,95	13515,95			41	109,8276	0,34
852	C1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	0	1020	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 12					1818	135	<u>121</u>		<u>1,280</u>
									55		0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					1818				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1562				
		всього заробітна плата, грн.					190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				
		Всього будівельні роботи, грн.					1912				

		Всього по розділу 12					1912				
Розділ 13. 13-й поверх											
853	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12
854	K583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	0	130	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
855	K583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	0	400	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
856	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	<u>89</u>	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>
					35954,95	13515,95			41	109,8276	0,34
857	C1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	0	1020	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 13					1818	135	<u>121</u>		<u>1,280</u>
									55		0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					1818				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1562				
		всього заробітна плата, грн.					190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				

		Всього будівельні роботи, грн.					1912				

		Всього по розділу 13					1912				
		Розділ 14. 14-й поверх									
858	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12
859	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	130	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
860	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
861	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	<u>89</u>	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>
					35954,95	13515,95			41	109,8276	0,34
862	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	1020	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 14					1818	135	<u>121</u>		<u>1,280</u>
									55		0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					1818				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1562				
		всього заробітна плата, грн.					190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				
		Всього будівельні роботи, грн.					1912				

		Всього по розділу 14					1912				
		Розділ 15. 5-й поверх									
863	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	<u>32</u>	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12
864	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	<u>0</u>	130	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
865	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	<u>0</u>	400	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
866	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	<u>89</u>	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>
					35954,95	13515,95			41	109,8276	0,34
867	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	<u>0</u>	1020	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

		Разом прямі витрати по розділу 15					1818	135	121		1,280
		Разом будівельні роботи, грн.					1818		55		0,46
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1562				
		всього заробітна плата, грн.					190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				
		Всього будівельні роботи, грн.					1912				

		Всього по розділу 15					1912				
		Розділ 16. 16-й поверх									
868	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	32	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>
					18129,83	10477,07			14	86,3031	0,12
869	К583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u>	0	130	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
870	К583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u>	0	400	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
871	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u>	<u>28928,760</u>	208	110	89	<u>342,20000</u>	<u>1,050</u>
					35954,95	13515,95			41	109,8276	0,34
872	С1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u>	0	1020	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 16					1818	135	121		1,280
		Разом будівельні роботи, грн.					1818		55		0,46
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1562				
		всього заробітна плата, грн.					190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				
		Всього будівельні роботи, грн.					1912				

		Всього по розділу 16					1912				
		Розділ 17. 17-й поверх									
873	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою	100шт	0,00136	<u>43782,290</u>	<u>23330,410</u>	60	25	32	<u>172,55000</u>	<u>0,230</u>

874	K583221-1 варіант 2	до 1 т Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	18129,83 <u>3837,580</u> 0	10477,07 0 0	130	0	14	86,3031 0 0	0,12 0 0
875	K583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u> 0	0 0	400	0	0	0 0	0 0
876	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u> 35954,95	<u>28928,760</u> 13515,95	208	110	89	<u>342,20000</u> 109,8276	<u>1,050</u> 0,34
877	C1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u> 0	0 0	1020	0	41	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 17							1818	135	121		1,280
Разом будівельні роботи, грн.							1818		55		0,46
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1562				
всього заробітна плата, грн.							190				
Загальновиробничі витрати, грн.							94				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							36				
Всього будівельні роботи, грн.							1912				

Всього по розділу 17							1912				
Розділ 18. Технічний поверх											
878	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	0,00136	<u>43782,290</u> 18129,83	<u>23330,410</u> 10477,07	60	25	32	<u>172,55000</u> 86,3031	<u>0,230</u> 0,12
879	K583221-1 варіант 2	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-2	шт	0,034	<u>3837,580</u> 0	0 0	130	0	14	0 0	0 0
880	K583221-1 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-3	шт	0,102	<u>3920,200</u> 0	0 0	400	0	0	0 0	0 0
881	КБ7-55-6	Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т	100шт	0,00306	<u>67836,040</u> 35954,95	<u>28928,760</u> 13515,95	208	110	89	<u>342,20000</u> 109,8276	<u>1,050</u> 0,34
882	C1417-8778 варіант 1	Блок вентиляційний індивідуальний ВБ-1	шт	0,306	<u>3334,780</u> 0	0 0	1020	0	41	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 18							1818	135	121		1,280
Разом будівельні роботи, грн.							1818		55		0,46
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1562				
всього заробітна плата, грн.							190				
Загальновиробничі витрати, грн.							94				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,21				

	Всього по розділу 1					0				
	Розділ 2. Двері балконні									
	Разом прямі витрати по розділу 2					0	0	0		0
	-----							0		0
	Всього по розділу 2					0				
	Розділ 3. Внутрішні дерев'яні двері									
	Разом прямі витрати по розділу 3					0	0	0		0
	-----							0		0
	Всього по розділу 3					0				
	Разом прямі витрати по відділу 9					0	0	0		0
	-----							0		0
	Всього по відділу 9					0				
	<u>Відділ 10. Заповнення прорізів</u> <u>(Внутрішні протипожежні та металеві</u> <u>двері)</u>									
	Розділ 1. Внутрішні протипожежні двері									
	Разом прямі витрати по розділу 1					0	0	0		0
	-----							0		0
	Всього по розділу 1					0				
	Розділ 2. Внутрішні металеві двері									
	Разом прямі витрати по розділу 2					0	0	0		0
	-----							0		0
	Всього по розділу 2					0				
	Разом прямі витрати по відділу 10					0	0	0		0
	-----							0		0
	Всього по відділу 10					0				

		Відділ 11. Зовнішнє опорядження								
		Розділ 1. Фундаменти								
		Разом прями витрати по розділу 1				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по розділу 1				0				
		Розділ 2. Цоколь								
		Разом прями витрати по розділу 2				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по розділу 2				0				
		Розділ 3. МВ-50 мм-огороження балконів								
		Разом прями витрати по розділу 3				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по розділу 3				0				
		Розділ 4. МВ-100 мм Фасад								
		Разом прями витрати по розділу 4				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по розділу 4				0				
		Розділ 5. МВ-30 мм Відкоси								
		Разом прями витрати по розділу 5				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по розділу 5				0				
		Разом прями витрати по відділу 11				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по відділу 11				0				

		Відділ 12. Інші роботи								
		Розділ 1. Вхідна група по вісі А арк.17								
		Разом прями витрати по розділу 1				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по розділу 1				0				
		Розділ 2. Прямки-4шт								
		Разом прями витрати по розділу 2				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по розділу 2				0				
		Розділ 3. Відмостка								
		Разом прями витрати по розділу 3				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по розділу 3				0				
		Розділ 4. Пожежна драбина на покрівлі								
		Разом прями витрати по розділу 4				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по розділу 4				0				
		Розділ 5. Покрівля над козирками								
		Разом прями витрати по розділу 5				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по розділу 5				0				
		Разом прями витрати по відділу 12				0	0	0		0
		-----						0		0
		Всього по відділу 12				0				
		Разом прями витрати по кошторису				535948	86627	11344		802,760

	Разом будівельні роботи, грн.	535948		5139	41,36
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	437977			
	всього заробітна плата, грн.	91766			
	Загальновиробничі витрати, грн.	45499			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	100,83			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	17649			
	Всього будівельні роботи, грн.	581447			

	Всього по кошторису	581447			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	944,95			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	109415			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-09
на Секція№1. Покрівля
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 57,781 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08581 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,248 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Покрівля.									
		Розділ 1. Плaska покрівля.									
1	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,2482	<u>1304.880</u> 1167,43	<u>137.450</u> 50,67	324	290	<u>34</u> 13	<u>10.97000</u> 0,4017	<u>2.720</u> 0,1
2	С111-856 варіант 1	Плівка поліетиленова армована Паробар'ер Н110 Juta	м2	27,302	<u>37.660</u> 0	<u>0</u> 0	1028	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
3	& С1-15-108-8С варіант 1	Стрічка герметизуюча Aqua Protect LB/К2	м	15,1402	<u>8.190</u> 0	<u>0</u> 0	124	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
4	КБ12-19-1	Утеплення покриттів легким полістиролбетоном	м3	2,8475	<u>3707.240</u> 510,75	<u>307.330</u> 108,51	10556	1454	<u>875</u> 309	<u>5.74000</u> 0,8446	<u>16.340</u> 2,4
5	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами насухо	100м2	0,2278	<u>6427.600</u> 4568,89	<u>1858.710</u> 717,59	1464	1041	<u>423</u> 163	<u>47.40000</u> 5,5893	<u>10.80</u> 1,27
6	& С114-96-1-БН варіант 1	Базальтовий утеплювач у=130кг/м3 товщ. 150 мм	м2	23,4634	<u>439.940</u> 0	<u>0</u> 0	10322	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
7	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами насухо	100м2	0,2278	<u>6427.600</u>	<u>1858.710</u>	1464	1041	<u>423</u>	<u>47.40000</u>	<u>10.80</u>

8	& С114-96-1-БН варіант 3	Базальтовий утеплювач Izovat у=180кг/м3 товщ.100 мм	м2	23,4634	4568,89 <u>203,300</u>	717,59 0	4770	0	163	5,5893 0	1,27 0
9	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,2278	<u>1304,880</u> 1167,43	<u>137,450</u> 50,67	297	266	31	<u>10,97000</u> 0,4017	<u>2,50</u> 0,09
10	С111-856 варіант 1	Плівка поліетиленова армована Паробар'єр Н110 Juta	м2	25,058	<u>37,660</u> 0	0	944	0	0	0	0
11	& С1-15-108-8С варіант 1	Стрічка герметизуюча Aqua Protect LB/К2	м	13,8958	<u>8,190</u> 0	0	114	0	0	0	0
12	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	100м2	0,2278	<u>10962,070</u> 3467,77	<u>2210,620</u> 828,16	2497	790	504	<u>38,39000</u> 6,4686	<u>8,750</u> 1,47
13	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200 до 50мм	100м2	0,2278	<u>13138,610</u> 442,62	<u>1024,660</u> 377,69	2993	101	233	<u>4,90000</u> 2,9330	<u>1,120</u> 0,67
14	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,2278	<u>1767,900</u> 1546,61	<u>74,510</u> 65,83	403	352	17	<u>16,20000</u> 0,5661	<u>3,690</u> 0,13
15	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	25,058	<u>140,780</u> 0	0	3528	0	0	0	0
16	КБ12-1-4	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у три шари із захисним шаром гравію або щебеню на бітумній мастиці	100м2	0,2278	<u>18863,740</u> 4945,12	<u>1022,810</u> 393,01	4297	1126	233	<u>44,87000</u> 3,0602	<u>10,220</u> 0,7
17	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлених матеріалів (знімається 1 шар)	100м2	-0,2278	<u>3680,960</u> 1010,63	<u>199,380</u> 76,79	-839	-230	-45	<u>9,17000</u> 0,5980	<u>-2,090</u> -0,14
18	& С10000-382-1-Ж6 варіант 1	Підкладочний килим Біполь П (ЕПП) 3.0	м2	26,197	<u>125,790</u> 0	0	3295	0	0	0	0
19	С111-856 варіант 5	Єврорубероїд Біполь ЕКП 4,0мм	м2	26,197	<u>156,200</u> 0	0	4092	0	0	0	0
20	КБ12-7-1	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів	100м	0,02856	<u>14670,180</u> 3930,32	<u>502,980</u> 192,46	419	112	14	<u>36,50000</u> 1,4916	<u>1,040</u> 0,04
21	& С10000-382-1-Ж6 варіант 1	Підкладочний килим Біполь П (ЕПП) 3.0	м2	3,2844	<u>125,790</u> 0	0	413	0	0	0	0
22	С111-856 варіант 5	Єврорубероїд Біполь ЕКП 4,0мм	м2	3,2844	<u>156,200</u> 0	0	513	0	0	0	0
23	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів ібразмавери парапети звис і т п і з	100м2	0,0204	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	788	271	5	<u>132,80000</u>	<u>2,710</u>

	Горандмауери, паранети, зв'язки т.п. із листової оцинкованої сталі	13270,70	72,23		1	0,5247	0,01
	Разом прями витрати по розділу 1			53806	6614	<u>2747</u>	<u>68,60</u>
						1029	8,01
	Разом будівельні роботи, грн.			53806			
	в тому числі:						
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			44445			
	всього заробітна плата, грн.			7643			
	Загальновиробничі витрати, грн.			3975			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.			9,2			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			1605			
	Всього будівельні роботи, грн.			57781			

	Всього по розділу 1			57781			
	Разом прями витрати по відділу 1			53806	6614	<u>2747</u>	<u>68,60</u>
						1029	8,01
	Разом будівельні роботи, грн.			53806			
	в тому числі:						
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			44445			
	всього заробітна плата, грн.			7643			
	Загальновиробничі витрати, грн.			3975			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.			9,2			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			1605			
	Всього будівельні роботи, грн.			57781			

	Всього по відділу 1			57781			
	Разом прями витрати по кошторису			53806	6614	<u>2747</u>	<u>68,60</u>
						1029	8,01
	Разом будівельні роботи, грн.			53806			
	в тому числі:						
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			44445			
	всього заробітна плата, грн.			7643			
	Загальновиробничі витрати, грн.			3975			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.			9,2			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			1605			
	Всього будівельні роботи, грн.			57781			

	Всього по кошторису	57781				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	85,81				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	9248				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-010
на Секція№2. Покрівля.
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 57,781 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08581 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,248 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Покрівля.											
Розділ 1. Плaska покрівля.											
1	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,2482	<u>1304.880</u> 1167,43	<u>137.450</u> 50,67	324	290	<u>34</u> 13	<u>10.97000</u> 0,4017	<u>2.720</u> 0,1
2	С111-856 варіант 1	Плівка поліетиленова армована Паробар'ер Н110 Juta	м2	27,302	<u>37.660</u> 0	<u>0</u> 0	1028	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
3	& С1-15-108-8С варіант 1	Стрічка герметизуюча Aqua Protect LB/К2	м	15,1402	<u>8.190</u> 0	<u>0</u> 0	124	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
4	КБ12-19-1	Утеплення покриттів легким полістиролбетоном	м3	2,8475	<u>3707.240</u> 510,75	<u>307.330</u> 108,51	10556	1454	<u>875</u> 309	<u>5.74000</u> 0,8446	<u>16.340</u> 2,4
5	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами насухо	100м2	0,2278	<u>6427.600</u> 4568,89	<u>1858.710</u> 717,59	1464	1041	<u>423</u> 163	<u>47.40000</u> 5,5893	<u>10.80</u> 1,27
6	& С114-96-1-БН варіант 1	Базальтовий утеплювач у=130кг/м3 товщ. 150 мм	м2	23,4634	<u>439.940</u> 0	<u>0</u> 0	10322	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
7	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами насухо	100м2	0,2278	<u>6427.600</u>	<u>1858.710</u>	1464	1041	<u>423</u>	<u>47.40000</u>	<u>10.80</u>

8	& С114-96-1-БН варіант 3	Базальтовий утеплювач Izovat у=180кг/м3 товщ.100 мм	м2	23,4634	4568,89 <u>203,300</u>	717,59 0	4770	0	163	5,5893 0	1,27 0
9	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,2278	<u>1304,880</u> 1167,43	<u>137,450</u> 50,67	297	266	31	<u>10,97000</u> 0,4017	<u>2,50</u> 0,09
10	С111-856 варіант 1	Плівка поліетиленова армована Паробар'єр Н110 Juta	м2	25,058	<u>37,660</u> 0	0	944	0	0	0	0
11	& С1-15-108-8С варіант 1	Стрічка герметизуюча Aqua Protect LB/К2	м	13,8958	<u>8,190</u> 0	0	114	0	0	0	0
12	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	100м2	0,2278	<u>10962,070</u> 3467,77	<u>2210,620</u> 828,16	2497	790	504	<u>38,39000</u> 6,4686	<u>8,750</u> 1,47
13	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200 до 50мм	100м2	0,2278	<u>13138,610</u> 442,62	<u>1024,660</u> 377,69	2993	101	233	<u>4,90000</u> 2,9330	<u>1,120</u> 0,67
14	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,2278	<u>1767,900</u> 1546,61	<u>74,510</u> 65,83	403	352	17	<u>16,20000</u> 0,5661	<u>3,690</u> 0,13
15	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	25,058	<u>140,780</u> 0	0	3528	0	0	0	0
16	КБ12-1-4	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у три шари із захисним шаром гравію або щебеню на бітумній мастиці	100м2	0,2278	<u>18863,740</u> 4945,12	<u>1022,810</u> 393,01	4297	1126	233	<u>44,87000</u> 3,0602	<u>10,220</u> 0,7
17	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлених матеріалів (знімається 1 шар)	100м2	-0,2278	<u>3680,960</u> 1010,63	<u>199,380</u> 76,79	-839	-230	-45	<u>9,17000</u> 0,5980	<u>-2,090</u> -0,14
18	& С10000-382-1-Ж6 варіант 1	Підкладочний килим Біполь П (ЕПП) 3.0	м2	26,197	<u>125,790</u> 0	0	3295	0	0	0	0
19	С111-856 варіант 5	Єврорубероїд Біполь ЕКП 4,0мм	м2	26,197	<u>156,200</u> 0	0	4092	0	0	0	0
20	КБ12-7-1	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів	100м	0,02856	<u>14670,180</u> 3930,32	<u>502,980</u> 192,46	419	112	14	<u>36,50000</u> 1,4916	<u>1,040</u> 0,04
21	& С10000-382-1-Ж6 варіант 1	Підкладочний килим Біполь П (ЕПП) 3.0	м2	3,2844	<u>125,790</u> 0	0	413	0	0	0	0
22	С111-856 варіант 5	Єврорубероїд Біполь ЕКП 4,0мм	м2	3,2844	<u>156,200</u> 0	0	513	0	0	0	0
23	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів ібландмавери парапети звис і т п і з	100м2	0,0204	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	788	271	5	<u>132,80000</u>	<u>2,710</u>

	Горандмауери, паранети, зв'язки т.п. із листової оцинкованої сталі	13270,70	72,23		1	0,5247	0,01
	Разом прямі витрати по розділу 1			53806	6614	<u>2747</u>	<u>68,60</u>
						1029	8,01
	Разом будівельні роботи, грн.			53806			
	в тому числі:						
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			44445			
	всього заробітна плата, грн.			7643			
	Загальновиробничі витрати, грн.			3975			
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			9,2			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			1605			
	Всього будівельні роботи, грн.			57781			

	Всього по розділу 1			57781			
	Разом прямі витрати по відділу 1			53806	6614	<u>2747</u>	<u>68,60</u>
						1029	8,01
	Разом будівельні роботи, грн.			53806			
	в тому числі:						
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			44445			
	всього заробітна плата, грн.			7643			
	Загальновиробничі витрати, грн.			3975			
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			9,2			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			1605			
	Всього будівельні роботи, грн.			57781			

	Всього по відділу 1			57781			
	Разом прямі витрати по кошторису			53806	6614	<u>2747</u>	<u>68,60</u>
						1029	8,01
	Разом будівельні роботи, грн.			53806			
	в тому числі:						
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			44445			
	всього заробітна плата, грн.			7643			
	Загальновиробничі витрати, грн.			3975			
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			9,2			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			1605			
	Всього будівельні роботи, грн.			57781			

	Всього по кошторису	57781				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	85,81				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	9248				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-011
на Секція№3. Покрівля
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 57,781 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,08581 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,248 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Покрівля.											
Розділ 1. Плaska покрівля.											
1	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,2482	<u>1304.880</u> 1167,43	<u>137.450</u> 50,67	324	290	<u>34</u> 13	<u>10.97000</u> 0,4017	<u>2.720</u> 0,1
2	С111-856 варіант 1	Плівка поліетиленова армована Паробар'ер Н110 Juta	м2	27,302	<u>37.660</u> 0	<u>0</u> 0	1028	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
3	& С1-15-108-8С варіант 1	Стрічка герметизуюча Aqua Protect LB/К2	м	15,1402	<u>8.190</u> 0	<u>0</u> 0	124	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
4	КБ12-19-1	Утеплення покриттів легким полістиролбетоном	м3	2,8475	<u>3707.240</u> 510,75	<u>307.330</u> 108,51	10556	1454	<u>875</u> 309	<u>5.74000</u> 0,8446	<u>16.340</u> 2,4
5	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами насухо	100м2	0,2278	<u>6427.600</u> 4568,89	<u>1858.710</u> 717,59	1464	1041	<u>423</u> 163	<u>47.40000</u> 5,5893	<u>10.80</u> 1,27
6	& С114-96-1-БН варіант 1	Базальтовий утеплювач у=130кг/м3 товщ. 150 мм	м2	23,4634	<u>439.940</u> 0	<u>0</u> 0	10322	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
7	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами насухо	100м2	0,2278	<u>6427.600</u>	<u>1858.710</u>	1464	1041	<u>423</u>	<u>47.40000</u>	<u>10.80</u>

8	& С114-96-1-БН варіант 3	Базальтовий утеплювач Izovat у=180кг/м3 товщ.100 мм	м2	23,4634	4568,89 <u>203,300</u>	717,59 0	4770	0	163	5,5893 0	1,27 0
9	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,2278	<u>1304,880</u> 1167,43	<u>137,450</u> 50,67	297	266	31	<u>10,97000</u> 0,4017	<u>2,50</u> 0,09
10	С111-856 варіант 1	Плівка поліетиленова армована Паробар'єр Н110 Juta	м2	25,058	<u>37,660</u> 0	0	944	0	0	0	0
11	& С1-15-108-8С варіант 1	Стрічка герметизуюча Aqua Protect LB/К2	м	13,8958	<u>8,190</u> 0	0	114	0	0	0	0
12	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	100м2	0,2278	<u>10962,070</u> 3467,77	<u>2210,620</u> 828,16	2497	790	504	<u>38,39000</u> 6,4686	<u>8,750</u> 1,47
13	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200 до 50мм	100м2	0,2278	<u>13138,610</u> 442,62	<u>1024,660</u> 377,69	2993	101	233	<u>4,90000</u> 2,9330	<u>1,120</u> 0,67
14	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,2278	<u>1767,900</u> 1546,61	<u>74,510</u> 65,83	403	352	17	<u>16,20000</u> 0,5661	<u>3,690</u> 0,13
15	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	25,058	<u>140,780</u> 0	0	3528	0	0	0	0
16	КБ12-1-4	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у три шари із захисним шаром гравію або щебеню на бітумній мастиці	100м2	0,2278	<u>18863,740</u> 4945,12	<u>1022,810</u> 393,01	4297	1126	233	<u>44,87000</u> 3,0602	<u>10,220</u> 0,7
17	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлених матеріалів (знімається 1 шар)	100м2	-0,2278	<u>3680,960</u> 1010,63	<u>199,380</u> 76,79	-839	-230	-45	<u>9,17000</u> 0,5980	<u>-2,090</u> -0,14
18	& С10000-382-1-Ж6 варіант 1	Підкладочний килим Біполь П (ЕПП) 3.0	м2	26,197	<u>125,790</u> 0	0	3295	0	0	0	0
19	С111-856 варіант 5	Єврорубероїд Біполь ЕКП 4,0мм	м2	26,197	<u>156,200</u> 0	0	4092	0	0	0	0
20	КБ12-7-1	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів	100м	0,02856	<u>14670,180</u> 3930,32	<u>502,980</u> 192,46	419	112	14	<u>36,50000</u> 1,4916	<u>1,040</u> 0,04
21	& С10000-382-1-Ж6 варіант 1	Підкладочний килим Біполь П (ЕПП) 3.0	м2	3,2844	<u>125,790</u> 0	0	413	0	0	0	0
22	С111-856 варіант 5	Єврорубероїд Біполь ЕКП 4,0мм	м2	3,2844	<u>156,200</u> 0	0	513	0	0	0	0
23	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів ібразилмавери парапети звис і т п і з	100м2	0,0204	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	788	271	5	<u>132,80000</u>	<u>2,710</u>

	Горандмауери, паранети, зборт т.п. і листової оцинкованої сталі	13270,70	72,23		1	0,5247	0,01
	Разом прямі витрати по розділу 1			53806	6614	<u>2747</u>	<u>68,60</u>
						1029	8,01
	Разом будівельні роботи, грн.			53806			
	в тому числі:						
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			44445			
	всього заробітна плата, грн.			7643			
	Загальновиробничі витрати, грн.			3975			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.			9,2			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			1605			
	Всього будівельні роботи, грн.			57781			

	Всього по розділу 1			57781			
	Разом прямі витрати по відділу 1			53806	6614	<u>2747</u>	<u>68,60</u>
						1029	8,01
	Разом будівельні роботи, грн.			53806			
	в тому числі:						
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			44445			
	всього заробітна плата, грн.			7643			
	Загальновиробничі витрати, грн.			3975			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.			9,2			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			1605			
	Всього будівельні роботи, грн.			57781			

	Всього по відділу 1			57781			
	Разом прямі витрати по кошторису			53806	6614	<u>2747</u>	<u>68,60</u>
						1029	8,01
	Разом будівельні роботи, грн.			53806			
	в тому числі:						
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			44445			
	всього заробітна плата, грн.			7643			
	Загальновиробничі витрати, грн.			3975			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.			9,2			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			1605			
	Всього будівельні роботи, грн.			57781			

	Всього по кошторису	57781				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	85,81				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	9248				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-012
на Секція№1. Заповнення прорізів (Вікна та вітражі + балконні та міжкімнатні дері)
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 473,559 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13805 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,545 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Заповнення прорізів (Вікна та вітражі + балконні та міжкімнатні дері)</u>									
		Розділ 1. Вікна та вітражі									
1	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0102	<u>26766,590</u>	<u>1103,520</u>	273	177	<u>11</u>	<u>149,50000</u>	<u>1,520</u>
					17383,86	776,02			8	6,4856	0,07
2	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0019074	<u>20588,520</u>	<u>918,220</u>	39	25	<u>2</u>	<u>113,35000</u>	<u>0,220</u>
					13180,34	645,72			1	5,3966	0,01
3	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,3313368	<u>15767,950</u>	<u>718,520</u>	5225	3339	<u>238</u>	<u>86,67000</u>	<u>28,720</u>
					10077,99	505,28			167	4,2229	1,4
4	С123-67-1 варіант 2	Блоки віконні металопластикові 2-х камерні	м2	34,34442	<u>5232,370</u>	<u>0</u>	179703	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

5	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,147883	<u>3396,760</u>	<u>164,700</u>	502	478	<u>24</u>	<u>31,52000</u>	<u>4,660</u>
					3232,06	115,82			17	0,9680	0,14
6	& С1421-10374-Р-ДЦ варіант 1	Плити підвіконні з пластика шириною 300мм	м.п.	14,7883	<u>417,690</u>	<u>0</u>	6177	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
7	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,156383	<u>2930,810</u>	<u>123,530</u>	458	438	<u>19</u>	<u>27,30000</u>	<u>4,270</u>
					2799,34	86,87			14	0,7260	0,11
8	С126-1301 варіант 1	Відлив віконний	м	15,6383	<u>136,250</u>	<u>0</u>	2131	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							194508	4457	<u>294</u>		<u>39,390</u>
									207		1,73
Разом будівельні роботи, грн.							194508				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							189757				
всього заробітна плата, грн.							4664				
Загальновиробничі витрати, грн.							2264				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							863				
Всього будівельні роботи, грн.							196772				

Всього по розділу 1							196772				
Розділ 2. Двері балконні											
9	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (балконні)	100м2	0,2211972	<u>17871,530</u>	<u>5290,550</u>	3953	1933	<u>1170</u>	<u>79,28000</u>	<u>17,540</u>
					8737,45	1603,05			355	11,0550	2,45
10	С123-67-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові 2-х камерні	м2	22,11972	<u>4688,710</u>	<u>0</u>	103713	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							107666	1933	<u>1170</u>		<u>17,540</u>
									355		2,45
Разом будівельні роботи, грн.							107666				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							104563				
всього заробітна плата, грн.							2288				
Загальновиробничі витрати, грн.							1105				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							419				
Всього будівельні роботи, грн.							108771				

	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	450037			
	всього заробітна плата, грн.	13959			
	Загальновиробничі витрати, грн.	6781			
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	14,8			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2586			
	Всього будівельні роботи, грн.	473559			

	Всього по кошторису	473559			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	138,05			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	16545			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресуою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом Ж\Б - 0,966; В\п\р - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-013
на Секція№2. Заповнення прорізів (Вікна та вітражі + балконні та міжкімнатні дері)
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 473,559 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13805 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,545 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Заповнення прорізів (Вікна та вітражі + балконні та міжкімнатні дері)											
Розділ 1. Вікна та вітражі											
1	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0102	<u>26766,590</u>	<u>1103,520</u>	273	177	<u>11</u>	<u>149,50000</u>	<u>1,520</u>
					17383,86	776,02			8	6,4856	0,07
2	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0019074	<u>20588,520</u>	<u>918,220</u>	39	25	<u>2</u>	<u>113,35000</u>	<u>0,220</u>
					13180,34	645,72			1	5,3966	0,01
3	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,3313368	<u>15767,950</u>	<u>718,520</u>	5225	3339	<u>238</u>	<u>86,67000</u>	<u>28,720</u>
					10077,99	505,28			167	4,2229	1,4
4	С123-67-1 варіант 2	Блоки віконні металопластикові 2-х камерні	м2	34,34442	<u>5232,370</u>	<u>0</u>	179703	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

5	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,147883	<u>3396,760</u>	<u>164,700</u>	502	478	<u>24</u>	<u>31,52000</u>	<u>4,660</u>
					3232,06	115,82			17	0,9680	0,14
6	& С1421-10374-Р-ДЦ варіант 1	Плити підвіконні з пластика шириною 300мм	м.п.	14,7883	<u>417,690</u>	<u>0</u>	6177	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
7	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,156383	<u>2930,810</u>	<u>123,530</u>	458	438	<u>19</u>	<u>27,30000</u>	<u>4,270</u>
					2799,34	86,87			14	0,7260	0,11
8	С126-1301 варіант 1	Відлив віконний	м	15,6383	<u>136,250</u>	<u>0</u>	2131	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							194508	4457	<u>294</u>		<u>39,390</u>
									207		1,73
Разом будівельні роботи, грн.							194508				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							189757				
всього заробітна плата, грн.							4664				
Загальновиробничі витрати, грн.							2264				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							863				
Всього будівельні роботи, грн.							196772				

Всього по розділу 1							196772				
Розділ 2. Двері балконні											
9	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (балконні)	100м2	0,2211972	<u>17871,530</u>	<u>5290,550</u>	3953	1933	<u>1170</u>	<u>79,28000</u>	<u>17,540</u>
					8737,45	1603,05			355	11,0550	2,45
10	С123-67-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові 2-х камерні	м2	22,11972	<u>4688,710</u>	<u>0</u>	103713	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							107666	1933	<u>1170</u>		<u>17,540</u>
									355		2,45
Разом будівельні роботи, грн.							107666				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							104563				
всього заробітна плата, грн.							2288				
Загальновиробничі витрати, грн.							1105				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							419				
Всього будівельні роботи, грн.							108771				

	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	450037			
	всього заробітна плата, грн.	13959			
	Загальновиробничі витрати, грн.	6781			
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	14,8			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2586			
	Всього будівельні роботи, грн.	473559			

	Всього по кошторису	473559			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	138,05			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	16545			

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-014
на Секція№3. Заповнення прорізів (Вікна та вітражі + балконні та міжкімнатні дері)
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 473,559 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13805 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,545 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Заповнення прорізів (Вікна та вітражі + балконні та міжкімнатні дері)</u>									
		Розділ 1. Вікна та вітражі									
1	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0102	<u>26766,590</u>	<u>1103,520</u>	273	177	<u>11</u>	<u>149,50000</u>	<u>1,520</u>
					17383,86	776,02			8	6,4856	0,07
2	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0019074	<u>20588,520</u>	<u>918,220</u>	39	25	<u>2</u>	<u>113,35000</u>	<u>0,220</u>
					13180,34	645,72			1	5,3966	0,01
3	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,3313368	<u>15767,950</u>	<u>718,520</u>	5225	3339	<u>238</u>	<u>86,67000</u>	<u>28,720</u>
					10077,99	505,28			167	4,2229	1,4
4	С123-67-1 варіант 2	Блоки віконні металопластикові 2-х камерні	м2	34,34442	<u>5232,370</u>	<u>0</u>	179703	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

5	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,147883	<u>3396,760</u> 3232,06	<u>164,700</u> 115,82	502	478	<u>24</u> 17	<u>31,52000</u> 0,9680	<u>4,660</u> 0,14
6	& С1421-10374-Р-ДЦ варіант 1	Плити підвіконні з пластика шириною 300мм	м.п.	14,7883	<u>417,690</u> 0	<u>0</u> 0	6177	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
7	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,156383	<u>2930,810</u> 2799,34	<u>123,530</u> 86,87	458	438	<u>19</u> 14	<u>27,30000</u> 0,7260	<u>4,270</u> 0,11
8	С126-1301 варіант 1	Відлив віконний	м	15,6383	<u>136,250</u> 0	<u>0</u> 0	2131	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 1							194508	4457	<u>294</u> 207		<u>39,390</u> 1,73
Разом будівельні роботи, грн.							194508				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							189757				
всього заробітна плата, грн.							4664				
Загальновиробничі витрати, грн.							2264				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							863				
Всього будівельні роботи, грн.							196772				

Всього по розділу 1							196772				
Розділ 2. Двері балконні											
9	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (балконні)	100м2	0,2211972	<u>17871,530</u> 8737,45	<u>5290,550</u> 1603,05	3953	1933	<u>1170</u> 355	<u>79,28000</u> 11,0550	<u>17,540</u> 2,45
10	С123-67-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові 2-х камерні	м2	22,11972	<u>4688,710</u> 0	<u>0</u> 0	103713	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 2							107666	1933	<u>1170</u> 355		<u>17,540</u> 2,45
Разом будівельні роботи, грн.							107666				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							104563				
всього заробітна плата, грн.							2288				
Загальновиробничі витрати, грн.							1105				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							419				
Всього будівельні роботи, грн.							108771				

	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	450037			
	всього заробітна плата, грн.	13959			
	Загальновиробничі витрати, грн.	6781			
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	14,8			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2586			
	Всього будівельні роботи, грн.	473559			

	Всього по кошторису	473559			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	138,05			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	16545			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-015
на Секція№1. Заповнення прорізів (Внутрішні протипожежні та металеві двері)
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 80,920 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07673 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,274 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Заповнення прорізів (Внутрішні протипожежні та металеві двері)</u>									
		Розділ 1. Внутрішні протипожежні двері									
1	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	#####	30409,380	1679,770	4192	3774	232	235,42000	32,450
					27374,64	508,97			70	3,5100	0,48
2	& С121-2510-1-ВИ варіант 3	Двері металеві протипожежні ДМ Е1-30 2, 1х1,01м	шт	5,712	6988,200	0	39917	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	& С121-2510-1-ВИ варіант 1	Двері металеві протипожежні ДМ Е1-30 2, 1х1,3м	шт	0,612	7995,700	0	4893	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
4	КР20-37-3	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	100м	0,330684	2153,340	0	712	712	0	21,00000	6,940
					2153,34	0			0	0	0
5	& С1550-381 варіант 1	Монтажна піна HOFMANN Selest професійна універсальна	л	2,49798	125,900	0	314	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 1					50028	4486	232		39,390
									70		0,48

		Разом будівельні роботи, грн.					50028				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45310				
		всього заробітна плата, грн.					4556				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2203				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					837				
		Всього будівельні роботи, грн.					52231				

		Всього по розділу 1					52231				
		Розділ 2. Внутрішні металеві двері									
6	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1015308	<u>30409,380</u>	<u>1679,770</u>	3087	2779	<u>171</u>	<u>235,42000</u>	<u>23,90</u>
					27374,64	508,97			52	3,5100	0,36
7	& С121-2510-1-ВИ	Двері сталеві антивандальні утеплені 2100x1300мм	шт	1,836	<u>6847,150</u>	<u>0</u>	12571	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
8	& С121-2510-1-ВИ	Двері сталеві ревізійні 1400x1500мм	шт	2,448	<u>4403,960</u>	<u>0</u>	10781	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4				0	0			0	0	0
9	КР20-37-3	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	100м	0,208692	<u>2153,340</u>	<u>0</u>	449	449	<u>0</u>	<u>21,00000</u>	<u>4,380</u>
					2153,34	0			0	0	0
10	& С1550-381	Монтажна піна HOFMANN Selest професійна універсальна	л	1,71734	<u>125,900</u>	<u>0</u>	216	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					27104	3228	<u>171</u>		<u>28,280</u>
									52		0,36
		Разом будівельні роботи, грн.					27104				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23705				
		всього заробітна плата, грн.					3280				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1585				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					601				
		Всього будівельні роботи, грн.					28689				

		Всього по розділу 2					28689				
		Разом прямі витрати по відділу 1					77132	7714	<u>403</u>		<u>67,670</u>
									122		0,84
		Разом будівельні роботи, грн.					77132				

	в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	69015 7836 3788 8,22 1438 80920				
	----- Всього по відділу 1	80920				
	Разом прямі витрати по кошторису	77132	7714	403		67,670
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	77132 69015 7836 3788 8,22 1438 80920		122		0,84
	----- Всього по кошторису	80920				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	76,73				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	9274				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-016
на Секція№2. Заповнення прорізів (Внутрішні протипожежні та металеві двері)
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 80,920 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07673 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,274 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Заповнення прорізів (Внутрішні протипожежні та металеві двері)</u>									
		Розділ 1. Внутрішні протипожежні двері									
1	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	#####	30409,380	1679,770	4192	3774	232	235,42000	32,450
					27374,64	508,97			70	3,5100	0,48
2	& С121-2510-1-ВИ варіант 3	Двері металеві протипожежні ДМ Е1-30 2, 1х1,01м	шт	5,712	6988,200	0	39917	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	& С121-2510-1-ВИ варіант 1	Двері металеві протипожежні ДМ Е1-30 2, 1х1,3м	шт	0,612	7995,700	0	4893	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
4	КР20-37-3	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	100м	0,330684	2153,340	0	712	712	0	21,00000	6,940
					2153,34	0			0	0	0
5	& С1550-381 варіант 1	Монтажна піна HOFMANN Selest професійна універсальна	л	2,49798	125,900	0	314	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 1					50028	4486	232		39,390
									70		0,48

		Разом будівельні роботи, грн.					50028				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45310				
		всього заробітна плата, грн.					4556				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2203				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					837				
		Всього будівельні роботи, грн.					52231				

		Всього по розділу 1					52231				
		Розділ 2. Внутрішні металеві двері									
6	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1015308	<u>30409,380</u>	<u>1679,770</u>	3087	2779	<u>171</u>	<u>235,42000</u>	<u>23,90</u>
					27374,64	508,97			52	3,5100	0,36
7	& С121-2510-1-ВИ	Двері сталеві антивандальні утеплені 2100х1300мм	шт	1,836	<u>6847,150</u>	<u>0</u>	12571	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
8	& С121-2510-1-ВИ	Двері сталеві ревізійні 1400х1500мм	шт	2,448	<u>4403,960</u>	<u>0</u>	10781	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4				0	0			0	0	0
9	КР20-37-3	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	100м	0,208692	<u>2153,340</u>	<u>0</u>	449	449	<u>0</u>	<u>21,00000</u>	<u>4,380</u>
					2153,34	0			0	0	0
10	& С1550-381	Монтажна піна HOFMANN Selest професійна універсальна	л	1,71734	<u>125,900</u>	<u>0</u>	216	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					27104	3228	<u>171</u>		<u>28,280</u>
									52		0,36
		Разом будівельні роботи, грн.					27104				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23705				
		всього заробітна плата, грн.					3280				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1585				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					601				
		Всього будівельні роботи, грн.					28689				

		Всього по розділу 2					28689				
		Разом прямі витрати по відділу 1					77132	7714	<u>403</u>		<u>67,670</u>
									122		0,84
		Разом будівельні роботи, грн.					77132				

	в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	69015 7836 3788 8,22 1438 80920				
	----- Всього по відділу 1	80920				
	Разом прямі витрати по кошторису	77132	7714	403		67,670
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	77132 69015 7836 3788 8,22 1438 80920		122		0,84
	----- Всього по кошторису	80920				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	76,73				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	9274				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-017
на Секція№3. Заповнення прорізів (Внутрішні протипожежні та металеві двері)
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 80,920 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07673 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,274 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Заповнення прорізів (Внутрішні протипожежні та металеві двері)</u>									
		Розділ 1. Внутрішні протипожежні двері									
1	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	#####	30409,380	1679,770	4192	3774	232	235,42000	32,450
					27374,64	508,97			70	3,5100	0,48
2	& С121-2510-1-ВИ варіант 3	Двері металеві протипожежні ДМ Е1-30 2, 1х1,01м	шт	5,712	6988,200	0	39917	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	& С121-2510-1-ВИ варіант 1	Двері металеві протипожежні ДМ Е1-30 2, 1х1,3м	шт	0,612	7995,700	0	4893	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
4	КР20-37-3	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	100м	0,330684	2153,340	0	712	712	0	21,00000	6,940
					2153,34	0			0	0	0
5	& С1550-381 варіант 1	Монтажна піна HOFMANN Selest професійна універсальна	л	2,49798	125,900	0	314	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 1					50028	4486	232		39,390
									70		0,48

		Разом будівельні роботи, грн.					50028				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45310				
		всього заробітна плата, грн.					4556				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2203				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					837				
		Всього будівельні роботи, грн.					52231				

		Всього по розділу 1					52231				
		Розділ 2. Внутрішні металеві двері									
6	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,1015308	<u>30409,380</u>	<u>1679,770</u>	3087	2779	<u>171</u>	<u>235,42000</u>	<u>23,90</u>
					27374,64	508,97			52	3,5100	0,36
7	& С121-2510-1-ВИ	Двері сталеві антивандальні утеплені 2100х1300мм	шт	1,836	<u>6847,150</u>	<u>0</u>	12571	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
8	& С121-2510-1-ВИ	Двері сталеві ревізійні 1400х1500мм	шт	2,448	<u>4403,960</u>	<u>0</u>	10781	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4				0	0			0	0	0
9	КР20-37-3	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2	100м	0,208692	<u>2153,340</u>	<u>0</u>	449	449	<u>0</u>	<u>21,00000</u>	<u>4,380</u>
					2153,34	0			0	0	0
10	& С1550-381	Монтажна піна HOFMANN Selest професійна універсальна	л	1,71734	<u>125,900</u>	<u>0</u>	216	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					27104	3228	<u>171</u>		<u>28,280</u>
									52		0,36
		Разом будівельні роботи, грн.					27104				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23705				
		всього заробітна плата, грн.					3280				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1585				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					601				
		Всього будівельні роботи, грн.					28689				

		Всього по розділу 2					28689				
		Разом прямі витрати по відділу 1					77132	7714	<u>403</u>		<u>67,670</u>
									122		0,84
		Разом будівельні роботи, грн.					77132				

	в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	69015 7836 3788 8,22 1438 80920				
	----- Всього по відділу 1	80920				
	Разом прямі витрати по кошторису	77132	7714	403		67,670
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	77132 69015 7836 3788 8,22 1438 80920		122		0,84
	----- Всього по кошторису	80920				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	76,73				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	9274				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-018
на Секція №1. Зовнішнє опорядження
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 396,981 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,2577 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 157,887 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Зовнішнє опорядження											
Розділ 1. Фундаменти											
1	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,02142	<u>3739,890</u>	<u>0</u>	80	80	<u>0</u>	<u>33,50000</u>	<u>0,720</u>
					3737,26	0			0	0	0
2	С1633-134ВД варіант 1	Полімерний гідроізоляційний матеріал ТЕРАПЛАСТ 101В	кг	0,97886	<u>462,600</u>	<u>0</u>	453	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	КБ26-34-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів (нижче рівня землі)	1 м3	0,49368	<u>1791,130</u>	<u>0</u>	884	881	<u>0</u>	<u>16,19000</u>	<u>7,990</u>
					1784,30	0			0	0	0
4	& С114-973-1-БР варіант 1	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	4,9368	<u>477,120</u>	<u>0</u>	2355	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	С111-2011-6 варіант 2	Клей для приклеювання пінополістирола . СТ-85 PRO	кг	29,6208	<u>14,100</u>	<u>0</u>	418	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

6	КБ15-53-1	Прокладання геомембрани	100м2	0,0493	<u>474.660</u>	<u>1.460</u>	23	23	<u>0</u>	<u>5.20000</u>	<u>0.260</u>
					473,20	1,29			0	0,0111	0
7	С111-856 варіант 3	Мембрана дренажна Техноніколь PLANTER Гео	м2	5,134	<u>149.060</u>	<u>0</u>	765	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8	С188888-4 варіант 1	Елемент для механічного кріплення мембран PLANTER fixing	шт	24,684	<u>2.700</u>	<u>0</u>	67	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	С123-350 варіант 2	Стрічка PLANTERBAND DUO	м	2,516	<u>17.110</u>	<u>0</u>	43	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	КБ11-43-3	Улаштування планки	100м	0,04114	<u>1401.140</u>	<u>2.920</u>	58	57	<u>0</u>	<u>12.34000</u>	<u>0.510</u>
					1392,20	2,58			0	0,0222	0
11	С123-350 варіант 1	Планка PLANTER Profile	м	4,114	<u>162.460</u>	<u>0</u>	668	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							5814	1041	<u>0</u>		<u>9.480</u>
									0		0
Разом будівельні роботи, грн.							5814				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4773				
всього заробітна плата, грн.							1041				
Загальновиробничі витрати, грн.							460				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							159				
Всього будівельні роботи, грн.							6274				

Всього по розділу 1							6274				
Розділ 2. Цоколь											
12	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,01836	<u>3739.890</u>	<u>0</u>	69	69	<u>0</u>	<u>33.50000</u>	<u>0.620</u>
					3737,26	0			0	0	0
13	& С111-220- 7-АН варіант 1	Полімерна ґрунтівка ІРМ-УА	кг	1,377	<u>357.450</u>	<u>0</u>	492	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
14	КБ15-78-1	Утеплення фасадів плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином	100 м2	0,01836	<u>60264.340</u>	<u>0</u>	1106	1070	<u>0</u>	<u>479.94000</u>	<u>8.810</u>
					58274,31	0			0	0	0
15	С111-2014-6 варіант 2	ґрунтівка Ceresit СТ-17	л	0,3672	<u>40.480</u>	<u>0</u>	15	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
16	& С114-973- 1-БР варіант 1	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	1,904	<u>477.120</u>	<u>0</u>	908	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	С111-2011-6	Клей для приклеювання пінополістирола .	кг	11,016	<u>14.100</u>	<u>0</u>	155	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

18	варіант 2 & С1545-44-8-Е6	СТ-85 PRO Дюбель 10_220мм оцинкований з плоскою головкою	шт	14,688	0 7,220	0 0	106	0	0 0	0 0	0 0
19	варіант 1 С111-1844-1	Кутик ПВХ цокольний	м	0,068	0 31,050	0 0	2	0	0 0	0 0	0 0
20	варіант 1 С111-2011-6	Клей для армувальної сітки.СТ-190	кг	11,016	0 15,110	0 0	166	0	0 0	0 0	0 0
21	варіант 3 С111-871	Лугостійка склосітка Ceresit СТ325	м2	2,1114	0 44,280	0 0	93	0	0 0	0 0	0 0
22	варіант 1 С111-2012-4	Штукатурка декоративна Ceresit СТ60 Баранець (зерно 1,5) від 2,5 до 2,8 кг /м2	кг	4,964	0 58,380	0 0	290	0	0 0	0 0	0 0
23	варіант 1 С111-2014-6	Фарба ґрунтувальна Ceresit СТ-16	л	0,306	0 80,860	0 0	25	0	0 0	0 0	0 0
24	варіант 1 & С111-430-9-АУ	Фарба фасадна Ceresit СТ-42	кг	0,921672	0 116,350	0 0	107	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 2							3534	1139	0	0	9,430
Разом будівельні роботи, грн.							3534				0
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2395				
всього заробітна плата, грн.							1139				
Загальновиробничі витрати, грн.							470				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,85				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							149				
Всього будівельні роботи, грн.							4004				

Всього по розділу 2							4004				
Розділ 3. МВ-50 мм-огороження балконів											
25	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,24956	60264,340 58274,31	0 0	15040	14543	0 0	479,94000 0	119,770 0
26	варіант 2 С111-2014-6	Ґрунтівка Ceresit СТ-17	л	4,998	0 40,480	0 0	202	0	0 0	0 0	0 0
27	варіант 1 С111-2011-6	Клей для приклеювання мінераловатних плит.СТ-190	кг	149,804	0 15,110	0 0	2264	0	0 0	0 0	0 0
28	& С114-96-1-БН	Базальтовий утеплювач Технофас товщ. 50 мм	м2	26,724	0 265,520	0 0	7096	0	0 0	0 0	0 0

	варіант 2				0	0			0	0	0
29	& C1545-44-8-Е6	Дюбель 10_220мм оцинкований з плоскою головкою	шт	201,722	<u>7,220</u>	0	1456	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
30	C111-1844-1	Кутик ПВХ цокольний	м	0,816	<u>31,050</u>	0	25	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
31	C111-2011-6	Клей для армувальної сітки.СТ-190	кг	149,804	<u>15,110</u>	0	2264	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
32	C111-871	Лугостійка склосітка Ceresit СТ325	м2	28,696	<u>44,280</u>	0	1271	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
33	C111-2012-4	Штукатурка декоративна Ceresit СТ60	кг	67,388	<u>58,380</u>	0	3934	0	0	0	0
	варіант 1	Баранець (зерно 1,5) від 2,5 до 2,8 кг /м2			0	0			0	0	0
34	C111-2014-6	Фарба ґрунтувальна Ceresit СТ-16	л	4,25	<u>80,860</u>	0	344	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
35	& C111-430-9-АУ	Фарба фасадна Ceresit СТ-42	кг	12,546	<u>116,350</u>	0	1460	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							35356	14543	0	0	119,770
Разом будівельні роботи, грн.							35356				0
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							20813				
всього заробітна плата, грн.							14543				
Загальновиробничі витрати, грн.							5923				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1843				
Всього будівельні роботи, грн.							41279				

Всього по розділу 3							41279				
Розділ 4. МВ-100 мм Фасад											
36	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	1,96724	<u>60264,340</u>	0	118554	114640	0	479,94000	944,160
					58274,31	0			0	0	0
37	C111-2014-6	Ґрунтівка Ceresit СТ-17	л	39,338	<u>40,480</u>	0	1592	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
38	C111-2011-6	Клей для приклеювання мінераловатних плит.СТ-190	кг	1180,31	<u>15,110</u>	0	17834	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
39	& C114-96-1-БН	Базальтовий утеплювач Технофас товщ. 100 мм	м2	202,606	<u>218,090</u>	0	44186	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0

40	& C1545-44-8-E6 варіант 1	Дюбель 10_220мм оцинкований з плоскою головкою	шт	1573,724	<u>7,220</u>	0	11362	0	0	0	0
41	C111-1844-1 варіант 1	Кутик ПВХ цокольний	м	6,494	<u>31,050</u>	0	202	0	0	0	0
42	C111-2011-6 варіант 3	Клей для армувальної сітки.СТ-190	кг	1180,31	<u>15,110</u>	0	17834	0	0	0	0
43	C111-871 варіант 1	Лугостійка склосітка Ceresit CT325	м2	226,236	<u>44,280</u>	0	10018	0	0	0	0
44	C111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit CT60 Баранець (зерно 1,5) від 2,5 до 2,8 кг /м2	кг	531,148	<u>58,380</u>	0	31008	0	0	0	0
45	C111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтувальна Ceresit CT-16	л	33,456	<u>80,860</u>	0	2705	0	0	0	0
46	& C111-430-9-AУ варіант 1	Фарба фасадна Ceresit CT-42	кг	98,736	<u>116,350</u>	0	11488	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 4							266783	114640	0	0	944,160
Разом будівельні роботи, грн.							266783				0
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							152143				
всього заробітна плата, грн.							114640				
Загальновиробничі витрати, грн.							46696				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							83,09				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14527				
Всього будівельні роботи, грн.							313479				

Всього по розділу 4							313479				
Розділ 5. МВ-30 мм Відкоси											
47	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,08806	<u>97033,710</u>	0	8545	7611	0	<u>711,83000</u>	<u>62,680</u>
					86430,40	0			0	0	0
48	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	1,7612	<u>40,480</u>	0	71	0	0	0	0
49	C111-2011-6 варіант 1	Клей для приклеювання мінераловатних плит.СТ-190	кг	107,44	<u>15,110</u>	0	1623	0	0	0	0
50	& C111-1498-3-АЮ варіант 1	Базальтовий утеплювач Технофас (щільність 145кг/м3) товщ.30мм	м2	8,806	<u>242,130</u>	0	2132	0	0	0	0
51	& C1545-44-8-E6	Дюбель 10_220мм оцинкований з плоскою головкою	шт	53,45242	<u>7,220</u>	0	386	0	0	0	0

	0 00	00000000			0	0			0	0	0
52	С111-871 варіант 1	Лугостійка склосітка Ceresit CT325	м2	11,27168	<u>44,280</u>	0	499	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
53	С111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтувальна Ceresit CT-16	л	1,49702	<u>80,860</u>	0	121	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
54	С111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit CT60	кг	24,2165	<u>58,380</u>	0	1414	0	0	0	0
		Баранець (зерно 1,5) від 2,5 до 2,8 кг /м2			0	0			0	0	0
55	& С111-430-9-АУ варіант 1	Фарба фасадна Ceresit CT-42	кг	4,420612	<u>116,350</u>	0	514	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 5							15305	7611	0		<u>62,680</u>
									0		0
Разом будівельні роботи, грн.							15305				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7694				
всього заробітна плата, грн.							7611				
Загальновиробничі витрати, грн.							3100				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,52				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							964				
Всього будівельні роботи, грн.							18405				

Всього по розділу 5							18405				
Разом прямі витрати по відділу 1							326792	138974	0		<u>1145,520</u>
									0		0
Разом будівельні роботи, грн.							326792				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							187818				
всього заробітна плата, грн.							138974				
Загальновиробничі витрати, грн.							56650				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							100,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17642				
Всього будівельні роботи, грн.							383442				

Всього по відділу 1							383442				
Відділ 2. Інші роботи											
Розділ 1. Вхідна група по вісі А арк.17											

56	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,011288	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	315	191	<u>1</u>	<u>155,60000</u>	<u>1,760</u>
					16952,62	46,47			1	0,3996	0
57	& С111-270-21-АР варіант 2	Плитка керамічна морозостійка	м2	1,1526	<u>489,760</u>	0	564	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
58	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,0082076	<u>8252,130</u>	<u>938,180</u>	68	54	<u>8</u>	<u>60,18000</u>	<u>0,490</u>
					6632,44	253,46			2	2,2464	0,02
59	С121-393 варіант 1	Огорожа нержавіюча	пм	0,82076	<u>1301,510</u>	0	1068	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							2015	245	<u>9</u>		<u>2,250</u>
Разом будівельні роботи, грн.							2015		3		0,02
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1761				
всього заробітна плата, грн.							248				
Загальновиробничі витрати, грн.							123				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,27				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							48				
Всього будівельні роботи, грн.							2138				

Всього по розділу 1							2138				
Розділ 2. Прямки-4шт											
60	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,00476	<u>41498,830</u>	0	198	15	0	<u>30,32000</u>	<u>0,140</u>
					3226,65	0			0	0	0
61	КБ9-34-2	Монтаж металоконструкцій козирка	т	0,0091936	<u>9899,160</u>	<u>693,990</u>	91	71	6	<u>72,64000</u>	<u>0,670</u>
					7730,35	158,55			1	1,3868	0,01
62	С121-755 варіант 2	Вартість металоконструкцій (козирка)	т	0,0091936	<u>45951,220</u>	0	422	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
63	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,003706	<u>12041,750</u>	<u>1,460</u>	45	24	0	<u>60,55000</u>	<u>0,220</u>
					6443,73	1,29			0	0,0111	0
64	КБ9-42-1	Монтаж полікарбоната	100м2	0,004658	<u>10990,250</u>	<u>3617,000</u>	51	24	<u>17</u>	<u>50,72000</u>	<u>0,240</u>
					5200,83	1275,90			6	9,3275	0,04
65	& С111-257-3-АП варіант 1	Полікарбонат монолітний 8мм	м2	0,4658	<u>3497,550</u>	0	1629	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							2436	134	<u>23</u>		<u>1,270</u>
Разом будівельні роботи, грн.							2436		7		0,05
в тому числі:											

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2279				
		всього заробітна плата, грн.					141				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20				
		Всього будівельні роботи, грн.					2498				

		Всього по розділу 2					2498				
		Розділ 3. Відмостка									
66	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,0034	<u>352510,850</u>	<u>19404,590</u>	1199	11	<u>66</u>	<u>32,03000</u>	<u>0,110</u>
					3114,60	4249,50			14	30,7883	0,1
67	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 10см	1000м2	-0,0034	<u>21252,460</u>	<u>373,980</u>	-72	0	<u>-1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	67,96			0	0,5408	0
68	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,034	<u>49194,760</u>	<u>0</u>	1673	58	<u>0</u>	<u>15,95000</u>	<u>0,540</u>
					1717,50	0			0	0	0
69	КБ27-22-2 к=10	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 до 8см	100м2	0,034	<u>71941,590</u>	<u>0</u>	2446	94	<u>0</u>	<u>25,50000</u>	<u>0,870</u>
					2778,23	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					5246	163	<u>65</u>		<u>1,520</u>
									14		0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					5246				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5018				
		всього заробітна плата, грн.					177				
		Загальновиробничі витрати, грн.					93				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38				
		Всього будівельні роботи, грн.					5339				

		Всього по розділу 3					5339				
		Розділ 4. Пожежна драбина на покрівлі									
70	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і	т	0,0042364	<u>12521,540</u>	<u>6043,120</u>	53	22	<u>26</u>	<u>46,24000</u>	<u>0,20</u>

71	C121-755 варіант 3	<i>криволінійних, пожежних з огорожею</i> Вартість металоконструкцій	т	0,0042364	<u>5096,11</u> 45951,220	<u>2242,91</u> 0	195	0	10	<u>16,0249</u> 0	<u>0,07</u> 0
72	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,00187	<u>12041,750</u> 6443,73	<u>1,460</u> 1,29	23	12	0	<u>60,55000</u> 0,0111	<u>0,110</u> 0
Разом прями витрати по розділу 4							271	34	26		<u>0,310</u>
Разом будівельні роботи, грн.							271		10		0,07
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							211				
всього заробітна плата, грн.							44				
Загальновиробничі витрати, грн.							17				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6				
Всього будівельні роботи, грн.							288				

Всього по розділу 4							288				
Розділ 5. Покрівля над козирками											
73	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,018088	<u>1304,880</u> 1167,43	<u>137,450</u> 50,67	24	21	3	<u>10,97000</u> 0,4017	<u>0,20</u> 0,01
74	C111-856 варіант 1	Плівка поліетиленова армована Паробар'ер Н110 Juta	м2	1,98968	<u>37,660</u> 0	<u>0</u> 0	75	0	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
75	& C1-15-108-8С варіант 1	Стрічка герметизуюча Aqua Protect LB/K2	м	1,105	<u>8,190</u> 0	<u>0</u> 0	9	0	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
76	КБ12-19-1	Утеплення покриттів легким полістиролбетоном	м3	0,13566	<u>3707,240</u> 510,75	<u>307,330</u> 108,51	503	69	42	<u>5,74000</u> 0,8446	<u>0,780</u> 0,11
77	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	100м2	0,018088	<u>10962,070</u> 3467,77	<u>2210,620</u> 828,16	198	63	40	<u>38,39000</u> 6,4686	<u>0,690</u> 0,12
78	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200 до 50мм	100м2	0,018088	<u>13138,610</u> 442,62	<u>1024,660</u> 377,69	238	8	19	<u>4,90000</u> 2,9330	<u>0,090</u> 0,05
79	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,018088	<u>1767,900</u> 1546,61	<u>74,510</u> 65,83	32	28	1	<u>16,20000</u> 0,5661	<u>0,290</u> 0,01
80	C111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	1,98968	<u>140,780</u> 0	<u>0</u> 0	280	0	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

81	КБ12-1-4	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у три шари із захисним шаром гравію або щебеню на бітумній мастиці	100м2	0,018088	<u>18863,740</u>	<u>1022,810</u>	341	89	<u>19</u>	<u>44,87000</u>	<u>0,810</u>
					4945,12	393,01			7	3,0602	0,06
82	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлених матеріалів (знімається 1 шар)	100м2	-0,018088	<u>3680,960</u>	<u>199,380</u>	-67	-18	<u>-4</u>	<u>9,17000</u>	<u>-0,170</u>
					1010,63	76,79			-1	0,5980	-0,01
83	& С10000-382-1-Ж6 варіант 1	Підкладочний килим Біполь П (ЕПП) 3.0	м2	2,08012	<u>125,790</u>	<u>0</u>	262	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
84	С111-856 варіант 5	Єврорубероїд Біполь ЕКП 4,0мм	м2	2,08012	<u>156,200</u>	<u>0</u>	325	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
85	КБ12-7-1	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів	100м	0,011016	<u>14670,180</u>	<u>502,980</u>	162	43	<u>6</u>	<u>36,50000</u>	<u>0,40</u>
					3930,32	192,46			2	1,4916	0,02
86	& С10000-382-1-Ж6 варіант 1	Підкладочний килим Біполь П (ЕПП) 3.0	м2	1,26684	<u>125,790</u>	<u>0</u>	159	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
87	С111-856 варіант 5	Єврорубероїд Біполь ЕКП 4,0мм	м2	1,26684	<u>156,200</u>	<u>0</u>	198	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
88	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,00782	<u>38615,180</u>	<u>230,450</u>	302	104	<u>2</u>	<u>132,80000</u>	<u>1,040</u>
					13270,70	72,23			1	0,5247	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					3041	407	<u>128</u>		<u>4,130</u>
									48		0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					3041				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2506				
		всього заробітна плата, грн.					455				
		Загальновиробничі витрати, грн.					235				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					94				
		Всього будівельні роботи, грн.					3276				

		Всього по розділу 5					3276				
		Разом прямі витрати по відділу 2					13009	983	<u>251</u>		<u>9,480</u>
									82		0,61
		Разом будівельні роботи, грн.					13009				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11775				
		всього заробітна плата, грн.					1065				
		Загальновиробничі витрати, грн.					531				

	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	1,18 206 13540				

	Всього по відділу 2	13540				
	Разом прямі витрати по кошторису	339801	139957	251		1155
	Разом будівельні роботи, грн.	339801		82		0,61
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	199593				
	всього заробітна плата, грн.	140039				
	Загальновиробничі витрати, грн.	57180				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	102,09				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	17848				
	Всього будівельні роботи, грн.	396981				

	Всього по кошторису	396981				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	1257,7				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	157887				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-019
на Секція№2. Зовнішнє опорядження.
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 352,305 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,10844 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 139,109 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Зовнішнє опорядження											
Розділ 1. Фундаменти											
1	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,06171	<u>3739,890</u>	<u>0</u>	231	231	<u>0</u>	<u>33,50000</u>	<u>2,070</u>
					3737,26	0			0	0	0
2	& С111-334-1-АТ варіант 1	Грунтівка ІРМ-UА PRIME ГРУНТ	кг	2,15985	<u>65,610</u>	<u>0</u>	142	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	& С111-220-7-АН варіант 1	Полімерна грунтівка ІРМ-UА	кг	4,6359	<u>357,450</u>	<u>0</u>	1657	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
4	КБ26-34-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів (нижче рівня землі)	1 м3	0,49368	<u>1791,130</u>	<u>0</u>	884	881	<u>0</u>	<u>16,19000</u>	<u>7,990</u>
					1784,30	0			0	0	0
5	& С114-973-1.БР	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	4,9368	<u>477,120</u>	<u>0</u>	2355	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 1				0	0			0	0	0
6	C111-2011-6	Клей для приклеювання пінополістирола .	кг	29,6208	<u>14,100</u>	0	418	0	0	0	0
	варіант 2	СТ-85 PRO			0	0			0	0	0
7	КБ15-53-1	Прокладання геомембрани	100м2	0,049368	<u>474,660</u>	<u>1,460</u>	23	23	0	<u>5,20000</u>	<u>0,260</u>
					<u>473,20</u>	<u>1,29</u>			0	<u>0,0111</u>	0
8	C111-856	Мембрана дренажна Техноніколь PLANTER	м2	5,134272	<u>149,060</u>	0	765	0	0	0	0
	варіант 3	Geo			0	0			0	0	0
9	C188888-4	Елемент для механічного кріплення	шт	24,684	<u>2,700</u>	0	67	0	0	0	0
	варіант 1	мембран PLANTER fixing			0	0			0	0	0
10	C123-350	Стрічка PLANTERBAND DUO	м	2,517768	<u>17,110</u>	0	43	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
11	КБ11-43-3	Улаштування планки	100м	0,04114	<u>1401,140</u>	<u>2,920</u>	58	57	0	<u>12,34000</u>	<u>0,510</u>
					<u>1392,20</u>	<u>2,58</u>			0	<u>0,0222</u>	0
12	C123-350	Планка PLANTER Profile	м	4,114	<u>162,460</u>	0	668	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							7311	1192	0		<u>10,830</u>
Разом будівельні роботи, грн.							7311		0		0
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6119				
всього заробітна плата, грн.							1192				
Загальновиробничі витрати, грн.							534				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							187				
Всього будівельні роботи, грн.							7845				

Всього по розділу 1							7845				
Розділ 2. Цоколь											
13	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	0,01547	<u>3739,890</u>	0	58	58	0	<u>33,50000</u>	<u>0,520</u>
		обмазувальна бітумна в 2 шари по			<u>3737,26</u>	0			0	0	0
		вирівняній поверхні будового мурування,									
		цегли, бетону									
14	& C111-220-7-АН	Полімерна ґрунтівка IPM-UA	кг	1,16025	<u>357,450</u>	0	415	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
15	КБ15-78-1	Утеплення фасадів плитами товщиною	100 м2	0,01547	<u>60264,340</u>	0	932	902	0	<u>479,94000</u>	<u>7,420</u>
		100 мм з опорядженням декоративним			<u>58274,31</u>	0			0	0	0
		розчином									
16	C111-2014-6	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	0,3094	<u>40,480</u>	0	13	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0

17	& С114-973-1-БР варіант 1	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	1,38941	<u>477,120</u> 0	0	663	0	0	0	0
18	С111-2011-6 варіант 2	Клей для приклеювання пінополістирола . СТ-85 PRO	кг	9,282	<u>14,100</u> 0	0	131	0	0	0	0
19	& С1545-44-8-Е6 варіант 1	Дюбель 10_220мм оцинкований з плоскою головкою	шт	12,376	<u>7,220</u> 0	0	89	0	0	0	0
20	С111-1844-1 варіант 1	Куттик ПВХ цокольний	м	0,051051	<u>31,050</u> 0	0	2	0	0	0	0
21	С111-2011-6 варіант 3	Клей для армувальної сітки.СТ-190	кг	9,282	<u>15,110</u> 0	0	140	0	0	0	0
22	С111-871 варіант 1	Лугостійка склосітка Ceresit СТ325	м2	1,77905	<u>44,280</u> 0	0	79	0	0	0	0
23	С111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ60 Баранець (зерно 1,5) від 2,5 до 2,8 кг /м2	кг	4,1769	<u>58,380</u> 0	0	244	0	0	0	0
24	С111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтувальна Ceresit СТ-16	л	0,26299	<u>80,860</u> 0	0	21	0	0	0	0
25	& С111-430-9-АУ варіант 1	Фарба фасадна Ceresit СТ-42	кг	0,776594	<u>116,350</u> 0	0	90	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							2877	960	0	0	7,940
Разом будівельні роботи, грн.							2877		0		0
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1917				
всього заробітна плата, грн.							960				
Загальновиробничі витрати, грн.							395				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							125				
Всього будівельні роботи, грн.							3272				

Всього по розділу 2							3272				
Розділ 3. МВ-50 мм-огороження балконів											
26	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,249645	<u>60264,340</u> 58274,31	0	15045	14548	0	479,94000	119,810
27	С111-2014-6 варіант 2	Ґрунтівка Ceresit СТ-17	л	4,9929	<u>40,480</u> 0	0	202	0	0	0	0

28	C111-2011-6 варіант 1	Клей для приклеювання мінераловатних плит.СТ-190	кг	149,787	<u>15,110</u>	0	2263	0	0	0	0
29	& C114-96-1- БН варіант 2	Базальтовий утеплювач Технофас товщ. 50 мм	м2	26,712015	<u>265,520</u>	0	7093	0	0	0	0
30	& C1545-44- 8-Е6 варіант 1	Дюбель 10_220мм оцинкований з плоскою головкою	шт	201,71316	<u>7,220</u>	0	1456	0	0	0	0
31	C111-1844-1 варіант 1	Кутик ПВХ цокольний	м	0,8238285	<u>31,050</u>	0	26	0	0	0	0
32	C111-2011-6 варіант 3	Клей для армувальної сітки.СТ-190	кг	149,787	<u>15,110</u>	0	2263	0	0	0	0
33	C111-871 варіант 1	Лугостійка склосітка Ceresit CT325	м2	28,709175	<u>44,280</u>	0	1271	0	0	0	0
34	C111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit CT60 Баранець (зерно 1,5) від 2,5 до 2,8 кг /м2	кг	67,40415	<u>58,380</u>	0	3935	0	0	0	0
35	C111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтувальна Ceresit CT-16	л	4,243965	<u>80,860</u>	0	343	0	0	0	0
36	& C111-430- 9-АУ варіант 1	Фарба фасадна Ceresit CT-42	кг	12,532179	<u>116,350</u>	0	1458	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							35355	14548	0	0	119,810
Разом будівельні роботи, грн.							35355				0
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							20807				
всього заробітна плата, грн.							14548				
Загальновиробничі витрати, грн.							5925				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1843				
Всього будівельні роботи, грн.							41280				

Всього по розділу 3							41280				
Розділ 4. МВ-100 мм Фасад											
37	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	1,681555	<u>60264,340</u>	0	101338	97991	0	479,94000	807,050
					58274,31	0			0	0	0
38	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	33,6311	<u>40,480</u>	0	1361	0	0	0	0
39	C111-2011-6	Клей для приклеювання мінераловатних	кг	1008,933	<u>15,110</u>	0	15245	0	0	0	0

40	варіант 1 & С114-96-1-БН варіант 4	плит.СТ-190 Базальтовий утеплювач Технофас товщ. 100 мм	м2	#####	0 218,090 0	0 0 0	37773 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
41	варіант 1 & С1545-44-8-Е6 варіант 1	Дюбель 10_220мм оцинкований з плоскою головкою	шт	1345,244	7,220 0	0 0	9713 0	0 0	0 0	0 0
42	С111-1844-1 варіант 1	Кутик ПВХ цокольний	м	5,5491315	31,050 0	0 0	172 0	0 0	0 0	0 0
43	С111-2011-6 варіант 3	Клей для армувальної сітки.СТ-190	кг	1008,933	15,110 0	0 0	15245 0	0 0	0 0	0 0
44	С111-871 варіант 1	Лугостійка склосітка Ceresit СТ325	м2	#####	44,280 0	0 0	8563 0	0 0	0 0	0 0
45	С111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ60 Баранець (зерно 1,5) від 2,5 до 2,8 кг /м2	кг	454,01985	58,380 0	0 0	26506 0	0 0	0 0	0 0
46	С111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтувальна Ceresit СТ-16	л	28,586435	80,860 0	0 0	2311 0	0 0	0 0	0 0
47	& С111-430-9-АУ варіант 1	Фарба фасадна Ceresit СТ-42	кг	84,414061	116,350 0	0 0	9822 0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 4							228049	97991	0	807,050
Разом будівельні роботи, грн.							228049		0	0
в тому числі:										
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							130058			
всього заробітна плата, грн.							97991			
Загальновиробничі витрати, грн.							39913			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							71,02			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12417			
Всього будівельні роботи, грн.							267962			

Всього по розділу 4							267962			
Розділ 5. МВ-30 мм Відкоси										
48	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,08806	97033,710 86430,40	0 0	8545 0	7611 0	0 0	711,83000 0
49	С111-2014-6 варіант 2	Ґрунтівка Ceresit СТ-17	л	1,7612	40,480 0	0 0	71 0	0 0	0 0	0 0
50	С111-2011-6 варіант 1	Клей для приклеювання мінераловатних плит.СТ-190	кг	107,4332	15,110 0	0 0	1623 0	0 0	0 0	0 0

51	& C111-1498-3-АЮ варіант 1	Базальтовий утеплювач Технофас (щільність 145кг/м3) товщ.30мм	м2	8,806	<u>242,130</u>	0	2132	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
52	& C1545-44-8-Е6 варіант 1	Дюбель 10_220мм оцинкований з плоскою головкою	шт	53,45242	<u>7,220</u>	0	386	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
53	C111-871 варіант 1	Лугостійка склосітка Ceresit СТ325	м2	11,27168	<u>44,280</u>	0	499	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
54	C111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтувальна Ceresit СТ-16	л	1,49702	<u>80,860</u>	0	121	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
55	C111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ60 Баранець (зерно 1,5) від 2,5 до 2,8 кг /м2	кг	24,2165	<u>58,380</u>	0	1414	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
56	& C111-430-9-АУ варіант 1	Фарба фасадна Ceresit СТ-42	кг	4,420612	<u>116,350</u>	0	514	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 5					15305	7611	0		<u>62,680</u>
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					15305				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7694				
		всього заробітна плата, грн.					7611				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3100				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					964				
		Всього будівельні роботи, грн.					18405				

		Всього по розділу 5					18405				
		Разом прями витрати по відділу 1					288897	122302	0		<u>1008,310</u>
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					288897				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					166595				
		всього заробітна плата, грн.					122302				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49868				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					88,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15536				
		Всього будівельні роботи, грн.					338765				

		Всього по відділу 1					338765				

Відділ 2. Інші роботи											
Розділ 1. Вхідна група по вісі А арк.17											
57	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,011288	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	315	191	<u>1</u>	<u>155,60000</u>	<u>1,760</u>
					16952,62	46,47			1	0,3996	0
58	& С111-270-21-АР варіант 2	Плитка керамічна морозостійка	м2	1,1526	<u>489,760</u>	<u>0</u>	564	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
59	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,0082076	<u>8252,130</u>	<u>938,180</u>	68	54	<u>8</u>	<u>60,18000</u>	<u>0,490</u>
					6632,44	253,46			2	2,2464	0,02
60	С121-393 варіант 1	Огорожа нержавіюча	пм	0,82076	<u>1301,510</u>	<u>0</u>	1068	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							2015	245	<u>9</u>		<u>2,250</u>
Разом будівельні роботи, грн.							2015		3		0,02
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1761				
всього заробітна плата, грн.							248				
Загальновиробничі витрати, грн.							123				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,27				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							48				
Всього будівельні роботи, грн.							2138				

Всього по розділу 1							2138				
Розділ 2. Прямки-4шт											
61	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,00476	<u>41498,830</u>	<u>0</u>	198	15	<u>0</u>	<u>30,32000</u>	<u>0,140</u>
					3226,65	0			0	0	0
62	КБ9-34-2	Монтаж металоконструкцій козирка	т	0,0091936	<u>9899,160</u>	<u>693,990</u>	91	71	<u>6</u>	<u>72,64000</u>	<u>0,670</u>
					7730,35	158,55			1	1,3868	0,01
63	С121-755 варіант 2	Вартість металоконструкцій (козирка)	т	0,0091936	<u>45951,220</u>	<u>0</u>	422	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
64	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,003706	<u>12041,750</u>	<u>1,460</u>	45	24	<u>0</u>	<u>60,55000</u>	<u>0,220</u>
					6443,73	1,29			0	0,0111	0
65	КБ9-42-1	Монтаж полікарбоната	100м2	0,004658	<u>10990,250</u>	<u>3617,000</u>	51	24	<u>17</u>	<u>50,72000</u>	<u>0,240</u>
					5200,83	1275,90			6	9,3275	0,04
66	& С111-257-3-АП варіант 1	Полікарбонат монолітний 8мм	м2	0,4658	<u>3497,550</u>	<u>0</u>	1629	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

		Всього по розділу 3					5339					
		Розділ 4. Пожежна драбина на покрівлі										
71	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	m	0,0042364	<u>12521,540</u>	<u>6043,120</u>	53	22	<u>26</u>	<u>46,24000</u>	<u>0,20</u>	
					5096,11	2242,91			10	16,0249	0,07	
72	С121-755 варіант 3	Вартість металоконструкцій	т	0,0042364	<u>45951,220</u>	<u>0</u>	195	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
73	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,00187	<u>12041,750</u>	<u>1,460</u>	23	12	<u>0</u>	<u>60,55000</u>	<u>0,110</u>	
					6443,73	1,29			0	0,0111	0	
		Разом прямі витрати по розділу 4					271	34	<u>26</u>		<u>0,310</u>	
		Разом будівельні роботи, грн.					271		10		0,07	
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					211					
		всього заробітна плата, грн.					44					
		Загальновиробничі витрати, грн.					17					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,03					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6					
		Всього будівельні роботи, грн.					288					

		Всього по розділу 4					288					
		Розділ 5. Покрівля над козирками										
74	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,018088	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	24	21	<u>3</u>	<u>10,97000</u>	<u>0,20</u>	
					1167,43	50,67			1	0,4017	0,01	
75	С111-856 варіант 1	Плівка поліетиленова армована Паробар'єр Н110 Juta	м2	1,98968	<u>37,660</u>	<u>0</u>	75	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
76	& С1-15-108-8С варіант 1	Стрічка герметизуюча Aqua Protect LB/K2	м	1,105	<u>8,190</u>	<u>0</u>	9	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
77	КБ12-19-1	Утеплення покриттів легким полістиролбетоном	м3	0,13566	<u>3707,240</u>	<u>307,330</u>	503	69	<u>42</u>	<u>5,74000</u>	<u>0,780</u>	
					510,75	108,51			15	0,8446	0,11	
78	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	100м2	0,018088	<u>10962,070</u>	<u>2210,620</u>	198	63	<u>40</u>	<u>38,39000</u>	<u>0,690</u>	
					3467,77	828,16			15	6,4686	0,12	
79	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200 до 50мм	100м2	0,018088	<u>13138,610</u>	<u>1024,660</u>	238	8	<u>19</u>	<u>4,90000</u>	<u>0,090</u>	
					442,62	377,69			7	2,9330	0,05	
80	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,018088	<u>1767,900</u>	<u>74,510</u>	32	28	<u>1</u>	<u>16,20000</u>	<u>0,290</u>	

81	C111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	1,98968	<u>1546,61</u> <u>140,780</u>	<u>65,83</u> <u>0</u>	280	0	1	<u>0,5661</u> <u>0</u>	<u>0,01</u> <u>0</u>
82	КБ12-1-4	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у три шари із захисним шаром гравію або щебеню на бітумній мастиці	100м2	0,018088	<u>18863,740</u>	<u>1022,810</u>	341	89	19	<u>44,87000</u>	<u>0,810</u>
83	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлених матеріалів (знімається 1 шар)	100м2	-0,018088	<u>4945,12</u> <u>3680,960</u>	<u>393,01</u> <u>199,380</u>	-67	-18	7	<u>3,0602</u> <u>9,17000</u>	<u>0,06</u> <u>-0,170</u>
84	& C10000-382-1-Ж6 варіант 1	Підкладочний килим Біполь П (ЕПП) 3.0	м2	2,08012	<u>1010,63</u> <u>125,790</u>	<u>76,79</u> <u>0</u>	262	0	-4	<u>0,5980</u> <u>0</u>	<u>-0,01</u> <u>0</u>
85	C111-856 варіант 5	Єврорубероїд Біполь ЕКП 4,0мм	м2	2,08012	<u>0</u> <u>156,200</u>	<u>0</u> <u>0</u>	325	0	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
86	КБ12-7-1	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парапетів висотою до 600 мм без фартухів	100м	0,011016	<u>3930,32</u> <u>14670,180</u>	<u>192,46</u> <u>502,980</u>	162	43	6	<u>1,4916</u> <u>36,50000</u>	<u>0,02</u> <u>0,40</u>
87	& C10000-382-1-Ж6 варіант 1	Підкладочний килим Біполь П (ЕПП) 3.0	м2	1,26684	<u>0</u> <u>125,790</u>	<u>0</u> <u>0</u>	159	0	2	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
88	C111-856 варіант 5	Єврорубероїд Біполь ЕКП 4,0мм	м2	1,26684	<u>0</u> <u>156,200</u>	<u>0</u> <u>0</u>	198	0	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
89	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,00782	<u>13270,70</u> <u>38615,180</u>	<u>72,23</u> <u>230,450</u>	302	104	1	<u>0,5247</u> <u>132,80000</u>	<u>0</u> <u>1,040</u>
Разом прямі витрати по розділу 5							3041	407	128		4,130
									48		0,37
Разом будівельні роботи, грн.							3041				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2506				
всього заробітна плата, грн.							455				
Загальновиробничі витрати, грн.							235				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							94				
Всього будівельні роботи, грн.							3276				

Всього по розділу 5							3276				
Разом прямі витрати по відділу 2							13009	983	251		9,480
									82		0,61
Разом будівельні роботи, грн.							13009				
в тому числі:											

	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	11775				
	всього заробітна плата, грн.	1065				
	Загальновиробничі витрати, грн.	531				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	1,18				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	206				
	Всього будівельні роботи, грн.	13540				

	Всього по відділу 2	13540				
	Разом прямі витрати по кошторису	301906	123285	251		1017,790
				82		0,61
	Разом будівельні роботи, грн.	301906				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	178370				
	всього заробітна плата, грн.	123367				
	Загальновиробничі витрати, грн.	50399				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	90,04				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	15742				
	Всього будівельні роботи, грн.	352305				

	Всього по кошторису	352305				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	1108,44				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	139109				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-020
на Секція №3. Зовнішнє опорядження
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 404,386 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,27853 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 160,496 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Зовнішнє опорядження											
Розділ 1. Фундаменти											
1	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,06171	<u>3739,890</u>	<u>0</u>	231	231	<u>0</u>	<u>33,50000</u>	<u>2,070</u>
					3737,26	0			0	0	0
2	& С111-334-1-АТ варіант 1	Грунтівка ІРМ-UА PRIME ГРУНТ	кг	2,15985	<u>65,610</u>	<u>0</u>	142	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	& С111-220-7-АН варіант 1	Полімерна грунтівка ІРМ-UА	кг	4,6359	<u>357,450</u>	<u>0</u>	1657	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
4	КБ26-34-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих і зернистих матеріалів (нижче рівня землі)	1 м3	0,49368	<u>1791,130</u>	<u>0</u>	884	881	<u>0</u>	<u>16,19000</u>	<u>7,990</u>
					1784,30	0			0	0	0
5	& С114-973-1.БР	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	4,9368	<u>477,120</u>	<u>0</u>	2355	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 1				0	0			0	0	0
6	C111-2011-6	Клей для приклеювання пінополістирола .	кг	29,6208	<u>14,100</u>	0	418	0	0	0	0
	варіант 2	СТ-85 PRO			0	0			0	0	0
7	КБ15-53-1	Прокладання геомембрани	100м2	0,049368	<u>474,660</u>	<u>1,460</u>	23	23	0	<u>5,20000</u>	<u>0,260</u>
					<u>473,20</u>	<u>1,29</u>			0	<u>0,0111</u>	0
8	C111-856	Мембрана дренажна Техноніколь PLANTER	м2	5,134272	<u>149,060</u>	0	765	0	0	0	0
	варіант 3	Geo			0	0			0	0	0
9	C188888-4	Елемент для механічного кріплення	шт	24,684	<u>2,700</u>	0	67	0	0	0	0
	варіант 1	мембран PLANTER fixing			0	0			0	0	0
10	C123-350	Стрічка PLANTERBAND DUO	м	2,517768	<u>17,110</u>	0	43	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
11	КБ11-43-3	Улаштування планки	100м	0,04114	<u>1401,140</u>	<u>2,920</u>	58	57	0	<u>12,34000</u>	<u>0,510</u>
					<u>1392,20</u>	<u>2,58</u>			0	<u>0,0222</u>	0
12	C123-350	Планка PLANTER Profile	м	4,114	<u>162,460</u>	0	668	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
Разом прями витрати по розділу 1							7311	1192	0		<u>10,830</u>
Разом будівельні роботи, грн.							7311		0		0
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6119				
всього заробітна плата, грн.							1192				
Загальновиробничі витрати, грн.							534				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							187				
Всього будівельні роботи, грн.							7845				

Всього по розділу 1							7845				
Розділ 2. Цоколь											
13	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100м2	0,01836	<u>3739,890</u>	0	69	69	0	<u>33,50000</u>	<u>0,620</u>
		обмазувальна бітумна в 2 шари по			<u>3737,26</u>	0			0	0	0
		вирівняній поверхні будового мурування,									
		цегли, бетону									
14	& C111-220-7-АН	Полімерна ґрунтівка IPM-UA	кг	1,377	<u>357,450</u>	0	492	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
15	КБ15-78-1	Утеплення фасадів плитами товщиною	100 м2	0,01836	<u>60264,340</u>	0	1106	1070	0	<u>479,94000</u>	<u>8,810</u>
		100 мм з опорядженням декоративним			<u>58274,31</u>	0			0	0	0
		розчином									
16	C111-2014-6	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	0,3672	<u>40,480</u>	0	15	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0

17	& С114-973-1-БР варіант 1	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	1,89108	<u>477,120</u>	0	902	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
18	С111-2011-6 варіант 2	Клей для приклеювання пінополістирола . СТ-85 PRO	кг	11,016	<u>14,100</u>	0	155	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
19	& С1545-44-8-Е6 варіант 1	Дюбель 10_220мм оцинкований з плоскою головкою	шт	14,688	<u>7,220</u>	0	106	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
20	С111-1844-1 варіант 1	Куттик ПВХ цокольний	м	0,060588	<u>31,050</u>	0	2	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
21	С111-2011-6 варіант 3	Клей для армувальної сітки.СТ-190	кг	11,016	<u>15,110</u>	0	166	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
22	С111-871 варіант 1	Лугостійка склосітка Ceresit СТ325	м2	2,1114	<u>44,280</u>	0	93	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
23	С111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ60 Баранець (зерно 1,5) від 2,5 до 2,8 кг /м2	кг	4,9572	<u>58,380</u>	0	289	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
24	С111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтувальна Ceresit СТ-16	л	0,31212	<u>80,860</u>	0	25	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
25	& С111-430-9-АУ варіант 1	Фарба фасадна Ceresit СТ-42	кг	0,921672	<u>116,350</u>	0	107	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 2						3527	1139	0	0	9,430
		Разом будівельні роботи, грн.						3527		0		0
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						2388				
		всього заробітна плата, грн.						1139				
		Загальновиробничі витрати, грн.						470				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						0,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						149				
		Всього будівельні роботи, грн.						3997				

		Всього по розділу 2						3997				
		Розділ 3. МВ-50 мм-огороження балконів										
26	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,249645	<u>60264,340</u>	0	15045	14548	0	<u>479,94000</u>	<u>119,810</u>	
					58274,31	0			0	0	0	
27	С111-2014-6 варіант 2	Ґрунтівка Ceresit СТ-17	л	4,9929	<u>40,480</u>	0	202	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	

28	C111-2011-6 варіант 1	Клей для приклеювання мінераловатних плит.СТ-190	кг	149,787	<u>15,110</u>	0	2263	0	0	0	0
29	& C114-96-1- БН варіант 2	Базальтовий утеплювач Технофас товщ. 50 мм	м2	26,712015	<u>265,520</u>	0	7093	0	0	0	0
30	& C1545-44- 8-Е6 варіант 1	Дюбель 10_220мм оцинкований з плоскою головкою	шт	201,71316	<u>7,220</u>	0	1456	0	0	0	0
31	C111-1844-1 варіант 1	Кутик ПВХ цокольний	м	0,8238285	<u>31,050</u>	0	26	0	0	0	0
32	C111-2011-6 варіант 3	Клей для армувальної сітки.СТ-190	кг	149,787	<u>15,110</u>	0	2263	0	0	0	0
33	C111-871 варіант 1	Лугостійка склосітка Ceresit CT325	м2	28,709175	<u>44,280</u>	0	1271	0	0	0	0
34	C111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit CT60 Баранець (зерно 1,5) від 2,5 до 2,8 кг /м2	кг	67,40415	<u>58,380</u>	0	3935	0	0	0	0
35	C111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтувальна Ceresit CT-16	л	4,243965	<u>80,860</u>	0	343	0	0	0	0
36	& C111-430- 9-АУ варіант 1	Фарба фасадна Ceresit CT-42	кг	12,532179	<u>116,350</u>	0	1458	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							35355	14548	0	0	119,810
Разом будівельні роботи, грн.							35355				0
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							20807				
всього заробітна плата, грн.							14548				
Загальновиробничі витрати, грн.							5925				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1843				
Всього будівельні роботи, грн.							41280				

Всього по розділу 3							41280				
Розділ 4. МВ-100 мм Фасад											
37	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	2,001155	<u>60264,340</u>	0	120598	116616	0	479,94000	960,430
					58274,31	0			0	0	0
38	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтівка Ceresit CT-17	л	40,0231	<u>40,480</u>	0	1620	0	0	0	0
39	C111-2011-6	Клей для приклеювання мінераловатних	кг	1200,693	<u>15,110</u>	0	18142	0	0	0	0

40	варіант 1 & С114-96-1-БН варіант 4	плит.СТ-190 Базальтовий утеплювач Технофас товщ. 100 мм	м2	#####	0 218,090 0	0 0 0	44952 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
41	варіант 1 & С1545-44-8-Е6 варіант 1	Дюбель 10_220мм оцинкований з плоскою головкою	шт	1600,924	7,220 0	0 0	11559 0	0 0	0 0	0 0
42	варіант 1 С111-1844-1 варіант 1	Кутик ПВХ цокольний	м	6,6038115	31,050 0	0 0	205 0	0 0	0 0	0 0
43	варіант 3 С111-2011-6 варіант 3	Клей для армувальної сітки.СТ-190	кг	1200,693	15,110 0	0 0	18142 0	0 0	0 0	0 0
44	варіант 1 С111-871 варіант 1	Лугостійка склосітка Ceresit СТ325	м2	#####	44,280 0	0 0	10190 0	0 0	0 0	0 0
45	варіант 1 С111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ60 Баранець (зерно 1,5) від 2,5 до 2,8 кг /м2	кг	540,31185	58,380 0	0 0	31543 0	0 0	0 0	0 0
46	варіант 1 С111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтувальна Ceresit СТ-16	л	34,019635	80,860 0	0 0	2751 0	0 0	0 0	0 0
47	варіант 1 & С111-430-9-АУ варіант 1	Фарба фасадна Ceresit СТ-42	кг	#####	116,350 0	0 0	11688 0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 4							271390	116616	0	960,430
Разом будівельні роботи, грн.							271390		0	0
в тому числі:										
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							154774			
всього заробітна плата, грн.							116616			
Загальновиробничі витрати, грн.							47499			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							84,52			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14777			
Всього будівельні роботи, грн.							318889			

Всього по розділу 4							318889			
Розділ 5. МВ-30 мм Відкоси										
48	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,0901	97033,710 86430,40	0 0	8743 0	7787 0	0 0	711,83000 0
49	варіант 2 С111-2014-6	Ґрунтівка Ceresit СТ-17	л	1,802	40,480 0	0 0	73 0	0 0	0 0	0 0
50	варіант 1 С111-2011-6	Клей для приклеювання мінераловатних плит.СТ-190	кг	109,922	15,110 0	0 0	1661 0	0 0	0 0	0 0

51	& C111-1498-3-АЮ варіант 1	Базальтовий утеплювач Технофас (щільність 145кг/м3) товщ.30мм	м2	9,01	<u>242,130</u>	0	2182	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
52	& C1545-44-8-Е6 варіант 1	Дюбель 10_220мм оцинкований з плоскою головкою	шт	54,6907	<u>7,220</u>	0	395	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
53	C111-871 варіант 1	Лугостійка склосітка Ceresit СТ325	м2	11,5328	<u>44,280</u>	0	511	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
54	C111-2014-6 варіант 1	Фарба ґрунтувальна Ceresit СТ-16	л	1,5317	<u>80,860</u>	0	124	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
55	C111-2012-4 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit СТ60 Баранець (зерно 1,5) від 2,5 до 2,8 кг /м2	кг	24,7775	<u>58,380</u>	0	1447	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
56	& C111-430-9-АУ варіант 1	Фарба фасадна Ceresit СТ-42	кг	4,52302	<u>116,350</u>	0	526	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 5					15662	7787	0		64,140
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					15662				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7875				
		всього заробітна плата, грн.					7787				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3172				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					987				
		Всього будівельні роботи, грн.					18834				

		Всього по розділу 5					18834				
		Разом прями витрати по відділу 1					333245	141282	0		1164,640
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					333245				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					191963				
		всього заробітна плата, грн.					141282				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57601				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					102,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17943				
		Всього будівельні роботи, грн.					390846				

		Всього по відділу 1					390846				

Відділ 2. Інші роботи											
Розділ 1. Вхідна група по вісі А арк.17											
57	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,011288	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	315	191	<u>1</u>	<u>155,60000</u>	<u>1,760</u>
					16952,62	46,47			1	0,3996	0
58	& С111-270-21-АР варіант 2	Плитка керамічна морозостійка	м2	1,1526	<u>489,760</u>	<u>0</u>	564	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
59	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,0082076	<u>8252,130</u>	<u>938,180</u>	68	54	<u>8</u>	<u>60,18000</u>	<u>0,490</u>
					6632,44	253,46			2	2,2464	0,02
60	С121-393 варіант 1	Огорожа нержавіюча	пм	0,82076	<u>1301,510</u>	<u>0</u>	1068	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							2015	245	<u>9</u>		<u>2,250</u>
Разом будівельні роботи, грн.							2015		3		0,02
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1761				
всього заробітна плата, грн.							248				
Загальновиробничі витрати, грн.							123				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,27				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							48				
Всього будівельні роботи, грн.							2138				

Всього по розділу 1							2138				
Розділ 2. Прямки-4шт											
61	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,00476	<u>41498,830</u>	<u>0</u>	198	15	<u>0</u>	<u>30,32000</u>	<u>0,140</u>
					3226,65	0			0	0	0
62	КБ9-34-2	Монтаж металоконструкцій козирка	т	0,0091936	<u>9899,160</u>	<u>693,990</u>	91	71	<u>6</u>	<u>72,64000</u>	<u>0,670</u>
					7730,35	158,55			1	1,3868	0,01
63	С121-755 варіант 2	Вартість металоконструкцій (козирка)	т	0,0091936	<u>45951,220</u>	<u>0</u>	422	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
64	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,003706	<u>12041,750</u>	<u>1,460</u>	45	24	<u>0</u>	<u>60,55000</u>	<u>0,220</u>
					6443,73	1,29			0	0,0111	0
65	КБ9-42-1	Монтаж полікарбоната	100м2	0,004658	<u>10990,250</u>	<u>3617,000</u>	51	24	<u>17</u>	<u>50,72000</u>	<u>0,240</u>
					5200,83	1275,90			6	9,3275	0,04
66	& С111-257-3-АП варіант 1	Полікарбонат монолітний 8мм	м2	0,4658	<u>3497,550</u>	<u>0</u>	1629	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

		Всього по розділу 3					5339					
		Розділ 4. Пожежна драбина на покрівлі										
71	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	m	0,0042364	<u>12521,540</u>	<u>6043,120</u>	53	22	<u>26</u>	<u>46,24000</u>	<u>0,20</u>	
					5096,11	2242,91			10	16,0249	0,07	
72	С121-755 варіант 3	Вартість металоконструкцій	т	0,0042364	<u>45951,220</u>	<u>0</u>	195	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
73	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,00187	<u>12041,750</u>	<u>1,460</u>	23	12	<u>0</u>	<u>60,55000</u>	<u>0,110</u>	
					6443,73	1,29			0	0,0111	0	
		Разом прямі витрати по розділу 4					271		34		26	
		Разом будівельні роботи, грн.					271				10	
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					211					
		всього заробітна плата, грн.					44					
		Загальновиробничі витрати, грн.					17					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,03					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6					
		Всього будівельні роботи, грн.					288					

		Всього по розділу 4					288					
		Розділ 5. Покрівля над козирками										
74	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,018088	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	24	21	<u>3</u>	<u>10,97000</u>	<u>0,20</u>	
					1167,43	50,67			1	0,4017	0,01	
75	С111-856 варіант 1	Плівка поліетиленова армована Паробар'єр Н110 Juta	м2	1,98968	<u>37,660</u>	<u>0</u>	75	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
76	& С1-15-108-8С варіант 1	Стрічка герметизуюча Aqua Protect LB/K2	м	1,105	<u>8,190</u>	<u>0</u>	9	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
77	КБ12-19-1	Утеплення покриттів легким полістиролбетоном	м3	0,13566	<u>3707,240</u>	<u>307,330</u>	503	69	<u>42</u>	<u>5,74000</u>	<u>0,780</u>	
					510,75	108,51			15	0,8446	0,11	
78	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200	100м2	0,018088	<u>10962,070</u>	<u>2210,620</u>	198	63	<u>40</u>	<u>38,39000</u>	<u>0,690</u>	
					3467,77	828,16			15	6,4686	0,12	
79	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини із розчину для мурування важкого цементного, марки М 200 до 50мм	100м2	0,018088	<u>13138,610</u>	<u>1024,660</u>	238	8	<u>19</u>	<u>4,90000</u>	<u>0,090</u>	
					442,62	377,69			7	2,9330	0,05	
80	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	0,018088	<u>1767,900</u>	<u>74,510</u>	32	28	<u>1</u>	<u>16,20000</u>	<u>0,290</u>	

81	C111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	1,98968	<u>1546,61</u> <u>140,780</u>	<u>65,83</u> <u>0</u>	280	0	1	<u>0,5661</u> <u>0</u>	<u>0,01</u> <u>0</u>
82	KB12-1-4	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у три шари із захисним шаром гравію або щебеню на бітумній мастиці	100м2	0,018088	<u>18863,740</u>	<u>1022,810</u>	341	89	19	<u>44,87000</u>	<u>0,810</u>
83	KB12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів (знімається 1шар)	100м2	-0,018088	<u>4945,12</u> <u>3680,960</u>	<u>393,01</u> <u>199,380</u>	-67	-18	7	<u>3,0602</u> <u>9,17000</u>	<u>0,06</u> <u>-0,170</u>
84	& C10000- 382-1-Ж6 варіант 1	Підкладочний килим Біполь П (ЕПП) 3.0	м2	2,08012	<u>1010,63</u> <u>125,790</u>	<u>76,79</u> <u>0</u>	262	0	-4	<u>0,5980</u> <u>0</u>	<u>-0,01</u> <u>0</u>
85	S111-856 варіант 5	Єврорубероїд Біполь ЕКП 4,0мм	м2	2,08012	<u>0</u> <u>156,200</u>	<u>0</u> <u>0</u>	325	0	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
86	KB12-7-1	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парпетів висотою до 600 мм без фартухів	100м	0,011016	<u>3930,32</u> <u>14670,180</u>	<u>192,46</u> <u>502,980</u>	162	43	6	<u>1,4916</u> <u>36,50000</u>	<u>0,02</u> <u>0,40</u>
87	& C10000- 382-1-Ж6 варіант 1	Підкладочний килим Біполь П (ЕПП) 3.0	м2	1,26684	<u>0</u> <u>125,790</u>	<u>0</u> <u>0</u>	159	0	2	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
88	S111-856 варіант 5	Єврорубероїд Біполь ЕКП 4,0мм	м2	1,26684	<u>0</u> <u>156,200</u>	<u>0</u> <u>0</u>	198	0	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
89	KB12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандамуери, парпети, зв'язи і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,00782	<u>13270,70</u> <u>38615,180</u>	<u>72,23</u> <u>230,450</u>	302	104	1	<u>0,5247</u> <u>132,80000</u>	<u>0</u> <u>1,040</u>
Разом прямі витрати по розділу 5							3041	407	128		4,130
Разом будівельні роботи, грн.							3041		48		0,37
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2506				
всього заробітна плата, грн.							455				
Загальновиробничі витрати, грн.							235				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,55				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							94				
Всього будівельні роботи, грн.							3276				

Всього по розділу 5							3276				
Разом прямі витрати по відділу 2							13009	983	251		9,480
Разом будівельні роботи, грн.							13009		82		0,61
в тому числі:											

	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	11775				
	всього заробітна плата, грн.	1065				
	Загальновиробничі витрати, грн.	531				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	1,18				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	206				
	Всього будівельні роботи, грн.	13540				

	Всього по відділу 2	13540				
	Разом прямі витрати по кошторису	346254	142265	251		1174,120
				82		0,61
	Разом будівельні роботи, грн.	346254				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	203738				
	всього заробітна плата, грн.	142347				
	Загальновиробничі витрати, грн.	58132				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	103,8				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	18149				
	Всього будівельні роботи, грн.	404386				

	Всього по кошторису	404386				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	1278,53				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	160496				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-021
на Секція №1. СТЯЖКИ .(Підлоги місць загального користування та підготовчі роботи під підлоги квартир)
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 249,554 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,57909 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 64,653 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Секція №1									
		Розділ 1. Квартири									
		Тип П-1 (кімнати, кухня, коридор)									
1	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	2,337194	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	3050	2729	<u>321</u>	<u>10,97000</u>	<u>25,640</u>
					1167,43	50,67			118	0,4017	0,94
2	& С114-70-1-БМ	Звукоізол Gemaфон товщ.5мм	м2	257,09134	<u>40,670</u>	<u>0</u>	10456	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
3	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,3371634	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	24659	13137	<u>318</u>	<u>56,25000</u>	<u>131,470</u>
					5621,06	120,04			281	1,0323	2,41
4	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 70мм	100м2	2,3371634	<u>13806,200</u>	<u>350,620</u>	32267	4391	<u>819</u>	<u>18,80000</u>	<u>43,940</u>
					1878,68	309,77			724	2,6640	6,23
5	С111-327	Фібра поліпропиленова	кг	11,696	<u>224,890</u>	<u>0</u>	2630	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1	армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)			0	0			0	0	0
		Тип П-2 (Санвузли,ванні кімнати)									
6	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	0,259556	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	339	303	<u>36</u>	<u>10,97000</u>	<u>2,850</u>

7	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Gemaфон товщ.5мм	м2	28,55116	<u>1167,43</u> <u>40,670</u>	<u>50,67</u> <u>0</u>	1161	0	13	<u>0,4017</u> <u>0</u>	<u>0,1</u> <u>0</u>
8	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,259556	<u>10551,020</u> <u>5621,06</u>	<u>135,860</u> <u>120,04</u>	2739	1459	35	<u>56,25000</u> <u>1,0323</u>	<u>14,60</u> <u>0,27</u>
9	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 70мм	100м2	0,259556	<u>13806,200</u> <u>1878,68</u>	<u>350,620</u> <u>309,77</u>	3583	488	91	<u>18,80000</u> <u>2,6640</u>	<u>4,880</u> <u>0,69</u>
10	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	1,292	<u>224,890</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	291	0	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
11	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції цементно-полімерної	100м2	0,259556	<u>3586,620</u> <u>3576,39</u>	<u>10,230</u> <u>9,03</u>	931	928	3	<u>31,70000</u> <u>0,0777</u>	<u>8,230</u> <u>0,02</u>
12	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,259556	<u>1166,090</u> <u>1163,17</u>	<u>2,920</u> <u>2,58</u>	303	302	1	<u>10,31000</u> <u>0,0222</u>	<u>2,680</u> <u>0,01</u>
13	& С10000-18-1-ЕЦ варіант 1	Гідроізоляційна полімерцементна суміш Ceresit CR 65:	кг	77,8668	<u>25,980</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	2023	0	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
14	КБ11-4-1	Тип П-3 (Лоджії) Улаштування гідроізоляції обклеювальної руберойдом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,2385304	<u>56039,720</u> <u>5765,10</u>	<u>21,910</u> <u>19,36</u>	13367	1375	5	<u>51,10000</u> <u>0,1665</u>	<u>12,190</u> <u>0,04</u>
15	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,233852	<u>10551,020</u> <u>5621,06</u>	<u>135,860</u> <u>120,04</u>	2467	1314	32	<u>56,25000</u> <u>1,0323</u>	<u>13,150</u> <u>0,24</u>
16	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 25мм	100м2	0,233852	<u>1380,620</u> <u>187,87</u>	<u>35,060</u> <u>30,98</u>	323	44	8	<u>1,88000</u> <u>0,2664</u>	<u>0,440</u> <u>0,06</u>
17	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	0,408	<u>224,890</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	92	0	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
Разом прями витрати по розділу 1							100681	26470	1669		<u>260,070</u>
Разом будівельні роботи, грн.							100681		1290		11,01
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							72542				
всього заробітна плата, грн.							27760				
Загальновиробничі витрати, грн.							14228				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							32,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5688				
Всього будівельні роботи, грн.							114909				

Всього по розділу 1							114909				
Розділ 2. Квартири першого поверху											
Тип П-13 (кімнати, кухня, коридор)											

18	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,133654	<u>3600,420</u>	<u>663,480</u>	481	393	<u>88</u>	<u>29,39000</u>	<u>3,930</u>
					2936,94	255,38			34	1,9888	0,27
19	& С114-973-1-БР варіант 1	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	13,766362	<u>477,120</u>	<u>0</u>	6568	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
20	& С111-624-5-АЩ варіант 1	Бітумна мастика Техноніколь №27	л	13,3654	<u>55,370</u>	<u>0</u>	740	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
21	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,133654	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	1410	751	<u>18</u>	<u>56,25000</u>	<u>7,520</u>
					5621,06	120,04			16	1,0323	0,14
22	КБ11-11-2 к=3	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 35мм	100м2	0,133654	<u>4141,860</u>	<u>105,180</u>	554	75	<u>14</u>	<u>5,64000</u>	<u>0,750</u>
					563,61	92,93			12	0,7992	0,11
23	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,133654	<u>1767,900</u>	<u>74,510</u>	236	207	<u>10</u>	<u>16,20000</u>	<u>2,170</u>
					1546,61	65,83			9	0,5661	0,08
24	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100х100х4мм	м2	14,70194	<u>140,780</u>	<u>0</u>	2070	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Тип П-14 (Санвузли,ванні кімнати)			0	0			0	0	0
25	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,014875	<u>3600,420</u>	<u>663,480</u>	54	44	<u>10</u>	<u>29,39000</u>	<u>0,440</u>
					2936,94	255,38			4	1,9888	0,03
26	& С114-973-1-БР варіант 1	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	1,532125	<u>477,120</u>	<u>0</u>	731	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
27	& С111-624-5-АЩ варіант 1	Бітумна мастика Техноніколь №27	л	1,4875	<u>55,370</u>	<u>0</u>	82	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
28	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,014875	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	157	84	<u>2</u>	<u>56,25000</u>	<u>0,840</u>
					5621,06	120,04			2	1,0323	0,02
29	КБ11-11-2 к=3	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 35мм	100м2	0,014875	<u>4141,860</u>	<u>105,180</u>	62	8	<u>2</u>	<u>5,64000</u>	<u>0,080</u>
					563,61	92,93			1	0,7992	0,01
30	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,014875	<u>1767,900</u>	<u>74,510</u>	26	23	<u>1</u>	<u>16,20000</u>	<u>0,240</u>
					1546,61	65,83			1	0,5661	0,01
31	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100х100х4мм	м2	1,63625	<u>140,780</u>	<u>0</u>	230	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
32	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції цементно-полімерної	100м2	0,014875	<u>3586,620</u>	<u>10,230</u>	53	53	<u>0</u>	<u>31,70000</u>	<u>0,470</u>
					3576,39	9,03			0	0,0777	0
33	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,014875	<u>1166,090</u>	<u>2,920</u>	17	17	<u>0</u>	<u>10,31000</u>	<u>0,150</u>
					1163,17	2,58			0	0,0222	0
34	& С10000-18-1-ЕЦ варіант 1	Гідроізоляційна полімерцементна суміш Ceresit CR 65:	кг	4,4625	<u>25,980</u>	<u>0</u>	116	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					13587	1655	<u>145</u>		<u>16,590</u>
									79		0,67
		Разом будівельні роботи, грн.					13587				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				11787					
		всього заробітна плата, грн.				1734					
		Загальновиробничі витрати, грн.				899					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				2,07					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				362					
		Всього будівельні роботи, грн.				14486					

		Всього по розділу 2				14486					
		Розділ 3. Місця загального користування									
		Тип П-4 (Коридори, ліфтовий хол)									
35	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	0,4386	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	572	512	<u>60</u>	<u>10,97000</u>	<u>4,810</u>
					1167,43	50,67			22	0,4017	0,18
36	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Гемафон товщ.5мм	м2	48,246	<u>40,670</u>	<u>0</u>	1962	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
37	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,4386	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	4628	2465	<u>60</u>	<u>56,25000</u>	<u>24,670</u>
					5621,06	120,04			53	1,0323	0,45
38	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 80мм	100м2	0,4386	<u>16567,440</u>	<u>420,740</u>	7266	989	<u>185</u>	<u>22,56000</u>	<u>9,890</u>
					2254,42	371,72			163	3,1968	1,4
39	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропіленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	2,516	<u>224,890</u>	<u>0</u>	566	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
40	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,4386	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	12246	7435	<u>23</u>	<u>155,60000</u>	<u>68,250</u>
					16952,62	46,47			20	0,3996	0,18
41	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300x300мм	м2	44,7372	<u>461,200</u>	<u>0</u>	20633	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
42	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,48246	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	9590	1607	<u>8</u>	<u>29,85000</u>	<u>14,40</u>
					3330,07	14,20			7	0,1221	0,06
		Тип П-5 (Сходова клітина (без маршів))									
43	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,022848	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	241	128	<u>3</u>	<u>56,25000</u>	<u>1,290</u>
					5621,06	120,04			3	1,0323	0,02
44	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 80мм	100м2	0,022848	<u>16567,440</u>	<u>420,740</u>	379	52	<u>10</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,520</u>
					2254,42	371,72			8	3,1968	0,07
45	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропіленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	0,136	<u>224,890</u>	<u>0</u>	31	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
46	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,022848	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	638	387	<u>1</u>	<u>155,60000</u>	<u>3,560</u>
					16952,62	46,47			1	0,3996	0,01

47	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300x300мм	м2	2,330496	<u>461,200</u>	<u>0</u>	1075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
48	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,02516	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	500	84	<u>0</u>	<u>29,85000</u>	<u>0,750</u>
		Тип П-6 (Холодний перехід)			3330,07	14,20			0	0,1221	0
49	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної руберойдом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,0464712	<u>56039,720</u>	<u>21,910</u>	2604	268	<u>1</u>	<u>51,10000</u>	<u>2,370</u>
					5765,10	19,36			1	0,1665	0,01
50	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,04556	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	481	256	<u>6</u>	<u>56,25000</u>	<u>2,560</u>
					5621,06	120,04			5	1,0323	0,05
51	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 40мм	100м2	0,04556	<u>5522,480</u>	<u>140,250</u>	252	34	<u>6</u>	<u>7,52000</u>	<u>0,340</u>
					751,47	123,91			6	1,0656	0,05
52	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	0,136	<u>224,890</u>	<u>0</u>	31	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
53	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,04556	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	1272	772	<u>2</u>	<u>155,60000</u>	<u>7,090</u>
					16952,62	46,47			2	0,3996	0,02
54	& С111-270-21-АР варіант 2	Плитка керамічна морозостійка	м2	4,64712	<u>489,760</u>	<u>0</u>	2276	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					67243	14989	<u>365</u>		<u>140,50</u>
									291		2,5
		Разом будівельні роботи, грн.					67243				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51889				
		всього заробітна плата, грн.					15280				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7655				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3000				
		Всього будівельні роботи, грн.					74898				

		Всього по розділу 3					74898				
		Розділ 4. Місця загального користування 1-го поверху									
55	КБ12-18-1	Тип П-7 (Коридори, ліфтовий хол) Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,039236	<u>3600,420</u>	<u>663,480</u>	141	115	<u>26</u>	<u>29,39000</u>	<u>1,150</u>
					2936,94	255,38			10	1,9888	0,08
56	& С114-973-1_БР	Екструдований пінопістирол товщ.100мм	м2	4,041308	<u>477,120</u>	<u>0</u>	1928	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 1				0	0			0	0	0
57	& С111-624-5-АЩ варіант 1	Бітумна мастика Техноніколь №27	л	3,9236	<u>55,370</u>	<u>0</u>	217	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
58	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,039236	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	414	221	<u>5</u>	<u>56,25000</u>	<u>2,210</u>
					5621,06	120,04			5	1,0323	0,04
59	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 35мм	100м2	0,039236	<u>4141,860</u>	<u>105,180</u>	163	22	<u>4</u>	<u>5,64000</u>	<u>0,220</u>
					563,61	92,93			4	0,7992	0,03
60	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,039236	<u>1767,900</u>	<u>74,510</u>	69	61	<u>3</u>	<u>16,20000</u>	<u>0,640</u>
					1546,61	65,83			3	0,5661	0,02
61	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100х100х4мм	м2	4,31596	<u>140,780</u>	<u>0</u>	608	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
62	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,039236	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	1095	665	<u>2</u>	<u>155,60000</u>	<u>6,110</u>
					16952,62	46,47			2	0,3996	0,02
63	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300х300мм	м2	4,002072	<u>461,200</u>	<u>0</u>	1846	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
64	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,04318	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	858	144	<u>1</u>	<u>29,85000</u>	<u>1,290</u>
					3330,07	14,20			1	0,1221	0,01
		Тип П-8 (Санвузол-консьержка)									
65	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,0010064	<u>3600,420</u>	<u>663,480</u>	4	3	<u>1</u>	<u>29,39000</u>	<u>0,030</u>
					2936,94	255,38			0	1,9888	0
66	& С114-973-1-БР варіант 1	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	0,1036592	<u>477,120</u>	<u>0</u>	49	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
67	& С111-624-5-АЩ варіант 1	Бітумна мастика Техноніколь №27	л	0,10064	<u>55,370</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
68	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,001003	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	11	6	<u>0</u>	<u>56,25000</u>	<u>0,060</u>
					5621,06	120,04			0	1,0323	0
69	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 35мм	100м2	0,0010064	<u>4141,860</u>	<u>105,180</u>	4	1	<u>0</u>	<u>5,64000</u>	<u>0,010</u>
					563,61	92,93			0	0,7992	0
70	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0010064	<u>1767,900</u>	<u>74,510</u>	2	2	<u>0</u>	<u>16,20000</u>	<u>0,020</u>
					1546,61	65,83			0	0,5661	0
71	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100х100х4мм	м2	0,110704	<u>140,780</u>	<u>0</u>	16	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
72	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції цементно-полімерної	100м2	0,0010064	<u>3586,620</u>	<u>10,230</u>	4	4	<u>0</u>	<u>31,70000</u>	<u>0,030</u>
					3576,39	9,03			0	0,0777	0
73	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,0010064	<u>1166,090</u>	<u>2,920</u>	1	1	<u>0</u>	<u>10,31000</u>	<u>0,010</u>
					1163,17	2,58			0	0,0222	0
74	& С10000-18_1_Е11	Гідроізоляйна полімерцементна суміш Ceresit CR 65	кг	0,30192	<u>25,980</u>	<u>0</u>	8	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	ПІДСТАВА	Середня ціна			0	0			0	0	0
75	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0010064	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	28	17	<u>0</u>	<u>155,60000</u>	<u>0,160</u>
					16952,62	46,47			0	0,3996	0
76	& С111-270-21-АР	Плитка керамічна для підлог 300х300мм	м2	0,1026528	<u>461,200</u>	<u>0</u>	47	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
77	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,00102	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	20	3	<u>0</u>	<u>29,85000</u>	<u>0,030</u>
					3330,07	14,20			0	0,1221	0
		Тип П-4 (Майстерні)									
78	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	0,17391	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	227	203	<u>24</u>	<u>10,97000</u>	<u>1,910</u>
					1167,43	50,67			9	0,4017	0,07
79	& С114-70-1-БМ	Звукоізол Gemaфон товщ.5мм	м2	19,1301	<u>40,670</u>	<u>0</u>	778	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
80	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,17391	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	1835	978	<u>24</u>	<u>56,25000</u>	<u>9,780</u>
					5621,06	120,04			21	1,0323	0,18
81	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 80мм	100м2	0,17391	<u>16567,440</u>	<u>420,740</u>	2881	392	<u>73</u>	<u>22,56000</u>	<u>3,920</u>
					2254,42	371,72			65	3,1968	0,56
82	С111-327	Фібра поліпропиленова	кг	1,054	<u>224,890</u>	<u>0</u>	237	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1	армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)			0	0			0	0	0
83	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,17391	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	4856	2948	<u>9</u>	<u>155,60000</u>	<u>27,060</u>
					16952,62	46,47			8	0,3996	0,07
84	& С111-270-21-АР	Плитка керамічна для підлог 300х300мм	м2	17,73882	<u>461,200</u>	<u>0</u>	8181	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
85	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,19142	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	3805	637	<u>3</u>	<u>29,85000</u>	<u>5,710</u>
					3330,07	14,20			3	0,1221	0,02
		Тип П-9 (Санвузли майстерні)									
86	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	0,01088	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	14	13	<u>1</u>	<u>10,97000</u>	<u>0,120</u>
					1167,43	50,67			1	0,4017	0
87	& С114-70-1-БМ	Звукоізол Gemaфон товщ.5мм	м2	1,1968	<u>40,670</u>	<u>0</u>	49	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
88	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,01088	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	115	61	<u>1</u>	<u>56,25000</u>	<u>0,610</u>
					5621,06	120,04			1	1,0323	0,01
89	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 80мм	100м2	0,01088	<u>16567,440</u>	<u>420,740</u>	180	25	<u>5</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,250</u>
					2254,42	371,72			4	3,1968	0,03
90	С111-327	Фібра поліпропиленова	кг	0,068	<u>224,890</u>	<u>0</u>	15	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1	армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)			0	0			0	0	0
91	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції цементно-полімерної	100м2	0,01088	<u>3586,620</u>	<u>10,230</u>	39	39	<u>0</u>	<u>31,70000</u>	<u>0,340</u>
					3576,39	9,03			0	0,0777	0
92	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар	100м2	0,01088	<u>1166,090</u>	<u>2,920</u>	13	13	<u>0</u>	<u>10,31000</u>	<u>0,110</u>

93	& C10000-18-1-ЕЦ варіант 1	гідроізоляції обмазувальної Гідроізоляційна полімерцементна суміш Ceresit CR 65:	кг	3,264	1163,17 <u>25,980</u>	2,58 <u>0</u>	85	0	0 <u>0</u>	0,0222 <u>0</u>	0 <u>0</u>
94	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,01088	<u>27920,530</u> 16952,62	<u>52,590</u> 46,47	304	184	<u>1</u> 1	<u>155,60000</u> 0,3996	<u>1,690</u> 0
95	& C111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300x300мм	м2	1,10976	<u>461,200</u> 0	<u>0</u> 0	512	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
96	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,0119	<u>19877,420</u> 3330,07	<u>16,070</u> 14,20	237	40	<u>0</u> 0	<u>29,85000</u> 0,1221	<u>0,360</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 4							31902	6798	<u>183</u> 138		<u>63,830</u> 1,14
Разом будівельні роботи, грн.							31902				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24921				
всього заробітна плата, грн.							6936				
Загальновиробничі витрати, грн.							3475				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1361				
Всього будівельні роботи, грн.							35377				

Всього по розділу 4							35377				
Розділ 5. Підвал											
97	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (розчин М-75)	100м2	0,22338	<u>12375,270</u> 5621,06	<u>135,860</u> 120,04	2764	1256	<u>30</u> 27	<u>56,25000</u> 1,0323	<u>12,570</u> 0,23
98	КБ11-11-2 к=11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 75мм (розчин М-75)	100м2	0,22338	<u>20203,500</u> 2066,55	<u>385,680</u> 340,74	4513	462	<u>86</u> 76	<u>20,68000</u> 2,9304	<u>4,620</u> 0,65
Разом прямі витрати по розділу 5							7277	1718	<u>116</u> 103		<u>17,190</u> 0,88
Разом будівельні роботи, грн.							7277				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5443				
всього заробітна плата, грн.							1821				
Загальновиробничі витрати, грн.							942				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,17				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							379				
Всього будівельні роботи, грн.							8219				

		Всього по розділу 5					8219				
		Розділ 6. Технічні приміщення									
		Тип П-11 (Електрощитова)									
99	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	0,1323926	<u>4471,030</u>	<u>5,860</u>	592	74	<u>1</u>	<u>5,58000</u>	<u>0,740</u>
					557,61	1,57			0	0,0139	0
100	КБ11-28-3	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	0,0057562	<u>88887,160</u>	<u>188,560</u>	512	96	<u>1</u>	<u>160,39000</u>	<u>0,920</u>
					16650,09	144,93			1	1,2489	0,01
101	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,00646	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	128	22	<u>0</u>	<u>29,85000</u>	<u>0,190</u>
					3330,07	14,20			0	0,1221	0
		Тип П-12 (Машинний зал)									
102	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	0,0086394	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	11	10	<u>1</u>	<u>10,97000</u>	<u>0,090</u>
					1167,43	50,67			0	0,4017	0
103	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Гемафон товщ.5мм	м2	0,950334	<u>40,670</u>	<u>0</u>	39	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
104	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0086394	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	91	49	<u>1</u>	<u>56,25000</u>	<u>0,490</u>
					5621,06	120,04			1	1,0323	0,01
105	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 80мм	100м2	0,0086394	<u>16567,440</u>	<u>420,740</u>	143	19	<u>4</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,190</u>
					2254,42	371,72			3	3,1968	0,03
106	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	0,034	<u>224,890</u>	<u>0</u>	8	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					1524	270	<u>8</u>		<u>2,620</u>
									<u>5</u>		<u>0,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1524				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1246				
		всього заробітна плата, грн.					275				
		Загальновиробничі витрати, грн.					141				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57				
		Всього будівельні роботи, грн.					1665				

		Всього по розділу 6					1665				
		Разом прямі витрати по відділу 1					222214	51900	<u>2486</u>		<u>500,80</u>
									<u>1906</u>		<u>16,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					222214				
		в тому числі:									

	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	167828				
	всього заробітна плата, грн.	53806				
	Загальновиробничі витрати, грн.	27340				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	62,04				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	10847				
	Всього будівельні роботи, грн.	249554				

	Всього по відділу 1	249554				
	Разом прямі витрати по кошторису	222214	51900	2486		500,80
				1906		16,25
	Разом будівельні роботи, грн.	222214				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	167828				
	всього заробітна плата, грн.	53806				
	Загальновиробничі витрати, грн.	27340				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	62,04				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	10847				
	Всього будівельні роботи, грн.	249554				

	Всього по кошторису	249554				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	579,09				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	64653				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-022
на Секція №2. СТЯЖКИ .(Підлоги місць загального користування та підготовчі роботи під підлоги квартир)
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 249,554 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,57909 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 64,653 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Секція №2									
		Розділ 1. Квартири									
		Тип П-1 (кімнати, кухня, коридор)									
1	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	2,337194	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	3050	2729	<u>321</u>	<u>10,97000</u>	<u>25,640</u>
					1167,43	50,67			118	0,4017	0,94
2	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Gemaфон товщ.5мм	м2	257,09134	<u>40,670</u>	<u>0</u>	10456	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,3371634	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	24659	13137	<u>318</u>	<u>56,25000</u>	<u>131,470</u>
					5621,06	120,04			281	1,0323	2,41
4	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 70мм	100м2	2,3371634	<u>13806,200</u>	<u>350,620</u>	32267	4391	<u>819</u>	<u>18,80000</u>	<u>43,940</u>
					1878,68	309,77			724	2,6640	6,23
5	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	11,696	<u>224,890</u>	<u>0</u>	2630	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
6	КБ12-20-3	Тип П-2 (Санвузли, ванні кімнати) Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	0,259556	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	339	303	<u>36</u>	<u>10,97000</u>	<u>2,850</u>

7	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Gemaфон товщ.5мм	м2	28,55116	<u>1167,43</u> <u>40,670</u>	<u>50,67</u> <u>0</u>	1161	0	13	<u>0,4017</u> <u>0</u>	<u>0,1</u> <u>0</u>
8	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,259556	<u>10551,020</u> <u>5621,06</u>	<u>135,860</u> <u>120,04</u>	2739	1459	35	<u>56,25000</u> <u>1,0323</u>	<u>14,60</u> <u>0,27</u>
9	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 70мм	100м2	0,259556	<u>13806,200</u> <u>1878,68</u>	<u>350,620</u> <u>309,77</u>	3583	488	91	<u>18,80000</u> <u>2,6640</u>	<u>4,880</u> <u>0,69</u>
10	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	1,292	<u>224,890</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	291	0	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
11	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції цементно-полімерної	100м2	0,259556	<u>3586,620</u> <u>3576,39</u>	<u>10,230</u> <u>9,03</u>	931	928	3	<u>31,70000</u> <u>0,0777</u>	<u>8,230</u> <u>0,02</u>
12	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,259556	<u>1166,090</u> <u>1163,17</u>	<u>2,920</u> <u>2,58</u>	303	302	1	<u>10,31000</u> <u>0,0222</u>	<u>2,680</u> <u>0,01</u>
13	& С10000-18-1-ЕЦ варіант 1	Гідроізоляційна полімерцементна суміш Ceresit CR 65:	кг	77,8668	<u>25,980</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	2023	0	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
14	КБ11-4-1	Тип П-3 (Лоджії) Улаштування гідроізоляції обклеювальної руберойдом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,2385304	<u>56039,720</u> <u>5765,10</u>	<u>21,910</u> <u>19,36</u>	13367	1375	5	<u>51,10000</u> <u>0,1665</u>	<u>12,190</u> <u>0,04</u>
15	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,233852	<u>10551,020</u> <u>5621,06</u>	<u>135,860</u> <u>120,04</u>	2467	1314	32	<u>56,25000</u> <u>1,0323</u>	<u>13,150</u> <u>0,24</u>
16	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 25мм	100м2	0,233852	<u>1380,620</u> <u>187,87</u>	<u>35,060</u> <u>30,98</u>	323	44	8	<u>1,88000</u> <u>0,2664</u>	<u>0,440</u> <u>0,06</u>
17	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	0,408	<u>224,890</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	92	0	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
Разом прями витрати по розділу 1							100681	26470	1669		<u>260,070</u>
Разом будівельні роботи, грн.							100681		1290		11,01
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							72542				
всього заробітна плата, грн.							27760				
Загальновиробничі витрати, грн.							14228				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							32,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5688				
Всього будівельні роботи, грн.							114909				

Всього по розділу 1							114909				
Розділ 2. Квартири першого поверху											
Тип П-13 (кімнати, кухня, коридор)											

18	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,133654	<u>3600,420</u>	<u>663,480</u>	481	393	<u>88</u>	<u>29,39000</u>	<u>3,930</u>
					2936,94	255,38			34	1,9888	0,27
19	& С114-973-1-БР варіант 1	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	13,766362	<u>477,120</u>	<u>0</u>	6568	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
20	& С111-624-5-АЩ варіант 1	Бітумна мастика Техноніколь №27	л	13,3654	<u>55,370</u>	<u>0</u>	740	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
21	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,133654	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	1410	751	<u>18</u>	<u>56,25000</u>	<u>7,520</u>
					5621,06	120,04			16	1,0323	0,14
22	КБ11-11-2 к=3	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 35мм	100м2	0,133654	<u>4141,860</u>	<u>105,180</u>	554	75	<u>14</u>	<u>5,64000</u>	<u>0,750</u>
					563,61	92,93			12	0,7992	0,11
23	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,133654	<u>1767,900</u>	<u>74,510</u>	236	207	<u>10</u>	<u>16,20000</u>	<u>2,170</u>
					1546,61	65,83			9	0,5661	0,08
24	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100х100х4мм	м2	14,70194	<u>140,780</u>	<u>0</u>	2070	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Тип П-14 (Санвузли,ванні кімнати)			0	0			0	0	0
25	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,014875	<u>3600,420</u>	<u>663,480</u>	54	44	<u>10</u>	<u>29,39000</u>	<u>0,440</u>
					2936,94	255,38			4	1,9888	0,03
26	& С114-973-1-БР варіант 1	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	1,532125	<u>477,120</u>	<u>0</u>	731	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
27	& С111-624-5-АЩ варіант 1	Бітумна мастика Техноніколь №27	л	1,4875	<u>55,370</u>	<u>0</u>	82	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
28	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,014875	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	157	84	<u>2</u>	<u>56,25000</u>	<u>0,840</u>
					5621,06	120,04			2	1,0323	0,02
29	КБ11-11-2 к=3	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 35мм	100м2	0,014875	<u>4141,860</u>	<u>105,180</u>	62	8	<u>2</u>	<u>5,64000</u>	<u>0,080</u>
					563,61	92,93			1	0,7992	0,01
30	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,014875	<u>1767,900</u>	<u>74,510</u>	26	23	<u>1</u>	<u>16,20000</u>	<u>0,240</u>
					1546,61	65,83			1	0,5661	0,01
31	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100х100х4мм	м2	1,63625	<u>140,780</u>	<u>0</u>	230	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
32	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції цементно-полімерної	100м2	0,014875	<u>3586,620</u>	<u>10,230</u>	53	53	<u>0</u>	<u>31,70000</u>	<u>0,470</u>
					3576,39	9,03			0	0,0777	0
33	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,014875	<u>1166,090</u>	<u>2,920</u>	17	17	<u>0</u>	<u>10,31000</u>	<u>0,150</u>
					1163,17	2,58			0	0,0222	0
34	& С10000-18-1-ЕЦ варіант 1	Гідроізоляційна полімерцементна суміш Ceresit CR 65:	кг	4,4625	<u>25,980</u>	<u>0</u>	116	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					13587	1655	<u>145</u>		<u>16,590</u>
									79		0,67
		Разом будівельні роботи, грн.					13587				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				11787					
		всього заробітна плата, грн.				1734					
		Загальновиробничі витрати, грн.				899					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				2,07					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				362					
		Всього будівельні роботи, грн.				14486					

		Всього по розділу 2				14486					
		Розділ 3. Місця загального користування									
		Тип П-4 (Коридори, ліфтовий хол)									
35	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	0,4386	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	572	512	<u>60</u>	<u>10,97000</u>	<u>4,810</u>
					1167,43	50,67			22	0,4017	0,18
36	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Гетафон товщ.5мм	м2	48,246	<u>40,670</u>	<u>0</u>	1962	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
37	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,4386	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	4628	2465	<u>60</u>	<u>56,25000</u>	<u>24,670</u>
					5621,06	120,04			53	1,0323	0,45
38	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 80мм	100м2	0,4386	<u>16567,440</u>	<u>420,740</u>	7266	989	<u>185</u>	<u>22,56000</u>	<u>9,890</u>
					2254,42	371,72			163	3,1968	1,4
39	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропіленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	2,516	<u>224,890</u>	<u>0</u>	566	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
40	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,4386	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	12246	7435	<u>23</u>	<u>155,60000</u>	<u>68,250</u>
					16952,62	46,47			20	0,3996	0,18
41	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300х300мм	м2	44,7372	<u>461,200</u>	<u>0</u>	20633	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
42	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,48246	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	9590	1607	<u>8</u>	<u>29,85000</u>	<u>14,40</u>
					3330,07	14,20			7	0,1221	0,06
		Тип П-5 (Сходові клітина (без маршів))									
43	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,022848	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	241	128	<u>3</u>	<u>56,25000</u>	<u>1,290</u>
					5621,06	120,04			3	1,0323	0,02
44	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 80мм	100м2	0,022848	<u>16567,440</u>	<u>420,740</u>	379	52	<u>10</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,520</u>
					2254,42	371,72			8	3,1968	0,07
45	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропіленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	0,136	<u>224,890</u>	<u>0</u>	31	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
46	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,022848	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	638	387	<u>1</u>	<u>155,60000</u>	<u>3,560</u>
					16952,62	46,47			1	0,3996	0,01

47	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300x300мм	м2	2,330496	<u>461,200</u>	<u>0</u>	1075	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
48	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,02516	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	500	84	<u>0</u>	<u>29,85000</u>	<u>0,750</u>
		Тип П-6 (Холодний перехід)			3330,07	14,20			0	0,1221	0
49	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної руберойдом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,0464712	<u>56039,720</u>	<u>21,910</u>	2604	268	<u>1</u>	<u>51,10000</u>	<u>2,370</u>
					5765,10	19,36			1	0,1665	0,01
50	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,04556	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	481	256	<u>6</u>	<u>56,25000</u>	<u>2,560</u>
					5621,06	120,04			5	1,0323	0,05
51	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 40мм	100м2	0,04556	<u>5522,480</u>	<u>140,250</u>	252	34	<u>6</u>	<u>7,52000</u>	<u>0,340</u>
					751,47	123,91			6	1,0656	0,05
52	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	0,136	<u>224,890</u>	<u>0</u>	31	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
53	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,04556	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	1272	772	<u>2</u>	<u>155,60000</u>	<u>7,090</u>
					16952,62	46,47			2	0,3996	0,02
54	& С111-270-21-АР варіант 2	Плитка керамічна морозостійка	м2	4,64712	<u>489,760</u>	<u>0</u>	2276	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					67243	14989	<u>365</u>		<u>140,50</u>
									291		2,5
		Разом будівельні роботи, грн.					67243				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51889				
		всього заробітна плата, грн.					15280				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7655				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3000				
		Всього будівельні роботи, грн.					74898				

		Всього по розділу 3					74898				
		Розділ 4. Місця загального користування 1-го поверху									
55	КБ12-18-1	Тип П-7 (Коридори,ліфтовий хол) Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,039236	<u>3600,420</u>	<u>663,480</u>	141	115	<u>26</u>	<u>29,39000</u>	<u>1,150</u>
					2936,94	255,38			10	1,9888	0,08
56	& С114-973-1_БР	Екструдований пінопістирол товщ.100мм	м2	4,041308	<u>477,120</u>	<u>0</u>	1928	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 1				0	0			0	0	0
57	& С111-624-5-АЩ варіант 1	Бітумна мастика Техноніколь №27	л	3,9236	<u>55,370</u>	<u>0</u>	217	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
58	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,039236	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	414	221	<u>5</u>	<u>56,25000</u>	<u>2,210</u>
					5621,06	120,04			5	1,0323	0,04
59	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 35мм	100м2	0,039236	<u>4141,860</u>	<u>105,180</u>	163	22	<u>4</u>	<u>5,64000</u>	<u>0,220</u>
					563,61	92,93			4	0,7992	0,03
60	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,039236	<u>1767,900</u>	<u>74,510</u>	69	61	<u>3</u>	<u>16,20000</u>	<u>0,640</u>
					1546,61	65,83			3	0,5661	0,02
61	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100х100х4мм	м2	4,31596	<u>140,780</u>	<u>0</u>	608	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
62	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,039236	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	1095	665	<u>2</u>	<u>155,60000</u>	<u>6,110</u>
					16952,62	46,47			2	0,3996	0,02
63	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300х300мм	м2	4,002072	<u>461,200</u>	<u>0</u>	1846	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
64	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,04318	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	858	144	<u>1</u>	<u>29,85000</u>	<u>1,290</u>
					3330,07	14,20			1	0,1221	0,01
65	КБ12-18-1	Тип П-8 (Санвузол-консьержка) Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,0010064	<u>3600,420</u>	<u>663,480</u>	4	3	<u>1</u>	<u>29,39000</u>	<u>0,030</u>
					2936,94	255,38			0	1,9888	0
66	& С114-973-1-БР варіант 1	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	0,1036592	<u>477,120</u>	<u>0</u>	49	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
67	& С111-624-5-АЩ варіант 1	Бітумна мастика Техноніколь №27	л	0,10064	<u>55,370</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
68	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,001003	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	11	6	<u>0</u>	<u>56,25000</u>	<u>0,060</u>
					5621,06	120,04			0	1,0323	0
69	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 35мм	100м2	0,0010064	<u>4141,860</u>	<u>105,180</u>	4	1	<u>0</u>	<u>5,64000</u>	<u>0,010</u>
					563,61	92,93			0	0,7992	0
70	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0010064	<u>1767,900</u>	<u>74,510</u>	2	2	<u>0</u>	<u>16,20000</u>	<u>0,020</u>
					1546,61	65,83			0	0,5661	0
71	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100х100х4мм	м2	0,110704	<u>140,780</u>	<u>0</u>	16	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
72	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції цементно-полімерної	100м2	0,0010064	<u>3586,620</u>	<u>10,230</u>	4	4	<u>0</u>	<u>31,70000</u>	<u>0,030</u>
					3576,39	9,03			0	0,0777	0
73	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,0010064	<u>1166,090</u>	<u>2,920</u>	1	1	<u>0</u>	<u>10,31000</u>	<u>0,010</u>
					1163,17	2,58			0	0,0222	0
74	& С10000-18-1-Е11	Гідроізоляйна полімерцементна суміш Ceresit CR 65	кг	0,30192	<u>25,980</u>	<u>0</u>	8	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	ПІДПЕЛД варіант 1	Середній клас			0	0			0	0	0
75	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0010064	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	28	17	<u>0</u>	<u>155,60000</u>	<u>0,160</u>
					16952,62	46,47			0	0,3996	0
76	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300x300мм	м2	0,1026528	<u>461,200</u>	<u>0</u>	47	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
77	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,00102	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	20	3	<u>0</u>	<u>29,85000</u>	<u>0,030</u>
		Тип П-4 (Майстерні)			3330,07	14,20			0	0,1221	0
78	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	0,17391	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	227	203	<u>24</u>	<u>10,97000</u>	<u>1,910</u>
					1167,43	50,67			9	0,4017	0,07
79	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Gemaфон товщ.5мм	м2	19,1301	<u>40,670</u>	<u>0</u>	778	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
80	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,17391	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	1835	978	<u>24</u>	<u>56,25000</u>	<u>9,780</u>
					5621,06	120,04			21	1,0323	0,18
81	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 80мм	100м2	0,17391	<u>16567,440</u>	<u>420,740</u>	2881	392	<u>73</u>	<u>22,56000</u>	<u>3,920</u>
					2254,42	371,72			65	3,1968	0,56
82	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	1,054	<u>224,890</u>	<u>0</u>	237	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
83	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,17391	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	4856	2948	<u>9</u>	<u>155,60000</u>	<u>27,060</u>
					16952,62	46,47			8	0,3996	0,07
84	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300x300мм	м2	17,73882	<u>461,200</u>	<u>0</u>	8181	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
85	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,19142	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	3805	637	<u>3</u>	<u>29,85000</u>	<u>5,710</u>
		Тип П-9 (Санвузли майстерні)			3330,07	14,20			3	0,1221	0,02
86	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	0,01088	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	14	13	<u>1</u>	<u>10,97000</u>	<u>0,120</u>
					1167,43	50,67			1	0,4017	0
87	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Gemaфон товщ.5мм	м2	1,1968	<u>40,670</u>	<u>0</u>	49	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
88	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,01088	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	115	61	<u>1</u>	<u>56,25000</u>	<u>0,610</u>
					5621,06	120,04			1	1,0323	0,01
89	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 80мм	100м2	0,01088	<u>16567,440</u>	<u>420,740</u>	180	25	<u>5</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,250</u>
					2254,42	371,72			4	3,1968	0,03
90	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	0,068	<u>224,890</u>	<u>0</u>	15	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
91	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції цементно-полімерної	100м2	0,01088	<u>3586,620</u>	<u>10,230</u>	39	39	<u>0</u>	<u>31,70000</u>	<u>0,340</u>
					3576,39	9,03			0	0,0777	0
92	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар	100м2	0,01088	<u>1166,090</u>	<u>2,920</u>	13	13	<u>0</u>	<u>10,31000</u>	<u>0,110</u>

93	& C10000-18-1-ЕЦ варіант 1	гідроізоляції обмазувальної Гідроізоляційна полімерцементна суміш Ceresit CR 65:	кг	3,264	1163,17 <u>25,980</u>	2,58 <u>0</u>	85	0	0 <u>0</u>	0,0222 <u>0</u>	0 <u>0</u>
94	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,01088	<u>27920,530</u> 16952,62	<u>52,590</u> 46,47	304	184	<u>1</u> 1	<u>155,60000</u> 0,3996	<u>1,690</u> 0
95	& C111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300x300мм	м2	1,10976	<u>461,200</u> 0	<u>0</u> 0	512	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
96	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,0119	<u>19877,420</u> 3330,07	<u>16,070</u> 14,20	237	40	<u>0</u> 0	<u>29,85000</u> 0,1221	<u>0,360</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 4							31902	6798	<u>183</u> 138		<u>63,830</u> 1,14
Разом будівельні роботи, грн.							31902				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24921				
всього заробітна плата, грн.							6936				
Загальновиробничі витрати, грн.							3475				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1361				
Всього будівельні роботи, грн.							35377				

Всього по розділу 4							35377				
Розділ 5. Підвал											
97	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (розчин М-75)	100м2	0,22338	<u>12375,270</u> 5621,06	<u>135,860</u> 120,04	2764	1256	<u>30</u> 27	<u>56,25000</u> 1,0323	<u>12,570</u> 0,23
98	КБ11-11-2 к=11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 75мм (розчин М-75)	100м2	0,22338	<u>20203,500</u> 2066,55	<u>385,680</u> 340,74	4513	462	<u>86</u> 76	<u>20,68000</u> 2,9304	<u>4,620</u> 0,65
Разом прямі витрати по розділу 5							7277	1718	<u>116</u> 103		<u>17,190</u> 0,88
Разом будівельні роботи, грн.							7277				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5443				
всього заробітна плата, грн.							1821				
Загальновиробничі витрати, грн.							942				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,17				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							379				
Всього будівельні роботи, грн.							8219				

		Всього по розділу 5					8219				
		Розділ 6. Технічні приміщення									
		Тип П-11 (Електрощитова)									
99	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	0,1323926	<u>4471,030</u>	<u>5,860</u>	592	74	<u>1</u>	<u>5,58000</u>	<u>0,740</u>
					557,61	1,57			0	0,0139	0
100	КБ11-28-3	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	0,0057562	<u>88887,160</u>	<u>188,560</u>	512	96	<u>1</u>	<u>160,39000</u>	<u>0,920</u>
					16650,09	144,93			1	1,2489	0,01
101	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,00646	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	128	22	<u>0</u>	<u>29,85000</u>	<u>0,190</u>
					3330,07	14,20			0	0,1221	0
		Тип П-12 (Машинний зал)									
102	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	0,0086394	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	11	10	<u>1</u>	<u>10,97000</u>	<u>0,090</u>
					1167,43	50,67			0	0,4017	0
103	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Гемафон товщ.5мм	м2	0,950334	<u>40,670</u>	<u>0</u>	39	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
104	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0086394	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	91	49	<u>1</u>	<u>56,25000</u>	<u>0,490</u>
					5621,06	120,04			1	1,0323	0,01
105	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 80мм	100м2	0,0086394	<u>16567,440</u>	<u>420,740</u>	143	19	<u>4</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,190</u>
					2254,42	371,72			3	3,1968	0,03
106	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	0,034	<u>224,890</u>	<u>0</u>	8	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					1524	270	<u>8</u>		<u>2,620</u>
									<u>5</u>		<u>0,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1524				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1246				
		всього заробітна плата, грн.					275				
		Загальновиробничі витрати, грн.					141				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57				
		Всього будівельні роботи, грн.					1665				

		Всього по розділу 6					1665				
		Разом прямі витрати по відділу 1					222214	51900	<u>2486</u>		<u>500,80</u>
									<u>1906</u>		<u>16,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					222214				
		в тому числі:									

	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	167828				
	всього заробітна плата, грн.	53806				
	Загальновиробничі витрати, грн.	27340				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	62,04				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	10847				
	Всього будівельні роботи, грн.	249554				

	Всього по відділу 1	249554				
	Разом прямі витрати по кошторису	222214	51900	2486		500,80
				1906		16,25
	Разом будівельні роботи, грн.	222214				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	167828				
	всього заробітна плата, грн.	53806				
	Загальновиробничі витрати, грн.	27340				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	62,04				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	10847				
	Всього будівельні роботи, грн.	249554				

	Всього по кошторису	249554				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	579,09				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	64653				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-023
на Секція №3. СТЯЖКИ .(Підлоги місць загального користування та підготовчі роботи під підлоги квартир)
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 271,128 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,61319 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 68,494 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Секція №3									
		Розділ 1. Квартири									
		Тип П-1 (кімнати, кухня, коридор)									
1	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	2,337194	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	3050	2729	<u>321</u>	<u>10,97000</u>	<u>25,640</u>
					1167,43	50,67			118	0,4017	0,94
2	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Гемафон товщ.5мм	м2	257,09134	<u>40,670</u>	<u>0</u>	10456	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,3371634	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	24659	13137	<u>318</u>	<u>56,25000</u>	<u>131,470</u>
					5621,06	120,04			281	1,0323	2,41
4	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 70мм	100м2	2,3371634	<u>13806,200</u>	<u>350,620</u>	32267	4391	<u>819</u>	<u>18,80000</u>	<u>43,940</u>
					1878,68	309,77			724	2,6640	6,23
5	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	11,696	<u>224,890</u>	<u>0</u>	2630	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Тип П-2 (Санвузли, ванні кімнати)									
6	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	0,259556	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	339	303	<u>36</u>	<u>10,97000</u>	<u>2,850</u>

7	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Gemaфон товщ.5мм	м2	28,55116	<u>1167,43</u> <u>40,670</u>	<u>50,67</u> <u>0</u>	1161	0	13	<u>0,4017</u> <u>0</u>	<u>0,1</u> <u>0</u>
8	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,259556	<u>10551,020</u> <u>5621,06</u>	<u>135,860</u> <u>120,04</u>	2739	1459	35	<u>56,25000</u> <u>1,0323</u>	<u>14,60</u> <u>0,27</u>
9	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 70мм	100м2	0,259556	<u>13806,200</u> <u>1878,68</u>	<u>350,620</u> <u>309,77</u>	3583	488	91	<u>18,80000</u> <u>2,6640</u>	<u>4,880</u> <u>0,69</u>
10	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	1,292	<u>224,890</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	291	0	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
11	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції цементно-полімерної	100м2	0,259556	<u>3586,620</u> <u>3576,39</u>	<u>10,230</u> <u>9,03</u>	931	928	3	<u>31,70000</u> <u>0,0777</u>	<u>8,230</u> <u>0,02</u>
12	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,259556	<u>1166,090</u> <u>1163,17</u>	<u>2,920</u> <u>2,58</u>	303	302	1	<u>10,31000</u> <u>0,0222</u>	<u>2,680</u> <u>0,01</u>
13	& С10000-18-1-ЕЦ варіант 1	Гідроізоляційна полімерцементна суміш Ceresit CR 65:	кг	77,8668	<u>25,980</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	2023	0	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
14	КБ11-4-1	Тип П-3 (Лоджии) Улаштування гідроізоляції обклеювальної руберойдом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,2385304	<u>56039,720</u> <u>5765,10</u>	<u>21,910</u> <u>19,36</u>	13367	1375	5	<u>51,10000</u> <u>0,1665</u>	<u>12,190</u> <u>0,04</u>
15	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,233852	<u>10551,020</u> <u>5621,06</u>	<u>135,860</u> <u>120,04</u>	2467	1314	32	<u>56,25000</u> <u>1,0323</u>	<u>13,150</u> <u>0,24</u>
16	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 25мм	100м2	0,233852	<u>1380,620</u> <u>187,87</u>	<u>35,060</u> <u>30,98</u>	323	44	8	<u>1,88000</u> <u>0,2664</u>	<u>0,440</u> <u>0,06</u>
17	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	0,408	<u>224,890</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	92	0	0	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
Разом прями витрати по розділу 1							100681	26470	1669		260,070
Разом будівельні роботи, грн.							100681		1290		11,01
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							72542				
всього заробітна плата, грн.							27760				
Загальновиробничі витрати, грн.							14228				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							32,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5688				
Всього будівельні роботи, грн.							114909				

Всього по розділу 1							114909				
Розділ 2. Квартири першого поверху											
Тип П-13 (кімнати, кухня, коридор)											

18	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,133654	<u>3600,420</u>	<u>663,480</u>	481	393	<u>88</u>	<u>29,39000</u>	<u>3,930</u>
					2936,94	255,38			34	1,9888	0,27
19	& С114-973-1-БР варіант 1	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	13,766362	<u>477,120</u>	<u>0</u>	6568	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
20	& С111-624-5-АЩ варіант 1	Бітумна мастика Техноніколь №27	л	13,3654	<u>55,370</u>	<u>0</u>	740	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
21	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,133654	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	1410	751	<u>18</u>	<u>56,25000</u>	<u>7,520</u>
					5621,06	120,04			16	1,0323	0,14
22	КБ11-11-2 к=3	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 35мм	100м2	0,133654	<u>4141,860</u>	<u>105,180</u>	554	75	<u>14</u>	<u>5,64000</u>	<u>0,750</u>
					563,61	92,93			12	0,7992	0,11
23	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,133654	<u>1767,900</u>	<u>74,510</u>	236	207	<u>10</u>	<u>16,20000</u>	<u>2,170</u>
					1546,61	65,83			9	0,5661	0,08
24	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	14,70194	<u>140,780</u>	<u>0</u>	2070	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Тип П-14 (Санвузли,ванні кімнати)			0	0			0	0	0
25	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,014875	<u>3600,420</u>	<u>663,480</u>	54	44	<u>10</u>	<u>29,39000</u>	<u>0,440</u>
					2936,94	255,38			4	1,9888	0,03
26	& С114-973-1-БР варіант 1	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	1,532125	<u>477,120</u>	<u>0</u>	731	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
27	& С111-624-5-АЩ варіант 1	Бітумна мастика Техноніколь №27	л	1,4875	<u>55,370</u>	<u>0</u>	82	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
28	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,014875	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	157	84	<u>2</u>	<u>56,25000</u>	<u>0,840</u>
					5621,06	120,04			2	1,0323	0,02
29	КБ11-11-2 к=3	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 35мм	100м2	0,014875	<u>4141,860</u>	<u>105,180</u>	62	8	<u>2</u>	<u>5,64000</u>	<u>0,080</u>
					563,61	92,93			1	0,7992	0,01
30	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,014875	<u>1767,900</u>	<u>74,510</u>	26	23	<u>1</u>	<u>16,20000</u>	<u>0,240</u>
					1546,61	65,83			1	0,5661	0,01
31	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100x100x4мм	м2	1,63625	<u>140,780</u>	<u>0</u>	230	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
32	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції цементно-полімерної	100м2	0,014875	<u>3586,620</u>	<u>10,230</u>	53	53	<u>0</u>	<u>31,70000</u>	<u>0,470</u>
					3576,39	9,03			0	0,0777	0
33	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,014875	<u>1166,090</u>	<u>2,920</u>	17	17	<u>0</u>	<u>10,31000</u>	<u>0,150</u>
					1163,17	2,58			0	0,0222	0
34	& С10000-18-1-ЕЦ варіант 1	Гідроізоляційна полімерцементна суміш Ceresit CR 65:	кг	4,4625	<u>25,980</u>	<u>0</u>	116	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					13587	1655	<u>145</u>		<u>16,590</u>
									79		0,67
		Разом будівельні роботи, грн.					13587				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				11787					
		всього заробітна плата, грн.				1734					
		Загальновиробничі витрати, грн.				899					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				2,07					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				362					
		Всього будівельні роботи, грн.				14486					

		Всього по розділу 2				14486					
		Розділ 3. Місця загального користування									
		Тип П-4 (Коридори, ліфтовий хол)									
35	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	0,4386	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	572	512	<u>60</u>	<u>10,97000</u>	<u>4,810</u>
					1167,43	50,67			22	0,4017	0,18
36	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Гемафон товщ.5мм	м2	48,246	<u>40,670</u>	<u>0</u>	1962	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
37	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,4386	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	4628	2465	<u>60</u>	<u>56,25000</u>	<u>24,670</u>
					5621,06	120,04			53	1,0323	0,45
38	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 80мм	100м2	0,4386	<u>16567,440</u>	<u>420,740</u>	7266	989	<u>185</u>	<u>22,56000</u>	<u>9,890</u>
					2254,42	371,72			163	3,1968	1,4
39	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропіленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	2,516	<u>224,890</u>	<u>0</u>	566	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
40	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,4386	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	12246	7435	<u>23</u>	<u>155,60000</u>	<u>68,250</u>
					16952,62	46,47			20	0,3996	0,18
41	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300x300мм	м2	44,7372	<u>461,200</u>	<u>0</u>	20633	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
42	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,48246	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	9590	1607	<u>8</u>	<u>29,85000</u>	<u>14,40</u>
					3330,07	14,20			7	0,1221	0,06
		Тип П-5 (Сходові клітина (без маршів))									
43	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,022848	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	241	128	<u>3</u>	<u>56,25000</u>	<u>1,290</u>
					5621,06	120,04			3	1,0323	0,02
44	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 80мм	100м2	0,022848	<u>16567,440</u>	<u>420,740</u>	379	52	<u>10</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,520</u>
					2254,42	371,72			8	3,1968	0,07
45	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропіленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	0,136	<u>224,890</u>	<u>0</u>	31	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
46	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,022848	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	638	387	<u>1</u>	<u>155,60000</u>	<u>3,560</u>
					16952,62	46,47			1	0,3996	0,01

47	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300x300мм	м2	2,330496	<u>461,200</u>	0	1075	0	0	0	0
48	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,02516	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	500	84	0	<u>29,85000</u>	<u>0,750</u>
		Тип П-6 (Холодний перехід)			3330,07	14,20			0	0,1221	0
49	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної руберойдом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,0464712	<u>56039,720</u>	<u>21,910</u>	2604	268	1	<u>51,10000</u>	<u>2,370</u>
					5765,10	19,36			1	0,1665	0,01
50	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,04556	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	481	256	6	<u>56,25000</u>	<u>2,560</u>
					5621,06	120,04			5	1,0323	0,05
51	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 40мм	100м2	0,04556	<u>5522,480</u>	<u>140,250</u>	252	34	6	<u>7,52000</u>	<u>0,340</u>
					751,47	123,91			6	1,0656	0,05
52	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	0,136	<u>224,890</u>	0	31	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
53	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,04556	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	1272	772	2	<u>155,60000</u>	<u>7,090</u>
					16952,62	46,47			2	0,3996	0,02
54	& С111-270-21-АР варіант 2	Плитка керамічна морозостійка	м2	4,64712	<u>489,760</u>	0	2276	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					67243	14989	365		<u>140,50</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					67243		291		2,5
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51889				
		всього заробітна плата, грн.					15280				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7655				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3000				
		Всього будівельні роботи, грн.					74898				

		Всього по розділу 3					74898				
		Розділ 4. Місця загального користування 1-го поверху									
55	КБ12-18-1	Тип П-7 (Коридори, ліфтовий хол) Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,039236	<u>3600,420</u>	<u>663,480</u>	141	115	26	<u>29,39000</u>	<u>1,150</u>
					2936,94	255,38			10	1,9888	0,08
56	& С114-973-1_БР	Екструдований пінопістирол товщ.100мм	м2	4,041308	<u>477,120</u>	0	1928	0	0	0	0

	варіант 1				0	0			0	0	0
57	& С111-624-5-АЩ варіант 1	Бітумна мастика Техноніколь №27	л	3,9236	<u>55,370</u>	<u>0</u>	217	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
58	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,039236	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	414	221	<u>5</u>	<u>56,25000</u>	<u>2,210</u>
					5621,06	120,04			5	1,0323	0,04
59	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 35мм	100м2	0,039236	<u>4141,860</u>	<u>105,180</u>	163	22	<u>4</u>	<u>5,64000</u>	<u>0,220</u>
					563,61	92,93			4	0,7992	0,03
60	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,039236	<u>1767,900</u>	<u>74,510</u>	69	61	<u>3</u>	<u>16,20000</u>	<u>0,640</u>
					1546,61	65,83			3	0,5661	0,02
61	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100х100х4мм	м2	4,31596	<u>140,780</u>	<u>0</u>	608	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
62	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,039236	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	1095	665	<u>2</u>	<u>155,60000</u>	<u>6,110</u>
					16952,62	46,47			2	0,3996	0,02
63	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300х300мм	м2	4,002072	<u>461,200</u>	<u>0</u>	1846	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
64	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,04318	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	858	144	<u>1</u>	<u>29,85000</u>	<u>1,290</u>
					3330,07	14,20			1	0,1221	0,01
65	КБ12-18-1	Тип П-8 (Санвузол-консьержка) Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,0010064	<u>3600,420</u>	<u>663,480</u>	4	3	<u>1</u>	<u>29,39000</u>	<u>0,030</u>
					2936,94	255,38			0	1,9888	0
66	& С114-973-1-БР варіант 1	Екструдований пінополістирол товщ.100мм	м2	0,1036592	<u>477,120</u>	<u>0</u>	49	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
67	& С111-624-5-АЩ варіант 1	Бітумна мастика Техноніколь №27	л	0,10064	<u>55,370</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
68	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,001003	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	11	6	<u>0</u>	<u>56,25000</u>	<u>0,060</u>
					5621,06	120,04			0	1,0323	0
69	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 35мм	100м2	0,0010064	<u>4141,860</u>	<u>105,180</u>	4	1	<u>0</u>	<u>5,64000</u>	<u>0,010</u>
					563,61	92,93			0	0,7992	0
70	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0010064	<u>1767,900</u>	<u>74,510</u>	2	2	<u>0</u>	<u>16,20000</u>	<u>0,020</u>
					1546,61	65,83			0	0,5661	0
71	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100х100х4мм	м2	0,110704	<u>140,780</u>	<u>0</u>	16	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
72	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції цементно-полімерної	100м2	0,0010064	<u>3586,620</u>	<u>10,230</u>	4	4	<u>0</u>	<u>31,70000</u>	<u>0,030</u>
					3576,39	9,03			0	0,0777	0
73	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,0010064	<u>1166,090</u>	<u>2,920</u>	1	1	<u>0</u>	<u>10,31000</u>	<u>0,010</u>
					1163,17	2,58			0	0,0222	0
74	& С10000-18_1_Е11	Гідроізоляйна полімерцементна суміш Ceresit CR 65	кг	0,30192	<u>25,980</u>	<u>0</u>	8	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	ПІДСТАВА варіант 1				0	0			0	0	0
75	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0010064	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	28	17	<u>0</u>	<u>155.60000</u>	<u>0,160</u>
					16952,62	46,47			0	0,3996	0
76	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300x300мм	м2	0,1026528	<u>461,200</u>	<u>0</u>	47	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
77	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,00102	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	20	3	<u>0</u>	<u>29,85000</u>	<u>0,030</u>
					3330,07	14,20			0	0,1221	0
		Тип П-4 (Майстерні)									
78	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	0,17391	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	227	203	<u>24</u>	<u>10,97000</u>	<u>1,910</u>
					1167,43	50,67			9	0,4017	0,07
79	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Gemaфон товщ.5мм	м2	19,1301	<u>40,670</u>	<u>0</u>	778	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
80	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,17391	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	1835	978	<u>24</u>	<u>56,25000</u>	<u>9,780</u>
					5621,06	120,04			21	1,0323	0,18
81	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 80мм	100м2	0,17391	<u>16567,440</u>	<u>420,740</u>	2881	392	<u>73</u>	<u>22,56000</u>	<u>3,920</u>
					2254,42	371,72			65	3,1968	0,56
82	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	1,054	<u>224,890</u>	<u>0</u>	237	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
83	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,17391	<u>27920,530</u>	<u>52,590</u>	4856	2948	<u>9</u>	<u>155.60000</u>	<u>27,060</u>
					16952,62	46,47			8	0,3996	0,07
84	& С111-270-21-АР варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300x300мм	м2	17,73882	<u>461,200</u>	<u>0</u>	8181	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
85	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,19142	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	3805	637	<u>3</u>	<u>29,85000</u>	<u>5,710</u>
					3330,07	14,20			3	0,1221	0,02
		Тип П-9 (Санвузли майстерні)									
86	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	0,01088	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	14	13	<u>1</u>	<u>10,97000</u>	<u>0,120</u>
					1167,43	50,67			1	0,4017	0
87	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Gemaфон товщ.5мм	м2	1,1968	<u>40,670</u>	<u>0</u>	49	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
88	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,01088	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	115	61	<u>1</u>	<u>56,25000</u>	<u>0,610</u>
					5621,06	120,04			1	1,0323	0,01
89	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 80мм	100м2	0,01088	<u>16567,440</u>	<u>420,740</u>	180	25	<u>5</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,250</u>
					2254,42	371,72			4	3,1968	0,03
90	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	0,068	<u>224,890</u>	<u>0</u>	15	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
91	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції цементно-полімерної	100м2	0,01088	<u>3586,620</u>	<u>10,230</u>	39	39	<u>0</u>	<u>31,70000</u>	<u>0,340</u>
					3576,39	9,03			0	0,0777	0
92	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар	100м2	0,01088	<u>1166,090</u>	<u>2,920</u>	13	13	<u>0</u>	<u>10,31000</u>	<u>0,110</u>

93	& C10000-18-1-ЕЦ варіант 1	гідроізоляції обмазувальної Гідроізоляційна полімерцементна суміш Ceresit CR 65:	кг	3,264	1163,17 <u>25,980</u>	2,58 <u>0</u>	85	0	0 <u>0</u>	0,0222 <u>0</u>	0 <u>0</u>
94	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,01088	<u>27920,530</u> 16952,62	<u>52,590</u> 46,47	304	184	<u>1</u> 1	<u>155,60000</u> 0,3996	<u>1,690</u> 0
95	& C111-270-21-AP варіант 1	Плитка керамічна для підлог 300x300мм	м2	1,10976	<u>461,200</u> 0	<u>0</u> 0	512	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
96	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,0119	<u>19877,420</u> 3330,07	<u>16,070</u> 14,20	237	40	<u>0</u> 0	<u>29,85000</u> 0,1221	<u>0,360</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 4							31902	6798	<u>183</u> 138		<u>63,830</u> 1,14
Разом будівельні роботи, грн.							31902				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24921				
всього заробітна плата, грн.							6936				
Загальновиробничі витрати, грн.							3475				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1361				
Всього будівельні роботи, грн.							35377				

Всього по розділу 4							35377				
Розділ 5. Підвал											
97	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (розчин М-75)	100м2	0,22338	<u>12375,270</u> 5621,06	<u>135,860</u> 120,04	2764	1256	<u>30</u> 27	<u>56,25000</u> 1,0323	<u>12,570</u> 0,23
98	КБ11-11-2 к=11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 75мм (розчин М-75)	100м2	0,22338	<u>20203,500</u> 2066,55	<u>385,680</u> 340,74	4513	462	<u>86</u> 76	<u>20,68000</u> 2,9304	<u>4,620</u> 0,65
Разом прямі витрати по розділу 5							7277	1718	<u>116</u> 103		<u>17,190</u> 0,88
Разом будівельні роботи, грн.							7277				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5443				
всього заробітна плата, грн.							1821				
Загальновиробничі витрати, грн.							942				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,17				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							379				
Всього будівельні роботи, грн.							8219				

		Всього по розділу 5						8219			
		Розділ 6. Технічні приміщення									
		Тип П-15 (ІТП, насосна)									
99	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної руберойдом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,048552	<u>56039,720</u>	<u>21,910</u>	2721	280	<u>1</u>	<u>51,10000</u>	<u>2,480</u>
					5765,10	19,36			1	0,1665	0,01
100	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної, наступний шар	100м2	0,048552	<u>30330,990</u>	<u>10,230</u>	1473	181	<u>0</u>	<u>33,11000</u>	<u>1,610</u>
					3735,47	9,03			0	0,0777	0
101	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (розчин М-75)	100м2	0,0476	<u>12375,270</u>	<u>135,860</u>	589	268	<u>6</u>	<u>56,25000</u>	<u>2,680</u>
					5621,06	120,04			6	1,0323	0,05
102	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 60мм (розчин М-75)	100м2	0,0476	<u>14693,460</u>	<u>280,490</u>	699	72	<u>13</u>	<u>15,04000</u>	<u>0,720</u>
					1502,95	247,81			12	2,1312	0,1
103	КБ11-28-3	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	0,0476	<u>88887,160</u>	<u>188,560</u>	4231	793	<u>9</u>	<u>160,39000</u>	<u>7,630</u>
					16650,09	144,93			7	1,2489	0,06
104	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,05236	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	1041	174	<u>1</u>	<u>29,85000</u>	<u>1,560</u>
					3330,07	14,20			1	0,1221	0,01
		Тип П-16 (Приміщення котельної)									
105	КР8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	100м2	0,0374	<u>5007,630</u>	<u>32,710</u>	187	94	<u>1</u>	<u>22,72000</u>	<u>0,850</u>
					2503,97	30,01			1	0,2856	0,01
106	& С111-624-5-АЩ варіант 2	Праймер бітумний Техноніколь №01	л	1,309	<u>54,020</u>	<u>0</u>	71	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
107	& С10000-382-1-Ж6 варіант 2	Гідроізоляція Бікроеласт ЕПП 3мм	м2	4,301	<u>133,040</u>	<u>0</u>	572	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
108	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,0374	<u>3432,110</u>	<u>29,220</u>	128	127	<u>1</u>	<u>32,78000</u>	<u>1,230</u>
					3402,89	25,81			1	0,2220	0,01
109	& С114-40-4-БЛ-В1 варіант 1	Звукоізоляційна склоплита Шумостоп С-2	м2	3,8148	<u>321,000</u>	<u>0</u>	1225	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
110	КР8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	100м2	0,038148	<u>5007,630</u>	<u>32,710</u>	191	96	<u>1</u>	<u>22,72000</u>	<u>0,870</u>
					2503,97	30,01			1	0,2856	0,01
111	& С111-624-5-АЩ варіант 2	Праймер бітумний Техноніколь №01	л	1,33518	<u>54,020</u>	<u>0</u>	72	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

112	& С10000-382-1-Ж6 варіант 3	Гідроізоляція Техноеласт 2мм	м2	4,38702	<u>250,050</u>	<u>0</u>	1097	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
113	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (розчин М-75)	100м2	0,0374	<u>12375,270</u>	<u>135,860</u>	463	210	<u>5</u>	<u>56,25000</u>	<u>2,10</u>
					5621,06	120,04			4	1,0323	0,04
114	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 50мм (розчин М-75)	100м2	0,0374	<u>11020,090</u>	<u>210,370</u>	412	42	<u>8</u>	<u>11,28000</u>	<u>0,420</u>
					1127,21	185,86			7	1,5984	0,06
115	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0374	<u>1767,900</u>	<u>74,510</u>	66	58	<u>3</u>	<u>16,20000</u>	<u>0,610</u>
					1546,61	65,83			2	0,5661	0,02
116	С111-870 варіант 1	Сітка дротяна 100х100х4мм	м2	4,114	<u>140,780</u>	<u>0</u>	579	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
117	КБ11-28-3	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	0,0374	<u>88887,160</u>	<u>188,560</u>	3324	623	<u>7</u>	<u>160,39000</u>	<u>6</u>
					16650,09	144,93			5	1,2489	0,05
118	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,04114	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	818	137	<u>1</u>	<u>29,85000</u>	<u>1,230</u>
		Тип П-11 (Електрощитова)			3330,07	14,20			1	0,1221	0,01
119	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	0,1323926	<u>4471,030</u>	<u>5,860</u>	592	74	<u>1</u>	<u>5,58000</u>	<u>0,740</u>
					557,61	1,57			0	0,0139	0
120	КБ11-28-3	Улаштування покриттів із плиток керамічних однокольорових з барвником на цементному розчині	100м2	0,0057562	<u>88887,160</u>	<u>188,560</u>	512	96	<u>1</u>	<u>160,39000</u>	<u>0,920</u>
					16650,09	144,93			1	1,2489	0,01
121	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,00646	<u>19877,420</u>	<u>16,070</u>	128	22	<u>0</u>	<u>29,85000</u>	<u>0,190</u>
		Тип П-12 (Машинний зал)			3330,07	14,20			0	0,1221	0
122	КБ12-20-3	Улаштування звукоізоляції прокладної	100м2	0,0086394	<u>1304,880</u>	<u>137,450</u>	11	10	<u>1</u>	<u>10,97000</u>	<u>0,090</u>
					1167,43	50,67			0	0,4017	0
123	& С114-70-1-БМ варіант 1	Звукоізол Гемафон товщ.5мм	м2	0,950334	<u>40,670</u>	<u>0</u>	39	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
124	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0086394	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	91	49	<u>1</u>	<u>56,25000</u>	<u>0,490</u>
					5621,06	120,04			1	1,0323	0,01
125	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних 80мм	100м2	0,0086394	<u>16567,440</u>	<u>420,740</u>	143	19	<u>4</u>	<u>22,56000</u>	<u>0,190</u>
					2254,42	371,72			3	3,1968	0,03
126	С111-327 варіант 1	Фібра поліпропиленова армувальна(витрати=0,7кг на м3 розчину)	кг	0,034	<u>224,890</u>	<u>0</u>	8	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					21483	3425	<u>65</u>		<u>32,610</u>
									54		0,49
		Разом будівельні роботи, грн.					21483				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17993				
		всього заробітна плата, грн.					3479				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1756				

	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	3,99 694 23239				

	Всього по розділу 6	23239				
	Разом прямі витрати по відділу 1	242173	55055	2543		530.790
				1955		16,69
	Разом будівельні роботи, грн.	242173				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	184575				
	всього заробітна плата, грн.	57010				
	Загальновиробничі витрати, грн.	28955				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	65,71				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	11484				
	Всього будівельні роботи, грн.	271128				

	Всього по відділу 1	271128				
	Разом прямі витрати по кошторису	242173	55055	2543		530.790
				1955		16,69
	Разом будівельні роботи, грн.	242173				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	184575				
	всього заробітна плата, грн.	57010				
	Загальновиробничі витрати, грн.	28955				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	65,71				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	11484				
	Всього будівельні роботи, грн.	271128				

	Всього по кошторису	271128				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	613,19				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	68494				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом Ж\Б - 0,966; В\пр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-024
на Секція №1. Внутрішнє опорядження місць загального користування
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 117,973 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,58454 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 71,498 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Секція №1											
		Стелі									
1	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,579802	13811,700	5,840	8008	6196	3	100,42000	58,220
					10686,70	5,16			3	0,0444	0,03
2	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5654064	4640,190	1,460	2624	2581	1	42,90000	24,260
					4565,42	1,29			1	0,0111	0,01
3	& С111-624-1-АШ	Фарба водоемульсійна Sniezka Ultra Biel	л	16,962192	56,630	0	961	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
4	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0143956	2773,640	1,460	40	39	0	25,41000	0,370
					2704,13	1,29			0	0,0111	0
5	& С111-624-1-АШ	Фарба водоемульсійна Sniezka Ultra Biel	л	0,431868	56,630	0	24	0	0	0	0

	варіант 2				0	0			0	0	0
		Стіни									
		Декоративне опорядження									
6	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	1,6728	<u>11318,180</u> 8175,18	<u>5,840</u> 5,16	18933	13675	<u>10</u> 9	<u>76,82000</u> 0,0444	<u>128,50</u> 0,07
7	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю	100м2	1,6728	<u>20967,290</u> 19974,14	<u>13,150</u> 11,62	35074	33413	<u>22</u> 19	<u>153,73000</u> 0,0999	<u>257,160</u> 0,17
		Витрати матеріалів згідно технологічної карти МАК-спрей									
8	& С111-220-5-АМ	Фарба ґрунтувальна МАК ГРУНТ	кг	158,916	<u>47,770</u> 0	<u>0</u> 0	7591	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
9	С111-2012-4	Штукатурка декоративна Мак-Спрей Рельєф	кг	100,368	<u>24,440</u> 0	<u>0</u> 0	2453	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
10	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,6728	<u>4198,760</u> 4055,67	<u>1,460</u> 1,29	7024	6784	<u>2</u> 2	<u>38,11000</u> 0,0111	<u>63,750</u> 0,02
11	& С111-624-1-АШ	Фарба вододисперсійна МАК ФАРБА	л	83,64	<u>87,110</u> 0	<u>0</u> 0	7286	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		Пофарбування									
12	КБ13-31-3	Гідроізоляція Ceresit CR 65 товщиною шару 2 мм	100м2	0,006528	<u>6425,550</u> 6305,64	<u>114,510</u> 92,40	42	41	<u>1</u> 1	<u>50,53000</u> 0,9176	<u>0,330</u> 0,01
13	& С111-1358-1-АЭ	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	1,9584	<u>487,360</u> 0	<u>0</u> 0	954	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
14	КБ15-46-1	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	0,051408	<u>12057,320</u> 6024,94	<u>650,160</u> 567,16	620	310	<u>33</u> 29	<u>55,30000</u> 5,7780	<u>2,840</u> 0,3
15	КБ15-163-8	Просте фарбування стін колером олійним по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,006528	<u>6695,240</u> 3285,19	<u>1,460</u> 1,29	44	21	<u>0</u> 0	<u>30,87000</u> 0,0111	<u>0,20</u> 0
16	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,04488	<u>2560,750</u> 2423,18	<u>1,460</u> 1,29	115	109	<u>0</u> 0	<u>22,77000</u> 0,0111	<u>1,020</u> 0
17	& С111-624-1-АШ	Фарба водоемульсійна Sniezka Ultra Biel	л	1,3464	<u>56,630</u> 0	<u>0</u> 0	76	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		Разом прямі витрати по розділу 1					91869	63169	<u>72</u> 64		<u>536,650</u> 0,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					91869				

	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	28628				
	всього заробітна плата, грн.	63233				
	Загальновиробничі витрати, грн.	26104				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	47,28				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	8265				
	Всього будівельні роботи, грн.	117973				

	Всього по розділу 1	117973				
	Разом прямі витрати по кошторису	91869	63169	72		536,650
				64		0,61
	Разом будівельні роботи, грн.	91869				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	28628				
	всього заробітна плата, грн.	63233				
	Загальновиробничі витрати, грн.	26104				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	47,28				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	8265				
	Всього будівельні роботи, грн.	117973				

	Всього по кошторису	117973				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	584,54				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	71498				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-025
на Секція №2. Внутрішнє опорядження місць загального користування
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 117,973 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,58454 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 71,498 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Секція №1									
		Стелі Стіни Декоративне опорядження Витрати матеріалів згідно технологічної карти МАК-спрей Пофарбування									
		Разом прями витрати по розділу 1					0	0	0		0
		-----							0		0
		Всього по розділу 1					0				
		Розділ 2. Секція №2									
1	КБ15-182-2	Стелі Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,579802	<u>13811,700</u> 10686,70	<u>5,840</u> 5,16	8008	6196	<u>3</u> 3	<u>100,42000</u> 0,0444	<u>58,220</u> 0,03

2	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5654064	<u>4640,190</u>	<u>1,460</u>	2624	2581	<u>1</u>	<u>42,90000</u>	<u>24,260</u>
					4565,42	1,29			1	0,0111	0,01
3	& С111-624- 1-АШ варіант 2	Фарба водоемульсійна Sniezka Ultra Biel	л	16,962192	<u>56,630</u>	<u>0</u>	961	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
4	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0143956	<u>2773,640</u>	<u>1,460</u>	40	39	<u>0</u>	<u>25,41000</u>	<u>0,370</u>
					2704,13	1,29			0	0,0111	0
5	& С111-624- 1-АШ варіант 2	Фарба водоемульсійна Sniezka Ultra Biel	л	0,431868	<u>56,630</u>	<u>0</u>	24	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Стіни									
		Декоративне опорядження									
6	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	1,6728	<u>11318,180</u>	<u>5,840</u>	18933	13675	<u>10</u>	<u>76,82000</u>	<u>128,50</u>
					8175,18	5,16			9	0,0444	0,07
7	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю	100м2	1,6728	<u>20967,290</u>	<u>13,150</u>	35074	33413	<u>22</u>	<u>153,73000</u>	<u>257,160</u>
		Витрати матеріалів згідно технологічної карти МАК-спрей			19974,14	11,62			19	0,0999	0,17
8	& С111-220- 5-АМ варіант 1	Фарба ґрунтувальна МАК ГРУНТ	кг	158,916	<u>47,770</u>	<u>0</u>	7591	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
9	С111-2012-4 варіант 2	Штукатурка декоративна Мак-Спрей Рельеф	кг	100,368	<u>24,440</u>	<u>0</u>	2453	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
10	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,6728	<u>4198,760</u>	<u>1,460</u>	7024	6784	<u>2</u>	<u>38,11000</u>	<u>63,750</u>
					4055,67	1,29			2	0,0111	0,02
11	& С111-624- 1-АШ варіант 1	Фарба вододисперсійна МАК ФАРБА	л	83,64	<u>87,110</u>	<u>0</u>	7286	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Пофарбування									
12	КБ13-31-3	Гідроізоляція Ceresit CR 65 товщиною шару 2 мм	100м2	0,006528	<u>6425,550</u>	<u>114,510</u>	42	41	<u>1</u>	<u>50,53000</u>	<u>0,330</u>
					6305,64	92,40			1	0,9176	0,01
13	& С111- 1358-1-АЭ варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	1,9584	<u>487,360</u>	<u>0</u>	954	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
14	КБ15-46-1	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	0,051408	<u>12057,320</u>	<u>650,160</u>	620	310	<u>33</u>	<u>55,30000</u>	<u>2,840</u>
					6024,94	567,16			29	5,7780	0,3
15	КБ15-163-8	Просте фарбування стін колером олійним по штукатурці та збірних конструкціях	100м2	0,006528	<u>6695,240</u>	<u>1,460</u>	44	21	<u>0</u>	<u>30,87000</u>	<u>0,20</u>

16	КБ15-179-1	штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <i>Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,04488	3285,19 <u>2560,750</u>	1,29 <u>1,460</u>	115	109	0 <u>0</u>	0,0111 <u>22,77000</u>	0 <u>1,020</u>
17	& С111-624- 1-АШ варіант 2	Фарба водоемульсійна Sniezka Ultra Biel	л	1,3464	56,630 0	0 0	76	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 2							91869	63169	<u>72</u> 64		<u>536,650</u> 0,61
Разом будівельні роботи, грн.							91869				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							28628				
всього заробітна плата, грн.							63233				
Загальновиробничі витрати, грн.							26104				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							47,28				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8265				
Всього будівельні роботи, грн.							117973				

Всього по розділу 2							117973				
Розділ 3. Секція №3											
Стелі											
Стіни											
Декоративне опорядження											
Витрати матеріалів згідно технологічної карти МАК-спрей											
Пофарбування											
Разом прямі витрати по розділу 3							0	0	<u>0</u> 0		<u>0</u> 0

Всього по розділу 3							0				
Разом прямі витрати по кошторису							91869	63169	<u>72</u> 64		<u>536,650</u> 0,61
Разом будівельні роботи, грн.							91869				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							28628				
всього заробітна плата, грн.							63233				
Загальновиробничі витрати, грн.							26104				

	трудоємкість в загальнопромислових витратах, люд.год.	47,28			
	заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.	8265			
	Всього будівельні роботи, грн.	117973			

	Всього по кошторису	117973			
	Кошторисна трудоємкість, люд.год.	584,54			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	71498			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

		Витрати матеріалів згідно технологічної карти МАК-спрей Пофарбування									
		Разом прямі витрати по розділу 2				0	0	0	0	0	0
		-----						0		0	
		Всього по розділу 2				0					
		Розділ 3. Секція №3									
		Стелі									
1	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,668202	<u>13811,700</u> 10686,70	<u>5,840</u> 5,16	9229	7141	<u>4</u> 3	<u>100,42000</u> 0,0444	<u>67,10</u> 0,03
2	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5654064	<u>4640,190</u> 4565,42	<u>1,460</u> 1,29	2624	2581	<u>1</u> 1	<u>42,90000</u> 0,0111	<u>24,260</u> 0,01
3	& С111-624-1-АШ варіант 2	Фарба водоемульсійна Sniezka Ultra Biel	л	16,962192	<u>56,630</u> 0	<u>0</u> 0	961	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
4	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1027956	<u>2773,640</u> 2704,13	<u>1,460</u> 1,29	285	278	<u>0</u> 0	<u>25,41000</u> 0,0111	<u>2,610</u> 0
5	& С111-624-1-АШ варіант 2	Фарба водоемульсійна Sniezka Ultra Biel	л	3,083868	<u>56,630</u> 0	<u>0</u> 0	175	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		Стіни									
		Декоративне опорядження									
6	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	1,6728	<u>11318,180</u> 8175,18	<u>5,840</u> 5,16	18933	13675	<u>10</u> 9	<u>76,82000</u> 0,0444	<u>128,50</u> 0,07
7	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю	100м2	1,6728	<u>20967,290</u> 19974,14	<u>13,150</u> 11,62	35074	33413	<u>22</u> 19	<u>153,73000</u> 0,0999	<u>257,160</u> 0,17
		Витрати матеріалів згідно технологічної карти МАК-спрей									
8	& С111-220-5-АМ варіант 1	Фарба ґрунтувальна МАК ГРУНТ	кг	158,916	<u>47,770</u> 0	<u>0</u> 0	7591	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
9	С111-2012-4 варіант 2	Штукатурка декоративна Мак-Спрей Рельеф	кг	100,368	<u>24,440</u> 0	<u>0</u> 0	2453	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
10	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,6728	<u>4198,760</u> 4055,67	<u>1,460</u> 1,29	7024	6784	<u>2</u> 2	<u>38,11000</u> 0,0111	<u>63,750</u> 0,02

11	& С111-624-1-АШ варіант 1	Фарба вододисперсійна МАК ФАРБА	л	83,64	<u>87,110</u>	0	7286	0	0	0	0
		Пофарбування			0	0			0	0	0
12	КБ13-31-3	Гідроізоляція Ceresit CR 65 товщиною шару 2 мм	100м2	0,006528	<u>6425,550</u>	<u>114,510</u>	42	41	<u>1</u>	<u>50,53000</u>	<u>0,330</u>
					6305,64	92,40			1	0,9176	0,01
13	& С111-1358-1-АЭ варіант 1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	1,9584	<u>487,360</u>	0	954	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
14	КБ15-46-1	Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	0,205122	<u>12057,320</u>	<u>650,160</u>	2473	1236	<u>133</u>	<u>55,30000</u>	<u>11,340</u>
					6024,94	567,16			116	5,7780	1,19
15	КБ15-163-8	Просте фарбування стін колером олійним по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,006528	<u>6695,240</u>	<u>1,460</u>	44	21	0	<u>30,87000</u>	<u>0,20</u>
					3285,19	1,29			0	0,0111	0
16	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,198594	<u>2560,750</u>	<u>1,460</u>	509	481	0	<u>22,77000</u>	<u>4,520</u>
					2423,18	1,29			0	0,0111	0
17	& С111-624-1-АШ варіант 2	Фарба водоемульсійна Sniezka Ultra Biel	л	5,95782	<u>56,630</u>	0	337	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					95994	65651	<u>173</u>		<u>559,770</u>
									151		1,5
		Разом будівельні роботи, грн.					95994				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30170				
		всього заробітна плата, грн.					65802				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27213				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8635				
		Всього будівельні роботи, грн.					123207				

		Всього по розділу 3					123207				
		Разом прямі витрати по кошторису					95994	65651	<u>173</u>		<u>559,770</u>
									151		1,5
		Разом будівельні роботи, грн.					95994				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30170				
		всього заробітна плата, грн.					65802				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27213				

	трудоємкість в загальнопромислових витратах, люд.год.	49,39			
	заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.	8635			
	Всього будівельні роботи, грн.	123207			

	Всього по кошторису	123207			
	Кошторисна трудоємкість, люд.год.	610,66			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	74437			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-027
на Секція №1. Внутрішній водопровід ,гаряче водопостачання,каналізація К-1, К-2Н
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 296,942 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,49924 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 59,459 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАГАЛЬНОБУДИНКОВІ МЕРЕЖІ									
		<u>Відділ 1. Внутрішні системи ХВП, ГВП, К1, К2Н. 1 секція</u>									
		Розділ 1. Госппитний водопровід В1									
		Нижче відмітки 0.000 В1									
1	C1630-65 варіант 7	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 25 мм	шт	0,034	<u>575,620</u> 0	<u>0</u> 0	20	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
2	C1630-65 варіант 2	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 32 мм	шт	0,136	<u>923,440</u> 0	<u>0</u> 0	126	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
3	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	0,068	<u>145,740</u> 56,11	<u>0</u> 0	10	4	<u>0</u> 0	<u>0,49000</u> 0	<u>0,030</u> 0
4	C1630-26 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	0,068	<u>226,040</u> 0	<u>0</u> 0	15	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
5	C130-1186 варіант 1	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	2,38	<u>63,770</u> 0	<u>0</u> 0	152	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

6	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,0153	<u>47971,180</u>	<u>647,950</u>	734	95	<u>10</u>	<u>55,27000</u>	<u>0,850</u>
					6235,56	201,87			3	1,7283	0,03
7	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,0034	<u>48310,810</u>	<u>647,950</u>	164	21	<u>2</u>	<u>55,27000</u>	<u>0,190</u>
					6235,56	201,87			1	1,7283	0,01
8	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,0238	<u>61678,600</u>	<u>1700,470</u>	1468	191	<u>40</u>	<u>71,01000</u>	<u>1,690</u>
					8011,35	499,68			12	4,3530	0,1
9	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	0,969	<u>80,210</u>	<u>0</u>	78	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
10	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,0425	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	51	48	<u>1</u>	<u>8,22000</u>	<u>0,350</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
11	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,012682	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	19	8	<u>1</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,060</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
12	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази	100м2	0,012682	<u>4920,330</u>	<u>133,350</u>	62	9	<u>2</u>	<u>5,44000</u>	<u>0,070</u>
					678,86	13,72			0	0,1224	0
13	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,425	<u>910,070</u>	<u>0</u>	387	159	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>1,50</u>
					374,60	0			0	0	0
14	& С114-98-У- БО-15 варіант 5	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б =13 мм	м	1,53	<u>66,780</u>	<u>0</u>	102	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	& С114-98-У- БО-15 варіант 9	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 33 мм б =13 мм	м	0,34	<u>76,980</u>	<u>0</u>	26	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
16	& С114-98-У- БО-15 варіант 2	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 57 мм б =13 мм	м	2,38	<u>90,240</u>	<u>0</u>	215	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	КБ16-15-3	Нижче відмітки 0.000 В2 Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	0,034	<u>1234,890</u>	<u>150,970</u>	42	16	<u>5</u>	<u>4,26000</u>	<u>0,140</u>
					464,13	44,31			2	0,3809	0,01
18	С1630-1392 варіант 1	Засувки з прогумованим клином фланцеві Zetkama 111, тиск 1,6 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	0,034	<u>8664,910</u>	<u>0</u>	295	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
19	С130-985 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	0,068	<u>533,770</u>	<u>0</u>	36	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
20	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на	шт	0,136	<u>691,320</u>	<u>89,930</u>	94	36	<u>12</u>	<u>2,41000</u>	<u>0,330</u>

		трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм			265,61	21,81				3	0,1814	0,02
21	C1630-1392 варіант 2	Засувки з прогумованим клином фланцеві Zetkama 111, тиск 1,6 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	0,136	<u>5738,940</u>	<u>0</u>	780	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0	0
22	C130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	0,272	<u>353,840</u>	<u>0</u>	96	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0	0
23	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,00034	<u>22996,660</u>	<u>647,950</u>	8	2	<u>0</u>	<u>55.27000</u>	<u>0.020</u>	
					6235,56	201,87			0	1,7283	0	
24	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення та водопостачання із сталених електрозварних емальованих труб діаметром 50 мм	100м	0,0017	<u>13934,270</u>	<u>2887,090</u>	24	18	<u>5</u>	<u>90.69000</u>	<u>0.150</u>	
					10384,91	712,81			1	6,2497	0,01	
25	C130-892 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих емальованих труб для водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	0,17	<u>524,720</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0	0
26	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,0238	<u>18529,960</u>	<u>3819,890</u>	441	324	<u>91</u>	<u>118.90000</u>	<u>2.830</u>	
					13615,24	1034,67			25	9,0482	0,22	
27	C130-1194 варіант 3	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних емальованих труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм	м	2,38	<u>741,920</u>	<u>0</u>	1766	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0	0
28	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1,87	<u>80,210</u>	<u>0</u>	150	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0	0
29	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,00204	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	2	2	<u>0</u>	<u>8.22000</u>	<u>0.020</u>	
					1121,37	1,59			0	0,0150	0	
30	КБ16-29-2	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,0238	<u>1318,920</u>	<u>23,750</u>	31	27	<u>1</u>	<u>8.22000</u>	<u>0.20</u>	
					1121,37	1,59			0	0,0150	0	
31	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м ²	0,01394	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	21	8	<u>1</u>	<u>4.78000</u>	<u>0.070</u>	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
32	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази	100м ²	0,01394	<u>4920,330</u>	<u>133,350</u>	69	9	<u>2</u>	<u>5.44000</u>	<u>0.080</u>	
					678,86	13,72			0	0,1224	0	
33	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,2584	<u>910,070</u>	<u>0</u>	235	97	<u>0</u>	<u>3.52000</u>	<u>0.910</u>	
					374,60	0			0	0	0	0
34	& C114-98-У- БО-15 варіант 1	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 15 мм б =13 мм	м	0,034	<u>61,680</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0	0
35	& C114-98-У- БО-15	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 57 мм б =13 мм	м	0,17	<u>90,240</u>	<u>0</u>	15	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	БО-15 варіант 2	φ = 15 мм			0	0			0	0	0
36	& С114-98-У- БО-15 варіант 4	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 89 мм б = 13 мм	м	2,38	<u>115,740</u>	<u>0</u>	275	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
37	КБ16-26-1	Вище відмітки 0.000 В1 Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	5,474	<u>87,820</u>	<u>8,140</u>	481	404	<u>45</u>	<u>0,67000</u>	<u>3,670</u>
					73,84	3,00			16	0,0266	0,15
38	& С1630- 1460-1-ЕУ варіант 2	Лічильник води Apator PoWoGaz JS 1,6-02 Smart C+ діаметром 15мм	шт	5,474	<u>1828,190</u>	<u>0</u>	10008	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
39	С1630-65 варіант 5	З'єднувач, діаметр 15 мм в комплекті з прокладкою	шт	10,948	<u>44,080</u>	<u>0</u>	483	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
40	С130-1106 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 15 мм	шт	5,474	<u>321,620</u>	<u>0</u>	1761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
41	& С1630-РД- 29-ЕЛ варіант 6	Перехід ф.20x2,8ммx1/2"ВР	шт	5,474	<u>96,380</u>	<u>0</u>	528	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
42	& С1630-РД- 29-ЕЛ варіант 5	Перехід ф.25x3,5ммx1/2"ВР	шт	5,474	<u>105,560</u>	<u>0</u>	578	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
43	КБ18-15-1	Установлення розподільчого колектора	шт	1,224	<u>1408,080</u>	<u>112,310</u>	1723	1554	<u>137</u>	<u>11,25000</u>	<u>13,770</u>
					1269,23	35,79			44	0,3054	0,37
44	С130-163 варіант 2	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=900мм на 5 штуцерів	шт	1,224	<u>3470,120</u>	<u>0</u>	4247	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
45	КМ11-350-2	Регулятор тиску, діаметр 25 мм	шт	0,34	<u>231,920</u>	<u>9,930</u>	79	60	<u>3</u>	<u>1,60000</u>	<u>0,540</u>
					176,34	4,17			1	0,0378	0,01
46	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1224	<u>45406,430</u>	<u>761,370</u>	5558	166	<u>93</u>	<u>12,30000</u>	<u>1,510</u>
					1355,58	231,42			28	2,0478	0,25
47	С1110-195 варіант 1	Хомут для зрівнювання потенціалів,Хл-24- 28мм	шт	5,168	<u>220,810</u>	<u>0</u>	1141	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
48	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,0136	<u>47971,180</u>	<u>647,950</u>	652	85	<u>9</u>	<u>55,27000</u>	<u>0,750</u>
					6235,56	201,87			3	1,7283	0,02
49	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,0612	<u>48310,810</u>	<u>647,950</u>	2957	382	<u>40</u>	<u>55,27000</u>	<u>3,380</u>
					6235,56	201,87			12	1,7283	0,11
50	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1,666	<u>80,210</u>	<u>0</u>	134	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
51	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,0748	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	90	84	<u>2</u>	<u>8,22000</u>	<u>0,610</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
52	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один	100м2	0,019176	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	28	11	<u>2</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,090</u>

		<i>раз грунтовою ГФ-021</i>			<u>596,50</u>	<u>8,06</u>			<u>0</u>	<u>0,0720</u>	<u>0</u>
53	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази	100м2	0,019176	<u>4920,330</u>	<u>133,350</u>	94	13	<u>3</u>	<u>5,44000</u>	<u>0,10</u>
					678,86	13,72			0	0,1224	0
54	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,748	<u>910,070</u>	<u>0</u>	681	280	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>2,630</u>
					374,60	0			0	0	0
55	& С114-98-У- БО-15 варіант 5	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б =13 мм	м	1,36	<u>66,780</u>	<u>0</u>	91	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
56	& С114-98-У- БО-15 варіант 9	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 33 мм б =13 мм	м	6,12	<u>76,980</u>	<u>0</u>	471	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Арматура									
57	С1630-65 варіант 7	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 25 мм	шт	1,224	<u>575,620</u>	<u>0</u>	705	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Пожежний комплект для пожежних кранів ф. 20мм			0	0			0	0	0
58	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 20 мм	шт	5,168	<u>195,730</u>	<u>27,130</u>	1012	853	<u>140</u>	<u>1,48000</u>	<u>7,650</u>
					165,11	10,94			57	0,0937	0,48
59	КБ10-39-1	Установлення шафи для пож.кранів	100шт	0,05168	<u>29448,830</u>	<u>0</u>	1522	552	<u>0</u>	<u>106,97000</u>	<u>5,530</u>
					10689,51	0			0	0	0
60	С1630-23 варіант 4	Кран-комплект пожежний внутрішньоквартирний ф.19мм HW-19N-20 в складі:вентиль пожежний ,головка з'єднувальна рукавна ГР 19-1шт,головка рукавна-1шт,ствол перекиривний,рукав довж. 20м-1шт	шт	5,168	<u>3612,900</u>	<u>0</u>	18671	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Вище відмітки 0.000 В2			0	0			0	0	0
61	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	0,068	<u>691,320</u>	<u>89,930</u>	47	18	<u>6</u>	<u>2,41000</u>	<u>0,160</u>
					265,61	21,81			1	0,1814	0,01
62	С1630-1392 варіант 2	Засувки з прогумованим клином фланцеві Zetkama 111, тиск 1,6 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	0,068	<u>5738,940</u>	<u>0</u>	390	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
63	С130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	0,136	<u>353,840</u>	<u>0</u>	48	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
64	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення та водопостачання із сталевих електрозварних емальованих труб діаметром 50 мм	100м	0,0782	<u>13934,270</u>	<u>2887,090</u>	1090	812	<u>226</u>	<u>90,69000</u>	<u>7,090</u>
					10384,91	712,81			56	6,2497	0,49
65	С130-892 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих емальованих труб для водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	7,82	<u>524,720</u>	<u>0</u>	4103	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

66	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1,87	<u>80,210</u>	<u>0</u>	150	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
67	KB16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,0782	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	94	88	<u>2</u>	<u>8,22000</u>	<u>0,640</u>
68	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,028016	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	42	17	<u>2</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,130</u>
69	KB15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору неізолюваних труб за два рази	100м2	0,028016	<u>16906,210</u>	<u>1,460</u>	474	317	<u>0</u>	<u>106,26000</u>	<u>2,980</u>
70	KB16-20-1	Пожежний комплект для 2пожежних кранів ф.50мм	шт	2,448	<u>195,730</u>	<u>27,130</u>	479	404	<u>66</u>	<u>1,48000</u>	<u>3,620</u>
71	KB10-39-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2,448	<u>195,730</u>	<u>27,130</u>	479	404	<u>66</u>	<u>1,48000</u>	<u>3,620</u>
71	KB10-39-1	Установлення шафи для пож.кранів	100шт	0,01224	<u>29448,830</u>	<u>0</u>	360	131	<u>0</u>	<u>106,97000</u>	<u>1,310</u>
72	C1630-23 варіант 2	Кран-комплект пожежний для 2 пожежних кранів ф.50мм HW-25-52 NKV-2 в складі:вентиль пожежний з датчиком положення ДППК-С діаметр 50 мм- 2шт, головка з'єднувальна рукавна ГР-50-2шт, головка з'єднувальна цапкова ГЦ-50-2шт, ствол пожежний ручний РС-50-2шт,рукав пожежний латексний (20м)-2шт,барабан для намотки рукава-2шт,муфта ф.50мм-2шт ,вогнегасник ВП-6-1шт та Кран-комплект пожежний для пожежного крана ф.25мм в складі:вентиль пожежний бронзовий з датчиком положення ДППК-С ,головка з'єднувальна рукавна ГР-25, ,ствол пожежний перекривний РWH-25,рукав пожежний напівжорсткий (20м),барабан для намотки рукава,муфта ф.25мм, вогнегасник ВП-6	шт	1,224	<u>10205,160</u>	<u>0</u>	12491	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
73	KB16-20-1	Пожежний комплект для пожежних кранів ф. 25мм	шт	0,034	<u>195,730</u>	<u>27,130</u>	7	6	<u>1</u>	<u>1,48000</u>	<u>0,050</u>
74	KB10-39-1	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	0,034	<u>195,730</u>	<u>27,130</u>	7	6	<u>1</u>	<u>1,48000</u>	<u>0,050</u>
74	KB10-39-1	Установлення шафи для пож.кранів	100шт	0,00034	<u>29448,830</u>	<u>0</u>	10	4	<u>0</u>	<u>106,97000</u>	<u>0,040</u>
75	C1630-23 варіант 1	Кран-комплект пожежний для пожежних кранів ф.25мм НКW-25-52 NKV в комплекті	шт	0,034	<u>6377,100</u>	<u>0</u>	217	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							81797	7315	<u>950</u>	<u>65,740</u>	<u>0</u>
Разом будівельні роботи, грн.							81797		<u>292</u>		<u>2,52</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							73532				

		всього заробітна плата, грн.														7607
		Загальновиробничі витрати, грн.														3496
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.														7,14
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.														1246
		Всього будівельні роботи, грн.														85293

		Всього по розділу 1														85293
		Розділ 2. Гарячий водопровід														
		ТЗ,Т4 нижче відм.0.00														
76	С1630-65 варіант 7	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 25 мм	шт	0,272	<u>575,620</u>	<u>0</u>	157	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
77	С1630-65 варіант 2	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 32 мм	шт	0,136	<u>923,440</u>	<u>0</u>	126	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
78	С1630-540 варіант 3	Клапан балансувальний Alwa-kombi-4 Honeywell для системи ГВС діаметр 25 мм	шт	0,136	<u>3052,150</u>	<u>0</u>	415	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
79	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,00034	<u>22996,660</u>	<u>647,950</u>	8	2	<u>0</u>	<u>55,27000</u>	<u>0,020</u>					
					6235,56	201,87			0	1,7283	0					
80	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,0034	<u>47971,180</u>	<u>647,950</u>	163	21	<u>2</u>	<u>55,27000</u>	<u>0,190</u>					
					6235,56	201,87			1	1,7283	0,01					
81	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,0034	<u>48310,810</u>	<u>647,950</u>	164	21	<u>2</u>	<u>55,27000</u>	<u>0,190</u>					
					6235,56	201,87			1	1,7283	0,01					
82	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,0238	<u>61678,600</u>	<u>1700,470</u>	1468	191	<u>40</u>	<u>71,01000</u>	<u>1,690</u>					
					8011,35	499,68			12	4,3530	0,1					
83	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	0,714	<u>80,210</u>	<u>0</u>	57	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
84	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,03094	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	37	35	<u>1</u>	<u>8,22000</u>	<u>0,250</u>					
					1121,37	1,59			0	0,0150	0					
85	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м ²	0,0102	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	15	6	<u>1</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,050</u>					
					596,50	8,06			0	0,0720	0					
86	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази	100м ²	0,0102	<u>4920,330</u>	<u>133,350</u>	50	7	<u>1</u>	<u>5,44000</u>	<u>0,060</u>					
					678,86	13,72			0	0,1224	0					

87	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,306	<u>910,070</u>	<u>0</u>	278	115	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>1,080</u>
					374,60	0			0	0	0
88	& С114-98-У-БО-15	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б =13 мм	м	0,34	<u>66,780</u>	<u>0</u>	23	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
89	& С114-98-У-БО-15	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 33 мм б =13 мм	м	0,34	<u>76,980</u>	<u>0</u>	26	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 9				0	0			0	0	0
90	& С114-98-У-БО-15	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 57 мм б =13 мм	м	2,38	<u>90,240</u>	<u>0</u>	215	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Вище відмітки 0.000 Т3,Т4									
91	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	5,474	<u>87,820</u>	<u>8,140</u>	481	404	<u>45</u>	<u>0,67000</u>	<u>3,670</u>
					73,84	3,00			16	0,0266	0,15
92	& С1630-1460-1-ЕУ	Лічильник води Aparator PoWoGaz JS 1,6-02 Smart С+ діаметром 15мм	шт	5,474	<u>1828,190</u>	<u>0</u>	10008	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
93	С1630-65	З'єднувач, діаметр 15 мм в комплекті з прокладкою	шт	10,948	<u>44,080</u>	<u>0</u>	483	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
94	С130-1106	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 15 мм	шт	5,474	<u>321,620</u>	<u>0</u>	1761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
95	& С1630-РД-29-ЕЛ	Перехід ф.20x2,8ммx1/2"ВР	шт	5,474	<u>96,380</u>	<u>0</u>	528	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 6				0	0			0	0	0
96	& С1630-РД-29-ЕЛ	Перехід ф.25x3,5ммx1/2"ВР	шт	5,474	<u>105,560</u>	<u>0</u>	578	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
		Арматура									
97	С1630-65	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 15 мм	шт	0,136	<u>368,560</u>	<u>0</u>	50	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 13				0	0			0	0	0
98	С1630-65	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 25 мм	шт	1,428	<u>575,620</u>	<u>0</u>	822	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 7				0	0			0	0	0
99	С1630-65	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 32 мм	шт	0,136	<u>923,440</u>	<u>0</u>	126	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
100	КБ18-15-1	Установлення розподільчого колектора	шт	1,224	<u>1408,080</u>	<u>112,310</u>	1723	1554	<u>137</u>	<u>11,25000</u>	<u>13,770</u>
					1269,23	35,79			44	0,3054	0,37
101	С130-163	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=900мм на 5 штуцерів	шт	1,224	<u>3470,120</u>	<u>0</u>	4247	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
102	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	0,136	<u>27,630</u>	<u>0</u>	4	3	<u>0</u>	<u>0,20000</u>	<u>0,030</u>
					23,93	0			0	0	0
103	& С1630-674-5-ЕР	Повітровідвідник ІСМА автоматичний 1/2" (82719AD06)	шт	0,136	<u>196,340</u>	<u>0</u>	27	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
104	КМ11-350-2	Регулятор тиску, діаметр 25 мм	шт	0,34	<u>231,920</u>	<u>9,930</u>	79	60	<u>3</u>	<u>1,60000</u>	<u>0,540</u>
					176,34	4,17			1	0,0378	0,01

105	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1224	<u>45406,430</u>	<u>761,370</u>	5558	166	<u>93</u>	<u>12,30000</u>	<u>1,510</u>
					1355,58	231,42			28	2,0478	0,25
106	КБ22-40-1	Установлення компенсаторів	шт	0,544	<u>175,340</u>	<u>100,090</u>	95	36	<u>54</u>	<u>0,51000</u>	<u>0,280</u>
					66,26	1,64			1	0,0145	0,01
107	С1630-179 варіант 8	Сильфонний компенсатор осьовий ф.32мм	шт	0,272	<u>2101,320</u>	<u>0</u>	572	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
108	С1630-179 варіант 5	Сильфонний компенсатор осьовий ф.25мм	шт	0,272	<u>1985,910</u>	<u>0</u>	540	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
109	КР15-107-4	Установлення нерухомих опор для трубопроводів діаметром до 150 мм	100кг	0,0068	<u>1365,230</u>	<u>33,790</u>	9	7	<u>0</u>	<u>9,41000</u>	<u>0,060</u>
					1061,64	1,88			0	0,0166	0
110	С1630-179 варіант 7	Нерухомі опори А14Б 593.000 ф.25мм серія 5900-7	шт	0,34	<u>59,520</u>	<u>0</u>	20	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
111	С1630-179 варіант 9	Нерухомі опори А14Б 593.000 ф.32мм серія 5900-7	шт	0,34	<u>31,540</u>	<u>0</u>	11	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
112	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,119	<u>47971,180</u>	<u>647,950</u>	5709	742	<u>77</u>	<u>55,27000</u>	<u>6,580</u>
					6235,56	201,87			24	1,7283	0,21
113	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,119	<u>48310,810</u>	<u>647,950</u>	5749	742	<u>77</u>	<u>55,27000</u>	<u>6,580</u>
					6235,56	201,87			24	1,7283	0,21
114	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5,3482	<u>80,210</u>	<u>0</u>	429	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
115	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,238	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	286	267	<u>6</u>	<u>8,22000</u>	<u>1,960</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
116	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,056678	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	84	34	<u>5</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,270</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
117	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази	100м2	0,056678	<u>4920,330</u>	<u>133,350</u>	279	38	<u>8</u>	<u>5,44000</u>	<u>0,310</u>
					678,86	13,72			1	0,1224	0,01
118	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,38	<u>910,070</u>	<u>0</u>	2166	892	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>8,380</u>
					374,60	0			0	0	0
119	& С114-98-У- БО-15 варіант 5	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 25 мм б =13 мм	м	11,9	<u>66,780</u>	<u>0</u>	795	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
120	& С114-98-У- БО-15 варіант 9	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 33 мм б =13 мм	м	11,9	<u>76,980</u>	<u>0</u>	916	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
121	С1630-540 варіант 5	Клапан зворотній Danfoss тип 802, система W, діаметр 20 мм	шт	0,17	<u>5945,630</u>	<u>0</u>	1011	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
122	С1630-540 варіант 4	Клапан зворотній Danfoss тип 802, система W, діаметр 15 мм	шт	0,68	<u>3880,130</u>	<u>0</u>	2638	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

		Разом прямі витрати по розділу 2				50986	5343	552		47,470	
		Разом будівельні роботи, грн.				50986		153		1,34	
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				45091					
		всього заробітна плата, грн.				5496					
		Загальновиробничі витрати, грн.				2481					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				4,96					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				871					
		Всього будівельні роботи, грн.				53467					

		Всього по розділу 2				53467					
		Розділ 3. Госп.-побутова каналізація К-1									
		Нижче відм.0 00									
123	КБ17-1-12	Установлення прочистки діаметром 100 мм	10компл.	0,068	<u>1903,020</u>	<u>130,900</u>	129	98	<u>9</u>	<u>12,96000</u>	<u>0,880</u>
					1445,82	50,61			3	0,4404	0,03
124	С113-2285	Лючок-прочистка DN100 для каналізації діаметром 100мм	шт	0,68	<u>1224,080</u>	<u>0</u>	832	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
125	КБ16-5-2	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,0408	<u>118094,900</u>	<u>1372,750</u>	4818	608	<u>56</u>	<u>126,28000</u>	<u>5,150</u>
					14895,99	510,22			21	4,4205	0,18
126	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3,128	<u>80,210</u>	<u>0</u>	251	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
127	С1534-162	Муфта-фланець Synoflex № 7974 чавунна ф. 100мм	шт	0,442	<u>7047,050</u>	<u>0</u>	3115	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Вище 0.000									
128	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,272	<u>136960,260</u>	<u>176,860</u>	37253	2905	<u>48</u>	<u>91,84000</u>	<u>24,980</u>
					10679,16	66,14			18	0,5652	0,15
129	С113-2285	Манжета протипожежна діаметром 100мм	шт	7,514	<u>480,500</u>	<u>0</u>	3610	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
130	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	21,692	<u>80,210</u>	<u>0</u>	1740	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
131	КБ16-15-3	Установлення клапанів для випуску повітря діаметром до 100 мм	шт	0,034	<u>1234,890</u>	<u>150,970</u>	42	16	<u>5</u>	<u>4,26000</u>	<u>0,140</u>
					464,13	44,31			2	0,3809	0,01
132	& С1630-547-1-ЕП	Клапан для випуску повітря HL900 , діаметр 100 мм	шт	0,034	<u>2335,390</u>	<u>0</u>	79	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3				51869	3627	118		31,150	
		Разом будівельні роботи, грн.				51869		44		0,37	

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				48124					
		всього заробітна плата, грн.				3671					
		Загальновиробничі витрати, грн.				1656					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				3,32					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				579					
		Всього будівельні роботи, грн.				53525					

		Всього по розділу 3				53525					
		Розділ 4. Каналізація напірна К2Н									
		нижче 0.00									
133	КБ18-13-1	Установка насосів	шт	0,068	<u>3249,580</u>	<u>182,560</u>	221	158	<u>12</u>	<u>21,32000</u>	<u>1,450</u>
					2322,81	58,81			4	0,5002	0,03
134	& C100-2301-1063-6 варіант 1	Насос Wilo TS40/14 A-1	шт	0,068	<u>14785,080</u>	<u>0</u>	1005	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
135	C1545-48 варіант 3	Заглушка фланцева ф.125мм Ру1,0Мпа	шт	0,068	<u>746,410</u>	<u>0</u>	51	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
136	C130-970 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	0,068	<u>467,040</u>	<u>0</u>	32	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
137	C1545-48 варіант 1	Заглушка фланцева ф.200мм Ру1,0Мпа	шт	0,068	<u>1816,390</u>	<u>0</u>	124	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
138	C130-972 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	0,068	<u>856,610</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
139	& C130-1158-3-ВФ варіант 1	Клапан зворотний каналізаційний Ду 32мм	шт	0,068	<u>934,610</u>	<u>0</u>	64	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
140	& C1630-674-5-EP варіант 3	Кран кульовий 11Б33п , діаметр 32 мм	шт	0,068	<u>438,080</u>	<u>0</u>	30	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
141	КБ16-6-4	<i>Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм</i>	100м	0,0034	<u>32866,990</u>	<u>606,020</u>	112	18	<u>2</u>	<u>48,71000</u>	<u>0,170</u>
					5434,09	193,17			1	1,6512	0,01
142	КБ16-10-6	<i>Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних емальованих труб діаметром 125 мм</i>	100м	0,0085	<u>181323,530</u>	<u>4905,480</u>	1541	160	<u>42</u>	<u>170,56000</u>	<u>1,450</u>
					18797,42	1387,09			12	12,0859	0,1
143	КБ16-10-8	<i>Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих</i>	100м	0,0068	<u>255449,920</u>	<u>7453,890</u>	1737	207	<u>51</u>	<u>272,24000</u>	<u>1,850</u>

		<i>електрозварних емальованих труб діаметром 200 мм</i>			30371,09	2223,45			15	19,3859	0,13
144	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3,213	80,210	0	258	0	0	0	0
145	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,0034	1201,040	23,750	4	4	0	8,22000	0,030
146	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	0,0153	1845,170	23,750	28	17	0	8,22000	0,130
147	С113-2331 варіант 1	Муфта Jafar з'єднувальна для сталевих та чавунних труб тип 9151 діам. 200 мм	шт	0,034	6375,080	0	217	0	0	0	0
148	КБ13-16-4	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ФЛ-086	100м2	0,01054	1597,040	84,700	17	6	1	4,78000	0,050
149	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору неізолюваних труб за два рази вище 0.00	100м2	0,01054	16906,210	1,460	178	119	0	106,26000	1,120
150	КБ16-21-1	Установлення воронки водозливних	шт	0,068	971,090	257,510	66	33	18	4,23000	0,290
151	& С1630-547-1-ЕП варіант 1	Воронки водозливні з електропідігрівом HL62.2 , діаметр 125 мм	шт	0,068	11068,630	0	753	0	5	0,5911	0,04
152	С1545-48 варіант 3	Заглушка фланцева ф.125мм Ру1,0Мпа	шт	0,204	746,410	0	152	0	0	0	0
153	С130-970 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	0,204	467,040	0	95	0	0	0	0
154	КБ16-10-6	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних емальованих труб діаметром 125 мм	100м	0,0408	181323,530	4905,480	7398	767	200	170,56000	6,960
155	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	4,777	80,210	0	383	0	0	0	0
156	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	0,0408	1845,170	23,750	75	46	1	8,22000	0,340
157	КБ13-16-4	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ФЛ-086	100м2	0,016184	1597,040	84,700	26	10	1	4,78000	0,080
158	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору неізолюваних труб за два рази	100м2	0,016184	16906,210	1,460	274	183	0	106,26000	1,720
		ВНУТРІШНЬОКВАРТИРНІ МЕРЕЖІ			11308,19	1,29			0	0,0111	0
		Разом прями витрати по розділу 4					14899	1728	328		15,640
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					14899		94		0,8

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12843				
		всього заробітна плата, грн.					1822				
		Загальновиробничі витрати, грн.					822				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					285				
		Всього будівельні роботи, грн.					15721				

		Всього по розділу 4					15721				
		Розділ 5. Госпитний водопровід В1									
		Вижче відмітки 0.000 В1									
159	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,476	<u>15843,120</u>	<u>4926,610</u>	7541	4900	<u>2345</u>	<u>89,90000</u>	<u>42,790</u>
					10294,45	2694,46			1283	24,7574	11,78
160	& С1530-42-3-Е0 варіант 4	Труби з поліетилену ТЕСЕ РЕ-Хс для водопостачання, діаметр 20х2,8 мм	м	42,806	<u>106,600</u>	<u>0</u>	4563	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
161	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,646	<u>14128,870</u>	<u>3111,130</u>	9127	6835	<u>2010</u>	<u>92,40000</u>	<u>59,690</u>
					10580,72	1666,72			1077	15,2947	9,88
162	& С1530-42-3-Е0 варіант 1	Труби з поліетилену ТЕСЕ РЕ-Хс для водопостачання, діаметр 25х3,5 мм	м	60,01	<u>201,260</u>	<u>0</u>	12078	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
163	& С1530-1-8-ДЯ варіант 1	Труба захистна гофрована ("пешель") для діаметра 20-25 мм	м	112,2	<u>17,560</u>	<u>0</u>	1970	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
164	С1545-48 варіант 4	Заглушка ф.15мм	шт	5,202	<u>20,680</u>	<u>0</u>	108	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
165	С1545-48 варіант 2	Заглушка ф.20мм	шт	5,202	<u>19,770</u>	<u>0</u>	103	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					35490	11735	<u>4355</u>		<u>102,480</u>
									2360		21,66
		Разом будівельні роботи, грн.					35490				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19400				
		всього заробітна плата, грн.					14095				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6440				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,03				

		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					2279				
		Всього будівельні роботи, грн.					41930				

		Всього по розділу 5					41930				
		Розділ 6. Гарячий водопровід									
		Вище відмітки 0.000 Т3,Т4									
166	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,224	<u>15843,120</u>	<u>4926,610</u>	19392	12600	<u>6030</u>	<u>89,90000</u>	<u>110,040</u>
					10294,45	2694,46			3298	24,7574	30,3
167	& С1530-42-3-Е0 варіант 4	Труби з поліетилену ТЕСЕ РЕ-Хс для водопостачання, діаметр 20х2,8 мм	м	110,024	<u>106,600</u>	<u>0</u>	11729	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
168	& С1530-1-8-ДЯ варіант 1	Труба захистна гофрована ("пешель") для діаметра 20-25 мм	м	122,4	<u>17,560</u>	<u>0</u>	2149	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
169	С1545-48 варіант 4	Заглушка ф.15мм	шт	5,474	<u>20,680</u>	<u>0</u>	113	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
170	С1545-48 варіант 2	Заглушка ф.20мм	шт	5,474	<u>19,770</u>	<u>0</u>	108	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 6							33491	12600	<u>6030</u>		<u>110,040</u>
Разом будівельні роботи, грн.							33491		<u>3298</u>		<u>30,3</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14861				
всього заробітна плата, грн.							15898				
Загальноновиробничі витрати, грн.							7272				
трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.							14,74				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							2576				
Всього будівельні роботи, грн.							40763				

		Всього по розділу 6					40763				
		Розділ 7. Госп.-побутова каналізація К-1									
171	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,07922	<u>11666,350</u>	<u>176,860</u>	924	846	<u>14</u>	<u>91,84000</u>	<u>7,280</u>
					10679,16	66,14			5	0,5652	0,04
172	С1530-48	Труби каналізаційна ПП, діаметр 110 мм	10м	0,7922	<u>1364,710</u>	<u>0</u>	1081	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

173	варіант 1 С1530-163	Перехід ПП 110х50 мм	10шт	0,6154	<u>431,740</u>	0	266	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
174	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,15844	<u>11578,090</u>	<u>86,250</u>	1834	1765	<u>14</u>	<u>95,78000</u>	<u>15,180</u>
					11137,30	31,80			5	0,2700	0,04
175	С1530-44 варіант 1	Труби каналізаційні ПП, діаметр 50 мм	10м	1,5844	<u>314,330</u>	0	498	0	0	0	0
176	С1530-162 варіант 1	Коліно каналізаційне ПП 50/ 45*	10шт	1,3396	<u>272,950</u>	0	366	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 7					4969	2611	28		22,460
									10		0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					4969				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2330				
		всього заробітна плата, грн.					2621				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1274				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					413				
		Всього будівельні роботи, грн.					6243				

		Всього по розділу 7					6243				
		Разом прямі витрати по відділу 1					273501	44959	12361		394,980
									6251		57,07
		Разом будівельні роботи, грн.					273501				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					216181				
		всього заробітна плата, грн.					51210				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23441				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8249				
		Всього будівельні роботи, грн.					296942				

		Всього по відділу 1					296942				
		Разом прямі витрати по кошторису					273501	44959	12361		394,980
									6251		57,07
		Разом будівельні роботи, грн.					273501				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					216181				

	всього заробітна плата, грн.	51210			
	Загальновиробничі витрати, грн.	23441			
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	47,19			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	8249			
	Всього будівельні роботи, грн.	296942			

	Всього по кошторису	296942			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	499,24			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	59459			

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-028
на Секція №2. Внутрішній водопровід ,гаряче водопостачання,каналізація К-1, К-2Н
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 292,322 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,48707 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 58,015 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАГАЛЬНОБУДИНКОВІ МЕРЕЖІ									
		<u>Відділ 1. Внутрішні системи ХВП, ГВП, К1, К2Н. 2 секція</u>									
		Розділ 1. Госпитний водопровід В1									
		Нижче відмітки 0.000 В1									
1	C1630-65 варіант 7	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 25 мм	шт	0,034	<u>575,620</u> 0	<u>0</u> 0	20	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
2	C1630-65 варіант 2	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 32 мм	шт	0,136	<u>923,440</u> 0	<u>0</u> 0	126	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
3	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	0,068	<u>145,740</u> 56,11	<u>0</u> 0	10	4	<u>0</u> 0	<u>0,49000</u> 0	<u>0,030</u> 0
4	C1630-26 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	0,068	<u>226,040</u> 0	<u>0</u> 0	15	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
5	C130-1186 варіант 1	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	2,38	<u>63,770</u> 0	<u>0</u> 0	152	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

6	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,0221	<u>47971,180</u>	<u>647,950</u>	1060	138	<u>14</u>	<u>55,27000</u>	<u>1,220</u>
					6235,56	201,87			4	1,7283	0,04
7	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,0034	<u>48310,810</u>	<u>647,950</u>	164	21	<u>2</u>	<u>55,27000</u>	<u>0,190</u>
					6235,56	201,87			1	1,7283	0,01
8	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,0306	<u>61678,600</u>	<u>1700,470</u>	1887	245	<u>52</u>	<u>71,01000</u>	<u>2,170</u>
					8011,35	499,68			15	4,3530	0,13
9	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1,105	<u>80,210</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
10	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,0561	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	67	63	<u>1</u>	<u>8,22000</u>	<u>0,460</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
11	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,016558	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	25	10	<u>1</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,080</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
12	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази	100м2	0,016558	<u>4920,330</u>	<u>133,350</u>	81	11	<u>2</u>	<u>5,44000</u>	<u>0,090</u>
					678,86	13,72			0	0,1224	0
13	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,561	<u>910,070</u>	<u>0</u>	511	210	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>1,970</u>
					374,60	0			0	0	0
14	& С114-98-У- БО-15 варіант 5	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б =13 мм	м	2,21	<u>66,780</u>	<u>0</u>	148	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	& С114-98-У- БО-15 варіант 9	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 33 мм б =13 мм	м	0,34	<u>76,980</u>	<u>0</u>	26	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
16	& С114-98-У- БО-15 варіант 2	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 57 мм б =13 мм	м	3,06	<u>90,240</u>	<u>0</u>	276	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	КБ16-15-2	Нижче відмітки 0.000 В2 Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	0,136	<u>691,320</u>	<u>89,930</u>	94	36	<u>12</u>	<u>2,41000</u>	<u>0,330</u>
					265,61	21,81			3	0,1814	0,02
18	С1630-1392 варіант 2	Засувки з прогумованим клином фланцеві Zetkama 111, тиск 1,6 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	0,136	<u>5738,940</u>	<u>0</u>	780	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
19	С130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	0,272	<u>353,840</u>	<u>0</u>	96	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

20	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,00034	<u>22996,660</u>	<u>647,950</u>	8	2	<u>0</u>	<u>55,27000</u>	<u>0,020</u>
					6235,56	201,87			0	1,7283	0
21	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення та водопостачання із сталевих електрозварних емальованих труб діаметром 50 мм	100м	0,0017	<u>13934,270</u>	<u>2887,090</u>	24	18	<u>5</u>	<u>90,69000</u>	<u>0,150</u>
					10384,91	712,81			1	6,2497	0,01
22	С130-892 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих емальованих труб для водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	0,17	<u>524,720</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
23	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,034	<u>18529,960</u>	<u>3819,890</u>	630	463	<u>130</u>	<u>118,90000</u>	<u>4,040</u>
					13615,24	1034,67			35	9,0482	0,31
24	С130-1194 варіант 3	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних емальованих труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм	м	3,4	<u>741,920</u>	<u>0</u>	2523	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
25	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	2,584	<u>80,210</u>	<u>0</u>	207	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
26	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,00238	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	3	3	<u>0</u>	<u>8,22000</u>	<u>0,020</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
27	КБ16-29-2	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,034	<u>1318,920</u>	<u>23,750</u>	45	38	<u>1</u>	<u>8,22000</u>	<u>0,280</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
28	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,019686	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	29	12	<u>2</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,090</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
29	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази	100м2	0,019686	<u>4920,330</u>	<u>133,350</u>	97	13	<u>3</u>	<u>5,44000</u>	<u>0,110</u>
					678,86	13,72			0	0,1224	0
30	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,3604	<u>910,070</u>	<u>0</u>	328	135	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>1,270</u>
					374,60	0			0	0	0
31	& С114-98-У- БО-15 варіант 1	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 15 мм б =13 мм	м	0,034	<u>61,680</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
32	& С114-98-У- БО-15 варіант 2	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 57 мм б =13 мм	м	0,17	<u>90,240</u>	<u>0</u>	15	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
33	& С114-98-У- БО-15 варіант 4	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 89 мм б =13 мм	м	3,4	<u>115,740</u>	<u>0</u>	394	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
34	КБ16-26-1	Вище відмітки 0.000 В1 Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	5,474	<u>87,820</u>	<u>8,140</u>	481	404	<u>45</u>	<u>0,67000</u>	<u>3,670</u>
					73,84	3,00			16	0,0266	0,15

35	& C1630-1460-1-ЕУ варіант 2	Лічильник води Aparator PoWoGaz JS 1,6-02 Smart C+ діаметром 15мм	шт	5,474	<u>1828,190</u>	0	10008	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
36	C1630-65 варіант 5	З'єднувач, діаметр 15 мм в комплекті з прокладкою	шт	10,948	<u>44,080</u>	0	483	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
37	C130-1106 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 15 мм	шт	5,474	<u>321,620</u>	0	1761	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
38	& C1630-РД-29-ЕЛ варіант 6	Перехід ф.20x2,8ммx1/2"BP	шт	5,474	<u>96,380</u>	0	528	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
39	& C1630-РД-29-ЕЛ варіант 5	Перехід ф.25x3,5ммx1/2"BP	шт	5,474	<u>105,560</u>	0	578	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
40	КБ18-15-1	Установлення розподільчого колектора	шт	1,224	<u>1408,080</u>	<u>112,310</u>	1723	1554	<u>137</u>	<u>11,25000</u>	<u>13,770</u>
					1269,23	35,79			44	0,3054	0,37
41	C130-163 варіант 2	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=900мм на 5 штуцерів	шт	1,224	<u>3470,120</u>	0	4247	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
42	КМ11-350-2	Регулятор тиску, діаметр 25 мм	шт	0,34	<u>231,920</u>	<u>9,930</u>	79	60	<u>3</u>	<u>1,60000</u>	<u>0,540</u>
					176,34	4,17			1	0,0378	0,01
43	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1224	<u>45406,430</u>	<u>761,370</u>	5558	166	<u>93</u>	<u>12,30000</u>	<u>1,510</u>
					1355,58	231,42			28	2,0478	0,25
44	C1110-195 варіант 1	Хомут для зрівнювання потенціалів,Хл-24-28мм	шт	5,168	<u>220,810</u>	0	1141	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
45	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,0136	<u>47971,180</u>	<u>647,950</u>	652	85	<u>9</u>	<u>55,27000</u>	<u>0,750</u>
					6235,56	201,87			3	1,7283	0,02
46	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,0612	<u>48310,810</u>	<u>647,950</u>	2957	382	<u>40</u>	<u>55,27000</u>	<u>3,380</u>
					6235,56	201,87			12	1,7283	0,11
47	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1,666	<u>80,210</u>	0	134	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
48	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,0748	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	90	84	<u>2</u>	<u>8,22000</u>	<u>0,610</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
49	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,019176	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	28	11	<u>2</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,090</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
50	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази	100м2	0,019176	<u>4920,330</u>	<u>133,350</u>	94	13	<u>3</u>	<u>5,44000</u>	<u>0,10</u>
					678,86	13,72			0	0,1224	0
51	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,748	<u>910,070</u>	0	681	280	0	<u>3,52000</u>	<u>2,630</u>
					374,60	0			0	0	0
52	& C114-98-У-БС-15	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б =13 мм	м	1,36	<u>66,780</u>	0	91	0	0	0	0

	БО-15 варіант 5	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 33 мм б =13 мм	м	6,12	76,980	0	471	0	0	0	0	0
53	& С114-98-У- БО-15 варіант 9	Арматура			0	0		0	0	0	0	0
54	С1630-65 варіант 7	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 25 мм	шт	1,224	575,620	0	705	0	0	0	0	0
		Пожежний комплект для пожежних кранів ф. 20мм			0	0		0	0	0	0	0
55	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 20 мм	шт	5,168	195,730	27,130	1012	853	140	1,48000	7,650	
					165,11	10,94			57	0,0937	0,48	
56	КБ10-39-1	Установлення шафи для пож.кранів	100шт	0,05168	29448,830	0	1522	552	0	106,97000	5,530	
					10689,51	0			0	0	0	
57	С1630-23 варіант 4	Кран-комплект пожежний внутрішньоквартирний ф.19мм HW-19N-20 в складі:вентиль пожежний ,головка з'єднувальна рукавна ГР 19-1шт,головка рукавна-1шт,ствол перекиривний,рукав довж. 20м-1шт	шт	5,168	3612,900	0	18671	0	0	0	0	0
		Вище відмітки 0.000 В2			0	0			0	0	0	0
58	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	0,068	691,320	89,930	47	18	6	2,41000	0,160	
					265,61	21,81			1	0,1814	0,01	
59	С1630-1392 варіант 2	Засувки з прогумованим клином фланцеві Zetkama 111, тиск 1,6 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	0,068	5738,940	0	390	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
60	С130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	0,136	353,840	0	48	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
61	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення та водопостачання із сталевих електрозварних емальованих труб діаметром 50 мм	100м	0,0782	13934,270	2887,090	1090	812	226	90,69000	7,090	
					10384,91	712,81			56	6,2497	0,49	
62	С130-892 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих емальованих труб для водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	7,82	524,720	0	4103	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
63	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1,87	80,210	0	150	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
64	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,0782	1201,040	23,750	94	88	2	8,22000	0,640	
					1121,37	1,59			0	0,0150	0	
65	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,028016	1483,680	84,700	42	17	2	4,78000	0,130	
					596,50	8,06			0	0,0720	0	
66	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням	100м2	0,028016	16906,210	1,460	474	317	0	106,26000	2,980	

		кольору неізолюваних труб за два рази			11308,19	1,29			0	0,0111	0
		Пожежний комплект для 2пожежних кранів ф.50мм									
67	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2,448	<u>195,730</u>	<u>27,130</u>	479	404	<u>66</u>	<u>1,48000</u>	<u>3,620</u>
					165,11	10,94			27	0,0937	0,23
68	КБ10-39-1	Установлення шафи для пож.кранів	100шт	0,01224	<u>29448,830</u>	0	360	131	0	<u>106,97000</u>	<u>1,310</u>
					10689,51	0			0	0	0
69	С1630-23 варіант 2	Кран-комплект пожежний для 2 пожежних кранів ф.50мм НW-25-52 NKV-2 в складі:вентиль пожежний з датчиком положення ДППК-С діаметр 50 мм- 2шт, головка з'єднувальна рукавна ГР-50-2шт, головка з'єднувальна цапкова ГЦ-50-2шт, ствол пожежний ручний РС-50-2шт,рукав пожежний латексний (20м)-2шт,барабан для намотки рукава-2шт,муфта ф.50мм-2шт ,вогнегасник ВП-6-1шт та Кран-комплект пожежний для пожежного крана ф.25мм в складі:вентиль пожежний бронзовий з датчиком положення ДППК-С ,головка з'єднувальна рукавна ГР-25, ,ствол пожежний перекривний РWН-25,рукав пожежний напівжорсткий (20м),барабан для намотки рукава,муфта ф.25мм, вогнегасник ВП-6	шт	1,224	<u>10205,160</u>	0	12491	0	0	0	0
		Пожежний комплект для пожежних кранів ф. 25мм				0	0		0	0	0
70	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	0,034	<u>195,730</u>	<u>27,130</u>	7	6	<u>1</u>	<u>1,48000</u>	<u>0,050</u>
					165,11	10,94			0	0,0937	0
71	КБ10-39-1	Установлення шафи для пож.кранів	100шт	0,00034	<u>29448,830</u>	0	10	4	0	<u>106,97000</u>	<u>0,040</u>
					10689,51	0			0	0	0
72	С1630-23 варіант 1	Кран-комплект пожежний для пожежних кранів ф.25мм НКW-25-52 NKV в комплекті	шт	0,034	<u>6377,100</u>	0	217	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					83718	7663	<u>1002</u>		<u>68,770</u>
									304		2,64
		Разом будівельні роботи, грн.					83718				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75053				
		всього заробітна плата, грн.					7967				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3656				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1300				
		Всього будівельні роботи, грн.					87374				

		Всього по розділу 1				87374					
		Розділ 2. Гарячий водопровід									
		Т3,Т4 нижче відм.0.00									
73	С1630-65 варіант 7	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 25 мм	шт	0,272	<u>575,620</u> 0	<u>0</u> 0	157	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
74	С1630-65 варіант 2	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 32 мм	шт	0,136	<u>923,440</u> 0	<u>0</u> 0	126	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
75	С1630-540 варіант 3	Клапан балансувальний Alwa-kombi-4 Honeywell для системи ГВС діаметр 25 мм	шт	0,136	<u>3052,150</u> 0	<u>0</u> 0	415	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
76	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,00034	<u>22996,660</u> 6235,56	<u>647,950</u> 201,87	8	2	<u>0</u> 0	<u>55,27000</u> 1,7283	<u>0,020</u> 0
77	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,0034	<u>47971,180</u> 6235,56	<u>647,950</u> 201,87	163	21	<u>2</u> 1	<u>55,27000</u> 1,7283	<u>0,190</u> 0,01
78	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,0034	<u>48310,810</u> 6235,56	<u>647,950</u> 201,87	164	21	<u>2</u> 1	<u>55,27000</u> 1,7283	<u>0,190</u> 0,01
79	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,0238	<u>61678,600</u> 8011,35	<u>1700,470</u> 499,68	1468	191	<u>40</u> 12	<u>71,01000</u> 4,3530	<u>1,690</u> 0,1
80	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	0,714	<u>80,210</u> 0	<u>0</u> 0	57	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
81	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,03094	<u>1201,040</u> 1121,37	<u>23,750</u> 1,59	37	35	<u>1</u> 0	<u>8,22000</u> 0,0150	<u>0,250</u> 0
82	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0102	<u>1483,680</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	15	6	<u>1</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,050</u> 0
83	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази	100м2	0,0102	<u>4920,330</u> 678,86	<u>133,350</u> 13,72	50	7	<u>1</u> 0	<u>5,44000</u> 0,1224	<u>0,060</u> 0
84	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,306	<u>910,070</u> 374,60	<u>0</u> 0	278	115	<u>0</u> 0	<u>3,52000</u> 0	<u>1,080</u> 0
85	& С114-98-У- БО-15 варіант 5	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 25 мм б =13 мм	м	0,34	<u>66,780</u> 0	<u>0</u> 0	23	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
86	& С114-98-У- БО-15 варіант 9	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 33 мм б =13 мм	м	0,34	<u>76,980</u> 0	<u>0</u> 0	26	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

87	& C114-98-У-БО-15 варіант 2	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 57 мм б =13 мм	м	2,38	<u>90,240</u> 0	<u>0</u> 0	215	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
88	КБ16-26-1	Вище відмітки 0.000 Т3,Т4 Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	5,474	<u>87,820</u> 73,84	<u>8,140</u> 3,00	481	404	<u>45</u> 16	<u>0,67000</u> 0,0266	<u>3,670</u> 0,15
89	& C1630-1460-1-ЕУ варіант 2	Лічильник води Apatog PoWoGaz JS 1,6-02 Smart C+ діаметром 15мм	шт	5,474	<u>1828,190</u> 0	<u>0</u> 0	10008	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
90	C1630-65 варіант 5	З'єднувач, діаметр 15 мм в комплекті з прокладкою	шт	10,948	<u>44,080</u> 0	<u>0</u> 0	483	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
91	C130-1106 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 15 мм	шт	5,474	<u>321,620</u> 0	<u>0</u> 0	1761	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
92	& C1630-РД-29-ЕЛ варіант 6	Перехід ф.20x2,8ммx1/2"BP	шт	5,474	<u>96,380</u> 0	<u>0</u> 0	528	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
93	& C1630-РД-29-ЕЛ варіант 5	Перехід ф.25x3,5ммx1/2"BP Арматура	шт	5,474	<u>105,560</u> 0	<u>0</u> 0	578	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
94	C1630-65 варіант 13	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 15 мм	шт	0,136	<u>368,560</u> 0	<u>0</u> 0	50	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
95	C1630-65 варіант 7	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 25 мм	шт	1,428	<u>575,620</u> 0	<u>0</u> 0	822	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
96	C1630-65 варіант 2	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 32 мм	шт	0,136	<u>923,440</u> 0	<u>0</u> 0	126	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
97	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	0,136	<u>27,630</u> 23,93	<u>0</u> 0	4	3	<u>0</u> 0	<u>0,20000</u> 0	<u>0,030</u> 0
98	& C1630-674-5-EP варіант 2	Повітровідвідник ICMA автоматичний 1/2" (82719AD06)	шт	0,136	<u>196,340</u> 0	<u>0</u> 0	27	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
99	КМ11-350-2	Регулятор тиску, діаметр 25 мм	шт	0,34	<u>231,920</u> 176,34	<u>9,930</u> 4,17	79	60	<u>3</u> 1	<u>1,60000</u> 0,0378	<u>0,540</u> 0,01
100	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1224	<u>45406,430</u> 1355,58	<u>761,370</u> 231,42	5558	166	<u>93</u> 28	<u>12,30000</u> 2,0478	<u>1,510</u> 0,25
101	КБ22-40-1	Установлення компенсаторів	шт	0,544	<u>175,340</u> 66,26	<u>100,090</u> 1,64	95	36	<u>54</u> 1	<u>0,51000</u> 0,0145	<u>0,280</u> 0,01
102	C1630-179 варіант 8	Сильфонний компенсатор осьовий ф.32мм	шт	0,272	<u>2101,320</u> 0	<u>0</u> 0	572	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
103	C1630-179 варіант 5	Сильфонний компенсатор осьовий ф.25мм	шт	0,272	<u>1985,910</u> 0	<u>0</u> 0	540	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
104	КР15-107-4	Установлення нерухомих опор для трубопроводів діаметром до 150 мм	100кг	0,0068	<u>1365,230</u> 1061,64	<u>33,790</u> 1,88	9	7	<u>0</u> 0	<u>9,41000</u> 0,0166	<u>0,060</u> 0
105	C1630-179	Нерухомі опори А14Б 593.000 ф.25мм серія	шт	0,34	<u>59,520</u> 0	<u>0</u> 0	20	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

	варіант 7	5900-7			0	0			0	0	0
106	C1630-179	Нерухомі опори А14Б 593.000 ф.32мм серія	шт	0,34	<u>31,540</u>	<u>0</u>	11	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 9	5900-7			0	0			0	0	0
107	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,119	<u>47971,180</u>	<u>647,950</u>	5709	742	<u>77</u>	<u>55,27000</u>	<u>6,580</u>
					6235,56	201,87			24	1,7283	0,21
108	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,119	<u>48310,810</u>	<u>647,950</u>	5749	742	<u>77</u>	<u>55,27000</u>	<u>6,580</u>
					6235,56	201,87			24	1,7283	0,21
109	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5,3482	<u>80,210</u>	<u>0</u>	429	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
110	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,238	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	286	267	<u>6</u>	<u>8,22000</u>	<u>1,960</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
111	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,056678	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	84	34	<u>5</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,270</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
112	КБ13-26-21	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою за 2 рази	100м2	0,056678	<u>4920,330</u>	<u>133,350</u>	279	38	<u>8</u>	<u>5,44000</u>	<u>0,310</u>
	к=2				678,86	13,72			1	0,1224	0,01
113	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,38	<u>910,070</u>	<u>0</u>	2166	892	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>8,380</u>
					374,60	0			0	0	0
114	& C114-98-У-БО-15	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 25 мм б =13 мм	м	11,9	<u>66,780</u>	<u>0</u>	795	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
115	& C114-98-У-БО-15	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 33 мм б =13 мм	м	11,9	<u>76,980</u>	<u>0</u>	916	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 9				0	0			0	0	0
116	C1630-540	Клапан зворотній Danfoss тип 802, система W, діаметр 20 мм	шт	0,17	<u>5945,630</u>	<u>0</u>	1011	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
117	C1630-540	Клапан зворотній Danfoss тип 802, система W, діаметр 15 мм	шт	0,68	<u>3880,130</u>	<u>0</u>	2638	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					45016	3789	415		33,70
									109		0,97
		Разом будівельні роботи, грн.					45016				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40812				
		всього заробітна плата, грн.					3898				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1749				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					611				
		Всього будівельні роботи, грн.					46765				

		Всього по розділу 2				46765					
		Розділ 3. Госп.-побутова каналізація К-1									
		Нижче відм.0 00									
118	КБ17-1-12	Установлення прочистки діаметром 100 мм	10компл.	0,068	<u>1903,020</u>	<u>130,900</u>	129	98	<u>9</u>	<u>12,96000</u>	<u>0,880</u>
					1445,82	50,61			3	0,4404	0,03
119	С113-2285 варіант 1	Лючок-прочистка DN100 для каналізації діаметром 100мм	шт	0,68	<u>1224,080</u>	<u>0</u>	832	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
120	КБ16-5-2	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,0408	<u>118094,900</u>	<u>1372,750</u>	4818	608	<u>56</u>	<u>126,28000</u>	<u>5,150</u>
					14895,99	510,22			21	4,4205	0,18
121	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3,128	<u>80,210</u>	<u>0</u>	251	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
122	С1534-162 варіант 1	Муфта-фланець Synoflex № 7974 чавунна ф. 100мм	шт	0,442	<u>7047,050</u>	<u>0</u>	3115	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Вище 0.000			0	0			0	0	0
123	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,272	<u>136960,260</u>	<u>176,860</u>	37253	2905	<u>48</u>	<u>91,84000</u>	<u>24,980</u>
					10679,16	66,14			18	0,5652	0,15
124	С113-2285 варіант 2	Манжета протипожежна діаметром 100мм	шт	7,514	<u>480,500</u>	<u>0</u>	3610	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
125	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	21,692	<u>80,210</u>	<u>0</u>	1740	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
126	КБ16-15-3	Установлення клапанів для випуску повітря діаметром до 100 мм	шт	0,034	<u>1234,890</u>	<u>150,970</u>	42	16	<u>5</u>	<u>4,26000</u>	<u>0,140</u>
					464,13	44,31			2	0,3809	0,01
127	& С1630-547-1-ЕП варіант 2	Клапан для випуску повітря HL900 , діаметр 100 мм	шт	0,034	<u>2335,390</u>	<u>0</u>	79	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					51869	3627	<u>118</u>		<u>31,150</u>
									44		0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					51869				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48124				
		всього заробітна плата, грн.					3671				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1656				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					579				
		Всього будівельні роботи, грн.					53525				
		Всього по розділу 3					53525				

Розділ 4. Каналізація напірна К2Н											
		нижче 0.00									
128	КБ18-13-1	Установка насосів	шт	0,068	<u>3249,580</u>	<u>182,560</u>	221	158	<u>12</u>	<u>21,32000</u>	<u>1,450</u>
					2322,81	58,81			4	0,5002	0,03
129	& С100-2301-1063-6 варіант 1	Насос Wilo TS40/14 A-1	шт	0,068	<u>14785,080</u>	<u>0</u>	1005	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
130	С1545-48 варіант 3	Заглушка фланцева ф.125мм Ру1,0Мпа	шт	0,068	<u>746,410</u>	<u>0</u>	51	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
131	С130-970 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	0,068	<u>467,040</u>	<u>0</u>	32	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
132	С1545-48 варіант 1	Заглушка фланцева ф.200мм Ру1,0Мпа	шт	0,068	<u>1816,390</u>	<u>0</u>	124	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
133	С130-972 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	0,068	<u>856,610</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
134	& С130-1158-3-ВФ варіант 1	Клапан зворотний каналізаційний Ду 32мм	шт	0,068	<u>934,610</u>	<u>0</u>	64	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
135	& С1630-674-5-ЕР варіант 3	Кран кульовий 11Б33п , діаметр 32 мм	шт	0,068	<u>438,080</u>	<u>0</u>	30	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
136	КБ16-6-4	<i>Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм</i>	100м	0,0034	<u>32866,990</u>	<u>606,020</u>	112	18	<u>2</u>	<u>48,71000</u>	<u>0,170</u>
					5434,09	193,17			1	1,6512	0,01
137	КБ16-10-6	<i>Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних емальованих труб діаметром 125 мм</i>	100м	0,0085	<u>181323,530</u>	<u>4905,480</u>	1541	160	<u>42</u>	<u>170,56000</u>	<u>1,450</u>
					18797,42	1387,09			12	12,0859	0,1
138	КБ16-10-8	<i>Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних емальованих труб діаметром 200 мм</i>	100м	0,0068	<u>255449,920</u>	<u>7453,890</u>	1737	207	<u>51</u>	<u>272,24000</u>	<u>1,850</u>
					30371,09	2223,45			15	19,3859	0,13
139	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3,213	<u>80,210</u>	<u>0</u>	258	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
140	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,0034	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	4	4	<u>0</u>	<u>8,22000</u>	<u>0,030</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
141	КБ16-29-3	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	0,0153	<u>1845,170</u>	<u>23,750</u>	28	17	<u>0</u>	<u>8,22000</u>	<u>0,130</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
142	С113-2331 варіант 1	Муфта Jafar з'єднувальна для сталевих та чавунних труб тип 9151 діам. 200 мм	шт	0,034	<u>6375,080</u>	<u>0</u>	217	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

143	КБ13-16-4	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ФЛ-О86	100м2	0,01054	<u>1597,040</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	17	6	<u>1</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,050</u> 0
144	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору неізоляованих труб за два рази вище 0.00	100м2	0,01054	<u>16906,210</u> 11308,19	<u>1,460</u> 1,29	178	119	<u>0</u> 0	<u>106,26000</u> 0,0111	<u>1,120</u> 0
145	КБ16-21-1	Установлення воронки водозливних	шт	0,068	<u>971,090</u> 484,38	<u>257,510</u> 67,07	66	33	<u>18</u> 5	<u>4,23000</u> 0,5911	<u>0,290</u> 0,04
146	& С1630-547-1-ЕП варіант 1	Воронки водозливні з електропідігрівом HL62.2 , діаметр 125 мм	шт	0,068	<u>11068,630</u> 0	<u>0</u> 0	753	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
147	С1545-48 варіант 3	Заглушка фланцева ф.125мм Ру1,0Мпа	шт	0,204	<u>746,410</u> 0	<u>0</u> 0	152	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
148	С130-970 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	0,204	<u>467,040</u> 0	<u>0</u> 0	95	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
149	КБ16-10-6	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних емальованих труб діаметром 125 мм	100м	0,0408	<u>181323,530</u> 18797,42	<u>4905,480</u> 1387,09	7398	767	<u>200</u> 57	<u>170,56000</u> 12,0859	<u>6,960</u> 0,49
150	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	4,777	<u>80,210</u> 0	<u>0</u> 0	383	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
151	КБ16-29-3	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	0,0408	<u>1845,170</u> 1121,37	<u>23,750</u> 1,59	75	46	<u>1</u> 0	<u>8,22000</u> 0,0150	<u>0,340</u> 0
152	КБ13-16-4	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ФЛ-О86	100м2	0,016184	<u>1597,040</u> 596,50	<u>84,700</u> 8,06	26	10	<u>1</u> 0	<u>4,78000</u> 0,0720	<u>0,080</u> 0
153	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору неізоляованих труб за два рази	100м2	0,016184	<u>16906,210</u> 11308,19	<u>1,460</u> 1,29	274	183	<u>0</u> 0	<u>106,26000</u> 0,0111	<u>1,720</u> 0
ВНУТРІШНЬО КВАРТИРНІ МЕРЕЖІ											
Разом прямі витрати по розділу 4							14899	1728	<u>328</u> 94		<u>15,640</u> 0,8
Разом будівельні роботи, грн.							14899				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12843				
всього заробітна плата, грн.							1822				
Загальновиробничі витрати, грн.							822				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,63				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							285				
Всього будівельні роботи, грн.							15721				

Всього по розділу 4							15721				

Розділ 5. Господарчо-питний водопровід В1											
154	КБ16-14-12	Вище відмітки 0.000 В1 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,476	<u>15843,120</u>	<u>4926,610</u>	7541	4900	<u>2345</u>	<u>89,90000</u>	<u>42,790</u>
					10294,45	2694,46			1283	24,7574	11,78
155	& С1530-42-3-Е0 варіант 4	Труби з поліетилену ТЕСЕ РЕ-Хс для водопостачання, діаметр 20х2,8 мм	м	42,806	<u>106,600</u>	<u>0</u>	4563	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
156	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,646	<u>14128,870</u>	<u>3111,130</u>	9127	6835	<u>2010</u>	<u>92,40000</u>	<u>59,690</u>
					10580,72	1666,72			1077	15,2947	9,88
157	& С1530-42-3-Е0 варіант 1	Труби з поліетилену ТЕСЕ РЕ-Хс для водопостачання, діаметр 25х3,5 мм	м	60,01	<u>201,260</u>	<u>0</u>	12078	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
158	& С1530-1-8-ДЯ варіант 1	Труба захистна гофрована ("пешель") для діаметра 20-25 мм	м	112,2	<u>17,560</u>	<u>0</u>	1970	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
159	С1545-48 варіант 4	Заглушка ф.15мм	шт	5,202	<u>20,680</u>	<u>0</u>	108	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
160	С1545-48 варіант 2	Заглушка ф.20мм	шт	5,202	<u>19,770</u>	<u>0</u>	103	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 5							35490	11735	<u>4355</u>		<u>102,480</u>
									2360		21,66
Разом будівельні роботи, грн.							35490				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19400				
всього заробітна плата, грн.							14095				
Загальновиробничі витрати, грн.							6440				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2279				
Всього будівельні роботи, грн.							41930				

Всього по розділу 5							41930				
Розділ 6. Гарячий водопровід											
Вище відмітки 0.000 Т3. Т4											

161	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,224	<u>15843,120</u>	<u>4926,610</u>	19392	12600	<u>6030</u>	<u>89,90000</u>	<u>110,040</u>
					10294,45	2694,46			3298	24,7574	30,3
162	& С1530-42-3-Е0 варіант 4	Труби з поліетилену ТЕСЕ РЕ-Хс для водопостачання, діаметр 20х2,8 мм	м	110,024	<u>106,600</u>	0	11729	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
163	& С1530-1-8-ДЯ варіант 1	Труба захистна гофрована ("пешель") для діаметра 20-25 мм	м	122,4	<u>17,560</u>	0	2149	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
164	С1545-48 варіант 4	Заглушка ф.15мм	шт	5,474	<u>20,680</u>	0	113	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
165	С1545-48 варіант 2	Заглушка ф.20мм	шт	5,474	<u>19,770</u>	0	108	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 6							33491	12600	<u>6030</u>		<u>110,040</u>
Разом будівельні роботи, грн.							33491		3298		30,3
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14861				
всього заробітна плата, грн.							15898				
Загальновиробничі витрати, грн.							7272				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2576				
Всього будівельні роботи, грн.							40763				

Всього по розділу 6							40763				
Розділ 7. Госп.-побутова каналізація К-1											
166	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,07922	<u>11666,350</u>	<u>176,860</u>	924	846	<u>14</u>	<u>91,84000</u>	<u>7,280</u>
					10679,16	66,14			5	0,5652	0,04
167	С1530-48 варіант 1	Труби каналізаційна ПП, діаметр 110 мм	10м	0,7922	<u>1364,710</u>	0	1081	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
168	С1530-163 варіант 2	Перехід ПП 110х50 мм	10шт	0,6154	<u>431,740</u>	0	266	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
169	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,15844	<u>11578,090</u>	<u>86,250</u>	1834	1765	<u>14</u>	<u>95,78000</u>	<u>15,180</u>
					11137,30	31,80			5	0,2700	0,04
170	С1530-44 варіант 1	Труби каналізаційні ПП, діаметр 50 мм	10м	1,5844	<u>314,330</u>	0	498	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
171	С1530-162	Коліно каналізаційне ПП 50/ 45*	10шт	1,3396	<u>272,950</u>	0	366	0	0	0	0

варіант 1		0	0	0	0	0
	Разом прямі витрати по розділу 7	4969	2611	28		22,460
				10		0,08
	Разом будівельні роботи, грн.	4969				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	2330				
	всього заробітна плата, грн.	2621				
	Загальновиробничі витрати, грн.	1274				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	2,37				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	413				
	Всього будівельні роботи, грн.	6243				

	Всього по розділу 7	6243				
	Разом прямі витрати по відділу 1	269452	43753	12276		384,240
				6219		56,82
	Разом будівельні роботи, грн.	269452				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	213423				
	всього заробітна плата, грн.	49972				
	Загальновиробничі витрати, грн.	22870				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	46,01				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	8043				
	Всього будівельні роботи, грн.	292322				

	Всього по відділу 1	292322				
	Разом прямі витрати по кошторису	269452	43753	12276		384,240
				6219		56,82
	Разом будівельні роботи, грн.	269452				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	213423				
	всього заробітна плата, грн.	49972				
	Загальновиробничі витрати, грн.	22870				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	46,01				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	8043				
	Всього будівельні роботи, грн.	292322				

	Всього по кошторису	292322				

	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	487,07			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	58015			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-029
на Секція №3. Внутрішній водопровід ,гаряче водопостачання,каналізація К-1, К-2Н
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 288,534 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,47184 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 56,202 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАГАЛЬНОБУДИНКОВІ МЕРЕЖІ									
		<u>Відділ 1. Внутрішні системи ХВП, ГВП, К1, К2. 3 секція</u>									
		Розділ 1. Госппитний водопровід В1									
		Нижче відмітки 0.000 В1									
1	C1630-65 варіант 2	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 32 мм	шт	0,136	923,440	0	126	0	0	0	0
2	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	0,068	145,740	0	10	4	0	0,49000	0,030
					56,11	0			0	0	0
3	C1630-26 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	0,068	226,040	0	15	0	0	0	0
4	C130-1186 варіант 1	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	2,38	63,770	0	152	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
5	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,0068	47971,180	647,950	326	42	4	55,27000	0,380
					6235,56	201,87			1	1,7283	0,01

6	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,0034	<u>48310,810</u>	<u>647,950</u>	164	21	<u>2</u>	<u>55,27000</u>	<u>0,190</u>
					6235,56	201,87			1	1,7283	0,01
7	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,0238	<u>61678,600</u>	<u>1700,470</u>	1468	191	<u>40</u>	<u>71,01000</u>	<u>1,690</u>
					8011,35	499,68			12	4,3530	0,1
8	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	0,799	<u>80,210</u>	<u>0</u>	64	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
9	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,034	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	41	38	<u>1</u>	<u>8,22000</u>	<u>0,280</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
10	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м ²	0,010914	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	16	7	<u>1</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,050</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
11	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази	100м ²	0,010914	<u>4920,330</u>	<u>133,350</u>	54	7	<u>1</u>	<u>5,44000</u>	<u>0,060</u>
					678,86	13,72			0	0,1224	0
12	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,34	<u>910,070</u>	<u>0</u>	309	127	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>1,20</u>
					374,60	0			0	0	0
13	& С114-98-У- БО-15 варіант 5	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 25 мм б =13 мм	м	0,68	<u>66,780</u>	<u>0</u>	45	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
14	& С114-98-У- БО-15 варіант 9	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 33 мм б =13 мм	м	0,34	<u>76,980</u>	<u>0</u>	26	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	& С114-98-У- БО-15 варіант 2	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 57 мм б =13 мм	м	2,38	<u>90,240</u>	<u>0</u>	215	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Нижче відмітки 0.000 В2									
16	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	0,136	<u>691,320</u>	<u>89,930</u>	94	36	<u>12</u>	<u>2,41000</u>	<u>0,330</u>
					265,61	21,81			3	0,1814	0,02
17	С1630-1392 варіант 2	Засувки з проґумованим клином фланцеві Zetkama 111, тиск 1,6 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	0,136	<u>5738,940</u>	<u>0</u>	780	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
18	С130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	0,272	<u>353,840</u>	<u>0</u>	96	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
19	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,00034	<u>22996,660</u>	<u>647,950</u>	8	2	<u>0</u>	<u>55,27000</u>	<u>0,020</u>
					6235,56	201,87			0	1,7283	0

20	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення та водопостачання із сталевих електрозварних емальованих труб діаметром 50 мм	100м	0,0017	<u>13934,270</u>	<u>2887,090</u>	24	18	<u>5</u>	<u>90,69000</u>	<u>0,150</u>
					10384,91	712,81			1	6,2497	0,01
21	С130-892 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих емальованих труб для водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	0,17	<u>524,720</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
22	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,0306	<u>18529,960</u>	<u>3819,890</u>	567	417	<u>117</u>	<u>118,90000</u>	<u>3,640</u>
					13615,24	1034,67			32	9,0482	0,28
23	С130-1194 варіант 3	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних емальованих труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм	м	3,06	<u>741,920</u>	<u>0</u>	2270	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
24	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	2,108	<u>80,210</u>	<u>0</u>	169	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
25	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,00204	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	2	2	<u>0</u>	<u>8,22000</u>	<u>0,020</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
26	КБ16-29-2	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,0306	<u>1318,920</u>	<u>23,750</u>	40	34	<u>1</u>	<u>8,22000</u>	<u>0,250</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
27	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,01394	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	21	8	<u>1</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,070</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
28	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази	100м2	0,01394	<u>4920,330</u>	<u>133,350</u>	69	9	<u>2</u>	<u>5,44000</u>	<u>0,080</u>
					678,86	13,72			0	0,1224	0
29	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,3264	<u>910,070</u>	<u>0</u>	297	122	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>1,150</u>
					374,60	0			0	0	0
30	& С114-98-У- БО-15 варіант 1	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 15 мм б =13 мм	м	0,034	<u>61,680</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
31	& С114-98-У- БО-15 варіант 2	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 57 мм б =13 мм	м	0,17	<u>90,240</u>	<u>0</u>	15	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
32	& С114-98-У- БО-15 варіант 4	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 89 мм б =13 мм	м	3,06	<u>115,740</u>	<u>0</u>	354	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Вище відмітки 0.000 В1									
33	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	5,44	<u>87,820</u>	<u>8,140</u>	478	402	<u>44</u>	<u>0,67000</u>	<u>3,640</u>
					73,84	3,00			16	0,0266	0,14
34	& С1630- 1460-1-ЕУ варіант 2	Лічильник води Apator PoWoGaz JS 1,6-02 Smart С+ діаметром 15мм	шт	5,44	<u>1828,190</u>	<u>0</u>	9945	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
35	С1630-65	З'єднувач, діаметр 15 мм в комплекті з	шт	10,88	<u>44,080</u>	<u>0</u>	480	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 5	прокладкою			0	0			0	0	0
36	C130-1106	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 15 мм	шт	5,44	<u>321,620</u>	<u>0</u>	1750	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
37	& C1630-РД-29-ЕЛ	Перехід ф.20x2,8ммx1/2"ВР	шт	5,44	<u>96,380</u>	<u>0</u>	524	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 6				0	0			0	0	0
38	& C1630-РД-29-ЕЛ	Перехід ф.25x3,5ммx1/2"ВР	шт	5,44	<u>105,560</u>	<u>0</u>	574	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
39	КБ18-15-1	Установлення розподільчого колектора	шт	1,224	<u>1408,080</u>	<u>112,310</u>	1723	1554	<u>137</u>	<u>11,25000</u>	<u>13,770</u>
					1269,23	35,79			44	0,3054	0,37
40	C130-163	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм	шт	1,224	<u>3470,120</u>	<u>0</u>	4247	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2	L=900мм на 5 штуцерів			0	0			0	0	0
41	КМ11-350-2	Регулятор тиску, діаметр 25 мм	шт	0,34	<u>231,920</u>	<u>9,930</u>	79	60	<u>3</u>	<u>1,60000</u>	<u>0,540</u>
					176,34	4,17			1	0,0378	0,01
42	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1224	<u>45406,430</u>	<u>761,370</u>	5558	166	<u>93</u>	<u>12,30000</u>	<u>1,510</u>
					1355,58	231,42			28	2,0478	0,25
43	C1110-195	Хомут для зрівнювання потенціалів,Хл-24-28мм	шт	5,168	<u>220,810</u>	<u>0</u>	1141	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
44	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,0136	<u>47971,180</u>	<u>647,950</u>	652	85	<u>9</u>	<u>55,27000</u>	<u>0,750</u>
					6235,56	201,87			3	1,7283	0,02
45	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,068	<u>48310,810</u>	<u>647,950</u>	3285	424	<u>44</u>	<u>55,27000</u>	<u>3,760</u>
					6235,56	201,87			14	1,7283	0,12
46	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1,819	<u>80,210</u>	<u>0</u>	146	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
47	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,0816	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	98	92	<u>2</u>	<u>8,22000</u>	<u>0,670</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
48	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,020978	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	31	13	<u>2</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,10</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
49	КБ13-26-21	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази	100м2	0,020978	<u>4920,330</u>	<u>133,350</u>	103	14	<u>3</u>	<u>5,44000</u>	<u>0,110</u>
	к=2				678,86	13,72			0	0,1224	0
50	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,816	<u>910,070</u>	<u>0</u>	743	306	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>2,870</u>
					374,60	0			0	0	0
51	& C114-98-У-БО-15	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 25 мм б =13 мм	м	1,36	<u>66,780</u>	<u>0</u>	91	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
52	& C114-98-У-БО-15	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 33 мм б =13 мм	м	6,8	<u>76,980</u>	<u>0</u>	523	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	С130-10 варіант 9	У = 19 мм			0	0			0	0	0
53	С1630-65 варіант 7	Арматура Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 25 мм	шт	1,19	<u>575,620</u>	0	685	0	0	0	0
		Пожежний комплект для пожежних кранів ф. 20мм			0	0			0	0	0
54	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 20 мм	шт	5,406	<u>195,730</u>	<u>27,130</u>	1058	893	<u>147</u>	<u>1,48000</u>	<u>8</u>
					165,11	10,94			59	0,0937	0,51
55	КБ10-39-1	Установлення шафи для пож.кранів	100шт	0,05406	<u>29448,830</u>	0	1592	578	0	<u>106,97000</u>	<u>5,780</u>
					10689,51	0			0	0	0
56	С1630-23 варіант 4	Кран-комплект пожежний внутрішньоквартирний ф.19мм HW-19N-20 в складі:вентиль пожежний ,головка з'єднувальна рукавна ГР 19-1шт,головка рукавна-1шт,ствол перекривний,рукав довж. 20м-1шт	шт	5,406	<u>3612,900</u>	0	19531	0	0	0	0
		Вище відмітки 0.000 В2			0	0			0	0	0
57	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	0,068	<u>691,320</u>	<u>89,930</u>	47	18	<u>6</u>	<u>2,41000</u>	<u>0,160</u>
					265,61	21,81			1	0,1814	0,01
58	С1630-1392 варіант 2	Засувки з прогумованим клином фланцеві Zetkama 111, тиск 1,6 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	0,068	<u>5738,940</u>	0	390	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
59	С130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	0,136	<u>353,840</u>	0	48	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
60	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення та водопостачання із сталевих електросварних емальованих труб діаметром 50 мм	100м	0,0782	<u>13934,270</u>	<u>2887,090</u>	1090	812	<u>226</u>	<u>90,69000</u>	<u>7,090</u>
					10384,91	712,81			56	6,2497	0,49
61	С130-892 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих емальованих труб для водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	7,82	<u>524,720</u>	0	4103	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
62	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1,87	<u>80,210</u>	0	150	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
63	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,0782	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	94	88	<u>2</u>	<u>8,22000</u>	<u>0,640</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
64	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,028016	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	42	17	<u>2</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,130</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
65	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору неізолюваних труб за два рази	100м2	0,028016	<u>16906,210</u>	<u>1,460</u>	474	317	0	<u>106,26000</u>	<u>2,980</u>
		Пожежний комплект для 2пожежних кранів ф.50мм			11308,19	1,29			0	0,0111	0

66	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2,516	<u>195,730</u> 165,11	<u>27,130</u> 10,94	492	415	<u>68</u> 28	<u>1,48000</u> 0,0937	<u>3,720</u> 0,24
67	КБ10-39-1	Установлення шафи для пож.кранів	100шт	0,01258	<u>29448,830</u> 10689,51	<u>0</u> 0	370	134	<u>0</u> 0	<u>106,97000</u> 0	<u>1,350</u> 0
68	С1630-23 варіант 2	Кран-комплект пожежний для 2 пожежних кранів ф.50мм HW-25-52 NKV-2 в складі:вентиль пожежний з датчиком положення ДППК-С діаметр 50 мм- 2шт, головка з'єднувальна рукавна ГР-50-2шт, головка з'єднувальна цапкова ГЦ-50-2шт, ствол пожежний ручний РС-50-2шт,рукав пожежний латексний (20м)-2шт,барабан для намотки рукава-2шт,муфта ф.50мм-2шт ,вогнегасник ВП-6-1шт та Кран-комплект пожежний для пожежного крана ф.25мм в складі:вентиль пожежний бронзовий з датчиком положення ДППК-С ,головка з'єднувальна рукавна ГР-25, ,ствол пожежний перекиривний РWH-25,рукав пожежний напівжорсткий (20м),барабан для намотки рукава,муфта ф.25мм, вогнегасник ВП-6 Пожежний комплект для пожежних кранів ф. 25мм	шт	1,258	<u>10205,160</u> 0	<u>0</u> 0	12838	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
69	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	0,034	<u>195,730</u> 165,11	<u>27,130</u> 10,94	7	6	<u>1</u> 0	<u>1,48000</u> 0,0937	<u>0,050</u> 0
70	КБ10-39-1	Установлення шафи для пож.кранів	100шт	0,00034	<u>29448,830</u> 10689,51	<u>0</u> 0	10	4	<u>0</u> 0	<u>106,97000</u> 0	<u>0,040</u> 0
71	С1630-23 варіант 1	Кран-комплект пожежний для пожежних кранів ф.25мм НКW-25-52 NKV в комплекті	шт	0,034	<u>6377,100</u> 0	<u>0</u> 0	217	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 1							83337	7483	<u>976</u> 300		<u>67,250</u> 2,59
Разом будівельні роботи, грн.							83337				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							74878				
всього заробітна плата, грн.							7783				
Загальновиробничі витрати, грн.							3580				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1276				
Всього будівельні роботи, грн.							86917				

Всього по розділу 1							86917				

		Розділ 2. Гарячий водопровід									
		Т3,Т4 нижче відм.0.00									
72	С1630-65 варіант 7	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 25 мм	шт	0,272	<u>575,620</u>	<u>0</u>	157	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
73	С1630-65 варіант 2	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 32 мм	шт	0,136	<u>923,440</u>	<u>0</u>	126	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
74	С1630-540 варіант 3	Клапан балансувальний Alwa-kombi-4 Honeywell для системи ГВС діаметр 25 мм	шт	0,136	<u>3052,150</u>	<u>0</u>	415	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
75	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,00034	<u>22996,660</u>	<u>647,950</u>	8	2	<u>0</u>	<u>55,27000</u>	<u>0,020</u>
					6235,56	201,87			0	1,7283	0
76	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,0068	<u>47971,180</u>	<u>647,950</u>	326	42	<u>4</u>	<u>55,27000</u>	<u>0,380</u>
					6235,56	201,87			1	1,7283	0,01
77	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,034	<u>48310,810</u>	<u>647,950</u>	1643	212	<u>22</u>	<u>55,27000</u>	<u>1,880</u>
					6235,56	201,87			7	1,7283	0,06
78	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,0238	<u>61678,600</u>	<u>1700,470</u>	1468	191	<u>40</u>	<u>71,01000</u>	<u>1,690</u>
					8011,35	499,68			12	4,3530	0,1
79	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1,53	<u>80,210</u>	<u>0</u>	123	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
80	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,06494	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	78	73	<u>2</u>	<u>8,22000</u>	<u>0,530</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
81	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,01904	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	28	11	<u>2</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,090</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
82	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 раза	100м2	0,01904	<u>4920,330</u>	<u>133,350</u>	94	13	<u>3</u>	<u>5,44000</u>	<u>0,10</u>
					678,86	13,72			0	0,1224	0
83	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,646	<u>910,070</u>	<u>0</u>	588	242	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>2,270</u>
					374,60	0			0	0	0
84	& С114-98-У- БО-15 варіант 5	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 25 мм б =13 мм	м	0,68	<u>66,780</u>	<u>0</u>	45	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
85	& С114-98-У- БО-15 варіант 9	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 33 мм б =13 мм	м	3,4	<u>76,980</u>	<u>0</u>	262	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
86	& С114-98-У- БО-15 варіант 2	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 57 мм б =13 мм	м	2,38	<u>90,240</u>	<u>0</u>	215	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

		Вище відмітки 0.000 Т3,Т4 По проекту 159 шт.									
87	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	5,44	<u>87,820</u>	<u>8,140</u>	478	402	<u>44</u>	<u>0,67000</u>	<u>3,640</u>
					73,84	3,00			16	0,0266	0,14
88	& С1630-1460-1-ЕУ варіант 2	Лічильник води Aparator PoWoGaz JS 1,6-02 Smart С+ діаметром 15мм	шт	5,44	<u>1828,190</u>	<u>0</u>	9945	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
89	С1630-65 варіант 5	З'єднувач, діаметр 15 мм в комплекті з прокладкою	шт	10,88	<u>44,080</u>	<u>0</u>	480	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
90	С130-1106 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий, діаметр 15 мм	шт	5,44	<u>321,620</u>	<u>0</u>	1750	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
91	& С1630-РД-29-ЕЛ варіант 6	Перехід ф.20x2,8ммx1/2"ВР	шт	5,44	<u>96,380</u>	<u>0</u>	524	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
92	& С1630-РД-29-ЕЛ варіант 5	Перехід ф.25x3,5ммx1/2"ВР	шт	5,44	<u>105,560</u>	<u>0</u>	574	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Арматура									
93	С1630-65 варіант 13	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 15 мм	шт	0,136	<u>368,560</u>	<u>0</u>	50	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
94	С1630-65 варіант 7	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 25 мм	шт	1,224	<u>575,620</u>	<u>0</u>	705	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
95	С1630-65 варіант 2	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 32 мм	шт	0,136	<u>923,440</u>	<u>0</u>	126	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
96	КБ18-15-1	Установлення розподільчого колектора	шт	1,224	<u>1408,080</u>	<u>112,310</u>	1723	1554	<u>137</u>	<u>11,25000</u>	<u>13,770</u>
					1269,23	35,79			44	0,3054	0,37
97	С130-163 варіант 2	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=900мм на 5 штуцерів	шт	1,224	<u>3470,120</u>	<u>0</u>	4247	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
98	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	0,136	<u>27,630</u>	<u>0</u>	4	3	<u>0</u>	<u>0,20000</u>	<u>0,030</u>
					23,93	0			0	0	0
99	& С1630-674-5-ЕР варіант 2	Повітровідвідник ІСМА автоматичний 1/2" (82719AD06)	шт	0,136	<u>196,340</u>	<u>0</u>	27	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
100	КБ22-40-1	Установлення компенсаторів	шт	0,544	<u>175,340</u>	<u>100,090</u>	95	36	<u>54</u>	<u>0,51000</u>	<u>0,280</u>
					66,26	1,64			1	0,0145	0,01
101	С1630-179 варіант 8	Сильфонний компенсатор осьовий ф.32мм	шт	0,272	<u>2101,320</u>	<u>0</u>	572	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
102	С1630-179 варіант 5	Сильфонний компенсатор осьовий ф.25мм	шт	0,272	<u>1985,910</u>	<u>0</u>	540	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
103	КР15-107-4	Установлення нерухомих опор для трубопроводів діаметром до 150 мм	100кг	0,0068	<u>1365,230</u>	<u>33,790</u>	9	7	<u>0</u>	<u>9,41000</u>	<u>0,060</u>
					1061,64	1,88			0	0,0166	0
104	С1630-179 варіант 7	Нерухомі опори А14Б 593.000 ф.25мм серія 5900-7	шт	0,34	<u>59,520</u>	<u>0</u>	20	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
105	С1630-179 варіант 9	Нерухомі опори А14Б 593.000 ф.32мм серія 5900-7	шт	0,34	<u>31,540</u>	<u>0</u>	11	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

106	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,119	<u>47971,180</u>	<u>647,950</u>	5709	742	<u>77</u>	<u>55,27000</u>	<u>6,580</u>
					6235,56	201,87			24	1,7283	0,21
107	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,119	<u>48310,810</u>	<u>647,950</u>	5749	742	<u>77</u>	<u>55,27000</u>	<u>6,580</u>
					6235,56	201,87			24	1,7283	0,21
108	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5,3482	<u>80,210</u>	<u>0</u>	429	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
109	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,238	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	286	267	<u>6</u>	<u>8,22000</u>	<u>1,960</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
110	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м ²	0,056678	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	84	34	<u>5</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,270</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
111	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою за 2 рази	100м ²	0,056678	<u>4920,330</u>	<u>133,350</u>	279	38	<u>8</u>	<u>5,44000</u>	<u>0,310</u>
					678,86	13,72			1	0,1224	0,01
112	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,38	<u>910,070</u>	<u>0</u>	2166	892	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>8,380</u>
					374,60	0			0	0	0
113	& С114-98-У- БО-15 варіант 5	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б =13 мм	м	11,9	<u>66,780</u>	<u>0</u>	795	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
114	& С114-98-У- БО-15 варіант 9	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 33 мм б =13 мм	м	11,9	<u>76,980</u>	<u>0</u>	916	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					43869	5503	<u>481</u>		<u>48,820</u>
									130		1,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					43869				46408
		Всього по розділу 2					46408				
		Розділ 3. Госп.-побутова каналізація К-1									
115	КБ17-1-12	Нижче відм.0 00 Установлення прочистки діаметром 100	10компл.	0,068	<u>1903,020</u>	<u>130,900</u>	129	98	<u>9</u>	<u>12,96000</u>	<u>0,880</u>

116	C113-2285 варіант 1	Лючок-прочистка DN100 для каналізації діаметром 100мм	шт	0,68	<u>1445,82</u> 1224,080	50,61 0	832	0	3 0	0,4404 0	0,03 0
117	КБ16-5-2	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,0408	<u>118094,900</u> 14895,99	<u>1372,750</u> 510,22	4818	608	56 21	<u>126,28000</u> 4,4205	<u>5,150</u> 0,18
118	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3,128	<u>80,210</u> 0	0 0	251	0	0 0	0 0	0 0
119	C1534-162 варіант 1	Муфта-фланець Synoflex № 7974 чавунна ф. 100мм	шт	0,442	<u>7047,050</u> 0	0 0	3115	0	0 0	0 0	0 0
120	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,2992	<u>136960,260</u> 10679,16	<u>176,860</u> 66,14	40979	3195	53 20	<u>91,84000</u> 0,5652	<u>27,480</u> 0,17
121	C113-2285 варіант 2	Манжета протипожежна діаметром 100мм	шт	7,514	<u>480,500</u> 0	0 0	3610	0	0 0	0 0	0 0
122	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	23,8	<u>80,210</u> 0	0 0	1909	0	0 0	0 0	0 0
123	КБ16-15-3	Установлення клапанів для випуску повітря діаметром до 100 мм	шт	0,034	<u>1234,890</u> 464,13	<u>150,970</u> 44,31	42	16	5 2	<u>4,26000</u> 0,3809	<u>0,140</u> 0,01
124	& C1630- 547-1-ЕП варіант 2	Клапан для випуску повітря HL900 , діаметр 100 мм	шт	0,034	<u>2335,390</u> 0	0 0	79	0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по розділу 3							55764	3917	<u>123</u> 46		<u>33,650</u> 0,39
Разом будівельні роботи, грн.							55764				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							51724				
всього заробітна плата, грн.							3963				
Загальновиробничі витрати, грн.							1789				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							626				
Всього будівельні роботи, грн.							57553				

Всього по розділу 3							57553				
Розділ 4. Каналізація напірна К2Н											
нижче 0.00											
125	КБ18-13-1	Установка насосів	шт	0,068	<u>3249,580</u> 2322,81	<u>182,560</u> 58,81	221	158	12 4	<u>21,32000</u> 0,5002	<u>1,450</u> 0,03
126	& C100- 2301-1063-6	Насос Wilo TS40/14 A-1	шт	0,136	<u>14785,080</u> 0	0	2011	0	0	0	0

	2001-1000-0 варіант 1				0	0			0	0	0
127	C1545-48 варіант 3	Заглушка фланцева ф.125мм Ру1,0Мпа	шт	0,068	<u>746,410</u>	0	51	0	0	0	0
128	C130-970 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	0,102	<u>467,040</u>	0	48	0	0	0	0
129	C1545-48 варіант 1	Заглушка фланцева ф.200мм Ру1,0Мпа	шт	0,034	<u>1816,390</u>	0	62	0	0	0	0
130	C130-972 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	0,034	<u>856,610</u>	0	29	0	0	0	0
131	& C130- 1158-3-ВФ варіант 1	Клапан зворотний каналізаційний Ду 32мм	шт	0,136	<u>934,610</u>	0	127	0	0	0	0
132	& C1630- 674-5-EP варіант 3	Кран кульовий 11Б33п , діаметр 32 мм	шт	0,136	<u>438,080</u>	0	60	0	0	0	0
133	КБ16-6-4	<i>Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм</i>	100м	0,0102	<u>32866,990</u>	<u>606,020</u>	335	55	<u>6</u>	<u>48,71000</u>	<u>0,50</u>
					5434,09	193,17			2	1,6512	0,02
134	КБ16-10-6	<i>Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних емальованих труб діаметром 125 мм</i>	100м	0,0102	<u>181323,530</u>	<u>4905,480</u>	1850	192	<u>50</u>	<u>170,56000</u>	<u>1,740</u>
					18797,42	1387,09			14	12,0859	0,12
135	КБ16-10-8	<i>Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних емальованих труб діаметром 200 мм</i>	100м	0,0068	<u>255449,920</u>	<u>7453,890</u>	1737	207	<u>51</u>	<u>272,24000</u>	<u>1,850</u>
					30371,09	2223,45			15	19,3859	0,13
136	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3,519	<u>80,210</u>	0	282	0	0	0	0
137	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,0102	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	12	11	0	<u>8,22000</u>	<u>0,080</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
138	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	0,017	<u>1845,170</u>	<u>23,750</u>	31	19	0	<u>8,22000</u>	<u>0,140</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
139	C113-2331 варіант 1	Муфта Jafar з'єднувальна для сталевих та чавунних труб тип 9151 діам. 200 мм	шт	0,034	<u>6375,080</u>	0	217	0	0	0	0
140	КБ13-16-4	<i>Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ФЛ-О86</i>	100м2	0,01649	<u>1597,040</u>	<u>84,700</u>	26	10	<u>1</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,080</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
141	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору неізолюваних труб за два рази вище 0.00	100м2	0,01649	<u>16906,210</u>	<u>1,460</u>	279	186	0	<u>106,26000</u>	<u>1,750</u>
					11308,19	1,29			0	0,0111	0
142	КБ16-21-1	Установлення воронки водозливних	шт	0,068	<u>971,090</u>	<u>257,510</u>	66	33	<u>18</u>	<u>4,23000</u>	<u>0,290</u>
					484,38	67,07			5	0,5911	0,04

143	& C1630-547-1-ЕП варіант 1	Воронки водозливні з електропідігрівом HL62.2 , діаметр 125 мм	шт	0,068	<u>11068,630</u>	0	753	0	0	0	0
144	C1545-48 варіант 3	Заглушка фланцева ф.125мм Ру1,0Мпа	шт	0,204	<u>746,410</u>	0	152	0	0	0	0
145	C130-970 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	0,204	<u>467,040</u>	0	95	0	0	0	0
146	КБ16-10-6	<i>Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних емальованих труб діаметром 125 мм</i>	100м	0,0408	<u>181323,530</u>	<u>4905,480</u>	7398	767	<u>200</u>	<u>170,56000</u>	<u>6,960</u>
					18797,42	1387,09			57	12,0859	0,49
147	C1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	4,777	<u>80,210</u>	0	383	0	0	0	0
148	КБ16-29-3	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	0,0408	<u>1845,170</u>	<u>23,750</u>	75	46	<u>1</u>	<u>8,22000</u>	<u>0,340</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
149	КБ13-16-4	<i>Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ФЛ-О86</i>	100м2	0,016184	<u>1597,040</u>	<u>84,700</u>	26	10	<u>1</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,080</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
150	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору неізолюваних труб за два рази ВНУТРІШНЬОКВАРТИРНІ МЕРЕЖІ	100м2	0,016184	<u>16906,210</u>	<u>1,460</u>	274	183	0	<u>106,26000</u>	<u>1,720</u>
					11308,19	1,29			0	0,0111	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					16600	1877	340		<u>16,980</u>
									97		0,83
		Разом будівельні роботи, грн.					16600				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14383				
		всього заробітна плата, грн.					1974				
		Загальнопромислові витрати, грн.					891				
		трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год.					1,77				
		заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.					308				
		Всього будівельні роботи, грн.					17491				

		Всього по розділу 4					17491				
		Розділ 5. Господарчо-питний водопровід В1									
151	КБ16-14-12	Вище відмітки 0.000 В1 <i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром</i>	100м	0,306	<u>15843,120</u>	<u>4926,610</u>	4848	3150	<u>1508</u>	<u>89,90000</u>	<u>27,510</u>

		труба високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням			10294,45	2694,46			825	24,7574	7,58
152	& С1530-42-3-Е0 варіант 4	Труби з поліетилену ТЕСЕ РЕ-Хс для водопостачання, діаметр 20х2,8 мм	м	27,506	106,600	0	2932	0	0	0	0
153	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,68	14128,870	3111,130	9608	7195	2116	92,40000	62,830
					10580,72	1666,72			1133	15,2947	10,4
154	& С1530-42-3-Е0 варіант 1	Труби з поліетилену ТЕСЕ РЕ-Хс для водопостачання, діаметр 25х3,5 мм	м	63,172	201,260	0	12714	0	0	0	0
155	& С1530-1-8-ДЯ варіант 1	Труба захистна гофрована ("пешель") для діаметра 20-25 мм	м	98,6	17,560	0	1731	0	0	0	0
156	С1545-48 варіант 4	Заглушка ф.15мм	шт	5,202	20,680	0	108	0	0	0	0
157	С1545-48 варіант 2	Заглушка ф.20мм	шт	5,202	19,770	0	103	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					32044	10345	3624		90,340
		Разом будівельні роботи, грн.					32044		1958		17,98
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18075				
		всього заробітна плата, грн.					12303				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5620				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1988				
		Всього будівельні роботи, грн.					37664				

		Всього по розділу 5					37664				
		Розділ 6. Гарячий водопровід									
158	КБ16-14-12	Вище відмітки 0.000 Т3.Т4 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,088	15843,120	4926,610	17237	11200	5360	89,90000	97,810
					10294,45	2694,46			2932	24,7574	26,94
159	& С1530-42-3-Е0	Труби з поліетилену ТЕСЕ РЕ-Хс для водопостачання, діаметр 20х2,8 мм	м	97,818	106,600	0	10427	0	0	0	0

	С 150 варіант 4	водопостачання, діаметр 20x2,0 мм			0	0			0	0	0
160	& С1530-1-8- ДЯ варіант 1	Труба захистна гофрована ("пешель") для діаметра 20-25 мм	м	108,8	<u>17,560</u>	0	1911	0	0	0	0
161	С1545-48 варіант 4	Заглушка ф.15мм	шт	5,474	<u>20,680</u>	0	113	0	0	0	0
162	С1545-48 варіант 2	Заглушка ф.20мм	шт	5,474	<u>19,770</u>	0	108	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					29796	11200	5360		97,810
		Разом будівельні роботи, грн.					29796		2932		26,94
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13236				
		всього заробітна плата, грн.					14132				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6463				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2290				
		Всього будівельні роботи, грн.					36259				

		Всього по розділу 6					36259				
		Розділ 7. Госп.-побутова каналізація К-1									
163	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,07922	<u>11666,350</u>	<u>176,860</u>	924	846	14	<u>91,84000</u>	<u>7,280</u>
					10679,16	66,14			5	0,5652	0,04
164	С1530-48 варіант 1	Труби каналізаційна ПП, діаметр 110 мм	10м	0,7922	<u>1364,710</u>	0	1081	0	0	0	0
165	С1530-163 варіант 2	Перехід ПП 110x50 мм	10шт	0,6154	<u>431,740</u>	0	266	0	0	0	0
166	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,15844	<u>11578,090</u>	<u>86,250</u>	1834	1765	14	<u>95,78000</u>	<u>15,180</u>
					11137,30	31,80			5	0,2700	0,04
167	С1530-44 варіант 1	Труби каналізаційні ПП, діаметр 50 мм	10м	1,5844	<u>314,330</u>	0	498	0	0	0	0
168	С1530-162 варіант 1	Коліно каналізаційне ПП 50/ 45*	10шт	1,3396	<u>272,950</u>	0	366	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 7					4969	2611	28		22,460
		Разом будівельні роботи, грн.					4969		10		0,08
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2330				

	всього заробітна плата, грн.	2621				
	Загальновиробничі витрати, грн.	1274				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	2,37				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	413				
	Всього будівельні роботи, грн.	6243				

	Всього по розділу 7	6243				
	Разом прямі витрати по відділу 1	266379	42936	10932		377,310
				5473		49,93
	Разом будівельні роботи, грн.	266379				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	212511				
	всього заробітна плата, грн.	48409				
	Загальновиробничі витрати, грн.	22155				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	44,6				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	7793				
	Всього будівельні роботи, грн.	288534				

	Всього по відділу 1	288534				
	Разом прямі витрати по кошторису	266379	42936	10932		377,310
				5473		49,93
	Разом будівельні роботи, грн.	266379				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	212511				
	всього заробітна плата, грн.	48409				
	Загальновиробничі витрати, грн.	22155				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	44,6				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	7793				
	Всього будівельні роботи, грн.	288534				

	Всього по кошторису	288534				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	471,84				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	56202				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-036
на Секція №1. Опалення
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 288,273 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,55955 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 66,092 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Загальнобудинкові мережі I зона											
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	#####	<u>20059,930</u>	<u>2269,880</u>	149	76	<u>17</u>	<u>96,92000</u>	<u>0,720</u>
					10183,38	859,44			6	7,4618	0,06
2	& С130-558-58-ВО варіант 3	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-700 мм (824вт)	шт	0,34	<u>2753,790</u>	<u>0</u>	936	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3	& С130-558-58-ВО варіант 6	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-900 мм (1059вт)	шт	0,306	<u>3372,380</u>	<u>0</u>	1032	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4	& С130-558-58-ВО варіант 4	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-400 мм (471вт)	шт	0,034	<u>1831,650</u>	<u>0</u>	62	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5	& С130-558-58-ВО варіант 2	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-600 мм (1086вт)	шт	0,068	<u>4112,230</u>	<u>0</u>	280	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6	& С130-558-58-ВО	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-800 мм (1448вт)	шт	0,034	<u>5178,300</u>	<u>0</u>	176	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	50-BO	підключенням 220Vx300x300 мм (1шт/шт)			0	0			0	0	0
	варіант 12										
7	КБ21-30-1	Установлення електроопалювальних приладів	100шт	0,00034	<u>12063,650</u>	<u>0</u>	4	4	<u>0</u>	<u>114,26000</u>	<u>0,040</u>
					11861,33	0			0	0	0
8	& С130-558-58-BO	Електричний конвектор N=0,5квт Atlantic	шт	0,034	<u>3249,490</u>	<u>0</u>	110	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
9	& С130-4631-1-ДС	Крани кульові з рукояткою ВР-ВР Herz, діаметр 15 мм 1 2402 01	шт	0,34	<u>560,120</u>	<u>0</u>	190	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
10	& С130-4631-1-ДС	Крани кульові з рукояткою ВР-ВР Herz, діаметр 20 мм 1 2402 02	шт	1,802	<u>823,490</u>	<u>0</u>	1484	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
11	& С130-4631-1-ДС	Крани кульові з рукояткою ВР-ВР Herz, діаметр 25 мм 1 2402 03	шт	0,136	<u>1283,300</u>	<u>0</u>	175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 7				0	0			0	0	0
12	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	0,136	<u>691,320</u>	<u>89,930</u>	94	36	<u>12</u>	<u>2,41000</u>	<u>0,330</u>
					265,61	21,81			3	0,1814	0,02
13	& С130-4631-1-ДС	Крани кульові JIP-FF DANFOSS, діаметр 50 мм	шт	0,136	<u>5679,500</u>	<u>0</u>	772	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4				0	0			0	0	0
14	С130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	0,272	<u>353,840</u>	<u>0</u>	96	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
15	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	0,034	<u>1234,890</u>	<u>150,970</u>	42	16	<u>5</u>	<u>4,26000</u>	<u>0,140</u>
					464,13	44,31			2	0,3809	0,01
16	& С130-4631-1-ДС	Крани кульові JIP-FF DANFOSS, діаметр 65 мм	шт	0,034	<u>6152,780</u>	<u>0</u>	209	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
17	С130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	0,068	<u>282,730</u>	<u>0</u>	19	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
18	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 32 мм(автоматичні балансувальні клапани)	шт	0,034	<u>231,920</u>	<u>9,930</u>	8	6	<u>0</u>	<u>1,60000</u>	<u>0,050</u>
					176,34	4,17			0	0,0378	0
19	С1630-2008	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M DANFOSS ф.25мм (муфтовий)	шт	0,034	<u>2113,750</u>	<u>0</u>	72	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
20	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм(автоматичні балансувальні клапани)	шт	3,06	<u>219,680</u>	<u>9,930</u>	672	540	<u>30</u>	<u>1,60000</u>	<u>4,90</u>
					176,34	4,17			13	0,0378	0,12
21	С130-984	Трійник для підключення адаптера імпульсної трубки ф.15мм	шт	3,06	<u>3,440</u>	<u>0</u>	11	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0

22	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм(клапани термостатичні)	шт	0,68	<u>219,680</u>	<u>9,930</u>	149	120	7	<u>1,60000</u>	<u>1,090</u>
					176,34	4,17			3	0,0378	0,03
23	С1630-2008 варіант 2	Клапан термостатичний прямий RA-N ф. 15мм	шт	0,68	<u>976,850</u>	0	664	0	0	0	0
24	С1630-2008 варіант 4	Н-подібний запірний клапан для радіаторів RLV-KS ф.15мм	шт	0,102	<u>970,070</u>	0	99	0	0	0	0
25	С1630-2008 варіант 5	Термостатична головка для опалювального приладу DANFOSS RA2991	шт	0,102	<u>841,810</u>	0	86	0	0	0	0
26	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	0,442	<u>27,630</u>	0	12	11	0	<u>0,20000</u>	<u>0,090</u>
					23,93	0			0	0	0
27	& С130- 4631-1-ДС варіант 8	Автоматичний повітровідвідник, діаметр 20 мм	шт	0,17	<u>301,040</u>	0	51	0	0	0	0
28	& С130- 4631-1-ДС варіант 3	Автоматичний повітровідвідник, діаметр 15 мм	шт	0,272	<u>264,930</u>	0	72	0	0	0	0
29	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	10шт	0,3026	<u>3789,430</u>	<u>761,370</u>	1147	410	230	<u>12,30000</u>	<u>3,720</u>
					1355,58	231,42			70	2,0478	0,62
30	КБ18-15-1	Установлення розподільчого колектора	шт	1,36	<u>1408,080</u>	<u>112,310</u>	1915	1726	153	<u>11,25000</u>	<u>15,30</u>
					1269,23	35,79			49	0,3054	0,42
31	С130-163 варіант 1	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=750мм на 5 штуцерів	шт	0,68	<u>3019,280</u>	0	2053	0	0	0	0
32	С130-163 варіант 3	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=600мм на 4 штуцерів	шт	0,68	<u>2649,360</u>	0	1802	0	0	0	0
33	С113-138 варіант 3	Гільза сталева ф.50мм	м	2,8152	<u>257,010</u>	0	724	0	0	0	0
34	С113-142 варіант 1	Гільза сталева ф.65мм	м	0,1428	<u>257,410</u>	0	37	0	0	0	0
35	С113-153 варіант 3	Гільза сталева ф.80мм	м	0,136	<u>257,670</u>	0	35	0	0	0	0
36	С113-159 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,0238	<u>705,890</u>	0	17	0	0	0	0
37	КБ16-26-1	Установлення лічильників тепла	шт	3,026	<u>87,820</u>	<u>8,140</u>	266	223	25	<u>0,67000</u>	<u>2,030</u>
					73,84	3,00			9	0,0266	0,08
38	& С1630- 1460-1-ЕУ варіант 6	Лічильник тепла ультразвуковий діаметром 15мм	шт	3,026	<u>4388,390</u>	0	13279	0	0	0	0
39	КБ22-40-1	Установлення компенсаторів	шт	0,102	<u>175,340</u>	<u>100,090</u>	18	7	10	<u>0,51000</u>	<u>0,050</u>
					66,26	1,64			0	0,0145	0
40	С1630-179 варіант 1	Патрубковий компенсатор ф.15мм	шт	0,068	<u>770,220</u>	0	52	0	0	0	0
41	С1630-179	Сильфонний компенсатор лінійних	шт	0,034	<u>1566,840</u>	0	53	0	0	0	0

	варіант 4	подовжень з втулкою ф.32мм			0	0			0	0	0
		ТРУБОПРОВОДИ									
42	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,00476	<u>52456,960</u>	<u>3819,890</u>	250	65	<u>18</u>	<u>118,90000</u>	<u>0,570</u>
					13615,24	1034,67			5	9,0482	0,04
43	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,01836	<u>51791,600</u>	<u>2902,070</u>	951	226	<u>53</u>	<u>107,58000</u>	<u>1,980</u>
					12318,99	788,95			14	6,9058	0,13
44	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,10744	<u>14339,950</u>	<u>606,020</u>	1541	584	<u>65</u>	<u>48,71000</u>	<u>5,230</u>
					5434,09	193,17			21	1,6512	0,18
45	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,04828	<u>15830,520</u>	<u>606,020</u>	764	262	<u>29</u>	<u>48,71000</u>	<u>2,350</u>
					5434,09	193,17			9	1,6512	0,08
46	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,01156	<u>18696,470</u>	<u>606,020</u>	216	63	<u>7</u>	<u>48,71000</u>	<u>0,560</u>
					5434,09	193,17			2	1,6512	0,02
47	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,00986	<u>32866,990</u>	<u>606,020</u>	324	54	<u>6</u>	<u>48,71000</u>	<u>0,480</u>
					5434,09	193,17			2	1,6512	0,02
48	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,01462	<u>24166,520</u>	<u>606,020</u>	353	79	<u>9</u>	<u>48,71000</u>	<u>0,710</u>
					5434,09	193,17			3	1,6512	0,02
49	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,0272	<u>32072,500</u>	<u>1297,840</u>	872	185	<u>35</u>	<u>61,01000</u>	<u>1,660</u>
					6806,28	383,03			10	3,3385	0,09
50	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,2091	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	251	234	<u>5</u>	<u>8,22000</u>	<u>1,720</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
51	КБ16-29-2	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,02312	<u>1318,920</u>	<u>23,750</u>	30	26	<u>1</u>	<u>8,22000</u>	<u>0,190</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
52	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	6,9394	<u>80,210</u>	<u>0</u>	557	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		ІЗОЛЯЦІЯ									
53	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,025262	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	37	15	<u>2</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,120</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
54	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою	100м2	0,025262	<u>2460,170</u>	<u>66,680</u>	62	9	<u>2</u>	<u>2,72000</u>	<u>0,070</u>
					339,43	6,86			0	0,0612	0
55	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,4208	<u>910,070</u>	<u>0</u>	2203	907	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>8,520</u>
					374,60	0			0	0	0
56	& С114-98-У- БОУ-15 варіант 19	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 15 мм б =20 мм	м	10,744	<u>60,100</u>	<u>0</u>	646	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
57	& С114-98-У- БОУ-15	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 20 мм б =20 мм	м	4,114	<u>67,590</u>	<u>0</u>	278	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	БО-15 варіант 20	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б =20 мм	м	0,986	80,950	0	80	0	0	0	0
58	& С114-98-У- БО-15 варіант 21	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 32 мм б =20 мм	м	0,986	100,670	0	99	0	0	0	0
59	& С114-98-У- БО-15 варіант 8	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 40 мм б =20 мм	м	1,462	106,560	0	156	0	0	0	0
60	& С114-98-У- БО-15 варіант 12	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 20 мм б =30 мм	м	0,714	65,550	0	47	0	0	0	0
61	& С114-98-У- БО-15 варіант 11	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б =30 мм	м	0,17	77,890	0	13	0	0	0	0
62	& С114-98-У- БО-15 варіант 15	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 50 мм б =30 мм	м	2,72	113,280	0	308	0	0	0	0
63	& С114-98-У- БО-15 варіант 10	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 76 мм б =30 мм	м	1,836	397,260	0	729	0	0	0	0
64	& С114-98-У- БО-15 варіант 13	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 89 мм б =30 мм	м	0,476	614,520	0	293	0	0	0	0
65	& С114-98-У- БО-15 варіант 14				0	0			0	0	0
Разом прями витрати по розділу 1							40184	5884	721	52,620	
Разом будівельні роботи, грн.							40184		221	1,94	
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							33579				
всього заробітна плата, грн.							6105				
Загальнопромислові витрати, грн.							2742				
трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год.							5,46				
заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.							955				
Всього будівельні роботи, грн.							42926				

Всього по розділу 1							42926				
Розділ 2. Загальнобудинкові мережі II зона											
66	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,0030005	20059,930	2269,880	60	31	7	96,92000	0,290
					10183,38	859,44			3	7,4618	0,02

67	& C130-558-58-BO варіант 6	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-900 мм (1059вт)	шт	0,238	<u>3372,380</u> 0	<u>0</u> 0	803	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
68	& C130-558-58-BO варіант 10	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-1200 мм (1412вт)	шт	0,034	<u>4292,060</u> 0	<u>0</u> 0	146	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
69	КБ21-30-1	Установлення електроопалювальних приладів	100шт	0,00068	<u>12063,650</u> 11861,33	<u>0</u> 0	8	8	<u>0</u> 0	<u>114,26000</u> 0	<u>0,080</u> 0
70	& C130-558-58-BO варіант 1	Електричний конвектор N=0,5квт Atlantic	шт	0,034	<u>3249,490</u> 0	<u>0</u> 0	110	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
71	& C130-558-58-BO варіант 3	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-700 мм (824вт)	шт	0,034	<u>2753,790</u> 0	<u>0</u> 0	94	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
72	& C130-4631-1-ДС варіант 1	Крани кульові з рукояткою BP-BP Herz, діаметр 20 мм 1 2402 02	шт	1,36	<u>823,490</u> 0	<u>0</u> 0	1120	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
73	& C130-4631-1-ДС варіант 9	Крани кульові з рукояткою BP-BP Herz, діаметр 40 мм	шт	0,068	<u>1620,920</u> 0	<u>0</u> 0	110	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
74	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	0,034	<u>691,320</u> 265,61	<u>89,930</u> 21,81	24	9	<u>3</u> 1	<u>2,41000</u> 0,1814	<u>0,080</u> 0,01
75	& C130-4631-1-ДС варіант 4	Крани кульові JIP-FF DANFOSS, діаметр 50 мм	шт	0,034	<u>5679,500</u> 0	<u>0</u> 0	193	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
76	C130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	0,068	<u>353,840</u> 0	<u>0</u> 0	24	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
77	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	0,034	<u>1234,890</u> 464,13	<u>150,970</u> 44,31	42	16	<u>5</u> 2	<u>4,26000</u> 0,3809	<u>0,140</u> 0,01
78	& C130-4631-1-ДС варіант 5	Крани кульові JIP-FF DANFOSS, діаметр 65 мм	шт	0,034	<u>6152,780</u> 0	<u>0</u> 0	209	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
79	C130-984 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	0,068	<u>282,730</u> 0	<u>0</u> 0	19	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
80	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм(автоматичні балансувальні клапани)	шт	2,482	<u>219,680</u> 176,34	<u>9,930</u> 4,17	545	438	<u>25</u> 10	<u>1,60000</u> 0,0378	<u>3,970</u> 0,09
81	C130-984 варіант 1	Трійник для підключення адаптера імпульсної трубки ф.15мм	шт	2,448	<u>3,440</u> 0	<u>0</u> 0	8	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
82	C1630-2008	Запірно-вимірковальний клапан ASV-M	шт	0,034	<u>1567,790</u> 0	<u>0</u> 0	53	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

	варіант 3	DANFOSS ф.20мм (муфтовий)			0	0			0	0	0
83	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм(клапани термостатичні)	шт	0,272	<u>219,680</u>	<u>9,930</u>	60	48	<u>3</u>	<u>1,60000</u>	<u>0,440</u>
					176,34	4,17			1	0,0378	0,01
84	C1630-2008 варіант 2	Клапан термостатичний прямий RA-N ф. 15мм	шт	0,272	<u>976,850</u>	0	266	0	0	0	0
85	C1630-2008 варіант 4	H-подібний запірний клапан для радіаторів RLV-KS ф.15мм	шт	0,272	<u>970,070</u>	0	264	0	0	0	0
86	C1630-2008 варіант 5	Термостатична головка для опалювального приладу DANFOSS RA2991	шт	0,272	<u>841,810</u>	0	229	0	0	0	0
87	KB18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	0,374	<u>27,630</u>	<u>0</u>	10	9	<u>0</u>	<u>0,20000</u>	<u>0,070</u>
					23,93	0			0	0	0
88	& C130- 4631-1-ДС варіант 8	Автоматичний повітровідвідник, діаметр 20 мм	шт	0,17	<u>301,040</u>	0	51	0	0	0	0
89	& C130- 4631-1-ДС варіант 3	Автоматичний повітровідвідник, діаметр 15 мм	шт	0,204	<u>264,930</u>	0	54	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
90	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	10шт	0,238	<u>3789,430</u>	<u>761,370</u>	902	323	<u>181</u>	<u>12,30000</u>	<u>2,930</u>
					1355,58	231,42			55	2,0478	0,49
91	KB18-15-1	Установлення розподільчого колектора	шт	1,054	<u>1408,080</u>	<u>112,310</u>	1484	1338	<u>118</u>	<u>11,25000</u>	<u>11,860</u>
					1269,23	35,79			38	0,3054	0,32
92	C130-163 варіант 1	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=750мм на 5 штуцерів	шт	0,51	<u>3019,280</u>	0	1540	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
93	C130-163 варіант 3	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=600мм на 4 штуцерів	шт	0,544	<u>2649,360</u>	0	1441	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
94	C113-138 варіант 3	Гільза сталевая ф.50мм	м	2,3732	<u>257,010</u>	0	610	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
95	C113-142 варіант 1	Гільза сталевая ф.65мм	м	0,459	<u>257,410</u>	0	118	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
96	C113-153 варіант 3	Гільза сталевая ф.80мм	м	0,1734	<u>257,670</u>	0	45	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
97	KB16-26-1	Установлення лічильників тепла	шт	2,448	<u>87,820</u>	<u>8,140</u>	215	181	<u>20</u>	<u>0,67000</u>	<u>1,640</u>
					73,84	3,00			7	0,0266	0,07
98	& C1630- 1460-1-ЕУ варіант 6	Лічильник тепла ультразвуковий діаметром 15мм	шт	2,448	<u>4388,390</u>	0	10743	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
99	KB22-40-1	Установлення компенсаторів	шт	0,34	<u>175,340</u>	<u>100,090</u>	60	23	<u>34</u>	<u>0,51000</u>	<u>0,170</u>
					66,26	1,64			1	0,0145	0
100	C1630-179 варіант 2	Компенсатори П-подібні із сталевих електрозварних та безшовних труб, для внутрішніх трубопроводів, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм, довжина 6,3 м	шт	0,136	<u>3068,320</u>	0	417	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
101	C1630-179	Сильфонний компенсатор лінійних	шт	0,068	<u>1566,840</u>	0	107	0	0	0	0

	варіант 4	подовжень з втулкою ф.32мм			0	0			0	0	0
102	С1630-179	Компенсатори П-подібні із сталевих	шт	0,136	<u>3068,320</u>	<u>0</u>	417	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2	електрозварних та безшовних труб, для			0	0			0	0	0
		внутрішніх трубопроводів, зовнішній діаметр									
		57 мм, товщина стінки 3,5 мм, довжина 6,3 м									
		ТРУБОПРОВОДИ									
103	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і	100м	0,00272	<u>52456,960</u>	<u>3819,890</u>	143	37	<u>10</u>	<u>118,90000</u>	<u>0,320</u>
		водопостачання зі сталевих			13615,24	1034,67			3	9,0482	0,02
		електрозварних труб діаметром 80 мм									
104	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і	100м	0,0272	<u>51791,600</u>	<u>2902,070</u>	1409	335	<u>79</u>	<u>107,58000</u>	<u>2,930</u>
		водопостачання зі сталевих			12318,99	788,95			21	6,9058	0,19
		електрозварних труб діаметром 65 мм									
105	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі	100м	0,07344	<u>14339,950</u>	<u>606,020</u>	1053	399	<u>45</u>	<u>48,71000</u>	<u>3,580</u>
		сталевих водогазопровідних			5434,09	193,17			14	1,6512	0,12
		неоцинкованих труб діаметром 15 мм									
106	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі	100м	0,05134	<u>15830,520</u>	<u>606,020</u>	813	279	<u>31</u>	<u>48,71000</u>	<u>2,50</u>
		сталевих водогазопровідних			5434,09	193,17			10	1,6512	0,08
		неоцинкованих труб діаметром 20 мм									
107	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі	100м	0,00816	<u>18696,470</u>	<u>606,020</u>	153	44	<u>5</u>	<u>48,71000</u>	<u>0,40</u>
		сталевих водогазопровідних			5434,09	193,17			2	1,6512	0,01
		неоцинкованих труб діаметром 25 мм									
108	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі	100м	0,00986	<u>32866,990</u>	<u>606,020</u>	324	54	<u>6</u>	<u>48,71000</u>	<u>0,480</u>
		сталевих водогазопровідних			5434,09	193,17			2	1,6512	0,02
		неоцинкованих труб діаметром 32 мм									
109	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі	100м	0,04828	<u>24166,520</u>	<u>606,020</u>	1167	262	<u>29</u>	<u>48,71000</u>	<u>2,350</u>
		сталевих водогазопровідних			5434,09	193,17			9	1,6512	0,08
		неоцинкованих труб діаметром 40 мм									
110	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі	100м	0,03094	<u>32072,500</u>	<u>1297,840</u>	992	211	<u>40</u>	<u>61,01000</u>	<u>1,890</u>
		сталевих водогазопровідних			6806,28	383,03			12	3,3385	0,1
		неоцинкованих труб діаметром 50 мм									
111	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів	100м	0,22236	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	267	249	<u>5</u>	<u>8,22000</u>	<u>1,830</u>
		систем опалення, водопроводу і гарячого			1121,37	1,59			0	0,0150	0
		водопостачання діаметром до 50 мм									
112	КБ16-29-2	Гідрравлічне випробування трубопроводів	100м	0,03264	<u>1318,920</u>	<u>23,750</u>	43	37	<u>1</u>	<u>8,22000</u>	<u>0,270</u>
		систем опалення, водопроводу і гарячого			1121,37	1,59			0	0,0150	0
		водопостачання діаметром до 100 мм									
113	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни,	кг	6,8612	<u>80,210</u>	<u>0</u>	550	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1	планки, хомути]			0	0			0	0	0
		ІЗОЛЯЦІЯ									
114	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один	100м2	0,029036	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	43	17	<u>2</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,140</u>
		раз ґрунтовою ГФ-021			596,50	8,06			0	0,0720	0
115	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих	100м2	0,029036	<u>2460,170</u>	<u>66,680</u>	71	10	<u>2</u>	<u>2,72000</u>	<u>0,080</u>
		поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою			339,43	6,86			0	0,0612	0
116	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із	10 м	2,5194	<u>910,070</u>	<u>0</u>	2293	944	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>8,870</u>
		спіненого каучуку, поліетилену			374,60	0			0	0	0

117	& С114-98-У-БО-15 варіант 19	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 15 мм б =20 мм	м	7,344	<u>60,100</u> 0	0	441	0	0	0	0
118	& С114-98-У-БО-15 варіант 20	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 20 мм б =20 мм	м	4,794	<u>67,590</u> 0	0	324	0	0	0	0
119	& С114-98-У-БО-15 варіант 21	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б =20 мм	м	0,816	<u>80,950</u> 0	0	66	0	0	0	0
120	& С114-98-У-БО-15 варіант 8	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 32 мм б =20 мм	м	0,986	<u>100,670</u> 0	0	99	0	0	0	0
121	& С114-98-У-БО-15 варіант 12	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 40 мм б =20 мм	м	4,556	<u>106,560</u> 0	0	485	0	0	0	0
122	& С114-98-У-БО-15 варіант 11	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 20 мм б =30 мм	м	0,34	<u>65,550</u> 0	0	22	0	0	0	0
123	& С114-98-У-БО-15 варіант 7	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 40 мм б =30 мм	м	0,272	<u>144,740</u> 0	0	39	0	0	0	0
124	& С114-98-У-БО-15 варіант 10	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 50 мм б =30 мм	м	3,094	<u>113,280</u> 0	0	350	0	0	0	0
125	& С114-98-У-БО-15 варіант 13	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 76 мм б =30 мм	м	2,72	<u>397,260</u> 0	0	1081	0	0	0	0
126	& С114-98-У-БО-15 варіант 14	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 89 мм б =30 мм	м	0,272	<u>614,520</u> 0	0	167	0	0	0	0
Разом прями витрати по розділу 2							34996	5302	651		47,310
Разом будівельні роботи, грн.							34996		191		1,64
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							29043				
всього заробітна плата, грн.							5493				
Загальновиробничі витрати, грн.							2467				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,93				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							858				
Всього будівельні роботи, грн.							37463				

Всього по розділу 2							37463				

Розділ 3. ЖИТЛОВА ЧАСТИНА І ЗОНА											
127	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	#####	<u>20059,930</u>	<u>2269,880</u>	1743	885	<u>197</u>	<u>96,92000</u>	<u>8,420</u>
					10183,38	859,44			75	7,4618	0,65
128	& С130-558-58-ВО варіант 11	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-400 мм (724вт)	шт	0,442	<u>3048,960</u>	<u>0</u>	1348	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
129	& С130-558-58-ВО варіант 9	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-500 мм (905вт)	шт	2,754	<u>3586,350</u>	<u>0</u>	9877	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
130	& С130-558-58-ВО варіант 2	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-600 мм (1086вт)	шт	2,108	<u>4112,230</u>	<u>0</u>	8669	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
131	& С130-558-58-ВО варіант 5	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-700 мм (1267вт)	шт	2,55	<u>4642,310</u>	<u>0</u>	11838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
132	& С130-558-58-ВО варіант 12	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-800 мм (1448вт)	шт	0,204	<u>5178,300</u>	<u>0</u>	1056	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
133	& С130-558-58-ВО варіант 7	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-1000 мм (1810вт)	шт	0,034	<u>6239,480</u>	<u>0</u>	212	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
134	& С130-4631-1-ДС варіант 2	Крани кульові з рукояткою ВР-ВР Herz, діаметр 15 мм 1 2402 01	шт	8,194	<u>560,120</u>	<u>0</u>	4590	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
135	С1630-2008 варіант 4	Н-подібний запірний клапан для радіаторів RLV-KS ф.15мм	шт	8,194	<u>970,070</u>	<u>0</u>	7949	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
136	С1630-2008 варіант 5	Термостатична головка для опалювального приладу DANFOSS RA2991	шт	8,194	<u>841,810</u>	<u>0</u>	6898	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
ТРУБОПРОВОДИ											
137	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,7646	<u>15843,120</u>	<u>4926,610</u>	27957	18166	<u>8693</u>	<u>89,90000</u>	<u>158,640</u>
					10294,45	2694,46			4755	24,7574	43,69
138	& С1530-42-3-Е0 варіант 2	Труби з поліетилену а РЕ-Хс (VPE-C) предізольована Kan-therm , діаметр 14x2 мм	м	136,646	<u>105,170</u>	<u>0</u>	14371	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
139	& С1530-42-3-Е0 варіант 3	Труби з поліетилену а РЕ-Хс (VPE-C) предізольована Kan-therm , діаметр 18x2,5 мм	м	39,814	<u>113,820</u>	<u>0</u>	4532	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
140	КБ21-4-1 застосов.	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	1,7646	<u>785,950</u>	<u>27,230</u>	1387	1323	<u>48</u>	<u>7,41000</u>	<u>13,080</u>
					749,89	12,26			22	0,0994	0,18

151	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,40624	15843,120	4926,610	22279	14476	6928	89,90000	126,420
					10294,45	2694,46			3789	24,7574	34,81
152	& С1530-42-3-Е0 варіант 2	Труби з поліетилена а РЕ-Хс (VPE-C) предізольована Kap-therm , діаметр 14x2 мм	м	111,384	105,170	0	11714	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
153	& С1530-42-3-Е0 варіант 3	Труби з поліетилена а РЕ-Хс (VPE-C) предізольована Kap-therm , діаметр 18x2,5 мм	м	29,24	113,820	0	3328	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
154	КБ21-4-1 застосов.	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	1,40624	785,950	27,230	1105	1055	38	7,41000	10,420
					749,89	12,26			17	0,0994	0,14
155	С113-1439-1 варіант 2	Захисна труба гофрована, діаметр 25 мм	м	140,624	10,810	0	1520	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 4							82661	16217	7119		143,370
									3864		35,45
Разом будівельні роботи, грн.							82661				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							59325				
всього заробітна плата, грн.							20081				
Загальновиробничі витрати, грн.							9258				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3268				
Всього будівельні роботи, грн.							91919				

Всього по розділу 4							91919				
Разом прямі витрати по кошторису							262176	47777	17429		423,440
									9128		83,55
Разом будівельні роботи, грн.							262176				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							196970				
всього заробітна плата, грн.							56905				
Загальновиробничі витрати, грн.							26097				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							52,56				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9187				
Всього будівельні роботи, грн.							288273				

		Всього по кошторису	288273				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	559,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	66092				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-037
на Секція №2. Опалення
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 288,254 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,55955 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 66,092 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Загальнобудинкові мережі I зона											
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	#####	<u>20059,930</u>	<u>2269,880</u>	149	76	<u>17</u>	<u>96,92000</u>	<u>0,720</u>
					10183,38	859,44			6	7,4618	0,06
2	& С130-558-58-ВО варіант 3	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-700 мм (824вт)	шт	0,34	<u>2753,790</u>	<u>0</u>	936	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3	& С130-558-58-ВО варіант 6	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-900 мм (1059вт)	шт	0,306	<u>3372,380</u>	<u>0</u>	1032	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4	& С130-558-58-ВО варіант 4	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-400 мм (471вт)	шт	0,034	<u>1831,650</u>	<u>0</u>	62	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5	& С130-558-58-ВО варіант 2	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-600 мм (1086вт)	шт	0,068	<u>4112,230</u>	<u>0</u>	280	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6	& С130-558-58-ВО	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-800 мм (1448вт)	шт	0,034	<u>5178,300</u>	<u>0</u>	176	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	00-BO	підключенням 220Vx 500 500 мм (1шт/шт)			0	0			0	0	0
7	KB21-30-1	Установлення електроопалювальних приладів	100шт	0,00034	<u>12063,650</u>	<u>0</u>	4	4	<u>0</u>	<u>114,26000</u>	<u>0,040</u>
					11861,33	0			0	0	0
8	& C130-558-58-BO	Електричний конвектор N=0,5квт Atlantic	шт	0,034	<u>3249,490</u>	<u>0</u>	110	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
9	& C130-4631-1-ДС	Крани кульові з рукояткою BP-BP Herz, діаметр 15 мм 1 2402 01	шт	0,306	<u>560,120</u>	<u>0</u>	171	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
10	& C130-4631-1-ДС	Крани кульові з рукояткою BP-BP Herz, діаметр 20 мм 1 2402 02	шт	1,802	<u>823,490</u>	<u>0</u>	1484	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
11	& C130-4631-1-ДС	Крани кульові з рукояткою BP-BP Herz, діаметр 25 мм 1 2402 03	шт	0,136	<u>1283,300</u>	<u>0</u>	175	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 7				0	0			0	0	0
12	KB16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	0,136	<u>691,320</u>	<u>89,930</u>	94	36	<u>12</u>	<u>2,41000</u>	<u>0,330</u>
					265,61	21,81			3	0,1814	0,02
13	& C130-4631-1-ДС	Крани кульові JIP-FF DANFOSS, діаметр 50 мм	шт	0,136	<u>5679,500</u>	<u>0</u>	772	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4				0	0			0	0	0
14	C130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	0,272	<u>353,840</u>	<u>0</u>	96	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
15	KB16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	0,034	<u>1234,890</u>	<u>150,970</u>	42	16	<u>5</u>	<u>4,26000</u>	<u>0,140</u>
					464,13	44,31			2	0,3809	0,01
16	& C130-4631-1-ДС	Крани кульові JIP-FF DANFOSS, діаметр 65 мм	шт	0,034	<u>6152,780</u>	<u>0</u>	209	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
17	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	0,068	<u>282,730</u>	<u>0</u>	19	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
18	KM11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 32 мм(автоматичні балансувальні клапани)	шт	0,034	<u>231,920</u>	<u>9,930</u>	8	6	<u>0</u>	<u>1,60000</u>	<u>0,050</u>
					176,34	4,17			0	0,0378	0
19	C1630-2008	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M DANFOSS ф.25мм (муфтовий)	шт	0,034	<u>2113,750</u>	<u>0</u>	72	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
20	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм(автоматичні балансувальні клапани)	шт	3,06	<u>219,680</u>	<u>9,930</u>	672	540	<u>30</u>	<u>1,60000</u>	<u>4,90</u>
					176,34	4,17			13	0,0378	0,12
21	C130-984	Трійник для підключення адаптера імпульсної трубки ф.15мм	шт	3,06	<u>3,440</u>	<u>0</u>	11	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0

22	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм(клапани термостатичні)	шт	0,68	<u>219,680</u>	<u>9,930</u>	149	120	7	<u>1,60000</u>	<u>1,090</u>
					176,34	4,17			3	0,0378	0,03
23	С1630-2008 варіант 2	Клапан термостатичний прямий RA-N ф. 15мм	шт	0,68	<u>976,850</u>	0	664	0	0	0	0
24	С1630-2008 варіант 4	Н-подібний запірний клапан для радіаторів RLV-KS ф.15мм	шт	0,102	<u>970,070</u>	0	99	0	0	0	0
25	С1630-2008 варіант 5	Термостатична головка для опалювального приладу DANFOSS RA2991	шт	0,102	<u>841,810</u>	0	86	0	0	0	0
26	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	0,442	<u>27,630</u>	0	12	11	0	<u>0,20000</u>	<u>0,090</u>
					23,93	0			0	0	0
27	& С130- 4631-1-ДС варіант 8	Автоматичний повітровідвідник, діаметр 20 мм	шт	0,17	<u>301,040</u>	0	51	0	0	0	0
28	& С130- 4631-1-ДС варіант 3	Автоматичний повітровідвідник, діаметр 15 мм	шт	0,272	<u>264,930</u>	0	72	0	0	0	0
29	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	10шт	0,3026	<u>3789,430</u>	<u>761,370</u>	1147	410	230	<u>12,30000</u>	<u>3,720</u>
					1355,58	231,42			70	2,0478	0,62
30	КБ18-15-1	Установлення розподільчого колектора	шт	1,36	<u>1408,080</u>	<u>112,310</u>	1915	1726	153	<u>11,25000</u>	<u>15,30</u>
					1269,23	35,79			49	0,3054	0,42
31	С130-163 варіант 1	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=750мм на 5 штуцерів	шт	0,68	<u>3019,280</u>	0	2053	0	0	0	0
32	С130-163 варіант 3	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=600мм на 4 штуцерів	шт	0,68	<u>2649,360</u>	0	1802	0	0	0	0
33	С113-138 варіант 3	Гільза сталева ф.50мм	м	2,8152	<u>257,010</u>	0	724	0	0	0	0
34	С113-142 варіант 1	Гільза сталева ф.65мм	м	0,1428	<u>257,410</u>	0	37	0	0	0	0
35	С113-153 варіант 3	Гільза сталева ф.80мм	м	0,136	<u>257,670</u>	0	35	0	0	0	0
36	С113-159 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,0238	<u>705,890</u>	0	17	0	0	0	0
37	КБ16-26-1	Установлення лічильників тепла	шт	3,026	<u>87,820</u>	<u>8,140</u>	266	223	25	<u>0,67000</u>	<u>2,030</u>
					73,84	3,00			9	0,0266	0,08
38	& С1630- 1460-1-ЕУ варіант 6	Лічильник тепла ультразвуковий діаметром 15мм	шт	3,026	<u>4388,390</u>	0	13279	0	0	0	0
39	КБ22-40-1	Установлення компенсаторів	шт	0,102	<u>175,340</u>	<u>100,090</u>	18	7	10	<u>0,51000</u>	<u>0,050</u>
					66,26	1,64			0	0,0145	0
40	С1630-179 варіант 1	Патрубковий компенсатор ф.15мм	шт	0,068	<u>770,220</u>	0	52	0	0	0	0
41	С1630-179	Сильфонний компенсатор лінійних	шт	0,034	<u>1566,840</u>	0	53	0	0	0	0

	варіант 4	подовжень з втулкою ф.32мм			0	0			0	0	0
		ТРУБОПРОВОДИ									
42	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,00476	<u>52456,960</u>	<u>3819,890</u>	250	65	<u>18</u>	<u>118,90000</u>	<u>0,570</u>
					13615,24	1034,67			5	9,0482	0,04
43	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,01836	<u>51791,600</u>	<u>2902,070</u>	951	226	<u>53</u>	<u>107,58000</u>	<u>1,980</u>
					12318,99	788,95			14	6,9058	0,13
44	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,10744	<u>14339,950</u>	<u>606,020</u>	1541	584	<u>65</u>	<u>48,71000</u>	<u>5,230</u>
					5434,09	193,17			21	1,6512	0,18
45	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,04828	<u>15830,520</u>	<u>606,020</u>	764	262	<u>29</u>	<u>48,71000</u>	<u>2,350</u>
					5434,09	193,17			9	1,6512	0,08
46	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,01156	<u>18696,470</u>	<u>606,020</u>	216	63	<u>7</u>	<u>48,71000</u>	<u>0,560</u>
					5434,09	193,17			2	1,6512	0,02
47	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,00986	<u>32866,990</u>	<u>606,020</u>	324	54	<u>6</u>	<u>48,71000</u>	<u>0,480</u>
					5434,09	193,17			2	1,6512	0,02
48	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,01462	<u>24166,520</u>	<u>606,020</u>	353	79	<u>9</u>	<u>48,71000</u>	<u>0,710</u>
					5434,09	193,17			3	1,6512	0,02
49	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,0272	<u>32072,500</u>	<u>1297,840</u>	872	185	<u>35</u>	<u>61,01000</u>	<u>1,660</u>
					6806,28	383,03			10	3,3385	0,09
50	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,2091	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	251	234	<u>5</u>	<u>8,22000</u>	<u>1,720</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
51	КБ16-29-2	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,02312	<u>1318,920</u>	<u>23,750</u>	30	26	<u>1</u>	<u>8,22000</u>	<u>0,190</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
52	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	6,9394	<u>80,210</u>	<u>0</u>	557	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		ІЗОЛЯЦІЯ									
53	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,025262	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	37	15	<u>2</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,120</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
54	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою	100м2	0,025262	<u>2460,170</u>	<u>66,680</u>	62	9	<u>2</u>	<u>2,72000</u>	<u>0,070</u>
					339,43	6,86			0	0,0612	0
55	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,4208	<u>910,070</u>	<u>0</u>	2203	907	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>8,520</u>
					374,60	0			0	0	0
56	& С114-98-У- БОУ-15 варіант 19	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 15 мм б =20 мм	м	10,744	<u>60,100</u>	<u>0</u>	646	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
57	& С114-98-У- БОУ-15	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 20 мм б =20 мм	м	4,114	<u>67,590</u>	<u>0</u>	278	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	БО-15 варіант 20	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б =20 мм	м	0,986	80,950	0	80	0	0	0	0
58	& С114-98-У- БО-15 варіант 21	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 32 мм б =20 мм	м	0,986	100,670	0	99	0	0	0	0
59	& С114-98-У- БО-15 варіант 8	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 40 мм б =20 мм	м	1,462	106,560	0	156	0	0	0	0
60	& С114-98-У- БО-15 варіант 12	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 20 мм б =30 мм	м	0,714	65,550	0	47	0	0	0	0
61	& С114-98-У- БО-15 варіант 11	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б =30 мм	м	0,17	77,890	0	13	0	0	0	0
62	& С114-98-У- БО-15 варіант 15	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 50 мм б =30 мм	м	2,72	113,280	0	308	0	0	0	0
63	& С114-98-У- БО-15 варіант 10	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 76 мм б =30 мм	м	1,836	397,260	0	729	0	0	0	0
64	& С114-98-У- БО-15 варіант 13	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 89 мм б =30 мм	м	0,476	614,520	0	293	0	0	0	0
65	& С114-98-У- БО-15 варіант 14				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							40165	5884	721		52,620
Разом будівельні роботи, грн.							40165		221		1,94
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							33560				
всього заробітна плата, грн.							6105				
Загальнопромислові витрати, грн.							2742				
трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год.							5,46				
заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.							955				
Всього будівельні роботи, грн.							42907				

Всього по розділу 1							42907				
Розділ 2. Загальнобудинкові мережі II зона											
66	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,0030005	20059,930	2269,880	60	31	7	96,92000	0,290
					10183,38	859,44			3	7,4618	0,02

67	& C130-558-58-BO варіант 6	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-900 мм (1059вт)	шт	0,238	<u>3372,380</u> 0	<u>0</u> 0	803	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
68	& C130-558-58-BO варіант 10	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-1200 мм (1412вт)	шт	0,034	<u>4292,060</u> 0	<u>0</u> 0	146	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
69	КБ21-30-1	Установлення електроопалювальних приладів	100шт	0,00068	<u>12063,650</u> 11861,33	<u>0</u> 0	8	8	<u>0</u> 0	<u>114,26000</u> 0	<u>0,080</u> 0
70	& C130-558-58-BO варіант 1	Електричний конвектор N=0,5квт Atlantic	шт	0,034	<u>3249,490</u> 0	<u>0</u> 0	110	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
71	& C130-558-58-BO варіант 3	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-700 мм (824вт)	шт	0,034	<u>2753,790</u> 0	<u>0</u> 0	94	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
72	& C130-4631-1-ДС варіант 1	Крани кульові з рукояткою BP-BP Herz, діаметр 20 мм 1 2402 02	шт	1,36	<u>823,490</u> 0	<u>0</u> 0	1120	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
73	& C130-4631-1-ДС варіант 9	Крани кульові з рукояткою BP-BP Herz, діаметр 40 мм	шт	0,068	<u>1620,920</u> 0	<u>0</u> 0	110	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
74	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	0,034	<u>691,320</u> 265,61	<u>89,930</u> 21,81	24	9	<u>3</u> 1	<u>2,41000</u> 0,1814	<u>0,080</u> 0,01
75	& C130-4631-1-ДС варіант 4	Крани кульові JIP-FF DANFOSS, діаметр 50 мм	шт	0,034	<u>5679,500</u> 0	<u>0</u> 0	193	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
76	C130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	0,068	<u>353,840</u> 0	<u>0</u> 0	24	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
77	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	0,034	<u>1234,890</u> 464,13	<u>150,970</u> 44,31	42	16	<u>5</u> 2	<u>4,26000</u> 0,3809	<u>0,140</u> 0,01
78	& C130-4631-1-ДС варіант 5	Крани кульові JIP-FF DANFOSS, діаметр 65 мм	шт	0,034	<u>6152,780</u> 0	<u>0</u> 0	209	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
79	C130-984 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	0,068	<u>282,730</u> 0	<u>0</u> 0	19	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
80	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм(автоматичні балансувальні клапани)	шт	2,482	<u>219,680</u> 176,34	<u>9,930</u> 4,17	545	438	<u>25</u> 10	<u>1,60000</u> 0,0378	<u>3,970</u> 0,09
81	C130-984 варіант 1	Трійник для підключення адаптера імпульсної трубки ф.15мм	шт	2,448	<u>3,440</u> 0	<u>0</u> 0	8	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
82	C1630-2008	Запірно-вимірjuвальний клапан ASV-M	шт	0,034	<u>1567,790</u> 0	<u>0</u> 0	53	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

	варіант 3	DANFOSS ф.20мм (муфтовий)			0	0			0	0	0
83	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм(клапани термостатичні)	шт	0,272	<u>219,680</u>	<u>9,930</u>	60	48	<u>3</u>	<u>1,60000</u>	<u>0,440</u>
					176,34	4,17			1	0,0378	0,01
84	C1630-2008 варіант 2	Клапан термостатичний прямий RA-N ф. 15мм	шт	0,272	<u>976,850</u>	0	266	0	0	0	0
85	C1630-2008 варіант 4	H-подібний запірний клапан для радіаторів RLV-KS ф.15мм	шт	0,272	<u>970,070</u>	0	264	0	0	0	0
86	C1630-2008 варіант 5	Термостатична головка для опалювального приладу DANFOSS RA2991	шт	0,272	<u>841,810</u>	0	229	0	0	0	0
87	KB18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	0,374	<u>27,630</u>	0	10	9	0	<u>0,20000</u>	<u>0,070</u>
					23,93	0			0	0	0
88	& C130- 4631-1-ДС варіант 8	Автоматичний повітровідвідник, діаметр 20 мм	шт	0,17	<u>301,040</u>	0	51	0	0	0	0
89	& C130- 4631-1-ДС варіант 3	Автоматичний повітровідвідник, діаметр 15 мм	шт	0,204	<u>264,930</u>	0	54	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
90	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	10шт	0,238	<u>3789,430</u>	<u>761,370</u>	902	323	<u>181</u>	<u>12,30000</u>	<u>2,930</u>
					1355,58	231,42			55	2,0478	0,49
91	KB18-15-1	Установлення розподільчого колектора	шт	1,054	<u>1408,080</u>	<u>112,310</u>	1484	1338	<u>118</u>	<u>11,25000</u>	<u>11,860</u>
					1269,23	35,79			38	0,3054	0,32
92	C130-163 варіант 1	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=750мм на 5 штуцерів	шт	0,51	<u>3019,280</u>	0	1540	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
93	C130-163 варіант 3	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=600мм на 4 штуцерів	шт	0,544	<u>2649,360</u>	0	1441	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
94	C113-138 варіант 3	Гільза сталевая ф.50мм	м	2,3732	<u>257,010</u>	0	610	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
95	C113-142 варіант 1	Гільза сталевая ф.65мм	м	0,459	<u>257,410</u>	0	118	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
96	C113-153 варіант 3	Гільза сталевая ф.80мм	м	0,1734	<u>257,670</u>	0	45	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
97	KB16-26-1	Установлення лічильників тепла	шт	2,448	<u>87,820</u>	<u>8,140</u>	215	181	<u>20</u>	<u>0,67000</u>	<u>1,640</u>
					73,84	3,00			7	0,0266	0,07
98	& C1630- 1460-1-ЕУ варіант 6	Лічильник тепла ультразвуковий діаметром 15мм	шт	2,448	<u>4388,390</u>	0	10743	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
99	KB22-40-1	Установлення компенсаторів	шт	0,34	<u>175,340</u>	<u>100,090</u>	60	23	<u>34</u>	<u>0,51000</u>	<u>0,170</u>
					66,26	1,64			1	0,0145	0
100	C1630-179 варіант 2	Компенсатори П-подібні із сталевих електрозварних та безшовних труб, для внутрішніх трубопроводів, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм, довжина 6,3 м	шт	0,136	<u>3068,320</u>	0	417	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
101	C1630-179	Сильфонний компенсатор лінійних	шт	0,068	<u>1566,840</u>	0	107	0	0	0	0

	варіант 4	подовжень з втулкою ф.32мм			0	0			0	0	0
102	С1630-179	Компенсатори П-подібні із сталевих	шт	0,136	<u>3068,320</u>	<u>0</u>	417	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2	електрозварних та безшовних труб, для			0	0			0	0	0
		внутрішніх трубопроводів, зовнішній діаметр									
		57 мм, товщина стінки 3,5 мм, довжина 6,3 м									
		ТРУБОПРОВОДИ									
103	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і	100м	0,00272	<u>52456,960</u>	<u>3819,890</u>	143	37	<u>10</u>	<u>118,90000</u>	<u>0,320</u>
		водопостачання зі сталевих			13615,24	1034,67			3	9,0482	0,02
		електрозварних труб діаметром 80 мм									
104	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і	100м	0,0272	<u>51791,600</u>	<u>2902,070</u>	1409	335	<u>79</u>	<u>107,58000</u>	<u>2,930</u>
		водопостачання зі сталевих			12318,99	788,95			21	6,9058	0,19
		електрозварних труб діаметром 65 мм									
105	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі	100м	0,07344	<u>14339,950</u>	<u>606,020</u>	1053	399	<u>45</u>	<u>48,71000</u>	<u>3,580</u>
		сталевих водогазопровідних			5434,09	193,17			14	1,6512	0,12
		неоцинкованих труб діаметром 15 мм									
106	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі	100м	0,05134	<u>15830,520</u>	<u>606,020</u>	813	279	<u>31</u>	<u>48,71000</u>	<u>2,50</u>
		сталевих водогазопровідних			5434,09	193,17			10	1,6512	0,08
		неоцинкованих труб діаметром 20 мм									
107	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі	100м	0,00816	<u>18696,470</u>	<u>606,020</u>	153	44	<u>5</u>	<u>48,71000</u>	<u>0,40</u>
		сталевих водогазопровідних			5434,09	193,17			2	1,6512	0,01
		неоцинкованих труб діаметром 25 мм									
108	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі	100м	0,00986	<u>32866,990</u>	<u>606,020</u>	324	54	<u>6</u>	<u>48,71000</u>	<u>0,480</u>
		сталевих водогазопровідних			5434,09	193,17			2	1,6512	0,02
		неоцинкованих труб діаметром 32 мм									
109	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі	100м	0,04828	<u>24166,520</u>	<u>606,020</u>	1167	262	<u>29</u>	<u>48,71000</u>	<u>2,350</u>
		сталевих водогазопровідних			5434,09	193,17			9	1,6512	0,08
		неоцинкованих труб діаметром 40 мм									
110	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі	100м	0,03094	<u>32072,500</u>	<u>1297,840</u>	992	211	<u>40</u>	<u>61,01000</u>	<u>1,890</u>
		сталевих водогазопровідних			6806,28	383,03			12	3,3385	0,1
		неоцинкованих труб діаметром 50 мм									
111	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів	100м	0,22236	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	267	249	<u>5</u>	<u>8,22000</u>	<u>1,830</u>
		систем опалення, водопроводу і гарячого			1121,37	1,59			0	0,0150	0
		водопостачання діаметром до 50 мм									
112	КБ16-29-2	Гідрравлічне випробування трубопроводів	100м	0,03264	<u>1318,920</u>	<u>23,750</u>	43	37	<u>1</u>	<u>8,22000</u>	<u>0,270</u>
		систем опалення, водопроводу і гарячого			1121,37	1,59			0	0,0150	0
		водопостачання діаметром до 100 мм									
113	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни,	кг	6,8612	<u>80,210</u>	<u>0</u>	550	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1	планки, хомути]			0	0			0	0	0
		ІЗОЛЯЦІЯ									
114	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один	100м2	0,029036	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	43	17	<u>2</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,140</u>
		раз ґрунтовою ГФ-021			596,50	8,06			0	0,0720	0
115	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих	100м2	0,029036	<u>2460,170</u>	<u>66,680</u>	71	10	<u>2</u>	<u>2,72000</u>	<u>0,080</u>
		поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою			339,43	6,86			0	0,0612	0
116	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із	10 м	2,5194	<u>910,070</u>	<u>0</u>	2293	944	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>8,870</u>
		спіненого каучуку, поліетилену			374,60	0			0	0	0

117	& С114-98-У-БО-15 варіант 19	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 15 мм б =20 мм	м	7,344	<u>60,100</u>	0	441	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
118	& С114-98-У-БО-15 варіант 20	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 20 мм б =20 мм	м	4,794	<u>67,590</u>	0	324	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
119	& С114-98-У-БО-15 варіант 21	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б =20 мм	м	0,816	<u>80,950</u>	0	66	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
120	& С114-98-У-БО-15 варіант 8	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 32 мм б =20 мм	м	0,986	<u>100,670</u>	0	99	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
121	& С114-98-У-БО-15 варіант 12	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 40 мм б =20 мм	м	4,556	<u>106,560</u>	0	485	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
122	& С114-98-У-БО-15 варіант 11	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 20 мм б =30 мм	м	0,34	<u>65,550</u>	0	22	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
123	& С114-98-У-БО-15 варіант 7	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 40 мм б =30 мм	м	0,272	<u>144,740</u>	0	39	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
124	& С114-98-У-БО-15 варіант 10	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 50 мм б =30 мм	м	3,094	<u>113,280</u>	0	350	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
125	& С114-98-У-БО-15 варіант 13	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 76 мм б =30 мм	м	2,72	<u>397,260</u>	0	1081	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
126	& С114-98-У-БО-15 варіант 14	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 89 мм б =30 мм	м	0,272	<u>614,520</u>	0	167	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 2					34996	5302	651		47,310
		Разом будівельні роботи, грн.					34996		191		1,64
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29043				
		всього заробітна плата, грн.					5493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2467				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					858				
		Всього будівельні роботи, грн.					37463				

		Всього по розділу 2					37463				

Розділ 3. ЖИТЛОВА ЧАСТИНА І ЗОНА											
127	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	#####	<u>20059,930</u>	<u>2269,880</u>	1743	885	<u>197</u>	<u>96,92000</u>	<u>8,420</u>
					10183,38	859,44			75	7,4618	0,65
128	& С130-558-58-ВО варіант 11	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-400 мм (724вт)	шт	0,442	<u>3048,960</u>	<u>0</u>	1348	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
129	& С130-558-58-ВО варіант 9	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-500 мм (905вт)	шт	2,754	<u>3586,350</u>	<u>0</u>	9877	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
130	& С130-558-58-ВО варіант 2	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-600 мм (1086вт)	шт	2,108	<u>4112,230</u>	<u>0</u>	8669	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
131	& С130-558-58-ВО варіант 5	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-700 мм (1267вт)	шт	2,55	<u>4642,310</u>	<u>0</u>	11838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
132	& С130-558-58-ВО варіант 12	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-800 мм (1448вт)	шт	0,204	<u>5178,300</u>	<u>0</u>	1056	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
133	& С130-558-58-ВО варіант 7	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-1000 мм (1810вт)	шт	0,034	<u>6239,480</u>	<u>0</u>	212	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
134	& С130-4631-1-ДС варіант 2	Крани кульові з рукояткою ВР-ВР Herz, діаметр 15 мм 1 2402 01	шт	8,194	<u>560,120</u>	<u>0</u>	4590	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
135	С1630-2008 варіант 4	Н-подібний запірний клапан для радіаторів RLV-KS ф.15мм	шт	8,194	<u>970,070</u>	<u>0</u>	7949	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
136	С1630-2008 варіант 5	Термостатична головка для опалювального приладу DANFOSS RA2991	шт	8,194	<u>841,810</u>	<u>0</u>	6898	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
137	КБ16-14-12	ТРУБОПРОВІДИ Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,7646	<u>15843,120</u>	<u>4926,610</u>	27957	18166	<u>8693</u>	<u>89,90000</u>	<u>158,640</u>
					10294,45	2694,46			4755	24,7574	43,69
138	& С1530-42-3-Е0 варіант 2	Труби з поліетилена а РЕ-Хс (VPE-C) предізольована Kan-therm , діаметр 14x2 мм	м	136,646	<u>105,170</u>	<u>0</u>	14371	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
139	& С1530-42-3-Е0 варіант 3	Труби з поліетилена а РЕ-Хс (VPE-C) предізольована Kan-therm , діаметр 18x2,5 мм	м	39,814	<u>113,820</u>	<u>0</u>	4532	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
140	КБ21-4-1 застосов.	Затягування у прокладені труби або металеві рукави	100м	1,7646	<u>785,950</u>	<u>27,230</u>	1387	1323	<u>48</u>	<u>7,41000</u>	<u>13,080</u>
					749,89	12,26			22	0,0994	0,18
141	С113-1439-1 варіант 2	Захисна труба гофрована, діаметр 25 мм	м	176,46	<u>10,810</u>	<u>0</u>	1908	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							104335	20374	<u>8938</u>		<u>180,140</u>

		Разом будівельні роботи, грн.							4852		44,52
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 3									
		Розділ 4. ЖИТЛОВА ЧАСТИНА II ЗОНА									
142	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,0673863	<u>20059,930</u>	<u>2269,880</u>	1352	686	<u>153</u>	<u>96,92000</u>	<u>6,530</u>
					10183,38	859,44			58	7,4618	0,5
143	& С130-558-58-ВО	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-400 мм (724вт)	шт	0,306	<u>3048,960</u>	<u>0</u>	933	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 11				0	0			0	0	0
144	& С130-558-58-ВО	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-500 мм (905вт)	шт	2,856	<u>3586,350</u>	<u>0</u>	10243	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 9				0	0			0	0	0
145	& С130-558-58-ВО	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-600 мм (1086вт)	шт	1,666	<u>4112,230</u>	<u>0</u>	6851	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
146	& С130-558-58-ВО	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-700 мм (1267вт)	шт	1,598	<u>4642,310</u>	<u>0</u>	7418	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
147	& С130-558-58-ВО	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-800 мм (1448вт)	шт	0,068	<u>5178,300</u>	<u>0</u>	352	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 12				0	0			0	0	0
148	& С130-4631-1-ДС	Крани кульові з рукояткою VP-VP Herz, діаметр 15 мм 1 2402 01	шт	6,562	<u>560,120</u>	<u>0</u>	3676	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
149	С1630-2008	Н-подібний запірний клапан для радіаторів RLV-KS ф.15мм	шт	6,562	<u>970,070</u>	<u>0</u>	6366	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4				0	0			0	0	0
150	С1630-2008	Термостатична головка для опалювального приладу DANFOSS RA2991	шт	6,562	<u>841,810</u>	<u>0</u>	5524	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
		ТРУБОПРОВОДИ									
151	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром	100м	1,40624	<u>15843,120</u>	<u>4926,610</u>	22279	14476	<u>6928</u>	<u>89,90000</u>	<u>126,420</u>

		труби зовнішнього тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням			10294,45	2694,46			3789	24,7574	34,81
152	& C1530-42-3-E0 варіант 2	Труби з поліетилену а РЕ-Хс (VPE-C) предізолірована Kan-therm , діаметр 14x2 мм	м	111,418	105,170	0	11718	0	0	0	0
153	& C1530-42-3-E0 варіант 3	Труби з поліетилену а РЕ-Хс (VPE-C) предізолірована Kan-therm , діаметр 18x2,5 мм	м	29,206	113,820	0	3324	0	0	0	0
154	КБ21-4-1 застосов.	Затягування у прокладені труби або металеві рукави	100м	1,40624	785,950	27,230	1105	1055	38	7,41000	10,420
155	C113-1439-1 варіант 2	Захисна труба гофрована, діаметр 25 мм	м	140,624	749,89	12,26	1520	0	17	0,0994	0,14
		Разом прямі витрати по розділу 4					82661	16217	7119		143,370
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнопромислові витрати, грн. трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					82661		3864		35,45
		Всього по розділу 4					91919				
		Разом прямі витрати по кошторису					262157	47777	17429		423,440
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнопромислові витрати, грн. трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					262157		9128		83,55
		Всього по кошторису					288254				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					559,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					66092				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірів

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-038
на Секція №3. Опалення
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 300,999 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,56703 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 66,961 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Загальнобудинкові мережі I зона											
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	#####	<u>20059,930</u>	<u>2269,880</u>	149	76	<u>17</u>	<u>96,92000</u>	<u>0,720</u>
					10183,38	859,44			6	7,4618	0,06
2	& С130-558-58-ВО варіант 3	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-700 мм (824вт)	шт	0,34	<u>2753,790</u>	<u>0</u>	936	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3	& С130-558-58-ВО варіант 6	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-900 мм (1059вт)	шт	0,306	<u>3372,380</u>	<u>0</u>	1032	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4	& С130-558-58-ВО варіант 4	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-400 мм (471вт)	шт	0,034	<u>1831,650</u>	<u>0</u>	62	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5	& С130-558-58-ВО варіант 2	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-600 мм (1086вт)	шт	0,068	<u>4112,230</u>	<u>0</u>	280	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6	& С130-558-58-ВО	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-800 мм (1448вт)	шт	0,034	<u>5178,300</u>	<u>0</u>	176	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	58-BO варіант 12	підключенням 22x1x 300 300 мм (1770вт)			0	0			0	0	0
7	КБ21-30-1	Установлення електроопалювальних приладів	шт	0,00136	<u>12063,650</u>	0	16	16	0	<u>114,26000</u>	<u>0,160</u>
					11861,33	0			0	0	0
8	& С130-558-58-BO варіант 1	Електричний конвектор N=0,5квт Atlantic	шт	0,034	<u>3249,490</u>	0	110	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
9	& С130-558-58-BO варіант 3	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-700 мм (824вт)	шт	0,068	<u>2753,790</u>	0	187	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
10	& С130-558-58-BO варіант 14	Електричний конвектор N=1.5квт Atlantic	шт	0,034	<u>4110,370</u>	0	140	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
11	& С130-4631-1-ДС варіант 2	Крани кульові з рукояткою ВР-ВР Herz, діаметр 15 мм 1 2402 01	шт	0,306	<u>560,120</u>	0	171	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
12	& С130-4631-1-ДС варіант 1	Крани кульові з рукояткою ВР-ВР Herz, діаметр 20 мм 1 2402 02	шт	1,802	<u>823,490</u>	0	1484	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
13	& С130-4631-1-ДС варіант 7	Крани кульові з рукояткою ВР-ВР Herz, діаметр 25 мм 1 2402 03	шт	0,136	<u>1283,300</u>	0	175	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
14	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	0,136	<u>691,320</u>	<u>89,930</u>	94	36	12	<u>2,41000</u>	<u>0,330</u>
					265,61	21,81			3	0,1814	0,02
15	& С130-4631-1-ДС варіант 4	Крани кульові JIP-FF DANFOSS, діаметр 50 мм	шт	0,136	<u>5679,500</u>	0	772	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
16	С130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	0,272	<u>353,840</u>	0	96	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
17	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	0,068	<u>1234,890</u>	<u>150,970</u>	84	32	10	<u>4,26000</u>	<u>0,290</u>
					464,13	44,31			3	0,3809	0,03
18	& С130-4631-1-ДС варіант 5	Крани кульові JIP-FF DANFOSS, діаметр 65 мм	шт	0,068	<u>6152,780</u>	0	418	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
19	С130-984 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	0,136	<u>282,730</u>	0	38	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
20	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	0,068	<u>1234,890</u>	<u>150,970</u>	84	32	10	<u>4,26000</u>	<u>0,290</u>
					464,13	44,31			3	0,3809	0,03

21	& C130-4631-1-ДС варіант 6	Кран кульовий Ду100 JIP FF DANFOSS	шт	0,068	<u>14193,600</u>	<u>0</u>	965	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
22	C130-986 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	0,136	<u>290,340</u>	<u>0</u>	39	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
23	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	0,068	<u>1234,890</u>	<u>150,970</u>	84	32	<u>10</u>	<u>4,26000</u>	<u>0,290</u>
					464,13	44,31			3	0,3809	0,03
24	C1630-2008 варіант 6	Клапан ручний балансувальний MSV-F2 DANFOSS ф.65мм	шт	0,068	<u>23101,620</u>	<u>0</u>	1571	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
25	C130-984 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	0,136	<u>282,730</u>	<u>0</u>	38	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
26	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 32 мм(автоматичні балансувальні клапани)	шт	0,034	<u>231,920</u>	<u>9,930</u>	8	6	<u>0</u>	<u>1,60000</u>	<u>0,050</u>
					176,34	4,17			0	0,0378	0
27	C1630-2008 варіант 1	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M DANFOSS ф.25мм (муфтовий)	шт	0,034	<u>2113,750</u>	<u>0</u>	72	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
28	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм(автоматичні балансувальні клапани)	шт	3,06	<u>219,680</u>	<u>9,930</u>	672	540	<u>30</u>	<u>1,60000</u>	<u>4,90</u>
					176,34	4,17			13	0,0378	0,12
29	C130-984 варіант 1	Трійник для підключення адаптера імпульсної трубки ф.15мм	шт	3,06	<u>3,440</u>	<u>0</u>	11	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
30	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм(клапани термостатичні)	шт	0,68	<u>219,680</u>	<u>9,930</u>	149	120	<u>7</u>	<u>1,60000</u>	<u>1,090</u>
					176,34	4,17			3	0,0378	0,03
31	C1630-2008 варіант 2	Клапан термостатичний прямий RA-N ф. 15мм	шт	0,68	<u>976,850</u>	<u>0</u>	664	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
32	C1630-2008 варіант 4	Н-подібний запірний клапан для радіаторів RLV-KS ф.15мм	шт	0,102	<u>970,070</u>	<u>0</u>	99	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
33	C1630-2008 варіант 5	Термостатична головка для опалювального приладу DANFOSS RA2991	шт	0,102	<u>841,810</u>	<u>0</u>	86	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
34	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	0,476	<u>27,630</u>	<u>0</u>	13	11	<u>0</u>	<u>0,20000</u>	<u>0,10</u>
					23,93	0			0	0	0
35	& C130-4631-1-ДС варіант 8	Автоматичний повітровідвідник, діаметр 20 мм	шт	0,204	<u>301,040</u>	<u>0</u>	61	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
36	& C130-4631-1-ДС варіант 3	Автоматичний повітровідвідник, діаметр 15 мм	шт	0,272	<u>264,930</u>	<u>0</u>	72	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
37	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм	10шт	0,3094	<u>3789,430</u>	<u>761,370</u>	1172	419	<u>236</u>	<u>12,30000</u>	<u>3,810</u>
					1355,58	231,42			72	2,0478	0,63

38	КБ18-15-1	Установлення розподільчого колектора	шт	1,36	<u>1408,080</u>	<u>112,310</u>	1915	1726	<u>153</u>	<u>11,25000</u>	<u>15,30</u>
					1269,23	35,79			49	0,3054	0,42
39	C130-163 варіант 1	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=750мм на 5 штуцерів	шт	0,68	<u>3019,280</u>	0	2053	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
40	C130-163 варіант 3	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=600мм на 4 штуцерів	шт	0,68	<u>2649,360</u>	0	1802	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
41	C113-138 варіант 3	Гільза сталева ф.50мм	м	2,8186	<u>257,010</u>	0	724	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
42	C113-142 варіант 1	Гільза сталева ф.65мм	м	0,1428	<u>257,410</u>	0	37	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
43	C113-153 варіант 3	Гільза сталева ф.80мм	м	0,1326	<u>257,670</u>	0	34	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
44	C113-159 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,0204	<u>705,890</u>	0	14	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
45	C113-165 варіант 1	Гільза сталева 125x3,5мм	м	0,0442	<u>331,080</u>	0	15	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
46	C113-170 варіант 1	Гільза сталева ф.150мм	м	0,0238	<u>340,430</u>	0	8	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
47	КБ16-26-1	Установлення лічильників тепла	шт	3,026	<u>87,820</u>	<u>8,140</u>	266	223	<u>25</u>	<u>0,67000</u>	<u>2,030</u>
					73,84	3,00			9	0,0266	0,08
48	& C1630- 1460-1-ЕУ варіант 6	Лічильник тепла ультразвуковий діаметром 15мм	шт	3,026	<u>4388,390</u>	0	13279	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
49	КБ22-40-1	Установлення компенсаторів	шт	0,476	<u>175,340</u>	<u>100,090</u>	83	32	<u>48</u>	<u>0,51000</u>	<u>0,240</u>
					66,26	1,64			1	0,0145	0,01
50	C1630-179 варіант 1	Патрубковий компенсатор ф.15мм	шт	0,068	<u>770,220</u>	0	52	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
51	C1630-179 варіант 2	Компенсатори П-подібні із сталевих електрозварних та безшовних труб, для внутрішніх трубопроводів, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм, довжина 6,3 м	шт	0,068	<u>3068,320</u>	0	209	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
52	C1630-179 варіант 4	Сильфонний компенсатор лінійних подовжень з втулкою ф.32мм	шт	0,136	<u>1566,840</u>	0	213	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
53	C1630-179 варіант 2	Компенсатори П-подібні із сталевих електрозварних та безшовних труб, для внутрішніх трубопроводів, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм, довжина 6,3 м	шт	0,272	<u>3068,320</u>	0	835	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
54	КР15-107-4	Установлення нерухомих опор для трубопроводів діаметром до 150 мм	100кг	0,01972	<u>1365,230</u>	<u>33,790</u>	27	21	<u>1</u>	<u>9,41000</u>	<u>0,190</u>
					1061,64	1,88			0	0,0166	0
55	C1630-179 варіант 7	Нерухомі опори А14Б 593.000 ф.25мм серія 5900-7	шт	1,972	<u>59,520</u>	0	117	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		ТРУБОПРОВОДИ									
56	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих	100м	0,00816	<u>71184,440</u>	<u>3819,890</u>	581	111	<u>31</u>	<u>118,90000</u>	<u>0,970</u>

		водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром 100 мм			13615,24	1034,67			8	9,0482	0,07
57	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром 80 мм	100м	0,0051	<u>52456,960</u>	<u>3819,890</u>	268	69	19	<u>118,90000</u>	<u>0,610</u>
					13615,24	1034,67			5	9,0482	0,05
58	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром 65 мм	100м	0,01836	<u>51791,600</u>	<u>2902,070</u>	951	226	53	<u>107,58000</u>	<u>1,980</u>
					12318,99	788,95			14	6,9058	0,13
59	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,10744	<u>14339,950</u>	<u>606,020</u>	1541	584	65	<u>48,71000</u>	<u>5,230</u>
					5434,09	193,17			21	1,6512	0,18
60	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,04862	<u>15830,520</u>	<u>606,020</u>	770	264	29	<u>48,71000</u>	<u>2,370</u>
					5434,09	193,17			9	1,6512	0,08
61	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,0119	<u>18696,470</u>	<u>606,020</u>	222	65	7	<u>48,71000</u>	<u>0,580</u>
					5434,09	193,17			2	1,6512	0,02
62	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,00986	<u>32866,990</u>	<u>606,020</u>	324	54	6	<u>48,71000</u>	<u>0,480</u>
					5434,09	193,17			2	1,6512	0,02
63	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,01496	<u>24166,520</u>	<u>606,020</u>	362	81	9	<u>48,71000</u>	<u>0,730</u>
					5434,09	193,17			3	1,6512	0,02
64	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,0272	<u>32072,500</u>	<u>1297,840</u>	872	185	35	<u>61,01000</u>	<u>1,660</u>
					6806,28	383,03			10	3,3385	0,09
65	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,21998	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	264	247	5	<u>8,22000</u>	<u>1,810</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
66	КБ16-29-2	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,03162	<u>1318,920</u>	<u>23,750</u>	42	35	1	<u>8,22000</u>	<u>0,260</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
67	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	6,9462	<u>80,210</u>	<u>0</u>	557	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		ІЗОЛЯЦІЯ									
68	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,027812	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	41	17	2	<u>4,78000</u>	<u>0,130</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
69	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою	100м2	0,027812	<u>2460,170</u>	<u>66,680</u>	68	9	2	<u>2,72000</u>	<u>0,080</u>
					339,43	6,86			0	0,0612	0
70	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,516	<u>910,070</u>	<u>0</u>	2290	942	0	<u>3,52000</u>	<u>8,860</u>
					374,60	0			0	0	0
71	& С114-98-У- БО-15 варіант 19	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 15 мм б =20 мм	м	10,744	<u>60,100</u>	<u>0</u>	646	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
72	& С114-98-У- БО-15	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 20 мм б =20 мм	м	4,148	<u>67,590</u>	<u>0</u>	280	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>

	БО-15 варіант 20	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б =20 мм	м	1,02	<u>80,950</u>	0	83	0	0	0	0
73	& С114-98-У- БО-15 варіант 21	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 32 мм б =20 мм	м	0,986	<u>100,670</u>	0	99	0	0	0	0
74	& С114-98-У- БО-15 варіант 8	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 40 мм б =20 мм	м	1,496	<u>106,560</u>	0	159	0	0	0	0
75	& С114-98-У- БО-15 варіант 12	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 20 мм б =30 мм	м	0,714	<u>65,550</u>	0	47	0	0	0	0
76	& С114-98-У- БО-15 варіант 11	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б =30 мм	м	0,17	<u>77,890</u>	0	13	0	0	0	0
77	& С114-98-У- БО-15 варіант 15	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 50 мм б =30 мм	м	2,72	<u>113,280</u>	0	308	0	0	0	0
78	& С114-98-У- БО-15 варіант 10	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 76 мм б =30 мм	м	1,836	<u>397,260</u>	0	729	0	0	0	0
79	& С114-98-У- БО-15 варіант 13	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 89 мм б =30 мм	м	0,51	<u>614,520</u>	0	313	0	0	0	0
80	& С114-98-У- БО-15 варіант 14	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 108 мм б =30 мм	м	0,816	<u>472,740</u>	0	386	0	0	0	0
81	& С114-98-У- БО-15 варіант 16				0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							46179	6211	<u>823</u>		<u>55,540</u>
									239		2,12
Разом будівельні роботи, грн.							46179				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							39145				
всього заробітна плата, грн.							6450				
Загальновиробничі витрати, грн.							2899				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,76				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1007				
Всього будівельні роботи, грн.							49078				

Всього по розділу 1							49078				

Розділ 2. Загальнобудинкові мережі II зона											
82	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,0030005	<u>20059,930</u>	<u>2269,880</u>	60	31	<u>7</u>	<u>96,92000</u>	<u>0,290</u>
					10183,38	859,44			3	7,4618	0,02
83	& С130-558-58-ВО	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-900 мм (1059вт)	шт	0,238	<u>3372,380</u>	<u>0</u>	803	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 6				0	0			0	0	0
84	& С130-558-58-ВО	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-1200 мм (1412вт)	шт	0,034	<u>4292,060</u>	<u>0</u>	146	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 10				0	0			0	0	0
85	КБ21-30-1	Установлення електроопалювальних приладів	100шт	0,00068	<u>12063,650</u>	<u>0</u>	8	8	<u>0</u>	<u>114,26000</u>	<u>0,080</u>
					11861,33	0			0	0	0
86	& С130-558-58-ВО	Електричний конвектор N=0,5квт Atlantic	шт	0,034	<u>3249,490</u>	<u>0</u>	110	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
87	& С130-558-58-ВО	Радіатори сталеві Romstal з боковим підключенням 22HR-300-700 мм (824вт)	шт	0,034	<u>2753,790</u>	<u>0</u>	94	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 3				0	0			0	0	0
88	& С130-4631-1-ДС	Крани кульові з рукояткою ВР-ВР Herz, діаметр 20 мм 1 2402 02	шт	1,428	<u>823,490</u>	<u>0</u>	1176	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
89	& С130-4631-1-ДС	Крани кульові з рукояткою ВР-ВР Herz, діаметр 40 мм	шт	0,136	<u>1620,920</u>	<u>0</u>	220	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 9				0	0			0	0	0
90	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	0,068	<u>691,320</u>	<u>89,930</u>	47	18	<u>6</u>	<u>2,41000</u>	<u>0,160</u>
					265,61	21,81			1	0,1814	0,01
91	& С130-4631-1-ДС	Крани кульові JIP-FF DANFOSS, діаметр 50 мм	шт	0,068	<u>5679,500</u>	<u>0</u>	386	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4				0	0			0	0	0
92	С130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	0,136	<u>353,840</u>	<u>0</u>	48	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
93	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	0,068	<u>1234,890</u>	<u>150,970</u>	84	32	<u>10</u>	<u>4,26000</u>	<u>0,290</u>
					464,13	44,31			3	0,3809	0,03
94	& С130-4631-1-ДС	Крани кульові JIP-FF DANFOSS, діаметр 65 мм	шт	0,068	<u>6152,780</u>	<u>0</u>	418	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
95	С130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	0,136	<u>282,730</u>	<u>0</u>	38	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0

96	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	0,068	<u>1234,890</u>	<u>150,970</u>	84	32	<u>10</u>	<u>4,26000</u>	<u>0,290</u>
					464,13	44,31			3	0,3809	0,03
97	& С130-4631-1-ДС варіант 10	Кран кульовий Ду80 JIP FF DANFOSS	шт	0,068	<u>3883,360</u>	<u>0</u>	264	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
98	С130-985 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	0,136	<u>533,770</u>	<u>0</u>	73	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
99	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	0,068	<u>1234,890</u>	<u>150,970</u>	84	32	<u>10</u>	<u>4,26000</u>	<u>0,290</u>
					464,13	44,31			3	0,3809	0,03
100	С1630-2008 варіант 6	Клапан ручний балансувальний MSV-F2 DANFOSS ф.65мм	шт	0,068	<u>23101,620</u>	<u>0</u>	1571	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
101	С130-984 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	0,136	<u>282,730</u>	<u>0</u>	38	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
102	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм(автоматичні балансувальні клапани)	шт	2,448	<u>219,680</u>	<u>9,930</u>	538	432	<u>24</u>	<u>1,60000</u>	<u>3,920</u>
					176,34	4,17			10	0,0378	0,09
103	С130-984 варіант 1	Трійник для підключення адаптера імпульсної трубки ф.15мм	шт	2,414	<u>3,440</u>	<u>0</u>	8	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
104	С1630-2008 варіант 3	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M DANFOSS ф.20мм (муфтовий)	шт	0,034	<u>1567,790</u>	<u>0</u>	53	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
105	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі, діаметр трубопроводу до 20 мм(клапани термостатичні)	шт	0,272	<u>219,680</u>	<u>9,930</u>	60	48	<u>3</u>	<u>1,60000</u>	<u>0,440</u>
					176,34	4,17			1	0,0378	0,01
106	С1630-2008 варіант 2	Клапан термостатичний прямий RA-N ф. 15мм	шт	0,272	<u>976,850</u>	<u>0</u>	266	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
107	С1630-2008 варіант 4	Н-подібний запірний клапан для радіаторів RLV-KS ф.15мм	шт	0,272	<u>970,070</u>	<u>0</u>	264	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
108	С1630-2008 варіант 5	Термостатична головка для опалювального приладу DANFOSS RA2991	шт	0,272	<u>841,810</u>	<u>0</u>	229	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
109	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	0,408	<u>27,630</u>	<u>0</u>	11	10	<u>0</u>	<u>0,20000</u>	<u>0,080</u>
					23,93	0			0	0	0
110	& С130-4631-1-ДС варіант 8	Автоматичний повітровідвідник, діаметр 20 мм	шт	0,204	<u>301,040</u>	<u>0</u>	61	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
111	& С130-4631-1-ДС варіант 3	Автоматичний повітровідвідник, діаметр 15 мм	шт	0,204	<u>264,930</u>	<u>0</u>	54	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
112	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром	10шт	0,255	<u>3789,430</u>	<u>761,370</u>	966	346	<u>194</u>	<u>12,30000</u>	<u>3,140</u>

		трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм			1355,58	231,42			59	2,0478	0,52
113	КБ18-15-1	Установлення розподільчого колектора	шт	1,156	<u>1408,080</u>	<u>112,310</u>	1628	1467	<u>130</u>	<u>11,25000</u>	<u>13,010</u>
					1269,23	35,79			41	0,3054	0,35
114	C130-163 варіант 1	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=750мм на 5 штуцерів	шт	0,544	<u>3019,280</u>	0	1642	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
115	C130-163 варіант 3	Розподільчий колектор квартирний ф.40мм L=600мм на 4 штуцерів	шт	0,544	<u>2649,360</u>	0	1441	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
116	C130-163 варіант 4	Розподільчий колектор квартирний ф.32мм L=450мм на 3 штуцера	шт	0,068	<u>598,310</u>	0	41	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
117	C113-138 варіант 3	Гільза сталева ф.50мм	м	2,3698	<u>257,010</u>	0	609	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
118	C113-142 варіант 1	Гільза сталева ф.65мм	м	0,4624	<u>257,410</u>	0	119	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
119	C113-153 варіант 3	Гільза сталева ф.80мм	м	0,1768	<u>257,670</u>	0	46	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
120	C113-159 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,1122	<u>705,890</u>	0	79	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
121	C113-165 варіант 1	Гільза сталева 125x3,5мм	м	0,0238	<u>331,080</u>	0	8	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
122	КБ16-26-1	Установлення лічильників тепла	шт	2,414	<u>87,820</u>	<u>8,140</u>	212	178	<u>20</u>	<u>0,67000</u>	<u>1,620</u>
					73,84	3,00			7	0,0266	0,06
123	& C1630- 1460-1-EU варіант 6	Лічильник тепла ультразвуковий діаметром 15мм	шт	2,414	<u>4388,390</u>	0	10594	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
124	КБ22-40-1	Установлення компенсаторів	шт	0,544	<u>175,340</u>	<u>100,090</u>	95	36	<u>54</u>	<u>0,51000</u>	<u>0,280</u>
					66,26	1,64			1	0,0145	0,01
125	C1630-179 варіант 2	Компенсатори П-подібні із сталевих електрозварних та безшовних труб, для внутрішніх трубопроводів, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм, довжина 6,3 м	шт	0,136	<u>3068,320</u>	0	417	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
126	C1630-179 варіант 4	Сильфонний компенсатор лінійних подовжень з втулкою ф.32мм	шт	0,136	<u>1566,840</u>	0	213	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
127	C1630-179 варіант 2	Компенсатори П-подібні із сталевих електрозварних та безшовних труб, для внутрішніх трубопроводів, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм, довжина 6,3 м	шт	0,136	<u>3068,320</u>	0	417	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
128	C1630-179 варіант 6	Сильфонний компенсатор лінійних подовжень з втулкою ф.50мм	шт	0,136	<u>1870,800</u>	0	254	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
129	КР15-107-4	Установлення нерухомих опор для трубопроводів діаметром до 150 мм	100кг	0,02176	<u>1365,230</u>	<u>33,790</u>	30	23	<u>1</u>	<u>9,41000</u>	<u>0,20</u>
					1061,64	1,88			0	0,0166	0
130	C1630-179 варіант 7	Нерухомі опори А14Б 593.000 ф.25мм серія 5900-7	шт	2,176	<u>59,520</u>	0	130	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
ТРУБОПРОВОДИ											

131	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,00272	<u>52456,960</u>	<u>3819,890</u>	143	37	<u>10</u>	<u>118,90000</u>	<u>0,320</u>
					13615,24	1034,67			3	9,0482	0,02
132	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,0272	<u>51791,600</u>	<u>2902,070</u>	1409	335	<u>79</u>	<u>107,58000</u>	<u>2,930</u>
					12318,99	788,95			21	6,9058	0,19
133	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,07412	<u>14339,950</u>	<u>606,020</u>	1063	403	<u>45</u>	<u>48,71000</u>	<u>3,610</u>
					5434,09	193,17			14	1,6512	0,12
134	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,05168	<u>15830,520</u>	<u>606,020</u>	818	281	<u>31</u>	<u>48,71000</u>	<u>2,520</u>
					5434,09	193,17			10	1,6512	0,09
135	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,00816	<u>18696,470</u>	<u>606,020</u>	153	44	<u>5</u>	<u>48,71000</u>	<u>0,40</u>
					5434,09	193,17			2	1,6512	0,01
136	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,00986	<u>32866,990</u>	<u>606,020</u>	324	54	<u>6</u>	<u>48,71000</u>	<u>0,480</u>
					5434,09	193,17			2	1,6512	0,02
137	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,04828	<u>24166,520</u>	<u>606,020</u>	1167	262	<u>29</u>	<u>48,71000</u>	<u>2,350</u>
					5434,09	193,17			9	1,6512	0,08
138	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,03094	<u>32072,500</u>	<u>1297,840</u>	992	211	<u>40</u>	<u>61,01000</u>	<u>1,890</u>
					6806,28	383,03			12	3,3385	0,1
139	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,22236	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	267	249	<u>5</u>	<u>8,22000</u>	<u>1,830</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
140	КБ16-29-2	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,03264	<u>1318,920</u>	<u>23,750</u>	43	37	<u>1</u>	<u>8,22000</u>	<u>0,270</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
141	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	6,8646	<u>80,210</u>	<u>0</u>	551	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		ІЗОЛЯЦІЯ			0	0			0	0	0
142	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,029036	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	43	17	<u>2</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,140</u>
					596,50	8,06			0	0,0720	0
143	КБ13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою	100м2	0,029036	<u>2460,170</u>	<u>66,680</u>	71	10	<u>2</u>	<u>2,72000</u>	<u>0,080</u>
					339,43	6,86			0	0,0612	0
144	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,5296	<u>910,070</u>	<u>0</u>	2302	948	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>8,90</u>
					374,60	0			0	0	0
145	& С114-98-У- БО-15 варіант 19	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 15 мм б =20 мм	м	7,412	<u>60,100</u>	<u>0</u>	445	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
146	& С114-98-У- БО-15 варіант 20	Ізоляція "ThermafleX" FRZ для труб ф 20 мм б =20 мм	м	4,794	<u>67,590</u>	<u>0</u>	324	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

147	& С114-98-У-БО-15 варіант 21	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 25 мм б =20 мм	м	0,816	<u>80,950</u>	0	66	0	0	0	0
148	& С114-98-У-БО-15 варіант 8	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 32 мм б =20 мм	м	0,986	<u>100,670</u>	0	99	0	0	0	0
149	& С114-98-У-БО-15 варіант 12	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 40 мм б =20 мм	м	4,556	<u>106,560</u>	0	485	0	0	0	0
150	& С114-98-У-БО-15 варіант 11	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 20 мм б =30 мм	м	0,374	<u>65,550</u>	0	25	0	0	0	0
151	& С114-98-У-БО-15 варіант 7	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 40 мм б =30 мм	м	0,272	<u>144,740</u>	0	39	0	0	0	0
152	& С114-98-У-БО-15 варіант 10	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 50 мм б =30 мм	м	3,094	<u>113,280</u>	0	350	0	0	0	0
153	& С114-98-У-БО-15 варіант 13	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 76 мм б =30 мм	м	2,72	<u>397,260</u>	0	1081	0	0	0	0
154	& С114-98-У-БО-15 варіант 14	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 89 мм б =30 мм	м	0,272	<u>614,520</u>	0	167	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							38664	5581	<u>724</u>		<u>49,810</u>
Разом будівельні роботи, грн.							38664		205		1,79
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							32359				
всього заробітна плата, грн.							5786				
Загальновиробничі витрати, грн.							2601				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,18				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							906				
Всього будівельні роботи, грн.							41265				

Всього по розділу 2							41265				
Розділ 3. ЖИТЛОВА ЧАСТИНА І ЗОНА											
155	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	#####	<u>20059,930</u>	<u>2269,880</u>	1822	925	<u>206</u>	<u>96,92000</u>	<u>8,80</u>
					10183,38	859,44			78	7,4618	0,68
156	& С130-558-58_Р0	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 221/Р-500-400 мм (724вт)	шт	0,442	<u>3048,960</u>	0	1348	0	0	0	0

	58-BO	підключенням 22VR-500-700 мм (127вт)			0	0			0	0	0
	варіант 11										
157	& C130-558-58-BO	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-500 мм (905вт)	шт	2,822	<u>3586,350</u>	0	10121	0	0	0	0
	варіант 9				0	0			0	0	0
158	& C130-558-58-BO	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-600 мм (1086вт)	шт	2,176	<u>4112,230</u>	0	8948	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
159	& C130-558-58-BO	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-700 мм (1267вт)	шт	2,584	<u>4642,310</u>	0	11996	0	0	0	0
	варіант 5				0	0			0	0	0
160	& C130-558-58-BO	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-800 мм (1448вт)	шт	0,272	<u>5178,300</u>	0	1408	0	0	0	0
	варіант 12				0	0			0	0	0
161	& C130-558-58-BO	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-900 мм (1629вт)	шт	0,034	<u>5709,410</u>	0	194	0	0	0	0
	варіант 13				0	0			0	0	0
162	& C130-558-58-BO	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-1000 мм (1810вт)	шт	0,068	<u>6239,480</u>	0	424	0	0	0	0
	варіант 7				0	0			0	0	0
163	& C130-4631-1-ДС	Крани кульові з рукояткою BP-BP Herz, діаметр 15 мм 1 2402 01	шт	8,194	<u>560,120</u>	0	4590	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
164	C1630-2008	Н-подібний запірний клапан для радіаторів RLV-KS ф. 15мм	шт	8,194	<u>970,070</u>	0	7949	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
165	C1630-2008	Термостатична головка для опалювального приладу DANFOSS RA2991	шт	8,194	<u>841,810</u>	0	6898	0	0	0	0
	варіант 5				0	0			0	0	0
		ТРУБОПРОВОДИ									
166	KB16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,76562	<u>15843,120</u>	<u>4926,610</u>	27973	18176	<u>8699</u>	<u>89,90000</u>	<u>158,730</u>
					10294,45	2694,46			4757	24,7574	43,71
167	& C1530-42-3-E0	Труби з поліетилену а PE-Xc (VPE-C) предізольована Kan-therm , діаметр 14x2 мм	м	136,68	<u>105,170</u>	0	14375	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
168	& C1530-42-3-E0	Труби з поліетилену а PE-Xc (VPE-C) предізольована Kan-therm , діаметр 18x2,5 мм	м	39,882	<u>113,820</u>	0	4539	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
169	KB21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави	100м	1,76562	<u>785,950</u>	<u>27,230</u>	1388	1324	<u>48</u>	<u>7,41000</u>	<u>13,080</u>
	застосов.				749,89	12,26			22	0,0994	0,18
170	C113-1439-1	Захисна труба гофрована, діаметр 25 мм	м	176,562	<u>10,810</u>	0	1909	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 3					105882	20425	8953		180,610
		Разом будівельні роботи, грн.					105882		4857		44,57

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				76504					
		всього заробітна плата, грн.				25282					
		Загальновиробничі витрати, грн.				11656					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				23,55					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				4115					
		Всього будівельні роботи, грн.				117538					

		Всього по розділу 3				117538					
		Розділ 4. ЖИТЛОВА ЧАСТИНА II ЗОНА									
171	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	#####	<u>20059,930</u>	<u>2269,880</u>	1404	713	<u>159</u>	<u>96,92000</u>	<u>6,780</u>
					10183,38	859,44			60	7,4618	0,52
172	& С130-558-58-ВО	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-400 мм (724вт)	шт	0,34	<u>3048,960</u>	<u>0</u>	1037	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 11				0	0			0	0	0
173	& С130-558-58-ВО	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-500 мм (905вт)	шт	2,924	<u>3586,350</u>	<u>0</u>	10486	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 9				0	0			0	0	0
174	& С130-558-58-ВО	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-600 мм (1086вт)	шт	1,7	<u>4112,230</u>	<u>0</u>	6991	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
175	& С130-558-58-ВО	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-700 мм (1267вт)	шт	1,666	<u>4642,310</u>	<u>0</u>	7734	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
176	& С130-558-58-ВО	Радіатори сталеві Romstal з нижнім підключенням 22VR-500-800 мм (1448вт)	шт	0,102	<u>5178,300</u>	<u>0</u>	528	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 12				0	0			0	0	0
177	& С130-4631-1-ДС	Крани кульові з рукояткою VP-VP Herz, діаметр 15 мм 1 2402 01	шт	6,596	<u>560,120</u>	<u>0</u>	3695	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
178	С1630-2008	Н-подібний запірний клапан для радіаторів RLV-KS ф.15мм	шт	6,596	<u>970,070</u>	<u>0</u>	6399	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4				0	0			0	0	0
179	С1630-2008	Термостатична головка для опалювального приладу DANFOSS RA2991	шт	6,596	<u>841,810</u>	<u>0</u>	5553	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
		ТРУБОПРОВОДИ									
180	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,40828	<u>15843,120</u>	<u>4926,610</u>	22312	14497	<u>6938</u>	<u>89,90000</u>	<u>126,60</u>
					10294,45	2694,46			3795	24,7574	34,87
181	& С1530-42-3-FO	Труби з поліетилену а РЕ-Хс (VPE-C) призначена Kan-therm діаметр 14x2 мм	м	111,554	<u>105,170</u>	<u>0</u>	11732	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	С 113-1439-1 варіант 2	предізольована Kap-therm , діаметр 18x2,5 мм			0	0		0	0	0
182	& C1530-42-3-E0 варіант 3	Труби з поліетилен а РЕ-Хс (VPE-C) предізольована Kap-therm , діаметр 18x2,5 мм	м	29,274	<u>113,820</u>	0	3332	0	0	0
183	КБ21-4-1 застосов.	Затягування у прокладені труби або металеві рукави	100м	1,40828	<u>785,950</u>	<u>27,230</u>	1107	1056	<u>38</u>	<u>7,41000</u>
184	С113-1439-1 варіант 2	Захисна труба гофрована, діаметр 25 мм	м	140,828	<u>10,810</u>	0	1522	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					83832	16266	<u>7135</u>	<u>143,820</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					83832		3872	35,53
		в тому числі:								
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60431			
		всього заробітна плата, грн.					20138			
		Загальновиробничі витрати, грн.					9286			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,75			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3277			
		Всього будівельні роботи, грн.					93118			

		Всього по розділу 4					93118			
		Разом прямі витрати по кошторису					274557	48483	<u>17635</u>	<u>429,780</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					274557		9173	84,01
		в тому числі:								
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					208439			
		всього заробітна плата, грн.					57656			
		Загальновиробничі витрати, грн.					26442			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,24			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9305			
		Всього будівельні роботи, грн.					300999			

		Всього по кошторису					300999			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					567,03			
		Кошторисна заробітна плата, грн.					66961			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖЛБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-042
на Секція №1. Електроосвітлення та електрообладнання-
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 237,335 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,40203 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 46,087 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
				на одини- цю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Секція №1									
		Розділ 1. Монтажні роботи. Силове обладнання									
1	КБ21-23-1	Монтаж шафи ввідно-облікової ВРП	шафа	0,136	<u>4217,370</u>	<u>804,110</u>	574	163	<u>109</u>	<u>10,33000</u>	<u>1,40</u>
					1201,17	224,93			31	1,7521	0,24
2	КМ8-572-4	Монтаж щита з АВР	шт	0,034	<u>1122,170</u>	<u>513,420</u>	38	19	<u>17</u>	<u>4,80000</u>	<u>0,160</u>
					558,14	152,64			5	1,1866	0,04
3	КМ8-572-3	Щит розподільчий	шт	1,292	<u>603,700</u>	<u>192,850</u>	780	481	<u>249</u>	<u>3,20000</u>	<u>4,130</u>
					372,10	52,08			67	0,4062	0,52
4	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	5,168	<u>1117,440</u>	<u>28,150</u>	5775	1754	<u>145</u>	<u>3,08000</u>	<u>15,920</u>
					339,45	16,61			86	0,1399	0,72
5	КМ8-573-6	Шити ЩМУ	шт	0,102	<u>720,950</u>	<u>307,920</u>	74	38	<u>31</u>	<u>3,20000</u>	<u>0,330</u>
					372,10	88,03			9	0,6852	0,07
6	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	2,788	<u>228,270</u>	<u>10,690</u>	636	519	<u>30</u>	<u>1,60000</u>	<u>4,460</u>
					186,05	3,55			10	0,0275	0,08
7	КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що встановлюється	шт	3,026	<u>121,210</u>	<u>10,690</u>	367	281	<u>32</u>	<u>0,80000</u>	<u>2,420</u>

		на готовій основі			93,02	3,55			11	0,0275	0,08
8	& С100-100000-39	Лічильник однофазний GAMA 100G1Y.163.220	шт	3,026	<u>1589,500</u>	<u>0</u>	4810	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
9	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	0,068	<u>659,260</u>	<u>43,690</u>	45	14	<u>3</u>	<u>1,86000</u>	<u>0,130</u>
					209,85	18,55			1	0,1505	0,01
10	& С10000-34-1-ЕЯ	Ящик з знижувальним трансформатором ЯТ-250-4/II	шт	0,068	<u>3083,610</u>	<u>0</u>	210	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 3				0	0			0	0	0
11	КМ8-524-2	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що встановлюється на конструкції на підлозі, струм до 250 А	шт	0,034	<u>1936,740</u>	<u>43,670</u>	66	18	<u>1</u>	<u>4,80000</u>	<u>0,160</u>
					541,54	8,94			0	0,0716	0
12	& С10000-34-1-ЕЯ	Ящик обліку с рубильником на 2 вводи ЯУР-1А	шт	0,034	<u>8112,210</u>	<u>0</u>	276	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					13651	3287	<u>617</u>		<u>29,110</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					13651		220		1,76
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9747				
		всього заробітна плата, грн.					3507				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1538				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					523				
		Всього будівельні роботи, грн.					15189				

		Всього по розділу 1					15189				
		Розділ 2. Кабельні лотки, труби хххх									
13	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,01938	<u>7360,950</u>	<u>1333,860</u>	143	101	<u>26</u>	<u>47,21000</u>	<u>0,910</u>
					5203,01	598,25			12	4,9268	0,1
14	& С10000-215-1-Ж4	Лоток перфорований гарячого цинкування , метод Сендзіміра 500x50 мм	м	0,408	<u>702,170</u>	<u>0</u>	286	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 12				0	0			0	0	0
15	& С10000-215-1-Ж4	Лоток перфорований гарячого цинкування , метод Сендзіміра 300x50 мм	м	0,612	<u>250,900</u>	<u>0</u>	154	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
16	& С10000-215-1-Ж4	Лоток перфорований гарячого цинкування , метод Сендзіміра 200x50 мм	м	0,102	<u>205,340</u>	<u>0</u>	21	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	метод Сендвіча 200x50 мм			0	0			0	0	0
17	& C10000-215-1-Ж4 варіант 10	Лоток перфорований Е90 300x50 мм	м	0,612	<u>384,430</u>	0	235	0	0	0
	варіант 8				0	0		0	0	0
18	& C10000-215-1-Ж4 варіант 8	Лоток перфорований Е90 50x50 мм	м	0,204	<u>368,650</u>	0	75	0	0	0
	варіант 9				0	0		0	0	0
19	КБ21-3-4	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	100м	0,238	<u>1735,510</u>	0	413	402	0	<u>16,28000</u>
					1690,03	0			0	0
20	& C1530-144-56-E1 варіант 8	Труба гофрована діам.25 мм	м	17,17	<u>17,450</u>	0	300	0	0	0
					0	0			0	0
21	& C1530-144-56-E1 варіант 10	Труба гофрована діам.20 мм	м	6,868	<u>14,800</u>	0	102	0	0	0
					0	0			0	0
22	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	3,4	<u>4738,930</u>	<u>171,080</u>	16112	5746	<u>582</u>	<u>16,28000</u>
					1690,03	56,79			193	0,4400
23	& C1530-144-56-E1 варіант 3	Труба поліетиленова гладка ф.25мм	м	343,4	<u>16,020</u>	0	5501	0	0	0
					0	0			0	0
24	КБ21-14-1	Прокладання кабель-роста	100м	0,0612	<u>7360,950</u>	<u>1333,860</u>	450	318	<u>82</u>	<u>47,21000</u>
					5203,01	598,25			37	4,9268
25	& C10000-215-1-Ж4 варіант 3	Лоток драбинного типу LL5030 DKC 50x300 мм	м	4,08	<u>458,360</u>	0	1870	0	0	0
					0	0			0	0
26	& C10000-215-1-Ж4 варіант 4	Лоток драбинного типу LL5020 DKC 50x200 мм	м	2,04	<u>421,330</u>	0	860	0	0	0
					0	0			0	0
27	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,204	<u>12135,350</u>	<u>2065,230</u>	2476	1291	<u>421</u>	<u>57,42000</u>
					6328,26	1115,78			228	10,0084
28	C113-138 варіант 8	Труби сталеві DKC 20мм	м	10,404	<u>180,390</u>	0	1877	0	0	0
					0	0			0	0
29	C113-138 варіант 5	Труби сталеві DKC 25мм	м	10,404	<u>228,800</u>	0	2380	0	0	0
					0	0			0	0
30	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,1088	<u>14718,890</u>	<u>3043,080</u>	1601	863	<u>331</u>	<u>71,93000</u>
					7927,41	1637,54			178	14,6761
31	C113-138 варіант 7	Труби сталеві DKC 32мм	м	6,936	<u>370,540</u>	0	2570	0	0	0
					0	0			0	0
32	C113-138 варіант 1	Труби сталеві DKC 40мм	м	4,1616	<u>457,250</u>	0	1903	0	0	0
					0	0			0	0
33	КБ21-1-4	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 80 мм	100м	0,0816	<u>20830,850</u>	<u>5421,540</u>	1700	881	<u>442</u>	<u>97,98000</u>
					10798,38	2841,85			232	25,1384

34	C113-138 варіант 6	Труби сталеві ДКС 63мм	м	4,1616	<u>939,800</u>	0	3911	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
35	C113-153 варіант 1	Труби сталеві ДКС діаметр 89 мм	м	4,1616	<u>898,440</u>	0	3739	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							48679	9602	<u>1884</u>		<u>90,560</u>
Разом будівельні роботи, грн.							48679		880		7,59
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37193				
всього заробітна плата, грн.							10482				
Загальновиробничі витрати, грн.							4735				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,51				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1664				
Всього будівельні роботи, грн.							53414				

Всього по розділу 2							53414				
Розділ 3. Вимикачі, розетки ...											
36	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,21998	<u>3756,510</u>	0	826	608	0	<u>27,68000</u>	<u>6,090</u>
					2766,06	0			0	0	0
37	& C10000-19-1-ЕШ варіант 3	Вимикач для схованої проводки одноклавішний	шт	21,998	<u>130,560</u>	0	2872	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
38	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,00306	<u>3494,160</u>	0	11	8	0	<u>25,31000</u>	<u>0,080</u>
					2529,23	0			0	0	0
39	& C10000-19-1-ЕШ варіант 1	Вимикач для відкритої проводки одноклавішний	шт	0,306	<u>122,400</u>	0	37	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
40	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,08058	<u>3918,400</u>	0	316	236	0	<u>29,30000</u>	<u>2,360</u>
					2927,95	0			0	0	0
41	& C10000-25-1-ЕЮ варіант 1	Вимикач для схованої проводки двоклавішний	шт	8,058	<u>99,960</u>	0	805	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
42	КБ21-28-1	Установлення датчика руху	шт	3,706	<u>27,300</u>	0	101	67	0	<u>0,18000</u>	<u>0,670</u>
					17,99	0			0	0	0
43	& C13-16479-1-8Э варіант 1	Датчик руху для освітлення	шт	3,706	<u>314,280</u>	0	1165	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
44	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,05168	<u>6277,380</u>	0	324	221	0	<u>42,77000</u>	<u>2,210</u>
					4274,01	0			0	0	0
45	& C100-1602-5011-4	Дзвінок з кнопкою	шт	5,168	<u>571,880</u>	0	2955	0	0	0	0

	1002 3011 Т				0	0			0	0	0
	варіант 1										
46	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,85	<u>3255,470</u>	0	2767	2363	0	<u>27,82000</u>	<u>23,650</u>
					2780,05	0			0	0	0
47	& С10000-20-1-ЕЩ	Розетка для схованої установки на струм 16 А с заземленням ІР20	шт	84,66	<u>121,820</u>	0	10313	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
48	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних(для електроплит)	100шт	0,05168	<u>6019,180</u>	0	311	258	0	<u>49,88000</u>	<u>2,580</u>
					4984,51	0			0	0	0
49	& С10000-20-1-ЕЩ	Розетка для відкритої установки 40А(1-ф. плити в квартирі)	шт	2,856	<u>127,530</u>	0	364	0	0	0	0
	варіант 7				0	0			0	0	0
50	& С10000-20-1-ЕЩ	Розетка для відкритої установки 25А(3-ф. плити в квартирі)	шт	2,312	<u>2169,040</u>	0	5015	0	0	0	0
	варіант 5				0	0			0	0	0
51	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток на DIN-рейку	100шт	0,01156	<u>2797,880</u>	0	32	29	0	<u>25,31000</u>	<u>0,290</u>
					2529,23	0			0	0	0
52	& С10000-20-1-ЕЩ	Розетка на DIN-рейку	шт	1,156	<u>95,910</u>	0	111	0	0	0	0
	варіант 6				0	0			0	0	0
53	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,00102	<u>3835,190</u>	0	4	3	0	<u>25,31000</u>	<u>0,030</u>
					2529,23	0			0	0	0
54	& С10000-20-1-ЕЩ	Розетка для відкритої установки	шт	0,102	<u>59,190</u>	0	6	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
55	& С100-2405-1365-1-Ш	Коробка розподільча вогнестійка	шт	1,7	<u>73,000</u>	0	124	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
56	& С100-2405-1365-1-Ш	Коробка відгалужувальна для схованої проводки	шт	57,12	<u>26,590</u>	0	1519	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
57	& С10000-146-1-Ж2	Коробка під вимикачі та розетки УПК	шт	125,8	<u>48,040</u>	0	6043	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 3					36021	3793	0		<u>37,960</u>
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					36021				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32228				
		всього заробітна плата, грн.					3793				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1770				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,67				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					642 37791				

		Всього по розділу 3					37791				
		Розділ 4. Кабель, провід накладними скобами									
58	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,476	<u>9333,760</u> 2116,03	<u>4017,190</u> 1055,23	4443	1007	<u>1912</u> 502	<u>19,20000</u> 9,4105	<u>9,140</u> 4,48
59	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,068	<u>10427,440</u> 2468,70	<u>4750,570</u> 1263,89	709	168	<u>323</u> 86	<u>22,40000</u> 11,1815	<u>1,520</u> 0,76
60	КМ8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,1666	<u>11675,290</u> 2821,38	<u>5626,950</u> 1508,27	1945	470	<u>937</u> 251	<u>25,60000</u> 13,2814	<u>4,260</u> 2,21
61	КМ8-146-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,0034	<u>14251,660</u> 3526,72	<u>7478,650</u> 2053,35	48	12	<u>25</u> 7	<u>32,00000</u> 17,8134	<u>0,110</u> 0,06
62	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,24174	<u>3851,780</u> 1763,36	<u>952,680</u> 265,49	931	426	<u>230</u> 64	<u>16,00000</u> 2,2584	<u>3,870</u> 0,55
Разом прямі витрати по розділу 4							8076	2083	<u>3427</u> 910		<u>18,90</u> 8,06
Разом будівельні роботи, грн.							8076				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2566				
всього заробітна плата, грн.							2993				
Загальновиробничі витрати, грн.							1328				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							458				
Всього будівельні роботи, грн.							9404				

		Всього по розділу 4					9404				
		Розділ 5. Кабелі перерізом до 10мм2 в трубах									
63	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у	100 м	1,81526	<u>1369,660</u>	<u>32,080</u>	2486	1921	<u>58</u>	<u>9,60000</u>	<u>17,430</u>

		прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2			1058,02	10,65			19	0,0825	0,15
64	КМ8-412-9	Кожен наступний кабель одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,02	<u>646.860</u>	<u>21.390</u>	660	360	<u>22</u>	<u>3.20000</u>	<u>3.260</u>
					352,67	7,10			7	0,0550	0,06
65	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	1,19714	<u>1700.330</u>	<u>64.160</u>	2036	1478	<u>77</u>	<u>11.20000</u>	<u>13.410</u>
					1234,35	21,30			25	0,1650	0,2
66	КМ8-412-4	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,17	<u>2294.330</u>	<u>117.620</u>	390	300	<u>20</u>	<u>16.00000</u>	<u>2.720</u>
					1763,36	39,04			7	0,3025	0,05
67	КМ8-412-10	Кожен наступний кабель одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	2,74346	<u>1295.230</u>	<u>117.620</u>	3553	2419	<u>323</u>	<u>8.00000</u>	<u>21.950</u>
					881,68	39,04			107	0,3025	0,83
		Разом прямі витрати по розділу 5					9125	6478	<u>500</u>		<u>58.770</u>
									165		1,29
		Разом будівельні роботи, грн.					9125				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2147				
		всього заробітна плата, грн.					6643				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2950				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1018				
		Всього будівельні роботи, грн.					12075				

		Всього по розділу 5					12075				
		Розділ 6. Кабель перерізом більше 10мм2 в трубах									
68	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,3077	<u>3769.170</u>	<u>598.800</u>	1160	543	<u>184</u>	<u>16.00000</u>	<u>4.920</u>
					1763,36	198,76			61	1,5400	0,47
69	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,0442	<u>4961.500</u>	<u>876.810</u>	219	117	<u>39</u>	<u>24.00000</u>	<u>1.060</u>
					2645,04	291,03			13	2,2550	0,1
		Разом прямі витрати по розділу 6					1379	660	<u>223</u>		<u>5.980</u>
									74		0,57
		Разом будівельні роботи, грн.					1379				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					496				

		всього заробітна плата, грн.					734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					324				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					112				
		Всього будівельні роботи, грн.					1703				

		Всього по розділу 6					1703				
		Розділ 7. Провід в трубах									
70	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,68	<u>2192,750</u>	<u>103,520</u>	1491	592	<u>70</u>	<u>8,60000</u>	<u>5,850</u>
					870,32	65,17			44	0,5634	0,38
71	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,68	<u>796,570</u>	<u>103,520</u>	542	255	<u>70</u>	<u>3,71000</u>	<u>2,520</u>
					375,45	65,17			44	0,5634	0,38
72	С157-251 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм2	1000м	0,136	<u>29604,500</u>	<u>0</u>	4026	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
73	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,17	<u>2718,460</u>	<u>189,800</u>	462	210	<u>32</u>	<u>12,20000</u>	<u>2,070</u>
					1234,64	117,74			20	1,0147	0,17
74	КБ21-4-8	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,918	<u>1192,890</u>	<u>189,800</u>	1095	612	<u>174</u>	<u>6,59000</u>	<u>6,050</u>
					666,91	117,74			108	1,0147	0,93
75	С157-253 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 10 мм2	1000м	0,1088	<u>37523,380</u>	<u>0</u>	4083	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 7					11699	1669	<u>346</u>		<u>16,490</u>
									216		1,86
		Разом будівельні роботи, грн.					11699				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9684				
		всього заробітна плата, грн.					1885				
		Загальновиробничі витрати, грн.					868				

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1,78 311 12567				
Всього по розділу 7							12567				
Розділ 8. Світлотехнічне обладнання											
76	КБ21-17-5	Монтаж LED-світильників накладних	100шт	0,18836	<u>20101,270</u> 14697,79	<u>1635,980</u> 655,56	3786	2768	<u>308</u> 123	<u>126,40000</u> 5,2858	<u>23,810</u> 1
77	& С100-1507-3022-1-7 варіант 3	Світильник світлодіодний ДПО 5040 12Вт 4000К IP65	шт	8,16	<u>242,600</u> 0	<u>0</u> 0	1980	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
78	& С100-1507-3022-1-7 варіант 1	Світильник світлодіодний ДПО 4002 12Вт лінійний	шт	10,676	<u>157,280</u> 0	<u>0</u> 0	1679	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
79	КБ21-18-1	Монтаж світлодіодного світильника лінійного	100шт	0,01122	<u>41660,340</u> 23276,35	<u>8034,530</u> 4352,59	467	261	<u>90</u> 49	<u>211,20000</u> 36,6924	<u>2,370</u> 0,41
80	& С100-1507-3022-1-7 варіант 2	Світильник світлодіодний ДСП 2102 2x8	шт	1,122	<u>293,110</u> 0	<u>0</u> 0	329	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
81	& С1630-1201-38-ЕС варіант 2	Лампа LED T8 8 Вт	шт	2,244	<u>124,210</u> 0	<u>0</u> 0	279	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
82	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,00068	<u>17633,660</u> 15255,94	<u>1884,810</u> 592,31	12	10	<u>1</u> 0	<u>131,20000</u> 4,5967	<u>0,090</u> 0
83	& С10000-50-1-Ж0 варіант 4	Світильник-показчик номера будинка	шт	0,034	<u>1309,020</u> 0	<u>0</u> 0	45	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
84	& С10000-50-1-Ж0 варіант 3	Світильник-показчик пожегидранта	шт	0,034	<u>245,160</u> 0	<u>0</u> 0	8	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
85	КМ8-596-4	Установлення сигнальних вогнів ЗОЛ	100 шт	0,00238	<u>108978,070</u> 65302,85	<u>5197,270</u> 1518,05	259	155	<u>12</u> 4	<u>561,60000</u> 11,8080	<u>1,340</u> 0,03
86	& С10000-50-1-Ж0 варіант 2	Світильник сигнальний ЗОМ 80LED	шт	0,238	<u>5082,000</u> 0	<u>0</u> 0	1210	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
87	КБ21-17-16	Монтаж патронів настінних або стельових	100шт	0,18394	<u>9492,420</u> 8640,46	<u>327,580</u> 83,48	1746	1589	<u>60</u> 15	<u>78,40000</u> 0,6652	<u>14,420</u> 0,12
88	С1547-9 варіант 1	Патрон стельовий Е-27	шт	18,394	<u>31,820</u> 0	<u>0</u> 0	585	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

89	& C1630-1201-38-EC варіант 1	Лампи розжарювання 40вт	шт	18,394	<u>14,660</u>	0	270	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 8					12655	4783	<u>471</u>		<u>42,030</u>
									191		1,56
		Разом будівельні роботи, грн.					12655				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7401				
		всього заробітна плата, грн.					4974				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2178				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					740				
		Всього будівельні роботи, грн.					14833				

		Всього по розділу 8					14833				
		Розділ 9. Зрівнювання потенціалів xxx									
90	КМ10-309-4	Коробка заземлення	шт	5,746	<u>275,640</u>	0	1584	1037	0	<u>1,60000</u>	<u>9,190</u>
					180,51	0			0	0	0
91	& C10000-24-1-ЕЭ варіант 1	Коробка з шиною зрівнення потенціалів ОВО Bettermann 1802/UP	шт	5,746	<u>624,240</u>	0	3587	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
92	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,0136	<u>6607,410</u>	<u>477,600</u>	90	38	6	<u>25,60000</u>	<u>0,350</u>
					2821,38	106,31			1	0,8353	0,01
93	& C153-21-7Г-ДТ варіант 1	Штаба сталева оцинкована 25x4 мм	м	1,36	<u>122,150</u>	0	166	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
94	КБ21-3-4	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	100м	0,4148	<u>1735,510</u>	0	720	701	0	<u>16,28000</u>	<u>6,750</u>
					1690,03	0			0	0	0
95	& C1530-144-56-Е1 варіант 9	Труба гофрована діам. 16мм	м	41,208	<u>10,110</u>	0	417	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
96	& C1530-144-56-Е1 варіант 8	Труба гофрована діам.25 мм	м	0,6868	<u>17,450</u>	0	12	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
97	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу	100 м	0,0544	<u>10319,970</u>	<u>53,460</u>	561	374	3	<u>62,40000</u>	<u>3,390</u>
					6877,10	17,75			1	0,1375	0,01
98	С157-251 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм2	1000м	0,00544	<u>29604,500</u>	0	161	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

99	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,408	<u>2192,750</u>	<u>103,520</u>	895	355	<u>42</u>	<u>8,60000</u>	<u>3,510</u>
					870,32	65,17			27	0,5634	0,23
100	C157-249 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 4 мм2	1000м	0,0408	<u>19397,370</u>	<u>0</u>	791	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
101	KM8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	100 м	0,0068	<u>3758,660</u>	<u>395,630</u>	26	19	<u>3</u>	<u>25,60000</u>	<u>0,170</u>
					2821,38	131,32			1	1,0175	0,01
102	C157-259 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 95 мм2	1000м	0,00068	<u>476745,680</u>	<u>0</u>	324	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
103	& C115-C-7- BE варіант 11	Хомут 927/1 5057515 стрічкового заземлювача для труби "3/8-11/2" нерж. сталь (OBO Bettermann).	шт.	0,34	<u>124,770</u>	<u>0</u>	42	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
104	& C115-C-7- BE варіант 6	Хомут 927/2 стрічкового заземлювача ф. 100 нерж. сталь (OBO Bettermann).	шт.	0,34	<u>155,450</u>	<u>0</u>	53	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
105	& C115-C-7- BE варіант 4	Хомут 927/4 стрічкового заземлювача ф. 150 нерж. сталь (OBO Bettermann).	шт.	0,51	<u>206,270</u>	<u>0</u>	105	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 9							9534	2524	<u>54</u>		<u>23,360</u>
									30		0,26
Разом будівельні роботи, грн.							9534				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6956				
всього заробітна плата, грн.							2554				
Загальновиробничі витрати, грн.							1103				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							369				
Всього будівельні роботи, грн.							10637				

Всього по розділу 9							10637				
Розділ 10. Електропідігрів покрівлі xxx											
106	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг(регулятор температури)	шт	0,034	<u>113,760</u>	<u>0</u>	4	3	<u>0</u>	<u>0,80000</u>	<u>0,030</u>
					93,02	0			0	0	0
107	KM10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, встановлювана	шт	0,102	<u>183,980</u>	<u>0</u>	19	18	<u>0</u>	<u>1,60000</u>	<u>0,160</u>

108	& С100-1504-1916-5 варіант 4	на пультax і панелях Коробка клемна КСК-8	шт	0,102	<u>180,51</u> <u>196,010</u>	0 0	20	0	0 0	0 0	0 0
109	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг(нагрівний кабель)	100 м	0,0068	<u>4527,270</u> 2645,04	<u>1789,910</u> 484,59	31	18	<u>12</u> 3	<u>24,00000</u> 4,2114	<u>0,160</u> 0,03
110	& С1545-900-510-ЕВ варіант 1	Саморегулюючий нагрівальний кабель DEVIsnow 30T (DTCE-30)	м.п.	0,68	<u>294,850</u> 0	0 0	200	0	0 0	0 0	0 0
111	& С1С8-19-140-ДУ варіант 1	Монтажна стрічка DEVIfast5 5м арт.19808234	шт.	0,136	<u>127,030</u> 0	0 0	17	0	0 0	0 0	0 0
112	КБ21-25-1	Установлення електричних плит	плита	5,168	<u>318,150</u> 204,99	<u>75,910</u> 49,37	1644	1059	<u>392</u> 255	<u>1,86000</u> 0,4155	<u>9,610</u> 2,15
113	КМ8-602-1	Монтаж електросушарки для рушників	шт	5,168	<u>323,680</u> 186,05	<u>12,990</u> 3,90	1673	962	<u>67</u> 20	<u>1,60000</u> 0,0310	<u>8,270</u> 0,16
Разом прямі витрати по розділу 10							3608	2060	<u>471</u> 278		<u>18,230</u> 2,34
Разом будівельні роботи, грн.							3608				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1077				
всього заробітна плата, грн.							2338				
Загальновиробничі витрати, грн.							1025				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,99				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							347				
Всього будівельні роботи, грн.							4633				

Всього по розділу 10							4633				
Розділ 11. Матеріали, які не враховані цінником											
114	& С100-1504-1916-5 варіант 2	Колодка клемна на 4 приєднання	шт	8,058	<u>30,230</u> 0	0 0	244	0	0 0	0 0	0 0
115	& С100-1504-1916-5 варіант 1	Колодка клемна на 3 приєднання	шт	12,07	<u>13,690</u> 0	0 0	165	0	0 0	0 0	0 0
116	& С100-15093-3511-ΔГ	П"ятижильний кабель перерізом 5х35мм2 ВВГнгд	1000м	0,00918	<u>954111,840</u>	0	8759	0	0	0	0

	Г' варіант 2 1,873				0	0			0	0	0
117	& С100- 15093-3511- АГ	П"ятижильний кабель перерізом 5х25мм2 ВВГнгд	1000м	0,00748	<u>722117,940</u>	0	5401	0	0	0	0
	варіант 5 1,48				0	0			0	0	0
118	& С100- 15093-3511- АГ	П"ятижильний кабель перерізом 5х10мм2 ВВГнгд	1000м	0,0068	<u>287572,440</u>	0	1955	0	0	0	0
	варіант 1 0,576				0	0			0	0	0
119	& С100- 15093-3511- АГ	П"ятижильний кабель перерізом 5х6мм2 ВВГнгд	1000м	0,00612	<u>155105,040</u>	0	949	0	0	0	0
	варіант 7 0,41				0	0			0	0	0
120	& С100- 15093-3511- АГ	П"ятижильний кабель перерізом 5х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,04148	<u>104349,840</u>	0	4328	0	0	0	0
	варіант 4 0,27				0	0			0	0	0
121	& С100- 15093-3510- 3	Трижильний кабель перерізом 3х25мм2 ВВГнгд	1000м	0,00918	<u>424360,230</u>	0	3896	0	0	0	0
	варіант 6 0,906				0	0			0	0	0
122	& С100- 15093-3510- 3	Трижильний кабель перерізом 3х16мм2 ВВГнгд	1000м	0,00884	<u>265668,630</u>	0	2349	0	0	0	0
	варіант 2 0,591				0	0			0	0	0
123	& С100- 15093-3510- 3	Трижильний кабель перерізом 3х6мм2 ВВГнгд	1000м	0,04182	<u>91360,830</u>	0	3821	0	0	0	0
	варіант 5 0,279				0	0			0	0	0
124	& С100- 15093-3510- 3	Трижильний кабель перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,3672	<u>44185,830</u>	0	16225	0	0	0	0
	варіант 1 0,147				0	0			0	0	0
125	& С100- 15093-3510- 3	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,238	<u>31864,230</u>	0	7584	0	0	0	0

	варіант 3 0,113				0	0			0	0	0
126	& C100- 15093-3510- 3	Двожильний кабель напругою 1000в перерізом 2x1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,0119	<u>22480,230</u>	0	268	0	0	0	0
	варіант 4 0,068				0	0			0	0	0
127	& C10000- 62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- X 950 (N)НХН FE180/E30 0,6/1kV. переріз 3x1,5мм2	1000м	0,0578	<u>47736,450</u>	0	2759	0	0	0	0
	варіант 7 0,240				0	0			0	0	0
128	& C10000- 62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- X 950 (N)НХН FE180/E90 0,6/1kV. переріз 3x2,5мм2	1000м	0,00068	<u>59242,050</u>	0	40	0	0	0	0
	варіант 3 0,29				0	0			0	0	0
129	& C10000- 62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- X 950 (N)НХН FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x2,5мм2	1000м	0,00136	<u>95472,450</u>	0	130	0	0	0	0
	варіант 6 0,41				0	0			0	0	0
130	& C10000- 62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- X 950 (N)НХН FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x4мм2	1000м	0,00816	<u>226042,650</u>	0	1845	0	0	0	0
	варіант 10 0,52				0	0			0	0	0
131	& C10000- 62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- X 950 (N)НХН FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x6мм2	1000м	0,00459	<u>204530,850</u>	0	939	0	0	0	0
	варіант 8 0,66				0	0			0	0	0
132	& C10000- 62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- X 950 (N)НХН FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x16мм2	1000м	0,00408	<u>543058,650</u>	0	2216	0	0	0	0
	варіант 9 1,3				0	0			0	0	0
133	& C10000- 62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- X 950 (N)НХН FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x25мм2	1000м	0,00034	<u>839878,650</u>	0	286	0	0	0	0
	варіант 1 2,0				0	0			0	0	0
134	& C10000- 62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- X 950 (N)НХН FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x35мм2	1000м	0,00034	<u>#####</u>	0	367	0	0	0	0
	варіант 5 2,7				0	0			0	0	0
135	& C111-136- 2-АИ	Швелер 50мм L=600мм	шт	0,408	<u>81,470</u>	0	33	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
136	& C111-136- 2-АИ	Швелер 50мм L=300мм	шт	1,224	<u>52,250</u>	0	64	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0

137	& С111-136-2-АИ варіант 3	Швелер 50мм L=200мм	шт	0,204	<u>21,950</u>	0	4	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
138	& С1115-932-С1-ДФ варіант 1	Стрижень нарізний М8 L=3000м	шт	1,53	<u>261,660</u>	0	400	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
139	& С115-С-7-ВЕ варіант 7	Утримувач кабелю металевий (скоба) UDF25	шт.	3,4	<u>19,130</u>	0	65	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 11							65092	0	0	0	0
Разом будівельні роботи, грн.							65092				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							65092				
Всього будівельні роботи, грн.							65092				

Всього по розділу 11							65092				
Разом прямі витрати по відділу 1							219519	36939	<u>7993</u>		<u>341,390</u>
									2964		25,29
Разом будівельні роботи, грн.							219519				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							174587				
всього заробітна плата, грн.							39903				
Загальновиробничі витрати, грн.							17816				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							35,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6184				
Всього будівельні роботи, грн.							237335				

Всього по відділу 1							237335				
Разом прямі витрати по кошторису							219519	36939	<u>7993</u>		<u>341,390</u>
									2964		25,29
Разом будівельні роботи, грн.							219519				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							174587				
всього заробітна плата, грн.							39903				
Загальновиробничі витрати, грн.							17816				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							35,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6184				
Всього будівельні роботи, грн.							237335				

		Всього по кошторису	237335				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	402,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	46087				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖЛБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-043
на Секція №2. Електроосвітлення та електрообладнання-
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 234,876 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,38608 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 44,236 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Секція №2											
Розділ 1. Монтажні роботи. Силове обладнання											
1	КБ21-23-1	Монтаж шафи ввідно-облікової ВРП	шафа	0,136	<u>4217,370</u>	<u>804,110</u>	574	163	<u>109</u>	<u>10,33000</u>	<u>1,40</u>
					1201,17	224,93			31	1,7521	0,24
2	КМ8-572-4	Монтаж щита з АВР	шт	0,034	<u>1122,170</u>	<u>513,420</u>	38	19	<u>17</u>	<u>4,80000</u>	<u>0,160</u>
					558,14	152,64			5	1,1866	0,04
3	КМ8-572-3	Щит розподільчий	шт	1,292	<u>603,700</u>	<u>192,850</u>	780	481	<u>249</u>	<u>3,20000</u>	<u>4,130</u>
					372,10	52,08			67	0,4062	0,52
4	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	5,168	<u>1117,440</u>	<u>28,150</u>	5775	1754	<u>145</u>	<u>3,08000</u>	<u>15,920</u>
					339,45	16,61			86	0,1399	0,72
5	КМ8-573-6	Шити ЩМУ	шт	0,102	<u>720,950</u>	<u>307,920</u>	74	38	<u>31</u>	<u>3,20000</u>	<u>0,330</u>
					372,10	88,03			9	0,6852	0,07
6	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	2,788	<u>228,270</u>	<u>10,690</u>	636	519	<u>30</u>	<u>1,60000</u>	<u>4,460</u>
					186,05	3,55			10	0,0275	0,08
7	КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що встановлюється	шт	3,026	<u>121,210</u>	<u>10,690</u>	367	281	<u>32</u>	<u>0,80000</u>	<u>2,420</u>

		на готовій основі			93,02	3,55			11	0,0275	0,08
8	& С100-100000-39	Лічильник однофазний GAMA 100G1Y.163.220	шт	3,026	<u>1589,500</u>	<u>0</u>	4810	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
9	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	0,068	<u>659,260</u>	<u>43,690</u>	45	14	<u>3</u>	<u>1,86000</u>	<u>0,130</u>
					209,85	18,55			1	0,1505	0,01
10	& С10000-34-1-ЕЯ	Ящик з знижувальним трансформатором ЯТ-250-4/II	шт	0,068	<u>3083,610</u>	<u>0</u>	210	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 3				0	0			0	0	0
11	КМ8-524-2	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що встановлюється на конструкції на підлозі, струм до 250 А	шт	0,034	<u>1936,740</u>	<u>43,670</u>	66	18	<u>1</u>	<u>4,80000</u>	<u>0,160</u>
					541,54	8,94			0	0,0716	0
12	& С10000-34-1-ЕЯ	Ящик обліку с рубильником на 2 вводи ЯУР-1А	шт	0,034	<u>8112,210</u>	<u>0</u>	276	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					13651	3287	<u>617</u>		<u>29,110</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					13651		220		1,76
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9747				
		всього заробітна плата, грн.					3507				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1538				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					523				
		Всього будівельні роботи, грн.					15189				

		Всього по розділу 1					15189				
		Розділ 2. Кабельні лотки, труби хххх									
13	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,01938	<u>7360,950</u>	<u>1333,860</u>	143	101	<u>26</u>	<u>47,21000</u>	<u>0,910</u>
					5203,01	598,25			12	4,9268	0,1
14	& С10000-215-1-Ж4	Лоток перфорований гарячого цинкування , метод Сендзіміра 500x50 мм	м	0,408	<u>702,170</u>	<u>0</u>	286	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 12				0	0			0	0	0
15	& С10000-215-1-Ж4	Лоток перфорований гарячого цинкування , метод Сендзіміра 300x50 мм	м	0,612	<u>250,900</u>	<u>0</u>	154	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0
16	& С10000-215-1-Ж4	Лоток перфорований гарячого цинкування , метод Сендзіміра 200x50 мм	м	0,102	<u>205,340</u>	<u>0</u>	21	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	метод Сендвіча 200x50 мм			0	0			0	0	0
17	& С10000-215-1-Ж4 варіант 10	Лоток перфорований Е90 300x50 мм	м	0,612	<u>384,430</u>	0	235	0	0	0
	варіант 8				0	0		0	0	0
18	& С10000-215-1-Ж4 варіант 8	Лоток перфорований Е90 50x50 мм	м	0,204	<u>368,650</u>	0	75	0	0	0
	варіант 9				0	0		0	0	0
19	КБ21-3-4	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	100м	0,238	<u>1735,510</u>	0	413	402	0	<u>16,28000</u>
					1690,03	0			0	0
20	& С1530-144-56-Е1 варіант 8	Труба гофрована діам.25 мм	м	17,17	<u>17,450</u>	0	300	0	0	0
					0	0			0	0
21	& С1530-144-56-Е1 варіант 10	Труба гофрована діам.20 мм	м	6,868	<u>14,800</u>	0	102	0	0	0
					0	0			0	0
22	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	3,4	<u>4738,930</u>	<u>171,080</u>	16112	5746	<u>582</u>	<u>16,28000</u>
					1690,03	56,79			193	0,4400
23	& С1530-144-56-Е1 варіант 3	Труба поліетиленова гладка ф.25мм	м	343,4	<u>16,020</u>	0	5501	0	0	0
					0	0			0	0
24	КБ21-14-1	Прокладання кабель-роста	100м	0,0612	<u>7360,950</u>	<u>1333,860</u>	450	318	<u>82</u>	<u>47,21000</u>
					5203,01	598,25			37	4,9268
25	& С10000-215-1-Ж4 варіант 3	Лоток драбинного типу LL5030 DKC 50x300 мм	м	4,08	<u>458,360</u>	0	1870	0	0	0
					0	0			0	0
26	& С10000-215-1-Ж4 варіант 4	Лоток драбинного типу LL5020 DKC 50x200 мм	м	2,04	<u>421,330</u>	0	860	0	0	0
					0	0			0	0
27	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,204	<u>12135,350</u>	<u>2065,230</u>	2476	1291	<u>421</u>	<u>57,42000</u>
					6328,26	1115,78			228	10,0084
28	С113-138 варіант 8	Труби сталеві DKC 20мм	м	10,404	<u>180,390</u>	0	1877	0	0	0
					0	0			0	0
29	С113-138 варіант 5	Труби сталеві DKC 25мм	м	10,404	<u>228,800</u>	0	2380	0	0	0
					0	0			0	0
30	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,1088	<u>14718,890</u>	<u>3043,080</u>	1601	863	<u>331</u>	<u>71,93000</u>
					7927,41	1637,54			178	14,6761
31	С113-138 варіант 7	Труби сталеві DKC 32мм	м	6,936	<u>370,540</u>	0	2570	0	0	0
					0	0			0	0
32	С113-138 варіант 1	Труби сталеві DKC 40мм	м	4,1616	<u>457,250</u>	0	1903	0	0	0
					0	0			0	0
33	КБ21-1-4	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 80 мм	100м	0,0816	<u>20830,850</u>	<u>5421,540</u>	1700	881	<u>442</u>	<u>97,98000</u>
					10798,38	2841,85			232	25,1384

34	C113-138 варіант 6	Труби сталеві ДКС 63мм	м	4,1616	<u>939,800</u>	0	3911	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
35	C113-153 варіант 1	Труби сталеві ДКС діаметр 89 мм	м	4,1616	<u>898,440</u>	0	3739	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							48679	9602	<u>1884</u>		<u>90,560</u>
Разом будівельні роботи, грн.							48679		880		7,59
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37193				
всього заробітна плата, грн.							10482				
Загальновиробничі витрати, грн.							4735				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,51				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1664				
Всього будівельні роботи, грн.							53414				

Всього по розділу 2							53414				
Розділ 3. Вимикачі, розетки ...											
36	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,21998	<u>3756,510</u>	0	826	608	0	<u>27,68000</u>	<u>6,090</u>
					2766,06	0			0	0	0
37	& C10000-19-1-ЕШ варіант 3	Вимикач для схованої проводки одноклавішний	шт	21,998	<u>130,560</u>	0	2872	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
38	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,00306	<u>3494,160</u>	0	11	8	0	<u>25,31000</u>	<u>0,080</u>
					2529,23	0			0	0	0
39	& C10000-19-1-ЕШ варіант 1	Вимикач для відкритої проводки одноклавішний	шт	0,306	<u>122,400</u>	0	37	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
40	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,08058	<u>3918,400</u>	0	316	236	0	<u>29,30000</u>	<u>2,360</u>
					2927,95	0			0	0	0
41	& C10000-25-1-ЕЮ варіант 1	Вимикач для схованої проводки двоклавішний	шт	8,058	<u>99,960</u>	0	805	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
42	КБ21-28-1	Установлення датчика руху	шт	3,706	<u>27,300</u>	0	101	67	0	<u>0,18000</u>	<u>0,670</u>
					17,99	0			0	0	0
43	& C13-16479-1-8Э варіант 1	Датчик руху для освітлення	шт	3,706	<u>314,280</u>	0	1165	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
44	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,05168	<u>6277,380</u>	0	324	221	0	<u>42,77000</u>	<u>2,210</u>
					4274,01	0			0	0	0
45	& C100-1602-5011-4	Дзвінок з кнопкою	шт	5,168	<u>571,880</u>	0	2955	0	0	0	0

	1002 3011 Т				0	0			0	0	0
	варіант 1										
46	KB21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,85	<u>3255,470</u>	0	2767	2363	0	<u>27,82000</u>	<u>23,650</u>
					2780,05	0			0	0	0
47	& C10000-20-1-ЕЩ	Розетка для схованої установки на струм 16 А с заземленням IP20	шт	84,66	<u>121,820</u>	0	10313	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
48	KB21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних(для електроплит)	100шт	0,05168	<u>6019,180</u>	0	311	258	0	<u>49,88000</u>	<u>2,580</u>
					4984,51	0			0	0	0
49	& C10000-20-1-ЕЩ	Розетка для відкритої установки 40А(1-ф. плити в квартирі)	шт	2,856	<u>127,530</u>	0	364	0	0	0	0
	варіант 7				0	0			0	0	0
50	& C10000-20-1-ЕЩ	Розетка для відкритої установки 25А(3-ф. плити в квартирі)	шт	2,312	<u>2169,040</u>	0	5015	0	0	0	0
	варіант 5				0	0			0	0	0
51	KB21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,00102	<u>3835,190</u>	0	4	3	0	<u>25,31000</u>	<u>0,030</u>
					2529,23	0			0	0	0
52	& C10000-20-1-ЕЩ	Розетка для відкритої установки	шт	0,102	<u>59,190</u>	0	6	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
53	KB21-22-7	Установлення штепсельних розеток на DIN-рейку	100шт	0,01156	<u>2797,880</u>	0	32	29	0	<u>25,31000</u>	<u>0,290</u>
					2529,23	0			0	0	0
54	& C10000-20-1-ЕЩ	Розетка на DIN-рейку	шт	1,156	<u>95,910</u>	0	111	0	0	0	0
	варіант 6				0	0			0	0	0
55	& C10000-146-1-Ж2	Коробка під вимикачі та розетки УПК	шт	125,8	<u>48,040</u>	0	6043	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					34378	3793	0		<u>37,960</u>
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					34378				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30585				
		всього заробітна плата, грн.					3793				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1770				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					642				
		Всього будівельні роботи, грн.					36148				

		Всього по розділу 3					36148				

Розділ 4. Кабель, провід накладними скобами											
56	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,476	<u>9333,760</u>	<u>4017,190</u>	4443	1007	<u>1912</u>	<u>19,20000</u>	<u>9,140</u>
					2116,03	1055,23			502	9,4105	4,48
57	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,068	<u>10427,440</u>	<u>4750,570</u>	709	168	<u>323</u>	<u>22,40000</u>	<u>1,520</u>
					2468,70	1263,89			86	11,1815	0,76
58	КМ8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,1666	<u>11675,290</u>	<u>5626,950</u>	1945	470	<u>937</u>	<u>25,60000</u>	<u>4,260</u>
					2821,38	1508,27			251	13,2814	2,21
59	КМ8-146-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,0034	<u>14251,660</u>	<u>7478,650</u>	48	12	<u>25</u>	<u>32,00000</u>	<u>0,110</u>
					3526,72	2053,35			7	17,8134	0,06
60	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,24174	<u>3851,780</u>	<u>952,680</u>	931	426	<u>230</u>	<u>16,00000</u>	<u>3,870</u>
					1763,36	265,49			64	2,2584	0,55
Разом прямі витрати по розділу 4							8076	2083	<u>3427</u>		<u>18,90</u>
Разом будівельні роботи, грн.							8076		910		8,06
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2566				
всього заробітна плата, грн.							2993				
Загальновиробничі витрати, грн.							1328				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							458				
Всього будівельні роботи, грн.							9404				

Всього по розділу 4							9404				
Розділ 5. Кабелі перерізом до 10мм2 в трубах											
61	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,81526	<u>1369,660</u>	<u>32,080</u>	2486	1921	<u>58</u>	<u>9,60000</u>	<u>17,430</u>
					1058,02	10,65			19	0,0825	0,15
62	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	1,19714	<u>1700,330</u>	<u>64,160</u>	2036	1478	<u>77</u>	<u>11,20000</u>	<u>13,410</u>
					1234,35	21,30			25	0,1650	0,2

63	КМ8-412-4	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,17	<u>2294,330</u>	<u>117,620</u>	390	300	<u>20</u>	<u>16,00000</u>	<u>2,720</u>
					1763,36	39,04			7	0,3025	0,05
64	КМ8-412-9	Кожен наступний кабель одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,02	<u>646,860</u>	<u>21,390</u>	660	360	<u>22</u>	<u>3,20000</u>	<u>3,260</u>
					352,67	7,10			7	0,0550	0,06
65	КМ8-412-10	Кожен наступний кабель одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	2,74346	<u>1295,230</u>	<u>117,620</u>	3553	2419	<u>323</u>	<u>8,00000</u>	<u>21,950</u>
					881,68	39,04			107	0,3025	0,83
		Разом прямі витрати по розділу 5					9125	6478	<u>500</u>		<u>58,770</u>
									165		1,29
		Разом будівельні роботи, грн.					9125				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2147				
		всього заробітна плата, грн.					6643				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2950				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1018				
		Всього будівельні роботи, грн.					12075				

		Всього по розділу 5					12075				
		Розділ 6. Кабель перерізом більше 10мм2 в трубах									
66	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,3077	<u>3769,170</u>	<u>598,800</u>	1160	543	<u>184</u>	<u>16,00000</u>	<u>4,920</u>
					1763,36	198,76			61	1,5400	0,47
67	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,0442	<u>4961,500</u>	<u>876,810</u>	219	117	<u>39</u>	<u>24,00000</u>	<u>1,060</u>
					2645,04	291,03			13	2,2550	0,1
		Разом прямі витрати по розділу 6					1379	660	<u>223</u>		<u>5,980</u>
									74		0,57
		Разом будівельні роботи, грн.					1379				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					496				
		всього заробітна плата, грн.					734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					324				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					112				
		Всього будівельні роботи, грн.					1703				

		Всього по розділу 6					1703				
		Розділ 7. Провід в трубах									
68	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,68	<u>2192,750</u>	<u>103,520</u>	1491	592	<u>70</u>	<u>8,60000</u>	<u>5,850</u>
					870,32	65,17			44	0,5634	0,38
69	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,68	<u>796,570</u>	<u>103,520</u>	542	255	<u>70</u>	<u>3,71000</u>	<u>2,520</u>
					375,45	65,17			44	0,5634	0,38
70	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,17	<u>2718,460</u>	<u>189,800</u>	462	210	<u>32</u>	<u>12,20000</u>	<u>2,070</u>
					1234,64	117,74			20	1,0147	0,17
71	КБ21-4-8	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,918	<u>1192,890</u>	<u>189,800</u>	1095	612	<u>174</u>	<u>6,59000</u>	<u>6,050</u>
					666,91	117,74			108	1,0147	0,93
		Разом прямі витрати по розділу 7					3590	1669	<u>346</u>		<u>16,490</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3590		216		1,86
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1575				
		всього заробітна плата, грн.					1885				
		Загальновиробничі витрати, грн.					868				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					311				
		Всього будівельні роботи, грн.					4458				

		Всього по розділу 7					4458				
		Розділ 8. Світлотехнічне обладнання									
72	КБ21-17-5	Монтаж LED-світильників накладних	100шт	0,18836	<u>20101,270</u>	<u>1635,980</u>	3786	2768	<u>308</u>	<u>126,40000</u>	<u>23,810</u>
					14697,79	655,56			123	5,2858	1

73	& C100-1507-3022-1-7 варіант 3	Світильник світлодіодний ДПО 5040 12Вт 4000К IP65	шт	8,16	<u>242,600</u>	<u>0</u>	1980	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
74	& C100-1507-3022-1-7 варіант 1	Світильник світлодіодний ДПО 4002 12Вт лінійний	шт	10,676	<u>157,280</u>	<u>0</u>	1679	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
75	КБ21-18-1	Монтаж світлодіодного світильника лінійного	100шт	0,01122	<u>41660,340</u>	<u>8034,530</u>	467	261	<u>90</u>	<u>211,20000</u>	<u>2,370</u>	
					23276,35	4352,59			49	36,6924	0,41	
76	& C100-1507-3022-1-7 варіант 2	Світильник світлодіодний ДСП 2102 2x8	шт	1,122	<u>293,110</u>	<u>0</u>	329	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
77	& C1630-1201-38-EC варіант 2	Лампа LED T8 8 Вт	шт	2,244	<u>124,210</u>	<u>0</u>	279	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
78	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,00068	<u>17633,660</u>	<u>1884,810</u>	12	10	<u>1</u>	<u>131,20000</u>	<u>0,090</u>	
					15255,94	592,31			0	4,5967	0	
79	& C10000-50-1-Ж0 варіант 4	Світильник-показчик номера будинка	шт	0,034	<u>1309,020</u>	<u>0</u>	45	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
80	& C10000-50-1-Ж0 варіант 3	Світильник-показчик пожегидранта	шт	0,034	<u>245,160</u>	<u>0</u>	8	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
81	КМ8-596-4	Установлення сигнальних вогнів ЗОЛ	100 шт	0,00238	<u>108978,070</u>	<u>5197,270</u>	259	155	<u>12</u>	<u>561,60000</u>	<u>1,340</u>	
					65302,85	1518,05			4	11,8080	0,03	
82	& C10000-50-1-Ж0 варіант 2	Світильник сигнальний ЗОМ 80LED	шт	0,238	<u>5082,000</u>	<u>0</u>	1210	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
83	C1547-9 варіант 1	Патрон стельовий E-27	шт	18,394	<u>31,820</u>	<u>0</u>	585	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
84	& C1630-1201-38-EC варіант 1	Лампи розжарювання 40вт	шт	18,394	<u>14,660</u>	<u>0</u>	270	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
Разом прямі витрати по розділу 8							10909	3194	<u>411</u>		<u>27,610</u>	
									176		1,44	
Разом будівельні роботи, грн.							10909					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7304					
всього заробітна плата, грн.							3370					
Загальновиробничі витрати, грн.							1464					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,82					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							493					
Всього будівельні роботи, грн.							12373					

Всього по розділу 8							12373				
Розділ 9. Зрівнювання потенціалів											
85	KM10-309-4	Коробка заземлення	шт	5,746	<u>275,640</u>	<u>0</u>	1584	1037	<u>0</u>	<u>1,60000</u>	<u>9,190</u>
					180,51	0			0	0	0
86	& C10000-24-1-ЕЭ варіант 1	Коробка з шиною зрівнення потенціалів ОВО Bettermann 1802/UP	шт	5,746	<u>624,240</u>	<u>0</u>	3587	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
87	KM8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,0136	<u>6607,410</u>	<u>477,600</u>	90	38	<u>6</u>	<u>25,60000</u>	<u>0,350</u>
					2821,38	106,31			1	0,8353	0,01
88	& C153-21-7Г-ДТ варіант 1	Штаба сталева оцинкована 25x4 мм	м	1,36	<u>122,150</u>	<u>0</u>	166	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
89	KB21-3-4	<i>Прокладання гофротруби, діаметр труби до 25 мм</i>	100м	0,4148	<u>1735,510</u>	<u>0</u>	720	701	<u>0</u>	<u>16,28000</u>	<u>6,750</u>
					1690,03	0			0	0	0
90	& C1530-144-56-Е1 варіант 9	Труба гофрована діам. 16мм	м	41,208	<u>10,110</u>	<u>0</u>	417	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
91	& C1530-144-56-Е1 варіант 8	Труба гофрована діам.25 мм	м	0,6868	<u>17,450</u>	<u>0</u>	12	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
92	KM8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу	100 м	0,0544	<u>10319,970</u>	<u>53,460</u>	561	374	<u>3</u>	<u>62,40000</u>	<u>3,390</u>
					6877,10	17,75			1	0,1375	0,01
93	C157-251 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм ²	1000м	0,00544	<u>29604,500</u>	<u>0</u>	161	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
94	KB21-4-2	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм²</i>	100м	0,408	<u>2192,750</u>	<u>103,520</u>	895	355	<u>42</u>	<u>8,60000</u>	<u>3,510</u>
					870,32	65,17			27	0,5634	0,23
95	C157-249 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 4 мм ²	1000м	0,0408	<u>19397,370</u>	<u>0</u>	791	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
96	KM8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм ²	100 м	0,0068	<u>3758,660</u>	<u>395,630</u>	26	19	<u>3</u>	<u>25,60000</u>	<u>0,170</u>
					2821,38	131,32			1	1,0175	0,01
97	C157-259 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1	1000м	0,00068	<u>476745,680</u>	<u>0</u>	324	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 1	роз'язник з мідного жилотою, марка ПБТ 1, переріз 95 мм2			0	0			0	0	0
98	& C115-C-7-BE варіант 11	Хомут 927/1 5057515 стрічкового заземлювача для труби "3/8-11/2" нерж. сталь (ОВО Bettermann).	шт.	0,34	<u>124,770</u>	0	42	0	0	0	0
99	& C115-C-7-BE варіант 6	Хомут 927/2 стрічкового заземлювача ф. 100 нерж. сталь (ОВО Bettermann).	шт.	0,34	<u>155,450</u>	0	53	0	0	0	0
100	& C115-C-7-BE варіант 4	Хомут 927/4 стрічкового заземлювача ф. 150 нерж. сталь (ОВО Bettermann).	шт.	0,51	<u>206,270</u>	0	105	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 9							9534	2524	54		<u>23,360</u>
Разом будівельні роботи, грн.							9534		30		0,26
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6956				
всього заробітна плата, грн.							2554				
Загальновиробничі витрати, грн.							1103				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							369				
Всього будівельні роботи, грн.							10637				

Всього по розділу 9							10637				
Розділ 10. Електропідігрів покрівлі											
101	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг(регулятор температури)	шт	0,034	<u>113,760</u>	0	4	3	0	<u>0,80000</u>	<u>0,030</u>
					93,02	0			0	0	0
102	KM10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, встановлювана на пультях і панелях	шт	0,102	<u>183,980</u>	0	19	18	0	<u>1,60000</u>	<u>0,160</u>
					180,51	0			0	0	0
103	& C100-1504-1916-5 варіант 4	Коробка клемна КСК-8	шт	0,102	<u>196,010</u>	0	20	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
104	KM8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг(нагрівний кабель)	100 м	0,0068	<u>4527,270</u>	<u>1789,910</u>	31	18	<u>12</u>	<u>24,00000</u>	<u>0,160</u>
					2645,04	484,59			3	4,2114	0,03
105	& C1545-900-510-EB варіант 1	Саморегулюючий нагрівальний кабель DEVIsnow 30T (DTCE-30)	м.п.	0,68	<u>294,850</u>	0	200	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
106	& C1C8-19-140-ДУ варіант 1	Монтажна стрічка DEVIfast5 5м арт.19808234	шт.	0,136	<u>127,030</u>	0	17	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

107	КБ21-25-1	Установлення електричних плит	плита	5,168	<u>318,150</u>	<u>75,910</u>	1644	1059	<u>392</u>	<u>1,86000</u>	<u>9,610</u>
					204,99	49,37			255	0,4155	2,15
108	КМ8-602-1	Монтаж електросушарки для рушників	шт	5,168	<u>323,680</u>	<u>12,990</u>	1673	962	<u>67</u>	<u>1,60000</u>	<u>8,270</u>
					186,05	3,90			20	0,0310	0,16
		Разом прямі витрати по розділу 10					3608	2060	<u>471</u>		<u>18,230</u>
									278		2,34
		Разом будівельні роботи, грн.					3608				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1077				
		всього заробітна плата, грн.					2338				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1025				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					347				
		Всього будівельні роботи, грн.					4633				

		Всього по розділу 10					4633				
		Розділ 11. Матеріали, які не враховані цінником									
109	& С100-1504-1916-5 варіант 2	Колодка клемна на 4 приєднання	шт	8,058	<u>30,230</u>	<u>0</u>	244	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
110	& С100-1504-1916-5 варіант 1	Колодка клемна на 3 приєднання	шт	12,07	<u>13,690</u>	<u>0</u>	165	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
111	& С100-2405-1365-1-Ш варіант 1	Коробка розподільча вогнестійка	шт	1,7	<u>73,000</u>	<u>0</u>	124	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
112	& С100-2405-1365-1-Ш варіант 3	Коробка відгалужувальна для схованої проводки	шт	57,12	<u>26,590</u>	<u>0</u>	1519	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
113	& С100-15093-3511-АГ варіант 2	П"ятижильний кабель перерізом 5х35мм2 ВВГнгд	1000м	0,00918	<u>954111,840</u>	<u>0</u>	8759	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
114	& С100-15093-3511-АГ варіант 5	П"ятижильний кабель перерізом 5х25мм2 ВВГнгд	1000м	0,00748	<u>722117,940</u>	<u>0</u>	5401	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
115	& С100-15093-3511-	П"ятижильний кабель перерізом 5х10мм2 ВВГнгд	1000м	0,0068	<u>287572,440</u>	<u>0</u>	1955	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	АГ варіант 1				0	0			0	0	0
116	& С100- 15093-3511- АГ варіант 7	П"ятижильний кабель перерізом 5х6мм2 ВВГнгд	1000м	0,00612	<u>155105,040</u>	0	949	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
117	& С100- 15093-3511- АГ варіант 4	П"ятижильний кабель перерізом 5х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,04148	<u>104349,840</u>	0	4328	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
118	& С100- 15093-3510- 3 варіант 6	Трижильний кабель перерізом 3х25мм2 ВВГнгд	1000м	0,00918	<u>424360,230</u>	0	3896	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
119	& С100- 15093-3510- 3 варіант 2	Трижильний кабель перерізом 3х16мм2 ВВГнгд	1000м	0,00884	<u>265668,630</u>	0	2349	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
120	& С100- 15093-3510- 3 варіант 5	Трижильний кабель перерізом 3х6мм2 ВВГнгд	1000м	0,04182	<u>91360,830</u>	0	3821	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
121	& С100- 15093-3510- 3 варіант 1	Трижильний кабель перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,3672	<u>44185,830</u>	0	16225	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
122	& С100- 15093-3510- 3 варіант 3	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,238	<u>31864,230</u>	0	7584	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
123	& С100- 15093-3510- 3 варіант 4	Двожильний кабель напругою 1000в перерізом 2х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,0119	<u>22480,230</u>	0	268	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
124	С157-251 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм2	1000м	0,136	<u>29604,500</u>	0	4026	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
125	С157-253 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 10 мм2	1000м	0,1088	<u>37523,380</u>	0	4083	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
126	& С10000- 62-1-Ж1 варіант 7	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- Х 950 (N)НХН FE180/E30 0,6/1kV. переріз 3х1,5мм2	1000м	0,0578	<u>47736,450</u>	0	2759	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
127	& С10000- 62-1-Ж1 варіант 6	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- Х 950 (N)НХН FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5х2,5мм2	1000м	0,00136	<u>95472,450</u>	0	130	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

128	& C10000-62-1-Ж1 варіант 10	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x4мм2	1000м	0,00816	<u>226042,650</u> 0	0	1845	0	0	0	0
129	& C10000-62-1-Ж1 варіант 8	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x6мм2	1000м	0,00459	<u>204530,850</u> 0	0	939	0	0	0	0
130	& C10000-62-1-Ж1 варіант 9	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x16мм2	1000м	0,00408	<u>543058,650</u> 0	0	2216	0	0	0	0
131	& C10000-62-1-Ж1 варіант 3	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. переріз 3x2,5мм2	1000м	0,00068	<u>59242,050</u> 0	0	40	0	0	0	0
132	& C10000-62-1-Ж1 варіант 1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x25мм2	1000м	0,00034	<u>839878,650</u> 0	0	286	0	0	0	0
133	& C10000-62-1-Ж1 варіант 5	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x35мм2	1000м	0,00034	<u>#####</u> 0	0	367	0	0	0	0
134	& C111-136-2-АИ варіант 4	Швелер 50мм L=600мм	шт	0,408	<u>81,470</u> 0	0	33	0	0	0	0
135	& C111-136-2-АИ варіант 1	Швелер 50мм L=300мм	шт	1,224	<u>52,250</u> 0	0	64	0	0	0	0
136	& C111-136-2-АИ варіант 3	Швелер 50мм L=200мм	шт	0,204	<u>21,950</u> 0	0	4	0	0	0	0
137	& C1115-932-С1-ДФ варіант 1	Стрижень нарізний М8 L=3000м	шт	1,53	<u>261,660</u> 0	0	400	0	0	0	0
138	& C115-С-7-ВЕ варіант 7	Утримувач кабелю металевий (скоба) UDF25	шт.	3,4	<u>19,130</u> 0	0	65	0	0	0	0
Разом прями витрати по розділу 11							74844	0	0	0	0
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							74844				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							74844				
Всього будівельні роботи, грн.							74844				

Всього по розділу 11							74844				
Разом прями витрати по відділу 1							217773	35350	7933		326.970
									2949		25,17

	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	217773 174490 38299 17103 33,94 5937 234876				
	----- Всього по відділу 1	234876				
	Разом прямі витрати по кошторису	217773	35350	7933		326,970
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	217773 174490 38299 17103 33,94 5937 234876		2949		25,17
	----- Всього по кошторису	234876				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	386,08				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	44236				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-044
на Секція №3. Електроосвітлення та електрообладнання-
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 480,819 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,98132 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 229,352 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Секція №3											
Розділ 1. Монтажні роботи. Силове обладнання											
1	КБ21-23-1	Монтаж шафи ввідно-облікової ВРП	шафа	0,136	4217,370	804,110	574	163	109	10,33000	1,40
					1201,17	224,93			31	1,7521	0,24
2	КМ8-572-3	Щит розподільчий	шт	1,292	603,700	192,850	780	481	249	3,20000	4,130
					372,10	52,08			67	0,4062	0,52
3	КБ21-24-8	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	5,168	1117,440	28,150	5775	1754	145	3,08000	15,920
					339,45	16,61			86	0,1399	0,72
4	КМ8-572-4	Монтаж щита з АВР	шт	0,034	1122,170	513,420	38	19	17	4,80000	0,160
					558,14	152,64			5	1,1866	0,04
5	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2,788	228,270	10,690	636	519	30	1,60000	4,460
					186,05	3,55			10	0,0275	0,08
6	КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі	шт	3,026	121,210	10,690	367	281	32	0,80000	2,420
					93,02	3,55			11	0,0275	0,08

7	& C100-100000-39 варіант 1	Лічильник однофазний GAMA 100G1Y.163.220	шт	3,026	<u>1589,500</u>	0	4810	0	0	0	0
8	КМ8-573-6	Шити ЩМУ	шт	0,102	<u>720,950</u>	<u>307,920</u>	74	38	31	<u>3,20000</u>	<u>0,330</u>
9	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	0,068	<u>659,260</u>	<u>43,690</u>	45	14	3	<u>1,86000</u>	<u>0,130</u>
10	& C10000-34-1-ЕЯ варіант 3	Ящик з знижувальним трансформатором ЯТ-250-4/II	шт	0,068	<u>3083,610</u>	0	210	0	0	0	0
11	КМ8-524-2	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 250 А	шт	0,034	<u>1936,740</u>	<u>43,670</u>	66	18	1	<u>4,80000</u>	<u>0,160</u>
12	& C10000-34-1-ЕЯ варіант 1	Ящик обліку с рубильником на 2 вводи ЯУР-1А	шт	0,034	<u>8112,210</u>	0	276	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					13651	3287	617		<u>29,110</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					13651		220		1,76
		в тому числі:					9747				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3507				
		всього заробітна плата, грн.					1538				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2,99				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					523				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15189				
		Всього будівельні роботи, грн.					15189				

		Всього по розділу 1					15189				
		Розділ 2. Кабельні лотки, труби хххх									
13	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,01938	<u>7360,950</u>	<u>1333,860</u>	143	101	26	<u>47,21000</u>	<u>0,910</u>
					5203,01	598,25			12	4,9268	0,1
14	& C10000-215-1-Ж4 варіант 12	Лоток перфорований гарячого цинкування , метод Сендзіміра 500x50 мм	м	0,408	<u>702,170</u>	0	286	0	0	0	0
15	& C10000-215-1-Ж4 варіант 5	Лоток перфорований гарячого цинкування , метод Сендзіміра 300x50 мм	м	0,612	<u>250,900</u>	0	154	0	0	0	0
16	& C10000-215-1-Ж4	Лоток перфорований Е90 300x50 мм	м	0,612	<u>384,430</u>	0	235	0	0	0	0

	215-1-Ж4 варіант 8				0	0			0	0	0
17	& С10000- 215-1-Ж4 варіант 10	Лоток перфорований гарячого цинкування , метод Сендзіра 200х50 мм	м	0,102	<u>205,340</u>	0	21	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
18	& С10000- 215-1-Ж4 варіант 9	Лоток перфорований Е90 50х50 мм	м	0,204	<u>368,650</u>	0	75	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
19	КБ21-3-4	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	100м	0,238	<u>1735,510</u>	0	413	402	0	<u>16,28000</u>	<u>3,870</u>
					1690,03	0			0	0	0
20	& С1530- 144-56-Е1 варіант 8	Труба гофрована діам.25 мм	м	17,17	<u>17,450</u>	0	300	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
21	& С1530- 144-56-Е1 варіант 10	Труба гофрована діам.20 мм	м	6,868	<u>14,800</u>	0	102	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
22	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	3,4	<u>4738,930</u>	<u>171,080</u>	16112	5746	<u>582</u>	<u>16,28000</u>	<u>55,350</u>
					1690,03	56,79			193	0,4400	1,5
23	& С1530- 144-56-Е1 варіант 3	Труба поліетиленова гладка ф.25мм	м	343,4	<u>16,020</u>	0	5501	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
24	КБ21-14-1	Прокладання кабель-роста	100м	0,0612	<u>7360,950</u>	<u>1333,860</u>	450	318	<u>82</u>	<u>47,21000</u>	<u>2,890</u>
					5203,01	598,25			37	4,9268	0,3
25	& С10000- 215-1-Ж4 варіант 3	Лоток драбинного типу LL5030 DKC 50х300 мм	м	4,08	<u>458,360</u>	0	1870	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
26	& С10000- 215-1-Ж4 варіант 4	Лоток драбинного типу LL5020 DKC 50х200 мм	м	2,04	<u>421,330</u>	0	860	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
27	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,204	<u>12135,350</u>	<u>2065,230</u>	2476	1291	<u>421</u>	<u>57,42000</u>	<u>11,710</u>
					6328,26	1115,78			228	10,0084	2,04
28	С113-138 варіант 5	Труби сталеві DKC 25мм	м	10,404	<u>228,800</u>	0	2380	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
29	С113-138 варіант 8	Труби сталеві DKC 20мм	м	10,404	<u>180,390</u>	0	1877	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
30	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,1088	<u>14718,890</u>	<u>3043,080</u>	1601	863	<u>331</u>	<u>71,93000</u>	<u>7,830</u>
					7927,41	1637,54			178	14,6761	1,6
31	С113-138 варіант 7	Труби сталеві DKC 32мм	м	6,936	<u>370,540</u>	0	2570	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
32	С113-138 варіант 1	Труби сталеві DKC 40мм	м	4,1616	<u>457,250</u>	0	1903	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
33	КБ21-1-4	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 80 мм	100м	0,0816	<u>20830,850</u>	<u>5421,540</u>	1700	881	<u>442</u>	<u>97,98000</u>	<u>8</u>
					10798,38	2841,85			232	25,1384	2,05

34	C113-153 варіант 1	Труби сталеві ДКС діаметр 89 мм	м	4,1616	<u>898,440</u>	0	3739	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
35	C113-138 варіант 6	Труби сталеві ДКС 63мм	м	4,1616	<u>939,800</u>	0	3911	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2								48679	9602	<u>1884</u>	90,560
										880	7,59
Разом будівельні роботи, грн.								48679			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								37193			
всього заробітна плата, грн.								10482			
Загальновиробничі витрати, грн.								4735			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								9,51			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								1664			
Всього будівельні роботи, грн.								53414			

Всього по розділу 2								53414			
Розділ 3. Вимикачі, розетки ...											
36	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,21998	<u>3756,510</u>	0	826	608	0	<u>27,68000</u>	<u>6,090</u>
					2766,06	0			0	0	0
37	& C10000-19-1-ЕШ варіант 3	Вимикач для схованої проводки одноклавішний	шт	21,998	<u>130,560</u>	0	2872	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
38	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,00306	<u>3494,160</u>	0	11	8	0	<u>25,31000</u>	<u>0,080</u>
					2529,23	0			0	0	0
39	& C10000-19-1-ЕШ варіант 1	Вимикач для відкритої проводки одноклавішний	шт	0,306	<u>122,400</u>	0	37	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
40	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,08058	<u>3918,400</u>	0	316	236	0	<u>29,30000</u>	<u>2,360</u>
					2927,95	0			0	0	0
41	& C10000-25-1-ЕЮ варіант 1	Вимикач для схованої проводки двуклавішний	шт	8,058	<u>99,960</u>	0	805	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
42	КБ21-28-1	Установлення датчика руху	шт	3,706	<u>27,300</u>	0	101	67	0	<u>0,18000</u>	<u>0,670</u>
					17,99	0			0	0	0
43	& C13-16479-1-8Э варіант 1	Датчик руху для освітлення	шт	3,706	<u>314,280</u>	0	1165	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
44	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,05168	<u>6277,380</u>	0	324	221	0	<u>42,77000</u>	<u>2,210</u>
					4274,01	0			0	0	0
45	& C100-1602-5011-4	Дзвінок з кнопкою	шт	5,168	<u>571,880</u>	0	2955	0	0	0	0

	1002 0011 1 варіант 1				0	0			0	0	0
46	KB21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,85	<u>3255,470</u>	0	2767	2363	0	<u>27,82000</u>	<u>23,650</u>
					2780,05	0			0	0	0
47	& C10000- 20-1-ЕЩ варіант 4	Розетка для схованої установки на струм 16 А с заземленням IP20	шт	84,66	<u>121,820</u>	0	10313	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
48	KB21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних(для електроплит)	100шт	0,05168	<u>6019,180</u>	0	311	258	0	<u>49,88000</u>	<u>2,580</u>
					4984,51	0			0	0	0
49	& C10000- 20-1-ЕЩ варіант 7	Розетка для відкритої установки 40А(1-ф. плити в квартирі)	шт	2,856	<u>127,530</u>	0	364	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
50	& C10000- 20-1-ЕЩ варіант 5	Розетка для відкритої установки 25А(3-ф. плити в квартирі)	шт	2,312	<u>2169,040</u>	0	5015	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
51	KB21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,00102	<u>3835,190</u>	0	4	3	0	<u>25,31000</u>	<u>0,030</u>
					2529,23	0			0	0	0
52	& C10000- 20-1-ЕЩ варіант 3	Розетка для відкритої установки	шт	0,102	<u>59,190</u>	0	6	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
53	& C10000- 146-1-Ж2 варіант 1	Коробка під вимикачі та розетки УПК	шт	125,8	<u>48,040</u>	0	6043	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
54	KB21-22-7	Установлення штепсельних розеток на DIN- рейку	100шт	0,01156	<u>2797,880</u>	0	32	29	0	<u>25,31000</u>	<u>0,290</u>
					2529,23	0			0	0	0
55	& C10000- 20-1-ЕЩ варіант 6	Розетка на DIN-рейку	шт	1,156	<u>95,910</u>	0	111	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					34378	3793	0		<u>37,960</u>
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					34378				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30585				
		всього заробітна плата, грн.					3793				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1770				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					642				
		Всього будівельні роботи, грн.					36148				

		Всього по розділу 3					36148				

Розділ 4. Кабель, провід накладними скобами											
56	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,476	<u>9333,760</u>	<u>4017,190</u>	4443	1007	<u>1912</u>	<u>19,20000</u>	<u>9,140</u>
					2116,03	1055,23			502	9,4105	4,48
57	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,068	<u>10427,440</u>	<u>4750,570</u>	709	168	<u>323</u>	<u>22,40000</u>	<u>1,520</u>
					2468,70	1263,89			86	11,1815	0,76
58	КМ8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,1666	<u>11675,290</u>	<u>5626,950</u>	1945	470	<u>937</u>	<u>25,60000</u>	<u>4,260</u>
					2821,38	1508,27			251	13,2814	2,21
59	КМ8-146-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,0034	<u>14251,660</u>	<u>7478,650</u>	48	12	<u>25</u>	<u>32,00000</u>	<u>0,110</u>
					3526,72	2053,35			7	17,8134	0,06
60	КМ8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,24174	<u>3851,780</u>	<u>952,680</u>	931	426	<u>230</u>	<u>16,00000</u>	<u>3,870</u>
					1763,36	265,49			64	2,2584	0,55
Разом прямі витрати по розділу 4							8076	2083	<u>3427</u>		<u>18,90</u>
Разом будівельні роботи, грн.							8076		910		8,06
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2566				
всього заробітна плата, грн.							2993				
Загальновиробничі витрати, грн.							1328				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							458				
Всього будівельні роботи, грн.							9404				

Всього по розділу 4							9404				
Розділ 5. Кабелі перерізом до 10мм2 в трубах											
61	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,81526	<u>1369,660</u>	<u>32,080</u>	2486	1921	<u>58</u>	<u>9,60000</u>	<u>17,430</u>
					1058,02	10,65			19	0,0825	0,15
62	КМ8-412-3	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2	100 м	1,19714	<u>1700,330</u>	<u>64,160</u>	2036	1478	<u>77</u>	<u>11,20000</u>	<u>13,410</u>
					1234,35	21,30			25	0,1650	0,2

63	КМ8-412-4	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	0,17	<u>2294,330</u>	<u>117,620</u>	390	300	<u>20</u>	<u>16,00000</u>	<u>2,720</u>
					1763,36	39,04			7	0,3025	0,05
64	КМ8-412-9	Кожен наступний кабель одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,02	<u>646,860</u>	<u>21,390</u>	660	360	<u>22</u>	<u>3,20000</u>	<u>3,260</u>
					352,67	7,10			7	0,0550	0,06
65	КМ8-412-10	Кожен наступний кабель одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм2	100 м	2,74346	<u>1295,230</u>	<u>117,620</u>	3553	2419	<u>323</u>	<u>8,00000</u>	<u>21,950</u>
					881,68	39,04			107	0,3025	0,83
		Разом прямі витрати по розділу 5					9125	6478	<u>500</u>		<u>58,770</u>
									165		1,29
		Разом будівельні роботи, грн.					9125				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2147				
		всього заробітна плата, грн.					6643				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2950				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1018				
		Всього будівельні роботи, грн.					12075				

		Всього по розділу 5					12075				
		Розділ 6. Кабелі перерізом більше 10мм2 в трубах									
66	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,3077	<u>3769,170</u>	<u>598,800</u>	1160	543	<u>184</u>	<u>16,00000</u>	<u>4,920</u>
					1763,36	198,76			61	1,5400	0,47
67	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,0442	<u>4961,500</u>	<u>876,810</u>	219	117	<u>39</u>	<u>24,00000</u>	<u>1,060</u>
					2645,04	291,03			13	2,2550	0,1
		Разом прямі витрати по розділу 6					1379	660	<u>223</u>		<u>5,980</u>
									74		0,57
		Разом будівельні роботи, грн.					1379				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					496				
		всього заробітна плата, грн.					734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					324				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					112				
		Всього будівельні роботи, грн.					1703				

		Всього по розділу 6					1703				
		Розділ 7. Провід в трубах									
68	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,68	<u>2192,750</u>	<u>103,520</u>	1491	592	<u>70</u>	<u>8,60000</u>	<u>5,850</u>
					870,32	65,17			44	0,5634	0,38
69	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,68	<u>796,570</u>	<u>103,520</u>	542	255	<u>70</u>	<u>3,71000</u>	<u>2,520</u>
					375,45	65,17			44	0,5634	0,38
70	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,17	<u>2718,460</u>	<u>189,800</u>	462	210	<u>32</u>	<u>12,20000</u>	<u>2,070</u>
					1234,64	117,74			20	1,0147	0,17
71	КБ21-4-8	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,918	<u>1192,890</u>	<u>189,800</u>	1095	612	<u>174</u>	<u>6,59000</u>	<u>6,050</u>
					666,91	117,74			108	1,0147	0,93
		Разом прямі витрати по розділу 7					3590	1669	<u>346</u>		<u>16,490</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3590		216		1,86
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1575				
		всього заробітна плата, грн.					1885				
		Загальновиробничі витрати, грн.					868				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					311				
		Всього будівельні роботи, грн.					4458				

		Всього по розділу 7					4458				
		Розділ 8. Світлотехнічне обладнання									
72	КБ21-17-5	Монтаж LED-світильників накладних	100шт	0,18836	<u>20101,270</u>	<u>1635,980</u>	3786	2768	<u>308</u>	<u>126,40000</u>	<u>23,810</u>
					14697,79	655,56			123	5,2858	1

73	& C100-1507-3022-1-7 варіант 3	Світильник світлодіодний ДПО 5040 12Вт 4000К IP65	шт	8,16	<u>242,600</u>	0	1980	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
74	& C100-1507-3022-1-7 варіант 1	Світильник світлодіодний ДПО 4002 12Вт лінійний	шт	10,676	<u>157,280</u>	0	1679	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
75	KB21-18-1	Монтаж світлодіодного світильника лінійного	100шт	0,01122	<u>41660,340</u>	<u>8034,530</u>	467	261	<u>90</u>	<u>211,20000</u>	<u>2,370</u>
					23276,35	4352,59			49	36,6924	0,41
76	& C100-1507-3022-1-7 варіант 2	Світильник світлодіодний ДСП 2102 2x8	шт	1,122	<u>293,110</u>	0	329	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
77	& C1630-1201-38-EC варіант 2	Лампа LED T8 8 Вт	шт	2,244	<u>124,210</u>	0	279	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
78	KB21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,00068	<u>17633,660</u>	<u>1884,810</u>	12	10	<u>1</u>	<u>131,20000</u>	<u>0,090</u>
					15255,94	592,31			0	4,5967	0
79	& C10000-50-1-Ж0 варіант 4	Світильник-показчик номера будинка	шт	0,034	<u>1309,020</u>	0	45	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
80	& C10000-50-1-Ж0 варіант 3	Світильник-показчик пожегидранта	шт	0,034	<u>245,160</u>	0	8	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
81	KM8-596-4	Установлення сигнальних вогнів ЗОЛ	100 шт	0,00238	<u>108978,070</u>	<u>5197,270</u>	259	155	<u>12</u>	<u>561,60000</u>	<u>1,340</u>
					65302,85	1518,05			4	11,8080	0,03
82	& C10000-50-1-Ж0 варіант 2	Світильник сигнальний ЗОМ 80LED	шт	0,238	<u>5082,000</u>	0	1210	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
83	KB21-17-16	Монтаж патронів настінних або стельових	100шт	18,394	<u>9492,420</u>	<u>327,580</u>	174604	158933	<u>6026</u>	<u>78,40000</u>	<u>1442,090</u>
					8640,46	83,48			1536	0,6652	12,24
84	C1547-9 варіант 1	Патрон стельовий E-27	шт	18,394	<u>31,820</u>	0	585	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
85	& C1630-1201-38-EC варіант 1	Лампи розжарювання 40вт	шт	18,394	<u>14,660</u>	0	270	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 8					185513	162127	<u>6437</u>		<u>1469,70</u>
									1712		13,68
		Разом будівельні роботи, грн.					185513				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16949				
		всього заробітна плата, грн.					163839				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72831				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					143,89				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								25158		
		Всього будівельні роботи, грн.								258344		

		Всього по розділу 8								258344		
		Розділ 9. Зрівнювання потенціалів										
86	КМ10-309-4	Коробка заземлення	шт	5,746	<u>275,640</u>	0	1584	1037	0	<u>1,60000</u>	<u>9,190</u>	
					180,51	0			0	0	0	
87	& С10000-24-1-ЕЭ варіант 1	Коробка з шиною зрівнення потенціалів ОВО Bettermann 1802/UP	шт	5,746	<u>624,240</u>	0	3587	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
88	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,0136	<u>6607,410</u>	<u>477,600</u>	90	38	6	<u>25,60000</u>	<u>0,350</u>	
					2821,38	106,31			1	0,8353	0,01	
89	& С153-21-7Г-ДТ варіант 1	Штаба сталева оцинкована 25x4 мм	м	1,36	<u>122,150</u>	0	166	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
90	КБ21-3-4	Прокладання гофротруби, діаметр труби до 25 мм	100м	0,4148	<u>1735,510</u>	0	720	701	0	<u>16,28000</u>	<u>6,750</u>	
					1690,03	0			0	0	0	
91	& С1530-144-56-Е1 варіант 9	Труба гофрована діам. 16мм	м	41,208	<u>10,110</u>	0	417	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
92	& С1530-144-56-Е1 варіант 8	Труба гофрована діам.25 мм	м	0,6868	<u>17,450</u>	0	12	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
93	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу	100 м	0,0544	<u>10319,970</u>	<u>53,460</u>	561	374	3	<u>62,40000</u>	<u>3,390</u>	
					6877,10	17,75			1	0,1375	0,01	
94	С157-251 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм ²	1000м	0,00544	<u>29604,500</u>	0	161	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
95	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,408	<u>2192,750</u>	<u>103,520</u>	895	355	42	<u>8,60000</u>	<u>3,510</u>	
					870,32	65,17			27	0,5634	0,23	
96	С157-249 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 4 мм ²	1000м	0,0408	<u>19397,370</u>	0	791	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
97	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм ²	100 м	0,0068	<u>3758,660</u>	<u>395,630</u>	26	19	3	<u>25,60000</u>	<u>0,170</u>	
					2821,38	131,32			1	1,0175	0,01	

98	C157-259 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 95 мм2	1000м	0,00068	<u>476745,680</u>	0	324	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
99	& C115-C-7- BE варіант 11	Хомут 927/1 5057515 стрічкового заземлювача для труби "3/8-11/2" нерж. сталь (OBO Bettermann).	шт.	0,34	<u>124,770</u>	0	42	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
100	& C115-C-7- BE варіант 6	Хомут 927/2 стрічкового заземлювача ф. 100 нерж. сталь (OBO Bettermann).	шт.	0,34	<u>155,450</u>	0	53	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
101	& C115-C-7- BE варіант 4	Хомут 927/4 стрічкового заземлювача ф. 150 нерж. сталь (OBO Bettermann).	шт.	0,51	<u>206,270</u>	0	105	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 9					9534	2524	54		<u>23,360</u>
									30		0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					9534				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6956				
		всього заробітна плата, грн.					2554				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1103				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					369				
		Всього будівельні роботи, грн.					10637				

		Всього по розділу 9					10637				
		Розділ 10. Електропідігрів покрівлі									
102	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг(регулятор температури)	шт	0,034	<u>113,760</u>	0	4	3	0	<u>0,80000</u>	<u>0,030</u>
					93,02	0			0	0	0
103	KM10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, встановлювана на пультях і панелях	шт	0,102	<u>183,980</u>	0	19	18	0	<u>1,60000</u>	<u>0,160</u>
					180,51	0			0	0	0
104	& C100- 1504-1916-5 варіант 4	Коробка клемна КСК-8	шт	0,102	<u>196,010</u>	0	20	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
105	KM8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг(нагрівний кабель)	100 м	0,0068	<u>4527,270</u>	<u>1789,910</u>	31	18	<u>12</u>	<u>24,00000</u>	<u>0,160</u>
					2645,04	484,59			3	4,2114	0,03
106	& C1545- 900-510-EB варіант 1	Саморегулюючий нагрівальний кабель DEVIsnow 30T (DTCE-30)	м.п.	0,68	<u>294,850</u>	0	200	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
107	& C1C8-19- 140-ПВ	Монтажна стрічка DEVIfast5 5м арт.19808234	шт.	0,136	<u>127,030</u>	0	17	0	0	0	0

	ІТЧ ДУ варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 10					291	39	12		0,350
		Разом будівельні роботи, грн.					291		3		0,03
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					240				
		всього заробітна плата, грн.					42				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5				
		Всього будівельні роботи, грн.					308				

		Всього по розділу 10					308				
		Розділ 11. Монтаж плит, електросушарки для рушників.									
108	КБ21-25-1	Установлення електричних плит	плита	5,134	<u>318,150</u>	<u>75,910</u>	1633	1052	<u>390</u>	<u>1,86000</u>	<u>9,550</u>
					204,99	49,37			253	0,4155	2,13
109	КМ8-602-1	Монтаж електросушарки для рушників	шт	5,134	<u>323,680</u>	<u>12,990</u>	1662	955	<u>67</u>	<u>1,60000</u>	<u>8,210</u>
					186,05	3,90			20	0,0310	0,16
		Разом прями витрати по розділу 11					3295	2007	457		17,760
		Разом будівельні роботи, грн.					3295		273		2,29
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					831				
		всього заробітна плата, грн.					2280				
		Загальновиробничі витрати, грн.					999				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					340				
		Всього будівельні роботи, грн.					4294				

		Всього по розділу 11					4294				
		Розділ 12. Матеріали, які не враховані цінником									
110	& С100-1504-1916-5 варіант 2	Колодка клемна на 4 приєднання	шт	8,058	<u>30,230</u>	<u>0</u>	244	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

111	& С100-1504-1916-5 варіант 1	Колодка клемна на 3 приєднання	шт	12,07	<u>13,690</u>	0	165	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
112	& С100-2405-1365-1-Ш варіант 1	Коробка розподільча вогнестійка	шт	1,7	<u>73,000</u>	0	124	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
113	& С100-2405-1365-1-Ш варіант 3	Коробка відгалужувальна для схованої проводки	шт	57,12	<u>26,590</u>	0	1519	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
114	& С100-15093-3511-АГ варіант 2	П'ятижильний кабель перерізом 5х35мм2 ВВГнгд	1000м	0,00918	<u>954111,840</u>	0	8759	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
115	& С100-15093-3511-АГ варіант 5	П'ятижильний кабель перерізом 5х25мм2 ВВГнгд	1000м	0,00748	<u>722117,940</u>	0	5401	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
116	& С100-15093-3511-АГ варіант 1	П'ятижильний кабель перерізом 5х10мм2 ВВГнгд	1000м	0,0068	<u>287572,440</u>	0	1955	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
117	& С100-15093-3511-АГ варіант 7	П'ятижильний кабель перерізом 5х6мм2 ВВГнгд	1000м	0,00612	<u>155105,040</u>	0	949	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
118	& С100-15093-3511-АГ варіант 4	П'ятижильний кабель перерізом 5х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,04148	<u>104349,840</u>	0	4328	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
119	& С100-15093-3510-3 варіант 6	Трижильний кабель перерізом 3х25мм2 ВВГнгд	1000м	0,00918	<u>424360,230</u>	0	3896	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
120	& С100-15093-3510-3 варіант 2	Трижильний кабель перерізом 3х16мм2 ВВГнгд	1000м	0,00884	<u>265668,630</u>	0	2349	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
121	& С100-15093-3510-3 варіант 5	Трижильний кабель перерізом 3х6мм2 ВВГнгд	1000м	0,04182	<u>91360,830</u>	0	3821	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
122	& С100-15093-3510-	Трижильний кабель перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,3672	<u>44185,830</u>	0	16225	0	0	0	0

	3				0	0			0	0	0
	варіант 1										
123	& C100-15093-3510-3	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3x1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,238	<u>31864,230</u>	0	7584	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
124	& C100-15093-3510-3	Двожильний кабель напругою 1000в перерізом 2x1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,0119	<u>22480,230</u>	0	268	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
125	C157-251	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм2	1000м	0,136	<u>29604,500</u>	0	4026	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
126	C157-253	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 10 мм2	1000м	0,1088	<u>37523,380</u>	0	4083	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
127	& C10000-62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 0,6/1kV. переріз 3x1,5мм2	1000м	0,0578	<u>47736,450</u>	0	2759	0	0	0	0
	варіант 7				0	0			0	0	0
128	& C10000-62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x2,5мм2	1000м	0,00136	<u>95472,450</u>	0	130	0	0	0	0
	варіант 6				0	0			0	0	0
129	& C10000-62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x4мм2	1000м	0,00816	<u>226042,650</u>	0	1845	0	0	0	0
	варіант 10				0	0			0	0	0
130	& C10000-62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x6мм2	1000м	0,00459	<u>204530,850</u>	0	939	0	0	0	0
	варіант 8				0	0			0	0	0
131	& C10000-62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x16мм2	1000м	0,00408	<u>543058,650</u>	0	2216	0	0	0	0
	варіант 9				0	0			0	0	0
132	& C10000-62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. переріз 3x2,5мм2	1000м	0,00068	<u>59242,050</u>	0	40	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
133	& C10000-62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x25мм2	1000м	0,00034	<u>839878,650</u>	0	286	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
134	& C10000-62-1-Ж1	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x35мм2	1000м	0,00034	#####	0	367	0	0	0	0
	варіант 5				0	0			0	0	0
135	& C111-136-2-АИ	Швелер 50мм L=600мм	шт	0,408	<u>81,470</u>	0	33	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
136	& C111-136-2-АИ	Швелер 50мм L=300мм	шт	1,224	<u>52,250</u>	0	64	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0

137	& С111-136-2-АИ варіант 3	Швелер 50мм L=200мм	шт	0,204	<u>21,950</u>	0	4	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
138	& С1115-932-С1-ДФ варіант 1	Стрижень нарізний М8 L=3000м	шт	1,53	<u>261,660</u>	0	400	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
139	& С115-С-7-ВЕ варіант 7	Утримувач кабелю металевий (скоба) UDF25	шт.	3,4	<u>19,130</u>	0	65	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 12							74844	0	0	0	0
Разом будівельні роботи, грн.							74844				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							74844				
Всього будівельні роботи, грн.							74844				

Всього по розділу 12							74844				
Разом прямі витрати по відділу 1							392355	194269	<u>13957</u>		<u>1768,940</u>
									4483		37,39
Разом будівельні роботи, грн.							392355				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							184129				
всього заробітна плата, грн.							198752				
Загальновиробничі витрати, грн.							88464				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							174,99				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							30600				
Всього будівельні роботи, грн.							480819				

Всього по відділу 1							480819				
Разом прямі витрати по кошторису							392355	194269	<u>13957</u>		<u>1768,940</u>
									4483		37,39
Разом будівельні роботи, грн.							392355				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							184129				
всього заробітна плата, грн.							198752				
Загальновиробничі витрати, грн.							88464				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							174,99				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							30600				
Всього будівельні роботи, грн.							480819				

		Всього по кошторису	480819			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	1981,32			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	229352			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-048
на Секція №1. Газопроводи низького тиску (газопостачання внутрішнє)
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 0,698 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00105 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,126 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	0,034	<u>1134,510</u>	<u>50,590</u>	39	16	2	<u>4,26000</u>	<u>0,140</u>
					464,13	6,36			0	0,0478	0
2	& С130-1107-24 варіант 1	Засувка газова Ду 80 мм,11с51п, Breeze	шт	0,034	<u>4552,310</u>	<u>0</u>	155	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	& С130-985-2 варіант 1	Фланець Ду80 PN 16,плоский сталевий приварний,Tasta-liski	шт	0,068	<u>533,770</u>	<u>0</u>	36	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
4	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	0,034	<u>651,980</u>	<u>50,590</u>	22	9	2	<u>2,41000</u>	<u>0,080</u>
					265,61	6,36			0	0,0478	0
5	& С130-985-3 варіант 1	Фланець Ду65 PN 16,плоский сталевий приварний,Tasta-liski	шт	0,068	<u>499,840</u>	<u>0</u>	34	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
6	& С130-1107-22	Засувка газова Ду 65 мм,11с51п, Breeze	шт	0,034	<u>4426,380</u>	<u>0</u>	150	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>

	1107-22 варіант 1			0	0			0	0	0	
		Трубопроводи									
7	КБ16-9-12	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром до 50 мм	100м	0,00714	<u>13602,220</u>	<u>2663,790</u>	97	74	<u>19</u>	<u>90,69000</u>	<u>0,650</u>
					10384,91	578,09			4	5,1962	0,04
8	С113-138 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,034	<u>320,990</u>	<u>0</u>	11	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
9	С113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,68	<u>33,000</u>	<u>0</u>	22	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
10	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,00034	<u>5885,830</u>	<u>169,900</u>	2	2	<u>0</u>	<u>48,71000</u>	<u>0,020</u>
					5434,09	27,20			0	0,1982	0
11	С113-1 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,034	<u>57,930</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
12	С113-138 варіант 4	Гільза сталева діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,01394	<u>320,990</u>	<u>0</u>	4	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
13	& С1534-1- К4 варіант 1	Відвід 90 град. діаметр 57х3,0 мм	шт	0,034	<u>24,650</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
14	& С1534-1- К2-1 варіант 1	Відвід 90 град. діаметр 26,9х3,2-TS4 (Ду20)	шт	0,238	<u>7,200</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	& С1630- 114-7 варіант 1	Кріплення для труби Ду 20 до монолітного переkritтя L=0.8 м, "Hilti"	шт	0,102	<u>553,200</u>	<u>0</u>	56	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
16	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,002958	<u>4010,940</u>	<u>43,390</u>	12	1	<u>0</u>	<u>3,62000</u>	<u>0,010</u>
					445,62	2,90			0	0,0260	0
17	КБ13-17-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ПФ-020	100м2	0,002958	<u>1220,230</u>	<u>74,770</u>	4	2	<u>0</u>	<u>4,81000</u>	<u>0,010</u>
					608,32	5,00			0	0,0448	0
		Разом прямі витрати по кошторису					649	104	<u>23</u>		<u>0,910</u>
									4		0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					649				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					522				
		всього заробітна плата, грн.					108				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18				
		Всього будівельні роботи, грн.					698				

		Всього по кошторису	698			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	1,05			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	126			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-049
на Секція №2. Газопроводи низького тиску (газопостачання внутрішнє)
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 0,709 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00103 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,124 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	0,034	<u>1134,510</u>	<u>50,590</u>	39	16	2	<u>4,26000</u>	<u>0,140</u>
					464,13	6,36			0	0,0478	0
2	& С130-1107-24	Засувка газова Ду 80 мм,11с51п, Breeze	шт	0,034	<u>4552,310</u>	<u>0</u>	155	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
3	& С130-985-2	Фланець Ду80 PN 16,плоский сталевий приварний,Tasta-liski	шт	0,068	<u>533,770</u>	<u>0</u>	36	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
4	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	0,034	<u>651,980</u>	<u>50,590</u>	22	9	2	<u>2,41000</u>	<u>0,080</u>
					265,61	6,36			0	0,0478	0
5	& С130-985-3	Фланець Ду65 PN 16,плоский сталевий приварний,Tasta-liski	шт	0,068	<u>499,840</u>	<u>0</u>	34	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
6	& С130-1107-22	Засувка газова Ду 65 мм,11с51п, Breeze	шт	0,034	<u>4426,380</u>	<u>0</u>	150	0	0	0	0

	1107-22 варіант 1				0	0			0	0	0
		Трубопроводи									
7	КБ16-9-12	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром до 50 мм	100м	0,00714	13602,220	2663,790	97	74	19	90,69000	0,650
					10384,91	578,09			4	5,1962	0,04
8	С113-138 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,034	320,990	0	11	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
9	С113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,68	33,000	0	22	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
10	С113-138 варіант 4	Гільза сталева діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,01394	320,990	0	4	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
11	& С1534-1- К4 варіант 1	Відвід 90 град. діаметр 57х3,0 мм	шт	0,034	24,650	0	1	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
12	& С1534-1- К2-1 варіант 1	Відвід 90 град. діаметр 26,9х3,2-TS4 (Ду20)	шт	0,238	7,200	0	2	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
13	& С1630- 114-7 варіант 1	Кріплення для труби Ду 20 до монолітного перекриття L=0.8 м, "Hilti"	шт	0,136	553,200	0	75	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
14	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,002856	4010,940	43,390	11	1	0	3,62000	0,010
					445,62	2,90			0	0,0260	0
15	КБ13-17-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ПФ-020	100м2	0,002856	1220,230	74,770	3	2	0	4,81000	0,010
					608,32	5,00			0	0,0448	0
		Разом прямі витрати по кошторису					662	102	23		0,890
									4		0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					662				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					537				
		всього заробітна плата, грн.					106				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18				
		Всього будівельні роботи, грн.					709				

		Всього по кошторису					709				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					124				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-050
на Секція №3. Газопроводи низького тиску (газопостачання внутрішнє)
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2,369 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00281 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,328 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ12-790-5 в.в. п.13.1.2 к=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 125-150 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	0,0034	20405,470	1911,700	69	46	6	120,00000	0,410
					13538,40	465,62			2	3,2110	0,01
2	С130-985-1 варіант 1	Фланець Ду125 PN 16,плоский сталевий приварний, Tasta-liski	шт	0,068	776,530	0	53	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	КБ16-15-4	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 125 мм	шт	0,034	2586,320	70,790	88	36	2	9,92000	0,340
					1055,69	9,26			0	0,0692	0
4	С130-1107-23 варіант 1	Засувка газова Ду 125 мм, 11с38п, Breeze	шт	0,034	4649,990	0	158	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
5	С130-985-1	Фланець Ду125 PN 16,плоский сталевий приварний Tasta-liski	шт	0,068	776,530	0	53	0	0	0	0

1	варіант 1	приварний, Tasta-liski			0	0			0	0	0
6	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	0,034	<u>1134,510</u>	<u>50,590</u>	39	16	<u>2</u>	<u>4,26000</u>	<u>0,140</u>
					464,13	6,36			0	0,0478	0
7	& С130-1107-24	Засувка газова Ду 80 мм, 11с51п, Breeze	шт	0,034	<u>4552,310</u>	<u>0</u>	155	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
8	& С130-985-2	Фланець Ду80 PN 16, плоский сталевий приварний, Tasta-liski	шт	0,068	<u>533,770</u>	<u>0</u>	36	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
9	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	0,034	<u>651,980</u>	<u>50,590</u>	22	9	<u>2</u>	<u>2,41000</u>	<u>0,080</u>
					265,61	6,36			0	0,0478	0
10	& С130-985-3	Фланець Ду65 PN 16, плоский сталевий приварний, Tasta-liski	шт	0,068	<u>499,840</u>	<u>0</u>	34	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
11	& С130-1107-22	Засувка газова Ду 65 мм, 11с51п, Breeze	шт	0,034	<u>4426,380</u>	<u>0</u>	150	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
12	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,0034	<u>5663,870</u>	<u>0</u>	19	19	<u>0</u>	<u>49,50000</u>	<u>0,170</u>
					5584,59	0			0	0	0
13	& С1630-536-58-ЕО	Кран шаровий В-В 3/4" Missouri gas, Bonomi	шт	0,17	<u>214,370</u>	<u>0</u>	36	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
14	& С1630-536-57-ЕН	Кран шаровий В-В 1/2" Missouri gas, Bonomi	шт	0,17	<u>143,960</u>	<u>0</u>	24	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
15	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	0,017	<u>1352,630</u>	<u>162,840</u>	23	18	<u>3</u>	<u>9,30000</u>	<u>0,160</u>
					1049,23	9,04			0	0,0800	0
16	С1545-8	Бобишки	шт	0,17	<u>113,990</u>	<u>0</u>	19	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
17	КБ16-9-17	Трубопроводи Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 150 мм	100м	0,00408	<u>23537,640</u>	<u>3597,580</u>	96	77	<u>15</u>	<u>170,56000</u>	<u>0,70</u>
					18797,42	746,37			3	6,6842	0,03
18	С113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,408	<u>1156,350</u>	<u>0</u>	472	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
19	КБ16-9-16	Трубопроводи Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 125 мм	100м	0,00136	<u>23537,640</u>	<u>3597,580</u>	32	26	<u>5</u>	<u>170,56000</u>	<u>0,230</u>
					18797,42	746,37			1	6,6842	0,01
20	С113-171	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 133 мм	м	0,136	<u>1028,170</u>	<u>0</u>	140	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0

	варіант 1	Сталі марки 20, зовнішній діаметр 100 мм, товщина стінки 4,5 мм			0	0			0	0	0
21	КБ16-9-14	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	100м	0,00102	<u>17398,960</u>	<u>2978,590</u>	18	14	<u>3</u>	<u>118,90000</u>	<u>0,120</u>
					13615,24	599,12			1	5,3738	0,01
22	С113-154 варіант 1	Труби сталеві електроварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,102	<u>513,860</u>	<u>0</u>	52	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
23	КБ16-9-13	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	100м	0,00102	<u>15761,860</u>	<u>2905,310</u>	16	13	<u>3</u>	<u>107,42000</u>	<u>0,110</u>
					12300,66	595,05			1	5,3378	0,01
24	С113-144 варіант 1	Труби сталеві електроварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,102	<u>274,830</u>	<u>0</u>	28	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
25	С113-177 варіант 1	Труби сталеві електроварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм	м	0,01394	<u>1266,660</u>	<u>0</u>	18	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
26	С113-138 варіант 4	Гільза сталева діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,01394	<u>320,990</u>	<u>0</u>	4	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
27	& С1534-1- К8-1 варіант 1	Відвід 90 град. діаметр 159х4,5 мм	шт	0,068	<u>343,870</u>	<u>0</u>	23	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
28	& С1534-1- К8-Р4 варіант 2	Відвід 90 град. діаметр 133х4,5 мм	шт	0,102	<u>261,460</u>	<u>0</u>	27	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
29	& С1534-1- К6 варіант 1	Відвід 90 град. діаметр 89х3,5 мм	шт	0,034	<u>74,960</u>	<u>0</u>	3	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
30	& С1534-1- К5 варіант 1	Відвід 90 град. діаметр 76х3,5 мм	шт	0,034	<u>52,380</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
31	& С130-114- 385 варіант 1	Кільце-заглушка, Ду 80	шт	0,068	<u>1488,490</u>	<u>0</u>	101	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
32	& С130-114- 384 варіант 1	Кільце-заглушка, Ду 65	шт	0,068	<u>1328,330</u>	<u>0</u>	90	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
33	& С1534- 371-К1 варіант 1	Заглушка діаметр 159х4,5 мм	шт	0,034	<u>93,360</u>	<u>0</u>	3	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
34	& С1534-1- К28 варіант 1	Перехід діам. 159х4,5-133х4,5	шт	0,034	<u>158,770</u>	<u>0</u>	5	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
35	& С1534-1- К24 варіант 1	Перехід діам 89х3,5-57х3,0	шт	0,034	<u>97,110</u>	<u>0</u>	3	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

36	& С1534-1-К27 варіант 1	Перехід діам 76х3,5-57х3,0	шт	0,034	<u>37,880</u>	0	1	0	0	0	0	0	
37	& С1630-114-6 варіант 1	Кріплення для труби Ду 150 до монолітного перекриття L=0.8 м, "Hilti"	шт	0,068	<u>738,350</u>	0	50	0	0	0	0	0	
38	& С1630-114-4 варіант 1	Кріплення газопроводу Ду 125 (с.5.905-18.05 вип. 1 УКГ 10.00-04)	шт	0,068	<u>560,030</u>	0	38	0	0	0	0	0	
39	& С111-848-5 варіант 1	Пластина гумова термостійка 690х60х3	шт	0,068	<u>123,010</u>	0	8	0	0	0	0	0	
40	& С111-848-4 варіант 1	Пластина гумова термостійка 420х60х3	шт	0,068	<u>74,850</u>	0	5	0	0	0	0	0	
41	& С111-848-2 варіант 1	Пластина гумова термостійка 280х60х3	шт	0,238	<u>50,250</u>	0	12	0	0	0	0	0	
42	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,003026	<u>4010,940</u>	<u>43,390</u>	12	1	0	<u>3,62000</u>	<u>0,010</u>	0	
					445,62	2,90				0	0,0260	0	
43	КБ13-17-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ПФ-020	100м2	0,003026	<u>1220,230</u>	<u>74,770</u>	4	2	0	<u>4,81000</u>	<u>0,010</u>	0	
					608,32	5,00				0	0,0448	0	
Разом прямі витрати по кошторису								2241	277	41		2,480	
										8		0,07	
Разом будівельні роботи, грн.								2241					
в тому числі:													
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								1923					
всього заробітна плата, грн.								285					
Загальновиробничі витрати, грн.								128					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								0,26					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								43					
Всього будівельні роботи, грн.								2369					

Всього по кошторису								2369					
Кошторисна трудомісткість, люд.год.								2,81					
Кошторисна заробітна плата, грн.								328					

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-052
на Секція №1. Система протидимного захисту
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 18,865 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02082 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,361 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Система Д-1										
1	КБ20-32-6	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т	шт	0,034	<u>8192,350</u> 5649,06	<u>756,920</u> 271,05	279	192	<u>26</u> 9	<u>51,85000</u> 2,3298	<u>1,760</u> 0,08	
2	& С100-2308-1001-В-40-1 варіант 1	Вентилятор радіальний димовидалення ВРАН6-090-ДУ400 (вага 406кг)	шт	0,034	<u>53487,790</u> 0	<u>0</u> 0	1819	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
3	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів (СОМ-400)	м2	0,0051	<u>1031,260</u> 1002,84	<u>8,140</u> 3,00	5	5	<u>0</u> 0	<u>9,78000</u> 0,0266	<u>0,050</u> 0	
4	& С130-121-4000-ВМ варіант 1	Гнучка вставка СОМ400	шт	0,034	<u>956,510</u> 0	<u>0</u> 0	33	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
5	КБ20-14-9	Установлення клапанів димовидалення периметром 2600 мм	шт	0,612	<u>813,650</u> 395,06	<u>28,490</u> 10,50	498	242	<u>17</u> 6	<u>3,76000</u> 0,0931	<u>2,30</u> 0,06	
6	& С100-15011-КЛ-5 варіант 1	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	0,612	<u>1863,990</u> 0	<u>0</u> 0	1141	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	
7	КБ20-3-19	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н (нормальній товщиною 1,0 мм	100м2	0,011356	<u>16981,510</u>	<u>380,850</u>	193	135	<u>4</u>	<u>116,11000</u>	<u>1,320</u>	

		сталий класу 11 термальної товщиною 1,0 мм, діаметром до 1250 мм			11905,92	134,58			2	1,1928	0,01
8	& С130-159-12-ВН варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі 1мм	м2	0,8738	916,460	0	801	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
9	& С199999-577-3-Ж7 варіант 1	Фасонні деталі / Повітропровід оцинкований, товщиною 1,0 мм	м2	0,2618	916,970	0	240	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
10	КБ26-24-5	Ізоляція фасонних поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому (Вогнезахисна система "FIX M" (матеріал базальтовий в'язально-прош.)	10 м2	0,11356	1978,740	598,260	225	138	68	10,62000	1,210
					1216,10	220,57			25	1,9551	0,22
11	& С114-99-1809-Р3 варіант 1	Матеріал базальтовий МБВП (Вогнезахисна система FIX-M EI 60)	м2	1,1356	236,250	0	268	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
12	& С111-К-12 варіант 1	Клей (Вогнезахисна система FIX-M)	кг	2,2746	17,340	0	39	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
13	& С199999-6С7-1-Ж8 варіант 1	Стрічка мікропориста самоклеюча ущільнююча	м.пог.	0,91018	818,320	0	745	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
14	& С1-МЕТ-2 варіант 1	Метал для кріплення система ДК-1	кг	0,15844	44,870	0	7	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
15	КБ20-14-8	Установлення клапанів димовидалення периметром 2400 мм	шт	0,612	449,780	12,210	275	161	7	2,50000	1,530
					262,68	4,50			3	0,0399	0,02
16	& С100-15011-КЛ-5 варіант 1	Клапан димовидалення КПД4-04 900x400мм з електромагнітом	шт	0,612	1863,990	0	1141	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
17	КБ20-16-1	Установлення клапанів повітряних утеплених КВУ з електричним або пневматичним приводом периметром до 3200 мм	шт	0,034	962,180	77,330	33	19	3	5,44000	0,180
					557,82	28,51			1	0,2527	0,01
		Система ПД-1, ПД-2									
18	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	0,068	3663,020	131,420	249	120	9	16,17000	1,10
					1761,72	47,04			3	0,4041	0,03
19	& С100-2308-1001-В-42 варіант 1	Вентилятор осьовий ОСА-301-071 в комплекті з електродвигуном N=5,5 кВт	шт	0,068	12694,100	0	863	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
20	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів (ф.710)	м2	0,0272	1031,260	8,140	28	27	0	9,78000	0,270
					1002,84	3,00			0	0,0266	0
21	& С130-121-4000-ВМ варіант 1	Гнучка вставка СОМ400	шт	0,068	956,510	0	65	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
22	КБ20-13-4	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	клапан	0,068	727,940	56,980	49	36	4	5,15000	0,350
					534,62	21,01			1	0,1862	0,01

23	& С100-15011-КЛ-5 варіант 1	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	0,068	<u>1863,990</u> 0	<u>0</u> 0	127	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
24	КБ20-14-8	Установлення клапанів димовидалення периметром 2400 мм	шт	0,612	<u>449,780</u> 262,68	<u>12,210</u> 4,50	275	161	<u>7</u> 3	<u>2,50000</u> 0,0399	<u>1,530</u> 0,02
25	& С100-15011-КЛ-5 варіант 1	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	0,612	<u>1863,990</u> 0	<u>0</u> 0	1141	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
26	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	0,068	<u>996,530</u> 556,87	<u>48,840</u> 18,01	68	38	<u>3</u> 1	<u>5,30000</u> 0,1596	<u>0,360</u> 0,01
27	С1630-968 варіант 1	Сітки металеві в рамках, площа у просвіті до 0,3 м2	м2	0,02686	<u>72,910</u> 0	<u>0</u> 0	2	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
28	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0043724	<u>25720,540</u> 21266,80	<u>503,720</u> 189,02	112	93	<u>2</u> 1	<u>207,40000</u> 1,6753	<u>0,910</u> 0,01
29	& С130-1127-4000-ВУ варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	0,36482	<u>733,880</u> 0	<u>0</u> 0	268	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
30	& С130-1127-4000-ВУ варіант 2	Фасонні вироби з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	0,07242	<u>733,880</u> 0	<u>0</u> 0	53	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
31	КБ26-24-5	Ізоляція фасонних поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому (Вогнезахисна система "FIX М" (матеріал базальтовий в'язально-прош.)	10 м2	0,031484	<u>1978,740</u> 1216,10	<u>598,260</u> 220,57	62	38	<u>19</u> 7	<u>10,62000</u> 1,9551	<u>0,330</u> 0,06
32	& С114-99-1809-Р3 варіант 1	Матеріал базальтовий МБВП (Вогнезахисна система FIX-М ЕІ 60)	м2	0,315044	<u>236,250</u> 0	<u>0</u> 0	74	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
33	& С111-К-12 варіант 1	Клей (Вогнезахисна система FIX-М)	кг	0,629	<u>17,340</u> 0	<u>0</u> 0	11	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
34	& С199999-6С7-1-Ж8 варіант 1	Стрічка мікропориста самоклеюча ущільнююча	м.пог.	0,25194	<u>818,320</u> 0	<u>0</u> 0	206	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
35	& С1-МЕТ-2 варіант 1	Метал для кріплення	кг	0,11322	<u>44,870</u> 0	<u>0</u> 0	5	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
36	& С1-КР-11-8Т варіант 1	Монтажна опора МОП-ОСА-071	шт	0,068	<u>526,020</u> 0	<u>0</u> 0	36	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
37	КБ20-13-11	Установлення клапанів пелюсткових до осьових вентиляторів	клапан	0,068	<u>1229,030</u> 642,78	<u>12,210</u> 4,50	84	44	<u>1</u> 0	<u>6,04000</u> 0,0399	<u>0,410</u> 0
38	& С100-15011-КЛ-5	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	0,068	<u>1863,990</u>	<u>0</u>	127	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	15011-КЛ-5 варіант 1	з електромагнітом			0	0			0	0	0
		система В1									
39	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних	шт	0,034	<u>746,320</u>	<u>42,850</u>	25	24	<u>1</u>	<u>6,21000</u>	<u>0,210</u>
					700,61	14,85			1	0,1231	0
40	& С130-120-4000-ВЛ варіант 3	Вентилятор каналний, ВКМЦ-100 Вентс	шт	0,034	<u>5733,170</u>	<u>0</u>	195	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
41	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	0,034	<u>228,900</u>	<u>8,140</u>	8	6	<u>0</u>	<u>1,75000</u>	<u>0,060</u>
					181,67	3,00			0	0,0266	0
42	& С100-15011-КЛ-5 варіант 1	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	0,034	<u>1863,990</u>	<u>0</u>	63	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
43	& С130-121-4000-ВМ варіант 1	Гнучка вставка СОМ400	шт	0,034	<u>956,510</u>	<u>0</u>	33	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
44	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0001122	<u>29604,000</u>	<u>552,560</u>	3	3	<u>0</u>	<u>239,70000</u>	<u>0,030</u>
					24578,84	207,02			0	1,8349	0
45	& С130-1127-4000-ВУ варіант 3	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,5мм	м2	0,01122	<u>567,620</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
46	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких	100м2	#####	<u>31954,420</u>	<u>629,890</u>	2	1	<u>0</u>	<u>261,80000</u>	<u>0,010</u>
					26844,97	235,53			0	2,0876	0
47	& С130-1170-4000-ВХ варіант 1	Повітропровід гнучкий ізольований Ф100	м	0,017	<u>85,520</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
48	& С1-МЕТ-2 варіант 1	Метал для кріплення	кг	0,0442	<u>44,870</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		система В2									
49	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних	шт	0,034	<u>746,320</u>	<u>42,850</u>	25	24	<u>1</u>	<u>6,21000</u>	<u>0,210</u>
					700,61	14,85			1	0,1231	0
50	& С130-120-4000-ВЛ варіант 5	Вентилятор каналний, ВКМЦ-160 Вентс	шт	0,034	<u>5733,170</u>	<u>0</u>	195	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
51	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів (ф.160)	м2	0,00068	<u>1031,260</u>	<u>8,140</u>	1	1	<u>0</u>	<u>9,78000</u>	<u>0,010</u>
					1002,84	3,00			0	0,0266	0
52	& С130-121-4000-ВМ варіант 1	Гнучка вставка СОМ400	шт	0,034	<u>956,510</u>	<u>0</u>	33	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
53	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	0,034	<u>228,900</u>	<u>8,140</u>	8	6	<u>0</u>	<u>1,75000</u>	<u>0,060</u>
					181,67	3,00			0	0,0266	0
54	& С100-15011-КЛ-5	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	0,034	<u>1863,990</u>	<u>0</u>	63	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	100111010	з електромагнітним			0	0			0	0	0
	варіант 1										
55	C1630-968	Сітки металеві в рамках, площа у просвіті до	м2	0,00204	<u>72,910</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1	0,3 м2			0	0			0	0	0
56	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у	ґрати	0,034	<u>247,430</u>	<u>30,290</u>	8	7	<u>1</u>	<u>1,82000</u>	<u>0,060</u>
		просвіті до 0,25 м2			191,23	8,35			0	0,0745	0
57	& C1551-100-2-ЕГ	ґрати жалюзійні 200x200мм	шт	0,034	<u>212,960</u>	<u>0</u>	7	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
58	KB20-3-3	<i>Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм</i>	100м2	0,0026724	<u>29604,000</u>	<u>552,560</u>	79	66	<u>1</u>	<u>239,70000</u>	<u>0,640</u>
					24578,84	207,02			1	1,8349	0
59	& C130-1127-4000-ВУ	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,5мм	м2	0,20604	<u>567,620</u>	<u>0</u>	117	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 3				0	0			0	0	0
60	& C130-1127-4000-ВУ	Фасонні вироби з оцинкованої сталі 0,5мм	м2	0,0612	<u>567,620</u>	<u>0</u>	35	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4				0	0			0	0	0
61	& C1-MET-2	Метал для кріплення	кг	0,29784	<u>44,870</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Інші системи									
62	KB21-27-1	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	1,768	<u>157,230</u>	<u>43,830</u>	278	168	<u>77</u>	<u>0,86000</u>	<u>1,520</u>
					94,78	38,72			68	0,3330	0,59
63	& C130-120-4000-ВЛ	Вентилятор побутовий Вентс100 Стайл	шт	1,768	<u>2662,970</u>	<u>0</u>	4708	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
64	KB20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	0,102	<u>840,610</u>	<u>12,210</u>	86	74	<u>1</u>	<u>6,83000</u>	<u>0,70</u>
					726,85	4,50			0	0,0399	0
65	C1630-968	Сітки металеві в рамках, площа у просвіті до	м2	0,01394	<u>72,910</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1	0,3 м2			0	0			0	0	0
66	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у	ґрати	0,068	<u>247,430</u>	<u>30,290</u>	17	13	<u>2</u>	<u>1,82000</u>	<u>0,120</u>
		просвіті до 0,25 м2			191,23	8,35			1	0,0745	0,01
67	& C1551-100-2-ЕГ	ґрати жалюзійні 200x200мм	шт	0,068	<u>212,960</u>	<u>0</u>	14	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
68	KB20-3-10	<i>Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм</i>	100м2	0,0026044	<u>25720,540</u>	<u>503,720</u>	67	55	<u>1</u>	<u>207,40000</u>	<u>0,540</u>
					21266,80	189,02			0	1,6753	0
69	& C130-1127-4000-ВУ	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	0,2006	<u>733,880</u>	<u>0</u>	147	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
70	& C130-1127-4000-	Фасонні вироби з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	0,05984	<u>733,880</u>	<u>0</u>	44	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	ВУ варіант 2				0	0			0	0	0
71	& С1-МЕТ-2 варіант 1	Метал для кріплення	кг	0,0884	<u>44,870</u>	<u>0</u>	4	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Разом прями витрати по кошторису			0	0	17935	1897	255		17,780
		Разом будівельні роботи, грн.					17935		134		1,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15783				
		всього заробітна плата, грн.					2031				
		Загальновиробничі витрати, грн.					930				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					330				
		Всього будівельні роботи, грн.					18865				

		Всього по кошторису					18865				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					20,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2361				

Склад

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-053
на Секція №2. Система протидимного захисту
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 18,865 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02082 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,361 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система Д-1									
1	КБ20-32-6	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т	шт	0,034	<u>8192,350</u> 5649,06	<u>756,920</u> 271,05	279	192	<u>26</u> 9	<u>51,85000</u> 2,3298	<u>1,760</u> 0,08
2	& С100-2308-1001-В-40-1 варіант 1	Вентилятор радіальний димовидалення ВРАН6-090-ДУ400 (вага 406кг)	шт	0,034	<u>53487,790</u> 0	<u>0</u> 0	1819	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
3	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів (СОМ-400)	м2	0,0051	<u>1031,260</u> 1002,84	<u>8,140</u> 3,00	5	5	<u>0</u> 0	<u>9,78000</u> 0,0266	<u>0,050</u> 0
4	& С130-121-4000-ВМ варіант 1	Гнучка вставка СОМ400	шт	0,034	<u>956,510</u> 0	<u>0</u> 0	33	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
5	КБ20-14-9	Установлення клапанів димовидалення периметром 2600 мм	шт	0,612	<u>813,650</u> 395,06	<u>28,490</u> 10,50	498	242	<u>17</u> 6	<u>3,76000</u> 0,0931	<u>2,30</u> 0,06
6	& С100-15011-КЛ-5 варіант 1	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	0,612	<u>1863,990</u> 0	<u>0</u> 0	1141	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
7	КБ20-3-19	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н (нормальній товщиною 1,0 мм	100м2	0,011356	<u>16981,510</u>	<u>380,850</u>	193	135	<u>4</u>	<u>116,11000</u>	<u>1,320</u>

		сталий класу 11 термальної товщиною 1,0 мм, діаметром до 1250 мм			11905,92	134,58			2	1,1928	0,01
8	& С130-159-12-ВН варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі 1мм	м2	0,8738	916,460	0	801	0	0	0	0
9	& С199999-577-3-Ж7 варіант 1	Фасонні деталі / Повітропровід оцинкований, товщиною 1,0 мм	м2	0,2618	916,970	0	240	0	0	0	0
10	КБ26-24-5	Ізоляція фасонних поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому (Вогнезахисна система "FIX M" (матеріал базальтовий в'язально-прош.)	10 м2	0,11356	1978,740	598,260	225	138	68	10,62000	1,210
11	& С114-99-1809-Р3 варіант 1	Матеріал базальтовий МБВП (Вогнезахисна система FIX-M EI 60)	м2	1,1356	236,250	0	268	0	0	0	0
12	& С111-К-12 варіант 1	Клей (Вогнезахисна система FIX-M)	кг	2,2746	17,340	0	39	0	0	0	0
13	& С199999-6С7-1-Ж8 варіант 1	Стрічка мікропориста самоклеюча ущільнююча	м.пог.	0,91018	818,320	0	745	0	0	0	0
14	& С1-МЕТ-2 варіант 1	Метал для кріплення система ДК-1	кг	0,15844	44,870	0	7	0	0	0	0
15	КБ20-14-8	Установлення клапанів димовидалення периметром 2400 мм	шт	0,612	449,780	12,210	275	161	7	2,50000	1,530
16	& С100-15011-КЛ-5 варіант 1	Клапан димовидалення КПД4-04 900x400мм з електромагнітом	шт	0,612	1863,990	0	1141	0	3	0,0399	0,02
17	КБ20-16-1	Установлення клапанів повітряних утеплених КВУ з електричним або пневматичним приводом периметром до 3200 мм	шт	0,034	962,180	77,330	33	19	0	0	0
18	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	0,068	3663,020	131,420	249	120	3	5,44000	0,180
19	& С100-2308-1001-В-42 варіант 1	Вентилятор осьовий ОСА-301-071 в комплекті з електродвигуном N=5,5 кВт	шт	0,068	1761,72	47,04	863	0	1	0,2527	0,01
20	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів (ф.710)	м2	0,0272	1031,260	8,140	28	27	9	16,17000	1,10
21	& С130-121-4000-ВМ варіант 1	Гнучка вставка СОМ400	шт	0,068	1761,72	47,04	863	0	3	0,4041	0,03
22	КБ20-13-4	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	клапан	0,068	12694,100	0	863	0	0	0	0
					1031,260	8,140	28	27	0	9,78000	0,270
					1002,84	3,00	65	0	0	0,0266	0
					956,510	0	65	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					727,940	56,980	49	36	4	5,15000	0,350
					534,62	21,01			1	0,1862	0,01

23	& С100-15011-КЛ-5 варіант 1	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	0,068	<u>1863,990</u> 0	<u>0</u> 0	127	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
24	КБ20-14-8	Установлення клапанів димовидалення периметром 2400 мм	шт	0,612	<u>449,780</u> 262,68	<u>12,210</u> 4,50	275	161	<u>7</u> 3	<u>2,50000</u> 0,0399	<u>1,530</u> 0,02
25	& С100-15011-КЛ-5 варіант 1	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	0,612	<u>1863,990</u> 0	<u>0</u> 0	1141	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
26	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	0,068	<u>996,530</u> 556,87	<u>48,840</u> 18,01	68	38	<u>3</u> 1	<u>5,30000</u> 0,1596	<u>0,360</u> 0,01
27	С1630-968 варіант 1	Сітки металеві в рамках, площа у просвіті до 0,3 м2	м2	0,02686	<u>72,910</u> 0	<u>0</u> 0	2	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
28	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0043724	<u>25720,540</u> 21266,80	<u>503,720</u> 189,02	112	93	<u>2</u> 1	<u>207,40000</u> 1,6753	<u>0,910</u> 0,01
29	& С130-1127-4000-ВУ варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	0,36482	<u>733,880</u> 0	<u>0</u> 0	268	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
30	& С130-1127-4000-ВУ варіант 2	Фасонні вироби з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	0,07242	<u>733,880</u> 0	<u>0</u> 0	53	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
31	КБ26-24-5	Ізоляція фасонних поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому (Вогнезахисна система "FIX М" (матеріал базальтовий в'язально-прош.)	10 м2	0,031484	<u>1978,740</u> 1216,10	<u>598,260</u> 220,57	62	38	<u>19</u> 7	<u>10,62000</u> 1,9551	<u>0,330</u> 0,06
32	& С114-99-1809-Р3 варіант 1	Матеріал базальтовий МБВП (Вогнезахисна система FIX-М ЕІ 60)	м2	0,315044	<u>236,250</u> 0	<u>0</u> 0	74	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
33	& С111-К-12 варіант 1	Клей (Вогнезахисна система FIX-М)	кг	0,629	<u>17,340</u> 0	<u>0</u> 0	11	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
34	& С199999-6С7-1-Ж8 варіант 1	Стрічка мікропориста самоклеюча ущільнююча	м.пог.	0,25194	<u>818,320</u> 0	<u>0</u> 0	206	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
35	& С1-МЕТ-2 варіант 1	Метал для кріплення	кг	0,11322	<u>44,870</u> 0	<u>0</u> 0	5	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
36	& С1-КР-11-8Т варіант 1	Монтажна опора МОП-ОСА-071	шт	0,068	<u>526,020</u> 0	<u>0</u> 0	36	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
37	КБ20-13-11	Установлення клапанів пелюсткових до осьових вентиляторів	клапан	0,068	<u>1229,030</u> 642,78	<u>12,210</u> 4,50	84	44	<u>1</u> 0	<u>6,04000</u> 0,0399	<u>0,410</u> 0
38	& С100-15011-КЛ-5	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	0,068	<u>1863,990</u>	<u>0</u>	127	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	15011-КЛ-5 варіант 1	з електромагнітом			0	0			0	0	0
		система В1									
39	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних	шт	0,034	<u>746,320</u>	<u>42,850</u>	25	24	<u>1</u>	<u>6,21000</u>	<u>0,210</u>
					700,61	14,85			1	0,1231	0
40	& С130-120-4000-ВЛ варіант 3	Вентилятор каналний, ВКМЦ-100 Вентс	шт	0,034	<u>5733,170</u>	<u>0</u>	195	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
41	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	0,034	<u>228,900</u>	<u>8,140</u>	8	6	<u>0</u>	<u>1,75000</u>	<u>0,060</u>
					181,67	3,00			0	0,0266	0
42	& С100-15011-КЛ-5 варіант 1	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	0,034	<u>1863,990</u>	<u>0</u>	63	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
43	& С130-121-4000-ВМ варіант 1	Гнучка вставка СОМ400	шт	0,034	<u>956,510</u>	<u>0</u>	33	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
44	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0001122	<u>29604,000</u>	<u>552,560</u>	3	3	<u>0</u>	<u>239,70000</u>	<u>0,030</u>
					24578,84	207,02			0	1,8349	0
45	& С130-1127-4000-ВУ варіант 3	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,5мм	м2	0,01122	<u>567,620</u>	<u>0</u>	6	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
46	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких	100м2	#####	<u>31954,420</u>	<u>629,890</u>	2	1	<u>0</u>	<u>261,80000</u>	<u>0,010</u>
					26844,97	235,53			0	2,0876	0
47	& С130-1170-4000-ВХ варіант 1	Повітропровід гнучкий ізольований Ф100	м	0,017	<u>85,520</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
48	& С1-МЕТ-2 варіант 1	Метал для кріплення	кг	0,0442	<u>44,870</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		система В2									
49	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних	шт	0,034	<u>746,320</u>	<u>42,850</u>	25	24	<u>1</u>	<u>6,21000</u>	<u>0,210</u>
					700,61	14,85			1	0,1231	0
50	& С130-120-4000-ВЛ варіант 5	Вентилятор каналний, ВКМЦ-160 Вентс	шт	0,034	<u>5733,170</u>	<u>0</u>	195	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
51	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів (ф.160)	м2	0,00068	<u>1031,260</u>	<u>8,140</u>	1	1	<u>0</u>	<u>9,78000</u>	<u>0,010</u>
					1002,84	3,00			0	0,0266	0
52	& С130-121-4000-ВМ варіант 1	Гнучка вставка СОМ400	шт	0,034	<u>956,510</u>	<u>0</u>	33	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
53	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	0,034	<u>228,900</u>	<u>8,140</u>	8	6	<u>0</u>	<u>1,75000</u>	<u>0,060</u>
					181,67	3,00			0	0,0266	0
54	& С100-15011-КЛ-5	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	0,034	<u>1863,990</u>	<u>0</u>	63	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	100111010	з електромагнітним			0	0			0	0	0
	варіант 1										
55	C1630-968	Сітки металеві в рамках, площа у проясвіті до	м2	0,00204	<u>72,910</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1	0,3 м2			0	0			0	0	0
56	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у	ґрати	0,034	<u>247,430</u>	<u>30,290</u>	8	7	<u>1</u>	<u>1,82000</u>	<u>0,060</u>
		просвіті до 0,25 м2			191,23	8,35			0	0,0745	0
57	& C1551-100-2-ЕГ	ґрати жалюзійні 200x200мм	шт	0,034	<u>212,960</u>	<u>0</u>	7	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
58	KB20-3-3	<i>Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм</i>	100м2	0,0026724	<u>29604,000</u>	<u>552,560</u>	79	66	<u>1</u>	<u>239,70000</u>	<u>0,640</u>
					24578,84	207,02			1	1,8349	0
59	& C130-1127-4000-ВУ	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,5мм	м2	0,20604	<u>567,620</u>	<u>0</u>	117	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 3				0	0			0	0	0
60	& C130-1127-4000-ВУ	Фасонні вироби з оцинкованої сталі 0,5мм	м2	0,0612	<u>567,620</u>	<u>0</u>	35	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 4				0	0			0	0	0
61	& C1-MET-2	Метал для кріплення	кг	0,29784	<u>44,870</u>	<u>0</u>	13	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Інші системи									
62	KB21-27-1	Установлення вентиляторів у квартирах [втяжка]	шт	1,768	<u>157,230</u>	<u>43,830</u>	278	168	<u>77</u>	<u>0,86000</u>	<u>1,520</u>
					94,78	38,72			68	0,3330	0,59
63	& C130-120-4000-ВЛ	Вентилятор побутовий Вентс100 Стайл	шт	1,768	<u>2662,970</u>	<u>0</u>	4708	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
64	KB20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	0,102	<u>840,610</u>	<u>12,210</u>	86	74	<u>1</u>	<u>6,83000</u>	<u>0,70</u>
					726,85	4,50			0	0,0399	0
65	C1630-968	Сітки металеві в рамках, площа у проясвіті до	м2	0,01394	<u>72,910</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1	0,3 м2			0	0			0	0	0
66	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у	ґрати	0,068	<u>247,430</u>	<u>30,290</u>	17	13	<u>2</u>	<u>1,82000</u>	<u>0,120</u>
		просвіті до 0,25 м2			191,23	8,35			1	0,0745	0,01
67	& C1551-100-2-ЕГ	ґрати жалюзійні 200x200мм	шт	0,068	<u>212,960</u>	<u>0</u>	14	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
68	KB20-3-10	<i>Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм</i>	100м2	0,0026044	<u>25720,540</u>	<u>503,720</u>	67	55	<u>1</u>	<u>207,40000</u>	<u>0,540</u>
					21266,80	189,02			0	1,6753	0
69	& C130-1127-4000-ВУ	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	0,2006	<u>733,880</u>	<u>0</u>	147	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
70	& C130-1127-4000-	Фасонні вироби з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	0,05984	<u>733,880</u>	<u>0</u>	44	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	ВУ варіант 2				0	0			0	0	0
71	& С1-МЕТ-2 варіант 1	Метал для кріплення	кг	0,0884	<u>44,870</u>	<u>0</u>	4	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Разом прями витрати по кошторису			0	0	17935	1897	255		17,780
		Разом будівельні роботи, грн.					17935		134		1,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15783				
		всього заробітна плата, грн.					2031				
		Загальновиробничі витрати, грн.					930				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					330				
		Всього будівельні роботи, грн.					18865				

		Всього по кошторису					18865				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					20,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2361				

Склад

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-054
на Секція №3. Система протидимного захисту
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 21,397 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02362 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,675 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система Д-1									
1	КБ20-32-6	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т	шт	0,034	<u>8192,350</u> 5649,06	<u>756,920</u> 271,05	279	192	<u>26</u> 9	<u>51,85000</u> 2,3298	<u>1,760</u> 0,08
2	& С100-2308-1001-В-40-1 варіант 1	Вентилятор радіальний димовидалення ВРАН6-090-ДУ400 (вага 406кг)	шт	0,034	<u>53487,790</u> 0	<u>0</u> 0	1819	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
3	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів (СОМ-400)	м2	0,0051	<u>1031,260</u> 1002,84	<u>8,140</u> 3,00	5	5	<u>0</u> 0	<u>9,78000</u> 0,0266	<u>0,050</u> 0
4	& С130-121-4000-ВМ варіант 1	Гнучка вставка СОМ400	шт	0,034	<u>956,510</u> 0	<u>0</u> 0	33	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
5	КБ20-14-9	Установлення клапанів димовидалення периметром 2600 мм	шт	0,612	<u>813,650</u> 395,06	<u>28,490</u> 10,50	498	242	<u>17</u> 6	<u>3,76000</u> 0,0931	<u>2,30</u> 0,06
6	& С100-15011-КЛ-5 варіант 1	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	0,612	<u>1863,990</u> 0	<u>0</u> 0	1141	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
7	КБ20-3-19	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н (нормальній товщиною 1,0 мм	100м2	0,011424	<u>16981,510</u>	<u>380,850</u>	194	136	<u>4</u>	<u>116,11000</u>	<u>1,330</u>

		сталий класу 11 термальної товщиною 1,0 мм, діаметром до 1250 мм			11905,92	134,58			2	1,1928	0,01
8	& C130-159-12-ВН варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі 1мм	м2	0,8772	916,460	0	804	0	0	0	0
9	& C199999-577-3-Ж7 варіант 1	Фасонні деталі / Повітропровід оцинкований, товщиною 1,0 мм	м2	0,2652	916,970	0	243	0	0	0	0
10	КБ26-24-5	Ізоляція фасонних поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому (Вогнезахисна система "FIX M" (матеріал базальтовий в'язально-прош.)	10 м2	0,11424	1978,740	598,260	226	139	68	10,62000	1,210
11	& C114-99-1809-Р3 варіант 1	Матеріал базальтовий МБВП (Вогнезахисна система FIX-M EI 60)	м2	1,1424	236,250	0	270	0	0	0	0
12	& C111-К-12 варіант 1	Клей (Вогнезахисна система FIX-M)	кг	2,278	17,340	0	40	0	0	0	0
13	& C199999-6С7-1-Ж8 варіант 1	Стрічка мікропориста самоклеюча ущільнююча	м.пог.	0,91052	818,320	0	745	0	0	0	0
14	& C1-MET-2 варіант 1	Метал для кріплення система ДК-1	кг	0,15912	44,870	0	7	0	0	0	0
15	КБ20-14-8	Установлення клапанів димовидалення периметром 2400 мм	шт	0,612	449,780	12,210	275	161	7	2,50000	1,530
16	& C100-15011-КЛ-5 варіант 1	Клапан димовидалення КПД4-04 900x400мм з електромагнітом	шт	0,612	1863,990	0	1141	0	3	0,0399	0,02
17	КБ20-16-1	Установлення клапанів повітряних утеплених КВУ з електричним або пневматичним приводом периметром до 3200 мм	шт	0,034	962,180	77,330	33	19	0	0	0
18	КБ20-32-3	Система ПД-1, ПД-2 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	0,068	3663,020	131,420	249	120	3	16,17000	1,10
19	& C100-2308-1001-В-42 варіант 1	Вентилятор осьовий ОСА-301-071 в комплекті з електродвигуном N=5,5 кВт	шт	0,068	12694,100	0	863	0	0	0,4041	0,03
20	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів (ф.710)	м2	0,0272	1031,260	8,140	28	27	0	9,78000	0,270
21	& C130-121-4000-ВМ варіант 1	Гнучка вставка СОМ400	шт	0,068	956,510	0	65	0	0	0,0266	0
22	КБ20-13-4	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	клапан	0,068	727,940	56,980	49	36	0	5,15000	0,350
					534,62	21,01			1	0,1862	0,01

23	& С100-15011-КЛ-5 варіант 1	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	0,068	<u>1863,990</u> 0	<u>0</u> 0	127	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
24	КБ20-14-8	Установлення клапанів димовидалення периметром 2400 мм	шт	0,612	<u>449,780</u> 262,68	<u>12,210</u> 4,50	275	161	<u>7</u> 3	<u>2,50000</u> 0,0399	<u>1,530</u> 0,02
25	& С100-15011-КЛ-5 варіант 1	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	0,612	<u>1863,990</u> 0	<u>0</u> 0	1141	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
26	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	шт	0,068	<u>996,530</u> 556,87	<u>48,840</u> 18,01	68	38	<u>3</u> 1	<u>5,30000</u> 0,1596	<u>0,360</u> 0,01
27	С1630-968 варіант 1	Сітки металеві в рамках, площа у просвіті до 0,3 м2	м2	0,0272	<u>72,910</u> 0	<u>0</u> 0	2	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
28	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0043792	<u>25720,540</u> 21266,80	<u>503,720</u> 189,02	113	93	<u>2</u> 1	<u>207,40000</u> 1,6753	<u>0,910</u> 0,01
29	& С130-1127-4000-ВУ варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	0,36516	<u>733,880</u> 0	<u>0</u> 0	268	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
30	& С130-1127-4000-ВУ варіант 2	Фасонні вироби з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	0,07276	<u>733,880</u> 0	<u>0</u> 0	53	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
31	КБ26-24-5	Ізоляція фасонних поверхонь плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому (Вогнезахисна система "FIX М" (матеріал базальтовий в'язально-прош.)	10 м2	0,031552	<u>1978,740</u> 1216,10	<u>598,260</u> 220,57	62	38	<u>19</u> 7	<u>10,62000</u> 1,9551	<u>0,340</u> 0,06
32	& С114-99-1809-Р3 варіант 1	Матеріал базальтовий МБВП (Вогнезахисна система FIX-М ЕІ 60)	м2	0,315112	<u>236,250</u> 0	<u>0</u> 0	74	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
33	& С111-К-12 варіант 1	Клей (Вогнезахисна система FIX-М)	кг	0,6324	<u>17,340</u> 0	<u>0</u> 0	11	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
34	& С199999-6С7-1-Ж8 варіант 1	Стрічка мікропориста самоклеюча ущільнююча	м.пог.	0,25228	<u>818,320</u> 0	<u>0</u> 0	206	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
35	& С1-МЕТ-2 варіант 1	Метал для кріплення	кг	0,11356	<u>44,870</u> 0	<u>0</u> 0	5	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
36	& С1-КР-11-8Т варіант 1	Монтажна опора МОП-ОСА-071	шт	0,068	<u>526,020</u> 0	<u>0</u> 0	36	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
37	КБ20-13-11	Установлення клапанів пелюсткових до осьових вентиляторів	клапан	0,068	<u>1229,030</u> 642,78	<u>12,210</u> 4,50	84	44	<u>1</u> 0	<u>6,04000</u> 0,0399	<u>0,410</u> 0
38	& С100-15011-КЛ-5	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	0,068	<u>1863,990</u>	<u>0</u>	127	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	15011-КЛ-5 варіант 1	з електромагнітом			0	0			0	0	0
		система В1									
39	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних	шт	0,034	<u>746,320</u>	<u>42,850</u>	25	24	<u>1</u>	<u>6,21000</u>	<u>0,210</u>
					700,61	14,85			1	0,1231	0
40	& С130-120-4000-ВЛ варіант 3	Вентилятор каналний, ВКМЦ-100 Вентс	шт	0,034	<u>5733,170</u>	<u>0</u>	195	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
41	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	0,034	<u>228,900</u>	<u>8,140</u>	8	6	<u>0</u>	<u>1,75000</u>	<u>0,060</u>
					181,67	3,00			0	0,0266	0
42	& С100-15011-КЛ-5 варіант 1	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	0,034	<u>1863,990</u>	<u>0</u>	63	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
43	& С130-121-4000-ВМ варіант 1	Гнучка вставка СОМ400	шт	0,034	<u>956,510</u>	<u>0</u>	33	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
44	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0001156	<u>29604,000</u>	<u>552,560</u>	3	3	<u>0</u>	<u>239,70000</u>	<u>0,030</u>
					24578,84	207,02			0	1,8349	0
45	& С130-1127-4000-ВУ варіант 3	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,5мм	м2	0,01156	<u>567,620</u>	<u>0</u>	7	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
46	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких	100м2	#####	<u>31954,420</u>	<u>629,890</u>	2	1	<u>0</u>	<u>261,80000</u>	<u>0,010</u>
					26844,97	235,53			0	2,0876	0
47	& С130-1170-4000-ВХ варіант 1	Повітропровід гнучкий ізольований Ф100	м	0,017	<u>85,520</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
48	& С1-МЕТ-2 варіант 1	Метал для кріплення	кг	0,0442	<u>44,870</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		система В2									
49	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів каналних	шт	0,034	<u>746,320</u>	<u>42,850</u>	25	24	<u>1</u>	<u>6,21000</u>	<u>0,210</u>
					700,61	14,85			1	0,1231	0
50	& С130-120-4000-ВЛ варіант 5	Вентилятор каналний, ВКМЦ-160 Вентс	шт	0,034	<u>5733,170</u>	<u>0</u>	195	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
51	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів (ф.160)	м2	0,00068	<u>1031,260</u>	<u>8,140</u>	1	1	<u>0</u>	<u>9,78000</u>	<u>0,010</u>
					1002,84	3,00			0	0,0266	0
52	& С130-121-4000-ВМ варіант 1	Гнучка вставка СОМ400	шт	0,034	<u>956,510</u>	<u>0</u>	33	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
53	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	0,034	<u>228,900</u>	<u>8,140</u>	8	6	<u>0</u>	<u>1,75000</u>	<u>0,060</u>
					181,67	3,00			0	0,0266	0
54	& С100-15011-КЛ-5	Клапан димовидалення КПД4-04 900х400мм з електромагнітом	шт	0,034	<u>1863,990</u>	<u>0</u>	63	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	15011-101-0	з електромагнітом			0	0			0	0	0
	варіант 1										
55	C1630-968	Сітки металеві в рамках, площа у просвіті до 0,3 м2	м2	0,00204	<u>72,910</u>	0	0	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
56	KB20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	0,034	<u>247,430</u>	<u>30,290</u>	8	7	1	<u>1,82000</u>	<u>0,060</u>
					191,23	8,35			0	0,0745	0
57	& C1551-100-2-ЕГ	ґрати жалюзійні 200x200мм	шт	0,034	<u>212,960</u>	0	7	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
58	KB20-3-3	<i>Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм</i>	100м2	0,0026792	<u>29604,000</u>	<u>552,560</u>	79	66	1	<u>239,70000</u>	<u>0,640</u>
					24578,84	207,02			1	1,8349	0
59	& C130-1127-4000-ВУ	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,5мм	м2	0,20672	<u>567,620</u>	0	117	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
60	& C130-1127-4000-ВУ	Фасонні вироби з оцинкованої сталі 0,5мм	м2	0,0612	<u>567,620</u>	0	35	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
61	& C1-MET-2	Метал для кріплення	кг	0,29852	<u>44,870</u>	0	13	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		система В3									
62	KB20-32-1	Установлення вентиляторів каналних	шт	0,034	<u>746,320</u>	<u>42,850</u>	25	24	1	<u>6,21000</u>	<u>0,210</u>
					700,61	14,85			1	0,1231	0
63	& C130-120-4000-ВЛ	Вентилятор каналний, ВКМЦ-200 Вентс	шт	0,034	<u>7641,590</u>	0	260	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
64	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів (ф.200)	м2	0,0010676	<u>1031,260</u>	<u>8,140</u>	1	1	0	<u>9,78000</u>	<u>0,010</u>
					1002,84	3,00			0	0,0266	0
65	& C130-121-4000-ВМ	Гнучка вставка ф.200мм	шт	0,034	<u>695,390</u>	0	24	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
66	KB20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	0,034	<u>228,900</u>	<u>8,140</u>	8	6	0	<u>1,75000</u>	<u>0,060</u>
					181,67	3,00			0	0,0266	0
67	& C100-15011-КЛ-5	Клапан зворотній прямокутного перерізу 200x150	шт	0,034	<u>1073,490</u>	0	36	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
68	C1630-968	Сітки металеві в рамках, площа у просвіті до 0,3 м2	м2	0,00306	<u>72,910</u>	0	0	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
69	KB20-3-3	<i>Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм</i>	100м2	0,001904	<u>29604,000</u>	<u>552,560</u>	56	47	1	<u>239,70000</u>	<u>0,460</u>
					24578,84	207,02			0	1,8349	0
70	& C130-1127-4000-	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,5мм	м2	0,1462	<u>567,620</u>	0	83	0	0	0	0

	ВУ				0	0			0	0	0
	варіант 3										
71	& С130-1127-4000-ВУ	Фасонні вироби з оцинкованої сталі 0,5мм	м2	0,0442	<u>567.620</u>	0	25	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
72	& С1-МЕТ-2	Метал для кріплення	кг	0,17	<u>44.870</u>	0	8	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
	система В4										
73	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	0,034	<u>1430.030</u>	<u>55.060</u>	49	38	<u>2</u>	<u>10.20000</u>	<u>0.350</u>
					1111,29	19,36			1	0,1630	0,01
74	& С130-120-4000-ВЛ	Вентилятор каналний, ВКПФ 4Д 600х300	шт	0,034	<u>34012.670</u>	0	1156	0	0	0	0
	варіант 4	Вентс			0	0			0	0	0
75	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів (600х300)	м2	0,01224	<u>1031.260</u>	<u>8.140</u>	13	12	0	<u>9.78000</u>	<u>0.120</u>
					1002,84	3,00			0	0,0266	0
76	& С130-121-4000-ВМ	Гнучка вставка 600х300мм	шт	0,068	<u>747.230</u>	0	51	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
77	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	0,034	<u>285.730</u>	<u>12.210</u>	10	8	0	<u>2.18000</u>	<u>0.070</u>
					226,31	4,50			0	0,0399	0
78	& С100-15011-КЛ-5	Клапан зворотній прямокутного перерізу 500х300	шт	0,034	<u>2501.490</u>	0	85	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
79	С1630-968	Сітки металеві в рамках, площа у просвіті до 0,3 м2	м2	0,01088	<u>72.910</u>	0	1	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
80	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,004692	<u>25720.540</u>	<u>503.720</u>	121	100	<u>2</u>	<u>207.40000</u>	<u>0.970</u>
					21266,80	189,02			1	1,6753	0,01
81	& С130-1127-4000-ВУ	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	0,3604	<u>733.880</u>	0	264	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
82	& С130-1127-4000-ВУ	Фасонні вироби з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	0,1088	<u>733.880</u>	0	80	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
83	& С1-МЕТ-2	Метал для кріплення	кг	0,17	<u>44.870</u>	0	8	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
	Інші системи										
84	КБ21-27-1	Установлення вентиляторів у квартирах [вितяжка]	шт	1,768	<u>157.230</u>	<u>43.830</u>	278	168	<u>77</u>	<u>0.86000</u>	<u>1.520</u>
					94,78	38,72			68	0,3330	0,59
85	& С130-120-4000-ВЛ	Вентилятор побутовий Вентс100 Стайл	шт	1,768	<u>2662.970</u>	0	4708	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0

86	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	0,136	<u>840,610</u>	<u>12,210</u>	114	99	<u>2</u>	<u>6,83000</u>	<u>0,930</u>
					726,85	4,50			1	0,0399	0,01
87	С1630-968 варіант 1	Сітки металеві в рамках, площа у проясненні до 0,3 м2	м2	0,01462	<u>72,910</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
88	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проясненні до 0,25 м2	ґрати	0,068	<u>247,430</u>	<u>30,290</u>	17	13	<u>2</u>	<u>1,82000</u>	<u>0,120</u>
					191,23	8,35			1	0,0745	0,01
89	& С1551-100-2-ЕГ варіант 1	ґрати жалюзійні 200х200мм	шт	0,068	<u>212,960</u>	<u>0</u>	14	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
90	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0026112	<u>25720,540</u>	<u>503,720</u>	67	56	<u>1</u>	<u>207,40000</u>	<u>0,540</u>
					21266,80	189,02			0	1,6753	0
91	& С130-1127-4000-ВУ варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	0,2006	<u>733,880</u>	<u>0</u>	147	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
92	& С130-1127-4000-ВУ варіант 2	Фасонні вироби з оцинкованої сталі 0,7мм	м2	0,06052	<u>733,880</u>	<u>0</u>	44	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
93	& С1-МЕТ-2 варіант 1	Метал для кріплення	кг	0,0952	<u>44,870</u>	<u>0</u>	4	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по кошторису							20340	2161	<u>262</u>		<u>20,280</u>
Разом будівельні роботи, грн.							20340		138		1,17
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17917				
всього заробітна плата, грн.							2299				
Загальновиробничі витрати, грн.							1057				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,17				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							376				
Всього будівельні роботи, грн.							21397				

Всього по кошторису							21397				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							23,62				
Кошторисна заробітна плата, грн.							2675				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-058
на Секція №1. П Н Р. Системи протидимного захисту
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 0,494 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00259 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,396 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи									
1	КПЗ-24-1	Система димовидалення при кількості поверхів, що обслуговуються до 6	система	0,034	10599,400	0	360	360	0	70,00000	2,380
		Разом прями витрати по розділу 1			10599,40	0			0	0	0
		Разом будівельні роботи, грн.					360		0		0
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					360				
		Загальновиробничі витрати, грн.					134				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				
		Всього будівельні роботи, грн.					494				
		Всього по розділу 1					494				
		Разом прями витрати по кошторису					360	360	0		2,380

	Разом будівельні роботи, грн.	360		0	0
	в тому числі:				
	всього заробітна плата, грн.	360			
	Загальновиробничі витрати, грн.	134			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	0,21			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	36			
	Всього будівельні роботи, грн.	494			

	Всього по кошторису	494			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	2,59			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	396			

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-059
на Секція №2. П Н Р. Системи протидимного захисту
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 0,494 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00259 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,396 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи									
1	КПЗ-24-1	Система димовидалення при кількості поверхів, що обслуговуються до 6	система	0,034	10599,400	0	360	360	0	70,00000	2,380
		Разом прями витрати по розділу 1			10599,40	0			0	0	0
		Разом будівельні роботи, грн.					360		0		0
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					360				
		Загальновиробничі витрати, грн.					134				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				
		Всього будівельні роботи, грн.					494				
		Всього по розділу 1					494				
		Разом прями витрати по кошторису					360	360	0		2,380

	Разом будівельні роботи, грн.	360		0	0
	в тому числі:				
	всього заробітна плата, грн.	360			
	Загальновиробничі витрати, грн.	134			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	0,21			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	36			
	Всього будівельні роботи, грн.	494			

	Всього по кошторису	494			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	2,59			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	396			

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-060
на Секція №3. П Н Р. Системи протидимного захисту
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 0,494 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00259 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,396 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи									
1	КПЗ-24-1	Система димовидалення при кількості поверхів, що обслуговуються до 6	система	0,034	10599,400	0	360	360	0	70,00000	2,380
					10599,40	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					360	360	0		2,380
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					360				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					360				
		Загальновиробничі витрати, грн.					134				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36				
		Всього будівельні роботи, грн.					494				

		Всього по розділу 1					494				
		Разом прямі витрати по кошторису					360	360	0		2,380

	Разом будівельні роботи, грн.	360		0	0
	в тому числі:				
	всього заробітна плата, грн.	360			
	Загальновиробничі витрати, грн.	134			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	0,21			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	36			
	Всього будівельні роботи, грн.	494			

	Всього по кошторису	494			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	2,59			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	396			

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-061
на Секція №1. Система пожежної сигналізації
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 25,098 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12927 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,800 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Секція №1											
1	КМ10-667-1	Блок базовий (Прилад управління, об'єднаний з джерелом живлення до 8 кільцевих шлейфів ППУ-ПТ)	шт	0,034	4051,070	1,710	138	133	0	36,80000	1,250
					3916,26	0,26			0	0,0026	0
2	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь (БРВУ)	шт	0,102	698,030	1,380	71	65	0	6,40000	0,650
					639,55	0,21			0	0,0021	0
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модуль, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Модуль МЦА-GSM.4_)	шт	0,034	177,630	3,310	6	6	0	1,60000	0,050
					174,32	1,39			0	0,0126	0
4	КМ10-668-2	Сповідувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	27,098	371,700	1,710	10072	8665	46	3,20000	86,710
					319,78	0,26			7	0,0026	0,07
5	КМ10-668-1	Монтаж сповідувача пожежного ручного адресного, СПРА	шт	0,068	203,190	6,630	14	11	0	1,60000	0,110
					159,89	1,01			0	0,0101	0
6	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультях і панелях ізолятор кільцевої лінії	шт	0,306	180,510	0	55	55	0	1,60000	0,490
					180,51	0			0	0	0

7	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2 (накладний світильник)	100шт	0,00034	<u>41660,340</u>	<u>8034,530</u>	14	8	<u>3</u>	<u>211,20000</u>	<u>0,070</u>
					23276,35	4352,59			1	36,6924	0,01
8	& С10000-50-1-Ж0 варіант 1	Світильник аварійного освітлення DELUX REL-228 2x8	шт	0,034	<u>939,380</u>	<u>0</u>	32	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
9	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,00544	<u>7026,670</u>	<u>2525,920</u>	38	19	<u>14</u>	<u>32,80000</u>	<u>0,180</u>
					3531,90	691,85			4	6,1138	0,03
10	& С1512-315-12-ДЭ варіант 1	Короб DKC TA-GN 100x60 WO	м	0,204	<u>54,900</u>	<u>0</u>	11	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
11	С113-1533 варіант 1	Заглушка LAN 100x60 00874 DKC 00874	шт	0,068	<u>15,910</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
12	& С1512-315-12-ДЭ варіант 2	Мініканал TMC 25x17 WO ДКС	м	0,34	<u>22,310</u>	<u>0</u>	8	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
13	КБ21-3-4	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	100м	1,054	<u>1735,510</u>	<u>0</u>	1829	1781	<u>0</u>	<u>16,28000</u>	<u>17,160</u>
					1690,03	0			0	0	0
14	& С1530-144-56-Е1 варіант 8	Труба гофрована діам.25 мм	м	106,454	<u>17,450</u>	<u>0</u>	1858	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	КБ21-1-4	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 80 мм	100м	0,0204	<u>20830,850</u>	<u>5421,540</u>	425	220	<u>111</u>	<u>97,98000</u>	<u>2</u>
					10798,38	2841,85			58	25,1384	0,51
16	С113-153 варіант 2	Труби сталеві електрозварні діаметр 89 мм	м	2,0808	<u>513,570</u>	<u>0</u>	1069	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,0136	<u>1739,420</u>	<u>948,040</u>	24	9	<u>13</u>	<u>6,26000</u>	<u>0,090</u>
					689,91	250,34			3	2,2579	0,03
18	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,0744	<u>1151,900</u>	<u>103,520</u>	1238	935	<u>111</u>	<u>8,60000</u>	<u>9,240</u>
					870,32	65,17			70	0,5634	0,61
19	& С115-К-12-БТ варіант 1	Кабель безгалогенний, вогнестійкий JE-N(St)N.Bd FE180/E30 2x2x0,8мм2	м	1,7	<u>23,490</u>	<u>0</u>	40	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
20	& С115-К-7-БС варіант 1	Кабель вита пара JY(St)Y-Lg2x2x0,8	м	105,4	<u>14,790</u>	<u>0</u>	1559	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
21	& С10000-62-1-Ж1 варіант 7	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 0,6/1kV. переріз 3x1,5мм2	1000м	0,0017	<u>47736,450</u>	<u>0</u>	81	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
22	& С111-136-2-АИ варіант 7	Дюбель універсальний 6x38	шт	68	<u>1,310</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

23	& С1115-932-С1-ДФ варіант 2	Саморіз по дереву 3,5х35	шт	68	<u>0,130</u>	0	9	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
24	& С100-2405-1133-715-1 варіант 3	Стяжка з монтажним отвором 4,8х200 252200S ДКС	шт	13,6	<u>7,530</u>	0	102	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
25	& С115-С-7-ВЕ варіант 9	Скоба металева СММ-25 СкаТ	шт.	210,8	<u>3,640</u>	0	767	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
26	& С111-136-2-АИ варіант 2	Дюбель з ударним шурупом 6х40 UCХ2000	шт	210,8	<u>1,370</u>	0	289	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
27	& С115-С-7-ВЕ варіант 2	Утримувач кабелю металевий (скоба) UDF12	шт.	6,8	<u>3,630</u>	0	25	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
28	& С115-С-7-ВЕ варіант 10	Ковпак захисний димової камери	шт.	13,872	<u>0,590</u>	0	8	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
29	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	0,034	<u>471,860</u>	<u>22,760</u>	16	6	1	1,60000	0,050
					180,51	5,14			0	0,0421	0
Разом прямі витрати по розділу 1							19888	11913	<u>299</u>		<u>118,050</u>
									143		1,26
Разом будівельні роботи, грн.							19888				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7676				
всього заробітна плата, грн.							12056				
Загальновиробничі витрати, грн.							5210				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1744				
Всього будівельні роботи, грн.							25098				

Всього по розділу 1							25098				
Разом прямі витрати по кошторису							19888	11913	<u>299</u>		<u>118,050</u>
									143		1,26
Разом будівельні роботи, грн.							19888				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7676				
всього заробітна плата, грн.							12056				
Загальновиробничі витрати, грн.							5210				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,96				

	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.	1744			
	Всього будівельні роботи, грн.	25098			

	Всього по кошторису	25098			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	129,27			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	13800			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-062
на Секція №2. Система пожежної сигналізації
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 25,816 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13413 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,312 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Секція №2											
1	КМ10-667-1	Блок базовий (Прилад управління, об'єднаний з джерелом живлення до 8 кільцевих шлейфів ППУ-ПТ)	шт	0,034	<u>4051,070</u>	<u>1,710</u>	138	133	0	<u>36,80000</u>	<u>1,250</u>
					3916,26	0,26			0	0,0026	0
2	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь (БРВУ)	шт	0,102	<u>698,030</u>	<u>1,380</u>	71	65	0	<u>6,40000</u>	<u>0,650</u>
					639,55	0,21			0	0,0021	0
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модуль, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Модуль МЦА-GSM.4_)	шт	0,034	<u>177,630</u>	<u>3,310</u>	6	6	0	<u>1,60000</u>	<u>0,050</u>
					174,32	1,39			0	0,0126	0
4	КМ10-668-2	Сповідувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	28,492	<u>371,700</u>	<u>1,710</u>	10590	9111	49	<u>3,20000</u>	<u>91,170</u>
					319,78	0,26			7	0,0026	0,07
5	КМ10-668-1	Монтаж сповідувача пожежного ручного адресного, СПРА	шт	0,102	<u>203,190</u>	<u>6,630</u>	21	16	1	<u>1,60000</u>	<u>0,160</u>
					159,89	1,01			0	0,0101	0
6	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультях і панелях ізолятор кільцевої лінії	шт	0,306	<u>180,510</u>	<u>0</u>	55	55	0	<u>1,60000</u>	<u>0,490</u>
					180,51	0			0	0	0

7	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2 (накладний світильник)	100шт	0,00034	<u>41660,340</u>	<u>8034,530</u>	14	8	<u>3</u>	<u>211,20000</u>	<u>0,070</u>
					23276,35	4352,59			1	36,6924	0,01
8	& С10000-50-1-Ж0 варіант 1	Світильник аварійного освітлення DELUX REL-228 2x8	шт	0,034	<u>939,380</u>	<u>0</u>	32	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
9	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,00544	<u>7026,670</u>	<u>2525,920</u>	38	19	<u>14</u>	<u>32,80000</u>	<u>0,180</u>
					3531,90	691,85			4	6,1138	0,03
10	& С1512-315-12-ДЭ варіант 1	Короб DKC TA-GN 100x60 WO	м	0,204	<u>54,900</u>	<u>0</u>	11	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
11	С113-1533 варіант 1	Заглушка LAN 100x60 00874 DKC 00874	шт	0,068	<u>15,910</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
12	& С1512-315-12-ДЭ варіант 2	Мініканал TMC 25x17 WO ДКС	м	0,34	<u>22,310</u>	<u>0</u>	8	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
13	КБ21-3-4	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	100м	1,054	<u>1735,510</u>	<u>0</u>	1829	1781	<u>0</u>	<u>16,28000</u>	<u>17,160</u>
					1690,03	0			0	0	0
14	& С1530-144-56-Е1 варіант 8	Труба гофрована діам.25 мм	м	106,454	<u>17,450</u>	<u>0</u>	1858	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	КБ21-1-4	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 80 мм	100м	0,0204	<u>20830,850</u>	<u>5421,540</u>	425	220	<u>111</u>	<u>97,98000</u>	<u>2</u>
					10798,38	2841,85			58	25,1384	0,51
16	С113-153 варіант 2	Труби сталеві електрозварні діаметр 89 мм	м	2,0808	<u>513,570</u>	<u>0</u>	1069	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,0136	<u>1739,420</u>	<u>948,040</u>	24	9	<u>13</u>	<u>6,26000</u>	<u>0,090</u>
					689,91	250,34			3	2,2579	0,03
18	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,0744	<u>1151,900</u>	<u>103,520</u>	1238	935	<u>111</u>	<u>8,60000</u>	<u>9,240</u>
					870,32	65,17			70	0,5634	0,61
19	& С115-К-12-БТ варіант 1	Кабель безгалогенний, вогнестійкий JE-N(St)N.Bd FE180/E30 2x2x0,8мм2	м	1,7	<u>23,490</u>	<u>0</u>	40	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
20	& С115-К-7-БС варіант 1	Кабель вита пара JY(St)Y-Lg2x2x0,8	м	105,4	<u>14,790</u>	<u>0</u>	1559	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
21	& С10000-62-1-Ж1 варіант 7	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 0,6/1kV. переріз 3x1,5мм2	1000м	0,0017	<u>47736,450</u>	<u>0</u>	81	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
22	& С111-136-2-АИ варіант 7	Дюбель універсальний 6x38	шт	68	<u>1,310</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

23	& С1115-932-С1-ДФ варіант 2	Саморіз по дереву 3,5х35	шт	68	<u>0,130</u>	0	9	0	0	0	0	0
24	& С100-2405-1133-715-1 варіант 3	Стяжка з монтажним отвором 4,8х200 252200S ДКС	шт	13,6	<u>7,530</u>	0	102	0	0	0	0	0
25	& С115-С-7-ВЕ варіант 9	Скоба металева СММ-25 СкаТ	шт.	210,8	<u>3,640</u>	0	767	0	0	0	0	0
26	& С111-136-2-АИ варіант 2	Дюбель з ударним шурупом 6х40 UCХ2000	шт	210,8	<u>1,370</u>	0	289	0	0	0	0	0
27	& С115-С-7-ВЕ варіант 2	Утримувач кабелю металевий (скоба) UDF12	шт.	6,8	<u>3,630</u>	0	25	0	0	0	0	0
28	& С115-С-7-ВЕ варіант 10	Ковпак захисний димової камери	шт.	13,872	<u>0,590</u>	0	8	0	0	0	0	0
29	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	0,034	<u>471,860</u>	<u>22,760</u>	16	6	1	1,60000	0,050	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					20413	12364	303		122,560	0
									143			1,26
		Разом будівельні роботи, грн.					20413					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7746					
		всього заробітна плата, грн.					12507					
		Загальновиробничі витрати, грн.					5403					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,31					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1805					
		Всього будівельні роботи, грн.					25816					

		Всього по розділу 1					25816					
		Разом прямі витрати по кошторису					20413	12364	303		122,560	0
									143			1,26
		Разом будівельні роботи, грн.					20413					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7746					
		всього заробітна плата, грн.					12507					
		Загальновиробничі витрати, грн.					5403					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,31					

	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.	1805			
	Всього будівельні роботи, грн.	25816			

	Всього по кошторису	25816			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	134,13			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	14312			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-063
на Секція №3. Система пожежної сигналізації
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 25,898 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13421 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,323 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Секція №3											
1	КМ10-667-1	Блок базовий (Прилад управління, об'єднаний з джерелом живлення до 8 кільцевих шлейфів ППУ-ПТ)	шт	0,034	4051,070	1,710	138	133	0	36,80000	1,250
					3916,26	0,26			0	0,0026	0
2	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь (БРВУ)	шт	0,102	698,030	1,380	71	65	0	6,40000	0,650
					639,55	0,21			0	0,0021	0
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модуль, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Модуль МЦА-GSM.4_)	шт	0,034	177,630	3,310	6	6	0	1,60000	0,050
					174,32	1,39			0	0,0126	0
4	КМ10-668-2	Сповідувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	28,356	371,700	1,710	10540	9068	48	3,20000	90,740
					319,78	0,26			7	0,0026	0,07
5	КМ10-668-1	Монтаж сповідувача пожежного ручного адресного, СПРА	шт	0,136	203,190	6,630	28	22	1	1,60000	0,220
					159,89	1,01			0	0,0101	0
6	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультях і панелях ізолятор кільцевої лінії	шт	0,306	180,510	0	55	55	0	1,60000	0,490
					180,51	0			0	0	0

7	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2 (накладний світильник)	100шт	0,00034	<u>41660,340</u>	<u>8034,530</u>	14	8	<u>3</u>	<u>211,20000</u>	<u>0,070</u>
					23276,35	4352,59			1	36,6924	0,01
8	& С10000-50-1-Ж0 варіант 1	Світильник аварійного освітлення DELUX REL-228 2x8	шт	0,034	<u>939,380</u>	<u>0</u>	32	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
9	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,00544	<u>7026,670</u>	<u>2525,920</u>	38	19	<u>14</u>	<u>32,80000</u>	<u>0,180</u>
					3531,90	691,85			4	6,1138	0,03
10	& С1512-315-12-ДЭ варіант 1	Короб DKC TA-GN 100x60 WO	м	0,204	<u>54,900</u>	<u>0</u>	11	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
11	С113-1533 варіант 1	Заглушка LAN 100x60 00874 DKC 00874	шт	0,068	<u>15,910</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
12	& С1512-315-12-ДЭ варіант 2	Мініканал TMC 25x17 WO ДКС	м	0,34	<u>22,310</u>	<u>0</u>	8	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
13	КБ21-3-4	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	100м	1,071	<u>1735,510</u>	<u>0</u>	1859	1810	<u>0</u>	<u>16,28000</u>	<u>17,440</u>
					1690,03	0			0	0	0
14	& С1530-144-56-Е1 варіант 8	Труба гофрована діам.25 мм	м	108,171	<u>17,450</u>	<u>0</u>	1888	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	КБ21-1-4	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 80 мм	100м	0,0204	<u>20830,850</u>	<u>5421,540</u>	425	220	<u>111</u>	<u>97,98000</u>	<u>2</u>
					10798,38	2841,85			58	25,1384	0,51
16	С113-153 варіант 2	Труби сталеві електрозварні діаметр 89 мм	м	2,0808	<u>513,570</u>	<u>0</u>	1069	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,0136	<u>1739,420</u>	<u>948,040</u>	24	9	<u>13</u>	<u>6,26000</u>	<u>0,090</u>
					689,91	250,34			3	2,2579	0,03
18	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,0914	<u>1151,900</u>	<u>103,520</u>	1257	950	<u>113</u>	<u>8,60000</u>	<u>9,390</u>
					870,32	65,17			71	0,5634	0,61
19	& С115-К-12-БТ варіант 1	Кабель безгалогенний, вогнестійкий JE-N(St)N.Bd FE180/E30 2x2x0,8мм2	м	1,7	<u>23,490</u>	<u>0</u>	40	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
20	& С115-К-7-БС варіант 1	Кабель вита пара JY(St)Y-Lg2x2x0,8	м	107,1	<u>14,790</u>	<u>0</u>	1584	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
21	& С10000-62-1-Ж1 варіант 7	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 0,6/1kV. переріз 3x1,5мм2	1000м	0,0017	<u>47736,450</u>	<u>0</u>	81	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
22	& С111-136-2-АИ варіант 7	Дюбель універсальний 6x38	шт	68	<u>1,310</u>	<u>0</u>	89	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

23	& С1115-932-С1-ДФ варіант 2	Саморіз по дереву 3,5х35	шт	68	<u>0,130</u>	0	9	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	0	
24	& С100-2405-1133-715-1 варіант 3	Стяжка з монтажним отвором 4,8х200 252200S ДКС	шт	13,6	<u>7,530</u>	0	102	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	0	
25	& С115-С-7-ВЕ варіант 9	Скоба металева СММ-25 СкаТ	шт.	214,2	<u>3,640</u>	0	780	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	0	
26	& С111-136-2-АИ варіант 2	Дюбель з ударним шурупом 6х40 UCХ2000	шт	214,2	<u>1,370</u>	0	293	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	0	
27	& С115-С-7-ВЕ варіант 2	Утримувач кабелю металевий (скоба) UDF12	шт.	6,8	<u>3,630</u>	0	25	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	0	
28	& С115-С-7-ВЕ варіант 10	Ковпак захисний димової камери	шт.	13,838	<u>0,590</u>	0	8	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	0	
29	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	0,034	<u>471,860</u>	<u>22,760</u>	16	6	1	1,60000	0,050	0	
					180,51	5,14			0	0,0421	0	0	
Разом прями витрати по розділу 1							20491	12371	304		122,620		
									144		1,26		
Разом будівельні роботи, грн.							20491						
в тому числі:													
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7816						
всього заробітна плата, грн.							12515						
Загальновиробничі витрати, грн.							5407						
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,33						
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1808						
Всього будівельні роботи, грн.							25898						

Всього по розділу 1							25898						
Разом прями витрати по кошторису							20491	12371	304		122,620		
									144		1,26		
Разом будівельні роботи, грн.							20491						
в тому числі:													
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7816						
всього заробітна плата, грн.							12515						
Загальновиробничі витрати, грн.							5407						
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,33						

	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.	1808			
	Всього будівельні роботи, грн.	25898			

	Всього по кошторису	25898			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	134,21			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	14323			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-067
на Секції №1,2,3. ПНР. Система пожежної сигналізації
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,547 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00809 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,241 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	0,102	1665,620	0	170	170	0	11,00000	1,120
2	КП2-16-3	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал	система	3,162	302,840	0	958	958	0	2,00000	6,320
		Разом прями витрати по кошторису			302,84	0			0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					1128	1128	0		0
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1128				
		Загальновиробничі витрати, грн.					419				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					113				
		Всього будівельні роботи, грн.					1547				

		Всього по кошторису					1547				

	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	8,09				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	1241				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-068
на Секція №1. Система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5,248 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01672 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,848 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Секція №1											
1	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	0,034	523,480	0	18	17	0	4,80000	0,160
					510,82	0			0	0	0
2	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора, ємкість 7 А.год	шт	0,068	92,020	6,620	6	5	0	0,64000	0,040
					68,11	2,78			0	0,0252	0
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1,462	371,700	1,710	543	468	3	3,20000	4,680
					319,78	0,26			0	0,0026	0
4	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	0,068	201,130	0	14	12	0	1,60000	0,110
					180,51	0			0	0	0
5	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,0034	7026,670	2525,920	24	12	9	32,80000	0,110
					3531,90	691,85			2	6,1138	0,02
6	& С1512-315-12-ДЭ варіант 2	Мініканал ТМС 25x17 ВО ДКС	м	0,34	22,310	0	8	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
7	КБ21-1-3	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	100м	0,0204	15320,920	3432,310	313	165	70	73,41000	1,50
					8090,52	1803,40			37	16,0440	0,33

8	C113-130 варіант 1	Труби сталеві діаметр 50 мм	м	2,0808	<u>290,610</u>	<u>0</u>	605	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
9	KB21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,0102	<u>1739,420</u>	<u>948,040</u>	18	7	<u>10</u>	<u>6,26000</u>	<u>0,060</u>
					689,91	250,34			3	2,2579	0,02
10	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,0204	<u>1151,900</u>	<u>103,520</u>	23	18	<u>2</u>	<u>8,60000</u>	<u>0,180</u>
					870,32	65,17			1	0,5634	0,01
11	KB21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,0408	<u>652,730</u>	<u>103,520</u>	27	15	<u>4</u>	<u>3,71000</u>	<u>0,150</u>
					375,45	65,17			3	0,5634	0,02
12	KM10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,1768	<u>4877,010</u>	<u>60,480</u>	862	843	<u>11</u>	<u>44,80000</u>	<u>7,920</u>
					4767,62	9,22			2	0,0922	0,02
13	& C10000- 62-1-Ж1 варіант 4	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- X 950 (N)HXH FE180/E30 0,6/1kV. переріз 2x1,5мм ²	1000м	0,0238	<u>28968,450</u>	<u>0</u>	689	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
14	& C10000- 62-1-Ж1 варіант 7	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- X 950 (N)HXH FE180/E30 0,6/1kV. переріз 3x1,5мм ²	1000м	0,00102	<u>47736,450</u>	<u>0</u>	49	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	& C110-1-40- AE варіант 1	Коробка розподільча КВП 01/30	шт	0,68	<u>474,400</u>	<u>0</u>	323	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
16	& C111-136- 2-AИ варіант 7	Дюбель універсальний 6x38	шт	6,8	<u>1,310</u>	<u>0</u>	9	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	& C1115- 932-C1-Дф варіант 2	Саморіз по дереву 3,5x35	шт	6,8	<u>0,130</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
18	& C115-C-7- BE варіант 7	Утримувач кабелю металевий (скоба) UDF25	шт.	47,6	<u>19,130</u>	<u>0</u>	911	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
19	& C100- 2405-1133- 715-1 варіант 3	Стяжка з монтажним отвором 4,8x200 252200S ДКС	шт	3,4	<u>7,530</u>	<u>0</u>	26	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
20	& C111-136- 2-AИ варіант 2	Дюбель з ударним шурупом 6x40 UCX2000	шт	47,6	<u>1,370</u>	<u>0</u>	65	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
21	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	0,034	<u>471,860</u>	<u>22,760</u>	16	6	<u>1</u>	<u>1,60000</u>	<u>0,050</u>
					180,51	5,14			0	0,0421	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					4550	1568	<u>110</u>		<u>14,960</u>
									48		0,42

	Разом будівельні роботи, грн.	4550				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	2872				
	всього заробітна плата, грн.	1616				
	Загальновиробничі витрати, грн.	698				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	1,34				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	232				
	Всього будівельні роботи, грн.	5248				

	Всього по розділу 1	5248				
	Разом прямі витрати по кошторису	4550	1568	110		14,960
				48		0,42
	Разом будівельні роботи, грн.	4550				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	2872				
	всього заробітна плата, грн.	1616				
	Загальновиробничі витрати, грн.	698				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	1,34				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	232				
	Всього будівельні роботи, грн.	5248				

	Всього по кошторису	5248				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	16,72				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	1848				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-069
на Секція №2. Система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5,248 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01672 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,848 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Секція №2											
1	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	0,034	523,480	0	18	17	0	4,80000	0,160
					510,82	0			0	0	0
2	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора, ємкість 7 А.год	шт	0,068	92,020	6,620	6	5	0	0,64000	0,040
					68,11	2,78			0	0,0252	0
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1,462	371,700	1,710	543	468	3	3,20000	4,680
					319,78	0,26			0	0,0026	0
4	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	0,068	201,130	0	14	12	0	1,60000	0,110
					180,51	0			0	0	0
5	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,0034	7026,670	2525,920	24	12	9	32,80000	0,110
					3531,90	691,85			2	6,1138	0,02
6	& С1512-315-12-ДЭ варіант 2	Мініканал ТМС 25x17 ВО ДКС	м	0,34	22,310	0	8	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
7	КБ21-1-3	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	100м	0,0204	15320,920	3432,310	313	165	70	73,41000	1,50
					8090,52	1803,40			37	16,0440	0,33

8	C113-130 варіант 1	Труби сталеві діаметр 50 мм	м	2,0808	<u>290,610</u>	<u>0</u>	605	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	KB21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,0102	<u>1739,420</u>	<u>948,040</u>	18	7	<u>10</u>	<u>6,26000</u>	<u>0,060</u>
10	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,0204	<u>1151,900</u>	<u>103,520</u>	23	18	<u>2</u>	<u>8,60000</u>	<u>0,180</u>
11	KB21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,0408	<u>652,730</u>	<u>103,520</u>	27	15	<u>4</u>	<u>3,71000</u>	<u>0,150</u>
12	KM10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,1768	<u>4877,010</u>	<u>60,480</u>	862	843	<u>11</u>	<u>44,80000</u>	<u>7,920</u>
13	& C10000- 62-1-Ж1 варіант 4	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- X 950 (N)HXH FE180/E30 0,6/1kV. переріз 2x1,5мм ²	1000м	0,0238	<u>28968,450</u>	<u>0</u>	689	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	& C10000- 62-1-Ж1 варіант 7	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- X 950 (N)HXH FE180/E30 0,6/1kV. переріз 3x1,5мм ²	1000м	0,00102	<u>47736,450</u>	<u>0</u>	49	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
15	& C110-1-40- AE варіант 1	Коробка розподільча КВП 01/30	шт	0,68	<u>474,400</u>	<u>0</u>	323	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	& C111-136- 2-AИ варіант 7	Дюбель універсальний 6x38	шт	6,8	<u>1,310</u>	<u>0</u>	9	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17	& C1115- 932-C1-ДФ варіант 2	Саморіз по дереву 3,5x35	шт	6,8	<u>0,130</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	& C115-C-7- BE варіант 7	Утримувач кабелю металевий (скоба) UDF25	шт.	47,6	<u>19,130</u>	<u>0</u>	911	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	& C100- 2405-1133- 715-1 варіант 3	Стяжка з монтажним отвором 4,8x200 252200S ДКС	шт	3,4	<u>7,530</u>	<u>0</u>	26	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20	& C111-136- 2-AИ варіант 2	Дюбель з ударним шурупом 6x40 UCX2000	шт	47,6	<u>1,370</u>	<u>0</u>	65	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
21	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	0,034	<u>471,860</u>	<u>22,760</u>	16	6	<u>1</u>	<u>1,60000</u>	<u>0,050</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					4550	1568	<u>110</u>		<u>14,960</u>
									<u>48</u>		<u>0,42</u>

	Разом будівельні роботи, грн.	4550				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	2872				
	всього заробітна плата, грн.	1616				
	Загальновиробничі витрати, грн.	698				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	1,34				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	232				
	Всього будівельні роботи, грн.	5248				

	Всього по розділу 1	5248				
	Разом прямі витрати по кошторису	4550	1568	110		14,960
				48		0,42
	Разом будівельні роботи, грн.	4550				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	2872				
	всього заробітна плата, грн.	1616				
	Загальновиробничі витрати, грн.	698				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	1,34				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	232				
	Всього будівельні роботи, грн.	5248				

	Всього по кошторису	5248				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	16,72				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	1848				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-070
на Секція №3. Система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5,565 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01809 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,998 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Секція №3											
1	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	0,068	<u>523,480</u>	<u>0</u>	36	35	<u>0</u>	<u>4,80000</u>	<u>0,330</u>
					510,82	0			0	0	0
2	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора, ємкість 7 А.год	шт	0,136	<u>92,020</u>	<u>6,620</u>	13	9	<u>1</u>	<u>0,64000</u>	<u>0,090</u>
					68,11	2,78			0	0,0252	0
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1,53	<u>371,700</u>	<u>1,710</u>	569	489	<u>3</u>	<u>3,20000</u>	<u>4,90</u>
					319,78	0,26			0	0,0026	0
4	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	0,102	<u>201,130</u>	<u>0</u>	21	18	<u>0</u>	<u>1,60000</u>	<u>0,160</u>
					180,51	0			0	0	0
5	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,0034	<u>7026,670</u>	<u>2525,920</u>	24	12	<u>9</u>	<u>32,80000</u>	<u>0,110</u>
					3531,90	691,85			2	6,1138	0,02
6	& С1512-315-12-ДЭ варіант 2	Мініканал ТМС 25x17 ВО ДКС	м	0,34	<u>22,310</u>	<u>0</u>	8	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
7	КБ21-1-3	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	100м	0,0204	<u>15320,920</u>	<u>3432,310</u>	313	165	<u>70</u>	<u>73,41000</u>	<u>1,50</u>
					8090,52	1803,40			37	16,0440	0,33

8	C113-130 варіант 1	Труби сталеві діаметр 50 мм	м	2,0808	<u>290,610</u>	<u>0</u>	605	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
9	KB21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,0102	<u>1739,420</u>	<u>948,040</u>	18	7	<u>10</u>	<u>6,26000</u>	<u>0,060</u>
					689,91	250,34			3	2,2579	0,02
10	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,0204	<u>1151,900</u>	<u>103,520</u>	23	18	<u>2</u>	<u>8,60000</u>	<u>0,180</u>
					870,32	65,17			1	0,5634	0,01
11	KB21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,0408	<u>652,730</u>	<u>103,520</u>	27	15	<u>4</u>	<u>3,71000</u>	<u>0,150</u>
					375,45	65,17			3	0,5634	0,02
12	KM10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,1938	<u>4877,010</u>	<u>60,480</u>	945	924	<u>12</u>	<u>44,80000</u>	<u>8,680</u>
					4767,62	9,22			2	0,0922	0,02
13	& C10000- 62-1-Ж1 варіант 4	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- X 950 (N)HXH FE180/E30 0,6/1kV. переріз 2x1,5мм ²	1000м	0,0255	<u>28968,450</u>	<u>0</u>	739	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
14	& C10000- 62-1-Ж1 варіант 7	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- X 950 (N)HXH FE180/E30 0,6/1kV. переріз 3x1,5мм ²	1000м	0,00102	<u>47736,450</u>	<u>0</u>	49	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	& C110-1-40- AE варіант 1	Коробка розподільча КВП 01/30	шт	0,68	<u>474,400</u>	<u>0</u>	323	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
16	& C111-136- 2-AИ варіант 7	Дюбель універсальний 6x38	шт	6,8	<u>1,310</u>	<u>0</u>	9	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	& C1115- 932-C1-ДФ варіант 2	Саморіз по дереву 3,5x35	шт	6,8	<u>0,130</u>	<u>0</u>	1	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
18	& C115-C-7- BE варіант 7	Утримувач кабелю металевий (скоба) UDF25	шт.	51	<u>19,130</u>	<u>0</u>	976	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
19	& C100- 2405-1133- 715-1 варіант 3	Стяжка з монтажним отвором 4,8x200 252200S ДКС	шт	3,4	<u>7,530</u>	<u>0</u>	26	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
20	& C111-136- 2-AИ варіант 2	Дюбель з ударним шурупом 6x40 UCX2000	шт	51	<u>1,370</u>	<u>0</u>	70	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
21	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	0,034	<u>471,860</u>	<u>22,760</u>	16	6	<u>1</u>	<u>1,60000</u>	<u>0,050</u>
					180,51	5,14			0	0,0421	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					4811	1698	<u>112</u>		<u>16,210</u>
									48		0,42

	Разом будівельні роботи, грн.	4811				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	3001				
	всього заробітна плата, грн.	1746				
	Загальновиробничі витрати, грн.	754				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	1,46				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	252				
	Всього будівельні роботи, грн.	5565				

	Всього по розділу 1	5565				
	Разом прямі витрати по кошторису	4811	1698	112		16,210
				48		0,42
	Разом будівельні роботи, грн.	4811				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	3001				
	всього заробітна плата, грн.	1746				
	Загальновиробничі витрати, грн.	754				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	1,46				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	252				
	Всього будівельні роботи, грн.	5565				

	Всього по кошторису	5565				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	18,09				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	1998				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-074
на Секції №1,2,3. ПНР. Системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
Вбудовані приміщення (к=0,034)**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 0,545 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00285 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,437 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	0,102	1665,620	0	170	170	0	11,00000	1,120
2	КП2-16-3	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал	система	0,748	1665,62	0	227	227	0	2,00000	0
					302,84	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					397	397	0		2,620
		Разом будівельні роботи, грн.							0		0
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					397				
		Загальновиробничі витрати, грн.					148				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40				
		Всього будівельні роботи, грн.					545				

		Всього по кошторису					545				

	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	2,85				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	437				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖЛБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-075
на Автоматизація системи контролю концентрації газу.
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5,380 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01573 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,821 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтаж обладнання											
1	КМ11-60-1	Установлення блоку контролю та управління	комплект	0,102	1057,060	235,240	108	75	24	6,40000	0,650
					732,86	78,08			8	0,6050	0,06
2	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Детектор паливного газу СН4)	шт	0,442	113,760	0	50	41	0	0,80000	0,350
					93,02	0			0	0	0
3	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло] (Оповіщувач світлозвуковий 12В)	шт	0,204	383,330	0	78	74	0	3,20000	0,650
					361,02	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					236	190	24		1,650
									8		0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					236				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22				
		всього заробітна плата, грн.					198				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24				

		Всього будівельні роботи, грн.					315					

		Всього по розділу 1					315					
		Розділ 2. Кабельні мережі, трубопроводи										
4	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,153	<u>15903,950</u>	<u>1385,280</u>	2433	807	<u>212</u>	<u>47,84000</u>	<u>7,320</u>	
					5272,45	175,36			27	1,4338	0,22	
5	& С1530-144-56-E1 варіант 5	Металорукав для електропроводки діам. 15мм	м	15,3	<u>25,820</u>	<u>0</u>	395	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
6	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,0085	<u>7026,670</u>	<u>2525,920</u>	60	30	<u>21</u>	<u>32,80000</u>	<u>0,280</u>	
					3531,90	691,85			6	6,1138	0,05	
7	& С1512-315-15-ДЮ варіант 1	Короб пластиковий 40x40	м	0,85	<u>72,450</u>	<u>0</u>	62	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
8	КБ21-4-2	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2</i>	100м	0,153	<u>1127,120</u>	<u>103,520</u>	172	133	<u>16</u>	<u>8,60000</u>	<u>1,320</u>	
					870,32	65,17			10	0,5634	0,09	
9	& С100-15096-1111-1 варіант 3	Кабель перерізом 4.1мм2 КВВГенгд	1000м	0,0153	<u>45119,470</u>	<u>0</u>	690	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
10	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,0204	<u>1739,420</u>	<u>948,040</u>	35	14	<u>19</u>	<u>6,26000</u>	<u>0,130</u>	
					689,91	250,34			5	2,2579	0,05	
11	& С100-15096-1111-1 варіант 2	Кабель перерізом 4x1мм2 КВВГнгд	1000м	0,00204	<u>28197,670</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
12	КМ8-472-10	Зовнішнє заземлення датчиків Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,051	<u>10319,970</u>	<u>53,460</u>	526	351	<u>3</u>	<u>62,40000</u>	<u>3,180</u>	
					6877,10	17,75			1	0,1375	0,01	
13	С157-262 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 1 мм2	1000м	0,0051	<u>3150,440</u>	<u>0</u>	16	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 2					4447	1335	<u>271</u>		<u>12,230</u>	
									49		0,42	
		Разом будівельні роботи, грн.					4447					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2841					
		всього заробітна плата, грн.					1384					

	Загальновиробничі витрати, грн.	618			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	1,23			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	215			
	Всього будівельні роботи, грн.	5065			

	Всього по розділу 2	5065			
	Разом прямі витрати по кошторису	4683	1525	295	13.880
				57	0,48
	Разом будівельні роботи, грн.	4683			
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	2863			
	всього заробітна плата, грн.	1582			
	Загальновиробничі витрати, грн.	697			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	1,37			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	239			
	Всього будівельні роботи, грн.	5380			

	Всього по кошторису	5380			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	15,73			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	1821			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-077
на П Н Р. Системи контролю до вибухонебезпечних концентрацій газу
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 0,120 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00062 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,097 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	0,034	1665,620	0	57	57	0	11,00000	0,370
2	КП2-16-3	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал	система	0,102	1665,62	0	31	31	0	0	0
					302,84	0			0	2,00000	0,20
		Разом прями витрати по кошторису					88	88	0		0,570
		Разом будівельні роботи, грн.					88		0		0
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					88				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9				
		Всього будівельні роботи, грн.					120				

		Всього по кошторису					120				

	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	0,62				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	97				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-078
на Секція №1. Автоматична система газового пожежогасіння машинного приміщення ЛТПП
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3,450 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,008 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,896 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Секція №1											
1	КМ10-667-5	Монтаж блока дистанційного управління (БДУ)	шт	0,068	1055,630	1,380	72	68	0	9,60000	0,650
					996,58	0,21			0	0,0021	0
2	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	0,034	523,480	0	18	17	0	4,80000	0,160
					510,82	0			0	0	0
3	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора, ємкість 7 А.год	шт	0,102	92,020	6,620	9	7	1	0,64000	0,070
					68,11	2,78			0	0,0252	0
4	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	0,102	201,130	0	21	18	0	1,60000	0,160
					180,51	0			0	0	0
5	КМ10-668-2	Монтаж оповіщувача світлозвукового "ГАЗ-НЕ ВХОДИТИ", ОС3-3	шт	0,034	371,700	1,710	13	11	0	3,20000	0,110
					319,78	0,26			0	0,0026	0
6	КМ10-668-2	Монтаж оповіщувача світлозвукового "ГАЗ-ВИХОДЬ", ОС3-4	шт	0,034	371,700	1,710	13	11	0	3,20000	0,110
					319,78	0,26			0	0,0026	0
7	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло] (Світловий оповіщувач "Автоматика вимкнена" ОС6-40	шт	0,034	383,330	0	13	12	0	3,20000	0,110
					361,02	0			0	0	0
8	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон	шт	0,034	178,240	0	6	5	0	1,60000	0,050

		магістральний на відкривання вікон, дверей, СОМК 1-8			159,89	0			0	0	0
9	КМ38-2-3	Монтаж модуля локального пожежогасіння	шт	0,034	<u>4586,350</u>	<u>350,870</u>	156	81	<u>12</u>	<u>22,20000</u>	<u>0,750</u>
					2390,50	98,98			3	0,8451	0,03
10	& С100- 2402-3021-4 варіант 1	Вогнегасна речовина Хладон - 227	кг	0,6868	<u>2168,880</u>	0	1490	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
11	КМ8-539-2	Лінійка обмеження ходу механізмів, що установлюється на металевій конструкції, маса до 10 кг [Встановлення доводчика]	шт	0,034	<u>348,640</u>	0	12	12	0	<u>3,20000</u>	<u>0,110</u>
					348,64	0			0	0	0
12	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	0,034	<u>471,860</u>	<u>22,760</u>	16	6	1	<u>1,60000</u>	<u>0,050</u>
					180,51	5,14			0	0,0421	0
13	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,0034	<u>7026,670</u>	<u>2525,920</u>	24	12	9	<u>32,80000</u>	<u>0,110</u>
					3531,90	691,85			2	6,1138	0,02
14	& С1512- 315-12-ДЭ варіант 2	Мініканал ТМС 25x17 ВО ДКС	м	0,34	<u>22,310</u>	0	8	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
15	& С115-С-7- ВЕ варіант 8	Анкер з гвинтом TFC 10.0/112	шт.	0,136	<u>3,260</u>	0	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
16	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,017	<u>1739,420</u>	<u>948,040</u>	30	12	16	<u>6,26000</u>	<u>0,110</u>
					689,91	250,34			4	2,2579	0,04
17	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,1054	<u>4877,010</u>	<u>60,480</u>	514	503	6	<u>44,80000</u>	<u>4,720</u>
					4767,62	9,22			1	0,0922	0,01
18	& С10000- 62-1-Ж1 варіант 4	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- Х 950 (N)НХН FE180/E30 0,6/1kV. переріз 2x1,5мм2	1000м	0,00136	<u>28968,450</u>	0	39	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
19	& С10000- 62-1-Ж1 варіант 2	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- Х 950 (N)НХН FE180/E90 0,6/1kV. переріз 2x1,5мм2	1000м	0,00102	<u>28968,450</u>	0	30	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
20	& С10000- 62-1-Ж1 варіант 7	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- Х 950 (N)НХН FE180/E30 0,6/1kV. переріз 3x1,5мм2	1000м	0,00408	<u>47736,450</u>	0	195	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
21	& С115-К-12- БТ варіант 1	Кабель безгалогенний, вогнестійкий JE- H(St)H.Bd FE180/E30 2x2x0,8мм2	м	4,08	<u>23,490</u>	0	96	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
22	& С115-К-7- БС варіант 1	Кабель вита пара JY(St)Y-Lg2x2x0,8	м	1,7	<u>14,790</u>	0	25	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
23	& С115-С-7- ВЕ варіант 3	Утримувач кабелю металевий (скоба) UDF16	шт.	21,08	<u>11,480</u>	0	242	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
24	& С100- 2405-1133-	Шпилька М10	шт	0,136	<u>9,440</u>	0	1	0	0	0	0

	715-1 варіант 2				0	0			0	0	0
25	& С111-136-2-АИ варіант 2	Дюбель з ударним шурупом 6x40 UCX2000	шт	21,08	<u>1,370</u>	0	29	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
26	& С111-136-2-АИ варіант 7	Дюбель універсальний 6x38	шт	3,4	<u>1,310</u>	0	4	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
27	& С1115-932-С1-ДФ варіант 2	Саморіз по дереву 3,5x35	шт	3,4	<u>0,130</u>	0	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
28	& С110-1-40-АЕ варіант 2	Коробка вогнестійка Flamebox 115 ABSEL	шт	0,034	<u>1156,780</u>	0	39	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							3115	775	45		7,270
Разом будівельні роботи, грн.							3115		10		0,1
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2295				
всього заробітна плата, грн.							785				
Загальновиробничі витрати, грн.							335				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,63				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							111				
Всього будівельні роботи, грн.							3450				

Всього по розділу 1							3450				
Разом прямі витрати по кошторису							3115	775	45		7,270
Разом будівельні роботи, грн.							3115		10		0,1
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2295				
всього заробітна плата, грн.							785				
Загальновиробничі витрати, грн.							335				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,63				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							111				
Всього будівельні роботи, грн.							3450				

Всього по кошторису							3450				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							8				

	Кошторисна заробітна плата, грн.	896			
--	---	------------	--	--	--

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-080
на Секція №2. Автоматична система газового пожежогасіння машинного приміщення ЛТПП
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3,426 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00785 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,879 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Секція №2											
1	КМ10-667-5	Монтаж блока дистанційного управління (БДУ)	шт	0,034	1055,630	1,380	36	34	0	9,60000	0,330
					996,58	0,21			0	0,0021	0
2	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	0,068	523,480	0	36	35	0	4,80000	0,330
					510,82	0			0	0	0
3	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора, ємкість 7 А.год	шт	0,102	92,020	6,620	9	7	1	0,64000	0,070
					68,11	2,78			0	0,0252	0
4	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	0,102	201,130	0	21	18	0	1,60000	0,160
					180,51	0			0	0	0
5	КМ10-668-2	Монтаж оповіщувача світлозвукового "ГАЗ-НЕ ВХОДИТИ", ОС3-3	шт	0,034	371,700	1,710	13	11	0	3,20000	0,110
					319,78	0,26			0	0,0026	0
6	КМ10-668-2	Монтаж оповіщувача світлозвукового "ГАЗ-ВИХОДЬ", ОС3-4	шт	0,034	371,700	1,710	13	11	0	3,20000	0,110
					319,78	0,26			0	0,0026	0
7	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло] (Світловий оповіщувач "Автоматика вимкнена" ОС6-40	шт	0,034	383,330	0	13	12	0	3,20000	0,110
					361,02	0			0	0	0
8	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон	шт	0,034	178,240	0	6	5	0	1,60000	0,050

		магістральний на відкривання вікон, дверей, СОМК 1-8			159,89	0			0	0	0
9	КМ38-2-3	Монтаж модуля локального пожежогасіння	шт	0,034	<u>4586,350</u>	<u>350,870</u>	156	81	<u>12</u>	<u>22,20000</u>	<u>0,750</u>
					2390,50	98,98			3	0,8451	0,03
10	& С100- 2402-3021-4 варіант 1	Вогнегасна речовина Хладон - 227	кг	0,6868	<u>2168,880</u>	0	1490	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
11	КМ8-539-2	Лінійка обмеження ходу механізмів, що установлюється на металевій конструкції, маса до 10 кг [Встановлення доводчика]	шт	0,034	<u>348,640</u>	0	12	12	0	<u>3,20000</u>	<u>0,110</u>
					348,64	0			0	0	0
12	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	0,034	<u>471,860</u>	<u>22,760</u>	16	6	1	<u>1,60000</u>	<u>0,050</u>
					180,51	5,14			0	0,0421	0
13	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,0034	<u>7026,670</u>	<u>2525,920</u>	24	12	9	<u>32,80000</u>	<u>0,110</u>
					3531,90	691,85			2	6,1138	0,02
14	& С1512- 315-12-ДЭ варіант 2	Мініканал ТМС 25x17 ВО ДКС	м	0,34	<u>22,310</u>	0	8	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
15	& С115-С-7- ВЕ варіант 8	Анкер з гвинтом TFC 10.0/112	шт.	0,136	<u>3,260</u>	0	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
16	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,017	<u>1739,420</u>	<u>948,040</u>	30	12	16	<u>6,26000</u>	<u>0,110</u>
					689,91	250,34			4	2,2579	0,04
17	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,1054	<u>4877,010</u>	<u>60,480</u>	514	503	6	<u>44,80000</u>	<u>4,720</u>
					4767,62	9,22			1	0,0922	0,01
18	& С10000- 62-1-Ж1 варіант 4	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- Х 950 (N)НХН FE180/E30 0,6/1kV. переріз 2x1,5мм2	1000м	0,00136	<u>28968,450</u>	0	39	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
19	& С10000- 62-1-Ж1 варіант 2	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- Х 950 (N)НХН FE180/E90 0,6/1kV. переріз 2x1,5мм2	1000м	0,00102	<u>28968,450</u>	0	30	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
20	& С10000- 62-1-Ж1 варіант 7	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- Х 950 (N)НХН FE180/E30 0,6/1kV. переріз 3x1,5мм2	1000м	0,00408	<u>47736,450</u>	0	195	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
21	& С115-К-12- БТ варіант 1	Кабель безгалогенний, вогнестійкий JE- H(St)H.Bd FE180/E30 2x2x0,8мм2	м	4,08	<u>23,490</u>	0	96	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
22	& С115-К-7- БС варіант 1	Кабель вита пара JY(St)Y-Lg2x2x0,8	м	1,7	<u>14,790</u>	0	25	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
23	& С115-С-7- ВЕ варіант 3	Утримувач кабелю металевий (скоба) UDF16	шт.	21,08	<u>11,480</u>	0	242	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
24	& С100- 2405-1133-	Шпилька М10	шт	0,136	<u>9,440</u>	0	1	0	0	0	0

	715-1 варіант 2				0	0			0	0	0
25	& С111-136-2-АИ варіант 2	Дюбель з ударним шурупом 6x40 UCX2000	шт	21,08	<u>1,370</u>	<u>0</u>	29	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
26	& С111-136-2-АИ варіант 7	Дюбель універсальний 6x38	шт	3,4	<u>1,310</u>	<u>0</u>	4	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
27	& С1115-932-С1-ДФ варіант 2	Саморіз по дереву 3,5x35	шт	3,4	<u>0,130</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
28	& С110-1-40-АЕ варіант 2	Коробка вогнестійка Flamebox 115 ABSEL	шт	0,034	<u>1156,780</u>	<u>0</u>	39	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							3097	759	45		7,120
Разом будівельні роботи, грн.							3097		10		0,1
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2293				
всього заробітна плата, грн.							769				
Загальновиробничі витрати, грн.							329				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,63				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							110				
Всього будівельні роботи, грн.							3426				

Всього по розділу 1							3426				
Разом прямі витрати по кошторису							3097	759	45		7,120
Разом будівельні роботи, грн.							3097		10		0,1
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2293				
всього заробітна плата, грн.							769				
Загальновиробничі витрати, грн.							329				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,63				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							110				
Всього будівельні роботи, грн.							3426				

Всього по кошторису							3426				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							7,85				

	Кошторисна заробітна плата, грн.	879				
--	---	------------	--	--	--	--

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-082
на Секція №3. Автоматична система газового пожежогасіння машинного приміщення ЛТПП
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5,107 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0087 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,976 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Секція №3											
1	КМ10-667-5	Монтаж блока дистанційного управління (БДУ)	шт	0,034	1055,630	1,380	36	34	0	9,60000	0,330
					996,58	0,21			0	0,0021	0
2	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	0,068	523,480	0	36	35	0	4,80000	0,330
					510,82	0			0	0	0
3	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора, ємкість 7 А.год	шт	0,102	92,020	6,620	9	7	1	0,64000	0,070
					68,11	2,78			0	0,0252	0
4	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	0,102	201,130	0	21	18	0	1,60000	0,160
					180,51	0			0	0	0
5	КМ10-668-2	Монтаж оповіщувача світлозвукового "ГАЗ-НЕ ВХОДИТИ", ОС3-3	шт	0,034	371,700	1,710	13	11	0	3,20000	0,110
					319,78	0,26			0	0,0026	0
6	КМ10-668-2	Монтаж оповіщувача світлозвукового "ГАЗ-ВИХОДЬ", ОС3-4	шт	0,034	371,700	1,710	13	11	0	3,20000	0,110
					319,78	0,26			0	0,0026	0
7	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло] (Світловий оповіщувач "Автоматика вимкнена" ОС6-40	шт	0,034	383,330	0	13	12	0	3,20000	0,110
					361,02	0			0	0	0
8	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон	шт	0,034	178,240	0	6	5	0	1,60000	0,050

		магістральний на відкривання вікон, дверей, СОМК 1-8			159,89	0			0	0	0
9	КМ38-2-3	Монтаж модуля локального пожежогасіння	шт	0,068	<u>4586,350</u>	<u>350,870</u>	312	163	<u>24</u>	<u>22,20000</u>	<u>1,510</u>
					2390,50	98,98			7	0,8451	0,06
10	& С100- 2402-3021-4 варіант 1	Вогнегасна речовина Хладон - 227	кг	1,3736	<u>2168,880</u>	0	2979	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
11	КМ8-539-2	Лінійка обмеження ходу механізмів, що установлюється на металевій конструкції, маса до 10 кг [Встановлення доводчика]	шт	0,034	<u>348,640</u>	0	12	12	0	<u>3,20000</u>	<u>0,110</u>
					348,64	0			0	0	0
12	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	0,034	<u>471,860</u>	<u>22,760</u>	16	6	1	<u>1,60000</u>	<u>0,050</u>
					180,51	5,14			0	0,0421	0
13	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,0034	<u>7026,670</u>	<u>2525,920</u>	24	12	9	<u>32,80000</u>	<u>0,110</u>
					3531,90	691,85			2	6,1138	0,02
14	& С1512- 315-12-ДЭ варіант 2	Мініканал ТМС 25x17 ВО ДКС	м	0,34	<u>22,310</u>	0	8	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
15	& С115-С-7- ВЕ варіант 8	Анкер з гвинтом TFC 10.0/112	шт.	0,136	<u>3,260</u>	0	0	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
16	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,017	<u>1739,420</u>	<u>948,040</u>	30	12	16	<u>6,26000</u>	<u>0,110</u>
					689,91	250,34			4	2,2579	0,04
17	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,1054	<u>4877,010</u>	<u>60,480</u>	514	503	6	<u>44,80000</u>	<u>4,720</u>
					4767,62	9,22			1	0,0922	0,01
18	& С10000- 62-1-Ж1 варіант 4	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- Х 950 (N)НХН FE180/E30 0,6/1kV. переріз 2x1,5мм ²	1000м	0,00136	<u>28968,450</u>	0	39	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
19	& С10000- 62-1-Ж1 варіант 2	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- Х 950 (N)НХН FE180/E90 0,6/1kV. переріз 2x1,5мм ²	1000м	0,00102	<u>28968,450</u>	0	30	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
20	& С10000- 62-1-Ж1 варіант 7	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME- Х 950 (N)НХН FE180/E30 0,6/1kV. переріз 3x1,5мм ²	1000м	0,00408	<u>47736,450</u>	0	195	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
21	& С115-К-12- БТ варіант 1	Кабель безгалогенний, вогнестійкий JE- H(St)H.Bd FE180/E30 2x2x0,8мм ²	м	4,08	<u>23,490</u>	0	96	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
22	& С115-К-7- БС варіант 1	Кабель вита пара JY(St)Y-Lg2x2x0,8	м	1,7	<u>14,790</u>	0	25	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
23	& С115-С-7- ВЕ варіант 3	Утримувач кабелю металевий (скоба) UDF16	шт.	21,08	<u>11,480</u>	0	242	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
24	& С100- 2405-1133-	Шпилька М10	шт	0,136	<u>9,440</u>	0	1	0	0	0	0

	715-1 варіант 2				0	0			0	0	0
25	& С111-136-2-АИ варіант 2	Дюбель з ударним шурупом 6x40 UCX2000	шт	21,08	<u>1,370</u>	<u>0</u>	29	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
26	& С111-136-2-АИ варіант 7	Дюбель універсальний 6x38	шт	3,4	<u>1,310</u>	<u>0</u>	4	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
27	& С1115-932-С1-ДФ варіант 2	Саморіз по дереву 3,5x35	шт	3,4	<u>0,130</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
28	& С110-1-40-АЕ варіант 2	Коробка вогнестійка Flamebox 115 ABSEL	шт	0,034	<u>1156,780</u>	<u>0</u>	39	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							4742	841	<u>57</u>		<u>7,880</u>
									14		0,13
Разом будівельні роботи, грн.							4742				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3844				
всього заробітна плата, грн.							855				
Загальновиробничі витрати, грн.							365				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							121				
Всього будівельні роботи, грн.							5107				

Всього по розділу 1							5107				
Разом прямі витрати по кошторису							4742	841	<u>57</u>		<u>7,880</u>
									14		0,13
Разом будівельні роботи, грн.							4742				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3844				
всього заробітна плата, грн.							855				
Загальновиробничі витрати, грн.							365				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							121				
Всього будівельні роботи, грн.							5107				

Всього по кошторису							5107				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							8,7				

	Кошторисна заробітна плата, грн.	976			
--	---	------------	--	--	--

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-084
на Секція №1. П Н Р. Автоматичної системи газового пожежогасіння
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 0,628 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00329 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,504 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-8	Розділ 1. Секція №1 Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління	система	0,034	13476,380	0	458	458	0	89,00000	3,030
		Разом прями витрати по розділу 1			13476,38	0			0	0	0
		Разом будівельні роботи, грн.					458				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					458				
		Загальновиробничі витрати, грн.					170				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46				
		Всього будівельні роботи, грн.					628				

	Всього по розділу 1	628				
	Разом прямі витрати по кошторису	458	458	0		3.030
				0		0
	Разом будівельні роботи, грн.	458				
	в тому числі:					
	всього заробітна плата, грн.	458				
	Загальновиробничі витрати, грн.	170				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	0,26				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	46				
	Всього будівельні роботи, грн.	628				

	Всього по кошторису	628				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	3,29				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	504				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-085
на Секція №2. П Н Р. Автоматичної системи газового пожежогасіння
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 0,628 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00329 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,504 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-8	Розділ 1. Секція №2 Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління	система	0,034	13476,380	0	458	458	0	89,00000	3,030
					13476,38	0			0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 1					458	458	0		3,030
		Разом будівельні роботи, грн.					458		0		0
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					458				
		Загальновиробничі витрати, грн.					170				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46				
		Всього будівельні роботи, грн.					628				

	Всього по розділу 1	628				
	Разом прямі витрати по кошторису	458	458	0		3.030
				0		0
	Разом будівельні роботи, грн.	458				
	в тому числі:					
	всього заробітна плата, грн.	458				
	Загальновиробничі витрати, грн.	170				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	0,26				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	46				
	Всього будівельні роботи, грн.	628				

	Всього по кошторису	628				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	3,29				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	504				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-086
на Секція №3. П Н Р. Автоматичної системи газового пожежогасіння
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 0,628 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00329 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,504 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-8	Розділ 1. Секція №3 Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління	система	0,034	13476,380	0	458	458	0	89,00000	3,030
		Разом прями витрати по розділу 1			13476,38	0			0	0	0
		Разом будівельні роботи, грн.					458				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					458				
		Загальновиробничі витрати, грн.					170				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46				
		Всього будівельні роботи, грн.					628				

	Всього по розділу 1	628				
	Разом прямі витрати по кошторису	458	458	0		3.030
				0		0
	Разом будівельні роботи, грн.	458				
	в тому числі:					
	всього заробітна плата, грн.	458				
	Загальновиробничі витрати, грн.	170				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	0,26				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	46				
	Всього будівельні роботи, грн.	628				

	Всього по кошторису	628				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	3,29				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	504				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-087
на Секція №1. Блискавкозахист
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,205 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00322 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,375 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Секція №1											
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,102	6707,660	359,980	684	306	37	27,20000	2,770
					2997,71	67,27			7	0,5328	0,05
2	& С1530-150-2-Е2 варіант 1	Провід оцинкований ПСО ф.8мм	м	10,2	22,110	0	226	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	КБ34-130-1	Улаштування блискавковідводу	шт	0,102	260,250	0	27	12	0	1,14000	0,120
					113,92	0			0	0	0
4	С1545-413-10 варіант 1	Блискавкоприймач 101 VL3000 мм алюміній	шт	0,102	1212,450	0	124	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					1061	318	37		2,890
									7		0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					1061				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					706				
		всього заробітна плата, грн.					325				

	Загальновиробничі витрати, грн.	144			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	0,28			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	50			
	Всього будівельні роботи, грн.	1205			

	Всього по розділу 1	1205			
	Разом прямі витрати по кошторису	1061	318	377	2.890
					0,05
	Разом будівельні роботи, грн.	1061			
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	706			
	всього заробітна плата, грн.	325			
	Загальновиробничі витрати, грн.	144			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	0,28			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	50			
	Всього будівельні роботи, грн.	1205			

	Всього по кошторису	1205			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	3,22			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	375			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-088
на Секція №2. Блискавкозахист
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,205 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00322 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,375 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Секція №2									
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,102	<u>6707,660</u>	<u>359,980</u>	684	306	<u>37</u>	<u>27,20000</u>	<u>2,770</u>
					2997,71	67,27			7	0,5328	0,05
2	& С1530-150-2-Е2 варіант 1	Провід оцинкований ПСО ф.8мм	м	10,2	<u>22,110</u>	0	226	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	КБ34-130-1	Улаштування блискавковідводу	шт	0,102	<u>260,250</u>	0	27	12	0	<u>1,14000</u>	<u>0,120</u>
					113,92	0			0	0	0
4	С1545-413-10 варіант 1	Блискавкоприймач 101 VL3000 мм алюміній	шт	0,102	<u>1212,450</u>	0	124	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					1061	318	<u>37</u>		<u>2,890</u>
									7		0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					1061				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					706				
		всього заробітна плата, грн.					325				

	Загальновиробничі витрати, грн.	144			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	0,28			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	50			
	Всього будівельні роботи, грн.	1205			

	Всього по розділу 1	1205			
	Разом прямі витрати по кошторису	1061	318	37	2.890
				7	0,05
	Разом будівельні роботи, грн.	1061			
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	706			
	всього заробітна плата, грн.	325			
	Загальновиробничі витрати, грн.	144			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	0,28			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	50			
	Всього будівельні роботи, грн.	1205			

	Всього по кошторису	1205			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	3,22			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	375			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-089
на Секція №3. Блискавкозахист
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,205 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00322 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 0,375 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Секція №3									
1	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,102	<u>6707,660</u>	<u>359,980</u>	684	306	<u>37</u>	<u>27,20000</u>	<u>2,770</u>
					2997,71	67,27			7	0,5328	0,05
2	& С1530-150-2-E2 варіант 1	Провід оцинкований ПСО ф.8мм	м	10,2	<u>22,110</u>	0	226	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	КБ34-130-1	Улаштування блискавковідводу	шт	0,102	<u>260,250</u>	0	27	12	0	<u>1,14000</u>	<u>0,120</u>
					113,92	0			0	0	0
4	С1545-413-10 варіант 1	Блискавкоприймач 101 VL3000 мм алюміній	шт	0,102	<u>1212,450</u>	0	124	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					1061	318	<u>37</u>		<u>2,890</u>
									7		0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					1061				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					706				
		всього заробітна плата, грн.					325				

	Загальновиробничі витрати, грн.	144			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	0,28			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	50			
	Всього будівельні роботи, грн.	1205			

	Всього по розділу 1	1205			
	Разом прямі витрати по кошторису	1061	318	37	2.890
				7	0,05
	Разом будівельні роботи, грн.	1061			
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	706			
	всього заробітна плата, грн.	325			
	Загальновиробничі витрати, грн.	144			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	0,28			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	50			
	Всього будівельні роботи, грн.	1205			

	Всього по кошторису	1205			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	3,22			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	375			

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресуою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖЛБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-090
на Секція №1. Внутрішні мережі ОДС
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6,979 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01974 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,312 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ10-99-6	Щити ОДС (пристрій сполучення мережевий, пристрій сполучення обліку, щит ліфта)	шт	0,136	<u>2704,780</u>	<u>375,090</u>	368	254	<u>51</u>	<u>14,40000</u>	<u>1,960</u>
					1870,99	100,36			14	0,8896	0,12
2	КМ8-545-1	Коробка клемна	шт	0,034	<u>917,810</u>	<u>21,130</u>	31	18	<u>1</u>	<u>4,80000</u>	<u>0,160</u>
					541,54	4,15			0	0,0329	0
3	КМ10-99-1	Пристрій переговорний	номер	0,17	<u>1120,620</u>	<u>76,190</u>	191	71	<u>13</u>	<u>3,20000</u>	<u>0,540</u>
					415,78	20,39			3	0,1807	0,03
4	КМ10-668-1	Датчик відкривання дверей	шт	0,136	<u>203,190</u>	<u>6,630</u>	28	22	<u>1</u>	<u>1,60000</u>	<u>0,220</u>
					159,89	1,01			0	0,0101	0
5	КМ10-668-1	Датчик затоплення	шт	0,068	<u>203,190</u>	<u>6,630</u>	14	11	<u>0</u>	<u>1,60000</u>	<u>0,110</u>
					159,89	1,01			0	0,0101	0
6	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (реле тиску та датчик температури)	шт	0,068	<u>113,760</u>	<u>0</u>	8	6	<u>0</u>	<u>0,80000</u>	<u>0,050</u>
					93,02	0			0	0	0
7	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,14722	<u>15903,950</u>	<u>1385,280</u>	2341	776	<u>204</u>	<u>47,84000</u>	<u>7,040</u>
					5272,45	175,36			26	1,4338	0,21
8	КБ21-3-4	Прокладання гофротруби, діаметр труби до 25 мм	100м	0,05202	<u>1735,510</u>	<u>0</u>	90	88	<u>0</u>	<u>16,28000</u>	<u>0,850</u>
					1690,03	0			0	0	0

9	КМ10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,06222	<u>9565,960</u>	<u>1312,820</u>	595	350	<u>82</u>	<u>52,80000</u>	<u>3,290</u>
					5618,98	351,28			22	3,1136	0,19
10	ЖТ1-654-1	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	0,2822	<u>709,400</u>	<u>0</u>	200	138	<u>0</u>	<u>4,59000</u>	<u>1,30</u>
					489,84	0			0	0	0
11	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,09962	<u>1175,400</u>	<u>21,390</u>	117	88	<u>2</u>	<u>8,00000</u>	<u>0,80</u>
					881,68	7,10			1	0,0550	0,01
12	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,12342	<u>1369,660</u>	<u>32,080</u>	169	131	<u>4</u>	<u>9,60000</u>	<u>1,180</u>
					1058,02	10,65			1	0,0825	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					4152	1953	<u>358</u>		<u>17,50</u>
									67		0,57
		Разом будівельні роботи, грн.					4152				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1841				
		всього заробітна плата, грн.					2020				
		Загальновиробничі витрати, грн.					871				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					292				
		Всього будівельні роботи, грн.					5023				

		Всього по розділу 1					5023				
		Розділ 2. Матеріали, які не враховані в ціні монтажу									
13	& С1530-144-56-Е1 варіант 7	Металорукав РЗ-ЦХ діам.15мм	м	3,4	<u>25,820</u>	<u>0</u>	88	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
14	& С1530-144-56-Е1 варіант 2	Металорукав РЗ-ЦХ діам.25мм	м	11,322	<u>19,110</u>	<u>0</u>	216	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	& С1530-144-56-Е1 варіант 9	Труба гофрована діам. 16мм	м	0,4556	<u>10,110</u>	<u>0</u>	5	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
16	& С1530-144-56-Е1 варіант 8	Труба гофрована діам.25 мм	м	4,8076	<u>17,450</u>	<u>0</u>	84	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	& С100-15096-1111-	Кабель перерізом 4.1мм ² КВВГнг	1000м	0,00238	<u>28197,670</u>	<u>0</u>	67	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1	варіант 1				0	0			0	0	0
18	& С100-15093-3510-3	Двожильний кабель напругою 1000в перерізом 2х1,0мм2 ВВГнг	1000м	0,005882	<u>18604,230</u>	0	109	0	0	0	0
	варіант 7				0	0			0	0	0
19	С154-83	Кабелі зв'язку . марка ТПВнг, діаметр жили 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,009622	<u>48515,160</u>	0	467	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
20	С154-83	Кабелі зв'язку . марка ТРП, діаметр 2х0,4мм	1000м	0,001802	<u>1178,660</u>	0	2	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
21	& С100-15096-1111-1	Кабель ліфтовий круглий КПВЛ 6х1	1000м	0,005644	<u>122435,470</u>	0	691	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
22	& С100-12-6-2-1	Кабель вита пара UTP кат.5 2х2х0.4	м	2,04	<u>4,040</u>	0	8	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
23	С157-251	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нг, переріз 6 мм2	1000м	0,002244	<u>74668,100</u>	0	168	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
24	С157-249	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 4 мм2	1000м	0,002244	<u>19397,370</u>	0	44	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
25	С157-245	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нг, переріз 1,5 мм2	1000м	0,0017	<u>3577,300</u>	0	6	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
26	С157-243	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нг, переріз 1 мм2	1000м	0,000544	<u>2725,450</u>	0	1	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					1956	0	0	0	0
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					1956				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1956				
		Всього будівельні роботи, грн.					1956				

		Всього по розділу 2					1956				
		Разом прямі витрати по кошторису					6108	1953	358		17,50
									67		0,57
		Разом будівельні роботи, грн.					6108				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3797				
		всього заробітна плата, грн.					2020				

	Загальновиробничі витрати, грн.	871			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	1,67			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	292			
	Всього будівельні роботи, грн.	6979			

	Всього по кошторису	6979			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	19,74			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	2312			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресуою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖЛБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-091
на Секція №2. Внутрішні мережі ОДС
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6,979 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01974 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,312 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ10-99-6	Щити ОДС (пристрій сполучення мережевий, пристрій сполучення обліку, щит ліфта)	шт	0,136	<u>2704,780</u>	<u>375,090</u>	368	254	<u>51</u>	<u>14,40000</u>	<u>1,960</u>
					1870,99	100,36			14	0,8896	0,12
2	КМ8-545-1	Коробка клемна	шт	0,034	<u>917,810</u>	<u>21,130</u>	31	18	<u>1</u>	<u>4,80000</u>	<u>0,160</u>
					541,54	4,15			0	0,0329	0
3	КМ10-99-1	Пристрій переговорний	номер	0,17	<u>1120,620</u>	<u>76,190</u>	191	71	<u>13</u>	<u>3,20000</u>	<u>0,540</u>
					415,78	20,39			3	0,1807	0,03
4	КМ10-668-1	Датчик відкривання дверей	шт	0,136	<u>203,190</u>	<u>6,630</u>	28	22	<u>1</u>	<u>1,60000</u>	<u>0,220</u>
					159,89	1,01			0	0,0101	0
5	КМ10-668-1	Датчик затоплення	шт	0,068	<u>203,190</u>	<u>6,630</u>	14	11	<u>0</u>	<u>1,60000</u>	<u>0,110</u>
					159,89	1,01			0	0,0101	0
6	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (реле тиску та датчик температури)	шт	0,068	<u>113,760</u>	<u>0</u>	8	6	<u>0</u>	<u>0,80000</u>	<u>0,050</u>
					93,02	0			0	0	0
7	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,14722	<u>15903,950</u>	<u>1385,280</u>	2341	776	<u>204</u>	<u>47,84000</u>	<u>7,040</u>
					5272,45	175,36			26	1,4338	0,21
8	КБ21-3-4	Прокладання гофротруби, діаметр труби до 25 мм	100м	0,05202	<u>1735,510</u>	<u>0</u>	90	88	<u>0</u>	<u>16,28000</u>	<u>0,850</u>
					1690,03	0			0	0	0

9	КМ10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,06222	<u>9565,960</u>	<u>1312,820</u>	595	350	<u>82</u>	<u>52,80000</u>	<u>3,290</u>
					5618,98	351,28			22	3,1136	0,19
10	ЖТ1-654-1	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	0,2822	<u>709,400</u>	<u>0</u>	200	138	<u>0</u>	<u>4,59000</u>	<u>1,30</u>
					489,84	0			0	0	0
11	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,09962	<u>1175,400</u>	<u>21,390</u>	117	88	<u>2</u>	<u>8,00000</u>	<u>0,80</u>
					881,68	7,10			1	0,0550	0,01
12	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,12342	<u>1369,660</u>	<u>32,080</u>	169	131	<u>4</u>	<u>9,60000</u>	<u>1,180</u>
					1058,02	10,65			1	0,0825	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					4152	1953	<u>358</u>		<u>17,50</u>
									67		0,57
		Разом будівельні роботи, грн.					4152				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1841				
		всього заробітна плата, грн.					2020				
		Загальновиробничі витрати, грн.					871				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					292				
		Всього будівельні роботи, грн.					5023				

		Всього по розділу 1					5023				
		Розділ 2. Матеріали, які не враховані в ціні монтажу									
13	& С1530-144-56-Е1 варіант 7	Металорукав РЗ-ЦХ діам.15мм	м	3,4	<u>25,820</u>	<u>0</u>	88	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
14	& С1530-144-56-Е1 варіант 2	Металорукав РЗ-ЦХ діам.25мм	м	11,322	<u>19,110</u>	<u>0</u>	216	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	& С1530-144-56-Е1 варіант 9	Труба гофрована діам. 16мм	м	0,4556	<u>10,110</u>	<u>0</u>	5	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
16	& С1530-144-56-Е1 варіант 8	Труба гофрована діам.25 мм	м	4,8076	<u>17,450</u>	<u>0</u>	84	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	& С100-15096-1111-	Кабель перерізом 4.1мм ² КВВГнг	1000м	0,00238	<u>28197,670</u>	<u>0</u>	67	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

1	варіант 1				0	0			0	0	0
18	& С100-15093-3510-3	Двожильний кабель напругою 1000в перерізом 2х1,0мм2 ВВГнг	1000м	0,005882	<u>18604,230</u>	0	109	0	0	0	0
	варіант 7				0	0			0	0	0
19	С154-83	Кабелі зв'язку . марка ТПВнг, діаметр жили 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,009622	<u>48515,160</u>	0	467	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
20	С154-83	Кабелі зв'язку . марка ТРП, діаметр 2х0,4мм	1000м	0,001802	<u>1178,660</u>	0	2	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
21	& С100-15096-1111-1	Кабель ліфтовий круглий КПВЛ 6х1	1000м	0,005644	<u>122435,470</u>	0	691	0	0	0	0
	варіант 4				0	0			0	0	0
22	& С100-12-6-2-1	Кабель вита пара UTP кат.5 2х2х0.4	м	2,04	<u>4,040</u>	0	8	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
23	С157-251	Проводи силові з полівинілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нг, переріз 6 мм2	1000м	0,002244	<u>74668,100</u>	0	168	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
24	С157-249	Проводи силові з полівинілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 4 мм2	1000м	0,002244	<u>19397,370</u>	0	44	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
25	С157-245	Проводи силові з полівинілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нг, переріз 1,5 мм2	1000м	0,0017	<u>3577,300</u>	0	6	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
26	С157-243	Проводи силові з полівинілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нг, переріз 1 мм2	1000м	0,000544	<u>2725,450</u>	0	1	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					1956	0	0	0	0
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					1956				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1956				
		Всього будівельні роботи, грн.					1956				

		Всього по розділу 2					1956				
		Разом прямі витрати по кошторису					6108	1953	358		17,50
									67		0,57
		Разом будівельні роботи, грн.					6108				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3797				
		всього заробітна плата, грн.					2020				

	Загальновиробничі витрати, грн.	871			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	1,67			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	292			
	Всього будівельні роботи, грн.	6979			

	Всього по кошторису	6979			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	19,74			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	2312			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖЛБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-092
на Секція №3. Внутрішні мережі ОДС
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7,236 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02076 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,434 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ10-99-6	Щити ОДС (пристрій сполучення мережевий, пристрій сполучення обліку, щит ліфта)	шт	0,136	<u>2704,780</u> 1870,99	<u>375,090</u> 100,36	368	254	<u>51</u> 14	<u>14,40000</u> 0,8896	<u>1,960</u> 0,12
2	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	0,034	<u>275,640</u> 180,51	<u>0</u> 0	9	6	<u>0</u> 0	<u>1,60000</u> 0	<u>0,050</u> 0
3	КМ8-545-1	Коробка клемна	шт	0,102	<u>917,810</u> 541,54	<u>21,130</u> 4,15	94	55	<u>2</u> 0	<u>4,80000</u> 0,0329	<u>0,490</u> 0
4	КМ10-99-1	Пристрій переговорний	номер	0,238	<u>1120,620</u> 415,78	<u>76,190</u> 20,39	267	99	<u>18</u> 5	<u>3,20000</u> 0,1807	<u>0,760</u> 0,04
5	КМ10-668-1	Датчик відкривання дверей	шт	0,204	<u>203,190</u> 159,89	<u>6,630</u> 1,01	41	33	<u>1</u> 0	<u>1,60000</u> 0,0101	<u>0,330</u> 0
6	КМ10-668-1	Датчик затоплення	шт	0,136	<u>203,190</u> 159,89	<u>6,630</u> 1,01	28	22	<u>1</u> 0	<u>1,60000</u> 0,0101	<u>0,220</u> 0
7	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (реле тиску та датчик температури)	шт	0,136	<u>113,760</u> 93,02	<u>0</u> 0	15	13	<u>0</u> 0	<u>0,80000</u> 0	<u>0,110</u> 0
8	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,14756	<u>15903,950</u> 5272,45	<u>1385,280</u> 175,36	2347	778	<u>204</u> 26	<u>47,84000</u> 1,4338	<u>7,060</u> 0,21

9	КБ21-3-4	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	100м	0,05236	<u>1735,510</u> 1690,03	<u>0</u> 0	91	88	<u>0</u> 0	<u>16,28000</u> 0	<u>0,850</u> 0
10	КМ10-55-3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,06256	<u>9565,960</u> 5618,98	<u>1312,820</u> 351,28	598	352	<u>82</u> 22	<u>52,80000</u> 3,1136	<u>3,30</u> 0,19
11	ЖТ1-654-1	Монтаж підвісного кабелю з кріпленням кабелю в напівшахті	кабель	0,2856	<u>709,400</u> 489,84	<u>0</u> 0	203	140	<u>0</u> 0	<u>4,59000</u> 0	<u>1,310</u> 0
12	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,09996	<u>1175,400</u> 881,68	<u>21,390</u> 7,10	117	88	<u>2</u> 1	<u>8,00000</u> 0,0550	<u>0,80</u> 0,01
13	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,12376	<u>1369,660</u> 1058,02	<u>32,080</u> 10,65	170	131	<u>4</u> 1	<u>9,60000</u> 0,0825	<u>1,190</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 1							4348	2059	<u>365</u> 69		<u>18,430</u> 0,58
Разом будівельні роботи, грн.							4348				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1924				
всього заробітна плата, грн.							2128				
Загальновиробничі витрати, грн.							915				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,75				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							306				
Всього будівельні роботи, грн.							5263				

Всього по розділу 1							5263				
Розділ 2. Матеріали, які не враховані в ціні монтажу											
14	& С1530-144-56-Е1 варіант 7	Металорукав РЗ-ЦХ діам.15мм	м	3,4	<u>25,820</u> 0	<u>0</u> 0	88	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
15	& С1530-144-56-Е1 варіант 2	Металорукав РЗ-ЦХ діам.25мм	м	11,322	<u>19,110</u> 0	<u>0</u> 0	216	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
16	& С1530-144-56-Е1 варіант 9	Труба гофрована діам. 16мм	м	0,4624	<u>10,110</u> 0	<u>0</u> 0	5	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
17	& С1530-144-56-Е1 варіант 8	Труба гофрована діам.25 мм	м	4,8076	<u>17,450</u> 0	<u>0</u> 0	84	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

18	& С100-15096-1111-1 варіант 1	Кабель перерізом 4.1мм2 КВВГнг	1000м	0,00238	<u>28197,670</u> 0	0	67	0	0	0	0
19	& С100-15093-3510-3 варіант 7	Двожильний кабель напругою 1000в перерізом 2x1,0мм2 ВВГнг	1000м	0,005916	<u>18604,230</u> 0	0	110	0	0	0	0
20	С154-83 варіант 1	Кабелі зв'язку . марка ТПВнг, діаметр жили 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,009656	<u>48515,160</u> 0	0	468	0	0	0	0
21	С154-83 варіант 2	Кабелі зв'язку . марка ТРП, діаметр 2x0,4мм	1000м	0,001836	<u>1178,660</u> 0	0	2	0	0	0	0
22	& С100-15096-1111-1 варіант 4	Кабель ліфтовий круглий КПВЛ 6x1	1000м	0,005712	<u>122435,470</u> 0	0	699	0	0	0	0
23	& С100-12-6-2-1 варіант 1	Кабель вита пара УТР кат.5 2x2x0.4	м	2,04	<u>4,040</u> 0	0	8	0	0	0	0
24	С157-251 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нг, переріз 6 мм2	1000м	0,002312	<u>74668,100</u> 0	0	173	0	0	0	0
25	С157-249 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 4 мм2	1000м	0,002312	<u>19397,370</u> 0	0	45	0	0	0	0
26	С157-245 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нг, переріз 1,5 мм2	1000м	0,0017	<u>3577,300</u> 0	0	6	0	0	0	0
27	С157-243 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1нг, переріз 1 мм2	1000м	0,000612	<u>2725,450</u> 0	0	2	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					1973	0	0	0	0
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1973				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1973				
		Всього будівельні роботи, грн.					1973				

		Всього по розділу 2					1973				
		Разом прямі витрати по кошторису					6321	2059	365		18,430
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					6321		69		0,58

	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	3897			
	всього заробітна плата, грн.	2128			
	Загальновиробничі витрати, грн.	915			
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	1,75			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	306			
	Всього будівельні роботи, грн.	7236			

	Всього по кошторису	7236			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	20,76			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	2434			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-096
на Секція №1. Проводове радіомовлення
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4,150 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01681 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,796 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Секція №1											
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ10-386-4	Трансформатор абонентський потужністю до 25 кВт на стіні цегляній або бетонній	шт	0,068	104,210	0	7	5	0	0,70000	0,050
					78,97	0			0	0	0
2	& С100-290220-1248	Трансформатор абонентський для трипрограмного мовлення ТАМУ-25	шт	0,068	1467,370	0	100	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
3	& С1545-90-11-E7	Клемна коробка КС-12	шт	0,068	362,270	0	25	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
4	КМ10-349-7	Монтаж радіорозетки	шт	5,508	181,850	0	1002	881	0	1,60000	8,810
					159,89	0			0	0	0
5	С1512-13	Радіорозетка РПВ-2	шт	5,508	27,560	0	152	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
6	С1512-1	Коробка універсальна, марка УК-2Р	шт	5,508	38,580	0	212	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
7	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленової труби,	100м	0,0408	1735,510	0	71	69	0	16,28000	0,660

		<i>діаметр труб до 25 мм</i>			<i>1690,03</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	& C1530-144-56-E1 варіант 1	Труба жорстка гладка ПВХ ф.25мм	м	4,1208	<u>41,920</u>	<u>0</u>	173	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
9	C113-1121-13Л варіант 2	Муфта труба-труба з обмежувачем на трубу ф.25мм 50125 ДКС	шт	2,04	<u>16,550</u>	<u>0</u>	34	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
10	C113-28 варіант 1	Гільзи з труб водогазопровідних ф.32мм	м	0,68	<u>209,600</u>	<u>0</u>	143	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
11	КБ21-4-1	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2</i>	100м	0,7548	<u>1373,540</u>	<u>74,840</u>	1037	566	<u>56</u>	<u>7,41000</u>	<u>5,590</u>
					749,89	47,64			36	0,4130	0,31
12	& C100-15097-3203-1 варіант 2	Кабель діаметром жил 2_1,2мм ПРППМ	1000м	0,00442	<u>19394,950</u>	<u>0</u>	86	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
13	& C100-15097-3203-1 варіант 1	Провід радіотрансляційний ПТПЖ 2x1,2мм	1000м	0,0714	<u>4625,350</u>	<u>0</u>	330	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
14	КБ21-4-6	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2</i>	100м	0,017	<u>728,490</u>	<u>74,840</u>	12	6	<u>1</u>	<u>3,39000</u>	<u>0,060</u>
					343,07	47,64			1	0,4130	0,01
15	C157-209 варіант 1	Кабель магістральний радіофікаційний РМПЗЕП 2x1,2мм	1000м	0,00136	<u>29127,320</u>	<u>0</u>	40	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					3424	1527	<u>57</u>		<u>15,170</u>
									37		0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					3424				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1840				
		всього заробітна плата, грн.					1564				
		Загальновиробничі витрати, грн.					685				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					232				
		Всього будівельні роботи, грн.					4109				

		Всього по розділу 1					4109				

		Всього по кошторису	4150				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	16,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	1796				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-097
на Секція №2. Проводове радіомовлення
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4,175 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01683 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,799 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Секція №2											
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ10-386-4	Трансформатор абонентський потужністю до 25 кВт на стіні цегляній або бетонній	шт	0,068	104,210	0	7	5	0	0,70000	0,050
					78,97	0			0	0	0
2	& С100-290220-1248 варіант 1	Трансформатор абонентський для трипрограмного мовлення ТАМУ-25	шт	0,068	1467,370	0	100	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	& С1545-90-11-E7 варіант 1	Клемна коробка КС-12	шт	0,068	362,270	0	25	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
4	КМ10-349-7	Монтаж радіорозетки	шт	5,508	181,850	0	1002	881	0	1,60000	8,810
					159,89	0			0	0	0
5	С1512-13 варіант 1	Радіорозетка РПВ-2	шт	5,508	27,560	0	152	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
6	С1512-1 варіант 1	Коробка універсальна, марка УК-2Р	шт	5,508	38,580	0	212	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
7	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленової труби,	100м	0,0408	1735,510	0	71	69	0	16,28000	0,660

		<i>діаметр труб до 25 мм</i>			<i>1690,03</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	& С1530-144-56-E1 варіант 1	Труба жорстка гладка ПВХ ф.25мм	м	4,1208	<u>41,920</u>	<u>0</u>	173	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
9	С113-1121-13Л варіант 2	Муфта труба-труба з обмежувачем на трубу ф.25мм 50125 ДКС	шт	2,04	<u>16,550</u>	<u>0</u>	34	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
10	С113-28 варіант 1	Гільзи з труб водогазопровідних ф.32мм	м	0,68	<u>209,600</u>	<u>0</u>	143	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
11	КБ21-4-1	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2</i>	100м	0,7548	<u>1373,540</u>	<u>74,840</u>	1037	566	<u>56</u>	<u>7,41000</u>	<u>5,590</u>
					749,89	47,64			36	0,4130	0,31
12	& С100-15097-3203-1 варіант 2	Кабель діаметром жил 2_1,2мм ПРППМ	1000м	0,00442	<u>19394,950</u>	<u>0</u>	86	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
13	& С100-15097-3203-1 варіант 1	Провід радіотрансляційний ПТПЖ 2х1,2мм	1000м	0,0714	<u>4625,350</u>	<u>0</u>	330	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
14	КБ21-4-6	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2</i>	100м	0,0238	<u>728,490</u>	<u>74,840</u>	17	8	<u>2</u>	<u>3,39000</u>	<u>0,080</u>
					343,07	47,64			1	0,4130	0,01
15	С157-209 варіант 1	Кабель магістральний радіофікаційний РМПЗЕП 2х1,2мм	1000м	0,00204	<u>29127,320</u>	<u>0</u>	59	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					3448	1529	<u>58</u>		<u>15,190</u>
									37		0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					3448				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1861				
		всього заробітна плата, грн.					1566				
		Загальновиробничі витрати, грн.					686				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					233				
		Всього будівельні роботи, грн.					4134				

		Всього по розділу 1					4134				

		Всього по кошторису	4175				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	16,83				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	1799				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-098
на Секція №3. Проводове радіомовлення
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4,128 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01669 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,783 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Секція №3											
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ10-386-4	Трансформатор абонентський потужністю до 25 кВт на стіні цегляній або бетонній	шт	0,068	104,210	0	7	5	0	0,70000	0,050
					78,97	0			0	0	0
2	& С100-290220-1248 варіант 1	Трансформатор абонентський для трипрограмного мовлення ТАМУ-25	шт	0,068	1467,370	0	100	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	& С1545-90-11-Е7 варіант 1	Клемна коробка КС-12	шт	0,068	362,270	0	25	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
4	КМ10-349-7	Монтаж радіорозетки	шт	5,44	181,850	0	989	870	0	1,60000	8,70
					159,89	0			0	0	0
5	С1512-13 варіант 1	Радіорозетка РПВ-2	шт	5,44	27,560	0	150	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
6	С1512-1 варіант 1	Коробка універсальна, марка УК-2Р	шт	5,44	38,580	0	210	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
7	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленової труби,	100м	0,0408	1735,510	0	71	69	0	16,28000	0,660

		<i>діаметр труб до 25 мм</i>			<i>1690,03</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	& С1530-144-56-E1 варіант 1	Труба жорстка гладка ПВХ ф.25мм	м	4,1208	<u>41,920</u>	<u>0</u>	173	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
9	С113-1121-13Л варіант 2	Муфта труба-труба з обмежувачем на трубу ф.25мм 50125 ДКС	шт	2,04	<u>16,550</u>	<u>0</u>	34	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
10	С113-28 варіант 1	Гільзи з труб водогазопровідних ф.32мм	м	0,68	<u>209,600</u>	<u>0</u>	143	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
11	КБ21-4-1	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2</i>	100м	0,7548	<u>1373,540</u>	<u>74,840</u>	1037	566	<u>56</u>	<u>7,41000</u>	<u>5,590</u>
					749,89	47,64			36	0,4130	0,31
12	& С100-15097-3203-1 варіант 1	Провід радіотрансляційний ПТПЖ 2х1,2мм	1000м	0,0714	<u>4625,350</u>	<u>0</u>	330	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
13	& С100-15097-3203-1 варіант 2	Кабель діаметром жил 2_1,2мм ПРППМ	1000м	0,00442	<u>19394,950</u>	<u>0</u>	86	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
14	КБ21-4-6	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2</i>	100м	0,017	<u>728,490</u>	<u>74,840</u>	12	6	<u>1</u>	<u>3,39000</u>	<u>0,060</u>
					343,07	47,64			1	0,4130	0,01
15	С157-209 варіант 1	Кабель магістральний радіофікаційний РМПЗЕП 2х1,2мм	1000м	0,00136	<u>29127,320</u>	<u>0</u>	40	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					3407	1516	<u>57</u>		<u>15,060</u>
									37		0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					3407				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1834				
		всього заробітна плата, грн.					1553				
		Загальновиробничі витрати, грн.					680				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					230				
		Всього будівельні роботи, грн.					4087				

		Всього по розділу 1					4087				

		Всього по кошторису	4128				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	16,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	1783				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-099
на Секція №1. Закладні пристрої для телекомунікаційних мереж
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 20,895 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05182 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,600 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Секція №1											
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КБ21-3-4	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	100м	2,108	<u>1735,510</u>	<u>0</u>	3658	3563	<u>0</u>	<u>16,28000</u>	<u>34,320</u>
					1690,03	0			0	0	0
2	& С1530-144-56-Е1 варіант 10	Труба гофрована діам.20 мм	м	212,908	<u>14,800</u>	<u>0</u>	3151	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	КМ10-901-8	Установлення шитків розподільчих	шт	5,474	<u>234,780</u>	<u>82,550</u>	1285	797	<u>452</u>	<u>1,60000</u>	<u>8,760</u>
					145,60	4,02			22	0,0362	0,2
4	& С10000-24-1-ЕЭ варіант 2	Щиток квартирний розподільчий 160х160х100мм	шт	5,474	<u>713,410</u>	<u>0</u>	3905	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	КБ21-3-6	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	100м	0,1224	<u>5917,100</u>	<u>342,170</u>	724	239	<u>42</u>	<u>18,80000</u>	<u>2,30</u>
					1951,63	113,57			14	0,8800	0,11
6	& С1530-144-56-Е1 варіант 4	Труба жорстка гладка ПВХ ф.50мм	м	12,3624	<u>116,270</u>	<u>0</u>	1437	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

7	С113-7 варіант 2	Гільзи з водогазопровідних труб ф.60мм	м	2,04	<u>257,490</u>	0	525	0	0	0	0
8	С113-1121-13Л варіант 3	Муфта труба-труба з обмежувачем на трубу ф.50мм 50150 ДКС	шт	6,12	<u>84,830</u>	0	519	0	0	0	0
9	КБ21-3-5	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм	100м	0,0408	<u>4516,510</u>	<u>224,550</u>	184	75	9	<u>17,61000</u>	<u>0,720</u>
10	& С1530-144-56-Е1 варіант 6	Труба жорстка гладка ПВХ ф.32мм	м	4,1208	<u>59,840</u>	0	247	0	0	0	0
11	С113-7 варіант 1	Гільзи з водогазопровідних труб ф.50мм	м	0,68	<u>257,490</u>	0	175	0	0	0	0
12	С113-1121-13Л варіант 1	Муфта труба-труба з обмежувачем на трубу ф.32мм 50132 ДКС	шт	2,04	<u>44,250</u>	0	90	0	0	0	0
13	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,017	<u>7360,950</u>	<u>1333,860</u>	125	88	23	<u>47,21000</u>	<u>0,80</u>
14	& С10000-215-1-Ж4 варіант 6	Лоток перфорований 100x50 мм	м	1,717	<u>228,990</u>	0	393	0	10	<u>4,9268</u>	<u>0,08</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					16418	4762	526		46,90
		Разом будівельні роботи, грн.					16418		49		0,41
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11130				
		всього заробітна плата, грн.					4811				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2207				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					789				
		Всього будівельні роботи, грн.					18625				

		Всього по розділу 1					18625				
		Розділ 2. Матеріали, які не враховані в ціні монтажу									
15	& С100-2405-1133-715-1 варіант 1	Стяжка нейлонова 3,5x145	шт	425	<u>2,600</u>	0	1105	0	0	0	0
16	& С111-136-2-АИ варіант 2	Дюбель з ударним шурупом 6x40 УСХ2000	шт	850	<u>1,370</u>	0	1165	0	0	0	0

	Разом прямі витрати по розділу 2	2270	0	0	0
	Разом будівельні роботи, грн.	2270		0	0
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	2270			
	Всього будівельні роботи, грн.	2270			

	Всього по розділу 2	2270			
	Разом прямі витрати по відділу 1	18688	4762	526	46,90
	Разом будівельні роботи, грн.	18688		49	0,41
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	13400			
	всього заробітна плата, грн.	4811			
	Загальновиробничі витрати, грн.	2207			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	4,51			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	789			
	Всього будівельні роботи, грн.	20895			

	Всього по відділу 1	20895			
	Разом прямі витрати по кошторису	18688	4762	526	46,90
	Разом будівельні роботи, грн.	18688		49	0,41
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	13400			
	всього заробітна плата, грн.	4811			
	Загальновиробничі витрати, грн.	2207			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	4,51			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	789			
	Всього будівельні роботи, грн.	20895			

	Всього по кошторису	20895			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	51,82			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	5600			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-0100
на Секція №2. Закладні пристрої для телекомунікаційних мереж
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 21,008 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05201 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,623 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Секція №2											
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КБ21-3-4	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	100м	2,108	<u>1735,510</u>	<u>0</u>	3658	3563	<u>0</u>	<u>16,28000</u>	<u>34,320</u>
					1690,03	0			0	0	0
2	& С1530-144-56-Е1 варіант 10	Труба гофрована діам.20 мм	м	212,908	<u>14,800</u>	<u>0</u>	3151	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	КМ10-901-8	Установлення шитків розподільчих	шт	5,474	<u>234,780</u>	<u>82,550</u>	1285	797	<u>452</u>	<u>1,60000</u>	<u>8,760</u>
					145,60	4,02			22	0,0362	0,2
4	& С10000-24-1-ЕЭ варіант 2	Щиток квартирний розподільчий 160x160x100мм	шт	5,474	<u>713,410</u>	<u>0</u>	3905	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	КБ21-3-6	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	100м	0,1224	<u>5917,100</u>	<u>342,170</u>	724	239	<u>42</u>	<u>18,80000</u>	<u>2,30</u>
					1951,63	113,57			14	0,8800	0,11
6	& С1530-144-56-Е1 варіант 4	Труба жорстка гладка ПВХ ф.50мм	м	12,3624	<u>116,270</u>	<u>0</u>	1437	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

7	C113-1121-13Л варіант 3	Муфта труба-труба з обмежувачем на трубу ф.50мм 50150 ДКС	шт	6,12	<u>84,830</u>	0	519	0	0	0	0
8	C113-7 варіант 2	Гільзи з водогазопровідних труб ф.60мм	м	2,04	<u>257,490</u>	0	525	0	0	0	0
9	КБ21-3-5	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм	100м	0,0408	<u>4516,510</u>	<u>224,550</u>	184	75	9	<u>17,61000</u>	<u>0,720</u>
10	& C1530-144-56-E1 варіант 6	Труба жорстка гладка ПВХ ф.32мм	м	4,1208	<u>59,840</u>	0	247	0	0	0	0
11	C113-1121-13Л варіант 1	Муфта труба-труба з обмежувачем на трубу ф.32мм 50132 ДКС	шт	2,04	<u>44,250</u>	0	90	0	0	0	0
12	C113-7 варіант 1	Гільзи з водогазопровідних труб ф.50мм	м	0,68	<u>257,490</u>	0	175	0	0	0	0
13	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,0204	<u>7360,950</u>	<u>1333,860</u>	150	106	27	<u>47,21000</u>	<u>0,960</u>
14	& C10000-215-1-Ж4 варіант 6	Лоток перфорований 100x50 мм	м	2,0604	<u>228,990</u>	0	472	0	12	<u>4,9268</u>	<u>0,1</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					16522	4780	530		<u>47,060</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					16522		51		0,43
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11212				
		всього заробітна плата, грн.					4831				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2216				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					792				
		Всього будівельні роботи, грн.					18738				

		Всього по розділу 1					18738				
		Розділ 2. Матеріали, які не враховані в ціні монтажу									
15	& C100-2405-1133-715-1 варіант 1	Стяжка нейлонова 3,5x145	шт	425	<u>2,600</u>	0	1105	0	0	0	0
16	& C111-136-2-АИ варіант 2	Дюбель з ударним шурупом 6x40 УСХ2000	шт	850	<u>1,370</u>	0	1165	0	0	0	0

	Разом прямі витрати по розділу 2	2270	0	0	0
	Разом будівельні роботи, грн.	2270		0	0
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	2270			
	Всього будівельні роботи, грн.	2270			

	Всього по розділу 2	2270			
	Разом прямі витрати по відділу 1	18792	4780	530	47,060
	Разом будівельні роботи, грн.	18792		51	0,43
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	13482			
	всього заробітна плата, грн.	4831			
	Загальновиробничі витрати, грн.	2216			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	4,52			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	792			
	Всього будівельні роботи, грн.	21008			

	Всього по відділу 1	21008			
	Разом прямі витрати по кошторису	18792	4780	530	47,060
	Разом будівельні роботи, грн.	18792		51	0,43
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	13482			
	всього заробітна плата, грн.	4831			
	Загальновиробничі витрати, грн.	2216			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	4,52			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	792			
	Всього будівельні роботи, грн.	21008			

	Всього по кошторису	21008			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	52,01			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	5623			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-0101
на Секція №3. Закладні пристрої для телекомунікаційних мереж
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 20,826 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0517 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,588 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Секція №3									
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ21-3-4	Прокладання гофротруби, діаметр труб до 25 мм	100м	2,108	<u>1735,510</u>	0	3658	3563	0	<u>16,28000</u>	<u>34,320</u>
					1690,03	0			0	0	0
2	& С1530-144-56-Е1 варіант 10	Труба гофрована діам.20 мм	м	212,908	<u>14,800</u>	0	3151	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	КМ10-901-8	Установлення шитків розподільчих	шт	5,406	<u>234,780</u>	<u>82,550</u>	1269	787	446	<u>1,60000</u>	<u>8,650</u>
					145,60	4,02			22	0,0362	0,2
4	& С10000-24-1-ЕЭ варіант 2	Щиток квартирний розподільчий 160x160x100мм	шт	5,406	<u>713,410</u>	0	3857	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
5	КБ21-3-6	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	100м	0,1224	<u>5917,100</u>	<u>342,170</u>	724	239	42	<u>18,80000</u>	<u>2,30</u>
					1951,63	113,57			14	0,8800	0,11
6	& С1530-144-56-Е1 варіант 4	Труба жорстка гладка ПВХ ф.50мм	м	12,3624	<u>116,270</u>	0	1437	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

7	C113-1121-13Л варіант 3	Муфта труба-труба з обмежувачем на трубу ф.50мм 50150 ДКС	шт	6,12	<u>84,830</u>	0	519	0	0	0	0
8	C113-7 варіант 2	Гільзи з водогазопровідних труб ф.60мм	м	2,04	<u>257,490</u>	0	525	0	0	0	0
9	KB21-3-5	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм	100м	0,0408	<u>4516,510</u>	<u>224,550</u>	184	75	<u>9</u>	<u>17,61000</u>	<u>0,720</u>
10	& C1530-144-56-E1 варіант 6	Труба жорстка гладка ПВХ ф.32мм	м	4,1208	<u>59,840</u>	0	247	0	0	0	0
11	C113-1121-13Л варіант 1	Муфта труба-труба з обмежувачем на трубу ф.32мм 50132 ДКС	шт	2,04	<u>44,250</u>	0	90	0	0	0	0
12	C113-7 варіант 1	Гільзи з водогазопровідних труб ф.50мм	м	0,68	<u>257,490</u>	0	175	0	0	0	0
13	KB21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,017	<u>7360,950</u>	<u>1333,860</u>	125	88	<u>23</u>	<u>47,21000</u>	<u>0,80</u>
14	& C10000-215-1-Ж4 варіант 6	Лоток перфорований 100x50 мм	м	1,717	<u>228,990</u>	0	393	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					16354	4752	<u>520</u>		<u>46,790</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					16354		49		0,41
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11082				
		всього заробітна плата, грн.					4801				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2202				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					787				
		Всього будівельні роботи, грн.					18556				

		Всього по розділу 1					18556				
		Розділ 2. Матеріали, які не враховані в ціні монтажу									
15	& C100-2405-1133-715-1 варіант 1	Стяжка нейлонова 3,5x145	шт	425	<u>2,600</u>	0	1105	0	0	0	0
16	& C111-136-2-АИ варіант 2	Дюбель з ударним шурупом 6x40 UCX2000	шт	850	<u>1,370</u>	0	1165	0	0	0	0

	Разом прямі витрати по розділу 2	2270	0	0	0
	Разом будівельні роботи, грн.	2270		0	0
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	2270			
	Всього будівельні роботи, грн.	2270			

	Всього по розділу 2	2270			
	Разом прямі витрати по відділу 1	18624	4752	520	46,790
	Разом будівельні роботи, грн.	18624		49	0,41
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	13352			
	всього заробітна плата, грн.	4801			
	Загальновиробничі витрати, грн.	2202			
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	4,5			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	787			
	Всього будівельні роботи, грн.	20826			

	Всього по відділу 1	20826			
	Разом прямі витрати по кошторису	18624	4752	520	46,790
	Разом будівельні роботи, грн.	18624		49	0,41
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	13352			
	всього заробітна плата, грн.	4801			
	Загальновиробничі витрати, грн.	2202			
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	4,5			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	787			
	Всього будівельні роботи, грн.	20826			

	Всього по кошторису	20826			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	51,7			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	5588			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-0102
на Секція №1. Ліфти (монтаж)
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 46,798 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,29079 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,647 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. 1 секція											
		Ліфт в/п 400кг,швидкість підйома 1,6м/сек на 17 зупинок									
1	КМ3-561-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	0,034	466035,970	52745,200	15845	12926	1793	3449,60000	117,290
					380180,42	21974,09			747	172,1676	5,85
2	КМ3-561-2	За кожную зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг	зупинка	0,034	14230,700	2066,270	484	396	70	105,60000	3,590
					11638,18	860,45			29	6,7354	0,23
3	КМ3-561-3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг	м	0,1717	3173,620	223,300	545	439	38	23,20000	3,980
		Ліфт в/п 1000кг,швидкість підйома 1,6м/сек на 18 зупинок			2556,87	103,08			18	0,8150	0,14

4	КМ3-561-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	0,034	<u>466035,970</u>	<u>52745,200</u>	15845	12926	<u>1793</u>	<u>3449,60000</u>	<u>117,290</u>	
					380180,42	21974,09			747	172,1676	5,85	
5	КМ3-561-2	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг	зупинка	0,068	<u>14230,700</u>	<u>2066,270</u>	968	791	<u>141</u>	<u>105,60000</u>	<u>7,180</u>	
					11638,18	860,45			59	6,7354	0,46	
6	КМ3-561-3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг	м	0,3179	<u>3173,620</u>	<u>223,300</u>	1009	813	<u>71</u>	<u>23,20000</u>	<u>7,380</u>	
					2556,87	103,08			33	0,8150	0,26	
		Разом прямі витрати по розділу 1						34696	28291	<u>3906</u>		<u>256,710</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						34696		1633		12,79
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						2499				
		всього заробітна плата, грн.						29924				
		Загальновиробничі витрати, грн.						12102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						21,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						3723				
		Всього будівельні роботи, грн.						46798				

		Всього по розділу 1						46798				
		Разом прямі витрати по кошторису						34696	28291	<u>3906</u>		<u>256,710</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						34696		1633		12,79
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						2499				
		всього заробітна плата, грн.						29924				
		Загальновиробничі витрати, грн.						12102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						21,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						3723				
		Всього будівельні роботи, грн.						46798				

		Всього по кошторису						46798				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						290,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						33647				

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірів

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-0103
на Секція №2. Ліфти (монтаж)
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 46,798 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,29079 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,647 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. 2 секція											
		Ліфт в/п 400кг, швидкість підйома 1,6м/сек на 17 зупинок									
1	КМ3-561-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	0,034	466035,970	52745,200	15845	12926	1793	3449,60000	117,290
					380180,42	21974,09			747	172,1676	5,85
2	КМ3-561-2	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг	зупинка	0,034	14230,700	2066,270	484	396	70	105,60000	3,590
					11638,18	860,45			29	6,7354	0,23
3	КМ3-561-3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг	м	0,1717	3173,620	223,300	545	439	38	23,20000	3,980
		Ліфт в/п 1000кг, швидкість підйома 1,6м/сек на 18 зупинок			2556,87	103,08			18	0,8150	0,14

4	КМ3-561-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	0,034	<u>466035,970</u>	<u>52745,200</u>	15845	12926	<u>1793</u>	<u>3449,60000</u>	<u>117,290</u>	
					380180,42	21974,09			747	172,1676	5,85	
5	КМ3-561-2	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг	зупинка	0,068	<u>14230,700</u>	<u>2066,270</u>	968	791	<u>141</u>	<u>105,60000</u>	<u>7,180</u>	
					11638,18	860,45			59	6,7354	0,46	
6	КМ3-561-3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг	м	0,3179	<u>3173,620</u>	<u>223,300</u>	1009	813	<u>71</u>	<u>23,20000</u>	<u>7,380</u>	
					2556,87	103,08			33	0,8150	0,26	
		Разом прямі витрати по розділу 1						34696	28291	<u>3906</u>		<u>256,710</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						34696		1633		12,79
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						2499				
		всього заробітна плата, грн.						29924				
		Загальновиробничі витрати, грн.						12102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						21,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						3723				
		Всього будівельні роботи, грн.						46798				

		Всього по розділу 1						46798				
		Разом прямі витрати по кошторису						34696	28291	<u>3906</u>		<u>256,710</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						34696		1633		12,79
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						2499				
		всього заробітна плата, грн.						29924				
		Загальновиробничі витрати, грн.						12102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						21,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						3723				
		Всього будівельні роботи, грн.						46798				

		Всього по кошторису						46798				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						290,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						33647				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-0104
на Секція №3. Ліфти (монтаж)
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 46,798 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,29079 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 33,647 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. 3 секція											
		Ліфт в/п 400кг, швидкість підйома 1,6м/сек на 17 зупинок									
1	КМ3-561-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	0,034	466035,970	52745,200	15845	12926	1793	3449,60000	117,290
					380180,42	21974,09			747	172,1676	5,85
2	КМ3-561-2	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг	зупинка	0,034	14230,700	2066,270	484	396	70	105,60000	3,590
					11638,18	860,45			29	6,7354	0,23
3	КМ3-561-3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг	м	0,1717	3173,620	223,300	545	439	38	23,20000	3,980
		Ліфт в/п 1000кг, швидкість підйома 1,6м/сек на 18 зупинок			2556,87	103,08			18	0,8150	0,14

4	КМ3-561-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг на 16 зупинок, висота шахти 50 м	ліфт	0,034	<u>466035,970</u>	<u>52745,200</u>	15845	12926	<u>1793</u>	<u>3449,60000</u>	<u>117,290</u>	
					380180,42	21974,09			747	172,1676	5,85	
5	КМ3-561-2	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху кабіни 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю 1000 кг	зупинка	0,068	<u>14230,700</u>	<u>2066,270</u>	968	791	<u>141</u>	<u>105,60000</u>	<u>7,180</u>	
					11638,18	860,45			59	6,7354	0,46	
6	КМ3-561-3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських зі швидкістю руху ліфта 1,6[1,4] м/с вантажопідйомністю до 1000 кг	м	0,3179	<u>3173,620</u>	<u>223,300</u>	1009	813	<u>71</u>	<u>23,20000</u>	<u>7,380</u>	
					2556,87	103,08			33	0,8150	0,26	
		Разом прямі витрати по розділу 1						34696	28291	<u>3906</u>		<u>256,710</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						34696		1633		12,79
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						2499				
		всього заробітна плата, грн.						29924				
		Загальновиробничі витрати, грн.						12102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						21,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						3723				
		Всього будівельні роботи, грн.						46798				

		Всього по розділу 1						46798				
		Разом прямі витрати по кошторису						34696	28291	<u>3906</u>		<u>256,710</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						34696		1633		12,79
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						2499				
		всього заробітна плата, грн.						29924				
		Загальновиробничі витрати, грн.						12102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						21,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						3723				
		Всього будівельні роботи, грн.						46798				

		Всього по кошторису						46798				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						290,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						33647				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-0108
на Секція №1. П Н Р ліфтів
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 23,735 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12425 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,048 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. 1 секція											
1	КП1-80-3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	ліфт	0,068	<u>220467,520</u>	<u>0</u>	14992	14992	<u>0</u>	<u>1456,00000</u>	<u>99,010</u>
					220467,52	0			0	0	0
2	КП1-80-4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	0,238	<u>4542,600</u>	<u>0</u>	1081	1081	<u>0</u>	<u>30,00000</u>	<u>7,140</u>
					4542,60	0			0	0	0
3	КП1-80-4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	0,272	<u>4542,600</u>	<u>0</u>	1236	1236	<u>0</u>	<u>30,00000</u>	<u>8,160</u>
					4542,60	0			0	0	0

	Разом прямі витрати по розділу 1	17309	17309	0	114,310
				0	0
	Разом будівельні роботи, грн.	17309			
	в тому числі:				
	всього заробітна плата, грн.	17309			
	Загальновиробничі витрати, грн.	6426			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	9,94			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1739			
	Всього будівельні роботи, грн.	23735			

	Всього по розділу 1	23735			
	Разом прямі витрати по кошторису	17309	17309	0	114,310
				0	0
	Разом будівельні роботи, грн.	17309			
	в тому числі:				
	всього заробітна плата, грн.	17309			
	Загальновиробничі витрати, грн.	6426			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	9,94			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1739			
	Всього будівельні роботи, грн.	23735			

	Всього по кошторису	23735			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	124,25			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	19048			

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-0109
на Секція №2. П Н Р ліфтів
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 23,735 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12425 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,048 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. 2 секція											
1	КП1-80-3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	ліфт	0,068	220467,520	0	14992	14992	0	1456,00000	99,010
					220467,52	0			0	0	0
2	КП1-80-4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	0,238	4542,600	0	1081	1081	0	30,00000	7,140
					4542,60	0			0	0	0
3	КП1-80-4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	0,272	4542,600	0	1236	1236	0	30,00000	8,160
					4542,60	0			0	0	0

	Разом прямі витрати по розділу 1	17309	17309	0	114,310
				0	0
	Разом будівельні роботи, грн.	17309			
	в тому числі:				
	всього заробітна плата, грн.	17309			
	Загальновиробничі витрати, грн.	6426			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	9,94			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1739			
	Всього будівельні роботи, грн.	23735			

	Всього по розділу 1	23735			
	Разом прямі витрати по кошторису	17309	17309	0	114,310
				0	0
	Разом будівельні роботи, грн.	17309			
	в тому числі:				
	всього заробітна плата, грн.	17309			
	Загальновиробничі витрати, грн.	6426			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	9,94			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1739			
	Всього будівельні роботи, грн.	23735			

	Всього по кошторису	23735			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	124,25			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	19048			

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-0110
на Секція №3. П Н Р ліфтів
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 23,735 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12425 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,048 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. 3 секція											
1	КП1-80-3	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с, на 10 зупинок	ліфт	0,068	<u>220467,520</u>	0	14992	14992	0	<u>1456,00000</u>	<u>99,010</u>
					220467,52	0			0	0	0
2	КП1-80-4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	0,238	<u>4542,600</u>	0	1081	1081	0	<u>30,00000</u>	<u>7,140</u>
					4542,60	0			0	0	0
3	КП1-80-4	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,6 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	0,272	<u>4542,600</u>	0	1236	1236	0	<u>30,00000</u>	<u>8,160</u>
					4542,60	0			0	0	0

	Разом прямі витрати по розділу 1	17309	17309	0	114,310
				0	0
	Разом будівельні роботи, грн.	17309			
	в тому числі:				
	всього заробітна плата, грн.	17309			
	Загальновиробничі витрати, грн.	6426			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	9,94			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1739			
	Всього будівельні роботи, грн.	23735			

	Всього по розділу 1	23735			
	Разом прямі витрати по кошторису	17309	17309	0	114,310
				0	0
	Разом будівельні роботи, грн.	17309			
	в тому числі:				
	всього заробітна плата, грн.	17309			
	Загальновиробничі витрати, грн.	6426			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	9,94			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1739			
	Всього будівельні роботи, грн.	23735			

	Всього по кошторису	23735			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	124,25			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	19048			

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01
на НАСОСНА СТАНЦІЯ хозпитного водопостачання та холодне водопостачання
НАСОСНА СТАНЦІЯ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 628,142 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,66794 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 78,403 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. Водовимірвальні вузли											
Розділ 1. Водомірний вузол №1 (арк. №4)											
1	КМ12-802-3 в.в. п.13.1.2 к=1,25	Засувки чавунні фланцеві на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	11595,400	572,820	1160	903	57	80,00000	8
					9025,60	185,52			19	1,4390	0,14
2	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	5	1234,890	150,970	6174	2321	755	4,26000	21,30
					464,13	44,31			222	0,3809	1,9
3	С1630-1392 варіант 4	Засувки фланцеві HAWLE 4000E2, діаметр 100 мм	шт	5	7722,230	0	38611	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
4	КБ16-23-1	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки без обвідної піщи	шт	1	5036,660	154,230	5037	1035	154	9,73000	9,730

		<i>зварювальна електродна зварювальна труба</i> <i>діаметром вводу до 65 мм, діаметром</i> <i>водоміру до 40 мм</i>			1035,47	47,04			47	0,4051	0,41
5	& C1630-1460-1-EU варіант 1	Лічильник води Sensus MeiStream ф.40 мм	шт	1	<u>19804,420</u>	0	19804	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
6	C1630-65 варіант 10	Кран кульовий Данфосс, діаметр 50 мм	шт	2	<u>2424,880</u>	0	4850	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
7	C1630-65 варіант 9	Кран кульовий Данфосс, діаметр 15 мм	шт	1	<u>922,420</u>	0	922	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
8	C113-49 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1	<u>55,360</u>	0	55	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
9	C113-160 варіант 2	Труби сталеві електрозварні емальовані прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	5	<u>917,810</u>	0	4589	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
10	& C1630-РД-29-ЕЛ варіант 4	Патрубок сталевий ф.48x3,5мм L=100мм	шт	1	<u>62,720</u>	0	63	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
11	& C1630-РД-29-ЕЛ варіант 7	Патрубок сталевий ф.48x3мм L=300мм	шт	3	<u>171,860</u>	0	516	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
12	КМ11-350-5	Клапан зниження тиску ф.100мм	шт	2	<u>1431,950</u>	<u>99,260</u>	2864	2142	<u>199</u>	<u>9,60000</u>	<u>19,20</u>
					1070,98	41,66			83	0,3780	0,76
13	& C1630-РД-29-ЕЛ варіант 3	Трійник сталевий ф.108x3,6мм	шт	6	<u>370,760</u>	0	2225	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
14	& C1630-РД-29-ЕЛ варіант 2	Відвід сталевий ф.108x3,5мм	шт	5	<u>156,240</u>	0	781	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
15	& C1630-РД-29-ЕЛ варіант 1	Перехід сталевий ф.108x3,5ммx57x3	шт	2	<u>113,380</u>	0	227	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
16	КБ18-21-4	<i>Установлення фільтрів для очищення води</i> <i>у трубопроводах систем опалення</i> <i>діаметром 50 мм</i>	10шт	0,1	<u>2819,370</u>	<u>1075,150</u>	282	163	<u>108</u>	<u>14,92000</u>	<u>1,490</u>
					1625,53	333,23			33	2,9403	0,29
17	C1630-106 варіант 1	Фільтр сітчатий Данфосс діаметром 50 мм	шт	1	<u>1718,110</u>	0	1718	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
18	КБ18-21-7	<i>Установлення фільтрів для очищення води</i> <i>у трубопроводах систем опалення</i> <i>діаметром 100 мм</i>	10шт	0,1	<u>5349,580</u>	<u>2105,030</u>	535	291	<u>211</u>	<u>26,73000</u>	<u>2,670</u>
					2912,23	676,35			68	5,8719	0,59
19	C1630-106 варіант 2	Фільтр осадковий Zetkama 821A ф.100мм	шт	1	<u>7229,720</u>	0	7230	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
20	КМ11-350-1	Датчик тиску, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	3	<u>219,680</u>	<u>9,930</u>	659	529	<u>30</u>	<u>1,60000</u>	<u>4,80</u>
					176,34	4,17			13	0,0378	0,11

21	C130-986 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	20	<u>290,340</u> 0	0	5807	0	0	0	0
22	C130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	2	<u>353,840</u> 0	0	708	0	0	0	0
Разом прями витрати по розділу 1							104817	7384	1514	67,190	0
Разом будівельні роботи, грн.							104817		485		4,2
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							95919				
всього заробітна плата, грн.							7869				
Загальновиробничі витрати, грн.							3437				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1161				
Всього будівельні роботи, грн.							108254				

Всього по розділу 1							108254				
Розділ 2. Водомірні вузели №2, №3 на ГВП 1,2 зони											
23	КБ16-23-1	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зіібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водомиру до 40 мм	шт	2	<u>4910,550</u> 1035,47	<u>154,230</u> 47,04	9821	2071	<u>308</u> 94	<u>9,73000</u> 0,4051	<u>19,460</u> 0,81
24	& C1630- 1460-1-EU варіант 3	Лічильник води Sensus AN 130 ф.32 мм	шт	2	<u>15662,450</u> 0	0	31325	0	0	0	0
25	C1630-645 варіант 2	Вентиль кульовий муфтовий, 11Б27П1, діаметр 32 мм	шт	4	<u>138,320</u> 0	0	553	0	0	0	0
26	C1630-645 варіант 1	Вентиль кульовий муфтовий, 11Б27П1, діаметр 15 мм	шт	2	<u>53,660</u> 0	0	107	0	0	0	0
27	C113-49 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,6	<u>55,360</u> 0	0	33	0	0	0	0
28	C113-52 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	1,8	<u>154,840</u> 0	0	279	0	0	0	0
29	C1630-103	Фільтр сітчастий муфтовий діаметром 32 мм	шт	2	<u>459,400</u> 0	0	919	0	0	0	0

30	варіант 3 & С1630-РД-29-ЕЛ	Перехід 89x48мм	шт	4	0 <u>61,970</u>	0	248	0	0	0	0
31	варіант 13 & С1630-РД-29-ЕЛ	Патрубок сталевий ф.32мм L=260мм	шт	2	0 <u>134,120</u>	0	268	0	0	0	0
32	варіант 12 & С1630-РД-29-ЕЛ	Муфта ф32мм	шт	4	0 <u>43,340</u>	0	173	0	0	0	0
	варіант 14				0	0		0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							43726	2071	<u>308</u>		<u>19,460</u>
Разом будівельні роботи, грн.							43726		94		0,81
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							41347				
всього заробітна плата, грн.							2165				
Загальновиробничі витрати, грн.							1019				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,13				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							372				
Всього будівельні роботи, грн.							44745				

Всього по розділу 2							44745				
Розділ 3. Водомірний вузол №4 на полив											
33	КБ16-23-1	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	шт	1	<u>3708,300</u>	<u>154,230</u>	3708	1035	<u>154</u>	<u>9,73000</u>	<u>9,730</u>
					1035,47	47,04			47	0,4051	0,41
34	& С1630-1460-1-ЕУ	Лічильник води Sensus 420РС ф.15 мм	шт	1	<u>1155,830</u>	0	1156	0	0	0	0
	варіант 5				0	0			0	0	0
35	С1630-65	Кран кульовий муфтовий латунний, діаметр 15 мм	шт	3	<u>150,280</u>	0	451	0	0	0	0
	варіант 3				0	0			0	0	0
36	С1630-103	Фільтр сітчастий муфтовий діаметром 15 мм	шт	1	<u>158,940</u>	0	159	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
37	С113-49	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,3	<u>55,360</u>	0	17	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
38	& С1630-РД-29_ЕЛ	Патрубок сталевий ф.15мм L=100мм	шт	1	<u>30,080</u>	0	30	0	0	0	0

	варіант 11				0	0			0	0	0
39	& C1630-РД-29-ЕЛ варіант 10	Патрубок сталевий ф.15мм L=200мм	шт	4	<u>53,540</u>	0	214	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
40	& C1630-РД-29-ЕЛ варіант 9	Перехід 32x20мм	шт	2	<u>29,060</u>	0	58	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
41	& C1630-РД-29-ЕЛ варіант 8	Муфта ф15мм	шт	2	<u>21,920</u>	0	44	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
42	КМ7-218-3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,425 т	шт	3	<u>5435,620</u>	<u>369,500</u>	16307	10762	<u>1109</u>	<u>32,55000</u>	<u>97,650</u>
					3587,34	83,78			251	0,6533	1,96
43	КБ18-10-3	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,2 м3	шт	1	<u>774,300</u>	<u>89,640</u>	774	648	<u>90</u>	<u>5,95000</u>	<u>5,950</u>
					648,25	33,52			34	0,2836	0,28
44	С130-15 варіант 2	Гідроаккумулятор Aquasystem VAV 200	шт	1	<u>9966,630</u>	0	9967	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
45	КБ18-10-2	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,15 м3	шт	1	<u>774,300</u>	<u>89,640</u>	774	648	<u>90</u>	<u>5,95000</u>	<u>5,950</u>
					648,25	33,52			34	0,2836	0,28
46	С130-15 варіант 1	Гідроаккумулятор Aquasystem VAV 150	шт	1	<u>7189,070</u>	0	7189	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
47	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	11	<u>1234,890</u>	<u>150,970</u>	13584	5105	<u>1661</u>	<u>4,26000</u>	<u>46,860</u>
					464,13	44,31			487	0,3809	4,19
48	С1630-1392 варіант 3	Засувки з прогумованим клином фланцеві Zetkama 111, тиск 1,6 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	<u>11733,890</u>	0	46936	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
49	С130-986 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	8	<u>290,340</u>	0	2323	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
50	С1630-1392 варіант 1	Засувки з прогумованим клином фланцеві Zetkama 111, тиск 1,6 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	7	<u>8664,910</u>	0	60654	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
51	С130-985 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	14	<u>533,770</u>	0	7473	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
52	С1630-65 варіант 2	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 32 мм	шт	2	<u>923,440</u>	0	1847	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
53	С1630-65 варіант 7	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Honeywell, діаметр 25 мм	шт	3	<u>575,620</u>	0	1727	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
54	С1630-65	Кран кульовий з внутрішньою різьбою	шт	4	<u>368,560</u>	0	1474	0	0	0	0

55	варіант 13 КБ16-15-3	Ру=16бар Honeywell, діаметр 15 мм Установлення вентилів, засувок, затворів, кранів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	0 <u>1234,890</u>	0 <u>150,970</u>	2470	928	0 <u>302</u>	0 <u>4,26000</u>	0 <u>8,520</u>
					464,13	44,31			89	0,3809	0,76
56	С1630-540 варіант 2	Клапан зворотній Danfoss тип 402, система 02, діаметр 80 мм	шт	2	<u>18485,510</u>	0	36971	0	0	0	0
57	С130-985 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	<u>533,770</u>	0	2135	0	0	0	0
58	С1630-540 варіант 1	Клапан зворотній РУ 16, діаметр 32 мм	шт	2	<u>133,430</u>	0	267	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							218709	19126	<u>3406</u>		<u>174,660</u>
Разом будівельні роботи, грн.							218709		942		7,88
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							196177				
всього заробітна плата, грн.							20068				
Загальновиробничі витрати, грн.							8680				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,56				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2897				
Всього будівельні роботи, грн.							227389				

Всього по розділу 3							227389				
Розділ 4. Пожежні комплекти											
59	КБ16-20-1	Для пожежних кранів ф.50мм Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	1	<u>195,730</u>	<u>27,130</u>	196	165	<u>27</u>	<u>1,48000</u>	<u>1,480</u>
					165,11	10,94			11	0,0937	0,09
60	КБ10-39-1	Установлення шафи навісної	100шт	0,01	<u>29448,830</u>	0	294	107	0	<u>106,97000</u>	<u>1,070</u>
					10689,51	0			0	0	0
61	С1630-23 варіант 3	Кран-комплект пожежний для пожежних кранів ф.50мм HW-25-52 NKV в комплекті Пожежний комплект ф.25мм	шт	1	<u>4414,620</u>	0	4415	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
62	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	1	<u>195,730</u>	<u>27,130</u>	196	165	<u>27</u>	<u>1,48000</u>	<u>1,480</u>
					165,11	10,94			11	0,0937	0,09
63	КБ10-39-1	Установлення шафи для пожежних кранів	100шт	0,01	<u>29448,830</u>	0	294	107	0	<u>106,97000</u>	<u>1,070</u>
					10689,51	0			0	0	0
64	& С1630- 674-5-EP варіант 1	Кран-комплект пожежний навісний HW-25- 52NKV (Ду25мм) в комплекті	шт	1	<u>5046,440</u>	0	5046	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 4							10441	544	<u>54</u>		<u>5,10</u>

		Разом будівельні роботи, грн.							22		0,18
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				10441					
		всього заробітна плата, грн.				9843					
		Загальновиробничі витрати, грн.				566					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				272					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				0,6					
		Всього будівельні роботи, грн.				10713					

		Всього по розділу 4				10713					
		Розділ 5. Трубопроводи									
65	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,5	<u>18697,440</u>	<u>3819,890</u>	9349	6808	<u>1910</u>	<u>118,90000</u>	<u>59,450</u>
					13615,24	1034,67			517	9,0482	4,52
66	С130-1195 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних емальованих труб, для опалення та водопостачання, діаметр 108х3, 5 мм	м	50	<u>844,900</u>	<u>0</u>	42245	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
67	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,35	<u>18529,960</u>	<u>3819,890</u>	6485	4765	<u>1337</u>	<u>118,90000</u>	<u>41,620</u>
					13615,24	1034,67			362	9,0482	3,17
68	С130-1194 варіант 2	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних емальованих труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3, 0 мм	м	35	<u>543,270</u>	<u>0</u>	19014	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
69	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення та водопостачання із сталевих електрозварних емальованих труб діаметром 50 мм	100м	0,8	<u>13934,270</u>	<u>2887,090</u>	11147	8308	<u>2310</u>	<u>90,69000</u>	<u>72,550</u>
					10384,91	712,81			570	6,2497	5
70	С130-892 варіант 2	Вузли укрупнені монтажні із сталевих емальованих труб для водопостачання, діаметр 57х2,8 мм	м	80	<u>410,480</u>	<u>0</u>	32838	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
71	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,1	<u>47110,440</u>	<u>647,950</u>	4711	624	<u>65</u>	<u>55,27000</u>	<u>5,530</u>
					6235,56	201,87			20	1,7283	0,17
72	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,25	<u>48310,810</u>	<u>647,950</u>	12078	1559	<u>162</u>	<u>55,27000</u>	<u>13,820</u>
					6235,56	201,87			50	1,7283	0,43

73	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,01	<u>47971,180</u>	<u>647,950</u>	480	62	<u>6</u>	<u>55,27000</u>	<u>0,550</u>
					6235,56	201,87			2	1,7283	0,02
74	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	86	<u>80,210</u>	<u>0</u>	6898	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
75	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1,16	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	1393	1301	<u>28</u>	<u>8,22000</u>	<u>9,540</u>
					1121,37	1,59			2	0,0150	0,02
76	КБ16-29-2	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,85	<u>1318,920</u>	<u>23,750</u>	1121	953	<u>20</u>	<u>8,22000</u>	<u>6,990</u>
					1121,37	1,59			1	0,0150	0,01
77	КБ22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідрравлічним випробуванням(футляр)	1000м	0,018	<u>141548,780</u>	<u>81671,650</u>	2548	949	<u>1470</u>	<u>489,60000</u>	<u>8,810</u>
					52720,13	21062,15			379	189,4511	3,41
78	КБ16-29-4	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 400 мм	100м	-0,18	<u>3769,140</u>	<u>23,750</u>	-678	-202	<u>-4</u>	<u>8,22000</u>	<u>-1,480</u>
					1121,37	1,59			0	0,0150	0
79	С113-1406 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 315x12,1 мм	м	18,18	<u>1278,930</u>	<u>0</u>	23251	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
80	КБ22-47-1	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм	100м	0,18	<u>18056,740</u>	<u>32,560</u>	3250	1674	<u>6</u>	<u>84,40000</u>	<u>15,190</u>
					9301,72	12,00			2	0,1064	0,02
81	КБ13-16-4	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ФЛ-О86	100м2	0,6	<u>1597,040</u>	<u>84,700</u>	958	358	<u>51</u>	<u>4,78000</u>	<u>2,870</u>
					596,50	8,06			5	0,0720	0,04
82	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблитою за 2 рази	100м2	0,6	<u>4920,330</u>	<u>133,350</u>	2952	407	<u>80</u>	<u>5,44000</u>	<u>3,260</u>
					678,86	13,72			8	0,1224	0,07
83	КБ15-171-4	Масляне фарбування білілами неізолюємих труб діаметром менше 50 мм за два рази	100м2	0,075	<u>16906,210</u>	<u>1,460</u>	1268	848	<u>0</u>	<u>106,26000</u>	<u>7,970</u>
					11308,19	1,29			0	0,0111	0
84	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	17,9	<u>910,070</u>	<u>0</u>	16290	6705	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>63,010</u>
					374,60	0			0	0	0
85	& С114-98-У- БО-15 варіант 3	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 108 мм б =13 мм	м	50	<u>148,380</u>	<u>0</u>	7419	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
86	& С114-98-У- БО-15 варіант 4	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 89 мм б =13 мм	м	35	<u>115,740</u>	<u>0</u>	4051	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
87	& С114-98-У- БО-15 варіант 2	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 57 мм б =13 мм	м	60	<u>90,240</u>	<u>0</u>	5414	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
88	& С114-98-У- БО-15 варіант 6	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 42 мм б =13 мм	м	10	<u>38,470</u>	<u>0</u>	385	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
89	& С114-98-У- БО-15	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 33 мм б =13 мм	м	25	<u>76,980</u>	<u>0</u>	1925	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	520137			
	всього заробітна плата, грн.	68068			
	Загальновиробничі витрати, грн.	30139			
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	59,1			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	10335			
	Всього будівельні роботи, грн.	628142			

	Всього по кошторису	628142			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	667,94			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	78403			

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресуою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом Ж\Б - 0,966; В\п\р - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-04
на Електроосвітлення та електрообладнання Насосної
НАСОСНА СТАНЦІЯ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 112,424 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12954 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,158 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи. Силове обладнання											
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>4217,370</u>	<u>804,110</u>	4217	1201	<u>804</u>	<u>10,33000</u>	<u>10,330</u>
					1201,17	224,93			225	1,7521	1,75
2	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>228,270</u>	<u>10,690</u>	228	186	<u>11</u>	<u>1,60000</u>	<u>1,60</u>
					186,05	3,55			4	0,0275	0,03
3	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>643,010</u>	<u>43,690</u>	643	210	<u>44</u>	<u>1,86000</u>	<u>1,860</u>
					209,85	18,55			19	0,1505	0,15
4	& С10000-34-1-ЕЯ	Ящик з знижувальним трансформатором 250 ВА. 220/36В ЯТП-0,25-220/36	шт	1	<u>4733,970</u>	<u>0</u>	4734	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	КМ8-524-2	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 250 А	шт	1	<u>1936,740</u>	<u>43,670</u>	1937	542	<u>44</u>	<u>4,80000</u>	<u>4,80</u>
					541,54	8,94			9	0,0716	0,07
6	& С10000-34.1.ЕЯ	Ящик обліку с рубильником на 2 вводи ЯУР-1Δ	шт	1	<u>8112,210</u>	<u>0</u>	8112	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					19871	2139	<u>903</u>		<u>18,590</u>
									257		2
		Разом будівельні роботи, грн.					19871				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16829				
		всього заробітна плата, грн.					2396				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1039				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					350				
		Всього будівельні роботи, грн.					20910				

		Всього по розділу 1					20910				
		Розділ 2. Кабельні лотки, труби хххх									
7	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,24	<u>7360,950</u>	<u>1333,860</u>	1767	1249	<u>320</u>	<u>47,21000</u>	<u>11,330</u>
					5203,01	598,25			144	4,9268	1,18
8	& С10000-215-1-Ж4	Лоток перфорований гарячого цинкування , 100х50 мм	м	9	<u>167,480</u>	<u>0</u>	1507	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 11				0	0			0	0	0
9	& С10000-215-1-Ж4	Лоток перфорований гарячого цинкування , 50х50 мм	м	6	<u>181,110</u>	<u>0</u>	1087	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
10	& С10000-215-1-Ж4	Профіль ВРЛ - 21	м	9	<u>138,930</u>	<u>0</u>	1250	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
11	& С10000-215-1-Ж4	Консоль ВВР-21, L = 250мм	м	3	<u>205,340</u>	<u>0</u>	616	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 7				0	0			0	0	0
12	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	0,4	<u>4678,800</u>	<u>171,080</u>	1872	676	<u>68</u>	<u>16,28000</u>	<u>6,510</u>
					1690,03	56,79			23	0,4400	0,18
13	& С1530-144-56-Е1	Труба гофрована діам.25 мм	м	30,3	<u>17,450</u>	<u>0</u>	529	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 8				0	0			0	0	0
14	& С1530-144-56-Е1	Труба гофрована діам.20 мм	м	10,1	<u>14,800</u>	<u>0</u>	149	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 10				0	0			0	0	0
15	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,2	<u>10080,230</u>	<u>2065,230</u>	2016	1266	<u>413</u>	<u>57,42000</u>	<u>11,480</u>
					6328,26	1115,78			223	10,0084	2
16	С113-138	Труби сталеві ДКС 25мм	м	20,4	<u>228,800</u>	<u>0</u>	4668	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 5				0	0			0	0	0

17	C111-1844 варіант 1	Кут сталевий 90х труба-труба, діам. 25мм	т	3	<u>179,230</u>	0	538	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
18	& C115-C-7- BE варіант 5	Тримач сталевий труби з кришкою швидкої фіксації, діам. 25 мм	шт.	15	<u>19,190</u>	0	288	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
19	KB21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,03	<u>3494,160</u>	0	105	76	0	<u>25,31000</u>	<u>0,760</u>
					2529,23	0			0	0	0
20	& C10000- 19-1-ЕШ варіант 2	Вимикач для відкритої проводки одноклавишний 10А, 220В, IP54	шт	3	<u>50,490</u>	0	151	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
21	KB21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	<u>2797,880</u>	0	112	101	0	<u>25,31000</u>	<u>1,010</u>
					2529,23	0			0	0	0
22	& C10000- 20-1-ЕЩ варіант 2	Розетка для відкритої установки трифазна 16А, 380В, IP54	шт	2	<u>142,220</u>	0	284	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
23	& C10000- 20-1-ЕЩ варіант 1	Розетка для відкритої установки трифазна 16А, 380В, IP55	шт	2	<u>142,010</u>	0	284	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							17223	3368	801		<u>31,090</u>
Разом будівельні роботи, грн.							17223		390		3,36
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13054				
всього заробітна плата, грн.							3758				
Загальновиробничі витрати, грн.							1679				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							584				
Всього будівельні роботи, грн.							18902				

Всього по розділу 2							18902				
Розділ 3. Світлотехнічне обладнання											
24	KB21-18-1	Монтаж світлодіодного світильника лінійного	100шт	0,08	<u>41660,340</u>	<u>8034,530</u>	3333	1862	643	<u>211,20000</u>	<u>16,90</u>
					23276,35	4352,59			348	36,6924	2,94
25	& C100- 1507-3022-1- 7 варіант 2	Світильник світлодіодний ДСП 2102 2x8	шт	8	<u>293,110</u>	0	2345	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
26	& C1630- 1201-38-ЕС варіант 2	Лампа LED T8 8 Вт	шт	16	<u>124,210</u>	0	1987	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							7665	1862	643		<u>16,90</u>

		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							348		2,94
						7665					
						5160					
						2210					
						979					
						1,92					
						336					
						8644					

		Всього по розділу 3				8644					
		Розділ 4. Прокладання кабелів									
27	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,6	<u>1369,660</u>	<u>32,080</u>	822	635	<u>19</u>	<u>9,60000</u>	<u>5,760</u>
					1058,02	10,65			6	0,0825	0,05
28	& С100-15093-3511-АГ варіант 3 0,27	П'ятижильний кабель перерізом 5x2,5мм2 ВВГнгд-450	1000м	0,016	<u>61438,440</u>	<u>0</u>	983	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
29	& С100-15093-3510-3 варіант 1 0,147	Трижильний кабель перерізом 3x2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,03	<u>44185,830</u>	<u>0</u>	1326	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
30	& С100-15093-3511-АГ варіант 6 0,27	П'ятижильний кабель перерізом 5x1,5мм2 ВВГнгд-450	1000м	0,014	<u>49677,840</u>	<u>0</u>	695	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
31	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,24	<u>3769,170</u>	<u>598,800</u>	905	423	<u>144</u>	<u>16,00000</u>	<u>3,840</u>
					1763,36	198,76			48	1,5400	0,37
32	& С10000-62-1-Ж1 варіант 10 0,52	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)НХН FE180/E90 0,6/1kV. переріз 5x4мм2	1000м	0,01	<u>226042,650</u>	<u>0</u>	2260	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
33	& С100-15093-3511-АГ варіант 3 0,27	П'ятижильний кабель перерізом 5x2,5мм2 ВВГнгд-450	1000м	0,014	<u>61438,440</u>	<u>0</u>	860	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

34	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	1,16	10316,970	4017,190	11968	2455	4660	19,20000	22,270
					2116,03	1055,23			1224	9,4105	10,92
35	& С100-15093-3511-АГ варіант 6 0,27	П'ятижильний кабель перерізом 5x1,5мм2 ВВГнгд-450	1000м	0,031	49677,840	0	1540	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
36	& С10000-62-1-Ж1 варіант 7 0,240	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)НХН FE180/E30 0,6/1kV. переріз 3x1,5мм2	1000м	0,035	47736,450	0	1671	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
37	& С100-15093-3510-3 варіант 3 0,113	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3x1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,05	31864,230	0	1593	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
38	& С115-С-7-ВЕ варіант 7	Утримувач кабелю металевий (скоба) UDF25	шт.	30	19,130	0	574	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 4							25197	3513	4823		31,870
									1278		11,34
Разом будівельні роботи, грн.							25197				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16861				
всього заробітна плата, грн.							4791				
Загальновиробничі витрати, грн.							2125				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							733				
Всього будівельні роботи, грн.							27322				

Всього по розділу 4							27322				
Розділ 5. Матеріали, які не враховані ціником											
39	& С100-2405-1365-1-Ш варіант 2	Коробка відгалужувальна для відкритого монтажу з кришкою IP44	шт	15	13,330	0	200	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
40	& С111-136-2-АИ варіант 5	Швелер підсилений 40x20мм L=200мм	шт	9	64,940	0	584	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

41	& C111-136-2-АИ варіант 6	Швелер підсилений 40x20мм L=100мм	шт	6	<u>22,360</u> 0	0	134	0	0	0	0
42	C1110-177 варіант 1	Розпорна втулка стальна М8	шт	45	<u>23,620</u> 0	0	1063	0	0	0	0
43	C1110-182 варіант 1	Нарізний стрижень М8, L = 300мм	шт	30	<u>24,470</u> 0	0	734	0	0	0	0
44	C1111-75 варіант 1	Гайка М8	шт	60	<u>18,560</u> 0	0	1114	0	0	0	0
45	C1111-76 варіант 1	Шайба М8	шт	60	<u>16,340</u> 0	0	980	0	0	0	0
46	C1110-3 варіант 1	Болт М8	шт	15	<u>13,800</u> 0	0	207	0	0	0	0
47	C1111-73 варіант 1	Гайка М6	шт	10	<u>16,010</u> 0	0	160	0	0	0	0
48	C1111-74 варіант 1	Шайба М6	шт	20	<u>13,730</u> 0	0	275	0	0	0	0
49	C1110-2 варіант 1	Болт М6	шт	10	<u>12,880</u> 0	0	129	0	0	0	0
50	C1110-106 варіант 1	Металоконструкції дрібні	кг	15	<u>2071,000</u> 0	0	31065	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 5							36645	0	0	0	0
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							36645				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							36645				
Всього будівельні роботи, грн.							36645				

Всього по розділу 5							36645				
Разом прямі витрати по кошторису							106601	10882	7170		98,450
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							106601		2273		19,64
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							88549				
всього заробітна плата, грн.							13155				
Загальнопромислові витрати, грн.							5823				
трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год.							11,45				
заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.							2003				
Всього будівельні роботи, грн.							112424				

	Всього по кошторису	112424				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	129,54				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	15158				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-01
на Індивідуальний тепловий пункт
Індивідуальний тепловий пункт

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 861,575 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,89349 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 105,114 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-2-4 Вказівки щодо засто- сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж теплообмінників	шт	4	<u>5855,400</u>	<u>435,900</u>	23422	7818	<u>1744</u>	<u>18,15000</u>	<u>72,60</u>
					1954,39	141,19			565	1,1012	4,4
2	КБ16-26-4	Встановлення лічильника теплової енергії Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 100 мм	шт	1	<u>1698,750</u>	<u>124,410</u>	1699	358	<u>124</u>	<u>3,25000</u>	<u>3,250</u>
					358,18	35,46			35	0,3110	0,31
3	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг(теплообчислювач)	шт	1	<u>113,760</u>	<u>0</u>	114	93	<u>0</u>	<u>0,80000</u>	<u>0,80</u>
					93,02	0			0	0	0
4	КМ11-350-5	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [витратомір ф.100мм], діаметр трубопроводу до 120 мм	шт	2	<u>1431,950</u>	<u>99,260</u>	2864	2142	<u>199</u>	<u>9,60000</u>	<u>19,20</u>
					1070,98	41,66			83	0,3780	0,76
5	КМ11-30-3	Монтаж датчика температури (Pt 500)	шт	2	<u>372,100</u>	<u>0</u>	744	744	<u>0</u>	<u>3,20000</u>	<u>6,40</u>
					372,10	0			0	0	0
6	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	2	<u>87,820</u>	<u>8,140</u>	176	148	<u>16</u>	<u>0,67000</u>	<u>1,340</u>
					73,84	3,00			6	0,0266	0,05
7	& C1630- 1460-1-FV	Лічильник води JS 4-02 Smart C діаметром 20мм	шт	2	<u>2051,570</u>	<u>0</u>	4103	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 4				0	0			0	0	0
8	C1630-65 варіант 1	Клапан зворотний муфтовий тип 508, система В,Danfoss діаметр 25 мм	шт	2	<u>466,480</u>	0	933	0	0	0	0
9	КБ18-21-9	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 200 мм	10шт	0,2	<u>13180,240</u>	<u>3962,100</u>	2636	1730	<u>792</u>	<u>79,38000</u>	<u>15,880</u>
					8648,45	1306,68			261	11,2633	2,25
10	C1630-111 варіант 1	Фільтр фланцевий сітчастий діаметром 200 мм	шт	2	<u>13723,950</u>	0	27448	0	0	0	0
11	C130-989 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	4	<u>1282,680</u>	0	5131	0	0	0	0
12	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,2	<u>2200,030</u>	<u>761,370</u>	440	271	<u>152</u>	<u>12,30000</u>	<u>2,460</u>
					1355,58	231,42			46	2,0478	0,41
13	C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий діаметром 25 мм	шт	2	<u>222,580</u>	0	445	0	0	0	0
14	КМ11-350-4	Регулятор тиску, діаметр 50 мм	шт	1	<u>1045,990</u>	<u>86,020</u>	1046	705	<u>86</u>	<u>6,40000</u>	<u>6,40</u>
					705,34	36,10			36	0,3276	0,33
15	КМ11-350-1	Регулятор тиску "після себе" ф. 20 мм	шт	2	<u>219,680</u>	<u>9,930</u>	439	353	<u>20</u>	<u>1,60000</u>	<u>3,20</u>
					176,34	4,17			8	0,0378	0,08
16	КМ11-350-6	Регулятор тиску "після себе" ф. 125 мм	шт	1	<u>1851,430</u>	<u>342,170</u>	1851	1249	<u>342</u>	<u>11,20000</u>	<u>11,20</u>
					1249,47	113,57			114	0,8800	0,88
17	C1630-66 варіант 5	Кран кульовий з роз'ємним з'єднанням ф25	шт	4	<u>314,030</u>	0	1256	0	0	0	0
18	КБ18-10-9	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3	шт	4	<u>2147,120</u>	<u>197,990</u>	8588	7491	<u>792</u>	<u>18,04000</u>	<u>72,160</u>
					1872,73	73,93			296	0,6224	2,49
19	C130-10 варіант 3	Бак розширювальний Flexcon CE-1000 V=1000л PN=6	шт	1	<u>44527,270</u>	0	44527	0	0	0	0
20	C130-10 варіант 1	Бак розширювальний Flexcon CE-1000 V=1000л PN=10	шт	3	<u>44527,270</u>	0	133582	0	0	0	0
21	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	22	<u>27,630</u>	0	608	526	0	<u>0,20000</u>	<u>4,40</u>
					23,93	0			0	0	0
22	C1630-65 варіант 4	Повітровідвідник автоматичний з шаровим краном ф15	шт	22	<u>1291,660</u>	0	28417	0	0	0	0
23	КБ18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном и термоманометров	комплект	22	<u>62,100</u>	0	1366	1285	0	<u>0,51000</u>	<u>11,220</u>
					58,40	0			0	0	0
24	& C1630- 113-3-EM варіант 1	Манометр МП-100-01	шт	22	<u>355,920</u>	0	7830	0	0	0	0
25	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	<u>69,130</u>	0	138	112	0	<u>0,51000</u>	<u>1,020</u>
					56,21	0			0	0	0
26	C1630-986 варіант 1	Термометр ТТЖ-М	шт	2	<u>36,080</u>	0	72	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

27	& C100-17064-1753 варіант 1	Оправа для термометра	шт	2	<u>43,430</u>	<u>0</u>	87	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
28	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	2,4	<u>1352,040</u>	<u>162,840</u>	3245	2518	<u>391</u>	<u>9,30000</u>	<u>22,320</u>
					1049,23	9,04			22	0,0800	0,19
29	& C111-1844-2-Б2 варіант 2	Відбірний пристрій тиску ЗКЧ-275-00-90	шт	10	<u>1511,560</u>	<u>0</u>	15116	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
30	& C111-1844-2-Б2 варіант 1	Відбірний пристрій тиску ЗКЧ-270-10-90	шт	12	<u>1451,110</u>	<u>0</u>	17413	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
31	& C1545-8-2-Е5 варіант 1	Бобишка для термометра 50мм	шт	2	<u>56,330</u>	<u>0</u>	113	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
32	КБ16-15-6	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 200 мм	шт	3	<u>3337,310</u>	<u>373,160</u>	10012	4112	<u>1119</u>	<u>12,73000</u>	<u>38,190</u>
					1370,77	115,01			345	0,9897	2,97
33	C1630-66 варіант 3	Кран кульовий фланцевий TBV25F-G PN25 діаметром 200мм	шт	3	<u>15630,350</u>	<u>0</u>	46891	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
34	C130-1006 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр 200 мм	шт	6	<u>1279,730</u>	<u>0</u>	7678	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
35	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	8	<u>1234,890</u>	<u>150,970</u>	9879	3713	<u>1208</u>	<u>4,26000</u>	<u>34,080</u>
					464,13	44,31			354	0,3809	3,05
36	C1630-66 варіант 4	Кран кульовий фланцевий TBV25F-G PN25 діаметром 100мм	шт	6	<u>6416,690</u>	<u>0</u>	38500	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
37	C130-1003 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	12	<u>520,880</u>	<u>0</u>	6251	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
38	C1630-66 варіант 1	Кран кульовий фланцевий TBV25F-G PN25 діаметром 80мм	шт	2	<u>7380,590</u>	<u>0</u>	14761	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
39	C130-1002 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр 80 мм	шт	4	<u>196,610</u>	<u>0</u>	786	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
40	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>691,320</u>	<u>89,930</u>	691	266	<u>90</u>	<u>2,41000</u>	<u>2,410</u>
					265,61	21,81			22	0,1814	0,18
41	C1630-66 варіант 2	Кран кульовий тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], КЗК 41нж діаметр 50 мм	шт	1	<u>1846,400</u>	<u>0</u>	1846	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
42	C130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр	шт	2	<u>353,840</u>	<u>0</u>	708	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 1	Р=100кПа, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм			0	0			0	0	0
43	C1630-65 варіант 6	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Ukspag, діаметр 25 мм	шт	18	<u>272,680</u>	0	4908	0	0	0	0
44	C1630-65 варіант 8	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Ukspag, діаметр 20 мм	шт	4	<u>69,190</u>	0	277	0	0	0	0
45	C1630-65 варіант 12	Кран кульовий з внутрішньою різьбою Ру=16бар Ukspag, діаметр 15 мм	шт	3	<u>41,950</u>	0	126	0	0	0	0
46	C1630-65 варіант 11	Ремонтна вставка під регулятор тиску ф. 125мм L=400мм	шт	1	<u>5108,500</u>	0	5109	0	0	0	0
47	KM11-1-1	Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг(шафа для монтажу теплообчислювача)	шт	2	<u>184,010</u>	<u>17,130</u>	368	98	<u>34</u>	<u>0,48000</u>	<u>0,960</u>
					49,22	10,56			21	0,0842	0,17
48	C130-10 варіант 2	Шафа для установлення теплообчислювача	шт	2	<u>783,550</u>	0	1567	0	0	0	0
49	KB16-10-8	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 200 мм	100м	0,36	<u>41677,860</u>	<u>7453,890</u>	15004	10934	<u>2683</u>	<u>272,24000</u>	<u>98,010</u>
					30371,09	2223,45			800	19,3859	6,98
50	C113-190 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 7 мм	м	36	<u>2110,210</u>	0	75968	0	0	0	0
51	C1534-41 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 200 мм, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 7 мм	шт	14	<u>1735,840</u>	0	24302	0	0	0	0
52	KB16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,86	<u>18697,440</u>	<u>3819,890</u>	16080	11709	<u>3285</u>	<u>118,90000</u>	<u>102,250</u>
					13615,24	1034,67			890	9,0482	7,78
53	C113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	86	<u>706,600</u>	0	60768	0	0	0	0
54	KB16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,3	<u>18529,960</u>	<u>3819,890</u>	5559	4085	<u>1146</u>	<u>118,90000</u>	<u>35,670</u>
					13615,24	1034,67			310	9,0482	2,71
55	C113-154 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	30	<u>513,860</u>	0	15416	0	0	0	0
56	KB16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,12	<u>13934,270</u>	<u>2887,090</u>	1672	1246	<u>346</u>	<u>90,69000</u>	<u>10,880</u>
					10384,91	712,81			86	6,2497	0,75
57	C113-138 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	12	<u>320,990</u>	0	3852	0	0	0	0
58	KB16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих	100м	0,38	<u>13892,380</u>	<u>2887,090</u>	5279	3946	<u>1097</u>	<u>90,69000</u>	<u>34,460</u>

					10384,91	712,81			271	6,2497	2,37
59	C113-131 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	32	<u>193,940</u>	<u>0</u>	6206	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
60	C113-130 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	4	<u>33,000</u>	<u>0</u>	132	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
61	C113-129 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2,6 мм	м	2	<u>18,510</u>	<u>0</u>	37	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
62	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,42	<u>10726,600</u>	<u>1700,470</u>	4505	3365	<u>714</u>	<u>71,01000</u>	<u>29,820</u>
					8011,35	499,68			210	4,3530	1,83
63	C113-54 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм	м	42	<u>276,410</u>	<u>0</u>	11609	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
64	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,12	<u>7285,810</u>	<u>647,950</u>	874	748	<u>78</u>	<u>55,27000</u>	<u>6,630</u>
					6235,56	201,87			24	1,7283	0,21
65	C113-16 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні оцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм	м	12	<u>62,750</u>	<u>0</u>	753	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
66	& C1630-1438-4000-ET варіант 4	Перехід конусний Ду219х7-Ду108х4	шт	2	<u>227,680</u>	<u>0</u>	455	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
67	& C1630-1438-4000-ET варіант 11	Перехід конусний Ду219х7-Ду133х4	шт	2	<u>428,610</u>	<u>0</u>	857	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
68	& C1630-1438-4000-ET варіант 10	Перехід конусний Ду32х2,5-Ду25х2,6	шт	8	<u>10,560</u>	<u>0</u>	84	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
69	& C1630-1438-4000-ET варіант 5	Перехід конусний Ду76х3,5-Ду57х3	шт	2	<u>32,830</u>	<u>0</u>	66	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
70	& C1630-1438-4000-ET варіант 7	Перехід конусний Ду45х2,5-Ду38х2,5	шт	2	<u>15,030</u>	<u>0</u>	30	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
71	& C1630-1438-4000-	Відвід крутозагнутий 90гр.108х4мм	шт	36	<u>291,060</u>	<u>0</u>	10478	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	ЕТ варіант 2				0	0			0	0	0
72	& С1630-1438-4000-ЕТ варіант 1	Відвід крутозагнутий 90гр.89x3,5мм	шт	16	<u>62,460</u>	<u>0</u>	999	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	ЕТ варіант 1				0	0			0	0	0
73	& С1630-1438-4000-ЕТ варіант 3	Відвід крутозагнутий 90гр.57x3,0мм	шт	8	<u>21,320</u>	<u>0</u>	171	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	ЕТ варіант 3				0	0			0	0	0
74	& С1630-1438-4000-ЕТ варіант 6	Відвід крутозагнутий 90гр.32x2,5мм	шт	48	<u>10,920</u>	<u>0</u>	524	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	ЕТ варіант 6				0	0			0	0	0
75	& С1630-1438-4000-ЕТ варіант 8	Відвід крутозагнутий 90гр.оцинкований 50мм	шт	18	<u>36,240</u>	<u>0</u>	652	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	ЕТ варіант 8				0	0			0	0	0
76	& С1630-1438-4000-ЕТ варіант 9	Відвід крутозагнутий 90гр.оцинкований 32мм	шт	18	<u>18,590</u>	<u>0</u>	335	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	ЕТ варіант 9				0	0			0	0	0
77	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	212	<u>80,210</u>	<u>0</u>	17005	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
78	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,5	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	601	561	<u>12</u>	<u>8,22000</u>	<u>4,110</u>
					1121,37	1,59			1	0,0150	0,01
79	КБ16-29-2	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1,16	<u>1318,920</u>	<u>23,750</u>	1530	1301	<u>28</u>	<u>8,22000</u>	<u>9,540</u>
					1121,37	1,59			2	0,0150	0,02
80	КБ16-29-3	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	0,36	<u>1845,170</u>	<u>23,750</u>	664	404	<u>9</u>	<u>8,22000</u>	<u>2,960</u>
					1121,37	1,59			1	0,0150	0,01
81	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,91	<u>1483,680</u>	<u>84,700</u>	1350	543	<u>77</u>	<u>4,78000</u>	<u>4,350</u>
					596,50	8,06			7	0,0720	0,07
82	КБ13-26-21	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою	100м2	0,91	<u>2460,170</u>	<u>66,680</u>	2239	309	<u>61</u>	<u>2,72000</u>	<u>2,480</u>
					339,43	6,86			6	0,0612	0,06
83	КБ26-24-4	Ізоляція поверхонь матами базальтовими	10 м2	4,4	<u>2235,750</u>	<u>1050,010</u>	9837	5217	<u>4620</u>	<u>10,51000</u>	<u>46,240</u>
					1185,74	387,13			1703	3,4314	15,1
84	& С114-35-1-БК варіант 2	Мат теплоізоляційний скловолокнистий ISOVER KIM-AL товщ. 40мм	м2	8	<u>240,320</u>	<u>0</u>	1923	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
85	& С114-35-1-БК варіант 1	Мат теплоізоляційний скловолокнистий ISOVER KIM-AL товщ. 30мм	м2	36	<u>227,390</u>	<u>0</u>	8186	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
86	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із	10 м	5,4	<u>910,070</u>	<u>0</u>	4914	2023	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>19,010</u>

		<i>спіненого каучуку, поліетилену</i>			374,60	0			0	0	0
87	& С114-98-У-БО-15 варіант 18	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 50 мм б =25 мм	м	42	<u>160,620</u>	0	6746	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
88	& С114-98-У-БО-15 варіант 17	Ізоляція "Thermaflex" FRZ для труб ф 32 мм б =25 мм	м	12	<u>54,150</u>	0	650	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
89	КБ16-7-4	Дренаж Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,32	<u>48310,810</u>	<u>647,950</u>	15459	1995	<u>207</u>	<u>55,27000</u>	<u>17,690</u>
					6235,56	201,87			65	1,7283	0,55
90	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,32	<u>1201,040</u>	<u>23,750</u>	384	359	<u>8</u>	<u>8,22000</u>	<u>2,630</u>
					1121,37	1,59			1	0,0150	0
91	С1630-114 варіант 1	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	7,2	<u>80,210</u>	0	578	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					820940	84477	<u>21480</u>		<u>756,220</u>
									6591		56,97
		Разом будівельні роботи, грн.					820940				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					714983				
		всього заробітна плата, грн.					91068				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40635				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14046				
		Всього будівельні роботи, грн.					861575				

		Всього по кошторису					861575				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					893,49				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					105114				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-05-03
на Електроосвітлення та електрообладнання ІТП
Індивідуальний тепловий пункт

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 121,348 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15357 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,875 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи. Силове обладнання											
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>4217,370</u>	<u>804,110</u>	4217	1201	<u>804</u>	<u>10,33000</u>	<u>10,330</u>
					1201,17	224,93			225	1,7521	1,75
2	КМ8-573-6	Шити ЩМУ	шт	1	<u>720,950</u>	<u>307,920</u>	721	372	<u>308</u>	<u>3,20000</u>	<u>3,20</u>
					372,10	88,03			88	0,6852	0,69
3	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	1	<u>228,270</u>	<u>10,690</u>	228	186	<u>11</u>	<u>1,60000</u>	<u>1,60</u>
					186,05	3,55			4	0,0275	0,03
4	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	<u>643,010</u>	<u>43,690</u>	643	210	<u>44</u>	<u>1,86000</u>	<u>1,860</u>
					209,85	18,55			19	0,1505	0,15
5	& С10000-34-1-ЕЯ	Ящик з знижувальним трансформатором 250 ВА. 220/36В ЯТП-0,25-220/36	шт	1	<u>4733,970</u>	<u>0</u>	4734	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
6	КМ8-524-2	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками	шт	1	<u>1936,740</u>	<u>43,670</u>	1937	542	<u>44</u>	<u>4,80000</u>	<u>4,80</u>

		"запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що встановлюється на конструкції на підлозі, струм до 250 А			541,54	8,94			9	0,0716	0,07
7	& C10000-34-1-ЕЯ варіант 1	Ящик обліку с рубльником на 2 вводи ЯУР-1А	шт	1	<u>8112,210</u>	<u>0</u>	8112	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					20592	2511	<u>1211</u>		<u>21,790</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					20592				2,69
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16870				
		всього заробітна плата, грн.					2856				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1238				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					416				
		Всього будівельні роботи, грн.					21830				

		Всього по розділу 1					21830				
		Розділ 2. Кабельні лотки, труби хххх									
8	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,27	<u>7360,950</u>	<u>1333,860</u>	1987	1405	<u>360</u>	<u>47,21000</u>	<u>12,750</u>
					5203,01	598,25			162	4,9268	1,33
9	& C10000-215-1-Ж4 варіант 11	Лоток перфорований гарячого цинкування , 100x50 мм	м	15	<u>167,480</u>	<u>0</u>	2512	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
10	& C10000-215-1-Ж4 варіант 2	Профіль ВРЛ - 21	м	12	<u>138,930</u>	<u>0</u>	1667	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
11	& C10000-215-1-Ж4 варіант 7	Консоль ВВР-21, L = 250мм	м	4	<u>205,340</u>	<u>0</u>	821	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
12	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	1,4	<u>4678,800</u>	<u>171,080</u>	6550	2366	<u>240</u>	<u>16,28000</u>	<u>22,790</u>
					1690,03	56,79			80	0,4400	0,62
13	& C1530-144-56-Е1 варіант 8	Труба гофрована діам.25 мм	м	95,95	<u>17,450</u>	<u>0</u>	1674	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
14	& C1530-144-56-Е1 варіант 10	Труба гофрована діам.20 мм	м	45,45	<u>14,800</u>	<u>0</u>	673	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	КБ21-1-1	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,2	<u>10080,230</u>	<u>2065,230</u>	2016	1266	<u>413</u>	<u>57,42000</u>	<u>11,480</u>
					6328,26	1115,78			223	10,0084	2

16	C113-138 варіант 5	Труби сталеві DKC 25мм	м	20,4	<u>228,800</u>	0	4668	0	0	0	0
17	C111-1844 варіант 1	Кут сталевий 90х труба-труба, діам. 25мм	т	4	<u>179,230</u>	0	717	0	0	0	0
18	& C115-C-7- BE варіант 5	Тримач сталеві труби з кришкою швидкої фіксації, діам. 25 мм	шт.	20	<u>19,190</u>	0	384	0	0	0	0
19	KB21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>3494,160</u>	0	70	51	0	<u>25,31000</u>	<u>0,510</u>
20	& C10000- 19-1-ЕШ варіант 2	Вимикач для відкритої проводки одноклавишний 10А, 220В, IP54	шт	2	<u>50,490</u>	0	101	0	0	0	0
21	KB21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,05	<u>2797,880</u>	0	140	126	0	<u>25,31000</u>	<u>1,270</u>
22	& C10000- 20-1-ЕЩ варіант 2	Розетка для відкритої установки трифазна 16А, 380В, IP54	шт	2	<u>142,220</u>	0	284	0	0	0	0
23	& C10000- 20-1-ЕЩ варіант 1	Розетка для відкритої установки трифазна 16А, 380В, IP55	шт	3	<u>142,010</u>	0	426	0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							24690	5214	1013		48,80
Разом будівельні роботи, грн.							24690		465		3,95
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18463				
всього заробітна плата, грн.							5679				
Загальновиробничі витрати, грн.							2555				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							895				
Всього будівельні роботи, грн.							27245				

Всього по розділу 2							27245				
Розділ 3. Світлотехнічне обладнання											
24	KB21-18-1	Монтаж світлодіодного світильника лінійного	100шт	0,07	<u>41660,340</u>	<u>8034,530</u>	2916	1629	<u>562</u>	<u>211,20000</u>	<u>14,780</u>
25	& C100- 1507-3022-1- 7 варіант 2	Світильник світлодіодний ДСП 2102 2x8	шт	7	<u>23276,35</u>	<u>4352,59</u>	2052	0	<u>305</u>	<u>36,6924</u>	<u>2,57</u>
26	& C1630- 1201-38-FC	Лампа LED T8 8 Вт	шт	14	<u>124,210</u>	0	1739	0	0	0	0

	1201 00 LC варіант 2				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					6707	1629	<u>562</u>		<u>14,780</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6707		<u>305</u>		<u>2,57</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4516				
		всього заробітна плата, грн.					1934				
		Загальновиробничі витрати, грн.					856				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					294				
		Всього будівельні роботи, грн.					7563				

		Всього по розділу 3					7563				
		Розділ 4. Прокладання кабелів									
27	КМ8-412-2	Кабель перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	1,6	<u>1369,660</u>	<u>32,080</u>	2191	1693	<u>51</u>	<u>9,60000</u>	<u>15,360</u>
					1058,02	10,65			17	0,0825	0,13
28	& С100-15093-3511-АГ варіант 3 0,27	П'ятижильний кабель перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд-450	1000м	0,013	<u>61438,440</u>	<u>0</u>	799	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
29	& С100-15093-3510-3 варіант 1 0,147	Трижильний кабель перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,06	<u>44185,830</u>	<u>0</u>	2651	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
30	& С100-15093-3511-АГ варіант 6 0,27	П'ятижильний кабель перерізом 5х1,5мм2 ВВГнгд-450	1000м	0,06	<u>49677,840</u>	<u>0</u>	2981	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
31	& С100-15093-3510-3 варіант 3 0,113	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,027	<u>31864,230</u>	<u>0</u>	860	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
32	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,27	<u>3769,170</u>	<u>598,800</u>	1018	476	<u>162</u>	<u>16,00000</u>	<u>4,320</u>
					1763,36	198,76			54	1,5400	0,42

33	& C100-15093-3511-АГ варіант 3 0,27	П"ятижильний кабель перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд-450	1000м	0,027	<u>61438,440</u>	0	1659	0	0	0	0
34	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,88	<u>10316,970</u>	<u>4017,190</u>	9079	1862	<u>3535</u>	<u>19,20000</u>	<u>16,90</u>
					2116,03	1055,23			929	9,4105	8,28
35	& C100-15093-3511-АГ варіант 6 0,27	П"ятижильний кабель перерізом 5х1,5мм2 ВВГнгд-450	1000м	0,03	<u>49677,840</u>	0	1490	0	0	0	0
36	& C10000-62-1-Ж1 варіант 7 0,240	Кабель безгалогенний вогнестійкий FLAME-X 950 (N)НХН FE180/E30 0,6/1kV. переріз 3х1,5мм2	1000м	0,035	<u>47736,450</u>	0	1671	0	0	0	0
37	& C100-15093-3510-3 варіант 3 0,113	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3х1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,023	<u>31864,230</u>	0	733	0	0	0	0
38	& C115-С-7-ВЕ варіант 1	Скоби вогнестійкі для прокладання кабеля UDF	шт.	30	<u>8,990</u>	0	270	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 4							25402	4031	<u>3748</u>		<u>36,580</u>
Разом будівельні роботи, грн.							25402		1000		8,83
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17623				
всього заробітна плата, грн.							5031				
Загальновиробничі витрати, грн.							2233				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							770				
Всього будівельні роботи, грн.							27635				

Всього по розділу 4							27635				
Розділ 5. Матеріали, які не враховані цінником											
39	& C100-2405-1365-1-	Коробка відгалужувальна для відкритого монтажу з кришкою IP44	шт	14	<u>13,330</u>	0	187	0	0	0	0

	Ш				0	0			0	0	0
40	варіант 2 & С111-136-2-АИ	Швелер підсилений 40x20мм L=200мм	шт	15	<u>64,940</u>	0	974	0	0	0	0
	варіант 5				0	0			0	0	0
41	С1110-177	Розпорна втулка стальна М8	шт	50	<u>23,620</u>	0	1181	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
42	С1110-182	Нарізний стрижень М8, L = 300мм	шт	30	<u>24,470</u>	0	734	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
43	С1111-75	Гайка М8	шт	60	<u>18,560</u>	0	1114	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
44	С1111-76	Шайба М8	шт	60	<u>16,340</u>	0	980	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
45	С1110-3	Болт М8	шт	20	<u>13,800</u>	0	276	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
46	С1111-73	Гайка М6	шт	10	<u>16,010</u>	0	160	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
47	С1111-74	Шайба М6	шт	20	<u>13,730</u>	0	275	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
48	С1110-2	Болт М6	шт	10	<u>12,880</u>	0	129	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
49	С1110-106	Металоконструкції дрібні	кг	15	<u>2071,000</u>	0	31065	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					37075	0	0	0	0
		Разом будівельні роботи, грн.					37075		0		0
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37075				
		Всього будівельні роботи, грн.					37075				

		Всього по розділу 5					37075				
		Разом прямі витрати по кошторису					114466	13385	6534		121,950
		Разом будівельні роботи, грн.					114466		2115		18,04
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94547				
		всього заробітна плата, грн.					15500				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6882				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2375				
		Всього будівельні роботи, грн.					121348				

		Всього по кошторису	121348			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	153,57			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	17875			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-01
на Дахова котельня
ДАХОВА КОТЕЛЬНЯ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1676,043 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,13627 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 362,055 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Тепломеханічна частина котельні											
1	КБ18-2-10	Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на рідкому паливі або газі	шт	2	<u>21222,850</u>	<u>380,700</u>	42446	31576	<u>761</u>	<u>146.62000</u>	<u>293.240</u>
					15788,04	65,66			131	0,4752	0,95
2	С130-952 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	<u>281,510</u>	<u>0</u>	1126	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	С130-950 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	<u>196,330</u>	<u>0</u>	785	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
4	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>2758,480</u>	<u>51,660</u>	5517	4646	<u>103</u>	<u>21.32000</u>	<u>42.640</u>
					2322,81	8,20			16	0,0598	0,12
5	С130-968 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	<u>281,630</u>	<u>0</u>	563	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
6	С130-967 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр	шт	2	<u>255,210</u>	<u>0</u>	510	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	ВСТ3сп2, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм			0	0			0	0	0
7	КБ18-13-4 Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,5 т	шт	1	<u>6567,550</u> 4538,86	<u>125,120</u> 24,71	6568	4539	<u>125</u> 25	<u>41,66000</u> 0,1762	<u>41,660</u> 0,18
8	С130-968 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	<u>281,630</u> 0	<u>0</u> 0	563	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
9	КМ18-1-4 Монтаж теплообмінника пластинчастого	шт	2	<u>9102,330</u> 5512,56	<u>993,230</u> 310,80	18205	11025	<u>1986</u> 622	<u>51,80000</u> 2,2885	<u>103,60</u> 4,58
10	КБ18-13-1 Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>2758,480</u> 2322,81	<u>51,660</u> 8,20	5517	4646	<u>103</u> 16	<u>21,32000</u> 0,0598	<u>42,640</u> 0,12
Теплолічильник										
11	КБ16-26-4 Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 100 мм	шт	1	<u>1205,530</u> 358,18	<u>43,010</u> 5,45	1206	358	<u>43</u> 5	<u>3,25000</u> 0,0450	<u>3,250</u> 0,05
12	С130-969 Фланці глухі плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	<u>205,910</u> 0	<u>0</u> 0	412	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
13	КМ11-30-3 Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонного (термоперетворювачі опору)	шт	2	<u>446,520</u> 446,52	<u>0</u> 0	893	893	<u>0</u> 0	<u>3,84000</u> 0	<u>7,680</u> 0
14	КМ11-95-1 Установлення проектора інформаційного (вимірювально-обчислювальний блок)	шт	1	<u>2529,390</u> 1996,64	<u>465,210</u> 136,12	2529	1997	<u>465</u> 136	<u>16,00000</u> 0,9387	<u>16</u> 0,94
Водопідготовка										
15	КБ18-21-9 Установлення сепаратора шламу, діаметром 200 мм	10шт	0,2	<u>10087,310</u> 8648,45	<u>869,170</u> 135,30	2017	1730	<u>174</u> 27	<u>79,38000</u> 0,9892	<u>15,880</u> 0,2
16	С130-972 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	2	<u>856,610</u> 0	<u>0</u> 0	1713	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
17	КБ18-21-9 Установлення сепаратора повітря, діаметром 200 мм	10шт	0,1	<u>49938,720</u> 8648,45	<u>869,170</u> 135,30	4994	865	<u>87</u> 14	<u>79,38000</u> 0,9892	<u>7,940</u> 0,1
18	С130-972 Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	2	<u>856,610</u> 0	<u>0</u> 0	1713	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
19	КБ18-10-2 Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,105 м3	шт	1	<u>693,770</u> 648,25	<u>14,360</u> 4,35	694	648	<u>14</u> 4	<u>5,95000</u> 0,0300	<u>5,950</u> 0,03
20	КБ18-10-6 Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3	шт	1	<u>1544,350</u> 1476,18	<u>21,540</u> 6,53	1544	1476	<u>22</u> 7	<u>14,22000</u> 0,0450	<u>14,220</u> 0,05
21	КМ11-95-3 Установлення нейтралізатора конденсату	шт	2	<u>1431,490</u> 1427,97	<u>0</u> 0	2863	2856	<u>0</u> 0	<u>12,80000</u> 0	<u>25,60</u> 0
22	КМ7-218-1 Монтаж блока дозатора	шт	1	<u>4351,740</u> 4165,94	<u>159,400</u> 15,85	4352	4166	<u>159</u> 16	<u>37,80000</u> 0,1234	<u>37,80</u> 0,12
23	КМ6-280-1 Монтаж помякшувальної установки	т	0,1	<u>182398,120</u> 174222,87	<u>1468,270</u> 69,89	18240	17422	<u>147</u> 7	<u>1658,16000</u> 0,6185	<u>165,820</u> 0,06
24	& С130-117-4636-1 Фільтр тонкої очистки Ду20	шт	1	<u>6537,230</u> 0	<u>0</u> 0	6537	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

	варіант 1				0	0			0	0	0
25	КБ18-11-4	Установлення баків конденсаційних місткістю 0,8 м3	шт	2	<u>2008,530</u> 1878,65	<u>85,970</u> 13,66	4017	3757	<u>172</u> 27	<u>17,88000</u> 0,0996	<u>35,760</u> 0,2
26	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	3	<u>78,370</u> 73,84	<u>0</u> 0	235	222	<u>0</u> 0	<u>0,67000</u> 0	<u>2,010</u> 0
27	& С130-1107-1-7Б-36 варіант 1	Лічильник холодної води Ду 20 t-50 С GMDM-1 Bmeters	шт	1	<u>3971,360</u> 0	<u>0</u> 0	3971	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
28	& С130-1107-1-7Б-37 варіант 1	Лічильник холодної води Ду 15 t-50 С GMDM-1 Bmeters	шт	2	<u>3599,060</u> 0	<u>0</u> 0	7198	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
29	КМ18-1-1	Монтаж у приміщенні апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 0,04 т	шт	2	<u>5719,090</u> 4171,66	<u>184,610</u> 54,02	11438	8343	<u>369</u> 108	<u>39,20000</u> 0,3725	<u>78,40</u> 0,75
30	& С14-96-693 варіант 1	Холодильник для відбору проб	компл	2	<u>12765,610</u> 0	<u>0</u> 0	25531	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
31	& С14-96-72-326 варіант 1	Площадка зі сходами пересувна	шт	1	<u>17282,570</u> 0	<u>0</u> 0	17283	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
32	КБ16-15-7	Арматура Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 250 мм	шт	5	<u>4401,890</u> 1754,84	<u>153,250</u> 20,94	22009	8774	<u>766</u> 105	<u>15,73000</u> 0,1556	<u>78,650</u> 0,78
33	С130-973 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 250 мм	шт	10	<u>2206,970</u> 0	<u>0</u> 0	22070	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
34	& С130-1107-1-С варіант 1	Затвір поворотний міжфланцевий "Баттерфляй" з чавунним диском DN 250мм	шт	5	<u>7434,590</u> 0	<u>0</u> 0	37173	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
35	КБ16-15-6	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 200 мм	шт	1	<u>3072,100</u> 1370,77	<u>107,950</u> 14,88	3072	1371	<u>108</u> 15	<u>12,73000</u> 0,1104	<u>12,730</u> 0,11
36	С130-972 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	2	<u>856,610</u> 0	<u>0</u> 0	1713	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
37	& С113-5-162-3 варіант 1	Клапан зворотній міжфланцевий Ду 200, D6. 012	шт	1	<u>11692,550</u> 0	<u>0</u> 0	11693	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
38	КБ16-15-4	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на	шт	16	<u>2586,320</u>	<u>70,790</u>	41381	16891	<u>1133</u>	<u>9,92000</u>	<u>158,720</u>

		<i>трубопроводах із сталевих труб діаметром до 125 мм</i>			1055,69	9,26			148	0,0692	1,11
39	C130-970 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	32	<u>467,040</u> 0	<u>0</u> 0	14945	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
40	& C130-1107-1-Д варіант 1	Затвір поворотний міжфланцевий "Баттерфляй" з чавунним диском DN 125мм PN16	шт	14	<u>4478,170</u> 0	<u>0</u> 0	62694	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
41	& C113-5-162-2 варіант 1	Клапан зворотній міжфланцевий Ду 125, D6.012	шт	2	<u>5332,830</u> 0	<u>0</u> 0	10666	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
42	KM12-799-1	Вентилі сталеві муфтові та цапкові, діаметр 15-40 мм	10 шт	6,6	<u>3610,240</u> 3610,24	<u>0</u> 0	23828	23828	<u>0</u> 0	<u>32,00000</u> 0	<u>211,20</u> 0
43	& C14-96-70-325 варіант 1	Кран кульовий Ду15 Tmax=150 гр С	шт	4	<u>210,570</u> 0	<u>0</u> 0	842	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
44	& C14-96-70-326 варіант 1	Кран кульовий Ду25 Tmax=150 гр С	шт	1	<u>419,670</u> 0	<u>0</u> 0	420	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
45	& C1630-536-15-3Б варіант 1	Кран кульовий , діаметр 15 мм "метелик"	шт	12	<u>295,550</u> 0	<u>0</u> 0	3547	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
46	& C1630-536-17 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 20 мм "метелик"	шт	3	<u>209,190</u> 0	<u>0</u> 0	628	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
47	& C1630-536-18-1Т варіант 1	Кран кульовий, діаметр 25 мм "ручка"	шт	34	<u>500,910</u> 0	<u>0</u> 0	17031	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
48	& C1630-536-19-1У варіант 1	Кран кульовий, діаметр 40 мм "ручка"	шт	1	<u>1007,090</u> 0	<u>0</u> 0	1007	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
49	& C14-96-68-320 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий, Ду 20, Вономі	шт	1	<u>222,810</u> 0	<u>0</u> 0	223	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
50	& C14-96-68-321 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий, Ду 25, Вономі	шт	10	<u>495,150</u> 0	<u>0</u> 0	4952	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
51	KB16-15-2	<i>Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм</i>	шт	4	<u>651,980</u> 265,61	<u>50,590</u> 6,36	2608	1062	<u>202</u> 25	<u>2,41000</u> 0,0478	<u>9,640</u> 0,19
52	C130-983 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>353,840</u> 0	<u>0</u> 0	1415	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
53	C130-984 варіант 2	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3 тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2] діаметр	шт	4	<u>282,730</u>	<u>0</u>	1131	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 2	ВСТ3сп2, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 65 мм			0	0			0	0	0
54	& C1630-536-22-Д варіант 1	Клапан запобіжний, провнопрохідний, діам. 50/65 Duso KG-FF	шт	4	<u>18507,650</u>	<u>0</u>	74031	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
55	КМ12-790-1 в.в. п.13.1.2 к=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,2	<u>7439,520</u>	<u>269,780</u>	1488	1354	<u>54</u>	<u>60,00000</u>	<u>12</u>
56	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,2	<u>1599,060</u>	<u>160,400</u>	320	271	<u>32</u>	<u>12,30000</u>	<u>2,460</u>
					1355,58	8,90			2	0,0788	0,02
57	& C1-600-3751-1 варіант 1	Фільтр осадовий сітчастий муфтовий, Ру1,6 МПа, Т=95°С, Ду 25	шт	2	<u>258,740</u>	<u>0</u>	517	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
58	КБ18-14-1	Установлення вставок віброізолюючих до насосів тиском 1 МПа, діаметр вставки 125 мм	шт	2	<u>826,710</u>	<u>30,130</u>	1653	715	<u>60</u>	<u>3,28000</u>	<u>6,560</u>
					357,36	1,67			3	0,0148	0,03
59	C130-987 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 125 мм	шт	4	<u>898,850</u>	<u>0</u>	3595	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
60	& C130-1107-1-17 варіант 1	Антивірбаційна вставка фланцева діам. 125 РN 16, Т=100оС	шт	2	<u>5046,310</u>	<u>0</u>	10093	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
61	КБ18-14-8	Установлення вставок віброізолюючих до насосів тиском 1,6 МПа, діаметр вставки 200 мм	шт	3	<u>2386,050</u>	<u>55,370</u>	7158	1925	<u>166</u>	<u>5,89000</u>	<u>17,670</u>
					641,72	3,07			9	0,0272	0,08
62	C130-989 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 200 мм	шт	3	<u>1282,680</u>	<u>0</u>	3848	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
63	& C130-1107-1-15 варіант 1	Антивірбаційна вставка фланцева діам. 200 РN 16, Т=100оС	шт	3	<u>8009,870</u>	<u>0</u>	24030	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
64	& C1630-1611-171K варіант 1	Клапан поплавковий, діаметр 25 мм	шт	2	<u>552,360</u>	<u>0</u>	1105	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
65	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	4	<u>222,230</u>	<u>0</u>	889	889	<u>0</u>	<u>1,99200</u>	<u>7,970</u>
					222,23	0			0	0	0
66	& C130-474-1A варіант 1	Автоматичний повітровідводчик, діаметр 15 мм	шт	4	<u>255,360</u>	<u>0</u>	1021	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
67	КБ9-62-4	Кріплення трубопроводів Опори під трубопроводи, опорні частини,	т	0,187	<u>6299,040</u>	<u>1031,640</u>	1178	795	<u>193</u>	<u>40,48000</u>	<u>7,570</u>

80	КБ16-10-8	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 219х6,0 мм	100м	0,38	<u>36034,920</u>	<u>1819,190</u>	13693	11541	<u>691</u>	<u>272,24000</u>	<u>103,450</u>
					30371,09	136,52			52	1,1232	0,43
81	С113-190 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	38	<u>2055,980</u>	<u>0</u>	78127	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
82	КБ16-10-6	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 133х4,0 мм	100м	0,19	<u>177141,420</u>	<u>1449,480</u>	33657	3572	<u>275</u>	<u>170,56000</u>	<u>32,410</u>
					18797,42	107,12			20	0,8842	0,17
83	С113-171 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	19	<u>1028,170</u>	<u>0</u>	19535	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
84	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 108х4,0 мм	100м	0,12	<u>16135,600</u>	<u>1260,110</u>	1936	1634	<u>151</u>	<u>118,90000</u>	<u>14,270</u>
					13615,24	87,72			11	0,7338	0,09
85	С113-160 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	12	<u>706,240</u>	<u>0</u>	8475	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
86	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 89х3,5 мм	100м	0,11	<u>15968,880</u>	<u>1260,110</u>	1757	1498	<u>139</u>	<u>118,90000</u>	<u>13,080</u>
					13615,24	87,72			10	0,7338	0,08
87	С113-154 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	11	<u>513,860</u>	<u>0</u>	5652	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
88	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 76х3,0 мм	100м	0,04	<u>14022,330</u>	<u>959,670</u>	561	493	<u>38</u>	<u>107,58000</u>	<u>4,30</u>
					12318,99	71,04			3	0,5862	0,02
89	С113-142 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	4	<u>270,610</u>	<u>0</u>	1082	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
90	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 57х3,0 мм	100м	0,14	<u>12219,110</u>	<u>1172,470</u>	1711	1454	<u>164</u>	<u>90,69000</u>	<u>12,70</u>
					10384,91	79,30			11	0,6678	0,09
91	С113-138 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	14	<u>320,990</u>	<u>0</u>	4494	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
92	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	1,27	<u>12177,430</u>	<u>1172,470</u>	15465	13189	<u>1489</u>	<u>90,69000</u>	<u>115,180</u>
					10384,91	79,30			101	0,6678	0,85
93	& С113-132- К2 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	43	<u>193,940</u>	<u>0</u>	8339	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

94	& C113-131-K3 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	8	<u>34,130</u> 0	0	273	0	0	0	0
95	& C113-132-K1 варіант 1	Труби сталеві електрозварні, зовнішній діаметр 18 мм, товщина стінки 2 мм	м	22	<u>20,200</u> 0	0	444	0	0	0	0
96	C113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	40	<u>183,950</u> 0	0	7358	0	0	0	0
97	C113-2 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	11	<u>65,500</u> 0	0	721	0	0	0	0
98	C113-1 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	3	<u>57,930</u> 0	0	174	0	0	0	0
99	& C1534-1-K9 варіант 1	Відвід 90 град. діаметр 219x6,0 мм	шт	9	<u>1841,340</u> 0	0	16572	0	0	0	0
100	& C1534-1-K8-P4 варіант 1	Відвід 90 град. діаметр 133x4,0 мм	шт	12	<u>261,460</u> 0	0	3138	0	0	0	0
101	& C1534-1-K7 варіант 1	Відвід 90 град. діаметр 108x4,0 мм	шт	9	<u>332,390</u> 0	0	2992	0	0	0	0
102	& C1534-1-K6 варіант 1	Відвід 90 град. діаметр 89x3,5 мм	шт	4	<u>74,960</u> 0	0	300	0	0	0	0
103	& C1534-1-K5 варіант 1	Відвід 90 град. діаметр 76x3,5 мм	шт	4	<u>52,380</u> 0	0	210	0	0	0	0
104	& C1534-1-K4 варіант 1	Відвід 90 град. діаметр 57x3,0 мм	шт	5	<u>24,650</u> 0	0	123	0	0	0	0
105	& C1534-1-K3 варіант 1	Відвід 90 град. діаметр 32x2,5 мм	шт	26	<u>8,230</u> 0	0	214	0	0	0	0
106	& C1534-1-K2 варіант 1	Відвід 90 град. діаметр 33,7x2,3 мм	шт	36	<u>8,200</u> 0	0	295	0	0	0	0
107	& C1534-1-K1 варіант 1	Відвід 90 град. діаметр 26x2,0 мм	шт	7	<u>7,160</u> 0	0	50	0	0	0	0

108	& С1534-1-К10 варіант 1	Заглушка діаметр 219х8,0 мм	шт	4	<u>144,440</u> 0	<u>0</u> 0	578	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
109	& С1534-1-К11 варіант 1	Заглушка діаметр 108х4,0 мм	шт	1	<u>32,880</u> 0	<u>0</u> 0	33	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
110	& С1534-1-К12 варіант 1	Заглушка діаметр 89х3,5 мм	шт	4	<u>24,690</u> 0	<u>0</u> 0	99	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
111	& С1534-1-К21 варіант 1	Перехід К 219х6,0-108х4,0 кут 20 град. L=315мм	шт	2	<u>253,260</u> 0	<u>0</u> 0	507	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
112	& С1534-1-К13 варіант 1	Перехід К 219х6,0-133х4,0	шт	4	<u>398,350</u> 0	<u>0</u> 0	1593	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
113	& С1534-1-К14 варіант 1	Перехід К 219х6,0-108х4,0	шт	2	<u>252,970</u> 0	<u>0</u> 0	506	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
114	& С1534-1-К15 варіант 1	Перехід К 219х6,0-89х3,5	шт	2	<u>298,870</u> 0	<u>0</u> 0	598	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
115	& С1534-1-К16 варіант 1	Перехід К 133х5-108х4,0	шт	10	<u>87,270</u> 0	<u>0</u> 0	873	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
116	& С1534-1-К17 варіант 1	Перехід К 133х4,0-89х3,5	шт	2	<u>91,350</u> 0	<u>0</u> 0	183	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
117	& С1534-1-К18 варіант 1	Перехід К 133х4,0-76х3,5	шт	4	<u>81,040</u> 0	<u>0</u> 0	324	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
118	& С1534-1-К19 варіант 1	Перехід К 108х4,0-89х3,5	шт	2	<u>50,300</u> 0	<u>0</u> 0	101	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
119	& С1534-1-К20 варіант 1	Перехід К 57х3,0-45х2,5	шт	1	<u>18,430</u> 0	<u>0</u> 0	18	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
120	& С1534-1-К22 варіант 1	Трійник 219х6,0	шт	2	<u>2492,430</u> 0	<u>0</u> 0	4985	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
121	& С1534-1-К23 варіант 1	Трійник 133х4,0-89х3,5	шт	2	<u>485,530</u> 0	<u>0</u> 0	971	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
122	КБ26-11-1	Конструкції теплоізоляційні Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	5,1	<u>374,600</u> 374,60	<u>0</u> 0	1910	1910	<u>0</u> 0	<u>3,52000</u> 0	<u>17,950</u> 0

123	& С1545-481-161 варіант 1	Ізоляція трубна із спіненого каучуку б=25 мм, для труб діам. 133	м	19	<u>810,380</u>	<u>0</u>	15397	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0		0	0	0	0
124	& С1545-481-160 варіант 1	Ізоляція трубна із спіненого каучуку б=25 мм, для труб діам.108	м	6	<u>671,620</u>	<u>0</u>	4030	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0		0	0	0	0
125	& С1545-481-159 варіант 1	Ізоляція трубна із спіненого каучуку б=25 мм, для труб діам.57	м	8	<u>342,060</u>	<u>0</u>	2736	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0		0	0	0	0
126	& С1545-481-166 варіант 1	Ізоляція трубна із спіненого каучуку б=19 мм, для труб діам.40	м	0,5	<u>146,180</u>	<u>0</u>	73	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0		0	0	0	0
127	& С1545-481-165 варіант 1	Ізоляція трубна із спіненого каучуку б=13 мм, для труб діам.20	м	0,5	<u>51,320</u>	<u>0</u>	26	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0		0	0	0	0
128	& С1545-481-164 варіант 1	Ізоляція трубна із спіненого каучуку б=13 мм, для труб діам.15	м	1	<u>32,960</u>	<u>0</u>	33	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0		0	0	0	0
129	& С1545-481-158 варіант 1	Ізоляція трубна із спіненого каучуку б=19 мм, для труб діам.18	м	18	<u>51,320</u>	<u>0</u>	924	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0		0	0	0	0
130	КБ26-27-1	<i>Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену</i>	10 м2	4,92	<u>709,820</u>	<u>0</u>	3492	3492	<u>0</u>	<u>6,67000</u>	<u>32,820</u>
					709,82	0			0	0	0
131	& С1545-481-162 варіант 1	Ізоляція листова із спіненого каучуку б=25 мм	м2	49,2	<u>798,140</u>	<u>0</u>	39268	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0		0	0	0	0
132	& С113-1476-К1 варіант 1	Клей монтажний для ізоляції із спіненого каучуку, л	л	8,5	<u>928,720</u>	<u>0</u>	7894	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0		0	0	0	0
133	& С1545-481-163 варіант 1	Стрічка каучукова для монтажу ізоляції	п.м.	550	<u>14,620</u>	<u>0</u>	8041	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0		0	0	0	0
134	КБ26-16-1	<i>Покриття поверхні ізоляції трубопроводів виробами з оцинкованої сталі</i>	10 м	7,1	<u>1485,640</u>	<u>150,580</u>	10548	9309	<u>1069</u>	<u>11,45000</u>	<u>81,30</u>
					1311,14	55,52			394	0,4921	3,49
135	& С111-1797-1 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0, 35 мм	м2	62,5	<u>239,540</u>	<u>0</u>	14971	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0		0	0	0	0
136	КБ13-18-2 Н1=2	<i>Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-0119</i>	100м2	0,39	<u>2916,320</u>	<u>121,770</u>	1137	375	<u>47</u>	<u>7,50000</u>	<u>2,930</u>
					961,80	5,06			2	0,0448	0,02
137	КБ13-16-10	<i>Грунтування металевих поверхонь за один раз лаком БТ-577</i>	100м2	0,78	<u>1507,630</u>	<u>60,880</u>	1176	352	<u>47</u>	<u>3,52000</u>	<u>2,750</u>
					451,40	2,53			2	0,0224	0,02
138	КБ13-26-6 Н1=2	<i>Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115</i>	100м2	0,4	<u>8005,780</u>	<u>70,670</u>	3202	356	<u>28</u>	<u>7,24000</u>	<u>2,90</u>
					891,24	2,94			1	0,0260	0,01
Разом прямі витрати по розділу 1							993207	208215	<u>11582</u>		<u>1901,30</u>

141	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентрацімірів і щільноцірів, РН-метріів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	3	<u>209,750</u>	<u>0</u>	629	529	<u>0</u>	<u>1,60000</u>	<u>4,80</u>
					176,34	0			0	0	0
142	& С130-1107-25 варіант 1	Кран триходовий без фланца вик.3 М20х1,5-G 1/2"	шт	3	<u>344,930</u>	<u>0</u>	1035	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
143	& С130-1107-25К варіант 1	Кран missuogi gas діам. 1/2" ВВ "метелик"	шт	2	<u>143,990</u>	<u>0</u>	288	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
144	& С130-1107-1-У-27 варіант 1	Різьба 1/2"	шт	5	<u>9,950</u>	<u>0</u>	50	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
145	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентрацімірів і щільноцірів, РН-метріів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	2	<u>209,750</u>	<u>0</u>	420	353	<u>0</u>	<u>1,60000</u>	<u>3,20</u>
					176,34	0			0	0	0
146	КМ20-201-10	Монтаж сигналізатора	шт	1	<u>1113,320</u>	<u>2,100</u>	1113	860	<u>2</u>	<u>5,68000</u>	<u>5,680</u>
					860,07	0,32			0	0,0032	0
147	КМ10-668-3	Монтаж датчиків загазованості	шт	4	<u>374,520</u>	<u>1,970</u>	1498	1279	<u>8</u>	<u>3,20000</u>	<u>12,80</u>
					319,78	0,30			1	0,0030	0,01
148	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>113,760</u>	<u>0</u>	228	186	<u>0</u>	<u>0,80000</u>	<u>1,60</u>
					93,02	0			0	0	0
149	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>113,760</u>	<u>0</u>	228	186	<u>0</u>	<u>0,80000</u>	<u>1,60</u>
					93,02	0			0	0	0
150	КМ10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	<u>881,760</u>	<u>0</u>	882	722	<u>0</u>	<u>6,40000</u>	<u>6,40</u>
					722,05	0			0	0	0
151	КМ10-668-3	Сповісвач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	1	<u>374,520</u>	<u>1,970</u>	375	320	<u>2</u>	<u>3,20000</u>	<u>3,20</u>
					319,78	0,30			0	0,0030	0
152	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,04	<u>5534,790</u>	<u>273,220</u>	5756	2751	<u>284</u>	<u>24,00000</u>	<u>24,960</u>
					2645,04	79,94			83	0,5513	0,57
153	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,21	<u>3583,890</u>	<u>413,520</u>	753	370	<u>87</u>	<u>16,00000</u>	<u>3,360</u>
					1763,36	120,99			25	0,8344	0,18
154	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,3	<u>7110,520</u>	<u>450,440</u>	2133	741	<u>135</u>	<u>22,40000</u>	<u>6,720</u>
					2468,70	131,80			40	0,9089	0,27

155	& С130-600-3-ВП варіант 1	Кабель 2 x 0.5, МКЭШвнг	м	40	<u>34,470</u>	<u>0</u>	1379	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
156	& С130-600-3-ВР варіант 1	Кабель 4 x 0.5,МКЭШвнг	м	85	<u>33,330</u>	<u>0</u>	2833	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
157	& С130-600-3-87 варіант 1	Кабель 3 x 1.0,ПВСнг	м	30	<u>20,640</u>	<u>0</u>	619	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
158	КБ21-2-1	Прокладання поліетиленових труб із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,21	<u>6294,360</u>	<u>451,020</u>	1322	900	<u>95</u>	<u>42,33000</u>	<u>8,890</u>
					4283,80	55,50			12	0,4250	0,09
159	& С1530-103-20В-7С варіант 1	Труба гофрована діам.20, ПВХ-20	м	20	<u>14,770</u>	<u>0</u>	295	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
160	& С113-2425-189 варіант 1	Пластикова гладка жорстка труба,діаметр 20 мм	м	1	<u>9,310</u>	<u>0</u>	9	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
161	КМ8-152-14	Конструкція із профільної сталі для кріплення кабельних закладних підвісок, маса до 2 кг	100 шт	0,05	<u>17920,830</u>	<u>994,590</u>	896	132	<u>50</u>	<u>24,00000</u>	<u>1,20</u>
					2645,04	195,27			10	1,3904	0,07
162	С1545-204 варіант 1	Профіль монтажний К108/2, L=2000 мм	100шт	0,05	<u>836,300</u>	<u>0</u>	42	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
163	КБ16-9-12	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	100м	0,01	<u>13602,220</u>	<u>2663,790</u>	136	104	<u>27</u>	<u>90,69000</u>	<u>0,910</u>
					10384,91	578,09			6	5,1962	0,05
164	& С113-339-1К варіант 1	Труби сталеві діам. 14x2,0 мм	м	1	<u>33,410</u>	<u>0</u>	33	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
165	С121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні	т	0,025	<u>69409,850</u>	<u>0</u>	1735	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					24687	9433	<u>690</u>		<u>85,320</u>
									177		1,24
		Разом будівельні роботи, грн.					24687				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14564				
		всього заробітна плата, грн.					9610				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4098				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1348				
		Всього будівельні роботи, грн.					28785				

Всього по розділу 3				28785							
Розділ 4. Електроосвітлення котельні											
166	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>6150,130</u>	<u>1720,530</u>	6150	2347	<u>1721</u>	<u>20,80000</u>	<u>20,80</u>
					2346,66	419,06			419	2,8899	2,89
167	& С1847-7-233-ЕФ варіант 1	Ліхтар акумуляторний (в комплекті зарядний пристрій) (не монтується)	шт	2	<u>2074,000</u>	<u>0</u>	4148	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
168	КБ21-17-2	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	100шт	0,04	<u>15179,670</u>	<u>444,020</u>	607	570	<u>18</u>	<u>122,54000</u>	<u>4,90</u>
					14248,95	85,49			3	0,6026	0,02
169	& С1847-7-234 варіант 1	Світильник вибухозахищений, 2ЕхedIICT2, НСП 23-200-001	шт	4	<u>4672,960</u>	<u>0</u>	18692	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
170	& С1847-7-239-ЕХ варіант 1	Лампа енергозберігаюча HS-евро-32-4200-27 220-240, "Евросвет"	шт	4	<u>90,100</u>	<u>0</u>	360	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
171	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,1	<u>39540,240</u>	<u>5914,430</u>	3954	2328	<u>591</u>	<u>211,20000</u>	<u>21,120</u>
					23276,35	1417,88			142	9,7910	0,98
172	& С1847-7-235 варіант 1	Світильник ЛПП 1x36 IP-65	шт	9	<u>417,520</u>	<u>0</u>	3758	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
173	& С1847-7-236 варіант 1	Світильник НПП (НПБ) 1301 коло білий 60Вт IP-54	шт	1	<u>110,500</u>	<u>0</u>	111	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
174	& С1847-7-240 варіант 1	Лампа енергозберігаюча, Econ Twister 12W WW E27 1PF/6, "Phillips"	шт	2	<u>47,260</u>	<u>0</u>	95	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
175	& С1847-7-241 варіант 1	Люмінесцентна лампа, MASTER TL-D Super 80 36/830 G13, "Phillips"	шт	9	<u>57,460</u>	<u>0</u>	517	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
176	КБ21-17-2	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	100шт	0,01	<u>15179,670</u>	<u>444,020</u>	152	142	<u>4</u>	<u>122,54000</u>	<u>1,230</u>
					14248,95	85,49			1	0,6026	0,01
177	& С1847-9-236 варіант 1	Світильник "Селена-32" НББ64-100-018 IP54	шт	1	<u>499,120</u>	<u>0</u>	499	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
178	& С1847-7-242 варіант 1	Світильник переносний, РВО42-У2	шт	1	<u>249,220</u>	<u>0</u>	249	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
179	& С1847-7-243 варіант 1	Лампа розжарювання, 40 Вт, МОЗ-12-40	шт	1	<u>9,520</u>	<u>0</u>	10	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
180	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним	шт	1	<u>431,450</u>	<u>31,710</u>	431	229	<u>32</u>	<u>1,97000</u>	<u>1,970</u>

		<i>трансформатором</i>			229,07	7,51			8	0,0529	0,05
181	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,5	3993,870	823,500	5991	2645	1235	16,00000	24
					1763,36	200,58			301	1,3832	2,07
182	& С1112-23-140	Кабель 3 х 1,5 (N) НХНFE 180/30 FLAME	м	35	27,860	0	975	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
183	& С1112-23-139	Кабель 3х1,5,ВВГ знгд - 1.0	м	60	15,620	0	937	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
184	& С1112-23-138	Кабель 3х1,5,ВВГ нгд - 1.0	м	55	29,470	0	1621	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
185	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,03	3260,850	0	98	83	0	27,68000	0,830
					2766,06	0			0	0	0
186	& С1847-7-244	Вимикач, Ін=10 А, ВС20-1-0-ГПБ ІР 54, "ІЕК"	шт	3	57,460	0	172	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
187	& С1847-7-245	Коробка розподільча 80х50 ІР44, "АсКо"	шт	15	13,390	0	201	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
188	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,6	4971,320	470,570	2983	2119	282	32,80000	19,680
					3531,90	114,61			69	0,7904	0,47
189	& С11-2425-101	Пластиковий кабельний короб 25х25	м	60	8,290	0	497	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
190	КБ21-2-1	Прокладання поліетиленових труб із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,11	6411,500	568,160	705	471	62	42,33000	4,660
					4283,80	78,23			9	0,5818	0,06
191	& С1530-103-20В-6С	Труба гофрована діам.25, ПВХ-25	м	10	10,590	0	106	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
192	& С113-2425-189	Пластикові гладка жорстка труба, діаметр 20 мм	м	1	9,310	0	9	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
193	КМ8-152-14	Конструкція із профільної сталі для кріплення кабельних закладних підвісок, маса до 2 кг	100 шт	0,05	18506,520	1580,280	925	132	79	24,00000	1,20
					2645,04	308,96			15	2,1744	0,11
194	С1545-204	Профіль монтажний К108/2, L=2000 мм	100шт	0,05	836,300	0	42	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
195	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,04	69409,850	0	2776	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 4					57771	11066	4024		100,390
									967		6,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					57771				

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				42681					
		всього заробітна плата, грн.				12033					
		Загальновиробничі витрати, грн.				5306					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				10,39					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				1816					
		Всього будівельні роботи, грн.				63077					

		Всього по розділу 4				63077					
Розділ 5. Опалення та вентиляція											
		Опалення									
196	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>8253,600</u>	<u>165,160</u>	8254	7255	<u>165</u>	<u>68,17000</u>	<u>68,170</u>
					7254,65	25,16			25	0,1844	0,18
197	КБ18-3-1	Установлення теплообмінника	шт	1	<u>4006,010</u>	<u>77,280</u>	4006	1570	<u>77</u>	<u>13,92000</u>	<u>13,920</u>
					1570,45	7,92			8	0,0618	0,06
198	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>3118,680</u>	<u>51,660</u>	6237	4646	<u>103</u>	<u>21,32000</u>	<u>42,640</u>
					2322,81	8,20			16	0,0598	0,12
199	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	1	<u>714,070</u>	<u>29,410</u>	714	648	<u>29</u>	<u>5,95000</u>	<u>5,950</u>
					648,25	7,16			7	0,0494	0,05
200	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,13	<u>5663,870</u>	<u>0</u>	736	726	<u>0</u>	<u>49,50000</u>	<u>6,440</u>
					5584,59	0			0	0	0
201	& С1630-536-63	Кран кульовий, Ду15, "бабочка", Тамігі, Вопомі	шт	2	<u>118,490</u>	<u>0</u>	237	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
202	& С1630-536-64	Кран кульовий, Ду20, "бабочка", Тамігі, Вопомі	шт	1	<u>175,610</u>	<u>0</u>	176	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
203	& С1630-537-65	Кран кульовий, Ду32, "бабочка", Тамігі, Вопомі	шт	6	<u>485,640</u>	<u>0</u>	2914	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
204	& С1630-536-67	Зворотній клапан Вопомі (ВН-ВН) , Ду15, Loira	шт	2	<u>255,170</u>	<u>0</u>	510	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
205	& С1630-536-68	Зворотній клапан Вопомі (ВН-ВН) , Ду32, Loira	шт	2	<u>285,770</u>	<u>0</u>	572	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
206	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	2	<u>222,230</u>	<u>0</u>	444	444	<u>0</u>	<u>1,99200</u>	<u>3,980</u>
					222,23	0			0	0	0
207	& С100-17064-1458-	Повітропровідник автоматичний Ду15	шт	2	<u>256,790</u>	<u>0</u>	514	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	6-4 варіант 1				0	0			0	0	0
		Трубопроводи									
208	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,02	<u>5961,100</u>	<u>245,170</u>	119	109	<u>5</u>	<u>48,71000</u>	<u>0,970</u>
					5434,09	41,26			1	0,2952	0,01
209	С130-881 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм	м	2	<u>80,180</u>	<u>0</u>	160	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
210	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,02	<u>5977,670</u>	<u>245,170</u>	120	109	<u>5</u>	<u>48,71000</u>	<u>0,970</u>
					5434,09	41,26			1	0,2952	0,01
211	С130-882 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	2	<u>94,920</u>	<u>0</u>	190	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
212	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,12	<u>5998,140</u>	<u>245,170</u>	720	652	<u>29</u>	<u>48,71000</u>	<u>5,850</u>
					5434,09	41,26			5	0,2952	0,04
213	С130-884 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	12	<u>265,080</u>	<u>0</u>	3181	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
214	& С130-600-5 варіант 1	Кронштейн з резиновою вставкою, Ду 15	шт	3	<u>63,730</u>	<u>0</u>	191	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
215	& С130-600-6 варіант 1	Кронштейн з резиновою вставкою, Ду 20	шт	2	<u>68,830</u>	<u>0</u>	138	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
216	& С130-600-7 варіант 1	Кронштейн з резиновою вставкою, Ду 32	шт	10	<u>90,250</u>	<u>0</u>	903	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
217	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,09	<u>15363,780</u>	<u>0</u>	1383	1383	<u>0</u>	<u>142,68000</u>	<u>12,840</u>
					15363,78	0			0	0	0
		Ізоляція									
218	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,9	<u>374,600</u>	<u>0</u>	712	712	<u>0</u>	<u>3,52000</u>	<u>6,690</u>
					374,60	0			0	0	0
219	& С1545-483-1-Е8 варіант 1	Ізоляція трубна із спіненого каучуку Ду 15	м	2	<u>28,920</u>	<u>0</u>	58	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
220	& С1545-483-2-Е9 варіант 1	Ізоляція трубна із спіненого каучуку Ду 20	м	2	<u>45,240</u>	<u>0</u>	90	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
221	& С1545-483-3-FA	Ізоляція трубна із спіненого каучуку Ду 32	м	15	<u>51,360</u>	<u>0</u>	770	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	ТОВ СЛ варіант 1				0	0			0	0	0
222	& С1545-485-3-ЕБ варіант 1	Клей для трубної ізоляції	л	2	<u>375,720</u>	0	751	0	0	0	0
223	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,04	<u>4002,880</u>	<u>35,330</u>	160	18	<u>1</u>	<u>3,62000</u>	<u>0,140</u>
224	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,04	<u>1459,860</u>	<u>60,880</u>	58	24	<u>2</u>	<u>4,78000</u>	<u>0,190</u>
					596,50	2,53			0	0,0224	0
		Вентиляція									
225	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,21	<u>1023,120</u>	0	215	211	0	<u>9,78000</u>	<u>2,050</u>
226	& С113-46-142-Б4 варіант 1	Гнучка вставка ВВГ 600_350мм, Вентс	шт	1	<u>589,870</u>	0	590	0	0	0	0
227	КБ20-15-9	Установлення регулятора витрат	шт	1	<u>947,690</u>	0	948	557	0	<u>5,30000</u>	<u>5,30</u>
228	КМ8-530-1	Монтаж електропривода	шт	1	<u>594,860</u>	<u>5,670</u>	595	332	<u>6</u>	<u>3,20000</u>	<u>3,20</u>
229	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	<u>227,080</u>	<u>9,940</u>	454	382	<u>20</u>	<u>1,82000</u>	<u>3,640</u>
230	& С109-101-450 варіант 1	Грати вентиляційні однорядні лінійно-секційні з гегулюючими направляючими повітряного потоку ОРС 600х350 (Н),ВЕНТС	шт	1	<u>1889,360</u>	0	1889	0	0	0	0
231	& С109-102-450 варіант 1	Грати вентиляційні однорядні лінійно-секційні з гегулюючими направляючими повітряного потоку ОРС 500х250 (Н),ВЕНТС	шт	1	<u>1571,120</u>	0	1571	0	0	0	0
232	КБ20-23-2	Установлення дефлекторів діаметром патрубкa 400 мм	шт	2	<u>567,090</u>	0	1134	1095	0	<u>5,34000</u>	<u>10,680</u>
233	С130-263 варіант 1	Дефлектори, діаметр патрубкa 400 мм	шт	2	<u>2532,190</u>	0	5064	0	0	0	0
234	КБ7-14-11	Установлення опорних стаканів для вентиляційного обладнання при висоті будівель до 25 м	100шт	0,02	<u>68905,800</u>	<u>30761,950</u>	1378	582	<u>615</u>	<u>261,00000</u>	<u>5,220</u>
235	К589321-3 варіант 1	Стакани залізобетонні для кріплення дефлекторів і зонтів марки СБ7А-1 серія 1. 494-24 вип. 1(Ф39)	шт	2	<u>4414,280</u>	0	8829	0	0	0	0
236	КБ20-24-3	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубкa до 560 мм	10вузол	0,2	<u>6168,580</u>	0	1234	1135	0	<u>56,78000</u>	<u>11,360</u>
237	С1630-1006 варіант 1	Вузли проходу витяжних шахт через покриття промислових будівель із листової та сортової сталі з неутепленим клапаном та без кільця для збирання конденсата, марка УП-5-101, діаметр патрубкa 450 мм	шт	2	<u>3750,720</u>	0	7501	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

238	КБ20-1-6	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,002	<u>25323,480</u>	<u>106,660</u>	51	43	<u>0</u>	<u>207,40000</u>	<u>0,410</u>
					21266,80	5,92			0	0,0524	0
239	& С109-120-412-АД варіант 1	Труба вентиляційна з фланцем з однієї сторони , діам.400,L=1.5 м	шт	2	<u>4831,060</u>	<u>0</u>	9662	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
240	& С109-120-410 варіант 1	Хомут обжимний , діам.400	шт	2	<u>818,680</u>	<u>0</u>	1637	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 5							77770	22633	<u>1057</u>		<u>210,610</u>
Разом будівельні роботи, грн.							77770		211		1,5
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							54080				
всього заробітна плата, грн.							22844				
Загальновиробничі витрати, грн.							9874				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3297				
Всього будівельні роботи, грн.							87644				

Всього по розділу 5							87644				
Розділ 6. Водопровід та каналізація											
241	КР15-22-1	Водопровід Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,03	<u>5663,870</u>	<u>0</u>	170	168	<u>0</u>	<u>49,50000</u>	<u>1,490</u>
					5584,59	0			0	0	0
242	& С1630-537-49 варіант 1	Кран запірний муфтовий DN20,VT.1214	шт	1	<u>179,880</u>	<u>0</u>	180	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
243	& С1630-537-50 варіант 1	Кран запірний муфтовий DN25,VT.1214	шт	1	<u>242,100</u>	<u>0</u>	242	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
244	& С1630-537-51 варіант 1	Кран запірний муфтовий DN32,VT.1214	шт	1	<u>361,440</u>	<u>0</u>	361	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
245	& С1534-1-К02 варіант 1	Відвід 90 град. діаметр 38x3,0мм	шт	2	<u>13,310</u>	<u>0</u>	27	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
246	КБ16-7-4	Трубопроводи Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих	100м	0,06	<u>6829,330</u>	<u>191,470</u>	410	374	<u>11</u>	<u>55,27000</u>	<u>3,320</u>

		водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм			6235,56	28,40			2	0,2088	0,01
247	C130-890 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32 мм	м	6	410,250	0	2462	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
248	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,2	6810,700	191,470	1362	1247	38	55,27000	11,050
					6235,56	28,40			6	0,2088	0,04
249	C130-889 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	20	407,040	0	8141	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
250	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,05	6800,180	191,470	340	312	10	55,27000	2,760
					6235,56	28,40			1	0,2088	0,01
251	C130-888 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 20 мм	м	5	153,980	0	770	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
252	& C130-600-7 варіант 1	Кронштейн з резиновою вставкою, Ду 32	шт	2	90,250	0	181	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
253	& C130-600-8 варіант 1	Кронштейн з резиновою вставкою, Ду 25	шт	6	16,810	0	101	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
254	& C130-600-6 варіант 1	Кронштейн з резиновою вставкою, Ду 20	шт	3	68,830	0	206	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
255	КБ13-16-8 Н1=2	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою АК-070	100м2	0,08	7328,930	149,540	586	72	12	7,06000	0,560
					905,37	9,99			1	0,0896	0,01
256	КБ13-26-1 Н1=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ЕП-140	100м2	0,08	5173,420	149,540	414	48	12	4,70000	0,380
					594,41	9,99			1	0,0896	0,01
		Каналізація									
257	КБ18-10-10	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1,2 м3	шт	1	2123,400	174,270	2123	1873	174	18,04000	18,040
					1872,73	61,89			62	0,5272	0,53
258	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	5663,870	0	57	56	0	49,50000	0,50
					5584,59	0			0	0	0
259	& C1630-536-40 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий DN25, VT.161	шт	1	179,880	0	180	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
260	КБ16-7-6	Трубопроводи Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих	100м	0,04	9594,530	568,400	384	320	23	71,01000	2,840

		<i>водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм</i>			<u>8011,35</u>	<u>59,21</u>			2	<u>0,4540</u>	<u>0,02</u>
261	C130-892 варіант 3	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	4	<u>509,520</u>	<u>0</u>	2038	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
262	КБ16-7-4	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм</i>	100м	0,33	<u>6829,330</u>	<u>191,470</u>	2254	2058	<u>63</u>	<u>55,27000</u>	<u>18,240</u>
					6235,56	28,40			9	0,2088	0,07
263	C130-890 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32 мм	м	33	<u>410,250</u>	<u>0</u>	13538	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
264	КБ16-7-3	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм</i>	100м	0,05	<u>6810,700</u>	<u>191,470</u>	341	312	<u>10</u>	<u>55,27000</u>	<u>2,760</u>
					6235,56	28,40			1	0,2088	0,01
265	C130-889 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	5	<u>407,040</u>	<u>0</u>	2035	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
266	& C1534-1- К04 варіант 1	Відвід 90 град. діаметр 57x3,5 мм	шт	2	<u>24,650</u>	<u>0</u>	49	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
267	& C1534-1- К02 варіант 1	Відвід 90 град. діаметр 38x3,0мм	шт	4	<u>13,310</u>	<u>0</u>	53	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
268	& C130-600- 10 варіант 1	Кронштейн з резиновою вставкою, Ду 50	шт	1	<u>35,170</u>	<u>0</u>	35	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
269	& C130-600- 7 варіант 1	Кронштейн з резиновою вставкою, Ду 32	шт	3	<u>90,250</u>	<u>0</u>	271	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
270	& C130-600- 8 варіант 1	Кронштейн з резиновою вставкою, Ду 25	шт	2	<u>16,810</u>	<u>0</u>	34	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
271	КБ9-72-1	<i>Виготовлення ґратчастих конструкцій [рама під ємність-усереднювач]</i>	т	0,086535	<u>22279,720</u>	<u>2795,470</u>	1928	1421	<u>242</u>	<u>145,60000</u>	<u>12,60</u>
					16426,59	134,03			12	1,2012	0,1
272	& C111- 1102-30К варіант 1	Швелер 10	м	4,5	<u>214,970</u>	<u>0</u>	967	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
273	КМ8-573-6	Протипожежне обладнання Шафа навісна	шт	1	<u>1266,240</u>	<u>228,520</u>	1266	372	<u>229</u>	<u>3,20000</u>	<u>3,20</u>
					372,10	54,70			55	0,3828	0,38
274	& C1514-4- 232К	Шафа навісна 600x200x1900	шт	1	<u>23036,120</u>	<u>0</u>	23036	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	231К варіант 1				0	0			0	0	0
275	& С1514-4- 231К варіант 1	Шафа пожежна з двома кран-комплектами Ду50 та кран-комплектom Ду25	шт	1	<u>12856,520</u>	0	12857	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 6					79399	8633	824		77,740
		Разом будівельні роботи, грн.					79399		152		1,19
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69942				
		всього заробітна плата, грн.					8785				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3989				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1403				
		Всього будівельні роботи, грн.					83388				

		Всього по розділу 6					83388				
		Розділ 7. КВП і А									
276	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	21	<u>69,130</u>	0	1452	1180	0	0,51000	10,710
					56,21	0			0	0	0
277	& С130- 1107-6 варіант 1	Термометр біметалевий ТБ-63-100-0..120оС- 0	шт	2	<u>489,960</u>	0	980	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
278	& С130- 1118-3 варіант 1	Термометр технічний рідинний ТБ-63-160-0... 200	шт	2	<u>499,140</u>	0	998	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
279	& С130- 1107-7 варіант 1	Термометр біметалевий ТБ-63-64-0..120оС-0	шт	12	<u>489,960</u>	0	5880	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
280	& С130- 1107-8 варіант 1	Термометр біметалевий накладний ТБТ-63- 0..120оС-0	шт	5	<u>209,460</u>	0	1047	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
281	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	44	<u>90,740</u>	0	3993	1842	0	0,36000	15,840
					41,86	0			0	0	0
282	& С100- 1602-22-120 варіант 1	Манометр ДМ 05100	шт	44	<u>586,820</u>	0	25820	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
283	& С130- 1107-25 варіант 1	Кран триходовий без фланца вик.3 М20х1,5- G 1/2"	шт	67	<u>344,930</u>	0	23110	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
284	& С130- 1107-1-V-27	Різьба 1/2"	шт	67	<u>9,950</u>	0	667	0	0	0	0

	варіант 1				0	0			0	0	0
285	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	1,6	<u>1352,630</u>	<u>162,840</u>	2164	1679	<u>261</u>	<u>9,30000</u>	<u>14,880</u>
					1049,23	9,04			14	0,0800	0,13
286	& С1545-8К варіант 1	Бобишки L=40мм	шт	2	<u>187,910</u>	0	376	0	0	0	0
287	С1545-8 варіант 2	Бобишки,БК 20 G1/2	шт	14	<u>83,280</u>	0	1166	0	0	0	0
288	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	2	<u>209,750</u>	0	420	353	0	<u>1,60000</u>	<u>3,20</u>
					176,34	0			0	0	0
289	КМ8-101-1	Монтаж перетворювача масою до 0,15 т	шафа	2	<u>3293,670</u>	<u>397,050</u>	6587	2527	<u>794</u>	<u>11,20000</u>	<u>22,40</u>
					1263,58	96,71			193	0,6669	1,33
290	КМ11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	23	<u>586,670</u>	0	13493	12167	0	<u>4,80000</u>	<u>110,40</u>
					529,01	0			0	0	0
291	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>113,760</u>	0	228	186	0	<u>0,80000</u>	<u>1,60</u>
					93,02	0			0	0	0
292	КМ10-668-3	Сповісвач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	1	<u>374,520</u>	<u>1,970</u>	375	320	2	<u>3,20000</u>	<u>3,20</u>
					319,78	0,30			0	0,0030	0
293	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	7,19	<u>4911,720</u>	<u>544,100</u>	35315	19018	<u>3912</u>	<u>24,00000</u>	<u>172,560</u>
					2645,04	132,52			953	0,9139	6,57
294	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,61	<u>3993,870</u>	<u>823,500</u>	2436	1076	<u>502</u>	<u>16,00000</u>	<u>9,760</u>
					1763,36	200,58			122	1,3832	0,84
295	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,1	<u>7557,110</u>	<u>897,030</u>	756	247	<u>90</u>	<u>22,40000</u>	<u>2,240</u>
					2468,70	218,48			22	1,5067	0,15
296	& С130-600-3-ВП варіант 1	Кабель 2 x 0.5, МКЭШвнг	м	550	<u>34,470</u>	0	18959	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
297	& С130-600-3-ВП варіант 1	Кабель 4 x 0.5,МКЭШвнг	м	130	<u>33,330</u>	0	4333	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

298	& С130-600-3-87 варіант 1	Кабель 3 х 1.0,ПВСнг	м	110	<u>20,640</u>	<u>0</u>	2270	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
299	КБ16-9-12	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	100м	0,1	<u>13662,440</u>	<u>2724,010</u>	1366	1038	<u>272</u>	<u>90,69000</u>	<u>9,070</u>
					10384,91	589,34			59	5,2738	0,53
300	С113-339 варіант 1	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	10	<u>68,890</u>	<u>0</u>	689	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
301	КМ8-152-14	Конструкція із профільної сталі для кріплення кабельних закладних підвісок, маса до 2 кг	100 шт	0,07	<u>18506,520</u>	<u>1580,280</u>	1295	185	<u>111</u>	<u>24,00000</u>	<u>1,680</u>
					2645,04	308,96			22	2,1744	0,15
302	С1545-204 варіант 1	Профіль монтажний К108/2, L=2000 мм	100шт	0,07	<u>836,300</u>	<u>0</u>	59	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
303	КБ21-2-1	Прокладання поліетиленових труб із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,61	<u>6411,500</u>	<u>568,160</u>	3911	2613	<u>347</u>	<u>42,33000</u>	<u>25,820</u>
					4283,80	78,23			48	0,5818	0,35
304	& С1530-103-20В-7С варіант 1	Труба гофрована діам.20, ПВХ-20	м	60	<u>14,770</u>	<u>0</u>	886	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
305	& С113-2425-189 варіант 1	Пластикова гладка жорстка труба, діаметр 20 мм	м	1	<u>9,310</u>	<u>0</u>	9	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
306	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,48	<u>5437,810</u>	<u>843,000</u>	2610	2053	<u>405</u>	<u>38,80000</u>	<u>18,620</u>
					4276,15	176,77			85	1,2355	0,59
307	& С130-600-3-96К варіант 1	Лоток перфорированный S 100x50	м	27	<u>159,290</u>	<u>0</u>	4301	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
308	& С130-600-3-93К варіант 1	Лоток перфорированный S 50x50	м	21	<u>120,160</u>	<u>0</u>	2523	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
309	& С130-600-3-К варіант 1	Консоль кронштейна 100	шт	52	<u>38,690</u>	<u>0</u>	2012	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
310	& С130-600-3-447 варіант 1	Станина потолочна	шт	3	<u>248,990</u>	<u>0</u>	747	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
311	& С130-600-4К варіант 1	Т-відвід 50x50	шт	1	<u>143,770</u>	<u>0</u>	144	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
312	& С130-600-3К варіант 1	Т-відвід 100x50	шт	3	<u>192,730</u>	<u>0</u>	578	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
313	& С130-600-3-102	Поворот 90° 100x50	шт	4	<u>162,130</u>	<u>0</u>	649	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	С 132 варіант 1				0	0			0	0	0
314	& С130-601-332 варіант 1	Планка універсальна 500	шт	3	84,580	0	254	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
315	С121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні	т	0,015	69409,850	0	1041	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 7					175899	46484	6696		421,980
									1518		10,64
		Разом будівельні роботи, грн.					175899				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					122719				
		всього заробітна плата, грн.					48002				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22950				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6969				
		Всього будівельні роботи, грн.					198849				

		Всього по розділу 7					198849				
		Разом прямі витрати по кошторису					1537460	311454	26334		2838,440
									5218		38,24
		Разом будівельні роботи, грн.					1537460				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1199672				
		всього заробітна плата, грн.					316672				
		Загальновиробничі витрати, грн.					138583				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					259,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45383				
		Всього будівельні роботи, грн.					1676043				

		Всього по кошторису					1676043				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3136,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					362055				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-08
на Пусконаладжувальні роботи котельні
ДАХОВА КОТЕЛЬНЯ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 610,968 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,19862 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 490,328 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. 1											
		Теплотехнічні випробування									
1	КП7-49-1	Котел водогрійний, що працює на рідкому або газоподібному паливі, теплопродуктивність до 2.5 Гкал/год	котел	2	<u>27709,860</u>	0	55420	55420	0	<u>183,00000</u>	<u>366</u>
					27709,86	0			0	0	0
2	КП7-52-1	Еколого-теплотехнічні випробування котла парового або водогрійного, що працює на газоподібному паливі, теплопродуктивність до 2.5 Гкал/год	котел	2	<u>17110,460</u>	0	34221	34221	0	<u>113,00000</u>	<u>226</u>
					17110,46	0			0	0	0
3	КП7-25-1	Установка ХВО для натрій-катіонування води [фільтри, бак і насос спущуючої промивки, бак-мірник, підігрівник води, ежектори], продуктивність до 20 м3/год	установ.	1	<u>86006,560</u>	0	86007	86007	0	<u>568,00000</u>	<u>568</u>
					86006,56	0			0	0	0
4	КП3-52-1	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	насос	9	<u>2422,720</u>	0	21804	21804	0	<u>16,00000</u>	<u>144</u>
					2422,72	0			0	0	0
5	КП7-17-5	Установка утилізаційних теплообмінників, продуктивність до 0.5 Гкал/год	установ.	1	<u>44668,900</u>	0	44669	44669	0	<u>295,00000</u>	<u>295</u>
					44668,90	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					242121	242121	0		<u>1599</u>

		Разом будівельні роботи, грн.							0	0	
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.				242121					
		Загальновиробничі витрати, грн.				242121					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				89877					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				139,12					
		Всього будівельні роботи, грн.				24322					
		-----				331998					
		Всього по розділу 1				331998					
		Розділ 2. КВП і А									
6	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю(контролер)	шт	1	<u>17867,560</u>	0	17868	17868	0	<u>118,00000</u>	<u>118</u>
					17867,56	0			0	0	0
7	КП1-51-2	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Датчик контактний механічний з числом ланцюгів управління до 5	шт	21	<u>1059,940</u>	0	22259	22259	0	<u>7,00000</u>	<u>147</u>
					1059,94	0			0	0	0
8	КП2-16-8	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління (щит)	система	1	<u>13476,380</u>	0	13476	13476	0	<u>89,00000</u>	<u>89</u>
					13476,38	0			0	0	0
9	КП1-49-14	Статичний тиристорний перетворювач частоти з безпосереднім зв'язком, напруга до 1 кВ силою струму до 200 А Теплолічильник	шт	2	<u>56025,400</u>	0	112051	112051	0	<u>370,00000</u>	<u>740</u>
					56025,40	0			0	0	0
10	КП2-14-1	Система вимірювальна температури	параметр	1	<u>2119,880</u>	0	2120	2120	0	<u>14,00000</u>	<u>14</u>
					2119,88	0			0	0	0
11	КП2-1-1	Вимірювальні перетворювачі з природним вихідним сигналом [термоперетворювач опору, перетворювач теплоенергетичний, пристрій, що звужує і т.п.]	шт	2	<u>454,260</u>	0	909	909	0	<u>3,00000</u>	<u>6</u>
					454,26	0			0	0	0
12	КП1-61-2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	вимір.	2	<u>302,840</u>	0	606	606	0	<u>2,00000</u>	<u>4</u>
					302,84	0			0	0	0
13	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	2,2	<u>2574,140</u>	0	5663	5663	0	<u>17,00000</u>	<u>37,40</u>
					2574,14	0			0	0	0
14	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	10	<u>302,840</u>	0	3028	3028	0	<u>2,00000</u>	<u>20</u>
					302,84	0			0	0	0

15	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	208	<u>60,570</u>	0	12599	12599	0	<u>0,40000</u>	<u>83,20</u>
					60,57	0			0	0	0
		Разом прями витрати по розділу 2					190579	190579	0		<u>1258,60</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					190579		0		0
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					190579				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70743				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					109,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19144				
		Всього будівельні роботи, грн.					261322				

		Всього по розділу 2					261322				
		Розділ 3. Приточна установка									
16	КП1-46-2	Електричні машини електроприводів. Інші електричні машини. Електродвигун змінного струму, напруга до 1 кВ колекторний	шт	1	<u>1968,460</u>	0	1968	1968	0	<u>13,00000</u>	<u>13</u>
					1968,46	0			0	0	0
17	КП2-10-4	Додавати за вбудований в виконавчий механізм блок датчиків [струмового, індукційного, реостатного і т.п. типу], шляховий або кінцевий вимикач	шт	1	<u>1059,940</u>	0	1060	1060	0	<u>7,00000</u>	<u>7</u>
					1059,94	0			0	0	0
18	КП1-51-1	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Датчик контактний механічний з числом ланцюгів управління до 2	шт	3	<u>302,840</u>	0	909	909	0	<u>2,00000</u>	<u>6</u>
					302,84	0			0	0	0
19	КП1-52-1	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Датчик безконтактний аналоговий з числом «вхід-вихід» до 3	шт	3	<u>1211,360</u>	0	3634	3634	0	<u>8,00000</u>	<u>24</u>
					1211,36	0			0	0	0
20	КП1-53-2	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Елемент безконтактний дискретний з числом «вхід-вихід» до 5 з числом органів настроювання до 2	шт	1	<u>1059,940</u>	0	1060	1060	0	<u>7,00000</u>	<u>7</u>
					1059,94	0			0	0	0
21	КП3-5-1	Теплообмінник-утилізатор регенеративний, радіальний або рекуперативний	пристр.	1	<u>1514,200</u>	0	1514	1514	0	<u>10,00000</u>	<u>10</u>
					1514,20	0			0	0	0
22	КП3-4-1	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів 1	установ.	1	<u>1059,940</u>	0	1060	1060	0	<u>7,00000</u>	<u>7</u>
					1059,94	0			0	0	0
23	КП3-11-1	Регульовально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом	пристр.	1	<u>454,260</u>	0	454	454	0	<u>3,00000</u>	<u>3</u>
					454,26	0			0	0	0

24	КПЗ-13-2	Фільтри рамні й коміркові [матерчаті, паперові, сітчасті], масляні, фільтри-поглиначі при кількості комірок до 8	пристр.	1	<u>1211,360</u>	0	1211	1211	0	<u>8,00000</u>	<u>8</u>
					1211,36	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					12870	12870	0		<u>85</u>
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					12870				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12870				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4777				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1292				
		Всього будівельні роботи, грн.					17647				

		Всього по розділу 3					17647				
		Разом прямі витрати по кошторису					445570	445570	0		<u>2942,60</u>
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					445570				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					445570				
		Загальновиробничі витрати, грн.					165398				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					256,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44758				
		Всього будівельні роботи, грн.					610968				

		Всього по кошторису					610968				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3198,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					490328				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖББ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-06-09
на Силоне електрообладнання котельні
ДАХОВА КОТЕЛЬНЯ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 173,718 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,3523 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 40,953 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Силоне електрообладнання котельні											
1	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	2	<u>5293,560</u>	<u>863,960</u>	10587	4693	<u>1728</u>	<u>20,80000</u>	<u>41,60</u>
					2346,66	252,79			506	1,7433	3,49
2	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	<u>395,350</u>	<u>22,150</u>	395	172	<u>22</u>	<u>1,60000</u>	<u>1,60</u>
					172,29	6,48			6	0,0447	0,04
3	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,08	<u>3255,470</u>	<u>0</u>	260	222	<u>0</u>	<u>27,82000</u>	<u>2,230</u>
					2780,05	0			0	0	0
4	& С1515-1-891	Розетка 2х-полюсна, 16А з заземленням, РС620-3-ГПББ, "ІЕК"	шт	8	<u>224,480</u>	<u>0</u>	1796	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
5	КБ21-2-1	Прокладання поліетиленових труб із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,8	<u>6294,360</u>	<u>451,020</u>	5035	3427	<u>361</u>	<u>42,33000</u>	<u>33,860</u>
					4283,80	55,50			44	0,4250	0,34
6	& С1530-103-201	Труба гофрована діам.40, ПВХ-40	м	15	<u>15,380</u>	<u>0</u>	231	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0

7	& С1530-103-20В-6С варіант 1	Труба гофрована діам.25, ПВХ-25	м	20	<u>10,590</u>	<u>0</u>	212	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
8	& С1530-103-20В-7С варіант 1	Труба гофрована діам.20, ПВХ-20	м	45	<u>14,770</u>	<u>0</u>	665	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
9	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,6	<u>5805,670</u>	<u>544,100</u>	20900	9522	<u>1959</u>	<u>24,00000</u>	<u>86,40</u>
					2645,04	132,52			477	0,9139	3,29
10	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,8	<u>3993,870</u>	<u>823,500</u>	3195	1411	<u>659</u>	<u>16,00000</u>	<u>12,80</u>
					1763,36	200,58			160	1,3832	1,11
11	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,35	<u>7557,110</u>	<u>897,030</u>	2645	864	<u>314</u>	<u>22,40000</u>	<u>7,840</u>
					2468,70	218,48			76	1,5067	0,53
12	& С1112-23-134К варіант 1	Кабель 5 х 16,ВВГ нгд - 1.0	м	5	<u>236,980</u>	<u>0</u>	1185	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
13	& С1112-23-135К варіант 1	Кабель 5 х 6,ВВГ нгд - 1.0	м	10	<u>95,100</u>	<u>0</u>	951	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
14	& С1112-23-163 варіант 1	Кабель 5 х 4,0,ВВГ нгд - 1.0	м	65	<u>80,130</u>	<u>0</u>	5208	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
15	& С1112-23-135 варіант 1	Кабель 5 х 2,5,ВВГ нгд - 1.0	м	30	<u>64,120</u>	<u>0</u>	1924	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
16	& С1112-23-136-С варіант 1	Кабель 4х2,5,ВВГ нгд - 1.0	м	110	<u>56,890</u>	<u>0</u>	6258	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	& С1112-23-137 варіант 1	Кабель 3х2,5,ВВГ нгд - 1.0	м	120	<u>37,470</u>	<u>0</u>	4496	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
18	& С1112-23-138 варіант 1	Кабель 3х1,5,ВВГ нгд - 1.0	м	100	<u>29,470</u>	<u>0</u>	2947	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
19	& С1112-23-141 варіант 1	Кабель 4 х 10,ТОPFLELEX - EMV-2YSLCY - J 4G10	м	35	<u>871,400</u>	<u>0</u>	30499	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
20	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,43	<u>5437,810</u>	<u>843,000</u>	2338	1839	<u>362</u>	<u>38,80000</u>	<u>16,680</u>
					4276,15	176,77			76	1,2355	0,53
21	& С130-600-3-97К варіант 1	Лоток перфорированный S 200х50	м	8	<u>114,190</u>	<u>0</u>	914	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
22	& С130-600-3-96К	Лоток перфорированный S 100х50	м	30	<u>159,290</u>	<u>0</u>	4779	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 1				0	0			0	0	0
23	& С130-600-3-93К Лоток перфорированный S 50x50	м	15	<u>120,160</u>	0	1802	0	0	0	0	0
	варіант 1			0	0			0	0	0	0
24	& С130-600-3-BC Т-відвід 200x50	шт	2	<u>256,990</u>	0	514	0	0	0	0	0
	варіант 1			0	0			0	0	0	0
25	& С130-600-3К Т-відвід 100x50	шт	1	<u>192,730</u>	0	193	0	0	0	0	0
	варіант 1			0	0			0	0	0	0
26	& С130-600-3-102 Поворот 90° 100x50	шт	6	<u>162,130</u>	0	973	0	0	0	0	0
	варіант 1			0	0			0	0	0	0
27	& С130-600-3-447 Станина потолочна	шт	50	<u>248,990</u>	0	12450	0	0	0	0	0
	варіант 1			0	0			0	0	0	0
28	& С130-601-332 Планка універсальна 500	шт	50	<u>84,580</u>	0	4229	0	0	0	0	0
	варіант 1			0	0			0	0	0	0
29	& С130-600-3-BT Консоль кронштейна 200	шт	8	<u>47,890</u>	0	383	0	0	0	0	0
	варіант 1			0	0			0	0	0	0
30	& С130-600-3-К Консоль кронштейна 100	шт	42	<u>38,690</u>	0	1625	0	0	0	0	0
	варіант 1			0	0			0	0	0	0
	Заземлення										
31	<i>КМ8-472-10 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізоляованого проводу перерізом 25 мм2</i>	100 м	1,55	<u>10340,040</u>	<u>73,530</u>	16027	10660	<u>114</u>	<u>62,40000</u>	<u>96,720</u>	
				6877,10	17,91			28	0,1235	0,19	
32	& С111-516-861-АФ Провід ГОСТ 6329-79 1x6-0,66,ПВ3	м	160	<u>27,440</u>	0	4390	0	0	0	0	0
	варіант 1			0	0			0	0	0	0
33	& С111-516-862 Провід ГОСТ 6329-79 1x10-0,66,ПВ3	м	10	<u>28,880</u>	0	289	0	0	0	0	0
	варіант 1			0	0			0	0	0	0
34	<i>КМ8-472-7 Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2</i>	100 м	0,4	<u>7333,000</u>	<u>732,990</u>	2933	1270	<u>293</u>	<u>28,80000</u>	<u>11,520</u>	
				3174,05	143,01			57	1,0067	0,4	
35	& С111-516-863-АХ Сталь штабова 40x4 мм,ГОСТ 103-76	м	42	<u>46,320</u>	0	1945	0	0	0	0	0
	варіант 1			0	0			0	0	0	0
36	С121-783 Металоконструкції індивідуальні	т	0,04	<u>69409,850</u>	0	2776	0	0	0	0	0
	варіант 1			0	0			0	0	0	0
	Разом прямі витрати по розділу 1					157949	34080	<u>5812</u>		<u>311,250</u>	

	Разом будівельні роботи, грн.	157949		1430	9,92
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	118057			
	всього заробітна плата, грн.	35510			
	Загальновиробничі витрати, грн.	15769			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	31,13			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	5443			
	Всього будівельні роботи, грн.	173718			

	Всього по розділу 1	173718			
	Разом прями витрати по кошторису	157949	34080	5812	311,250
				1430	9,92
	Разом будівельні роботи, грн.	157949			
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	118057			
	всього заробітна плата, грн.	35510			
	Загальновиробничі витрати, грн.	15769			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	31,13			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	5443			
	Всього будівельні роботи, грн.	173718			

	Всього по кошторису	173718			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	352,3			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	40953			

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом Ж\Б - 0,966; В\п\р - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Покриття території
Покриття території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3705,703 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,39968 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 392,833 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Тип 2											
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	1,899	<u>30298,130</u>	<u>25912,990</u>	57536	2523	<u>49209</u>	<u>14,60000</u>	<u>27,730</u>
					1328,60	5044,28			9579	35,1690	66,79
2	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,899	<u>230065,310</u>	<u>19404,590</u>	436894	5915	<u>36849</u>	<u>32,03000</u>	<u>60,820</u>
					3114,60	4249,50			8070	30,7883	58,47
3	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 10см	1000м2	-1,899	<u>65447,160</u>	<u>1869,920</u>	-124284	0	<u>-3551</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	339,81			-645	2,7040	-5,13
4	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	1,899	<u>309184,960</u>	<u>8621,490</u>	587142	138798	<u>16372</u>	<u>670,86000</u>	<u>1273,960</u>
					73090,20	1412,48			2682	12,3806	23,51
5	С1426-11789 варіант 1	Плити фігурні бетонні товщиною 60 мм	м2	1917,99	<u>398,330</u>	<u>0</u>	763993	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							1721281	147236	98879	1362,510	143,64
									19686		

		Разом будівельні роботи, грн.					1721281				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1475166				
		всього заробітна плата, грн.					166922				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86171				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					198,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34759				
		Всього будівельні роботи, грн.					1807452				

		Всього по розділу 1					1807452				
		Розділ 2. Тип 2-господарчий майданчик									
6	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,095	<u>30298,130</u>	<u>25912,990</u>	2878	126	<u>2462</u>	<u>14,60000</u>	<u>1,390</u>
					1328,60	5044,28			479	35,1690	3,34
7	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,095	<u>230065,310</u>	<u>19404,590</u>	21856	296	<u>1843</u>	<u>32,03000</u>	<u>3,040</u>
					3114,60	4249,50			404	30,7883	2,92
8	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 10см	1000м2	-0,095	<u>65447,160</u>	<u>1869,920</u>	-6217	0	<u>-178</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	339,81			-32	2,7040	-0,26
9	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,095	<u>309184,960</u>	<u>8621,490</u>	29373	6944	<u>819</u>	<u>670,86000</u>	<u>63,730</u>
					73090,20	1412,48			134	12,3806	1,18
10	С1426-11789 варіант 1	Плити фігурні бетонні товщиною 60 мм	м2	95,95	<u>398,330</u>	<u>0</u>	38220	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							86110	7366	<u>4946</u>		<u>68,160</u>
									985		7,18
		Разом будівельні роботи, грн.					86110				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73798				
		всього заробітна плата, грн.					8351				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4311				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1739				
		Всього будівельні роботи, грн.					90421				

		Всього по розділу 2					90421				

Розділ 3. Тип 3											
11	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	1,677	<u>30298,130</u>	<u>25912,990</u>	50810	2228	<u>43456</u>	<u>14,60000</u>	<u>24,480</u>
					1328,60	5044,28			8459	35,1690	58,98
12	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	2,5155	<u>132683,970</u>	<u>8774,560</u>	333767	3615	<u>22072</u>	<u>14,78000</u>	<u>37,180</u>
					1437,21	1379,31			3470	9,3659	23,56
13	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	1,677	<u>13868,790</u>	<u>10932,530</u>	23258	4183	<u>18334</u>	<u>25,65000</u>	<u>43,020</u>
					2494,21	2451,36			4111	17,3387	29,08
14	КБ27-15-2 к=7	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 до 8см	1000м2	-1,677	<u>1730,650</u>	<u>1524,360</u>	-2902	0	<u>-2556</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	285,27			-478	2,1476	-3,6
15	С1421-9453 варіант 2	Суміш щебенево-піщана С-7 фр.20-40	м3	169,0416	<u>1348,420</u>	<u>0</u>	227939	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
16	КБ27-15-1	Улаштування покриття з піщано-гравійної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	1,677	<u>13868,790</u>	<u>10932,530</u>	23258	4183	<u>18334</u>	<u>25,65000</u>	<u>43,020</u>
					2494,21	2451,36			4111	17,3387	29,08
17	КБ27-15-2 к=9	Улаштування за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 до 6см	1000м2	-1,677	<u>2225,120</u>	<u>1959,890</u>	-3732	0	<u>-3287</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	366,78			-615	2,7612	-4,63
18	С1421-9656-3 варіант 1	Суміш піщано-гравійна природна	м3	126,7812	<u>976,830</u>	<u>0</u>	123844	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
19	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм	100 м	13,803	<u>31393,900</u>	<u>696,310</u>	433330	112071	<u>9611</u>	<u>81,25000</u>	<u>1121,490</u>
					8119,31	210,98			2912	1,4550	20,08
20	С1416-8684 варіант 2	Камені бортові, БР100.20.8	шт	1380,3	<u>376,070</u>	<u>0</u>	519089	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							1728661	126280	<u>105964</u>		<u>1269,190</u>
									21970		152,55
Разом будівельні роботи, грн.							1728661				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1496417				
всього заробітна плата, грн.							148250				
Загальновиробничі витрати, грн.							79169				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							187,68				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							32812				
Всього будівельні роботи, грн.							1807830				

Всього по розділу 3							1807830				
Разом прямі витрати по кошторису							3536052	280882	<u>209789</u>		<u>2699,860</u>

	Разом будівельні роботи, грн.	3536052		42641	303,37
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	3045381			
	всього заробітна плата, грн.	323523			
	Загальновиробничі витрати, грн.	169651			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	396,45			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	69310			
	Всього будівельні роботи, грн.	3705703			

	Всього по кошторису	3705703			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	3399,68			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	392833			

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на Мережі зовнішнього освітлення
Зовнішнє освітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2511,149 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,06188 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 437,982 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Будівельні роботи											
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	3,8	<u>23294,960</u>	<u>0</u>	88521	88521	<u>0</u>	<u>261,80000</u>	<u>994,840</u>
					23294,96	0			0	0	0
2	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,95	<u>25593,900</u>	<u>0</u>	24314	20881	<u>0</u>	<u>222,00000</u>	<u>210,90</u>
					21980,22	0			0	0	0
3	& С113-1356-В2	Труби поліетиленові жорсткі, гофровані 2-ох стінні ЖГДТП, зовнішній діаметр 50 мм	м	950	<u>87,360</u>	<u>0</u>	82992	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
4	КМ8-143-5	Покрівання труб, прокладених у траншеї, сигнальної лентої	100 м	9,5	<u>410,070</u>	<u>35,360</u>	3896	3560	<u>336</u>	<u>3,40000</u>	<u>32,30</u>
					374,71	11,84			112	0,0915	0,87
5	& С111-1721-11А-П	Стрічка сигнальна "Обережно кабель 1 кВ", ширина 150 мм	м	950	<u>5,150</u>	<u>0</u>	4893	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
6	КБ34-106-4	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах, тип колодязя ККС-2	колодязь	42	<u>964,660</u>	<u>423,530</u>	40516	22727	<u>17789</u>	<u>4,91000</u>	<u>206,220</u>
					541,13	128,33			5390	0,8850	37,17
7	С1512-12	Колодязь ККС-1	шт	42	<u>3157,560</u>	<u>0</u>	132618	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

8	КБ34-108-2	Установлення люка на пішохідній частині	шт	42	6484,130	0	272333	14828	0	0	0
					353,04	0			0	0	0
9	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	84	275,800	155,860	23167	9230	13092	1,13000	94,920
					109,88	53,19			4468	0,4838	40,64
10	КБ34-112-1	Улаштування вводу труб у колодязі	10шт	8,4	1504,650	0	12639	10870	0	12,16000	102,140
					1294,07	0			0	0	0
11	КБ33-256-1	Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під опори	100опор	0,42	517474,260	0	217339	14841	0	353,60000	148,510
					35335,25	0			0	0	0
12	КБ33-259-3	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т	опора	42	1673,440	666,150	70284	10817	27978	2,42000	101,640
					257,54	155,66			6538	1,1974	50,29
13	& С113-2095-В1	Опора металева h=8м типу ОТО-7-С з кронштейном КР4-1/1/5 на 1 світильник, з анкерним фундаментом М18 (h=1,8м)	шт	42	17872,480	0	750644	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
14	КБ33-108-1	Підвішування проводів [1 провід при 20 опорах на 1 км лінії] для ПЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	км	0,57	9111,210	6239,550	5193	1581	3557	25,76000	14,680
					2773,84	1337,89			763	10,9274	6,23
15	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	42	1660,680	1165,420	69749	14210	48948	3,22000	135,240
					338,33	279,17			11725	2,0314	85,32
16	& С100-1507-4035-В3-В2	Світильник типу ЖКУ-150 з лампою типу SON-TV Philips 150Вт	шт	42	1932,430	0	81162	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
17	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	3,8	13183,930	0	50099	50099	0	150,45000	571,710
					13183,93	0			0	0	0
18	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,63	16707,600	0	10526	10526	0	183,60000	115,670
					16707,60	0			0	0	0
19	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	100,8	279,960	279,960	28220	0	28220	0	0
	варіант 1				0	51,29			5170	0,4110	41,43
Разом прямі витрати по розділу 1							1969105	272691	139920		2869,890
									34166		261,95
Разом будівельні роботи, грн.							1969105				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1556494				
всього заробітна плата, грн.							306857				
Загальновиробничі витрати, грн.							169331				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							361,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							63151				
Всього будівельні роботи, грн.							2138436				

Всього по розділу 1							2138436				

Розділ 2. Монтажні роботи											
20	КМ8-599-5	Щиток освітлювальний, що встановлюється болтами на конструкції в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	42	<u>1219,010</u> 558,14	<u>24,640</u> 7,28	51198	23442	<u>1035</u> 306	<u>4,80000</u> 0,0566	<u>201,60</u> 2,38
21	& С100-1504-3182-В2 варіант 1	Щиток ТВ-2	шт	42	<u>2948,170</u> 0	<u>0</u> 0	123823	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
22	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	3,36	<u>1175,400</u> 881,68	<u>21,390</u> 7,10	3949	2962	<u>72</u> 24	<u>8,00000</u> 0,0550	<u>26,880</u> 0,18
23	& С100-15095-4505-2В1 варіант 1	Провід ВВП-3, переріз 3.1,5мм2	1000м	0,336	<u>39318,060</u> 0	<u>0</u> 0	13211	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
24	КМ8-144-1	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм2	100 шт	1,68	<u>2297,730</u> 2166,14	<u>0</u> 0	3860	3639	<u>0</u> 0	<u>19,20000</u> 0	<u>32,260</u> 0
25	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	9,5	<u>3769,170</u> 1763,36	<u>598,800</u> 198,76	35807	16752	<u>5689</u> 1888	<u>16,00000</u> 1,5400	<u>152</u> 14,63
26	& С100-15093-3813-3В2 варіант 1	Кабель напругою 1000в перерізом 4.16мм2 АВВГ	1000м	0,95	<u>45466,010</u> 0	<u>0</u> 0	43193	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
27	КМ8-574-3	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм2	100 жил	1,68	<u>15238,230</u> 4511,66	<u>143,040</u> 32,01	25600	7580	<u>240</u> 54	<u>38,80000</u> 0,2803	<u>65,180</u> 0,47
28	& С1545-143-В1 варіант 1	Наконечники кабельні для опресування мідні 16 мм2	100шт	1,68	<u>1685,360</u> 0	<u>0</u> 0	2831	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
29	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	1	<u>228,270</u> 186,05	<u>10,690</u> 3,55	228	186	<u>11</u> 4	<u>1,60000</u> 0,0275	<u>1,60</u> 0,03
30	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм (пульт керування освітленням)	шт	1	<u>418,120</u> 340,54	<u>9,930</u> 4,17	418	341	<u>10</u> 4	<u>3,20000</u> 0,0378	<u>3,20</u> 0,04
31	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг(Шафа АСКОЄ)	шт	1	<u>1568,030</u> 892,48	<u>78,070</u> 22,11	1568	892	<u>78</u> 22	<u>8,00000</u> 0,1736	<u>8</u> 0,17
32	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	1,25	<u>1175,400</u> 881,68	<u>21,390</u> 7,10	1469	1102	<u>27</u> 9	<u>8,00000</u> 0,0550	<u>10</u> 0,07
33	& С100-15095-4505-2В1 варіант 1	Провід ВВП-3, переріз 3.1,5мм2	1000м	0,125	<u>39318,060</u> 0	<u>0</u> 0	4915	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

		Разом прямі витрати по розділу 2					312070	56896	7162		500.720
		Разом будівельні роботи, грн.					312070		2311		17,97
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					248012				
		всього заробітна плата, грн.					59207				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28468				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8767				
		Всього будівельні роботи, грн.					340538				

		Всього по розділу 2					340538				
		Розділ 3. Матеріали									
34	& С157-407- В1-В2 варіант 1	Самонесучий ізолюваний провід, марка AsXSn, переріз 4x35 мм2	1000м	0,126	<u>96165,580</u>	0	12117	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
35	& С1545- 476-1-В18- В2 варіант 1	Гак CSC-16uz	шт	42	<u>148,460</u>	0	6235	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
36	& С1545-98- В11-В2 варіант 1	Стрічка бандажна IF 207	100м	1,68	<u>28,280</u>	0	48	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
37	& С1545- 280-1-В14- В2 варіант 1	Скріпа CF 20	шт	168	<u>12,270</u>	0	2061	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
38	& С1545- 476-1-В20- В2 варіант 1	Затискач прокалюючий TTD 051	шт	42	<u>133,770</u>	0	5618	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
39	& С113-12- В7-В2 варіант 1	Заземлюючий провідник А-16	м	16,5	<u>369,380</u>	0	6095	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					32174	0	0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					32174		0		0
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32174				
		Всього будівельні роботи, грн.					32174				

		Всього по розділу 3	32174			
		Разом прямі витрати по кошторису	2313349	329587	147082	3370,610
					36477	279,92
		Разом будівельні роботи, грн.	2313349			
		в тому числі:				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	1836680			
		всього заробітна плата, грн.	366064			
		Загальновиробничі витрати, грн.	197800			
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	411,35			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	71918			
		Всього будівельні роботи, грн.	2511149			

		Всього по кошторису	2511149			
		Кошторисна трудоємність, люд.год.	4061,88			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	437982			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖЛБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-03
на Пусконаладжувальні роботи
Зовнішнє освітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 47,033 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,24623 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 37,746 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	42	151,420	0	6360	6360	0	1,00000	42
					151,42	0			0	0	0
2	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	1	302,840	0	303	303	0	2,00000	2
					302,84	0			0	0	0
3	КП1-62-15 прим. до групи 62 к=1, 3	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам [для чотирипровідної лінії]	лінія	1	78,740	0	79	79	0	0,52000	0,520
					78,74	0			0	0	0
4	КП2-13-8	Прилад, пристрій програмування і налагодження	шт	1	14687,740	0	14688	14688	0	97,00000	97
					14687,74	0			0	0	0
5	КП1-77-1	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	комплекс	1	12870,700	0	12871	12871	0	85,00000	85
					12870,70	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					34301	34301	0		226,520
									0		0

	Разом будівельні роботи, грн.	34301			
	в тому числі:				
	всього заробітна плата, грн.	34301			
	Загальновиробничі витрати, грн.	12732			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	19,71			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	3445			
	Всього будівельні роботи, грн.	47033			

	Всього по кошторису	47033			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	246,23			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	37746			

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01
на Озеленення території
Озеленення території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2278,288 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,43604 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 415,879 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-5-15	Листяні дерева Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 1,0х1,0х0,6 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 100%	10шт	0,3	<u>34988,580</u>	<u>940,840</u>	10497	2433	<u>282</u>	<u>89,80000</u>	<u>26,940</u>
					8111,63	295,55			89	2,4700	0,74
2	КБ47-7-15	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 1,0х1,0х0,6 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 100%	10шт	0,4	<u>37898,970</u>	<u>0</u>	15160	4785	<u>0</u>	<u>131,46000</u>	<u>52,580</u>
					11962,86	0			0	0	0
3	КБ47-9-7	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 1,0х1,0х0,6 м	10шт	0,7	<u>11219,150</u>	<u>3596,170</u>	7853	4697	<u>2517</u>	<u>60,88000</u>	<u>42,620</u>
					6709,58	870,50			609	6,5080	4,56
4	& С1429-80-6-ДЩ варіант 1	Липа 8-10 років	шт	7	<u>9179,620</u>	<u>0</u>	64257	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	КБ47-4-10	Листяні кущі Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0	10шт	0,6	<u>5320,940</u>	<u>187,500</u>	3193	810	<u>113</u>	<u>15,17000</u>	<u>9,10</u>

		кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 100%			1349,83	51,36			31	0,4061	0,24
6	КБ47-6-10	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 100%	10шт	0,7	<u>8498,150</u>	0	5949	1460	0	<u>22,92000</u>	<u>16,040</u>
					2085,72	0			0	0	0
7	КБ47-9-2	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3х0,3 м	10шт	1,3	<u>1466,610</u>	<u>355,830</u>	1907	1385	<u>463</u>	<u>9,67000</u>	<u>12,570</u>
					1065,73	61,98			81	0,5330	0,69
8	& С1429-15-2-ДШ варіант 1	Спирея Вангутта	шт	13	<u>531,040</u>	0	6904	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
9	КБ47-4-10	Хвойні чагарники Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 100%	10шт	3,1	<u>5320,940</u>	<u>187,500</u>	16495	4184	<u>581</u>	<u>15,17000</u>	<u>47,030</u>
					1349,83	51,36			159	0,4061	1,26
10	КБ47-6-10	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 100%	10шт	3,1	<u>8498,150</u>	0	26344	6466	0	<u>22,92000</u>	<u>71,050</u>
					2085,72	0			0	0	0
11	КБ47-9-2	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,3х0,3 м	10шт	6,2	<u>1466,610</u>	<u>355,830</u>	9093	6608	<u>2206</u>	<u>9,67000</u>	<u>59,950</u>
					1065,73	61,98			384	0,5330	3,3
12	С1429-60 варіант 1	Ялівець козацький d=30-40 см	шт	46	<u>663,640</u>	0	30527	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
13	С1429-60 варіант 2	Туя західна Смарагд	шт	16	<u>663,640</u>	0	10618	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
14	КБ47-25-3	Газон Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	23,6312	<u>20700,140</u>	<u>48,390</u>	489169	92163	<u>1144</u>	<u>42,04000</u>	<u>993,460</u>
					3900,05	13,25			313	0,1048	2,48
15	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	23,6312	<u>22577,660</u>	0	533537	137674	0	<u>62,80000</u>	<u>1484,040</u>
					5825,96	0			0	0	0
16	КБ47-25-5 К1=3	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати до 30 см за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	47,2624	<u>19142,380</u>	0	904715	112989	0	<u>25,77000</u>	<u>1217,950</u>
					2390,68	0			0	0	0
17	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	47,2624	<u>2973,020</u>	0	140512	38559	0	<u>8,24000</u>	<u>389,440</u>
					815,84	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					2276730	414213	7306		<u>4422,770</u>
									1666		13,27
		Разом будівельні роботи, грн.					2276730				

	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	1855211			
	всього заробітна плата, грн.	415879			
	Загальновиробничі витрати, грн.	1558			
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	0			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	0			
	Всього будівельні роботи, грн.	2278288			

	Всього по кошторису	2278288			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	4436,04			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	415879			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресуою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-04-01
на Малі архітектурні форми
Малі архітектурні форми

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2845,865 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11232 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,457 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	C126-441 варіант 1	Лава InterAtletika LP064	шт	31	<u>9585,120</u>	<u>0</u>	297139	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2	& C10000-297-1-Ж5 варіант 1	Урна для сміття InterAtletika LP206	шт	14	<u>11871,170</u>	<u>0</u>	166196	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3	KP1-4-1	Дитячі майданчики Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м	10 ям	26	<u>288,600</u>	<u>0</u>	7504	7504	<u>0</u>	<u>3,08000</u>	<u>80,080</u>
4	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,135	<u>383208,070</u>	<u>2788,350</u>	51733	1942	<u>376</u>	<u>150,70000</u>	<u>20,340</u>
5	& C100-2-1Ф-9Ф варіант 4	Гойдалка подвійна зі спинками на ланцюгах InterAtletika TE407M	шт	3	<u>22634,490</u>	<u>0</u>	67903	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6	C126-402 варіант 17	Карусель InterAtletika TE211	шт	1	<u>28420,730</u>	<u>0</u>	28421	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7	C126-402 варіант 12	Карусель InterAtletika TE211M	шт	1	<u>23745,930</u>	<u>0</u>	23746	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					<u>14387,33</u>	<u>1348,70</u>			<u>182</u>	<u>10,6641</u>	<u>1,44</u>

8	& C100-2-1Ф-9Ф варіант 1	Качалка-балансир InterAtletika TE201	шт	2	<u>13352,490</u> 0	0	26705	0	0	0	0
9	& C100-2-2Ф-9Х варіант 1	Пісочний двір "Лодочка" InterAtletika TE318	шт	1	<u>17019,220</u> 0	0	17019	0	0	0	0
10	& C100-2-1Ф-9Ф варіант 5	Гойдалка "Метелик TE218	шт	2	<u>11720,490</u> 0	0	23441	0	0	0	0
11	& C100-2-25Ф-АБ варіант 1	Домик-беседка "Белочка" InterAtletika TE319	шт	1	<u>56652,190</u> 0	0	56652	0	0	0	0
12	& C100-2-2Ф-9Х варіант 2	Пісочний столик "Мухомор" InterAtletika TE313	шт	1	<u>15317,860</u> 0	0	15318	0	0	0	0
13	& C100-2-1Ф-9Ф варіант 2	Гойдалка одинарна на металевих стійках "Гніздо Лелеки" InterAtletika TE412	шт	4	<u>37353,090</u> 0	0	149412	0	0	0	0
14	& C100-2-2Ф-9Х варіант 3	Пісочниця мала InterAtletika TE301	шт	1	<u>11623,420</u> 0	0	11623	0	0	0	0
15	& C100-2-25Ф-АБ варіант 2	Ігровий комплекс "Транспорт Міні" InterAtletika T922.2	шт	1	<u>746988,190</u> 0	0	746988	0	0	0	0
16	C126-402 варіант 3	Канатна піраміда SE770.3	шт	1	<u>45850,480</u> 0	0	45850	0	0	0	0
17	& C100-2-1Ф-9Ф варіант 3	Локомотив з двома вагонами InterAtletika T507	шт	1	<u>179235,090</u> 0	0	179235	0	0	0	0
18	& C100-2-51Ф-АБ варіант 1	Секція огорожі "Олівці" S764.12 (довжина 0,9м)	шт	50	<u>3195,420</u> 0	0	159771	0	0	0	0
19	C126-402 варіант 14	Спортивний майданчик Каскад турніків для віджимань S832.5	шт	1	<u>34767,980</u> 0	0	34768	0	0	0	0
20	C126-402 варіант 15	Прес-гіперекстензія S836.1	шт	1	<u>48066,980</u> 0	0	48067	0	0	0	0
21	C126-402 варіант 4	Мінібруси S834.7	шт	1	<u>15826,980</u> 0	0	15827	0	0	0	0
22	C126-402 варіант 10	Спортивний комплекс S831.13	шт	1	<u>358981,480</u> 0	0	358981	0	0	0	0
23	C126-402 варіант 8	Станція Multifitness Gym MF5.4	шт	1	<u>121312,230</u> 0	0	121312	0	0	0	0
24	C126-402 варіант 1	Жим сидячи від грудей SE201	шт	1	<u>19353,230</u> 0	0	19353	0	0	0	0

25	C126-402 варіант 11	Жим ногами горизонтальний SE203	шт	1	12703,730 0	0 0	12704 0	0 0	0 0	0 0	0 0
26	C126-402 варіант 2	Тренажер для м'язів стегна SE242	шт	1	17136,730 0	0 0	17137 0	0 0	0 0	0 0	0 0
27	C126-402 варіант 7	Тенісний стіл для вулиць S729	шт	2	17438,980 0	0 0	34878 0	0 0	0 0	0 0	0 0
28	C126-402 варіант 13	Орбітрек InterAtletika SM116	шт	1	28924,480 0	0 0	28924 0	0 0	0 0	0 0	0 0
29	C126-402 варіант 9	Гребний тренажер InterAtletika SM135	шт	1	13670,930 0	0 0	13671 0	0 0	0 0	0 0	0 0
30	C126-402 варіант 16	Тренажер для м'язів біцепса InterAtletika SM129	шт	1	19141,650 0	0 0	19142 0	0 0	0 0	0 0	0 0
31	C126-402 варіант 5	Велопарковка InterAtletika УТ803	шт	3	9681,230 0	0 0	29044 0	0 0	0 0	0 0	0 0
32	C126-402 варіант 6	Стіл для гри в шахи InterAtletika SM120	шт	1	12663,430 0	0 0	12663 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Разом прямі витрати по кошторису							2841127	9446	376		100,420
Разом будівельні роботи, грн.							2841127		182		1,44
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2831305				
всього заробітна плата, грн.							9628				
Загальновиробничі витрати, грн.							4738				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,46				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1829				
Всього будівельні роботи, грн.							2845865				

Всього по кошторису							2845865				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							112,32				
Кошторисна заробітна плата, грн.							11457				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом Ж\Б - 0,966; В\п\р - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №09-01-01
на Улаштування випробувальних паль
Випробування паль

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 67,596 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10117 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,077 тис. грн.
Середній розряд робіт 0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	C311-30 варіант 2	Палі ф.620мм, довжиною 19,4м-4шт, довжиною 19м-16шт Перевезення вибуреного шламу до 30 км	т	224,188	<u>279,960</u> 0	<u>279,960</u> 51,29	62764	0	<u>62764</u> 11499	0	0 0,4110	0 92,14
		Разом прямі витрати по кошторису					62764	0	<u>62764</u> 11499			0 92,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					62764		11499			4832 9,03 1578 67596
		Всього по кошторису					67596					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					101,17					

	Кошторисна заробітна плата, грн.	13077			
--	---	--------------	--	--	--

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом Ж\Б - 0,966; В\п\р - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на Прокладання КЛ-0,4 кВ (VI черга)
МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2095,288 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,67356 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 197,885 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КМ8-147-13	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг	100 м	1,68	<u>12662,610</u>	<u>4498,030</u>	21273	9184	<u>7557</u>	<u>49,60000</u>	<u>83,330</u>
					5466,42	1282,36			2154	10,7274	18,02
2	КМ8-147-12	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,48	<u>9431,330</u>	<u>2880,660</u>	4527	1862	<u>1383</u>	<u>35,20000</u>	<u>16,90</u>
					3879,39	800,77			384	6,8244	3,28
3	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	18,12	<u>8387,970</u>	<u>2544,890</u>	151990	76685	<u>46113</u>	<u>38,40000</u>	<u>695,810</u>
					4232,06	844,71			15306	6,5450	118,6
4	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	3,42	<u>6747,930</u>	<u>1817,780</u>	23078	11458	<u>6217</u>	<u>30,40000</u>	<u>103,970</u>
					3350,38	603,36			2063	4,6750	15,99
5	КМ8-165-4	Монтаж муфти кінцевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2	шт	28	<u>1817,670</u>	<u>10,690</u>	50895	40435	<u>299</u>	<u>12,80000</u>	<u>358,40</u>
					1444,10	3,55			99	0,0275	0,77
6	КМ8-165-3	Монтаж муфти кінцевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 185 мм2	шт	8	<u>1456,640</u>	<u>10,690</u>	11653	8665	<u>86</u>	<u>9,60000</u>	<u>76,80</u>
					1083,07	3,55			28	0,0275	0,22

7	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	36	<u>260,520</u> 102,50	0 0	9379	3690	0 0	<u>0,93000</u> 0	<u>33,480</u> 0	
		Разом прямі витрати по розділу 1						272795	151979	<u>61655</u> 20034		<u>1368,690</u> 156,88
		Разом будівельні роботи, грн.						272795				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						59161				
		всього заробітна плата, грн.						172013				
		Загальновиробничі витрати, грн.						83718				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						147,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						25872				
		Всього будівельні роботи, грн.						356513				

		Всього по розділу 1						356513				
		Розділ 2. Матеріали										
8	& С100-15093-3822-3В7 варіант 1 (п.п.1,3)	Кабель силовий з алюмінієвими жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією напругою 1000в, перерізом АВВГ 4.240мм2 АВВГ	1000м	1,98	<u>802423,700</u> 0	0 0	1588799	0	0 0	0 0	0 0	
9	& С100-15093-3819-3В5 варіант 1 (п.п.2,4)	Кабель силовий з алюмінієвими жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією напругою 1000в, перерізом 4.120мм2 АВВГ	1000м	0,39	<u>275981,600</u> 0	0 0	107633	0	0 0	0 0	0 0	
10	& С100-2405-4002-В4-1О варіант 1	Муфта кінцева для кабелів з ПВХ ізоляцією напругою до 1 кВ перерізом 185-240 мм2, 4ПКВтп-185/240	комплект	28	<u>1348,190</u> 0	0 0	37749	0	0 0	0 0	0 0	
11	& С100-2405-4002-В5-1П варіант 1	Муфта кінцева для кабелів з ПВХ ізоляцією напругою до 1 кВ перерізом 70-150 мм2, 4ПКВтп-70/150	комплект	8	<u>574,210</u> 0	0 0	4594	0	0 0	0 0	0 0	
		Разом прямі витрати по розділу 2						1738775	0	0 0		0 0
		Разом будівельні роботи, грн.						1738775				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1738775				
		Всього будівельні роботи, грн.						1738775				

		Всього по розділу 2	1738775			
		Разом прямі витрати по кошторису	2011570	151979	61655	1368,690
					20034	156,88
		Разом будівельні роботи, грн.	2011570			
		в тому числі:				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	1797936			
		всього заробітна плата, грн.	172013			
		Загальновиробничі витрати, грн.	83718			
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	147,99			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	25872			
		Всього будівельні роботи, грн.	2095288			

		Всього по кошторису	2095288			
		Кошторисна трудоємність, люд.год.	1673,56			
		Кошторисна заробітна плата, грн.	197885			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖЛБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на Пусконаладжувальні роботи КЛ-0,4 кВ (VI черга)
МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 60,700 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,31087 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 47,656 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	22	151,420	0	3331	3331	0	1,00000	22
					151,42	0			0	0	0
2	КП1-70-1	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ	випроб.	22	908,520	0	19987	19987	0	6,00000	132
					908,52	0			0	0	0
3	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	66	302,840	0	19987	19987	0	2,00000	132
					302,84	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					43305	43305	0		286
									0		0
		Разом будівельні роботи, грн.					43305				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					43305				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17395				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4351				
		Всього будівельні роботи, грн.					60700				

	Всього по кошторису	60700				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	310,87				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	47656				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-03
на Трубна кабельна каналізація (VI черга)
МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5799,180 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,96026 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 447,625 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,263372	<u>73323,390</u>	<u>69146,490</u>	19311	1100	<u>18211</u>	<u>45,90000</u>	<u>12,090</u>
					4176,90	20610,35			5428	170,7905	44,98
2	С311-30 варіант 3	Перевезення ґрунту до 30 км	т	421,3952	<u>182,380</u>	<u>182,380</u>	76854	0	<u>76854</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	51,29			21613	0,4110	173,19
3	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,56333	<u>43608,170</u>	<u>41921,940</u>	24566	950	<u>23616</u>	<u>18,53000</u>	<u>10,440</u>
					1686,23	13168,86			7418	110,0580	62
4	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,8267	<u>23294,960</u>	<u>0</u>	19258	19258	<u>0</u>	<u>261,80000</u>	<u>216,430</u>
					23294,96	0			0	0	0
5	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,09803	<u>8858,830</u>	<u>8858,830</u>	868	0	<u>868</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	2205,43			216	17,6730	1,73
6	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і	100м3	1,6534	<u>13183,930</u>	<u>0</u>	21798	21798	<u>0</u>	<u>150,45000</u>	<u>248,750</u>

7	КБ1-134-1	ям, група ґрунтів 1 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,6337	13183,93 <u>3497,810</u> 1834,71	0 <u>1663,100</u> 563,99	9212	4832	0 <u>4380</u> 1485	0 <u>18,36000</u> 5,1175	0 <u>48,350</u> 13,48
		Разом прямі витрати по розділу 1					171867	47938	123929 36160		536,060 295,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					171867		84098 47347 99,77 17442		219214
		----- Всього по розділу 1					219214				
		Розділ 2. Будівельно-монтажні роботи									
8	КБ7-62-1	Улаштування камер зі стінами з бетонних блоків	100м3	0,304224	<u>595508,560</u> 129124,47	<u>84906,580</u> 33616,21	181168	39283	<u>25831</u> 10227	<u>1199,15000</u> 249,9837	<u>364,810</u> 76,05
9	& С111-73- В1-О варіант 1	Бітумна мастика на каучуковій основі	т	0,6471	<u>87003,960</u> 0	0	56300	0	0 0	0 0	0 0
10	С1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,332	<u>3544,050</u> 0	0	15353	0	0 0	0 0	0 0
11	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг КК-5 30.30.21 - 3 шт. (10,1408 м3)	т	0,04896	<u>82414,980</u> 24583,02	<u>294,320</u> 89,18	4035	1204	<u>14</u> 4	<u>231,00000</u> 0,6150	<u>11,310</u> 0,03
12	& С1415- 8070-В1 варіант 1	Плита теплокамери КСЕ-3	шт	6	<u>13022,300</u> 0	0	78134	0	0 0	0 0	0 0
13	& С1415- 8070-В2 варіант 1	Плита теплокамери КСЕ-4	шт	6	<u>13022,300</u> 0	0	78134	0	0 0	0 0	0 0
14	& С1415- 8070-В3 варіант 1	Плита теплокамери КПЕ-3	шт	12	<u>11318,900</u> 0	0	135827	0	0 0	0 0	0 0
15	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,27	<u>10551,020</u> 5621,06	<u>135,860</u> 120,04	2849	1518	<u>37</u> 32	<u>56,25000</u> 1,0323	<u>15,190</u> 0,28
16	КБ11-11-2 до 50 мм	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,27	<u>1380,620</u> 187,87	<u>35,060</u> 30,98	373	51	<u>9</u> 8	<u>1,88000</u> 0,2664	<u>0,510</u> 0,07
17	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	3	<u>358,060</u> 247,97	<u>47,480</u> 14,49	1074	744	<u>142</u> 43	<u>2,36000</u> 0,1291	<u>7,080</u> 0,39

18	& С121-781-1-19 варіант 1	Сталева решітка над прямком Рм-1	шт	3	<u>1388,550</u>	<u>0</u>	4166	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,234	<u>12521,540</u>	<u>6043,120</u>	2930	1192	<u>1414</u>	<u>46,24000</u>	<u>10,820</u>
					5096,11	2242,91			525	16,0249	3,75
20	& С121-781-В1-2М варіант 1	Драбина металева Сг-21	шт	6	<u>1966,650</u>	<u>0</u>	11800	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
21	& С111-1785-В1 варіант 1	Скоба ходова	шт	6	<u>260,110</u>	<u>0</u>	1561	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	КБ7-31-1	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	100м3	0,0048	<u>269893,850</u>	<u>183369,300</u>	1295	361	<u>880</u>	<u>715,29000</u>	<u>3,430</u>
					75155,52	71808,30			345	547,0176	2,63
23	& С1415-8056-В1-Л варіант 1	Кільця опорне, КО-6	шт	24	<u>228,590</u>	<u>0</u>	5486	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24	& С1110-104-В1-1В варіант 1	Люк полімер-пісчаний D630 з замком важкого типу	шт	6	<u>2396,490</u>	<u>0</u>	14379	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (верх)	100м2	0,3468	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	3659	1949	<u>47</u>	<u>56,25000</u>	<u>19,510</u>
					5621,06	120,04			42	1,0323	0,36
26	КБ11-11-2 до 50 мм	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (верх)	100м2	0,3468	<u>1380,620</u>	<u>35,060</u>	479	65	<u>12</u>	<u>1,88000</u>	<u>0,650</u>
					187,87	30,98			11	0,2664	0,09
27	КБ11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,561	<u>63930,200</u>	<u>21,910</u>	35865	3234	<u>12</u>	<u>51,10000</u>	<u>28,670</u>
					5765,10	19,36			11	0,1665	0,09
28	& С111-307-В1 варіант 1	Єврорубероїд АКВАІЗОЛ ЕКО-СХ-4,0-ПС	м2	65,637	<u>118,480</u>	<u>0</u>	7777	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
29	КБ11-4-2	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	100м2	0,561	<u>38221,470</u>	<u>10,230</u>	21442	2096	<u>6</u>	<u>33,11000</u>	<u>18,570</u>
					3735,47	9,03			5	0,0777	0,04
30	& С111-307-В1 варіант 1	Єврорубероїд АКВАІЗОЛ ЕКО-СХ-4,0-ПС	м2	65,637	<u>118,480</u>	<u>0</u>	7777	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
31	КБ31-41-1	Армування цементобетонних покриттів сітками	т	0,100572	<u>1252,810</u>	<u>597,920</u>	126	63	<u>60</u>	<u>5,73000</u>	<u>0,580</u>
					624,28	206,30			21	1,7002	0,17
32	& С111-870-В1 варіант 1	Сітка металева 100x100x50 (1м2- 2,9 кг)	м2	34,68	<u>143,010</u>	<u>0</u>	4960	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
33	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (верх)	100м2	0,3468	<u>10551,020</u>	<u>135,860</u>	3659	1949	<u>47</u>	<u>56,25000</u>	<u>19,510</u>
					5621,06	120,04			42	1,0323	0,36
34	КБ11-11-2 до 40 мм	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (верх)	100м2	0,3468	<u>1380,620</u>	<u>35,060</u>	479	65	<u>12</u>	<u>1,88000</u>	<u>0,650</u>
					187,87	30,98			11	0,2664	0,09
35	КБ34-103-2	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів	км	2,434	<u>#####</u>	<u>0</u>	3114189	49885	<u>0</u>	<u>207,00000</u>	<u>503,840</u>
					20495,07	0			0	0	0

36	& C113-1360-6-B14 варіант 1	Труби поліетиленові жорсткі, гофровані 2-ох стінні ЖГДТП, зовнішній діаметр 110мм (ДКС)	м	2434	<u>87,650</u> 0	<u>0</u> 0	213340	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
37	& C113-1472-B1 варіант 1	Муфта ПВХ діам. 110 мм, 015110	шт	52	<u>95,960</u> 0	<u>0</u> 0	4990	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
38	& C113-1489-B1 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	12	<u>100,240</u> 0	<u>0</u> 0	1203	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
39	C1115-1545 варіант 1	Кільце ущільнювальне для труби 110 мм, 016110	шт	64	<u>70,450</u> 0	<u>0</u> 0	4509	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
40	КМ8-305-1	Монтаж утримувачів відстаней (кластер) для труб	шт	607	<u>309,810</u> 47,97	<u>261,840</u> 66,92	188055	29118	<u>158937</u> 40620	<u>0,48000</u> 0,6072	<u>291,360</u> 368,57
41	& C113-1490-B2 варіант 1	Кластер подвійний для труб діам. 110 мм, 025110	шт	607	<u>167,320</u> 0	<u>0</u> 0	101563	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
42	КБ6-19-2	<i>Улаштування поясів без опалубки (обетонування труб розчином РЦГ)</i>	100м3	1,48	<u>430004,260</u> 55616,72	<u>31573,820</u> 12037,85	636406	82313	<u>46729</u> 17816	<u>516,50000</u> 95,8740	<u>764,420</u> 141,89
43	& C1425-11682-B1 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75, РЦГ М75Ж1	м3	148	<u>2558,640</u> 0	<u>0</u> 0	378679	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
44	КМ8-143-5	<i>Покрівання труб, прокладених у траншеї, сигнальної лентої</i>	100 м	4,4	<u>410,070</u> 374,71	<u>35,360</u> 11,84	1804	1649	<u>155</u> 52	<u>3,40000</u> 0,0915	<u>14,960</u> 0,4
45	& C1544-93-П-В3 варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель 1 кВ", 300мм	м	440	<u>4,380</u> 0	<u>0</u> 0	1927	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
46	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,66	<u>6607,410</u> 2821,38	<u>477,600</u> 106,31	4361	1862	<u>315</u> 70	<u>25,60000</u> 0,8353	<u>16,90</u> 0,55
47	C1110-170 варіант 1	Сталь штабова 25x4 мм	т	0,056034	<u>38151,590</u> 0	<u>0</u> 0	2138	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
48	КМ8-152-13	Конструкція із профільної сталі для кріплення кабельних закладних підвісок, маса до 1 кг (0,001)	100 шт	0,35	<u>17070,270</u> 2645,04	<u>746,010</u> 135,99	5975	926	<u>261</u> 48	<u>24,00000</u> 1,0784	<u>8,40</u> 0,38
49	& C1110-3-В26 варіант 1	Кріплення до стелі SSM, BSF2901 (34143, BSF2101)	шт	35	<u>253,160</u> 0	<u>0</u> 0	8861	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
50	КМ8-152-6	Стояк збірних кабельних конструкцій [без полицок], маса до 4 кг (0,004)	100 шт	0,28	<u>20237,140</u> 5301,10	<u>1637,160</u> 374,62	5666	1484	<u>458</u> 105	<u>48,10000</u> 2,9400	<u>13,470</u> 0,82
51	& C118-38-В63-17 варіант 1	П-подібний профіль PSM, L2000, товщ. 2, 5мм, ВРМ2920	шт	2	<u>665,740</u> 0	<u>0</u> 0	1331	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
52	& C118-38-В61 варіант 1	П-подібний профіль PSM, L3000, товщ. 2, 5мм, ВРМ2930	шт	26	<u>394,000</u> 0	<u>0</u> 0	10244	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

53	& C111-1846-B1 варіант 1	Стандартний анкер з болтом М10, СМ431060	шт	230	<u>91,190</u>	0	20974	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
54	& C111-89-B2 варіант 1	Шестигранний болт М8х70, СМ020870	шт	145	<u>11,950</u>	0	1733	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
55	& C1545-470-B4-1E варіант 1	Гайка з рискою, що перешкоджає відкручуванню М8, СМ100800	шт	145	<u>4,730</u>	0	686	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
56	& C1111-86-B2-8Л варіант 1	Заглушка торцева для профіля PSL/PSM, ВР05029 (LS0030)	100шт	0,06	<u>178,080</u>	0	11	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
57	КМ8-152-9	Полічка кабельна, що встановлюється на стояках, маса до 0,9 кг (0,0009)	100 шт	1,73	<u>871,200</u>	<u>513,250</u>	1507	610	<u>888</u>	<u>3,20000</u>	<u>5,540</u>
					352,67	170,36			295	1,3200	2,28
58	& C118-38-B62-16 варіант 1	Консоль ВМ осн. 400, ВВМ5040 (34184)	шт	115	<u>223,080</u>	0	25654	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
59	& C118-38-B64-18 варіант 1	Консоль ВМ осн. 200, ВВМ5020	шт	58	<u>96,600</u>	0	5603	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
60	& C111-89-B1 варіант 1	Болт для з'єднання консолей МL/ВМ з профілями PSL/PSM М8х60, СМ020860	шт	173	<u>12,330</u>	0	2133	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							5424629	221621	<u>236266</u>		<u>2120,180</u>
									70333		599,29
Разом будівельні роботи, грн.							5424629				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4966742				
всього заробітна плата, грн.							291954				
Загальновиробничі витрати, грн.							155337				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							309,58				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							54131				
Всього будівельні роботи, грн.							5579966				

Всього по розділу 2							5579966				
Разом прямі витрати по кошторису							5596496	269559	<u>360195</u>		<u>2656,240</u>
									106493		894,67
Разом будівельні роботи, грн.							5596496				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4966742				
всього заробітна плата, грн.							376052				
Загальновиробничі витрати, грн.							202684				

	трудоємкість в загальнопромислових витратах, люд.год.	409,35			
	заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.	71573			
	Всього будівельні роботи, грн.	5799180			

	Всього по кошторису	5799180			
	Кошторисна трудоємкість, люд.год.	3960,26			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	447625			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом Ж\Б - 0,966; В\п\р - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-04
на Будівельно-монтажні роботи КТП (II етап)
МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1271,691 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,10751 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 232,235 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтаж											
1	КМ8-25-2 тех. част. п. 6.1 к=0,4;	Підстанція комплектна напругою до 10 кВ з трансформатором потужністю до 1000 кВ.А (Демонтаж)	підст.	1	<u>18839,950</u>	<u>12161,010</u>	18840	6679	<u>12161</u>	<u>59,20000</u>	<u>59,20</u>
					6678,94	3627,81			3628	25,9919	25,99
2	КМ8-524-7 тех. част. п. 6.1 к=0,4;	Ящик обліку (Демонтаж)	шт	1	<u>587,350</u>	<u>45,810</u>	587	542	<u>45</u>	<u>4,80000</u>	<u>4,80</u>
					541,54	9,35			9	0,0754	0,08
3	КМ8-53-1 тех. част. п. 6.1 к=0,4;	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ (Демонтаж)	шт	3	<u>425,330</u>	<u>64,160</u>	1276	1083	<u>192</u>	<u>3,20000</u>	<u>9,60</u>
					361,02	21,30			64	0,1650	0,5
4	КМ8-600-2 тех. част. п. 6.1 к=0,4;	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі (Демонтаж)	шт	1	<u>196,740</u>	<u>10,690</u>	197	186	<u>11</u>	<u>1,60000</u>	<u>1,60</u>
					186,05	3,55			4	0,0275	0,03
5	КМ39-3-1 тех. част. п. 6.1 к=0,4;	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою ГРЩ будівельних механізмів (Демонтаж)	пристрій	2	<u>3405,760</u>	<u>746,060</u>	6812	5319	<u>1493</u>	<u>24,70000</u>	<u>49,40</u>
					2659,70	226,53			453	1,7690	3,54

		Разом прямі витрати по розділу 1					27712	13809	13902		124,60
		Разом будівельні роботи, грн.					27712		4158		30,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					17967				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8613				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2625				
		Всього будівельні роботи, грн.					36325				

		Всього по розділу 1					36325				
		Розділ 2. Будівельні роботи									
		КТП-10/0,4 кВ									
6	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0117	43608,170	41921,940	510	20	490	18,53000	0,220
					1686,23	13168,86			154	110,0580	1,29
7	С311-30 варіант 3	Перевезення ґрунту до 30 км	т	18,72	182,380	182,380	3414	0	3414	0	0
					0	51,29			960	0,4110	7,69
8	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,052	23294,960	0	1211	1211	0	261,80000	13,610
					23294,96	0			0	0	0
9	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	2,06	1787,740	165,200	3683	472	340	2,40000	4,940
					229,13	56,47			116	0,5009	1,03
10	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,24	29407,460	18588,970	7058	1378	4461	56,00000	13,440
					5742,24	7305,89			1753	55,3704	13,29
11	& С10000-33-1-1И варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	4	1369,630	0	5479	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
12	& С10000-35-1-1Л варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	16	901,370	0	14422	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
13	& С10000-34-1-1К варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.3-Т ГОСТ 13579-78	шт	4	669,020	0	2676	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
14	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,02	41487,190	26206,600	830	158	524	77,14000	1,540
					7909,94	10280,92			206	78,2852	1,57
15	& С10000-32-1-1Ж варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	2	1851,750	0	3704	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
16	КБ34-103-2	Улаштування трубопроводів із поліетіленових труб біляше 2-х каналів	км	0,01	#####	0	12795	205	0	207,00000	2,070

		поліетиленових труб, довше 2 х капаль			20495,07	0			0	0	0
17	& C113-1360-6-У варіант 1	Труби поліетиленові жорсткі, гофровані 2-ох стінні ЖГДТП, зовнішній діаметр 160мм (ДКС)	м	2	<u>125.940</u>	0	252	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
18	& C113-1360-6-B14 варіант 1	Труби поліетиленові жорсткі, гофровані 2-ох стінні ЖГДТП, зовнішній діаметр 110мм (ДКС)	м	8	<u>87.650</u>	0	701	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
19	КБ34-112-1	Улаштування вводу труб у колодязі	10шт	1	<u>1504.650</u>	0	1505	1294	0	<u>12.16000</u>	<u>12.160</u>
					1294,07	0			0	0	0
20	КБ7-20-5	Установлення опорних кутиків	т	0,0544	<u>107453.900</u>	<u>773.410</u>	5845	109	<u>42</u>	<u>19.29000</u>	<u>1.050</u>
					2002,49	125,78			7	1,1145	0,06
21	КБ9-39-1	Монтаж знімної металевої підлоги з плит розміром 500х500 сталевих штапованих	100м2	0,05	<u>74765.060</u>	<u>1037.280</u>	3738	3686	<u>52</u>	<u>692.80000</u>	<u>34.640</u>
					73727,78	344,24			17	2,7046	0,14
22	& C111-1110-B1 варіант 1	Лист 3 мм 1000 2000	шт	2,5	<u>4190.190</u>	0	10475	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
23	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,052	<u>13183.930</u>	0	686	686	0	<u>150.45000</u>	<u>7.820</u>
					13183,93	0			0	0	0
24	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 КЛ-10, 0,4 кВ	100м3	0,052	<u>3497.810</u>	<u>1663.100</u>	182	95	<u>87</u>	<u>18.36000</u>	<u>0.950</u>
					1834,71	563,99			29	5,1175	0,27
25	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	2,04	<u>23294.960</u>	0	47522	47522	0	<u>261.80000</u>	<u>534.070</u>
					23294,96	0			0	0	0
26	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,53	<u>13183.930</u>	0	20171	20171	0	<u>150.45000</u>	<u>230.190</u>
					13183,93	0			0	0	0
27	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,53	<u>3497.810</u>	<u>1663.100</u>	5352	2807	<u>2545</u>	<u>18.36000</u>	<u>28.090</u>
					1834,71	563,99			863	5,1175	7,83
28	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,51	<u>16707.600</u>	0	8521	8521	0	<u>183.60000</u>	<u>93.640</u>
					16707,60	0			0	0	0
29	С311-30 варіант 3	Перевезення ґрунту до 30 км	т	81,6	<u>182.380</u>	<u>182.380</u>	14882	0	<u>14882</u>	0	0
					0	51,29			4185	0,4110	33,54
		Разом прямі витрати по розділу 2					175614	88335	<u>26837</u>		<u>978.430</u>
									8290		66,71
		Разом будівельні роботи, грн.					175614				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60442				
		всього заробітна плата, грн.					96625				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57400				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					125,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21928				
		Всього будівельні роботи, грн.					233014				

		Всього по розділу 2			233014						
Розділ 3. Монтажні роботи											
30	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	5,1	<u>9672,930</u>	<u>8614,910</u>	49332	5396	<u>43936</u>	<u>9,60000</u>	<u>48,960</u>
					1058,02	2885,26			14715	22,2955	113,71
31	С1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	51	<u>1111,470</u>	<u>0</u>	56685	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
32	КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	5,1	<u>8103,790</u>	<u>2771,890</u>	41329	16188	<u>14137</u>	<u>28,80000</u>	<u>146,880</u>
					3174,05	885,99			4519	6,8244	34,8
33	& С151-505- В1 варіант 1	Кабелі силові з просоченою паперовою ізоляцією з алюмінієвими жилами з двома шарами пластмасових стрічок, на напругу 10000 В, марка ААБ2л, число жил та переріз 3x120 мм2	1000м	0,31	#####	<u>0</u>	495487	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
34	& С100- 15093-3822- 3В7 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією напругою 1000в, перерізом АВВГ 4.240мм2 АВВГ	1000м	0,2	<u>802423,700</u>	<u>0</u>	160485	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
35	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальної лентої	100 м	5,1	<u>410,070</u>	<u>35,360</u>	2091	1911	<u>180</u>	<u>3,40000</u>	<u>17,340</u>
					374,71	11,84			60	0,0915	0,47
36	& С111- 1721-11А-П варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель 1 кВ", ширина 150 мм	м	200	<u>5,150</u>	<u>0</u>	1030	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
37	& С1544-93- П-В4 варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель вище 1 кВ", 150мм	м	310	<u>2,230</u>	<u>0</u>	691	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
38	КМ8-165-7	Монтаж муфти кінцевої термоусаджувальної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	2	<u>1643,110</u>	<u>32,080</u>	3286	2495	<u>64</u>	<u>9,60000</u>	<u>19,20</u>
					1247,33	10,65			21	0,0825	0,17
39	& С100- 2405-1500-1- В4-99 варіант 1	Муфта кінцева внутрішнього встановлення для кабелю напругою 10 кВ з паперовою ізоляцією перерізом 120мм2 КНтп-10/70-120	компл.	2	<u>3061,210</u>	<u>0</u>	6122	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
40	КМ8-167-8	Монтаж муфти сполучної термоусаджувальної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	2	<u>2078,290</u>	<u>32,080</u>	4157	3497	<u>64</u>	<u>14,40000</u>	<u>28,80</u>
					1748,45	10,65			21	0,0825	0,17
41	& С100- 2405-1500-1- В4-1 варіант 1	Муфта з'єднувальна для кабелю напругою 10 кВ з паперовою ізоляцією перерізом 120мм2 Стп-10/ 70-120	шт	2	<u>6411,910</u>	<u>0</u>	12824	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
42	КМ8-165-4	Монтаж муфти кінцевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2	шт	4	<u>1817,670</u>	<u>10,690</u>	7271	5776	<u>43</u>	<u>12,80000</u>	<u>51,20</u>
					1444,10	3,55			14	0,0275	0,11

43	& C100-2405-4002-B4-1O варіант 1	Муфта кінцева для кабелів з ПВХ ізоляцією напругою до 1 кВ перерізом 185-240 мм2, 4ПКВтп-185/240	комплект	4	1348,190	0	5393	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 3					846183	35263	58424		312,380
		Разом будівельні роботи, грн.					846183		19350		149,43
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					752496				
		всього заробітна плата, грн.					54613				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					25935				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					44,8				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					7831				
		Всього будівельні роботи, грн.					872118				

		Всього по розділу 3					872118				
		Розділ 4. у 1- черзі також є.									
44	КМ8-25-2	Підстанція комплектна напругою до 10 кВ з трансформатором потужністю до 1000 кВ.А	підст.	1	25812,560	12161,010	25813	6679	12161	59,20000	59,20
					6678,94	3627,81			3628	25,9919	25,99
45	КМ8-524-7	Ящик обліку	шт	1	1705,820	45,810	1706	542	46	4,80000	4,80
					541,54	9,35			9	0,0754	0,08
46	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	1	569,060	64,160	569	361	64	3,20000	3,20
					361,02	21,30			21	0,1650	0,17
47	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	228,270	10,690	228	186	11	1,60000	1,60
					186,05	3,55			4	0,0275	0,03
48	КМ10-309-4	Монтаж колодки випробувальної	шт	1	275,640	0	276	181	0	1,60000	1,60
					180,51	0			0	0	0
49	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (модем)	шт	1	242,570	53,460	243	181	53	1,60000	1,60
					180,51	17,75			18	0,1375	0,14
50	КМ39-3-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою ГРЩ будівельних механізмів	пристрій	2	8690,110	746,060	17380	5319	1492	24,70000	49,40
					2659,70	226,53			453	1,7690	3,54
51	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	6	102,500	0	615	615	0	0,93000	5,580
					102,50	0			0	0	0
		Заземлення									
52	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	1,55	6607,410	477,600	10241	4373	740	25,60000	39,680
					2821,38	106,31			165	0,8353	1,29
53	С1110-170	Сталь штабова 25x4 мм	т	0,12245	38151,590	0	4672	0	0	0	0

63	& C100-1602-1043-6B1-C варіант 1	пакетчик провідний - 1 шт.; голівка для перфоратора 5/8" -1 шт.; захисна стрічка DENSO - 1шт.; паста антикорозійна стркмопровідна -1 шт.; насадка на вібротолот 5/8" - 1 шт.; пластиковий інспекційний колодязь -1 шт. Коробка випробувальна, КП-25	шт	1	306,020	0	306	0	0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 5					44271	0	0		0
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					44271				0
		-----									0
		Всього по розділу 5					44271				
		Разом прямі витрати по кошторису					1166668	159323	115294		1618,670
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1166668		36407		280,1

		Всього по кошторису					1271691				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2107,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					232235				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-05
на Пусконаладжувальні роботи КТП (II етап)
МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 15,198 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07782 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,933 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	2	151,420	0	303	303	0	1,00000	2
					151,42	0			0	0	0
2	КП1-70-1	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ	випроб.	2	908,520	0	1817	1817	0	6,00000	12
					908,52	0			0	0	0
3	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	3	302,840	0	909	909	0	2,00000	6
					302,84	0			0	0	0
4	КП1-14-1	Трансформатор струму вимірювальний виносний, напруга до 1 кВ	шт	3	211,990	0	636	636	0	1,40000	4,20
					211,99	0			0	0	0
5	КП1-66-2	Випробування підвищеною напругою первинної обмотки трансформатора вимірювального	випроб.	3	605,680	0	1817	1817	0	4,00000	12
					605,68	0			0	0	0
6	КП1-66-3	Випробування підвищеною напругою вторинної обмотки трансформатора вимірювального	випроб.	3	302,840	0	909	909	0	2,00000	6
					302,84	0			0	0	0
7	КП1-16-3	Роз'єднувач триполюсний, напруга до 20 кВ	шт	1	908,520	0	909	909	0	6,00000	6
					908,52	0			0	0	0
8	КП2-8-2	Прилад електронний, що реєструє	шт	1	2422,720	0	2423	2423	0	16,00000	16
					2422,72	0			0	0	0

9	КП1-15-6	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 200 А, напруга до 1 кВ	шт	1	<u>605,680</u>	0	606	606	0	<u>4,00000</u>	<u>4</u>
					605,68	0			0	0	0
10	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,2	<u>2574,140</u>	0	515	515	0	<u>17,00000</u>	<u>3,40</u>
					2574,14	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по кошторису					10844	10844	0		<u>71,60</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10844		0		0
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					10844				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4354				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1089				
		Всього будівельні роботи, грн.					15198				

		Всього по кошторису					15198				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					77,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11933				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресуою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01
на Будівництво телефонної каналізації
Зовнішні мережі зв'язку

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 85,929 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16973 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,815 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Роботи											
1	КБ1-163-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,1856	<u>38180,080</u>	<u>0</u>	7086	7086	<u>0</u>	<u>396,10000</u>	<u>73,520</u>
					38180,08	0			0	0	0
2	КБ8-2-1	Улаштування основи піщаної	1 м3	1,152	<u>332,460</u>	<u>112,880</u>	383	253	<u>130</u>	<u>2,30000</u>	<u>2,650</u>
					219,58	38,73			45	0,3399	0,39
3	КБ34-105-8 тех.ч. п.1.3. 3.2 к=1,2	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних на трасі, що встановлюються на проїжджій частині, тип колодязя ККС-2 /поблизу діючих кабелів/	колодязь	1	<u>8157,780</u>	<u>508,240</u>	8158	1652	<u>508</u>	<u>14,64000</u>	<u>14,640</u>
					1651,68	154,00			154	1,0620	1,06
4	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,1012	<u>3737,260</u>	<u>0</u>	378	378	<u>0</u>	<u>33,50000</u>	<u>3,390</u>
					3737,26	0			0	0	0
5	КБ34-103-1 тех.ч. п.1.3	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб до 2-х каналів	км	0,06	<u>29693,090</u>	<u>0</u>	1782	1583	<u>0</u>	<u>266,40000</u>	<u>15,980</u>

	3.2 к=1,2	поліетиленових труб, що є в каналі /поблизу діючих кабелів/			26376,26	0			0	0	0
6	КБ34-112-1	Улаштування вводу труб у колодязі	10шт	0,4	1504,650	0	602	518	0	12,16000	4,860
					1294,07	0			0	0	0
7	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,1856	14479,980	0	2687	2687	0	165,24000	30,670
					14479,98	0			0	0	0
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1856	3497,810	1663,100	649	341	308	18,36000	3,410
					1834,71	563,99			105	5,1175	0,95
9	КМ10-891-10	Консоль тримісна	шт	4	237,030	41,020	948	183	164	0,48000	1,920
					45,83	8,78			35	0,0744	0,3
		Разом прямі витрати по розділу 1					22673	14681	1110		151,040
		Разом будівельні роботи, грн.					22673		339		2,7
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6882				
		всього заробітна плата, грн.					15020				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7314				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2795				
		Всього будівельні роботи, грн.					29987				

		Всього по розділу 1					29987				
		Розділ 2. Матеріали не враховані цінником									
10	& С115-10-1-И-7-8-25 варіант 1	Кабельний колодязь ККЗ -2-80	к-т	1	6800,510	0	6801	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
11	& С115-10-1-И-3-4 варіант 1	Кільце опірне КО-6	шт	2	228,590	0	457	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
12	& С115-10-1-И-3-2-5 варіант 1	Труби п/е, діаметр 110	м	60	357,360	0	21442	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
13	& С115-10-1-И-7-1-27 варіант 1	Муфта для ПЕ d100	шт	10	37,210	0	372	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
14	& С115-10-1-И-3-2-7 варіант 1	Ущільнювальне кільце під муфту	шт	10	21,890	0	219	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
15	& С1110-88-1 варіант 1	Кронштейни для кабельних колодязів, довжина 600 мм, тип ККП-1-600	шт	72	230,700	0	16610	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

16	& С115-10-1-И-3-2 варіант 1	Болт для кріплення консолі	шт	144	<u>65,350</u>	0	9410	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
17	& С115-10-1-И-3-5-14 варіант 1	пробки пластикові	шт	2	<u>17,350</u>	0	35	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
18	& С115-10-1-И-7-1-30 варіант 1	Мастика бітумна	л	20,24	<u>21,370</u>	0	433	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
19	& С115-10-1-И-3-2-6 варіант 1	Йорш	шт	4	<u>40,670</u>	0	163	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 2							55942	0	0	0	0
Разом будівельні роботи, грн.							55942				0
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							55942				
Всього будівельні роботи, грн.							55942				

Всього по розділу 2							55942				
Разом прямі витрати по кошторису							78615	14681	1110		151,040
Разом будівельні роботи, грн.							78615		339		2,7
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							62824				
всього заробітна плата, грн.							15020				
Загальновиробничі витрати, грн.							7314				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,99				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2795				
Всього будівельні роботи, грн.							85929				

Всього по кошторису							85929				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							169,73				
Кошторисна заробітна плата, грн.							17815				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-02-01
на Проїзди
Проїзди

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8569,423 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,60256 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 192,884 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Тип 1											
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	2,692	<u>53663,370</u>	<u>49278,230</u>	144462	3577	<u>132657</u>	<u>14,60000</u>	<u>39,30</u>
					1328,60	9591,30			25820	66,8696	180,01
2	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	5,384	<u>132683,970</u>	<u>8774,560</u>	714370	7738	<u>47242</u>	<u>14,78000</u>	<u>79,580</u>
					1437,21	1379,31			7426	9,3659	50,43
3	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	2,692	<u>328869,430</u>	<u>13362,250</u>	885317	7405	<u>35971</u>	<u>28,29000</u>	<u>76,160</u>
					2750,92	2943,16			7923	21,3270	57,41
4	КБ27-13-4 к=9	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 24см	1000м2	2,692	<u>191272,220</u>	<u>3365,860</u>	514905	0	<u>9061</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	611,66			1647	4,8672	13,1
5	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	2,692	<u>229537,140</u>	<u>18876,420</u>	617914	8385	<u>50815</u>	<u>32,03000</u>	<u>86,220</u>
					3114,60	4084,73			10996	29,5618	79,58
6	КБ27-13-4 к=7	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 8см	1000м2	-2,692	<u>91626,030</u>	<u>2617,890</u>	-246657	0	<u>-7047</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	475,73			-1281	3,7856	-10,19
7	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних	1000 м2	2,692	<u>#####</u>	<u>14130,700</u>	3406189	4234	<u>38040</u>	<u>15,15000</u>	<u>40,780</u>

		сумішею асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м			1572,72	2481,28			6680	17,1541	46,18
8	КБ27-26-5 к=4	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішею асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 – 27-26-4 до 8см	1000 м2	-2,692	<u>247092,920</u>	<u>0</u>	-665174	-34	<u>0</u>	<u>0,12000</u>	<u>-0,320</u>
					12,46	0			0	0	0
9	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішею асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	2,692	<u>724976,300</u>	<u>12671,740</u>	1951636	3901	<u>34112</u>	<u>13,96000</u>	<u>37,580</u>
					1449,19	2146,56			5779	14,8399	39,95
10	КБ27-27-5 к=4	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішею асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 – 27-27-4 (до 7 см)	1000 м2	2,692	<u>257742,940</u>	<u>0</u>	693844	34	<u>0</u>	<u>0,12000</u>	<u>0,320</u>
					12,46	0			0	0	0
11	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 100 мм до 150 мм	100 м	6,314	<u>35454,290</u>	<u>1012,170</u>	223858	58045	<u>6391</u>	<u>92,85000</u>	<u>586,250</u>
					9193,08	306,69			1936	2,1150	13,35
12	С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	631,4	<u>391,180</u>	<u>0</u>	246991	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 1					8487655	93285	<u>347242</u>		<u>945,870</u>
									66926		469,82
		Разом будівельні роботи, грн.					8487655				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8047128				
		всього заробітна плата, грн.					160211				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81768				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					186,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32673				
		Всього будівельні роботи, грн.					8569423				

		Всього по розділу 1					8569423				
		Разом прямі витрати по кошторису					8487655	93285	<u>347242</u>		<u>945,870</u>
									66926		469,82
		Разом будівельні роботи, грн.					8487655				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8047128				
		всього заробітна плата, грн.					160211				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81768				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					186,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32673				

	Всього будівельні роботи, грн.	8569423			

	Всього по кошторису	8569423			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	1602,56			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	192884			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на підключення об'єкту та майданчиківі мережі В1
Зовнішні мережі водопостачання В1 - VI черга (внутрішньомайданчиківі)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1217,530 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,02757 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 122,743 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи, мережа В1 - VI черга											
1	КБ23-1-2	Улаштування гравійно-щебеневої основи під трубопроводи	10м3	2,667	<u>21588,070</u>	<u>0</u>	57575	4155	<u>0</u>	<u>16,32000</u>	<u>43,530</u>
					1558,07	0			0	0	0
2	КБ1-18-2 тех.ч. п.1.3. 37 к=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ (Не вистачає до проектної відмітки)	1000м3	0,56701	<u>63242,090</u>	<u>59919,130</u>	35859	1884	<u>33975</u>	<u>36,51600</u>	<u>20,70</u>
					3322,96	18719,92			10614	146,8963	83,29
3	С311-25 варіант 1 Не вистачає до проектної відмітки (везем з с. Горенка)	Перевезення ґрунту до 25 км	т	907,168	<u>236,170</u>	<u>236,170</u>	214246	0	<u>214246</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	43,93			39852	0,3520	319,32

4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,51966	<u>8858,830</u>	<u>8858,830</u>	4604	0	<u>4604</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	2205,43			1146	17,6730	9,18
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	5,1966	<u>3497,810</u>	<u>1663,100</u>	18177	9534	<u>8643</u>	<u>18,36000</u>	<u>95,410</u>
					1834,71	563,99			2931	5,1175	26,59
		Разом прямі витрати по розділу 1					330461	15573	<u>261468</u>		<u>159,640</u>
									54543		438,38
		Разом будівельні роботи, грн.					330461				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53420				
		всього заробітна плата, грн.					70116				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30275				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10214				
		Всього будівельні роботи, грн.					360736				

		Всього по розділу 1					360736				
		Розділ 2. До секції № 5.3									
6	КБ22-7-3	Укладання водопровідних чавунних напірних труб із забиванням розтрубів гумовими ущільнювальними манжетами, діаметр 100 мм	1000м	0,252	<u>83303,590</u>	<u>1672,590</u>	20993	11929	<u>421</u>	<u>444,80000</u>	<u>112,090</u>
					47335,62	506,80			128	3,4950	0,88
7	С113-634-3	Труби чавунні ВЧШГ, розтрубна діаметр умовного проходу 100 мм,	м	252	<u>2379,760</u>	<u>0</u>	599700	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 2					620693	11929	<u>421</u>		<u>112,090</u>
									128		0,88
		Разом будівельні роботи, грн.					620693				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					608343				
		всього заробітна плата, грн.					12057				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5352				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1857				
		Всього будівельні роботи, грн.					626045				

		Всього по розділу 2					626045				

Розділ 3. Винесення з-під забудови водопровідної перемички Д=300мм між вул. Білецького і вул. Качалова (390 м.п.)											
8	КБ22-7-7	Укладання водопровідних чавунних напірних труб із забиванням розтрубів гумовими ущільнювальними манжетами, діаметр 300 мм	1000м	0,001	<u>342756,410</u>	<u>155131,630</u>	343	72	<u>155</u>	<u>675,10000</u>	<u>0,680</u>
					71844,14	39579,66			40	306,2900	0,31
9	& С113-639-1-Т варіант 1	Труба ВЧШГ діаметр умовного проходу 300 мм	м	1	<u>4314,340</u>	<u>0</u>	4314	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 3							4657	72	<u>155</u>		<u>0,680</u>
Разом будівельні роботи, грн.							4657		40		0,31
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4430				
всього заробітна плата, грн.							112				
Загальновиробничі витрати, грн.							47				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,09				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16				
Всього будівельні роботи, грн.							4704				

Всього по розділу 3							4704				
Розділ 4. Камера В1-13 3,0x2,4x2,1(н)											
10	КБ7-62-1	Улаштування камер зі стінами з бетонних блоків	100м3	0,0154	<u>574227,570</u>	<u>63625,590</u>	8843	1989	<u>980</u>	<u>1199,15000</u>	<u>18,470</u>
					129124,47	25770,10			397	180,4380	2,78
11	К585521-Л054 варіант 1	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,85 м3)(Ф53)	шт	2	<u>11333,840</u>	<u>0</u>	22668	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
12	КБ22-35-3	Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	<u>642,610</u>	<u>0</u>	643	233	<u>0</u>	<u>2,24000</u>	<u>2,240</u>
					232,53	0			0	0	0
13	& С1630-70-5 варіант 1	Засувка клинова чавунна фланцева коротка зі штурвалом РN16 (клас герметичності «А») Ф100, RACI	шт	1	<u>10575,060</u>	<u>0</u>	10575	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
14	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,0074	<u>90560,190</u>	<u>36496,960</u>	670	340	<u>270</u>	<u>353,80000</u>	<u>2,620</u>
					45969,23	910,43			7	8,0707	0,06
15	С1534-14 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 6 мм	шт	2	<u>119,730</u>	<u>0</u>	239	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

16	C1534-20 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 100 мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 6 мм	шт	1	<u>217,120</u> 0	<u>0</u> 0	217	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
17	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	3	<u>351,000</u> 124,73	<u>200,190</u> 3,27	1053	374	<u>601</u> 10	<u>0,96000</u> 0,0290	<u>2,880</u> 0,09
18	C1530-163 варіант 1	Перехід сталевий приварний, діаметр 108х76 мм	10шт	0,1	<u>369,190</u> 0	<u>0</u> 0	37	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
19	C130-969 варіант 1	Фланці глухі плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	2	<u>205,910</u> 0	<u>0</u> 0	412	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
20	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,9	<u>6167,110</u> 2816,95	<u>3350,160</u> 1235,35	5550	2535	<u>3015</u> 1112	<u>24,60000</u> 11,4300	<u>22,140</u> 10,29
21	C113-1291 варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 75 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб, тип GF	шт	8	<u>805,930</u> 0	<u>0</u> 0	6447	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
22	C113-1337 варіант 1	Перехід ПЕ/СТАЛЬ 75/76 мм	шт	1	<u>2549,760</u> 0	<u>0</u> 0	2550	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
23	КБ25-56-1	Установлення протектора магнієвого	шт	2	<u>2988,120</u> 1822,73	<u>1165,210</u> 282,21	5976	3645	<u>2330</u> 564	<u>19,28000</u> 2,0687	<u>38,560</u> 4,14
24	& C1536-1-1- Е3 варіант 1	Протектор магнієвий ПМ-10У	шт	2	<u>4830,360</u> 0	<u>0</u> 0	9661	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
25	КБ22-33-1	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм []	т	0,039	<u>8574,760</u> 7253,32	<u>0</u> 0	334	283	<u>0</u> 0	<u>67,36000</u> 0	<u>2,630</u> 0
26	& C113-180- В2-В1 варіант 1	Коліно 90_фланцеве чавунне , діаметр100мм PN16	шт	1	<u>2513,490</u> 0	<u>0</u> 0	2513	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
27	& C130-940- 6 варіант 1	Муфта -Фланец чавунний Д100мм	шт	2	<u>2744,570</u> 0	<u>0</u> 0	5489	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
28	& C130-940- 6-В4 варіант 1	Фланець чавунний перехідний Д100х50	шт	2	<u>2509,970</u> 0	<u>0</u> 0	5020	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
		Разом прямі витрати по розділу 4					88897	9399	<u>7196</u> 2090	<u>89,540</u> 17,36	
		Разом будівельні роботи, грн.					88897				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72302				
		всього заробітна плата, грн.					11489				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5293				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1913				

		Всього будівельні роботи, грн.					94190				

		Всього по розділу 4					94190				
29	КБ22-41-1	Розділ 5. Колодязь В1-11, Н=2,96м Д=2,0м <i>Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах</i>	10м3	0,085	<u>40139,940</u> 14536,07	<u>16122,860</u> 4876,51	3412	1236	<u>1370</u> 415	<u>141,76000</u> 33,6384	<u>12,050</u> 2,86
30	К585521-Л054 варіант 1	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,85 м3)(Ф53)	шт	1	<u>11333,840</u> 0	<u>0</u> 0	11334	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 5							14746	1236	<u>1370</u> 415		<u>12,050</u> 2,86
Разом будівельні роботи, грн.							14746				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12140				
всього заробітна плата, грн.							1651				
Загальновиробничі витрати, грн.							720				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							245				
Всього будівельні роботи, грн.							15466				

		Всього по розділу 5					15466				
31	КБ22-41-1	Розділ 6. Колодязь В1-1, Н=2.36м Д=2,0м <i>Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах</i>	10м3	0,085	<u>40139,940</u> 14536,07	<u>16122,860</u> 4876,51	3412	1236	<u>1370</u> 415	<u>141,76000</u> 33,6384	<u>12,050</u> 2,86
32	К585521-Л054 варіант 1	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,85 м3)(Ф53)	шт	1	<u>11333,840</u> 0	<u>0</u> 0	11334	0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
Разом прямі витрати по розділу 6							14746	1236	<u>1370</u> 415		<u>12,050</u> 2,86
Разом будівельні роботи, грн.							14746				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12140				
всього заробітна плата, грн.							1651				
Загальновиробничі витрати, грн.							720				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,4				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							245				

		Всього будівельні роботи, грн.									15466

		Всього по розділу 6									15466
		Розділ 7. Колодязь В1-2/ПГ, Н=2,3м Д=2, 0м									
33	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	шт	2	<u>351,000</u>	<u>200,190</u>	702	249	<u>400</u>	<u>0,96000</u>	<u>1,920</u>
					124,73	3,27			7	0,0290	0,06
34	С130-969 варіант 1	Фланці глухі плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	<u>205,910</u>	<u>0</u>	412	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 7					1114	249	<u>400</u>		<u>1,920</u>
									7		0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					1114				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					465				
		всього заробітна плата, грн.					256				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33				
		Всього будівельні роботи, грн.					1217				

		Всього по розділу 7					1217				
		Розділ 8. Колодязь В1-6/ПГ, Н=2,4м Д=2, 0м									
35	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,027	<u>40139,940</u>	<u>16122,860</u>	1084	392	<u>435</u>	<u>141,76000</u>	<u>3,830</u>
					14536,07	4876,51			132	33,6384	0,91
36	& К585521-Л010-2 варіант 1	Кільця КС20.5 залізобетонні	шт	1	<u>2644,940</u>	<u>0</u>	2645	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
37	& К585521-Л044-2 варіант 1	Плита перекриття квадратна 1ПП 10-2	шт	2	<u>1932,940</u>	<u>0</u>	3866	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
38	КБ46-30-3	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500 см2	100шт	0,01	<u>29772,290</u>	<u>12214,980</u>	298	176	<u>122</u>	<u>157,38000</u>	<u>1,570</u>
					17557,31	4194,58			42	38,2360	0,38
39	КБ16-30-3	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 300 мм	сальник	1	<u>1079,950</u>	<u>0</u>	1080	526	<u>0</u>	<u>4,94000</u>	<u>4,940</u>
					525,71	0			0	0	0

		Всього по розділу 14					14153				
		Розділ 15. Колодязь В1-12, Н=2,05м Д=1, 5м									
50	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірною залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,072	<u>40139,940</u>	<u>16122,860</u>	2890	1047	<u>1161</u>	<u>141,76000</u>	<u>10,210</u>
					14536,07	4876,51			351	33,6384	2,42
51	К585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1630,860</u>	<u>0</u>	1631	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
52	К585521-Л054 варіант 2	Плити опорні ПД-6у залізобетонні	шт	1	<u>11333,840</u>	<u>0</u>	11334	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Разом прямі витрати по розділу 15					15855	1047	<u>1161</u>		<u>10,210</u>
									351		2,42
		Разом будівельні роботи, грн.					15855				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13647				
		всього заробітна плата, грн.					1398				
		Загальновиробничі витрати, грн.					611				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					208				
		Всього будівельні роботи, грн.					16466				

		Всього по розділу 15					16466				
		Разом прямі витрати по кошторису					1170861	46923	<u>279741</u>		<u>458,130</u>
									59870		478,19
		Разом будівельні роботи, грн.					1170861				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					844197				
		всього заробітна плата, грн.					106793				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46669				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15950				
		Всього будівельні роботи, грн.					1217530				

		Всього по кошторису					1217530				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1027,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					122743				



Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на підключення об'єкту та майданчикові мережі К1
Зовнішні мережі госпобутової каналізації К1 - VI черга (внутрішньомайданчикові)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2087,195 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,60997 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 303,877 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Розділ 1. Земляні роботи -VI черга-													
Разом прями витрати по розділу 1													
								0	0	0		0	
										0		0	
Всього по розділу 1								0					
Розділ 2. Земляні роботи, мережа В1 - VI черга													
1	КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3. 37 к=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,65105	35978,460	34634,210	23424	875	22549	14,77200	9,620		
					1344,25	11701,75			7618	91,2492	59,41		
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 181 к=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м3	0,3192	30283,450	0	9666	9666	0	340,34000	108,640		
					30283,45	0			0	0	0		

3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,2443	<u>27953,960</u>	0	6829	6829	0	<u>314,16000</u>	<u>76,750</u>
					27953,96	0			0	0	0
4	КБ23-1-2	Улаштування ґравійно-щебеневої основи під трубопроводи	10м3	3,664	<u>21588,070</u>	0	79099	5709	0	<u>16,32000</u>	<u>59,80</u>
					1558,07	0			0	0	0
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	3,664	<u>13784,240</u>	0	50505	5709	0	<u>16,32000</u>	<u>59,80</u>
					1558,07	0			0	0	0
6	КБ1-18-2 тех.ч. п.1.3. 37 к=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ (Не вистачає до проектної відмітки)	1000м3	0,88579	<u>63242,090</u>	59919,130	56019	2943	53076	<u>36,51600</u>	<u>32,350</u>
					3322,96	18719,92			16582	146,8963	130,12
7	С311-25 варіант 1 Не вистачає до проектної відмітки (везем з с. Горенка)	Перевезення ґрунту до 25 км	т	1417,264	<u>236,170</u>	<u>236,170</u>	334715	0	<u>334715</u>	0	0
					0	43,93			62260	0,3520	498,88
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,5635	<u>13183,930</u>	0	7429	7429	0	<u>150,45000</u>	<u>84,780</u>
					13183,93	0			0	0	0
9	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	1,53684	<u>8858,830</u>	<u>8858,830</u>	13615	0	<u>13615</u>	0	0
					0	2205,43			3389	17,6730	27,16
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	15,3684	<u>3497,810</u>	<u>1663,100</u>	53756	28197	<u>25559</u>	<u>18,36000</u>	<u>282,160</u>
					1834,71	563,99			8668	5,1175	78,65
11	КБ22-49-1	Підвішування підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2	1м короб	15,95	<u>771,230</u>	<u>140,600</u>	12301	2040	<u>2243</u>	<u>1,28000</u>	<u>20,420</u>
					127,91	25,69			410	0,1826	2,91
		Разом прямі витрати по розділу 2					647358	69397	<u>451757</u>		<u>734,320</u>
									98927		797,13
		Разом будівельні роботи, грн.					647358				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					126204				
		всього заробітна плата, грн.					168324				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74883				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					149,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26138				
		Всього будівельні роботи, грн.					722241				

Всього по розділу 2							722241				
Розділ 3. Монтаж труб К1 -VI черга-											
12	КБ22-7-3	Укладання водопровідних чавунних напірних труб із забиванням розтрубів гумовими ущільнювальними манжетами, діаметр 100 мм	1000м	0,031	<u>84333,250</u>	<u>2702,250</u>	2614	1467	<u>84</u>	<u>444,80000</u>	<u>13,790</u>
					47335,62	886,42			27	6,8599	0,21
13	& С113-634-3 варіант 1	Труби чавунні ВЧШГ, розтрубна діаметр умовного проходу 100 мм,	м	31	<u>2379,760</u>	<u>0</u>	73773	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
14	КБ22-11-7	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,277	<u>133722,170</u>	<u>77757,120</u>	37041	14126	<u>21539</u>	<u>473,60000</u>	<u>131,190</u>
					50997,25	19640,13			5440	176,6412	48,93
15	С113-1386 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 225x13,4 мм	м	78,78	<u>1291,830</u>	<u>0</u>	101770	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
16	С113-1387 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 250x14,8 мм	м	200,99	<u>1721,780</u>	<u>0</u>	346061	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	КБ22-11-9	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 355 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0465	<u>172196,840</u>	<u>103590,120</u>	8007	2697	<u>4817</u>	<u>538,61000</u>	<u>25,050</u>
					57997,52	26413,39			1228	229,6070	10,68
18	С113-1390 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 355x21,1 мм	м	46,965	<u>3075,410</u>	<u>0</u>	144437	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
19	КБ22-34-6	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 400 мм	10 шт	0,8	<u>13125,470</u>	<u>6724,360</u>	10500	5121	<u>5379</u>	<u>55,90000</u>	<u>44,720</u>
					6401,11	2455,82			1965	22,4650	17,97
20	& С113-1293-11Д-1Г варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 355 мм для терморезисторного зварювання PE труб	шт	8	<u>9580,910</u>	<u>0</u>	76647	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
21	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,022	<u>64341,980</u>	<u>19431,080</u>	1416	936	<u>427</u>	<u>395,20000</u>	<u>8,690</u>
					42555,14	7136,74			157	65,6365	1,44
22	С113-1383 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160x9,5 мм	м	22,22	<u>673,670</u>	<u>0</u>	14969	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
23	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>3462,300</u>	<u>128,760</u>	3462	2867	<u>129</u>	<u>26,94000</u>	<u>26,940</u>
					2866,95	42,76			43	0,3362	0,34
Разом прями витрати по розділу 3							820697	27214	<u>32375</u>		<u>250,380</u>
Разом будівельні роботи, грн.							820697		8860		79,57
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							761108				
всього заробітна плата, грн.							36074				

		Загальновиробничі витрати, грн.					15831				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5422				
		Всього будівельні роботи, грн.					836528				

		Всього по розділу 3					836528				
		Розділ 4. Колодязь К1-10 каналізаційний з/б євростандарт, з поліетиленовим вкладишем Н=3,31 м Д=1,5 м									
24	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,299	<u>50535,900</u>	<u>10395,390</u>	15110	4684	<u>3108</u>	<u>147,20000</u>	<u>44,010</u>
					15665,02	3210,25			960	22,8058	6,82
25	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	1	<u>3740,700</u>	<u>0</u>	3741	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
26	& К585521-Л007-А14	Кільця КС15.5-П євро	шт	2	<u>4978,940</u>	<u>0</u>	9958	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
27	& К585521-Л007-А	Кільця КС15.6 П	шт	1	<u>5899,560</u>	<u>0</u>	5900	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
28	& К585521-Л008-1	Кільця КС15.9 -П	шт	1	<u>8412,050</u>	<u>0</u>	8412	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
29	& К585521-Л036-А	Плити покриття 1ПП15-2 - П	шт	1	<u>6816,350</u>	<u>0</u>	6816	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
30	К585521-Л054	Плити опорні ПД-6у залізобетонні	шт	1	<u>11333,840</u>	<u>0</u>	11334	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
31	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>385,320</u>	<u>0</u>	385	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
32	& С113-754-1-Л	Люк чавунний типу "Т" (С250) діам. 700 з логотипом ПАТ "АК"Київводоканал"	шт	1	<u>6869,610</u>	<u>0</u>	6870	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
33	& С111-1788-В6	Скоби ходові з ПЕ покриттям і приварюванням	шт	8	<u>235,140</u>	<u>0</u>	1881	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
34	& КВ28-5-1-Р5	Зварювання стиків поліетиленових листів типу ПЕ - 80 горизонтальне	м шва	18,84	<u>744,460</u>	<u>217,270</u>	14026	3289	<u>4093</u>	<u>1,48000</u>	<u>27,880</u>
					174,58	41,21			776	0,3348	6,31

35	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,1746	<u>21019,280</u>	<u>0</u>	3670	653	<u>0</u>	<u>33,50000</u>	<u>5,850</u>
					3737,26	0			0	0	0
36	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	4	<u>275,800</u>	<u>155,860</u>	1103	440	<u>623</u>	<u>1,13000</u>	<u>4,520</u>
					109,88	53,19			213	0,4838	1,94
		Разом прямі витрати по розділу 4					89206	9066	<u>7824</u>		<u>82,260</u>
									1949		15,07
		Разом будівельні роботи, грн.					89206				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72316				
		всього заробітна плата, грн.					11015				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4902				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1703				
		Всього будівельні роботи, грн.					94108				

		Всього по розділу 4					94108				
		Розділ 5. Колодязь К1-1 каналізаційний з/б євростандарт, з поліетиленовим вкладишем Н=1,63 м Д=1,0 м									
37	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,051	<u>62580,900</u>	<u>20829,330</u>	3192	1094	<u>1062</u>	<u>201,60000</u>	<u>10,280</u>
					21454,27	6401,69			326	45,1454	2,3
38	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1726,660</u>	<u>0</u>	1727	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
39	& К585521-Л003-3	Кільця КС10.5-П	шт	2	<u>3500,940</u>	<u>0</u>	7002	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
40	Т_К585521-Л003-1-П	Кільця КС10.3-П	шт	1	<u>0</u>	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
41	& К585521-Л032-А	Плити покриття ПП10-2 - П	шт	1	<u>3707,900</u>	<u>0</u>	3708	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
42	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>385,320</u>	<u>0</u>	385	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
43	& С113-754-1-Л	Люк чавунний типу "Т" (С250) діам. 700 з логотипом ПАТ "АК"Київводоканал"	шт	1	<u>6869,610</u>	<u>0</u>	6870	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0

44	& С111-1788-В6 варіант 1	Скоби ходові з ПЕ покриттям і приварюванням	шт	3	<u>235,140</u>	0	705	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
45	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,0594	<u>21019,280</u>	0	1249	222	0	<u>33,50000</u>	<u>1,990</u>
					3737,26	0			0	0	0
46	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>275,800</u>	<u>155,860</u>	552	220	<u>312</u>	<u>1,13000</u>	<u>2,260</u>
					109,88	53,19			106	0,4838	0,97
47	& КВ28-5-1-Р5	Зварювання стиків поліетиленових листів типу ПЕ - 80 горизонтальне	м шва	9,42	<u>744,460</u>	<u>217,270</u>	7013	1645	<u>2047</u>	<u>1,48000</u>	<u>13,940</u>
					174,58	41,21			388	0,3348	3,15
		Разом прямі витрати по розділу 5					32403	3181	<u>3421</u>		<u>28,470</u>
									820		6,42
		Разом будівельні роботи, грн.					32403				
		в тому числі:					25801				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4001				
		всього заробітна плата, грн.					1785				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3,55				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					622				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34188				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 5					34188				
		Розділ 6. Колодязь К1-2 каналізаційний з/б євростандарт, з поліетиленовим вкладишем Н=1,41 м Д=1,0 м									
48	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,046	<u>62580,900</u>	<u>20829,330</u>	2879	987	<u>958</u>	<u>201,60000</u>	<u>9,270</u>
					21454,27	6401,69			294	45,1454	2,08
49	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1726,660</u>	0	1727	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
50	& К585521-Л003-3 варіант 1	Кільця КС10.5-П	шт	1	<u>3500,940</u>	0	3501	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
51	& К585521-Л004-У варіант 1	Кільця КС10.6 П	шт	1	<u>4001,500</u>	0	4002	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
52	& К585521-Л032-А варіант 1	Плити покриття ПП10-2 - П	шт	1	<u>3707,900</u>	0	3708	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

53	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>385,320</u>	0	385	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
54	& С113-754-1-Л варіант 1	Люк чавунний типу "Т" (С250) діам. 700 з логотипом ПАТ "АК"Київводоканал"	шт	1	<u>6869,610</u>	0	6870	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
55	& С111-1788-В6 варіант 1	Скоби ходові з ПЕ покриттям і приварюванням	шт	3	<u>235,140</u>	0	705	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
56	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,0514	<u>21019,280</u>	0	1080	192	0	<u>33,50000</u>	<u>1,720</u>
					3737,26	0			0	0	0
57	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>275,800</u>	<u>155,860</u>	552	220	<u>312</u>	<u>1,13000</u>	<u>2,260</u>
					109,88	53,19			106	0,4838	0,97
58	& КВ28-5-1-Р5	Зварювання стиків поліетиленових листів типу ПЕ - 80 горизонтальне	м шва	6,28	<u>744,460</u>	<u>217,270</u>	4675	1096	<u>1364</u>	<u>1,48000</u>	<u>9,290</u>
					174,58	41,21			259	0,3348	2,1
		Разом прямі витрати по розділу 6					30084	2495	<u>2634</u>		<u>22,540</u>
									659		5,15
		Разом будівельні роботи, грн.					30084				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24955				
		всього заробітна плата, грн.					3154				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1412				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					494				
		Всього будівельні роботи, грн.					31496				

		Всього по розділу 6					31496				
		Розділ 7. Колодязь К1-3 каналізаційний з/б євростандарт, з поліетиленовим вкладишем Н=1,42 м Д=1,0 м									
59	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,046	<u>62580,900</u>	<u>20829,330</u>	2879	987	<u>958</u>	<u>201,60000</u>	<u>9,270</u>
					21454,27	6401,69			294	45,1454	2,08
60	K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1726,660</u>	0	1727	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
61	& К585521-Л003-3 варіант 1	Кільця КС10.5-П	шт	1	<u>3500,940</u>	0	3501	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

62	& K585521-Л004-У варіант 1	Кільця КС10.6 П	шт	1	<u>4001,500</u>	0	4002	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
63	& K585521-Л032-А варіант 1	Плити покриття ПП10-2 - П	шт	1	<u>3707,900</u>	0	3708	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
64	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КОБ залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>385,320</u>	0	385	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
65	& С113-754-1-Л варіант 1	Люк чавунний типу "Т" (С250) діам. 700 з логотипом ПАТ "АК"Київводоканал"	шт	1	<u>6869,610</u>	0	6870	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
66	& С111-1788-В6 варіант 1	Скоби ходові з ПЕ покриттям і приварюванням	шт	3	<u>235,140</u>	0	705	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
67	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,0517	<u>21019,280</u>	0	1087	193	0	<u>33,50000</u>	<u>1,730</u>
					3737,26	0			0	0	0
68	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>275,800</u>	<u>155,860</u>	552	220	<u>312</u>	<u>1,13000</u>	<u>2,260</u>
					109,88	53,19			106	0,4838	0,97
69	& KB28-5-1-Р5	Зварювання стиків поліетиленових листів типу ПЕ - 80 горизонтальне	м шва	6,28	<u>744,460</u>	<u>217,270</u>	4675	1096	<u>1364</u>	<u>1,48000</u>	<u>9,290</u>
					174,58	41,21			259	0,3348	2,1
		Разом прямі витрати по розділу 7					30091	2496	<u>2634</u>		<u>22,550</u>
									659		5,15
		Разом будівельні роботи, грн.					30091				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24961				
		всього заробітна плата, грн.					3155				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1413				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					494				
		Всього будівельні роботи, грн.					31504				

		Всього по розділу 7					31504				
70	КБ23-13-3	Розділ 8. Колодязь К1-4 каналізаційний з/б євростандарт, з поліетиленовим вкладишем Н=1,65 м Д=1,0 м Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,051	<u>62580,900</u>	<u>20829,330</u>	3192	1094	<u>1062</u>	<u>201,60000</u>	<u>10,280</u>
					21454,27	6401,69			326	45,1454	2,3

71	K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1726,660</u>	0	1727	0	0	0	0
72	& K585521-Л003-3 варіант 1	Кільця КС10.5-П	шт	2	<u>3500,940</u>	0	7002	0	0	0	0
73	T_K585521-Л003-1-П	Кільця КС10.3-П	шт	1	<u>0</u>	0	0	0	0	0	0
74	& K585521-Л032-А варіант 1	Плити покриття ПП10-2 - П	шт	1	<u>3707,900</u>	0	3708	0	0	0	0
75	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>385,320</u>	0	385	0	0	0	0
76	& С113-754-1-Л варіант 1	Люк чавунний типу "Т" (С250) діам. 700 з логотипом ПАТ "АК"Київводоканал"	шт	1	<u>6869,610</u>	0	6870	0	0	0	0
77	& С111-1788-В6 варіант 1	Скоби ходові з ПЕ покриттям і приварюванням	шт	3	<u>235,140</u>	0	705	0	0	0	0
78	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,0601	<u>21019,280</u>	0	1263	225	0	<u>33,50000</u>	<u>2,010</u>
79	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>275,800</u>	<u>155,860</u>	552	220	<u>312</u>	<u>1,13000</u>	<u>2,260</u>
80	& KB28-5-1-Р5	Зварювання стиків поліетиленових листів типу ПЕ - 80 горизонтальне	м шва	9,42	<u>744,460</u>	<u>217,270</u>	7013	1645	<u>2047</u>	<u>1,48000</u>	<u>13,940</u>
					<u>174,58</u>	<u>41,21</u>			<u>388</u>	<u>0,3348</u>	<u>3,15</u>
		Разом прямі витрати по розділу 8					32417	3184	<u>3421</u>		<u>28,490</u>
									820		6,42
		Разом будівельні роботи, грн.					32417				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25812				
		всього заробітна плата, грн.					4004				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1786				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					622				
		Всього будівельні роботи, грн.					34203				

		Всього по розділу 8					34203				

Розділ 9. Колодязь К1-5 каналізаційний з/б євростандарт, з поліетиленовим вкладишем Н=1,85 м Д=1,0 м											
81	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,057	<u>62580,900</u>	<u>20829,330</u>	3567	1223	<u>1187</u>	<u>201,60000</u>	<u>11,490</u>
					21454,27	6401,69			365	45,1454	2,57
82	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1726,660</u>	<u>0</u>	1727	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
83	& К585521-Л004-У	Кільця КС10.6 П	шт	1	<u>4001,500</u>	<u>0</u>	4002	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
84	& К585521-Л005-А	Кільця КС10.9 П	шт	1	<u>5478,490</u>	<u>0</u>	5478	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
85	& К585521-Л032-А	Плити покриття ПП10-2 - П	шт	1	<u>3707,900</u>	<u>0</u>	3708	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
86	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>385,320</u>	<u>0</u>	385	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
87	& С113-754-1-Л	Люк чавунний типу "Т" (С250) діам. 700 з логотипом ПАТ "АК"Київводоканал"	шт	1	<u>6869,610</u>	<u>0</u>	6870	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
88	& С111-1788-В6	Скоби ходові з ПЕ покриттям і приварюванням	шт	4	<u>235,140</u>	<u>0</u>	941	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
89	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,0674	<u>21019,280</u>	<u>0</u>	1417	252	<u>0</u>	<u>33,50000</u>	<u>2,260</u>
					3737,26	0			0	0	0
90	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>275,800</u>	<u>155,860</u>	552	220	<u>312</u>	<u>1,13000</u>	<u>2,260</u>
					109,88	53,19			106	0,4838	0,97
91	& КВ28-5-1-Р5	Зварювання стиків поліетиленових листів типу ПЕ - 80 горизонтальне	м шва	6,28	<u>744,460</u>	<u>217,270</u>	4675	1096	<u>1364</u>	<u>1,48000</u>	<u>9,290</u>
					174,58	41,21			259	0,3348	2,1
		Разом прямі витрати по розділу 9					33322	2791	<u>2863</u>		<u>25,30</u>
									730		5,64
		Разом будівельні роботи, грн.					33322				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27668				
		всього заробітна плата, грн.					3521				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1573				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					549				
		Всього будівельні роботи, грн.					34895				

		Всього по розділу 9					34895					
		Розділ 10. Колодязь К1-6 каналізаційний з/б євростандарт, з поліетиленовим вкладишем Н=2,14 м Д=1,0 м										
92	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,065	<u>62580,900</u>	<u>20829,330</u>	4068	1395	<u>1354</u>	<u>201,60000</u>	<u>13,10</u>	
					21454,27	6401,69			416	45,1454	2,93	
93	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1726,660</u>	<u>0</u>	1727	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
94	& К585521-Л005-А	Кільця КС10.9 П	шт	2	<u>5478,490</u>	<u>0</u>	10957	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
95	& К585521-Л032-А	Плити покриття ПП10-2 - П	шт	1	<u>3707,900</u>	<u>0</u>	3708	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
96	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>385,320</u>	<u>0</u>	385	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
97	& С113-754-1-Л	Люк чавунний типу "Т" (С250) діам. 700 з логотипом ПАТ "АК"Київводоканал"	шт	1	<u>6869,610</u>	<u>0</u>	6870	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
98	& С111-1788-В6	Скоби ходові з ПЕ покриттям і приварюванням	шт	5	<u>235,140</u>	<u>0</u>	1176	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	варіант 1				0	0			0	0	0	
99	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,0779	<u>21019,280</u>	<u>0</u>	1637	291	<u>0</u>	<u>33,50000</u>	<u>2,610</u>	
					3737,26	0			0	0	0	
100	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>275,800</u>	<u>155,860</u>	552	220	<u>312</u>	<u>1,13000</u>	<u>2,260</u>	
					109,88	53,19			106	0,4838	0,97	
101	& КВ28-5-1-Р5	Зварювання стиків поліетиленових листів типу ПЕ - 80 горизонтальне	м шва	6,28	<u>744,460</u>	<u>217,270</u>	4675	1096	<u>1364</u>	<u>1,48000</u>	<u>9,290</u>	
					174,58	41,21			259	0,3348	2,1	
		Разом прямі витрати по розділу 10					35755		3002	<u>3030</u>		<u>27,260</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					35755			781		6
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29723					
		всього заробітна плата, грн.					3783					
		Загальновиробничі витрати, грн.					1689					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,37					

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					590				
		Всього будівельні роботи, грн.					37444				

		Всього по розділу 10					37444				
		Розділ 11. Колодязь К1-7 каналізаційний з/б євростандарт, з поліетиленовим вкладишем Н=2,61 м Д=1,0 м									
102	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,078	<u>62580,900</u>	<u>20829,330</u>	4881	1673	<u>1625</u>	<u>201,60000</u>	<u>15,720</u>
					21454,27	6401,69			499	45,1454	3,52
103	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1726,660</u>	<u>0</u>	1727	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
104	& К585521-Л003-3 варіант 1	Кільця КС10.5-П	шт	1	<u>3500,940</u>	<u>0</u>	3501	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
105	& К585521-Л005-А варіант 1	Кільця КС10.9 П	шт	2	<u>5478,490</u>	<u>0</u>	10957	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
106	& К585521-Л032-А варіант 1	Плити покриття ПП10-2 - П	шт	1	<u>3707,900</u>	<u>0</u>	3708	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
107	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>385,320</u>	<u>0</u>	385	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
108	& С113-754-1-Л варіант 1	Люк чавунний типу "Т" (С250) діам. 700 з логотипом ПАТ "АК"Київводоканал"	шт	1	<u>6869,610</u>	<u>0</u>	6870	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
109	& С111-1788-В6 варіант 1	Скоби ходові з ПЕ покриттям і приварюванням	шт	7	<u>235,140</u>	<u>0</u>	1646	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
110	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цегли, бетону	100м2	0,0951	<u>21019,280</u>	<u>0</u>	1999	355	<u>0</u>	<u>33,50000</u>	<u>3,190</u>
					3737,26	0			0	0	0
111	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>275,800</u>	<u>155,860</u>	552	220	<u>312</u>	<u>1,13000</u>	<u>2,260</u>
					109,88	53,19			106	0,4838	0,97
112	& КВ28-5-1-Р5	Зварювання стиків поліетиленових листів типу ПЕ - 80 горизонтальне	м шва	9,42	<u>744,460</u>	<u>217,270</u>	7013	1645	<u>2047</u>	<u>1,48000</u>	<u>13,940</u>
					174,58	41,21			388	0,3348	3,15
		Разом прямі витрати по розділу 11					43239	3893	3984		35,110
									993		7,64
		Разом будівельні роботи, грн.					43239				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				35362					
		всього заробітна плата, грн.				4886					
		Загальновиробничі витрати, грн.				2175					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				4,32					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				756					
		Всього будівельні роботи, грн.				45414					

		Всього по розділу 11				45414					
		Розділ 12. Колодязь К1-8 каналізаційний з/б єв्रोстандарт, з поліетиленовим вкладишем Н=2,98 м Д=1,0 м									
113	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,089	<u>62580,900</u>	<u>20829,330</u>	5570	1909	<u>1854</u>	<u>201,60000</u>	<u>17,940</u>
					21454,27	6401,69			570	45,1454	4,02
114	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1726,660</u>	<u>0</u>	1727	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
115	& К585521-Л005-А	Кільця КС10.9 П	шт	3	<u>5478,490</u>	<u>0</u>	16435	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
116	& К585521-Л032-А	Плити покриття ПП10-2 - П	шт	1	<u>3707,900</u>	<u>0</u>	3708	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
117	К585521-Л052	Кільця опорні КОБ залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>385,320</u>	<u>0</u>	385	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
118	& С113-754-1-Л	Люк чавунний типу "Т" (С250) діам. 700 з логотипом ПАТ "АК"Київводоканал"	шт	1	<u>6869,610</u>	<u>0</u>	6870	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
119	& С111-1788-В6	Скоби ходові з ПЕ покриттям і приварюванням	шт	8	<u>235,140</u>	<u>0</u>	1881	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
120	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,1085	<u>21019,280</u>	<u>0</u>	2281	405	<u>0</u>	<u>33,50000</u>	<u>3,630</u>
					3737,26	0			0	0	0
121	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>275,800</u>	<u>155,860</u>	552	220	<u>312</u>	<u>1,13000</u>	<u>2,260</u>
					109,88	53,19			106	0,4838	0,97
122	& КВ28-5-1-Р5	Зварювання стиків поліетиленових листів типу ПЕ - 80 горизонтальне	м шва	9,42	<u>744,460</u>	<u>217,270</u>	7013	1645	<u>2047</u>	<u>1,48000</u>	<u>13,940</u>
					174,58	41,21			388	0,3348	3,15

		Разом прямі витрати по розділу 12					46422	4179	4213		37,770
		Разом будівельні роботи, грн.					46422		1064		8,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38030				
		всього заробітна плата, грн.					5243				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2332				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					810				
		Всього будівельні роботи, грн.					48754				

		Всього по розділу 12					48754				
		Розділ 13. Колодязь К1-9 каналізаційний з/б євростандарт, з поліетиленовим вкладишем Н=2,98 м Д=1,0 м									
123	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,165	<u>62580,900</u>	<u>20829,330</u>	10326	3540	<u>3437</u>	<u>201,60000</u>	<u>33,260</u>
					21454,27	6401,69			1056	45,1454	7,45
124	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1726,660</u>	<u>0</u>	1727	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
125	& К585521-Л003-3	Кільця КС10.5-П	шт	2	<u>3500,940</u>	<u>0</u>	7002	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
126	& К585521-Л004-У	Кільця КС10.6 П	шт	1	<u>4001,500</u>	<u>0</u>	4002	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
127	& К585521-Л005-А	Кільця КС10.9 П	шт	1	<u>5478,490</u>	<u>0</u>	5478	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
128	& К585521-Л032-А	Плити покриття ПП10-2 - П	шт	1	<u>3707,900</u>	<u>0</u>	3708	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
129	К585521-Л054	Плити опорні ПД-6у залізобетонні	шт	1	<u>11333,840</u>	<u>0</u>	11334	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 2				0	0			0	0	0
130	К585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>385,320</u>	<u>0</u>	385	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
131	& С113-754-1-П	Люк чавунний типу "Т" (С250) діам. 700 з погойовкою ПАТ "АК"Київводоканал"	шт	1	<u>6869,610</u>	<u>0</u>	6870	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	варіант 1				0	0			0	0	0
132	& С111-1788-В6	Скоби ходові з ПЕ покриттям і приварюванням	шт	7	<u>235,140</u>	0	1646	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
133	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цегли, бетону	100м2	0,1085	<u>21019,280</u>	0	2281	405	0	<u>33,50000</u>	<u>3,630</u>
					3737,26	0			0	0	0
134	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>275,800</u>	<u>155,860</u>	552	220	312	<u>1,13000</u>	<u>2,260</u>
					109,88	53,19			106	0,4838	0,97
135	& КВ28-5-1-Р5	Зварювання стиків поліетиленових листів типу ПЕ - 80 горизонтальне	м шва	12,56	<u>744,460</u>	<u>217,270</u>	9350	2193	<u>2729</u>	<u>1,48000</u>	<u>18,590</u>
					174,58	41,21			518	0,3348	4,21
		Разом прямі витрати по розділу 13					64661	6358	6478		<u>57,740</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					64661		1680		12,63
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51825				
		всього заробітна плата, грн.					8038				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3545				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1219				
		Всього будівельні роботи, грн.					68206				

		Всього по розділу 13					68206				
		Розділ 14. Колодязь К1-11 каналізаційний з/б євростандарт, з поліетиленовим вкладишем Н=2,99 м Д=1,0 м									
136	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,165	<u>62580,900</u>	<u>20829,330</u>	10326	3540	<u>3437</u>	<u>201,60000</u>	<u>33,260</u>
					21454,27	6401,69			1056	45,1454	7,45
137	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1726,660</u>	0	1727	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
138	& К585521-Л003-3	Кільця КС10.5-П	шт	2	<u>3500,940</u>	0	7002	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
139	& К585521-Л004-У	Кільця КС10.6 П	шт	1	<u>4001,500</u>	0	4002	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0

140	& K585521-Л005-А варіант 1	Кільця КС10.9 П	шт	1	<u>5478,490</u>	0	5478	0	0	0	0
141	& K585521-Л032-А варіант 1	Плити покриття ПП10-2 - П	шт	1	<u>3707,900</u>	0	3708	0	0	0	0
142	K585521-Л054 варіант 2	Плити опорні ПД-6у залізобетонні	шт	1	<u>11333,840</u>	0	11334	0	0	0	0
143	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>385,320</u>	0	385	0	0	0	0
144	& С113-754-1-Л варіант 1	Люк чавунний типу "Т" (С250) діам. 700 з логотипом ПАТ "АК"Київводоканал"	шт	1	<u>6869,610</u>	0	6870	0	0	0	0
145	& С111-1788-В6 варіант 1	Скоби ходові з ПЕ покриттям і приварюванням	шт	7	<u>235,140</u>	0	1646	0	0	0	0
146	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,1089	<u>21019,280</u>	0	2289	407	0	<u>33,50000</u>	<u>3,650</u>
147	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>275,800</u>	<u>155,860</u>	552	220	<u>312</u>	<u>1,13000</u>	<u>2,260</u>
148	& KB28-5-1-Р5	Зварювання стиків поліетиленових листів типу ПЕ - 80 горизонтальне	м шва	12,56	<u>744,460</u>	<u>217,270</u>	9350	2193	<u>2729</u>	<u>1,48000</u>	<u>18,590</u>
		Разом прямі витрати по розділу 14					64669	6360	<u>6478</u>		<u>57,760</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					64669		1680		12,63
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51831				
		всього заробітна плата, грн.					8040				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3546				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1220				
		Всього будівельні роботи, грн.					68215				

		Всього по розділу 14					68215				
		Разом прямі витрати по кошторису					1970324	143616	<u>531112</u>		<u>1409,950</u>
		Разом будівельні роботи, грн.							119622		967,59
		в тому числі:					1970324				

	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	1295596			
	всього заробітна плата, грн.	263238			
	Загальновиробничі витрати, грн.	116871			
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	232,43			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	40639			
	Всього будівельні роботи, грн.	2087195			

	Всього по кошторису	2087195			
	Кошторисна трудоємність, люд.год.	2609,97			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	303877			

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом Ж\Б - 0,966; В\п\r - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-02
на водозниження К1
Зовнішні мережі госпобутової каналізації К1 - VI черга (внутрішньомайданчикові)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 808,398 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,98194 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 353,403 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КБ4-30-2	Роторне буріння свердловин глибиною буріння до 10 м у ґрунтах групи 2	100м	4,43	<u>29014.050</u>	<u>21983.420</u>	128532	31146	<u>97386</u>	<u>58.76000</u>	<u>260.310</u>
					7030,63	4680,47			20734	36,0234	159,58
2	С119-13 варіант 1	Долото шнекове 1ДРШ-151М	шт	0,21264	<u>5328.540</u>	<u>0</u>	1133	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	КБ4-49-4	Вільний спуск або підняття обсадних труб [надфільтрових труб] у трубах більшого діаметра при бурінні обертальному установками і агрегатами на базі автомобілів вантажопідйомністю 32 т, зі з'єднанням труб зварним	10м	44,3	<u>3400.690</u>	<u>2667.940</u>	150651	24326	<u>118190</u>	<u>5.04000</u>	<u>223.270</u>
					549,11	849,57			37636	6,4005	283,54
4	С113-176 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	35,5	<u>1156.350</u>	<u>0</u>	41050	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	КБ1-215-12	Установлення голкофільтрів в попередньо пробурені свердловини без улаштування обсіпки, довжина голкофільтрів до 7 м	100шт	0,63	<u>50527.020</u>	<u>0</u>	31832	28132	<u>0</u>	<u>425.00000</u>	<u>267.750</u>
					44654,75	0			0	0	0
6	& С119-25- Р1.О	Голкофільтр легкий	шт	6	<u>5278.300</u>	<u>0</u>	31670	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	БТ С				0	0			0	0	0
7	КБ4-59-1	Засипка піщано-гравійної суміші в міжтрубний простір, спосіб буріння обертальний	10м3	0,715	<u>16345,490</u>	<u>1666,680</u>	11687	10275	<u>1192</u>	<u>128,82000</u>	<u>92,110</u>
					14371,16	410,77			294	3,5328	2,53
8	& С1421-9639-1	Суміш гравійно-щебнева, розмір зерен до 40 мм	м3	7,29	<u>1602,400</u>	<u>0</u>	11681	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
9	КБ1-217-1	Монтаж усмоктувального колектора	100м	0,63	<u>13447,970</u>	<u>7032,200</u>	8472	3160	<u>4430</u>	<u>58,14000</u>	<u>36,630</u>
					5016,32	2251,40			1418	16,0000	10,08
10	& С1630-92-1С-ЕК	Усмоктувальний колектор Ду 150 мм з приварними фланцями L=6 м	шт	1	<u>6741,990</u>	<u>0</u>	6742	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
	Коб=0,1										
11	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм (водоскидний колектор)	1000м	0,08	<u>63727,440</u>	<u>18816,540</u>	5098	3404	<u>1505</u>	<u>395,20000</u>	<u>31,620</u>
					42555,14	6910,16			553	63,6282	5,09
12	С113-1439-1	Гнучкий водозбірний колектор Ду 150 мм	м	8	<u>638,110</u>	<u>0</u>	5105	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
13	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм(водозбірний колектор)	1000м	0,007	<u>69124,700</u>	<u>15276,930</u>	484	334	<u>107</u>	<u>417,10000</u>	<u>2,920</u>
					47762,12	579,39			4	4,5609	0,03
14	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,7	<u>706,600</u>	<u>0</u>	495	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
15	КБМ219-102	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 100 м3/год, напір 80 м	маш.год	335,1	<u>314,810</u>	<u>314,810</u>	105493	0	<u>105493</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	202,86			67978	2,0300	680,25
		Разом прямі витрати по розділу 1					540125	100777	<u>328303</u>		<u>914,610</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					540125		128617		1141,1
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111045				
		всього заробітна плата, грн.					229394				
		Загальновиробничі витрати, грн.					107227				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					224,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39241				
		Всього будівельні роботи, грн.					647352				

		Всього по розділу 1					647352				
		Розділ 2. Демонтажні роботи									
16	КБ1-216-2	Витягання легких голкофільтрів довжиною до 7 м	шт	63	<u>193,860</u>	<u>0</u>	12213	12213	<u>0</u>	<u>1,94000</u>	<u>122,220</u>
					193,86	0			0	0	0

17	КБ1-217-2	Демонтаж усмоктувального колектора	100м	0,63	<u>6775,760</u> 3308,89	<u>3466,870</u> 1109,94	4269	2085	<u>2184</u> 699	<u>39,27000</u> 7,8880	<u>24,740</u> 4,97
18	КБ4-51-1 тех.ч. п.1.3. 14 к=0,9	Витягання труб із свердловини установками роторного буріння, глибина свердловини до 200 м, група ґрунтів за стійкістю 1 /обсадних, зовнішнім діаметром до 200 мм/	10м	44,3	<u>2447,570</u> 752,33	<u>1691,630</u> 504,36	108427	33328	<u>74939</u> 22343	<u>6,57000</u> 3,8174	<u>291,050</u> 169,11
19	КБ22-8-3 к=0,6	Демонтаж сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм (водозбірний колектор)	1000м	0,007	<u>40149,310</u> 28657,27	<u>9166,160</u> 347,64	281	201	<u>64</u> 2	<u>250,26000</u> 2,7365	<u>1,750</u> 0,02
20	КБ22-11-5 к=0,6	Демонтаж трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм (водоскидний колектор)	1000м	0,08	<u>37023,990</u> 25533,08	<u>11289,930</u> 4146,10	2962	2043	<u>903</u> 332	<u>237,12000</u> 38,1769	<u>18,970</u> 3,05
Разом прямі витрати по розділу 2							128152	49870	<u>78090</u> 23376		<u>458,730</u> 177,15
Разом будівельні роботи, грн.							128152				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							192				
всього заробітна плата, грн.							73246				
Загальновиробничі витрати, грн.							32893				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							65,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11522				
Всього будівельні роботи, грн.							161045				

Всього по розділу 2							161045				
Разом прямі витрати по кошторису							668277	150647	<u>406393</u> 151993		<u>1373,340</u> 1318,25
Разом будівельні роботи, грн.							668277				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							111237				
всього заробітна плата, грн.							302640				
Загальновиробничі витрати, грн.							140121				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							290,35				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							50763				
Всього будівельні роботи, грн.							808398				

Всього по кошторису							808398				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							2981,94				
Кошторисна заробітна плата, грн.							353403				



Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-04
на підключення об'єкту та майданчикові мережі К2
Зовнішні мережі каналізації К2 - VI черга (внутрішньомайданчикові)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4661,143 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,11473 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 358,618 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи.											
Внутрішньоквартальна мережа К2, VI черга.											
1	КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3. 37 к=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	1,20888	<u>35978,460</u>	<u>34634,210</u>	43494	1625	<u>41869</u>	<u>14,77200</u>	<u>17,860</u>
					1344,25	11701,75			14146	91,2492	110,31
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 181 к=1,3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	100м3	0,3979	<u>30283,450</u>	<u>0</u>	12050	12050	<u>0</u>	<u>340,34000</u>	<u>135,420</u>
					30283,45	0			0	0	0
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,2903	<u>27953,960</u>	<u>0</u>	8115	8115	<u>0</u>	<u>314,16000</u>	<u>91,20</u>
					27953,96	0			0	0	0
4	КБ23-1-2	Улаштування гравійно-щебеневої основи під трубопроводи	10м3	4,354	<u>21588,070</u>	<u>0</u>	93994	6784	<u>0</u>	<u>16,32000</u>	<u>71,060</u>
					1558,07	0			0	0	0
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під	10м3	4,354	<u>13784,240</u>	<u>0</u>	60017	6784	<u>0</u>	<u>16,32000</u>	<u>71,060</u>

6	КБ1-18-2 тех.ч. п.1.3. 37 к=1,2	трубопроводи Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ (Не вистачає до проектної відмітки)	1000м3	0,86989	1558,07 <u>63242,090</u>	0 <u>59919,130</u>	55014	2891	0 <u>52123</u>	0 <u>36,51600</u>	0 <u>31,760</u>
7	С311-25 варіант 1 Не вистачає до проектної відмітки (везем з с. Горенка)	Перевезення ґрунту до 25 км	т	1391,824	<u>236,170</u>	<u>236,170</u>	328707	0	<u>328707</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,6882	<u>13183,930</u>	0 13183,93	9073	9073	0 0	<u>150,45000</u>	<u>103,540</u>
9	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	2,00995	<u>8858,830</u>	<u>8858,830</u>	17806	0	<u>17806</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	20,0995	<u>3497,810</u>	<u>1663,100</u>	70304	36877	<u>33427</u>	<u>18,36000</u>	<u>369,030</u>
11	КБ22-49-1	Підвішування підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2	1м короб	12,86	<u>771,230</u>	<u>140,600</u>	9918	1645	<u>1808</u>	<u>1,28000</u>	<u>16,460</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					708492	85844	<u>475740</u>		<u>907,390</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					708492		107672		868,74
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					146908				
		всього заробітна плата, грн.					193516				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86453				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					173,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30319				
		Всього будівельні роботи, грн.					794945				

		Всього по розділу 1					794945				
12	КБ22-7-5	Розділ 2. Монтаж труб К2 -VI черга- Укладання водопровідних чавунних напірних труб із забиванням розтрубів гумовими ущільнювальними манжетами, діаметр 200 мм	1000м	0,024	<u>187159,670</u>	<u>61820,690</u>	4492	1314	<u>1484</u>	<u>514,50000</u>	<u>12,350</u>
					54753,09	14385,30			345	117,1734	2,81

13	& С113-637-1-1Т варіант 1	Труба ВЧШГ Ду200 розтрубна ELECTROFRESH ELECTROSTEEL	м	24	<u>3319,250</u>	<u>0</u>	79662	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	КБ22-11-7	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0325	<u>133722,170</u>	<u>77757,120</u>	4346	1657	<u>2527</u>	<u>473,60000</u>	<u>15,390</u>
					50997,25	19640,13			638	176,6412	5,74
15	С113-1387 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 250х14,8 мм	м	32,825	<u>1721,780</u>	<u>0</u>	56517	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
16	КБ22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,264	<u>141548,780</u>	<u>81671,650</u>	37369	13918	<u>21561</u>	<u>489,60000</u>	<u>129,250</u>
					52720,13	21062,15			5560	189,4511	50,02
17	С113-1389 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 315х18,7 мм	м	266,64	<u>2695,560</u>	<u>0</u>	718744	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
18	КБ22-11-11	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 630 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,11	<u>270369,710</u>	<u>163188,180</u>	29741	9169	<u>17951</u>	<u>774,08000</u>	<u>85,150</u>
					83352,93	41810,90			4599	360,1745	39,62
19	& С113-1391-6 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 630х37,4 мм	м	111,1	<u>10935,220</u>	<u>0</u>	1214903	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
20	КБ22-11-9	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 355 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,059	<u>172196,840</u>	<u>103590,120</u>	10160	3422	<u>6112</u>	<u>538,61000</u>	<u>31,780</u>
					57997,52	26413,39			1558	229,6070	13,55
21	С113-1390 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 355х21,1 мм	м	59,59	<u>3075,410</u>	<u>0</u>	183264	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
22	КБ22-34-8	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 630 мм	10 шт	1,3	<u>18582,960</u>	<u>9445,060</u>	24158	11879	<u>12279</u>	<u>79,80000</u>	<u>103,740</u>
					9137,90	3434,31			4465	31,2500	40,63
23	& С113-1293-11Д-1Н варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 630 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	13	<u>45930,070</u>	<u>0</u>	597091	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
24	КБ22-34-6	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 400 мм	10 шт	0,9	<u>13125,470</u>	<u>6724,360</u>	11813	5761	<u>6052</u>	<u>55,90000</u>	<u>50,310</u>
					6401,11	2455,82			2210	22,4650	20,22
25	& С113-1293-11Д-1Г варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 355 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	9	<u>9580,910</u>	<u>0</u>	86228	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
26	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>3462,300</u>	<u>128,760</u>	3462	2867	<u>129</u>	<u>26,94000</u>	<u>26,940</u>
					2866,95	42,76			43	0,3362	0,34
		Разом прямі витрати по розділу 2					3061950	49987	68095		454,910
									19418		172,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					3061950				

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				2943868					
		всього заробітна плата, грн.				69405					
		Загальновиробничі витрати, грн.				30302					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				59,02					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				10318					
		Всього будівельні роботи, грн.				3092252					

		Всього по розділу 2				3092252					
		Розділ 3. Колодязь К2-1, каналізаційний з/б євростандарт, Н=1,28м м Д=1,0м									
27	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,043	<u>62580,900</u>	<u>20829,330</u>	2691	923	<u>896</u>	<u>201,60000</u>	<u>8,670</u>
					21454,27	6401,69			275	45,1454	1,94
28	& К585521-Л003-3-1 варіант 1	Кільця КС10.5	шт	2	<u>1121,280</u>	<u>0</u>	2243	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
29	К585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1531,820</u>	<u>0</u>	1532	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
30	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1726,660</u>	<u>0</u>	1727	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
31	& С113-754-1-Л варіант 1	Люк чавунний типу "Т" (С250) діам. 700 з логотипом ПАТ "АК"Київводоканал"	шт	1	<u>6869,610</u>	<u>0</u>	6870	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
32	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>385,320</u>	<u>0</u>	385	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
33	С111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	3	<u>260,110</u>	<u>0</u>	780	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
34	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,0466	<u>21019,280</u>	<u>0</u>	979	174	<u>0</u>	<u>33,50000</u>	<u>1,560</u>
					3737,26	0			0	0	0
35	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>275,800</u>	<u>155,860</u>	552	220	<u>312</u>	<u>1,13000</u>	<u>2,260</u>
					109,88	53,19			106	0,4838	0,97
		Разом прямі витрати по розділу 3					17759	1317	<u>1208</u>		<u>12,490</u>
									381		2,91
		Разом будівельні роботи, грн.					17759				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15234				

		всього заробітна плата, грн.					1698				
		Загальновиробничі витрати, грн.					771				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					275				
		Всього будівельні роботи, грн.					18530				

		Всього по розділу 3					18530				
		Розділ 4. Колодязь К2-2, каналізаційний з/б євростандарт, Н=1,02м Д=1,0м									
36	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,043	<u>62580,900</u>	<u>20829,330</u>	2691	923	<u>896</u>	<u>201,60000</u>	<u>8,670</u>
					21454,27	6401,69			275	45,1454	1,94
37	& К585521-Л003-3-1 варіант 1	Кільця КС10.5	шт	1	<u>1121,280</u>	<u>0</u>	1121	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
38	К585521-Л003 варіант 1	Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>900,680</u>	<u>0</u>	901	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
39	К585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1531,820</u>	<u>0</u>	1532	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
40	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1726,660</u>	<u>0</u>	1727	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
41	& С113-754-1-Л варіант 1	Люк чавунний типу "Т" (С250) діам. 700 з логотипом ПАТ "АК"Київводоканал"	шт	1	<u>6869,610</u>	<u>0</u>	6870	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
42	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>385,320</u>	<u>0</u>	385	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
43	С111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	2	<u>260,110</u>	<u>0</u>	520	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
44	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,0466	<u>21019,280</u>	<u>0</u>	979	174	<u>0</u>	<u>33,50000</u>	<u>1,560</u>
					3737,26	0			0	0	0
45	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	3	<u>275,800</u>	<u>155,860</u>	827	330	<u>468</u>	<u>1,13000</u>	<u>3,390</u>
					109,88	53,19			160	0,4838	1,45
		Разом прямі витрати по розділу 4					17553	1427	1364		13,620
		Разом будівельні роботи, грн.					17553		435		3,39

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				14245					
		всього заробітна плата, грн.				1795					
		Загальновиробничі витрати, грн.				826					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				1,71					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				299					
		Всього будівельні роботи, грн.				17766					

		Всього по розділу 5				17766					
		Розділ 6. Колодязь К2-4, каналізаційний з/б євростандарт, Н=1,54м Д=1,0м									
55	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,049	<u>62580,900</u>	<u>20829,330</u>	3066	1051	<u>1021</u>	<u>201,60000</u>	<u>9,880</u>
					21454,27	6401,69			314	45,1454	2,21
56	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>940,480</u>	<u>0</u>	1881	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
57	К585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1531,820</u>	<u>0</u>	1532	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
58	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1726,660</u>	<u>0</u>	1727	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
59	& С113-754-1-Л варіант 1	Люк чавунний типу "Т" (С250) діам. 700 з логотипом ПАТ "АК"Київводоканал"	шт	1	<u>6869,610</u>	<u>0</u>	6870	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
60	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>385,320</u>	<u>0</u>	385	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
61	С111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	4	<u>260,110</u>	<u>0</u>	1040	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
62	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,0561	<u>21019,280</u>	<u>0</u>	1179	210	<u>0</u>	<u>33,50000</u>	<u>1,880</u>
					3737,26	0			0	0	0
63	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	3	<u>275,800</u>	<u>155,860</u>	827	330	<u>468</u>	<u>1,13000</u>	<u>3,390</u>
					109,88	53,19			160	0,4838	1,45
		Разом прямі витрати по розділу 6					18507	1591	<u>1489</u>		<u>15,150</u>
									474		3,66
		Разом будівельні роботи, грн.					18507				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15427				

		всього заробітна плата, грн.					2065				
		Загальновиробничі витрати, грн.					945				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					340				
		Всього будівельні роботи, грн.					19452				

		Всього по розділу 6					19452				
		Розділ 7. Колодязь К2-5, каналізаційний з/б євростандарт, Н=1,79м Д=1,0м									
64	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,057	<u>62580,900</u>	<u>20829,330</u>	3567	1223	<u>1187</u>	<u>201,60000</u>	<u>11,490</u>
					21454,27	6401,69			365	45,1454	2,57
65	К585521-Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>940,480</u>	<u>0</u>	940	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
66	К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1334,230</u>	<u>0</u>	1334	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
67	К585521-Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1531,820</u>	<u>0</u>	1532	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
68	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1726,660</u>	<u>0</u>	1727	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
69	& С113-754-1-Л варіант 1	Люк чавунний типу "Т" (С250) діам. 700 з логотипом ПАТ "АК"Київводоканал"	шт	1	<u>6869,610</u>	<u>0</u>	6870	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
70	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>385,320</u>	<u>0</u>	385	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
71	С111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	5	<u>260,110</u>	<u>0</u>	1301	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
72	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,0652	<u>21019,280</u>	<u>0</u>	1370	244	<u>0</u>	<u>33,50000</u>	<u>2,180</u>
					3737,26	0			0	0	0
73	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	3	<u>275,800</u>	<u>155,860</u>	827	330	<u>468</u>	<u>1,13000</u>	<u>3,390</u>
					109,88	53,19			160	0,4838	1,45
		Разом прямі витрати по розділу 7					19853	1797	1655		17,060
									525		4,02
		Разом будівельні роботи, грн.					19853				

		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				16401					
		всього заробітна плата, грн.				2322					
		Загальновиробничі витрати, грн.				1058					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				2,16					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				379					
		Всього будівельні роботи, грн.				20911					

		Всього по розділу 7				20911					
		Розділ 8. Колодязь К2-6, каналізаційний з/б євростандарт, Н=2,48м Д=1,5м									
74	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,242	<u>50535,900</u>	<u>10395,390</u>	12230	3791	<u>2516</u>	<u>147,20000</u>	<u>35,620</u>
					15665,02	3210,25			777	22,8058	5,52
75	К585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>2204,330</u>	<u>0</u>	2204	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
76	К585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>1630,860</u>	<u>0</u>	3262	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
77	К585521-Л036 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3246,350</u>	<u>0</u>	3246	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
78	К585521-Л049 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3740,700</u>	<u>0</u>	3741	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
79	& С113-754-1-Л варіант 1	Люк чавунний типу "Т" (С250) діам. 700 з логотипом ПАТ "АК"Київводоканал"	шт	1	<u>6869,610</u>	<u>0</u>	6870	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
80	К585521-Л054 варіант 2	Плити опорні ПД-6у залізобетонні	шт	1	<u>11333,840</u>	<u>0</u>	11334	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
81	К585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>385,320</u>	<u>0</u>	385	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
82	& С113-754-1-Л1 варіант 1	Кришка люку чавунного типу "Т" діам. 700 з логотипом ПАТ "АК"Київводоканал"	шт	2	<u>3426,640</u>	<u>0</u>	6853	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
83	С111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	6	<u>260,110</u>	<u>0</u>	1561	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
84	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по	100м2	0,1308	<u>21019,280</u>	<u>0</u>	2749	489	<u>0</u>	<u>33,50000</u>	<u>4,380</u>

		<i>вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону</i>			3737,26	0			0	0	0
85	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>275,800</u>	<u>155,860</u>	552	220	<u>312</u>	<u>1,13000</u>	<u>2,260</u>
					109,88	53,19			106	0,4838	0,97
		Разом прямі витрати по розділу 8					54987	4500	<u>2828</u>		<u>42,260</u>
									883		6,49
		Разом будівельні роботи, грн.					54987				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47659				
		всього заробітна плата, грн.					5383				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2399				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					836				
		Всього будівельні роботи, грн.					57386				

		Всього по розділу 8					57386				
		Розділ 9. Колодязь К2-7, каналізаційний з/б євростандарт, Н=3,38м Д=1,5м									
86	КБ23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,277	<u>50535,900</u>	<u>10395,390</u>	13998	4339	<u>2880</u>	<u>147,20000</u>	<u>40,770</u>
					15665,02	3210,25			889	22,8058	6,32
87	K585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2204,330</u>	0	4409	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
88	& K585521-Л007-5	Кільця КС15.5	шт	1	<u>1847,540</u>	0	1848	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
89	K585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1630,860</u>	0	1631	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
90	K585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3246,350</u>	0	3246	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
91	K585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3740,700</u>	0	3741	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
92	& С113-754-1-Л	Люк чавунний типу "Т" (С250) діам. 700 з логотипом ПАТ "АК"Київводоканал"	шт	1	<u>6869,610</u>	0	6870	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
93	K585521-п054	Плити опорні ПД-6у залізобетонні	шт	1	<u>11333,840</u>	0	11334	0	0	0	0

	ЛЮСТ				0	0			0	0	0
	варіант 2										
94	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>385,320</u>	0	385	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
95	C111-1788	Скоби ходові	шт	9	<u>260,110</u>	0	2341	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
96	KB8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,1783	<u>21019,280</u>	0	3748	666	0	<u>33,50000</u>	<u>5,970</u>
					3737,26	0			0	0	0
97	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>275,800</u>	<u>155,860</u>	552	220	<u>312</u>	<u>1,13000</u>	<u>2,260</u>
					109,88	53,19			106	0,4838	0,97
		Разом прямі витрати по розділу 9					54103	5225	<u>3192</u>		<u>49</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					54103		995		7,29
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45686				
		всього заробітна плата, грн.					6220				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2773				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					967				
		Всього будівельні роботи, грн.					56876				

		Всього по розділу 9					56876				
		Розділ 10. Колодязь К2-8, каналізаційний з/б євростандарт, Н=4,0м Д=1,5м									
98	KB23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,309	<u>50535,900</u>	<u>10395,390</u>	15616	4840	<u>3212</u>	<u>147,20000</u>	<u>45,480</u>
					15665,02	3210,25			992	22,8058	7,05
99	K585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4	<u>2204,330</u>	0	8817	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
100	K585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3246,350</u>	0	3246	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
101	K585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>3740,700</u>	0	3741	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
102	& C113-754-1-Л	Люк чавунний типу "Т" (С250) діам. 700 з логотипом ПАТ "АК"Київводоканал"	шт	1	<u>6869,610</u>	0	6870	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0

103	K585521-Л054 варіант 2	Плити опорні ПД-бу залізобетонні	шт	1	<u>11333,840</u>	0	11334	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
104	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>385,320</u>	0	385	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
105	C111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	11	<u>260,110</u>	0	2861	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
106	KB8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цегли, бетону	100м2	0,211	<u>21019,280</u>	0	4435	789	0	<u>33,50000</u>	<u>7,070</u>
					3737,26	0			0	0	0
107	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>275,800</u>	<u>155,860</u>	552	220	<u>312</u>	<u>1,13000</u>	<u>2,260</u>
					109,88	53,19			106	0,4838	0,97
		Разом прямі витрати по розділу 10					57857	5849	<u>3524</u>		<u>54,810</u>
									1098		8,02
		Разом будівельні роботи, грн.					57857				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48484				
		всього заробітна плата, грн.					6947				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3097				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1079				
		Всього будівельні роботи, грн.					60954				
		Всього по розділу 10					60954				
		Розділ 11. Колодязь К2-9, каналізаційний з/б євростандарт, Н=3,81м Д=1,5м									
108	KB23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,299	<u>50535,900</u>	<u>10395,390</u>	15110	4684	<u>3108</u>	<u>147,20000</u>	<u>44,010</u>
					15665,02	3210,25			960	22,8058	6,82
109	K585521-Л008 варіант 1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	<u>2204,330</u>	0	4409	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
110	& K585521-Л007-5 варіант 1	Кільця КС15.5	шт	2	<u>1847,540</u>	0	3695	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
111	K585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	<u>1630,860</u>	0	1631	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
112	K585521-П036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3 900 1-14 випуск 1	шт	1	<u>3246,350</u>	0	3246	0	0	0	0

	10000 варіант 1	серія 3.900.1-14 випуск 1			0	0			0	0	0
113	K585521- Л049 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	1	<u>3740,700</u>	0	3741	0	0	0	0
114	& C113-754- 1-Л варіант 1	Люк чавунний типу "Т" (С250) діам. 700 з логотипом ПАТ "АК"Київводоканал"	шт	1	<u>6869,610</u>	0	6870	0	0	0	0
115	K585521- Л054 варіант 2	Плити опорні ПД-6у залізобетонні	шт	1	<u>11333,840</u>	0	11334	0	0	0	0
116	K585521- Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>385,320</u>	0	385	0	0	0	0
117	C111-1788 варіант 1	Скоби ходові	шт	10	<u>260,110</u>	0	2601	0	0	0	0
118	KB8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цегли, бетону	100м2	0,201	<u>21019,280</u>	0	4225	751	0	<u>33,50000</u>	<u>6,730</u>
119	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	<u>275,800</u>	<u>155,860</u>	552	220	<u>312</u>	<u>1,13000</u>	<u>2,260</u>
		Разом прямі витрати по розділу 11			109,88	53,19			106	0,4838	0,97
		Разом будівельні роботи, грн.					57799	5655	3420		53
		в тому числі:							1066		7,79
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48724				
		всього заробітна плата, грн.					6721				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2995				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1044				
		Всього будівельні роботи, грн.					60794				

		Всього по розділу 11					60794				
		Розділ 12. Колодязь К2-10, каналізаційний з/б євростандарт, Н=4, 24м Д=1,5м									
120	KB23-13-5	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	10м3	0,317	<u>50535,900</u>	<u>10395,390</u>	16020	4966	<u>3295</u>	<u>147,20000</u>	<u>46,660</u>
					15665,02	3210,25			1018	22,8058	7,23
121	K585521- Л000А	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	3	<u>2204,330</u>	0	6613	0	0	0	0

	12000	1-й випуск 1			0	0			0	0	0
	варіант 1										
122	& K585521-Л007-5	Кільця КС15.5	шт	1	1847,540	0	1848	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
123	K585521-Л007	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	1630,860	0	1631	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
124	K585521-Л036	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	3246,350	0	3246	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
125	K585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	3740,700	0	3741	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
126	& С113-754-1-Л	Люк чавунний типу "Т" (С250) діам. 700 з логотипом ПАТ "АК"Київводоканал"	шт	1	6869,610	0	6870	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
127	K585521-Л054	Плити опорні ПД-6у залізобетонні	шт	1	11333,840	0	11334	0	0	0	0
	варіант 2				0	0			0	0	0
128	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	385,320	0	385	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
129	& С113-754-1-Л1	Кришка люку чавунного типу "Т" діам. 700 з логотипом ПАТ "АК"Київводоканал"	шт	2	3426,640	0	6853	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
130	С111-1788	Скоби ходові	шт	12	260,110	0	3121	0	0	0	0
	варіант 1				0	0			0	0	0
131	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,2237	21019,280	0	4702	836	0	33,50000	7,490
					3737,26	0			0	0	0
132	КР20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	2	275,800	155,860	552	220	312	1,13000	2,260
					109,88	53,19			106	0,4838	0,97
		Разом прямі витрати по розділу 12					66916	6022	3607		56,410
									1124		8,2
		Разом будівельні роботи, грн.					66916				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57287				
		всього заробітна плата, грн.					7146				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3184				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1111				
		Всього будівельні роботи, грн.					70100				

		Всього по розділу 12					70100					
		Розділ 13. Колодязі дощоприймальні Д1 і Д2										
133	КБ23-18-1	Улаштування дощоприймальних колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,07	<u>39338,670</u>	<u>15126,190</u>	2754	1127	<u>1059</u>	<u>159,14000</u>	<u>11,140</u>	
					16104,97	4633,79			324	32,5137	2,28	
134	& К585521-Л005-4 варіант 1	Зливоприймальник ЗП1 1/2	шт	1	<u>1867,920</u>	0	1868	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
135	& К585521-Л002-3 варіант 1	Зливоприймальник ЗП1 з днищем	шт	2	<u>2351,630</u>	0	4703	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
136	& С113-750-2 варіант 1	Решітка зливоприймальна типу ДБ (70кг 865x420x45)	шт	2	<u>3329,720</u>	0	6659	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 13					15984	1127	1059		11,140	
		Разом будівельні роботи, грн.					15984		324		2,28	
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13798					
		всього заробітна плата, грн.					1451					
		Загальновиробничі витрати, грн.					640					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,26					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					220					
		Всього будівельні роботи, грн.					16624					

		Всього по розділу 13					16624					
		Розділ 14. Сепаратор нафтопродуктів. К2-5а.										
137	КМ28-331-2	Монтаж жироловки для уловлювання жиру зі стічних вод у системі каналізації м'ясокомбінатів, пропускна здатність до 10 м3/год	шт	1	<u>4711,940</u>	<u>791,270</u>	4712	3769	<u>791</u>	<u>38,40000</u>	<u>38,40</u>	
					3769,34	262,64			263	2,0350	2,04	
138	& С1415-7976-1000-ДХ варіант 1	Залізобетонний сепаратор нафтопродуктів (підземний) q=2 л/с в комплекті з люком тип "Т", DBI-SO-BP 1-2	шт	1	<u>349722,950</u>	0	349723	0	0	0	0	
					0	0			0	0	0	
		Разом прямі витрати по розділу 14					354435	3769	791		38,40	

	Разом будівельні роботи, грн.	354435		263	2,04
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	349875			
	всього заробітна плата, грн.	4032			
	Загальновиробничі витрати, грн.	1709			
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	3,19			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	559			
	Всього будівельні роботи, грн.	356144			

	Всього по розділу 14	356144			
	Разом прями витрати по кошторису	4523135	175483	569294	1738,760
				135080	1101,06
	Разом будівельні роботи, грн.	4523135			
	в тому числі:				
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	3778358			
	всього заробітна плата, грн.	310563			
	Загальновиробничі витрати, грн.	138008			
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	274,91			
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	48055			
	Всього будівельні роботи, грн.	4661143			

	Всього по кошторису	4661143			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	3114,73			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	358618			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом Ж\Б - 0,966; В\п\r - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-05
на водозниження К2
Зовнішні мережі каналізації К2 - VI черга (внутрішньомайданчикові)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 808,398 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,98194 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 353,403 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Монтажні роботи											
1	КБ4-30-2	Роторне буріння свердловин глибиною буріння до 10 м у ґрунтах групи 2	100м	4,43	<u>29014.050</u>	<u>21983.420</u>	128532	31146	<u>97386</u>	<u>58.76000</u>	<u>260.310</u>
					7030,63	4680,47			20734	36,0234	159,58
2	С119-13 варіант 1	Долото шнекове 1ДРШ-151М	шт	0,21264	<u>5328.540</u>	<u>0</u>	1133	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
3	КБ4-49-4	Вільний спуск або підняття обсадних труб [надфільтрових труб] у трубах більшого діаметра при бурінні обертальному установками і агрегатами на базі автомобілів вантажопідйомністю 32 т, зі з'єднанням труб зварним	10м	44,3	<u>3400.690</u>	<u>2667.940</u>	150651	24326	<u>118190</u>	<u>5.04000</u>	<u>223.270</u>
					549,11	849,57			37636	6,4005	283,54
4	С113-176 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	35,5	<u>1156.350</u>	<u>0</u>	41050	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
5	КБ1-215-12	Установлення голкофільтрів в попередньо пробурені свердловини без улаштування обсіпки, довжина голкофільтрів до 7 м	100шт	0,63	<u>50527.020</u>	<u>0</u>	31832	28132	<u>0</u>	<u>425.00000</u>	<u>267.750</u>
					44654,75	0			0	0	0
6	& С119-25- Р1.О	Голкофільтр легкий	шт	6	<u>5278.300</u>	<u>0</u>	31670	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	БТ С				0	0			0	0	0
7	КБ4-59-1	Засипка піщано-гравійної суміші в міжтрубний простір, спосіб буріння обертальний	10м3	0,715	<u>16345,490</u>	<u>1666,680</u>	11687	10275	<u>1192</u>	<u>128,82000</u>	<u>92,110</u>
					14371,16	410,77			294	3,5328	2,53
8	& С1421-9639-1	Суміш гравійно-щебнева, розмір зерен до 40 мм	м3	7,29	<u>1602,400</u>	<u>0</u>	11681	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
9	КБ1-217-1	Монтаж усмоктувального колектора	100м	0,63	<u>13447,970</u>	<u>7032,200</u>	8472	3160	<u>4430</u>	<u>58,14000</u>	<u>36,630</u>
					5016,32	2251,40			1418	16,0000	10,08
10	& С1630-92-1С-ЕК	Усмоктувальний колектор Ду 150 мм з приварними фланцями L=6 м	шт	1	<u>6741,990</u>	<u>0</u>	6742	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
	Коб=0,1										
11	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм (водоскидний колектор)	1000м	0,08	<u>63727,440</u>	<u>18816,540</u>	5098	3404	<u>1505</u>	<u>395,20000</u>	<u>31,620</u>
					42555,14	6910,16			553	63,6282	5,09
12	С113-1439-1	Гнучкий водозбірний колектор Ду 150 мм	м	8	<u>638,110</u>	<u>0</u>	5105	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
13	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм(водозбірний колектор)	1000м	0,007	<u>69124,700</u>	<u>15276,930</u>	484	334	<u>107</u>	<u>417,10000</u>	<u>2,920</u>
					47762,12	579,39			4	4,5609	0,03
14	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,7	<u>706,600</u>	<u>0</u>	495	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	0			0	0	0
15	КБМ219-102	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 100 м3/год, напір 80 м	маш.год	335,1	<u>314,810</u>	<u>314,810</u>	105493	0	<u>105493</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	варіант 1				0	202,86			67978	2,0300	680,25
		Разом прямі витрати по розділу 1					540125	100777	<u>328303</u>		<u>914,610</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					540125		128617		1141,1
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111045				
		всього заробітна плата, грн.					229394				
		Загальновиробничі витрати, грн.					107227				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					224,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39241				
		Всього будівельні роботи, грн.					647352				

		Всього по розділу 1					647352				
		Розділ 2. Демонтажні роботи									
16	КБ1-216-2	Витягання легких голкофільтрів довжиною до 7 м	шт	63	<u>193,860</u>	<u>0</u>	12213	12213	<u>0</u>	<u>1,94000</u>	<u>122,220</u>
					193,86	0			0	0	0

17	КБ1-217-2	Демонтаж усмоктувального колектора	100м	0,63	<u>6775,760</u>	<u>3466,870</u>	4269	2085	<u>2184</u>	<u>39,27000</u>	<u>24,740</u>
					3308,89	1109,94			699	7,8880	4,97
18	КБ4-51-1 тех.ч. п.1.3. 14 к=0,9	Витягання труб із свердловини установками роторного буріння, глибина свердловини до 200 м, група ґрунтів за стійкістю 1 /обсадних, зовнішнім діаметром до 200 мм/	10м	44,3	<u>2447,570</u>	<u>1691,630</u>	108427	33328	<u>74939</u>	<u>6,57000</u>	<u>291,050</u>
					752,33	504,36			22343	3,8174	169,11
19	КБ22-8-3 к=0,6	Демонтаж сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм(водозбірний колектор)	1000м	0,007	<u>40149,310</u>	<u>9166,160</u>	281	201	<u>64</u>	<u>250,26000</u>	<u>1,750</u>
					28657,27	347,64			2	2,7365	0,02
20	КБ22-11-5 к=0,6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравлічним випробуванням (демонтаж)	1000м	0,08	<u>37023,990</u>	<u>11289,930</u>	2962	2043	<u>903</u>	<u>237,12000</u>	<u>18,970</u>
					25533,08	4146,10			332	38,1769	3,05
		Разом прямі витрати по розділу 2					128152	49870	<u>78090</u>		<u>458,730</u>
									23376		177,15
		Разом будівельні роботи, грн.					128152				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					192				
		всього заробітна плата, грн.					73246				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32893				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11522				
		Всього будівельні роботи, грн.					161045				

		Всього по розділу 2					161045				
		Разом прямі витрати по кошторису					668277	150647	<u>406393</u>		<u>1373,340</u>
									151993		1318,25
		Разом будівельні роботи, грн.					668277				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111237				
		всього заробітна плата, грн.					302640				
		Загальновиробничі витрати, грн.					140121				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					290,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50763				
		Всього будівельні роботи, грн.					808398				

		Всього по кошторису					808398				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2981,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					353403				



Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом Ж\Б - 0,966; В\п\р - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-01
на газопроводи низького тиску (надземні)
Газопроводи середнього тиску (VI черга) (внутрішньомайданчикові)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1018,277 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,05374 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,250 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	6175,250	3358,300	1235	563	672	24,60000	4,920
					2816,95	1238,35			248	11,4566	2,29
2	С113-1339 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього і високого тисків II категорії ПС-08 de/DN 110/100 мм	шт	1	849,070	0	849	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
3	С113-1293 варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	276,980	0	277	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
4	КБ22-9-6	Укладання сталевих водопровідних труб , діаметр труб 200 мм (футляр)	1000м	0,0012	195865,280	93398,650	235	94	112	654,10000	0,780
					78263,07	14985,28			18	125,5340	0,15
5	С113-187 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм (футляр)	м	1,2	1363,590	0	1636	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
6	КБ22-22-6	Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	1000м	0,0012	386665,050	123864,330	464	14	149	102,40000	0,120
					12079,10	38040,24			46	283,4176	0,34
7	& С111-1709-21 варіант 1	Пінополіуретан-мікрофлекс	м3	0,035	5476,720	0	192	0	0	0	0
					0	0			0	0	0

8	КБ22-9-3	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,001	100965,380	37703,100	101	58	38	499,80000	0,50
					58116,74	7253,16			7	65,1129	0,07
9	С113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,004	706,600	0	709	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
10	КБ13-17-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ПФ-020	100м2	0,025	1230,160	84,700	31	15	2	4,81000	0,120
					608,32	8,06			0	0,0720	0
11	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,025	4030,810	63,260	101	11	2	3,62000	0,090
					445,62	9,04			0	0,0804	0
Розділ 1. Улаштування ВОГ і ШРП											
12	КБ19-4-1	Улаштування ВОГ з лічильником газу	шт	1	4919,220	446,150	4919	2013	446	18,48000	18,480
					2013,40	136,89			137	1,1919	1,19
13	& С1630-1939-1 варіант 1	ВОГ з лічильником газу	шт	1	500064,580	0	500065	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
14	КБ19-4-1	Улаштування ШРП	шт	1	4919,220	446,150	4919	2013	446	18,48000	18,480
					2013,40	136,89			137	1,1919	1,19
15	& С1630-1981-11 варіант 1	Пункт газорегуляторний шафового типу ГРПШ	шт	1	500080,290	0	500080	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по розділу 1							1009983	4026	892		36,960
									274		2,38
Разом будівельні роботи, грн.							1009983				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1005065				
всього заробітна плата, грн.							4300				
Загальновиробничі витрати, грн.							2003				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							722				
Всього будівельні роботи, грн.							1011986				

Всього по розділу 1							1011986				
Разом прямі витрати по кошторису							1015813	4781	1867		43,490
									593		5,23
Разом будівельні роботи, грн.							1015813				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1009165				
всього заробітна плата, грн.							5374				
Загальновиробничі витрати, грн.							2464				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,02				

	заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.	876			
	Всього будівельні роботи, грн.	1018277			

	Всього по кошторису	1018277			
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	53,74			
	Кошторисна заробітна плата, грн.	6250			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування
3-071-23-ЕК/КО Це з розподілом ЖБ - 0,966; Вбпр - 0,034

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-04-02
на газопроводи низького тиску (підземні)
Газопроводи середнього тиску (VI черга) (внутрішньомайданчикові)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 456,750 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,39855 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 162,507 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3. 36 к=1,25	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	1000м3	0,2923	<u>54510,210</u>	<u>52402,420</u>	15933	616	<u>15317</u>	<u>23,16250</u>	<u>6,770</u>
					2107,79	16461,08			4812	137,5725	40,21
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3. 180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,325	<u>27953,960</u>	<u>0</u>	9085	9085	<u>0</u>	<u>314,16000</u>	<u>102,10</u>
					27953,96	0			0	0	0
3	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,2598	<u>8858,830</u>	<u>8858,830</u>	2302	0	<u>2302</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	2205,43			573	17,6730	4,59
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,65	<u>13183,930</u>	<u>0</u>	8570	8570	<u>0</u>	<u>150,45000</u>	<u>97,790</u>
					13183,93	0			0	0	0
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,598	<u>3497,810</u>	<u>1663,100</u>	9087	4767	<u>4320</u>	<u>18,36000</u>	<u>47,70</u>
					1834,71	563,99			1465	5,1175	13,3
6	КБ24-103-5	Врізання штуцером у діючі сталеві газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см2] під газом зі зниженням тиску, діаметр газопроводу 150 мм	шт	1	<u>12308,110</u>	<u>8538,530</u>	12308	1929	<u>8539</u>	<u>14,85000</u>	<u>14,850</u>
					1929,46	2006,84			2007	18,0147	18,01

7	КБ25-12-1	Пересікання трубопроводів газонафтопродуктів із діючими комунікаціями [трубопроводами, кабельними лініями, ЛЕП до 35 кВ], діаметр труб 350 мм	шт	4	<u>48733,960</u>	<u>23126,380</u>	194936	53708	<u>92506</u>	<u>123,24000</u>	<u>492,960</u>
					13427,00	7020,56			28082	52,4580	209,83
8	КБ22-12-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,03	<u>77542,610</u>	<u>33216,150</u>	2326	1330	<u>996</u>	<u>402,20000</u>	<u>12,070</u>
					44326,46	11650,00			350	106,3570	3,19
9	С113-965 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 110x6,3 мм	м	30,3	<u>176,190</u>	<u>0</u>	5339	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
10	КБ22-12-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з пневматичним випробуванням	1000м	0,19	<u>94691,520</u>	<u>41107,420</u>	17991	10181	<u>7810</u>	<u>486,20000</u>	<u>92,380</u>
					53584,10	14487,66			2753	132,3365	25,14
11	С113-972 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 160x9,1мм	м	191,9	<u>372,270</u>	<u>0</u>	71439	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
12	КБ22-9-3	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,001	<u>100965,380</u>	<u>37703,100</u>	101	58	<u>38</u>	<u>499,80000</u>	<u>0,50</u>
					58116,74	7253,16			7	65,1129	0,07
13	С113-161 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,01	<u>706,600</u>	<u>0</u>	714	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
14	КБ22-22-3	Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,001	<u>210121,820</u>	<u>52137,490</u>	210	35	<u>52</u>	<u>313,60000</u>	<u>0,310</u>
					34985,22	12225,64			12	88,7368	0,09
15	КБ22-34-11	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм	10 шт	0,1	<u>12046,480</u>	<u>6538,550</u>	1205	551	<u>654</u>	<u>48,10000</u>	<u>4,810</u>
					5507,93	2411,48			241	22,3149	2,23
16	С113-1094- 11Д варіант 1	Сідлові трійники з поліетилену діам 160/110 мм	шт	1	<u>1199,180</u>	<u>0</u>	1199	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
17	КБ22-34-2	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	10 шт	0,8	<u>8160,770</u>	<u>4359,040</u>	6529	3041	<u>3488</u>	<u>33,20000</u>	<u>26,560</u>
					3801,73	1607,65			1286	14,8766	11,9
18	С113-1293- 11В варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 160 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	7	<u>502,480</u>	<u>0</u>	3517	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
19	С113-1264 варіант 1	Затички з поліетилену діам. 160 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>296,060</u>	<u>0</u>	296	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
20	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,7	<u>6175,250</u>	<u>3358,300</u>	4323	1972	<u>2351</u>	<u>24,60000</u>	<u>17,220</u>
					2816,95	1238,35			867	11,4566	8,02
21	С113-1293 варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3	<u>276,980</u>	<u>0</u>	831	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
22	С113-996 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	1	<u>343,650</u>	<u>0</u>	344	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

23	C113-996 варіант 1	Коліна з поліетилену діам. 110 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕТруб	шт	1	<u>343,650</u>	<u>0</u>	344	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
24	C113-1339 варіант 1	З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього і високого тисків II категорії ПС- 08 de/DN 110/100 мм	шт	2	<u>849,070</u>	<u>0</u>	1698	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
25	КМ8-143-5	Укладання сигнальної стрічки	100 м	2,55	<u>374,710</u>	<u>0</u>	956	956	<u>0</u>	<u>3,40000</u>	<u>8,670</u>
					374,71	0			0	0	0
26	& C111- 1682-1 варіант 1	Стрічка поліетиленова сигнальна жовтого кольору завширшки не менше 0,2 м з незмиваємим написом "Обережно! Газ"	м.п.	55,55	<u>3,410</u>	<u>0</u>	189	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
27	& C111- 1682-1С варіант 1	Стрічка попереджувальна жовтого кольору шириною 200 мм з вмонтованим в неї алюмінієвим проводом перерізом 2,5-4,0 мм ²	м.п.	202	<u>4,590</u>	<u>0</u>	927	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
28	& C113- 1472-70 варіант 1	Термоусадочна трубка 16/7	м	2	<u>3,420</u>	<u>0</u>	7	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
29	& C113- 1472-63 варіант 1	Алюмінієва гільза, діаметр 6 мм	шт	3	<u>11,580</u>	<u>0</u>	35	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
30	& C1-12-11- 469 варіант 1	Орієнтирний знак	шт	2	<u>54,400</u>	<u>0</u>	109	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
		Установлення вимикаючих пристроїв в підземному виконанні-1 шт (діам.100)									
31	КБ22-36-2	Установлення сталевих засувки або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	<u>735,200</u>	<u>32,560</u>	735	296	<u>33</u>	<u>2,75000</u>	<u>2,750</u>
					296,12	12,00			12	0,1064	0,11
32	& C130- 1127-2488 варіант 1	Кран кульовий сталевий приварний, повний прохід, цільнозварний (з подовжуючим штоком в комплекті), 11с037п, Ду 100, "Breze"	шт	1	<u>3391,660</u>	<u>0</u>	3392	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
33	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	0,1	<u>1565,600</u>	<u>112,880</u>	157	22	<u>11</u>	<u>2,30000</u>	<u>0,230</u>
					219,58	38,73			4	0,3399	0,03
34	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,15	<u>1787,740</u>	<u>165,200</u>	268	34	<u>25</u>	<u>2,40000</u>	<u>0,360</u>
					229,13	56,47			8	0,5009	0,08
35	КБ6-3-1	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,00012	<u>324487,770</u>	<u>19704,730</u>	39	6	<u>2</u>	<u>464,44000</u>	<u>0,060</u>
					48213,52	7968,87			1	55,8405	0,01
36	& C113- 2353-1 варіант 1	Гумовий ущільнювач	шт	1	<u>151,230</u>	<u>0</u>	151	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
37	КБ7-37-1	Укладання плит перекриття	100м3	0,002	<u>97122,400</u>	<u>38708,880</u>	194	48	<u>77</u>	<u>223,30000</u>	<u>0,450</u>
					23763,59	11127,26			22	88,6375	0,18
38	К585521- Л032 варіант 1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1531,820</u>	<u>0</u>	1532	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

39	КБ23-24-1	Установлення люка	шт	1	<u>264,820</u>	<u>25,760</u>	265	213	<u>26</u>	<u>2,10000</u>	<u>2,10</u>
					212,52	14,74			15	0,1340	0,13
40	С113-754 варіант 1	Люк чавунний С (В125)-ГС-60	шт	1	<u>2096,140</u>	<u>0</u>	2096	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Асфальтобетонне вимощення навколо газової камери			0	0			0	0	0
41	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,002	<u>352510,850</u>	<u>19404,590</u>	705	6	<u>39</u>	<u>32,03000</u>	<u>0,060</u>
					3114,60	4249,50			8	30,7883	0,06
42	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	0,002	<u>106262,340</u>	<u>1869,920</u>	213	0	<u>4</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	339,81			1	2,7040	0,01
43	КБ27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладацьником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,002	<u>15703,420</u>	<u>14130,700</u>	31	3	<u>28</u>	<u>15,15000</u>	<u>0,030</u>
					1572,72	2481,28			5	17,1541	0,03
44	С1421-9850 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип Б, марка 1	т	0,4634	<u>5325,010</u>	<u>0</u>	2468	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
45	С111-1561 варіант 1	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0006	<u>101823,780</u>	<u>0</u>	61	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
46	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладацьником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,006	<u>14120,930</u>	<u>12671,740</u>	85	9	<u>76</u>	<u>13,96000</u>	<u>0,080</u>
					1449,19	2146,56			13	14,8399	0,09
47	С1421-9843 варіант 1	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	0,2432	<u>2496,550</u>	<u>0</u>	607	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
48	С111-1561 варіант 1	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0006	<u>101823,780</u>	<u>0</u>	61	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Контрольно-вимірювальний пункт (КВП) на трубопроводі (під ковер) для виводу сигнальної стрічки з алюмінієвим проводом (1 шт)			0	0			0	0	0
49	КБ24-114-2	Улаштування контрольного пункту	шт	1	<u>998,200</u>	<u>41,420</u>	998	406	<u>41</u>	<u>3,91000</u>	<u>3,910</u>
					405,90	0,68			1	0,0060	0,01
50	С1421-9552 варіант 1	Пісок природний, збагачений	м3	0,02	<u>855,860</u>	<u>0</u>	17	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
51	С1424-11612 варіант 2	Бетон дорожній 30-200	м3	0,001	<u>1542,810</u>	<u>0</u>	2	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0
52	С113-942 варіант 1	Ковер	шт	1	<u>6554,630</u>	<u>0</u>	6555	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
					0	0			0	0	0

53	& C113-942-1-1E варіант 1	Подушка залізобетонна СЗК 20.01.00 (0,04м3)	шт	1	<u>207,300</u>	0	207	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
54	& C1110-171-B1-1Л варіант 1	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,00266	<u>48016,890</u>	0	128	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
Разом прямі витрати по кошторису								393817	97842	<u>138735</u>	<u>934,720</u>
Разом будівельні роботи, грн.								393817		42545	337,32
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								157240			
всього заробітна плата, грн.								140387			
Загальновиробничі витрати, грн.								62933			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								126,51			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								22120			
Всього будівельні роботи, грн.								456750			

Всього по кошторису								456750			
Кошторисна трудомісткість, люд.год.								1398,55			
Кошторисна заробітна плата, грн.								162507			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-033

Секція №1. Устаткування на водопровід ,гаряче водопостачання,каналізація
Житлова частина (К=0,966)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 118,922 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-16026 варіант 1	Регулятор тиску Honeywell D06FH , діаметр 25 мм; (маса=0,0006)	шт	20	5930,00	118600
		Разом				118600
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				322
		Всього по кошторису				118922

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-034

Секція №2. Устаткування на водопровід ,гаряче водопостачання,каналізація
Житлова частина (К=0,966)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 118,922 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-16026 варіант 1	Регулятор тиску Honeywell D06FH , діаметр 25 мм; (маса=0,0006)	шт	20	5930,00	118600
		Разом				118600
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				322
		Всього по кошторису				118922

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дresoю:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-035

Секція №3. Устаткування на водопровід ,гаряче водопостачання,каналізація
Житлова частина (К=0,966)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 59,461 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-16026 варіант 1	Регулятор тиску Honeywell D06FH , діаметр 25 мм; (маса=0,0006)	шт	10	5930,00	59300
		Разом				59300
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				161
		Всього по кошторису				59461

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-036

Секція №1. Устаткування, що не монтується на внутрішній водопровід ,гаряче водопостачання,каналізація
Житлова частина (К=0,966)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1145,962 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1704-20601 варіант 2	Мікропроцесорна накладка на лічильник води Apatog AT-MBUS-01 (Устаткування, що не монтується); (маса=0,0107)	шт	161	3523,00	567203
2	1704-20601 варіант 2	Мікропроцесорна накладка на лічильник води Apatog AT-MBUS-01 (Устаткування, що не монтується); (маса=0,0107)	шт	161	3523,00	567203
		Разом				1134406
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1137996	0,007	3590 7966
		Всього вартість устаткування				1137996
		Всього вартість будівельних робіт				7966
		Всього по кошторису				1145962

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-037

Секція №2. Устаткування, що не монтується на внутрішній водопровід ,гаряче водопостачання,каналізація
Житлова частина (К=0,966)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1145,962 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1704-20601 варіант 2	Мікропроцесорна накладка на лічильник води Apatog AT-MBUS-01 (Устаткування, що не монтується); (маса=0,0107)	шт	161	3523,00	567203
2	1704-20601 варіант 2	Мікропроцесорна накладка на лічильник води Apatog AT-MBUS-01 (Устаткування, що не монтується); (маса=0,0107)	шт	161	3523,00	567203
		Разом				1134406
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1137996	0,007	3590 7966
		Всього вартість устаткування				1137996
		Всього вартість будівельних робіт				7966
		Всього по кошторису				1145962

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-038

Секція №3. Устаткування, що не монтується на внутрішній водопровід ,гаряче водопостачання,каналізація
Житлова частина (К=0,966)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1135,286 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1704-20601 варіант 2	Мікропроцесорна накладка на лічильник води Apatog AT-MBUS-01 (Устаткування, що не монтується); (маса=0,0107)	шт	160	3523,00	563680
2	1704-20601 варіант 2	Мікропроцесорна накладка на лічильник води Apatog AT-MBUS-01 (Устаткування, що не монтується); (маса=0,0107)	шт	159	3523,00	560157
		Разом				1123837
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1127394	0,007	3557 7892
		Всього вартість устаткування				1127394
		Всього вартість будівельних робіт				7892
		Всього по кошторису				1135286

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-042

Секція №1. Обладнання опалення
Житлова частина (K=0,966)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 923,014 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-16026 варіант 3	I зона Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV25 (регулятор тиску) ф.25мм; (маса=0,0006)	шт	1	9510,00	9510
2	1504-16026 варіант 2	Автоматичний комбінований балансувальний клапан Danfoss АВ-РМ ф.15мм; (маса=0,0006)	шт	90	5612,00	505080
3	1504-16026 варіант 4	II зона Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV25 (регулятор тиску) ф.20мм; (маса=0,0006)	шт	1	6142,00	6142
4	1504-16026 варіант 2	Автоматичний комбінований балансувальний клапан Danfoss АВ-РМ ф.15мм; (маса=0,0006)	шт	71	5612,00	398452
		Разом				919184
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3830
		Всього по кошторису				923014

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-043

Секція №2. Обладнання опалення
Житлова частина (K=0,966)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 923,014 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-16026 варіант 3	I зона Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV25 (регулятор тиску) ф.25мм; (маса=0,0006)	шт	1	9510,00	9510
2	1504-16026 варіант 2	Автоматичний комбінований балансувальний клапан Danfoss АВ-РМ ф.15мм; (маса=0,0006)	шт	90	5612,00	505080
3	1504-16026 варіант 4	II зона Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV25 (регулятор тиску) ф.20мм; (маса=0,0006)	шт	1	6142,00	6142
4	1504-16026 варіант 2	Автоматичний комбінований балансувальний клапан Danfoss АВ-РМ ф.15мм; (маса=0,0006)	шт	71	5612,00	398452
		Разом				919184
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3830
		Всього по кошторису				923014

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-044

Секція №3. Обладнання опалення
Житлова частина (K=0,966)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 934,285 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-16026 варіант 3	I зона Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV25 (регулятор тиску) ф.25мм; (маса=0,0006)	шт	1	9510,00	9510
2	1504-16026 варіант 2	Автоматичний комбінований балансувальний клапан Danfoss АВ-РМ ф.15мм; (маса=0,0006)	шт	90	5612,00	505080
3	1504-16026 варіант 4	II зона Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV25 (регулятор тиску) ф.20мм; (маса=0,0006)	шт	1	6142,00	6142
4	1504-16026 варіант 2	Автоматичний комбінований балансувальний клапан Danfoss АВ-РМ ф.15мм; (маса=0,0006)	шт	73	5612,00	409676
		Разом				930408
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3877
		Всього по кошторису				934285

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-048

Секція №1. Придбання електрообладнання
Житлова частина (K=0,966)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 3213,091 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Силове обладнання				
1	1504-13303 варіант 3	Шит ВРП-1.1; (маса=0,018)	шт	1	102506,23	102506
2	1504-13303 варіант 2	Шит ВРП-1.2; (маса=0,018)	шт	1	98795,21	98795
3	1504-13303 варіант 1	Шит ВРП-1.А; (маса=0,018)	шт	1	74235,89	74236
4	1504-13303 варіант 4	Шит ВРП-вбуд.1; (маса=0,018)	шт	1	32456,54	32457
5	& 100000-39-1- ПР варіант 5	Щит ввідно-розподільчий АВР; (маса=0)	шт	1	86412,32	86412
6	& 100000-39-1- ПР варіант 6	Щит поверховий обліково-розподільчий на 5 квартир ЩС 98/5; (маса=0)	шт	17	4589,20	78016
7	& 100000-39-1- ПР варіант 9	Щит поверховий обліково-розподільчий на 3 квартири ЩС 98/5; (маса=0)	шт	1	4325,12	4325
8	& 100000-39-1- ПР варіант 3	Щит поверховий обліково-розподільчий на 4 квартири ЩС 98/4; (маса=0)	шт	16	4325,12	69202
9	1517-1089 варіант 4	Щит розподільчий ЩРН-12; (маса=0,126)	шт	2	4580,23	9160
10	1517-1089 варіант 3	Щит розподільчий ЩРН-24; (маса=0,126)	шт	2	6589,24	13178
11	1517-1089 варіант 1	Щит освітлювальний вбудований ЩК-1; (маса=0,126)	шт	152	1600,00	243200

12	1517-1089 варіант 2	Щит місцевого управління ЩМУ1-2; (маса=0,126)	шт	3	6985,20	20956
13	& 100000-39-1- ПР варіант 8	Лічильник трансформаторного включення трифазний GAMA 300G3Y.147.230; (маса=0)	шт	8	5562,00	44496
14	& 100000-39-1- ПР варіант 2	Лічильник трансформаторного включення трифазний GAMA 300G3Y.144.230; (маса=0)	шт	74	5664,00	419136
15	2406-11004 варіант 1	Плита електрична на 4 комфорки; (маса=0,205)	шт	152	8549,00	1299448
16	2406-15019 варіант 1	Електросушарка для рушників; (маса=0,005) Електропідігрів покрівлі	шт	152	3780,00	574560
17	1704-10044 варіант 1	Терморегулятор DEVIreg 316; (маса=0,0015) Захисні засоби	шт	1	4570,00	4570
18	1701-4090 варіант 3	Ізолююча штанга; (маса=0,0001)	шт	1	219,92	220
19	1701-4090 варіант 2	Індикатор напруги МИН1; (маса=0,0001)	шт	2	180,33	361
20	1701-4081 варіант 1	Кліщі електровимірювальні K1000; (маса=0,0006)	шт	1	105,00	105
21	& 1701-4081-1- П7 варіант 1	Диелектричні рукавички; (маса=0,0006)	шт	2	122,50	245
22	1701-4081 варіант 2	Калоші гумові діелектричні; (маса=0,0006)	шт	2	1110,10	2220
23	& 560103-50-3- ПЯ варіант 1	Килим гумовий діелектричний 1000x750x6мм; (маса=0)	шт	1	216,00	216
24	& 1701-4081-2- П8 варіант 1	Захисні окуляри; (маса=0,0006)	шт	1	95,20	95
25	& 1701-4081-2- П8 варіант 2	Захисні огороження; (маса=0,0006)	шт	1	300,00	300
26	& 1701-4081-3- П9 варіант 2	Попереджувальні плакати; (маса=0,0006)	шт	2	92,00	184
27	1701-4090 варіант 1	Ізолюючі накладки; (маса=0,0001)	шт	1	36,80	37
28	& 1701-4081-3- П9 варіант 1	Переносне заземлення; (маса=0,0006)	шт	1	3477,00	3477
		Разом				3182113

		Транспортні та заготівельно-складські витрати				30978
		Всього по кошторису				3213091

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-049

Секція №2. Придбання електрообладнання
Житлова частина (K=0,966)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 3213,091 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Силове обладнання				
1	1504-13303 варіант 3	Шит ВРП-1.1; (маса=0,018)	шт	1	102506,23	102506
2	1504-13303 варіант 2	Шит ВРП-1.2; (маса=0,018)	шт	1	98795,21	98795
3	1504-13303 варіант 1	Шит ВРП-1.А; (маса=0,018)	шт	1	74235,89	74236
4	1504-13303 варіант 4	Шит ВРП-вбуд.1; (маса=0,018)	шт	1	32456,54	32457
5	& 100000-39-1- ПР варіант 5	Щит ввідно-розподільчий АВР; (маса=0)	шт	1	86412,32	86412
6	& 100000-39-1- ПР варіант 6	Щит поверховий обліково-розподільчий на 5 квартир ЩС 98/5; (маса=0)	шт	17	4589,20	78016
7	& 100000-39-1- ПР варіант 9	Щит поверховий обліково-розподільчий на 3 квартири ЩС 98/5; (маса=0)	шт	1	4325,12	4325
8	& 100000-39-1- ПР варіант 3	Щит поверховий обліково-розподільчий на 4 квартири ЩС 98/4; (маса=0)	шт	16	4325,12	69202
9	1517-1089 варіант 1	Щит освітлювальний вбудований ЩК-1; (маса=0,126)	шт	152	1600,00	243200
10	1517-1089 варіант 4	Щит розподільчий ЩРН-12; (маса=0,126)	шт	2	4580,23	9160
11	1517-1089 варіант 3	Щит розподільчий ЩРН-24; (маса=0,126)	шт	2	6589,24	13178

12	1517-1089 варіант 2	Щит місцевого управління ЩМУ1-2; (маса=0,126)	шт	3	6985,20	20956
13	& 100000-39-1- ПР варіант 8	Лічильник трансформаторного включення трифазний GAMA 300G3Y.147.230; (маса=0)	шт	8	5562,00	44496
14	& 100000-39-1- ПР варіант 2	Лічильник трансформаторного включення трифазний GAMA 300G3Y.144.230; (маса=0)	шт	74	5664,00	419136
15	1704-10044 варіант 1	Електропідігрів покрівлі Терморегулятор DEVIreg 316; (маса=0,0015)	шт	1	4570,00	4570
16	2406-11004 варіант 1	Плита електрична на 4 комфорки; (маса=0,205)	шт	152	8549,00	1299448
17	2406-15019 варіант 1	Електросушарка для рушників; (маса=0,005)	шт	152	3780,00	574560
18	1701-4090 варіант 3	Захисні засоби Ізолююча штанга; (маса=0,0001)	шт	1	219,92	220
19	1701-4090 варіант 2	Індикатор напруги МИН1; (маса=0,0001)	шт	2	180,33	361
20	1701-4081 варіант 1	Кліщі електровимірювальні К1000; (маса=0,0006)	шт	1	105,00	105
21	& 1701-4081-1- П7 варіант 1	Диелектричні рукавички; (маса=0,0006)	шт	2	122,50	245
22	1701-4081 варіант 2	Калоші гумові діелектричні; (маса=0,0006)	шт	2	1110,10	2220
23	& 560103-50-3- ПЯ варіант 1	Килим гумовий діелектричний 1000x750x6мм; (маса=0)	шт	1	216,00	216
24	& 1701-4081-2- П8 варіант 1	Захисні окуляри; (маса=0,0006)	шт	1	95,20	95
25	& 1701-4081-2- П8 варіант 2	Захисні огороження; (маса=0,0006)	шт	1	300,00	300
26	& 1701-4081-3- П9 варіант 2	Попереджувальні плакати; (маса=0,0006)	шт	2	92,00	184
27	1701-4090 варіант 1	Ізолюючі накладки; (маса=0,0001)	шт	1	36,80	37
28	& 1701-4081-3- П9 варіант 1	Переносне заземлення; (маса=0,0006)	шт	1	3477,00	3477
		Разом				3182113

		Транспортні та заготівельно-складські витрати				30978
		Всього по кошторису				3213091

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-050

Секція №3. Придбання електрообладнання
Житлова частина (K=0,966)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 3200,604 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Силове обладнання				
1	1504-13303 варіант 3	Шит ВРП-1.1; (маса=0,018)	шт	1	102506,23	102506
2	1504-13303 варіант 2	Шит ВРП-1.2; (маса=0,018)	шт	1	98795,21	98795
3	1504-13303 варіант 1	Шит ВРП-1.А; (маса=0,018)	шт	1	74235,89	74236
4	1504-13303 варіант 4	Шит ВРП-вбуд.1; (маса=0,018)	шт	1	32456,54	32457
5	& 100000-39-1- ПР варіант 5	Щит ввідно-розподільчий АВР; (маса=0)	шт	1	86412,32	86412
6	& 100000-39-1- ПР варіант 6	Щит поверховий обліково-розподільчий на 5 квартир ЩС 98/5; (маса=0)	шт	17	4589,20	78016
7	& 100000-39-1- ПР варіант 9	Щит поверховий обліково-розподільчий на 3 квартири ЩС 98/5; (маса=0)	шт	1	4325,12	4325
8	& 100000-39-1- ПР варіант 3	Щит поверховий обліково-розподільчий на 4 квартири ЩС 98/4; (маса=0)	шт	16	4325,12	69202
9	1517-1089 варіант 1	Щит освітлювальний вбудований ЩК-1; (маса=0,126)	шт	152	1600,00	243200
10	1517-1089 варіант 4	Щит розподільчий ЩРН-12; (маса=0,126)	шт	2	4580,23	9160
11	1517-1089 варіант 3	Щит розподільчий ЩРН-24; (маса=0,126)	шт	2	6589,24	13178

12	1517-1089 варіант 2	Щит місцевого управління ЩМУ1-2; (маса=0,126)	шт	3	6985,20	20956
13	& 100000-39-1- ПР варіант 8	Лічильник трансформаторного включення трифазний GAMA 300G3Y.147.230; (маса=0)	шт	8	5562,00	44496
14	& 100000-39-1- ПР варіант 2	Лічильник трансформаторного включення трифазний GAMA 300G3Y.144.230; (маса=0)	шт	74	5664,00	419136
15	2406-11004 варіант 1	Плита електрична на 4 комфорки; (маса=0,205)	шт	151	8549,00	1290899
16	2406-15019 варіант 1	Електросушарка для рушників; (маса=0,005) Електропідігрів покрівлі	шт	151	3780,00	570780
17	1704-10044 варіант 1	Терморегулятор DEVIreg 316; (маса=0,0015) Захисні засоби	шт	1	4570,00	4570
18	1701-4090 варіант 3	Ізолююча штанга; (маса=0,0001)	шт	1	219,92	220
19	1701-4090 варіант 2	Індикатор напруги МИН1; (маса=0,0001)	шт	2	180,33	361
20	1701-4081 варіант 1	Кліщі електровимірювальні K1000; (маса=0,0006)	шт	1	105,00	105
21	& 1701-4081-1- П7 варіант 1	Диелектричні рукавички; (маса=0,0006)	шт	2	122,50	245
22	1701-4081 варіант 2	Калоші гумові діелектричні; (маса=0,0006)	шт	2	1110,10	2220
23	& 560103-50-3- ПЯ варіант 1	Килим гумовий діелектричний 1000x750x6мм; (маса=0)	шт	1	216,00	216
24	& 1701-4081-2- П8 варіант 1	Захисні окуляри; (маса=0,0006)	шт	1	95,20	95
25	& 1701-4081-2- П8 варіант 2	Захисні огороження; (маса=0,0006)	шт	1	300,00	300
26	& 1701-4081-3- П9 варіант 2	Попереджувальні плакати; (маса=0,0006)	шт	2	92,00	184
27	1701-4090 варіант 1	Ізолюючі накладки; (маса=0,0001)	шт	1	36,80	37
28	& 1701-4081-3- П9 варіант 1	Переносне заземлення; (маса=0,0006)	шт	1	3477,00	3477
		Разом				3169784

		Транспортні та заготівельно-складські витрати				30820
		Всього по кошторису				3200604

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-054

Устаткування на Газопроводи низького тиску (газопостачання внутрішнє)
Житлова частина (K=0,966)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 72,281 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-1001-673-ЖА варіант 1	Клапан електромагнітний нормально-закритий, DN 125 мм, M16/RM NC, MADAS; (маса=3,745)	шт	1	68813,00	68813
2	& 175-119-561 варіант 1	Вогнегасник порошковий ємк. 9.0 л, ОП-9 Б; (маса=0,005)	шт	2	1120,00	2240
		Разом				71053
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1228
		Всього по кошторису				72281

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-058

Секція №1. Обладнання системи протидимного захисту
Житлова частина (К=0,966)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 61,710 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Система ДК-1				
1	& 2203-8013-3-ПГ варіант 1	Клапан повітряний утеплений GMK 1100x500E з ел.приводом Belimo; (маса=0,07)	шт	1	5172,00	5172
2	& 15011-КЛ-2-ПО варіант 1	Клапан димовидалення багатостулковий КПДВ-М-800x500, з одним фланцем з ел.привод. (привод всередині), (U~220В з можл. визначення положення клапану (додаткові контакти)) з межею вогнест. 180хв. з решіткою в комплект; (маса=0,007)	шт	2	12580,00	25160
3	& 2308-4000-10-ПЛ варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з ел. приводом 220В 250x250; (маса=0,1)	шт	2	14523,00	29046
		Разом				59378
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2332
		Всього по кошторису				61710

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-059

Секція №2. Обладнання системи протидимного захисту
Житлова частина (К=0,966)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 61,710 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2203-8013-3-ПГ варіант 1	Система ДК-1 Клапан повітряний утеплений GMK 1100x500E з ел.приводом Belimo; (маса=0,07)	шт	1	5172,00	5172
2	& 15011-КЛ-2-ПО варіант 1	Клапан димовидалення багатостулковий КПДВ-М-800x500, з одним фланцем з ел.привод. (привод всередині), (U~220В з можл. визначення положення клапану (додаткові контакти)) з межею вогнест. 180хв. з решіткою в комплект; (маса=0,007)	шт	2	12580,00	25160
3	& 2308-4000-10-ПЛ варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з ел. приводом 220В 250x250; (маса=0,1)	шт	2	14523,00	29046
		Разом				59378
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2332
		Всього по кошторису				61710

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-060

Секція №3. Обладнання системи протидимного захисту
Житлова частина (К=0,966)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 122,083 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2203-8013-3-ПГ варіант 1	Система ДК-1 Клапан повітряний утеплений GMK 1100x500E з ел.приводом Belimo; (маса=0,07)	шт	1	5172,00	5172
2	& 15011-КЛ-2-ПО варіант 1	Клапан димовидалення багатостулковий КПДВ-М-800x500, з одним фланцем з ел.привод. (привод всередині), (U~220В з можл. визначення положення клапану (додаткові контакти) з межею вогнест. 180хв. з решіткою в комплект; (маса=0,007)	шт	2	12580,00	25160
3	& 2308-4000-10-ПЛ варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з ел. приводом 220В 250x250; (маса=0,1)	шт	6	14523,00	87138
		Разом				117470
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4613
		Всього по кошторису				122083

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дresoю:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-067

Секція №1. Обладнання системи пожежної сигналізації
Житлова частина (K=0,966)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 504,225 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1509-111-434-ЖД варіант 1	Прилад керування на 8 кілець, 8 реле ППУ-ПТ; (маса=0,005)	шт	1	67887,00	67887
2	& 290220-1280-6-ПЩ варіант 1	Блок реле зовнішніх пристроїв на 8 реле 30В, 7А БРВУ; (маса=0,003)	шт	3	10387,00	31161
3	& 1602-30090-185-П6 варіант 1	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM.4_; (маса=0,001)	шт	1	5376,00	5376
4	& 1503-8456-2-ЖБ варіант 2	Блок перевірки сповіщувачів БІП; (маса=0,00109)	шт	1	4680,00	4680
5	& 1602-30076-1-П4 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПДОТА; (маса=0,0004)	шт	449	579,00	259971
6	& 1602-30090-174-П5 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА; (маса=0,0003)	шт	3	564,00	1692
7	& 199999-СП-9-ПУ варіант 1	Оповіщувач пожежний димовий СПД-3.4; (маса=0,0001)	шт.	389	330,00	128370
8	& 1504-18075-7-ЖГ варіант 1	Ізолятор кільцевий лінії ІКЛ; (маса=0,0001)	шт	9	225,00	2025
9	& 290902-226-10-ПЮ варіант 1	Автоматичний вимикач АВВ 6А; (маса=0,00017)	шт	1	161,70	162

	Разом				501324
	Транспортні та заготівельно-складські витрати				2901
	Всього по кошторису				504225

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дresoю:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-068

Секція №2. Обладнання системи пожежної сигналізації
Житлова частина (K=0,966)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 504,225 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1509-111-434-ЖД варіант 1	Прилад керування на 8 кілець, 8 реле ППУ-ПТ; (маса=0,005)	шт	1	67887,00	67887
2	& 290220-1280-6-ПЩ варіант 1	Блок реле зовнішніх пристроїв на 8 реле 30В, 7А БРВУ; (маса=0,003)	шт	3	10387,00	31161
3	& 1602-30090-185-П6 варіант 1	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM.4_; (маса=0,001)	шт	1	5376,00	5376
4	& 1503-8456-2-ЖБ варіант 2	Блок перевірки сповіщувачів БІП; (маса=0,00109)	шт	1	4680,00	4680
5	& 1602-30076-1-П4 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПДОТА; (маса=0,0004)	шт	449	579,00	259971
6	& 1602-30090-174-П5 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА; (маса=0,0003)	шт	3	564,00	1692
7	& 199999-СП-9-ПУ варіант 1	Оповіщувач пожежний димовий СПД-3.4; (маса=0,0001)	шт.	389	330,00	128370
8	& 1504-18075-7-ЖГ варіант 1	Ізолятор кільцевий лінії ІКЛ; (маса=0,0001)	шт	9	225,00	2025
9	& 290902-226-10-ПЮ варіант 1	Автоматичний вимикач АВВ 6А; (маса=0,00017)	шт	1	161,70	162
Разом						501324

		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2901
		Всього по кошторису				504225

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-069

Секція №3. Обладнання системи пожежної сигналізації
Житлова частина (K=0,966)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 503,215 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1509-111-434-ЖД варіант 1	Прилад керування на 8 кілець, 8 реле ППУ-ПТ; (маса=0,005)	шт	1	67887,00	67887
2	& 290220-1280-6-ПЩ варіант 1	Блок реле зовнішніх пристроїв на 8 реле 30В, 7А БРВУ; (маса=0,003)	шт	3	10387,00	31161
3	& 1602-30090-185-П6 варіант 1	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM.4_; (маса=0,001)	шт	1	5376,00	5376
4	& 1503-8456-2-ЖБ варіант 2	Блок перевірки сповіщувачів БІП; (маса=0,00109)	шт	1	4680,00	4680
5	& 1602-30076-1-П4 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПДОТА; (маса=0,0004)	шт	448	579,00	259392
6	& 1602-30090-174-П5 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА; (маса=0,0003)	шт	4	564,00	2256
7	& 199999-СП-9-ПУ варіант 1	Оповіщувач пожежний димовий СПД-3.4; (маса=0,0001)	шт.	386	330,00	127380
8	& 1504-18075-7-ЖГ варіант 1	Ізолятор кільцевий лінії ІКЛ; (маса=0,0001)	шт	9	225,00	2025
9	& 290902-226-10-ПЮ варіант 1	Автоматичний вимикач АВВ 6А; (маса=0,00017)	шт	1	161,70	162

	Разом				500319
	Транспортні та заготівельно-складські витрати				2896
	Всього по кошторису				503215

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-074

Секція №1. Обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
Житлова частина (K=0,942)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 40,921 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-8456-2-ЖБ варіант 3	Блок безперебойного живлення ИБПИ 1210; (маса=0,00109)	шт	0,966	2128,00	2056
2	& 290220-1356-18-ПЭ варіант 1	Акумулятор 12В, DJW12-7; (маса=0,005)	шт	1,932	974,00	1882
3	& 199999-СП-9-ПУ варіант 5	Оповіщувач світло-звуковий з написом "Пожежа" ОС3-2; (маса=0,0001)	шт.	38,64	912,00	35240
4	& 199999-СП-9-ПУ варіант 3	Оповіщувач світло-звуковий зовнішній Джміль-2; (маса=0,0001)	шт.	0,966	594,00	574
5	& 199999-СП-9-ПУ варіант 2	Оповіщувач світловий Вихід ОС-1; (маса=0,0001)	шт.	1,932	318,00	614
6	& 1504-18075-7-ЖГ варіант 2	Кнопка червона АЕАL-22; (маса=0,0001)	шт	1,932	132,24	255
7	& 290902-226-10-ПЮ варіант 1	Автоматичний вимикач АВВ 6А; (маса=0,00017)	шт	0,966	161,70	156
		Разом				40777
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				144
		Всього по кошторису				40921



Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-075

Секція №2. Обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
Житлова частина (K=0,942)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 40,921 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-8456-2-ЖБ варіант 3	Блок безперебойного живлення ИБПИ 1210; (маса=0,00109)	шт	0,966	2128,00	2056
2	& 290220-1356-18-ПЭ варіант 1	Акумулятор 12В, DJW12-7; (маса=0,005)	шт	1,932	974,00	1882
3	& 199999-СП-9-ПУ варіант 5	Оповіщувач світло-звуковий з написом "Пожежа" ОС3-2; (маса=0,0001)	шт.	38,64	912,00	35240
4	& 199999-СП-9-ПУ варіант 3	Оповіщувач світло-звуковий зовнішній Джміль-2; (маса=0,0001)	шт.	0,966	594,00	574
5	& 199999-СП-9-ПУ варіант 2	Оповіщувач світловий Вихід ОС-1; (маса=0,0001)	шт.	1,932	318,00	614
6	& 1504-18075-7-ЖГ варіант 2	Кнопка червона АЕАЛ-22; (маса=0,0001)	шт	1,932	132,24	255
7	& 290902-226-10-ПЮ варіант 1	Автоматичний вимикач АВВ 6А; (маса=0,00017)	шт	0,966	161,70	156
		Разом				40777
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				144
		Всього по кошторису				40921

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-076
Секція №3. Обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
Житлова частина (K=0,942)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 46,202 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-8456-2-ЖБ варіант 3	Блок безперебойного живлення ИБПИ 1210; (маса=0,00109)	шт	1,932	2128,00	4111
2	& 290220-1356-18-ПЭ варіант 1	Акумулятор 12В, DJW12-7; (маса=0,005)	шт	3,864	974,00	3764
3	& 199999-СП-9-ПУ варіант 5	Оповіщувач світло-звуковий з написом "Пожежа" ОС3-2; (маса=0,0001)	шт.	39,606	912,00	36121
4	& 199999-СП-9-ПУ варіант 3	Оповіщувач світло-звуковий зовнішній Джміль-2; (маса=0,0001)	шт.	0,966	594,00	574
5	& 199999-СП-9-ПУ варіант 2	Оповіщувач світловий Вихід ОС-1; (маса=0,0001)	шт.	2,898	318,00	922
6	& 1504-18075-7-ЖГ варіант 2	Кнопка червона АЕАL-22; (маса=0,0001)	шт	2,898	132,24	383
7	& 290902-226-10-ПЮ варіант 1	Автоматичний вимикач АВВ 6А; (маса=0,00017)	шт	0,966	161,70	156
		Разом				46031
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				171
		Всього по кошторису				46202



Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-079

Обладнання автоматизації системи контролю концентрації газу.
Житлова частина (К=0,942)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 80,838 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 199999-СГ-2-ПС варіант 1	Блок контролю та управління на 14 датчиків Варта 1-03.14; (маса=0,002)	шт	1,932	10740,00	20750
2	& 199999-СГ-2-ПС варіант 2	Блок контролю та управління на 4 датчиків Варта 1-03; (маса=0,002)	шт	0,966	7830,00	7564
3	& 199999-СП-11-ПХ варіант 1	Датчик метана ДМ до блока Варта 1-03; (маса=0,0001)	шт.	12,558	3810,00	47846
4	& 199999-СП-12-ПЦ варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий 12В С-03С-12; (маса=0,0001)	шт.	2,898	453,00	1313
5	& 199999-СП-12-ПЦ варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Сержант С-07С 12В; (маса=0,0001)	шт.	2,898	1021,00	2959
		Разом				80432
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				406
		Всього по кошторису				80838

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-082
Секція №1. Обладнання автоматичної системи газового пожежогасіння машинного приміщення ЛТПП
Житлова частина (К=0,942)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 34,409 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30001-116 варіант 1	Блок дистанційного управління БДУ; (маса=0,002)	шт	0,966	11157,00	10778
2	& 1503-8456-2-ЖБ варіант 1	Блок безперебойного живлення ИБПИ 2402; (маса=0,00109)	шт	0,966	4560,00	4405
3	& 290220-1356-18-ПЭ варіант 1	Акумулятор 12В, DJW12-7; (маса=0,005)	шт	2,898	974,00	2823
4	& 1504-18075-7-ЖГ варіант 3	Кнопка дистанційного пуску пожежогасіння КА01-Ж; (маса=0,0001)	шт	0,966	280,80	271
5	& 1504-18075-8 варіант 1	Кнопка аварійного зупинення пожежогасіння КА01-С; (маса=0,0001)	шт	0,966	280,80	271
6	& 1504-18075-9 варіант 1	Кнопка відключення автоматичного пуску пожежогасіння КА01-Б; (маса=0,0001)	шт	0,966	280,80	271
7	& 199999-64Л-1-ПШ варіант 1	Світловий оповіщувач "Автоматика вимкнена" ОС6-4; (маса=0,005)	шт.	0,966	215,00	208
8	& 199999-СП-10-ПФ варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий "ГАЗ ВИХОДЬ!" ОС3-4; (маса=0,0001)	шт.	0,966	274,17	265
9	& 199999-СП-9-ПУ варіант 4	Оповіщувач світло-звуковий "ГАЗ НЕ ВХОДИТИ!" ОС3-3; (маса=0,0001)	шт.	0,966	220,00	213

10	& 1503-8456-2-ЖБ варіант 4	Блок безперебойного живлення ИБПИ 1205; (маса=0,00109)	шт	0,966	1525,00	1473
11	& 199999-СП-8-ПТ варіант 1	Магнітоконтактний сповіщувач СОМК 1-8; (маса=0,0001)	шт.	0,966	151,24	146
12	& 1504-15220-2-ЖВ варіант 1	Модуль газового пожежогасіння Імпульс-20; (маса=0,015)	шт	1,932	6045,00	11679
13	& 97-2-2-Ж9 варіант 1	Доводчик на двері Dortec DT-64; (маса=0,0001)	шт.	0,966	1240,00	1198
14	& 290902-226-10-ПЮ варіант 1	Автоматичний вимикач АВВ 6А; (маса=0,00017)	шт	0,966	161,70	156
		Разом				34157
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				252
		Всього по кошторису				34409

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-084
Секція №2. Обладнання автоматичної системи газового пожежогасіння машинного приміщення ЛТПП
Житлова частина (K=0,942)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 34,409 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30001-116 варіант 1	Блок дистанційного управління БДУ; (маса=0,002)	шт	0,966	11157,00	10778
2	& 1503-8456-2-ЖБ варіант 1	Блок безперебойного живлення ИБПИ 2402; (маса=0,00109)	шт	0,966	4560,00	4405
3	& 290220-1356-18-ПЭ варіант 1	Акумулятор 12В, DJW12-7; (маса=0,005)	шт	2,898	974,00	2823
4	& 1504-18075-7-ЖГ варіант 3	Кнопка дистанційного пуску пожежогасіння КА01-Ж; (маса=0,0001)	шт	0,966	280,80	271
5	& 1504-18075-8 варіант 1	Кнопка аварійного зупинення пожежогасіння КА01-С; (маса=0,0001)	шт	0,966	280,80	271
6	& 1504-18075-9 варіант 1	Кнопка відключення автоматичного пуску пожежогасіння КА01-Б; (маса=0,0001)	шт	0,966	280,80	271
7	& 199999-64Л-1-ПШ варіант 1	Світловий оповіщувач "Автоматика вимкнена" ОС6-4; (маса=0,005)	шт.	0,966	215,00	208
8	& 199999-СП-10-ПФ варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий "ГАЗ ВИХОДЬ!" ОС3-4; (маса=0,0001)	шт.	0,966	274,17	265
9	& 199999-СП-9-ПУ варіант 4	Оповіщувач світло-звуковий "ГАЗ НЕ ВХОДИТИ!" ОС3-3; (маса=0,0001)	шт.	0,966	220,00	213

10	& 1503-8456-2-ЖБ варіант 4	Блок безперебойного живлення ИБПИ 1205; (маса=0,00109)	шт	0,966	1525,00	1473
11	& 199999-СП-8-ПТ варіант 1	Магнітоконтактний сповіщувач СОМК 1-8; (маса=0,0001)	шт.	0,966	151,24	146
12	& 1504-15220-2-ЖВ варіант 1	Модуль газового пожежогасіння Імпульс-20; (маса=0,015)	шт	1,932	6045,00	11679
13	& 97-2-2-Ж9 варіант 1	Доводчик на двері Dortec DT-64; (маса=0,0001)	шт.	0,966	1240,00	1198
14	& 290902-226-10-ПЮ варіант 1	Автоматичний вимикач АВВ 6А; (маса=0,00017)	шт	0,966	161,70	156
		Разом				34157
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				252
		Всього по кошторису				34409

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-086
Секція №3. Обладнання автоматичної системи газового пожежогасіння машинного приміщення ЛТПП
Житлова частина (К=0,942)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 34,409 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30001-116 варіант 1	Блок дистанційного управління БДУ; (маса=0,002)	шт	0,966	11157,00	10778
2	& 1503-8456-2-ЖБ варіант 1	Блок безперебойного живлення ИБПИ 2402; (маса=0,00109)	шт	0,966	4560,00	4405
3	& 290220-1356-18-ПЭ варіант 1	Акумулятор 12В, DJW12-7; (маса=0,005)	шт	2,898	974,00	2823
4	& 1504-18075-7-ЖГ варіант 3	Кнопка дистанційного пуску пожежогасіння КА01-Ж; (маса=0,0001)	шт	0,966	280,80	271
5	& 1504-18075-8 варіант 1	Кнопка аварійного зупинення пожежогасіння КА01-С; (маса=0,0001)	шт	0,966	280,80	271
6	& 1504-18075-9 варіант 1	Кнопка відключення автоматичного пуску пожежогасіння КА01-Б; (маса=0,0001)	шт	0,966	280,80	271
7	& 199999-64Л-1-ПШ варіант 1	Світловий оповіщувач "Автоматика вимкнена" ОС6-4; (маса=0,005)	шт.	0,966	215,00	208
8	& 199999-СП-10-ПФ варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий "ГАЗ ВИХОДЬ!" ОС3-4; (маса=0,0001)	шт.	0,966	274,17	265
9	& 199999-СП-9-ПУ варіант 4	Оповіщувач світло-звуковий "ГАЗ НЕ ВХОДИТИ!" ОС3-3; (маса=0,0001)	шт.	0,966	220,00	213

10	& 1503-8456-2-ЖБ варіант 4	Блок безперебойного живлення ИБПИ 1205; (маса=0,00109)	шт	0,966	1525,00	1473
11	& 199999-СП-8-ПТ варіант 1	Магнітоконтактний сповіщувач СОМК 1-8; (маса=0,0001)	шт.	0,966	151,24	146
12	& 1504-15220-2-ЖВ варіант 1	Модуль газового пожежогасіння Імпульс-20; (маса=0,015)	шт	1,932	6045,00	11679
13	& 97-2-2-Ж9 варіант 1	Доводчик на двері Dortec DT-64; (маса=0,0001)	шт.	0,966	1240,00	1198
14	& 290902-226-10-ПЮ варіант 1	Автоматичний вимикач АВВ 6А; (маса=0,00017)	шт	0,966	161,70	156
		Разом				34157
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				252
		Всього по кошторису				34409

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-096

Секція №1. Обладнання мереж ОДС
Житлова частина (К=0,942)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 26,739 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1701-1001 варіант 1	Пристрій сполучення обліку ПР1ПСО 00.00; (маса=0,005)	шт	1,932	2024,00	3910
2	1701-1003 варіант 1	Щит ліфта ПРЩЛ 00.00; (маса=0,023)	шт	1,932	8073,00	15597
3	1701-1004 варіант 2	Пристрій переговорний ПР1ППБК 00.00; (маса=0,012)	шт	1,932	1150,00	2222
4	1701-1004 варіант 1	Пристрій переговорний ПР1ПП 00.00; (маса=0,012)	шт	2,898	736,00	2133
5	1504-1001 варіант 1	Датчик відкриття дверей ПР1 ДО 00.00; (маса=0,000083)	шт	3,864	222,90	861
6	1504-1001 варіант 2	Датчик затоплення ПР1 ДЗ 00.00; (маса=0,000083)	шт	1,932	95,00	184
7	1701-1002 варіант 1	Коробка клемна ПР1.КК 00.00; (маса=0,008)	шт	0,966	485,00	469
8	1704-50540 варіант 1	Реле тиску ЕКМ; (маса=0,002)	шт	0,966	950,00	918
9	1704-10427 варіант 1	Датчик температури ПР1 ДТ 00.00; (маса=0,00033)	шт	0,966	195,50	189
		Разом				26483
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				256
		Всього по кошторису				26739

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-097

Секція №2. Обладання мереж ОДС
Житлова частина (К=0,942)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 26,739 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1701-1001 варіант 1	Пристрій сполучення обліку ПР1ПСО 00.00; (маса=0,005)	шт	1,932	2024,00	3910
2	1701-1003 варіант 1	Щит ліфта ПРЩЛ 00.00; (маса=0,023)	шт	1,932	8073,00	15597
3	1701-1004 варіант 2	Пристрій переговорний ПР1ППБК 00.00; (маса=0,012)	шт	1,932	1150,00	2222
4	1701-1004 варіант 1	Пристрій переговорний ПР1ПП 00.00; (маса=0,012)	шт	2,898	736,00	2133
5	1504-1001 варіант 1	Датчик відкриття дверей ПР1 ДО 00.00; (маса=0,000083)	шт	3,864	222,90	861
6	1504-1001 варіант 2	Датчик затоплення ПР1 ДЗ 00.00; (маса=0,000083)	шт	1,932	95,00	184
7	1701-1002 варіант 1	Коробка клемна ПР1.КК 00.00; (маса=0,008)	шт	0,966	485,00	469
8	1704-50540 варіант 1	Реле тиску ЕКМ; (маса=0,002)	шт	0,966	950,00	918
9	1704-10427 варіант 1	Датчик температури ПР1 ДТ 00.00; (маса=0,00033)	шт	0,966	195,50	189
		Разом				26483
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				256
		Всього по кошторису				26739

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-098

Секція №3. Обладання мереж ОДС
Житлова частина (К=0,942)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 125,904 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-11129	Комутатор міжміський М-60 РВ1.220.014ТУ; (маса=0,2)	шт	0,966	33951,76	32797
2	1701-1001	Вольтметр Щ1312; (маса=0,005)	шт	0,966	24795,67	23953
3	1701-1002	Вольтметр Щ1413; (маса=0,008)	шт	0,966	37895,26	36607
4	1701-1001 варіант 1	Пристрій сполучення обліку ПР1ПСО 00.00; (маса=0,005)	шт	0,966	2024,00	1955
5	1701-1003 варіант 1	Щит ліфта ПРЩЛ 00.00; (маса=0,023)	шт	1,932	8073,00	15597
6	1701-1004 варіант 2	Пристрій переговорний ПР1ППБК 00.00; (маса=0,012)	шт	1,932	1150,00	2222
7	1701-1004 варіант 1	Пристрій переговорний ПР1ПП 00.00; (маса=0,012)	шт	4,83	736,00	3555
8	1504-1001 варіант 1	Датчик відкривання дверей ПР1 ДО 00.00; (маса=0,000083)	шт	5,796	222,90	1292
9	1504-1001 варіант 2	Датчик затоплення ПР1 ДЗ 00.00; (маса=0,000083)	шт	3,864	95,00	367
10	1701-1002 варіант 1	Коробка клемна ПР1.КК 00.00; (маса=0,008)	шт	2,898	485,00	1406
11	1704-50540 варіант 1	Реле тиску ЕКМ; (маса=0,002)	шт	1,932	950,00	1835
12	1704-10427 варіант 1	Датчик температури ПР1 ДТ 00.00; (маса=0,00033)	шт	1,932	195,50	378
		Разом				121964
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3940
		Всього по кошторису				125904



Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-0108

Секція №1. Придбання ліфтів
Житлова частина (К=0,942)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 3227,435 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15001-7-ПВ варіант 2	Ліфт пасажирський г/п 400кг швидкість під'йома 1,6 м/сек; (маса=5,315)	шт	0,966	1411200,00	1363219
2	& 1906-15001-7-ПВ варіант 1	Ліфт пасажирський г/п 1000кг швидкість під'йома 1,6 м/сек; (маса=5,315)	шт	0,966	1908000,00	1843128
		Разом				3206347
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				21088
		Всього по кошторису				3227435

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-0109

Секція №2. Придбання ліфтів
Житлова частина (K=0,942)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 3227,435 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15001-7-ПВ варіант 2	Ліфт пасажирський г/п 400кг швидкість під'йома 1,6 м/сек; (маса=5,315)	шт	0,966	1411200,00	1363219
2	& 1906-15001-7-ПВ варіант 1	Ліфт пасажирський г/п 1000кг швидкість під'йома 1,6 м/сек; (маса=5,315)	шт	0,966	1908000,00	1843128
		Разом				3206347
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				21088
		Всього по кошторису				3227435

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-0110

Секція №3. Придбання ліфтів
Житлова частина (К=0,942)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 3227,435 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15001-7-ПВ варіант 2	Ліфт пасажирський г/п 400кг швидкість під'йома 1,6 м/сек; (маса=5,315)	шт	0,966	1411200,00	1363219
2	& 1906-15001-7-ПВ варіант 1	Ліфт пасажирський г/п 1000кг швидкість під'йома 1,6 м/сек; (маса=5,315)	шт	0,966	1908000,00	1843128
		Разом				3206347
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				21088
		Всього по кошторису				3227435

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-030

Секція №1. Устаткування на водопровід ,гаряче водопостачання,каналізація
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 4,043 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-16026 варіант 1	Регулятор тиску Honeywell D06FH , діаметр 25 мм; (маса=0,0006)	шт	0,68	5930,00	4032
		Разом				4032
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11
		Всього по кошторису				4043

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-031

Секція №2. Устаткування на водопровід ,гаряче водопостачання,каналізація
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 4,043 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-16026 варіант 1	Регулятор тиску Honeywell D06FH , діаметр 25 мм; (маса=0,0006)	шт	0,68	5930,00	4032
		Разом				4032
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11
		Всього по кошторису				4043

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-032

Секція №3. Устаткування на водопровід ,гаряче водопостачання,каналізація
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 2,021 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-16026 варіант 1	Регулятор тиску Honeywell D06FH , діаметр 25 мм; (маса=0,0006)	шт	0,34	5930,00	2016
		Разом				2016
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5
		Всього по кошторису				2021

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-033

Секція №1. Устаткування, що не монтується на внутрішній водопровід ,гаряче водопостачання,каналізація
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 38,963 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1704-20601 варіант 2	Мікропроцесорна накладка на лічильник води Apatog AT-MBUS-01 (Устаткування, що не монтується); (маса=0,0107)	шт	5,474	3523,00	19285
2	1704-20601 варіант 2	Мікропроцесорна накладка на лічильник води Apatog AT-MBUS-01 (Устаткування, що не монтується); (маса=0,0107)	шт	5,474	3523,00	19285
		Разом				38570
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	38692	0,007	122 271
		Всього вартість устаткування				38692
		Всього вартість будівельних робіт				271
		Всього по кошторису				38963

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-034

Секція №2. Устаткування, що не монтується на внутрішній водопровід ,гаряче водопостачання,каналізація
Вбудовані приміщення (к=0,058)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 38,963 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1704-20601 варіант 2	Мікропроцесорна накладка на лічильник води Apatog AT-MBUS-01 (Устаткування, що не монтується); (маса=0,0107)	шт	5,474	3523,00	19285
2	1704-20601 варіант 2	Мікропроцесорна накладка на лічильник води Apatog AT-MBUS-01 (Устаткування, що не монтується); (маса=0,0107)	шт	5,474	3523,00	19285
		Разом				38570
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	38692	0,007	122 271
		Всього вартість устаткування				38692
		Всього вартість будівельних робіт				271
		Всього по кошторису				38963

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-035

Секція №3. Устаткування, що не монтується на внутрішній водопровід ,гаряче водопостачання,каналізація
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 38,599 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1704-20601 варіант 2	Мікропроцесорна накладка на лічильник води Apatog AT-MBUS-01 (Устаткування, що не монтується); (маса=0,0107)	шт	5,44	3523,00	19165
2	1704-20601 варіант 2	Мікропроцесорна накладка на лічильник води Apatog AT-MBUS-01 (Устаткування, що не монтується); (маса=0,0107)	шт	5,406	3523,00	19045
		Разом				38210
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	38331	0,007	121 268
		Всього вартість устаткування				38331
		Всього вартість будівельних робіт				268
		Всього по кошторису				38599

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-039

Секція №1. Обладнання опалення
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 31,383 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-16026 варіант 3	I зона Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV25 (регулятор тиску) ф.25мм; (маса=0,0006)	шт	0,034	9510,00	323
2	1504-16026 варіант 2	Автоматичний комбінований балансувальний клапан Danfoss АВ-РМ ф.15мм; (маса=0,0006)	шт	3,06	5612,00	17173
3	1504-16026 варіант 4	II зона Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV25 (регулятор тиску) ф.20мм; (маса=0,0006)	шт	0,034	6142,00	209
4	1504-16026 варіант 2	Автоматичний комбінований балансувальний клапан Danfoss АВ-РМ ф.15мм; (маса=0,0006)	шт	2,414	5612,00	13547
		Разом				31252
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				131
		Всього по кошторису				31383

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-040

Секція №2. Обладнання опалення
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 31,383 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-16026 варіант 3	I зона Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV25 (регулятор тиску) ф.25мм; (маса=0,0006)	шт	0,034	9510,00	323
2	1504-16026 варіант 2	Автоматичний комбінований балансувальний клапан Danfoss АВ-РМ ф.15мм; (маса=0,0006)	шт	3,06	5612,00	17173
3	1504-16026 варіант 4	II зона Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV25 (регулятор тиску) ф.20мм; (маса=0,0006)	шт	0,034	6142,00	209
4	1504-16026 варіант 2	Автоматичний комбінований балансувальний клапан Danfoss АВ-РМ ф.15мм; (маса=0,0006)	шт	2,414	5612,00	13547
		Разом				31252
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				131
		Всього по кошторису				31383

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-041

Секція №3. Обладнання опалення
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 31,766 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-16026 варіант 3	I зона Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV25 (регулятор тиску) ф.25мм; (маса=0,0006)	шт	0,034	9510,00	323
2	1504-16026 варіант 2	Автоматичний комбінований балансувальний клапан Danfoss АВ-РМ ф.15мм; (маса=0,0006)	шт	3,06	5612,00	17173
3	1504-16026 варіант 4	II зона Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV25 (регулятор тиску) ф.20мм; (маса=0,0006)	шт	0,034	6142,00	209
4	1504-16026 варіант 2	Автоматичний комбінований балансувальний клапан Danfoss АВ-РМ ф.15мм; (маса=0,0006)	шт	2,482	5612,00	13929
		Разом				31634
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				132
		Всього по кошторису				31766

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-045

Секція №1. Придбання електрообладнання
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 109,240 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Силове обладнання				
1	1504-13303 варіант 3	Шит ВРП-1.1; (маса=0,018)	шт	0,034	102506,23	3485
2	1504-13303 варіант 2	Шит ВРП-1.2; (маса=0,018)	шт	0,034	98795,21	3359
3	1504-13303 варіант 1	Шит ВРП-1.А; (маса=0,018)	шт	0,034	74235,89	2524
4	1504-13303 варіант 4	Шит ВРП-вбуд.1; (маса=0,018)	шт	0,034	32456,54	1104
5	& 100000-39-1- ПР варіант 5	Щит ввідно-розподільчий АВР; (маса=0)	шт	0,034	86412,32	2938
6	& 100000-39-1- ПР варіант 6	Щит поверховий обліково-розподільчий на 5 квартир ЩС 98/5; (маса=0)	шт	0,578	4589,20	2653
7	& 100000-39-1- ПР варіант 9	Щит поверховий обліково-розподільчий на 3 квартири ЩС 98/5; (маса=0)	шт	0,034	4325,12	147
8	& 100000-39-1- ПР варіант 3	Щит поверховий обліково-розподільчий на 4 квартири ЩС 98/4; (маса=0)	шт	0,544	4325,12	2353
9	1517-1089 варіант 4	Щит розподільчий ЩРН-12; (маса=0,126)	шт	0,068	4580,23	311
10	1517-1089 варіант 3	Щит розподільчий ЩРН-24; (маса=0,126)	шт	0,068	6589,24	448
11	1517-1089 варіант 1	Щит освітлювальний вбудований ЩК-1; (маса=0,126)	шт	5,168	1600,00	8269

12	1517-1089 варіант 2	Щит місцевого управління ЩМУ1-2; (маса=0,126)	шт	0,102	6985,20	712
13	& 100000-39-1- ПР варіант 8	Лічильник трансформаторного включення трифазний GAMA 300G3Y.147.230; (маса=0)	шт	0,272	5562,00	1513
14	& 100000-39-1- ПР варіант 2	Лічильник трансформаторного включення трифазний GAMA 300G3Y.144.230; (маса=0)	шт	2,516	5664,00	14251
15	2406-11004 варіант 1	Плита електрична на 4 комфорки; (маса=0,205)	шт	5,168	8549,00	44181
16	2406-15019 варіант 1	Електросушарка для рушників; (маса=0,005) Електропідігрів покрівлі	шт	5,168	3780,00	19535
17	1704-10044 варіант 1	Терморегулятор DEVIreg 316; (маса=0,0015) Захисні засоби	шт	0,034	4570,00	155
18	1701-4090 варіант 3	Ізолююча штанга; (маса=0,0001)	шт	0,034	219,92	7
19	1701-4090 варіант 2	Індикатор напруги МИН1; (маса=0,0001)	шт	0,068	180,33	12
20	1701-4081 варіант 1	Кліщі електровимірювальні K1000; (маса=0,0006)	шт	0,034	105,00	4
21	& 1701-4081-1- П7 варіант 1	Диелектричні рукавички; (маса=0,0006)	шт	0,068	122,50	8
22	1701-4081 варіант 2	Калоші гумові діелектричні; (маса=0,0006)	шт	0,068	1110,10	75
23	& 560103-50-3- ПЯ варіант 1	Килим гумовий діелектричний 1000x750x6мм; (маса=0)	шт	0,034	216,00	7
24	& 1701-4081-2- П8 варіант 1	Захисні окуляри; (маса=0,0006)	шт	0,034	95,20	3
25	& 1701-4081-2- П8 варіант 2	Захисні огороження; (маса=0,0006)	шт	0,034	300,00	10
26	& 1701-4081-3- П9 варіант 2	Попереджувальні плакати; (маса=0,0006)	шт	0,068	92,00	6
27	1701-4090 варіант 1	Ізолюючі накладки; (маса=0,0001)	шт	0,034	36,80	1
28	& 1701-4081-3- П9 варіант 1	Переносне заземлення; (маса=0,0006)	шт	0,034	3477,00	118
		Разом				108189

		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1051
		Всього по кошторису				109240

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-046

Секція №2. Придбання електрообладнання
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 109,240 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Силове обладнання				
1	1504-13303 варіант 3	Шит ВРП-1.1; (маса=0,018)	шт	0,034	102506,23	3485
2	1504-13303 варіант 2	Шит ВРП-1.2; (маса=0,018)	шт	0,034	98795,21	3359
3	1504-13303 варіант 1	Шит ВРП-1.А; (маса=0,018)	шт	0,034	74235,89	2524
4	1504-13303 варіант 4	Шит ВРП-вбуд.1; (маса=0,018)	шт	0,034	32456,54	1104
5	& 100000-39-1- ПР варіант 5	Щит ввідно-розподільчий АВР; (маса=0)	шт	0,034	86412,32	2938
6	& 100000-39-1- ПР варіант 6	Щит поверховий обліково-розподільчий на 5 квартир ЩС 98/5; (маса=0)	шт	0,578	4589,20	2653
7	& 100000-39-1- ПР варіант 9	Щит поверховий обліково-розподільчий на 3 квартири ЩС 98/5; (маса=0)	шт	0,034	4325,12	147
8	& 100000-39-1- ПР варіант 3	Щит поверховий обліково-розподільчий на 4 квартири ЩС 98/4; (маса=0)	шт	0,544	4325,12	2353
9	1517-1089 варіант 1	Щит освітлювальний вбудований ЩК-1; (маса=0,126)	шт	5,168	1600,00	8269
10	1517-1089 варіант 4	Щит розподільчий ЩРН-12; (маса=0,126)	шт	0,068	4580,23	311
11	1517-1089 варіант 3	Щит розподільчий ЩРН-24; (маса=0,126)	шт	0,068	6589,24	448

12	1517-1089 варіант 2	Щит місцевого управління ЩМУ1-2; (маса=0,126)	шт	0,102	6985,20	712
13	& 100000-39-1- ПР варіант 8	Лічильник трансформаторного включення трифазний GAMA 300G3Y.147.230; (маса=0)	шт	0,272	5562,00	1513
14	& 100000-39-1- ПР варіант 2	Лічильник трансформаторного включення трифазний GAMA 300G3Y.144.230; (маса=0)	шт	2,516	5664,00	14251
15	1704-10044 варіант 1	Електропідігрів покрівлі Терморегулятор DEVIreg 316; (маса=0,0015)	шт	0,034	4570,00	155
16	2406-11004 варіант 1	Плита електрична на 4 комфорки; (маса=0,205)	шт	5,168	8549,00	44181
17	2406-15019 варіант 1	Електросушарка для рушників; (маса=0,005)	шт	5,168	3780,00	19535
18	1701-4090 варіант 3	Захисні засоби Ізолююча штанга; (маса=0,0001)	шт	0,034	219,92	7
19	1701-4090 варіант 2	Індикатор напруги МИН1; (маса=0,0001)	шт	0,068	180,33	12
20	1701-4081 варіант 1	Кліщі електровимірювальні К1000; (маса=0,0006)	шт	0,034	105,00	4
21	& 1701-4081-1- П7 варіант 1	Диелектричні рукавички; (маса=0,0006)	шт	0,068	122,50	8
22	1701-4081 варіант 2	Калоші гумові діелектричні; (маса=0,0006)	шт	0,068	1110,10	75
23	& 560103-50-3- ПЯ варіант 1	Килим гумовий діелектричний 1000x750x6мм; (маса=0)	шт	0,034	216,00	7
24	& 1701-4081-2- П8 варіант 1	Захисні окуляри; (маса=0,0006)	шт	0,034	95,20	3
25	& 1701-4081-2- П8 варіант 2	Захисні огороження; (маса=0,0006)	шт	0,034	300,00	10
26	& 1701-4081-3- П9 варіант 2	Попереджувальні плакати; (маса=0,0006)	шт	0,068	92,00	6
27	1701-4090 варіант 1	Ізолюючі накладки; (маса=0,0001)	шт	0,034	36,80	1
28	& 1701-4081-3- П9 варіант 1	Переносне заземлення; (маса=0,0006)	шт	0,034	3477,00	118
		Разом				108189

		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1051
		Всього по кошторису				109240

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-047

Секція №3. Придбання електрообладнання
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 108,816 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Силове обладнання				
1	1504-13303 варіант 3	Шит ВРП-1.1; (маса=0,018)	шт	0,034	102506,23	3485
2	1504-13303 варіант 2	Шит ВРП-1.2; (маса=0,018)	шт	0,034	98795,21	3359
3	1504-13303 варіант 1	Шит ВРП-1.А; (маса=0,018)	шт	0,034	74235,89	2524
4	1504-13303 варіант 4	Шит ВРП-вбуд.1; (маса=0,018)	шт	0,034	32456,54	1104
5	& 100000-39-1- ПР варіант 5	Щит ввідно-розподільчий АВР; (маса=0)	шт	0,034	86412,32	2938
6	& 100000-39-1- ПР варіант 6	Щит поверховий обліково-розподільчий на 5 квартир ЩС 98/5; (маса=0)	шт	0,578	4589,20	2653
7	& 100000-39-1- ПР варіант 9	Щит поверховий обліково-розподільчий на 3 квартири ЩС 98/5; (маса=0)	шт	0,034	4325,12	147
8	& 100000-39-1- ПР варіант 3	Щит поверховий обліково-розподільчий на 4 квартири ЩС 98/4; (маса=0)	шт	0,544	4325,12	2353
9	1517-1089 варіант 1	Щит освітлювальний вбудований ЩК-1; (маса=0,126)	шт	5,168	1600,00	8269
10	1517-1089 варіант 4	Щит розподільчий ЩРН-12; (маса=0,126)	шт	0,068	4580,23	311
11	1517-1089 варіант 3	Щит розподільчий ЩРН-24; (маса=0,126)	шт	0,068	6589,24	448

12	1517-1089 варіант 2	Щит місцевого управління ЩМУ1-2; (маса=0,126)	шт	0,102	6985,20	712
13	& 100000-39-1- ПР варіант 8	Лічильник трансформаторного включення трифазний GAMA 300G3Y.147.230; (маса=0)	шт	0,272	5562,00	1513
14	& 100000-39-1- ПР варіант 2	Лічильник трансформаторного включення трифазний GAMA 300G3Y.144.230; (маса=0)	шт	2,516	5664,00	14251
15	2406-11004 варіант 1	Плита електрична на 4 комфорки; (маса=0,205)	шт	5,134	8549,00	43891
16	2406-15019 варіант 1	Електросушарка для рушників; (маса=0,005) Електропідігрів покрівлі	шт	5,134	3780,00	19407
17	1704-10044 варіант 1	Терморегулятор DEVIreg 316; (маса=0,0015) Захисні засоби	шт	0,034	4570,00	155
18	1701-4090 варіант 3	Ізолююча штанга; (маса=0,0001)	шт	0,034	219,92	7
19	1701-4090 варіант 2	Індикатор напруги МИН1; (маса=0,0001)	шт	0,068	180,33	12
20	1701-4081 варіант 1	Кліщі електровимірювальні К1000; (маса=0,0006)	шт	0,034	105,00	4
21	& 1701-4081-1- П7 варіант 1	Диелектричні рукавички; (маса=0,0006)	шт	0,068	122,50	8
22	1701-4081 варіант 2	Калоші гумові діелектричні; (маса=0,0006)	шт	0,068	1110,10	75
23	& 560103-50-3- ПЯ варіант 1	Килим гумовий діелектричний 1000x750x6мм; (маса=0)	шт	0,034	216,00	7
24	& 1701-4081-2- П8 варіант 1	Захисні окуляри; (маса=0,0006)	шт	0,034	95,20	3
25	& 1701-4081-2- П8 варіант 2	Захисні огороження; (маса=0,0006)	шт	0,034	300,00	10
26	& 1701-4081-3- П9 варіант 2	Попереджувальні плакати; (маса=0,0006)	шт	0,068	92,00	6
27	1701-4090 варіант 1	Ізолюючі накладки; (маса=0,0001)	шт	0,034	36,80	1
28	& 1701-4081-3- П9 варіант 1	Переносне заземлення; (маса=0,0006)	шт	0,034	3477,00	118
		Разом				107771

		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1045
		Всього по кошторису				108816

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-051

Устаткування на Газопроводи низького тиску (газопостачання внутрішнє)
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2,457 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-1001-673-ЖА варіант 1	Клапан електромагнітний нормально-закритий, DN 125 мм, M16/RM NC, MADAS; (маса=3,745)	шт	0,034	68813,00	2340
2	& 175-119-561 варіант 1	Вогнегасник порошковий ємк. 9.0 л, ОП-9 Б; (маса=0,005)	шт	0,068	1120,00	76
		Разом				2416
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				41
		Всього по кошторису				2457

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-055

Секція №1. Обладнання системи протидимного захисту
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 2,099 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2203-8013-3-ПГ варіант 1	Система ДК-1 Клапан повітряний утеплений GMK 1100x500E з ел.приводом Belimo; (маса=0,07)	шт	0,034	5172,00	176
2	& 15011-КЛ-2-ПО варіант 1	Клапан димовидалення багатостулковий КПДВ-М-800x500, з одним фланцем з ел.привод. (привод всередині), (U~220В з можл. визначення положення клапану (додаткові контакти)) з межею вогнест. 180хв. з решіткою в комплект; (маса=0,007)	шт	0,068	12580,00	855
3	& 2308-4000-10-ПЛ варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з ел. приводом 220В 250x250; (маса=0,1)	шт	0,068	14523,00	988
		Разом				2019
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				80
		Всього по кошторису				2099

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-056

Секція №2. Обладнання системи протидимного захисту
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 2,099 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2203-8013-3-ПГ варіант 1	Система ДК-1 Клапан повітряний утеплений GMK 1100x500E з ел.приводом Belimo; (маса=0,07)	шт	0,034	5172,00	176
2	& 15011-КЛ-2-ПО варіант 1	Клапан димовидалення багатостулковий КПДВ-М-800x500, з одним фланцем з ел.привод. (привод всередині), (U~220В з можл. визначення положення клапану (додаткові контакти)) з межею вогнест. 180хв. з решіткою в комплект; (маса=0,007)	шт	0,068	12580,00	855
3	& 2308-4000-10-ПЛ варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з ел. приводом 220В 250x250; (маса=0,1)	шт	0,068	14523,00	988
		Разом				2019
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				80
		Всього по кошторису				2099

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-057

Секція №3. Обладнання системи протидимного захисту
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 4,151 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2203-8013-3-ПГ варіант 1	Система ДК-1 Клапан повітряний утеплений GMK 1100x500E з ел.приводом Belimo; (маса=0,07)	шт	0,034	5172,00	176
2	& 15011-КЛ-2-ПО варіант 1	Клапан димовидалення багатостулковий КПДВ-М-800x500, з одним фланцем з ел.привод. (привод всередині), (U~220В з можл. визначення положення клапану (додаткові контакти)) з межею вогнест. 180хв. з решіткою в комплект; (маса=0,007)	шт	0,068	12580,00	855
3	& 2308-4000-10-ПЛ варіант 1	Клапан вогнезатримуючий з ел. приводом 220В 250x250; (маса=0,1)	шт	0,204	14523,00	2963
		Разом				3994
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				157
		Всього по кошторису				4151

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дresoю:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-064

Секція №1. Обладнання системи пожежної сигналізації
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 17,142 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1509-111-434-ЖД варіант 1	Прилад керування на 8 кілець, 8 реле ППУ-ПТ; (маса=0,005)	шт	0,034	67887,00	2308
2	& 290220-1280-6-ПЩ варіант 1	Блок реле зовнішніх пристроїв на 8 реле 30В, 7А БРВУ; (маса=0,003)	шт	0,102	10387,00	1059
3	& 1602-30090-185-П6 варіант 1	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM.4_; (маса=0,001)	шт	0,034	5376,00	183
4	& 1503-8456-2-ЖБ варіант 2	Блок перевірки сповіщувачів БІП; (маса=0,00109)	шт	0,034	4680,00	159
5	& 1602-30076-1-П4 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПДОТА; (маса=0,0004)	шт	15,266	579,00	8839
6	& 1602-30090-174-П5 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА; (маса=0,0003)	шт	0,102	564,00	58
7	& 199999-СП-9-ПУ варіант 1	Оповіщувач пожежний димовий СПД-3.4; (маса=0,0001)	шт.	13,226	330,00	4365
8	& 1504-18075-7-ЖГ варіант 1	Ізолятор кільцевий лінії ІКЛ; (маса=0,0001)	шт	0,306	225,00	69
9	& 290902-226-10-ПЮ варіант 1	Автоматичний вимикач АВВ 6А; (маса=0,00017)	шт	0,034	161,70	5

	Разом				17045
	Транспортні та заготівельно-складські витрати				97
	Всього по кошторису				17142

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дresoю:м.Київ, Солом'янський район,вул. Качалова,40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-065

Секція №2. Обладнання системи пожежної сигналізації
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 17,142 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1509-111-434-ЖД варіант 1	Прилад керування на 8 кілець, 8 реле ППУ-ПТ; (маса=0,005)	шт	0,034	67887,00	2308
2	& 290220-1280-6-ПЩ варіант 1	Блок реле зовнішніх пристроїв на 8 реле 30В, 7А БРВУ; (маса=0,003)	шт	0,102	10387,00	1059
3	& 1602-30090-185-П6 варіант 1	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM.4_; (маса=0,001)	шт	0,034	5376,00	183
4	& 1503-8456-2-ЖБ варіант 2	Блок перевірки сповіщувачів БІП; (маса=0,00109)	шт	0,034	4680,00	159
5	& 1602-30076-1-П4 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПДОТА; (маса=0,0004)	шт	15,266	579,00	8839
6	& 1602-30090-174-П5 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА; (маса=0,0003)	шт	0,102	564,00	58
7	& 199999-СП-9-ПУ варіант 1	Оповіщувач пожежний димовий СПД-3.4; (маса=0,0001)	шт.	13,226	330,00	4365
8	& 1504-18075-7-ЖГ варіант 1	Ізолятор кільцевий лінії ІКЛ; (маса=0,0001)	шт	0,306	225,00	69
9	& 290902-226-10-ПЮ варіант 1	Автоматичний вимикач АВВ 6А; (маса=0,00017)	шт	0,034	161,70	5
Разом						17045

		Транспортні та заготівельно-складські витрати				97
		Всього по кошторису				17142

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-066

Секція №3. Обладнання системи пожежної сигналізації
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 17,108 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1509-111-434-ЖД варіант 1	Прилад керування на 8 кілець, 8 реле ППУ-ПТ; (маса=0,005)	шт	0,034	67887,00	2308
2	& 290220-1280-6-ПЩ варіант 1	Блок реле зовнішніх пристроїв на 8 реле 30В, 7А БРВУ; (маса=0,003)	шт	0,102	10387,00	1059
3	& 1602-30090-185-П6 варіант 1	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM.4_; (маса=0,001)	шт	0,034	5376,00	183
4	& 1503-8456-2-ЖБ варіант 2	Блок перевірки сповіщувачів БІП; (маса=0,00109)	шт	0,034	4680,00	159
5	& 1602-30076-1-П4 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПДОТА; (маса=0,0004)	шт	15,232	579,00	8819
6	& 1602-30090-174-П5 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА; (маса=0,0003)	шт	0,136	564,00	77
7	& 199999-СП-9-ПУ варіант 1	Оповіщувач пожежний димовий СПД-3.4; (маса=0,0001)	шт.	13,124	330,00	4331
8	& 1504-18075-7-ЖГ варіант 1	Ізолятор кільцевий лінії ІКЛ; (маса=0,0001)	шт	0,306	225,00	69
9	& 290902-226-10-ПЮ варіант 1	Автоматичний вимикач АВВ 6А; (маса=0,00017)	шт	0,034	161,70	5

	Разом				17010
	Транспортні та заготівельно-складські витрати				98
	Всього по кошторису				17108

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-071

Секція №1. Обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1,439 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-8456-2-ЖБ варіант 3	Блок безперебойного живлення ИБПИ 1210; (маса=0,00109)	шт	0,034	2128,00	72
2	& 290220-1356-18-ПЭ варіант 1	Акумулятор 12В, DJW12-7; (маса=0,005)	шт	0,068	974,00	66
3	& 199999-СП-9-ПУ варіант 5	Оповіщувач світло-звуковий з написом "Пожежа" ОС3-2; (маса=0,0001)	шт.	1,36	912,00	1240
4	& 199999-СП-9-ПУ варіант 3	Оповіщувач світло-звуковий зовнішній Джміль-2; (маса=0,0001)	шт.	0,034	594,00	20
5	& 199999-СП-9-ПУ варіант 2	Оповіщувач світловий Вихід ОС-1; (маса=0,0001)	шт.	0,068	318,00	22
6	& 1504-18075-7-ЖГ варіант 2	Кнопка червона АЕАL-22; (маса=0,0001)	шт	0,068	132,24	9
7	& 290902-226-10-ПЮ варіант 1	Автоматичний вимикач АВВ 6А; (маса=0,00017)	шт	0,034	161,70	5
		Разом				1434
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5
		Всього по кошторису				1439



Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-072

Секція №2. Обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1,439 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-8456-2-ЖБ варіант 3	Блок безперебойного живлення ИБПИ 1210; (маса=0,00109)	шт	0,034	2128,00	72
2	& 290220-1356-18-ПЭ варіант 1	Акумулятор 12В, DJW12-7; (маса=0,005)	шт	0,068	974,00	66
3	& 199999-СП-9-ПУ варіант 5	Оповіщувач світло-звуковий з написом "Пожежа" ОС3-2; (маса=0,0001)	шт.	1,36	912,00	1240
4	& 199999-СП-9-ПУ варіант 3	Оповіщувач світло-звуковий зовнішній Джміль-2; (маса=0,0001)	шт.	0,034	594,00	20
5	& 199999-СП-9-ПУ варіант 2	Оповіщувач світловий Вихід ОС-1; (маса=0,0001)	шт.	0,068	318,00	22
6	& 1504-18075-7-ЖГ варіант 2	Кнопка червона АЕАL-22; (маса=0,0001)	шт	0,068	132,24	9
7	& 290902-226-10-ПЮ варіант 1	Автоматичний вимикач АВВ 6А; (маса=0,00017)	шт	0,034	161,70	5
		Разом				1434
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5
		Всього по кошторису				1439

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-073

Секція №3. Обладнання системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1,624 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-8456-2-ЖБ варіант 3	Блок безперебойного живлення ИБПИ 1210; (маса=0,00109)	шт	0,068	2128,00	145
2	& 290220-1356-18-ПЭ варіант 1	Акумулятор 12В, DJW12-7; (маса=0,005)	шт	0,136	974,00	132
3	& 199999-СП-9-ПУ варіант 5	Оповіщувач світло-звуковий з написом "Пожежа" ОС3-2; (маса=0,0001)	шт.	1,394	912,00	1271
4	& 199999-СП-9-ПУ варіант 3	Оповіщувач світло-звуковий зовнішній Джміль-2; (маса=0,0001)	шт.	0,034	594,00	20
5	& 199999-СП-9-ПУ варіант 2	Оповіщувач світловий Вихід ОС-1; (маса=0,0001)	шт.	0,102	318,00	32
6	& 1504-18075-7-ЖГ варіант 2	Кнопка червона АЕАЛ-22; (маса=0,0001)	шт	0,102	132,24	13
7	& 290902-226-10-ПЮ варіант 1	Автоматичний вимикач АВВ 6А; (маса=0,00017)	шт	0,034	161,70	5
		Разом				1618
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6
		Всього по кошторису				1624



Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-076

Обладнання автоматизації системи контролю концентрації газу.
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 2,843 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 199999-СГ-2-ПС варіант 1	Блок контролю та управління на 14 датчиків Варта 1-03.14; (маса=0,002)	шт	0,068	10740,00	730
2	& 199999-СГ-2-ПС варіант 2	Блок контролю та управління на 4 датчиків Варта 1-03; (маса=0,002)	шт	0,034	7830,00	266
3	& 199999-СП-11-ПХ варіант 1	Датчик метана ДМ до блока Варта 1-03; (маса=0,0001)	шт.	0,442	3810,00	1684
4	& 199999-СП-12-ПЦ варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий 12В С-03С-12; (маса=0,0001)	шт.	0,102	453,00	46
5	& 199999-СП-12-ПЦ варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Сержант С-07С 12В; (маса=0,0001)	шт.	0,102	1021,00	104
		Разом				2830
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				13
		Всього по кошторису				2843

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-079
Секція №1. Обладнання автоматичної системи газового пожежогасіння машинного приміщення ЛТПП
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1,209 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30001-116 варіант 1	Блок дистанційного управління БДУ; (маса=0,002)	шт	0,034	11157,00	379
2	& 1503-8456-2-ЖБ варіант 1	Блок безперебойного живлення ИБПИ 2402; (маса=0,00109)	шт	0,034	4560,00	155
3	& 290220-1356-18-ПЭ варіант 1	Акумулятор 12В, DJW12-7; (маса=0,005)	шт	0,102	974,00	99
4	& 1504-18075-7-ЖГ варіант 3	Кнопка дистанційного пуску пожежогасіння КА01-Ж; (маса=0,0001)	шт	0,034	280,80	10
5	& 1504-18075-8 варіант 1	Кнопка аварійного зупинення пожежогасіння КА01-С; (маса=0,0001)	шт	0,034	280,80	10
6	& 1504-18075-9 варіант 1	Кнопка відключення автоматичного пуску пожежогасіння КА01-Б; (маса=0,0001)	шт	0,034	280,80	10
7	& 199999-64Л-1-ПШ варіант 1	Світловий оповіщувач "Автоматика вимкнена" ОС6-4; (маса=0,005)	шт.	0,034	215,00	7
8	& 199999-СП-10-ПФ варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий "ГАЗ ВИХОДЬ!" ОС3-4; (маса=0,0001)	шт.	0,034	274,17	9
9	& 199999-СП-9-ПУ варіант 4	Оповіщувач світло-звуковий "ГАЗ НЕ ВХОДИТИ!" ОС3-3; (маса=0,0001)	шт.	0,034	220,00	7

10	& 1503-8456-2-ЖБ варіант 4	Блок безперебойного живлення ИБПИ 1205; (маса=0,00109)	шт	0,034	1525,00	52
11	& 199999-СП-8-ПТ варіант 1	Магнітоконтактний сповіщувач СОМК 1-8; (маса=0,0001)	шт.	0,034	151,24	5
12	& 1504-15220-2-ЖВ варіант 1	Модуль газового пожежогасіння Імпульс-20; (маса=0,015)	шт	0,068	6045,00	411
13	& 97-2-2-Ж9 варіант 1	Доводчик на двері Dortec DT-64; (маса=0,0001)	шт.	0,034	1240,00	42
14	& 290902-226-10-ПЮ варіант 1	Автоматичний вимикач АВВ 6А; (маса=0,00017)	шт	0,034	161,70	5
		Разом				1201
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8
		Всього по кошторису				1209

Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-081
Секція №2. Обладнання автоматичної системи газового пожежогасіння машинного приміщення ЛТПП
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1,209 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30001-116 варіант 1	Блок дистанційного управління БДУ; (маса=0,002)	шт	0,034	11157,00	379
2	& 1503-8456-2-ЖБ варіант 1	Блок безперебойного живлення ИБПИ 2402; (маса=0,00109)	шт	0,034	4560,00	155
3	& 290220-1356-18-ПЭ варіант 1	Акумулятор 12В, DJW12-7; (маса=0,005)	шт	0,102	974,00	99
4	& 1504-18075-7-ЖГ варіант 3	Кнопка дистанційного пуску пожежогасіння КА01-Ж; (маса=0,0001)	шт	0,034	280,80	10
5	& 1504-18075-8 варіант 1	Кнопка аварійного зупинення пожежогасіння КА01-С; (маса=0,0001)	шт	0,034	280,80	10
6	& 1504-18075-9 варіант 1	Кнопка відключення автоматичного пуску пожежогасіння КА01-Б; (маса=0,0001)	шт	0,034	280,80	10
7	& 199999-64Л-1-ПШ варіант 1	Світловий оповіщувач "Автоматика вимкнена" ОС6-4; (маса=0,005)	шт.	0,034	215,00	7
8	& 199999-СП-10-ПФ варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий "ГАЗ ВИХОДЬ!" ОС3-4; (маса=0,0001)	шт.	0,034	274,17	9
9	& 199999-СП-9-ПУ варіант 4	Оповіщувач світло-звуковий "ГАЗ НЕ ВХОДИТИ!" ОС3-3; (маса=0,0001)	шт.	0,034	220,00	7

10	& 1503-8456-2-ЖБ варіант 4	Блок безперебойного живлення ИБПИ 1205; (маса=0,00109)	шт	0,034	1525,00	52
11	& 199999-СП-8-ПТ варіант 1	Магнітоконтактний сповіщувач СОМК 1-8; (маса=0,0001)	шт.	0,034	151,24	5
12	& 1504-15220-2-ЖВ варіант 1	Модуль газового пожежогасіння Імпульс-20; (маса=0,015)	шт	0,068	6045,00	411
13	& 97-2-2-Ж9 варіант 1	Доводчик на двері Dortec DT-64; (маса=0,0001)	шт.	0,034	1240,00	42
14	& 290902-226-10-ПЮ варіант 1	Автоматичний вимикач АВВ 6А; (маса=0,00017)	шт	0,034	161,70	5
		Разом				1201
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8
		Всього по кошторису				1209

Склав

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-083
Секція №3. Обладнання автоматичної системи газового пожежогасіння машинного приміщення ЛТПП
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1,209 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-30001-116 варіант 1	Блок дистанційного управління БДУ; (маса=0,002)	шт	0,034	11157,00	379
2	& 1503-8456-2-ЖБ варіант 1	Блок безперебойного живлення ИБПИ 2402; (маса=0,00109)	шт	0,034	4560,00	155
3	& 290220-1356-18-ПЭ варіант 1	Акумулятор 12В, DJW12-7; (маса=0,005)	шт	0,102	974,00	99
4	& 1504-18075-7-ЖГ варіант 3	Кнопка дистанційного пуску пожежогасіння КА01-Ж; (маса=0,0001)	шт	0,034	280,80	10
5	& 1504-18075-8 варіант 1	Кнопка аварійного зупинення пожежогасіння КА01-С; (маса=0,0001)	шт	0,034	280,80	10
6	& 1504-18075-9 варіант 1	Кнопка відключення автоматичного пуску пожежогасіння КА01-Б; (маса=0,0001)	шт	0,034	280,80	10
7	& 199999-64Л-1-ПШ варіант 1	Світловий оповіщувач "Автоматика вимкнена" ОС6-4; (маса=0,005)	шт.	0,034	215,00	7
8	& 199999-СП-10-ПФ варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий "ГАЗ ВИХОДЬ!" ОС3-4; (маса=0,0001)	шт.	0,034	274,17	9
9	& 199999-СП-9-ПУ варіант 4	Оповіщувач світло-звуковий "ГАЗ НЕ ВХОДИТИ!" ОС3-3; (маса=0,0001)	шт.	0,034	220,00	7

10	& 1503-8456-2-ЖБ варіант 4	Блок безперебойного живлення ИБПИ 1205; (маса=0,00109)	шт	0,034	1525,00	52
11	& 199999-СП-8-ПТ варіант 1	Магнітоконтактний сповіщувач СОМК 1-8; (маса=0,0001)	шт.	0,034	151,24	5
12	& 1504-15220-2-ЖВ варіант 1	Модуль газового пожежогасіння Імпульс-20; (маса=0,015)	шт	0,068	6045,00	411
13	& 97-2-2-Ж9 варіант 1	Доводчик на двері Dortec DT-64; (маса=0,0001)	шт.	0,034	1240,00	42
14	& 290902-226-10-ПЮ варіант 1	Автоматичний вимикач АВВ 6А; (маса=0,00017)	шт	0,034	161,70	5
		Разом				1201
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8
		Всього по кошторису				1209

Склав

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-093

Секція №1. Обладнання мереж ОДС
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 0,939 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1701-1001 варіант 1	Пристрій сполучення обліку ПР1ПСО 00.00; (маса=0,005)	шт	0,068	2024,00	138
2	1701-1003 варіант 1	Щит ліфта ПРЩЛ 00.00; (маса=0,023)	шт	0,068	8073,00	549
3	1701-1004 варіант 2	Пристрій переговорний ПР1ППБК 00.00; (маса=0,012)	шт	0,068	1150,00	78
4	1701-1004 варіант 1	Пристрій переговорний ПР1ПП 00.00; (маса=0,012)	шт	0,102	736,00	75
5	1504-1001 варіант 1	Датчик відкриття дверей ПР1 ДО 00.00; (маса=0,000083)	шт	0,136	222,90	30
6	1504-1001 варіант 2	Датчик затоплення ПР1 ДЗ 00.00; (маса=0,000083)	шт	0,068	95,00	6
7	1701-1002 варіант 1	Коробка клемна ПР1.КК 00.00; (маса=0,008)	шт	0,034	485,00	16
8	1704-50540 варіант 1	Реле тиску ЕКМ; (маса=0,002)	шт	0,034	950,00	32
9	1704-10427 варіант 1	Датчик температури ПР1 ДТ 00.00; (маса=0,00033)	шт	0,034	195,50	7
		Разом				931
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8
		Всього по кошторису				939

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-094

Секція №2. Обладання мереж ОДС
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 0,939 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1701-1001 варіант 1	Пристрій сполучення обліку ПР1ПСО 00.00; (маса=0,005)	шт	0,068	2024,00	138
2	1701-1003 варіант 1	Щит ліфта ПРЩЛ 00.00; (маса=0,023)	шт	0,068	8073,00	549
3	1701-1004 варіант 2	Пристрій переговорний ПР1ППБК 00.00; (маса=0,012)	шт	0,068	1150,00	78
4	1701-1004 варіант 1	Пристрій переговорний ПР1ПП 00.00; (маса=0,012)	шт	0,102	736,00	75
5	1504-1001 варіант 1	Датчик відкриття дверей ПР1 ДО 00.00; (маса=0,000083)	шт	0,136	222,90	30
6	1504-1001 варіант 2	Датчик затоплення ПР1 ДЗ 00.00; (маса=0,000083)	шт	0,068	95,00	6
7	1701-1002 варіант 1	Коробка клемна ПР1.КК 00.00; (маса=0,008)	шт	0,034	485,00	16
8	1704-50540 варіант 1	Реле тиску ЕКМ; (маса=0,002)	шт	0,034	950,00	32
9	1704-10427 варіант 1	Датчик температури ПР1 ДТ 00.00; (маса=0,00033)	шт	0,034	195,50	7
		Разом				931
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8
		Всього по кошторису				939

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-095

Секція №3. Обладання мереж ОДС
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 4,429 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-11129	Комутатор міжміський М-60 РВ1.220.014ТУ; (маса=0,2)	шт	0,034	33951,76	1154
2	1701-1001	Вольтметр Щ1312; (маса=0,005)	шт	0,034	24795,67	843
3	1701-1002	Вольтметр Щ1413; (маса=0,008)	шт	0,034	37895,26	1288
4	1701-1001 варіант 1	Пристрій сполучення обліку ПР1ПСО 00.00; (маса=0,005)	шт	0,034	2024,00	69
5	1701-1003 варіант 1	Щит ліфта ПРЩЛ 00.00; (маса=0,023)	шт	0,068	8073,00	549
6	1701-1004 варіант 2	Пристрій переговорний ПР1ППБК 00.00; (маса=0,012)	шт	0,068	1150,00	78
7	1701-1004 варіант 1	Пристрій переговорний ПР1ПП 00.00; (маса=0,012)	шт	0,17	736,00	125
8	1504-1001 варіант 1	Датчик відкривання дверей ПР1 ДО 00.00; (маса=0,000083)	шт	0,204	222,90	45
9	1504-1001 варіант 2	Датчик затоплення ПР1 ДЗ 00.00; (маса=0,000083)	шт	0,136	95,00	13
10	1701-1002 варіант 1	Коробка клемна ПР1.КК 00.00; (маса=0,008)	шт	0,102	485,00	49
11	1704-50540 варіант 1	Реле тиску ЕКМ; (маса=0,002)	шт	0,068	950,00	65
12	1704-10427 варіант 1	Датчик температури ПР1 ДТ 00.00; (маса=0,00033)	шт	0,068	195,50	13
		Разом				4291
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				138
		Всього по кошторису				4429



Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-0105

Секція №1. Придбання ліфтів
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 113,595 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15001-7-ПВ варіант 2	Ліфт пасажирський г/п 400кг швидкість під'йома 1,6 м/сек; (маса=5,315)	шт	0,034	1411200,00	47981
2	& 1906-15001-7-ПВ варіант 1	Ліфт пасажирський г/п 1000кг швидкість під'йома 1,6 м/сек; (маса=5,315)	шт	0,034	1908000,00	64872
		Разом				112853
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				742
		Всього по кошторису				113595

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-0106

Секція №2. Придбання ліфтів
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 113,595 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15001-7-ПВ варіант 2	Ліфт пасажирський г/п 400кг швидкість під'йома 1,6 м/сек; (маса=5,315)	шт	0,034	1411200,00	47981
2	& 1906-15001-7-ПВ варіант 1	Ліфт пасажирський г/п 1000кг швидкість під'йома 1,6 м/сек; (маса=5,315)	шт	0,034	1908000,00	64872
		Разом				112853
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				742
		Всього по кошторису				113595

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-03-0107

Секція №3. Придбання ліфтів
Вбудовані приміщення (к=0,034)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 113,595 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15001-7-ПВ варіант 2	Ліфт пасажирський г/п 400кг швидкість під'йома 1,6 м/сек; (маса=5,315)	шт	0,034	1411200,00	47981
2	& 1906-15001-7-ПВ варіант 1	Ліфт пасажирський г/п 1000кг швидкість під'йома 1,6 м/сек; (маса=5,315)	шт	0,034	1908000,00	64872
		Разом				112853
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				742
		Всього по кошторису				113595

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-02

Обладнання насосної станції хозпитного водопостачання
НАСОСНА СТАНЦІЯ

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 883,033 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2307-11052 варіант 1	Водомірний вузол №1 Засувка с ел.приводом HAWLE, ДУ100; (маса=0,19)	шт	1	25157,13	25157
2	2301-19001 варіант 3	Установка підвищення тиску господарчо-питного водопостачання Lowara 10NM05S22TRVBE H=42м (3 насоса); (маса=1,1)	шт	1	306000,00	306000
3	2301-19001 варіант 1	Установка підвищення тиску господарчо-питного водопостачання Lowara 5NM05S22TRQBE H=65,4м (3 насоса); (маса=1,1)	шт	1	298000,00	298000
4	2301-19001 варіант 2	Установка підвищення тиску протипожежного водопостачання Lowara 22NM05S55TR5VVBE H=56,9м (2 насоса); (маса=1,1)	шт	1	248250,00	248250
		Разом				877407
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5626
		Всього по кошторису				883033

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-03
Обладнання насосної станції хозпитного водопостачання (не монтується)
НАСОСНА СТАНЦІЯ

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 112,763 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Устаткування, що не монтується, меблі, інвентар						
		Водомірний вузол №1				
1	1704-20601 варіант 1	Редуктор зниження тиску Honeywell Resideo Braukmann D15S-100A (Устаткування, що не монтується) (Устаткування, що не монтується); (маса=0,0107)	шт	1	79322,17	79322
2	1704-20601 варіант 3	Датчик тиску Danfoss MBS 1700 1/2" (Устаткування, що не монтується); (маса=0,0107)	шт	3	6014,00	18042
3	1704-20601 варіант 2	Мікропроцесорна накладка на лічильник води Apatog AT-MBUS-01 (Устаткування, що не монтується); (маса=0,0107)	шт	1	3523,00	3523
4	1704-20601 варіант 2	Мікропроцесорна накладка на лічильник води Apatog AT-MBUS-01 (Устаткування, що не монтується); (маса=0,0107)	шт	2	3523,00	7046
5	1704-20601 варіант 2	Мікропроцесорна накладка на лічильник води Apatog AT-MBUS-01 (Устаткування, що не монтується); (маса=0,0107)	шт	1	3523,00	3523
		Разом по розділу 1				111456
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				523
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	111979	0,007	784
		Всього по розділу 1				112763
		Разом				111456
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				523

	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	111979	0,007	784
		Всього вартість устаткування				111979
		Всього вартість будівельних робіт				784
		Всього по кошторису				112763

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-04-05
 Придбання електроустаткування НАСОСНОЇ
 НАСОСНА СТАНЦІЯ

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
 Кошторисна вартість 70,415 тис. грн.
 Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 100000-39-1-ПР варіант 1	Щит ввідно-розподільчий 1000x1800 (h)x250, ввід кабеля зверху, з пристроєм АВР на 63А; (маса=0)	шт	1	64522,00	64522
2	& 100000-39-1-ПР варіант 4	Лічильник електричний трифазний , багатотарифний. Прямого включення з вбудованим модемом, 5 (100) А, кл. 1,0 GAMA 300G3Y.144.230. F38.B2.P4. C100.R1.H6 380В 5 (100) А; (маса=0)	шт	1	5380,00	5380
		Разом				69902
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				513
		Всього по кошторису				70415

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-05-02

Устаткування ІТП
Індивідуальний тепловий пункт

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1669,522 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1516-9001-7Г-ЖЕ варіант 2	Модульний блок системи опалення I зони ТО-22-100-100-588; (маса=0,35)	шт	1	485263,00	485263
2	& 1516-9001-7Г-ЖЕ варіант 3	Модульний блок системи опалення II зони ТО-22-80-80-421; (маса=0,35)	шт	1	448560,00	448560
3	& 1516-9001-7Г-ЖЕ варіант 1	Модульний блок системи ГВП I зони ТГ-1-16-582; (маса=0,35)	шт	1	176890,00	176890
4	& 1516-9001-7Г-ЖЕ варіант 4	Модульний блок системи ГВП II зони ТГ-1-16-453; (маса=0,35)	шт	1	158369,00	158369
5	1704-11118 варіант 1	Лічильник теплової енергії Multical 602 діам.100 мм в комплекті з теплообчислювачем, 2витратомірами та 2датчиками температури; (маса=0,002)	шт	1	151369,00	151369
6	& 23071-11935-19-ПП варіант 2	Регулятор тиску "після себе" AVD ,ДУ 20м kvs=6,3 м3/год; (маса=0,043)	шт	2	41800,00	83600
7	& 23071-11935-19-ПП варіант 1	Регулятор тиску "після себе" AFD/VFG 2 ,ДУ 125м kvs=160 м3/год 3-12бар; (маса=0,043)	шт	1	153446,00	153446
		Разом				1657497
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				12025
		Всього по кошторису				1669522



Склав

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-05-04

Придбання електроустаткування ІТП
Індивідуальний тепловий пункт

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 107,498 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 100000-39-1-ПР варіант 7	Щит ввідно-розподільчий 1000x1800 (h)x250, ввід кабеля зверху, з пристроєм АВР на 50А; (маса=0)	шт	1	64522,00	64522
2	1503-8377 варіант 1	Щит місцевого управління U=380В, червоного кольору з пускачем Iтр=10А з тепловим реле Iтр=2,4-4,0А; (маса=0,62)	шт	1	35890,00	35890
3	& 100000-39-1-ПР варіант 4	Лічильник електричний трифазний , багатотарифний. Прямого включення з вбудованим модемом, 5 (100) А, кл. 1,0 GAMA 300G3Y.144.230. F38.B2.P4. C100.R1.H6 380В 5 (100) А; (маса=0)	шт	1	5380,00	5380
Разом						105792
Транспортні та заготівельно-складські витрати						1706
Всього по кошторису						107498

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-06-02

Устаткування на Тепломеханічна частина котельні
ДАХОВА КОТЕЛЬНЯ

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 5332,418 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2403-10024-1-ПМ варіант 1	Котел конденсаційний газовий Колві 1000; (маса=3,88)	шт	1	1852356,00	1852356
2	& 2403-10024-2 варіант 1	Котел конденсаційний гаовий Колві 800; (маса=0,68)	шт	1	1756250,00	1756250
3	& 2403-10024-3К варіант 1	Циркуляційний насос котлового контура TP 80-140/2 Grundfos; (маса=0,06)	шт	1	63408,00	63408
4	& 2403-10024-4К варіант 1	Циркуляційний насос котлового контура TP 65-130/4 Grundfos; (маса=0,071)	шт	1	68195,00	68195
5	& 2403-10024-5К варіант 1	Циркуляційний насос мережевий TPD 80-340/4 Grundfos; (маса=0,467)	шт	1	228526,00	228526
6	& 2301-1001-38-23-2-11 варіант 1	Пластинчастий теплообмінник Функе ФП 50-59; (маса=0,612)	шт	2	140520,00	281040
7	& 2403-10024-6К варіант 1	Насос підживлювальної води типу гідроджет JP4-47 PT-H Grundfos; (маса=0,024)	шт	2	11712,00	23424
8	& 17064-1458-6-7 варіант 1	Теплолічильник ультразвуковий Ду 100 (два термоперетворювача в комплекті TE13, TE14 з гільзами та муфтами та стабілізуючі ділянки) СВТУ-10М; (маса=0,025)	шт	1	57200,00	57200
9	& 2403-10025-6 варіант 1	Сепаратор шлама Flamco Clean 200 F, Ду 200, "Flamco"; (маса=0,272)	шт	2	260901,00	521802

10	& 2403-10025-7 варіант 1	Сепаратор повітря Flamcovent 200F, Ду 200, "Flamco"; (маса=0,272)	шт	1	110250,00	110250
11	& 2301-1001-385 варіант 1	Бак розширювальний, V=105 л., 6 атм, Zilmet Cal-Pro 105 л, Zilmet; (маса=0,13)	шт	1	7321,00	7321
12	& 2301-1001-384 варіант 1	Бак розширювальний, V=500 л., 6 атм, Zilmet Cal-Pro 500 л, Zilmet; (маса=0,13)	шт	1	19421,00	19421
13	& 1503-1001-150-1X варіант 1	Нейтралізатор конденсату NE 0.1; (маса=0,025)	шт	2	16523,00	33046
14	& 175-116-563-1 варіант 1	Блок - дозатор Екософт D 0365/50, в комплекті. :насос-дозатор (2 шт.), лічильник води (3 шт.), ємність для дозування ф300, V=50 л з реагентом (4 шт.), НВТ "Екософт", м. Київ; (маса=0,45)	копмпл	1	29999,00	29999
15	& 2417-304-42-ПН варіант 1	Автоматична система безперервного пом'якшення води FK1252Cab CE, Екософт; (маса=0,25)	к-т	2	47528,00	95056
16	& 2301-1001-38-25-1-10 варіант 1	Бак запасу хімічно очищеної води, V=750л. в комплекті з поплавковим клапаном CV 750Elbi; (маса=0,06)	шт	2	11223,00	22446
17	& 1704-10319-32A варіант 1	Двухходовий пропорційний електромагнвтний клапан з сервоприводом Ду20 EV260B; (маса=0,001)	шт	1	6313,00	6313
18	& 1704-10319-31A варіант 1	Двухходовий пропорційний електромагнвтний клапан з сервоприводом Ду 15 EV260B; (маса=0,001)	шт	1	5230,00	5230
19	& 1704-10319-33-1 варіант 1	Редуктор тиску зі шкалою Ру2,5 МПа, Ду25; (маса=0,001)	шт	1	4064,00	4064
		Разом				5185347
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				147071
		Всього по кошторису				5332418

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-06-04

Устаткування на Електроосвітлення котельні
ДАХОВА КОТЕЛЬНЯ

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 13,566 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-123-465 варіант 1	Щит робочого освітлення; (маса=0,05)	шт	1	12502,00	12502
2	& 175-10319-671 варіант 1	Ящик з понижуючим трансформатором 220/12В,ЯТП-0,25 220/12-2 36, "ІЕК"; (маса=0,001)	шт	1	622,00	622
		Разом				13124
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				442
		Всього по кошторису				13566

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-06-05

Устаткування на Водопровід та каналізація котельні
ДАХОВА КОТЕЛЬНЯ

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 11,595 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2307-11-630К варіант 1	Емність-усереднювач, V=1,2 м3; (маса=0,185)	шт	1	9030,00	9030
2	& 175-119-561 варіант 1	Вогнегасник порошковий ємк. 9.0 л, ОП-9 Б; (маса=0,005)	шт	2	1120,00	2240
		Разом				11270
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				325
		Всього по кошторису				11595

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-06-06

Устаткування на Опалення та вентиляція котельні
ДАХОВА КОТЕЛЬНЯ

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 150,292 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-4147-5К варіант 1	Приточна установка Lmax=3160 м3/год,Вентс; (маса=0,45)	к-т	1	64189,00	64189
2	& 2307-11164-5В-ПЖ варіант 1	Теплообмінник паяний для контуру опалення котельні, Q=100кВт В10ТНх30/1Р-SC- S,Орекс; (маса=0,5)	шт	1	22527,00	22527
3	& 2307-11164-5В-ПК-1 варіант 1	Насос опалення котельні UPS 25-100 180 1x230, Grundfos; (маса=0,03)	шт	2	18980,00	37960
4	& 2307-11164-5В-ПИ варіант 1	Компенсаційний бак, V=24 л.,6 атм.Cal-Pro 24,Zilmet; (маса=0,005)	шт	1	997,00	997
5	& 175-10319-679 варіант 1	Електроконвектор РОСС ЄВУТ-3,0/220-2-Д; (маса=0,01)	шт	3	3031,00	9093
6	& 2307-11164-5В-ПД варіант 1	Регулятор витрати повітря РРВ 600х350,Вентс; (маса=0,03)	шт	1	3137,00	3137
7	& 2307-11164-5В-ПЕ варіант 1	Привід для регулятора витрати повітря LF230, Belimo; (маса=0,03)	шт	1	7698,63	7699
		Разом				145602
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4690
		Всього по кошторису				150292



Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-06-07

Устаткування на КВП і А
ДАХОВА КОТЕЛЬНЯ

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 175,276 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-22-119 варіант 2	Напоромір ДН 05100; (маса=0,001)	шт	2	1500,00	3000
2	& 1503-123-466 варіант 1	Частотний перетворювач FC51 132F0028,Danfoss; (маса=0,1)	шт	2	28700,00	57400
3	& 1503-123-467 варіант 1	Дисплей з монтажним комплектом,132B0102+132B0100,Danfoss; (маса=0,005)	шт	2	2358,00	4716
4	& 1704-50564-125-Ф варіант 1	Тягонапоромір показуючий Границі вимірювання -2,0...+2,0 кПа,ДГ 05100-(-2,0 +2,0кПа)-1,5ОАО "Стеклоприбор"; (маса=0,001)	шт	2	2003,00	4006
5	& 1704-50564-133 варіант 1	Датчик тиску 4...20мА,МBS 1700 0...10 бар,"Danfoss"; (маса=0,001)	шт	2	6489,00	12978
6	& 1704-50564-126-Х варіант 1	Датчик температури зовнішнього повітря,ТСМ-0987 НСХ-100М, "Електротермометрія"; (маса=0,001)	шт	1	671,00	671
7	& 1704-50564-127 варіант 1	Датчик температури погружний L=160мм,ТСМ-1288 120 100М"Електротермометрія"; (маса=0,001)	шт	2	671,00	1342
8	& 1704-50564-128 варіант 1	Датчик-реле тиску,КPI-35,"Danfoss"; (маса=0,001)	шт	9	5352,96	48177
9	& 1704-5056-131 варіант 1	Диференційний датчик-реле тиску,YNS,"Saginomiya"; (маса=0,001)	шт	3	9543,00	28629

10	& 1704-50564-130 варіант 1	Датчик рівня води, Champ2, "КВК-Електро"; (маса=0,001)	шт	2	3264,00	6528
11	& 1704-50564-136 варіант 1	Датчик затоплення, Ostorus; (маса=0,001)	шт	1	230,00	230
12	& 1704-50564-127К варіант 1	Датчик температури погрузний L=160мм, "Колві"; (маса=0,0015)	компл.	1	671,00	671
13	& 1704-50564-155-ПБ варіант 1	Механічний термостат Т1-N; (маса=0,001)	шт	2	390,00	780
14	& 1704-50564-134 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий, "Гном-5"; (маса=0,001)	шт	1	538,00	538
		Разом				169666
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5610
		Всього по кошторису				175276

Склав

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-06-010

Устаткування на Силове електрообладнання котельні
ДАХОВА КОТЕЛЬНЯ

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 240,816 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-123-461 варіант 1	Щит ввідно-обліково-розподільчий набірний IP 31,ЩМП-6 (1000x650x300); (маса=0,1)	шт	1	47522,00	47522
2	& 1503-123-463 варіант 1	Щит керування котельні,набірний IP-54,ЩКК; (маса=0,1)	шт	1	176612,00	176612
3	& 1503-121-147 варіант 1	Блок безперебійного живлення,DP2000,"FSP"; (маса=0,006)	шт	1	9027,00	9027
		Разом				233161
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7655
		Всього по кошторису				240816

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-06

Придбання устаткування для КТП-10/0,4кВ (буд.механізми)
МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 585,594 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1505-10069-B1	Підстанція трансформаторна КТП-10/0,4 кВ з трансформатором ТМ-1000 кВА; (маса=4000)	шт	1	520000,00	520000
2	& 1504-19071-1-B49	Шафа обліку, ЯУР-4; (маса=0,0019)	шт	1	2850,00	2850
3	& 100000-55 варіант 1	Модем; (маса=0,00001)	шт	1	8200,00	8200
4	& 1504-19071-1-B46	Лічильник трансформаторного включення типу ACE6000, 3 240/415В, кл.т. 1,0; (маса=0,0019)	шт	1	10350,00	10350
5	& 1503-5116-B4	Трансформатор струму для кіл обліку Т-0,66-300/5; (маса=0,018)	шт	3	989,00	2967
6	& 1504-19071-1-B47	ГРЩ будівельних механізмів індивідуального виготовлення з автоматичним вимикачем на вводі Ір=355 А; (маса=0,02)	компл.	2	9550,00	19100
		Разом				563467
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				22127
		Всього по кошторису				585594

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-04-03

Устаткування на газопроводи низького тиску (підземні)
Газопроводи середнього тиску (VI черга) (внутрішньомайданчикові)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 0,008 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1517-1504 варіант 1	Виготовлення, нанесення напису, установлення та закріплення таблиці вказівної-гравірованої; (маса=0) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	2	3,80	8 8

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)" Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-02-02

Придбання устаткування
Зовнішнє освітлення

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 30,978 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "23 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 290319-4298-5-B1 варіант 1	Шафа АСКОЕ; (маса=0,12)	шт	1	24300,00	24300
2	& 1701-8020-6-B1 варіант 1	Лічильник електроенергії; (маса=0,0015)	шт	1	3859,00	3859
3	& 290220-3177-B1 варіант 1	Шафа керування освітленням; (маса=12)	шт	1	2594,00	2594
		Разом				30753
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				225
		Всього по кошторису				30978

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за дросою:м.Київ, Солом'янський район,вул.Качалова,40" (6 черга будівництва)
)" Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-04

на будівництво : НАСОСНА СТАНЦІЯ

Кошторисна вартість об'єкта	1806,777 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,79748 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	93,561 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 23 листопада 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-04-01	на НАСОСНА СТАНЦІЯ хозпитного водопостачання та холодне водопостачання	628,142	0	628,142	0,66794	78,403	0
2	02-04-02	на придбання устаткування Обладнання насосної станції хозпитного водопостачання	0	883,033	883,033	0	0	0
3	02-04-03	на придбання устаткування Обладнання насосної станції хозпитного водопостачання (не монтується)	0,784	111,979	112,763	0	0	0
4	02-04-04	на Електроосвітлення та електрообладнання Насосної	112,424	0	112,424	0,12954	15,158	0
5	02-04-05	на придбання устаткування Придбання елктроустаткування НАСОСНОЇ	0	70,415	70,415	0	0	0
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	741,35	1065,427	1806,777	0,79748	93,561	0

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)
)" Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-05

на будівництво : Індивідуальний тепловий пункт

Кошторисна вартість об'єкта 2759,943 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,04706 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 122,989 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 23 листопада 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-05-01	на Індивідуальний тепловий пункт	861,575	0	861,575	0,89349	105,114	0
2	02-05-02	на придбання устаткування Устаткування ІТП	0	1669,522	1669,522	0	0	0
3	02-05-03	на Електроосвітлення та електрообладнання ІТП	121,348	0	121,348	0,15357	17,875	0
4	02-05-04	на придбання устаткування Придбання елктроустаткування ІТП	0	107,498	107,498	0	0	0
		Всього:	982,923	1777,02	2759,943	1,04706	122,989	0

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)
)" Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-06

на будівництво : ДАХОВА КОТЕЛЬНЯ

Кошторисна вартість об'єкта	8439,398 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	6,68719 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	893,336 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 23 листопада 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-06-01	на Дахова котельня	1676,043	0	1676,043	3,13627	362,055	0
2	02-06-02	на придбання устаткування Устаткування на Тепломеханічна частина котельні	0	5332,418	5332,418	0	0	0
3	02-06-03	на придбання устаткування Устаткування на Сигналізація загазованості котельні	0	54,706	54,706	0	0	0
4	02-06-04	на придбання устаткування Устаткування на Електроосвітлення котельні	0	13,566	13,566	0	0	0
5	02-06-05	на придбання устаткування Устаткування на Водопровід та каналізація котельні	0	11,595	11,595	0	0	0
6	02-06-06	на придбання устаткування Устаткування на Опалення та вентиляція котельні	0	150,292	150,292	0	0	0
7	02-06-07	на придбання устаткування Устаткування на КВП і А	0	175,276	175,276	0	0	0
8	02-06-08	на Пусконаладжувальні роботи котельні	610,968	0	610,968	3,19862	490,328	0
9	02-06-09	на Силове електрообладнання котельні	173,718	0	173,718	0,35230	40,953	0
10	02-06-010	на придбання устаткування Устаткування на Силове електрообладнання котельні	0	240,816	240,816	0	0	0
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	2460,729	5978,669	8439,398	6,68719	893,336	0

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-06

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-06-01	Дахова котельня	<u>1.60278</u> 176,047	<u>1.23566</u> 135,407	<u>0.03824</u> 5,218	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>2.87668</u> 316,672	<u>0.25959</u> 45,383	<u>3.13627</u> 362,055
02-06-02	придбання устаткування Устаткування на Тепломеханічна частина котельні	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
02-06-03	придбання устаткування Устаткування на Сигналізація загазованості котельні	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
02-06-04	придбання устаткування Устаткування на Електроосвітлення котельні	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
02-06-05	придбання устаткування Устаткування на Водопровід та каналізація котельні	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
02-06-06	придбання устаткування Устаткування на Опалення та вентиляція котельні	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
02-06-07	придбання устаткування Устаткування на КВП і А	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
02-06-08	Пусконалагоджувальні роботи котельні	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>2.94260</u> 0	<u>2.94260</u> 445,57	<u>0.25602</u> 44,758	<u>3.19862</u> 490,328
02-06-09	Силове електрообладнання котельні	<u>0</u> 0	<u>0.31125</u> 34,08	<u>0.00992</u> 1,43	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0.32117</u> 35,51	<u>0.03113</u> 5,443	<u>0.35230</u> 40,953

02-06-010	придбання устаткування Устаткування на Силове електрообладнання котельні	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
	Разом :	<u>1,60278</u> 176,047	<u>1,54691</u> 169,487	<u>0,04816</u> 6,648	<u>0</u> 0	<u>2,94260</u> 0	<u>6,14045</u> 797,752	<u>0,54674</u> 95,584	<u>6,68719</u> 893,336

Склав _____

Перевірив _____

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)
)" Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Кошторисна вартість об'єкта	9827,651 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	8,13002 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	937,334 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 23 листопада 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на Прокладання КЛ-0,4 кВ (VI черга)	2095,288	0	2095,288	1,67356	197,885	0
2	04-01-02	на Пусконаладжувальні роботи КЛ-0,4 кВ (VI черга)	60,7	0	60,7	0,31087	47,656	0
3	04-01-03	на Трубна кабельна каналізація (VI черга)	5799,18	0	5799,18	3,96026	447,625	0
4	04-01-04	на Будівельно-монтажні роботи КТП (II етап)	1271,691	0	1271,691	2,10751	232,235	0
5	04-01-05	на Пусконаладжувальні роботи КТП (II етап)	15,198	0	15,198	0,07782	11,933	0
6	04-01-06	на придбання устаткування Придбання устаткування для КТП-10/0,4кВ (буд.механізми)	0	585,594	585,594	0	0	0
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	9242,057	585,594	9827,651	8,13002	937,334	0

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Прокладання КЛ-0,4 кВ (VI черга)	<u>0</u>	<u>1,36869</u>	<u>0,15688</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,52557</u>	<u>0,14799</u>	<u>1,67356</u>
		0	151,979	20,034	0	0	172,013	25,872	197,885
04-01-02	Пусконалагоджувальні роботи КЛ-0,4 кВ (VI черга)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,28600</u>	<u>0,28600</u>	<u>0,02487</u>	<u>0,31087</u>
		0	0	0	0	0	43,305	4,351	47,656
04-01-03	Трубна кабельна каналізація (VI черга)	<u>2,30561</u>	<u>0,35063</u>	<u>0,72148</u>	<u>0,17319</u>	<u>0</u>	<u>3,55091</u>	<u>0,40935</u>	<u>3,96026</u>
		233,91	35,649	84,88	21,613	0	376,052	71,573	447,625
04-01-04	Будівельно-монтажні роботи КТП (II етап)	<u>1,00401</u>	<u>0,61466</u>	<u>0,23887</u>	<u>0,04123</u>	<u>0</u>	<u>1,89877</u>	<u>0,20874</u>	<u>2,10751</u>
		90,598	68,725	31,262	5,145	0	195,73	36,505	232,235
04-01-05	Пусконалагоджувальні роботи КТП (II етап)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,07160</u>	<u>0,07160</u>	<u>0,00622</u>	<u>0,07782</u>
		0	0	0	0	0	10,844	1,089	11,933
04-01-06	придбання устаткування	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Придбання устаткування для КТП-10/0,4кВ (буд.механізми)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Разом :	<u>3,30962</u>	<u>2,33398</u>	<u>1,11723</u>	<u>0,21442</u>	<u>0,35760</u>	<u>7,33285</u>	<u>0,79717</u>	<u>8,13002</u>
		324,508	256,353	136,176	26,758	0	797,944	139,39	937,334

Склав _____

Перевірив _____

"Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м.Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40" (6 черга будівництва)
)" Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Зовнішні мережі зв'язку

Кошторисна вартість об'єкта 85,929 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16973 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,815 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 23 листопада 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	05-01-01	на Будівництво телефонної каналізації	85,929	0	85,929	0,16973	17,815	0
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	85,929	0	85,929	0,16973	17,815	0

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудоємність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01	Будівництво телефонної каналізації	<u>0,14912</u> 14,498	<u>0,00192</u> 0,183	<u>0,00270</u> 0,339	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,15374</u> 15,02	<u>0,01599</u> 2,795	<u>0,16973</u> 17,815
	Разом :	<u>0,14912</u> 14,498	<u>0,00192</u> 0,183	<u>0,00270</u> 0,339	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0,15374</u> 15,02	<u>0,01599</u> 2,795	<u>0,16973</u> 17,815

Склав _____

Перевірив _____