

Реконструкція Глибочицького ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення за адресою: вул. 40 років Перемоги, 3 в с. Глибочиця Житомирського району.
Житомирської області (коригування)
 [найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-07

на Система пожежної сигналізації

Реконструкція Глибочицького ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення

[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	30,902	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	0,1985509	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	14,539	тис. грн
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 04.09.2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрун- тування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM10-667-1	Монтаж прилада пожежної сигналізації	шт	1	<u>2738,95</u> 2640,40	<u>1,03</u> 0,17	2739	2640	<u>1</u> -	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>36,8000</u> 0,0026
2	KM8-121-1	Монтаж акумулятора кислотного стаціонарного С-1, СК-1	шт	1	<u>400,21</u> 243,42	<u>15,33</u> 1,09	400	243	<u>15</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0162	<u>3,2000</u> 0,0162
3	KM10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>841,49</u> 608,56	<u>0,83</u> 0,14	841	609	<u>1</u> -	<u>8,0000</u> 0,0021	<u>8,0000</u> 0,0021
4	KM10-668-1	Сповіслювач ПС ручний	шт	2	<u>138,50</u> 107,81	<u>3,99</u> 0,68	277	216	<u>8</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>3,2000</u> 0,0202
5	KM10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	5	<u>248,01</u> 215,62	<u>1,03</u> 0,17	1240	1078	<u>5</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>16,0000</u> 0,0130
6	KM10-668-1	Тепловий пожежний сповіслювач	шт	5	<u>111,80</u> 107,81	<u>3,99</u> 0,68	559	539	<u>20</u> 3	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>8,0000</u> 0,0505
7	КБ21-17-2	Оповіслювачі пожежні світло-звукові	100шт	0,03	<u>13364,82</u> 9607,14	<u>3645,38</u> 2595,96	401	288	<u>109</u> 78	<u>122,5400</u> 34,0318	<u>3,6762</u> 1,0210
8	KM10-55-3	Провід по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	2	<u>7218,41</u> 3788,40	<u>1208,35</u> 236,86	14437	7577	<u>2417</u> 474	<u>52,8000</u> 3,1136	<u>105,6000</u> 6,2272
МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ НЕ ВРАХОВАНІ В РОЗЦІНКАХ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C100-15093-3502-3	Кабель з мідними жилами, вогнестійкий, не розповсюджуючий горіння, не містить галогенів, з межею вогнестійкості до 30 хв, перерізом 2х0,8мм ² , ННХН FE180 /E30	1000м	0,07	<u>28937,78</u> -	= -	2026	-	= -	= -	= -
10	C100-15097-3203-1	Провід розподільчий перерізом 2х0,22 мм, ПСВВ	1000м	0,13	<u>6679,38</u> -	= -	868	-	= -	= -	= -
11	C100-1507-1002	Ліхтар аварійного освітлення	шт	1	<u>597,22</u> -	= -	597	-	= -	= -	= -
12	C100-1504-1906-9	Бокс металевий 300х300х150	шт	1	<u>1533,49</u> -	= -	1533	-	= -	= -	= -
		Разом прямі витрати					25918	13190	<u>2576</u> 558		<u>184,4762</u> 7,3528
		у тому числі: вартість матеріалів, виробів і комплектів всього заробітна плата					10152				
		Загальновиробничі витрати трудоємність в загальновиробничих витратах					4984	13748			6,7219
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						791			
		Всього по кошторису					30902				
		Кошторисна трудоємність									198,5509
		Кошторисна заробітна плата						14539			

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]