



ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«МІСЦЕВІ ДОРОГИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Код ЄДРПОУ 42698149

НАКАЗ

10.06.2024

м. Запоріжжя

№ 60

**Про здійснення технічного нагляду  
під час будівництва об'єкта архітектури**

Керуючись Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №903, кошторисними нормами України у будівництві, у зв'язку з виробничою необхідністю та з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва,

**НАКАЗУЮ:**

1. Закріпити з 10.06.2024 за заступником начальника відділу технічного нагляду з контролю якості робіт та послуг СЕРДЮКОМ Олександром Герасимовичем (кваліфікаційний сертифікат Серія АТ №007370 (копія додається), здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт та перевіркою актів виконаних робіт (форми №КБ-2в та №КБ-3) (згідно Додатку 1) на об'єкті «Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ «Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів «Січковий колегіум» ЗОР – м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14».


2. Здійснення технічного нагляду розраховувати в розмірі, який складає 0,3 % від підсумку глав 1 – 9 (розрахунок додається).

3. Контроль за виконанням наказу покласти на ЦИНКУ Віктора Олександровича, начальника відділу технічного нагляду з контролю якості робіт та послуг.

Додатки:

1. Додаток №1 - Технічна специфікація з визначенням переліку робіт, пов'язаних зі здійсненням технічного нагляду та перевіркою актів виконаних робіт (форми № КБ-2в та № КБ-3);
2. Копія кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №007370
3. Додаток №2 - Розрахунок вартості технічного нагляду.

Директор



Вікторія РЕПАШЕВСЬКА

Додаток 1

до Наказу від 10.06.24 № 60

**Технічна специфікація з визначенням переліку робіт, пов'язаних зі здійсненням технічного нагляду та перевіркою актів виконаних робіт (форми № КБ-2в та № КБ-3) на об'єкті «Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ «Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів «Січковий колегіум» ЗОР – м. Запоріжжя, пр. Маяковського, буд. 14»**

Клас наслідків – СС2

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01/ГП на покриття, прив'язка благоустрої				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1		
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1		
<b>Розділ 1. Підготовчі роботи</b>				
1	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих споруд	1т	7,2
2	КР20-12-1	(Демонтаж) металевої огорожі	1т	1,94
3	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	9,14
4	КБ46-34-3	Розбирання конструкцій площадки та басейну	м3	13
5	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів під огорожу	м3	5,6
6	КБ7-25-11 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Установлення додаткових бетонних стовпів	100шт	0,01
<b>Розділ 2. Тип-2</b>				
7	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,178
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,178
9	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,178
10	КБ27-15-2 к=5	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 до 10 см	1000м2	-0,178
11	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,178
12	& С1426-11789-24	Тротуарна плитка - 40, пресована ("Цегла", "Модерн")	м2	186,366
<b>Розділ 3. Тип-3</b>				
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,198
2	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,198
3	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	23,76
4	КБ11-11-18	Армування стяжки сіткою	100м2	1,98
5	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,977
6	С124-36	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских	т	0,977

		діаметром 10 мм			
7	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,98	
8	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	1,98	
9	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих пісчано-щебенивих шарів	м3	14	
10	С1421-9606	Готова пісчано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка М1000	м3	21,644	
11	РС1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	0,83	
12	РС1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,83	
13	РС1-4-3	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1400 мм додавати	100 м	0,83	
14	& С111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm	м2	127,82	
15	& С1545-44-15-Ц	Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз)	шт	996	
16	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням пісчано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,14	
17	& С1426-11789-24	Тротуарна плитка - 40, пресована ("Цегла", "Модерн")	м2	146,58	
		<b>Розділ 4. БР 50.20.6</b>			
1	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2,27	
2	& К589921-А003-4	Камені бортові, БР 50.20.6	шт	454	
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів I	100м3	0,21	
		<b>Розділ 5. Попереджувальна плитка (розмір 300х300х60мм)</b>			
1	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням пісчано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0027	
2	& С1426-11789-34	Бетонна тактильна тротуарна плитка 300х300х60	м2	2,83	
		<b>Розділ 6. Огорожа</b>			
1	КБ7-24-9 прис.	Установлення металевої огорожі з сітки по металевим стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	2,045	
2	КБ1-165-6	Копання ям для стоек і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (понад врахованного об'єму в розцінці)	100м3	0,1614	
3	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	2,15	
4	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 (понад врахованного об'єму в розцінці)	100м3	0,1399	

5	C121-226	Секції огорожі 2500x2000h	шт	69
6	C121-226	Секції огорожі 2000x2000h	шт	16
7	C113-1553	Опора огорожі 80x80x3	шт	86
8	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укусами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0225
9	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелепної	1м3	0,25
10	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,02
11	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,214
12	C113-1553	Опора огорожі 80x80x3	шт	10
13	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,12
14	C111-826	Труба профільна 40x20x2	т	0,127
15	КБ9-35-1	Монтаж захисної огорожі устаткування	т	0,12
16	КБ9-47-1	Облицювання сталевих профільованим листом	100м2	0,266
17	& C111-1807-1-У	Профнастил 1200 2000 Т-10	м2	27,93
18	& C111-1481-17	Саморіз з саморізом та пресшайбою 4,2x25	шт	240
19	КБ9-52-1	Різання сталевих профільованих настилу	1м різа	27
		<b>Розділ 7. Озеленення</b>		
1	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	25,4
2	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	25,4
		<b>Розділ 8. Інші</b>		
1	КР16-77-1	Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою	шт	103
2	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	10
3	КБ7-44-10	Установлення МАФ	100шт	0,08
4	550101-144	Урна	шт	4
5	550101-144	Лава	шт	4
		<b>Розділ 9. Навантаження і перевезення</b>		
1	КБ1-17-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,4512
2	C311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	45,12
3	КБ1-17-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0956
4	C311-25	Перевезення ґрунту до 25 км	т	152,96

Начальник відділу технічного нагляду з контролю якості робіт та послуг



Віктор ЦИНКА

Додаток 2 до Наказу  
№ 60 від 10.06 2024 р.

**Розрахунок**  
вартості технічного нагляду

Найменування витрат	Сума, грн
Вартість робіт, що підлягає виконанню за договірною ціною Договору підряду від 10.06.2024 № 10/06-НБ/СчК	112 600 098,00
в т.ч. підсумок по гл. 1-9:	83 633 680,03
Вартість обладнання, що підлягає виконанню за договірною ціною Договору підряду від 10.06.2024 № 10/06-НБ/СчК	1 902 869,00
Вартість технічного нагляду (0,3 % БМР, без врахування вартості обладнання)	250 901,04

Розрахунок здійснено відповідно до Наставови з визначення вартості будівництва (з урахуванням Змін № 1, 2, 3), затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281.

В.о. начальника відділу  
інвестиційно-кошторисної роботи,  
будівництва, реконструкції та  
капітального ремонту

Катерина ЗУБКОВА